ROZPOČET

Stavba: OÚ Horné Dubové - Rekonštrukcia budovy za účelom zníženia energetickej náročnosti verejných budov
Objekt: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: Obec Horné Dubové
Zhotoviteľ: Služby Cífer, s.r.o., Registrovaný sociálny podnik
Miesto: Horné Dubové

Spracoval:
Dátum: 31.1.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**124,720**	**117,069**	**241,800**	**0,740**
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**124,720**	**36,560**	**161,280**	**0,740**
1	014	310236261.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.0225 do 0,09 m2 v murive nadzákladného tehlami nad 450 do 600 mm	ks	8,000	23,130	124,720	36,560	161,280	0,740
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**0,000**	**71,853**	**71,860**	**0,000**
2	013	971033131.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 150 mm, -0,00100t	ks	7,000	1,530	0,000	9,310	9,310	0,000
3	013	971033141.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 300 mm, -0,00100t	ks	7,000	3,770	0,000	23,030	23,030	0,000
4	013	971033161.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 600 mm, -0,00200t	ks	5,000	8,210	0,000	35,800	35,800	0,000
5	013	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,230	18,080	0,000	3,625	3,630	0,000
6	013	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,180	0,560	0,000	0,088	0,090	0,000
		99	**Presun hmôt HSV**				**0,000**	**8,656**	**8,660**	**0,000**
7	011	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,380	19,440	0,000	6,441	6,440	0,000
8	011	998021025.S	Príplatok za zväčšený presun (802,811) zvislá konštr.z tehál,tvárnic,blokov alebo kovová hmôt nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,380	6,690	0,000	2,215	2,220	0,000
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**6 618,495**	**3 330,381**	**9 948,880**	**0,543**
		731	**Ústredné kúrenie - kotolne**				**2 660,520**	**402,637**	**3 063,160**	**0,053**
9	731	731261060.S	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného kombinovaného	ks	1,000	524,300	129,260	327,770	457,030	0,000
10	*484*	*484120018500*	*Kotol nástenný, kombinovaný, prietokový na plyn Protherm typ Gepard Condens 18/25 MKV*	*ks*	*1,000*	*1 641,06*	1 430,500		1 430,500	*0,035*

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
11	*484*	*484120020000.S*	*Diely montážne pre kombinované kotly - uzatváracie armatúry pre vykurovaciu vodu a prívod pitnej vody pre kotly s výkonom 19 - 35 kW*	*bal*	*1,000*	*266,25*	232,090		232,090	*0,001*
12	*484*	*484120020200.S*	*Kohút plynový, rohový G 3/4 x R 1/2 pre kotly nástenné, plynové, oceľové, kondenzačné s výkonom 4,7 - 35 kW*	*ks*	*1,000*	*49,46*	43,110		43,110	*0,000*
13	*484*	*484120020300.S*	*Sada odtokového lievika - odtokový lievik so sifónom a rozetou*	*sada*	*1,000*	*40,58*	35,370		35,370	*0,002*
14	*484*	*484120021500.S*	*Snímač vonkajšej teploty pre ekvitermickú prevádzku v spojení s diaľkovým, káblovým ovládaním*	*ks*	*1,000*	*43,69*	38,080		38,080	*0,000*
15	*484*	*484120021900.S*	*Termostat izbový s reguláciou vykurovania*	*ks*	*1,000*	*104,06*	90,710		90,710	*0,000*
16	*484*	*484120022100.S*	*Zariadenie na odvod kondenzátu s maximálnou dopravnou výškou 5 m a zbernou nádobou 2 l*	*ks*	*1,000*	*260,45*	227,030		227,030	*0,002*
17	*484*	*484120023700.S*	*Adaptér AZ, D 60/100 mm na D 80/125 mm*	*ks*	*1,000*	*47,02*	40,990		40,990	*0,000*
18	*484*	*484120025200.S*	*Koleno revízne - T-kus, pre D 60/100 mm*	*ks*	*1,000*	*26,26*	22,890		22,890	*0,000*
19	*484*	*484120030000.S*	*Predĺženie nad strechou dĺ. 0,5 m, čierne/škridlicovo červené, pre D 60/100 mm*	*ks*	*1,000*	*49,35*	43,020		43,020	*0,002*
20	*484*	*484120033000.S*	*Rúra dĺ. 1,0 m, pre D 60/100 mm*	*ks*	*6,000*	*8,77*	45,840		45,840	*0,002*
21	*484*	*484120031000.S*	*Prechod AZ strechou, čierna/škridlicovo červená, pre D 60/100 mm*	*ks*	*1,000*	*118,27*	103,090		103,090	*0,002*
22	*484*	*484120035500.S*	*Strmeň upevňovací, pre D 60/100 mm, biela*	*ks*	*6,000*	*6,86*	35,880		35,880	*0,006*
23	*436*	*436320007469.S*	*Magnetická úprava vody EZV 25D*	*ks*	*1,000*	*163,96*	142,660		142,660	*0,002*
24	731	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	23,800	3,610	0,000	74,867	74,870	0,000
		733	**Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie**				**1 449,245**	**1 199,897**	**2 649,140**	**0,115**
25	731	733125003.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2	m	103,000	15,000	967,170	577,830	1 545,000	0,072
26	731	733125006.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	18,000	15,830	184,140	100,800	284,940	0,015
27	731	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	21,000	17,630	252,210	118,020	370,230	0,025
28	731	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	2,500	21,620	40,025	14,025	54,050	0,004
29	731	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5	m	145,000	0,820	2,900	116,000	118,900	0,000
30	731	733190801.S	Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie objímky dvojitej do DN 50 -0,00072t	ks	70,000	0,120	2,800	5,600	8,400	0,000
31	721	722130802.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad DN 25 do DN 40, -0,00497t	m	40,000	3,570	0,000	142,800	142,800	0,000
32	721	723290821.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	0,700	69,290	0,000	48,503	48,500	0,000
33	721	725640801.S	Demontáž plynového vykurovacieho telesa článkového skriňového, -0,10000t	súb.	8,000	5,970	0,000	47,760	47,760	0,000
34	731	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	21,400	1,335	0,000	28,559	28,560	0,000
		734	**Ústredné kúrenie - armatúry**				**390,000**	**105,627**	**495,630**	**0,027**
35	731	734209104.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	16,000	1,330	3,040	18,240	21,280	0,000
36	*551*	*551280002000.S*	*Termostatická hlavica M30x1,5 typ Uni XH*	*ks*	*13,000*	*16,010*	181,480		181,480	*0,018*

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
37	731	734209105.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1	ks	2,000	1,520	0,380	2,660	3,040	0,000
38	*551*	*551110011300.S*	*Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 3/4" s prípojkou na hadicu*	*ks*	*2,000*	*13,680*	23,840		23,840	*0,000*
39	731	734209115.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	2,000	5,050	0,320	9,780	10,100	0,000
40	*551*	*551210045900.S*	*Guľový ventil 1" s motýlikom, chróm*	*ks*	*2,000*	*20,270*	35,340		35,340	*0,001*
41	731	734209124.S	Montáž závitovej armatúry s 4 závitmi G 3/4	ks	13,000	5,900	4,160	72,540	76,700	0,001
42		*1015781*	*uzatváracie šróbenie ZB "Multiflex F" otočné, 1/2"prevl.mat. x vonk.záv.3/4"*	*ks*	*13,000*	*12,480*	141,440		141,440	*0,007*
43	731	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	10,100	0,238	0,000	2,407	2,410	0,000
		735	**Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá**				**2 102,570**	**409,420**	**2 511,990**	**0,344**
44	731	735154040.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	11,660	0,420	22,900	23,320	0,000
45	*484*	*484530050055*	*Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové KORAD 11K, vxl 600x600 mm s bočným pripojením a konvektorom, KORAD RADIATORS*	*ks*	*2,000*	*101,04*	176,160		176,160	*0,024*
46	731	735154041.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	12,360	0,210	12,150	12,360	0,000
47	*484*	*484530050056*	*Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceľové KORAD 11K, vxl 600x700 mm s bočným pripojením a konvektorom, KORAD RADIATORS*	*ks*	*1,000*	*111,13*	96,870		96,870	*0,014*
48	731	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	12,680	0,420	24,940	25,360	0,000
49	*484*	*484530065800*	*Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21K, vxl 600x700 mm s bočným pripojením a jedným konvektorom, KORAD RADIATORS*	*ks*	*2,000*	*163,33*	284,740		284,740	*0,044*
50	731	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	12,680	0,210	12,470	12,680	0,000
51	*484*	*484530065900*	*Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21K, vxl 600x800 mm s bočným pripojením a jedným konvektorom, KORAD RADIATORS*	*ks*	*1,000*	*180,38*	157,240		157,240	*0,025*
52	731	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	12,680	0,420	24,940	25,360	0,000
53	*484*	*484530066000*	*Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x900 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS*	*ks*	*2,000*	*197,43*	344,200		344,200	*0,057*
54	731	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	13,490	0,210	13,280	13,490	0,000
55	*484*	*484530066100*	*Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21K, vxl 600x1000 mm s bočným pripojením a jedným konvektorom, KORAD RADIATORS*	*ks*	*1,000*	*214,45*	186,940		186,940	*0,032*
56	731	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	13,490	0,210	13,280	13,490	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
57	*484*	*484530066100*	*Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21K, vxl 600x1000 mm s bočným pripojením a jedným konvektorom, KORAD RADIATORS*	*ks*	*1,000*	*214,45*	186,940		186,940	*0,032*
58	731	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	13,490	0,210	13,280	13,490	0,000
59	*484*	*484530066200*	*Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x1100 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS*	*ks*	*1,000*	*231,46*	201,760		201,760	*0,035*
60	731	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	13,490	0,210	13,280	13,490	0,000
61	*484*	*484530066300*	*Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x1200 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS*	*ks*	*1,000*	*248,53*	216,640		216,640	*0,038*
62	731	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1300-1800 mm	ks	1,000	17,360	0,210	17,150	17,360	0,000
63	*484*	*484530066500*	*Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x1300 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS*	*ks*	*1,000*	*282,58*	246,320		246,320	*0,044*
64	731	735158110.S	Vykurovacie telesá panelové jednoradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	2,000	5,780	0,040	11,520	11,560	0,000
65	731	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	11,000	11,220	0,550	122,870	123,420	0,000
66	731	735291800.S	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu, 0,00075t	ks	48,000	0,530	1,440	24,000	25,440	0,000
67	731	735890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	1,200	51,050	0,000	61,260	61,260	0,000
68	731	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	14,490	1,525	0,000	22,100	22,100	0,000
		783	**Nátery**				**16,160**	**7,520**	**23,680**	**0,003**
69	783	783894522.S	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou akrylátovými fasádnymi stien dvojnásobný	m2	4,000	5,920	16,160	7,520	23,680	0,003
		HZS	**Hodinové zúčtovacie sadzby**				**0,000**	**1 205,280**	**1 205,280**	**0,000**
70	HZS	HZS000111.S	Vykurovacia skúška v trvaní 72 hod	hod	72,000	16,740	0,000	1 205,280	1 205,280	0,000
			Celkom				**6 743,215**	**3 447,450**	**10 190,680**	**1,283**