

Rekapitulácia rozpočtu
Stavba Roširenje kapacit MŠ v obci Lipovce

Sadzby DPH	
A	B
23 %	0 %

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena			
SO-01-01 - Zemné práce, zakladanie	19 076,05	0,00	0,00	0,00	0,00	19 076,05			
SO-01-02 - Nosné murivo, priečky	31 522,41	0,00	0,00	0,00	0,00	31 522,41			
SO-01-03 - Stropná doska, veniec, stĺpy	8 756,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8 756,06			
01 - Strešný plášť - krov, krytina	48 836,22	0,00	0,00	0,00	0,00	48 836,22			
02 - Tepelná izolácia stropov	16 662,77	0,00	0,00	0,00	0,00	16 662,77			
01 - Vnútorne omietky	16 276,66	0,00	0,00	0,00	0,00	16 276,66			
02 - Keramické obklady a dlažby	13 392,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13 392,60			
03 - SDK podhľady	13 050,29	0,00	0,00	0,00	0,00	13 050,29			
04 - Interierové schodisko	2 686,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686,62			
05 - Laminatová podlaha, koberec	5 184,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5 184,86			
06 - Maľby, nátery	8 002,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8 002,52			
SO-01-06 - Zateplenie budovy	63 191,22	0,00	188,21	0,00	0,00	63 379,43			
01 - Exteriérové okná a dvere	32 293,83	0,00	0,00	0,00	0,00	32 293,83			
02 - Interierové dvere	9 117,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9 117,55			
01 - Tepelná izolácia podláh, poter	29 572,08	0,00	0,00	0,00	0,00	29 572,08			
01 - Chodníky nepojazdné	7 701,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7 701,42			
02 - Zásyp okapové chodníky	619,87	0,00	0,00	0,00	0,00	619,87			
SO-01-10 - Statika	5 814,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5 814,69			
SO-01-11 - Výtahová šachta	1 856,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856,43			
SO-01-12 - Požiarná nádrž	7 043,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7 043,88			
SO-01-13 - Oplotenie	537,58	0,00	0,00	0,00	0,00	537,58			
SO-01-14 - Únikové schodisko	12 598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12 598,40			
SO-02-01 - Búracie práce realizované na/v budove /bez	10 607,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10 607,90			
SO-02-02 - Búracie práce strechy	11 094,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11 094,62			
SO-03 - 1 - Vykurovanie	16 854,97	0,00	962,22	0,00	0,00	17 817,19			
1.1 - Zdroj tepla	31 757,62	0,00	188,48	0,00	0,00	31 946,10			
SO-04 - Zdravotechnika SO.01	23 414,39	0,00	0,00	0,00	0,00	23 414,39			

2.1 - Rozvody vody, kanal. a tech.potrubia v základoch	1 736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736,84			
SO-05 - Kanalizačná prípojka	763,52	0,00	130,90	0,00	0,00	894,42			
SO-07 - Vodovodná prípojka	1 041,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041,16			
SO-08 - Spevnené plochy	34 184,62	0,00	0,00	0,00	0,00	34 184,62			
SO-09 - ELI	47 395,81	0,00	0,00	0,00	0,00	47 395,81			
SO-10 - Vzduchotechnika	1 982,18	0,00	569,22	0,00	0,00	2 551,40			
Celkom bez DPH	534 627,64	0,00	2 039,03	0,00	0,00	536 666,67			
DPH 23% z	536 666,67					123 433,33			
DPH 0% z	0,00					0,00			
Celkom v EUR						660 100,00			

30,126
30,126
30,126
30,126
30,126
30,126

Krycí list stavby

Stavba Rošienie kapacít MŠ v obci Lipovce					
				Miesto:	
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa	7. 2. 2025
Odberateľ: Lipovce					
IČO:			DIČ:		
Projektant:					
IČO:			DIČ:		
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov					
IČO:			DIČ:		

Krycí list rozpočtu

Stavba Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce									
Objekt SO-01-01 - Zemné práce, zakladanie							Miesto:		
							Ks:		
Zákazka:			Spracoval:				Dňa		7. 2. 2025
Odberateľ: Lipovce									
IČO:					DIČ:				
Projektant:									
IČO:					DIČ:				
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov									
IČO:					DIČ:				

Odberateľ: Lipovce

Projektant:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

Stavba Rošireníe kapacít MŠ v obci Lipovce

Objekt SO-01-01 - Zemné práce, zakladanie

Spracoval:

Ks:

Dátum: 7. 2. 2025

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)				
Práce HSV									
ZEMNÉ PRÁCE	4 219,09	468,57	4 687,66	0,0000	0,0000				
ZÁKLADY	3 669,89	0,00	3 669,89	71,6000	0,0000				
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	7 264,13	0,00	7 264,13	0,2500	0,0000				
PRESUNY HMÔT	1 481,29	0,00	1 481,29	0,0000	0,0000				
Práce HSV	16 634,40	468,57	17 102,97	71,8500	0,0000				
Práce PSV									
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	1 913,16	59,92	1 973,08	0,0800	0,0000				
Práce PSV	1 913,16	59,92	1 973,08	0,0800	0,0000				
Celkom v EUR	18 547,56	528,49	19 076,05	71,9300	0,0000				

30,126

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / SO-01-01 - Zemné práce, zakladanie

Odberateľ: Lipovce						Spracoval:				
Projektant:						Ks:				
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov										
Zákazka Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce						Dátum:	7. 2. 2025			
Objekt SO-01-01 - Zemné práce, zakladanie										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	130001101.S	Príplatok k cenám za sťahovanie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	29,440	15,94	0,00	469,27	0,000	0,000	0,000
1/A 1	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	29,440	35,38	0,00	1 041,59	0,000	0,000	0,000
1/A 1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	11,022	9,03	0,00	99,53	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	10,421	24,28	0,00	253,02	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,474	6,87	0,00	23,87	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	0,900	14,95	0,00	13,46	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,300	0,84	0,00	0,25	0,000	0,000	0,000
R/RE	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	29,440	10,86	0,00	319,72	0,000	0,000	0,000
R/RE	162201219.S	Príplatok za k.d. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	m3	29,440	7,19	0,00	211,67	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	51,783	1,69	0,00	87,51	0,000	0,000	0,000
1/A 1	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	51,783	6,54	0,00	338,66	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	51,783	0,77	0,00	39,87	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	82,853	14,73	0,00	1 220,42	0,000	0,000	0,000
1/A 1	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	30,015	3,34	0,00	100,25	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / SO-01-01 - Zemné práce, zakladanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	56,728	0,00	8,26	468,57	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			4 219,09	468,57	4 687,66		0,000	0,000
	2	ZÁKLADY								
2/A 1	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	10,211	25,59	0,00	261,30	2,066	21,100	0,000
11/A 1	273321311.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	10,010	89,51	0,00	896,00	2,193	21,953	0,000
11/A 1	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	3,829	12,51	0,00	47,90	0,001	0,003	0,000
11/A 1	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	3,829	2,53	0,00	9,69	0,000	0,000	0,000
11/A 1	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	86,480	7,66	0,00	662,44	0,006	0,542	0,000
11/A 1	274271303	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m3	2,536	159,92	0,00	405,56	2,013	5,105	0,000
11/A 1	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,100	1 046,42	0,00	104,64	1,002	0,100	0,000
11/A 1	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	10,165	88,31	0,00	897,67	2,193	22,292	0,000
11/A 1	275321311.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	0,189	88,40	0,00	16,71	2,193	0,414	0,000
11/A 1	275351217.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	0,735	17,42	0,00	12,80	0,004	0,003	0,000
11/A 1	275351218.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	0,735	5,50	0,00	4,04	0,000	0,000	0,000
11/A 1	275361821.S	Výstuž ocele 10505	t	0,050	1 607,29	0,00	80,36	1,135	0,057	0,000
11/A 1	279100024.S	Prestup v základoch z vláknozem. rúr dĺžky do 500 mm, DN 125, potrubie vonk.pr. 57-78 mm (bez tesniacej sady)	ks	1,000	91,64	0,00	91,64	0,012	0,012	0,000
11/A 1	279100064.S	Prestup v základoch z vláknozem. rúr dĺžky do 500 mm, DN 300, potrubie vonk.pr. 181-230 mm (bez tesniacej sady)	ks	1,000	179,14	0,00	179,14	0,015	0,015	0,000
	2	ZÁKLADY			3 669,89	0,00	3 669,89		71,600	0,000
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
R/RE	622460115.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien pre uzatvorenie a elimináciu vyplavovania látok z podkladu uzatváracím základom	m2	37,744	5,63	0,00	212,50	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / SO-01-01 - Zemné práce, zakladanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	37,744	3,25	0,00	122,67	0,000	0,000	0,000
11/A 1	622465112	Vonkajšia omietka stien WEBER, mramorové zrná, weber.pas marmolit, strednozrná, hr. 2 mm	m2	37,744	23,83	0,00	899,44	0,007	0,246	0,000
R/RE	625250552.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 140 mm, skrutkovacie kotvy	m2	127,402	44,11	0,00	5 619,70	0,000	0,000	0,000
R/RE	631313531.S	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 12/15 hr. 100 mm	m2	4,290	95,53	0,00	409,82	0,000	0,000	0,000
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			7 264,13	0,00	7 264,13		0,250	0,000
	99	PRESUNY HMÔT								
11/A 1	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	132,376	11,19	0,00	1 481,29	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT			1 481,29	0,00	1 481,29		0,000	0,000
		Práce HSV			16 634,40	468,57	17 102,97		71,850	0,000
		Práce PSV								
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI								
711/A 1	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	61,060	0,19	0,00	11,60	0,000	0,000	0,000
S/S10	246170000900.S	SIPLAST PRIMER® SPEED SBS	t	0,018	0,00	2 139,93	38,52	1,000	0,018	0,000
711/A 1	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	27,747	0,23	0,00	6,38	0,000	0,000	0,000
S/S10	246170000900.S	SIPLAST PRIMER® SPEED SBS	t	0,010	0,00	2 139,93	21,40	1,000	0,010	0,000
711/A 1	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	61,060	1,92	0,00	117,24	0,001	0,033	0,000
R/RE	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	70,219	2,81	0,00	197,32	0,000	0,000	0,000
711/A 1	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	27,747	2,55	0,00	70,75	0,001	0,015	0,000
R/RE	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	33,296	2,81	0,00	93,56	0,000	0,000	0,000
R/RE	711170120.S	Zvislý ochranný a drenážny systém pre zaťažiteľné podklady	m2	93,325	12,65	0,00	1 180,56	0,000	0,000	0,000
711/A 1	711745567.S	Zhotovenie detailov pásmi pritavením spojov r.š. 500 m	m	24,300	3,54	0,00	86,02	0,000	0,007	0,000

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / SO-01-01 - Zemné práce, zakladanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	628330000100.S	Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,2 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou modifikovaný	m2	14,580	8,88	0,00	129,47	0,000	0,000	0,000
711/A 1	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,733	27,64	0,00	20,26	0,000	0,000	0,000
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI			1 913,16	59,92	1 973,08		0,080	0,000
		Práce PSV			1 913,16	59,92	1 973,08		0,080	0,000
		Celkom v EUR			18 547,56	528,49	19 076,05		71,930	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce				
Objekt SO-01-02 - Nosné murivo, priečky			Miesto:	
			Ks:	
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	7. 2. 2025	
Odberteľ: Lipovce				
IČO:		DIČ:		
Projektant:				
IČO:		DIČ:		
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov				
IČO:		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	31 522,41	0,00	31 522,41
2	PSV			
3	MONT			
4	OST			
5	VN			
6	Spolu			31 522,41
B				
7	Ostatné náklady			0,00
8				
9	Kompletačná činnosť			0,00
10	HZS			
11				
12	Spolu			0,00
C VRN				
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]		0,00	
12	Sťaženie výrobné podm 0% z [H+P]		0,00	
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]		0,00	
14				
15				
D VRN				
16	Sťaženie podmienky dopravy 0% z [H+P+M]		0,00	
17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]		0,00	
18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]		0,00	
19				
20	Spolu			0,00
Projektant,rozpočtár		E Celkové náklady		
		21	Súčet riadkov 6,10,20	31 522,41
		22	DPH 23% z 31 522,41	7 250,15
		23	DPH 0% z 0,00	0,00
		24	Spolu v EUR	38 772,56
F				
Odberteľ 26 Dodávateľ				

Odberateľ: Lipovce

Projektant:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

Stavba Rošireníe kapacít MŠ v obci Lipovce

Objekt SO-01-02 - Nosné murivo, priečky

Spracoval:

Ks:

Dátum: 7. 2. 2025

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)				
Práce HSV									
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	29 900,51	0,00	29 900,51	5,2200	0,0000				
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	622,50	0,00	622,50	0,1900	0,0000				
PRESUNY HMŔT	999,40	0,00	999,40	0,0000	0,0000				
Práce HSV	31 522,41	0,00	31 522,41	5,4100	0,0000				
Celkom v EUR	31 522,41	0,00	31 522,41	5,4100	0,0000				

30,126

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / SO-01-02 - Nosné murivo, priečky

Odberteľ: Lipovce							Spracoval:			
Projektant:							Ks:			
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov										
Zákazka Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce							Dátum:	7. 2. 2025		
Objekt SO-01-02 - Nosné murivo, priečky										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE	311272512	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Univerzal hr. 300 mm P3-450 PDK, na MVC a maltu YTONG (300x249x599), lepší alebo ekvivalent	m3	77,849	203,89	0,00	15 872,63	0,000	0,000	0,000
R/RE	317162172.S	Betónový preklad NBP 60x195x1200	ks	2,000	84,87	0,00	169,74	0,000	0,000	0,000
R/RE	317162173.S	Betónový preklad NBP 60x195x1400	ks	2,000	97,80	0,00	195,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	317162179.S	Betónový preklad NBP 60x195x3000	ks	4,000	237,72	0,00	950,88	0,000	0,000	0,000
11/A 1	317165221	Nosný preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	60,12	0,00	60,12	0,084	0,084	0,000
11/A 1	317165223	Nosný preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1750 mm	ks	2,000	135,12	0,00	270,24	0,113	0,225	0,000
11/A 1	317165224	Nosný preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2000 mm	ks	7,000	153,34	0,00	1 073,38	0,129	0,904	0,000
11/A 1	317165245	Nosný preklad YTONG šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2250 mm	ks	8,000	221,06	0,00	1 768,48	0,181	1,446	0,000
11/A 1	342242031	Priečky z tehál pálených POROTHERM 11,5 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (115x500x249), lepší alebo ekvivalent	m2	13,080	24,31	0,00	317,97	0,095	1,244	0,000
R/RE	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	263,791	31,97	0,00	8 433,40	0,000	0,000	0,000
11/A 1	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599), lepší alebo ekvivalent	m2	7,180	24,50	0,00	175,91	0,069	0,492	0,000
11/A 1	342948112.S	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	50,050	2,67	0,00	133,63	0,000	0,016	0,000
11/A 1	342948113.S	Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciám priskrutkovaním	m	6,875	3,94	0,00	27,09	0,000	0,002	0,000
11/A 1	342948115.S	Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou	m	99,585	3,07	0,00	305,73	0,000	0,011	0,000

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / SO-01-02 - Nosné murivo, priečky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
14/C 1	349231811.S	Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybúraných otvoroch nad 80 do 150 mm	m2	0,611	54,55	0,00	33,33	0,285	0,174	0,000
14/C 1	349231821.S	Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybúraných otvoroch nad 150 do 375 mm	m2	1,275	88,14	0,00	112,38	0,486	0,619	0,000
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			29 900,51	0,00	29 900,51		5,220	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
3/A 1	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	100,000	3,95	0,00	395,00	0,002	0,192	0,000
13/B 1	973031335.S	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm, - 0,08000t	ks	25,000	9,10	0,00	227,50	0,000	0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			622,50	0,00	622,50		0,190	0,000
	99	PRESUNY HMÔT								
11/A 1	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	89,312	11,19	0,00	999,40	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT			999,40	0,00	999,40		0,000	0,000
		Práce HSV			31 522,41	0,00	31 522,41		5,410	0,000
		Celkom v EUR			31 522,41	0,00	31 522,41		5,410	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce				
Objekt SO-01-03 - Stropná doska, veniec, stĺpy			Miesto:	
			Ks:	
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	7. 2. 2025	
Odberteľ: Lipovce				
IČO:		DIČ:		
Projektant:				
IČO:		DIČ:		
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov				
IČO:		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	8 666,93	89,13	8 756,06
2	PSV			
3	MONT			
4	OST			
5	VN			
6	Spolu			8 756,06
B				
7	Ostatné náklady			0,00
8				
9	Kompletačná činnosť			0,00
10	HZS			
11				
12	Spolu			0,00
C	VRN			
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]		0,00	
12	Sťažené výrobné podm 0% z [H+P]		0,00	
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]		0,00	
14				
15				
D	VRN			
16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]		0,00	
17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]		0,00	
18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]		0,00	
19				
20	Spolu		0,00	
E	Celkové náklady			
21	Súčet riadkov 6,10,20		8 756,06	
22	DPH 23% z 8 756,06		2 013,89	
23	DPH 0% z 0,00		0,00	
24	Spolu v EUR		10 769,95	
F				
Odberteľ		26 Dodávateľ		

Odberateľ: Lipovce

Projektant:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

Stavba Rošireníe kapacít MŠ v obci Lipovce

Objekt SO-01-03 - Stropná doska, veniec, stípy

Spracoval:

Ks:

Dátum: 7. 2. 2025

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)				
Práce HSV									
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	467,28	0,00	467,28	0,7700	0,0000				
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	7 712,52	89,13	7 801,65	34,2900	0,0000				
PRESUNY HMŔT	487,13	0,00	487,13	0,0000	0,0000				
Práce HSV	8 666,93	89,13	8 756,06	35,0600	0,0000				
Celkom v EUR	8 666,93	89,13	8 756,06	35,0600	0,0000				

30,126

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / SO-01-03 - Stropná doska, veniec, stĺpy

Odberateľ: Lipovce							Spracoval:			
Projektant:							Ks:			
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov										
Zákazka Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce							Dátum:	7. 2. 2025		
Objekt SO-01-03 - Stropná doska, veniec, stĺpy										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
11/A 1	331321410.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	0,322	99,98	0,00	32,19	2,212	0,712	0,000
R/RE	331352103	Denný prenájom ručného systému Doka Frami Xlife pre debnenie štvorhranných stĺpov, pre výšku debniaceho panela 3000 mm	ks	10,000	9,33	0,00	93,30	0,000	0,000	0,000
R/RE	331352123	Montáž rámového debnenia Doka Frami Xlife pre štvorhranné stĺpy, pre výšku debniaceho panela 3000 mm	ks	1,000	127,59	0,00	127,59	0,000	0,000	0,000
11/A 1	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	0,053	1 634,16	0,00	86,61	1,074	0,057	0,000
R/RE	331352143	Demontáž rámového debnenia Doka Frami Xlife pre štvorhranné stĺpy, pre výšku debniaceho panela 3000 mm	ks	1,000	127,59	0,00	127,59	0,000	0,000	0,000
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			467,28	0,00	467,28		0,770	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
11/A 1	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	6,690	101,27	0,00	677,50	2,212	14,800	0,000
11/A 1	411355002.S	Denný prenájom ručného flexibilného systému debnenia jednoduchých stropov hr. do 250 mm, svetlej v. miestnosti do 3000 mm	m2	1 248,800	0,62	0,00	774,26	0,000	0,000	0,000
11/A 1	411355061	Montáž debnenia stropov Dokaflex 1-2-4 pre jednoduché stropy vrátane podpernej konštrukcie a dorezov pre hr. stropu do 250 mm	m2	44,600	3,41	0,00	152,09	0,047	2,098	0,000
11/A 1	411355071	Demontáž debnenia stropov Dokaflex 1-2-4 pre jednoduché stropy vrátane podpernej konštrukcie a dorezov pre hr. stropu do 250 mm	m2	44,600	2,32	0,00	103,47	0,000	0,000	0,000
11/A 1	411355301	Denný prenájom ručného systému svorky Doka na debnenie čela dosky uloženej na bet. alebo žb. stene, pre hr. stropu do 200 mm	m	181,000	0,32	0,00	57,92	0,000	0,000	0,000
11/A 1	411355321	Montáž debnenia čela dosky svorkou Doka uloženej na bet. alebo žb. stene vrátane debniacej dosky	m	18,100	5,19	0,00	93,94	0,031	0,559	0,000

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / SO-01-03 - Stropná doska, veniec, stĺpy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
11/A 1	411355331	Demontáž debnenia čela dosky svorkou Doka uloženej na bet. alebo žb. stene vrátane debniacej dosky	m	18,100	3,61	0,00	65,34	0,000	0,000	0,000
11/A 1	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,329	1 544,65	0,00	508,19	1,017	0,335	0,000
11/A 1	413321414.S	Betón nosníkov, železový tr. C 25/30	m3	4,946	101,27	0,00	500,88	2,212	10,942	0,000
11/A 1	413352021.S	Denný prenájom ručného flexibilného systému debnenia prievlakov výšky nad 400 mm do 700 mm, svetlej v. miestnosti do 3920 mm	m2	1 170,064	0,62	0,00	725,44	0,000	0,000	0,000
11/A 1	413352061	Montáž debnenia prievlakov Dokaflex 1-2-4 vrátane podpernej konštrukcie a debniacej dosky	m2	41,788	20,74	0,00	866,68	0,102	4,274	0,000
11/A 1	413352071	Demontáž debnenia prievlakov Dokaflex 1-2-4 vrátane podpernej konštrukcie a debniacej dosky	m2	41,788	14,41	0,00	602,17	0,000	0,000	0,000
11/A 1	413361821.S	Výstuž nosníkov a trámov,vencov bez rozdielu tvaru a uloženia, B500 (10505)	t	0,977	1 544,65	0,00	1 509,12	1,017	0,993	0,000
11/A 1	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	83,650	9,42	0,00	787,98	0,003	0,285	0,000
11/A 1	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	83,650	3,03	0,00	253,46	0,000	0,000	0,000
R/RE	417391151.S5	Montáž obkladu betónových konštrukcií a murovaných atík vykonaný súčasne s betónovaním alebo nalepením extrudovaným polystyrénom	m2	12,575	2,71	0,00	34,08	0,000	0,000	0,000
P/PE	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	13,204	0,00	6,75	89,13	0,000	0,000	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			7 712,52	89,13	7 801,65		34,290	0,000
99		PRESUNY HMÔT								
11/A 1	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	43,533	11,19	0,00	487,13	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT			487,13	0,00	487,13		0,000	0,000
		Práce HSV			8 666,93	89,13	8 756,06		35,060	0,000
		Celkom v EUR			8 666,93	89,13	8 756,06		35,060	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce					
Objekt 01 - Strešný plášť - krov, krytina				Miesto:	
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 7. 2. 2025	
Odberateľ: Lipovce					
IČO:			DIČ:		
Projektant:					
IČO:			DIČ:		
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov					
IČO:			DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B
1	HSV	47 586,14	0,00	47 586,14	7 Ostatné náklady 0,00
2	PSV	1 250,08	0,00	1 250,08	8
3	MONT				9 Kompletačná činnosť 0,00
4	OST				10 HZS
5	VN				11
6	Spolu			48 836,22	12 Spolu 0,00
C	VRN			D	VRN
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm 0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14				19	
15				20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady
				21	Súčet riadkov 6,10,20 48 836,22
				22	DPH 23% z 48 836,22 11 232,33
				23	DPH 0% z 0,00 0,00
				24	Spolu v EUR 60 068,55
				F	
Odberateľ			26 Dodávateľ		

Odberateľ: Lipovce

Projektant:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

Stavba Rošireníe kapacít MŠ v obci Lipovce

Objekt 01 - Strešný plášť - krov, krytina

Spracoval:

Ks:

Dátum: 7. 2. 2025

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)				
Práce HSV									
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	47 586,14	0,00	47 586,14	0,0000	0,0000				
Práce HSV	47 586,14	0,00	47 586,14	0,0000	0,0000				
Práce PSV									
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	1 250,08	0,00	1 250,08	1,0400	0,0000				
Práce PSV	1 250,08	0,00	1 250,08	1,0400	0,0000				
Celkom v EUR	48 836,22	0,00	48 836,22	1,0400	0,0000				

30,126

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / 01 - Strešný plášť - krov, krytina

Odberateľ: Lipovce							Spracoval:			
Projektant:							Ks:			
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov										
Zákazka Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce							Dátum:	7. 2. 2025		
Objekt 01 - Strešný plášť - krov, krytina										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
R/RE	Pol1	IRON Click 510mm Polyester25	M2	499,630	8,93	0,00	4 461,70	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol2	Hrebenáč GTR 1915mm Polyester	KS	37,000	9,96	0,00	368,52	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol3	Lišta LWG29 990mm Polyester25	KS	60,000	2,86	0,00	171,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol4	Lišta LS18 1200mm Polyester25	KS	88,000	8,19	0,00	720,72	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol5	Príponka pevná UNI	KS	240,000	0,15	0,00	36,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol6	Skrutka 4,2*32mm pozink	BAL	10,000	20,46	0,00	204,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol7	MOD RKS125 1140mm Polyester	KS	7,000	10,99	0,00	76,93	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol8	Skrutka s podložkou 4,8*35mm	KS	750,000	0,04	0,00	30,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol9	Vysokodifúzna fólia Štand.130g	BAL	8,000	64,44	0,00	515,52	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol10	Vetrací komín D125 zateplený	KS	1,000	36,69	0,00	36,69	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol11	Vetrací nástavec R-WENT	KS	1,000	22,91	0,00	22,91	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol12	Opravná farba 20 ml	KS	1,000	1,70	0,00	1,70	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol13	Vetrací pás odkvap 5m/80mm	BAL	20,000	2,27	0,00	45,40	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol14	Odkvap.lišta pod fóliu 2m	KS	52,000	7,77	0,00	404,04	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol15	Fólia pod plech difúzna rohož	M2	525,000	3,01	0,00	1 580,25	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / 01 - Strešný plášť - krov, krytina

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	Pol16	Tesnenie PUR 60mm samolepiace	M	120,000	0,13	0,00	15,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol17	Uchyt sneh.zábrany dvojdiarový	KS	104,000	10,31	0,00	1 072,24	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol18	Sneh. zábrana rúrková farb. 2m	KS	104,000	13,76	0,00	1 431,04	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol19	Spojka rúry zachyt.snehu RAL	KS	98,000	1,55	0,00	151,90	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol20	Ukončenie protisnehovej rúry	KS	24,000	2,88	0,00	69,12	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol21	Montáž plech.krytiny z pásov	M2	499,630	7,13	0,00	3 562,36	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol22	Montáž hrebeňov a nároží	M	55,000	9,77	0,00	537,35	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol23	Montáž lemovaní/oplechovaní	M	106,000	10,21	0,00	1 082,26	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol24	Montáž prestupov kanal/anténa	KS	1,000	26,19	0,00	26,19	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol25	Montáž sneh. zábran rúrkových	M	98,000	7,69	0,00	753,62	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol26	Montáž difúznej rohože	M2	499,630	1,31	0,00	654,52	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol27	Montáž odkvapovej hrany	M	97,300	11,13	0,00	1 082,95	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol28	Presun hmôt - zvislý	T	5,760	113,79	0,00	655,43	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol29	Dod/mont.vážnik.komplet+doprav	KS	1,000	11 457,60	0,00	11 457,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol30	Dodávka zaveštrávacích dosák	M3	1,640	246,49	0,00	404,24	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol31	Zaveštrávanie vážnikov doskami	M	545,700	1,64	0,00	894,95	0,000	0,000	0,000
762/A 1	Pol32	Montáž kontralát	M	565,000	1,16	0,00	655,40	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol33	Montáž izolačnej fólie	M2	453,950	1,44	0,00	653,69	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol34	Debnenie striech dos hrubé	M2	453,950	4,42	0,00	2 006,46	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol35	Spoj.a ochranné prostriedky	M3	26,220	44,63	0,00	1 170,20	0,000	0,000	0,000
15/A 2	Pol36	Presun hmôt	T	22,280	52,16	0,00	1 162,12	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / 01 - Strešný plášť - krov, krytina

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	Pol37	Kontralaty 60*40 dĺžky 1-1,5-2	M3	3,000	270,04	0,00	810,12	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol38	Dosky 24mm SM/JD stavebné	M3	15,900	245,49	0,00	3 903,29	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol39	Impregnácia dreva Deron	M2	2 984,000	0,59	0,00	1 760,56	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol40	DAKEA Control KFE4573	KS	1,000	64,44	0,00	64,44	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol41	Montáž výlezových okien	KS	1,000	52,37	0,00	52,37	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol42	Žľab 150 4m D150	KS	25,000	15,71	0,00	392,75	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol43	Držiak žľabu štandardný D150	KS	105,000	2,77	0,00	290,85	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol44	Roh vnútorný 90 st. D150	KS	1,000	7,86	0,00	7,86	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol45	Roh vonkajší 90 st. D150	KS	5,000	7,86	0,00	39,30	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol46	Hrdlo žľabu D 150/100	KS	5,000	4,77	0,00	23,85	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol47	Odkvapová rúra 3m D100	KS	13,000	12,18	0,00	158,34	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol48	Odkvapová rúra 1m D100	KS	2,000	4,06	0,00	8,12	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol49	Oblúk odkvap.rúry 72 st.D100	KS	10,000	3,53	0,00	35,30	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol50	Objímka odkvap.rúry D100 300mm	KS	20,000	3,64	0,00	72,80	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol51	Spojovacie nity trh.lak .	KS	180,000	0,04	0,00	7,20	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol52	Silikón.tmel na spoje a okraje	KS	4,000	5,27	0,00	21,08	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol53	Korekčný lak 10ml	KS	1,000	3,27	0,00	3,27	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol54	Montáž zvodového systému	M	137,800	11,90	0,00	1 639,82	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol56	Spojovac/kotviace prvky v cene	KS	1,000	28,80	0,00	28,80	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol59	Doprava a žeriav v cene	KM	55,000	1,64	0,00	90,20	0,000	0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			47 586,14	0,00	47 586,14		0,000	0,000

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / 01 - Strešný plášť - krov, krytina

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV			47 586,14	0,00	47 586,14		0,000	0,000
		Práce PSV								
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
762/A 1	762810026.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 22 mm /šablón/	m2	72,976	17,13	0,00	1 250,08	0,014	1,036	0,000
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			1 250,08	0,00	1 250,08		1,040	0,000
		Práce PSV			1 250,08	0,00	1 250,08		1,040	0,000
		Celkom v EUR			48 836,22	0,00	48 836,22		1,040	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce					
Objekt 02 - Tepelná izolácia stropov				Miesto:	
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 7. 2. 2025	
Odberteľ: Lipovce					
IČO:			DIČ:		
Projektant:					
IČO:			DIČ:		
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov					
IČO:			DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B
1	HSV				7 Ostatné náklady 0,00
2	PSV	16 662,77	0,00	16 662,77	8
3	MONT				9 Kompletačná činnosť 0,00
4	OST				10 HZS
5	VN				11
6	Spolu			16 662,77	12 Spolu 0,00
C	VRN			D	VRN
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00			16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm 0% z [H+P] 0,00			17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00			18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14				19	
15				20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady	
				21	Súčet riadkov 6,10,20 16 662,77
				22	DPH 23% z 16 662,77 3 832,44
				23	DPH 0% z 0,00 0,00
				24	Spolu v EUR 20 495,21
				F	
Odberteľ			26 Dodávateľ		

Odberateľ: Lipovce

Projektant:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

Stavba Rošireníe kapacít MŠ v obci Lipovce

Objekt 02 - Tepelná izolácia stropov

Spracoval:

Ks:

Dátum: 7. 2. 2025

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)				
Práce PSV									
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKC	16 662,77	0,00	16 662,77	0,1100	0,0000				
Práce PSV	16 662,77	0,00	16 662,77	0,1100	0,0000				
Celkom v EUR	16 662,77	0,00	16 662,77	0,1100	0,0000				

30,126

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / 02 - Tepelná izolácia stropov

Odberateľ: Lipovce							Spracoval:			
Projektant:							Ks:			
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov										
Zákazka Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce							Dátum:	7. 2. 2025		
Objekt 02 - Tepelná izolácia stropov										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce PSV								
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
713/A 1	713111121.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	366,980	3,28	0,00	1 203,69	0,000	0,110	0,000
R/RE	631650001900	Rohož UNIFIT 035, 200x1200x3200 mm sklená minerálna izolácia pre zateplenie šikmej strechy, KNAUF	m2	748,639	20,42	0,00	15 287,21	0,000	0,000	0,000
713/A 5	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	6,099	28,18	0,00	171,87	0,000	0,000	0,000
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			16 662,77	0,00	16 662,77		0,110	0,000
		Práce PSV			16 662,77	0,00	16 662,77		0,110	0,000
		Celkom v EUR			16 662,77	0,00	16 662,77		0,110	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce						
Objekt 01 - Vnútorné omietky						Miesto:
						Ks:
Zákazka:	Spracoval:				Dňa	7. 2. 2025
Odberateľ: Lipovce						
IČO:			DIČ:			
Projektant:						
IČO:			DIČ:			
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov						
IČO:			DIČ:			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	
1	HSV	16 276,66	0,00	16 276,66	7	Ostatné náklady 0,00
2	PSV				8	
3	MONT				9	Kompletačná činnosť 0,00
4	OST				10	HZS
5	VN				11	
6	Spolu			16 276,66	12	Spolu 0,00
C	VRN			D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podmi	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14				19		
15				20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady	
				21	Súčet riadkov 6,10,20	16 276,66
				22	DPH 23% z	16 276,66 3 743,63
				23	DPH 0% z	0,00 0,00
				24	Spolu v EUR	20 020,29
F						
Odberateľ				26 Dodávateľ		

Odberateľ: Lipovce

Projektant:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

Stavba Rošireníe kapacít MŠ v obci Lipovce

Objekt 01 - Vnútorné omietky

Spracoval:

Ks:

Dátum: 7. 2. 2025

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)				
Práce HSV									
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	14 656,88	0,00	14 656,88	5,7400	0,0000				
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 478,61	0,00	1 478,61	0,3300	0,0000				
PRESUNY HMŔT	141,17	0,00	141,17	0,0000	0,0000				
Práce HSV	16 276,66	0,00	16 276,66	6,0700	0,0000				
Celkom v EUR	16 276,66	0,00	16 276,66	6,0700	0,0000				

30,126

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / 01 - Vnútorné omietky

Odberateľ: Lipovce						Spracoval:				
Projektant:						Ks:				
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov										
Zákazka Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce						Dátum:	7. 2. 2025			
Objekt 01 - Vnútorné omietky										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
R/RE	611460124.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky a nátery	m2	9,900	1,58	0,00	15,64	0,000	0,000	0,000
R/RE	611460206.S	Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	9,900	11,33	0,00	112,17	0,000	0,000	0,000
R/RE	611464215	Príprava vnútorného podkladu stropov CEMIX, kontaktný mostík Betón - Kontakt	m2	9,900	4,34	0,00	42,97	0,000	0,000	0,000
R/RE	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	9,900	3,79	0,00	37,52	0,000	0,000	0,000
R/RE	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	1 015,265	1,47	0,00	1 492,44	0,000	0,000	0,000
11/A 1	612460206.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	670,802	8,90	0,00	5 970,14	0,004	2,817	0,000
R/RE	612460272.S	Vnútorná omietka stien sadrová, hr. 10 mm	m2	28,050	18,20	0,00	510,51	0,000	0,000	0,000
R/RE	612465113	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonPrimer	m2	9,375	1,27	0,00	11,91	0,000	0,000	0,000
R/RE	612467125	Príprava vnútorného podkladu stien CEMIX, kontaktný mostík Betón - Kontakt	m2	28,050	4,34	0,00	121,74	0,000	0,000	0,000
R/RE	612481041.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku tenkovrstvovej omietky 3 mm	m	152,200	2,70	0,00	410,94	0,000	0,000	0,000
11/A 1	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	1 015,265	3,69	0,00	3 746,33	0,003	2,924	0,000
R/RE	625250312.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z bieleho EPS hr. 20 mm	m2	44,875	23,99	0,00	1 076,55	0,000	0,000	0,000
R/RE	625250313.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z bieleho EPS hr. 30 mm	m2	35,164	31,51	0,00	1 108,02	0,000	0,000	0,000
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			14 656,88	0,00	14 656,88		5,740	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / 01 - Vnútorné omietky

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
11/A 1	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	80,602	1,51	0,00	121,71	0,000	0,008	0,000
3/A 1	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	100,000	3,95	0,00	395,00	0,002	0,192	0,000
11/A 1	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	152,200	6,32	0,00	961,90	0,001	0,132	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			1 478,61	0,00	1 478,61		0,330	0,000
	99	PRESUNY HMÔT								
11/A 1	998011031.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z blokov, výšky do 6 m	t	15,196	9,29	0,00	141,17	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT			141,17	0,00	141,17		0,000	0,000
		Práce HSV			16 276,66	0,00	16 276,66		6,070	0,000
		Celkom v EUR			16 276,66	0,00	16 276,66		6,070	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce				
Objekt 02 - Keramické obklady a dlažby			Miesto:	
			Ks:	
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	7. 2. 2025	
Odberteľ: Lipovce				
IČO:		DIČ:		
Projektant:				
IČO:		DIČ:		
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov				
IČO:		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV			
2	PSV	13 392,60	0,00	13 392,60
3	MONT			
4	OST			
5	VN			
6	Spolu			13 392,60
B				
7	Ostatné náklady			0,00
8				
9	Kompletačná činnosť			0,00
10	HZS			
11				
12	Spolu			0,00
C	VRN			
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]		0,00	
12	Sťažené výrobné podm 0% z [H+P]		0,00	
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]		0,00	
14				
15				
D	VRN			
16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]		0,00	
17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]		0,00	
18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]		0,00	
19				
20	Spolu		0,00	
Projektant,rozpočtár		E Celkové náklady		
		21	Súčet riadkov 6,10,20	13 392,60
		22	DPH 23% z 13 392,60	3 080,30
		23	DPH 0% z 0,00	0,00
		24	Spolu v EUR	16 472,90
F				
Odberteľ		26 Dodávateľ		

Odberateľ: Lipovce

Projektant:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

Stavba Rošireníe kapacít MŠ v obci Lipovce

Objekt 02 - Keramické obklady a dlažby

Spracoval:

Ks:

Dátum: 7. 2. 2025

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)				
Práce PSV									
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI	1 041,01	0,00	1 041,01	0,2700	0,0000				
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	9 720,59	0,00	9 720,59	0,7600	0,0000				
OBKLADY KERAMICKÉ	2 631,00	0,00	2 631,00	0,0300	0,0000				
Práce PSV	13 392,60	0,00	13 392,60	1,0600	0,0000				
Celkom v EUR	13 392,60	0,00	13 392,60	1,0600	0,0000				

30,126

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / 02 - Keramické obklady a dlažby

Odberateľ: Lipovce							Spracoval:			
Projektant:							Ks:			
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov										
Zákazka Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce							Dátum:	7. 2. 2025		
Objekt 02 - Keramické obklady a dlažby										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce PSV								
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI								
711/A 1	711211051.S	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota, stierka vodorovná	m2	38,040	7,59	0,00	288,72	0,002	0,080	0,000
711/A 1	711212051.S	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota, stierka zvislá	m2	82,940	8,98	0,00	744,80	0,002	0,191	0,000
711/A 1	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,271	27,64	0,00	7,49	0,000	0,000	0,000
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI			1 041,01	0,00	1 041,01		0,270	0,000
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ								
R/RE	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu podláh penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady - pod dlažbu	m2	113,970	1,99	0,00	226,80	0,000	0,000	0,000
R/RE	771275307.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	22,210	17,82	0,00	395,78	0,000	0,000	0,000
R/RE	597740001000.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxxv 300x300 mm, jednofarebné	m2	23,098	21,14	0,00	488,29	0,000	0,000	0,000
R/RE	771411004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	148,205	3,93	0,00	582,45	0,000	0,000	0,000
R/RE	597640006300.S	Sokel keramický, lxxvhr 298x80x9 mm	ks	513,827	2,28	0,00	1 171,53	0,000	0,000	0,000
R/RE	771411065.S	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových stupňovitých do malty veľ. 333 x 80 mm	m	12,964	5,15	0,00	66,76	0,000	0,000	0,000
R/RE	597640005600.S	Sokel keramický, lxxvhr 333x80x8 mm	ks	40,448	2,28	0,00	92,22	0,000	0,000	0,000
771/A 1	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	8,290	13,51	0,00	112,00	0,005	0,039	0,000
R/RE	597740001600.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, hutné glazované - P1	m2	8,622	14,73	0,00	127,00	0,000	0,000	0,000
771/A 1	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	90,850	13,51	0,00	1 227,38	0,005	0,429	0,000

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / 02 - Keramické obklady a dlažby

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	597740001600.S1	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, hutné glazované - P6	m2	94,484	15,14	0,00	1 430,49	0,000	0,000	0,000
771/A 1	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	49,250	13,51	0,00	665,37	0,005	0,232	0,000
R/RE	597740001600.S9	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, hutné glazované - P5	m2	51,220	50,66	0,00	2 594,81	0,000	0,000	0,000
771/A 1	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	11,940	15,14	0,00	180,77	0,005	0,056	0,000
R/RE	597740001600.S5	Protišmyková keramická dlažba - P9	m2	12,418	14,73	0,00	182,92	0,000	0,000	0,000
771/A 1	771576119.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	1,800	12,44	0,00	22,39	0,005	0,008	0,000
R/RE	597740001600.S8	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, hutné glazované - P6	m2	1,872	36,82	0,00	68,93	0,000	0,000	0,000
771/A 1	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	4,626	18,31	0,00	84,70	0,000	0,000	0,000
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ			9 720,59	0,00	9 720,59		0,760	0,000
	781	OBKLADY KERAMICKÉ								
771/A 2	781445217.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 300x600 mm	m2	82,940	15,70	0,00	1 302,16	0,000	0,028	0,000
R/RE	597640001800.S	Obkladačky keramické lxxvhr 298x598x10 mm	m2	87,916	14,73	0,00	1 295,00	0,000	0,000	0,000
771/A 2	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	1,848	18,31	0,00	33,84	0,000	0,000	0,000
	781	OBKLADY KERAMICKÉ			2 631,00	0,00	2 631,00		0,030	0,000
		Práce PSV			13 392,60	0,00	13 392,60		1,060	0,000
		Celkom v EUR			13 392,60	0,00	13 392,60		1,060	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce					
Objekt 03 - SDK podhl'ady				Miesto:	
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa	7. 2. 2025
Odberateľ: Lipovce					
IČO:			DIČ:		
Projektant:					
IČO:			DIČ:		
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov					
IČO:			DIČ:		

Odberateľ: Lipovce

Projektant:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

Stavba Rošireníe kapacít MŠ v obci Lipovce

Objekt 03 - SDK podhľady

Spracoval:

Ks:

Dátum: 7. 2. 2025

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)				
Práce HSV									
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	197,50	0,00	197,50	0,1000	0,0000				
PRESUNY HMÔT	7,82	0,00	7,82	0,0000	0,0000				
Práce HSV	205,32	0,00	205,32	0,1000	0,0000				
Práce PSV									
DREVOSTAVBY	12 844,97	0,00	12 844,97	2,4400	0,0000				
Práce PSV	12 844,97	0,00	12 844,97	2,4400	0,0000				
Celkom v EUR	13 050,29	0,00	13 050,29	2,5400	0,0000				

30,126

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / 03 - SDK podhl'ady

Odberateľ: Lipovce						Spracoval:				
Projektant:						Ks:				
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov										
Zákazka Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce						Dátum:	7. 2. 2025			
Objekt 03 - SDK podhl'ady										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
3/A 1	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	50,000	3,95	0,00	197,50	0,002	0,096	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			197,50	0,00	197,50		0,100	0,000
	99	PRESUNY HMÔT								
R/RE	998009001.S	Presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m	t	0,096	81,47	0,00	7,82	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT			7,82	0,00	7,82		0,000	0,000
		Práce HSV			205,32	0,00	205,32		0,100	0,000
		Práce PSV								
	763	DREVOSTAVBY								
763/A 2	763112124	Priečka SDK KNAUF W112 hr. 150 mm, jednoduchá kca CW 100, UW 100, dosky 2x GKF hr. 12,5 mm s TI 100 mm	m2	46,844	59,58	0,00	2 790,97	0,052	2,440	0,000
R/RE	763138223	Podhl'ad SDK Rigips RFI 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	339,450	27,20	0,00	9 233,04	0,000	0,000	0,000
R/RE	763190010.S	Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murívom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	m	371,070	1,31	0,00	486,10	0,000	0,000	0,000
763/A 2	998763301.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	7,905	42,36	0,00	334,86	0,000	0,000	0,000
	763	DREVOSTAVBY			12 844,97	0,00	12 844,97		2,440	0,000
		Práce PSV			12 844,97	0,00	12 844,97		2,440	0,000
		Celkom v EUR			13 050,29	0,00	13 050,29		2,540	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce					
Objekt 04 - Interierové schodisko				Miesto:	
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 7. 2. 2025	
Odberateľ: Lipovce					
IČO:			DIČ:		
Projektant:					
IČO:			DIČ:		
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov					
IČO:			DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B
1	HSV	1 153,51	0,00	1 153,51	7 Ostatné náklady 0,00
2	PSV	49,24	1 483,87	1 533,11	8
3	MONT				9 Kompletačná činnosť 0,00
4	OST				10 HZS
5	VN				11
6	Spolu			2 686,62	12 Spolu 0,00
C	VRN			D	VRN
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00			16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm 0% z [H+P] 0,00			17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00			18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14				19	
15				20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady	
				21 Súčet riadkov 6,10,20 2 686,62	
				22 DPH 23% z 2 686,62 617,92	
				23 DPH 0% z 0,00 0,00	
				24 Spolu v EUR 3 304,54	
				F	
Odberateľ				26 Dodávateľ	

Odberateľ: Lipovce

Projektant:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

Stavba Rošireníe kapacít MŠ v obci Lipovce

Objekt 04 - Interierové schodisko

Spracoval:

Ks:

Dátum: 7. 2. 2025

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)				
Práce HSV									
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 100,59	0,00	1 100,59	5,5200	0,0000				
PRESUNY HMÔT	52,92	0,00	52,92	0,0000	0,0000				
Práce HSV	1 153,51	0,00	1 153,51	5,5200	0,0000				
Práce PSV									
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	49,24	1 483,87	1 533,11	0,0000	0,0000				
Práce PSV	49,24	1 483,87	1 533,11	0,0000	0,0000				
Celkom v EUR	1 202,75	1 483,87	2 686,62	5,5200	0,0000				

30,126

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / 04 - Interierové schodisko

Odberateľ: Lipovce							Spracoval:			
Projektant:							Ks:			
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov										
Zákazka Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce							Dátum:	7. 2. 2025		
Objekt 04 - Interierové schodisko										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
11/A 1	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	1,800	116,23	0,00	209,21	2,240	4,031	0,000
11/A 1	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,253	1 661,32	0,00	420,31	1,017	0,257	0,000
11/A 1	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	13,197	24,46	0,00	322,80	0,091	1,207	0,000
11/A 1	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	13,197	4,33	0,00	57,14	0,000	0,000	0,000
11/A 1	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	5,074	14,69	0,00	74,54	0,004	0,022	0,000
11/A 1	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	5,074	3,27	0,00	16,59	0,000	0,000	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			1 100,59	0,00	1 100,59		5,520	0,000
	99	PRESUNY HMÔT								
11/A 1	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	4,729	11,19	0,00	52,92	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT			52,92	0,00	52,92		0,000	0,000
		Práce HSV			1 153,51	0,00	1 153,51		5,520	0,000
		Práce PSV								
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE	767230000.S	Montáž zábradlia oceľového na schody, výplň rebrovanie	m	7,700	6,14	0,00	47,28	0,000	0,000	0,000
P/PE	553520001400.S	Zábradlie na schody, vertikálna výplň, výška do 1000 mm, kotvenie do podlahy, vhodné do interiéru aj exteriéru	m	7,700	0,00	192,71	1 483,87	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / 04 - Interierové schodisko

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
767/A 3	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,052	37,71	0,00	1,96	0,000	0,000	0,000
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			49,24	1 483,87	1 533,11		0,000	0,000
		Práce PSV			49,24	1 483,87	1 533,11		0,000	0,000
		Celkom v EUR			1 202,75	1 483,87	2 686,62		5,520	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Rošienie kapacít MŠ v obci Lipovce									
Objekt 05 - Lamínatová podlaha, koberec						Miesto:			
						Ks:			
Zákazka:		Spracoval:		Dňa		7. 2. 2025			
Odberateľ: Lipovce									
IČO:					DIČ:				
Projektant:									
IČO:					DIČ:				
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov									
IČO:					DIČ:				

Odberateľ: Lipovce

Projektant:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

Stavba Rošireníe kapacít MŠ v obci Lipovce

Objekt 05 - Lamínatová podlaha, koberec

Spracoval:

Ks:

Dátum: 7. 2. 2025

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)				
Práce PSV									
PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ	3 775,87	82,65	3 858,52	0,0000	0,0000				
PODLAHY POVLAKOVÉ	1 326,34	0,00	1 326,34	0,0000	0,0000				
Práce PSV	5 102,21	82,65	5 184,86	0,0000	0,0000				
Celkom v EUR	5 102,21	82,65	5 184,86	0,0000	0,0000				

30,126

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / 05 - Lamínatová podlaha, koberec

Odberateľ: Lipovce						Spracoval:				
Projektant:						Ks:				
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov										
Zákazka Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce						Dátum:	7. 2. 2025			
Objekt 05 - Lamínatová podlaha, koberec										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce PSV								
	775	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ								
R/RE	775413120.S	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním	m	68,600	0,74	0,00	50,76	0,000	0,000	0,000
R/RE	611990002900.S	Lišta soklová MDF, vxš 40x20 mm	m	69,286	1,47	0,00	101,85	0,000	0,000	0,000
R/RE	775413220.S	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	m	16,400	1,23	0,00	20,17	0,000	0,000	0,000
R/RE	611980003080.S	Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 32 mm	m	16,564	8,92	0,00	147,75	0,000	0,000	0,000
R/RE	775550080.S	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne	m2	108,430	12,20	0,00	1 322,85	0,000	0,000	0,000
R/RE	611980003080.S	Podlaha laminátová, hrúbka 10 mm	m2	110,599	18,00	0,00	1 990,78	0,000	0,000	0,000
R/RE	775592110.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	108,430	0,98	0,00	106,26	0,000	0,000	0,000
P/PE	283230008500.S	Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 2 mm	m2	111,683	0,00	0,74	82,65	0,000	0,000	0,000
775/A 1	998775101.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	t	1,125	31,51	0,00	35,45	0,000	0,000	0,000
	775	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ			3 775,87	82,65	3 858,52		0,000	0,000
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ								
R/RE	776572115.S	Lepenie textilných podláh - kobercov z pásov antistatický systém	m2	80,270	2,77	0,00	222,35	0,000	0,000	0,000
R/RE	697410001700.S	Koberec metrážny všiváň	m2	84,284	13,08	0,00	1 102,43	0,000	0,000	0,000
775/A 2	998776101.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	0,103	15,11	0,00	1,56	0,000	0,000	0,000
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ			1 326,34	0,00	1 326,34		0,000	0,000

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / 05 - Lamínatová podlaha, koberec

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce PSV			5 102,21	82,65	5 184,86		0,000	0,000
		Celkom v EUR			5 102,21	82,65	5 184,86		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Rošenie kapacít MŠ v obci Lipovce					
Objekt 06 - Maľby, nátery			Miesto:		
			Ks:		
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	7. 2. 2025		
Odberteľ: Lipovce					
IČO:		DIČ:			
Projektant:					
IČO:		DIČ:			
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov					
IČO:		DIČ:			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	
1	HSV				
2	PSV	8 002,52	0,00	8 002,52	
3	MONT				
4	OST				
5	VN				
6	Spolu			8 002,52	
B					
7	Ostatné náklady			0,00	
8					
9	Kompletačná činnosť			0,00	
10	HZS				
11					
12	Spolu			0,00	
C	VRN				
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]		0,00		
12	Sťaženie výrobné podm 0% z [H+P]		0,00		
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]		0,00		
14					
15					
D	VRN				
16	Sťaženie podmienky dopravy 0% z [H+P+M]		0,00		
17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]		0,00		
18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]		0,00		
19					
20	Spolu		0,00		
Projektant,rozpočtár		E Celkové náklady			
		21	Súčet riadkov 6,10,20		8 002,52
		22	DPH 23% z	8 002,52	1 840,58
		23	DPH 0% z	0,00	0,00
		24	Spolu v EUR	9 843,10	
		F			
Odberteľ		26 Dodávateľ			

Odberateľ: Lipovce

Projektant:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

Stavba Rošireníe kapacít MŠ v obci Lipovce

Objekt 06 - Maľby, nátery

Spracoval:

Ks:

Dátum: 7. 2. 2025

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)				
Práce PSV									
NÁTERY	3 044,96	0,00	3 044,96	0,1900	0,0000				
MALBY	4 957,56	0,00	4 957,56	5,2200	0,0000				
Práce PSV	8 002,52	0,00	8 002,52	5,4100	0,0000				
Celkom v EUR	8 002,52	0,00	8 002,52	5,4100	0,0000				

30,126

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / 06 - Maľby, nátery

Odberateľ: Lipovce							Spracoval:			
Projektant:							Ks:			
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov										
Zákazka Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce							Dátum:	7. 2. 2025		
Objekt 06 - Maľby, nátery										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce PSV								
	783	NÁTERY								
783/A 1	783812130.S	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnás. 2x email a 3x plným tmel.	m2	128,155	23,11	0,00	2 961,66	0,001	0,179	0,000
784/A 1	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	128,155	0,65	0,00	83,30	0,000	0,013	0,000
	783	NÁTERY			3 044,96	0,00	3 044,96		0,190	0,000
	784	MALBY								
784/A 1	784410010.S	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	50,000	0,35	0,00	17,50	0,000	0,000	0,000
784/A 1	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 113,840	0,65	0,00	724,00	0,000	0,111	0,000
784/A 1	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	380,870	0,97	0,00	369,44	0,000	0,015	0,000
784/A 1	784430030.S	Maľby akrylátové tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 113,840	3,19	0,00	3 553,15	0,005	5,068	0,000
784/A 1	784496100.S	Ostatné maliarske práce - napustenie fermežou jednonásobné na jemnozrný podklad do výšky do 5, 00 m	m2	128,155	2,29	0,00	293,47	0,000	0,022	0,000
	784	MALBY			4 957,56	0,00	4 957,56		5,220	0,000
		Práce PSV			8 002,52	0,00	8 002,52		5,410	0,000
		Celkom v EUR			8 002,52	0,00	8 002,52		5,410	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce					
Objekt SO-01-06 - Zateplenie budovy				Miesto:	
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa	7. 2. 2025
Odberateľ: Lipovce					
IČO:			DIČ:		
Projektant:					
IČO:			DIČ:		
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov					
IČO:			DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B
1	HSV	63 191,22	0,00	63 191,22	7 Ostatné náklady 0,00
2	PSV				8
3	MONT				9 Kompletačná činnosť 0,00
4	OST				10 HZS 188,21
5	VN				11
6	Spolu			63 191,22	12 Spolu 188,21
C	VRN			D VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podmi	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14				19	
15				20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady
				21	Súčet riadkov 6,10,20 63 379,43
				22	DPH 23% z 63 379,43 14 577,27
				23	DPH 0% z 0,00 0,00
				24	Spolu v EUR 77 956,70
				F	
Odberateľ			26 Dodávateľ		

Odberateľ: Lipovce

Projektant:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

Stavba Rošireníe kapacít MŠ v obci Lipovce

Objekt SO-01-06 - Zateplenie budovy

Spracoval:

Ks:

Dátum: 7. 2. 2025

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)				
Práce HSV									
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	54 001,66	0,00	54 001,66	41,4100	0,0000				
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	8 560,31	0,00	8 560,31	10,6600	0,0000				
PRESUNY HMŔT	629,25	0,00	629,25	0,0000	0,0000				
Práce HSV	63 191,22	0,00	63 191,22	52,0700	0,0000				
HZS									
HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY	188,21	0,00	188,21	0,0000	0,0000				
HZS	188,21	0,00	188,21	0,0000	0,0000				
Celkom v EUR	63 379,43	0,00	63 379,43	52,0700	0,0000				

30,126

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / SO-01-06 - Zateplenie budovy

Odberateľ: Lipovce						Spracoval:				
Projektant:						Ks:				
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov										
Zákazka Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce						Dátum:	7. 2. 2025			
Objekt SO-01-06 - Zateplenie budovy										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
11/A 1	610991111.S	Zakrývanie výplní okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	155,990	1,46	0,00	227,75	0,000	0,012	0,000
R/RE	621460114.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov na hladké nenasiakavé podklady adhéznym mostíkom	m2	72,976	3,25	0,00	237,17	0,000	0,000	0,000
11/A 1	621464915	Vonkajšia penetrácia podhládov CEMIX, silikátová ST biela pod omietky ušľachtilé, pastovité, silikátové fasádne a fasádne farby	m2	72,976	1,07	0,00	78,08	0,000	0,016	0,000
R/RE	621461015.S	Vonkajšia omietka podhládov pastovitá akrylátová roztieraná, hr. 3 mm	m2	72,976	17,48	0,00	1 275,62	0,000	0,000	0,000
R/RE	621481119.S	Potiahnutie vonkajších podhládov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	72,976	3,97	0,00	289,71	0,000	0,000	0,000
14/C 1	622454511.S	Oprava vonk.omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 50% hladkých hladných	m2	533,982	7,94	0,00	4 239,82	0,041	22,021	0,000
R/RE	622460123.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na staré a nesúdržné podklady	m2	533,982	3,25	0,00	1 735,44	0,000	0,000	0,000
R/RE	622461033.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	533,982	12,91	0,00	6 893,71	0,000	0,000	0,000
11/A 1	622467495	Vonkajšia penetrácia stien CEMIX, silikátová ST biela pod omietky ušľachtilé, pastovité, silikátové fasádne a fasádne farby	m2	533,982	0,99	0,00	528,64	0,000	0,117	0,000
11/A 1	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	483,296	69,39	0,00	33 535,91	0,040	19,245	0,000
R/RE	625250761.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 20 mm	m2	50,686	33,64	0,00	1 705,08	0,000	0,000	0,000
R/RE	625254111.S2	Zateplenie stropov bez výstužnej vrstvy z MW hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy	m2	72,976	44,60	0,00	3 254,73	0,000	0,000	0,000
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			54 001,66	0,00	54 001,66		41,410	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / SO-01-06 - Zateplenie budovy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
11/A 1	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	236,930	6,32	0,00	1 497,40	0,001	0,206	0,000
3/A 1	941942001.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	628,246	1,32	0,00	829,28	0,017	10,385	0,000
3/B 1	941942801.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	628,246	1,10	0,00	691,07	0,000	0,000	0,000
3/A 1	941942901.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	2 512,984	0,65	0,00	1 633,44	0,000	0,000	0,000
14/C 1	952901110.S	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	155,990	1,46	0,00	227,75	0,000	0,003	0,000
R/RE	953923012.S	Montáž hniezdnej budky na budovy pre vtáctvo z drevobetónu s 2 komorami	ks	2,000	24,55	0,00	49,10	0,000	0,000	0,000
R/RE	591820001140.S	Hniezdna budka pre vtáky dvojkomorová pre dážďovníky na fasádu, drevobetón, šxvxhr 660x150x150 mm	ks	2,000	219,30	0,00	438,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	953945319.S	Hliníkový soklový profil šírky 203 mm	m	91,050	5,66	0,00	515,34	0,000	0,000	0,000
R/RE	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	236,930	0,41	0,00	97,14	0,000	0,000	0,000
R/RE	953947956.S	Montáž kruhovej kovovej vetracej mriežky plochy do 0,008 m2	ks	40,000	24,96	0,00	998,40	0,000	0,000	0,000
R/RE	429720339590.S	Mriežka ventilačná kovová, kruhová so sieťkou, priemer 80 mm, nerezová	ks	40,000	7,69	0,00	307,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	953995401.S	Nasadzovacia lišta (okapnička) na soklový profil s integrovanou mriežkou	m	91,050	1,31	0,00	119,28	0,000	0,000	0,000
R/RE	953995403.S	Spojovací kus na soklový profil	m	3,000	45,01	0,00	135,03	0,000	0,000	0,000
R/RE	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	75,407	1,90	0,00	143,27	0,000	0,000	0,000
R/RE	953995426.S	Dilatačný profil typ V - rohový	m	24,000	4,67	0,00	112,08	0,000	0,000	0,000
R/RE	953995429.S	Zátka krycia dilatačná - univerzálna	m	24,000	7,75	0,00	186,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	953995433.S	Ukončovací profil pre odvetranie striech	m	91,050	3,69	0,00	335,97	0,000	0,000	0,000
11/A 1	953996142	PCI Nadokenný PVC profil PLY XS s integrovanou tkaninou 100x100 - nepriznaný vo fasáde	m	75,407	3,23	0,00	243,56	0,001	0,068	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			8 560,31	0,00	8 560,31		10,660	0,000
	99	PRESUNY HMÔT								
11/A 1	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	56,233	11,19	0,00	629,25	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / SO-01-06 - Zateplenie budovy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	99	PRESUNY HMÔT			629,25	0,00	629,25		0,000	0,000
		Práce HSV			63 191,22	0,00	63 191,22		52,070	0,000
		HZS								
	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY								
HZS/HZS	HZS000111.S	Dodávka + Montáž zábradlí	sub	1,000	188,21	0,00	188,21	0,000	0,000	0,000
	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY			188,21	0,00	188,21		0,000	0,000
		HZS			188,21	0,00	188,21		0,000	0,000
		Celkom v EUR			63 379,43	0,00	63 379,43		52,070	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Rošienie kapacít MŠ v obci Lipovce																																																																																																																																																					
Objekt 01 - Exteriérové okná a dvere				Miesto:																																																																																																																																																	
				Ks:																																																																																																																																																	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa	7. 2. 2025																																																																																																																																																
Odberateľ: Lipovce																																																																																																																																																					
IČO:			DIČ:																																																																																																																																																		
Projektant:																																																																																																																																																					
IČO:			DIČ:																																																																																																																																																		
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov																																																																																																																																																					
IČO:			DIČ:																																																																																																																																																		
<table border="1"><thead><tr><th>A</th><th>ZRN</th><th>Montáž</th><th>Materiál</th><th>ZRN spolu</th><th>B</th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>HSV</td><td></td><td></td><td></td><td>7</td><td>Ostatné náklady</td><td>0,00</td></tr><tr><td>2</td><td>PSV</td><td>30 022,61</td><td>2 271,22</td><td>32 293,83</td><td>8</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>MONT</td><td></td><td></td><td></td><td>9</td><td>Kompletačná činnosť</td><td>0,00</td></tr><tr><td>4</td><td>OST</td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td>HZS</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>VN</td><td></td><td></td><td></td><td>11</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Spolu</td><td></td><td></td><td>32 293,83</td><td>12</td><td>Spolu</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="4">C VRN</td><td></td><td colspan="3">D VRN</td></tr><tr><td>11</td><td>Zariadenie staveniska</td><td>0% z [H+P+M]</td><td></td><td>0,00</td><td>16</td><td>Sťažené podmienky dopravy</td><td>0% z [H+P+M] 0,00</td></tr><tr><td>12</td><td>Sťažené výrobné podmi</td><td>0% z [H+P]</td><td></td><td>0,00</td><td>17</td><td>Horské oblasti</td><td>0% z [H+P+M] 0,00</td></tr><tr><td>13</td><td>Prevádzkové vplyvy</td><td>0% z [H+P+M]</td><td></td><td>0,00</td><td>18</td><td>Mimostavenisková doprava</td><td>0% z [H+P] 0,00</td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>19</td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td>Spolu</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="4" rowspan="5">Projektant,rozpočtár</td><td></td><td colspan="3">E Celkové náklady</td></tr><tr><td>21</td><td>Súčet riadkov 6,10,20</td><td>32 293,83</td><td></td></tr><tr><td>22</td><td>DPH 23% z</td><td>32 293,83</td><td>7 427,58</td></tr><tr><td>23</td><td>DPH 0% z</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>24</td><td>Spolu v EUR</td><td></td><td>39 721,41</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>F</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="4">Odberateľ</td><td>26</td><td colspan="3">Dodávateľ</td></tr></tbody></table>						A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B			1	HSV				7	Ostatné náklady	0,00	2	PSV	30 022,61	2 271,22	32 293,83	8			3	MONT				9	Kompletačná činnosť	0,00	4	OST				10	HZS		5	VN				11			6	Spolu			32 293,83	12	Spolu	0,00	C VRN					D VRN			11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00	12	Sťažené výrobné podmi	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00	13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00	14					19			15					20	Spolu	0,00	Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady			21	Súčet riadkov 6,10,20	32 293,83		22	DPH 23% z	32 293,83	7 427,58	23	DPH 0% z	0,00	0,00	24	Spolu v EUR		39 721,41					F				Odberateľ				26	Dodávateľ		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B																																																																																																																																																
1	HSV				7	Ostatné náklady	0,00																																																																																																																																														
2	PSV	30 022,61	2 271,22	32 293,83	8																																																																																																																																																
3	MONT				9	Kompletačná činnosť	0,00																																																																																																																																														
4	OST				10	HZS																																																																																																																																															
5	VN				11																																																																																																																																																
6	Spolu			32 293,83	12	Spolu	0,00																																																																																																																																														
C VRN					D VRN																																																																																																																																																
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00																																																																																																																																														
12	Sťažené výrobné podmi	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00																																																																																																																																														
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00																																																																																																																																														
14					19																																																																																																																																																
15					20	Spolu	0,00																																																																																																																																														
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady																																																																																																																																																
				21	Súčet riadkov 6,10,20	32 293,83																																																																																																																																															
				22	DPH 23% z	32 293,83	7 427,58																																																																																																																																														
				23	DPH 0% z	0,00	0,00																																																																																																																																														
				24	Spolu v EUR		39 721,41																																																																																																																																														
				F																																																																																																																																																	
Odberateľ				26	Dodávateľ																																																																																																																																																

Odberateľ: Lipovce

Projektant:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

Stavba Rošenie kapacít MŠ v obci Lipovce

Objekt 01 - Exteriérové okná a dvere

Spracoval:

Ks:

Dátum: 7. 2. 2025

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)				
Práce PSV									
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	955,20	0,00	955,20	0,0400	0,0000				
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	28 586,43	1 062,27	29 648,70	0,0100	0,0000				
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	480,98	1 208,95	1 689,93	0,0000	0,0000				
Práce PSV	30 022,61	2 271,22	32 293,83	0,0500	0,0000				
Celkom v EUR	30 022,61	2 271,22	32 293,83	0,0500	0,0000				

30,126

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / 01 - Exteriérové okná a dvere

Odberateľ: Lipovce							Spracoval:			
Projektant:							Ks:			
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov										
Zákazka Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce							Dátum:	7. 2. 2025		
Objekt 01 - Exteriérové okná a dvere										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce PSV								
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ								
764/A 2	764410450.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	65,800	14,14	0,00	930,41	0,001	0,042	0,000
764/B 1	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	25,300	0,98	0,00	24,79	0,000	0,000	0,000
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			955,20	0,00	955,20		0,040	0,000
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
R/RE	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	180,336	11,70	0,00	2 109,93	0,000	0,000	0,000
P/PE	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	189,353	0,00	3,11	588,89	0,000	0,000	0,000
P/PE	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	189,353	0,00	2,50	473,38	0,000	0,000	0,000
R/RE	611410000100.S	Plastové okno	sub	1,000	14 993,59	0,00	14 993,59	0,000	0,000	0,000
766/A 1	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	46,250	15,19	0,00	702,54	0,000	0,005	0,000
R/RE	611670001000.S	Plastové dvere	sub	1,000	9 968,76	0,00	9 968,76	0,000	0,000	0,000
766/A 1	766694113.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	5,000	8,63	0,00	43,15	0,000	0,000	0,000
R/RE	611550000300.S	Parapetná doska vnútorná, šírka 295 mm, drevená, lakovaná	m	10,750	19,59	0,00	210,59	0,000	0,000	0,000
766/A 1	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	1,000	6,39	0,00	6,39	0,000	0,000	0,000
R/RE	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, biela	m	1,000	10,90	0,00	10,90	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / 01 - Exteriérové okná a dvere

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
766/A 1	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	9,000	8,10	0,00	72,90	0,000	0,002	0,000
R/RE	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, biela	m	14,400	10,90	0,00	156,96	0,000	0,000	0,000
766/A 1	766694143.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	8,000	10,50	0,00	84,00	0,000	0,002	0,000
R/RE	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, biela	m	20,800	10,90	0,00	226,72	0,000	0,000	0,000
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			28 586,43	1 062,27	29 648,70		0,010	0,000
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE	767612100.S	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	14,700	32,72	0,00	480,98	0,000	0,000	0,000
P/PE	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	15,435	0,00	3,11	48,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	15,435	0,00	2,50	38,59	0,000	0,000	0,000
P/PE	553410003900.S	Okno hliníkové	sub	1,000	0,00	1 122,36	1 122,36	0,000	0,000	0,000
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			480,98	1 208,95	1 689,93		0,000	0,000
		Práce PSV			30 022,61	2 271,22	32 293,83		0,050	0,000
		Celkom v EUR			30 022,61	2 271,22	32 293,83		0,050	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce					
Objekt 02 - Interierové dvere				Miesto:	
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 7. 2. 2025	
Odberateľ: Lipovce					
IČO:			DIČ:		
Projektant:					
IČO:			DIČ:		
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov					
IČO:			DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B
1	HSV	217,00	1 603,80	1 820,80	7 Ostatné náklady 0,00
2	PSV	6 273,88	1 022,87	7 296,75	8
3	MONT				9 Kompletačná činnosť 0,00
4	OST				10 HZS
5	VN				11
6	Spolu			9 117,55	12 Spolu 0,00
C	VRN			D	VRN
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00			16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm 0% z [H+P] 0,00			17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00			18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14				19	
15				20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady	
				21 Súčet riadkov 6,10,20 9 117,55	
				22 DPH 23% z 9 117,55 2 097,04	
				23 DPH 0% z 0,00 0,00	
				24 Spolu v EUR 11 214,59	
				F	
Odberateľ				26 Dodávateľ	

Odberateľ: Lipovce

Projektant:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

Stavba Rošireníe kapacít MŠ v obci Lipovce

Objekt 02 - Interierové dvere

Spracoval:

Ks:

Dátum: 7. 2. 2025

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)				
Práce HSV									
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	217,00	1 603,80	1 820,80	0,3500	0,0000				
Práce HSV	217,00	1 603,80	1 820,80	0,3500	0,0000				
Práce PSV									
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	6 180,40	0,00	6 180,40	0,0000	0,0000				
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	93,48	1 022,87	1 116,35	0,0000	0,0000				
Práce PSV	6 273,88	1 022,87	7 296,75	0,0000	0,0000				
Celkom v EUR	6 490,88	2 626,67	9 117,55	0,3500	0,0000				

30,126

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / 02 - Interierové dvere

Odberateľ: Lipovce						Spracoval:				
Projektant:						Ks:				
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov										
Zákazka Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce						Dátum:	7. 2. 2025			
Objekt 02 - Interierové dvere										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
11/A 1	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	20,000	10,85	0,00	217,00	0,018	0,350	0,000
P/PE	553310005100	Zárubňa oceľová šxvxhr 600-1100x1970x100/150 mm	ks	20,000	0,00	80,19	1 603,80	0,000	0,000	0,000
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			217,00	1 603,80	1 820,80		0,350	0,000
		Práce HSV			217,00	1 603,80	1 820,80		0,350	0,000
		Práce PSV								
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
766/A 1	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	20,000	13,15	0,00	263,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	20,000	21,48	0,00	429,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm	ks	20,000	257,76	0,00	5 155,20	0,000	0,000	0,000
766/A 1	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	20,000	3,54	0,00	70,80	0,000	0,000	0,000
R/RE	611890003700.S	Prah bukový,dĺžka 610-810 mm	ks	20,000	13,09	0,00	261,80	0,000	0,000	0,000
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			6 180,40	0,00	6 180,40		0,000	0,000
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
767/A 3	767655220.S	Montáž dverí zhrňovacích s plochou do 9 m2	ks	1,000	93,48	0,00	93,48	0,001	0,001	0,000
P/PE	553410022600	Dvere zhrňovacie	ks	1,000	0,00	1 022,87	1 022,87	0,000	0,000	0,000
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			93,48	1 022,87	1 116,35		0,000	0,000

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / 02 - Interierové dvere

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce PSV			6 273,88	1 022,87	7 296,75		0,000	0,000
		Celkom v EUR			6 490,88	2 626,67	9 117,55		0,350	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce																																																																																																																																																																																					
Objekt 01 - Tepelná izolácia podláh, poter							Miesto:																																																																																																																																																																														
							Ks:																																																																																																																																																																														
Zákazka:			Spracoval:				Dňa		7. 2. 2025																																																																																																																																																																												
Odberateľ: Lipovce																																																																																																																																																																																					
IČO:					DIČ:																																																																																																																																																																																
Projektant:																																																																																																																																																																																					
IČO:					DIČ:																																																																																																																																																																																
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov																																																																																																																																																																																					
IČO:					DIČ:																																																																																																																																																																																
<table><tr><td colspan="2">A</td><td>ZRN</td><td>Montáž</td><td>Materiál</td><td>ZRN spolu</td><td colspan="4">B</td></tr><tr><td>1</td><td>HSV</td><td></td><td>23 217,04</td><td>726,31</td><td>23 943,35</td><td>7</td><td colspan="2">Ostatné náklady</td><td>0,00</td></tr><tr><td>2</td><td>PSV</td><td></td><td>5 203,45</td><td>425,28</td><td>5 628,73</td><td>8</td><td colspan="2"></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>MONT</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9</td><td colspan="2">Kompletačná činnosť</td><td>0,00</td></tr><tr><td>4</td><td>OST</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td colspan="2">HZS</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>VN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11</td><td colspan="2"></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Spolu</td><td></td><td></td><td></td><td>29 572,08</td><td>12</td><td colspan="2">Spolu</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="6">C VRN</td><td colspan="4">D VRN</td></tr><tr><td>11</td><td colspan="3">Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]</td><td></td><td>0,00</td><td>16</td><td colspan="2">Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]</td><td>0,00</td></tr><tr><td>12</td><td colspan="3">Sťažené výrobné podmi 0% z [H+P]</td><td></td><td>0,00</td><td>17</td><td colspan="2">Horské oblasti 0% z [H+P+M]</td><td>0,00</td></tr><tr><td>13</td><td colspan="3">Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]</td><td></td><td>0,00</td><td>18</td><td colspan="2">Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]</td><td>0,00</td></tr><tr><td>14</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td>19</td><td colspan="2"></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td>20</td><td colspan="2">Spolu</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="5">Projektant,rozpočtár</td><td colspan="4" rowspan="5"></td><td colspan="4">E Celkové náklady</td></tr><tr><td>21</td><td colspan="2">Súčet riadkov 6,10,20</td><td>29 572,08</td></tr><tr><td>22</td><td colspan="2">DPH 23% z</td><td>29 572,08</td><td>6 801,58</td></tr><tr><td>23</td><td colspan="2">DPH 0% z</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>24</td><td colspan="2">Spolu v EUR</td><td>36 373,66</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="4" rowspan="2"></td><td colspan="4">F</td></tr><tr><td colspan="4"></td></tr></table>										A		ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B				1	HSV		23 217,04	726,31	23 943,35	7	Ostatné náklady		0,00	2	PSV		5 203,45	425,28	5 628,73	8				3	MONT					9	Kompletačná činnosť		0,00	4	OST					10	HZS			5	VN					11				6	Spolu				29 572,08	12	Spolu		0,00	C VRN						D VRN				11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]				0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]		0,00	12	Sťažené výrobné podmi 0% z [H+P]				0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]		0,00	13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]				0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]		0,00	14						19				15						20	Spolu		0,00	Projektant,rozpočtár						E Celkové náklady				21	Súčet riadkov 6,10,20		29 572,08	22	DPH 23% z		29 572,08	6 801,58	23	DPH 0% z		0,00	0,00	24	Spolu v EUR		36 373,66							F							
A		ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B																																																																																																																																																																															
1	HSV		23 217,04	726,31	23 943,35	7	Ostatné náklady		0,00																																																																																																																																																																												
2	PSV		5 203,45	425,28	5 628,73	8																																																																																																																																																																															
3	MONT					9	Kompletačná činnosť		0,00																																																																																																																																																																												
4	OST					10	HZS																																																																																																																																																																														
5	VN					11																																																																																																																																																																															
6	Spolu				29 572,08	12	Spolu		0,00																																																																																																																																																																												
C VRN						D VRN																																																																																																																																																																															
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]				0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]		0,00																																																																																																																																																																												
12	Sťažené výrobné podmi 0% z [H+P]				0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]		0,00																																																																																																																																																																												
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]				0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]		0,00																																																																																																																																																																												
14						19																																																																																																																																																																															
15						20	Spolu		0,00																																																																																																																																																																												
Projektant,rozpočtár						E Celkové náklady																																																																																																																																																																															
						21	Súčet riadkov 6,10,20		29 572,08																																																																																																																																																																												
						22	DPH 23% z		29 572,08	6 801,58																																																																																																																																																																											
						23	DPH 0% z		0,00	0,00																																																																																																																																																																											
						24	Spolu v EUR		36 373,66																																																																																																																																																																												
						F																																																																																																																																																																															
Odberateľ					26 Dodávateľ																																																																																																																																																																																

Odberateľ: Lipovce

Projektant:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

Stavba Rošireníe kapacít MŠ v obci Lipovce

Objekt 01 - Tepelná izolácia podláh, poter

Spracoval:

Ks:

Dátum: 7. 2. 2025

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)				
Práce HSV									
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	22 683,88	726,31	23 410,19	0,0000	0,0000				
PRESUNY HMÔT	533,16	0,00	533,16	0,0000	0,0000				
Práce HSV	23 217,04	726,31	23 943,35	0,0000	0,0000				
Práce PSV									
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKC	5 203,45	425,28	5 628,73	0,0000	0,0000				
Práce PSV	5 203,45	425,28	5 628,73	0,0000	0,0000				
Celkom v EUR	28 420,49	1 151,59	29 572,08	0,0000	0,0000				

30,126

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / 01 - Tepelná izolácia podláh, poter

Odberateľ: Lipovce						Spracoval:				
Projektant:						Ks:				
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov										
Zákazka Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce						Dátum:	7. 2. 2025			
Objekt 01 - Tepelná izolácia podláh, poter										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
R/RE	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	368,590	0,13	0,00	47,92	0,000	0,000	0,000
P/PE	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	368,590	0,00	0,65	239,58	0,000	0,000	0,000
R/RE	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	322,160	0,78	0,00	251,28	0,000	0,000	0,000
P/PE	585520003300.S	Špeciálny vodou riediteľný penetračný náter na báze modifikovanej polymérovej disperzie na nasiakavé alebo slabo nasiakavé podklady	l	49,935	0,00	8,18	408,47	0,000	0,000	0,000
R/RE	632001066.S	Polypropylénové vlákna pre poter hr. 60 mm	m2	46,430	1,00	0,00	46,43	0,000	0,000	0,000
R/RE	632441158.S	Anhydritový samonivelizačný poter z betonárky, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 50 mm	m2	322,160	35,52	0,00	11 443,12	0,000	0,000	0,000
R/RE	632451913.S	Príplatok k cementovým poterom za prehladenie povrchu oceľovým hladítkom	m2	46,430	0,37	0,00	17,18	0,000	0,000	0,000
R/RE	632452158.S	Cementový poter z betonárky, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 50 mm	m2	46,430	9,44	0,00	438,30	0,000	0,000	0,000
R/RE	632452724.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 35 MPa, hr. 7 mm	m2	308,860	15,80	0,00	4 879,99	0,000	0,000	0,000
R/RE	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	308,860	0,78	0,00	240,91	0,000	0,000	0,000
P/PE	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	63,625	0,00	1,23	78,26	0,000	0,000	0,000
R/RE	632457644	Cementová samonivelizačná hmota WEBER, weber.floor 4320, triedy CT-C30-F7, hr. 5 mm	m2	368,590	14,43	0,00	5 318,75	0,000	0,000	0,000
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			22 683,88	726,31	23 410,19		0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT								
11/A 1	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	47,646	11,19	0,00	533,16	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / 01 - Tepelná izolácia podláh, poter

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	99	PRESUNY HMÔT			533,16	0,00	533,16		0,000	0,000
		Práce HSV			23 217,04	726,31	23 943,35		0,000	0,000
		Práce PSV								
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
713/A 1	713121121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v dvoch vrstvách	m2	308,700	1,54	0,00	475,40	0,000	0,000	0,000
R/RE	631440023600	Doska ISOVER T-P 3, 30x600x1200 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy	m2	314,874	8,79	0,00	2 767,74	0,000	0,000	0,000
R/RE	631440023400	Doska ISOVER T-P 2, 20x600x1200 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy	m2	308,700	5,84	0,00	1 802,81	0,000	0,000	0,000
713/A 1	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	46,430	2,36	0,00	109,57	0,000	0,000	0,000
P/PE	283720008800.S	Doska EPS hr. 60 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	94,717	0,00	4,49	425,28	0,000	0,000	0,000
713/A 5	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	1,701	28,18	0,00	47,93	0,000	0,000	0,000
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			5 203,45	425,28	5 628,73		0,000	0,000
		Práce PSV			5 203,45	425,28	5 628,73		0,000	0,000
		Celkom v EUR			28 420,49	1 151,59	29 572,08		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce					
Objekt 01 - Chodníky nepojazdné				Miesto:	
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 7. 2. 2025	
Odberateľ: Lipovce					
IČO:			DIČ:		
Projektant:					
IČO:			DIČ:		
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov					
IČO:			DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B
1	HSV	5 466,16	2 235,26	7 701,42	7 Ostatné náklady 0,00
2	PSV				8
3	MONT				9 Kompletačná činnosť 0,00
4	OST				10 HZS
5	VN				11
6	Spolu			7 701,42	12 Spolu 0,00
C	VRN			D	VRN
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00			16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm 0% z [H+P] 0,00			17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00			18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14				19	
15				20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady	
				21 Súčet riadkov 6,10,20 7 701,42	
				22 DPH 23% z 7 701,42 1 771,33	
				23 DPH 0% z 0,00 0,00	
				24 Spolu v EUR 9 472,75	
				F	
Odberateľ				26 Dodávateľ	

Odberateľ: Lipovce

Projektant:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

Stavba Rošireníe kapacít MŠ v obci Lipovce

Objekt 01 - Chodníky nepojazdné

Spracoval:

Ks:

Dátum: 7. 2. 2025

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)				
Práce HSV									
ZEMNÉ PRÁCE	1 907,70	0,00	1 907,70	0,0000	0,0000				
ZÁKLADY	131,75	165,21	296,96	0,0100	0,0000				
SPEVNENÉ PLOCHY	2 234,33	935,16	3 169,49	21,7000	0,0000				
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	642,71	1 134,89	1 777,60	14,1500	0,0000				
PRESUNY HMÔT	549,67	0,00	549,67	0,0000	0,0000				
Práce HSV	5 466,16	2 235,26	7 701,42	35,8600	0,0000				
Celkom v EUR	5 466,16	2 235,26	7 701,42	35,8600	0,0000				

30,126

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / 01 - Chodníky nepojazdné

Odberateľ: Lipovce							Spracoval:			
Projektant:							Ks:			
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov										
Zákazka Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce							Dátum:	7. 2. 2025		
Objekt 01 - Chodníky nepojazdné										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	23,250	0,99	0,00	23,02	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	23,250	1,69	0,00	39,29	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	77,500	4,21	0,00	326,28	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 325,000	0,41	0,00	953,25	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	23,250	0,77	0,00	17,90	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	37,200	14,73	0,00	547,96	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			1 907,70	0,00	1 907,70		0,000	0,000
	2	ZÁKLADY								
2/A 1	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	77,500	1,48	0,00	114,70	0,000	0,014	0,000
P/PE	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	79,050	0,00	2,09	165,21	0,000	0,000	0,000
1/A 1	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	77,500	0,22	0,00	17,05	0,000	0,000	0,000
	2	ZÁKLADY			131,75	165,21	296,96		0,010	0,000
	5	SPEVNENÉ PLOCHY								
R/RE	564750111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	77,500	10,02	0,00	776,55	0,000	0,000	0,000
221/A 1	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	77,500	3,90	0,00	302,25	0,280	21,695	0,000

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / 01 - Chodníky nepojazdné

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	77,500	14,91	0,00	1 155,53	0,000	0,000	0,000
S/S70	592460007600.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, farebná	m2	79,050	0,00	11,83	935,16	0,000	0,000	0,000
	5	SPEVNENÉ PLOCHY			2 234,33	935,16	3 169,49		21,700	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
221/A 1	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	144,429	4,45	0,00	642,71	0,098	14,148	0,000
P/PE	592170001500.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, farebný	ks	145,873	0,00	7,78	1 134,89	0,000	0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			642,71	1 134,89	1 777,60		14,150	0,000
	99	PRESUNY HMÔT								
221/A 1	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	80,010	6,87	0,00	549,67	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT			549,67	0,00	549,67		0,000	0,000
		Práce HSV			5 466,16	2 235,26	7 701,42		35,860	0,000
		Celkom v EUR			5 466,16	2 235,26	7 701,42		35,860	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce					
Objekt 02 - Zásyp okapové chodníky				Miesto:	
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa	7. 2. 2025
Odberateľ: Lipovce					
IČO:			DIČ:		
Projektant:					
IČO:			DIČ:		
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov					
IČO:			DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B
1	HSV	380,39	239,48	619,87	7 Ostatné náklady 0,00
2	PSV				8
3	MONT				9 Kompletačná činnosť 0,00
4	OST				10 HZS
5	VN				11
6	Spolu			619,87	12 Spolu 0,00
C	VRN			D VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podmi	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14				19	
15				20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady
				21	Súčet riadkov 6,10,20 619,87 142,57
				22	DPH 23% z 619,87 142,57
				23	DPH 0% z 0,00 0,00
				24	Spolu v EUR 762,44
				F	
Odberateľ			26 Dodávateľ		

Odberateľ: Lipovce

Projektant:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

Stavba Rošireníe kapacít MŠ v obci Lipovce

Objekt 02 - Zásyp okapové chodníky

Spracoval:

Ks:

Dátum: 7. 2. 2025

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)				
Práce HSV									
ZEMNÉ PRÁCE	253,16	163,67	416,83	0,0000	0,0000				
ZÁKLADY	45,87	75,81	121,68	0,0100	0,0000				
PRESUNY HMŔT	81,36	0,00	81,36	0,0000	0,0000				
Práce HSV	380,39	239,48	619,87	0,0100	0,0000				
Celkom v EUR	380,39	239,48	619,87	0,0100	0,0000				

30,126

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / 02 - Zásyp okapové chodníky

Odberateľ: Lipovce							Spracoval:			
Projektant:							Ks:			
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov										
Zákazka Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce							Dátum:	7. 2. 2025		
Objekt 02 - Zásyp okapové chodníky										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	8,892	28,47	0,00	253,16	0,000	0,000	0,000
P/PE	583410002600.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-22 mm	t	11,826	0,00	13,84	163,67	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			253,16	163,67	416,83		0,000	0,000
	2	ZÁKLADY								
2/A 1	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	35,564	1,07	0,00	38,05	0,000	0,006	0,000
P/PE	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	36,275	0,00	2,09	75,81	0,000	0,000	0,000
1/A 1	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	35,564	0,22	0,00	7,82	0,000	0,000	0,000
	2	ZÁKLADY			45,87	75,81	121,68		0,010	0,000
	99	PRESUNY HMÔT								
221/A 1	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	11,843	6,87	0,00	81,36	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT			81,36	0,00	81,36		0,000	0,000
		Práce HSV			380,39	239,48	619,87		0,010	0,000
		Celkom v EUR			380,39	239,48	619,87		0,010	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce				
Objekt SO-01-10 - Statika			Miesto:	
			Ks:	
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	7. 2. 2025	
Odberteľ: Lipovce				
IČO:		DIČ:		
Projektant:				
IČO:		DIČ:		
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov				
IČO:		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV			
2	PSV			
3	MONT	5 814,69	0,00	5 814,69
4	OST			
5	VN			
6	Spolu			5 814,69
B				
7	Ostatné náklady			0,00
8				
9	Kompletačná činnosť			0,00
10	HZS			
11				
12	Spolu			0,00
C	VRN			
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]		0,00	
12	Sťaženie výrobné podm 0% z [H+P]		0,00	
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]		0,00	
14				
15				
D	VRN			
16	Sťaženie podmienky dopravy 0% z [H+P+M]		0,00	
17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]		0,00	
18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]		0,00	
19				
20	Spolu		0,00	
E	Celkové náklady			
21	Súčet riadkov 6,10,20		5 814,69	
22	DPH 23% z 5 814,69		1 337,38	
23	DPH 0% z 0,00		0,00	
24	Spolu v EUR		7 152,07	
F				
Odberteľ		26 Dodávateľ		

Odberateľ: Lipovce

Projektant:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

Stavba Rošireníe kapacít MŠ v obci Lipovce

Objekt SO-01-10 - Statika

Spracoval:

Ks:

Dátum: 7. 2. 2025

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)				
Montážne práce									
M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ	5 814,69	0,00	5 814,69	0,0000	0,0000				
Montážne práce	5 814,69	0,00	5 814,69	0,0000	0,0000				
Celkom v EUR	5 814,69	0,00	5 814,69	0,0000	0,0000				

30,126

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / SO-01-10 - Statika

Odberateľ: Lipovce						Spracoval:				
Projektant:						Ks:				
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov										
Zákazka Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce						Dátum:	7. 2. 2025			
Objekt SO-01-10 - Statika										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Montážne práce								
	943	M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ								
943/M43	430861003.S	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 750 kg vrátane	kg	1 329,000	2,95	0,00	3 920,55	0,000	0,000	0,000
R/RE	133830000100.S	Tyč oceľová stredná prierezu IPE 100 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,042	1 477,02	0,00	62,03	0,000	0,000	0,000
R/RE	133810000400.S	Tyč oceľová prierezu I 120 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185	t	0,538	1 477,02	0,00	794,64	0,000	0,000	0,000
R/RE	134840000600.S	Tyč oceľová prierezu U 300 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,310	1 477,02	0,00	457,88	0,000	0,000	0,000
R/RE	132810000200.S	Tyč oceľová kruhová pre výstuž do betónu D 6 mm, ozn. 10 216	t	0,172	863,30	0,00	148,49	0,000	0,000	0,000
R/RE	138310003500	Plech trapézový TN-50, kš 1020 mm pozinkovaný hr. 0,6 mm, LINDAB	m2	45,000	9,58	0,00	431,10	0,000	0,000	0,000
	943	M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ			5 814,69	0,00	5 814,69		0,000	0,000
		Montážne práce			5 814,69	0,00	5 814,69		0,000	0,000
		Celkom v EUR			5 814,69	0,00	5 814,69		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce					
Objekt SO-01-11 - Výtahová šachta				Miesto:	
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa	7. 2. 2025
Odberateľ: Lipovce					
IČO:			DIČ:		
Projektant:					
IČO:			DIČ:		
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov					
IČO:			DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B
1	HSV	1 856,43	0,00	1 856,43	7 Ostatné náklady 0,00
2	PSV				8
3	MONT				9 Kompletačná činnosť 0,00
4	OST				10 HZS
5	VN				11
6	Spolu			1 856,43	12 Spolu 0,00
C	VRN			D	VRN
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podmi	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14				19	
15				20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady
				21	Súčet riadkov 6,10,20 1 856,43
				22	DPH 23% z 1 856,43 426,98
				23	DPH 0% z 0,00 0,00
				24	Spolu v EUR 2 283,41
F				F	
Odberateľ			26 Dodávateľ		

Odberateľ: Lipovce

Projektant:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

Stavba Rošireníe kapacít MŠ v obci Lipovce

Objekt SO-01-11 - Výt'ahová šachta

Spracoval:

Ks:

Dátum: 7. 2. 2025

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)				
Práce HSV									
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	1 721,29	0,00	1 721,29	5,4800	0,0000				
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	38,25	0,00	38,25	0,5500	0,0000				
PRESUNY HMÔT	96,89	0,00	96,89	0,0000	0,0000				
Práce HSV	1 856,43	0,00	1 856,43	6,0300	0,0000				
Celkom v EUR	1 856,43	0,00	1 856,43	6,0300	0,0000				

30,126

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / SO-01-11 - Výtahová šachta

Odberateľ: Lipovce						Spracoval:				
Projektant:						Ks:				
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov										
Zákazka Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce						Dátum:	7. 2. 2025			
Objekt SO-01-11 - Výtahová šachta										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
11/A 1	341321410.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	2,298	100,62	0,00	231,22	2,212	5,084	0,000
R/RE	341352402	Denný prenájom ručného systému Doka Frami Xlife na debnenie zložitých stien, pre výšku debniaceho panela 2700 mm	m2	351,630	2,09	0,00	734,91	0,000	0,000	0,000
R/RE	341352441	Montáž rámového debnenia stien Doka Frami Xlife pre zložené steny	m2	35,163	3,44	0,00	120,96	0,000	0,000	0,000
R/RE	341352451	Demontáž rámového debnenia stien Doka Frami Xlife pre zložené steny	m2	35,163	2,54	0,00	89,31	0,000	0,000	0,000
11/A 1	341361821.S	Výstuž stien a priečok B500 (10505)	t	0,182	1 534,75	0,00	279,32	1,016	0,185	0,000
11/A 1	341362021.S	Výstuž stien a priečok zo zváraných sietí KARI	t	0,177	1 500,42	0,00	265,57	1,203	0,213	0,000
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			1 721,29	0,00	1 721,29		5,480	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
11/A 1	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	0,225	101,27	0,00	22,79	2,212	0,498	0,000
11/A 1	411355002.S	Denný prenájom ručného flexibilného systému debnenia jednoduchých stropov hr. do 250 mm, svetlej v. miestnosti do 3000 mm	m2	33,264	0,26	0,00	8,65	0,000	0,000	0,000
11/A 1	411355061	Montáž debnenia stropov Dokaflex 1-2-4 pre jednoduché stropy vrátane podpernej konštrukcie a dorezov pre hr. stropu do 250 mm	m2	1,188	3,41	0,00	4,05	0,047	0,056	0,000
11/A 1	411355071	Demontáž debnenia stropov Dokaflex 1-2-4 pre jednoduché stropy vrátane podpernej konštrukcie a dorezov pre hr. stropu do 250 mm	m2	1,188	2,32	0,00	2,76	0,000	0,000	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			38,25	0,00	38,25		0,550	0,000
	99	PRESUNY HMÔT								

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / SO-01-11 - Výtahová šachta

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
11/A 1	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	8,659	11,19	0,00	96,89	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT			96,89	0,00	96,89		0,000	0,000
		Práce HSV			1 856,43	0,00	1 856,43		6,030	0,000
		Celkom v EUR			1 856,43	0,00	1 856,43		6,030	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce				
Objekt SO-01-12 - Požiarná nádrž			Miesto:	
			Ks:	
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	7. 2. 2025	
Odberateľ: Lipovce				
IČO:		DIČ:		
Projektant:				
IČO:		DIČ:		
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov				
IČO:		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	7 043,88	0,00	7 043,88
2	PSV			
3	MONT			
4	OST			
5	VN			
6	Spolu			7 043,88
B				
7	Ostatné náklady			0,00
8				
9	Kompletačná činnosť			0,00
10	HZS			
11				
12	Spolu			0,00
C	VRN			
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]		0,00	
12	Sťažené výrobné podm 0% z [H+P]		0,00	
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]		0,00	
14				
15				
D	VRN			
16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]		0,00	
17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]		0,00	
18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]		0,00	
19				
20	Spolu		0,00	
Projektant,rozpočtár		E Celkové náklady		
		21	Súčet riadkov 6,10,20	7 043,88
		22	DPH 23% z 7 043,88	1 620,09
		23	DPH 0% z 0,00	0,00
		24	Spolu v EUR	8 663,97
F				
Odberateľ		26 Dodávateľ		

Odberateľ: Lipovce

Projektant:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

Stavba Rošireníe kapacít MŠ v obci Lipovce

Objekt SO-01-12 - Požiarná nádrž

Spracoval:

Ks:

Dátum: 7. 2. 2025

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)				
Práce HSV									
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	7 043,88	0,00	7 043,88	0,0000	0,0000				
Práce HSV	7 043,88	0,00	7 043,88	0,0000	0,0000				
Celkom v EUR	7 043,88	0,00	7 043,88	0,0000	0,0000				

30,126

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / SO-01-12 - Požiarná nádrž

Odberateľ: Lipovce							Spracoval:			
Projektant:							Ks:			
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov										
Zákazka Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce							Dátum:	7. 2. 2025		
Objekt SO-01-12 - Požiarná nádrž										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
R/RE	341362403.S9	Dodávka + montáž požiarnej nádrže	sub	1,000	7 043,88	0,00	7 043,88	0,000	0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			7 043,88	0,00	7 043,88		0,000	0,000
		Práce HSV			7 043,88	0,00	7 043,88		0,000	0,000
		Celkom v EUR			7 043,88	0,00	7 043,88		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce					
Objekt SO-01-13 - Oplotenie				Miesto:	
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa	7. 2. 2025
Odberateľ: Lipovce					
IČO:			DIČ:		
Projektant:					
IČO:			DIČ:		
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov					
IČO:			DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B
1	HSV	537,58	0,00	537,58	7 Ostatné náklady 0,00
2	PSV				8
3	MONT				9 Kompletačná činnosť 0,00
4	OST				10 HZS
5	VN				11
6	Spolu			537,58	12 Spolu 0,00
C	VRN			D VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podmi	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14				19	
15				20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady
				21	Súčet riadkov 6,10,20 537,58
				22	DPH 23% z 537,58 123,64
				23	DPH 0% z 0,00 0,00
				24	Spolu v EUR 661,22
				F	
Odberateľ			26 Dodávateľ		

Odberateľ: Lipovce

Projektant:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

Stavba Rošireníe kapacít MŠ v obci Lipovce

Objekt SO-01-13 - Oplotenie

Spracoval:

Ks:

Dátum: 7. 2. 2025

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)				
Práce HSV									
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	537,58	0,00	537,58	0,0000	0,0000				
Práce HSV	537,58	0,00	537,58	0,0000	0,0000				
Celkom v EUR	537,58	0,00	537,58	0,0000	0,0000				

30,126

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / SO-01-13 - Oplotenie

Odberateľ: Lipovce							Spracoval:			
Projektant:							Ks:			
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov										
Zákazka Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce							Dátum:	7. 2. 2025		
Objekt SO-01-13 - Oplotenie										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
R/RE	341362403.S9	Oplotenie podľa PD	sub	1,000	537,58	0,00	537,58	0,000	0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			537,58	0,00	537,58		0,000	0,000
		Práce HSV			537,58	0,00	537,58		0,000	0,000
		Celkom v EUR			537,58	0,00	537,58		0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce									
Objekt SO-01-14 - Únikové schodisko							Miesto:		
							Ks:		
Zákazka:			Spracoval:				Dňa		7. 2. 2025
Odberateľ: Lipovce									
IČO:					DIČ:				
Projektant:									
IČO:					DIČ:				
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov									
IČO:					DIČ:				
</									

Odberateľ: Lipovce

Projektant:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

Stavba Rošireníe kapacít MŠ v obci Lipovce

Objekt SO-01-14 - Únikové schodisko

Spracoval:

Ks:

Dátum: 7. 2. 2025

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)				
Práce PSV									
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	3 751,81	8 846,59	12 598,40	0,0700	0,0000				
Práce PSV	3 751,81	8 846,59	12 598,40	0,0700	0,0000				
Celkom v EUR	3 751,81	8 846,59	12 598,40	0,0700	0,0000				

30,126

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / SO-01-14 - Únikové schodisko

Odberateľ: Lipovce							Spracoval:			
Projektant:							Ks:			
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov										
Zákazka Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce							Dátum:	7. 2. 2025		
Objekt SO-01-14 - Únikové schodisko										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce PSV								
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
767/A 3	767211112.S	Montáž schodov rovných a podiast, osadených na oceľovú konštrukciu zvaráním	kg	1 138,000	2,57	0,00	2 924,66	0,000	0,068	0,000
P/PE	553520000100.S	Oceľové schody	ks	1,000	0,00	8 846,59	8 846,59	0,000	0,000	0,000
R/RE	767230070.S	Montáž schodiskového madla na stenu	m	17,200	5,26	0,00	90,47	0,000	0,000	0,000
R/RE	611930000800.S	Nerezové madlo schodiskové na stenu, d 42,4 mm, dĺžka 2000 mm, kotvené do steny, nerez	m	17,200	42,83	0,00	736,68	0,000	0,000	0,000
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			3 751,81	8 846,59	12 598,40		0,070	0,000
		Práce PSV			3 751,81	8 846,59	12 598,40		0,070	0,000
		Celkom v EUR			3 751,81	8 846,59	12 598,40		0,070	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce																																																																																																																																													
Objekt SO-02-01 - Búracie práce realizované na/v budove /bez strechy/				Miesto:																																																																																																																																									
				Ks:																																																																																																																																									
Zákazka:		Spracoval:		Dňa	7. 2. 2025																																																																																																																																								
Odberateľ: Lipovce																																																																																																																																													
IČO:			DIČ:																																																																																																																																										
Projektant:																																																																																																																																													
IČO:			DIČ:																																																																																																																																										
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov																																																																																																																																													
IČO:			DIČ:																																																																																																																																										
<table border="1"><thead><tr><th>A</th><th>ZRN</th><th>Montáž</th><th>Materiál</th><th>ZRN spolu</th><th>B</th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>HSV</td><td>10 607,90</td><td>0,00</td><td>10 607,90</td><td>7</td><td>Ostatné náklady</td><td>0,00</td></tr><tr><td>2</td><td>PSV</td><td></td><td></td><td></td><td>8</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>MONT</td><td></td><td></td><td></td><td>9</td><td>Kompletačná činnosť</td><td>0,00</td></tr><tr><td>4</td><td>OST</td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td>HZS</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>VN</td><td></td><td></td><td></td><td>11</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Spolu</td><td></td><td></td><td>10 607,90</td><td>12</td><td>Spolu</td><td>0,00</td></tr><tr><td>C</td><td>VRN</td><td></td><td></td><td></td><td>D</td><td>VRN</td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>Zariadenie staveniska</td><td>0% z [H+P+M]</td><td>0,00</td><td></td><td>16</td><td>Sťažené podmienky dopravy</td><td>0% z [H+P+M] 0,00</td></tr><tr><td>12</td><td>Sťažené výrobné podmi</td><td>0% z [H+P]</td><td>0,00</td><td></td><td>17</td><td>Horské oblasti</td><td>0% z [H+P+M] 0,00</td></tr><tr><td>13</td><td>Prevádzkové vplyvy</td><td>0% z [H+P+M]</td><td>0,00</td><td></td><td>18</td><td>Mimostavenisková doprava</td><td>0% z [H+P] 0,00</td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>19</td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td>Spolu</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="5">Projektant,rozpočtár</td><td colspan="2" rowspan="5"></td><td>E</td><td colspan="2">Celkové náklady</td><td></td></tr><tr><td>21</td><td>Súčet riadkov 6,10,20</td><td>10 607,90</td><td></td></tr><tr><td>22</td><td>DPH 23% z</td><td>10 607,90</td><td>2 439,82</td></tr><tr><td>23</td><td>DPH 0% z</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>24</td><td>Spolu v EUR</td><td></td><td>13 047,72</td></tr><tr><td>F</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B			1	HSV	10 607,90	0,00	10 607,90	7	Ostatné náklady	0,00	2	PSV				8			3	MONT				9	Kompletačná činnosť	0,00	4	OST				10	HZS		5	VN				11			6	Spolu			10 607,90	12	Spolu	0,00	C	VRN				D	VRN		11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00		16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00	12	Sťažené výrobné podmi	0% z [H+P]	0,00		17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00	13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00		18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00	14					19			15					20	Spolu	0,00	Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady			21	Súčet riadkov 6,10,20	10 607,90		22	DPH 23% z	10 607,90	2 439,82	23	DPH 0% z	0,00	0,00	24	Spolu v EUR		13 047,72	F							
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B																																																																																																																																								
1	HSV	10 607,90	0,00	10 607,90	7	Ostatné náklady	0,00																																																																																																																																						
2	PSV				8																																																																																																																																								
3	MONT				9	Kompletačná činnosť	0,00																																																																																																																																						
4	OST				10	HZS																																																																																																																																							
5	VN				11																																																																																																																																								
6	Spolu			10 607,90	12	Spolu	0,00																																																																																																																																						
C	VRN				D	VRN																																																																																																																																							
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00		16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00																																																																																																																																						
12	Sťažené výrobné podmi	0% z [H+P]	0,00		17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00																																																																																																																																						
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00		18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00																																																																																																																																						
14					19																																																																																																																																								
15					20	Spolu	0,00																																																																																																																																						
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady																																																																																																																																								
				21	Súčet riadkov 6,10,20	10 607,90																																																																																																																																							
				22	DPH 23% z	10 607,90	2 439,82																																																																																																																																						
				23	DPH 0% z	0,00	0,00																																																																																																																																						
				24	Spolu v EUR		13 047,72																																																																																																																																						
F																																																																																																																																													
Odberateľ				26 Dodávateľ																																																																																																																																									

Odberateľ: Lipovce

Projektant:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

Stavba Rošireníe kapacít MŠ v obci Lipovce

Objekt SO-02-01 - Búracie práce realizované na/v budove /bez strechy/

Spracoval:

Ks:

Dátum: 7. 2. 2025

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)				
Práce HSV									
ZEMNÉ PRÁCE	301,66	0,00	301,66	0,0000	0,0000				
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	8 866,34	0,00	8 866,34	17,6800	0,0000				
PRESUNY HMŔT	1 439,90	0,00	1 439,90	0,0000	0,0000				
Práce HSV	10 607,90	0,00	10 607,90	17,6800	0,0000				
Celkom v EUR	10 607,90	0,00	10 607,90	17,6800	0,0000				

30,126

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / SO-02-01 - Búracie práce realizované na/v budove /bez strechy/

Odberateľ: Lipovce						Spracoval:				
Projektant:						Ks:				
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov										
Zákazka Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce						Dátum:	7. 2. 2025			
Objekt SO-02-01 - Búracie práce realizované na/v budove /bez strechy/										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
221/B 1	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	61,458	3,40	0,00	208,96	0,000	0,000	0,000
221/B 1	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	18,000	5,15	0,00	92,70	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			301,66	0,00	301,66		0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
221/B 1	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	7,745	7,03	0,00	54,45	0,000	0,000	0,000
3/A 1	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	342,761	1,94	0,00	664,96	0,026	8,816	0,000
3/A 1	941941195.S	Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m /42dni/	m2	2 056,566	0,40	0,00	822,63	0,000	0,000	0,000
3/B 1	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	342,761	1,23	0,00	421,60	0,026	8,816	0,000
13/B 1	962032631.S	Búranie komínov. muríva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu, - 1,63300t	m3	1,500	27,47	0,00	41,21	0,000	0,000	0,000
13/B 1	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	4,347	66,35	0,00	288,42	0,000	0,000	0,000
13/B 1	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v muríve tehl. na maltu, -0,05700t	m2	3,323	5,36	0,00	17,81	0,000	0,000	0,000
R/RE	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	7,500	11,87	0,00	89,03	0,000	0,000	0,000
13/B 1	971033651.S	Vybúranie otvorov v muríve tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, - 1,87500t	m3	2,625	46,97	0,00	123,30	0,000	0,000	0,000
13/B 2	975021211.S	Podchytenie nadzákladného muríva pod stropom nad vybúraným otvorom pri hr. muríva do 450 mm	m	1,000	68,54	0,00	68,54	0,050	0,050	0,000

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / SO-02-01 - Búracie práce realizované na/v budove /bez strechy/

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	978036191.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	287,671	1,73	0,00	497,67	0,000	0,000	0,000
R/RE	978065001.S	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 30-80 mm, -0,01804t	m2	287,671	2,39	0,00	687,53	0,000	0,000	0,000
R/RE	978065041.S	Odstránenie kontaktného zateplenia ostenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky 10-30 mm, -0,01752t	m2	17,040	1,56	0,00	26,58	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	56,298	12,08	0,00	680,08	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km /15km/	t	1 688,940	0,41	0,00	692,47	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	56,298	8,51	0,00	479,10	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	225,192	0,95	0,00	213,93	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	50,759	36,82	0,00	1 868,95	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979089111.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), nebezpečné	t	0,053	98,20	0,00	5,20	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979089411.S	Poplatok za skládku - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), nebezpečné	t	5,489	204,57	0,00	1 122,88	0,000	0,000	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			8 866,34	0,00	8 866,34		17,680	0,000
99		PRESUNY HMÔT								
3/A 1	998009101.S	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku	t	17,674	81,47	0,00	1 439,90	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT			1 439,90	0,00	1 439,90		0,000	0,000
		Práce HSV			10 607,90	0,00	10 607,90		17,680	0,000
		Celkom v EUR			10 607,90	0,00	10 607,90		17,680	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce					
Objekt SO-02-02 - Búracie práce strechy				Miesto:	
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 7. 2. 2025	
Odberateľ: Lipovce					
IČO:			DIČ:		
Projektant:					
IČO:			DIČ:		
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov					
IČO:			DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B
1	HSV	9 953,38	0,00	9 953,38	7 Ostatné náklady 0,00
2	PSV	1 141,24	0,00	1 141,24	8
3	MONT				9 Kompletačná činnosť 0,00
4	OST				10 HZS
5	VN				11
6	Spolu			11 094,62	12 Spolu 0,00
C	VRN			D	VRN
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm 0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14				19	
15				20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady
				21	Súčet riadkov 6,10,20 11 094,62
				22	DPH 23% z 11 094,62 2 551,76
				23	DPH 0% z 0,00 0,00
				24	Spolu v EUR 13 646,38
				F	
Odberateľ 26 Dodávateľ					

Odberateľ: Lipovce

Projektant:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

Stavba Rošireníe kapacít MŠ v obci Lipovce

Objekt SO-02-02 - Búracíe práce strechy

Spracoval:

Ks:

Dátum: 7. 2. 2025

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)				
Práce HSV									
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	9 953,38	0,00	9 953,38	0,0200	0,0000				
Práce HSV	9 953,38	0,00	9 953,38	0,0200	0,0000				
Práce PSV									
POVLAKOVÉ KRYTINY	958,58	0,00	958,58	0,0000	0,0000				
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	182,66	0,00	182,66	0,0000	0,0000				
Práce PSV	1 141,24	0,00	1 141,24	0,0000	0,0000				
Celkom v EUR	11 094,62	0,00	11 094,62	0,0200	0,0000				

30,126

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / SO-02-02 - Búracie práce strechy

Odberateľ: Lipovce						Spracoval:				
Projektant:						Ks:				
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov										
Zákazka Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce						Dátum:	7. 2. 2025			
Objekt SO-02-02 - Búracie práce strechy										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
13/B 1	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	119,917	12,08	0,00	1 448,60	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km /15km/	t	3 597,510	0,41	0,00	1 474,98	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	119,917	8,51	0,00	1 020,49	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	479,668	0,95	0,00	455,68	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	119,425	36,82	0,00	4 397,23	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,492	36,82	0,00	18,12	0,000	0,000	0,000
R/RE	962031135.S2	Búranie plynisilikatových dosák striech hr. do100 mm, -0,0290t	m2	312,075	2,39	0,00	745,86	0,000	0,000	0,000
13/B 1	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	5,212	21,55	0,00	112,32	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979011201.S	Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m	ks	10,000	28,01	0,00	280,10	0,002	0,016	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			9 953,38	0,00	9 953,38		0,020	0,000
		Práce HSV			9 953,38	0,00	9 953,38		0,020	0,000
		Práce PSV								
	712	POVLAKOVÉ KRYTINY								
711/B 2	712300831.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	312,075	0,63	0,00	196,61	0,000	0,000	0,000
711/B 2	712300832.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	312,075	0,72	0,00	224,69	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / SO-02-02 - Búracie práce strechy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	712990813.S1	Odstránenie povlakovej krytiny striech násypu škváry do 10st. hr. nad 100 do 210mm, -0,334t	m2	285,788	1,88	0,00	537,28	0,000	0,000	0,000
	712	POVLAKOVÉ KRYTINY			958,58	0,00	958,58		0,000	0,000
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ								
764/B 1	764351820.S	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 400 mm, -0,00390t	m	37,355	0,91	0,00	33,99	0,000	0,000	0,000
764/B 1	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	118,620	1,05	0,00	124,55	0,000	0,000	0,000
764/B 1	764451802.S	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, - 0,00338t	m	14,580	0,65	0,00	9,48	0,000	0,000	0,000
764/B 1	764453831.S	Demontáž odpadovej odbočky, so stranou 75 mm na 100 mm, - 0,00187t	ks	8,000	0,91	0,00	7,28	0,000	0,000	0,000
764/B 1	764453842.S	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 75 mm 100 mm, - 0,00210t	ks	4,000	1,32	0,00	5,28	0,000	0,000	0,000
764/B 1	764453881.S	Demontáž odpadového výpustu vody kruhového, -0,00020t	ks	4,000	0,52	0,00	2,08	0,000	0,000	0,000
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			182,66	0,00	182,66		0,000	0,000
		Práce PSV			1 141,24	0,00	1 141,24		0,000	0,000
		Celkom v EUR			11 094,62	0,00	11 094,62		0,020	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce					
Objekt SO-03 - 1 - Vykurovanie				Miesto:	
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa	7. 2. 2025
Odberateľ: Lipovce					
IČO:			DIČ:		
Projektant:					
IČO:			DIČ:		
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov					
IČO:			DIČ:		

Odberateľ: Lipovce

Projektant:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

Stavba Rošireníe kapacít MŠ v obci Lipovce

Objekt SO-03 - 1 - Vykurovanie

Spracoval:

Ks:

Dátum: 7. 2. 2025

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)				
Práce HSV									
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	50,47	0,00	50,47	0,0000	0,0000				
Práce HSV	50,47	0,00	50,47	0,0000	0,0000				
Práce PSV									
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKC	206,53	98,22	304,75	0,0000	0,0000				
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE	236,27	438,49	674,76	0,0000	0,0000				
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA	3 305,18	1 688,09	4 993,27	0,0200	0,0000				
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY	175,04	1 149,93	1 324,97	0,0000	0,0000				
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	2 404,33	5 602,07	8 006,40	0,0000	0,0000				
Práce PSV	6 327,35	8 976,80	15 304,15	0,0200	0,0000				
Montážne práce									
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	38,64	69,28	107,92	0,0000	0,0000				
M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH ZARIADENÍ	89,18	1 303,25	1 392,43	0,0000	0,0000				
Montážne práce	127,82	1 372,53	1 500,35	0,0000	0,0000				
HZS									
HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY	962,22	0,00	962,22	0,0000	0,0000				
HZS	962,22	0,00	962,22	0,0000	0,0000				
Celkom v EUR	7 467,86	10 349,33	17 817,19	0,0200	0,0000				

30,126

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / SO-03 - 1 - Vykurovanie

Odberateľ: Lipovce						Spracoval:				
Projektant:						Ks:				
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov										
Zákazka Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce						Dátum:	7. 2. 2025			
Objekt SO-03 - 1 - Vykurovanie										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
13/B 1	972046006.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 70 mm do stropov - betónových, dlažieb -0,00008t	cm	45,000	1,12	0,00	50,40	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,004	10,77	0,00	0,04	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,004	7,56	0,00	0,03	0,000	0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			50,47	0,00	50,47		0,000	0,000
		Práce HSV			50,47	0,00	50,47		0,000	0,000
		Práce PSV								
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
713/A 4	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	3,000	3,05	0,00	9,15	0,000	0,000	0,000
P/PE	283310003200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 32x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	3,000	0,00	1,34	4,02	0,000	0,000	0,000
713/A 4	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	57,000	3,38	0,00	192,66	0,000	0,001	0,000
P/PE	283310003400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 40x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	42,000	0,00	1,55	65,10	0,000	0,000	0,000
P/PE	283310003700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 50x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	15,000	0,00	1,94	29,10	0,000	0,000	0,000
713/A 5	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	3,663	0,9531	0,0000	3,49	0,000	0,000	0,000
713/A 5	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	3,663	0,3369	0,0000	1,23	0,000	0,000	0,000
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			206,53	98,22	304,75		0,000	0,000

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / SO-03 - 1 - Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE								
R/RE	731380055.S1	Demontáž dymovodu	ks	1,000	52,37	0,00	52,37	0,000	0,000	0,000
R/RE	731380055.S	Odt'ah spalín od kondenzačných kotlov súosový vedený zvislo šikmá strecha priemer 80/125 mm	ks	1,000	152,71	0,00	152,71	0,000	0,000	0,000
P/PE	484120027300.S	Koleno AZ 87°, pre D 80/125 mm	ks	2,000	0,00	18,64	37,28	0,000	0,000	0,000
P/PE	484120028400.S	Kus AZ revízny, priamy, pre D 80/125 mm	ks	1,000	0,00	39,04	39,04	0,000	0,000	0,000
P/PE	484120031200.S	Prechod AZ strechou, čierna/škridlicovo červená, pre D 80/125 mm	ks	1,000	0,00	46,40	46,40	0,000	0,000	0,000
P/PE	484120030700.S	Predĺženie nad strechou s príchytkou, dl. 1,0 m, čierna/škridlicovo červené, pre D 80/125 mm	ks	1,000	0,00	37,64	37,64	0,000	0,000	0,000
P/PE	484120035600.S	Strmeň upevňovací, pre D 80/125 mm, biela	ks	5,000	0,00	2,14	10,70	0,000	0,000	0,000
P/PE	484120034000.S	Rúra AZ dl. 0,5 m, pre D 80/125 mm	ks	1,000	0,00	16,43	16,43	0,000	0,000	0,000
P/PE	484120034300.S	Rúra AZ dl. 1,0 m, pre D 80/125 mm	ks	2,000	0,00	25,42	50,84	0,000	0,000	0,000
P/PE	484120034600.S	Rúra AZ dl. 1,95 m, pre D 80/125 mm	ks	3,000	0,00	66,72	200,16	0,000	0,000	0,000
731/A 1	998731202.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	%	7,865	3,0710	0,0000	24,15	0,000	0,000	0,000
731/A 1	998731294.S	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	7,865	0,8568	0,0000	6,74	0,000	0,000	0,000
731/A 1	998731299.S	Kotolne, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	7,865	0,0385	0,0000	0,30	0,000	0,000	0,000
	731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE			236,27	438,49	674,76		0,000	0,000
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA								
R/RE	733121118.S1	Kotvenie potrubia	m	30,000	11,05	0,00	331,50	0,000	0,000	0,000
731/A 3	733125003.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2 + T-kusy, spojky, kolená...	m	15,000	11,59	0,00	173,85	0,000	0,007	0,000
731/A 3	733125006.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2 + T-kusy, spojky, kolená...	m	20,000	12,23	0,00	244,60	0,001	0,012	0,000
731/A 3	733191202.S	Tlaková skúška oceľového potrubia	m	35,000	0,78	0,00	27,30	0,000	0,000	0,000
R/RE	733167100.S	Montáž plastlinikového potrubia pre vykurovanie lisovaním D 16,2 mm	m	30,000	4,41	0,00	132,30	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / SO-03 - 1 - Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	286210001700.S	Rúra plastliníková, D 16 mm, 5 m tyče	m	30,000	0,00	1,90	57,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	733167109	Montáž plastliníkového potrubia lisovaním D 32x4,7	m	3,000	7,01	0,00	21,03	0,000	0,000	0,000
P/PE	286210002000.S	Rúra plastliníková, D 32 mm, 5 m tyče	m	3,000	0,00	6,64	19,92	0,000	0,000	0,000
R/RE	733167112	Montáž plastliníkového potrubia lisovaním D 40x6,0	m	42,000	8,90	0,00	373,80	0,000	0,000	0,000
P/PE	286210002100.S	Rúra plastliníková, D 40 mm, 5 m tyče	m	42,000	0,00	10,19	427,98	0,000	0,000	0,000
R/RE	733167130	Montáž plastliníkového potrubia lisovaním D 50x6,9	m	15,000	13,84	0,00	207,60	0,000	0,000	0,000
P/PE	286210002200.S	Rúra plastliníková, D 50 mm, 5 m tyče	m	15,000	0,00	17,87	268,05	0,000	0,000	0,000
R/RE	733167157	Montáž plastliníkového prechodu lisovaním D 16	ks	56,000	3,34	0,00	187,04	0,000	0,000	0,000
P/PE	1609812	Prechodka na plastovú rúrku 16, G 3/4	ks	56,000	0,00	4,00	224,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	733167166	Montáž plastliníkového prechodu lisovaním D 32	ks	2,000	5,81	0,00	11,62	0,000	0,000	0,000
P/PE	P703213	Tvarovka lis. závitová - prechod 32 x 3 - R 1 vo.z.	ks	2,000	0,00	7,21	14,42	0,000	0,000	0,000
R/RE	733167169	Montáž plastliníkového prechodu lisovaním D 40	ks	4,000	7,55	0,00	30,20	0,000	0,000	0,000
P/PE	P704013	Tvarovka lis. závitová - prechod 40 x 3,5 - R 1 vo.z.	ks	4,000	0,00	10,72	42,88	0,000	0,000	0,000
R/RE	733167172	Montáž plastliníkového prechodu lisovaním D 50	ks	4,000	12,26	0,00	49,04	0,000	0,000	0,000
P/PE	P705014	Tvarovka lis. závitová - prechod 50 x 4 - R 1 1/4 vo.z.	ks	4,000	0,00	24,79	99,16	0,000	0,000	0,000
R/RE	733167187	Montáž plastliníkového kolena lisovaním D 32	ks	4,000	5,81	0,00	23,24	0,000	0,000	0,000
P/PE	P713200	Tvarovka lis. - koleno 90°, 32 x 3	ks	4,000	0,00	8,13	32,52	0,000	0,000	0,000
R/RE	733167190	Montáž plastliníkového kolena lisovaním D 40	ks	12,000	7,55	0,00	90,60	0,000	0,000	0,000
P/PE	P714000	Tvarovka lis. - koleno 90°, 40 x 3,5	ks	12,000	0,00	18,05	216,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	733167193.S	Montáž plastliníkového kolena lisovaním D 50 mm	ks	4,000	12,56	0,00	50,24	0,000	0,000	0,000
P/PE	197730010800.S	Koleno pre plastliníkové potrubia 90°, D 50 mm na inštaláciu pitnej vody a vykurovania, materiál: mosadz	ks	4,000	0,00	26,60	106,40	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / SO-03 - 1 - Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	733167209	Montáž plastlinikového T-kusu lisovaním D 40	ks	2,000	7,55	0,00	15,10	0,000	0,000	0,000
P/PE	P724003	Tvarovka lis. - T-kus, 40 x 3,5 - 32 x 3 - 40 x 3,5 stredná vetva redukovaná	ks	2,000	0,00	17,02	34,04	0,000	0,000	0,000
R/RE	733167212.S	Montáž plastlinikového T-kusu lisovaním D 50 mm	ks	4,000	12,56	0,00	50,24	0,000	0,000	0,000
P/PE	P724012	Tvarovka lis. - T-kus, 40 x 3,5 - 50 x 4 - 40 x 3,5 s vedľajšou vetvou zväčšeného priemeru	ks	2,000	0,00	36,63	73,26	0,000	0,000	0,000
P/PE	P725000	Tvarovka lis. - T-kus 50 x 4 rovnoramenný	ks	2,000	0,00	35,93	71,86	0,000	0,000	0,000
731/A 3	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	2 533,000	0,46	0,00	1 165,18	0,000	0,000	0,000
731/A 3	733191302.S	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	57,000	0,57	0,00	32,49	0,000	0,000	0,000
731/A 3	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	59,884	1,0301	0,0000	61,69	0,000	0,000	0,000
731/A 3	998733293.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	59,884	0,4428	0,0000	26,52	0,000	0,000	0,000
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA			3 305,18	1 688,09	4 993,27		0,020	0,000
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY								
731/A 4	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	8,000	2,90	0,00	23,20	0,000	0,000	0,000
P/PE	1772391	Ventil TS-90 DN 15, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	ks	4,000	0,00	10,73	42,92	0,000	0,000	0,000
P/PE	1392301	Ventil do spiatočky RL-5 DN 15, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru un	ks	4,000	0,00	8,68	34,72	0,000	0,000	0,000
731/A 4	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	28,000	3,90	0,00	109,20	0,000	0,001	0,000
P/PE	1770853	Termopohon, 230 V, bez prúdu uzatvorený NC, 2-bodová regulácia, adaptér červenej farby so závitom M 28x1,5, pre všetky HERZ ventily s termostatickým zvrškom M 28x1,5, zdvih 5 mm	ks	28,000	0,00	27,65	774,20	0,000	0,000	0,000
731/A 4	734209115.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	3,000	3,90	0,00	11,70	0,000	0,000	0,000
P/PE	551240012000.S	Set guľových kohútov 1" (2 ks rohové 90°) na pripojenie k rozdeľovaču	ks	3,000	0,00	40,91	122,73	0,000	0,000	0,000
731/A 4	734213270	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	4,000	2,28	0,00	9,12	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / SO-03 - 1 - Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
S/S40	4848906830	Automatický odvodušňovací ventil so spätnou klapkou, 1/2"	ks	4,000	0,00	5,37	21,48	0,000	0,000	0,000
R/RE	734223150.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 15	ks	2,000	3,47	0,00	6,94	0,000	0,000	0,000
P/PE	1421701	Ventil STRÖMAX-GM DN 15 (normálny prietok, kvs=6,05 m3/h), priamy, vyvažovací, s meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, 2 vrty 1/4 uzatvorené uzávermi, hrdlo x hrdlo	ks	1,000	0,00	51,54	51,54	0,000	0,000	0,000
P/PE	1421730	Ventil STRÖMAX-GM DN 15 LF (nízky prietok, kvs=0,93 m3/h), priamy, vyvažovací, s meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, s lineárnou charakteristikou, hrdlo x hrdlo	ks	1,000	0,00	50,42	50,42	0,000	0,000	0,000
731/A 4	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	4,000	1,59	0,00	6,36	0,000	0,000	0,000
P/PE	1923006	Hlavica termostatická Design, M 30x1,5 s kvap. snímačom, poloha 0, nastav. protimraz. ochrana pri cca 6°C, od 6-30 °C,	ks	4,000	0,00	12,98	51,92	0,000	0,000	0,000
731/A 4	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	16,089	0,1925	0,0000	3,10	0,000	0,000	0,000
731/A 4	998734293.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	16,089	0,3369	0,0000	5,42	0,000	0,000	0,000
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY			175,04	1 149,93	1 324,97		0,000	0,000
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ								
731/C 5	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	6,000	4,49	0,00	26,94	0,000	0,000	0,000
731/A 5	735153300	Príplatok k cene za odvodušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatkom 8 %	ks	4,000	1,89	0,00	7,56	0,000	0,000	0,000
731/A 5	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	9,16	0,00	9,16	0,000	0,000	0,000
P/PE	484530065700.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhí 600x600x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	1,000	0,00	97,14	97,14	0,000	0,000	0,000
731/A 5	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	9,79	0,00	9,79	0,000	0,000	0,000
P/PE	484530065900.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhí 600x800x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	1,000	0,00	119,62	119,62	0,000	0,000	0,000
731/A 5	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	10,43	0,00	10,43	0,000	0,000	0,000
P/PE	484530066300.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhí 600x1200x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	1,000	0,00	164,56	164,56	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / SO-03 - 1 - Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
731/A 5	735154241.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	11,19	0,00	11,19	0,000	0,000	0,000
P/PE	484530048222.S	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, vxlxhí 600x800x155 mm s bočným pripojením	ks	1,000	0,00	183,25	183,25	0,000	0,000	0,000
731/A 5	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	4,000	8,66	0,00	34,64	0,000	0,000	0,000
731/C 5	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	400,000	0,44	0,00	176,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	735311236r	Podlahové kúrenie systém s fóliou (montáž)	m2	350,000	4,78	0,00	1 673,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	3F08005	Fólia pre podlahové vykurovanie s vyznačeným rastrom 50x50 mm, šírka 1,1 m, dĺžka kotúča 150 m.	m	350,000	0,00	0,78	273,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	286220052400	Pripínáčik na rúrky s rozmerom 14-17 mm, materiál: polyetylén	ks	11 250,000	0,00	0,09	1 012,50	0,000	0,000	0,000
P/PE	247710002200	Lepiaca páska š. 50 mm, dl. 66 m na zlepenie dosiek Tacker a krycej PE fólie	ks	10,150	0,00	3,17	32,18	0,000	0,000	0,000
P/PE	3F08002	Pás dilatačný z polyetylénu, šedý, hrúbka 8 mm, výška 150 mm - okrajový izolačný a tlmiaci pás. alebo ekvivalent	m	300,000	0,00	0,78	234,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	3D16020	Rúrka plast-hliníková PE-RT 16x2, hr.AI 0,2 mm, pre podlahové vykurovanie, v kotúči dl. 200 m	m	2 500,000	0,00	0,98	2 450,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	PVK00011417	Chránička červenej farby pre rúrku DN 16	m	150,000	0,00	0,48	72,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	3F09001	Prísada do poteru (10 kg)	kg	7,000	0,00	3,31	23,17	0,000	0,000	0,000
731/A 5	735311540.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 5 cestný	ks	1,000	9,92	0,00	9,92	0,000	0,000	0,000
P/PE	484650035700.S	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhí 346x341x89 mm, 5 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ	ks	1,000	0,00	137,00	137,00	0,000	0,000	0,000
731/A 5	735311610.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 11 cestný	ks	1,000	10,98	0,00	10,98	0,000	0,000	0,000
P/PE	484650036300.S	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhí 646x341x89 mm, 11 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ	ks	1,000	0,00	262,85	262,85	0,000	0,000	0,000
731/A 5	735311620.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 12 cestný	ks	1,000	11,07	0,00	11,07	0,000	0,000	0,000
P/PE	484650036400.S	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhí 696x341x89 mm, 12 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ	ks	1,000	0,00	279,57	279,57	0,000	0,000	0,000
731/A 5	735311770	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku	ks	3,000	11,87	0,00	35,61	0,000	0,000	0,000
P/PE	1856915	Skriňa rozdeľovača z oceľového pozinkovaného plechu pre montáž do steny, šírka 750 mm, hĺbka 80-110 mm, biela	ks	1,000	0,00	77,13	77,13	0,000	0,000	0,000
P/PE	1856925	Skriňa rozdeľovača z oceľového pozinkovaného plechu pre montáž do steny, šírka 1050 mm, hĺbka 80-110 mm, biela	ks	2,000	0,00	92,05	184,10	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / SO-03 - 1 - Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
731/A 5	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	92,182	1,1745	0,0000	108,27	0,000	0,000	0,000
731/A 5	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	92,182	1,2226	0,0000	112,70	0,000	0,000	0,000
731/A 5	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	92,182	1,2226	0,0000	112,70	0,000	0,000	0,000
731/A 5	998735294.S	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	92,182	0,4428	0,0000	40,82	0,000	0,000	0,000
731/A 5	998735299.S	Vykurovacie telesá, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	92,182	0,0385	0,0000	3,55	0,000	0,000	0,000
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ			2 404,33	5 602,07	8 006,40		0,000	0,000
		Práce PSV			6 327,35	8 976,80	15 304,15		0,020	0,000
		Montážne práce								
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA								
923/M23	230040005.S	Montáž závitových dielov G 3/4	ks	8,000	4,83	0,00	38,64	0,000	0,000	0,000
P/PE	316170046400.S	Prechodka s vonkajším závitom d 15 mm - 3/4 lisovacia, uhlíková oceľ	ks	8,000	0,00	5,61	44,88	0,000	0,000	0,000
P/PE	1624401	Adaptér pre prípojku na oceľovú rúru 3/4	ks	8,000	0,00	3,05	24,40	0,000	0,000	0,000
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA			38,64	69,28	107,92		0,000	0,000
	936	M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH ZARIADENÍ								
936/M36	360410052.S	Montáž regulátora teploty s mikrospínačom, priestorový	ks	13,000	6,86	0,00	89,18	0,000	0,000	0,000
P/PE	484820002300	Termostat izbový s digitálnymi spínacími hodinami, s denným a týždenným programom	ks	13,000	0,00	81,47	1 059,11	0,000	0,000	0,000
P/PE	1772403r	Vodič - dopojenie v skrinke	ks	13,000	0,00	18,78	244,14	0,000	0,000	0,000
	936	M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH ZARIADENÍ			89,18	1 303,25	1 392,43		0,000	0,000
		Montážne práce			127,82	1 372,53	1 500,35		0,000	0,000
		HZS								
	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY								
HZS/HZS	HZS000213	Uvedenie technológie a zariadení do prevádzky, spustenie a nastavenie čerpadla podlahovkového okruhu	sub	1,000	490,98	0,00	490,98	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / SO-03 - 1 - Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
HZS/HZS	HZS000312	Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému, vyregulovanie	hod	36,000	13,09	0,00	471,24	0,000	0,000	0,000
	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY			962,22	0,00	962,22		0,000	0,000
		HZS			962,22	0,00	962,22		0,000	0,000
		Celkom v EUR			7 467,86	10 349,33	17 817,19		0,020	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Rošienie kapacít MŠ v obci Lipovce							
Objekt 1.1 - Zdroj tepla					Miesto:		
					Ks:		
Zákazka:		Spracoval:		Dňa		7. 2. 2025	
Odberateľ: Lipovce							
IČO:				DIČ:			
Projektant:							
IČO:				DIČ:			
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov							
IČO:				DIČ:			
</							

Odberateľ: Lipovce

Projektant:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

Stavba Rošireníe kapacít MŠ v obci Lipovce

Objekt 1.1 - Zdroj tepla

Spracoval:

Ks:

Dátum: 7. 2. 2025

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)				
Práce HSV									
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	23,94	0,00	23,94	0,0100	0,0000				
Práce HSV	23,94	0,00	23,94	0,0100	0,0000				
Práce PSV									
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKC	79,84	51,72	131,56	0,0000	0,0000				
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE	3 259,08	18 018,13	21 277,21	0,0000	0,0000				
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE	1 409,88	4 431,42	5 841,30	0,0000	0,0000				
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA	1 483,24	0,00	1 483,24	0,0000	0,0000				
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY	141,38	1 017,10	1 158,48	0,0000	0,0000				
Práce PSV	6 373,42	23 518,37	29 891,79	0,0000	0,0000				
HZS									
HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY	188,48	0,00	188,48	0,0000	0,0000				
HZS	188,48	0,00	188,48	0,0000	0,0000				
Ostatné služby									
OSTATNÉ SLUŽBY	1 841,89	0,00	1 841,89	0,0000	0,0000				
Ostatné služby	1 841,89	0,00	1 841,89	0,0000	0,0000				
Celkom v EUR	8 427,73	23 518,37	31 946,10	0,0100	0,0000				

30,126

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / 1.1 - Zdroj tepla

Odberateľ: Lipovce						Spracoval:				
Projektant:						Ks:				
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov										
Zákazka Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce						Dátum:	7. 2. 2025			
Objekt 1.1 - Zdroj tepla										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
14/C 1	612401191	Vyplnenie škár po prestupe potrubí	ks	2,000	11,97	0,00	23,94	0,003	0,006	0,000
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			23,94	0,00	23,94		0,010	0,000
		Práce HSV			23,94	0,00	23,94		0,010	0,000
		Práce PSV								
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
713/A 4	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	23,000	3,38	0,00	77,74	0,000	0,000	0,000
P/PE	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	8,000	0,00	1,89	15,12	0,000	0,000	0,000
P/PE	283310005000.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	15,000	0,00	2,44	36,60	0,000	0,000	0,000
713/A 5	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,581	0,9531	0,0000	1,51	0,000	0,000	0,000
713/A 5	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	1,581	0,3369	0,0000	0,53	0,000	0,000	0,000
713/A 5	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	1,581	0,0385	0,0000	0,06	0,000	0,000	0,000
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			79,84	51,72	131,56		0,000	0,000
	731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE								
R/RE	732460010.S	Montáž tepelného čerpadla SPLIT 4-16 kW (vzduch-voda)	ks	2,000	1 411,27	0,00	2 822,54	0,000	0,000	0,000
P/PE	Z015227	tepelné čerpadlo (A7/W35) 6,4-14,7 kW, 400V	ks	2,000	0,00	7 403,44	14 806,88	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / 1.1 - Zdroj tepla

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	ZK02670	inštal. sada pre mont. na podlahu+medené rúry	ks	2,000	0,00	630,41	1 260,82	0,000	0,000	0,000
P/PE	ZK02960	pripoj. sada pre inšt. na omietku nahor	ks	2,000	0,00	106,79	213,58	0,000	0,000	0,000
P/PE	484120041800	Modul komunikačný LON, potrebný pre komunikáciu s nadradenou MaR	ks	1,000	0,00	143,62	143,62	0,000	0,000	0,000
P/PE	484120041800r	Plošný spoj elektroniky	ks	1,000	0,00	143,62	143,62	0,000	0,000	0,000
P/PE	484120042500	Odpor koncový na zakončenie systémovej komunikačnej zbernice	ks	1,000	0,00	6,41	6,41	0,000	0,000	0,000
P/PE	484120042400.S	Kábel spojovací LON, na výmenu údajov medzi reguláciami, dĺžka 7 m, k regulácii slúžiacej pre ekvitermickú prevádzku	ks	1,000	0,00	30,20	30,20	0,000	0,000	0,000
P/PE	7438702.1	ponorný snímač teploty NTC 10k Ohm	ks	2,000	0,00	54,50	109,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	484120041900	Snímač príložný NTC 10 kOhm, dĺžka 5,8 m	ks	2,000	0,00	54,50	109,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	3451360000.1	Elektrický výhrevný pás pre vaňu kondenzácie	ks	2,000	0,00	106,79	213,58	0,000	0,000	0,000
731/A 1	731291070.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	1,000	67,57	0,00	67,57	0,003	0,003	0,000
P/PE	484120021400.S	Servomotor 230 V/50 Hz pre zmiešavač, voliteľná ručná/automatická prevádzka pre rýchlomontážne sady DN 20 - DN 50	ks	1,000	0,00	123,81	123,81	0,000	0,000	0,000
P/PE	484810005900.S	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom, DN 25, vrátane integrovaného obehového čerpadla - max. dopravná výška 6 m, výkon 40/20 kW	sada	1,000	0,00	857,61	857,61	0,000	0,000	0,000
731/A 1	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	255,510	1,0782	0,0000	275,50	0,000	0,000	0,000
731/A 1	998731294.S	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	255,510	0,3466	0,0000	88,55	0,000	0,000	0,000
731/A 1	998731299.S	Kotolne, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	255,510	0,0193	0,0000	4,92	0,000	0,000	0,000
	731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE			3 259,08	18 018,13	21 277,21		0,000	0,000
	732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE								
R/RE	732219210.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 160-200 l	ks	1,000	63,80	0,00	63,80	0,000	0,000	0,000
P/PE	484380001600.S	Ohrievač zásobníkový na ohrev pitnej vody v spojení s nástennými kotlami a diaľkovým ohrevom, objem 200 l	ks	1,000	0,00	987,61	987,61	0,000	0,000	0,000
R/RE	732230006.S	Montáž akumulačnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem nad 400 do 700 l	ks	1,000	98,76	0,00	98,76	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / 1.1 - Zdroj tepla

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	484420016900.S	Zásobník akumulačný vykurovacej vody v spojení so solárnymi systémami, čerpadlami a kotlami, objem 400 l	ks	1,000	0,00	828,53	828,53	0,000	0,000	0,000
R/RE	732331003.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 12l	ks	2,000	4,91	0,00	9,82	0,000	0,000	0,000
P/PE	484630006100.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 10 l, do jednotky Tč	ks	2,000	0,00	114,07	228,14	0,000	0,000	0,000
R/RE	732331015.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 50 l	ks	1,000	10,56	0,00	10,56	0,000	0,000	0,000
P/PE	484630006500.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 50 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	0,00	125,20	125,20	0,000	0,000	0,000
P/PE	484630012600.S	Ventil so zaistením R3/4 pre expanznú nádobu s objemom 25 - 50 l, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob	ks	2,000	0,00	29,22	58,44	0,000	0,000	0,000
731/A 2	732331900.S	Doplňovacie zariadenie s vodomermom	súb.	1,000	536,15	0,00	536,15	0,004	0,004	0,000
P/PE	422710001300	Doplňovacie zariadenie automatické so systémovým oddeľovačom, 10 bar/70°C, 0,4m3/h	ks	1,000	0,00	976,55	976,55	0,000	0,000	0,000
731/A 2	732331929	Uvedenie do prevádzky doplňovacieho zariadenia.	súb.	1,000	528,83	0,00	528,83	0,000	0,000	0,000
791/A 1	791741107.1	Montáž stroja elektrického, zmäččovač vody, dopojenie, spustenie	sub	1,000	69,97	0,00	69,97	0,000	0,000	0,000
P/PE	7938283	úpravňa vody 80-500 kW, 1,2 m3/hod	ks	1,000	0,00	995,70	995,70	0,000	0,000	0,000
P/PE	5511862000.2	Ostatné prepoj. a kotviace tvarovky a prvky dopojenia úpravne vody	sub	1,000	0,00	231,25	231,25	0,000	0,000	0,000
731/A 2	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	70,259	0,9049	0,0000	63,58	0,000	0,000	0,000
731/A 2	998732294.S	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	70,259	0,3658	0,0000	25,70	0,000	0,000	0,000
731/A 2	998732299.S	Strojovne, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	70,259	0,0385	0,0000	2,71	0,000	0,000	0,000
	732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE			1 409,88	4 431,42	5 841,30		0,000	0,000
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA								
R/RE	733141006.S	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 22x1,2 mm	m	3,000	31,74	0,00	95,22	0,000	0,000	0,000
R/RE	733141012.S	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 35x1,5 mm	m	8,000	52,69	0,00	421,52	0,000	0,000	0,000
R/RE	733141015.S	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 42x1,5 mm	m	15,000	62,45	0,00	936,75	0,000	0,000	0,000
731/A 3	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	17,763	1,1456	0,0000	20,35	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / 1.1 - Zdroj tepla

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
731/A 3	998733294.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	17,763	0,4910	0,0000	8,72	0,000	0,000	0,000
731/A 3	998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	17,763	0,0385	0,0000	0,68	0,000	0,000	0,000
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA			1 483,24	0,00	1 483,24		0,000	0,000
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY								
731/A 4	734213250.S	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	2,000	2,28	0,00	4,56	0,000	0,000	0,000
P/PE	551210009500.S	Ventil odvodušňovací automatický, 1/2	ks	2,000	0,00	4,67	9,34	0,000	0,000	0,000
R/RE	734270010.S	Montáž posúvača závitového G 1	ks	4,000	4,29	0,00	17,16	0,000	0,000	0,000
P/PE	551260000900.S	Posúvač 1 FF, PN 16, mosadz	ks	4,000	0,00	21,10	84,40	0,000	0,000	0,000
R/RE	734270015.S	Montáž posúvača závitového G 5/4	ks	10,000	5,04	0,00	50,40	0,000	0,000	0,000
P/PE	551260001000.S	Posúvač 5/4 FF, PN 16, mosadz	ks	10,000	0,00	29,99	299,90	0,000	0,000	0,000
R/RE	734270020.S	Montáž posúvača závitového G 6/4	ks	6,000	6,53	0,00	39,18	0,000	0,000	0,000
P/PE	551260001100.S	Posúvač 6/4 FF, PN 16, mosadz	ks	6,000	0,00	41,50	249,00	0,000	0,000	0,000
731/A 4	734291112	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/8	ks	2,000	5,74	0,00	11,48	0,000	0,001	0,000
731/A 4	734291350.S	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	2,000	5,04	0,00	10,08	0,000	0,000	0,000
P/PE	ZK04657	odkalovač Vitotrap s izoláciou 1 1/4	ks	2,000	0,00	187,23	374,46	0,000	0,000	0,000
731/A 4	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	14,055	0,2022	0,0000	2,84	0,000	0,000	0,000
731/A 4	998734294.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	14,055	0,3658	0,0000	5,14	0,000	0,000	0,000
731/A 4	998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	14,055	0,0385	0,0000	0,54	0,000	0,000	0,000
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY			141,38	1 017,10	1 158,48		0,000	0,000
		Práce PSV			6 373,42	23 518,37	29 891,79		0,000	0,000
		HZS								

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / 1.1 - Zdroj tepla

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY								
HZS/HZS	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	16,000	11,78	0,00	188,48	0,000	0,000	0,000
	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY			188,48	0,00	188,48		0,000	0,000
		HZS			188,48	0,00	188,48		0,000	0,000
		Ostatné služby								
R/RE	HZS0061	Dopojenie chladiaceho okruhu	ks	2,000	217,01	0,00	434,02	0,000	0,000	0,000
R/RE	HZS000214.3	Uvedenie do prevádzky zariadení+obhliadka	sub	1,000	559,71	0,00	559,71	0,000	0,000	0,000
R/RE	HZS0071	Skúšobná vykurovacia prevádzka (3*24h)	hod	72,000	11,78	0,00	848,16	0,000	0,000	0,000
					1 841,89	0,00	1 841,89		0,000	0,000
		Ostatné služby			1 841,89	0,00	1 841,89		0,000	0,000
		Celkom v EUR			8 427,73	23 518,37	31 946,10		0,010	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce									
Objekt SO-04 - Zdravotechnika SO.01							Miesto:		
							Ks:		
Zákazka:			Spracoval:				Dňa		7. 2. 2025
Odberateľ: Lipovce									
IČO:					DIČ:				
Projektant:									
IČO:					DIČ:				
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov									
IČO:					DIČ:				

Odberateľ: Lipovce

Projektant:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

Stavba Rošireníe kapacít MŠ v obci Lipovce

Objekt SO-04 - Zdravotechnika SO.01

Spracoval:

Ks:

Dátum: 7. 2. 2025

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)				
Práce HSV									
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	224,93	0,00	224,93	0,0000	0,0000				
Práce HSV	224,93	0,00	224,93	0,0000	0,0000				
Práce PSV									
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI	93,49	136,98	230,47	0,0000	0,0000				
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKC	766,28	717,91	1 484,19	0,0100	0,0000				
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	2 280,71	728,42	3 009,13	0,0700	0,0000				
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	6 501,45	1 950,21	8 451,66	1,7800	0,0000				
ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD	327,32	0,00	327,32	0,0000	0,0000				
ZTI - ZARIAĐOVACIE PREDMETY	1 679,05	7 700,89	9 379,94	0,0100	0,0000				
Práce PSV	11 648,30	11 234,41	22 882,71	1,8700	0,0000				
Montážne práce									
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	306,75	0,00	306,75	0,0000	0,0000				
Montážne práce	306,75	0,00	306,75	0,0000	0,0000				
Celkom v EUR	12 179,98	11 234,41	23 414,39	1,8700	0,0000				

30,126

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / SO-04 - Zdravotechnika SO.01

Odberateľ: Lipovce							Spracoval:			
Projektant:							Ks:			
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov										
Zákazka Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce							Dátum:	7. 2. 2025		
Objekt SO-04 - Zdravotechnika SO.01										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
13/B 1	972056015.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 160 mm do stropov - železobetónových -0,00048t	cm	60,000	3,74	0,00	224,40	0,000	0,002	0,000
13/B 1	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,029	10,77	0,00	0,31	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,029	7,56	0,00	0,22	0,000	0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			224,93	0,00	224,93		0,000	0,000
		Práce HSV			224,93	0,00	224,93		0,000	0,000
		Práce PSV								
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI								
711/A 1	711767278.S	Zhotovenie detailov, oprac.rúr.prestupov	ks	3,000	28,64	0,00	85,92	0,000	0,001	0,000
P/PE	R2516	TWOD 110 PE Prestup parozábranou alebo ekvivalent	ks	3,000	0,00	45,66	136,98	0,000	0,000	0,000
711/A 1	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,724	2,2142	0,0000	6,03	0,000	0,000	0,000
711/A 1	998711294.S	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	2,724	0,5295	0,0000	1,44	0,000	0,000	0,000
711/A 1	998711299.S	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. za k. d. i začatých 1000m	%	2,724	0,0385	0,0000	0,10	0,000	0,000	0,000
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI			93,49	136,98	230,47		0,000	0,000
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
713/A 4	713411111.S	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi jednovrstvová	m2	1,451	7,01	0,00	10,17	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / SO-04 - Zdravotechnika SO.01

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
713/A 4	713482305	Montáž trubíc hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	195,000	2,38	0,00	464,10	0,000	0,006	0,000
P/PE	283310003300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	8,500	0,00	1,34	11,39	0,000	0,000	0,000
P/PE	283310003500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	10,000	0,00	1,55	15,50	0,000	0,000	0,000
P/PE	283310003100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	60,000	0,00	0,94	56,40	0,000	0,000	0,000
P/PE	283310003200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 32x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	14,000	0,00	1,34	18,76	0,000	0,000	0,000
P/PE	283310002800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 20x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	72,500	0,00	0,89	64,53	0,000	0,000	0,000
P/PE	283310003400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 40x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	30,000	0,00	1,55	46,50	0,000	0,000	0,000
713/A 4	713482307	Montáž trubíc hr. do 13 mm, vnút.priemer 53 - 64 mm	m	7,000	2,71	0,00	18,97	0,000	0,000	0,000
P/PE	283310003700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 50x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	7,000	0,00	1,94	13,58	0,000	0,000	0,000
R/RE	713530325.S	Montáž protipožiarnych stenových prestupov potrubí DN otvoru/DN potrubia 67/20 mm izolované tmelom EI90-180, s vloženou TI	ks	3,000	27,61	0,00	82,83	0,000	0,000	0,000
P/PE	449410002710.S	Protipožiarny silikónový tmel, objem 310 ml, zabezpečuje dilatácie protipožiarnych spojov a prestupov potrubí	ks	0,600	0,00	25,17	15,10	0,000	0,000	0,000
P/PE	631450000500.S	Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm s pozinkovaným pletivom do 640°C, na izoláciu rovinných i zakrivených plôch	m2	1,260	0,00	39,74	50,07	0,000	0,000	0,000
R/RE	713530805.S	Montáž protipožiarnnej manžety na prestup potrubia d 65-91 mm, EI120, z jednej strany	ks	3,000	19,01	0,00	57,03	0,000	0,000	0,000
P/PE	449410001706.S	Protipožiarna manžeta 75/2.5, pre tesnenie potrubia D 75 mm v prestupoch	ks	3,000	0,00	49,61	148,83	0,000	0,000	0,000
R/RE	713530810.S	Montáž protipožiarnnej manžety na prestup potrubia d 92-125 mm, EI120, z jednej strany	ks	5,000	20,85	0,00	104,25	0,000	0,000	0,000
P/PE	449410001710.S	Protipožiarna manžeta 110/4, pre tesnenie potrubia D 110 mm v prestupoch	ks	5,000	0,00	55,45	277,25	0,000	0,000	0,000
713/A 5	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	17,780	0,9531	0,0000	16,95	0,000	0,000	0,000
713/A 5	998713292.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	17,780	0,2984	0,0000	5,31	0,000	0,000	0,000
713/A 5	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	17,780	0,3369	0,0000	5,99	0,000	0,000	0,000
713/A 5	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	17,780	0,0385	0,0000	0,68	0,000	0,000	0,000
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			766,28	717,91	1 484,19		0,010	0,000

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / SO-04 - Zdravotechnika SO.01

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
R/RE	721171202.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 32x3 mm ležaté zavesené (vrátane tvaroviek, závesov)	m	1,500	30,46	0,00	45,69	0,000	0,000	0,000
721/A 1	721171206.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 75x3 mm ležaté zavesené (vrátane tvaroviek, závesov)	m	5,000	38,02	0,00	190,10	0,001	0,007	0,000
721/A 1	721171208.S	Potrubie z rúr PE-HD 110/4,3 mm ležaté zavesené (vrátane tvaroviek, závesov)	m	23,000	42,09	0,00	968,07	0,002	0,043	0,000
R/RE	721171501.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 32x3 mm odpadné prípojné (vrátane tvaroviek)	m	5,000	10,20	0,00	51,00	0,000	0,000	0,000
721/A 1	721171502.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 40x3 mm odpadné prípojné (vrátane tvaroviek)	m	7,000	11,67	0,00	81,69	0,000	0,002	0,000
721/A 1	721171503.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 50x3 mm odpadné prípojné (vrátane tvaroviek)	m	4,500	12,70	0,00	57,15	0,000	0,002	0,000
721/A 1	721171508	Potrubie z rúr PE-HD110/4, 3 odpadné prípojné (vrátane tvaroviek)	m	6,000	23,51	0,00	141,06	0,001	0,007	0,000
R/RE	721174009.S	Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 75 mm	m	5,000	3,63	0,00	18,15	0,000	0,000	0,000
P/PE	286130037900.S	Rúra D 75/75 mm, kanalizačný systém HDPE, dl. 5 m	m	5,000	0,00	4,98	24,90	0,000	0,000	0,000
R/RE	721174015	Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 110 mm	m	26,000	4,20	0,00	109,20	0,000	0,000	0,000
P/PE	286130038100	Rúra D 100/110 mm, kanalizačný systém HDPE, dl. 5 m	m	26,000	0,00	10,45	271,70	0,000	0,000	0,000
P/PE	286710003900.S	Objímka zvukovo izolovaná DN/D 100/110, oceľ, s pripájacou maticou M10/G 1/2+upevnení do steny	ks	10,000	0,00	3,50	35,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	721174051	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 75 mm	ks	5,000	10,85	0,00	54,25	0,000	0,000	0,000
P/PE	286530138800.S	Odbočka kanalizačná PE-HD, D 75/40 mm	ks	2,000	0,00	5,44	10,88	0,000	0,000	0,000
P/PE	286530138900.S	Odbočka kanalizačná PE-HD, D 75/50 mm	ks	3,000	0,00	5,44	16,32	0,000	0,000	0,000
R/RE	721174057	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 110 mm	ks	15,000	12,09	0,00	181,35	0,000	0,000	0,000
P/PE	286530264000	Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 110 mm	ks	5,000	0,00	24,50	122,50	0,000	0,000	0,000
P/PE	286530067600.S	Koleno 88,5° PE-HD, DN/D 100/110 mm	ks	2,000	0,00	6,14	12,28	0,000	0,000	0,000
P/PE	286530139800.S	Odbočka kanalizačná PE-HD, D 110/40 mm	ks	2,000	0,00	7,92	15,84	0,000	0,000	0,000
P/PE	286530140400.S	Odbočka kanalizačná PE-HD, D 110/110 mm	ks	4,000	0,00	7,92	31,68	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / SO-04 - Zdravotechnika SO.01

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	286530149100.S	Odbočka dvojnásobná guľová kanalizačná PE-HD, D 110/110 mm	ks	2,000	0,00	55,33	110,66	0,000	0,000	0,000
R/RE	721175006.S	Montáž PVC potrubia na odvod kondenzátu D 20 mm	m	1,000	3,28	0,00	3,28	0,000	0,000	0,000
P/PE	286120017030.S	Hadica PVC pre odvod kondenzátu, D 20 mm, dĺ. 30 m	m	1,000	0,00	0,89	0,89	0,000	0,000	0,000
R/RE	721175012.S	Montáž spojky PVC potrubia na odvod kondenzátu D 20 mm	ks	1,000	1,52	0,00	1,52	0,000	0,000	0,000
P/PE	286220043330.S	Spojka na hadicu pre odvod kondenzátu vnútorná, 20/20 pre hadicu d 20 mm	ks	1,000	0,00	1,06	1,06	0,000	0,000	0,000
721/A 1	721194103.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32 mm	ks	2,000	2,47	0,00	4,94	0,000	0,000	0,000
721/A 1	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	13,000	2,63	0,00	34,19	0,000	0,000	0,000
721/A 1	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	3,000	2,92	0,00	8,76	0,000	0,000	0,000
721/A 1	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	11,000	2,92	0,00	32,12	0,000	0,000	0,000
R/RE	721213015.S	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	1,000	9,13	0,00	9,13	0,000	0,000	0,000
P/PE	286630029100.S	Podlahový vpust, vertikálny odtok DN 110, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka	ks	1,000	0,00	46,73	46,73	0,000	0,000	0,000
721/A 1	721274103.S	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100	ks	3,000	30,60	0,00	91,80	0,004	0,012	0,000
R/RE	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	1,000	1,58	0,00	1,58	0,000	0,000	0,000
P/PE	551610000100.S	Privzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, PP	ks	1,000	0,00	27,98	27,98	0,000	0,000	0,000
721/A 1	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	192,000	0,81	0,00	155,52	0,000	0,000	0,000
721/A 1	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	36,281	0,7413	0,0000	26,89	0,000	0,000	0,000
721/A 1	998721292.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	%	36,281	0,3658	0,0000	13,27	0,000	0,000	0,000
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA			2 280,71	728,42	3 009,13		0,070	0,000
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD								
721/A 2	722131316.S	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry lisovacie d 35x1,5 mm	m	8,500	27,22	0,00	231,37	0,001	0,012	0,000
721/A 2	722131317.S	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry lisovacie d 42x1,5 mm	m	10,000	32,89	0,00	328,90	0,002	0,017	0,000

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / SO-04 - Zdravotechnika SO.01

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
721/A 2	722171132.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	72,500	17,25	0,00	1 250,63	0,004	0,289	0,000
721/A 2	722171133.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 26 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	60,000	22,96	0,00	1 377,60	0,006	0,351	0,000
721/A 2	722171134.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	14,000	30,58	0,00	428,12	0,011	0,156	0,000
721/A 2	722171135.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 40 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	30,000	52,91	0,00	1 587,30	0,021	0,632	0,000
721/A 2	722171136.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 50 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	7,000	55,12	0,00	385,84	0,039	0,274	0,000
R/RE	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	4,29	0,00	8,58	0,000	0,000	0,000
P/PE	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1, niklovaná mosadz	ks	2,000	0,00	11,19	22,38	0,000	0,000	0,000
R/RE	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	4,000	5,05	0,00	20,20	0,000	0,000	0,000
P/PE	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4, niklovaná mosadz	ks	4,000	0,00	15,94	63,76	0,000	0,000	0,000
721/A 2	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	2,000	6,56	0,00	13,12	0,000	0,000	0,000
P/PE	551110005900.S	Guľový uzáver pre vodu 6/4, niklovaná mosadz	ks	2,000	0,00	25,35	50,70	0,000	0,000	0,000
R/RE	722221070.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	10,000	2,33	0,00	23,30	0,000	0,000	0,000
P/PE	551110007700.S	Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2, niklovaná mosadz	ks	10,000	0,00	3,36	33,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	722221170.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	2,000	2,33	0,00	4,66	0,000	0,000	0,000
P/PE	551210021100.S	Ventil poistný pre kúrenie 1/2", PN 10, mosadz	ks	2,000	0,00	5,20	10,40	0,000	0,000	0,000
R/RE	722221200.S	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu bez manometru G 1	ks	1,000	4,40	0,00	4,40	0,000	0,000	0,000
P/PE	551110017800.S	Tlakový redukčný ventil, 1 mm, so šróbením, filtračným sitkom, bez manometru, PN 16, mosadz, plast	ks	1,000	0,00	113,56	113,56	0,000	0,000	0,000
R/RE	722221205.S	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu bez manometru G 5/4	ks	1,000	5,17	0,00	5,17	0,000	0,000	0,000
P/PE	551110017900.S	Tlakový redukčný ventil, 5/4 MM, so šróbením, filtračným sitkom, bez manometru, PN 16, mosadz, plast	ks	1,000	0,00	143,62	143,62	0,000	0,000	0,000
R/RE	722221275.S	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	1,000	4,29	0,00	4,29	0,000	0,000	0,000
P/PE	551110016500.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 1 FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	0,00	14,73	14,73	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / SO-04 - Zdravotechnika SO.01

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	722221280.S	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	ks	1,000	5,04	0,00	5,04	0,000	0,000	0,000
P/PE	551110016700.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 5/4 FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	0,00	34,18	34,18	0,000	0,000	0,000
R/RE	722221285.S	Montáž spätného ventilu závitového G 6/4	ks	1,000	6,54	0,00	6,54	0,000	0,000	0,000
P/PE	551110016800.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 6/4 FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	0,00	47,58	47,58	0,000	0,000	0,000
721/A 2	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	10,000	3,73	0,00	37,30	0,000	0,001	0,000
P/PE	198730043300	Nástenka 90° s vnútorným závitom, d 20 mm - 1/2, l 52 mm, červený bronz, O-krúžok EPDM	ks	10,000	0,00	4,96	49,60	0,000	0,000	0,000
721/A 2	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	15,000	7,26	0,00	108,90	0,000	0,004	0,000
P/PE	RPAAD20/20U	Nástenka dvojité U D 20 mm, PeX-Al-PeX systém	ks	15,000	0,00	16,87	253,05	0,000	0,000	0,000
R/RE	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	2,000	15,68	0,00	31,36	0,000	0,000	0,000
P/PE	449150003800	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, presklené dvierka, prúdnicia ekv.6	ks	2,000	0,00	424,95	849,90	0,000	0,000	0,000
721/A 2	722263417.S	Montáž vodomera závitového jednovtokového G 5/4	ks	1,000	22,57	0,00	22,57	0,004	0,004	0,000
P/PE	106.090.30	Impulzný vodoměr - závitový - 5/4M	ks	1,000	0,00	115,71	115,71	0,000	0,000	0,000
721/A 2	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	202,000	1,48	0,00	298,96	0,000	0,036	0,000
721/A 2	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	202,000	1,07	0,00	216,14	0,000	0,002	0,000
731/A 4	734296120	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 25 s ručným ovládaním	ks	2,000	5,34	0,00	10,68	0,000	0,000	0,000
P/PE	98919	Zmiešavací ventil proti obareniu	ks	2,000	0,00	73,72	147,44	0,000	0,000	0,000
721/A 2	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	102,163	0,5199	0,0000	53,11	0,000	0,000	0,000
721/A 2	998722292.S	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	102,163	0,3658	0,0000	37,37	0,000	0,000	0,000
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD			6 501,45	1 950,21	8 451,66		1,780	0,000
	723	ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD								
721/C 3	723190901.S	Oprava plynovodného potrubia - demontáž + premiestnenie skrinky s uzáverom na fasádu	ks	1,000	327,32	0,00	327,32	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / SO-04 - Zdravotechnika SO.01

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	723	ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD			327,32	0,00	327,32		0,000	0,000
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY								
721/A 5	725119721	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	10,000	40,70	0,00	407,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	552370000400	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1140 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 80, plast	ks	10,000	0,00	184,82	1 848,20	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	10,000	7,12	0,00	71,20	0,000	0,000	0,000
P/PE	642360000500.S	Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom	ks	1,000	0,00	48,42	48,42	0,000	0,000	0,000
P/PE	642360002700.S	Misa záchodová keramická závesná detská	ks	9,000	0,00	177,02	1 593,18	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	13,000	29,65	0,00	385,45	0,001	0,007	0,000
P/PE	642110000100	Umývadlo keramické, rozmer 550x420x185 mm, biela	ks	4,000	0,00	39,24	156,96	0,000	0,000	0,000
P/PE	642110002730.S	Umývadlo keramické detské závesné	ks	9,000	0,00	36,42	327,78	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725245270.S	Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových do 800x800 mm	ks	2,000	213,57	0,00	427,14	0,000	0,001	0,000
P/PE	552230001540.S	Kút sprchový štvorcový, šesťdielny, rozmer 870-890x1880 mm, 3 mm bezpečnostné sklo	ks	2,000	0,00	321,84	643,68	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725291112.S	Montáž doplnkov k WC	ks	10,000	2,37	0,00	23,70	0,000	0,000	0,000
P/PE	554330000200.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom s automatickým pozvoľným sklápaním	ks	1,000	0,00	14,11	14,11	0,000	0,000	0,000
P/PE	554330001100.S	Záchodové sedadlo s poklopom detské	ks	9,000	0,00	76,74	690,66	0,000	0,000	0,000
P/PE	6420145010r	Tlačítko pre Geberit WC alebo ekvivalent	ks	10,000	0,00	45,42	454,20	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725329102.S	Montáž kuchynských drezov dvojítych s dvoma drezmi alebo okapovým drezom s rozmerom do 800x600 mm	ks	1,000	21,04	0,00	21,04	0,000	0,000	0,000
P/PE	552310001900.S	Kuchynský dvojdrež nerezový na zapustenie do dosky, 780x435 mm	ks	1,000	0,00	48,66	48,66	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	17,13	0,00	17,13	0,000	0,000	0,000
P/PE	642710000200	Výlevka stojatá keramická, plastová mreža	ks	1,000	0,00	176,39	176,39	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725539103.S.1	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 120 L	ks	1,000	45,26	0,00	45,26	0,001	0,001	0,000

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / SO-04 - Zdravotechnika SO.01

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	247955	ARISTON NUOS EVO 80 závesné tepelné čerpadlo pre ohrev vody alebo ekvivalent	ks	1,000	0,00	937,37	937,37	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	14,000	7,02	0,00	98,28	0,000	0,002	0,000
P/PE	551450003400	Batéria umývadlová nástenná páková	ks	13,000	0,00	25,55	332,15	0,000	0,000	0,000
P/PE	551450000200r	Batéria nástenná pre výlevku	ks	1,000	0,00	27,23	27,23	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	2,000	3,16	0,00	6,32	0,000	0,000	0,000
P/PE	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	2,000	0,00	37,71	75,42	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 40	ks	13,000	6,89	0,00	89,57	0,000	0,000	0,000
P/PE	551620005800	Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá a bidety, d 40 mm, G 1 1/4, vodorovný odtok, alpská biela, plast, GEBERIT alebo ekvivalent	ks	13,000	0,00	4,45	57,85	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725869320.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, pračkovej do D 40 mm	ks	1,000	6,25	0,00	6,25	0,000	0,000	0,000
P/PE	551620013300	Zápachová uzávierka podomietková HL406.E, DN 40/50, umývačkový UP sifón, elektrická zástrčka, výtokový ventil 1/2, prítok/odtok vody R 1/2 vnútorný závit, spätná klapka a privzdu	ks	1,000	0,00	203,61	203,61	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, sprchovej do D 50 mm	ks	2,000	6,92	0,00	13,84	0,000	0,000	0,000
P/PE	551620003400.S	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50	ks	2,000	0,00	12,47	24,94	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725869380	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, ostatných typov do D 32	ks	2,000	6,01	0,00	12,02	0,000	0,000	0,000
P/PE	551620027100	Vtokový lievnik DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP	ks	1,000	0,00	13,09	13,09	0,000	0,000	0,000
P/PE	551620015600.S	Zápachová uzávierka podomietková DN 32 pre vetranie a klimatizáciu, PP/ABS	ks	1,000	0,00	26,99	26,99	0,000	0,000	0,000
721/A 5	998725201.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	113,958	0,2214	0,0000	25,23	0,000	0,000	0,000
721/A 5	998725294.S	Zariaďovacie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	113,958	0,2214	0,0000	25,23	0,000	0,000	0,000
721/A 5	998725299.S	Zariaďovacie predmety, prípl.za každých ďalších aj začatých 1000m nad 1000 m	%	113,958	0,0385	0,0000	4,39	0,000	0,000	0,000
	725	ZTI - ZARIAĐOVACIE PREDMETY			1 679,05	7 700,89	9 379,94		0,010	0,000
		Práce PSV			11 648,30	11 234,41	22 882,71		1,870	0,000

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / SO-04 - Zdravotechnika SO.01

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Montážne práce								
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA								
R/RE	230040001.S1	Kotvenie potrubia do stropu	ks	25,000	12,27	0,00	306,75	0,000	0,000	0,000
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA			306,75	0,00	306,75		0,000	0,000
		Montážne práce			306,75	0,00	306,75		0,000	0,000
		Celkom v EUR			12 179,98	11 234,41	23 414,39		1,870	0,000

Krycí list rozpočtu

[illegible]

Odberateľ: Lipovce

Projektant:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

Stavba Rošireníe kapacít MŠ v obci Lipovce

Objekt 2.1 - Rozvody vody, kanal. a tech.potrubia v základoch

Spracoval:

Ks:

Dátum: 7. 2. 2025

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)				
Práce HSV									
ZEMNÉ PRÁCE	289,65	41,99	331,64	0,0000	0,0000				
ZÁKLADY	347,77	0,00	347,77	0,0000	0,0000				
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	32,35	0,00	32,35	2,5100	0,0000				
POTRUBNÉ ROZVODY	4,41	29,25	33,66	0,0000	0,0000				
PRESUNY HMÔT	0,73	0,00	0,73	0,0000	0,0000				
Práce HSV	674,91	71,24	746,15	2,5100	0,0000				
Práce PSV									
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKC	45,95	163,66	209,61	0,0000	0,0000				
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	405,44	103,08	508,52	0,0200	0,0000				
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	8,59	40,48	49,07	0,0000	0,0000				
Práce PSV	459,98	307,22	767,20	0,0200	0,0000				
Montážne práce									
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	170,35	53,14	223,49	0,0000	0,0000				
Montážne práce	170,35	53,14	223,49	0,0000	0,0000				
Celkom v EUR	1 305,24	431,60	1 736,84	2,5300	0,0000				

30,126

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / 2.1 - Rozvody vody, kanal. a tech.potrubia v základoch

Odberateľ: Lipovce							Spracoval:			
Projektant:							Ks:			
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov										
Zákazka Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce							Dátum:	7. 2. 2025		
Objekt 2.1 - Rozvody vody, kanal. a tech.potrubia v základoch										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	6,200	22,48	0,00	139,38	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	6,200	6,44	0,00	39,93	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	6,200	1,69	0,00	10,48	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	2,913	4,45	0,00	12,96	0,000	0,000	0,000
1/A 1	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	2,913	6,14	0,00	17,89	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,913	0,82	0,00	2,39	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2,913	14,73	0,00	42,91	0,000	0,000	0,000
1/A 1	174101001.1	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,287	3,34	0,00	10,98	0,000	0,000	0,000
1/A 1	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,440	8,84	0,00	12,73	0,000	0,000	0,000
P/PE	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	2,592	0,00	16,20	41,99	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			289,65	41,99	331,64		0,000	0,000
	2	ZÁKLADY								
R/RE	279100014r	Prestup v základoch pre kanal.potrubia /200x200/ mm (po stenách polyst.10mm, zvyšok openiť pur penou)	ks	1,000	204,57	0,00	204,57	0,000	0,000	0,000
R/RE	279100031r	Prestup v základoch pre vodovo.potrubie D63 mm dĺžky 600 mm (Sklolaminát.al PE potrubie D 110, potr.vystrediť cez dištančné objímky)	ks	1,000	143,20	0,00	143,20	0,000	0,000	0,000
	2	ZÁKLADY			347,77	0,00	347,77		0,000	0,000

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / 2.1 - Rozvody vody, kanal. a tech.potrubia v základoch

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	1,473	21,96	0,00	32,35	1,703	2,509	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			32,35	0,00	32,35		2,510	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
R/RE	871211004.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrťového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 50x4,6 mm	m	7,000	0,63	0,00	4,41	0,000	0,000	0,000
P/PE	286130033600.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 50x4,6x100 m	m	7,000	0,00	2,25	15,75	0,000	0,000	0,000
P/PE	286530020300.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 50 mm	ks	1,000	0,00	13,50	13,50	0,000	0,000	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY			4,41	29,25	33,66		0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT								
271/A 1	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,027	26,95	0,00	0,73	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT			0,73	0,00	0,73		0,000	0,000
		Práce HSV			674,91	71,24	746,15		2,510	0,000
		Práce PSV								
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
R/RE	713530805.S	Montáž manžety na prestup potrubia d 65-91 mm	ks	2,000	21,12	0,00	42,24	0,000	0,000	0,000
P/PE	2810311860	Prestup DEK DN 110 pre asfaltované pásy do spodnej stavby alebo ekvivalent	ks	2,000	0,00	81,83	163,66	0,000	0,000	0,000
713/A 5	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	2,516	1,0686	0,0000	2,69	0,000	0,000	0,000
713/A 5	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	2,516	0,3658	0,0000	0,92	0,000	0,000	0,000
713/A 5	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	2,516	0,0385	0,0000	0,10	0,000	0,000	0,000
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			45,95	163,66	209,61		0,000	0,000
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
721/A 1	721171309.S	Potrubie z rúr PE-HD 125/4,9 mm ležaté	m	8,500	25,67	0,00	218,20	0,002	0,017	0,000

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / 2.1 - Rozvody vody, kanal. a tech.potrubia v základoch

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	721172299	Montáž kolena HT potrubia DN 125	ks	9,000	12,85	0,00	115,65	0,000	0,000	0,000
P/PE	286530066800.S	Koleno 45° PE-HD, DN/D 125/125 mm	ks	9,000	0,00	7,46	67,14	0,000	0,000	0,000
R/RE	721172318	Montáž odbočky HT potrubia DN 125	ks	1,000	12,85	0,00	12,85	0,000	0,000	0,000
P/PE	286530140900	Odbočka kanalizačná PE-HD 45°, D 125/125 mm	ks	1,000	0,00	11,75	11,75	0,000	0,000	0,000
R/RE	721172336.S	Montáž redukcie HT potrubia DN 125	ks	2,000	12,85	0,00	25,70	0,000	0,000	0,000
P/PE	286530123200.S	Redukcia excentrická krátka PE-HD, D 125/110 mm	ks	2,000	0,00	7,72	15,44	0,000	0,000	0,000
R/RE	721172339	Montáž redukcie HT potrubia DN 150	ks	1,000	15,96	0,00	15,96	0,000	0,000	0,000
P/PE	286530123400	Redukcia excentrická krátka PE-HD, D 160/125 mm	ks	1,000	0,00	8,75	8,75	0,000	0,000	0,000
721/A 1	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	8,500	0,81	0,00	6,89	0,000	0,000	0,000
721/A 1	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	6,091	0,8183	0,0000	4,98	0,000	0,000	0,000
721/A 1	998721294.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	%	6,091	0,8183	0,0000	4,98	0,000	0,000	0,000
721/A 1	998721299.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	6,091	0,0385	0,0000	0,23	0,000	0,000	0,000
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA			405,44	103,08	508,52		0,020	0,000
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD								
R/RE	722221035.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	1,000	7,87	0,00	7,87	0,000	0,000	0,000
P/PE	551110006000.S	Guľový uzáver pre vodu 2, niklovaná mosadz	ks	1,000	0,00	40,48	40,48	0,000	0,000	0,000
721/A 2	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,591	0,5776	0,0000	0,34	0,000	0,000	0,000
721/A 2	998722294.S	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000m	%	0,591	0,6161	0,0000	0,36	0,000	0,000	0,000
721/A 2	998722299.S	Vodovod, Prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,591	0,0385	0,0000	0,02	0,000	0,000	0,000
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD			8,59	40,48	49,07		0,000	0,000
		Práce PSV			459,98	307,22	767,20		0,020	0,000

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / 2.1 - Rozvody vody, kanal. a tech.potrubia v základoch

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Montážne práce								
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA								
923/M23	230203682.S	Montáž prechodka PE/mosadz s vonkajším závitom PE 100 SDR11 D 50/1 1/2	ks	1,000	3,28	0,00	3,28	0,000	0,000	0,000
P/PE	286220029100.S	Prechodka PE/mosadz s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 50/1 1/2	ks	1,000	0,00	53,14	53,14	0,000	0,000	0,000
923/M23	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	7,000	2,35	0,00	16,45	0,000	0,000	0,000
923/M23	230230121.S	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	2,000	75,31	0,00	150,62	0,000	0,000	0,000
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA			170,35	53,14	223,49		0,000	0,000
		Montážne práce			170,35	53,14	223,49		0,000	0,000
		Celkom v EUR			1 305,24	431,60	1 736,84		2,530	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce									
Objekt SO-05 - Kanalizačná prípojka							Miesto:		
							Ks:		
Zákazka:			Spracoval:				Dňa		7. 2. 2025
Odberateľ: Lipovce									
IČO:					DIČ:				
Projektant:									
IČO:					DIČ:				
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov									
IČO:					DIČ:				
</									

Odberateľ: Lipovce

Projektant:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

Stavba Rošenie kapacít MŠ v obci Lipovce

Objekt SO-05 - Kanalizačná prípojka

Spracoval:

Ks:

Dátum: 7. 2. 2025

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)				
Práce HSV									
ZEMNÉ PRÁCE	240,19	78,15	318,34	0,0100	0,0000				
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	15,71	0,00	15,71	1,2300	0,0000				
POTRUBNÉ ROZVODY	104,75	208,67	313,42	0,0000	0,0000				
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,63	0,00	0,63	0,0000	0,0000				
PRESUNY HMÔT	3,29	0,00	3,29	0,0000	0,0000				
Práce HSV	364,57	286,82	651,39	1,2400	0,0000				
Práce PSV									
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI	36,82	0,00	36,82	0,0000	0,0000				
Práce PSV	36,82	0,00	36,82	0,0000	0,0000				
Montážne práce									
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	75,31	0,00	75,31	0,0000	0,0000				
Montážne práce	75,31	0,00	75,31	0,0000	0,0000				
HZS									
HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY	130,90	0,00	130,90	0,0000	0,0000				
HZS	130,90	0,00	130,90	0,0000	0,0000				
Celkom v EUR	607,60	286,82	894,42	1,2400	0,0000				

30,126

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / SO-05 - Kanalizačná prípojka

Odberateľ: Lipovce							Spracoval:			
Projektant:							Ks:			
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov										
Zákazka Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce							Dátum:	7. 2. 2025		
Objekt SO-05 - Kanalizačná prípojka										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	6,300	7,95	0,00	50,09	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	6,300	0,84	0,00	5,29	0,000	0,000	0,000
1/A 1	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	14,000	3,64	0,00	50,96	0,001	0,014	0,000
1/A 1	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	14,000	1,95	0,00	27,30	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	2,243	1,53	0,00	3,43	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,243	3,46	0,00	7,76	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2,243	0,33	0,00	0,74	0,000	0,000	0,000
1/A 1	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	2,243	6,14	0,00	13,77	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3,365	14,73	0,00	49,57	0,000	0,000	0,000
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,057	3,34	0,00	13,55	0,000	0,000	0,000
1/A 1	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	1,260	14,07	0,00	17,73	0,000	0,000	0,000
P/PE	581530000300.S	Piesok technický triedený	t	1,890	0,00	41,35	78,15	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			240,19	78,15	318,34		0,010	0,000

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / SO-05 - Kanalizačná prípojka

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	0,723	21,73	0,00	15,71	1,703	1,232	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			15,71	0,00	15,71		1,230	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
R/RE	871324004.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 150	m	7,000	0,79	0,00	5,53	0,000	0,000	0,000
P/PE	286140001200.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 160, SN 10, dl. 5 m	ks	1,400	0,00	46,56	65,18	0,000	0,000	0,000
R/RE	877365140.S	Montáž navrtavacej sedlovej elektrotvarovky pre kanalizačné potrubia	ks	1,000	15,17	0,00	15,17	0,000	0,000	0,000
P/PE	11715511200	Napojenie na hlavné vedenie, sedlová odbočka D160	ks	1,000	0,00	52,14	52,14	0,000	0,000	0,000
271/A 3	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	7,000	1,39	0,00	9,73	0,000	0,000	0,000
271/A 3	894431132	Montáž revíznej šachty z PVC	ks	1,000	38,13	0,00	38,13	0,000	0,000	0,000
P/PE	286610001700.S	Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 160, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	1,000	0,00	22,14	22,14	0,000	0,000	0,000
P/PE	KGDOV40015	Plastový poklop s rámom 1,5t pre revízne šachty DN 400 na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	1,000	0,00	8,39	8,39	0,000	0,000	0,000
P/PE	286610044600.S	Vlnocová šachtová rúra kanalizačná 425 mm, dĺžka 2 m, PP	ks	1,000	0,00	50,43	50,43	0,000	0,000	0,000
P/PE	286710035800.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm	ks	1,000	0,00	10,39	10,39	0,000	0,000	0,000
R/RE	877313121r	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	%	2,690	7,3647	0,0000	19,81	0,000	0,000	0,000
271/A 1	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	7,000	1,58	0,00	11,06	0,000	0,000	0,000
R/RE	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	7,000	0,76	0,00	5,32	0,000	0,000	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY			104,75	208,67	313,42		0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
271/A 1	998276119.S	Príplatok pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. za každých ďalších aj začatých 5000 m nad 5000 m	t	0,049	12,86	0,00	0,63	0,000	0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			0,63	0,00	0,63		0,000	0,000

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / SO-05 - Kanalizačná prípojka

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	99	PRESUNY HMÔT								
271/A 1	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,049	28,60	0,00	1,40	0,000	0,000	0,000
271/A 1	998276118.S	Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť 3000-5000 m	t	0,049	38,60	0,00	1,89	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT			3,29	0,00	3,29		0,000	0,000
		Práce HSV			364,57	286,82	651,39		1,240	0,000
		Práce PSV								
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI								
711/A 1	711774202	Zhotovenie detailov spojov+ kanal.pena tesniaca	m	1,000	36,82	0,00	36,82	0,000	0,000	0,000
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI			36,82	0,00	36,82		0,000	0,000
		Práce PSV			36,82	0,00	36,82		0,000	0,000
		Montážne práce								
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA								
923/M23	230230121.S	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000	75,31	0,00	75,31	0,000	0,000	0,000
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA			75,31	0,00	75,31		0,000	0,000
		Montážne práce			75,31	0,00	75,31		0,000	0,000
		HZS								
	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY								
HZS/HZS	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	13,09	0,00	130,90	0,000	0,000	0,000
	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY			130,90	0,00	130,90		0,000	0,000
		HZS			130,90	0,00	130,90		0,000	0,000
		Celkom v EUR			607,60	286,82	894,42		1,240	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce					
Objekt SO-07 - Vodovodná prípojka				Miesto:	
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 7. 2. 2025	
Odberateľ: Lipovce					
IČO:			DIČ:		
Projektant:					
IČO:			DIČ:		
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov					
IČO:			DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B
1	HSV	535,84	400,85	936,69	7 Ostatné náklady 0,00
2	PSV				8
3	MONT	104,47	0,00	104,47	9 Kompletačná činnosť 0,00
4	OST				10 HZS
5	VN				11
6	Spolu			1 041,16	12 Spolu 0,00
C	VRN			D	VRN
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00			16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm 0% z [H+P] 0,00			17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00			18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14				19	
15				20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady	
				21 Súčet riadkov 6,10,20 1 041,16	
				22 DPH 23% z 1 041,16 239,47	
				23 DPH 0% z 0,00 0,00	
				24 Spolu v EUR 1 280,63	
				F	
Odberateľ		26 Dodávateľ			

Odberateľ: Lipovce

Projektant:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

Stavba Rošireníe kapacít MŠ v obci Lipovce

Objekt SO-07 - Vodovodná prípojka

Spracoval:

Ks:

Dátum: 7. 2. 2025

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)				
Práce HSV									
ZEMNÉ PRÁCE	306,66	55,55	362,21	0,0000	0,0000				
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	16,56	0,00	16,56	1,3000	0,0000				
POTRUBNÉ ROZVODY	208,50	345,30	553,80	0,1200	0,0000				
PRESUNY HMÔT	4,12	0,00	4,12	0,0000	0,0000				
Práce HSV	535,84	400,85	936,69	1,4200	0,0000				
Montážne práce									
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	104,47	0,00	104,47	0,0000	0,0000				
Montážne práce	104,47	0,00	104,47	0,0000	0,0000				
Celkom v EUR	640,31	400,85	1 041,16	1,4200	0,0000				

30,126

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / SO-07 - Vodovodná prípojka

Odberateľ: Lipovce							Spracoval:			
Projektant:							Ks:			
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov										
Zákazka Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce							Dátum:	7. 2. 2025		
Objekt SO-07 - Vodovodná prípojka										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	9,144	14,95	0,00	136,70	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	9,144	0,84	0,00	7,68	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	3,828	1,69	0,00	6,47	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,828	4,45	0,00	17,03	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3,828	0,44	0,00	1,68	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5,742	14,73	0,00	84,58	0,000	0,000	0,000
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,096	3,34	0,00	20,36	0,000	0,000	0,000
1/A 1	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	2,286	14,07	0,00	32,16	0,000	0,000	0,000
P/PE	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	3,429	0,00	16,20	55,55	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			306,66	55,55	362,21		0,000	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	0,762	21,73	0,00	16,56	1,703	1,298	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			16,56	0,00	16,56		1,300	0,000
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / SO-07 - Vodovodná prípojka

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	871171000.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrťového PE 100 SDR11/PN16 zvaraných natupo D 32x3,0 mm	m	3,700	0,50	0,00	1,85	0,000	0,000	0,000
P/PE	286130033400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	m	3,700	0,00	0,95	3,52	0,000	0,000	0,000
R/RE	871211004.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrťového PE 100 SDR11/PN16 zvaraných natupo D 50x4,6 mm	m	9,000	0,63	0,00	5,67	0,000	0,000	0,000
P/PE	286130033600.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 50x4,6x100 m	m	9,000	0,00	2,25	20,25	0,000	0,000	0,000
R/RE	877221116.S	Montáž navŕtavacej sedlovej elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 63 mm	ks	2,000	9,14	0,00	18,28	0,000	0,000	0,000
P/PE	286530210400.S	Elektrotvarovka, elektrofúzne hrdlové odbočkové sedlo PE100 SDR11 PN16 DN 50/40 mm, spodná časť z PE	ks	1,000	0,00	28,54	28,54	0,000	0,000	0,000
P/PE	286530210200.S	Elektrotvarovka, elektrofúzne hrdlové odbočkové sedlo PE100 SDR11 PN16 DN 50/25 mm, spodná časť z PE	ks	1,000	0,00	28,54	28,54	0,000	0,000	0,000
R/RE	877313121r	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	%	5,000	7,3647	0,0000	36,82	0,000	0,000	0,000
271/A 1	891181111.S	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov)	ks	2,000	17,71	0,00	35,42	0,001	0,001	0,000
P/PE	422210018100.S	Posúvač pre domové prípojky 6/4, liatina, PN 16	ks	1,000	0,00	94,34	94,34	0,000	0,000	0,000
P/PE	422210017000.S	Posúvač pre domové prípojky 1, liatina, PN 16	ks	1,000	0,00	63,41	63,41	0,000	0,000	0,000
P/PE	9101342125	Zemná súprava tuhá RD=1.25 m DN 3/4-2, voda a kanál	ks	2,000	0,00	21,72	43,44	0,000	0,000	0,000
271/A 1	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	12,700	3,24	0,00	41,15	0,000	0,000	0,000
271/A 1	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	12,700	0,70	0,00	8,89	0,000	0,000	0,000
271/A 1	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	2,000	17,32	0,00	34,64	0,059	0,118	0,000
P/PE	1750	Poklop uličný tuhý pre posúvače, voda a kanál	ks	2,000	0,00	31,63	63,26	0,000	0,000	0,000
271/A 1	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	12,700	1,27	0,00	16,13	0,000	0,000	0,000
R/RE	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	12,700	0,76	0,00	9,65	0,000	0,000	0,000
8		POTRUBNÉ ROZVODY			208,50	345,30	553,80		0,120	0,000
99		PRESUNY HMÔT								
271/A 1	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,144	28,60	0,00	4,12	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / SO-07 - Vodovodná prípojka

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	99	PRESUNY HMÔT			4,12	0,00	4,12		0,000	0,000
		Práce HSV			535,84	400,85	936,69		1,420	0,000
		Montážne práce								
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA								
923/M23	230170001	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	úsek	1,000	100,53	0,00	100,53	0,000	0,000	0,000
923/M23	230170011	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40	m	12,700	0,31	0,00	3,94	0,000	0,000	0,000
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA			104,47	0,00	104,47		0,000	0,000
		Montážne práce			104,47	0,00	104,47		0,000	0,000
		Celkom v EUR			640,31	400,85	1 041,16		1,420	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce					
Objekt SO-08 - Spevnené plochy				Miesto:	
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 7. 2. 2025	
Odberteľ: Lipovce					
IČO:			DIČ:		
Projektant:					
IČO:			DIČ:		
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov					
IČO:			DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B
1	HSV	31 993,74	2 190,88	34 184,62	7 Ostatné náklady 0,00
2	PSV				8
3	MONT				9 Kompletačná činnosť 0,00
4	OST				10 HZS
5	VN				11
6	Spolu			34 184,62	12 Spolu 0,00
C	VRN			D	VRN
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00			16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm 0% z [H+P] 0,00			17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00			18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14				19	
15				20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady	
				21	Súčet riadkov 6,10,20 34 184,62
				22	DPH 23% z 34 184,62 7 862,46
				23	DPH 0% z 0,00 0,00
				24	Spolu v EUR 42 047,08
				F	
Odberteľ			26 Dodávateľ		

Odberateľ: Lipovce

Projektant:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

Stavba Rošireníe kapacít MŠ v obci Lipovce

Objekt SO-08 - Spevnené plochy

Spracoval:

Ks:

Dátum: 7. 2. 2025

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)				
Práce HSV									
ZEMNÉ PRÁCE	19 481,65	0,00	19 481,65	0,0000	0,0000				
ZÁKLADY	625,95	824,85	1 450,80	0,0000	0,0000				
SPEVNENÉ PLOCHY	8 114,47	0,00	8 114,47	216,1700	0,0000				
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3 191,33	1 366,03	4 557,36	1,1700	0,0000				
PRESUNY HMÔT	580,34	0,00	580,34	0,0000	0,0000				
Práce HSV	31 993,74	2 190,88	34 184,62	217,3400	0,0000				
Celkom v EUR	31 993,74	2 190,88	34 184,62	217,3400	0,0000				

30,126

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / SO-08 - Spevnené plochy

Odberateľ: Lipovce							Spracoval:			
Projektant:							Ks:			
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov										
Zákazka Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce							Dátum:	7. 2. 2025		
Objekt SO-08 - Spevnené plochy										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
231/A 2	111301111	Zobratie mačiny hr. do 100 mm	m2	433,750	1,96	0,00	850,15	0,000	0,000	0,000
1/A 2	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	195,188	2,77	0,00	540,67	0,000	0,000	0,000
1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	16,250	24,28	0,00	394,55	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162301122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	445,750	2,26	0,00	1 007,40	0,000	0,000	0,000
231/A 2	162302111	Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 100 do 1000 m	m2	433,750	1,45	0,00	628,94	0,000	0,000	0,000
1/A 1	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	8 915,000	0,31	0,00	2 763,65	0,000	0,000	0,000
231/A 2	162702119	Vodorovné premiestnenie mačiny - príplatok za každých ďalších aj začatých 1000 m	m2	8 675,000	0,04	0,00	347,00	0,000	0,000	0,000
1/A 1	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	445,750	1,86	0,00	829,10	0,000	0,000	0,000
231/A 2	167102111.S	Nakladanie mačiny zo skládky	m2	433,750	0,27	0,00	117,11	0,000	0,000	0,000
1/A 1	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	802,800	14,73	0,00	11 825,24	0,000	0,000	0,000
1/A 1	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	433,750	0,41	0,00	177,84	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			19 481,65	0,00	19 481,65		0,000	0,000
	2	ZÁKLADY								
R/RE	212752175.S	Montáž trativodu so štrkovým lôžkom z flexodrenážnych rúr PVC/PE, DN 160	m	65,000	9,63	0,00	625,95	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / SO-08 - Spevnené plochy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	286110015200.S	Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 160, perforovaná	m	65,000	0,00	12,69	824,85	0,000	0,000	0,000
	2	ZÁKLADY			625,95	824,85	1 450,80		0,000	0,000
	5	SPEVNENÉ PLOCHY								
221/A 1	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	347,550	3,90	0,00	1 355,45	0,280	97,293	0,000
221/A 1	567122114.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	331,000	8,53	0,00	2 823,43	0,359	118,875	0,000
R/RE	581130212.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB II pre TDZ II, III a IV, hr. 170 mm - metličková úprava	m2	331,000	11,89	0,00	3 935,59	0,000	0,000	0,000
	5	SPEVNENÉ PLOCHY			8 114,47	0,00	8 114,47		216,170	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
R/RE	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	11,000	15,22	0,00	167,42	0,000	0,000	0,000
R/RE	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	137,000	7,78	0,00	1 065,86	0,000	0,000	0,000
P/PE	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	140,000	0,00	7,66	1 072,40	0,000	0,000	0,000
221/A 1	919716311.S	Vystuženie dilatačných škár v cementobet. kryte klznými tržmi priem. 25 mm dl. 500 mm	ks	580,000	3,11	0,00	1 803,80	0,002	1,172	0,000
221/A 1	919722211.S	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne zaliatie škár za studena, šírky nad 3 do 9 mm	m	55,500	0,74	0,00	41,07	0,000	0,001	0,000
P/PE	246990002800.S	Tmel zálievkový pre tmelenie škár komunikácií, aplikovanie za studena	l	10,080	0,00	29,13	293,63	0,000	0,000	0,000
221/A 1	919723211.S	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte pozdĺžne zaliatie škár za studena, šírky nad 3 do 9 mm	m	60,000	0,74	0,00	44,40	0,000	0,001	0,000
221/B 1	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	14,000	4,44	0,00	62,16	0,000	0,000	0,000
221/A 1	919741111.S	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	m2	331,000	0,02	0,00	6,62	0,000	0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			3 191,33	1 366,03	4 557,36		1,170	0,000
	99	PRESUNY HMÔT								
221/A 1	998224111.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	400,235	1,45	0,00	580,34	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT			580,34	0,00	580,34		0,000	0,000

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / SO-08 - Spevnené plochy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV			31 993,74	2 190,88	34 184,62		217,340	0,000
		Celkom v EUR			31 993,74	2 190,88	34 184,62		217,340	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce					
Objekt SO-09 - ELI				Miesto:	
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa	7. 2. 2025
Odberateľ: Lipovce					
IČO:			DIČ:		
Projektant:					
IČO:			DIČ:		
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov					
IČO:			DIČ:		

Odberateľ: Lipovce

Projektant:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

Stavba Rošireníe kapacít MŠ v obci Lipovce

Objekt SO-09 - ELI

Spracoval:

Ks:

Dátum: 7. 2. 2025

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)				
Práce HSV									
ZEMNÉ PRÁCE	42 746,10	31,47	42 777,57	0,0100	0,0000				
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	4 618,24	0,00	4 618,24	0,0000	0,0000				
Práce HSV	47 364,34	31,47	47 395,81	0,0100	0,0000				
Celkom v EUR	47 364,34	31,47	47 395,81	0,0100	0,0000				

30,126

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / SO-09 - ELI

Odberateľ: Lipovce						Spracoval:				
Projektant:						Ks:				
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov										
Zákazka Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce						Dátum:	7. 2. 2025			
Objekt SO-09 - ELI										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
R/RE	Pol102	1-CHKE-R J 3x1,5 B2ca (s1,d1,a1)	m	540,000	1,76	0,00	950,40	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol103	1-CHKE-V J 3x1,5 B2ca (s1,d1,a1)	m	115,000	2,12	0,00	243,80	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol104	1-CHKE-R J 7x1,5 B2ca (s1,d1,a1)	m	26,000	3,13	0,00	81,38	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol105	1-CHKE-R J 3x2,5 B2ca (s1,d1,a1)	m	650,000	2,31	0,00	1 501,50	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol106	1-CHKE-R J 5x2,5 B2ca (s1,d1,a1)	m	15,000	3,04	0,00	45,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol107	1-CHKE-R J 5x6 B2ca (s1,d1,a1)	m	210,000	6,48	0,00	1 360,80	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol108	CYKY-J 5x1,5	m	87,000	1,93	0,00	167,91	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol109	CYKY-J 4x16	m	87,000	10,56	0,00	918,72	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol110	CGTG-J 5x2.5	m	10,000	3,14	0,00	31,40	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol111	N2XH 25 zeleno/žltý	m	75,000	5,59	0,00	419,25	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol112	N2XH 16 zeleno/žltý	m	26,000	4,09	0,00	106,34	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol113	N2XH 6 zeleno/žltý	m	210,000	2,27	0,00	476,70	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol114	Zásuvka Niloé 764540 1-násobná biela	ks	52,000	7,72	0,00	401,44	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol115	Zásuvka Niloé 764548 1-násobná IP44 biela	ks	3,000	12,82	0,00	38,46	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol116	Zásuvka Niloé 764533 2-násobná biela	ks	17,000	8,40	0,00	142,80	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / SO-09 - ELI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	Pol117	Zásuvka nástenná IZN3253 400V 32A 5P IP44	ks	1,000	18,15	0,00	18,15	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol118	Zásuvka dátová Niloé 664776 2xRJ45 STP 6 biela	ks	5,000	43,37	0,00	216,85	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol119	Rámček Niloé 665001 1-násobný biela	ks	44,000	0,56	0,00	24,64	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol120	Rámček Niloé 665002 2-násobný biela	ks	4,000	1,23	0,00	4,92	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol121	Rámček Niloé 665003 3-násobný biela	ks	1,000	1,77	0,00	1,77	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol122	Rámček Niloé 665004 4-násobný biela	ks	10,000	3,24	0,00	32,40	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol123	Svietidlo nudzove osvetlenie LED 3 hodiny, IP 20, prisadené, s autonómnou batériou	ks	12,000	34,76	0,00	417,12	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol124	Svietidlo nudzove protipanikové osvetlenie LED 3 hodiny, IP 20, prisadené, s autonómnou batériou	ks	2,000	56,37	0,00	112,74	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol125	Svietidlo Led reflektor so senzorom pohybu 20W, IP 44	ks	3,000	30,05	0,00	90,15	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol126	Svietidlo Philips Zarpy LED CL251 svietidlo 250mm 10W/1050lm IP44	ks	2,000	32,70	0,00	65,40	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol127	Svietidlo prisadené LED panel 20W, 1500lm, 200x200mm, IP 20	ks	14,000	30,74	0,00	430,36	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol128	Svietidlo prisadené LED panel 40W, 4500lm, 600x600mm, IP 20	ks	53,000	56,27	0,00	2 982,31	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol129	Svietidlo prisadené LED 34W, 1200mm, IP 65	ks	18,000	37,71	0,00	678,78	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol130	Hlavica ovládacia núdz. zastav. XALK178 v skrinke červ. 2V s aretáciou	ks	1,000	33,65	0,00	33,65	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol131	Vypínač jednopólový, R1, 250V/10A, IP 20, Niloé 764500	ks	4,000	4,39	0,00	17,56	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol132	Vypínač jednopólový, R1, 250V/10A, IP 44, Niloé 764514	ks	4,000	11,53	0,00	46,12	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol133	Prepínač striedavý, R5, 250V/10A, IP 20, Niloé 764506	ks	8,000	6,14	0,00	49,12	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol134	Prepínač striedavý, R6, 250V/10A, IP 20, Niloé 764501	ks	16,000	4,73	0,00	75,68	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol135	Prepínač striedavý, R6, 250V/10A, IP 44, Niloé 764514	ks	2,000	11,53	0,00	23,06	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol136	Prepínač krížový, R7, 250V/10A, IP 20, Niloé 764504	ks	3,000	6,68	0,00	20,04	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol137	Vypínač na povrch, 400V/16A, 590.EM3215 16A 4P IP65	ks	1,000	42,06	0,00	42,06	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / SO-09 - ELI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	Pol138	Ohybná rúrka bezhalogénová Superflex HFPA 20	m	990,000	3,50	0,00	3 465,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol139	Ohybná rúrka FXP 25	m	690,000	1,93	0,00	1 331,70	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol140	Ohybná rúrka FXP 40	m	490,000	2,74	0,00	1 342,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol141	Prístrojová škatuľa KU68/2	ks	116,000	2,05	0,00	237,80	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol142	Odbočná škatuľa vč. Zapojenia	ks	19,000	8,43	0,00	160,17	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol143	Sádra modelárska biela	kg	490,000	0,59	0,00	289,10	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol144	Malta VC 1,0MPa	kg	250,000	9,33	0,00	2 332,50	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol145	Hmoždinka HL 8	ks	1 200,000	0,92	0,00	1 104,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol146	Skrutka 4/50	ks	1 200,000	0,05	0,00	60,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol147	Svorka potencialoveho vyrovnania	ks	4,000	33,01	0,00	132,04	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol148	Svorka na potrubie Bernard	ks	42,000	6,80	0,00	285,60	0,000	0,000	0,000
921/M21	Pol149	Drobný inštalačný materiál	ks	9,000	9,82	0,00	88,38	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol150	Krabička na meraciu svorku bleskozvodov-nastavovacia 218x168x80 - 150 - R.8145	ks	7,000	29,08	0,00	203,56	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol151	Vodič AlMgSi o 8mm	m	215,000	3,52	0,00	756,80	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol152	Zvodový Drôt AlMgSi izolovaný biely 8 mm (1kg-5m) (skryté zvody)	m	80,000	4,51	0,00	360,80	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol153	Distančná príchytka ASL 733 20 A2	ks	80,000	3,82	0,00	305,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol154	Pozinkovaný pásik FeZn 30x4mm	m	155,000	4,70	0,00	728,50	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol155	Podpera vedenia	ks	74,000	4,94	0,00	365,56	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol156	Záchytná tyč JP20	ks	1,000	42,22	0,00	42,22	0,000	0,000	0,000
S/S30	Pol157	Svorka SJ 01	ks	1,000	0,00	5,01	5,01	0,001	0,001	0,000
R/RE	Pol158	Ochranná streška OS01	ks	1,000	6,62	0,00	6,62	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / SO-09 - ELI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
921/M21	Pol159	Svorka spojovacia SS	ks	160,000	2,76	0,00	441,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol160	Svorka pripájacia SP1	ks	1,000	3,09	0,00	3,09	0,000	0,000	0,000
S/S30	Pol161	Svorka križová SK	ks	6,000	0,00	4,41	26,46	0,001	0,005	0,000
R/RE	Pol162	Svorka univerzálna SUB	ks	14,000	2,76	0,00	38,64	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol163	Svorka skúšobná	ks	7,000	5,00	0,00	35,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol164	Označovací štítok zvodu smaltovaný	ks	7,000	1,78	0,00	12,46	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol165	Vytýčenie kábelovej trasy v zastavanom území	km	1,000	44,19	0,00	44,19	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol166	Výkop kábel ryhy 35x80cm v zemine triedy 4	m	155,000	15,38	0,00	2 383,90	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol167	Výkop kábel ryhy 50x120cm v zemine triedy 4	m	4,000	29,22	0,00	116,88	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol168	Zriadenie kábelového lôžka	m	20,000	4,21	0,00	84,20	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol169	Fólia výstražná z PVC	m	20,000	0,78	0,00	15,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol170	Zásyp ryhy 35x80cm v zemine triedy 4	m	155,000	4,62	0,00	716,10	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol171	Zásyp ryhy 50x120cm v zemine triedy 4	m	4,000	7,03	0,00	28,12	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol172	Rezanie spary v betonovej / asfaltovej ceste	m	8,000	3,93	0,00	31,44	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol173	Rozbitie betónového chodníka	m3	2,000	294,59	0,00	589,18	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol174	Jednovrstvová vozovka z betónu	m3	2,000	124,71	0,00	249,42	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol175	Provizórna úprava terénu zeminou tr.5	m2	159,000	5,00	0,00	795,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol176	Ukončenie jednej žily v silovom rozvádzači	ks	290,000	1,83	0,00	530,70	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol177	Zhotovenie kábelového štítiku	ks	38,000	1,21	0,00	45,98	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol178	Zhotovenie štítiku na zásuvku	ks	78,000	1,12	0,00	87,36	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol179	tehla, do priemeru 40mm do hrúbky 300mm	ks	94,000	1,47	0,00	138,18	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / SO-09 - ELI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	Pol180	tehla, nad priemer 40mm do hrúbky 300mm	ks	9,000	3,93	0,00	35,37	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol181	betón, do priemeru 40mm do hrúbky 450mm	ks	8,000	10,80	0,00	86,40	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol182	Inštalčná škatuľa KU68/2	ks	141,000	1,34	0,00	188,94	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol183	Tehla do prierezu 20x30 mm	m	1 210,000	3,63	0,00	4 392,30	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol184	Tehla do prierezu 20x70 mm	m	145,000	4,53	0,00	656,85	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol185	Betón, drážka 30x30mm	m	14,000	6,32	0,00	88,48	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol186	revízia inštalácie a vypracovanie správy	ks	1,000	883,76	0,00	883,76	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol187	Projekčné práce, vypracovanie dokumentácie	ks	1,000	1 472,93	0,00	1 472,93	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol187.2	Mimostavenisková doprava 3.6%	sub	1,000	1 117,67	0,00	1 117,67	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol187.22	Vodorovný presun 1%	sub	1,000	171,19	0,00	171,19	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol187.23	Podružný materiál 3%	sub	1,000	513,56	0,00	513,56	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol187.24	Stratné 5%	sub	1,000	48,02	0,00	48,02	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol187.25	PPV 6%	sub	1,000	835,66	0,00	835,66	0,000	0,000	0,000
	1	ZEMNÉ PRÁCE			42 746,10	31,47	42 777,57		0,010	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
R/RE	Pol60	Demontáž jestvujúcej skrinky	ks	1,000	14,73	0,00	14,73	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol61	Prázdna skrinka pre zapustenú montáž SPP	ks	1,000	65,19	0,00	65,19	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol62	Istič 3 polový 40A/3/B, 6kA	ks	1,000	30,25	0,00	30,25	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol63	Vypínacia cievka	ks	1,000	8,25	0,00	8,25	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol64	ROZVÁDZAČ 2000x600x300 IP30/20	ks	1,000	740,56	0,00	740,56	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol65	CYA 16 zeleno/žltý	m	10,000	3,24	0,00	32,40	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / SO-09 - ELI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	Pol66	CYA 16 modrý	m	10,000	3,24	0,00	32,40	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol67	CYA 16	m	20,000	3,24	0,00	64,80	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol68	CYA 6 zeleno/žltý	m	2,000	1,19	0,00	2,38	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol69	CYA 6 modrý	m	2,000	1,19	0,00	2,38	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol70	CYA 6	m	6,000	1,19	0,00	7,14	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol71	CYA 2.5 zeleno/žltý	m	15,000	0,54	0,00	8,10	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol72	CYA 2.5 modrý	m	40,000	0,54	0,00	21,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol73	CYA 2.5	m	40,000	0,54	0,00	21,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol74	CYA 1.5 zeleno/žltý	m	15,000	0,33	0,00	4,95	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol75	CYA 1.5 modrý	m	15,000	0,33	0,00	4,95	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol76	CYA 1.5	m	40,000	0,33	0,00	13,20	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol77	Vypínač 3 polový 50A/3/B, 6kA	ks	1,000	41,24	0,00	41,24	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol63	Vypínacia cievka	ks	1,000	8,25	0,00	8,25	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol78	Zvodič prepätia FLP-B+C MAXI V/3 3P 260/25kA	ks	1,000	508,65	0,00	508,65	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol79	Istič B6/1, 6kA	ks	1,000	4,12	0,00	4,12	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol80	Istič 3 polový C/25A/3, 6kA	ks	7,000	27,49	0,00	192,43	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol81	Prúdový chránič 4P 40/4/003 30mA	ks	3,000	61,86	0,00	185,58	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol82	Istič C10/1N, 6kA	ks	6,000	8,25	0,00	49,50	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol83	Istič C16/1N, 6kA	ks	19,000	9,63	0,00	182,97	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol84	Istič C16/3N, 6kA	ks	1,000	38,49	0,00	38,49	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol85	Istič C20/3N, 6kA	ks	1,000	41,24	0,00	41,24	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / SO-09 - ELI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	Pol86	Mechanické spínacie hodiny	ks	1,000	37,12	0,00	37,12	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol87	Prechodová svorka 1.5 komplet	ks	12,000	1,10	0,00	13,20	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol88	Prechodová svorka 2.5 komplet	ks	45,000	1,10	0,00	49,50	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol89	Prechodová svorka 6 komplet	ks	5,000	1,38	0,00	6,90	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol90	Prechodová svorka 35 komplet	ks	5,000	2,20	0,00	11,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol91	Podružný materiál	kpl	1,000	109,98	0,00	109,98	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol92	SOLARIX SENSE LITE 12U 450mm, Nástenný rozvádzač, dvere sklo, RAL 7035 (SENSE-L-12U-545-11-G)	ks	1,000	296,55	0,00	296,55	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol93	Polica do rozvádzača 1U, hĺbka 350mm	ks	1,000	24,74	0,00	24,74	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol94	Vývazovací háčik	ks	1,000	30,25	0,00	30,25	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol95	SOLARIX 19 Patch panel 24 x RJ45 CAT5E STP čierny 1U SX24-5E-STP-BK	ks	1,000	23,37	0,00	23,37	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol96	Napájací blok 5x250V/16A	ks	1,000	34,37	0,00	34,37	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol97	Ventilačná jednotka	ks	1,000	116,85	0,00	116,85	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol98	Switch TP Link 16 port, 1Gbps	ks	1,000	75,61	0,00	75,61	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol99	Kábel S-STP 4x2x0.55 kat.6, LS0H	m	380,000	1,71	0,00	649,80	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol100	CHKE-V 2Ax1,5 B2ca (s1,d1,a1)	m	75,000	1,67	0,00	125,25	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol101	1-CHKE-R O 3x1,5 B2ca (s1,d1,a1)	m	390,000	1,76	0,00	686,40	0,000	0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			4 618,24	0,00	4 618,24		0,000	0,000
		Práce HSV			47 364,34	31,47	47 395,81		0,010	0,000
		Celkom v EUR			47 364,34	31,47	47 395,81		0,010	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce						
Objekt SO-10 - Vzduchotechnika					Miesto:	
					Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa		7. 2. 2025
Odberteľ: Lipovce						
IČO:			DIČ:			
Projektant:						
IČO:			DIČ:			
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov						
IČO:			DIČ:			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	
1	HSV	227,20	0,00	227,20	7	0,00
2	PSV	547,77	1 207,21	1 754,98	8	
3	MONT				9	Kompletačná činnosť 0,00
4	OST				10	HZS 569,22
5	VN				11	
6	Spolu			1 982,18	12	Spolu 569,22
C VRN				D VRN		
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm 0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14					19	
15					20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady		
				21	Súčet riadkov 6,10,20 2 551,40	
				22	DPH 23% z 2 551,40 586,82	
				23	DPH 0% z 0,00 0,00	
				24	Spolu v EUR 3 138,22	
				F		
Odberteľ				26 Dodávateľ		

Odberateľ: Lipovce

Projektant:

Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov

Stavba Rošireníe kapacít MŠ v obci Lipovce

Objekt SO-10 - Vzduchotechnika

Spracoval:

Ks:

Dátum: 7. 2. 2025

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)				
Práce HSV									
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	227,20	0,00	227,20	0,0000	0,0000				
Práce HSV	227,20	0,00	227,20	0,0000	0,0000				
Práce PSV									
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKC	210,00	494,40	704,40	0,0000	0,0000				
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	8,60	17,60	26,20	0,0000	0,0000				
MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	329,17	695,21	1 024,38	0,0000	0,0000				
Práce PSV	547,77	1 207,21	1 754,98	0,0000	0,0000				
HZS									
HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY	569,22	0,00	569,22	0,0000	0,0000				
HZS	569,22	0,00	569,22	0,0000	0,0000				
Celkom v EUR	1 344,19	1 207,21	2 551,40	0,0000	0,0000				

30,126

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / SO-10 - Vzduchotechnika

Odberateľ: Lipovce						Spracoval:				
Projektant:						Ks:				
Dodávateľ: ATEX-OK s.r.o. Puškinova 18.,083 01 Sabinov										
Zákazka Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce						Dátum:	7. 2. 2025			
Objekt SO-10 - Vzduchotechnika										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
13/B 1	971036010.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 110 mm do stien - murivo tehlové -0,00015t	cm	20,000	0,74	0,00	14,80	0,000	0,000	0,000
13/B 1	971036019.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - murivo tehlové -0,00064t	cm	140,000	1,49	0,00	208,60	0,000	0,004	0,000
13/B 1	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,093	7,80	0,00	0,73	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,093	12,17	0,00	1,13	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,093	0,43	0,00	0,04	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979089002.S	Poplatok za skládku - obaly, (15 01 01, 02, 06) ostatné	t	0,093	20,46	0,00	1,90	0,000	0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			227,20	0,00	227,20		0,000	0,000
		Práce HSV			227,20	0,00	227,20		0,000	0,000
		Práce PSV								
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
R/RE	713483020.S	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 25 mm na potrubia s tvarovanou plochou	m2	15,000	14,00	0,00	210,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	283320004600.S	Izolačný pás hr. 25 mm, izolácia zo syntetického kaučuku a AL fóliou	m2	15,000	0,00	32,96	494,40	0,000	0,000	0,000
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			210,00	494,40	704,40		0,000	0,000
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
R/RE	721175015.S	Montáž zápachového uzáveru (sifónu)	ks	1,000	8,60	0,00	8,60	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / SO-10 - Vzduchotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	UNR700100810	DFLK 160 vnější kryt s odvodem kondenzát	ks	1,000	0,00	17,60	17,60	0,000	0,000	0,000
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA			8,60	17,60	26,20		0,000	0,000
	769	MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ								
R/RE	769011000.S	Montáž ventilátora malého axiálneho veľkosti: 100	ks	3,000	4,54	0,00	13,62	0,000	0,000	0,000
P/PE	429110004700	Axiálnyventilátor Elektrodesign DECOR 100 Design CZ, IPX4 alebo ekvivalent	ks	3,000	0,00	60,22	180,66	0,000	0,000	0,000
R/RE	769021000.S	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	6,000	3,88	0,00	23,28	0,000	0,000	0,000
P/PE	429810000200.S	Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm	m	6,000	0,00	7,12	42,72	0,000	0,000	0,000
R/RE	769021006.S	Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	6,000	6,99	0,00	41,94	0,000	0,000	0,000
P/PE	429810000500.S	Potrubie kruhové spiro DN 160, dĺžka 1000 mm	m	6,000	0,00	11,74	70,44	0,000	0,000	0,000
R/RE	769021009.S	Montáž spiro potrubia DN 200-225	m	18,000	8,85	0,00	159,30	0,000	0,000	0,000
P/PE	429810000700.S	Potrubie kruhové spiro DN 200, dĺžka 1000 mm	m	18,000	0,00	14,73	265,14	0,000	0,000	0,000
R/RE	769021322.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250	ks	1,000	4,51	0,00	4,51	0,000	0,000	0,000
P/PE	429850008300.S	Koleno 90° DN 200 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	0,00	20,08	20,08	0,000	0,000	0,000
R/RE	769021445.S	Montáž nadstavca kruhového na kruhové potrubie DN 150-200	ks	4,000	4,09	0,00	16,36	0,000	0,000	0,000
P/PE	429850024700.S	Nadstavec kruhový DN 160/100 pre kruhové spiro potrubie	ks	3,000	0,00	4,32	12,96	0,000	0,000	0,000
P/PE	429850024700.S2	Nadstavec kruhový DN 160/160 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	0,00	5,45	5,45	0,000	0,000	0,000
R/RE	769021532.S	Montáž samotaľhovej hlavice priemeru 160-200 mm	ks	1,000	8,60	0,00	8,60	0,000	0,000	0,000
P/PE	429720025900.S	Hlavica samotaľhová pozinkovaná, priemer 160 mm	ks	1,000	0,00	41,54	41,54	0,000	0,000	0,000
R/RE	769036000.S	Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2	ks	2,000	10,23	0,00	20,46	0,000	0,000	0,000
P/PE	429720042600.S	Žalúzia protidažďová hliniková s 25 mm rámom, d 200 mm	ks	2,000	0,00	15,81	31,62	0,000	0,000	0,000
R/RE	769071290.S	Montáž závesu kruhového a štvorhranného vzduchotechnického potrubia	kg	15,000	1,17	0,00	17,55	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Rošírenie kapacít MŠ v obci Lipovce / SO-10 - Vzduchotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	386544	Záves VZT rozvodu MVA-S	ks	20,000	0,00	1,23	24,60	0,000	0,000	0,000
924/M24	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	1 223,170	0,0193	0,0000	23,55	0,000	0,000	0,000
	769	MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			329,17	695,21	1 024,38		0,000	0,000
		Práce PSV			547,77	1 207,21	1 754,98		0,000	0,000
		HZS								
	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY								
HZS/HZS	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	12,000	9,93	0,00	119,16	0,000	0,000	0,000
R/RE	HZS0051	Zaregulovanie VZT + kompletácia, revízná správa, zaškolenie obsluhy	ks	1,000	286,40	0,00	286,40	0,000	0,000	0,000
R/RE	HZS0061	Kompletné vyskúšanie systému	ks	1,000	122,74	0,00	122,74	0,000	0,000	0,000
R/RE	HZS0071	Skúšobná v prevádzka	hod	4,000	10,23	0,00	40,92	0,000	0,000	0,000
	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY			569,22	0,00	569,22		0,000	0,000
		HZS			569,22	0,00	569,22		0,000	0,000
		Celkom v EUR			1 344,19	1 207,21	2 551,40		0,000	0,000