

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v súlade s § 536 nasl. Obchodného zákonníka

Článok 1 – Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ : Obec Dohňany
Sídlo zhotoviteľa: Dohňany 68, 020 51 Dohňany
Zastúpený: Ing. Milan Panáček, starosta obce
IBAN: SK80 0200 0000 0017 2740 5353
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IČO: 00 317 136
DIČ, DIČ DPH: 2020615553
/ďalej len objednávateľ/
- 1.2 Zhotoviteľ: NA3 s. r. o.
Sídlo zhotoviteľa: Nemocničná 988/3, Považská Bystrica 01701
Zastúpený: Ing. Martin Čelko, MBA, konateľ
IBAN: SK75 1100 0000 0029 4516 1072
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IČO: 55805272
DIČ, DIČ DPH: 2122098968, SK2122098968
/ďalej len zhotoviteľ/

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok postupu v zmysle § 108 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Článok 2.

Predmet zmluvy

1. Touto zmluvou o dielo (ďalej len „zmluva“) sa zhotoviteľ zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre objednávateľa stavebné práce na stavbe: **„Obecný úrad Dohňany so súp. č. 68“** v zmysle oceneného výkazu výmer.(ďalej len „dielo“).
2. Objednávateľ má na základe osobitnej žiadosti o nenávratný finančný príspevok, záujem stavbu spolufinancovať prostredníctvom Environmentálneho fondu a z vlastných zdrojov.
3. Zhotoviteľ má záujem vykonať stavebné práce pre objednávateľa, zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo (ďalej len "Zmluva"). Cena dohodnutá v tejto Zmluve je výsledkom verejného obstarávania podľa § 108 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
4. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo bez väd a nedorobkov od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zmluvne dohodnutú cenu podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s obsahom a rozsahom diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky súvisiace s realizáciou diela, vie zabezpečiť všetky požadované materiály a výrobky, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vedeniu diela v dohodnutej lehote potrebné.

Článok 3.

Vykonávanie diela, rozsah prác

1. Ukončenie Diela, resp. doba realizácie Diela zahŕňa prevzatie a odovzdanie staveniska, vypratanie staveniska príp. jeho úpravu do pôvodného stavu, odovzdávacie a preberacie konanie stavby vrátane príloh k odovzdávaciemu a preberaciemu protokolu.
2. Zhotoviteľ zrealizuje dielo resp. časť diela podľa výkazu výmeru vypracovanej autorizovanou osobou.
3. Zhotoviteľ uskutoční práce vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a dielo ako celok neodovzdá na realizáciu tretej osobe.

4. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi a pokynmi objednávateľa.
5. Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chyba v realizovaní stavebných prác, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti objednávateľa.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas výstavby spôsobí.
7. Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením diela, a to priebežne.
8. V súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie zabezpečia subjekty vykonávajúce obnovu a rekonštrukciu budov, aby aspoň 70 % (hmotnosti) nie nebezpečného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu zaradeného ako druh odpadu 17 05 04 vo Vyhláske č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov) vyprodukovaného na stavenisku, bolo recyklovaného alebo inak materiálovo zhodnoteného a to vrátane činností spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály.
9. Splnenie podmienky preukazuje Zhotoviteľ dokladmi o pôvodne recyklovaného / opätovne použitého dreva alebo certifikátmi použitých materiálov alebo výrobkov spolu so súhrnnou tabuľkou obsahujúcou informácie o názve, druhu a množstve materiálu a type dokladu/certifikátu. Predmetné doklady predloží Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu po ukončení diela.

Článok 4.

Cena diela a platobné podmienky

1. Cena za vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva v znení neskorších predpisov.

Zmluvná cena celkom bez DPH (EUR)	288 566,16
DPH (EUR)	66 370,22
Zmluvná cena celkom s DPH (EUR)	354 936,38

Slovom: tristopäťdesiatštyritisícdeväťstotridsaťšesť eur /38 centov

2. Prílohu č. 1 Zmluvy o dielo tvorí rozpočet (ocenený výkaz výmer), u ktorého zhotoviteľ prehlasuje, že je úplný.
3. Cena diela, dohodnutá oboma zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce, dodávky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné či už pri realizácii, alebo potrebné ku odovzdaniu do užívania.
4. Cena dohodnutá v bode 1 kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy, a to najmä:
 - a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky,
 - b) podmienok realizácie diela:
 - vybudovanie zariadenia staveniska a náklady súvisiace so zabezpečením staveniska pred vstupom cudzích osôb,
 - náklady na stráženie staveniska a stavby (ak bude potrebné),
 - náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
 - náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
 - náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
 - spotreba energií,
5. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela v prípade
 - a) vlastných chýb,
 - b) nepochopenia zadania a výkazu výmer v súťažných podkladoch,
 - c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela.
6. Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorého vyplýva rozsah stavebných a montážnych prác

a charakteristické špecifikácie dodávok boli použité všetky dokumenty, materiály a informácie, ktoré poskytol objednávateľ vo verejnom obstarávaní za účelom predkladania ponúk, najmä podklady:

- výzva na predkladanie ponúk,
 - výkaz výmer
 - projektová dokumentácia.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok na predmet zmluvy. Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody Strán vykonávané 2x t.j. v dvoch etapách, formou faktúr vystavených na základe Zhotoviteľom predložených a Objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác. Prvá etapa – po prestavaní 50% a druhá – záverečná po realizácii všetkých prác. Práce navyiac môžu byť fakturované samostatne. Prílohou faktúry musí byť objednávateľom potvrdený súpis skutočne vykonaných prác. Zhotoviteľ predloží súpis skutočne vykonaných prác na schválenie a objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 5 pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade ak objednávateľ k súpisu skutočne vykonaných prác predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a zhotoviteľ predloží objednávateľovi opravený súpis skutočne vykonaných prác, objednávateľ tento opravený súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 2 pracovných dní od predloženia tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za objednávateľa stavebný dozor.
 8. Na základe dohody zmluvných strán budú faktúry splatné do 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
 9. Čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ nárok bude vyčíslená v eurách a úhrada bude vykonaná v eurách.
 10. V prípade, že objednávateľ neodsúhlasí niektoré položky alebo iné náležitosti faktúry, faktúru vráti zhotoviteľovi na prepracovanie. Počas tejto doby sa nepočíta lehota na úhradu.
 11. Objednávateľ môže kedykoľvek opraviť alebo neuznať ktorúkoľvek položku v rozpočte pokiaľ sa pri realizácii zistí nová nepredvídaná skutočnosť.
 12. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú z náležitostí daňového dokladu alebo má iné chyby v obsahu. Spolu s vrátenou faktúrou musí uviesť dôvod vrátenia.
 13. Zhotoviteľ je povinný, podľa povahy nesprávnosti, faktúru po opravení opätovne vystaviť. Oprávneným vrátením prestáva plynúť lehota splatnosti. Celá lehota plynie znovu odo dňa doručenia (odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktúry objednávateľovi.

Článok 5.

Čas plnenia

1. Termíny plnenia predmetu zmluvy sú nasledovné:
ukončenie: do 6 mesiacov po protokolárnom prevzatí staveniska, najneskôr do 28.11.2025.

Článok 6.

Riziká zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas, alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci zmluvy. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť v prípade výnimočných rizík.
2. Zhotoviteľ nezodpovedá v prípadoch výnimočných rizík – objektívnych právnych skutočnosti, ktorými sú:
 - a) pokiaľ priamo nepriaznivo ovplyvňujú vyhotovenie diela: vojna, vojnový stav, výnimočný stav, núdzový stav, mimoriadna situácia;
 - b) škody spôsobené výlučne chybným návrhom diela, okrem návrhov, za ktoré je zodpovedný zhotoviteľ.

Článok 7.

Bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia

1. Zhotoviteľ
 - a) je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác na stavenisku počas celej doby realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom,
 - b) sa zaväzuje, že bude podnikať všetky kroky na ochranu životného prostredia na stavenisku a v jeho okolí a predchádzať škodám a úrazom osôb alebo verejného či iného vlastníctva v dôsledku znečistenia, hluku alebo iných príčin vznikajúcich ako dôsledok jeho metód práce.
2. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Zhotoviteľ je povinný dodržiavať úlohy vyplývajúce zo „Zásad BOZP na stavenisku“.
3. Protipožiarna ochrana
Zhotoviteľ musí dodržiavať predpisy orgánov ochrany pred požiarmi a podniknúť všetky nevyhnutné opatrenia v priebehu realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom, aby zabránil vzniku požiaru.
4. Ochrana životného prostredia
 - a) Počas realizovania diela a odstraňovania prípadných väd na ňom je zhotoviteľ povinný ochrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znečistením. Podľa toho má teda zozbierať všetky druhy odpadov, výrobného a komunálneho odpadu a dopraviť ich na skládku určenú, resp. schválenú objednávateľom v prípade nedodržania sa zhotoviteľ zaväzuje znášať všetky dopady (sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budú uplatnené voči objednávateľovi.
 - b) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť koordinátora bezpečnosti práce a zároveň je povinný zaobstaráť vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
 - c) Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok, odstraňovať odpady a nečistoty z jeho prác a dodržiavať čistotu používaných priestorov a príľahlých prístupových komunikácií a zabezpečiť bezpečnosť na stavbe a v jej dotknutom okolí.

Článok 8.

Stavenisko

1. Stavenisko je priestor určený na stavbu. Súčasťou staveniska je aj zariadenie staveniska, dočasné skládky materiálu, prístupové cesty a pod. Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii sa dodržiujú ustanovenia o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) a súvisiacich zákonov.
2. Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku a osobitným protokolom.
3. Zhotoviteľ si zabezpečí odberové miesta energií u správcov sietí, resp. použije mobilné zdroje energií. Náklady za odbery počas realizácie diela znáša zhotoviteľ na základe individuálnych odberných zmlúv so správcami sietí.
4. Bezodôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom v lehote dlhšej ako 5 pracovných dní od výzvy na prevzatie staveniska sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

Článok 9.

Prístup na stavenisko

1. Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi a komukoľvek, kto má na to povolenie od objednávateľa prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú alebo majú vykonať práce v súvislosti s touto zmluvou o dielo.

Článok 10.

Príkazy

1. Zhotoviteľ je povinný vykonávať všetky príkazy objednávateľa, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi, technickými normami a súvisia s vykonávaním diela v zmysle zmluvy.

Článok 11.

Nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci

1. Dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy, najskôr však zápisničným odovzdaním staveniska prechádza na zhotoviteľa nebezpečenstvo škody s až do jej zápisničného odovzdania a prevzatia objednávateľom. Počas tejto doby je zhotoviteľ zodpovedný za všetky škody, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnú.

Článok 12.

Zmeny a doplnky

1. Zhotoviteľ nevykoná zmeny a doplnky žiadnych stavebných prác bez súhlasu objednávateľa.
2. Zhotoviteľom poskytnuté výkony nad dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce navyše, zlepšenia a pod., ktoré nebudú vopred písomne zaznamenané v stavebnom denníku a následne uznané zmenovým listom odsúhlaseným a potvrdeným Objednávateľom, nebudú Objednávateľom Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu. Pre vylúčenie akýkoľvek pochybností platí, že práce navyše vykoná Zhotoviteľ po odsúhlasení a potvrdení zmenového listu, fakturovať ich môže až na základe dodatku k Zmluve. Zároveň platí, že akýkoľvek zápis, záznam alebo poznámka ktorejkoľvek Strany v stavebnom denníku neznamena (bez ohľadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny za Dielo, dohodnutých základných termínov, míľnikov resp. iné zmeny Zmluvy.
3. Ak sa v Rozpočte stavby uvádza konkrétna značka je Zhotoviteľ oprávnený navrhnúť ekvivalentné riešenie za predpokladu, že nedôjde k zmene Ceny za Dielo a uvedené riešenie nebude mať dopad na termíny plnenia. Za ekvivalent sa budú akceptovať výrobky alebo materiál s rovnakými alebo vyššími parametrami. Zhotoviteľ je oprávnený použiť ekvivalentné riešenie až na základe písomného odsúhlasenia ekvivalentného riešenia Objednávateľom resp. stavebným dozorom bez potreby uzatvorenia dodatku k Zmluve .

Článok 13.

Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe

1. Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie staveniska, prevzatie diela a zaplatenie ceny za dielo.
2. Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku, pravidelnými kontrolami a ďalšími potrebnými a dostupnými formami – vyžaduje sa však písomná forma.
3. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami Stavebného zákona.
4. Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Ak Objednávateľ nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, zapíše to s uvedením dôvodov. Inak sa predpokladá, že s obsahom súhlasí. Do stavebného denníka môžu zapisovať svoje pripomienky oprávnené osoby, v súlade s ustanoveniami stavebného zákona. Zhotoviteľ denne robí zápisy do stavebného denníka.
5. Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný objednávateľovi, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.
6. Zhotoviteľ je povinný dokumentovať postup výstavby (videozáznam, fotografie ...). Táto dokumentácia (kópia videozáznamu, fotografie ...), bude súčasťou dokladov, ktoré odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela.

Článok 14.

Prerušenie a zastavenie prác

1. Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného denníka, ako aj písomne alebo osobne upozorniť

- objednávateľa na skutočnosti, ktoré budú mať za následok prerušenie stavebných prác.
2. Objednávateľ je oprávnený zastaviť stavebné práce v týchto prípadoch:
 - a) ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so zmluvou o dielo,
 - b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci.

Článok 15.

Kvalita stavebných prác a technologická disciplína

1. Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa platných STN, EN a technologických postupov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávok) pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a všetky prípadné zmeny, vo vyššie uvedených materiáloch, ktoré vyplývajú napr. z novelizácie noriem.
2. Kvalitu realizovaných prác bude zhotoviteľ dokladovať atestmi resp. certifikátmi o kvalite zabudovaných stavebných materiálov v opačnom prípade budú považované za neplatné.

Článok 16.

Zmeny a navyše práce

1. Uzatvorenie dodatkov je zakázané k zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, ak by sa jeho obsahom:
 - a) menil podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky,
 - b) dopĺňali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku, alebo
 - c) zvyšovala cena plnenia alebo jeho časti alebo menila ekonomická rovnováha zmluvy v prospech úspešného uchádzača, ak tento zákon neustanovuje inak.
2. Dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, ktorý by zvyšoval cenu plnenia alebo jeho časti je možné uzatvoriť len za podmienky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
3. Zhotoviteľ nemá nárok na dodatočnú platbu za náklady, ktorým bolo možné predísť pred spracovaním ponuky.

Článok 17.

Ukončenie prác, konečné vyúčtovanie

1. Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela. Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie.

Článok 18.

Odovzdanie a prevzatie diela

1. K preberaciemu konaniu po ukončení zhotoviteľ pripraví:
 - a) osvedčenia o akosti použitých materiálov,
 - b) kópie zo stavebného denníka,
 - c) doklady o preukázaní zhody, atesty, certifikáty použitých výrobkov na zhotovenom diele,
 - d) potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov (v prípade, ak boli zistené),
 - e) fotodokumentáciu, videozáznam z technologických postupov v danom čase, počas realizácie stavby.
 - f) dokumenty a doklady v zmysle čl. 3 bodov 8 až 12 tejto zmluvy.
2. Keď zhotoviteľ dokončí práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu účelu, vrátane vyčistenia od zvyšných materiálov spolu so záberom plôch využívaných k zhotoveniu diela, objednávateľ so zhotoviteľom, zástupcami budúcich užívateľov spíšu protokol o preberaní prác.

3. Objednávateľ prevezme dielo len bez väd a nedorobkov. Do preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov diela, prípadne do odstránenia všetkých nedostatkov a nedorobkov objednávateľ neuhradí faktúru.

Článok 19.

Sankcie

1. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu, ak o to objednávateľ písomne požiada, stanovenú použitím príslušnej sadzby 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň, o ktorý je v omeškaní za:
 - a) neukončenie diela v zmluvnom termíne,
 - b) ak nezačne s odstraňovaním väd do 5 dní od ich zistenia,
 - c) ak neodstráni vady v dohodnutom termíne
 - d) ak si neprevezme stavenisko v stanovenom termíne.
2. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa bodov zmluvy v čl. 3 ods. 8 až 12, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela za každé porušenie ktorejkoľvek z povinností.
3. Objednávateľ môže odpočítat vyššie uvedené pokuty z faktúry.
4. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezavahuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti.
5. Zhotoviteľ má nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý kalendárny mesiac, o ktorý je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry.

Článok 20.

Záručná doba – zodpovednosť za vady

1. Záručná doba na dielo sa po vzájomnej dohode stanovuje na **24 mesiacov**. Začína plynúť zápisničným odovzdaním a prevzatím diela resp. časti diela objednávateľom bez väd a nedorobkov.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
3. Oznámenie väd musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje a návrh vysporiadania väd. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd predmetu diela 5 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný odstrániť vady v lehote 30 dní od jej uplatnenia objednávateľom.

Článok 21.

Zisťovanie väd

1. Objednávateľ môže zhotoviteľovi nariadiť vyhľadanie vady, odkrytie a odskúšanie akýchkoľvek prác (časti diela) u ktorých predpokladá, že môžu byť vadné.

Článok 22.

Odstránenie väd

1. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi akúkoľvek vadu, o ktorej si je vedomý, ešte pred ukončením záručnej doby.
2. Pred ukončením záručnej doby je zhotoviteľ povinný odstrániť všetky vady, ktoré boli zistené počas záručnej doby.
3. Objednávateľ je povinný potvrdiť, že všetky vady sú odstránené až vtedy ak všetky známe vady boli skutočne odstránené.

Článok 23.

Neodstránené vady po ukončení výstavby

1. Objednávateľ môže, po ukončení výstavby, zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Môže tak urobiť vtedy, ak zhotoviteľ takúto vadu neodstránil počas doby stanovenej na odstránenie vady.
2. Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa najmenej 7 dní dopredu o svojom úmysle zadať odstránenie vady tretej strane. Ak zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu počas predtým dohodnutej doby objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí do 30 dní od doručenia faktúry zhotoviteľovi.

Článok 24.

Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ, môže odstúpiť od zmluvy, ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy, čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.
2. Odstúpenie od zmluvy je možné v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej zmluvnej strane primeranú lehotu s upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.
3. Pre odstúpenie od zmluvy platia ustanovenia Obchodného zákonníka.
4. Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce, zabezpečiť a ochrániť stavenisko a opustiť ho čo najskôr.
5. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť z titulu vyššej moci.

Článok 25.

Vyššia moc – objektívne právne skutočnosti

1. Pre účely tejto zmluvy sa za nepredvídané okolnosti – vyššiu moc - objektívne právne skutočnosti považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, napr. živelné pohromy a pod.
2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa prípadu uvedeného vyššie, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na nepredvídanú okolnosť, bude mať právo odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

Článok 26.

Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy

1. Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:
 - a) zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko v lehote dlhšej ako 5 pracovných dní od výzvy na prevzatie staveniska,
 - b) zhotoviteľ bude meškať s ukončením diela dlhšie ako 30 dní,
 - c) objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončené a riadne ponúknuté dielo zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa ukončené dielo prevziať,
 - d) voči zhotoviteľovi bude začaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie reštrukturalizácie alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie).
2. Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana môže využiť právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa Obchodného zákonníka.
3. Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa Obchodného zákonníka.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť aj z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na realizáciu diela. Zhotoviteľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhradu škody. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi čiastku zodpovedajúcu cene už vykonaných a odberateľom prevzatých prác.

Článok 27.

Platby pri odstúpení od zmluvy

1. Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene realizovaných prác (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na náhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.
2. Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie objednávateľom, zhotoviteľ vyčísli náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi.

Článok 28.

Zmena záväzkov

1. Zmena záväzkov tejto zmluvy sa bude uskutočňovať formou písomných dodatkov.
2. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu tejto zmluvy v predmete a čase plnenia v týchto prípadoch:
 - a) ak objednávateľ oneskorene odovzdá stavenisko, doklady potrebné ku začatiu stavby,
 - b) ak dôjde ku prerušeniu alebo zastaveniu prác z dôvodov na strane objednávateľa,
 - c) v prípade živelných pohrôm.

Článok 29.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných číslovaných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte. Dodatky musia byť vyhotovené v rovnakom počte ako pôvodná zmluva.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s plnením predmetu zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit/overovania sú najmä:
 - a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,
 - b) Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
4. Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
5. Neoddeliteľnou súčasťou a prílohami tejto zmluvy je rozpočet (ocenený výkaz výmer)
6. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom po podpise zmluvy obdrží zhotoviteľ 1 vyhotovenie, 2 sú pre objednávateľa.
7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch strán a účinnosť kumulatívnym splnením nasledujúcich podmienok:
 - dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv (www.crz.gov.sk);
 - schválením dokumentácie z verejného obstarávania k danej stavbe zo strany Environmentálneho fondu alebo dorúčením obdobného dokladu alebo oznámenia o vykonaní rizikovej analýzy, ktorou bude verejné obstarávanie vyhodnotené ako nerizikové.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s podmienkami uvedenými v tejto zmluve, čo potvrdzujú svojimi podpismi. Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami.
9. Zhotoviteľ musí byť po celú dobu realizácie zapísaný v Registri partnerov verejného sektora

(RPVS), ak pre neho platí povinnosť zápisu do RPVS podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na subdodávateľov. Povinnosť zápisu sa vzťahuje na zmluvu so subdodávateľom, ktorej hodnota plnenia je viac ako 100 000 EUR bez DPH..

Dohňany, dňa: 19.2.2025

V Považskej Bystrici, dňa: 18.02.2025

Za objednávateľa:



Ing. Milan Panáček, starosta obce



Za zhotoviteľa:



Ing. Martin Čelko, MBA, konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: Príloha3
Stavba: Obecný úrad Dohňany so súp. č. 68

JKSO:
Miesto: k. ú. Dohňany, parc. č. KN-C 353/1,2

Objednávateľ:
Obec Dohňany

Zhotoviteľ:
NA3 s. r. o.

Projektant:
VIZUALDK projekt, s.r.o.

Spracovateľ:

KS:
Dátum: 8.2.2025

IČO: 00317136
IČ DPH: SK2020615553

IČO: 55805272
IČ DPH: 2122098968

IČO: 47555505
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:
Výkazy výmer uvedené v zadaní majú informatívny charakter Dodávateľ je povinný si výkaz výmer overiť a v prípade nesúladu informovať obstarávateľa ešte v procese obstarávania.

Cena bez DPH	288 566,16
--------------	------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižená	23,00%	288 566,16	66 370,22

Cena s DPH	v	EUR	354 936,38
------------	---	-----	------------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

	
Dátum a podpis:	Dátum a podpis:



NA3 s. r. o.

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Príloha3

Stavba: Obecný úrad Dohňany so súp. č. 68

Miesto: k. ú. Dohňany, parc. č. KN-C 353/1,2

Dátum: 08.02.2025

Objednávateľ: Obec Dohňany

Projektant: VIZUALDK projekt, s.r.o.

Zhotoviteľ: NA3 s. r. o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		288 566,16	354 936,38
SO 01	Obecný úrad Dohňany so súpis. č. 68	265 610,77	326 701,25
SO 01.1	Búracie práce	7 550,73	9 287,40
SO 01.2	Nové konštrukcie	183 471,54	225 669,99
SO 01.3	Elektroinštalácia	31 638,69	38 915,59
01	Bleskozvod	2 757,23	3 391,39
02.1	Vnútoraná elektroinštalácia - výmena LED svietidiel	4 901,50	6 028,85
03	Fotovoltaika	23 979,96	29 495,35
SO 01.4	Spevnené plochy	28 645,74	35 234,26
SO 01.5	BNB Box APZ-1-1	114,00	140,22
SO 01.6	Sadové úpravy	359,09	441,68
SO 01.7	Prvky na zachytávanie dažďovej vody	13 830,98	17 012,11
02	Neoprávnené výdavky	22 955,39	28 235,13
SO 01.3	Elektroinštalácia	22 955,39	28 235,13
02.2	Vnútoraná elektroinštalácia	19 955,44	24 545,19
04	Elektronický zabezpečovací systém	2 999,95	3 689,94

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oblasťný úrad Dohňany so súp. č. 68

Objekt:

SO 01 - Oblasťný úrad Dohňany so súpis. č. 68

Časť:

SO 01.1 - Búracie práce

JKSO:

Miesto: k. ú. Dohňany, parc. č. KN-C 353/1,2

Objednávateľ:

Obec Dohňany

Zhotoviteľ:

NA3 s. r. o.

Projektant:

VIZUALDK projekt, s.r.o.

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 08.02.2025

IČO:

00317136

IČ DPH:

SK2020615553

IČO:

55805272

IČ DPH:

2122098968

IČO:

47555505

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Výkazy výmer uvedené v zadání majú informatívny charakter Dodávateľ je povinný si výkaz výmer overiť a v prípade nesúladu informovať obstarávateľa ešte v procese obstarávania.

Cena bez DPH

7 550,73

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	7 550,73	23,00%	1 736,67

Cena s DPH

v EUR

9 287,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:


Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



NA3 s. r. o.



Dátum a podpis:

19.2.2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

18.02.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obecný úrad Dohňany so súp. č. 68

Objekt:

SO 01 - Obecný úrad Dohňany so súpis. č. 68

Časť:

SO 01.1 - Búracie práce

Miesto:

k. ú. Dohňany, parc. č. KN-C 353/1,2

Dátum:

08.02.2025

Objednávateľ:

Obec Dohňany

Projektant:

VIZUALDK projekt,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

NA3 s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 550,73

HSV - Práce a dodávky HSV

5 814,41

1 - Zemné práce

113,44

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 692,53

99 - Presun hmôt HSV

8,44

PSV - Práce a dodávky PSV

818,32

713 - Izolácie tepelné

9,24

764 - Konštrukcie klampiarske

183,28

766 - Konštrukcie stolárske

54,55

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

571,25

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

918,00

ROZPOČET

Stavba:

Obecný úrad Dohňany so súp. č. 68

Objekt:

SO 01 - Obecný úrad Dohňany so súpis. č. 68

Časť:

SO 01.1 - Búracie práce

Miesto:

k. ú. Dohňany, parc. č. KN-C 353/1,2

Dátum:

08.02.2025

Objednávateľ:

Obec Dohňany

Projektant:

VIZUALDK projekt,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

NA3 s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 550,73

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 814,41

D 1

Zemné práce

113,44

1	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	4,63	12,50	57,88
	VV		"1.NP"				
	VV		"chodník - Terén - komunikácie - chodník.TERÉN - príprava pre realizáciu chodníka" 4,63		4,63		
	VV		Súčet		4,63		
2	K	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	4,63	12,00	55,56
	VV		"1.NP"				
	VV		"chodník - Terén - komunikácie - chodník.TERÉN - príprava pre realizáciu chodníka" 4,63		4,63		
	VV		Súčet		4,63		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 692,53
3	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	6,00	7,50	45,00
	VV		"1.NP"				
	VV		"chodník - Terén - komunikácie - chodník.TERÉN - príprava pre realizáciu chodníka" (3+1,5*2)		6,00		
	VV		Súčet		6,00		
4	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	100,00	3,85	385,00
	VV		"Pomocné lešenie pre demontáž okien a prestrešenia" 100		100,00		
	VV		Súčet		100,00		
5	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	100,00	5,80	580,00
	VV		"Vyčistenie po búracích prácach" 100		100,00		
	VV		Súčet		100,00		
6	K	962032631.S	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu, -1,63300t	m3	3,36	41,00	137,76
	VV		"Odstránenie komínových prieduchov" 2,79+0,57		3,36		
	VV		Súčet		3,36		
7	K	967031732.S	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 100 mm, -0,18300t	m2	0,20	10,10	2,02
	VV		"Úprava otvoru 2.NP" 2,01*0,1		0,20		
	VV		Súčet		0,20		
8	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	18,22	3,50	63,77
	VV		"2.NP"				
	VV		"800x1970 mm - 1 ks" 1*(0,8+1,97)*2		5,54		
	VV		"1200x1970 mm - 2 ks" 2*(1,2+1,97)*2		12,68		
	VV		Súčet		18,22		
9	K	968071116.S	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	41,48	6,36	263,81
	VV		"1.PP"				
	VV		"1400x1900 mm - 1 ks" 1*(1,4+1,9)*2		6,60		
	VV		"1.NP"				
	VV		"820x1980 mm - 1 ks" 1*(0,82+1,98)*2		5,60		
	VV		"900x1970 mm - 1 ks" 1*(0,9+1,97)*2		5,74		
	VV		"1400x1930 mm - 1 ks" 1*(1,4+1,93)*2		6,66		
	VV		"1400x1980 mm - 1 ks" 1*(1,4+1,98)*2		6,76		
	VV		"2599x2460 mm - 1 ks" 1*(2,599+2,46)*2		10,12		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Súčet		41,48		
10	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	161,92	6,70	1 084,86
	VV		"1.NP"				
	VV		"800x600 mm - 3 ks" 3*(0,8+0,6)*2		8,40		
	VV		"1200x950 mm - 5 ks" 5*(1,2+0,95)*2		21,50		
	VV		"1220x650 mm - 1 ks" 1*(1,22+0,65)*2		3,74		
	VV		"2.NP"				
	VV		"900x1800 mm - 3 ks" 3*(0,9+1,8)*2		16,20		
	VV		"1200x1800 mm - 7 ks" 7*(1,2+1,8)*2		42,00		
	VV		"1200x1830 mm - 8 ks" 8*(1,2+1,83)*2		48,48		
	VV		"1500x900 mm - 3 ks" 3*(1,5+0,9)*2		14,40		
	VV		"1850x1750 mm - 1 ks" 1*(1,85+1,75)*2		7,20		
	VV		Súčet		161,92		
11	K	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	5,64	5,00	28,20
	VV		"Odstránenie omietky stropu pri vstupe" (2,566+0,4)*1,903		5,64		
	VV		Súčet		5,64		
12	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	10,92	30,00	327,60
13	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	21,83	10,00	218,30
	VV		10,916*2 "Prepočítané koeficientom množstva		21,83		
	VV		Súčet		21,83		
14	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,92	16,50	180,18
15	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	207,40	0,45	93,33
	VV		10,916*19 "Prepočítané koeficientom množstva		207,40		
	VV		Súčet		207,40		
16	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,92	14,00	152,88
17	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	109,16	1,50	163,74
	VV		10,916*10 "Prepočítané koeficientom množstva		109,16		
	VV		Súčet		109,16		
18	K	979087113.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	10,92	21,00	229,32
19	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	10,92	78,00	851,76
20	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	3,00	295,00	885,00
D	99		Presun hmôt HSV				8,44
21	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,16	52,75	8,44
D	PSV		Práce a dodávky PSV				818,32
D	713		Izolácie tepelné				9,24
22	K	713000019.S	Odstránenie tepelnej izolácie stropov lepenej z polystyrénu hr. nad 10 cm -0,01062t	m2	5,64	1,55	8,74
	VV		"Odstránenie zateplenia stropu pri vstupe" (2,566+0,4)*1,903		5,64		
	VV		Súčet		5,64		
23	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,50	1,00	0,50
D	764		Konštrukcie klampiarske				183,28
24	K	764352820.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm, -0,00445t	m	16,66	1,50	24,99
	VV		"Odstránenie žľabov - strecha" 16,66		16,66		
	VV		Súčet		16,66		
25	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	36,67	1,70	62,34
	VV		"1.NP"				
	VV		"800x600 mm - 3 ks" 3*0,8		2,40		
	VV		"1200x950 mm - 5 ks" 5*1,2		6,00		
	VV		"1220x650 mm - 1 ks" 1*1,22		1,22		
	VV		"2.NP"				
	VV		"900x1800 mm - 3 ks" 3*0,9		2,70		
	VV		"1200x1800 mm - 7 ks" 7*1,2		8,40		
	VV		"1200x1830 mm - 8 ks" 8*1,2		9,60		
	VV		"1500x900 mm - 3 ks" 3*1,5		4,50		
	VV		"1850x1750 mm - 1 ks" 1*1,85		1,85		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	WV		Súčet		36,67		
26	K	764430850.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t	m	36,58	1,90	69,50
	WV		"Odstránenie oplechovania atiky - strecha" 9,96+16,66+9,96		36,58		
	WV		Súčet		36,58		
27	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	16,98	1,30	22,07
	WV		"Odstránenie zvodov - strecha" 3,281+6,85*2		16,98		
	WV		Súčet		16,98		
28	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,50	1,75	4,38
	D	766	Konštrukcie stolárske				54,55
29	K	766694985.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	30,00	1,70	51,00
	WV		"1.NP"				
	WV		"800x600 mm - 3 ks" 3		3,00		
	WV		"1200x950 mm - 5 ks" 5		5,00		
	WV		"1220x650 mm - 1 ks" 1		1,00		
	WV		"2.NP"				
	WV		"900x1800 mm - 3 ks" 3		3,00		
	WV		"1200x1800 mm - 7 ks" 7		7,00		
	WV		"1200x1830 mm - 8 ks" 8		8,00		
	WV		"1500x900 mm - 3 ks" 3		3,00		
	WV		Súčet		30,00		
30	K	766694986.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	1,00	2,55	2,55
	WV		"2.NP"				
	WV		"1850x1750 mm - 1 ks" 1		1,00		
	WV		Súčet		1,00		
31	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,00	1,00	1,00
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				571,25
32	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	275,00	2,05	563,75
	WV		"1.PP"				
	WV		"Odstránenie existujúceho zábradlia" 75		75,00		
	WV		"1.NP"				
	WV		"Odstránenie existujúceho prestrešenia" 200		200,00		
	WV		Súčet		275,00		
33	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,00	1,50	7,50
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				918,00
34	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	40,00	22,95	918,00
	WV		"Odstránenie vonkajšej klimatizačnej jednotky a jej konštrukcie" 20		20,00		
	WV		"Ostatné práce - neuvedené" 20		20,00		
	WV		Súčet		40,00		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obecný úrad Dohňany so súp. č. 68

Objekt:

SO 01 - Obecný úrad Dohňany so súpis. č. 68

Časť:

SO 01.2 - Nové konštrukcie

JKSO:

Miesto: k. ú. Dohňany, parc. č. KN-C 353/1,2

KS:

Dátum: 08.02.2025

Objednávateľ:

Obec Dohňany

IČO:

00317136

IČ DPH:

SK2020615553

Zhotoviteľ:

NA3 s. r. o.

IČO:

55805272

IČ DPH:

2122098968

Projektant:

VIZUALDK projekt, s.r.o.

IČO:

47555505

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Výkazy výmer uvedené v zadaní majú informatívny charakter Dodávateľ je povinný si výkaz výmer overiť a v prípade nesúladu informovať obstarávateľa ešte v procese obstarávania.

Cena bez DPH			183 471,54
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	183 471,54	23,00%	42 198,45
Cena s DPH			225 669,99
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

19.2.2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

19.02.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obecný úrad Dohňany so súp. č. 68

Objekt:

SO 01 - Obecný úrad Dohňany so súpis. č. 68

Časť:

SO 01.2 - Nové konštrukcie

Miesto: k. ú. Dohňany, parc. č. KN-C 353/1,2

Dátum: 08.02.2025

Objednávateľ: Obec Dohňany

Projektant: VIZUALDK projekt,
s.r.o.

Zhotoviteľ: NA3 s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

183 471,54

HSV - Práce a dodávky HSV

70 636,38

2 - Zakladanie 11,03

5 - Komunikácie 246,82

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 56 969,20

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 10 346,14

99 - Presun hmôt HSV 3 063,19

PSV - Práce a dodávky PSV

111 847,66

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny 10 419,53

713 - Izolácie tepelné 9 235,88

763 - Konštrukcie - drevostavby 15 437,75

764 - Konštrukcie klampiarske 4 174,29

766 - Konštrukcie stolárske 1 826,50

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 64 890,58

782 - Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa 4 164,57

783 - Nátery 41,96

787 - Zasklievanie 1 656,60

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

987,50

ROZPOČET

Stavba:

Obecný úrad Dohňany so súp. č. 68

Objekt:

SO 01 - Obecný úrad Dohňany so súpis. č. 68

Časť:

SO 01.2 - Nové konštrukcie

Miesto: k. ú. Dohňany, parc. č. KN-C 353/1,2

Dátum: 08.02.2025

Objednávateľ: Obec Dohňany

Projektant: VIZUALDK projekt,
s.r.o.

Zhotoviteľ: NA3 s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							183 471,54
D	HSV		Práce a dodávky HSV				70 636,38
D	2		Zakladanie				11,03
1	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	4,60	0,95	4,37
	VV		"1.NP"				
	VV		"chodník - Terén - komunikácie - chodník.TERÉN - Separčná geotextília" 4,6		4,60		
	VV		Súčet		4,60		
2	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	4,69	1,42	6,66
	VV		4,6*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		4,69		
	VV		Súčet		4,69		
D	5		Komunikácie				246,82
3	K	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	4,63	9,30	43,06
	VV		"1.NP"				
	VV		"chodník - Terén - komunikácie - chodník.TERÉN - Štrk riečny - triedený 16/32 - hr. 150 mm" 4,63		4,63		
	VV		Súčet		4,63		
4	K	564801112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	4,61	2,20	10,14
	VV		"1.NP"				
	VV		"chodník - Terén - komunikácie - chodník.TERÉN - Štrkodrava frakcie 0/8 - hr. 40 mm" 4,61		4,61		
	VV		Súčet		4,61		
5	K	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	4,62	20,50	94,71
	VV		"1.NP"				
	VV		"chodník - Terén - komunikácie - chodník.TERÉN - Zámková dlažba - hr. 80 mm" 4,62		4,62		
	VV		Súčet		4,62		
6	M	592460008500.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x80 mm, prírodná	m2	4,71	21,00	98,91
	VV		4,62*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		4,71		
	VV		Súčet		4,71		
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				56 969,20
7	K	621422512.S	Oprava vonkajších omietok podhládov zo suchých zmesí, hladkých, členitosť I, opravovaná plocha nad 40% do 50%	m2	6,50	13,50	87,75
	VV		"Oprava podkladu"				
	VV		"1.NP"				
	VV		"Izolace - Dosky - strop.DOSKA - Omietka vonkajšia - hr. 10 mm" 6,5		6,50		
	VV		Súčet		6,50		
8	K	621460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov penetráciou základnou	m2	6,50	4,58	29,77
	VV		"1.NP"				
	VV		"Izolace - Dosky - strop.DOSKA - Omietka vonkajšia - hr. 10 mm" 6,5		6,50		
	VV		Súčet		6,50		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
9	K	621461052.S	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	6,50	16,75	108,88
	W		"1.NP"				
	W		"Izolace - Dosky - strop.DOSKA - Omietka vonkajšia - hr. 10 mm" 6,5		6,50		
	W		Súčet		6,50		
10	K	622422322.S	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, štukových, členitosť II, opravovaná plocha nad 20% do 30%	m2	361,74	25,30	9 152,02
	W		"Oprava podkladu"				
	W		"1.NP"				
	W		"Obvodová stěna - Murivo - zateplenie.MURIVO - Omietka vonkajšia - hr. 10 mm" 154,09		154,09		
	W		"2.NP"				
	W		"Obvodová stěna - Murivo - zateplenie.MURIVO - Omietka vonkajšia - hr. 10 mm" 172,57		172,57		
	W		"Strecha"				
	W		"Obvodová stěna - Murivo - zateplenie.MURIVO - Omietka vonkajšia - hr. 10 mm" 35,08		35,08		
	W		Súčet		361,74		
11	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	361,74	3,40	1 229,92
	W		"1.NP"				
	W		"Obvodová stěna - Murivo - zateplenie.MURIVO - Omietka vonkajšia - hr. 10 mm" 154,09		154,09		
	W		"2.NP"				
	W		"Obvodová stěna - Murivo - zateplenie.MURIVO - Omietka vonkajšia - hr. 10 mm" 172,57		172,57		
	W		"Strecha"				
	W		"Obvodová stěna - Murivo - zateplenie.MURIVO - Omietka vonkajšia - hr. 10 mm" 35,08		35,08		
	W		Súčet		361,74		
12	K	622461052.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	361,74	15,20	5 498,45
	W		"1.NP"				
	W		"Obvodová stěna - Murivo - zateplenie.MURIVO - Omietka vonkajšia - hr. 10 mm" 154,09		154,09		
	W		"2.NP"				
	W		"Obvodová stěna - Murivo - zateplenie.MURIVO - Omietka vonkajšia - hr. 10 mm" 172,57		172,57		
	W		"Strecha"				
	W		"Obvodová stěna - Murivo - zateplenie.MURIVO - Omietka vonkajšia - hr. 10 mm" 35,08		35,08		
	W		Súčet		361,74		
13	K	622491320.S	Fasádny náter silikónový, dvojnásobný	m2	361,74	8,35	3 020,53
	W		"1.NP"				
	W		"Obvodová stěna - Murivo - zateplenie.MURIVO - Omietka vonkajšia - hr. 10 mm" 154,09		154,09		
	W		"2.NP"				
	W		"Obvodová stěna - Murivo - zateplenie.MURIVO - Omietka vonkajšia - hr. 10 mm" 172,57		172,57		
	W		"Strecha"				
	W		"Obvodová stěna - Murivo - zateplenie.MURIVO - Omietka vonkajšia - hr. 10 mm" 35,08		35,08		
	W		Súčet		361,74		
14	K	625250544.S.R	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 60 mm, skrutkovacie kotvy, vrátane systémových profilov	m2	9,20	39,97	367,72
	W		"1.PP"				
	W		"Obvodová stěna - Murivo - zateplenie.MURIVO - ISOVER Styrodur 2800C - hr. 60 mm" 9,197		9,20		
	W		Súčet		9,20		
15	K	625250552.S.R	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 140 mm, skrutkovacie kotvy, vrátane systémových profilov	m2	21,99	59,85	1 316,10
	W		"1.PP"				
	W		"Obvodová stěna - Murivo - zateplenie.MURIVO - ISOVER Styrodur 2800C - hr. 140 mm" 21,99		21,99		
	W		Súčet		21,99		
16	K	625250703.S.R	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy, vrátane systémových profilov	m2	84,85	49,80	4 225,53
	W		"1.NP"				
	W		"Izolace - Dosky - strop.DOSKA - KNAUF FKD S Thermal - hr. 50 mm" 1,11		1,11		
	W		"Obvodová stěna - Murivo - zateplenie.MURIVO - KNAUF FKD S Thermal - hr. 50 mm" 33,12		33,12		
	W		"2.NP"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"Obvodová stěna - Murivo - zateplenie.MURIVO - KNAUF FKD S Thermal - hr. 50 mm" 50,62		50,62		
	W		Súčet		84,85		
17	K	625250707.S.R	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy, vrátane systémových profilov	m2	39,15	62,65	2 452,75
	W		"1.NP"				
	W		"Obvodová stěna - Murivo - zateplenie.MURIVO - KNAUF FKD S Thermal - hr. 100 mm" 39,15		39,15		
	W		Súčet		39,15		
18	K	625250711.S.R	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy, vrátane systémových profilov	m2	4,76	77,25	367,71
	W		"1.NP"				
	W		"Izolace - Dosky - strop.DOSKA - KNAUF FKD S Thermal - hr. 160 mm" 4,76		4,76		
	W		Súčet		4,76		
19	K	625250713.S.R	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy, vrátane systémových profilov	m2	309,15	91,85	28 395,43
	W		"1.NP"				
	W		"Obvodová stěna - Murivo - zateplenie.MURIVO - KNAUF FKD S Thermal - hr. 200 mm" 114,93		114,93		
	W		"2.NP"				
	W		"Obvodová stěna - Murivo - zateplenie.MURIVO - KNAUF FKD S Thermal - hr. 200 mm" 159,14		159,14		
	W		"Strecha"				
	W		"Obvodová stěna - Murivo - zateplenie.MURIVO - KNAUF FKD S Thermal - hr. 200 mm" 35,08		35,08		
	W		Súčet		309,15		
20	K	625250892.S.R	Kontaktný zatepľovací systém z PIR hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy, vrátane systémových profilov	m2	13,21	54,25	716,64
	W		"1.NP"				
	W		"Izolace - Murivo - zateplenie.MURIVO - PUREN MV - hr. 50 mm" 5,04		5,04		
	W		"2.NP"				
	W		"Izolace - Murivo - zateplenie.MURIVO - PUREN MV - hr. 50 mm" 8,17		8,17		
	W		Súčet		13,21		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				10 346,14
21	K	917762112.S	Osadenie chodníka, obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	6,00	16,50	99,00
	W		"1.NP"				
	W		"Beton - Terén - komunikácie - obrubníky.TERÉN - Beton prostý C16/20" 6		6,00		
	W		Súčet		6,00		
22	M	592170003500.S	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný	ks	6,06	7,25	43,94
	W		6*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		6,06		
	W		Súčet		6,06		
23	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,13	140,00	18,20
	W		"1.NP"				
	W		"Beton - Terén - komunikácie - obrubníky.TERÉN - Beton prostý C16/20" 0,13		0,13		
	W		Súčet		0,13		
24	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	600,00	3,58	2 148,00
25	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 800,00	1,69	3 042,00
	W		600*3 "Prepočítané koeficientom množstva		1 800,00		
	W		Súčet		1 800,00		
26	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	600,00	2,15	1 290,00
27	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	100,00	3,85	385,00
	W		"Pomocné lešenie pre nové konštrukcie" 100		100,00		
	W		Súčet		100,00		
28	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	600,00	2,20	1 320,00
29	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	600,00	0,95	570,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	949942101.S	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	10,00	85,00	850,00
31	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	100,00	5,80	580,00
	VV		"Vyčistenie po nových prácach" 100		100,00		
	VV		Súčet		100,00		
	D	99	Presun hmôt HSV				3 063,19
32	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	58,07	52,75	3 063,19
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				111 847,66
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				10 419,53
33	K	712370020.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou s lepením spoju	m2	187,60	15,45	2 898,42
	VV		"Strecha"				
	VV		"Strecha plášť - Strecha - plášť.STRECHA - Dekplan 76"		143,25		
	VV		143,25				
	VV		"Izolace - Murivo - zateplenie.MURIVO - Dekplan 76" 12,62		12,62		
	VV		"Oplechovanie strechy - Atika - vrch"		31,73		
	VV		(10,43+17,1+10,43)*(0,056+0,53+0,25)				
	VV		Súčet		187,60		
34	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	215,75	7,35	1 585,76
	VV		187,605*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		215,75		
	VV		Súčet		215,75		
35	K	712391255.S	Zhotovenie elektricky vodivej detekčnej vrstvy pre iskrové skúšky striech plochých do 10° fóliou AL/PE prikotvením	m2	187,60	6,50	1 219,40
	VV		"Strecha"				
	VV		"Strecha plášť - Strecha - plášť.STRECHA - Controfoil Blue Tex" 143,25		143,25		
	VV		"Izolace - Murivo - zateplenie.MURIVO - Controfoil Blue Tex" 12,62		12,62		
	VV		"Oplechovanie strechy - Atika - vrch"		31,73		
	VV		(10,43+17,1+10,43)*(0,056+0,53+0,25)				
	VV		Súčet		187,60		
36	M	283230007650.S	Separáčná fólia hliníková, vodivá, detekčná hr. 16 mm, PE	m2	215,75	2,07	446,60
	VV		187,605*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		215,75		
	VV		Súčet		215,75		
37	K	712960020.S	Osadenie odvetrávacieho komínku na streche	ks	1,00	11,25	11,25
	VV		"Strecha - klampiarske prvky" 1		1,00		
	VV		Súčet		1,00		
38	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	0,40	7,35	2,94
39	M	286630021530.S	Komínok odvetrávací, DN 110	ks	1,00	52,00	52,00
40	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	5,00	1,15	5,75
41	K	712973420.S	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	m	37,96	13,00	493,48
	VV		"Lišty k PVC strešnej krytine" 37,96		37,96		
	VV		Súčet		37,96		
42	M	311970001400.S	Teleskop d 50x135 mm	ks	303,68	0,23	69,85
43	K	712973640.S	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 140 mm, ohyb 90-135°	m	37,96	13,55	514,36
	VV		"Lišty k PVC strešnej krytine" 37,96		37,96		
	VV		Súčet		37,96		
44	M	311970001400.S	Teleskop d 50x135 mm	ks	303,68	0,23	69,85
45	K	712973771.S	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene, dverách, z hrubopoplast. plechu RŠ 90 mm	m	37,96	17,95	681,38
	VV		"Lišty k PVC strešnej krytine" 37,96		37,96		
	VV		Súčet		37,96		
46	M	311970001400.S	Teleskop d 50x135 mm	ks	303,68	0,23	69,85
47	K	712973885.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopoplast. plechu RŠ 200 mm	m	37,96	22,80	865,49
	VV		"Lišty k PVC strešnej krytine" 37,96		37,96		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Súčet		37,96		
48	M	311970001400.S	Teleskop d 50x135 mm	ks	303,68	0,23	69,85
49	K	712991050.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 621 - 800 mm pod klampiarske konštrukcie	m	37,96	14,50	550,42
	VV		"Strecha"				
	VV		"Oplechovanie strechy - Atika - vrch" (10,43+17,1+10,43)		37,96		
	VV		Súčet		37,96		
50	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	303,68	0,17	51,63
51	M	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	30,75	15,00	461,25
52	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	100,00	3,00	300,00
D	713		Izolácie tepelné				9 235,88
53	K	713111125.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom prilepením	m2	4,76	8,55	40,70
	VV		"1.NP"				
	VV		"Izolácie - Dosky - strop.DOSKA - KNAUF FKD S Thermal - hr. 150 mm" 4,76		4,76		
	VV		Súčet		4,76		
54	M	631440004300.S	Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	4,86	24,70	120,04
	VV		4,76*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		4,86		
	VV		Súčet		4,86		
55	K	713131132.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prilepením	m2	15,24	6,95	105,92
	VV		"Strecha"				
	VV		"Obvodová stena - Murivo - zateplenie.MURIVO - KNAUF FKD S Thermal - hr. 50 mm" 15,24		15,24		
	VV		Súčet		15,24		
56	M	631440041700.S	Doska z minerálnej vlny hr. 50 mm, izolácia pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady	m2	15,54	5,30	82,36
	VV		15,24*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		15,54		
	VV		Súčet		15,54		
57	K	713132132.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením	m2	12,62	7,30	92,13
	VV		"Strecha"				
	VV		"Izolácie - Murivo - zateplenie.MURIVO - ISOVER EPS 150 S - hr. 50 mm" 12,62		12,62		
	VV		Súčet		12,62		
58	M	283720000900.S	Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	12,87	7,00	90,09
	VV		12,62*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		12,87		
	VV		Súčet		12,87		
59	K	713142255.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozložené v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	151,16	10,00	1 511,60
	VV		"Strecha"				
	VV		"Strecha plášť - Strecha - plášť.STRECHA - ISOVER EPS 150 S" 151,155		151,16		
	VV		Súčet		151,16		
60	M	283720009200.S	Doska EPS hr. 140 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	154,18	18,85	2 906,29
	VV		151,155*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		154,18		
	VV		Súčet		154,18		
61	M	283720009300.S	Doska EPS hr. 160 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	154,18	21,85	3 368,83
	VV		151,155*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		154,18		
	VV		Súčet		154,18		
62	K	713144080.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	31,73	14,00	444,22
	VV		"Strecha"				
	VV		"Oplechovanie strechy - Atika - vrch" (10,43+17,1+10,43)*(0,056+0,53+0,25)		31,73		
	VV		Súčet		31,73		
63	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	32,37	10,00	323,70
	VV		31,73*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		32,37		
	VV		Súčet		32,37		
64	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	100,00	1,50	150,00
D	763		Konštrukcie - drevostavby				15 437,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	K	763135045.S	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová biela hr. 10 mm	m2	200,39	76,29	15 287,75
	WV		"1.NP"				
	WV		"Podhľad - Dosky - podhľady.DOSKA - raster pre kazetový podhľad/kazetový podhľad" 76,46		76,46		
	WV		"2.NP"				
	WV		"Podhľad - Dosky - podhľady.DOSKA - raster pre kazetový podhľad/kazetový podhľad" 123,93		123,93		
	WV		Súčet		200,39		
66	K	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	100,00	1,50	150,00
	D	764	Konštrukcie klampiarske				4 174,29
67	K	764352429.S	Žlaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 400 mm	m	17,10	55,00	940,50
	WV		"Strecha - klampiarske prvky" 17,1		17,10		
	WV		Súčet		17,10		
68	K	764421480.S	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 600 mm	m	17,10	36,00	615,60
	WV		"Strecha - klampiarske prvky" 17,1		17,10		
	WV		Súčet		17,10		
69	K	764430460.S	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	37,96	44,20	1 677,83
	WV		"Strecha"				
	WV		"Oplechovanie strechy - Atika - vrch" (10,43+17,1+10,43)		37,96		
	WV		Súčet		37,96		
70	K	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	17,35	49,30	855,36
	WV		"Strecha - klampiarske prvky" 2*7,25+2,85		17,35		
	WV		Súčet		17,35		
71	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	50,00	1,70	85,00
	D	766	Konštrukcie stolárske				1 826,50
72	K	766662113.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,00	45,00	45,00
	WV		"2.NP - 900x1970 mm - 1 ks" 1		1,00		
	WV		Súčet		1,00		
73	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,00	24,00	24,00
74	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	1,00	138,00	138,00
75	K	766662133.S	Montáž dverového kridla otočného dvojkrídlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,00	89,50	179,00
	WV		"2.NP - 1200x1970 mm - 2 ks" 2		2,00		
	WV		Súčet		2,00		
76	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	4,00	24,00	96,00
77	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	4,00	138,00	552,00
78	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	1,00	77,50	77,50
	WV		"2.NP - 900x1970 mm - 1 ks" 1		1,00		
	WV		Súčet		1,00		
79	M	611810002200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	1,00	130,00	130,00
80	K	766702121.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové	ks	2,00	92,50	185,00
	WV		"2.NP - 1200x1970 mm - 2 ks" 2		2,00		
	WV		Súčet		2,00		
81	M	611810006700.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-1850 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre dvojkrídlové dvere	ks	1,00	145,00	145,00
82	M	611810007100.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-1850 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 510-750 mm, pre dvojkrídlové dvere	ks	1,00	230,00	230,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
83	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	20,00	1,25	25,00
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				64 890,58
84	K	767161110.S.R	Vnútorne zábradlie, schodiskové	kpl	1,00	1 950,00	1 950,00
85	K	767161110.S.R1	Požiarny rebrík	kpl	1,00	3 700,00	3 700,00
86	K	767161110.S.R2	Mobilný schodolez	kpl	1,00	9 250,00	9 250,00
87	K	767612100.S	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	161,92	27,25	4 412,32
	VV		"O 01 - 800×600 mm - 3 ks" 3*(0,8+0,6)*2		8,40		
	VV		"O 02 - 900×1 800 mm - 3 ks" 3*(0,9+1,8)*2		16,20		
	VV		"O 03 - 1 200×950 mm - 5 ks" 5*(1,2+0,95)*2		21,50		
	VV		"O 04 - 1 200×1 800 mm - 7 ks" 7*(1,2+1,8)*2		42,00		
	VV		"O 05 - 1 200×1 830 mm - 8 ks" 8*(1,2+1,83)*2		48,48		
	VV		"O 06 - 1 220×650 mm - 1 ks" 1*(1,22+0,65)*2		3,74		
	VV		"O 07 - 1 500×900 mm - 3 ks" 3*(1,5+0,9)*2		14,40		
	VV		"O 08 - 1 850×1 750 mm - 1 ks" 1*(1,85+1,75)*2		7,20		
	VV		Súčet		161,92		
88	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	170,02	2,50	425,05
89	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	170,02	0,95	161,52
90	M	553.001	Hliníkové okno 800×600 mm, Izolačné trojsklo Ug=0,6 SWISS, RAL 7036, vonkajší a vnútorný parapet	ks	3,00	290,00	870,00
91	M	553.002	Hliníkové okno 900×1 800 mm, Izolačné trojsklo Ug=0,6 SWISS, RAL 7036, vonkajší a vnútorný parapet	ks	3,00	985,00	2 955,00
92	M	553.003	Hliníkové okno 1 200×950 mm, Izolačné trojsklo Ug=0,6 SWISS, RAL 7036, vonkajší a vnútorný parapet	ks	5,00	710,00	3 550,00
93	M	553.004	Hliníkové okno 1 200×1 800 mm, Izolačné trojsklo Ug=0,6 SWISS, RAL 7036, vonkajší a vnútorný parapet	ks	7,00	1 320,00	9 240,00
94	M	553.005	Hliníkové okno 1 200×1 830 mm, Izolačné trojsklo Ug=0,6 SWISS, RAL 7036, vonkajší a vnútorný parapet	ks	8,00	1 350,00	10 800,00
95	M	553.006	Hliníkové okno 1 220×650 mm, Izolačné trojsklo Ug=0,6 SWISS, RAL 7036, vonkajší a vnútorný parapet	ks	1,00	485,00	485,00
96	M	553.007	Hliníkové okno 1 500×900 mm, Izolačné trojsklo Ug=0,6 SWISS, RAL 7036, vonkajší a vnútorný parapet	ks	3,00	840,00	2 520,00
97	M	553.008	Hliníkové okno 1 850×1 750 mm, Izolačné trojsklo Ug=0,6 SWISS, RAL 7036, vonkajší a vnútorný parapet	ks	1,00	1 990,00	1 990,00
98	K	767646520.S	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	34,60	21,00	726,60
	VV		"D 01 - 2 180×2 260 mm - 1 ks" 1*(2,18+2,26)*2		8,88		
	VV		"D 02 - 1 480×2 020 mm - 1 ks" 1*(1,48+2,02)*2		7,00		
	VV		"D 03 - 1 480×1 970 mm - 1 ks" 1*(1,48+1,97)*2		6,90		
	VV		"D 04 - 880×2 040 mm - 1 ks" 1*(0,88+2,04)*2		5,84		
	VV		"D 05 - 980×2 010 mm - 1 ks" 1*(0,98+2,01)*2		5,98		
	VV		Súčet		34,60		
99	M	553.D01	Dvere hliníkové 2 180×2 260 mm, Izolačné trojsklo Ug=0,6 SWISS, RAL 7036, kompletne	m2	1,00	3 550,00	3 550,00
100	M	553.D02	Dvere hliníkové 1 480×2 020 mm, Izolačné trojsklo Ug=0,6 SWISS, RAL 7036, kompletne	m2	1,00	2 150,00	2 150,00
101	M	553.D03	Dvere hliníkové 1 480×1 970 mm, Izolačné trojsklo Ug=0,6 SWISS, RAL 7036, kompletne	m2	1,00	2 090,00	2 090,00
102	M	553.D04	Dvere hliníkové 880×2 040 mm, Izolačné trojsklo Ug=0,6 SWISS, RAL 7036, kompletne	m2	1,00	1 300,00	1 300,00
103	M	553.D05	Dvere hliníkové 980×2 010 mm, Izolačné trojsklo Ug=0,6 SWISS, RAL 7036, kompletne	m2	1,00	1 400,00	1 400,00
104	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	37,44	10,00	374,40
	VV		"Výpis oceľových profilov 1.NP."				
	VV		"IPE120" 10,4*1,2*3		37,44		
	VV		Súčet		37,44		
105	M	133830000200.S	Tyč oceľová stredná prierezu IPE 120 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,04	1 150,00	46,00
	VV		37,44*0,00115 "Prepočítané koeficientom množstva		0,04		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Súčet		0,04		
106	K	767995375.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 10,01 do 20,0 kg stupňa zložitosti 5	kg	37,44	5,20	194,69
107	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	500,00	1,50	750,00
D		782	Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa				4 164,57
108	K	782131140.S	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. do 50 mm	m2	31,17	78,40	2 443,73
	VV		"1.PP"				
	VV		"Obvodová stěna - Murivo - zateplenie.MURIVO - Kameň obkladový - hr. 30 mm" 31,17		31,17		
	VV		Súčet		31,17		
109	M	583840011900.S	Doska obkladová kamenná brúsená, hrúbka 30 mm, z usadených hornín	m2	31,17	52,00	1 620,84
110	K	998782202.S	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	50,00	2,00	100,00
D		783	Nátery				41,96
111	K	783225400.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. 1x email a tmelením - 105µm	m2	2,59	11,95	30,95
	VV		"Výpis ocelových profilov 1.NP."				
	VV		"IPE120" 0,12*6*1,2*3		2,59		
	VV		Súčet		2,59		
112	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	2,59	4,25	11,01
	VV		"Výpis ocelových profilov 1.NP."				
	VV		"IPE120" 0,12*6*1,2*3		2,59		
	VV		Súčet		2,59		
D		787	Zasklievanie				1 656,60
113	K	787793311.S.R	Prestrešenie vstupu - bez oceleovej konštrukcie	m2	1,84	895,00	1 646,80
	VV		"1.NP"				
	VV		"Strecha plášť - Strecha - plášť.STRECHA - Sklo" 1,84		1,84		
	VV		Súčet		1,84		
114	K	998787102.S	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,28	35,00	9,80
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				987,50
115	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,00	19,75	987,50
	VV		"Ostatné práce" 50		50,00		
	VV		Súčet		50,00		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obecný úrad Dohňany so súp. č. 68

Objekt:

SO 01 - Obecný úrad Dohňany so súpis. č. 68

Časť:

SO 01.3 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

01 - Bleskozvod

JKSO:

Miesto: k. ú. Dohňany, parc. č. KN-C 353/1,2

Objednávateľ:

Obec Dohňany

Zhotoviteľ:

NA3 s. r. o.

Projektant:

VIZUALDK projekt, s.r.o.

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 08.02.2025

IČO:

00317136

IČ DPH:

SK2020615553

IČO:

55805272

IČ DPH:

2122098968

IČO:

47555505

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Výkazy výmer uvedené v zadaní majú informatívny charakter Dodávateľ je povinný si výkaz výmer overiť a v prípade nesúladu informovať obstarávateľa ešte v procese obstarávania.

Cena bez DPH			2 757,23
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	2 757,23	23,00%	634,16
Cena s DPH			3 391,39
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

19.2.2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

18.02.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obecný úrad Dohňany so súp. č. 68

Objekt:

SO 01 - Obecný úrad Dohňany so súpis. č. 68

Časť:

SO 01.3 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

01 - Bleskozvod

Miesto:

k. ú. Dohňany, parc. č. KN-C 353/1,2

Dátum:

08.02.2025

Objednávateľ:

Obec Dohňany

Projektant:

VIZUALDK projekt,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

NA3 s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 757,23

M - Práce a dodávky M

1 657,23

21-M - Elektromontáže

1 657,23

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 100,00

ROZPOČET

Stavba:

Obecný úrad Dohňany so súp. č. 68

Objekt:

SO 01 - Obecný úrad Dohňany so súpis. č. 68

Časť:

SO 01.3 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

01 - Bleskozvod

Miesto: k. ú. Dohňany, parc. č. KN-C 353/1,2

Dátum: 08.02.2025

Objednávateľ: Obec Dohňany

Projektant: VIZUALDK projekt,
s.r.o.

Zhotoviteľ: NA3 s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 757,23
D	M	Práce a dodávky M					1 657,23
D	21-M	Elektromontáže					1 657,23
1	K	210010314.S	Krabica (KT 250) odbočná s viečkom, bez zapojenia	ks	4,00	11,00	44,00
2	M	EKR000000615	Krabica bleskozvodová PZO 218x168x80-120mm pod omietku	ks	4,00	7,50	30,00
3	K	210220095.S	Náter vodiča	pol	1,00	1,65	1,65
4	M	203978	Sprej antikorózný 500ml	KS	1,00	8,50	8,50
5	K	210220097.S	Montáž vysúvacieho rebríka na budovách do 8 m výšky na 1 zvode	ks	4,00	23,00	92,00
6	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	6,00	3,85	23,10
7	M	5316219	Okapová svorka pro lem s tloušťkou 15-22 mm, FT	ks	6,00	1,40	8,40
8	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	4,00	3,85	15,40
9	M	5304270	Dvojitá prepojovacia svorka, 5002 N-VA	ks	4,00	1,40	5,60
10	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	88,00	2,95	259,60
11	M	5021286	Kruhový vodič z hliníku 150m, RD 8-ALU	m	58,00	1,20	69,60
12	M	5021332	Kruhový vodič z hliníku potiahnutý plastom 100m, RD 8-PVC - 5021332	ks	30,00	1,85	55,50
13	K	210220831.S	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	1,00	11,50	11,50
14	M	5401995	Zachytávacia tyč 4000mm, 101 VL4000	ks	1,00	49,00	49,00
15	K	210220835.S	Podstavec betónový zliatina AlMgSi k zachytávacej tyči JP	ks	2,00	11,50	23,00
16	M	5403200	Podstavec FangFix 16kg, F-FIX-16	ks	1,00	33,00	33,00
17	M	5403227	Podstavec F-FIX-S16 betónový pre FangFix	ks	1,00	33,00	33,00
18	K	210220862.S	Prichytávacia svorka	ks	30,00	2,75	82,50
19	M	5311503	Prichytávacia svorka Ø8-10mm, 249 8-10 ST-OT	ks	30,00	1,65	49,50
20	K	210222021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov d 10 mm, pre vonkajšie práce	m	20,00	1,95	39,00
21	M	5021103	Kruhový vodič oceľový 80m, RD 10	m	20,00	1,45	29,00
22	K	210222101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21, pre vonkajšie práce	ks	58,00	1,60	92,80
23	M	EBL000001910	Podpera vedenia 5218700 plast na plochú strechu	ks	58,00	4,00	232,00
24	K	210222241.S	Svorka FeZn križová SK a diagonálna križová DKS, pre vonkajšie práce	ks	6,00	3,85	23,10
25	M	EBL000000663	Svorka spojovacia Vario 5311551 40x40mm Al	ks	6,00	7,50	45,00
26	K	210222253.S	Svorka FeZn uzemňovacia, pre vonkajšie práce	ks	8,00	2,56	20,48
27	M	5312655	Križová svorka 252 8-10XFL30 FT	ks	8,00	7,00	56,00
28	K	PD	Presun dodávok	%	5,00	15,00	75,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	PM	Podružný materiál	%	5,00	15,00	75,00
30	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	5,00	15,00	75,00
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				1 100,00
31	K	HZS000111.S	Odborná prehliadka a odborná skúška	pol	1,00	400,00	400,00
32	K	HZS000112.S	Projekt skutočného vyhotovenia	pol	1,00	350,00	350,00
33	K	HZS000113.S	Dopravné náklady	pol	1,00	350,00	350,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obecný úrad Dohňany so súp. č. 68

Objekt:

SO 01 - Obecný úrad Dohňany so súpis. č. 68

Časť:

SO 01.3 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

02.1 - Vnútrotná elektroinštalácia - výmena LED svietidiel

JKSO:

Miesto: k. ú. Dohňany, parc. č. KN-C 353/1,2

Objednávateľ:

Obec Dohňany

Zhotoviteľ:

NA3 s. r. o.

Projektant:

VIZUALDK projekt, s.r.o.

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 08.02.2025

IČO:

00317136

IČ DPH:

SK2020615553

IČO:

55805272

IČ DPH:

2122098968

IČO:

47555505

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Výkazy výmer uvedené v zadání majú informatívny charakter Dodávateľ je povinný si výkaz výmer overiť a v prípade nesúladu informovať obstarávateľa ešte v procese obstarávania.

Cena bez DPH

4 901,50

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	4 901,50	23,00%	1 127,35

Cena s DPH

v EUR

6 028,85

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

19.2.2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

18.02.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obecný úrad Dohňany so súp. č. 68

Objekt:

SO 01 - Obecný úrad Dohňany so súpis. č. 68

Časť:

SO 01.3 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

02.1 - Vnútoraná elektroinštalácia - výmena LED svietidiel

Miesto:

k. ú. Dohňany, parc. č. KN-C 353/1,2

Dátum:

08.02.2025

Objednávateľ:

Obec Dohňany

Projektant:

VIZUALDK projekt,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

NA3 s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 901,50

M - Práce a dodávky M

4 901,50

21-M - Elektromontáže

4 901,50

ROZPOČET

Stavba:

Obecný úrad Dohňany so súp. č. 68

Objekt:

SO 01 - Obecný úrad Dohňany so súpis. č. 68

Časť:

SO 01.3 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

02.1 - Vnútrotná elektroinštalácia - výmena LED svietidiel

Miesto: k. ú. Dohňany, parc. č. KN-C 353/1,2

Dátum: 08.02.2025

Objednávateľ: Obec Dohňany

Projektant: VIZUALDK projekt,
s.r.o.

Zhotoviteľ: NA3 s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 901,50
D	M		Práce a dodávky M				4 901,50
D	21-M		Elektromontáže				4 901,50
1	K	210201903.S	Montáž svietidla interiérového na stenu do 5 kg	ks	14,00	20,00	280,00
2	K	210201310.S	Zapojenie svietidla IP65, 1x svetelný zdroj, priemyselné nástenné - stropné s lineárnou žiarivkou	ks	14,00	9,00	126,00
3	M	SPR000003175	LEDVANCE GmbH SUBMARINE LED/36W/230V IP65	ks	13,00	45,00	585,00
4	M	39055	Trevos - 39055 Prima 236 PCc Ex E	ks	1,00	100,00	100,00
5	M	390551	Fluorescent T26 G13 230V 36W	ks	2,00	72,00	144,00
6	K	210201905.S	Montáž svietidla interiérového na stenu do 1,5 kg	ks	6,00	13,00	78,00
7	K	210201520.S	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, podhľadového, LED - núdzový režim	ks	6,00	8,25	49,50
8	M	NLKCWP033S	Núdzové svietidlo KC, ERT-LED 1h, 3h, 8h, nástenné, SC	ks	6,00	140,00	840,00
9	M	NLKCH----	Zvislý piktogram pre núdzové svietidlo KC	ks	1,00	55,00	55,00
10	K	210201906.S	Montáž svietidla interiérového na stenu do 3 kg	ks	18,00	16,00	288,00
11	K	210201005.S	Zapojenie svietidla IP40, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	18,00	7,75	139,50
12	M	SIN000005111	LEDVANCE SF Circular LED 400 24W/4000K IP44	ks	14,00	60,00	840,00
13	M	010958	LEDVANCE SF Circular LED 250 13W/4000K IP44	ks	4,00	55,00	220,00
14	K	210201922.S	Montáž svietidla exteriérového na stenu do 2 kg	ks	3,00	14,50	43,50
15	K	210201010.S	Zapojenie svietidla IP44, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného so žiarovkou	ks	3,00	9,00	27,00
16	M	LIHGWA12--	Ilas LED PIR, 12,5W, 3000K, 750lm, ECG, IP54, antracit	ks	3,00	75,00	225,00
17	K	210203056.S	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm zaveseného	ks	14,00	21,50	301,00
18	M	LITP0011--	LEDVANCE GmbH 4058075392403 PL VAL 600 36W/6500K	ks	14,00	40,00	560,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obecný úrad Dohňany so súp. č. 68

Objekt:

SO 01 - Obecný úrad Dohňany so súpis. č. 68

Časť:

SO 01.3 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

03 - Fotovoltika

JKSO:

Miesto: k. ú. Dohňany, parc. č. KN-C 353/1,2

Objednávateľ:

Obec Dohňany

Zhotoviteľ:

NA3 s. r. o.

Projektant:

VIZUALDK projekt, s.r.o.

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 08.02.2025

IČO:

00317136

IČ DPH:

SK2020615553

IČO:

55805272

IČ DPH:

2122098968

IČO:

47555505

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Výkazy výmer uvedené v zadani majú informatívny charakter Dodávateľ je povinný si výkaz výmer overiť a v prípade nesúladu informovať obstarávateľa ešte v procese obstarávania.

Cena bez DPH

23 979,96

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	23 979,96	23,00%	5 515,39

Cena s DPH

v EUR

29 495,35

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:


Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



NA3 s. r. o.



Dátum a podpis:

19.2.2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

18.02.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obecný úrad Dohňany so súp. č. 68

Objekt:

SO 01 - Obecný úrad Dohňany so súpis. č. 68

Časť:

SO 01.3 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

03 - Fotovoltika

Miesto:

k. ú. Dohňany, parc. č. KN-C 353/1,2

Dátum:

08.02.2025

Objednávateľ:

Obec Dohňany

Projektant:

VIZUALDK projekt,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

NA3 s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

23 979,96

M - Práce a dodávky M

20 379,96

21-M - Elektromontáže

20 320,56

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

59,40

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

3 600,00

ROZPOČET

Stavba:

Obecný úrad Dohňany so súp. č. 68

Objekt:

SO 01 - Obecný úrad Dohňany so súpis. č. 68

Časť:

SO 01.3 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

03 - Fotovoltika

Miesto: k. ú. Dohňany, parc. č. KN-C 353/1,2

Dátum: 08.02.2025

Objednávateľ: Obec Dohňany

Projektant: VIZUALDK projekt,
s.r.o.

Zhotoviteľ: NA3 s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							23 979,96
D	M		Práce a dodávky M				20 379,96
D	21-M		Elektromontáže				20 320,56
1	K	210020303.S	Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a podpery	m	30,00	12,00	360,00
2	M	910106	Drôtený žľab, KGS60H60/3	m	30,00	9,50	285,00
3	M	650451	Skrutka (komplet), SRM8x25	kpl	20,00	0,80	16,00
4	M	970172	Držiak stropný, UKDSC	ks	30,00	0,85	25,50
5	M	900710	Výložník zosilnený, WWSS100	ks	30,00	3,50	105,00
6	M	900106	Kryt drôteného žľabu, PKRS60/3	m	15,00	2,50	37,50
7	M	650253	Kotva prievlaková, PSRM6x100	ks	30,00	0,55	16,50
8	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	12,00	1,45	17,40
9	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	12,00	2,08	24,96
10	K	210501015.S	Montáž kotveného systému pre rošt na fotovoltaické panely na plochej streche	pol	1,00	450,00	450,00
11	M	SOL-N35 Al 10°	Hliníková konštrukcia pre uloženie fotovoltaických panelov	pol	1,00	750,00	750,00
12	K	210501023.S	Montáž a pripojenie konektoru	ks	12,00	3,85	46,20
13	M	PVA12000--	Konektor MC4, samica, pre vodič 4-6mm2	ks	6,00	2,35	14,10
14	M	PVA11000--	Konektor MC4, samec, pre vodič 4-6mm2	ks	6,00	2,20	13,20
15	K	210501100.S	Montáž fotovolataického panela na rošt	ks	36,00	24,50	882,00
16	M	PVM93800-P	JKM475N-60HL4-V	ks	36,00	102,75	3 699,00
17	K	210501201.S	Rozvádzač R-DC	ks	1,00	475,00	475,00
18	M	5234533	Rozvádzač R-DC	ks	1,00	700,00	700,00
19	K	210501213.Ss	Rozvádzač R-FVE	pol	1,00	450,00	450,00
20	M	346510002130.S 1	Rozvádzač R-FVE	ks	1,00	600,00	600,00
21	K	210501251.S	Montáž a zapojenie meniča napätia trojfázového z DC/AC	pol	1,00	700,00	700,00
22	M	WST325M6B	HUAWEI SUN 2000-15KTL-M5	ks	1,00	2 250,00	2 250,00
23	K	210800010.S	Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 6mm2	m	180,00	0,88	158,40
24	M	PVW10061--	Kábel pre fotovoltiku 6mm2 100m čierny-biely, jednožilový	m	90,00	40,15	3 613,50
25	M	PVW10062--	Kábel pre fotovoltiku 6mm2 100m čierny-červený, jednožilový	m	90,00	40,15	3 613,50
26	K	210800614.S	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 10	m	50,00	0,68	34,00
27	M	K00010066	Vodič H07Z-K 10 mm2 žltó-zelený	m	50,00	2,43	121,50
28	K	210872102.S	Kábel signálny uložený voľne JYTY 250 V 4x1	m	10,00	0,55	5,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	039878	J-H(St)H 2x2x0,8	BM	10,00	0,86	8,60
30	K	210881048.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	m	20,00	0,92	18,40
31	M	KPE000000500	Kábel pevný N2XH-J 5x4 bezhalogénový čierny	m	20,00	4,26	85,20
32	K	210881070.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x2,5	m	30,00	1,21	36,30
33	M	K00012189	Kábel N2XH-O 2x2,5 mm2 RE	M	30,00	1,11	33,30
34	K	PD	Presun dodávok	%	15,00	15,00	225,00
35	K	PM	Podružný materiál	%	15,00	15,00	225,00
36	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	15,00	15,00	225,00
D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení							59,40
37	K	220511025.S	Montáž konektoru (zástrčky)	ks	2,00	5,00	10,00
38	M	KEJ-C6A-S-HD 90	KELine Category 6A Keystone Jack RJ45/s, HD 90, kovová	ks	2,00	7,45	14,90
39	K	220511031.S	Kábel v rúrkach	m	15,00	1,25	18,75
40	M	KDP000000769	Kábel dátový pevný S-STP (S/FTP) cat.7 AWG23 LSOH 900Mhz interiér	m	15,00	0,89	13,35
41	K	220512131.S	Značenie pripojných miest na strane rozvadzača	ks	2,00	1,20	2,40
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							3 600,00
42	K	HZS000111.S	Žeriav	hod	4,00	525,00	2 100,00
43	K	HZS000112.S	Uvedenie do prevádzky, skúšky, merania	pol	1,00	350,00	350,00
44	K	HZS000113.S	Odborná prehliadka a odborná skúška	pol	1,00	350,00	350,00
45	K	HZS000114.S	Inžinierska činnosť	pol	1,00	350,00	350,00
46	K	HZS000115.S	Projekt skutočného vyhotovenia	pol	1,00	300,00	300,00
47	K	HZS000215.S	Dopravné náklady	pol	1,00	150,00	150,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obecný úrad Dohňany so súp. č. 68

Objekt:

SO 01 - Obecný úrad Dohňany so súpis. č. 68

Časť:

SO 01.4 - Spevnené plochy

JKSO:

Miesto: k. ú. Dohňany, parc. č. KN-C 353/1,2

KS:

Dátum: 08.02.2025

Objednávateľ:

Obec Dohňany

IČO:

00317136

IČ DPH:

SK2020615553

Zhotoviteľ:

NA3 s. r. o.

IČO:

55805272

IČ DPH:

2122098968

Projektant:

VIZUALDK projekt, s.r.o.

IČO:

47555505

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Výkazy výmer uvedené v zadani majú informatívny charakter Dodávateľ je povinný si výkaz výmer overiť a v prípade nesúlady informovať obstarávateľa ešte v procese obstarávania.

Cena bez DPH

28 645,74

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	28 645,74	23,00%	6 588,52

Cena s DPH

v EUR

35 234,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

19.2.2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

18.02.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obecný úrad Dohňany so súp. č. 68

Objekt:

SO 01 - Obecný úrad Dohňany so súpis. č. 68

Časť:

SO 01.4 - Spevnené plochy

Miesto:

k. ú. Dohňany, parc. č. KN-C 353/1,2

Dátum:

08.02.2025

Objednávateľ:

Obec Dohňany

Projektant:

VIZUALDK projekt,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

NA3 s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

28 645,74

HSV - Práce a dodávky HSV

28 645,74

1 - Zemné práce

2 637,90

2 - Zakladanie

243,64

5 - Komunikácie

4 991,87

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

16 972,75

99 - Presun hmôt HSV

3 799,58

ROZPOČET

Stavba:

Obecný úrad Dohňany so súp. č. 68

Objekt:

SO 01 - Obecný úrad Dohňany so súpis. č. 68

Časť:

SO 01.4 - Spevnené plochy

Miesto:

k. ú. Dohňany, parc. č. KN-C 353/1,2

Dátum:

08.02.2025

Objednávateľ:

Obec Dohňany

Projektant:

VIZUALDK projekt,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

NA3 s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28 645,74

D HSV

Práce a dodávky HSV

28 645,74

D 1

Zemné práce

2 637,90

1	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	100,30	13,25	1 328,98
---	---	-------------	---	----	--------	-------	----------

VV

"Spevnené plochy" 100,3

100,30

VV

Súčet

100,30

2	K	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	100,30	13,05	1 308,92
---	---	-------------	--	----	--------	-------	----------

VV

"Spevnené plochy" 100,3

100,30

VV

Súčet

100,30

D 2

Zakladanie

243,64

3	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírkou od 0 do 3 m	m2	100,30	0,95	95,29
---	---	-------------	--	----	--------	------	-------

VV

"SP1"

VV

"Separačná geotextília 2 mm" 100,3

100,30

VV

Súčet

100,30

4	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	102,31	1,45	148,35
---	---	----------------	--	----	--------	------	--------

VV

100,3*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva

102,31

VV

Súčet

102,31

D 5

Komunikácie

4 991,87

5	K	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	100,30	9,50	952,85
---	---	-------------	---	----	--------	------	--------

VV

"SP1"

VV

"Štrk riečny - triedený 16/32 150 mm" 100,3

100,30

VV

Súčet

100,30

6	K	564801112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	100,30	2,30	230,69
---	---	-------------	---	----	--------	------	--------

VV

"SP1"

VV

"Štrkodrava frakcie 0/8 40 mm" 100,3

100,30

VV

Súčet

100,30

7	K	596912212.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 50 do 100 m2	m2	100,30	15,75	1 579,73
---	---	-------------	---	----	--------	-------	----------

VV

"SP1"

VV

"Zatrávňovacia dlažba 80 mm" 100,3

100,30

VV

Súčet

100,30

8	M	592460020100.S	Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 400x400x80 mm, prírodná	m2	101,30	22,00	2 228,60
---	---	----------------	---	----	--------	-------	----------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

16 972,75

9	K	917762112.S	Osadenie chodníka, obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	32,00	16,50	528,00
---	---	-------------	---	---	-------	-------	--------

VV

"Spevnené plochy" 32

32,00

VV

Súčet

32,00

10	M	592170003500.S	Obrubník rovný, 1xšxv 1000x100x200 mm, prírodný	ks	32,32	7,25	234,32
----	---	----------------	---	----	-------	------	--------

VV

32*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva

32,32

VV

Súčet

32,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,24	140,00	313,60
	W		32*0,07 "Prepočítané koeficientom množstva		2,24		
	W		Súčet		2,24		
12	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	50,00	8,00	400,00
	W		"Spevnené plochy" 50		50,00		
	W		Súčet		50,00		
13	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	61,18	13,92	851,63
14	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	61,18	16,50	1 009,47
15	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 162,48	0,45	523,12
	W		61,183*19 "Prepočítané koeficientom množstva		1 162,48		
	W		Súčet		1 162,48		
16	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	61,18	14,00	856,52
17	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	611,83	1,50	917,75
	W		61,183*10 "Prepočítané koeficientom množstva		611,83		
	W		Súčet		611,83		
18	K	979087113.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	61,18	21,00	1 284,78
19	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	61,18	92,00	5 628,56
20	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	15,00	295,00	4 425,00
	D	99	Presun hmôt HSV				3 799,58
21	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	72,03	52,75	3 799,58

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oblasťný úrad Dohňany so súpis. č. 68

Objekt:

SO 01 - Oblasťný úrad Dohňany so súpis. č. 68

Časť:

SO 01.5 - BNB Box APZ-1-1

JKSO:

Miesto: k. ú. Dohňany, parc. č. KN-C 353/1,2

Objednávateľ:

Obec Dohňany

Zhotoviteľ:

NA3 s. r. o.

Projektant:

VIZUALDK projekt, s.r.o.

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 08.02.2025

IČO:

00317136

IČ DPH:

SK2020615553

IČO:

55805272

IČ DPH:

2122098968

IČO:

47555505

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Výkazy výmer uvedené v zadání majú informatívny charakter Dodávateľ je povinný si výkaz výmer overiť a v prípade nesúladu informovať obstarávateľa ešte v procese obstarávania.

Cena bez DPH			114,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	114,00	23,00%	26,22
Cena s DPH	v EUR		140,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

19.2.2025

Pečiatka



Dátum a podpis:

19.02.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obecný úrad Dohňany so súp. č. 68

Objekt:

SO 01 - Obecný úrad Dohňany so súpis. č. 68

Časť:

SO 01.5 - BNB Box APZ-1-1

Miesto:

k. ú. Dohňany, parc. č. KN-C 353/1,2

Dátum:

08.02.2025

Objednávateľ:

Obec Dohňany

Projektant:

VIZUALDK projekt,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

NA3 s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

114,00

OST - Ostatné

114,00

ROZPOČET

Stavba:

Obecný úrad Dohňany so súp. č. 68

Objekt:

SO 01 - Obecný úrad Dohňany so súpis. č. 68

Časť:

SO 01.5 - BNB Box APZ-1-1

Miesto:

k. ú. Dohňany, parc. č. KN-C 353/1,2

Dátum:

08.02.2025

Objednávateľ:

Obec Dohňany

Projektant:

VIZUALDK projekt,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

NA3 s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

114,00

D		OST	Ostatné					114,00
1	K	001	BNB Box APZ-1/1 - dodávka a montáž	kpl	4,00	28,50		114,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oblasť úrad Dohňany so súp. č. 68

Objekt:

SO 01 - Oblasť úrad Dohňany so súpis. č. 68

Časť:

SO 01.6 - Sadové úpravy

JKSO:

Miesto: k. ú. Dohňany, parc. č. KN-C 353/1,2

Objednávateľ:

Obec Dohňany

Zhotoviteľ:

NA3 s. r. o.

Projektant:

VIZUALDK projekt, s.r.o.

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 08.02.2025

IČO:

00317136

IČ DPH:

SK2020615553

IČO:

55805272

IČ DPH:

2122098968

IČO:

47555505

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Výkazy výmer uvedené v zadání majú informatívny charakter Dodávateľ je povinný si výkaz výmer overiť a v prípade nesúladu informovať obstarávateľa ešte v procese obstarávania.

Cena bez DPH

359,09

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	359,09	23,00%	82,59

Cena s DPH

v EUR

441,68

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

19.2.2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

19.02.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obecný úrad Dohňany so súp. č. 68

Objekt:

SO 01 - Obecný úrad Dohňany so súpis. č. 68

Časť:

SO 01.6 - Sadové úpravy

Miesto:

k. ú. Dohňany, parc. č. KN-C 353/1,2

Dátum:

08.02.2025

Objednávateľ:

Obec Dohňany

Projektant:

VIZUALDK projekt,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

NA3 s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

359,09

HSV - Práce a dodávky HSV

359,09

1 - Zemné práce

356,09

99 - Presun hmôt HSV

3,00

ROZPOČET

Stavba:

Obecný úrad Dohňany so súp. č. 68

Objekt:

SO 01 - Obecný úrad Dohňany so súpis. č. 68

Časť:

SO 01.6 - Sadové úpravy

Miesto:

k. ú. Dohňany, parc. č. KN-C 353/1,2

Dátum:

08.02.2025

Objednávateľ:

Obec Dohňany

Projektant:

VIZUALDK projekt,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

NA3 s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

359,09

D HSV

Práce a dodávky HSV

359,09

D 1

Zemné práce

356,09

1	K	183101222.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 1,00 do 2,00 m3	ks	0,06	120,00	7,20
2	K	184102114.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 400 do 500 mm	ks	2,00	15,00	30,00
3	M	026560008450.S. R	Lipa malolistá srdcovitá, 180 cm	ks	2,00	135,00	270,00
4	K	184202111.S	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	ks	4,00	10,00	40,00
5	M	052170000500.S	Tyč ihličňanová tr. 1, hrúbka 6-7 cm, bez kôry	ks	4,04	2,20	8,89
	VV		4*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		4,04		
	VV		Súčet		4,04		
	D	99	Presun hmôt HSV				3,00
6	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	0,06	50,00	3,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obecný úrad Dohňany so súp. č. 68

Objekt:

SO 01 - Obecný úrad Dohňany so súpis. č. 68

Časť:

SO 01.7 - Prvky na zachytávanie dažďovej vody

JKSO:

Miesto: k. ú. Dohňany, parc. č. KN-C 353/1,2

Objednávateľ:

Obec Dohňany

Zhotoviteľ:

NA3 s. r. o.

Projektant:

VIZUALDK projekt, s.r.o.

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 08.02.2025

IČO:

00317136

IČ DPH:

SK2020615553

IČO:

55805272

IČ DPH:

2122098968

IČO:

47555505

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Výkazy výmer uvedené v zadaní majú informatívny charakter Dodávateľ je povinný si výkaz výmer overiť a v prípade nesúladu informovať obstarávateľa ešte v procese obstarávania.

Cena bez DPH

13 830,98

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	13 830,98	23,00%	3 181,13

Cena s DPH

v EUR

17 012,11

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

19.2.2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

18.01.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obecný úrad Dohňany so súp. č. 68

Objekt:

SO 01 - Obecný úrad Dohňany so súpis. č. 68

Časť:

SO 01.7 - Prvky na zachytávanie dažďovej vody

Miesto:

k. ú. Dohňany, parc. č. KN-C 353/1,2

Dátum:

08.02.2025

Objednávateľ:

Obec Dohňany

Projektant:

VIZUALDK projekt,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

NA3 s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

13 830,98

HSV - Práce a dodávky HSV

13 438,60

1 - Zemné práce

2 542,58

4 - Vodorovné konštrukcie

86,25

8 - Rúrové vedenie

9 414,00

99 - Presun hmôt HSV

1 395,77

PSV - Práce a dodávky PSV

392,38

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

392,38

ROZPOČET

Stavba:

Obecný úrad Dohňany so súp. č. 68

Objekt:

SO 01 - Obecný úrad Dohňany so súpis. č. 68

Časť:

SO 01.7 - Prvky na zachytávanie dažďovej vody

Miesto: k. ú. Dohňany, parc. č. KN-C 353/1,2

Dátum: 08.02.2025

Objednávateľ: Obec Dohňany

Projektant: VIZUALDK projekt,
s.r.o.

Zhotoviteľ: NA3 s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							13 830,98
D	HSV		Práce a dodávky HSV				13 438,60
D	1		Zemné práce				2 542,58
1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	7,50	45,50	341,25
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,25	12,50	28,13
	W		7,5*0,3 "Prepočítané koeficientom množstva		2,25		
	W		Súčet		2,25		
3	K	133201101.S	Výkop šachty zapázenej, hornina 3 do 100 m3	m3	20,00	68,50	1 370,00
4	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapážených i nezapažených v hornine 3	m3	6,00	9,50	57,00
	W		20*0,3 "Prepočítané koeficientom množstva		6,00		
	W		Súčet		6,00		
5	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	27,50	2,20	60,50
6	K	166101101.S	Prehodenie neulahnúťého výkopku z horniny 1 až 4	m3	12,60	5,75	72,45
7	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	95,20	1,25	119,00
8	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	15,00	4,85	72,75
9	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	12,29	15,50	190,50
	W		6,5*1,89 "Prepočítané koeficientom množstva		12,29		
	W		Súčet		12,29		
10	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	6,00	38,50	231,00
D	4		Vodorovné konštrukcie				86,25
11	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm	m3	1,50	57,50	86,25
D	8		Rúrové vedenie				9 414,00
12	K	871355524.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 8 DN 200	m	4,80	21,00	100,80
13	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	4,80	2,75	13,20
14	K	892351000.S.R	Napojenie na existujúcu kanalizáciu	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
15	K	894101113.S.R	Osadenie akumuláčnej nádrže železobetónovej	ks	1,00	850,00	850,00
16	M	594340000501.S. R	Akumulačná nádrž, železobetónová, vrátane technológie	ks	1,00	5 950,00	5 950,00
D	99		Presun hmôt HSV				1 395,77
17	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	26,46	52,75	1 395,77
D	PSV		Práce a dodávky PSV				392,38
D	721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				392,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	721242117.S	Lapač strešných splavenín zo šedej liatiny DN 150	ks	2,00	195,00	390,00
19	K	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,07	34,00	2,38

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obecný úrad Dohňany so súp. č. 68

Objekt:

02 - Neoprávnené výdavky

Časť:

SO 01.3 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

02.2 - Vnútna elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: k. ú. Dohňany, parc. č. KN-C 353/1,2

Objednávateľ:

Obec Dohňany

Zhotoviteľ:

NA3 s. r. o.

Projektant:

VIZUALDK projekt, s.r.o.

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 08.02.2025

IČO:

00317136

IČ DPH:

SK2020615553

IČO:

55805272

IČ DPH:

2122098968

IČO:

47555505

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Výkazy výmer uvedené v zadaní majú informatívny charakter Dodávateľ je povinný si výkaz výmer overiť a v prípade nesúladu informovať obstarávateľa ešte v procese obstarávania.

Cena bez DPH			19 955,44
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	19 955,44	23,00%	4 589,75
Cena s DPH			24 545,19
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

19.2.2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

18.01.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obecný úrad Dohňany so súp. č. 68

Objekt:

02 - Neoprávnené výdavky

Časť:

SO 01.3 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

02.2 - Vnútna elektroinštalácia

Miesto:

k. ú. Dohňany, parc. č. KN-C 353/1,2

Dátum:

08.02.2025

Objednávateľ:

Obec Dohňany

Projektant:

VIZUALDK projekt,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

NA3 s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

19 955,44

HSV - Práce a dodávky HSV

2 324,56

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 324,56

M - Práce a dodávky M

16 530,88

21-M - Elektromontáže

14 218,53

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

2 312,35

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 100,00

ROZPOČET

Stavba:

Obecný úrad Dohňany so súp. č. 68

Objekt:

02 - Neoprávnené výdavky

Časť:

SO 01.3 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

02.2 - Vnútna elektroinštalácia

Miesto: k. ú. Dohňany, parc. č. KN-C 353/1,2

Dátum: 08.02.2025

Objednávateľ: Obec Dohňany

Projektant: VIZUALDK projekt,
s.r.o.

Zhotoviteľ: NA3 s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							19 955,44
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 324,56
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 324,56
1	K	220261661.S	Zameranie pozícií elektroinštalčných krábíc, vyznačenie káblových trás, zameranie pozícií vývodov na svietidlá	pol	1,00	310,00	310,00
2	K	971045806.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 35 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00003t	cm	320,00	0,35	112,00
3	K	971056010.S	Vykrúženie krabice, priemer 75mm	ks	95,00	1,35	128,25
4	K	973031616.S	Vysekanie krabice, priemer 75mm	ks	95,00	1,35	128,25
5	K	974049121.S	Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200t	m	142,50	5,65	805,13
6	K	974049122.S1	Vyfrézovanie rýh v betónových stenách do hĺby 30mm a š. do 30 mm	m	142,50	5,65	805,13
7	K	974049123.S	Sádrovanie krábíc a káblov v drážkach	ks	2,00	3,40	6,80
8	M	166560	SADRA 30kg-balenie sivá	ks	2,00	14,50	29,00
D	M		Práce a dodávky M				16 530,88
D	21-M		Elektromontáže				14 218,53
9	K	210010139.S	Parapetný kanál dutý z PVC 120x55, vrátane príslušenstva	m	60,00	7,00	420,00
10	M	010423	MOSAIC DLP KANÁL 105X65	m	60,00	12,50	750,00
11	M	010522	MOSAIC DLP OHYBNÝ KRYT ŠÍRKA 85MM	m	60,00	4,20	252,00
12	M	010583	MOSAIC DLP VNÚTORNÁ PRIEHRADKA H65	m	60,00	3,15	189,00
13	M	010692	MOSAIC DLP SPOJKA SAMOLEPIACA	ks	60,00	0,95	57,00
14	M	010802	MOSAIC DLP SPOJKA KRYTU SO ŠÍRKOU 85MM	ks	30,00	1,65	49,50
15	M	010704	MOSAIC DLP ZÁSLEPKA 105X65	ks	8,00	1,85	14,80
16	M	010603	MOSAIC DLP VNÚTORNÝ VARIABILNÝ UHOL H65	ks	12,00	7,75	93,00
17	M	010623	VONKAJŠÍ VARIABILNÝ UHOL DLP H65	ks	3,00	8,20	24,60
18	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	95,00	1,80	171,00
19	M	EKR000004939	Krabica inštalčná KU 68-45 KA 71x45mm pod omietku sivá	ks	95,00	0,50	47,50
20	K	210102361.S	Spájanie vodičov v krabici WAGO svorkou	ks	3,00	0,33	0,99
21	M	ESV000000009	Svorka krabicová 2273-203 WAGO 3x0,5-2,5mm2 3-pólová	ks	1,00	0,20	0,20
22	M	ESV000000011	Svorka krabicová 2273-204 WAGO 4x0,5-2,5mm2 4-pólová	ks	2,00	0,25	0,50
23	K	210110001.S	Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	1,00	6,25	6,25
24	M	3553-01929 B	Praktik, Spínač 1, IP44, na povrch, biela	ks	1,00	4,19	4,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	5,00	3,00	15,00
26	M	752101	VALENA LIFE SPÍNAČ Č.1 BIELY	ks	5,00	4,20	21,00
27	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	5,00	4,00	20,00
28	M	752105	VALENA LIFE SÉRIOVÝ SPÍNAČ Č.5 BIELY	ks	5,00	6,25	31,25
29	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	8,00	3,50	28,00
30	M	752106	VALENA LIFE STRIEDAVÝ PREPÍNAČ Č.6 BIELY	ks	8,00	5,00	40,00
31	K	210110046.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	1,00	3,90	3,90
32	M	752107	VALENA LIFE KRÍŽOVÝ PREPÍNAČ Č.7 BIELY	ks	1,00	7,85	7,85
33	K	210110096.S	Spínač žaluziový ovládač tlačítkový	ks	15,00	10,00	150,00
34	M	752130	VALENA LIFE TLAČIDLO PRE ŽALÚZIE BIELE	ks	15,00	15,00	225,00
35	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	61,00	5,65	344,65
36	M	753180	VALENA LIFE ZÁSUVKA 2P+T S DETSKOU OCHRANOU BIELA	ks	61,00	4,65	283,65
37	K	210111012.S	Osadenie rámika	ks	64,00	1,10	70,40
38	M	754001	VALENA LIFE RÁMIK JEDNODUCHÝ BIELY	ks	14,00	1,15	16,10
39	M	754002	VALENA LIFE RÁMIK DVOJNÁSOBNÝ BIELY	ks	40,00	2,30	92,00
40	M	010956	MOSAIC DLP RÁMIK MOSAICPRE KRYT ŠÍRKA 65MM 6M	ks	10,00	5,15	51,50
41	K	210111012.Ss	Zásuvka do DLP žľabu	ks	20,00	6,80	136,00
42	M	077140	MOSAIC ZÁSUVKA 2P+T 2M BIELA	ks	20,00	3,95	79,00
43	K	210193001.S	Rozvádzač +RS	pol	1,00	690,00	690,00
44	M	357110000100.S	Rozvádzač +RS	ks	1,00	2 890,00	2 890,00
45	K	210220040.S	Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu	ks	4,00	6,30	25,20
46	M	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	1,00	0,75	0,75
47	M	354410066900.S	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	1,00	0,75	0,75
48	M	002825	BERNARD Svorka ZS4 pl.potr.	ks	3,00	1,00	3,00
49	K	210222031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E, pre vonkajšie práce	ks	1,00	35,00	35,00
50	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	1,00	5,00	5,00
51	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	ks	1,00	26,00	26,00
52	K	210411066.S	Montáž PIR detektora	ks	10,00	4,50	45,00
53	M	SPS000000005	Senzor pohybu MERGE JQ-O 07691 230VAC IP20 5m/360° PIR zap. biela	ks	10,00	11,00	110,00
54	K	210800519.S	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	60,00	0,90	54,00
55	M	K00010038	Vodič H07Z-K 6 mm2 žlto-zelený	m	60,00	1,45	87,00
56	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	660,00	1,10	726,00
57	M	KPE000000493	Kábel pevný N2XH-J 3x1,5 bezhalogénový čierny	m	650,00	1,25	812,50
58	M	KPE000001486	Kábel pevný CXKH-V-J 3x1,5 FE180/P60-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou [CHKE-V, PRAFlaDur	m	10,00	1,50	15,00
59	K	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	700,00	1,30	910,00
60	M	KPE000000037	Kábel pevný N2XH-J 3x2,5 bezhalogénový čierny	m	700,00	1,75	1 225,00
61	K	210881100.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	250,00	1,25	312,50
62	M	KPE000000469	Kábel pevný N2XH-J 5x1,5 bezhalogénový čierny	m	250,00	1,80	450,00
63	K	MV	Murárske výpomoci	%	15,00	65,00	975,00
64	K	PD	Presun dodávok	%	15,00	25,00	375,00
65	K	PM	Podružný materiál	%	15,00	25,00	375,00
66	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	15,00	25,00	375,00

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

2 312,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	K	220511010.S	Montáž zásuvky 1xRJ45 do podlahovej krabice, alebo do žlabu	ks	20,00	6,70	134,00
68	M	076562	MOSAIC X RJ45 FTP CAT.6 1M	ks	20,00	10,50	210,00
69	K	220511025.S	Montáž konektoru (zástrčky)	ks	21,00	5,00	105,00
70	M	HSEMRJ6GWS	TOOLLESS LINE keystone RJ45 tienový Cat.6 (SFA)	ks	21,00	3,35	70,35
71	K	220511031.S	Kábel v rúrkach	m	650,00	1,30	845,00
72	M	KDP000000606	Kábel dátový pevný FTP cat.6 AWG23 LSOH 250MHz interiér	m	650,00	0,70	455,00
73	K	220512001.S	Montáž závesného rozvadzača jednodielneho na stenu	ks	1,00	24,00	24,00
74	M	DTWA096045	Nástenný rozvádzač S-RACK Š=600 V=512 H=450, 19", 9U	ks	1,00	195,00	195,00
75	M	HSER0240GS	19" patchpanel pre 24 modulov (SFA/SFB) neosadený 1U RAL7035	ks	1,00	22,00	22,00
76	M	DTBC105R--	19" vyvážovací panel, 5x kovové oko, 1U	ks	1,00	6,00	6,00
77	M	IU070111--	19" napájací panel 8x230V STN 2m priv.kábel I/O, 1,25U	ks	1,00	50,00	50,00
78	K	220512130.S	Značenie zásuviek	ks	20,00	1,15	23,00
79	K	220512131.S	Značenie prípojných miest na strane rozvadzača	ks	20,00	1,15	23,00
80	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	15,00	10,00	150,00
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							1 100,00
81	K	HZS000111.S	Odborná prehliadka a odborná skúška	pol	1,00	450,00	450,00
82	K	HZS000112.S	Dopravné náklady	pol	1,00	300,00	300,00
83	K	HZS000113.S	Projekt skutočného vyhotovenia	pol	1,00	350,00	350,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obecný úrad Dohňany so súp. č. 68

Objekt:

02 - Neoprávnené výdavky

Časť:

SO 01.3 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

04 - Elektronický zabezpečovací systém

JKSO:

Miesto: k. ú. Dohňany, parc. č. KN-C 353/1,2

Objednávateľ:

Obec Dohňany

Zhotoviteľ:

NA3 s. r. o.

Projektant:

VIZUALDK projekt, s.r.o.

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 08.02.2025

IČO:

00317136

IČ DPH:

SK2020615553

IČO:

55805272

IČ DPH:

2122098968

IČO:

47555505

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Výkazy výmer uvedené v zadaní majú informatívny charakter Dodávateľ je povinný si výkaz výmer overiť a v prípade nesúladu informovať obstarávateľa ešte v procese obstarávania.

Cena bez DPH

2 999,95

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	2 999,95	23,00%	689,99

Cena s DPH

v EUR

3 689,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

19.2.2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

18.02.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obecný úrad Dohňany so súp. č. 68

Objekt:

02 - Neoprávnené výdavky

Časť:

SO 01.3 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

04 - Elektronický zabezpečovací systém

Miesto:

k. ú. Dohňany, parc. č. KN-C 353/1,2

Dátum:

08.02.2025

Objednávateľ:

Obec Dohňany

Projektant:

VIZUALDK projekt,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

NA3 s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 999,95

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

2 999,95

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

550,00

ROZPOČET

Stavba:

Obecný úrad Dohňany so súp. č. 68

Objekt:

02 - Neoprávnené výdavky

Časť:

SO 01.3 - Elektroinštalácia

Úroveň 3:

04 - Elektronický zabezpečovací systém

Miesto:

k. ú. Dohňany, parc. č. KN-C 353/1,2

Dátum:

08.02.2025

Objednávateľ:

Obec Dohňany

Projektant:

VIZUALDK projekt,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

NA3 s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 999,95

D		22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení					2 999,95
1	K	210411053.S	Montáž klávesnice zabezpečovacieho systému	ks	2,00	2,35		4,70
2	M	JA-114E	Zbernicový prístupový modul s displejom, klávesnicou a RFID čítačkou	ks	2,00	105,00		210,00
3	M	JA-194J-BK	RFID prístupový čip k JA-100 - kožený privesok, čierny	ks	6,00	6,00		36,00
4	K	210411066.S	Montáž PIR detektora	ks	16,00	4,75		76,00
5	M	JA-110P PET	Zbernicový PIR detektor pohybu so základnou imunitou proti zvieratám	ks	16,00	32,00		512,00
6	K	210411123.S	Montáž ústredne	ks	1,00	195,00		195,00
7	M	JA-103KRY	Ústredňa s LAN,GSM/GPRS komunikátorom JA-192Y a rádiovým modulom JA-111R, skrinka PLV-CP-	ks	1,00	498,00		498,00
8	M	SA214-2.6	SA-214/2,6 - zálohovací akumulátor 12V / 2,6Ah	ks	1,00	17,00		17,00
9	K	210411131.S	Montáž sirény, alarmu	ks	1,00	2,35		2,35
10	M	075 75700	JA-111A-BASE-RB Zbernicová siréna vonkajšia - spodný plast s elektronikou	ks	1,00	82,40		82,40
11	M	075 75715	JA-1X1A-C-GR Plastový šedý kryt s červeným blikáčom sirény JA-111-A a JA-151-A	ks	1,00	38,50		38,50
12	K	220511031.S	Kábel v rúrkach	m	200,00	1,45		290,00
13	M	CC-02	Inštalačný kábel pre JA-100, 4x0,5 mm, 300 m	m	200,00	0,44		88,00
14	K	PM	Podružný materiál	%	10,00	20,00		200,00
15	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	10,00	20,00		200,00
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					550,00
16	K	HZS000112	Dopravné náklady	pol	1,00	250,00		250,00
17	K	HZS000311.S	Oživenie EZS a zaškolenie obsluhy	pol	1,00	300,00		300,00