

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 122
Stavba: ZŠ Ľubotice

JKSO:
Miesto: Ľubotice

Objednávateľ:
Základná škola Ľubotice

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 29. 9. 2024

IČO: 37870530
IČ DPH:

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			0,00
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižená	23,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	EUR	0,00

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:122

Stavba:ZŠ Ľubotice

Miesto:Ľubotice

Objednávateľ:Základná škola Ľubotice

Zhotoviteľ:

Dátum:29. 9. 2024

Projektant:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		0,00	0,00
01	Stavebná časť	0,00	0,00
02	Sadovnicke úpravy	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Ľubotice
Objekt: 01 - Stavebná časť

Miesto: Ľubotice Dátum: 29. 9. 2024
Objednávateľ: Základná škola Ľubotice Projektant:
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce 0,00

1	K	121101101.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 30 m3	m3	31,200		0,00
	PP		Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 30 m3				
	VV		120*0,2*1,3 "plocha dlažby rozšírená o cca 10%		31,200		
	VV		Súčet		31,200		
2	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	23,400		0,00
	PP		Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3				
	VV		120*1,3*0,15 "odkop na plášť		23,400		
	VV		Súčet		23,400		
3	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,520		0,00
	PP		Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím				
	VV		0,5*0,5*0,6*16*1,05 "pätky pre prístrešky		2,520		
	VV		Súčet		2,520		
4	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	0,880		0,00
	PP		Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3				
	VV		0,5*1,1*0,8*2 "základ po lávku		0,880		
	VV		Súčet		0,880		
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	23,200		0,00
	PP		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m				
	VV		19,8+2,52+0,88		23,200		
	VV		Súčet		23,200		
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	46,400		0,00
	PP		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m				
	VV		23,2*2		46,400		
	VV		Súčet		46,400		
7	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	2,520		0,00
	PP		Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3				
	VV		2,52 "pätky ručný výkop		2,520		
	VV		Súčet		2,520		
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	41,760		0,00
	PP		Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné				
	VV		23,2*1,8		41,760		
	VV		Súčet		41,760		
9	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	26,400		0,00
	PP		Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm				
	VV		26,4 "odstránená ornica, uvažované, že ostane na pozemku		26,400		
	VV		Súčet		26,400		
	D	2	Zakladanie				0,00
10	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	0,880		0,00
	PP		Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25				
	VV		0,5*1,1*0,8*2 "základ po lávku		0,880		
	VV		Súčet		0,880		
11	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	5,120		0,00
	PP		Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné				
	VV		((0,5+1,1)*2*0,8)*2 "základ po lávku		5,120		
	VV		Súčet		5,120		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	5,120		0,00
	PP		Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné				
13	K	275313612.S	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 20/25	m3	2,520		0,00
	PP		Betón základových pátiiek, prostý tr. C 20/25				
	VV		0,5*0,5*0,6*16*1,05 "pätky pre prístrešky, stratné 5% -		2,520		
	VV		betonáž do zeme				
			Súčet		2,520		
	D	5	Komunikácie				0,00
14	K	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	120,000		0,00
	PP		Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm				
	VV		120		120,000		
	VV		Súčet		120,000		
15	M	592460003000.S	Dlažba betónová hr.60mm, kombi formát, prírodná	m2	120,000		0,00
	PP		Dlažba betónová hr.60mm, kombi formát, prírodná				
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
16	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	82,000		0,00
	PP		Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou				
17	M	592170001800.S	Obrubník parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	82,820		0,00
	PP		Obrubník parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, prírodný				
	VV		82*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		82,820		
	VV		Súčet		82,820		
18	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	3,500		0,00
	PP		Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t				
19	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	24,000		0,00
	PP		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km				
20	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	24,000		0,00
	PP		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km				
21	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	24,000		0,00
	PP		Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny				
	VV		12*2 "zmiešaný stavebný odpad		24,000		
	VV		Súčet		24,000		
22	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	24,000		0,00
	PP		Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	762	Konštrukcie tesárske				0,00
23	K	762112130.S	Montáž konštr.stien a priečok na hladko z hraneého a polohraneého reziva prierezovej plochy 224 - 288 cm2	m	50,400		0,00
	PP		Montáž konštr.stien a priečok na hladko z hraneého a polohraneého reziva prierezovej plochy 224 - 288 cm2				
	VV		(2,5*3+2,8*3+3,1*3)*2 "stĺpy		50,400		
	VV		Súčet		50,400		
24	M	605470000200.S	Hranoly drevené zo smrek, štvorstranne hobľované, masív, sušené 14±2%, s opracovanými spojmí, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	1,134		0,00
	PP		Hranoly drevené zo smrek, štvorstranne hobľované, masív, sušené 14±2%, s opracovanými spojmí, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí				
	VV		50,4*0,15*0,15		1,134		
	VV		Súčet		1,134		
25	K	762131177.S	Montáž debnenia stien z hrubých dosiek hr. do 32 mm na osovú vzdialenosť do 250 mm	m2	49,400		0,00
	PP		Montáž debnenia stien z hrubých dosiek hr. do 32 mm na osovú vzdialenosť do 250 mm				
	VV		(4,5*2,5+1,25*(2,85+2,35+5,56))*2 "2x altánok		49,400		
	VV		Súčet		49,400		
26	M	605460002600.S	Dosky zo smrek, nehobľované hr. 24 mm, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	1,129		0,00
	PP		Dosky zo smrek, nehobľované hr. 24 mm, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		(6*17+3*14)*0,028*0,14*2 "dosky		1,129		
	VV		Súčet		1,129		
27	K	762195000.S	Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pívničné prepážky - klnce, svorníky,fixačné dosky	m3	1,134		0,00
	PP		Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pívničné prepážky - klnce, svorníky,fixačné dosky				
	VV		50,4*0,15*0,15		1,134		
	VV		Súčet		1,134		
28	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	218,400		0,00
	PP		Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2				
	VV		(5,6*1+4,5*6)*2 "klieštiny		65,200		
	VV		5,8*11*2 "kroky		127,600		
	VV		3,2*4*2 "zavetrenie		25,600		
	VV		Súčet		218,400		
29	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	36,000		0,00
	PP		Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2				
	VV		6*3*2 "vážniky		36,000		
	VV		Súčet		36,000		
30	K	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	3,400		0,00
	PP		Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2				
	VV		0,85*4 "zavetrenie		3,400		
	VV		Súčet		3,400		
31	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	120,000		0,00
	PP		Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°				
	VV		6*10*2 "latovanie		120,000		
	VV		Súčet		120,000		
32	M	605470000200.S	<i>Hranoly drevené zo smrek, štvorstranne hobľované, masív, sušené 14±2%, s opracovanými spojmi, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí</i>	m3	3,471		0,00
	PP		Hranoly drevené zo smrek, štvorstranne hobľované, masív, sušené 14±2%, s opracovanými spojmi, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí				
	VV		((5,6*1+4,5*6)*2)*0,06*0,18 "klieštiny		0,704		
	VV		(5,8*11*2)*0,06*0,18 "kroky		1,378		
	VV		(3,2*4*2)*0,06*0,18 "zavetrenie		0,276		
	VV		(6*3*2)*0,1*0,2 "vážniky		0,720		
	VV		(0,85*4*2)*0,15*0,15 "zavetrenie		0,153		
	VV		6*10*2*0,05*0,04 "laty		0,240		
	VV		Súčet		3,471		
33	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klny - svorky, dosky, klnce, pásová oceľ, vruty	m3	3,471		0,00
	PP		Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klny - svorky, dosky, klnce, pásová oceľ, vruty				
	VV		3,471		3,471		
	VV		Súčet		3,471		
34	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%			0,00
	PP		Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m				
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00
35	K	767590120.S	Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov skrutkovaním	kg	220,968		0,00
	PP		Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov skrutkovaním				
	VV		11,88*18,6*18,6kg/m2		220,968		
	VV		Súčet		220,968		
36	M	553430010105.S	<i>Rošt podlahový lisovaný žiarozink - pororošt, rozmer oka 30x30 mm, nosná páska 30x2 mm (prípadne parametre podľa PD)</i>	m2	11,880		0,00
	PP		Rošt podlahový lisovaný žiarozink - pororošt, rozmer oka 30x30 mm, nosná páska 30x2 mm (prípadne parametre podľa PD)				
	VV		5,4*1,1*2		11,880		
	VV		Súčet		11,880		
37	K	767995106.R	D+M oceľovej konštrukcie mostíka vr. povrchovej úpravy	kg	193,320		0,00
	PP		D+M oceľovej konštrukcie mostíka vr. povrchovej úpravy				
	VV		17,9*5,4*2 "odhad l 160mm - 17,9kg/m, dĺžka 5m - 2ks		193,320		
	VV		Súčet		193,320		
	D	783	Nátery				0,00
38	K	783711201.S	Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením a 1x lakovaním	m2	279,120		0,00
	PP		Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením a 1x lakovaním				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		50,4*(0,15*4) "stĺpy		30,240		
	VV		(6*17+3*14)*2*(0,028*2+0,14*2) "dosky		96,768		
	VV		((5,6*1+4,5*6)*2)*(0,06*2+0,18*2) "klieštiny		31,296		
	VV		(5,8*11*2)*(0,06*2+0,18*2) "krokvy		61,248		
	VV		(3,2*4*2)*(0,06*2+0,18*2) "zavetrenie		12,288		
	VV		(6*3*2)*(0,1*2+0,2*2) "väzníky		21,600		
	VV		(0,85*4*2)*(0,15*4) "zavetrenie		4,080		
	VV		6*10*2*(0,05*2+0,04*2) "laty		21,600		
	VV		Súčet		279,120		
D	787		Zasklievanie				0,00
39	K	787391233.S	Zasklievanie svetlíkov, strešných a skleníkových konštrukcií polykarbonátovými doskami komôrkovýmí do AL profilu s krycou a prítlačnou lištou hr. 10 mm	m2	74,400		0,00
	PP		Zasklievanie svetlíkov, strešných a skleníkových konštrukcií polykarbonátovými doskami komôrkovýmí do AL profilu s krycou a prítlačnou lištou hr. 10 mm				
	VV		6,2*6*2		74,400		
	VV		Súčet		74,400		
40	K	998787201.S	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky do 6 m	%			0,00
	PP		Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky do 6 m				

ROZPOČET

Stavba:

ZŠ Ľubotice

Objekt:

02 - Sadovnícke úpravy

Miesto:

Ľubotice

Objednávateľ:

Základná škola Ľubotice

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Dátum:

29. 9. 2024

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D	1	Zemné práce					0,00
49	K	122101101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	37,200		0,00
	PP	Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehodením výkopku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok v horninách 1 a 2 do 100 m3					
	VV	62*1*0,6				37,200	
50	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	37,200		0,00
	PP	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia z horniny 1 až 4 na vzdialenosť nad 20 do 50 m					
1	K	180406111.S	Založenie trávnik parkového mačínovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	350,000		0,00
	PP	Založenie trávnik na pôde vopred pripravenej s pokosením, naložením, odvozom odpadu do 20 km a so zložením parkového mačínovaním v rovine alebo na svahu do 1:5					
2	M	005730000100.S	Koberec trávnikový rolovaný	m2	350,000		0,00
	PP	Koberec trávnikový rolovaný					
36	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	62,000		0,00
	PP	Úprava pláne vyrovnaním výškových rozdielov v zárezoch v hornine 1 až 4 bez zhutnenia					
35	K	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	350,000		0,00
	PP	Rozprestretie a urovanie ornice s príp. nutným premiestnením hromád alebo dočasných skládok na miesto spotreby zo vzdial. do 30 m v rovine pri súvislej ploche. do 500 m2, hrúbky vrstvy do 150 mm					
3	K	182001121.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	350,000		0,00
	PP	Plošná úprava terénu s urovnaním povrchu, bez doplnenia ornice, v hornine 1 až 4, pri nerovnostiach terénu nad +-100 do +-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5					
7	K	183204112.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	481,000		0,00
	PP	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňmi trvaliek					
8	M	PP-0101-0002-150	PROFIMIX 2 substrát RS II na výsadbu 150 L	bal	0,962		0,00
	PP	PROFIMIX 2 substrát RS II na výsadbu 150 L					
	VV	481*250/500/250				0,962	
9	M	TRV014	Trvalka	ks	481,000		0,00
	PP	Trvalka*3,95					
14	K	183205113.S	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 4	m2	78,000		0,00
	PP	Založenie záhonu pre výsadbu rastlín s urovnaním a s prípadným naložením odpadu na dopravný prostriedok, odvozom do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5 v hornine 4					
4	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	350,000		0,00
	PP	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5					
5	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	350,000		0,00
	PP	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5					
22	K	184921210.S	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy do 50 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	78,000		0,00
	PP	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hrúbky vrstvy do 50 mm v rovine alebo na svahu do 1:5					
	VV	17+61				78,000	
23	M	583310000900.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm	t	9,984		0,00
	PP	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm					
12	K	185802114.S	Hnojenie pôdy v roviny alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	t	0,012		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	PP		Hnojenie pôdy alebo trávnik s rozprestretím alebo rozdelením hnojiva v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom s rozdelením k jednotlivým rastlinám				
	VV		350*0,035*0,001		0,012		
13	M	251910000100.S	Hnojivo záhradné bezchloridové granulované balené	t	0,012		0,00
	PP		Hnojivo záhradné bezchloridové granulované balené				
52	M	583820000900.S	Kameň lomový neupravený, z vyvretých hornín, netriedený	t	7,680		0,00
	PP		Kameň lomový neupravený, z vyvretých hornín, netriedený				
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00
37	K	63168001301.D	Násyp - vegetačná vrstva zo substrátu s utlačením a urovnaním povrchu pre dažďový záhon	m3	37,200		0,00
	PP		Vegetačná vrstva zo substrátu s utlačením a urovnaním povrchu pre zelené strechy sklon do 5°				
	VV		62*1*0,6		37,200		
42	M	693110005555.S	Geotextília polyesterová netkaná 300 g/m2	m2	115,000		0,00
	PP		Geotextília polyesterová netkaná 300 g/m2				
	VV		53+62		115,000		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
40	K	917511112.S	Osadenie obruby ocelevej samofixačnej výšky 200 mm s rovnými hrotmi	m	53,500		0,00
	PP		Osadenie obruby ocelevej samofixačnej výšky 200 mm, s rovnými hrotmi				
	VV		34+19,5		53,500		
41	M	553550500120.S	Oceľová stavebná samofixačná obruba s rovnými hrotmi, hr. 2 mm, výška 200 mm, dl. 2 m	m	53,500		0,00
	PP		Oceľová stavebná samofixačná obruba s rovnými hrotmi, hr. 2 mm, výška 200 mm, dl. 2 m				
48	K	564210111.S	Podklad alebo kryt pre mlátový chodník z vápencovej drviny fr. 0-4 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením do hr. 50 mm, plochy do 200 m2	m2	23,000		0,00
	PP		Podklad alebo kryt pre mlátový chodník z vápencovej drviny fr. 0-4 mm, s rozprestretím a vlhčením, po zhutnení hr. 50 mm, plochy do 200 m2				
46	K	564210211.S	Podklad pre mlátový chodník zo štrkopiesku fr. 0-16 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením hr. 50 mm, plochy do 200 m2	m2	23,000		0,00
	PP		Podklad pre mlátový chodník zo štrkopiesku fr. 0-16 mm, s rozprestretím a vlhčením, po zhutnení hr. 50 mm, plochy do 200 m2				
45	K	564210311.S	Podklad pre mlátovú cestu zo štrkopiesku fr. 0-32 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením hr. 50 mm, plochy do 200 m2	m2	23,000		0,00
	PP		Podklad pre mlátovú cestu zo štrkopiesku fr. 0-32 mm, s rozprestretím a vlhčením, po zhutnení hr. 50 mm, plochy do 200 m2				
	D	99	Presun hmôt HSV				0,00
51	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	78,805		0,00
	PP		Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu				