

ZMLUVA O DIELO Č. 93/2025

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi:

Objednávateľ:

Názov: **mestská časť Bratislava-Dúbravka**

Sídlo: **Žatevná 2, 844 02 Bratislava**

Štatutárny zástupca: **RNDr. Martin Zaťovič, starosta**

IČO: **00 603 406**

DIČ: **2020919120**

Bankové spojenie: **Všeobecná úverová banka, a. s.**

Číslo účtu: **10128032/0200**

IBAN: **SK3102000000000010128032**

Oprávnená osoba vo veciach zmluvných: Ing. Rastislav Bagar, prednosta MÚ, email: prednosta@dubravka.sk

Oprávnená osoba vo veciach technických: Ing. Martin Veleba, email: martin.veleba@dubravka.sk

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: **EURO-ŠTUKONZ a.s.**

Sídlo: **Podunajská 23, 821 06 Bratislava**

Štatutárny zástupca: **Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva**

IČO: **35 972 297**

DIČ: **2022116206**

IČ DPH: **SK2022116206**

Bankové spojenie: **Všeobecná úverová banka, a.s.**

IBAN: **SK44 0200 0000 0021 1445 0551**

Oprávnená osoba vo veciach zmluvných: JUDr. Alica Havelková, email: ahavelkova@eurostukonz.sk

Oprávnená osoba vo veciach technických: Peter Miko, email: pmiko@eurostukonz.sk

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ budú v ďalšom texte spoločne označení aj ako „zmluvné strany“

PREAMBULA

- A. Objednávateľ vyhlásil verejné obstarávanie podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na obstaranie zákazky: „**Rozšírenie kapacity ZŠ Beňovského**“. Spolu s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania Objednávateľ zverejnil súťažné podklady (ďalej len „**Súťažné podklady**“). V rámci verejnej súťaže Zhotoviteľ predložil ponuku, ktorá bola Objednávateľom vyhodnotená ako úspešná (ďalej len „**Ponuka**“). Na základe výsledkov verejnej súťaže sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tejto zmluvy, ktorá sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania realizovaného postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s náležitosťami uvedenými v jej ďalších ustanoveniach.
- B. Zhotoviteľ berie na vedomie, že realizácia Diela definovaného v článku I tejto zmluvy môže byť financovaná z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky alebo z výziev v rámci programovacieho obdobia 2021-2027. Zhotoviteľ je povinný podriaďiť sa obsahu a rozsahu požiadaviek príslušných orgánov pre výkon kontroly a auditu použitia finančných prostriedkov, ktoré budú poskytnuté na cenu diela a poskytnúť Objednávateľovi v tomto zmysle včas a riadne všetku potrebnú súčinnosť.

I. PREDMET ZMLUVY A DIELO

- 1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať a odovzdať Objednávateľovi dielo bližšie špecifikované v bode 1.2 zmluvy a záväzok Objednávateľa riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu, a to všetko za podmienok stanovených v tejto zmluve.
- 1.2 Dielo pre účely tejto zmluvy vymedzujú zmluvné strany ako úplné zhotovenie stavebných prác, dodávok (vrátane technických profesií) a sadových úprav pri vybudovaní nepodpivničenej dvojpodlažnej budovy prístavby ZŠ Beňovského s plochou strechou nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. 2749/4 v katastrálnom území Dúbravka, zapísaných na liste vlastníctva č. 5920 (ďalej len „**Budova**“) v rozsahu vymedzenom:
- a) Položkovitým rozpočtom Zhotoviteľa predloženým v ponuke dňa 4.12.2024, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy;
 - b) Realizačným projektom Rozšírenie kapacity Základnej školy Beňovského 1, Bratislava spracovaným generálnym projektantom Proka Projekt s.r.o., Kukučínova č. 52, 831 03 Bratislava, IČO: 22 644 598 (ďalej len „**Realizačná dokumentácia**“); ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy;
 - c) Stavebným povolením č.j. 2024/677/G/9/Ro vydaným príslušným stavebným úradom mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica dňa 27.6.2024, právoplatnosť ktorého nastala dňa 16.7.2024 spolu s vyjadreniami dotknutých orgánov pred vydaním stavebného povolenia. Stavebné povolenie a príslušné vyjadrenia tvoria Prílohu č. 4 tejto zmluvy.

Súčasťou diela podľa tejto zmluvy je aj účinná spolupráca Zhotoviteľa s projektantom pri zhotovení alebo zabezpečení zhotovenia projektovej dokumentácie stupeň projekt skutočného vyhotovenia diela.

Zhotoviteľ sa zaväzuje spolupracovať s technickým dozorom určeným Objednávateľom a aj s generálnym projektantom pri prípadnej úprave Realizačnej dokumentácie pre stavebné práce so všetkými potrebnými výmerami a konštrukčnými údajmi.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo kompletne a vo všetkých častiach plne funkčné tak, ako je popísané predovšetkým v technických správach k projektovej dokumentácii a/alebo v jej výkresovej časti, v súlade so stavebným povolením a dodržiavať pri tom všetky zákonné požiadavky a prípadné pokyny Objednávateľa alebo ním poverenej osoby.

Dielo definované v tomto bode zmluvy bude ďalej označené aj ako „**Dielo**“. Súčasťou Diela je aj povinnosť Zhotoviteľa vykonať všetky úkony a činnosti potrebné na to, aby Objednávateľ mohol Dielo použiť na plánovaný účel – t.j. ako školské zariadenie. Zhotoviteľ týmto zároveň potvrdzuje, že je mu známy účel, na ktorý sa Dielo zhotovuje.

- 1.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že riadne a detailne skontroloval všetky podklady prevzaté od Objednávateľa podľa bodu 1.2 tejto zmluvy a na ich základe bude Dielo zhotovovať, vie Dielo zhotoviť a nemá žiadne také nejasnosti, ktoré by mu bránili Dielo priebežne a plynule zhotoviť. Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah dohodnutých plnení, stav a situovanie Budovy, ktorá je predmetom stavebných prác a dodávok; ako aj dopravná prístupnosť Budovy. Zhotoviteľ zároveň potvrdzuje, že sa nemôže odvolávať na chybu alebo konanie v omyle, prípadne na to, že niektoré plnenia nie sú uvedené v zmluve, pokiaľ tieto chyby alebo omyly nespôsobil výlučne Objednávateľ svojim úmyselným konaním. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy zároveň vyhlasuje, že položkový rozpočet (Príloha č. 1) je úplný a správny a že na jeho základe je možné úplne Dielo zhotoviť s požadovanými parametrami a bezpečne používať na plánovaný účel.
- 1.4 Dielo musí mať najvyššiu kvalitu a akosť predpísanú Realizačnou dokumentáciou (Príloha č. 3) a vyhotovenie stanovené v tejto zmluve alebo v jej Prílohách a musí byť zhotovené v súlade s Požiadavkami Objednávateľa.
- 1.5 V prípade rozporu zmluvných strán týkajúcich sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo kvality Diela, v prípadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerieši táto zmluva ani jej Prílohy, platí písomné stanovisko Objednávateľa.
- 1.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je podľa platných právnych predpisov oprávnený vykonávať všetky činnosti, ktoré sú potrebné na riadne vykonanie Diela podľa tejto zmluvy.
- 1.7 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že priebeh zhotovenia Diela bude posudzovaný, odovzdávaný a preberaný v častiach (ďalej len „**Časť Diela**“) ktoré predstavujú etapy zhotovenie Diela podrobne špecifikované v Projekte organizácie výstavby, ktorý je súčasťou Realizačnej dokumentácie v nasledovnom členení:
 - a) 1. etapa: príprava územia, zemné práce, hrubá spodná stavba;
 - b) 2. etapa: hrubá vrchná stavba, hrubá vnútorná stavba, zateplenie;
 - c) 3. etapa: dokončovacie a vnútorné konštrukcie, vonkajšia zrážková a odpadová kanalizácia, terénne a sadové úpravy;

- 1.8 Každá Časť Diela je predmetom osobitného protokolárneho odovzdávacieho a preberacieho konania. Na odovzdanie a prevzatie Časti Diela sa primerane aplikujú ustanovenia článku X tejto zmluvy o konečnom odovzdaní a prevzatí Diela s tým, že odovzdanie a prevzatie akejkoľvek Časti Diela:
- a) Nezakladá plynutie premlčacej lehoty na túto predmetnú Časť Diela,
 - b) Neznamená odovzdanie Časti Diela ktoré nahrádza, alebo má účinky konečného odovzdania a prevzatia diela podľa článku X tejto zmluvy,
 - c) Je podkladom k čiastkovej fakturácie za zhotovenie predmetnej Časti Diela a
 - d) Takúto Časť Diela je možné prevziať aj s popisom väd a nedorobkov.
- 1.9 Vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Všetky materiály, časti a komponenty použité Zhotoviteľom na zhotovenie Diela, ktoré neboli vo vlastníctve Objednávateľa sa stávajú vlastníctvom Objednávateľa okamihom ich zabudovania do Diela a predstavujú tzv. technické zhodnotenie s tým, že konečným vlastníkom technického zhodnotenia je Objednávateľ. Prípadné následné oddelenie týchto materiálov, častí a/alebo komponentov od zhotovovaného Diela nemá za následok zmenu vlastníckeho práva.
- 1.10 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľa je oprávnený zastupovať voči Zhotoviteľovi na kontrolných dňoch a poskytovať Zhotoviteľovi súčinnosť v rozsahu tejto zmluvy aj technický dozor Objednávateľa.
- 1.11 Zhotoviteľ je povinný riadiť sa pri vykonávaní Diela východiskovými podkladmi Objednávateľa. Zmeny Diela možno vykonať len po ich odsúhlasení v stavebnom denníku technickým dozorom Objednávateľa. Technický dozor Objednávateľa je oprávnený udeliť súhlas so zmenou Diela len po predchádzajúcom prerokovaní a odsúhlasení týchto zmien Objednávateľom a projektantom alebo po odsúhlasení týchto zmien na kontrolnom dni. Zmeny Diela, ktoré majú vplyv na cenu Diela a/alebo termín zhotovenia Diela, je možné realizovať až po podpise príslušného dodatku k tejto zmluve. Výmenu stavebných materiálov, dodávok alebo zmeny technického riešenia možno vykonať len v odôvodnených prípadoch a až po písomnom odsúhlasení Objednávateľom a projektantom stavby.
- 1.12 Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje neobmedzene všetkými oprávneniami (živnostenskými listami, koncesnými listinami, povoleniami a licenciami), ktoré sú nevyhnutné k zhotoveniu Diela, a že tieto oprávnenia sú postačujúce k tomu, aby mohol stavebné práce na Diele zahájiť a riadne a včas dokončiť. V opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený s okamžitou účinnosťou odstúpiť od zmluvy, pričom Zhotoviteľ bez obmedzenia nahradí Objednávateľovi všetky s tým spojené škody a straty.
- 1.13 Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi pri prevzatí staveniska napojenie na odber elektrickej energie a úžitkovej vody na stavenisku. Náklady na úhradu spotrebovaných energií a úžitkovej vody pri vykonávaní Diela hradí Zhotoviteľ a za týmto účelom do 3 dní od prevzatia staveniska zabezpečí ich riadne meranie certifikovanými meradlami. Podkladom pre úhradu elektrickej energie a úžitkovej vody podľa tohto bodu zmluvy je faktúra vystavená Objednávateľom a riadne doručená Zhotoviteľovi na adresu uvedenú v kontaktných údajoch. Objednávateľ vystaví faktúru

podľa stavu meračov elektrickej energie a vody, a to po riadnom zhotovení Diela. Zhotoviteľa zaplatí faktúru pri konečnom prevzatí Diela Objednávateľom.

- 1.14 Zhotoviteľ prehlasuje, že má uzatvorené stavebno – montážne poistenie, tzv. CAR /EAR/ poistenie, pričom minimálna poistná suma bude vo výške ceny diela s DPH, a to počas realizácie Diela až po dobu do uplynutia záručnej lehoty podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ ďalej prehlasuje, že má uzatvorené poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú zhotoviteľom v súvislosti s výkonom, uskutočnením stavebných prác v/ na Diele, resp. na časti Diela, vo výške poistnej sumy 100.000,- EUR, a to minimálne v rozsahu poistenia zodpovednosti Zhotoviteľa a Objednávateľa ako spolu poisteného za škody spôsobené na majetku Objednávateľa a tretích osôb. Zhotoviteľ je povinný uhrádzať poistné poisťovni, v ktorej došlo k poisteniu Diela v súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou/zmluvami. V prípade, že Zhotoviteľ neplní povinnosti vyplývajúce z poistnej zmluvy, je povinný uhradiť Objednávateľovi náhradu škody s tým vzniknutú. Zhotoviteľ je povinný preukázať Objednávateľovi na požiadanie platné poistenia. Vo vyššie uvedených poistných zmluvách nesmú byť dojednané ustanovenia či výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k Dielu.
- 1.15 V prípade, ak nastane udalosť, ktorá nie je krytá poistením Zhotoviteľa, všetky náklady súvisiace s takouto udalosťou znáša Zhotoviteľ, pokiaľ udalosť nastala v príčinnej súvislosti s vykonávaním Diela Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy.
- 1.16 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade udalosti krytej poistením Zhotoviteľa v zmysle odseku 1.14 vyššie bude poistné plnenie vyplatené priamo Objednávateľovi, s výnimkou prípadu, ak Zhotoviteľ vykoná nápravu škody sám na vlastné náklady a Objednávateľ písomne potvrdí realizáciu nápravy.

II. DOBA ZHOTOVENIA DIELA

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch vykonania Diela podľa článku I tejto zmluvy:

- | | |
|----------------------------|--|
| a) termín začatia: | dňom odovzdania a prevzatia staveniska, ktoré nastane najneskôr do piatich (5) pracovných dní po podpísaní tejto zmluvy. |
| b) termín ukončenia Diela: | najneskôr do pätnásť (15) mesiacov odo dňa prevzatia staveniska Zhotoviteľom. |

Presný časový postup zhotovovania Diela, vrátane ďalších rozhodných etáp (tzv. „Etapy“), je uvedený v Prílohe č. 5 k tejto zmluve, ktorú tvorí Termínový harmonogram prác vypracovaný Zhotoviteľom a písomne odsúhlasený Objednávateľom.

- 2.2 Termíny uvedené v bode 2.1 tejto zmluvy a etapy stanovené v Termínovom harmonograme prác (Príloha č. 5) musia byť Zhotoviteľom riadne a včas dodržané tak, aby neboli akýmkoľvek spôsobom ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené iné nasledujúce práce na zhotovovaní a vykonaní Diela. Za ukončenie jednotlivých dohodnutých termínov a etáp sa považuje Objednávateľove písomné potvrdenie riadneho, včasného a úplného ukončenia príslušných prác

v preberacom protokole / zápise z kontrolného dňa, a to aj vrátane vykonania predpísaných skúšok, a-testov a meraní, resp. odstránenie prípadných väd Diela a nedorobkov.

- 2.3 V prípade, ak Zhotoviteľ riadne vykoná Dielo, alebo jeho dohodnutú časť, v súlade s touto zmluvou pred dohodnutým termínom a/alebo etapou, je Objednávateľ oprávnený riadne vykonané Dielo alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

III. PRIEBEH ZHOTOVOVANIA DIELA

- 3.1 Zhotoviteľ je povinný počnúc prevzatím staveniska viesť stavebný denník v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Do stavebného denníka je zástupca Zhotoviteľa povinný denne zapisovať všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy, najmä denné realizovanie stavebných prác, odovzdanie stavebných pripraveností, vyzývanie Objednávateľa k vykonávaniu odborných prehliadok a odborných skúšok, záznamy technického dozoru Objednávateľa a pod. Stavebný denník sa musí počas realizácie diela až do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania neustále nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný oprávneným zástupcom Objednávateľa a Zhotoviteľa, projektantovi stavby a dotknutým orgánom štátnej správy, ktorí majú zároveň právo vykonávať zápisy do stavebného denníka. Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky z tejto zmluvy, slúžia ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k tejto zmluve.
- 3.2 Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vykonanie Diela podľa tejto zmluvy a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa [REDACTED]. Zhotoviteľ zabezpečí prítomnosť stavbyvedúceho alebo jeho zástupcu na stavbe po celú dobu vykonávania prác a Zhotoviteľ je povinný ich poverenie alebo výmenu písomne oznámiť Objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na žiadosť Objednávateľa vymeniť najneskôr do siedmich (7) pracovných dní od požiadania osobu stavbyvedúceho, ak má Objednávateľ k činnosti namietaného stavbyvedúceho výhrady. V prípade zmeny osoby stavbyvedúceho je Zhotoviteľ povinný nahlásiť každú takúto zmenu Objednávateľovi bez zbytočného odkladu.
- 3.3 Osobu poverenú Objednávateľom na výkon technického dozoru Objednávateľ zapíše do stavebného denníka pri odovzdaní staveniska Zhotoviteľovi. Tejto osobe umožní Zhotoviteľ operatívny prístup do priestorov staveniska po predchádzajúcom ohlásení sa u stavbyvedúceho.
- 3.4 Objednávateľ je oprávnený sám, resp. prostredníctvom ním určenej osoby, kedykoľvek a v akomkoľvek rozsahu kontrolovať priebeh zhotovovania a vykonávania Diela. Ak počas takýchto kontrol Objednávateľ zistí nedostatky alebo vady plnenia Zhotoviteľom, je Objednávateľ oprávnený nariadiť nápravu, odmietnuť vadné veci a tovary alebo ktorúkoľvek z už vykonaných častí Diela. Zhotoviteľ je povinný akceptovať výsledky kontrol vykonaných Objednávateľom.
- 3.5 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú organizovať pravidelné kontrolné dni, na ktorých sa vykoná koordinácia a kontrola stavebných prác na Diele a na ktorých sa zúčastnia oprávnení zástupcovia zmluvných strán a osoby zodpovedné za vedenie stavby. Prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stávajú pokynmi pre realizáciu diela. Zápisy z kontrolných dní sú súčasťou

stavebného denníka. Na kontrolných dňoch je účasť stavbyvedúceho povinná. Kontrolný deň sa uskutoční vždy v o hod., resp. v prvý pracovný deň po dni pracovného pokoja, ak by kontrolný deň pripadol na tento deň. Objednávateľ je oprávnený v prípade potreby požadovať zvolanie kontrolného dňa aj v inom termíne. Objednávateľ oprávnený požadovať účasť štatutárneho zástupcu na kontrolných dňoch.

- 3.6 Počas kontrolných dní Zhotoviteľ preukáže plnenie svojich zmluvných povinností, termínov a etáp, stavebný pokrok, súlad výkonov s Termínovým harmonogramom prác, dodržanie predpísanej kvality a akosti Diela, prípadne vykonané zmeny oproti Realizačnej dokumentácii (Príloha č. 3), resp. vzájomne odsúhlasenému rozsahu prác a dodávok, a iné dôležité informácie. Objednávateľ spíše protokol z kontrolného dňa, v ktorom sa uvedú výsledky záverov kontrolného dňa, najmä námietky Objednávateľa k vykonaným prácam, požiadavky na odstránenie nedostatkov, väd a nedorobkov, splnenie resp. nesplnenie termínov a etáp, a iné skutočnosti týkajúce sa zmluvného plnenia Zhotoviteľa. Protokoly z kontrolných dní vypracúva Objednávateľ, ktorý ich pred ich podpisom prerokuje so Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný okamžite vykonať všetky opatrenia na odstránenie zistených väd, nedostatkov a odchýlok od požiadaviek tejto zmluvy. Objednávateľ je oprávnený stanoviť v protokole z kontrolného dňa aj termíny na odstránenie nedostatkov zmluvného plnenia Zhotoviteľom.
- 3.7 Počas kontrolných dní sa prerokuje protokol z predchádzajúceho kontrolného dňa a Objednávateľ schváli resp. neschváli Zhotoviteľom predložené kontrolovateľné podklady, výkazy o realizovaných dodávkach a výkonoch, o odstránených vadách, nedorobkoch a nedostatkoch.
- 3.8 Bez vopred získaného písomného súhlasu Objednávateľa nemôže Zhotoviteľ meniť poradie zhotovovania jednotlivých častí Diela a/alebo uskutočňovať presuny termínov a etáp stanovených Termínovým harmonogramom prác (Príloha č. 5). Zhotoviteľ rovnako bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nie je oprávnený odchýliť sa od požiadaviek na Dielo stanovených Realizačnou dokumentáciu (Príloha č. 3) a/alebo stavebným povolením (Príloha č. 4).
- 3.9 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy menuje zodpovedného zástupcu oprávneného zastupovať Zhotoviteľa bez obmedzenia pri všetkých úkonoch týkajúcich sa plnenia predmetu tejto zmluvy. Týmto bude osoba uvedená v záhlaví tejto zmluvy. Výmena menovanej osoby zodpovedného zástupcu je možná iba po predchádzajúcej dohode s Objednávateľom.
- 3.10 Zhotoviteľ je povinný pravidelne informovať Objednávateľa o stave a rozpracovanosti diela, a to vždy na požiadanie Objednávateľa alebo podľa potreby. V priebehu uskutočnenia prác je Zhotoviteľ povinný bezodkladne upozorniť na akékoľvek nedostatky a chyby diela alebo materiálu, ktoré nebolo možné zistiť z objektívnych dôvodov pred začatím prác, a to takým spôsobom, aby nedošlo k navýšeniu ceny Diela alebo predĺženiu doby vykonania Diela vplyvom oneskorenej pripomienky Zhotoviteľa. Ak Zhotoviteľ Objednávateľa na nedostatky alebo chyby podľa predchádzajúcej vety neupozorní, zodpovedá za prípadnú škodu, ktorá vznikla v dôsledku zanedbania alebo opomenutia tejto povinnosti.
- 3.11 Akákoľvek kontrola tovarov, Diela alebo ktorejkoľvek z jeho častí Objednávateľom alebo ním

určených osôb neznamená konečnú akceptáciu predmetných tovarov, Diela alebo ich častí Objednávateľom. Zhotoviteľ zostáva aj naďalej plne zodpovedný za riadne a včasné vykonanie Diela a znáša všetky nebezpečenstvá súvisiace s vykonávaným Dielom.

- 3.12 Zhotoviteľ je povinný predkladať Objednávateľovi najneskôr 5 dní pred vystavením faktúry na posúdenie vecnej správnosti súpisov vykonaných prác s výkazmi množstiev jednotlivých dodávok, výsledky vykonaných kontrolných a revízných skúšok a meraní, a-testy a certifikáty zabudovaných materiálov v súlade s príslušnými STN, ktoré budú po ich odsúhlasení Objednávateľom v zmysle tejto zmluvy podkladom pre fakturáciu ceny Diela.
- 3.13 Objednávateľ vykoná kontrolu vecnej správnosti predložených súpisov vykonaných prác bez zbytočného odkladu. Objednávateľ je oprávnený predložené súpisov vykonaných prác s výhradou odmietnuť, ak nezodpovedajú požiadavkám tejto zmluvy.

IV. CENA DIELA

- 4.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a v dohodnutom čase prevezme dohodnuté Časti Diela a následne po zhotovení celého Diela vykonané Dielo prevezme od Zhotoviteľa ako celok a bude platiť za zhotovenie Diela postupne v závislosti od hodnoty skutočne vykonaných prác na Dielo na základe zisťovacieho protokolu tak, ako je ďalej uvedené v bode 4 týchto článku tejto zmluvy s doplatkom po prevzatí celého Diela dohodnutým spôsobom.
- 4.2 Cena za vykonanie Diela je v súlade s ustanovením zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení stanovená dohodou zmluvných strán a na základe cenovej ponuky Zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarávania v celkovej sume:

Cena Diela bez DPH:	slovom: osemstosedemdesiatosemtisíc
878 139,26 EUR	jednostotridsaťdeväť euro a dvadsaťšesť centov

Cena Diela s DPH:	slovom: jedenmilión osemdesiatisíc jednostojedenásť euro
1 080 111,29 EUR	a dvadsaťdeväť centov

Podrobná špecifikácia ceny Diela je uvedená v Prílohe č. 1 zmluvy. Celková cena vrátane DPH je sumárom ocenenia výkazu výmer jednotlivých položiek a jednotlivých druhov prác. Cena za dielo je považovaná ako maximálna na ocenený výkaz výmer. Za správnosť kalkulácie ceny diela zodpovedá Zhotoviteľ.

- 4.3 Cena Diela stanovená v bode 4.2 tejto zmluvy je stanovená ako maximálna cena a meniť ju je možné len v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to formou písomného dodatku k tejto zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za Dielo spôsobom podľa tejto zmluvy, teda na základe skutočne dodaných prác a výkonov Zhotoviteľom Objednávateľovi, ktorých jednotková cena je obsahom položkovitého rozpočtu Zhotoviteľa (Príloha č.1), pričom celková cena Diela nesmie presiahnuť sumu uvedenú v ustanovení 4.2 zmluvy ako maximálna cena Diela (ďalej len

„Cena Diela“). V prípade, ak rozsah skutočne dodaných prác a výkonov Zhotoviteľom Objednávateľovi bude nižší ako rozsah predpokladaný touto zmluvou, Cena Diela vypočítaná podľa tohto ustanovenia 4.3 zmluvy bude nižšia ako suma uvedená v ustanovení 4.2 zmluvy ako maximálna Cena Diela uplatní sa postup v zmysle bodu 3.11 tejto zmluvy.

4.4 Cena Diela bude Objednávateľom Zhotoviteľovi vyplácaná po častiach platením faktúr vystavených Zhotoviteľom za riadne protokolárne zistené a odsúhlasené skutočne vykonané práce na Dielo takto:

- 4.4.1 faktúra po vykonaní prác v hodnote 20 % z celkovej ceny Diela vrátane DPH,
- 4.4.2 faktúra po vykonaní prác v hodnote 40 % z celkovej ceny Diela vrátane DPH,
- 4.4.3 faktúra po vykonaní prác v hodnote 60 % z celkovej ceny Diela vrátane DPH,
- 4.4.4 faktúra po vykonaní prác v hodnote 80 % z celkovej ceny Diela vrátane DPH a
- 4.4.5 faktúra po odovzdaní a prevzatí Diela ako celku, t.j. po vykonaní prác v hodnote 100 % z celkovej ceny Diela vrátane DPH.

4.5 Okrem prípadu Objednávateľom požadovanej podstatnej zmeny Diela, ktorá bude vopred písomne potvrdená Objednávateľom písomným dodatkom k tejto zmluve, nemôže Zhotoviteľ požadovať, nárokovať alebo sa domáhať u Objednávateľa zvýšenia ceny Diela dohodnutej v bode 4.2 tejto zmluvy a to bez ohľadu na skutočnosť, či takýto dôvod existoval pred uzatvorením tejto zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavretí, či bol spôsobený zmluvnou stranou alebo tretím subjektom, alebo sa jednalo o udalosť/skutočnosť mimo vplyvu akéhokoľvek subjektu (napr. zmena cien vstupov, kurzové zmeny, zmeny daňových, colných a iných právnych predpisov, prírodné a iné katastrofy, havárie, štrajky, nevhodné klimatické podmienky). Zhotoviteľ sa nemôže odvolať a žiadať o zvýšenie ceny ani v dôsledku vlastných chýb (napr. vlastného chybného plánovania, chybnéj Realizačnej dokumentácie, chybného stavebného povolenia a chybnéj realizácie) alebo chýb jeho subdodávateľov, a nedostatočnej koordinácie, realizácie a kontroly realizácie Diela.

4.6 Cena Diela obsahuje všetky plnenia a náklady Zhotoviteľa potrebné k riadnemu dosiahnutiu účelu zmluvy, t.j. k realizácii, odovzdaniu funkčného, užívateľského a kolaudácie schopného Diela bez väd a nedorobkov brániacich riadnemu užívaniu Objednávateľovi v zmysle podmienok tejto zmluvy. Podkladom pre výpočet Ceny Diela je Realizačný projekt.

4.7. Cena Diela zahŕňa náklady Zhotoviteľa na prácu, materiál, energie, transport, zriadenie staveniska, vedľajšie rozpočtové náklady, dane okrem iného aj náklady Zhotoviteľa na:

- i. zaobstaranie, montáž, kompletizáciu, skúšanie, revíziu, odovzdanie a ochranu všetkých častí Diela;
- ii. riadenie prác, pracovné sily, výrobné priestory, pomocné konštrukcie, stroje, zariadenia, náradia a ochranné pracovné prostriedky,
- iii. dopravu, vyloženie, zvislú dopravu, staveniskovú dopravu, skladovanie, zabudovanie a colné poplatky materiálov, strojov a zariadení,
- iv. na zabezpečenie bezpečnosti práce a protipožiarnej ochrany stavby a staveniska v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky a príslušných vyhlášok a STN, vrátane všetkých ochranných pomôcok,

- v. prípadné práce v noci, v dňoch pracovného pokoja, v nadčasoch a počas sviatkov,
- vi. zariadenie, opлотenie a osvetlenie staveniska a jeho udržiavanie v riadnom stave;
- vii. zabezpečenie a prípadné stráženie staveniska v záujme zamedzenia krádeží a poškodzovaniu Diela;
- viii. poistenie staveniska a Diela a zodpovednosti za škody pri vykonávaní Diela v požadovaných výškach;
- ix. napojenie stavby (Diela) na inžinierske siete;
- x. elektrickú energiu potrebnú pre účely vykonávania Diela;
- xi. vodné a stočné pre účely vykonávania Diela;
- xii. kúrenie a prípadné odvlhčovanie stavby (Diela) pre účely vykonávania Diela, a to až do protokolárneho odovzdania Diela na základe Konečného preberacieho protokolu;
- xiii. zariadenie staveniska;
- xiv. udržiavanie čistoty staveniska a odstraňovania prípadného znečistenia okolia, vrátane príjazdových komunikácií, chodníkov a zelene;
- xv. konečné vyčistenie Diela a jeho prípravu na odovzdanie;
- xvi. zaobstaranie, prevádzku a údržbu výťahov a žeriavov na stavenisku;
- xvii. dočasné zakrývania a zatvárania stavby;
- xviii. odkrývanie zabudovaných častí Diela v súlade s podmienkami zmluvy;
- xix. spotrebný materiál;
- xx. pomocná výstuž mimo súhrnného slepého rozpočtu v zmysle Ponuky Zhotoviteľa;
- xxi. odvodnenie stavby, s výnimkou čerpania spodnej vody a tesniacich stien;
- xxii. poplatky za uloženie odpadu na skládky odpadov, ktoré vzniknú v súvislosti s vykonávaním Diela Zhotoviteľom.

V. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Objednávateľ sa zaväzuje cenu za Dielo dohodnutú v čl. IV bod 4.2 tejto zmluvy uhrádzať na základe faktúr podľa bodu 4.4 tejto zmluvy vystavených Zhotoviteľom za plnenia uvedené v súpise skutočne vykonaných prác na Diele potvrdené v zisťovacom protokole, a to v rozsahu fakturovanej čiastkovej ceny Diela podľa tejto zmluvy. Faktúry Zhotoviteľ vystaví v termíne a v rozsahu v súlade s bodom 4.4 a doručí na adresu sídla Objednávateľa.
- 5.2 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na úhradu ceny len za tie vykonané práce, ktoré boli zmluvnými stranami riadne odsúhlasené, t.j. sú uvedené v súpise vykonaných prác, odsúhlasenom technickým dozorom Objednávateľa na základe zisťovacieho protokolu. Schválenie súpisu vykonaných prác neznamena prevzatie príslušných prác, výkonov a dodávok. V súpise vykonaných prác je Zhotoviteľ povinný presne dodržiavať terminológiu podľa projektovej dokumentácie, a to názov stavby, názov a označenie stavebného objektu alebo jeho časti. Zhotoviteľ je povinný predložiť súpis vykonaných prác na odsúhlasenie technickému dozoru Objednávateľa najneskôr päť (5) pracovných dní pred požiadavkou na odsúhlasenie skutočne vykonaných prác. Technický dozor Objednávateľa potvrdí súpis vykonaných prác najneskôr do piatich (5) pracovných dní od doručenia tohto súpisu, ale iba v prípade, ak bude súpis vykonaných prác bez chýb a bude zodpovedať reálnemu stavu vykonávania prác. Ak má súpis vykonaných prác chyby, stavebný dozor Objednávateľa ho po prekontrolovaní obratom vráti Zhotoviteľovi na prepracovanie s presným definovaním chýb a nedostatkov.

- 5.3 Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany potvrdzujú, že Cena za Dielo kryje kvalitatívne, dodacie a platobné podmienky podľa tejto zmluvy, pričom v Cene za Dielo sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s plnením záväzkov Zhotoviteľa z tejto zmluvy a zhotovením funkčného Diela, najmä však:
- a) náklady vynaložené Zhotoviteľom na materiál potrebný na zhotovenie Diela, t. j. zaobstaranie, doprava, nakládka, vykládka, zvislá doprava, skladovanie, zabudovanie, montáž, kompletáž, skúšanie, revízia, odovzdanie a ochrana všetkých častí Diela a pod.
 - b) ostatné náklady Zhotoviteľa, najmä stavebné a montážne práce (vrátane prípadných prác v noci, cez sviatky, v dňoch pracovného pokoja), riadenie prác, pracovné sily, výrobné priestory, pomocné konštrukcie, stroje, zariadenia, náradia a ochranné pracovné prostriedky, ubytovanie a doprava zamestnancov,
 - c) výkon funkcie generálneho Zhotoviteľa, projektového tímu a koordinátora bezpečnosti,
 - d) zriadenie zariadenia staveniska, prevádzka staveniska vrátane prerokovania a úhrady za zabratie potrebných priestorov a skládok, náklady na všetky spotrebované energie (vrátane montáže dočasných prípojení a meračov), vodu, médiá a signály počas realizácie Diela, upratovanie a stráženie staveniska, zabezpečenie a vyvesenie informačnej tabule o realizácii Diela v súlade so stavebným povolením, likvidácia staveniska,
 - e) náklady za dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu inžinierskych sietí a prípojení, vrátane nákladov na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí, rozkopávok a nákladov za zvláštne užívanie komunikácií,
 - f) náklady za čistotu Zhotoviteľom užívaných verejných komunikácií vrátane komunikácií Objednávateľa počas realizácie Diela,
 - g) náklady na odvoz a likvidáciu (resp. zneškodnenie, uloženie) odpadu, sute a prebytočného materiálu a poplatky za skládku,
 - h) náklady na čerpanie podzemnej vody, jej čistenie a vypustenie do podzemia
 - i) pravidelný servis zariadení počas plynutia záručnej doby Diela, ak výrobca týchto zariadení predpisuje/vyžaduje ich pravidelnú údržbu a/alebo servis pod hrozbou prepadnutia záruky alebo jej časti s výnimkou dodávky spotrebného materiálu,
 - j) clo alebo iné poplatky súvisiace s dovozom materiálu, strojov alebo zariadení, poplatky súvisiace s certifikáciou výrobkov a správne alebo obdobné poplatky vyberané akýmkoľvek orgánom verejnej moci,
 - k) poistenie,
 - l) zaškolenie zamestnancov Objednávateľa,
 - m) náklady na prevádzkové manuály technologických častí, zabezpečenie prekladov a cena dokumentácie, ktorá je nevyhnutná na užívanie Diela alebo s ním súvisí.
- 5.4 Cenu Diela zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe faktúr, ktoré majú náležitosti daňového dokladu Zhotoviteľ v súlade s bodom 4.4. tejto zmluvy a doručí ich Objednávateľovi. Jednotlivé faktúry je Zhotoviteľ oprávnený vystavovať iba za predpokladu naplnenia skutočného dohodnutého objemu prác podľa bodu 4.4 tejto zmluvy. Vyzvať Zhotoviteľa na predloženie súpisu skutočne vykonaných prác a faktúry na tomto základe môže aj Objednávateľ. Lehota na splnenie takejto požiadavky Objednávateľa Zhotoviteľom je päť (5) kalendárnych dní.
- 5.5 Objednávateľ nebude poskytovať Zhotoviteľovi na dohodnutú Cenu Diela zálohy a Zhotoviteľ nie je oprávnený takéto zálohy požadovať. Splatnosť faktúr je šesťdesiat (60) dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi v súlade s touto zmluvou. Objednávateľ je povinný uhradiť

Zhotoviteľovi fakturovanú sumu prevodom na bankový účet Zhotoviteľa uvedený v tejto zmluve. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania fakturovanej sumy na účet Zhotoviteľa.

- 5.6 V prípade, že faktúra vystavená Zhotoviteľom nespĺňa náležitosti podľa tejto zmluvy a/alebo jej obsah je v rozpore s touto zmluvou a/alebo je v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, je Objednávateľ oprávnený ju vrátiť Zhotoviteľovi a požadovať jej opravu. Ako dátum doručenia faktúry Objednávateľovi platí v takomto prípade deň obdržania opravenej faktúry vystavenej podľa tejto zmluvy a príslušných právnych predpisov.

VI. ZODPOVEDNOSŤ ZHOTOVITEĽA

- 6.1 Zhotoviteľ zodpovedá bez obmedzenia za všetky škody spôsobené svojimi zamestnancami alebo subdodávateľmi na majetku Objednávateľovi a iným osobám, ktoré vzniknú osobám alebo na majetku v dôsledku vykonávania a zhotovovania Diela Zhotoviteľom a na zdraví tretích osôb v súvislosti s výkonom prác. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi bez obmedzenia aj za všetku škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi omeškaním sa s riadnym dokončením Diela v dohodnutom termíne alebo jeho vadami.
- 6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady ním vykonaného Diela v rozsahu stanovenom právnymi predpismi. Zhotoviteľ rovnako zodpovedá Objednávateľovi za všetky vady, ktoré sa na Diele objavia v rámci dohodnutej záručnej doby. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odstráni akékoľvek vzniknuté záručné vady bez nároku na úhradu nákladov s tým spojených bez zbytočného odkladu (najneskôr do troch pracovných dní) po ich písomnom uplatnení Objednávateľom. Vady sa považujú za odstránené v deň uvedený v písomnom potvrdení Objednávateľa. V prípade omeškania sa Zhotoviteľa s odstránením záručných vád, má Objednávateľ právo nechať tieto vady odstrániť inou osobou podľa vlastnej voľby a na náklady Zhotoviteľa. Výška ceny takto odstránených vád bude stanovená Objednávateľom bez ohľadu na výšku jednotkových cien rovnakých, alebo podobných výkonov uvedených v položkovitom rozpočte Zhotoviteľa (Príloha č. 1). Táto cena prác vykonaných treťou osobou bude uplatnená Objednávateľom voči Zhotoviteľovi vo výške fakturovaných nákladov treťou osobou s 5% prirážkou z celkovej fakturovanej sumy.
- 6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje včas písomne upozorniť Objednávateľa na akékoľvek dôvody, ktoré môžu, čo i len teoreticky, spôsobiť posunutie ktoréhokoľvek termínu dohodnutého v tejto zmluve. V opačnom prípade znáša Zhotoviteľ škodu, ktorá tým Objednávateľovi vznikne.
- 6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na Diele, jeho častiach či súčastiach, na stavenisku, ako aj za škody tretích osôb a vecí na stavenisku, a to odo dňa prevzatia staveniska - Budovy Zhotoviteľom až po písomné formálne prevzatie zhotoveného Diela Objednávateľom. Zodpovednosť Zhotoviteľa je objektívna a tento sa jej nemôže zbaviť, len ak Zhotoviteľ preukáže, že škoda bola spôsobená úplne alebo čiastočne Objednávateľom alebo tretími osobami. Za tretie osoby sa však v tejto súvislosti nepovažujú Zhotoviteľovi zamestnanci, pracovníci, poverené tretie osoby alebo subdodávatelia pri vykonávaní Diela. Za tieto osoby zodpovedá Zhotoviteľ. Zhotoviteľ sa zaväzuje v celom rozsahu nahradiť Objednávateľovi akúkoľvek škodu na Diele alebo za ktorú zodpovedá.

- 6.5 Zhotoviteľ je povinný pri vykonaní diela postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiaru ochranu. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci a zamestnanci jeho subdodávateľov nosili ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zhotoviteľ dňom prevzatia staveniska preberá na seba zodpovednosť so všetkými právami a povinnosťami zamestnávateľa podľa uvedených právnych predpisov najmä v prípade svojich zamestnancov a iných fyzických alebo právnických osôb, ktoré sa na jeho pokyn alebo s jeho súhlasom zdržiavajú v priestoroch staveniska alebo vykonávajú akúkoľvek činnosť podľa pokynov Objednávateľa alebo stavbyvedúceho.
- 6.6 Zhotoviteľ je povinný udržiavať pracovisko v čistote, odvážať stavebný odpad a vykonávať pravidelne denne hrubé čistenie po skončení svojich prác. Pokiaľ Objednávateľ vyzve márne Zhotoviteľa na upratanie staveniska a ten tak bez zbytočného odkladu nevykoná, má Objednávateľ právo vykonať vyčistenie stavby na náklady, riziko a nebezpečenstvo Zhotoviteľa. Odpadky, zbytky stavebných materiálov a stavebné prvky je treba vecne, správne a odborne zlikvidovať, a to v súlade s príslušnými hygienickými ustanoveniami, miestnymi podmienkami a všeobecne platnými právnymi predpismi, predovšetkým v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou Ministerstva životného prostredia č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať a rešpektovať **Metodickú príručku k výstavbe a obnove budov Ministerstva životného prostredia SR**, dostupnú na <https://www.minzp.sk/files/poo/poloniny/priloha-c-5-metodicka-prirucka-k-vystavbe-obnove-budov.pdf> a **Požiadavky spojené s princípom „výrazne nenarušiť“ Ministerstva dopravy SR** dostupnú na <https://www.mindop.sk/uploads/Plán%20obnovy/Obnova%20budov/Pr%C3%ADloha%20č.%2003.1%20-%204%20Metodická%20pr%C3%ADručka%20-%20budovy%20v%20Pláne%20obnovy%20SIPOO.pdf> počas zhotovenia Diela. Zároveň Zhotoviteľ v súlade s uvedenými dokumentami je povinný v spolupráci s Objednávateľom postupovať v súlade s Programom predchádzania vzniku odpadu SR, Protokolom EÚ o nakladaní s odpadom zo stavieb a demolácií a zákonom č. 372/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a dodržiavať "podmienku" recyklácie stavebného odpadu ako zákonnú povinnosť Zhotoviteľa (zákon o odpadoch). V tejto súvislosti Objednávateľ bude požadovať od Zhotoviteľa čestne prehlásiť v **dokumente sumarizujúcom údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním**, že zabezpečil, aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu z demolácií, vyprodukovaného počas realizácie stavby alebo demolácie, neznečisteného škodlivinami, bolo pripravených na opätovné použitie,

recykláciu a ďalšie zhodnotenie materiálu a to vrátane činnosti spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály. **V prípade nedosiahnutia cieľa bude Zhotoviteľ povinný** zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie, vrátane zasypávacích prác. Zhotoviteľ a/alebo spoločnosť oprávnená na nakladanie s odpadmi – zberová spoločnosť - riadne preukáže dosiahnutie cieľa a to hmotnosťou odpadu, ktorý bol recyklovaný/pripravený na recykláciu/zhodnotený a to napr. vážnym lístkom a dátumom odovzdania.

- 6.7 Pri dokončovaní časti Diela, ktorá má byť zakrytá, Zhotoviteľ oznámi Technickému dozoru najmenej dva dni vopred, že táto časť je pripravená na preskúšanie a vyzve Technický dozor na účasť na skúškach, resp. umožní mu vykonať kontrolu, skúšky a meranie časti stavby pred jej zakrytím. Ak skúšky nevykonáva Zhotoviteľ v zmysle tejto zmluvy a ak sa Technický dozor rozhodne vlastnú skúšku vykonať, vykoná ju bez zbytočného odkladu vo vzťahu k povahe zakrývanej veci. V prípade, ak Zhotoviteľ neoznámi Technickému dozoru zakrytie časti Diela v súlade s týmto bodom 7.6, Technický dozor má právo požadovať odkrytie príslušnej časti Diela na kontrolu, a to na zodpovednosť a náklady Zhotoviteľa.

6.7.1. Ku kontrole časti Diela, ktorá má byť zakrytá, je Zhotoviteľ povinný predložiť všetky výsledky o vykonaných skúškach, akosti materiálov použitých na zakrývanej časti Diela, certifikáty a atesty vyžadované podľa platných noriem Slovenskej republiky (vrátane STN). V prípade, ak by sa v dôsledku zakrytia časti Diela stala iná časť Diela neprístupná spôsobom, ktorý by znemožnil jej kontrolu v budúcnosti, predloží Zhotoviteľ ku kontrole zakrývanej časti Diela aj príslušné dokumenty ohľadom tejto inej časti Diela.

6.7.2. Žiadna časť Diela nebude zakrytá bez súhlasu Technického dozoru alebo Objednávateľa. Technický dozor alebo Objednávateľ predloží svoje stanovisko Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu. Pre odstránenie pochybností, súhlas Technického dozoru alebo Objednávateľa nezavahuje Zhotoviteľa plnej a výlučnej zodpovednosti za celé Dielo realizované Zhotoviteľom a subdodávateľmi.

6.7.3. Zhotoviteľ na základe pokynu Objednávateľa alebo Technického dozoru odkryje ktorúkoľvek časť Diela a následne uvedie túto časť do pôvodného stavu. Pokiaľ bola táto časť zakrytá a pokiaľ sa zistí, že bola realizovaná v súlade s touto zmluvou, po riadnom prerokovaní s Objednávateľom a Zhotoviteľom stanoví Zhotoviteľ výšku nákladov Zhotoviteľa na toto odkrytie a uvedenie do pôvodného stavu a o tieto náklady sa následne zvýši Cena za Dielo.

- 6.8. Objednávateľ alebo Technický dozor je oprávnený kedykoľvek v priebehu výstavby Diela dať Zhotoviteľovi pokyn na odstránenie, zničenie alebo rekonštrukciu akejkoľvek časti Diela postavenej z materiálov alebo spôsobom, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami tejto zmluvy, požiadavkami a rozhodnutiami príslušných orgánov verejnej správy, požiadavkami na technickú vykonateľnosť alebo všetkými odbornými postupmi a technickými normami, ktoré sa na Dielo aplikujú. Zhotoviteľ sa zaväzuje pokyn vykonať. Pokyn Objednávateľa, resp. Technického dozoru, musí byť odôvodnený a je pre Zhotoviteľa záväzný. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za škody a

dodatočné náklady priamo spôsobené nerešpektovaním pokynu Technického dozoru vo vzťahu k odstráneniu, zničeniu alebo rekonštrukcii Diela.

- 6.9. Ak Zhotoviteľ nesplní pokyn daný v súlade s písm. 6.7 vyššie, Objednávateľ je oprávnený na náklady a nebezpečenstvo Zhotoviteľa zabezpečiť splnenie pokynu inými osobami. Zhotoviteľ je povinný uhradiť tieto náklady Objednávateľovi. Objednávateľ má zároveň právo zadržať úhrady tých platieb Zhotoviteľovi, ktoré sa týkajú vadnej časti Diela.
- 6.10. Objednávateľ má právo prijať časť Diela, ktorá má vady nebrániace užívaniu Diela a nepredstavujúce nebezpečenstvo pri jeho užívaní, so zľavou z Ceny za Dielo, ktorú Objednávateľ určí podľa vlastného uváženia. Ak Zhotoviteľ nesúhlasí s ponúknutou zľavou z Ceny za Dielo, Zhotoviteľ je povinný príslušnú časť Diela na vlastné náklady odstrániť a rekonštruovať.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že vykonané Dielo je zhotovené v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve, podľa overenej projektovej dokumentácie stavby, slovenských technických noriem, technickej dokumentácie stavebného výrobku alebo spracovávanej stavebnej hmoty (technické listy, technologická dokumentácia) a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase vykonania diela a že dielo po jeho dokončení je spôsobilé užívania Objednávateľom v súlade s ustanoveniami § 13 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi alebo ktoré vzniknú počas plynutia záručnej doby.
- 7.2 Záručná doba na Dielo je šesťdesiat (60) mesiacov, pričom táto záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom, V prípade väd Diela, začína záručná doba plynúť odo dňa odstránenia poslednej vady Diela. Záručná doba na dodaných technologických zariadeniach, ktorým bol vydaný záručný list výrobcom, je určená podľa záručnej doby dodávateľa technických zariadení. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom uskutočnenom po riadnom odovzdaní a prevzatí vykonaného Diela, mechanickým poškodením a bežným opotrebením.
- 7.3 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí Diela všetky záručné listy a všetku ostatnú potrebnú technickú dokumentáciu týkajúcu sa jednotlivých častí vykonaného Diela a preukázateľne oboznámiť Objednávateľa so špecifikami a servisnými cyklami jednotlivých častí Diela.
- 7.4 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť Zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil (reklamácia). Zhotoviteľ je povinný do troch (3) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie vady diela, predložiť Objednávateľovi písomný návrh spôsobu odstránenia vady diela a následne vadu diela odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase podľa písomnej dohody zmluvných strán. Ak Objednávateľ s návrhom nesúhlasí, predloží Zhotoviteľovi svoj návrh. Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie väd diela treťou osobou na náklady Zhotoviteľa, ak Zhotoviteľ v dohodnutom termíne podľa tohto bodu zmluvy vady diela neodstráni.

- 7.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ich nevhodnosť Objednávateľa upozornil a on na ich použitie trval. Zhotoviteľ tiež nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany Objednávateľa.

VIII. BANKOVÉ ZÁRUKY

- 8.1 Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdať Objednávateľovi bankovú záruku za riadne vykonanie Diela podľa podmienok tejto zmluvy na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia Diela, a to pre prípad, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a Objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len „**výkonová banková záruka**“).
- 8.2 Výkonová banková záruka bude vystavená v prospech Objednávateľa „bez výhrad“ a bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 8.3 Výkonová banková záruka bude obsahovať záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti Objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 2,5% z Ceny Diela vrátane DPH v období medzi prevzatím staveniska a podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí celého Diela.
- 8.4 Objednávateľ je oprávnený použiť výkonovú bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak Zhotoviteľ:
- a) neodstráni vady a/alebo nedorobky diela v termíne dohodnutom v Protokole, objednávatel' je oprávnený dať odstrániť vady a nedorobky diela tretej osobe na náklady zhotoviteľa, pričom sumu preukázateľne vynaložených nákladov na ich odstránenie objednávatel' odráta zo sumy výkonovej záruky,
 - b) nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd Diela v čase jeho plnenia zo strany Zhotoviteľa, po Objednávateľovom písomnom upozornení Zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu.
- 8.5 V prípade využitia výkonovej bankovej záruky alebo jej časti Objednávateľom, bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú bankovú záruku do plnej výšky, t. j. 2,5 % z Ceny Diela vrátane DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho splnenia zmluvy sa výkonová banková záruka vráti Zhotoviteľovi do 15 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela.

- 8.6 Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela odovzdať Objednávateľovi záručnú listinu - doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť Objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady (a nedorobky) Diela podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 2,5% z Ceny Diela vrátane DPH; plnenie banky z uvedenej bankovej záruky môže byť podmienené len doručením písomnej výzvy Objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej Objednávateľom (požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra Objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z bankovej záruky) (ďalej len "**garančná banková záruka**"). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej bankovej záruky voči banke Objednávateľ Zhotoviteľa bezodkladne informuje.
- 8.7 Garančná banková záruka musí trvať po celú záručnú dobu podľa tejto zmluvy (60 mesiacov) a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná. Zhotoviteľ je povinný do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní garančnej bankovej záruky Objednávateľom doplniť garančnú bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou):
- a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku alebo
 - b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky, pričom Zhotoviteľ alebo banka doručí Objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.
- 8.8 Obsahom garančnej bankovej záruky musí byť okrem iného aj záväzok banky vystavujúcej garančnú bankovú záruku predĺžiť platnosť garančnej bankovej záruky v prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov Zhotoviteľa voči Objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.
- 8.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ namiesto výkonovej bankovej záruky a garančnej bankovej záruky môže na bankový účet Objednávateľa zložiť finančné prostriedky vo výške výkonovej bankovej záruky a garančnej bankovej záruky. Zhotoviteľ môže v priebehu trvania tejto zmluvy nahradiť zložené finančné prostriedky výkonovou bankovou zárukou a garančnou bankovou zárukou v zmysle tohto článku tejto zmluvy.
- 8.10 Výkonová banková záruka v sume, v akej nebola použitá na krytie peňažných záväzkov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi v zmysle tohto článku vráti Zhotoviteľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela a predložení čestného prehlásenia Zhotoviteľa, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu, nie však neskôr ako uplynutím stodvadsiatich (120) dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela.
- 8.11 Garančnú bankovú záruku v sume, v akej nebola použitá na krytie peňažných záväzkov Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi do 15 dní odo dňa uplynutia záručnej doby. V prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov

Zhotoviteľa voči Objednávateľovi vyplývajúcich zo Zmluvy, vráti Objednávateľ Zhotoviteľovi garančnú bankovú zábezpeku do 15 dní odo dňa uplynutia predĺženej záručnej doby.

IX. ZHOTOVITEĽ REALIZAČNEJ DOKUMENTÁCIE, AUTORSKÝ DOZOR A TECHNICKÝ DOZOR

9.1 Zhotoviteľom Realizačnej dokumentácie a autorský dozor pri zhotovovaní Diela vykonáva:

meno: Ing. Vladimír Kapitán - ProkaProjekt
adresa: Pifflova 1, 851 01 Bratislava
telefón: 0905 324 012
e-mail: proka@slovanet.sk

9.2 Technický dozor pri zhotovovaní Diela vykonáva:

Názov: Florén s.r.o.
adresa: Hany Meličkovej 7, 841 05 Bratislava
telefón: bude upresnený
e-mail: bude upresnený

X. PREBERACIE KONANIE

10.1 Ak je Dielo riadne zhotovené a úplne vykonané v súlade s podmienkami stanovenými touto zmluvou a jej prílohami, Zhotoviteľ túto skutočnosť písomne oznámi Objednávateľovi emailom, doporučeným listom alebo listom doručeným osobne do rúk Zhotoviteľa s potvrdením o prevzatí, ak nie je predpísané inak. Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť Objednávateľovi pripravenosť diela k odovzdaniu, a to najneskôr sedem (7) pracovných dní pred plánovaným odovzdaním diela. Na základe tohto oznámenia dohodne Zhotoviteľ s Objednávateľom časový postup preberacieho konania.

10.2 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a projektom stavby. Ak sú vyššie uvedené skúšky neúspešné z dôvodov na strane Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný na svoje náklady vykonať tieto skúšky v plnom rozsahu opätovne do troch (3) pracovných dní od tejto neúspešnej skúšky.

10.3 Po úspešnom vykonaní Skúšok bude Objednávateľom stanovený presný termín odovzdania a prevzatia Diela. Zhotoviteľ je povinný tento termín akceptovať a zúčastniť sa na ňom.

10.4 Odovzdanie a prevzatie Diela sa uskutoční na stavenisku za účasti Objednávateľa, ním určenej osoby a zodpovedného zástupcu Zhotoviteľa (bod 3.8 tejto zmluvy). Objednávateľ je oprávnený požadovať, aby sa preberacieho konania zúčastnil aj štatutárny zástupca Zhotoviteľa.

10.5 Najneskôr (3) pracovno dni pred začatím odovzdania a prevzatia Diela je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi kompletnú dokumentáciu týkajúcu sa Diela obsahujúceho Projekt skutočného vyhotovenia (v listinnej a elektronickej forme) podľa požiadaviek stanovených bodom 1.2 tejto zmluvy, všetky a-testy, revízne správy (najmä revízna správa plynu a tlaková skúška plynu vnútornej inštalácie, revízna správa elektro a bleskozvodu, revízna kominárska správa od komína), protokol o preskúšaní kanalizačnej prípojky k Dielu, tlakové skúšky vodovodnej prípojky k Dielu, doklad o vykonaní vykurovacej a funkčnej skúške, protokol o

uvedení kotla do prevádzky, záruky, záručné listy, manuály, návody na použitie, výpis z obchodného registra Zhotoviteľa, živnostenské oprávnenie Zhotoviteľa, povolenia na prevádzku, potvrdenia o odbornej kvalifikácii príslušných pracovníkov (stavbyvedúci, zvárači, lešenári, obsluha stavebných mechanizmov atď.), katalógové listy jednotlivých vstavaných a/alebo zabudovaných materiálov, stavebný denník, prehlásenie o zhode použitých výrobkov a materiálov, doklady o uložení odpadu zo stavebnej činnosti Zhotoviteľa, pokiaľ tento odpad nebol ďalej využitý, ostatné doklady potrebné pre riadne prevádzkovanie Diela, s výnimkou dokladov odovzdaných Objednávateľovi v priebehu vykonávania prác. V prípade, ak Zhotoviteľ vyššie uvedenú kompletnú dokumentáciu Objednávateľovi neodovzdá alebo odovzdá neúplnú, Objednávateľ je oprávnený odovzdanie a prevzatie Diela odoprieť do času odstránenia tejto vady.

- 10.6 O odovzdaní a prevzatí Diela zmluvné strany spíšu preberací protokol, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác na vykonanom Diele, súpis väd a nedorobkov diela zistených pri preberacom konaní s určením termínu ich odstránenia. Súčasťou preberacieho konania je vykonanie skúšok a prehliadok Diela v zmysle zmluvných a technických parametrov podľa tejto zmluvy a projektovej dokumentácie. Obsahom preberacieho protokolu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané Dielo preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti dohodnutým podmienkam vykonania Diela.
- 10.7 Počas odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľ preskúma, či Dielo môže byť bez výhrad plne a bezpečne využívané na svoj účel, či Dielo zodpovedá požiadavkám tejto zmluvy, či nedostatky ním vytknuté počas Skúšok boli úplne odstránené.
- 10.8 V prípade, ak sa Objednávateľ zistí drobné vady vykonaného Diela, je oprávnený sa rozhodnúť, že neodmietne odovzdanie a prevzatie Diela, ak sa Zhotoviteľ zaviazal odstrániť takéto vady v najkratšom možnom čase a tento záväzok bude zo strany Zhotoviteľa aj dostatočne zabezpečený.
- 10.9 Objednávateľ je oprávnený neprevziať dielo, ktorého zjavné vady alebo nedorobky bránia jeho uvedeniu do prevádzky a jeho riadnemu užívaniu alebo užívanie diela podstatne zhoršujú. V tomto prípade sa preberacie konanie bude považovať za neúspešné a Zhotoviteľovi naďalej plynie doba plnenia predmetu zmluvy. Ak týmto spôsobom dôjde k prekročeniu termínu odovzdania diela, dostáva sa Zhotoviteľ do omeškania s vykonaním a odovzdaním diela. Zhotoviteľ môže opätovne oznámiť ukončenie diela a vyzvať Objednávateľa na začatie opätovného preberacieho konania po riadnom odstránení väd. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady v dohodnutej lehote.
- 10.10 Objednávateľ sa zaväzuje Dielo prevziať, ak
 - a) všetky Objednávateľom vytknuté vady a nedostatky Diela boli Zhotoviteľom úplne odstránené a dokumentácia požadovaná bodom 10.5 tejto zmluvy bola v celosti odovzdaná Objednávateľovi a Zhotoviteľ úplne vypratal stavenisko, zaplatil cenu spotrebovanej vody a energií a
 - b) všetky sporné otázky boli medzi zmluvnými stranami urovnané.

Odobozdanie a prevzatie Diela bude potvrdené písomným protokolom spoločne podpísaným Zhotoviteľom a Objednávateľom. Aj po odobozdaní a prevzatí Diela Zhotoviteľ zostáva zodpovedný za všetky skryté vady a vady vzniknuté v záručnej dobe v zmysle príslušných právnych predpisov.

- 10.11 V prípade odstúpenia Objednávateľa alebo Zhotoviteľa od tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný odobozdať nedokončené Dielo spolu so všetkými dokladmi podľa bodu 10.5 tejto zmluvy, týkajúcimi sa všetkých prác na Diel zrealizovaných ku dňu odstúpenia niektorej zo zmluvných strán od tejto zmluvy. O odobozdaní a prevzatí Diela zmluvné strany spíšu preberací protokol, v ktorom zhodnotia rozsah a kvalitu vykonaných prác. Obsahom preberacieho protokolu je vyhlásenie Objednávateľa, že odobozdanú časť Diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. V prípade, ak Zhotoviteľ opustí stavenisko a aj napriek výzvam Objednávateľa sa nedostaví na odobozdanie a prevzatie nedokončeného Diela, Objednávateľ po opakovanej výzve písomne oznámi Zhotoviteľovi, že za deň odobozdania a prevzatia Diela považuje deň doručenia druhej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi na odobozdanie a prevzatie nedokončeného Diela v rozsahu prác ukončených a odsúhlasených stavebným dozorom Objednávateľa ku dňu odstúpenia niektorej zo zmluvných strán od tejto zmluvy.

XI. Subdodávateelia

- 11.1 Zhotoviteľ nie je oprávnený prenechať zhotovenie diela ako celku na realizáciu inému subjektu. Subdodávateľov je oprávnený využiť len na čiastkové práce pri vykonaní diela v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 6 k zmluve. Zhotoviteľ predkladá v Prílohe č. 6 k tejto zmluve zoznam všetkých svojich subdodávateľov vrátane ich identifikačných údajov, podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom a predmety subdodávok, ako aj údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“) a nesmú existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 ZVO. Až do splnenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
- 11.2 Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 ZVO a zároveň uvedie jeho identifikačné údaje, podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom a predmety subdodávok, ako aj údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ako aj povinnosť predložiť zápis do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Uvedené je nutné vykonať najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo po uzavretí zmluvného vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr). Až do splnenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi. Subdodávateľ môže začať vykonávanie príslušnej časti diela iba po písomnom odsúhlasení Objednávateľom a na základe písomného dodatku k tejto zmluve.

- 11.3 Technický dozor bude mať právo kedykoľvek požiadať o zmenu subdodávateľa, ak subdodávateľ opakovane poruší vykonávaním prác pre Zhotoviteľa pri zhotovovaní Diela alebo jeho časti túto Zmluvu (vrátane vykonávaním Diela v nedostatočnej kvalite), príslušné právne predpisy týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a/alebo ochrany životného prostredia. Zhotoviteľ sa zaväzuje takého subdodávateľa bez zbytočného odkladu nahradiť novým.
- 11.4 Zhotoviteľ zostane podľa tejto zmluvy plne zodpovedný za včasné a riadne vykonanie Diela bez ohľadu na to, či ho vykonal priamo alebo prostredníctvom subdodávateľa, a zaväzuje sa prácu subdodávateľov nepretržite kontrolovať.
- 11.5 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny, napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa, využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 41 ods. 1 ZVO alebo povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, má Objednávateľ právo vypovedať túto zmluvu..

XII. OSTATNÉ DOHODY

- 12.1. Zhotoviteľ je povinný prekontrolovať všetky podklady odovzdané mu Objednávateľom. Ich nekompletnosť alebo nedokonalosť, ktorá má alebo by mohla mať za následok nefunkčnosť Diela alebo jeho časti, musí Zhotoviteľ písomne, najneskôr do desiatich (10) dní po podpise tejto zmluvy oznámiť doporučeným listom Objednávateľovi. Rovnakú povinnosť má Zhotoviteľ aj vtedy, ak Objednávateľ žiada, aby bolo Dielo vykonané podľa jeho pokynov, ktoré sú nevhodné a aby boli pri vykonávaní Diela použité nevhodné veci, alebo materiály. V opačnom prípade nemá Zhotoviteľ právo podľa § 551 ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 12.2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že pod pojmom všetky výkony potrebné pre dokončenie stavebného zámeru - Diela, sa rozumejú aj všetky pre neho potrebné: lešenia, paženia, zdvíhacie mechanizmy, strážna služba, náklady na stavebný prúd a vodu, náklady za vykurovanie vykonávaného Diela a vykurovacie zariadenia potrebné v dôsledku technologických postupov, čistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo staveniska, náklady za telefóny, prekrývanie plôch PVC fóliami, ktoré treba chrániť pred zašpinením inými technologickými procesmi, náklady za sociálne prenosné hygienické zariadenia, strojové vybavenie potrebné pre rezanie tehál, betónu či iných stavebných materiálov a nemôžu byť preto odvodené žiadne náklady navyše akéhokoľvek druhu. Súčasťou dodávky Zhotoviteľa sú aj všetky opatrenia potrebné a predpísané pre zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na stavbe. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady potrebné sociálne zázemie pre svojich zamestnancov a pracovníkov, ktorí budú činní na zhotovovaní a vykonávaní Diela.
- 12.3. Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje, že všetky materiály, časti, komponenty a zariadenia, ktoré budú zabudované do Diela budú nové, takého typu a na taký účel, na ktorý majú byť používané podľa požiadaviek tejto zmluvy, vhodnej akosti, kvality a stupňa, bez väd a chýb, a budú zodpovedať platným slovenským technickým normám a normám Európskej únie. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotovovať Dielo spôsobom, ktorý je v stavebníctve obvyklý. Zhotoviteľom sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje, že použité stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia budú vykazovať také vlastnosti, aby pri bežnej životnosti výrobných

objektov a bežnej údržbe spĺňali aj ekologické a stavebnou špecifikáciou požadované požiadavky a zodpovedali pravidlám stavebného umenia.

- 12.4. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že všetky prostriedky, materiály a súčasti, ktoré do Diela vbuildoval alebo ktoré pri zhotovení Diela použil sú bez právnych väd a že Zhotoviteľ je ich neobmedzeným vlastníkom. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje a potvrdzuje, že pri zhotovovaní Diela nepoužije žiaden materiál alebo komponenty, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva tretej osoby. Na tento účel Zhotoviteľ vyhlasuje, že Objednávateľ je oprávnený za každých okolností sa domnievať, že vlastníkom dodávaného materiálu, komponentu a/alebo ktorejkoľvek časti Diela je v čase dodávky Zhotoviteľ a okamihom zabudovania materiálu, komponentu a/alebo ktorejkoľvek časti Diela do Diela zhotovovaného podľa tejto zmluvy sa jeho výlučným vlastníkom stáva Objednávateľ. Možná budúca oddeliteľnosť materiálu, komponentu a/alebo ktorejkoľvek časti Diela od zhotovovaného Diela už nemá vplyv na vlastnícke právo Objednávateľa. Všetky materiály, ktoré sú iného druhu ako je predpísané v Realizačnej dokumentácii (Prílohu č. 3) podliehajú pred dodaním na stavbu písomnému schváleniu Objednávateľa, resp. ním určenej osobe.
- 12.5. Pokiaľ Zhotoviteľ plánuje postavenie vlastnej informačno-reklamnej tabule, môže tak urobiť výlučne po písomnom súhlase zástupcu Objednávateľa a na vlastné náklady. Obsah a rozmer takejto tabule podlieha písomnému odsúhlaseniu Objednávateľa.
- 12.6. Počas zhotovovania Diela Zhotoviteľ uplatňuje všeobecné zásady prevencie a požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ustanovené zákonom s prihliadnutím najmä na
 - a) udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku,
 - b) podmienky na vhodnú manipuláciu s rôznymi materiálmi na stavenisku,
 - c) technickú údržbu, kontrolu pred uvedením do prevádzky a pravidelnú kontrolu zariadení a pracovných prostriedkov s cieľom odstrániť nedostatky, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť a zdravie zamestnancov na stavenisku,
 - d) určenie a úpravu plôch na uskladňovanie rôznych materiálov, najmä ak ide o nebezpečné materiály alebo látky.
- 12.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi, alebo ním určenej osobe, všetky potrebnú súčinnosť a pomoc na to, aby Dielo bolo možné užívať v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Súčasťou záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je aj pomoc a podpora Objednávateľa v konaní o užívanie stavby (Diela) vedenom príslušným stavebným úradom v zmysle ustanovení § 76 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení.
- 12.8. Práva duševného vlastníctva
 - a) Akákoľvek dokumentácia (vrátane Realizačnej dokumentácie) poskytnutá Zhotoviteľovi Objednávateľom a/alebo osobami určenými Objednávateľom je a zostane vlastníctvom Objednávateľa alebo dotknutej tretej strany. Vlastnícke právo k akejkoľvek dokumentácii (vrátane súvisiacich práv duševného vlastníctva) dodanej Objednávateľovi

Zhotoviteľom bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objednávateľa. V prípade, ak nebude možné realizovať prevod, postúpenie podľa tohto bodu, zaväzuje sa Zhotoviteľ v rozsahu prípustnom podľa slovenského práva a v rozsahu požadovanom Objednávateľom umožniť Objednávateľovi využitie príslušných práv iným prípustným spôsobom bez nároku na odmenu. Prevod týchto Práv duševného vlastníctva na Objednávateľa je zahrnutý v cene Diela podľa článku IV tejto zmluvy. Ustanovenia tohto bodu zmluvy zostanú v účinnosti po uplynutí doby trvania zmluvy po doby ich životnosti.

- b) Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník s denným zápisom. Stavebný denník bude viesť Zhotoviteľ v zmysle platnej legislatívy, odo dňa prevzatia staveniska. Do stavebného denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvale prístupný. Vedenie stavebného denníka sa končí odovzdaním a prevzatím Diela. Pri prípadnom prerušení prác z dôvodu, že Zhotoviteľ nemôže pokračovať v prácach pre okolnosti, ktoré nie sú na jeho strane, Zhotoviteľ v stavebnom denníku zdokumentuje stav rozpracovanosti Diela. Denné záznamy sa budú písať do stavebného denníka s očíslovanými listami na dva oddeliteľné priepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu.
- c) Okrem výkonného stavbyvedúceho Zhotoviteľa môžu robiť potrebné zápisy v stavebnom denníku zodpovední zástupcovia vo veciach zmluvných a realizačných Zhotoviteľa a Technický dozor Objednávateľa. Ak niektorá zo zmluvných strán nesúhlasí s vykonaným záznamom, vyjadrí sa do troch pracovných dní, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
- d) V prípade, ak Objednávateľ alebo Technický dozor zistí, že Zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a záväzné STN alebo hrubým spôsobom porušuje predpisy BOZP a PO, má právo zápisom v stavebnom denníku upozorniť Zhotoviteľa na zistené nedostatky a stanoviť mu lehotu na ich odstránenie.

XIII. SANKCIE

- 13.1. V prípade, že Zhotoviteľ neukončí a neodovzdá Dielo Objednávateľovi v lehote podľa Čl. II. bod 2.1. písm. c) tejto zmluvy a/alebo nedodrží termíny a etapy uvedené v Termínovom harmonograme prác (Príloha č. 5), je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 120,-EUR vrátane DPH (podľa bodu 4.2 tejto zmluvy) za každý aj začatý kalendárny deň omeškania. Dohodnutá zmluvná pokuta sa nepovažuje za odpustenú, keď oneskorený výkon bol Objednávateľom prevzatý úplne alebo čiastočne s výhradou alebo bez výhrady. Prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody voči Zhotoviteľovi, ktoré vznikajú z dôvodu omeškania sa so splnením termínu alebo etapy nie sú dotknuté zaplatením zmluvnej pokuty.
- 13.2. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy a táto nie je penalizovaná inou zmluvnou pokutou, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty:

- a) vo výške 120,-EUR vrátane DPH (podľa bodu 4.2 tejto zmluvy) za každý deň omeškania sa Zhotoviteľa so splnením povinností podľa tejto zmluvy až do ich riadneho splnenia, pri tých povinnostiach, pri ktorých je možné omeškanie alebo
- b) vo výške 0,2% z celkovej Ceny Diela vrátane DPH (podľa bodu 4.2 tejto zmluvy), pri tých povinnostiach, pri ktorých porušenie nie je možné napraviť dodatočným riadnym plnením zo strany Zhotoviteľa.

Zmluvné pokuty podľa tohto bodu zmluvy je možné uplatniť aj opakovane. Prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody voči Zhotoviteľovi, ktoré vzniknú v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa nie sú dotknuté zaplatením zmluvnej pokuty Zhotoviteľom.

- 13.3. V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania s uhradením faktúry vystavenej Zhotoviteľom v súlade s touto zmluvou, má Zhotoviteľ právo na zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania. Nárok na zaplatenie úroku z omeškania je Zhotoviteľ povinný písomne u Objednávateľa uplatniť.
- 13.4. Základom pre výpočet sankcií podľa tohto článku ZoD sú ceny s DPH. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy sú splatné do siedmich (7) dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky na jej zaplatenie. Objednávateľ je oprávnený si zmluvné pokuty uplatniť v súlade s článkom VIII tejto zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítavať žiadne svoje peňažné nároky voči Objednávateľovi.
- 13.5. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnuté výšky zmluvných pokút uvedených v tejto zmluve za primerané, pretože pri rokovaníach o dohode o výške týchto zmluvných pokút prihliadali na hodnotu a význam týmito zmluvnými pokutami zabezpečovaných zmluvných povinností Zhotoviteľa.

XIV. PREDČASNÉ UKONČENIE ZHOTOVOVANIA DIELA

- 14.1. Objednávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek úplne alebo čiastočne vypovedať túto zmluvu v prípade, ak:
 - a) Dielo alebo Časť Diela je Zhotoviteľom vykonávané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpovedá požiadavkám stanoveným touto zmluvou, jej prílohami, STN alebo príslušným právnym predpisom;
 - b) dodržanie termínov a etáp uvedených v Termínovom harmonograme prác (Príloha č. 5) alebo úloh stanovených na kontrolných dňoch Zhotoviteľom je nepravdepodobné;
 - c) hospodárska situácia Zhotoviteľa robí splnenie zmluvne prevzatých povinností nepravdepodobným;
 - d) je na Zhotoviteľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo je v likvidácii;
 - e) neodstráni nedostatky a vady akejkoľvek časti Diela v primeranej lehote poskytnutej Objednávateľom;
 - f) opakovane porušuje ustanovenia tejto zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa tejto zmluvy,
 - g) to určuje táto zmluva.

Výpoveď je účinná dňom jej doručenia Zhotoviteľovi, pokiaľ Objednávateľ neurčí inú účinnosť. Zhotoviteľ je v takomto prípade povinný najneskôr do troch (3) dní odo dňa účinnosti výpovede vypratať stavenisko a protokolárne odovzdať Objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania Diela, ako aj a-testy, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy vykonaných častí Diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonaných častí Diela určí Objednávateľ a termín tohto prevzatia vhodným spôsobom oznámi Zhotoviteľovi. Aj po skončení zhotovovania Diela podľa tejto zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi požadovanú súčinnosť tak, aby ďalší priebeh zhotovovania Diela a celej stavby nebol žiadny spôsobom dotknutý a/alebo znemožnený. V opačnom prípade Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorá mu tým vznikla.

- 14.2. Zhotoviteľ je oprávnený písomne vypovedať túto zmluvu iba v prípade, ak Objednávateľ o viac ako štyridsaťpäť (45) dní mešká s úhradou splatnej časti ceny Diela po tom, čo bol na toto omeškanie písomne upozornený. Výpoveď je účinná uplynutím desiatich (10) dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. V prípade, ak Objednávateľ splatnú časť v priebehu výpovednej doby uhradí, má sa zato, že výpovedný dôvod odpadol a Zhotoviteľ vzal výpoveď späť.
- 14.3. Ktorákoľvek zmluvná strana môže od tejto ZoD odstúpiť, ak sa plnenie tejto ZoD stalo pre niektorú zo zmluvných strán úplne nemožným podľa §352 až 353 Obchodného zákonníka.
- 14.4. Pri predčasnom ukončení tejto zmluvy bude rozsah dovtedy vykonaných prác stanovený v súlade s ustanoveniami článku X tejto zmluvy, pričom ich ustanovenia sa použijú primerane predčasnému ukončeniu.
- 14.5. Predčasné ukončenie tejto zmluvy, bez ohľadu na zmluvnú stranu, ktorá túto zmluvu vypovedala, sa nedotýka zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedostatky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa netýkajú plynutia záručných dôb podľa tejto zmluvy.
- 14.6. V prípade ukončenia zmluvy sa vyrovnanie záväzkov medzi zmluvnými stranami vykoná tak, že zmluvné strany určia celkovú sumu, na ktorú by mala byť podľa stavebného denníka, vykonaných projektových prác a stavebných prác vystavená faktúra ku dňu účinnosti ukončenia, keby neprišlo k ukončeniu; takto určenú sumu je povinný Objednávateľ uhradiť, pričom sa zohľadnia platby, ktoré už boli prípadne vykonané. Zhotoviteľ povinný v prípade predčasného ukončenia zmluvy zabezpečiť konzerváciu rozpracovaného diela, ak je nutná.
- 14.7. V prípade ukončenia tejto zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán z tejto zmluvy s výnimkou nasledovného:
 - a) Zhotoviteľ je bez zbytočného odkladu povinný opustiť stavenisko a odovzdať Objednávateľovi Dielo a všetky dokumenty;
 - b) Zhotoviteľ je bez zbytočného odkladu povinný podľa pokynov Objednávateľa:
 - (i) postúpiť práva z ktorejkoľvek zmluvy s ktorýmkoľvek subdodávateľom na Objednávateľa;
 - (ii) uskutočniť opatrenia potrebné pre ochranu života alebo majetku alebo pre bezpečnosť Diela, staveniska alebo susediacich pozemkov; a

- (iii) na svoje náklady a nebezpečenstvo odstrániť zo staveniska všetky zariadenia a materiál Zhotoviteľa;
- c) ukončením tejto zmluvy ostávajú nedotknuté:
 - (iv) nároky zmluvných strán na zaplatenie zmluvných pokút;
 - (v) nároky na náhradu škody a všetkých primerane vynaložených nákladov spôsobených zmluvnej strane okolnosťou, ktorá bola dôvodom ukončenia tejto zmluvy; a
 - (vi) iné nároky, ustanovenia a prílohy vyplývajúce zo zmluvy, ktoré podľa povahy majú zostať zachované aj po ukončení platnosti tejto zmluvy.

Po ukončení tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou môže Objednávateľ dokončiť realizáciu Diela prostredníctvom iných osôb, pričom Objednávateľ a takéto iné osoby budú oprávnené využiť všetko vybavenie a dokumenty Zhotoviteľa a inú projektovú dokumentáciu vyhotovenú Zhotoviteľom alebo pre Zhotoviteľa do okamihu účinnosti ukončenia.

XV. ZÁKLADY ZMLUVY

- 15.1. Podstatnú súčasť tejto zmluvy a základ pre jej naplnenie a výklad tvoria nasledovné podklady a pravidlá:
- a) všetky platné právne predpisy, ktoré neupravujú ustanovenia tejto zmluvy odlišne alebo ich použitie táto zmluva výslovne neumožňuje,
 - b) všetky príslušné slovenské technické normy, a ak ich niet príslušné normy Európskej únie,
 - c) všetky prílohy tejto zmluvy,
 - d) právnymi predpismi zakotvené ustanovenia o ochrane bezpečnosti a zdravia pri práci,
 - e) predpisy spracovania, osvedčenia o schválení, smernice a odporúčenia výrobcov a zhotoviteľov materiálov a stavebných Dielov použitých na zhotovenie Diela.
- 15.2. Všetky dohody zmluvných strán podľa tejto zmluvy vyžadujú pre platnosť a právnu záväznosť písomnú formu.
- 15.3. Dodatočné ponuky Zhotoviteľa do termínu ukončenia Diela budú vypracované na rovnakom cenovom základe a za rovnakých podmienok ako položkovitý rozpočet Zhotoviteľa (Príloha č. 1). Prípadné zľavy z položkovitého rozpočtu Zhotoviteľa (Príloha č. 1) platia tiež pre dodatočné objednávky Objednávateľa.
- 15.4. Výkony vykonané Zhotoviteľom nad rámec tejto zmluvy, ktoré neboli písomne odsúhlasené Objednávateľom a na ktoré nebol podpísaný dodatok k zmluve, nebudú Objednávateľom uznané a Zhotoviteľovi uhradené.
- 15.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky podmienky, ktoré budú stanovené v rozhodnutiach, povoleniach, súhlasoch alebo iných individuálnych aktoch orgánov verejnej správy (ďalej len „úradné rozhodnutia“), ktoré budú vydané v súvislosti so zhotovovaním Diela a jeho uvedením do prevádzky (napr. územné rozhodnutie, stavebné rozhodnutie, kolaudačné rozhodnutie).

- 15.6. Podmienky úradných rozhodnutí sa stávajú okamihom ich právoplatnosti súčasťou práv a povinností vyplývajúcich pre zmluvné strany z tejto zmluvy a zmluvné strany sú povinné ich dodržiavať pri vykonávaní Diela.
- 15.7. Akékoľvek obchodné a dodacie podmienky bežne používané Zhotoviteľom nie sú pre Objednávateľa záväzné, a to bez ohľadu na skutočnosť, či Zhotoviteľ Objednávateľa o ich existencii oboznámil a/alebo mu ich predložil a/alebo sa na ne odvoláva v dokumentoch predložených Objednávateľovi pred, počas a/alebo po odovzdaní Diela vykonaného podľa tejto zmluvy.

XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 16.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 16.2. Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu je možné len formou písomných a očíslovaných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami. Pre jasnosť budúceho výkladu, táto zmluva sa môže meniť alebo zrušiť iba písomne.
- 16.3. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Prílohy:

Príloha č. 1: Položkový rozpočet Zhotoviteľa
Príloha č. 2: Zverovací protokol č. 11 88 0383 24 00
Príloha č. 3: Realizačná dokumentácia
Príloha č. 4: Stavebné povolenie
Príloha č. 5: Termínový harmonogram prác
Príloha č. 6: Zoznam subdodávateľov

- 16.4. Táto zmluva sa riadi slovenským právnym poriadkom, najmä podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 16.5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akéhokoľvek zasielania a/alebo doručovania písomností alebo dokumentov týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou sa bude doručovať, ak nie je ustanovené inak (zákon o eGovernmente) na nasledovné adresy:

Adresa na doručovanie Objednávateľa:
adresa uvedená v záhlaví tejto zmluvy
Email:

Adresa na doručovanie Zhotoviteľa:
adresa uvedená v záhlaví tejto zmluvy.
Email:

- 16.6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy sú on a jeho známi subdodávatelia, ktorým táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zapísaní v Registri partnerov

verejného sektora v súlade s § 11 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ a jeho známi subdodávatelia sú povinní byť zapísaní v Registri počas celej doby trvania tejto zmluvy. Porušenie uvedenej povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a je dôvodom, ktorý oprávňuje Objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy v zmysle § 19 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

- 16.7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase uzavretia zmluvy a zároveň počas jej platnosti a účinnosti, nie je osobou, ktorá spĺňa ustanovenia § 11 ods. 1 písm. c) a d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 16.8. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť finančných prostriedkov Objednávateľa môže byť poskytnutá zo zdrojov EÚ, Plánu obnovy a odolnosti SR a zo ŠR SR a preto s nakladaním s týmito prostriedkami je spojený osobitný právny režim. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa Zhotoviteľ zaväzuje bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní, poskytnúť Objednávateľovi alebo kontrolným orgánom všetku vyžiadajú súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný a zároveň sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaním stavebných prác, tovarov a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu uzatvorenej medzi Objednávateľom a riadiacim orgánom, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/audit a poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na subdodávateľov Zhotoviteľa. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit sú najmä:
- a. Poskytovateľ finančného príspevku,
 - b. Útvary vnútorného auditu Poskytovateľa/Útvary vnútornej kontroly SO a RO,
 - c. NKÚ SR,,
 - d. NIK SR,
 - e. Úrad vládneho auditu,
 - f. Ministerstvo financií SR,
 - g. Najvyšší kontrolný úrad SR,
 - h. Orgány štátnej správy podľa § 2 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - i. Protimonopolný úrad SR,
 - j. Európska komisia,
 - k. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - l. Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF),
 - m. Európsky dvor audítorov (EDA),
 - n. Európska prokuratúra (EPPO),
 - o. Úrad pre verejné obstarávanie;
 - p. a/alebo každá osoba poverená niektorým z vyššie uvedených subjektov.
- 16.9. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v nadväznosti na čl. 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/576 z 8. apríla 2022, ktorým sa zakazuje zadávanie verejných zákaziek nasledujúcim osobám, subjektom alebo orgánom alebo pokračovanie v ich plnení s nasledujúcimi osobami, subjektmi a orgánmi:
- a) nie je ruským alebo bieloruským štátnym príslušníkom alebo fyzickou alebo právnickou

osobou, subjektom alebo orgánom usadeným v Ruskej federácii alebo Bieloruskej republike.

- b) nie je vlastnená z viac ako 50 % priamo alebo nepriamo subjektom uvedeným v bode „a“.
- c) nekoná v mene alebo na základe pokynov subjektu uvedeného v bode „a“ alebo „b“.
- d) nebude plniť svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy so subdodávateľmi, dodávateľmi alebo subjektmi podľa bodu „a“ až „c“, ktorých kapacity sa využívajú v zmysle smerníc o verejnom obstarávaní v pomere viac ako 10 % hodnoty zákazky.
- e) nemá a/alebo jeho subdodávateľ a/alebo iný subjekt, ktorý koná v mene Zhotoviteľa a/alebo na základe pokynov Zhotoviteľa sídlo alebo majetkovú účasť v Ruskej federácii alebo Bieloruskej republike.

- 16.10. Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, je formulovaná určito a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
- 16.11. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží po dve (2) vyhotovenia.

V Bratislave dňa 17. februára 2025

.....
RNDr. Martin Zaťovič, starosta MČ

.....
Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: ZS24
Stavba: Prístavba k ZŠ, Beňovského 1, Bratislava

JKSO: 801 32
Miesto: Beňovského 1, 841 01 Bratislava
CPV: 45214200-2

KS: 1263
Dátum: 26.9.2024
CPA: 41.00.48

Objednávateľ:
MÚ, mestská časť Bratislava-Dúbravka

IČO: 00603406
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EURO-ŠTUKONZ a.s.

IČO: 35972297
IČ DPH: SK2022116206

Projektant:
Proka Projekt -Bratislava

IČO: 22644598
IČ DPH:

Spracovateľ:
Proka Projekt

IČO: 22644598
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			878 139,26
		Základ dane	Výška dane
DPH základná	Sadzba dane 23,00%	0,00	0,00
znižovaná	23,00%	878 139,26	201 972,03
Cena s DPH		v EUR	1 080 111,29

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	ZS24		
Stavba:	Prístavba k ZŠ, Beňovského 1, Bratislava		
Miesto:	Beňovského 1, 841 01 Bratislava	Dátum:	26.09.2024
Objednávateľ:	MÚ, mestská časť Bratislava-Dúbravka	Projektant:	Proka Projekt -Bratislava
Zhotoviteľ:	EURO-ŠTUKONZ a.s.	Spracovateľ:	Proka Projekt

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		878 139,26	1 080 111,29
SO-01	Prístavba k Základnej škole	849 820,35	1 045 279,03
SO-01_B	BÚRACIE PRÁCE	15 539,23	19 113,25
SO-01_N	NOVÉ KONŠTRUKCIE	702 114,38	863 600,69
SO-01_ZTI	ZDRAVOTECHNIKA	61 492,00	75 635,16
SO-01_UK	VYKUROVANIE	9 690,43	11 919,23
SO-01_VZT	VZDUCHOTECHNIKA	17 404,31	21 407,30
SO-01_ELI	SILNOPRÚD	27 769,27	34 156,20
SO-01_SL	SLABOPRÚD	12 504,65	15 380,72
ŠK	Štruktúrovná kabeláž	12 504,65	15 380,72
SO-01_LPS	BLESKOZVOD A UZEMNENIE	3 306,08	4 066,48
SO-02	Vnútroareálové chodníky, sadové úpravy	28 318,91	34 832,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístavba k ZŠ, Beňovského 1, Bratislava
Objekt:
SO-01 - Prístavba k Základnej škole
Časť:
SO-01_B - BÚRACIE PRÁCE

JKSO: 801 32
Miesto: Beňovského 1, 841 01 Bratislava

Objednávateľ:
MÚ, mestská časť Bratislava-Dúbravka

Zhotoviteľ:
EURO-ŠTUKONZ a.s.

Projektant:
Proka Projekt -Bratislava

Spracovateľ:
Proka Projekt

Poznámka:

KS:
Dátum: 26.09.2024

IČO: 00603406
IČ DPH:

IČO: 35972297
IČ DPH: SK2022116206

IČO: 22644598
IČ DPH:

IČO: 22644598
IČ DPH:

Materiál			1 324,10
Montáž			14 215,12
Cena bez DPH			15 539,23
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	15 539,23	23,00%	3 574,02
Cena s DPH	v EUR		19 113,25

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba k ZŠ, Beňovského 1, Bratislava
Objekt: SO-01 - Prístavba k Základnej škole
Časť: SO-01_B - BÚRACIE PRÁCE

Miesto: Beňovského 1, 841 01 Bratislava
Objednávateľ: MÚ, mestská časť Bratislava-Dúbravka
Zhotoviteľ: EURO-ŠTUKONZ a.s.

Dátum: 26.09.2024
Projektant: Proka Projekt - Bratislava
Spracovateľ: Proka Projekt

Kód dielu - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	1 324,10	14 215,12	15 539,23
HSV - Práce a dodávky HSV	1 324,10	12 855,97	14 180,08
1 - Zemné práce	197,95	3 997,06	4 195,01
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 126,15	8 722,82	9 848,98
99 - Presun hmôt HSV	0,00	136,09	136,09
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00	478,30	478,30
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00	29,24	29,24
776 - Podlahy povlakové	0,00	449,06	449,06
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00	880,85	880,85

ROZPOČET

Stavba: Prístavba k ZŠ, Beňovského 1, Bratislava
Objekt: SO-01 - Prístavba k Základnej škole
Časť: SO-01_B - BÚRACIE PRÁCE

Miesto: Beňovského 1, 841 01 Bratislava Dátum: 26.09.2024
Objednávateľ: MÚ, mestská časť Bratislava-Dúbravka Projektant: Proka Projekt - Bratislava
Zhotoviteľ: EURO-ŠTUKONZ a.s. Spracovateľ: Proka Projekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 15 539,23

D HSV Práce a dodávky HSV 14 180,08

D 1 Zemné práce 4 195,01

1	K	111101102.S	Odstránenie trávín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 1000 do 10000m2	m2	1 510,00		0,06	90,60
	VV		1510" pre stavenisko vrátane sadových úprav		1 510,00			
	VV		Súčet		1 510,00			
2	K	111201102.S	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, nad 1000 do 10000 m2	m2	0,00		0,83	0,00
	VV		1510" pre stavenisko vrátane sadových úprav		1 510,00			
	VV		Súčet		1 510,00			
3	K	111201402.S	Spálenie krovín a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu nad 100 do 1000m2	m2	0,00	0,04	0,22	0,00
	VV		1510" pre stavenisko vrátane sadových úprav		1 510,00			
	VV		Súčet		1 510,00			
4	K	112101102.S	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou	ks	0,00		10,47	0,00
	VV		20		20,00			
	VV		Súčet		20,00			
5	K	112201102.S	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	20,00	0,06	16,36	328,40
	VV		20		20,00			
	VV		Súčet		20,00			
6	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	10,08		16,97	171,06
	VV		" Exist. betónový okapový chodník"					
	VV		(13,2+1,3+1,3+1,0)*0,6		10,08			
	VV		Súčet		10,08			
7	K	113307111.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100mm, -0,16000t	m2	10,08		2,27	22,88
	VV		"Odstránenie podkladu pod exist. betónovým okapovým chodníkom"					
	VV		(13,2+1,3+1,3+1,0)*0,6		10,08			
	VV		Súčet		10,08			
8	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	25,00	4,30	7,89	304,75
	VV		25		25,00			
	VV		Súčet		25,00			
9	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových traťí do 6 káblov	m	25,00	3,57	5,71	232,00
	VV		25		25,00			
	VV		Súčet		25,00			
10	K	130901122.S	Búranie konštrukcií z prostého betónu prekladaného kameňom vo vykopávkach	m3	17,41		123,66	2 152,92
	VV		" Odhad pre zakryté konštrukcie v miestach výkopu					
	VV		174,10*0,1		17,41			
	VV		Súčet		17,41			
11	K	162301500.S	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	0,00		1,08	0,00
	VV		1510" pre stavenisko vrátane sadových úprav		1 510,00			
	VV		Súčet		1 510,00			
12	K	162301509.S	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovín po spevnenej ceste	m2	0,00		0,22	0,00
	VV		1510" pre stavenisko vrátane sadových úprav		1 510,00			
	VV		Súčet		1 510,00			
13	K	162401402.S	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 300 do 500 mm do 2000 m	ks	0,00		3,90	0,00
	VV		20		20,00			
	VV		Súčet		20,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	162401422.S	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,konárov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	0,00		0,37	0,00
	VV		20		20,00			
	VV		Súččet		20,00			
15	K	162501402.S	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 2000 m	ks	0,00		14,27	0,00
	VV		20		20,00			
	VV		Súččet		20,00			
16	K	162501422.S	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	0,00		0,27	0,00
	VV		20		20,00			
	VV		Súččet		20,00			
17	K	162601412.S	Vodorovné premiestnenie pňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	20,00		13,66	273,20
	VV		20		20,00			
	VV		Súččet		20,00			
18	K	162601422.S	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pňov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	20,00		0,52	10,40
	VV		20		20,00			
	VV		Súččet		20,00			
19	K	174201202.S	Zásyp jám po pňoch výkopkov nad 300 do 500 mm	ks	20,00		6,28	125,60
	VV		20		20,00			
	VV		Súččet		20,00			
20	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 510,00		0,32	483,20
	VV		1510" pre stavenisko vrátane sadových úprav		1 510,00			
	VV		Súččet		1 510,00			
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie								9 848,98
21	K	914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	4,00		2,08	8,32
22	M	404410211400.S	Kompletná dopravná značka základného rozmeru vrátane podstavca a stĺpa	ks	4,00	94,56		378,24
23	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	101,04		2,81	283,92
	VV		"Objekt SO -01					
	VV		"JZ pohľad zo strany prístavby					
	VV		101,04		101,04			
	VV		Súččet		101,04			
24	K	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	202,08	1,38	0,12	303,12
	VV		"Pre objekt SO-01					
	VV		101,04*2" 2 mesiacov pre búracie práce		202,08			
	VV		Súččet		202,08			
25	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	101,04		1,88	189,96
	VV		101,04		101,04			
	VV		Súččet		101,04			
26	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	7,74	3,26	4,56	60,53
	VV		" Lešenie pojazdné pomocné					
	VV		77,43*2*0,05		7,74			
	VV		Súččet		7,74			
27	K	944941103.S	Ochranné dvojtyčové zábradlie na lešeňových rúrkových konštrukciách	m	36,00	0,62	2,55	114,12
	VV		" pre objekt SO-01					
	VV		12,0*3		36,00			
	VV		Súččet		36,00			
28	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	101,04	1,00	0,73	174,80
	VV		"Pre So-01					
	VV		101,04		101,04			
	VV		Súččet		101,04			
29	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	101,04		0,72	72,75
	VV		101,04		101,04			
	VV		Súččet		101,04			
30	K	952903011.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	101,04	0,02	0,84	86,89
	VV		"fasáda, sokel +ostatné pre SO-01					
	VV		12,0*8,42		101,04			
	VV		Súččet		101,04			
31	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	5,36		2,21	11,85
	VV		" V existujúcej stavbe					
	VV		"1.NP					
	VV		1,8*2,97		5,35			
	VV		-(0,9*2,97)"odpočet		-2,67			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Medzisúččet		2,68			
	VV		"2.NP					
	VV		1,8*2,97		5,35			
	VV		-(0,9*2,97)" odpočet		-2,67			
	VV		Medzisúččet		2,68			
	VV		Súččet		5,36			
32	K	962052211.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	2,44		106,69	260,32
	VV		"Dverný otvor medzi existujúcou stavbou a prístavbou podľa PD statika					
	VV		1,8*2,7*0,25" 1.NP		1,22			
	VV		1,8*2,7*0,25" 2.NP		1,22			
	VV		Súččet		2,44			
33	K	964011221.S	Vybúranie prekladov železobetónových prefabrikovaných, dĺ. do 3 m, do 75 kg/m, -2,40000t	m3	0,06		95,57	5,73
	VV		" V existujúcej stavbe					
	VV		"1.NP					
	VV		0,033" nad dverným otvorom, m.č.1.01		0,03			
	VV		"2.NP					
	VV		0,033" nad dverným otvorom, m.č. 2.01		0,03			
	VV		Súččet		0,06			
34	K	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,01		70,50	71,21
	VV		" Exist. betónový okapový chodník"					
	VV		(13,2+1,3+1,3+1,0)*0,6*0,1		1,01			
	VV		Súččet		1,01			
35	K	965043321.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	0,22		122,48	26,95
	VV		"1.NP podkladný betón pre rozvod ZTI a Úk					
	VV		"Podlaha (ryhy) v priestore m.č.1.01					
	VV		(7,35*0,3)*0,10		0,22			
	VV		Súččet		0,22			
36	K	965043421.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	0,33		100,41	33,14
	VV		"1.NP podkladný betón pre rozvod ZTI a Úk					
	VV		"Podlaha (ryhy) v priestore m.č.1.01					
	VV		(7,35*0,3)*0,15		0,33			
	VV		Súččet		0,33			
37	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	154,86	0,50	4,08	709,26
	VV		" V existujúcej stavbe na 1.NP a 2.NP					
	VV		77,43+77,43		154,86			
	VV		Súččet		154,86			
38	K	965049110.S	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabcovým pletivom hr. do 100 mm	m3	0,22		39,02	8,58
	VV		0,22"1.NP podkladný betón pre rozvod ZTI a Úk		0,22			
	VV		Súččet		0,22			
39	K	965049120.S	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabcovým pletivom hr. nad 100 mm	m3	0,33		32,57	10,75
	VV		0,33"1.NP podkladný betón pre rozvod ZTI a Úk		0,33			
	VV		Súččet		0,33			
40	K	967041112.S	Prikresanie rovných ostení bez odstupe, po hrubom vybúraní otvorov, v betóne, -0,06600t	m2	4,50		24,55	110,48
	VV		"Dverný otvor medzi existujúcou stavbou a prístavbou podľa PD statika					
	VV		(1,8+2,7)*2*0,25" 1.NP		2,25			
	VV		(1,8+2,7)*2*0,25" 2.NP		2,25			
	VV		Súččet		4,50			
41	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	2,00		0,54	1,08
	VV		1"1.NP		1,00			
	VV		1"2.NP		1,00			
	VV		Súččet		2,00			
42	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	3,60		17,65	63,54
	VV		"1.NP					
	VV		0,9*2,0		1,80			
	VV		"2.NP					
	VV		0,9*2,0		1,80			
	VV		Súččet		3,60			
43	K	971055021.S	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 250 mm stenovou pilou -0,03000t	m	18,00	5,47	144,34	2 696,58
	VV		"Dverný otvor medzi existujúcou stavbou a prístavbou					
	VV		(1,8+2,7)*2" 1.NP		9,00			
	VV		(1,8+2,7)*2" 2.NP		9,00			
	VV		Súččet		18,00			
44	K	971056014.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stien - železobetónových -0,00042t	cm	60,00	0,86	0,69	93,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		" otvor pre rozvod ÚK, ZTI					
	VV		15*4 " 1.NP až 2.NP		60,00			
	VV		Súčet		60,00			
45	K	972056014.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stropov - železobetónových -0,00042t	cm	60,00	0,95	2,33	196,80
	VV		" otvor pre rozvod ÚK, ZTI					
	VV		15*4 " 1.NP až 2.NP		60,00			
	VV		Súčet		60,00			
46	K	974083113.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 100 do 150 mm	m	13,80	0,77	18,10	260,41
	VV		"Podladný betón na 1. NP - pre rozvod ZTI; ÚK					
	VV		6,9*2		13,80			
	VV		Súčet		13,80			
47	K	978013121.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00400t	m2	133,90		0,27	36,15
	VV		"1.NP					
	VV		(10,6*2+7,35*2)*2,97		106,62			
	VV		-(6,9*2,1+6,9*2,1+1,8*2,97+1,8*2,97)		-39,67			
	VV		"2.NP					
	VV		(10,6*2+7,35*2)*2,97		106,62			
	VV		-(6,9*2,1+6,9*2,1+1,8*2,97+1,8*2,97)		-39,67			
	VV		Súčet		133,90			
48	K	978015291.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muríva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	96,84		1,81	175,28
	VV		" existujúca vonkajšia omietka zo strany prístavby					
	VV		12,0*8,07		96,84			
	VV		Súčet		96,84			
49	K	978036391.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších z umelého kameňa, v rozsahu do 100 %, -0,06800t	m2	4,20		3,17	13,31
	VV		"1.NP					
	VV		12,0*0,35" sokel zo strany prístavby		4,20			
	VV		Súčet		4,20			
50	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	24,52		9,56	234,41
51	K	979011201.S	Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m	ks	1,00	19,76	10,35	30,11
52	K	979011202.S	Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky	m	2,00	1,65	1,04	5,38
53	K	979011231.S	Demontáž sklzu na stavebnú sutinu výšky do 10 m	m	12,00		7,64	91,68
54	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	24,52		11,70	286,88
55	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	232,60		0,36	83,74
	VV		23,26*10" do 10 km		232,60			
	VV		Súčet		232,60			
56	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	24,52		9,65	236,62
57	K	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	24,52		8,72	213,81
58	K	979083111.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku do 100 m	t	24,52		1,44	35,31
59	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	24,52		19,54	479,12
60	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	14,51		40,00	580,40
61	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,27		80,00	21,60
62	K	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,27		40,00	10,80
63	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	8,01		80,00	640,80
64	K	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	2,00		150,00	300,00
65	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	24,52		0,39	9,56
66	K	981511114.S	Demolácia konštrukcií objektov, vykonávaná postupným rozoberaním zo železobetónu, -2,41000t	m3	0,49	0,51	268,24	131,69
	VV		" Dočasné odstránenie časti múrika oplotenia pre prístup k stavbe v zmysle POV					
	VV		8,15*0,3*0,2" múrik oplotenia		0,49			
	VV		Súčet		0,49			
D	99		Presun hmôt HSV					136,09
67	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	7,14		19,06	136,09
D	PSV		Práce a dodávky PSV					478,30
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové					29,24
68	K	767914830.S	Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	8,50		3,44	29,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		" Dočasné odstránenie časti oplatenia pre prístup k stavbe v zmysle POV					
	VV		8,5" Oplotenie , materiál oplatenia sa použije na spätnú montáž po ukonšení výstavby		8,50			
	VV		Súčet		8,50			
	D	776	Podlahy povlakové					449,06
69	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	71,80		0,97	69,65
	VV		10,6*2+7,35*2" 1.NP m.č. 1.01		35,90			
	VV		10,6*2+7,35*2"2.NP m.č.2.01		35,90			
	VV		Súčet		71,80			
70	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	154,86		2,45	379,41
	VV		77,43" 1.NP m.č. 1.01		77,43			
	VV		77,43"2.NP m.č.2.01		77,43			
	VV		Súčet		154,86			
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					880,85
71	K	HZS001	Demontáž bleskozvodu na fasáde	hod	8,50		16,70	141,95
	VV		8,5" demontáž + likvidácia		8,50			
	VV		Súčet		8,50			
72	K	HZS002	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou a vykonávané v priebehu výstavby; určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia; vytýčenie staveniska, výškové merania	hod	30,00		24,63	738,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístavba k ZŠ, Beňovského 1, Bratislava
Objekt:
SO-01 - Prístavba k Základnej škole
Časť:
SO-01_N - NOVÉ KONŠTRUKCIE

JKSO: 801 32
Miesto: Beňovského 1, 841 01 Bratislava

Objednávateľ:
MÚ, mestská časť Bratislava-Dúbravka

Zhotoviteľ:
EURO-ŠTUKONZ a.s.

Projektant:
Proka Projekt -Bratislava

Spracovateľ:
Proka Projekt

Poznámka:

KS:
Dátum: 26.09.2024

IČO: 00603406
IČ DPH:

IČO: 35972297
IČ DPH: SK2022116206

IČO: 22644598
IČ DPH:

IČO: 22644598
IČ DPH:

Materiál			447 416,66
Montáž			254 697,74
Cena bez DPH			702 114,38
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	702 114,38	23,00%	161 486,31
Cena s DPH	v EUR		863 600,69

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba k ZŠ, Beňovského 1, Bratislava
Objekt: SO-01 - Prístavba k Základnej škole
Časť: SO-01_N - NOVÉ KONŠTRUKCIE

Miesto: Beňovského 1, 841 01 Bratislava
Objednávateľ: MÚ, mestská časť Bratislava-Dúbravka
Zhotoviteľ: EURO-ŠTUKONZ a.s.

Dátum: 26.09.2024
Projektant: Proka Projekt - Bratislava
Spracovateľ: Proka Projekt

Kód dielu - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	447 416,66	254 697,74	702 114,38
HSV - Práce a dodávky HSV	176 486,93	178 353,74	354 840,66
1 - Zemné práce	3 355,15	14 886,43	18 241,58
2 - Zakladanie	27 917,17	9 455,86	37 373,02
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	36 777,39	38 453,17	75 230,55
4 - Vodorovné konštrukcie	30 266,53	26 111,70	56 378,21
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	67 378,48	69 939,44	137 317,95
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	10 792,21	10 197,65	20 989,86
99 - Presun hmôt HSV	0,00	9 309,49	9 309,49
PSV - Práce a dodávky PSV	251 504,73	72 339,50	323 844,22
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	26 260,39	8 119,72	34 380,10
712 - Izolácie striech	8 891,50	5 170,74	14 062,24
713 - Izolácie tepelné	26 045,50	6 653,31	32 698,81
721 - Vonkajšia kanalizácia	86,42	21,89	108,31
722 - Požiarna výbava - príslušenstvo	379,64	60,12	439,76
763 - Konštrukcie - drevostavby	592,78	1 391,72	1 984,51
764 - Konštrukcie klampiarske	2 377,64	2 863,40	5 241,03
766 - Konštrukcie stolárske	43 327,73	4 203,27	47 531,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	51 883,18	4 145,03	56 028,20
776 - Podlahy povlakové	16 761,29	9 539,18	26 300,47
777 - Podlahy syntetické	31 431,63	4 488,91	35 920,54
781 - Dokončovacie práce a obklady	37 271,89	14 926,08	52 197,97
783 - Nátery	18 898,88	3 673,13	22 572,01
784 - Dokončovacie práce - maľby	5 663,78	10 587,28	16 251,07
786 - Dokončovacie práce - čalúnnicke	531,36	168,85	700,21
M - Práce a dodávky M	19 425,00	4 004,50	23 429,50
33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	19 425,00	4 004,50	23 429,50

ROZPOČET

Stavba:	Prístavba k ZŠ, Beňovského 1, Bratislava	Dátum:	26.09.2024
Objekt:	SO-01 - Prístavba k Základnej škole	Projektant:	Proka Projekt - Bratislava
Časť:	SO-01_N - NOVÉ KONŠTRUKCIE	Spracovateľ:	Proka Projekt
Miesto:	Beňovského 1, 841 01 Bratislava		
Objednávateľ:	MÚ, mestská časť Bratislava-Dúbravka		
Zhotoviteľ:	EURO-ŠTUKONZ a.s.		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

702 114,38

DHSVPráce a dodávky HSV

354 840,66

D1Zemné práce

18 241,58

1	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	66,47	1,80	2,67	297,12
	VV		"Montáž a demontáž					
	VV		5,3+3,3+17,3+0,7+1,50+20,15+18,22		66,47			
	VV		Súčet		66,47			
2	K	121101002.S	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. nad 150 mm	m3	75,02		16,54	1 240,83
	VV		"Pre prístavbu					
	VV		(18,22*20,15)*0,2		73,43			
	VV		(1,5*5,3)*0,2		1,59			
	VV		Súčet		75,02			
3	K	131111101.S	Hĺbenie jám v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	174,10		23,60	4 108,76
	VV		"Výkopy					
	VV		174,10" celková fig. ozn. 1		174,10			
	VV		Súčet		174,10			
4	K	132111101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	0,94		28,46	26,75
	VV		"Čiastková figúra ozn.: 15/450; 16/450					
	VV		0,37+0,57		0,94			
	VV		Súčet		0,94			
5	K	132111121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	82,92		26,48	2 195,72
	VV		"Čiastková figúra ozn.:					
	VV		1/650;2/650;3/650;4/650;5/650;6/650;7/970;8/970;9/650;10/65					
	VV		0;11/650;12/970;13/970;14/1080;17/970					
	VV		6,08+8,38+10,61+11,16+5,07+11,25+3,41+2,56+7,38+3,39+4		82,92			
	VV		,85+0,67+1,16+2,29+4,66					
	VV		Súčet		82,92			
6	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	257,96		1,22	314,71
	VV		174,10+0,94+82,92" výkopy		257,96			
	VV		Súčet		257,96			
7	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	257,96		1,46	376,62
	VV		174,10+0,94+82,92" výkopy		257,96			
	VV		Súčet		257,96			
8	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	257,96		0,47	121,24
	VV		257,96		257,96			
	VV		Súčet		257,96			
9	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	438,53		12,00	5 262,36
	VV		257,96*1,7 'Prepočítané koeficientom množstva		438,53			
10	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	93,60		2,65	248,04
	VV		"pod zákl. dosky + rampu					
	VV		312,0*0,30		93,60			
	VV		Súčet		93,60			
11	M	103640000200.S	Zemina - zásypová	t	176,90	18,29		3 235,50
	VV		93,6*1,89 'Prepočítané koeficientom množstva		176,90			
12	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	375,08		0,32	120,03
	VV		" pre prístavbu					
	VV		18,22*20,15		367,13			
	VV		1,5*5,3		7,95			
	VV		Súčet		375,08			
13	K	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	375,08		1,85	693,90
	VV		375,08		375,08			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Súčet		375,08			
	D	2	Zakladanie					37 373,02
14	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	435,81		0,19	82,80
	VV		"Pod základové pásy					
	VV		123,81		123,81			
	VV		"pod zákl. dosky + rampu					
	VV		312,0		312,00			
	VV		Súčet		435,81			
15	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	65,37	23,47	16,11	2 587,34
	VV		"Pod základové pásy					
	VV		(9,36+12,9+16,32+17,17+7,8+17,3+3,52+4,1+11,35+5,22+7,4					
	VV		6+0,69+1,20+2,52+0,825+1,275+4,80)*0,15		18,57			
	VV		Medzisúčet		18,57			
	VV		"pod zákl. dosky + rampu					
	VV		(69,89+69,72+49,30+54,34+42,54+20,38+5,83)*0,15		46,80			
	VV		Súčet		65,37			
16	K	273321311.S	Podkladný betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	15,60	82,44	11,66	1 467,96
	VV		"Pokladný betón pod zákl. dosky + rampu					
	VV		(69,89+69,72+49,30+54,34+42,54+20,38+5,83)*0,05		15,60			
	VV		Súčet		15,60			
17	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	63,44	90,04	11,22	6 423,93
	VV		"Označenie D01; D02 v PD statika					
	VV		344,96*0,18" D01		62,09			
	VV		9,01*0,15"D02 , rampa		1,35			
	VV		Súčet		63,44			
18	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	13,09	8,16	5,20	174,88
	VV		"Pre D01 a D02 v PD statika					
	VV		(17,6+19,6+17,6+7,8)*0,18" D01		11,27			
	VV		(5,3+1,5+5,3)*0,15"D02		1,82			
	VV		Medzisúčet		13,09			
	VV		Súčet		13,09			
19	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	13,09		2,74	35,87
	VV		11,27+1,82		13,09			
	VV		Súčet		13,09			
20	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	2,18	654,20	461,18	2 431,53
	VV		"Označenie pre D01; D02 v PD statika					
	VV		2,17528		2,18			
	VV		Súčet		2,18			
21	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	4,86	846,40	203,90	5 104,46
	VV		"Označenie S1 pre D01; D02 v PD statika					
	VV		4,85683		4,86			
	VV		Súčet		4,86			
22	K	273362422.S	Výstuž podkladného betónu základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	312,00	3,38	0,74	1 285,44
	VV		"Pre podkladný betón					
	VV		69,89+69,72+49,30+54,34+42,54+20,38+5,83		312,00			
	VV		Súčet		312,00			
23	K	274271021.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 25/30 hrúbky 200 mm	m3	0,65	102,88	48,75	98,56
	VV		" Vonkajšia rampa					
	VV		2,9*0,2*0,68		0,39			
	VV		2,4*0,2*0,55		0,26			
	VV		Súčet		0,65			
24	K	274271041.S	Murivo základových múrov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 25/30 hrúbky 300 mm	m3	19,52	99,30	48,67	2 888,37
	VV		"Označenie nad ZP v PD statika					
	VV		(10,60+17,6+19,6+17,6+7,75+17,0+17,3+8,35+7,15+7,15)*0,					
	VV		30*0,50 " pre ZP1;ZP2;ZP3;ZP4;ZP5		19,52			
	VV		Súčet		19,52			
25	K	274271051.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 25/30 hrúbky 400 mm	m3	2,41	97,37	48,25	350,94
	VV		" Vonkajšia rampa					
	VV		2,9*0,4*1,18		1,37			
	VV		2,4*0,4*1,08		1,04			
	VV		Súčet		2,41			
26	K	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	69,11	90,01	10,08	6 917,22
	VV		"Označenie ZP v PD statika					
	VV		(9,80)*1,05*0,82 " ZP1		8,44			
	VV		(15,22+6,45+9,65)*0,7*0,5"ZP2		10,96			
	VV		(9,5+17,67+17,3+6,45+6,45+18,0)*1,0*0,5"ZP3		37,69			
	VV		(7,8)*1,2*0,5"ZP4		4,68			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		2,4*2,0*1,32"ZP5		6,34			
	VV		2,85*0,7*0,5" Vnutorné schody ZP0		1,00			
	VV		Súčet		69,11			
27	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	133,10	8,16	5,20	1 778,22
	VV		"Označenie ZP v PD statika					
	VV		9,80*0,82 " ZP1		8,04			
	VV		(15,22+6,45+9,65)*0,5*2"ZP2		31,32			
	VV		(9,5+17,67+17,3+6,45+6,45+18,0)*0,5*2"ZP3		75,37			
	VV		7,8*0,5*2"ZP4		7,80			
	VV		(2,4+2,0+0,5+0,95)*1,32"ZP5		7,72			
	VV		2,85*0,5*2" Vnutorné schody ZP0		2,85			
	VV		Súčet		133,10			
28	K	274352111.S	Debnenie stien základových pásov, zabudované	m2	133,10	5,59	8,63	1 892,68
	VV		133,10		133,10			
	VV		Súčet		133,10			
29	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	3,11	654,20	460,56	3 466,90
	VV		"Označenie pre ZP1 až ZP5 v PD statika					
	VV		3,11058" výkres S04 statika		3,11			
	VV		Súčet		3,11			
30	K	279100044.S	Prestup v základoch z vlákno-cem. rúr dĺžky do 1550 mm, DN 200, potrubie vonk.pr. 108-144 mm (bez tesniacej sady)	ks	4,00	89,64	6,84	385,92
	VV		1" ozn. A1		1,00			
	VV		3" ozn.A2		3,00			
	VV		Súčet		4,00			
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie					75 230,55
31	K	3113213-R	Zhotovenie oplatenia Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 16/20	m3	0,49	84,11	15,77	48,94
	VV		" Zhotovenie časti múrika oplatenia pre prístup k stavbe v zmysle POV					
	VV		8,15*0,3*0,2" múrik oplatenia		0,49			
	VV		Súčet		0,49			
32	K	311321411.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	158,76	89,37	15,04	16 576,13
	VV		" Steny podľa PD statika					
	VV		17,6*7,80*0,2"W11;W21		27,46			
	VV		-((1,0*2,40*6))*0,2" otvory		-2,88			
	VV		14,4*6,65*0,20"W12;W22		19,15			
	VV		-((0,9*2,97*3)+(0,7*2,97*6))*0,2"otvory		-4,10			
	VV		17,6*6,65*0,2"W13;W23		23,41			
	VV		-(0,9*2,97*4)*0,2"otvory		-2,14			
	VV		17,6*7,80*0,2"W14;W24		27,46			
	VV		-(6,6*2,4*4)*0,2"otvory		-12,67			
	VV		(10,7*7,80*0,2)+(8,9*0,97*0,2)"W15;W25		18,42			
	VV		-(1,85*2,4+1,8*2,7*2)*0,2" otvory		-2,83			
	VV		7,5*6,65*0,2"W16;W26		9,98			
	VV		-(0,7*2,0*2+0,6*0,6*2)*0,2"otvory		-0,70			
	VV		((7,5*6,65*0,2)+(8,7*6,65*0,2)+(8,5*6,65*0,25))"W17;W27;W18;W28; (DT1;DT2)		35,68			
	VV		19,6*7,8*0,2"W19;W29		30,58			
	VV		-(6,6*2,4+1,8*2,4)*2*0,2"otvory		-8,06			
	VV		Súčet		158,76			
33	K	311351152.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné únosné-zhotovenie	m2	1 617,83	5,34	10,59	25 772,03
	VV		" Steny podľa PD statika					
	VV		17,6*7,80*2"W11;W21		274,56			
	VV		-((1,0*2,40*6))" otvory		-14,40			
	VV		14,4*6,65*2"W12;W22		191,52			
	VV		-((0,9*2,97*3)+(0,7*2,97*6))"otvory		-20,49			
	VV		17,6*6,65*2"W13;W23		234,08			
	VV		-(0,9*2,97*4)"otvory		-10,69			
	VV		17,6*7,80*2"W14;W24		274,56			
	VV		-(6,6*2,4*4)"otvory		-63,36			
	VV		(10,7*7,80)*2+(8,9*0,97)*2"W15;W25		184,19			
	VV		-(1,85*2,4+1,8*2,7*2)" otvory		-14,16			
	VV		7,5*6,65*2"W16;W26		99,75			
	VV		-(0,7*2,0*2+0,6*0,6*2)"otvory		-3,52			
	VV		((7,5*6,65*2)+(8,7*6,65*2))"W17;W27;W18;W28		215,46			
	VV		19,6*7,8*2"W19;W29		305,76			
	VV		-(6,6*2,4+1,8*2,4)*2"otvory		-40,32			
	VV		8,15*0,3*02" múrik oplatenia-dočasne odstráneného		4,89			
	VV		Súčet		1 617,83			
34	K	311351153.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné únosné-odstránenie	m2	1 617,83		5,79	9 367,24
	VV		1617,83		1 617,83			
	VV		Súčet		1 617,83			
35	K	311351153-R	Debnenie a odebnenie otvorov v železobetónových stenách vrátane otvorov pre VZT, ZTI, ELI, SBT	m2	72,25	5,25	19,40	1 780,96
	VV		" Otvory pre okenné dverné otvory vrátane VZT, ZTI, ELI, SBT					
	VV		(6,8*6)*0,2" otvory		8,16			
	VV		((6,84*4)+(6,64*6))*0,2"otvory		13,44			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		(6,84*4)*0,2"otvory		5,47			
	VV		(18,0*4)*0,2"otvory		14,40			
	VV		(8,5+1,8*7,2*2)*0,2" otvory		6,88			
	VV		(4,7*2+2,4*2)*0,2"otvory		2,84			
	VV		(18,0+8,4)*2*0,2"otvory		10,56			
	VV		10,5" pre ZTI,ELI,SBT		10,50			
	VV		Súčet		72,25			
36	K	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	t	11,41	650,15	482,15	12 919,54
	VV		" Výstuž podľa PD statika					
	VV		1,80603"W11;W21		1,81			
	VV		1,21132"W12;W22		1,21			
	VV		1,31599"W13;W23		1,32			
	VV		1,37699"W14;W24		1,38			
	VV		0,7798"W15;W25		0,78			
	VV		0,78866"W16;W26		0,79			
	VV		2,36333"W17;W27;W18;W28; (DT1;DT2)		2,36			
	VV		1,61440"W19;W29		1,61			
	VV		0,15" pre plotový múrik		0,15			
	VV		Súčet		11,41			
37	K	311362-PC	Montáž vylamovacej výstuže FRANK STA 15B815 nadzákladových múrov pre hr. steny 180-200 mm	ks	22,00		4,70	103,40
	VV		11" Tvar stropu nad 1. NP		11,00			
	VV		11"Tvar stropu nad 2. NP		11,00			
	VV		Súčet		22,00			
38	M	58958006_PC	Vylamovacia výstuž FRANK STA 15B815, pre hr. steny 180-200 mm	ks	22,00	22,84		502,48
39	K	312272031.S	Murivo výplňové (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C25 /30 hrúbky 250 mm	m3	12,62	100,77	63,16	2 068,80
	VV		"Nosné murovo ozn. DT1 a DT2					
	VV		(8,5*2,97*0,25)*2" m.č.1.02;2.02		12,62			
	VV		Súčet		12,62			
40	K	340291112.S	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretánovou penou hr. priečky nad 100 mm	m	91,32	0,71	2,18	263,91
	VV		"1.NP					
	VV		2,97*8 +22,65		46,41			
	VV		"2.NP					
	VV		2,97*8+21,15		44,91			
	VV		Súčet		91,32			
41	K	340291132.S	Dodatočné ukotvenie priečok k betonovým konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	91,32	4,35	4,53	810,92
	VV		"1.NP					
	VV		2,97*8 +22,65		46,41			
	VV		"2.NP					
	VV		2,97*8+21,15		44,91			
	VV		Súčet		91,32			
42	K	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	158,09	24,51	7,22	5 016,20
	VV		"1.NP					
	VV		(1,0+0,6+1,9+4,25+3,85+2,9+1,0+0,6+1,9+3,0+1,5+4,35+7,35)*2,97		101,57			
	VV		-(0,8*2,97+0,9*2,97+4,7*1,87)		-13,84			
	VV		"2,NP					
	VV		(1,0+0,6+1,9+4,25+3,85+2,9+1,0+0,6+1,9+3,0+7,35)*2,97		84,20			
	VV		-(0,8*2,97+0,9*2,97+4,7*1,87)		-13,84			
	VV		Súčet		158,09			
D 4 Vodorovné konštrukcie								56 378,21
43	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	160,22	89,85	18,49	17 358,23
	VV		" Stropné dosky podľa PD statika					
	VV		348,48*0,23" D11		80,15			
	VV		348,48*0,23"D21		80,15			
	VV		-(0,09*0,23)*4"otvory		-0,08			
	VV		Súčet		160,22			
44	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	696,96	5,96	6,37	8 593,52
	VV		" Stropné dosky podľa PD statika					
	VV		348,48" D11		348,48			
	VV		348,48"D21		348,48			
	VV		Súčet		696,96			
45	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	696,96		4,41	3 073,59
	VV		696,96		696,96			
	VV		Súčet		696,96			
46	K	411351102-R	Debnenie a odebnenie otvorov v železobetónových stropoch pre VZT, ZTI, ELI, SBT	m2	0,36	5,25	19,40	8,87
	VV		"Debnenie otvorov					
	VV		0,09*4"otvory		0,36			
	VV		Súčet		0,36			
47	K	411354175.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	696,96	1,79	8,95	7 485,35
	VV		696,96		696,96			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Súčet		696,96			
48	K	411354176.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	696,96		2,88	2 007,24
	VV		696,96		696,96			
	VV		Súčet		696,96			
49	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	13,03	648,21	479,60	14 695,36
	VV		" Stropné dosky podľa PD statika					
	VV		4,14729"D11_spodná		4,15			
	VV		2,65765"D11_horná		2,66			
	VV		3,95152"D21_spodná		3,95			
	VV		2,27392"D21_horná		2,27			
	VV		Súčet		13,03			
50	K	411362021.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	t	1,78	779,78	190,03	1 726,26
	VV		" Stropné dosky podľa PD statika					
	VV		0,87318"D11		0,87			
	VV		0,90552"D21		0,91			
	VV		Súčet		1,78			
51	K	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	3,50	94,27	43,86	483,46
	VV		" Schody podľa PD statika					
	VV		(3,0*1,35*0,2)+(3,35*1,5*0,2)+(3,4*1,5*0,2)+(0,02*1,5*22)"SD		3,50			
	VV		1; SD2					
	VV		Súčet		3,50			
52	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,33	652,54	545,12	395,23
	VV		" Schody podľa PD statika					
	VV		0,3338"SD1;SD2		0,33			
	VV		Súčet		0,33			
53	K	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	14,18	4,94	21,02	368,11
	VV		" Schody podľa PD statika					
	VV		(3,0*1,35)+(3,35*1,5)+(3,4*1,5)"SD1; SD2		14,18			
	VV		Súčet		14,18			
54	K	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	14,18		4,90	69,48
	VV		14,18		14,18			
	VV		Súčet		14,18			
55	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	5,83	3,07	12,72	92,06
	VV		" Stupne schodiska podľa PD statika					
	VV		(0,02*2*22+0,225*22)"SD1; SD2		5,83			
	VV		Súčet		5,83			
56	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	5,83		3,68	21,45
	VV		5,83		5,83			
	VV		Súčet		5,83			
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					137 317,95
57	K	611459171.S	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových alebo železobetón. konštrukcií maltou cementovou pre omietky	m2	1 688,54	0,32	1,82	3 613,48
	VV		392,18+393,04+903,32		1 688,54			
	VV		Súčet		1 688,54			
58	K	611460111.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	785,22	0,63	1,74	1 860,97
	VV		"1.NP					
	VV		42,91+71,83+72,25+18,0+56,57+4,91+10,14+6,19+3,12+3,12		392,18			
	VV		+4,91+9,07+5,87+6,75+60,28+16,26					
	VV		"2.NP					
	VV		43,25+71,83+72,25+18,0+56,57+4,91+10,14+6,19+3,12+3,12		393,04			
	VV		+4,91+9,0+13,21+60,28+16,26					
	VV		Súčet		785,22			
59	K	611460112.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na nenasiakavé betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	785,22	1,16	1,74	2 277,14
	VV		"1.NP					
	VV		42,91+71,83+72,25+18,0+56,57+4,91+10,14+6,19+3,12+3,12		392,18			
	VV		+4,91+9,07+5,87+6,75+60,28+16,26					
	VV		"2.NP					
	VV		43,25+71,83+72,25+18,0+56,57+4,91+10,14+6,19+3,12+3,12		393,04			
	VV		+4,91+9,0+13,21+60,28+16,26					
	VV		Súčet		785,22			
60	K	611461212	Vnútorná omietka stropov BAUMIT, vápenná, strojné miešanie, ručné nanášanie, KlimaUni, hr. 8 mm	m2	785,22	2,79	7,41	8 009,24
	VV		"1.NP					
	VV		42,91+71,83+72,25+18,0+56,57+4,91+10,14+6,19+3,12+3,12		392,18			
	VV		+4,91+9,07+5,87+6,75+60,28+16,26					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"2.NP					
	VV		43,25+71,83+72,25+18,0+56,57+4,91+10,14+6,19+3,12+3,12		393,04			
	VV		+4,91+9,0+13,21+60,28+16,26					
	VV		Súčet		785,22			
61	K	611461219	Vnúťorná omietka stropov štuková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, KlimaPerla, hr. 3 mm	m2	785,22	1,88	7,22	7 145,50
	VV		"1.NP					
	VV		42,91+71,83+72,25+18,0+56,57+4,91+10,14+6,19+3,12+3,12		392,18			
	VV		+4,91+9,07+5,87+6,75+60,28+16,26					
	VV		"2.NP					
	VV		43,25+71,83+72,25+18,0+56,57+4,91+10,14+6,19+3,12+3,12		393,04			
	VV		+4,91+9,0+13,21+60,28+16,26					
	VV		Súčet		785,22			
62	K	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	348,62	0,63	0,81	502,01
	VV		"1.NP					
	VV		8,91*2+17,82*2+10,395*2+10,395*2+8,613*2+11,435*2+12,6		205,97			
	VV		23*2+1,931+21,83*2					
	VV		-(0,8*2,97+0,9*2,97+4,7*1,87)" odpočet		-13,84			
	VV		Medzisúččet		192,13			
	VV		"2.NP					
	VV		8,91*2+10,395*2+10,395*2+8,613*2+11,435*2+12,623*2+1,9		170,33			
	VV		31+21,83*2					
	VV		-(0,8*2,97+0,9*2,97+4,7*1,87)" odpočet		-13,84			
	VV		Medzisúččet		156,49			
	VV		Súčet		348,62			
63	K	612460112.S	Príprava vnútorného podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	955,00	1,16	0,81	1 881,35
	VV		"1.NP					
	VV		25,097+25,245+25,245+25,245+8,91+21,681+23,018+11,29+		534,21			
	VV		6,24+4,01+4,46+31,19+25,25*2+25,1*2+25,25*2+17,82*2+23,91*2+22,28*2+21,68*2					
	VV		-					
	VV		(1,8*2,7+1,85*2,4+0,9*2,97*4+0,7*2,97*3+0,7*2,0+6,6*2,4*3+1,8*2,4+1,0*2,4*2)		-84,27			
	VV		Medzisúččet		449,94			
	VV		"2.NP					
	VV		25,097+25,245+25,245+25,245+8,91+21,681+23,018+11,29+		534,21			
	VV		6,24+4,01+4,46+31,19+25,25*2+25,1*2+25,25*2+17,82*2+23,91*2+22,28*2+21,68*2					
	VV		-					
	VV		(1,8*2,7+0,9*2,97*4+0,7*2,97*3+6,6*2,4*3+1,8*2,4+1,0*2,4*3)		-80,83			
	VV		Medzisúččet		453,38			
	VV		" Interierové ostenia					
	VV		51,68		51,68			
	VV		Súčet		955,00			
64	K	612465212	Vnúťorná omietka stien BAUMIT, vápenná, strojné miešanie, ručné nanášanie, KlimaUni, hr. 10 mm	m2	955,00	3,33	6,05	8 957,90
	VV		"1.NP					
	VV		25,097+25,245+25,245+25,245+8,91+21,681+23,018+11,29+		534,21			
	VV		6,24+4,01+4,46+31,19+25,25*2+25,1*2+25,25*2+17,82*2+23,91*2+22,28*2+21,68*2					
	VV		-					
	VV		(1,8*2,7+1,85*2,4+0,9*2,97*4+0,7*2,97*3+0,7*2,0+6,6*2,4*3+1,8*2,4+1,0*2,4*2)		-84,27			
	VV		Medzisúččet		449,94			
	VV		"2.NP					
	VV		25,097+25,245+25,245+25,245+8,91+21,681+23,018+11,29+		534,21			
	VV		6,24+4,01+4,46+31,19+25,25*2+25,1*2+25,25*2+17,82*2+23,91*2+22,28*2+21,68*2					
	VV		-					
	VV		(1,8*2,7+0,9*2,97*4+0,7*2,97*3+6,6*2,4*3+1,8*2,4+1,0*2,4*3)		-80,83			
	VV		Medzisúččet		453,38			
	VV		" Interierové ostenia					
	VV		51,68		51,68			
	VV		Súčet		955,00			
65	K	612465219	Vnúťorná omietka stien štuková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, KlimaPerla, hr. 3 mm	m2	955,00	1,80	5,62	7 086,10
	VV		"1.NP					
	VV		25,097+25,245+25,245+25,245+8,91+21,681+23,018+11,29+		534,21			
	VV		6,24+4,01+4,46+31,19+25,25*2+25,1*2+25,25*2+17,82*2+23,91*2+22,28*2+21,68*2					
	VV		-					
	VV		(1,8*2,7+1,85*2,4+0,9*2,97*4+0,7*2,97*3+0,7*2,0+6,6*2,4*3+1,8*2,4+1,0*2,4*2)		-84,27			
	VV		Medzisúččet		449,94			
	VV		"2.NP					
	VV		25,097+25,245+25,245+25,245+8,91+21,681+23,018+11,29+		534,21			
	VV		6,24+4,01+4,46+31,19+25,25*2+25,1*2+25,25*2+17,82*2+23,91*2+22,28*2+21,68*2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		- (1,8*2,7+0,9*2,97*4+0,7*2,97*3+6,6*2,4*3+1,8*2,4+1,0*2,4*3)		-80,83			
	VV		Medzisúččet		453,38			
	VV		" Interierové ostenia					
	VV		51,68		51,68			
	VV		Súččet		955,00			
66	K	612465220	Vnútna omietka stien štuková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, KlimaFino (glet), hr. 1 mm	m2	1 303,62	0,61	4,81	7 065,62
	VV		"1.NP 25,097+25,245+25,245+25,245+8,91+21,681+23,018+11,29+ 6,24+4,01+4,46+31,19+25,25*2+25,1*2+25,25*2+17,82*2+23, 91*2+22,28*2+21,68*2		534,21			
	VV		- (1,8*2,7+1,85*2,4+0,9*2,97*4+0,7*2,97*3+0,7*2,0+6,6*2,4*3+ 1,8*2,4+1,0*2,4*2)		-84,27			
	VV		Medzisúččet		449,94			
	VV		8,91*2+17,82*2+10,395*2+10,395*2+8,613*2+11,435*2+12,6 23*2+1,931+21,83*2		205,97			
	VV		-(0,8*2,97+0,9*2,97+4,7*1,87)" odpočet		-13,84			
	VV		Medzisúččet		192,13			
	VV		"2.NP 25,097+25,245+25,245+25,245+8,91+21,681+23,018+11,29+ 6,24+4,01+4,46+31,19+25,25*2+25,1*2+25,25*2+17,82*2+23, 91*2+22,28*2+21,68*2		534,21			
	VV		- (1,8*2,7+0,9*2,97*4+0,7*2,97*3+6,6*2,4*3+1,8*2,4+1,0*2,4*3)		-80,83			
	VV		Medzisúččet		453,38			
	VV		8,91*2+10,395*2+10,395*2+8,613*2+11,435*2+12,623*2+1,9 31+21,83*2		170,33			
	VV		-(0,8*2,97+0,9*2,97+4,7*1,87)" odpočet		-13,84			
	VV		Medzisúččet		156,49			
	VV		" Interierové ostenia					
	VV		51,68		51,68			
	VV		Súččet		1 303,62			
67	K	612468552	Vnútna omietka stien YTONG tepelnoizolačná ľahčená, hr. 10 mm	m2	348,62	7,22	5,36	4 385,64
	VV		"1.NP 8,91*2+17,82*2+10,395*2+10,395*2+8,613*2+11,435*2+12,6 23*2+1,931+21,83*2		205,97			
	VV		-(0,8*2,97+0,9*2,97+4,7*1,87)" odpočet		-13,84			
	VV		Medzisúččet		192,13			
	VV		"2.NP 8,91*2+10,395*2+10,395*2+8,613*2+11,435*2+12,623*2+1,9 31+21,83*2		170,33			
	VV		-(0,8*2,97+0,9*2,97+4,7*1,87)" odpočet		-13,84			
	VV		Medzisúččet		156,49			
	VV		Súččet		348,62			
68	K	612481031.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	291,00	1,53	1,00	736,23
	VV		291,0		291,00			
	VV		Súččet		291,00			
69	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	1 303,62	3,99	3,44	9 685,90
	VV		1303,62		1 303,62			
	VV		Súččet		1 303,62			
70	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	122,52	0,49	1,36	226,66
	VV		"Pre objekt SO-01"					
	VV		"Okenné otvory vonkajšie 6*(1,0*2,4)		14,40			
	VV		2*(1,8*2,4)		8,64			
	VV		6*(6,6*2,4)		95,04			
	VV		"Dverné otvory vonkajšie 1*(1,85*2,4)		4,44			
	VV		Súččet		122,52			
71	K	622460122.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	481,38	0,98	1,43	1 160,13
	VV		"fasáda+ostenia + sokel pre SO-01 405,78+23,92+51,68		481,38			
	VV		Súččet		481,38			
72	K	622464223	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová 3 mm	m2	405,78	7,59	6,23	5 607,88
	VV		"Fasáda objektu SO-01"					
	VV		"Farba ozn. A 354,10" bez okenných a dverných otvorov		354,10			
	VV		" Exterierové ostenia					
	VV		51,68		51,68			
	VV		Súččet		405,78			
73	K	622465112	Vonkajšia omietka stien, mramorové zrná, marmolit, strednozrná	m2	23,92	17,21	6,85	575,52
	VV		"Sokel objektu SO -01					
	VV		" Farba ozn. B - marmolit					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		7,00" pohľad JZ		7,00			
	VV		2,96"pohľad SV		2,96			
	VV		6,23"pohľad JV		6,23			
	VV		6,30"pohľad SZ		6,30			
	VV		1,43" múrik rampy		1,43			
	VV		Súčet		23,92			
74	K	6224661111	Príprava podkladu, prednástrek ,pod omietky vonk.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm	m2	481,38	1,61	6,54	3 923,25
	VV		"fasáda+ostenia + sokel pre SO-01					
	VV		405,78+23,92+51,68		481,38			
	VV		Súčet		481,38			
75	K	622903111	Očist., nosného muriva alebo betónu, múrov a valov pred začatím zatepl'ovania	m2	481,38		5,11	2 459,85
	VV		"fasáda+ostenia + sokel pre SO-01					
	VV		405,78+23,92+51,68		481,38			
	VV		Súčet		481,38			
76	K	625251390	Kontaktný zatepl'ovací systém hr. 200 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	54,62	44,15	14,36	3 195,82
	VV		"Sokel objektu SO -01					
	VV		7,00" pohľad JZ		7,00			
	VV		2,96"pohľad SV		2,96			
	VV		6,23"pohľad JV		6,23			
	VV		6,30"pohľad SZ		6,30			
	VV		64,25*0,5" pod terénom		32,13			
	VV		Súčet		54,62			
77	K	625254346	Kontaktný zatepl'ovací systém hr. 30 mm PROFI Steinwolle-System (minerálna vlna), zatĺkacie kotvy	m2	51,68	12,78	14,67	1 418,62
	VV		"Okenné ostenia vonkajšie					
	VV		6*(1,0*2+2,4*2)*0,3		12,24			
	VV		2*(1,8*2+2,4*2)*0,3		5,04			
	VV		6*(6,6*2+2,4*2)*0,3		32,40			
	VV		"Dverné ostenia vonkajšie					
	VV		1*(1,85+2,4*2)*0,3		2,00			
	VV		Súčet		51,68			
78	K	625254358	Kontaktný zatepl'ovací systém hr. 200 mm PROFI (minerálna vlna), zatĺkacie kotvy	m2	354,10	37,15	16,10	18 855,83
	VV		"Fasáda objektu SO -01					
	VV		"JV pohľad					
	VV		69,60" bez okenných a dverných otvorov		69,60			
	VV		"JZ pohľad					
	VV		109,10" bez okenných a dverných otvorov		109,10			
	VV		"SV pohľad					
	VV		55,30"bez okenných a dverných otvorov		55,30			
	VV		"SZ pohľad					
	VV		120,10"bez okenných a dverných otvorov		120,10			
	VV		Súčet		354,10			
79	K	627452419-R	Pretmelenie okolo okenných a dverných otvorov ,spojov (PUR pena + tmel)	m	172,25	6,64	1,84	1 460,68
	VV		"Pre objekt SO-01"					
	VV		"Okenné otvory vonkajšie					
	VV		6*(1,0*2+2,4*2)		40,80			
	VV		2*(1,8*2+2,4*2)		16,80			
	VV		6*(6,6*2+2,4*2)		108,00			
	VV		"Dverné otvory vonkajšie					
	VV		1*(1,85+2,4*2)		6,65			
	VV		Súčet		172,25			
80	K	631319101.S	Ochranný nástrek betónových podláh, ošetrovací prostriedok na čerstvý betón, na zníženie odparovania vody z povrchu betónu	m2	785,22	0,44	0,39	651,73
	VV		"Podlahy					
	VV		"1.NP					
	VV		42,91+71,83+72,25+18,0+56,57+4,91+10,14+6,19+3,12+3,12		392,18			
	VV		+4,91+9,07+5,87+6,75+60,28+16,26					
	VV		"2.NP					
	VV		43,25+71,83+72,25+18,0+56,57+4,91+10,14+6,19+3,12+3,12		393,04			
	VV		+4,91+9,0+13,21+60,28+16,26					
	VV		Súčet		785,22			
81	K	63132371-R	Betónový poter vystužený oceľovými vláknami (Dramix) tr.C25/30 hr. nad 80 do 150 mm	m3	0,33	131,40	47,63	59,08
	VV		"1.NP pre rozvod ZTI a Úk					
	VV		"Podlaha (ryhy) v priestore m.č.1.16					
	VV		(7,35*0,3)*0,15		0,33			
	VV		Súčet		0,33			
82	K	63134635-R	Mazanina z betónu ľahkého (m2) , betónová zmes PORIMENT PS 500 hr. 50 - 200 mm	m2	330,24	14,07	4,31	6 069,81
	VV		"Objekt SO-01; blok I a II					
	VV		" Strechy -spádová vrstva z PORIMENT PS 500 (alebo ekvivalet)					
	VV		330,24" ozn. S1		330,24			
	VV		Súčet		330,24			
83	K	631319155	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny oceľ. hlad. hr. do 420 mm	m3	61,09		12,14	741,63
	VV		330,24*((0,05+0,32)/2)		61,09			
	VV		Súčet		61,09			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
84	K	632311001	Brúsenie nerovností betónových podláh - zbrúsenie povlaku hrúbky do 2 mm	m2	785,55	0,32	2,53	2 238,82
	VV		"Pre objekt SO-01 podlahy interier					
	VV		"1.NP					
	VV		42,91+71,83+72,25+18,0+56,57+5,51+16,15+5,66+5,51+9,07		392,62			
	VV		+5,87+6,75+60,28+16,26					
	VV		"2.NP					
	VV		43,25+71,83+72,25+18,0+56,57+4,91+16,15+3,12+3,12+4,91		392,93			
	VV		+9,07+13,21+60,28+16,26					
	VV		Súčet		785,55			
85	K	632451021	Vyrovnávací poter muriva MC 15 hr 20 mm	m2	19,68	3,31	6,01	183,42
	VV		"Parapety okná					
	VV		"pre objekt SO -01					
	VV		"Okenné otvory vonkajšie					
	VV		6*(1,0*0,4)		2,40			
	VV		2*(1,8*0,4)		1,44			
	VV		6*(6,6*0,4)		15,84			
	VV		Súčet		19,68			
86	K	632452288.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 40 mm	m2	309,33	24,90	9,11	10 520,31
	VV		"Podlahy ozn . P1;P2					
	VV		"1. NP					
	VV		42,91+71,83+72,25+18,0+56,57+5,51+16,15+5,66+5,51+9,07		309,33			
	VV		+5,87					
	VV		Súčet		309,33			
87	K	632452292.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 60 mm	m2	303,18	37,46	11,23	14 761,83
	VV		"Podlahy ozn . P3;P4					
	VV		"2.NP					
	VV		43,25+71,83+72,25+18,0+56,57+4,91+16,15+3,12+3,12+4,91		303,18			
	VV		+9,07					
	VV		Súčet		303,18			
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					20 989,86
88	K	931961115-R	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 20 mm	m2	120,68	3,00	4,04	849,59
	VV		"Objekt SO-01					
	VV		" dilatácia vrátane základov					
	VV		12,0*8,82		105,84			
	VV		(17,4+19,6+17,6+19,6)*0,2" Strecha		14,84			
	VV		Súčet		120,68			
89	K	938902151-R	Očistenie povrchu betónových konštrukcií odmastením (odstránenie odformovacích olejov)	m2	1 688,54	0,20	1,02	2 060,02
	VV		"Fasáda+ inter. steny + stropy objektu SO -01					
	VV		392,18+393,04+903,32		1 688,54			
	VV		Súčet		1 688,54			
90	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	502,43		2,81	1 411,83
	VV		"Pre obejkt SO-01					
	VV		66,08+140,76+156,40+139,19		502,43			
	VV		Súčet		502,43			
91	K	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	5 024,30	1,38	0,12	7 536,45
	VV		"Pre obejkt SO-01					
	VV		502,43*10" 10 mesiacov		5 024,30			
	VV		Súčet		5 024,30			
92	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	502,43		1,88	944,57
	VV		"Pre obejkt SO-01					
	VV		66,08+140,76+156,40+139,19		502,43			
	VV		Súčet		502,43			
93	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	39,26	3,26	4,56	307,01
	VV		" Lešenie pojazdné pomocné					
	VV		785,22*0,05		39,26			
	VV		Súčet		39,26			
94	K	941955102.S	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy , s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	13,05	3,42	4,78	107,01
	VV		13,05		13,05			
	VV		Súčet		13,05			
95	K	944941103	Ochranné dvojtyčové zábradlie na lešeňových rúrkových konštrukciách	m	192,74	0,62	2,55	610,99
	VV		" pre objekt SO-01					
	VV		(8,445+18,0+20,0+17,8)*3		192,74			
	VV		Súčet		192,74			
96	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	502,43	0,99	0,75	874,23
	VV		"Pre obejkt SO-01					
	VV		66,08+140,76+156,40+139,19		502,43			
	VV		Súčet		502,43			
97	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	502,43		0,72	361,75
	VV		"Pre obejkt SO-01					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		66,08+140,76+156,40+139,19		502,43			
	VV		Súčet		502,43			
98	K	944945013.S	Montáž záchytnéj striešky zriadenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	2,00	6,08	4,43	21,02
	VV		2" nad vstupom do objektu		2,00			
	VV		Súčet		2,00			
99	K	944945193	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia záchytnéj striešky nad 2 m	m	20,00	1,92	0,18	42,00
	VV		2*10" 10 mesiacov		20,00			
	VV		Súčet		20,00			
100	K	944945813	Demontáž záchytnéj striešky zriaďovanej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením, šírky nad 2 m	m	2,00		2,70	5,40
	VV		2,0" nad vstupom do objektu		2,00			
	VV		Súčet		2,00			
101	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	712,00	0,05	2,26	1 644,72
	VV		356,0*2		712,00			
	VV		Súčet		712,00			
102	K	952902110.S	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	712,00		0,10	71,20
	VV		712,0		712,00			
	VV		Súčet		712,00			
103	K	952903011	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	481,38	0,02	0,84	413,99
	VV		"fasáda+ostenia + sokel pre SO-01					
	VV		405,78+23,92+51,68		481,38			
	VV		Súčet		481,38			
104	K	953945319.S	Hliníkový soklový profil šírky 203 mm	m	64,25	6,76	3,79	677,84
	VV		"Pre obejkt SO-01					
	VV		8,445+18,0+20,0+17,8		64,25			
	VV		Súčet		64,25			
105	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	172,25	0,77	1,89	458,19
	VV		"Pre objekt SO-01"					
	VV		"Okenné otvory vonkajšie					
	VV		6*(1,0*2+2,4*2)		40,80			
	VV		2*(1,8*2+2,4*2)		16,80			
	VV		6*(6,6*2+2,4*2)		108,00			
	VV		"Dverné otvory vonkajšie					
	VV		1*(1,85+2,4*2)		6,65			
	VV		Súčet		172,25			
106	K	953993011	Montáž hniezdnej búdky na budovy pre vtáctvo z polystyrénu s 1 až 3 komorami, vrátane PVC rúrok na dočasné vystahovanie živočíchov	ks	2,00	1,35	6,97	16,64
107	M	591820001140	<i>Hniezdna búdka pre vtáky dvojkomorová pre dážďovníky na fasádu, dreobetón, šxvxhr 660x150x150 mm</i>	ks	2,00	100,23		200,46
108	K	953993051	Montáž búdky na budovy pre netopiere z polystyrénu s 1 komorou	ks	2,00	0,94	6,97	15,82
109	M	283810004180	<i>Búdky pre netopiere jednodokorová, polystyrén, šxvxhr 300x500x100 mm</i>	ks	2,00	25,12		50,24
110	K	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	49,20	1,27	1,89	155,47
	VV		"Pre objekt SO-01"					
	VV		"Okenné otvory vonkajšie					
	VV		6*1,0		6,00			
	VV		2*1,8		3,60			
	VV		6*6,6		39,60			
	VV		Súčet		49,20			
111	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	39,10	0,64	1,89	98,92
	VV		"Pre obejkt SO-01					
	VV		7,82*5		39,10			
	VV		Súčet		39,10			
112	K	953995427.S	Dilatačný profil typ E - priebežný	m	31,28	9,09	1,89	343,45
	VV		" Konštrukčný dilatačný profil					
	VV		4*7,82		31,28			
	VV		Súčet		31,28			
113	K	953995431.S.1	Ukončovací profil v rovine (styk dvoch konštrukčných systémov)	m	64,25	1,01	1,89	186,33
	VV		"Pre obejkt SO-01					
	VV		8,445+18,0+20,0+17,8		64,25			
	VV		Súčet		64,25			
114	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	174,10	2,79	1,89	814,79
	VV		"Vonkajšie a vnútorné					
	VV		"Okná					
	VV		6,8*6		40,80			
	VV		8,4*2		16,80			
	VV		18,0*6		108,00			
	VV		"Dvere					
	VV		8,5*1		8,50			
	VV		Súčet		174,10			
115	K	9599411PC	Chemické kotvenie oceľových prvkov HILTI HIT-HY200 + skrutky HIT- V- M8 s vyvrtaním otvoru	ks	43,00	12,30	4,21	709,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"Pre objekt SO-01					
	VV		12" Oceľový rám OK1 pre zariadenie VZT - statika v.č.S-19		12,00			
	VV		31" pre výstuž H1 - statika výkr. č. S-04		31,00			
	VV		Súčet		43,00			
	VV		" Vrátane skrutiek a výplňového tmelu					
	D	99	Presun hmôt HSV					9 309,49
116	K	998012022.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 12 m	t	1 776,62		5,24	9 309,49
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					323 844,22
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti					34 380,10
117	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	347,21		0,25	86,80
	VV		"Pod základové pásy a dosky					
	VV		345,0		345,00			
	VV		"Pod novú zákl. dosku vybúranú v priestore 1.NP (m.č.1.16-ozn. v búracích prácach pre ZTI a ÚK)					
	VV		(7,35*0,3)		2,21			
	VV		Súčet		347,21			
118	M	1116315600	Lak asfaltový ALP-S-PENETRAL S v sudoch	t	0,19	1 920,08		364,82
	VV		347,21*0,00055 'Prepočítané koeficientom množstva		0,19			
119	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	54,62		0,31	16,93
	VV		" Sokel pre objekt SO-01					
	VV		7,00" pohľad JZ		7,00			
	VV		2,96"pohľad SV		2,96			
	VV		6,23"pohľad JV		6,23			
	VV		6,30"pohľad SZ		6,30			
	VV		64,25*0,5" pod terénom		32,13			
	VV		Súčet		54,62			
120	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,02	1 920,54		38,41
	VV		54,62*0,00035 'Prepočítané koeficientom množstva		0,02			
121	K	711131101.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	694,41		3,85	2 673,48
	VV		"Pod základové pásy a dosky 2x					
	VV		345,0*2		690,00			
	VV		"Pod novú zákl. dosku vybúranú v priestore 1.NP (m.č.1.16-ozn. v búracích prácach pre ZTI a ÚK)					
	VV		(7,35*0,3)*2		4,41			
	VV		Súčet		694,41			
122	M	628330000100	Pás asfaltový ELASTOBIT PV TOP FIX 52 sivý, pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	798,57	8,70		6 947,56
	VV		"Pod základové pásy a dosky 2x					
	VV		345,0*2		690,00			
	VV		"Pod novú zákl. dosku vybúranú v priestore 1.NP (m.č.1.16-ozn. v búracích prácach pre ZTI a ÚK)					
	VV		(7,35*0,3)*2		4,41			
	VV		Súčet		694,41			
	VV		694,41*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		798,57			
123	K	711132101.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá AIP na sucho	m2	54,62		4,24	231,59
	VV		" Sokel pre objekt SO-01					
	VV		7,00" pohľad JZ		7,00			
	VV		2,96"pohľad SV		2,96			
	VV		6,23"pohľad JV		6,23			
	VV		6,30"pohľad SZ		6,30			
	VV		64,25*0,5" pod terénom		32,13			
	VV		Súčet		54,62			
124	M	628330000100	Pás asfaltový ELASTOBIT PV TOP FIX 52 sivý, pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	62,81	8,70		546,45
	VV		" Sokel pre objekt SO-01					
	VV		7,00" pohľad JZ		7,00			
	VV		2,96"pohľad SV		2,96			
	VV		6,23"pohľad JV		6,23			
	VV		6,30"pohľad SZ		6,30			
	VV		64,25*0,5" pod terénom		32,13			
	VV		Súčet		54,62			
	VV		54,62*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		62,81			
125	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	92,42	0,44	3,18	334,56
	VV		" Sokel pre objekt SO-01					
	VV		77,02*1,2" pod terénom		92,42			
	VV		Súčet		92,42			
126	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	106,28	1,44		153,04
	VV		92,42*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		106,28			
127	K	711211001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie vodorovná	m2	89,05	6,13	2,72	788,09
	VV		" sociálne zariadenia					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		5,51+16,15+5,66+5,51+9,07+5,87 "1. NP		47,77			
	VV		4,91+16,15+3,12+3,12+4,91+9,07" 2. NP		41,28			
	VV		Súčet		89,05			
128	K	711211071.S	Jednozlož. polyuretánová hydroizolačná hmota, stierka vodorovná	m2	89,05	33,62	6,20	3 545,97
	VV		" sociálne zariadenia					
	VV		5,51+16,15+5,66+5,51+9,07+5,87 "1. NP		47,77			
	VV		4,91+16,15+3,12+3,12+4,91+9,07" 2. NP		41,28			
	VV		Súčet		89,05			
129	K	711212001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorné použitie zvislá	m2	362,75	6,71	3,87	3 837,90
	VV		"1.NP -m.č 1.06;1.07;1.08;1.09;1.10;1.11;					
	VV		(2,9*6+4,25*4+4,35*2+1,9*4+1,95*2+3,8*2+2,1*2+1,35*2)*2,97		205,23			
	VV		-(0,7*2,97*2+0,9*2,97+0,7*2,0+1,0*2,97*2+1,0*2,4*2)"		-18,97			
	VV		odpočet					
	VV		(1,0*1,5*4)" obklad za umyvadlom m.č. 1.02;1.03;1.04;1.05		6,00			
	VV		Medzisúčet		192,26			
	VV		"2.NP- m.č.2.06;2.07;2.08;2.09;2.10;2.11					
	VV		(2,9*8+0,6*4+4,25*4+1,9*2+1,3*2+0,9*2+1,5*2+3,8*2+2,1*2)*2,97		189,49			
	VV		-(0,7*2,97*4+1,0*2,97*2+1,0*2,97*2+1,0*2,4*2)		-25,00			
	VV		(1,0*1,5*4)" obklad za umyvadlom m.č. 2.02;2.03;2.04;2.05		6,00			
	VV		Medzisúčet		170,49			
	VV		Súčet		362,75			
130	K	711212071.S	Jednozlož. polyuretánová hydroizolačná hmota, stierka zvislá	m2	362,75	33,62	6,81	14 665,98
	VV		"1.NP -m.č 1.06;1.07;1.08;1.09;1.10;1.11;					
	VV		(2,9*6+4,25*4+4,35*2+1,9*4+1,95*2+3,8*2+2,1*2+1,35*2)*2,97		205,23			
	VV		-(0,7*2,97*2+0,9*2,97+0,7*2,0+1,0*2,97*2+1,0*2,4*2)"		-18,97			
	VV		odpočet					
	VV		(1,0*1,5*4)" obklad za umyvadlom m.č. 1.02;1.03;1.04;1.05		6,00			
	VV		Medzisúčet		192,26			
	VV		"2.NP- m.č.2.06;2.07;2.08;2.09;2.10;2.11					
	VV		(2,9*8+0,6*4+4,25*4+1,9*2+1,3*2+0,9*2+1,5*2+3,8*2+2,1*2)*2,97		189,49			
	VV		-(0,7*2,97*4+1,0*2,97*2+1,0*2,97*2+1,0*2,4*2)		-25,00			
	VV		(1,0*1,5*4)" obklad za umyvadlom m.č. 2.02;2.03;2.04;2.05		6,00			
	VV		Medzisúčet		170,49			
	VV		Súčet		362,75			
131	K	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	8,83		16,82	148,52
D	712		Izolácie striech					14 062,24
132	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	427,50	0,02	0,88	384,75
	VV		"Objekt SO-01					
	VV		"Strecha + atika					
	VV		330,24 +(74,20*0,8+0,5*75,8)" pre S1		427,50			
	VV		Súčet		427,50			
133	M	283220003000.S	Parozábrana - fólia z PVC, hr. 0,2 mm	m2	491,63	1,30		639,12
	VV		427,5*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		491,63			
134	K	712311101.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	427,50		0,82	350,55
	VV		"Objekt SO-01					
	VV		"Strecha + atika					
	VV		330,24 +(74,20*0,8+0,5*75,8)" pre S1		427,50			
	VV		Súčet		427,50			
135	M	111630002800.S	Penetračný náter na živичnej báze s obsahom rozpoušťadiel	l	106,88	4,74		506,61
	VV		427,5*0,25 'Prepočítané koeficientom množstva		106,88			
136	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	427,50		5,45	2 329,88
	VV		"Objekt SO-01					
	VV		"Strecha + atika					
	VV		330,24 +(74,20*0,8+0,5*75,8)" pre S1		427,50			
	VV		Súčet		427,50			
137	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	548,56	7,60		4 169,06
138	M	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu , oceľový	ks	548,56	0,30		164,57
139	M	311970001400	Teleskop univerzálny do dĺžky 300 mm	ks	548,56	0,18		98,74
140	K	712873240.S	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom	m2	97,26		9,11	886,04
	VV		"Atika					
	VV		(74,20*0,8+0,5*75,8)" pre S1		97,26			
	VV		Súčet		97,26			
141	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	97,26	7,60		739,18
142	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	97,26	0,90		87,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
143	K	712973210	Detaily k PVC-P fóliam preplátanie spojov	m	22,00	0,10	1,18	28,16
	VV		"Objekt SO-01					
	VV		"Strecha + atika					
	VV		20,0*1,1" pre S1		22,00			
	VV		Súčet		22,00			
144	M	283220001200	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm, strešných detailov, farba sivá (alebo ekvivalent)	m2	4,40	9,57		42,11
	VV		22*0,2 'Prepočítané koeficientom množstva		4,40			
145	K	712973240	Detaily k PVC-P fóliam- prestupy ZTI, VZT, ELI	ks	5,00	0,10	5,14	26,20
	VV		"Objekt SO-01					
	VV		5" na streche S1		5,00			
	VV		Súčet		5,00			
146	M	283770004000	prestupy ZTI, VZT, ELI	ks	5,00	48,32		241,60
147	K	712973240.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov	ks	9,00	0,10	5,14	47,16
	VV		"Objekt SO-01					
	VV		9" na streche S1		9,00			
	VV		Súčet		9,00			
148	M	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	9,00	7,60		68,40
149	M	283770004000.S	Odvetrávací komín pre PVC-P fólie, výška 225 mm, priemer 75 mm	ks	9,00	31,04		279,36
150	M	311690001000.S .1	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	9,00	0,15		1,35
151	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	427,50		0,62	265,05
	VV		"Objekt SO-01					
	VV		"Strecha + atika					
	VV		330,24 +(74,20*0,8+0,5*75,8)" pre S1		427,50			
	VV		Súčet		427,50			
152	M	693110004700	Netkaná textília FATRATEX zo 100% PP TIPPTEx B300F- 300 g/m2 filtračná ochranná separačná š. 2 m, balenie: 100 m2 čiernej farby, FATRA IZOLFA	m2	491,63	1,06		521,13
	VV		427,5*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		491,63			
153	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z cetris dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	75,80	0,22	10,74	830,77
	VV		"Objekt SO-01					
	VV		" atika					
	VV		75,80" pre S1		75,80			
	VV		Súčet		75,80			
154	M	311690001000.S	Kotviaca technika do betónu a porobet.	ks	151,60	0,15		22,74
155	M	591510001100.S	Cementotriesková doska hr. 20 mm, s hladkým cementovo šedým povrchom	m2	45,48	28,17		1 281,17
	VV		75,8*0,6 'Prepočítané koeficientom množstva		45,48			
156	K	998712102.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,82		18,09	51,01
D 713 Izolácie tepelné								32 698,81
157	K	71312001_R	Zakrývanie izolácie podláh geotextíliou	m2	308,89		0,96	296,53
	VV		"Podlahy ozn. P1;P2					
	VV		308,89" geotextíliou pod žel.bet dosku 1.NP		308,89			
	VV		Súčet		308,89			
158	M	693110002500.S	Geotextília polypropylénová tkaná 280 g/m2	m2	355,22	1,30		461,79
	VV		308,89*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		355,22			
159	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	612,15	0,02	0,87	544,81
	VV		308,89+303,26"Podlahy ozn. P1;P2;P3;P4		612,15			
	VV		Súčet		612,15			
160	M	283230011400.S	Krycia PE fólia	m2	703,97	0,53		373,10
	VV		612,15*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		703,97			
161	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	612,15		1,06	648,88
	VV		"Podlahy ozn. P3;P4;					
	VV		303,26"hr. 30 mm		303,26			
	VV		"Podlahy ozn. P1;P2					
	VV		308,89" hr. 100 mm		308,89			
	VV		Súčet		612,15			
162	M	283720007500	Doska EPS 100S hr. 30 mm, na zateplenie podláh	m2	315,39	2,52		794,78
	VV		"Podlahy ozn. P3;P4;					
	VV		303,26"hr. 30 mm		303,26			
	VV		Súčet		303,26			
	VV		303,26*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		315,39			
163	M	283720008000	Doska EPS 100S hr. 100 mm, na zateplenie podláh	m2	355,22	8,40		2 983,85
	VV		"1.NP					
	VV		"Podlahy ozn. P1;P2					
	VV		308,89" hr. 100 mm		308,89			
	VV		Súčet		308,89			
	VV		308,89*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		355,22			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
164	K	713142165-R	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - atikové klíny z PUR/PIR TR 27 FM	m	75,80		1,34	101,57
	VV		"Objekt SO-01					
	VV		" atikové klíny					
	VV		75,8" pre S1		75,80			
	VV		Súčet		75,80			
165	M	631490000-R	Atikový klin z PUR/PIR TR 27 FM , pre ploché strechy na mieste styku vodorovnej tepelnej izolácie s atikovým múrom	m	75,80	5,15		390,37
166	K	713146401-R	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° doskami PIR TR27 " Kingspan Therma" hr. 50 mm, lepením ,prikotvením	m2	97,26	6,22	8,24	1 406,38
	VV		"Objekt SO-01					
	VV		"Strecha + atika					
	VV		(74,20*0,8+0,5*75,8)" pre S1		97,26			
	VV		Súčet		97,26			
167	M	232390025-R	Polyuretanová doska s uzavretou bunkovou štrukt.(tvrdá pena), hr. 50 mm " PUR/PIR TR 27 FM" Kingspan Therma" (alebo ekvivalent)	m2	99,21	17,10		1 696,49
	VV		97,26*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		99,21			
168	K	713146420-R	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° doskami PIR TR27 " Kingspan Therma" hr. 200 mm, rozloženej v dvoch vrstvách, lepením ,prikotvením	m2	330,24	6,22	11,57	5 874,97
	VV		"Objekt SO-01					
	VV		"Strecha					
	VV		330,24" pre S1		330,24			
	VV		Súčet		330,24			
169	M	2323900250-R	Polyuretanová doska s uzavretou bunkovou štrukt.(tvrdá pena), hr. 100 mm " PUR/PIR TR 27 FM" Kingspan Therma" (alebo ekvivalent), v dvoch vrstvách	m2	673,69	24,75		16 673,83
	VV		660,48*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		673,69			
170	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	322,47		1,40	451,46
D	721	Vonkajšia kanalizácia						108,31
171	K	721232106.S	Strešný vtok liatinový DN 125 s tepelne izolovaným telesom, PP limcom, lapačom listia	ks	1,00	86,42	21,76	108,18
	VV		1" Pol. ozn. Z5		1,00			
	VV		Súčet		1,00			
172	K	998721102.S	Presun hmôt pre kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,01		13,44	0,13
D	722	Požiarna výbava - príslušenstvo						439,76
173	K	722250045.S	Montáž nástenného hydrantu D 25	ks	2,00	0,27	6,66	13,86
	VV		2		2,00			
	VV		Súčet		2,00			
174	M	449160005900.S	Nástenný hydrant Ms D 25 (Ventil 3/4", PN 10), so spojkou Al	ks	2,00	20,09		40,18
175	K	722250055.S	Montáž požiarnej hadice D 25	m	40,00		0,33	13,20
176	M	449120000100.S	Požiarna hadica D 25 plastová spojka (20 m)	ks	2,00	54,78		109,56
177	M	449140001000.S	Spojka požiarňa tlaková (hadicová) D 25 Al	ks	2,00	6,68		13,36
178	K	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	6,00		5,58	33,48
	VV		3"1.NP		3,00			
	VV		3"2.NP		3,00			
	VV		Súčet		6,00			
179	M	449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	6,00	36,00		216,00
	VV		3"1.NP		3,00			
	VV		3"2.NP		3,00			
	VV		Súčet		6,00			
180	K	998722102.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,01		12,17	0,12
D	763	Konštrukcie - drevostavby						1 984,51
181	K	763119210	SDK dosky s izoláciou základný penetračný náter	m2	48,95	0,40	0,67	52,38
	VV		"1.NP					
	VV		(2,9*3+0,85+2,715+4,25+1,85)*1,5		27,55			
	VV		"2.NP					
	VV		(0,85*2+1,9*2+4,25+2,715+0,9*2)*1,5		21,40			
	VV		Súčet		48,95			
182	K	763120010	Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm	m2	48,95	11,71	27,57	1 922,76
	VV		"1.NP					
	VV		(2,9*3+0,85+2,715+4,25+1,85)*1,5		27,55			
	VV		"2.NP					
	VV		(0,85*2+1,9*2+4,25+2,715+0,9*2)*1,5		21,40			
	VV		Súčet		48,95			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
183	K	998763303	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	0,54		17,36	9,37
D 764			Konštrukcie klampiarske					5 241,03
184	K	7643453_R	Ventilačný plastový vetrák so strieškou a lemovaním na krytine D 70 mm	ks	9,00	42,58	25,70	614,52
	VV		9" strešný plastový vetrák		9,00			
	VV		Súčet		9,00			
185	K	764345320.S	Ventilačný nádstavec z pozinkovaného farbeného PZf plechu, so strieškou a lemovaním na vlnitej, hladkej, drážk. krytine D 100 mm	ks	4,00	13,74	25,70	157,76
	VV		4" kanalizačné vetráky		4,00			
	VV		Súčet		4,00			
186	K	764410750.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného poplastovaného Al plechu, vrátane rohov	m	49,20	7,83	14,74	1 110,44
	VV		1,0*6"OP1		6,00			
	VV		1,8*2"OP2		3,60			
	VV		6,6*6"OP3		39,60			
	VV		Súčet		49,20			
187	K	764430540.S	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm	m	12,00	16,22	18,79	420,12
	VV		12,0" pol. K2		12,00			
	VV		Súčet		12,00			
188	K	764430550.S	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 800 mm	m	63,80	21,31	24,48	2 921,40
	VV		63,80"pol. K1		63,80			
	VV		Súčet		63,80			
189	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,47		35,73	16,79
D 766			Konštrukcie stolárske					47 531,00
190	K	766124101.S	Montáž sanitárnych stien záchodových (inštalачný blok WC) s krídlami a dvierkami	ks	14,00	1,35	79,40	1 130,50
	VV		2" Pol. ZS1		2,00			
	VV		2"Pol.ZS2		2,00			
	VV		2"Pol.ZS3		2,00			
	VV		4"Pol.ZS4		4,00			
	VV		4"Pol..ZS5		4,00			
	VV		Súčet		14,00			
191	M	607/ZS1	Sanitárne steny z HPL laminát, nerez s jedným dverným otvorom, rozmery a popis podľa PD ozn. ZS1	ks	2,00	410,40		820,80
	VV		2" ZS1		2,00			
	VV		Súčet		2,00			
192	M	607/ZS2	Sanitárne steny z HPL laminát, nerez so štyrmi dvernými otvorami, rozmery a popis podľa PD ozn. ZS2	ks	2,00	4 350,24		8 700,48
	VV		2" ZS2		2,00			
	VV		Súčet		2,00			
193	M	607/ZS3	Sanitárne steny z HPL laminát , nerez s jedným dverným otvorom, rozmery a popis podľa PD ozn. ZS3	ks	2,00	1 090,95		2 181,90
	VV		2" ZS3		2,00			
	VV		Súčet		2,00			
194	M	607/ZS4	Sanitárne steny z HPL laminát , nerez s jedným dverným otvorom, rozmery a popis podľa PD ozn. ZS4	ks	4,00	456,00		1 824,00
	VV		4" ZS4		4,00			
	VV		Súčet		4,00			
197	M	607/ZS5	Pisoárová deliaca stena ZS5	ks	4,00	205,20		820,80
	VV		4" ZS5		4,00			
	VV		Súčet		4,00			
198	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	178,74	1,85	11,93	2 463,04
	VV		6,8*4" ozn. 1/O		27,20			
	VV		6,8*2" ozn. 1/O s otváraním pomocou pákového mechanizmu		13,60			
	VV		8,4*2" ozn. 2/O		16,80			
	VV		18,0*6" ozn. 3/O		108,00			
	VV		13,14" ozn. 4/O _interiér		13,14			
	VV		Súčet		178,74			
199	M	61141238-PC1	Plastové okno delené, jednokrídlové - okno sklopné+ fixné, rozmer 1000x2400 mm (vxš) s izolačným trojsklom ,Uwmax= 0,65W/m2K, Rmin= 36 dB, celoobvodové kovanie - 6 komorový profil, "podľa popisu PD"	ks	4,00	388,80		1 555,20
	VV		4" ozn.č. 1/O		4,00			
	VV		Súčet		4,00			
200	M	61141238-PC1a	Plastové okno delené, jednokrídlové - okno sklopné+ fixné, rozmer 1000x2400 mm (vxš) s izolačným trojsklom, otváranie pomocou pákového mechanizmu ,Uwmax= 0,65W/m2K, Rmin= 36 dB, celoobvodové kovanie - 6 komorový profil, "podľa popisu PD"	ks	2,00	523,80		1 047,60
	VV		2" ozn.č. 1/O s otváraním pomocou pákového mechanizmu		2,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Súčet		2,00			
201	M	61141241-PC2	Plastové okno dvojkrídlové - sklopné, rozmer 1800x2400 mm (vxš) s izolačným trojsklom ,Uwmax= 0,65W/m2K, Rmin= 36 dB, celoobvodové kovanie - 6 komorový profil, "podľa popisu PD"	ks	2,00	699,84		1 399,68
	VV		2" ozn.č. 2/O		2,00			
	VV		Súčet		2,00			
202	M	61141243-PC3	Plastová okenná stena- delená , rozmer 6600x2400 mm (vxš) s izolačným trojsklom ,združená - okná sklopné + fixné, Uwmax= 0,65W/m2K, Rmin= 36 dB, celoobvodové kovanie - 6 komorový profil "podľa popisu PD"	ks	6,00	2 566,08		15 396,48
	VV		6" ozn.č. 3/O		6,00			
	VV		Súčet		6,00			
203	M	61141243-PC4	Plastová interiérová okenná stena , rozmer 4700x1870 mm (vxš) s izolačným dvojsklom ,združená - okná fixné, Uwmax= 0,85W/m2K, Rmin= 36 dB, celoobvodové kovanie - 6 komorový profil "podľa popisu PD"	ks	2,00	1 265,62		2 531,24
	VV		2" ozn.č. 4/O_ interié		2,00			
	VV		Súčet		2,00			
204	M	283290005900	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 90 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	178,74	0,99		176,95
205	M	283290006300	Tesniaca fólia CX interié	m	178,74	0,99		176,95
206	K	766662113.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	18,00		35,12	632,16
	VV		2"ozn.3 s nadsvetlíkom		2,00			
	VV		3"ozn. 3_1.NP EI 30+C s nadsvetlíkom		3,00			
	VV		3"ozn. 3_2.NP EI 15+C s nadsvetlíkom		3,00			
	VV		1"ozn. 4_1.NP EI 30+C s nadsvetlíkom		1,00			
	VV		1"ozn. 4_2.NP EI 15+C s nadsvetlíkom		1,00			
	VV		5" ozn. 5 s nadsvetlíkom		5,00			
	VV		1"ozn. 6 s nadsvetlíkom		1,00			
	VV		1"ozn.7 pre WC ZŤP s nadsvetlíkom		1,00			
	VV		1" ozn. 8		1,00			
	VV		Súčet		18,00			
207	M	611610002900.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch HPL laminát, mechanicky odolné plné "podľa popisu PD"	ks	10,00	200,00		2 000,00
	VV		2" ozn.3 s nadsvetlíkom		2,00			
	VV		5" ozn. 5 s nadsvetlíkom		5,00			
	VV		1"ozn. 6 s nadsvetlíkom		1,00			
	VV		1"ozn.7 s nadsvetlíkom pre ZTP		1,00			
	VV		1"ozn.8		1,00			
	VV		Súčet		10,00			
208	M	611650001100.S	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI 30+C, šxv 900x1970 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát, HPL lamino "podľa popisu PD"	ks	6,00	405,00		2 430,00
	VV		3"1.NP EI 30+C s nadsvetlíkom		3,00			
	VV		3"2.NP EI 15+C s nadsvetlíkom		3,00			
	VV		Súčet		6,00			
209	M	611650001070.S	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI 30+C, šxv 800x1970 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát, HPL lamino "podľa popisu PD"	ks	2,00	405,00		810,00
	VV		1"1.NP EI 30+C s nadsvetlíkom		1,00			
	VV		1"2.NP EI 15+C s nadsvetlíkom		1,00			
	VV		Súčet		2,00			
210	K	766669117.S	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 50 kg	ks	13,00		11,98	155,74
	VV		1+2+8+2"pre dvere oz. 1;2;3;4		13,00			
	VV		Súčet		13,00			
211	M	549170000500.S	Samozatvárač dverí do 50 kg hydraulický,	ks	13,00	33,84		439,92
212	K	766694112.S	Montáž vnútornej parapetnej dosky	ks	14,00	0,14	8,91	126,70
	VV		"Vnútorné parapety					
	VV		6" Pol. PD1		6,00			
	VV		2"Pol. PD2		2,00			
	VV		6"Pol. PD3		6,00			
	VV		Súčet		14,00			
213	M	611550000100.S	Parapetná doska vnútorná, šírka 200 mm, z drevotriesky laminovanej, farba biela	m	49,20	13,50		664,20
	VV		"Vnútorné parapety					
	VV		6*1,0" Pol. PD1		6,00			
	VV		2*1,8"Pol. PD2		3,60			
	VV		6*6,6"Pol. PD3		39,60			
	VV		Súčet		49,20			
214	K	998766102.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,31		20,20	46,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové					56 028,20
215	K	767163030.S	Montáž zábradlia na schodisko, rampu, výplň bezpečnostné sklo, kotvenie do podlahy - podľa popisu v PD	m	10,68	9,06	23,35	346,14
VV		1,6" pol.Z2			1,60			
VV		3,65" pol. Z3			3,65			
VV		5,425" pol. Z6			5,43			
VV		Súčet			10,68			
216	M	553/Z2	Zábradlie schodiskové, výplň bezpečnostné sklo 4.4.2 číre, výška do 1200 mm, kotvenie do podlahy, exteriérové, madlo eloxované _ podľa popisu v PD	m	1,60	272,10		435,36
VV		1,6" pol. Z2			1,60			
VV		Súčet			1,60			
217	M	553/Z3	Zábradlie schodiskové, výplň bezpečnostné sklo 4.4.2 číre, výška do 1200 mm, kotvenie do podlahy, exteriérové, madlo eloxované _ podľa popisu v PD	m	3,65	293,53		1 071,38
VV		3,65" pol. Z3			3,65			
VV		Súčet			3,65			
218	M	553/Z6	Zábradlie pre rampu ZŤP, výplň bezpečnostné sklo 4.4.2 číre, výška do 1200 mm, kotvenie do podlahy, exteriérové, madlo eloxované _ podľa popisu v PD	m	5,43	284,32		1 543,86
VV		5,425" pol. Z6			5,43			
VV		Súčet			5,43			
219	K	767230070.S	Montáž schodiskového madla na stenu	m	11,30	4,17	15,47	221,93
VV		11,30" pol. ozn. Z1			11,30			
VV		Súčet			11,30			
220	M	553/Z1	Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu, nerezové, podľa popisu v PD	m	11,30	54,30	0	613,59
221	K	76764001-R	Montáž exterierovej alebo interiérovej hliníkovej presklenenej steny, presklenených hliníkových dverí , zarubeň rámová za 1 m obvodu dverí; Uwmax= 0,85W/m2K, Rmin= 36 dB s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	26,50	1,73	24,81	703,31
VV		8,5*1" ozn. 1 _exteriér _EI 30+C+KZ,P			8,50			
VV		9,0*2"ozn. 2 _interiér _EI 30+C+KZ			18,00			
VV		Súčet			26,50			
222	M	553/D1	Exteriérové hliníkové dvojkrídlové dvere 1850/2400, presklenené tepelnoizolačným trojsklom s bezpeč. sklom triedy P2 , nadsvetlík fixne presklenený, celoobvodové kovanie RC2,vrátane kovania; požiarne odolné ;podľa popisu PD ozn. 1	ks	1,00	5 061,60		5 061,60
VV		1" ozn. 1 -exteriér _ EI 30+KZ,P			1,00			
VV		Súčet			1,00			
223	M	553/D5	Interiérové hliníkové dvojkrídlové s nadsbetlíkom 1800/2700, presklenené dvojsklom , nadsvetlík fixne presklenený, celoobvodové kovanie RC2,vrátane kovania, požiarne odolné ;podľa popisu PD ozn. 5	ks	2,00	4 924,80		9 849,60
VV		2" ozn. 2 -interiér _ EI30+C+KZ			2,00			
VV		Súčet			2,00			
224	M	283290005900	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	26,50	0,99		26,24
225	M	283290006300	Tesniaca fólia CX interiér, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	26,50	0,99		26,24
226	K	766662162.S	Montáž nadsvetlíka výšky nad 500 mm	ks	17,00		16,46	279,82
VV		2"ozn.3			2,00			
VV		3"ozn. 3_1.NP EI 30+C			3,00			
VV		3"ozn. 3_2.NP EI 15+C			3,00			
VV		1"ozn. 4_1.NP EI 30+C			1,00			
VV		1"ozn. 4_2.NP EI 15+C			1,00			
VV		5" ozn. 5			5,00			
VV		1"ozn. 6			1,00			
VV		1" ozn. 7 pre ZTP			1,00			
VV		Súčet			17,00			
227	M	611830009900.S	Nadsvetlík, šírka 700-1000 mm, výška 1200 mm, zárubňa obložková, povrch HPL laminát, sklo číre	ks	17,00	316,18		5 375,06
VV		2"ozn.3			2,00			
VV		3"ozn. 3_1.NP EI 30+C			3,00			
VV		3"ozn. 3_2.NP EI 15+C			3,00			
VV		1"ozn. 4_1.NP EI 30+C			1,00			
VV		1"ozn. 4_2.NP EI 15+C			1,00			
VV		5" ozn. 5			5,00			
VV		1"ozn. 6			1,00			
VV		1" ozn. 7 pre ZTP			1,00			
VV		Súčet			17,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
228	K	767646270.S	Montáž obložkových hliníkových zárubní jednokřídlových	ks	18,00	7,28	56,66	1 150,92
	VV		2"ozn.3 s nadsvetlíkom		2,00			
	VV		3"ozn. 3_1.NP EI 30+C s nadsvetlíkom		3,00			
	VV		3"ozn. 3_2.NP EI 15+C s nadsvetlíkom		3,00			
	VV		1"ozn. 4_1.NP EI 30+C s nadsvetlíkom		1,00			
	VV		1"ozn. 4_2.NP EI 15+C s nadsvetlíkom		1,00			
	VV		5" ozn. 5 s nadsvetlíkom		5,00			
	VV		1"ozn. 6 s nadvetlíkom		1,00			
	VV		1" ozn.. 7 s nadsvetlíkom		1,00			
	VV		1" ozn. 8		1,00			
	VV		Súčet		18,00			
229	M	553310003510.S	Zárubňa hliníková obložková šxv 500-1200x1970/2100, hrúbka steny 90-150 mm, jednokřídlové	ks	18,00	454,41		8 179,38
	VV		2"ozn.3 s nadsvetlíkom		2,00			
	VV		3"ozn. 3_1.NP EI 30+C s nadsvetlíkom		3,00			
	VV		3"ozn. 3_2.NP EI 15+C s nadsvetlíkom		3,00			
	VV		1"ozn. 4_1.NP EI 30+C s nadsvetlíkom		1,00			
	VV		1"ozn. 4_2.NP EI 15+C s nadsvetlíkom		1,00			
	VV		5" ozn. 5 s nadsvetlíkom		5,00			
	VV		1"ozn. 6 s nadvetlíkom		1,00			
	VV		1" ozn.. 7 s nadsvetlíkom		1,00			
	VV		1" ozn. 8		1,00			
	VV		Súčet		18,00			
230	K	7676601-R	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie do podomietkovej schránky, elektricky ovládané- podľa popisu v PD	ks	20,00		47,50	950,00
	VV		4"ozn. Z7		4,00			
	VV		14"ozn.Z8		14,00			
	VV		2"ozn.Z9		2,00			
	VV		Súčet		20,00			
231	M	611530019-R	Žalúzie exteriérové hliníkové Z-90, šxl 1000x2400 mm	ks	4,00	458,31		1 833,24
	VV		4" ozn. Z7		4,00			
	VV		Súčet		4,00			
232	M	6115300266-R	Žalúzie exteriérové hliníkové Z-90, šxl 2200x2400 mm	ks	14,00	1 005,51		14 077,14
	VV		14"ozn. Z8		14,00			
	VV		Súčet		14,00			
233	M	611530018-R	Žalúzie exteriérové hliníkové Z-90, šxl 1800x2400 mm	ks	2,00	823,11		1 646,22
	VV		2"ozn. Z9		2,00			
	VV		Súčet		2,00			
234	K	767833100	Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	8,50	0,32	16,68	144,50
	VV		"Pre objekt SO-01					
	VV		1*8,5 " pre výlez na strechu pol. ozn. Z4		8,50			
	VV		Súčet		8,50			
235	M	63126000_R	Rebrík vrátane kotvenia z kompozitných úchyto	m	8,50	197,29		1 676,97
	VV		"Pre objekt SO-01					
	VV		1*8,5 " pre výlez na strechu pol. ozn. Z4		8,50			
	VV		Súčet		8,50			
236	K	767914120.S	Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,0 do 1,5 m	m	8,15		7,43	60,55
	VV		" Montáž dočasné odstráneného oplotenia pre prístup k stavbe v zmysle POV					
	VV		8,15" materiál je z existujúceho demontovaného oplotenia		8,15			
	VV		Súčet		8,15			
237	K	767995104.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	78,96	0,26	1,77	160,29
	VV		"Preklad ozn. U1 ,tvar stropu Statika					
	VV		2,1*18,8" 1. NP pre otvor do existujúceho objektu		39,48			
	VV		2,1*18,8"2. NP pre otvor do existujúceho objektu		39,48			
	VV		Súčet		78,96			
238	M	134840000700.S	Tyč oceľová prierezu U 160 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR	t	0,08	1 275,00		102,00
	VV		"Preklad ozn. U1 ,tvar stropu Statika					
	VV		(2,1*18,8)/1000" 1. NP pre otvor do existujúceho objektu		0,04			
	VV		(2,1*18,8)/1000"2. NP pre otvor do existujúceho objektu		0,04			
	VV		Súčet		0,08			
239	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	88,68	0,24	1,56	159,62
	VV		"Pre objekt SO-01					
	VV		88,68" Oceľový rám OK1 pre zariadenie VZT - statika v.č.S-19		88,68			
	VV		Súčet		88,68			
240	K	767995395	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 4- rám OK1	kg	88,68		2,98	264,27
	VV		"Pre objekt SO-01					
	VV		88,68" Oceľový rám OK1 pre zariadenie VZT - statika v.č.S-19		88,68			
	VV		Súčet		88,68			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
241	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,83		24,37	68,97
D 776 Podlahy povlakové								26 300,47
242	K	776411000.S	Lepenie podlahových líšt soklových	m	262,15	0,59	2,35	770,72
	VV		"1.NP m.č. 1.02;1.03;1.05;1.15					
	VV		8,45*2+8,5*6+7,3*2+7,75*2+7,35*2+8,25+2		122,95			
	VV		-(0,9*4)		-3,60			
	VV		"2.NP m.č. 2.02;2.03;2.04;2.05;2.14					
	VV		8,45*2+8,5*6+7,3*2+7,75*2+6,0*2+3,0*2+7,35*2+8,25*2		147,20			
	VV		-(0,9*4+0,8)		-4,40			
	VV		Súčet		262,15			
243	M	283410017900.S	Soklová PVC lišta pre vloženie pásov z PVC podlahoviny hrúbky do 5 mm	m	264,77	1,42		375,97
	VV		262,15*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		264,77			
244	K	776541300.S	Lepenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT v dielcoch	m2	539,86	2,27	7,86	5 468,78
	VV		"1.NP podlahy ozn.P1; P6					
	VV		71,83+72,25+56,57+60,28		260,93			
	VV		"2-NP podlahy ozn. P3;P6					
	VV		71,83+72,25+18,0+56,57+60,28		278,93			
	VV		Súčet		539,86			
245	M	284110004000.S	Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, lepená, hrúbka do 3 mm, protišmyková trieda R10/PC10, trieda použitia ISO 1058233	m2	556,06	18,00		10 009,08
	VV		"1.NP podlahy ozn.P1; P6					
	VV		71,83+72,25+56,57+60,28		260,93			
	VV		"2-NP podlahy ozn. P3;P6					
	VV		71,83+72,25+18,0+56,57+60,28		278,93			
	VV		Súčet		539,86			
	VV		539,86*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva		556,06			
246	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením podláh	m2	785,55	0,48	0,20	534,17
	VV		"Pre pohlahy vynilové a polyuretánové					
	VV		539,86+245,69		785,55			
	VV		Súčet		785,55			
247	K	776992127.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	m2	785,55	5,88	1,51	5 805,21
	VV		"Pre pohlahy vynilové a polyuretánové					
	VV		539,86+245,69		785,55			
	VV		Súčet		785,55			
248	K	776992200.S	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	785,55		4,14	3 252,18
	VV		"Pre pohlahy vynilové a polyuretánové					
	VV		539,86+245,69		785,55			
	VV		Súčet		785,55			
249	K	998776102.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	8,76		9,63	84,36
D 777 Podlahy syntetické								35 920,54
250	K	777130020.S	Polyuretánové podlahy plôch rampy pre ZŤP , penetrácia, 2x stierka s pieskom, uzatvárací náter	m2	7,95	62,36	16,06	623,44
	VV		1,5*5,3" Rampa pre ZŤP		7,95			
	VV		Súčet		7,95			
251	K	77753102_R	Polyuretánová samonivelačná stierka hr. 6 mm s hladkým a matným povrchom, protišmykovosť povrchu R10, bezšpárová, absorbcia vody 0,00 ml, odolnosť proti opotrebovaniu metódou BCA min. AR05, penetrácia, 2x stierka s kremičitým pieskom, uzatvárací náter	m2	245,69	125,50	17,48	35 128,76
	VV		"Podlahy ozn. P2; P5					
	VV		"1. NP - m.č.					
	VV		1.01;1.04;1.06;1.07;1.08;1.09;1.10;1.11;1.12;1.14					
	VV		42,91+18,0+5,51+16,15+5,66+5,51+9,07+5,87+6,75+16,26		131,69			
	VV		"Podlahy ozn. P4; P5;					
	VV		"2.NP -m.č. 2.01;2.06;2.07;2.08;2.09;2.10;2.11;2.12;2.14					
	VV		43,25+4,91+16,15+3,12+3,12+4,91+9,07+13,21+16,26		114,00			
	VV		Súčet		245,69			
252	K	777630010.S	Polyuretánový uzatvárací pružný náter, 2x náter	m2	4,95	20,56	5,70	129,99
	VV		"Natery zvislé schodiskových stupňov					
	VV		1,5*0,15*22		4,95			
	VV		Súčet		4,95			
253	K	998777102.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,98		12,87	38,35
D 781 Dokončovacie práce a obklady								52 197,97
254	K	781445217.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 300x600 mm, škárovanie Ceresit CE	m2	362,75	4,60	15,71	7 367,45
	VV		"1.NP -m.č 1.06;1.07;1.08;1.09;1.10;1.11;					
	VV		(2,9*6+4,25*4+4,35*2+1,9*4+1,95*2+3,8*2+2,1*2+1,35*2)*2,9		205,23			
	VV		7					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		-(0,7*2,97*2+0,9*2,97+0,7*2,0+1,0*2,97*2+1,0*2,4*2)" odpočet		-18,97			
	VV		(1,0*1,5*4)" obklad za umyvadlom m.č. 1.02;1.03;1.04;1.05		6,00			
	VV		Medzisúččet		192,26			
	VV		"2.NP- m.č.2.06;2.07;2.08;2.09;2.10;2.11 (2,9*8+0,6*4+4,25*4+1,9*2+1,3*2+0,9*2+1,5*2+3,8+2+2,1*2)* 2,97		189,49			
	VV		-(0,7*2,97*4+1,0*2,97*2+1,0*2,97*2+1,0*2,4*2) (1,0*1,5*4)" obklad za umyvadlom m.č. 2.02;2.03;2.04;2.05		-25,00			
	VV		Medzisúččet		6,00			
	VV		Súččet		170,49			
	VV				362,75			
255	M	597640001800-R	Obkladačky keramické s fotokatalickým, antibakteriálnym, protipliesňovým a protizápachovým povrchom, lxxvhr 298x598x10 mm	m2	370,01	24,00		8 880,24
	VV		362,75*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		370,01			
256	K	781485164-R	Montáž obkladov vnútor. stien z dosiek CLINIWALL s rovnými hranami kladenej do disperzného lepidla	m2	157,84	8,78	32,74	6 553,52
	VV		"1.NP- m.č.1.01;1,14;1.16 (11,25+3,0+8,05+3,0+1,5+3,26+4,35+6,15+7,5+7,5+2,2)*2,0 -		115,52			
	VV		(0,9*2,0*5+0,7*2,0*3+0,8*2,0+1,8*2,0+1,85*2,0+4,7*0,9+6,6* 1,13)		-33,79			
	VV		Medzisúččet		81,73			
	VV		"2.NP- m.č. 2.01;2.13;2.15 (11,25+3,0+8,05+7,5+6,1+7,5+7,5+2,2)*2,0		106,20			
	VV		-(0,9*2,0*5+0,7*2,0*3+0,8*2,0+1,8*2,0+4,7*0,9+6,6*1,13)		-30,09			
	VV		Medzisúččet		76,11			
	VV		Súččet		157,84			
257	M	6119200-R	Doska LEXAN CLINIWALL - interiér	m2	157,84	38,11		6 015,28
258	K	781491111.S	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny a kút steny	m	213,84	0,11	0,74	181,76
	VV		38*2,97"1.NP		112,86			
	VV		34*2,97"2. NP		100,98			
	VV		Súččet		213,84			
259	M	283410018260.S	Profil ukončovací oblý uzavretý s nosom na vonkajší roh pre hr. dlaždíc 10 mm, PVC	m	215,98	0,97		209,50
	VV		213,84*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		215,98			
260	K	781545210	Montáž obkladov ostenia a parapetov z obkladačiek hutných, polohutných do tmelu,rámovky	m	19,20	0,27	10,15	200,06
	VV		"Pre objekt SO-01 interiér " ostenia					
	VV		2,4*2*2"1.NP		9,60			
	VV		2,4*2*2"2.NP		9,60			
	VV		Súččet		19,20			
261	M	597640001PC	Obkladačky keramické, lxxvhr 298x598x10 mm pre ostenia a parapety	m2	7,70	24,00		184,80
262	K	998781102.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,87		11,62	33,35
D 783 Nátery								22 572,01
263	K	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	15,90	1,31	5,18	103,19
	VV		(0,78*5)+(1,2*10)" Oceľový rám OK1 pre zariadenie VZT		15,90			
	VV		Súččet		15,90			
264	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	15,90	0,58	2,90	55,33
	VV		(0,78*5)+(1,2*10)" Oceľový rám OK1 pre zariadenie VZT		15,90			
	VV		Súččet		15,90			
265	K	783891_R	Ochranné nátery betónových stropných povrchov, antibakteriálne a hygienické s matným povrchom , dvojnásobné	m2	785,22	9,84	1,74	9 092,85
	VV		"Náter betónovej konštrukcie stropov 785,22"1.NP;2.NP		785,22			
	VV		Súččet		785,22			
266	K	78389_R	Ochranné nátery omietok a betónových povrchov ostatné,, antibakteriálne a hygienické s matným povrchom , stropov dvojnásobné	m2	1 251,94	8,90	1,74	13 320,64
	VV		1251,94" 1.NP; 2.NP		1 251,94			
	VV		Súččet		1 251,94			
D 784 Dokončovacie práce - maľby								16 251,07
267	K	784410010	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	38,00	0,01	0,27	10,64
	VV		"1.NP 20		20,00			
	VV		"2.NP 18		18,00			
	VV		Súččet		38,00			
268	K	784410040.S	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti nad 3,80 m	m	360,00	0,01	0,24	90,00
	VV		360		360,00			
	VV		Súččet		360,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
269	K	784410110.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m	m2	2 037,16	0,57	0,53	2 240,88
	VV		785,22" strop		785,22			
	VV		1251,94" steny		1 251,94			
	VV		Súčet		2 037,16			
270	K	784410510.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky nad 3,80 m	m2	2 037,16	0,01	0,13	285,20
	VV		785,22" strop		785,22			
	VV		1251,94" steny		1 251,94			
	VV		Súčet		2 037,16			
271	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	523,48	0,17	0,48	340,26
	VV		"podláh, okien, dverí a pod					
	VV		785,22/1,5		523,48			
	VV		Súčet		523,48			
272	K	784452272	Maľby z maliarskych zmesí Primalex Polar, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky nad 3,80 m(alebo ekvivalent)	m2	2 037,16	0,44	1,06	3 055,74
	VV		785,22" strop		785,22			
	VV		1251,94" steny		1 251,94			
	VV		Súčet		2 037,16			
273	K	784481020.S	Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky nad 3,80 m	m2	1 251,94	2,79	5,38	10 228,35
	VV		1251,94		1 251,94			
	VV		Súčet		1 251,94			
	D	786	Dokončovacie práce - čalúnnicke					700,21
274	K	786612201	Montáž sieťok proti hmyzu	m2	29,52		5,72	168,85
	VV		"OKNA len do sklopných					
	VV		1,0*0,6*6" ozn. 1/O		3,60			
	VV		0,9*0,6*2*2"ozn.2/O		2,16			
	VV		1,1*0,6*6*6"ozn. 3/O		23,76			
	VV		Súčet		29,52			
275	M	63129000210PC	Sieťka proti hmyzu	m2	29,52	18,00		531,36
	D	M	Práce a dodávky M					23 429,50
	D	33-M	Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh					23 429,50
276	K	3303PC001	Šikmá schodisková plošina pre osoby na invalidnom vozíku nosnosť 225 kg, zdvih do 3,3 m, typ Stratos, montáž	ks	1,00		3 675,00	3 675,00
	VV		"pre objekt SO-02					
	VV		1"Montáž plošiny		1,00			
277	M	500PC001	Konštrukcia schodiskovej plošiny pre ZTP; Stratos	ks	1,00	19 425,00		19 425,00
	VV		1"Dodávka schodiskovej plošiny Stratos		1,00			
	VV		Súčet		1,00			
278	K	998933203.S	Presun hmôt pre montáž doprav., skladových zariad. a váh v stavbách (objektoch) výšky nad 7 do 24 m	kg	253,46		1,30	329,50

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba k ZŠ, Beňovského 1, Bratislava
Objekt: SO-01 - Prístavba k Základnej škole
Časť: SO-01_ZTI - ZDRAVOTECHNIKA

Miesto: Beňovského 1, 841 01 Bratislava
Objednávateľ: MÚ, mestská časť Bratislava-Dúbravka
Zhotoviteľ: EURO-ŠTUKONZ a.s.

Dátum: 26.09.2024
Projektant: Proka Projekt - Bratislava
Spracovateľ: Proka Projekt

Kód dielu - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	41 734,60	19 757,39	61 492,00
HSV - Práce a dodávky HSV	20 001,89	11 154,45	31 156,35
1 - Zemné práce	671,08	8 256,81	8 927,89
4 - Vodorovné konštrukcie	519,54	240,35	759,90
8 - Rúrové vedenie	18 811,27	1 136,59	19 947,86
99 - Presun hmôt HSV	0,00	1 520,70	1 520,70
PSV - Práce a dodávky PSV	21 732,71	8 602,94	30 335,65
713 - Izolácie tepelné	548,97	776,11	1 325,08
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	1 409,25	2 256,04	3 665,29
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	5 935,83	3 045,89	8 981,72
725 - Zdravotechnika - zariadené predmety	13 838,66	2 524,90	16 363,56

ROZPOČET

Stavba: Prístavba k ZŠ, Beňovského 1, Bratislava
Objekt: SO-01 - Prístavba k Základnej škole
Časť: SO-01_ZTI - ZDRAVOTECHNIKA

Miesto: Beňovského 1, 841 01 Bratislava Dátum: 26.09.2024
Objednávateľ: MÚ, mestská časť Bratislava-Dúbravka Projektant: Proka Projekt - Bratislava
Zhotoviteľ: EURO-ŠTUKONZ a.s. Spracovateľ: Proka Projekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 61 492,00

D HSV Práce a dodávky HSV 31 156,35

D 1 Zemné práce 8 927,89

1	K	01	Vytyčenie jestvujúcich podzemných vedení	kpl	1,000		800,00	800,00
2	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	187,500		4,97	931,88
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	56,250		0,69	38,81
4	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	61,500		15,53	955,10
5	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	18,450		0,85	15,68
6	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	136,500	0,41	2,76	432,71
7	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	136,500		2,00	273,00
8	K	151101201.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložené hĺbky do 4m	m2	89,000	0,57	2,21	247,42
9	K	151101211.S	Odstránenie paženia stien príložené hĺbky do 4 m	m2	89,000		0,95	84,55
10	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	99,700		3,08	307,08
11	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	997,000		0,31	309,07
12	K	166101101.S	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	99,700		3,29	328,01
13	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	99,700		5,97	595,21
14	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	99,700		0,53	52,84
15	K	171209002.S1	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	179,460		12,00	2 153,52
16	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	149,300		2,65	395,65
17	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	20,700		21,40	442,98
18	M	583310003200.S	Štrkopiesok	t	38,709	14,58		564,38

D 4 Vodorovné konštrukcie 759,90

19	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrku - vsak	m3	4,610	23,48	16,71	185,28
20	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	6,740	20,65	12,99	226,73
21	K	452311146.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	3,032	89,75	24,99	347,89

D 8 Rúrové vedenie 19 947,86

22	K	871265539.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 100	m	2,000	6,94	0,82	15,52
23	K	871315542.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 150	m	24,000	14,66	1,02	376,32
24	K	871355545.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 200	m	21,000	22,05	1,11	486,36
25	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	26,000	0,02	1,57	41,34
26	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	21,000	0,03	1,97	42,00
27	K	894101113.S	Osadenie akumuláčnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	ks	1,000		280,00	280,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	594340000900	Retenčná nádrž 33 m3 komplet, vstupný komín, poklop, doprava	ks	1,000	10 511,55		10 511,55
29	K	894810003	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty TEGRA, priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	1,000		47,83	47,83
30	M	286610032100	Šachtové dno, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, PP, WAVIN	ks	1,000	164,79		164,79
31	M	286610044600	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 425, dĺžka 2 m, PP, WAVIN	ks	1,000	113,18		113,18
32	M	286710035800	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, WAVIN	ks	2,000	11,34		22,68
33	M	552410001300	Poklop liatinový štvorcový na rúru DN 425, WAVIN	ks	1,000	117,94		117,94
34	M	5922400094001	Betónový roznášací prstenec ku kanalizačnej šachte 400	ks	1,000	59,90		59,90
35	K	894810009.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	3,000		54,13	162,39
36	M	286610036600.S	Šachtové dno prietochné ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP	ks	3,000	263,43		790,29
37	M	286610045100.S 1	Vlnovcová šacht. rúra ID600x6000	m	5,000	80,83		404,15
38	M	286710035900.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm	ks	6,000	22,54		135,24
39	M	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	3,000	272,23		816,69
40	M	592240009400.S	Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 600 až 1000	ks	3,000	60,66		181,98
41	K	895970009.S	Montáž vsakovacieho bloku 600x600x600 mm vrátane geotextílie	m3	16,848		27,00	454,90
42	M	286650000300	Vsakovací blok DRENBLOK DB60, 600x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, PP, EKODREN	ks	78,000	48,73		3 800,94
43	K	895970103.S	Montáž filtračnej šachty k systému vsakovacích blokov 600 mm do výšky 2m s plastovým poklopom	ks	1,000		25,54	25,54
44	M	286610047600.S	Filtračno-usadzovacia šachta, DN 600, výška 2000 mm	ks	1,000	856,38		856,38
45	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	47,000	0,12	0,73	39,95

D 99 Presun hmôt HSV 1 520,70

46	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	93,409		16,28	1 520,70
----	---	-------------	--	---	--------	--	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 30 335,65

D 713 Izolácie tepelné 1 325,08

47	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 15 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	134,500	0,22	2,88	416,95
48	M	283310002700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	13,000	0,76		9,88
49	M	283310002900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	62,500	0,82		51,25
50	M	283310003100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	36,000	0,93		33,48
51	M	283310003300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	23,000	1,28		29,44
52	K	713482112.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 15 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	23,000	0,22	3,25	79,81
53	M	283310003500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	9,000	1,50		13,50
54	M	283310003800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	14,000	1,94		27,16
55	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	55,500	0,49	2,94	190,37
56	M	283310004700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	37,500	1,50		56,25
57	M	283310004800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	18,000	1,76		31,68
58	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	22,000	0,80	3,01	83,82
59	M	283310006400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	22,000	3,39		74,58
60	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr. 30 - 40 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	20,000	0,80	3,38	83,60
61	M	283310006500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	5,000	3,90		19,50
62	M	2833100296001	Izolačná trubica ROCKWOOL 800 54x40 mm (d x hr. izolácie), AZ FLEX	m	15,000	7,12		106,80
63	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	13,081		1,30	17,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 721			Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia					3 665,29
64	K	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	33,000	7,98	12,23	666,93
65	K	721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm	m	17,000	8,86	12,72	366,86
66	K	721171112.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm	m	5,000	11,14	14,36	127,50
67	K	721172032.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 40	m	17,000	3,87	13,96	303,11
68	K	721172033.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 50	m	10,000	4,06	14,30	183,60
69	K	721172034.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 75	m	15,000	4,98	14,64	294,30
70	K	721172035.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 110	m	47,000	7,15	15,39	1 059,38
71	K	721172354.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 70	ks	3,000	0,82	4,48	15,90
72	M	286540019000.S	Čistiaci kus HT DN 70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	3,000	2,58		7,74
73	K	721172357.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	5,000	1,16	5,50	33,30
74	M	286540019100.S	Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	5,000	3,15		15,75
75	K	721230130.S	Montáž strešného vtoku pre asfaltové izolácie s ohrevom DN 110	ks	1,000	1,40	10,41	11,81
76	M	286630007000.S1	TOPWET Strešná vpusť TWE 110 PVC S-vyhr.	ks	1,000	111,34		111,34
77	K	721274103.S1	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100 HL810	ks	4,000	23,43	2,41	103,36
78	K	721290015.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu podomietkového	ks	4,000	5,30	3,68	35,92
79	M	551610000100	Privzdušňovacia hlavica HL900N, DN 50/75/110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojité vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP	ks	4,000	39,99		159,96
80	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	139,000	0,02	0,89	126,49
81	K	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	5,000	0,06	1,09	5,75
82	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	36,290		1,00	36,29
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod					8 981,72
83	K	722131935.S	Oprava vodovodného potrubia, prepojenie doterajšieho potrubia DN 40	ks	2,000	13,06	15,27	56,66
84	K	722161009.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 28 mm	m	4,000	36,02	5,53	166,20
85	K	722161012.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 35 mm	m	5,000	52,56	5,90	292,30
86	K	722171130.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 16 mm	m	13,000	7,40	7,22	190,06
87	K	722171132.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	m	100,000	9,61	8,34	1 795,00
88	K	722171133.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25 mm	m	50,000	14,47	8,88	1 167,50
89	K	722171134.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm	m	40,000	19,49	9,37	1 154,40
90	K	722171135.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 40 mm	m	14,000	33,71	9,91	610,68
91	K	722171136.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 50 mm	m	29,000	52,03	10,42	1 811,05
92	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	0,30	4,53	9,66
93	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	2,000	17,25		34,50
94	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	1,000	0,34	5,36	5,70
95	M	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	1,000	27,79		27,79
96	K	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	2,000	0,38	6,99	14,74
97	M	551110005900.S	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz	ks	2,000	40,68		81,36
98	K	722221280.S	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	ks	1,000	0,34	5,35	5,69
99	M	551110016700.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 5/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	48,88		48,88
100	K	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	2,000	1,51	16,13	35,28
101	M	449150003100	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 650x650x285 mm, plné dvierka, prúdnica ekv. 10	ks	2,000	342,54		685,08
102	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	255,000	0,27	1,39	423,30
103	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	255,000	0,04	1,15	303,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
104	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	89,193		0,70	62,44
D 725			Zdravotechnika - zariadenie predmety					
105	K	725129201.S	Montáž pískárny keramikového	ks	6,000	2,65	18,06	124,26
106	M	642510000100.S1	Pískár keramikový s automatickým splachovačom	ks	6,000	364,36		2 186,16
107	K	725149715.S	Montáž predstaveného systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	13,000		45,87	596,31
108	M	552370000200	Predstavený systém pre závesné WC, so splachovacou podomietkovou nádržou	ks	13,000	294,47		3 828,11
109	M	552380000200	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie	ks	13,000	70,22		912,86
110	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstaveného systému	ks	13,000	1,50	6,47	103,61
111	M	642360000500.S	Misa záchodová keramiká závesná so splachovacím okruhom	ks	11,000	73,18		804,98
112	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	11,000	49,68		546,48
113	M	642360000500.S1	Misa záchodová keramiká závesná pre imobilných	ks	2,000	179,96		359,92
114	M	554330000300.S1	Záchodové sedadlo plastové pre imobilných	ks	2,000	60,36		120,72
115	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	2,000		5,51	11,02
116	K	725219401.S	Montáž umývadla keramikového na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	26,000	5,14	28,10	864,24
117	M	642110004300.S	Umývadlo keramiké bežný typ	ks	25,000	78,02		1 950,50
118	M	642110004300.S1	Umývadlo keramiké - Imobilní	ks	1,000	116,18		116,18
119	K	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	5,03	14,08	19,11
120	M	642710000100.S	Výlevka stojatá keramiká s plastovou mrežou	ks	1,000	171,48		171,48
121	K	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	19,000	1,67	4,27	112,86
122	M	551410000500	Ventil rohový RDL 80 1/2"	ks	19,000	7,82		148,58
123	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	54,000	1,67	5,48	386,10
124	M	551410000300.S	Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia T 66 A 1/2" rohový mosadzný s vrškom T 13	ks	54,000	4,66		251,64
125	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	26,000	2,77	10,56	346,58
126	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	26,000	60,96		1 584,96
127	K	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	0,11	7,79	7,90
128	M	551450003500.S	Batéria výlevková nástenná páková	ks	1,000	53,68		53,68
129	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	26,000		7,76	201,76
130	M	551620005800	Zápachová uzávierka pre umývadlá d 40 mm	ks	26,000	9,08		236,08
131	K	725869351.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50 mm	ks	1,000		7,76	7,76
132	M	551620014100.S	Zápachová uzávierka kolenová d 50/50 mm, pre výlevku	ks	1,000	26,02		26,02
133	K	725869371.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pískárovej do D 50 mm	ks	6,000		8,16	48,96
134	M	551620011000.S	Zápachová uzávierka - sifón pre pískáre DN 50	ks	6,000	23,62		141,72
135	K	725939101.S1	Montáž dvierok	ks	2,000		6,80	13,60
136	M	553410067200.S	Revízne dvierka rozmer 200x200 mm	ks	2,000	15,24		30,48
137	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	163,146		0,30	48,94

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístavba k ZŠ, Beňovského 1, Bratislava
Objekt:
SO-01 - Prístavba k Základnej škole
Časť:
SO-01_UK - VYKUROVANIE

JKSO: 801 32
Miesto: Beňovského 1, 841 01 Bratislava

Objednávateľ:
MÚ, mestská časť Bratislava-Dúbravka

Zhotoviteľ:
EURO-ŠTUKONZ a.s.

Projektant:
Proka Projekt -Bratislava

Spracovateľ:
Proka Projekt

Poznámka:

KS:
Dátum: 26.09.2024

IČO: 00603406
IČ DPH:

IČO: 35972297
IČ DPH: SK2022116206

IČO: 22644598
IČ DPH:

IČO: 22644598
IČ DPH:

Materiál			5 323,47
Montáž			4 366,96
Cena bez DPH			9 690,43
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	9 690,43	23,00%	2 228,80
Cena s DPH	v EUR		11 919,23

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba k ZŠ, Beňovského 1, Bratislava
Objekt: SO-01 - Prístavba k Základnej škole
Časť: SO-01_UK - VYKUROVANIE

Miesto: Beňovského 1, 841 01 Bratislava
Objednávateľ: MÚ, mestská časť Bratislava-Dúbravka
Zhotoviteľ: EURO-ŠTUKONZ a.s.

Dátum: 26.09.2024
Projektant: Proka Projekt - Bratislava
Spracovateľ: Proka Projekt

Kód dielu - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	5 323,47	4 366,96	9 690,43
PSV - Práce a dodávky PSV	5 323,47	4 366,96	9 690,43
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	0,00	1 442,16	1 442,16
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	1 943,27	1 922,28	3 865,55
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	865,88	179,22	1 045,10
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	2 139,98	553,68	2 693,66
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	370,80	254,40	625,20
783 - Nátery	3,54	15,22	18,76

ROZPOČET

Stavba: Prístavba k ZŠ, Beňovského 1, Bratislava
Objekt: SO-01 - Prístavba k Základnej škole
Časť: SO-01_UK - VYKUROVANIE

Miesto: Beňovského 1, 841 01 Bratislava Dátum: 26.09.2024
Objednávateľ: MÚ, mestská časť Bratislava-Dúbravka Projektant: Proka Projekt - Bratislava
Zhotoviteľ: EURO-ŠTUKONZ a.s. Spracovateľ: Proka Projekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 9 690,43

D PSV Práce a dodávky PSV 9 690,43

D 731 Ústredné kúrenie - kotolne 1 442,16

1	K	731341999	Komplex.skušky na tesnosť, dilatačné a funkčné, doregul.systému ÚK,zaučenie obsluhy investora	hod	72,00		20,03	1 442,16
---	---	-----------	---	-----	-------	--	-------	----------

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 3 865,55

2	K	733166100	Plasthliníkové potrubie Herz PE-RT v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 16x2 mm	m	77,00	6,53	7,18	1 055,67
3	K	733166102	Plasthliníkové potrubie Herz PE-RT v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 20x2 mm	m	75,00	7,60	8,31	1 193,25
4	K	733166104	Plasthliníkové potrubie Herz PE-RT v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 26x3 mm	m	71,00	12,26	8,84	1 498,10
5	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	223,00		0,52	115,96
6	K	998733101.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,10		25,73	2,57

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 1 045,10

7	K	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	40,00	0,14	3,13	130,80
8	M	1772391	HERZ Ventil TS-90 DN 15, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	ks	20,00	11,84		236,80
9	M	1373311	HERZ Ventil do spiatočky RL-1 DN 15, priamy, vo.z. G 3/4", s možnosťou uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužeľovým tesnením	ks	20,00	7,27		145,40
10	K	734211111.S	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	ks	10,00	1,54	1,17	27,10
11	M	551210011500.S	Ventil odvzdušňovací 1/4" s ručným ovládaním a tesnením, armatúry pre uzavreté systémy	ks	10,00	3,36		33,60
12	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	20,00		1,79	35,80
13	M	1723006	HERZ Hlavica termostatická závit M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom a polohou "0", nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 8°C, teplotný rozsah 8 - 28 °C	ks	20,00	19,66		393,20
14	K	734291113.S	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	4,00	5,02	1,53	26,20
15	M	551240001400.S	Kohút plniaci a vypúšťací K 310, DN 15, PN 10	ks	4,00	3,95		15,80
16	K	998734101.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,02		20,07	0,40

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 2 693,66

17	K	735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	20,00		5,06	101,20
18	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	6,00	0,19	10,15	62,04
19	M	484530050100R	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 20K, vxl 600x500 mm s bočným pripojením, KORAD RADIATORS	ks	4,00	73,00		292,00
20	M	484530050100	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 20K, vxl 600x600 mm s bočným pripojením, KORAD RADIATORS	ks	2,00	81,17		162,34
21	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,00	0,19	10,85	22,08
22	M	484530050400	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 20K, vxl 600x900 mm s bočným pripojením, KORAD RADIATORS	ks	2,00	107,52		215,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	12,00	0,19	11,56	141,00
24	M	484530050500	<i>Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 20K, vxl 600x1000 mm s bočným pripojením, KORAD RADIATORS</i>	ks	4,00	116,30		465,20
25	M	484530050600	<i>Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 20K, vxl 600x1100 mm s bočným pripojením, KORAD RADIATORS</i>	ks	8,00	125,10		1 000,80
26	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	20,00	0,04	9,73	195,40
27	K	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	22,00		0,50	11,00
28	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	18,00		0,84	15,12
29	K	998735101.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,44		23,72	10,44
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové								625,20
30	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	36,00	0,42	7,04	268,56
31	M	123PCzavesy	<i>Profilový materiál na konzoly a závesy potrubia a vykurovacích telies</i>	kg	36,00	9,88		355,68
32	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,04		23,90	0,96
D 783 Nátery								18,76
33	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	2,00	1,23	4,88	12,22
34	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	2,00	0,54	2,73	6,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístavba k ZŠ, Beňovského 1, Bratislava
Objekt:
SO-01 - Prístavba k Základnej škole
Časť:
SO-01_VZT - VZDUCHOTECHNIKA

JKSO: 801 32
Miesto: Beňovského 1, 841 01 Bratislava

Objednávateľ:
MÚ, mestská časť Bratislava-Dúbravka

Zhotoviteľ:
EURO-ŠTUKONZ a.s.

Projektant:
Proka Projekt -Bratislava

Spracovateľ:
Proka Projekt

Poznámka:

KS:
Dátum: 26.09.2024

IČO: 00603406
IČ DPH:

IČO: 35972297
IČ DPH: SK2022116206

IČO: 22644598
IČ DPH:

IČO: 22644598
IČ DPH:

Materiál			14 346,52
Montáž			3 057,79
Cena bez DPH			17 404,31
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	17 404,31	23,00%	4 002,99
Cena s DPH	v EUR		21 407,30

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba k ZŠ, Beňovského 1, Bratislava
Objekt: SO-01 - Prístavba k Základnej škole
Časť: SO-01_VZT - VZDUCHOTECHNIKA

Miesto: Beňovského 1, 841 01 Bratislava
Objednávateľ: MÚ, mestská časť Bratislava-Dúbravka
Zhotoviteľ: EURO-ŠTUKONZ a.s.

Dátum: 26.09.2024
Projektant: Proka Projekt - Bratislava
Spracovateľ: Proka Projekt

Kód dielu - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	14 346,52	3 057,79	17 404,31
PSV - Práce a dodávky PSV	14 346,52	2 195,09	16 541,61
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	14 346,52	2 195,09	16 541,61
N02 - Vetrание priestorov na 1.NP a 2.NP	14 346,52	2 195,09	16 541,61
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00	418,32	418,32
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	0,00	444,38	444,38

ROZPOČET

Stavba:	Prístavba k ZŠ, Beňovského 1, Bratislava			Dátum:	26.09.2024		
Objekt:	SO-01 - Prístavba k Základnej škole			Projektant:	Proka Projekt - Bratislava		
Časť:	SO-01_VZT - VZDUCHOTECHNIKA			Spracovateľ:	Proka Projekt		
Miesto:	Beňovského 1, 841 01 Bratislava						
Objednávateľ:	MÚ, mestská časť Bratislava-Dúbravka						
Zhotoviteľ:	EURO-ŠTUKONZ a.s.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu								17 404,31
D PSV Práce a dodávky PSV								16 541,61
D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení								16 541,61
D N02 Vetranie priestorov na 1.NP a 2.NP								16 541,61
1	K	7693_PC	VZT jednotka ATREA DUPLEX 1100 Flexi (3G) RD5, Vp=880m3/h, Vo=880m3/h (alebo ekvivalent) vrátane externého príslušenstva: el. ohrievač EPO V250/30 + čidlo teploty + Nástenný ovládač CP Touch	ks	1,00		1 117,20	1 117,20
2	M	4295303_PC	VZT jednotka ATREA DUPLEX 1100 Flexi (3G) RD5, Vp=880m3/h, Vo=880m3/h (alebo ekvivalent) vrátane externého príslušenstva: el. ohrievač EPO V250/30 + čidlo teploty + Nástenný ovládač CP Touch	ks	1,00	11 908,50		11 908,50
3	K	2103_PC	Prekáblovanie ovládača aTouch (alebo ekvivalentný)	m	25,00		0,59	14,75
4	M	341230_PC	Kábel medený SYKFY 2x2x0,5	m	25,00	0,29		7,25
5	K	3604_PC	Montáž Požiarna klapka FDR-3G-200x315-H0 (alebo ekvivalent)	ks	2,00		29,40	58,80
6	M	4291900_PC	Požiarna klapka FDR-3G-200x315-H0 (alebo ekvivalent)	ks	2,00	149,94		299,88
7	K	3605_PC	Montáž Požiarna klapka FDR-3G-200x200-H0 (alebo ekvivalent)	ks	1,00		29,40	29,40
8	M	4291901_PC	Požiarna klapka FDR-3G-200x200-H0 (alebo ekvivalent)	ks	1,00	136,89		136,89
9	K	763_PC	Montáž Tlmič hluku Systemair LDR 40-20 (alebo ekvivalent)t)	ks	2,00		35,28	70,56
10	M	4297663_PC	Tlmič hluku Systemair LDR 40-20 (alebo ekvivalent)	ks	2,00	190,51		381,02
11	K	769083_PC	Montáž mriežky NOVA-A-2-725x325-UR-AN (alebo ekvivalent)	ks	1,00		29,40	29,40
12	M	429720483_PC	Mriežka NOVA-A-2-725x325-UR-AN (alebo ekvivalent)	ks	1,00	150,30		150,30
13	K	769033_PC	Montáž dvernej mriežky 325x125-UR1-AN	ks	4,00		10,58	42,32
14	M	42972023_PC	Dverová mriežka NOVA-D-2-325x125-UR1-AN (alebo ekvivalent)	ks	4,00	24,07		96,28
15	K	76908_PC	Montáž dvernej mriežky NOVA-R-1-225x125-UR1-AN (alebo ekvivalent)	ks	5,00		9,41	47,05
16	M	42972048_PC	Nepriehľadná mriežka NOVA-R-1-225x125-UR1-AN (alebo ekvivalent)	ks	5,00	20,67		103,35
17	K	76013_PC	Montáž Tanierový ventil - odvodný Systemair EFF100SW+RFU100 (alebo ekvivalent)	ks	5,00		9,47	47,35
18	M	429720373_PC	Tanierový ventil - odvodný Systemair EFF100SW+RFU100 (alebo ekvivalent)	ks	5,00	7,41		37,05
19	K	76113_PC	Montáž Tanierový ventil - odvodný Systemair EFF125SW+RFU125 (alebo ekvivalent)	ks	2,00		9,47	18,94
20	M	429720363_PC	Tanierový ventil - odvodný Systemair EFF125SW+RFU125 (alebo ekvivalent)	ks	2,00	9,18		18,36
21	K	76123_PC	Montáž Tanierový ventil - odvodný Systemair EFF160SW+RFU160 (alebo ekvivalent)	ks	2,00		9,47	18,94
22	M	429720371_3PC	Tanierový ventil - odvodný Systemair EFF160SW+RFU160 (alebo ekvivalent)	ks	2,00	11,57		23,14
23	K	769133_PC	Montáž VZT potrubie štvorhranné pozink, min. 275g/m2, tr. tesnosti A podľa STN EN 12237 a STN EN 1505, do obvodu 1250mm, 50% tv.	m	6,00		15,29	91,74
24	M	42982133_PC	VZT potrubie štvorhranné pozink, min. 275g/m2, tr. tesnosti A podľa STN EN 12237 a STN EN 1505, do obvodu 1250mm, 50% tv.	m	6,00	37,59		225,54
25	K	76933_PC	Montáž VZT potrubie štvorhranné pozink, min. 275g/m2, tr. tesnosti A podľa STN EN 12237 a STN EN 1505, do obvodu 900mm, 50% tv.	m	2,00		11,76	23,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	4298203_PC	VZT potrubie štvorhranné pozink, min. 275g/m2, tr. tesnosti A podľa STN EN 12237 a STN EN 1505, do obvodu 900mm, 50% tv.	m	2,00	27,05		54,10
27	K	769113_PC	Montáž Špirálovo vinuté kruhové SPIRO potrubie s obojstranným pozinkovaním s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti A podľa STN EN 12237, vyhotovenie podľa STN EN 1506 do priemeru DN 250/75% tvaroviek	m	3,00		14,11	42,33
28	M	42982113_PC	Špirálovo vinuté kruhové SPIRO potrubie s obojstranným pozinkovaním s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti A podľa STN EN 12237, vyhotovenie podľa STN EN 1506 do priemeru DN 250/75% tvaroviek	m	3,00	24,60		73,80
29	K	769123_PC	Montáž Špirálovo vinuté kruhové SPIRO potrubie s obojstranným pozinkovaním s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti A podľa STN EN 12237, vyhotovenie podľa STN EN 1506 do priemeru DN 200/50% tvaroviek	m	6,00		11,76	70,56
30	M	42982123_PC	Špirálovo vinuté kruhové SPIRO potrubie s obojstranným pozinkovaním s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti A podľa STN EN 12237, vyhotovenie podľa STN EN 1506 do priemeru DN 200/50% tvaroviek	m	6,00	16,28		97,68
31	K	769143_PC	Montáž Špirálovo vinuté kruhové SPIRO potrubie s obojstranným pozinkovaním s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti A podľa STN EN 12237, vyhotovenie podľa STN EN 1506 do priemeru DN 160/25% tvaroviek	m	1,00		10,00	10,00
32	M	42982143_PC	Špirálovo vinuté kruhové SPIRO potrubie s obojstranným pozinkovaním s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti A podľa STN EN 12237, vyhotovenie podľa STN EN 1506 do priemeru DN 160/25% tvaroviek	m	1,00	9,04		9,04
33	K	769153_PC	Montáž Špirálovo vinuté kruhové SPIRO potrubie s obojstranným pozinkovaním s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti A podľa STN EN 12237, vyhotovenie podľa STN EN 1506 do priemeru DN 125/50% tvaroviek	m	2,00		8,82	17,64
34	M	42982153_PC	Špirálovo vinuté kruhové SPIRO potrubie s obojstranným pozinkovaním s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti A podľa STN EN 12237, vyhotovenie podľa STN EN 1506 do priemeru DN 125/50% tvaroviek	m	2,00	9,64		19,28
35	K	769155_PC	Montáž Špirálovo vinuté kruhové SPIRO potrubie s obojstranným pozinkovaním s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti A podľa STN EN 12237, vyhotovenie podľa STN EN 1506 do priemeru DN 100/50% tvaroviek	m	3,00		8,23	24,69
36	M	42982155_PC	Špirálovo vinuté kruhové SPIRO potrubie s obojstranným pozinkovaním s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m2, trieda tesnosti A podľa STN EN 12237, vyhotovenie podľa STN EN 1506 do priemeru DN 100/50% tvaroviek	m	3,00	8,84		26,52
37	K	2303_PC	Montáž Izolácia Kaiflex ST - pásy, samolep, hr.20 mm, povrch opatriť zosilenou fóliou Al Clad+samolep pre exteriér (alebo ekvivalent)	m2	8,00		17,70	141,60
38	M	2833203_PC	Izolácia Kaiflex ST - pásy, samolep, hr.20 mm, povrch opatriť zosilenou fóliou Al Clad+samolep pre exteriér (alebo ekvivalent)	m2	8,00	56,92		455,36
39	K	2301_PC	Montáž Izolácia Kaiflex ST - pásy, samolep, hr.20 mm, ALU fólia (alebo ekvivalent)	m2	3,00		9,50	28,50
40	M	2833201_PC	Izolácia Kaiflex ST - pásy, samolep, hr.20 mm, ALU fólia (alebo ekvivalent)	m2	3,00	12,94		38,82
41	K	7690353_PC	Montážny nosník 38/40/2 Zn+spojovacie a kotviace prvky	bm	4,00		13,05	52,20
42	M	28332_PC	Montážny nosník 38/40/2 Zn+spojovacie a kotviace prvky	bm	4,00	46,09		184,36
43	K	7690253_PC	Montážny,kotviaci, závesný a spojovací materiál	kg	10,00		19,76	197,60

D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby						418,32
44	K	HZS000212.S	Buracie a pomocné stavebné práce	hod	4,00		16,70	66,80
45	K	HZS000213.S	Komplexné skúšky; zaregulovanie; zaučenie obsluhy	hod	16,00		21,97	351,52

D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady						444,38
---	-----	------------------------------	--	--	--	--	--	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	0,01	0,01		15 680,42	156,80
VV			1*0,01 'Prepočítané koeficientom množstva		0,01			
47	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	0,02	0,02		14 379,04	287,58
VV			1*0,02 'Prepočítané koeficientom množstva		0,02			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístavba k ZŠ, Beňovského 1, Bratislava
Objekt:
SO-01 - Prístavba k Základnej škole
Časť:
SO-01_EL1 - SILNOPRÚD

JKSO: 801 32
Miesto: Beňovského 1, 841 01 Bratislava

Objednávateľ:
MÚ, mestská časť Bratislava-Dúbravka

Zhotoviteľ:
EURO-ŠTUKONZ a.s.

Projektant:
Proka Projekt -Bratislava

Spracovateľ:
Proka Projekt

Poznámka:

KS:
Dátum: 26.09.2024

IČO: 00603406
IČ DPH:

IČO: 35972297
IČ DPH: SK2022116206

IČO: 22644598
IČ DPH:

IČO: 22644598
IČ DPH:

Materiál			16 977,74
Montáž			10 791,53
Cena bez DPH			27 769,27
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	27 769,27	23,00%	6 386,93
Cena s DPH	v EUR		34 156,20

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba k ZŠ, Beňovského 1, Bratislava
Objekt: SO-01 - Prístavba k Základnej škole
Časť: SO-01_ELI - SILNOPRÚD

Miesto: Beňovského 1, 841 01 Bratislava
Objednávateľ: MÚ, mestská časť Bratislava-Dúbravka
Zhotoviteľ: EURO-ŠTUKONZ a.s.

Dátum: 26.09.2024
Projektant: Proka Projekt - Bratislava
Spracovateľ: Proka Projekt

Kód dielu - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	16 977,74	10 791,53	27 769,27
HSV - Práce a dodávky HSV	1 521,40	3 036,00	4 557,40
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 521,40	3 036,00	4 557,40
M - Práce a dodávky M	15 456,34	7 755,53	23 211,87
21-M - Elektromontáže	15 456,34	6 173,23	21 629,57
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00	1 582,30	1 582,30

ROZPOČET

Stavba:		Prístavba k ZŠ, Beňovského 1, Bratislava			
Objekt:		SO-01 - Prístavba k Základnej škole			
Časť:		SO-01_ELI - SILNOPRÚD			
Miesto:		Beňovského 1, 841 01 Bratislava		Dátum:	26.09.2024
Objednávateľ:		MÚ, mestská časť Bratislava-Dúbravka		Projektant:	Proka Projekt - Bratislava
Zhotoviteľ:		EURO-ŠTUKONZ a.s.		Spracovateľ:	Proka Projekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 769,27

D	HSV	Práce a dodávky HSV	4 557,40
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 557,40

1	K	974032831	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, š. 4 cm -0,00180 t	m	1 100,00	1,24	2,76	4 400,00
2	M	585410000130.S	Sadra šedá, balenie 30 kg	ks	20,00	7,87		157,40

D	M	Práce a dodávky M	23 211,87
D	21-M	Elektromontáže	21 629,57

3	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	10,00		1,29	12,90
4	M	345710009100.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20	m	10,00	0,65		6,50
5	K	210010111.S	Lišta elektroinštalačná z PVC 60x40, uložená pevne, vkladacia	m	50,00		2,45	122,50
6	M	345750064300.S	Lišta hranatá z PVC, 60x40 mm	m	50,00	3,57		178,50
7	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	16,00		2,24	35,84
8	M	345340004500.S	Prístroj spínača, radenie 1,1So	ks	16,00	4,66		74,56
9	M	345350001500.S	Kryt spínača	ks	16,00	1,88		30,08
10	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	10,00		2,93	29,30
11	M	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	ks	10,00	4,73		47,30
12	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	6,00		2,56	15,36
13	M	345330003510.S	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6	ks	6,00	3,83		22,98
14	K	210110096.S	Spínač žaluziový ovládač tlačítkový	ks	28,00		7,25	203,00
15	M	374410021400.S	Žaluziový tlačidlový ovládač s elektrickou blokáciou, 10A - 250V	ks	28,00	10,69		299,32
16	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	108,00		4,16	449,28
17	M	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet s clonkami	ks	108,00	3,08		332,64
18	M	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	28,00	1,05		29,40
19	M	345350002600.S	Rámček 2-násobný vodorovný	ks	56,00	1,81		101,36
20	M	345350003000.S	Rámček 3-násobný vodorovný	ks	6,00	2,85		17,10
65	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,00		5,64	5,64
66	M	358220046500.S	Istič 3P, 40 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	1,00	18,15		18,15
67	M	341110012400.S	Vodič medený H07V-U 10 mm2	m	2,00	2,03		4,06
23	K	210193086.S	Domova rozvodnica do 120 M podomietková montáž IP 30	ks	2,00		170,89	341,78
24	M	3571400080051.S	Rozvodnicová skriňa oceľoplechová podomietková, RP1	ks	1,00	2 466,45		2 466,45
25	M	3571400080052.S	Rozvodnicová skriňa oceľoplechová podomietková, RP2	ks	1,00	2 409,20		2 409,20
26	K	210201520.S	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	14,00		11,31	158,34
27	M	3480571744.6	LED Emergency 3H - Svietidlo núdzové LED, 2mod., 2W + piktogram, IP65	ks	14,00	26,21		366,94
28	K	210203040	Montáž a zapojenie stropného, nástenného LED svietidla	ks	25,00		12,23	305,75
29	M	3480571744.2	LED svietidlo stropné prisadené 26W, IP20	ks	23,00	27,32		628,36
30	M	3480571744.4	LED svietidlo nástenné 11,5W s pohybovým senzorom, IP44	ks	2,00	33,71		67,42

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
31		K	210203051.S	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm prisadená montáž do rámika	ks	89,00		11,72	1 043,08
32		M	3480571744.3	LED svietidlo stropné 35W, IP20, 600x600, vrátane rámika pre prisadenú mont.	ks	89,00	49,08		4 368,12
33		K	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	30,00		4,62	138,60
34		M	3544247910	Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	30,00	0,53		15,90
35		M	3544247905	Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	30,00	0,56		16,80
36		K	210802320.S	Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 2x1,5	m	20,00		0,69	13,80
37		M	341310011200.S	Vodič medený flexibilný H05VV-F 2x1,5 mm2	m	20,00	0,53		10,60
38		K	210881055.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4	m	100,00		0,62	62,00
39		M	341610012300.S	Vodič medený bezhalogenový N2XH-J 1x4 mm2 RE zž	m	100,00	0,91		91,00
40		K	210881056.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 6	m	100,00		0,68	68,00
41		M	341610012400.S	Vodič medený bezhalogenový N2XH-J 1x6 mm2 RE	m	100,00	1,33		133,00
42		K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	800,00		0,84	672,00
43		M	341610014300.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2 RE	m	800,00	0,89		712,00
44		K	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	400,00		0,95	380,00
45		M	341610014400.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2,5 mm2 RE	m	400,00	1,31		524,00
46		K	210881100.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	400,00		0,92	368,00
47		M	341610016800.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x1,5 mm2 RE	m	400,00	1,37		548,00
48		K	210881101.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	100,00		1,08	108,00
49		M	341610016900.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x2,5 mm2 RE	m	100,00	2,05		205,00
50		K	210881104.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	10,00		2,01	20,10
51		M	341610017200.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x10 mm2 RE	m	10,00	8,90		89,00
52		K	210881109.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 24x1,5	m	60,00		2,21	132,60
53		M	341610017201.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x16 mm2 RE	m	60,00	17,35		1 041,00
54		K	210881212	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	70,00		0,80	56,00
55		M	3410350925	1-CHKE-V 2x1,5 B2ca(s1,d1)PS60 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	m	70,00	0,89		62,30
56		M	69547	Vypínače a zásuvky, PLX-STOP TLAČIDLO NÚDZ.	ks	1,00	29,70		29,70
57		M	69681	Vypínače a zásuvky, PLX-MONT.RÁMIK 1P SIV.	ks	1,00	2,08		2,08
58		M	2273202	Wago 2273-202	ks	300,00	0,14		42,00
59		M	2273203	Wago 2273-203	ks	200,00	0,15		30,00
60		M	2273204	Wago 2273-204	ks	100,00	0,18		18,00
61		M	2273205	Wago 2273-205	ks	100,00	0,20		20,00
62		M	429802	Protipožiarna pena CFS-F FX, systém požiarnej ochrany HIL TI	ks	3,00	42,64		127,92
63		M	037646	Bužír.zmršť'.lep. 33,0/10,0	m	1,00	3,35		3,35
64		M	R0807	TWUT 25 PVC Uzatvorená kruhová manžeta	ks	1,00	5,85		5,85
21		K	220260023	Krabica KR 68 pod omietku, vrátane vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	168,00	0,63	8,52	1 537,20
22		M	3410300439	Krabica univerzálna šedá KPR 68 KA	ks	168,00	0,92		154,56
D		HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby					1 582,30
68		K	921EL100010	Odborná prehliadka a odborná skúška VTZE - revízia elektro	hod	40,00		21,97	878,80
69		K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,00		14,07	703,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístavba k ZŠ, Beňovského 1, Bratislava
Objekt:
SO-01 - Prístavba k Základnej škole
Časť:
SO-01_SL - SLABOPRÚD
Úroveň 3:
ŠK - Štruktúrovná kabeláž

JKSO: 801 32
Miesto: Beňovského 1, 841 01 Bratislava

Objednávateľ:
MÚ, mestská časť Bratislava-Dúbravka

Zhotoviteľ:
EURO-ŠTUKONZ a.s.

Projektant:
Proka Projekt -Bratislava

Spracovateľ:
Proka Projekt

Poznámka:

KS:
Dátum: 26.09.2024

IČO: 00603406
IČ DPH:

IČO: 35972297
IČ DPH: SK2022116206

IČO: 22644598
IČ DPH:

IČO: 22644598
IČ DPH:

Materiál			6 297,87
Montáž			6 206,78
Cena bez DPH			12 504,65
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	12 504,65	23,00%	2 876,07
Cena s DPH	v EUR		15 380,72

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba k ZŠ, Beňovského 1, Bratislava
Objekt: SO-01 - Prístavba k Základnej škole
Časť: SO-01_SL - SLABOPRÚD
Úroveň 3: ŠK - Štruktúrovná kabeláž

Miesto: Beňovského 1, 841 01 Bratislava
Objednávateľ: MÚ, mestská časť Bratislava-Dúbravka
Zhotoviteľ: EURO-ŠTUKONZ a.s.

Dátum: 26.09.2024
Projektant: Proka Projekt - Bratislava
Spracovateľ: Proka Projekt

Kód dielu - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	6 297,87	6 206,78	12 504,65
M - Práce a dodávky M	6 297,87	6 206,78	12 504,65
21-M - Elektromontáže	1 193,79	684,40	1 878,19
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	5 104,08	4 959,58	10 063,66
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00	562,80	562,80

ROZPOČET

Stavba: Prístavba k ZŠ, Beňovského 1, Bratislava

Objekt: SO-01 - Prístavba k Základnej škole

Časť: SO-01_SL - SLABOPRÚD

Úroveň 3: ŠK - Štruktúrovná kabeláž

Miesto: Beňovského 1, 841 01 Bratislava

Objednávateľ: MÚ, mestská časť Bratislava-Dúbravka

Zhotoviteľ: EURO-ŠTUKONZ a.s.

Dátum: 26.09.2024

Projektant: Proka Projekt - Bratislava

Spracovateľ: Proka Projekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 504,65

D

M

Práce a dodávky M

12 504,65

D

21-M

Elektromontáže

1 878,19

1	K	210010109.S	Lišta elektroinštalačná z PVC 40x20, uložená pevne, vkladacia	m	60,00		1,75	105,00
2	M	345750065100.S	Lišta hranatá z PVC, 40x20 mm	m	60,00	1,30		78,00
3	K	2100101101.S	Lišta elektroinštalačná z PVC 50x20, uložená pevne, vkladacia	m	40,00		2,21	88,40
4	M	345750065150.S	Lišta hranatá z PVC, 50x20 mm	m	40,00	2,89		115,60
5	K	210010112.S	Lišta elektroinštalačná z PVC 80x40, uložená pevne, vkladacia	m	40,00		4,13	165,20
6	M	345750057100.S	Kanál elektroinštalačný z PVC, 80x40 mm	m	40,00	4,64		185,60
7	K	210010115.S	Lišta elektroinštalačná z PVC 140x60, uložená pevne, vkladacia	m	60,00		5,43	325,80
8	M	345750057600.S	Kanál elektroinštalačný z PVC, 140x60 mm	m	60,00	13,25		795,00
9	M	E00075843	Páska sťahovacia 240x7,5 čierne Cimco 181872 bal100	BAL	3,00	6,53		19,59

D

22-M

Montáže oznam. a zabezp. zariadení

10 063,66

10	K	220261641.S	Osadenie príchytky, vyvrt.diery,zatlač.príchytky,v tvrdom kameni,betóne,železobetóne D 6 mm	ks	400,00	0,02	2,67	1 076,00
11	M	311310008800.S	Hmoždinka natlkacia 6x45 mm	ks	400,00	0,15		60,00
12	K	220511021	Zapojenie zásuvky 2xRJ45	ks	18,00		9,76	175,68
13	M	341REW004	Dátová zásuvka CAT6A FTP 500MHz, 2x RJ45, nástenná	kus	18,00	32,27		580,86
14	K	2205110301	Kábel S/FTP pevne uložený	m	3 300,00		0,90	2 970,00
15	M	341REW001	Dátový kábel S/FTP 695MHz	m	3 300,00	0,83		2 739,00
16	K	220512060	Montáž držiaka patch káblov, držiak kovový	ks	2,00		1,99	3,98
17	M	341REW022	Horizontálny káblový vyvážovací panel, 1U, čierny , plastové oká	kus	2,00	13,74		27,48
18	K	220512107	Montáž tieneneho patch panelu, 24xRJ45	ks	2,00		21,44	42,88
19	M	341REW002	Patch panel 24port FTP 10Gbit	kus	2,00	140,49		280,98
20	K	220512110	Zapojenie jedneho portu do patch panelu - 1xRJ45,	ks	36,00		4,26	153,36
21	M	341REW101	Gigabit Ethernet L2 Web PoE Switch 24P	kus	2,00	639,92		1 279,84
22	M	429802	Protipožiarna pena CFS-F FX, systém požiarnej ochrany HIL TI	ks	3,00	42,64		127,92
23	K	220512130	Značenie zásuviek	ks	36,00		0,86	30,96
24	K	220512131	Značenie prípojných miest na strane rozvadzača	ks	36,00		0,86	30,96
25	K	220512135	Meranie certifikácie cat.6A, vystavenie protokolu	ks	36,00		5,66	203,76
26	K	220REW015	Vytvorenie systémového certifikátu od výrobcu pre integrátora podľa požiadavky PD pre infraštruktúru INFRALAN®	ks	1,00		280,00	280,00

D

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

562,80

27	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	40,00		14,07	562,80
----	---	-----------	--	-----	-------	--	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístavba k ZŠ, Beňovského 1, Bratislava
Objekt:
SO-01 - Prístavba k Základnej škole
Časť:
SO-01_LPS - BLESKOZVOD A UZEMNENIE

JKSO: 801 32
Miesto: Beňovského 1, 841 01 Bratislava

Objednávateľ:
MÚ, mestská časť Bratislava-Dúbravka

Zhotoviteľ:
EURO-ŠTUKONZ a.s.

Projektant:
Proka Projekt -Bratislava

Spracovateľ:
Proka Projekt

Poznámka:

KS:
Dátum: 26.09.2024

IČO: 00603406
IČ DPH:

IČO: 35972297
IČ DPH: SK2022116206

IČO: 22644598
IČ DPH:

IČO: 22644598
IČ DPH:

Materiál			1 500,36
Montáž			1 805,72
Cena bez DPH			3 306,08
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	3 306,08	23,00%	760,40
Cena s DPH	v EUR		4 066,48

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba k ZŠ, Beňovského 1, Bratislava
Objekt: SO-01 - Prístavba k Základnej škole
Časť: SO-01_LPS - BLESKOZVOD A UZEMNENIE

Miesto: Beňovského 1, 841 01 Bratislava
Objednávateľ: MÚ, mestská časť Bratislava-Dúbravka
Zhotoviteľ: EURO-ŠTUKONZ a.s.

Dátum: 26.09.2024
Projektant: Proka Projekt - Bratislava
Spracovateľ: Proka Projekt

Kód dielu - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	1 500,36	1 805,72	3 306,08
M - Práce a dodávky M	1 500,36	1 629,96	3 130,32
21-M - Elektromontáže	1 500,36	1 629,96	3 130,32
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00	175,76	175,76

ROZPOČET

Stavba:	Prístavba k ZŠ, Beňovského 1, Bratislava				
Objekt:	SO-01 - Prístavba k Základnej škole				
Časť:	SO-01_LPS - BLESKOZVOD A UZEMNENIE				
Miesto:	Beňovského 1, 841 01 Bratislava			Dátum:	26.09.2024
Objednávateľ:	MÚ, mestská časť Bratislava-Dúbravka			Projektant:	Proka Projekt - Bratislava
Zhotoviteľ:	EURO-ŠTUKONZ a.s.			Spracovateľ:	Proka Projekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 306,08

D M Práce a dodávky M

3 130,32

D 21-M Elektromontáže

3 130,32

1	K	210010313.S	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	5,00		3,83	19,15
2	M	345410000500	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125, šxvxh 132x132x72 mm	ks	5,00	4,04		20,20
3	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	150,00		1,97	295,50
4	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	142,50	1,93		275,03
5	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	20,00		1,43	28,60
6	M	354410054700.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm	kg	12,50	1,95		24,38
VV		20 * 0,625			12,50			
VV		Súčet			12,50			
7	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	5,00		0,87	4,35
8	M	354410064800.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 1	ks	1,00	0,62		0,62
9	M	354410064900.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 2	ks	1,00	0,62		0,62
10	M	354410065000.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 3	ks	1,00	0,62		0,62
11	M	354410065100.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 4	ks	1,00	0,62		0,62
12	M	354410065200.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 5	ks	1,00	0,62		0,62
13	K	210220101.S	Podpery vedenia na plochú strechu PV21	ks	40,00		1,22	48,80
14	M	354410034800.S	Podpera vedenia na ploché strechy označenie PV 21	ks	40,00	2,95		118,00
15	M	354410034900.S	Podložka plastová k podpere vedenia označenie podložka k PV 21	ks	40,00	1,49		59,60
16	K	210220240.S	Svorka k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	3,00		2,80	8,40
17	M	354410001500.S	Svorka k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	3,00	1,97		5,91
18	K	210220241.S	Svorka krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	1,00		2,80	2,80
19	M	354410002500.S	Svorka krížová označenie SK	ks	1,00	0,99		0,99
20	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	1,00		1,96	1,96
21	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1	ks	1,00	0,69		0,69
22	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	5,00		2,80	14,00
23	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	5,00	1,43		7,15
24	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	26,00		1,96	50,96
25	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	26,00	1,11		28,86
26	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 mm	m	140,00		2,18	305,20
27	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	19,60	8,06		157,98
28	K	210220803.S	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi drôt zvodový O 8 mm	m	40,00		14,07	562,80
29	M	345710009300.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32	m	40,00	1,34		53,60
30	M	345710038300.S	Príchytka z PVC pre elektroinštal. rúrky d 32 mm pre povrchovú montáž s 2 skrutkami	ks	12,00	0,55		6,60
31	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	5,60	8,06		45,14
32	K	210220813.S	Podpery vedenia zliatina na plechové strechy	ks	76,00		1,96	148,96
33	M	354410052200.S	Samolepiaca podpera vedenia na plechové strechy DEHN 297 110	ks	76,00	6,79		516,04
34	K	210220831.S	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	3,00		8,38	25,14
35	M	354410030600.S	Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi označenie JP 20 Al	ks	3,00	26,87		80,61
36	K	210220835.S	Podstavec betónový zliatina AlMgSi k zachytávacej tyči JP	ks	3,00		8,38	25,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	M	354410024800.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn označenie JP a OB 350x350	ks	3,00	9,22		27,66
38	M	354410058640.S	Klin nerezový do podstavca, d 330 mm	ks	3,00	1,79		5,37
39	K	210220853.S	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS	ks	45,00		1,96	88,20
40	M	354410012900.S	Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS 2 skrutky s príloškou Al	ks	45,00	1,41		63,45
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 175,76								
41	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,00		21,97	175,76

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Prístavba k ZŠ, Beňovského 1, Bratislava
Objekt:
SO-02 - Vnútroareálové chodníky, sadové úpravy

JKSO: 801 12
Miesto: Beňovského 1, 841 01 Bratislava

Objednávateľ:
MÚ, mestská časť Bratislava-Dúbravka

Zhotoviteľ:
EURO-ŠTUKONZ a.s.

Projektant:
Proka Projekt -Bratislava

Spracovateľ:
Proka Projekt

Poznámka:

KS:
Dátum: 26.09.2024

IČO: 00607266
IČ DPH:

IČO: 35972297
IČ DPH: SK2022116206

IČO: 22644598
IČ DPH:

IČO: 22644598
IČ DPH:

Materiál			11 225,89
Montáž			17 093,03
Cena bez DPH			28 318,91
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	28 318,91	23,00%	6 513,35
Cena s DPH	v EUR		34 832,26

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

o zverení nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a sním súvisiacich práv
a záväzkov do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka

(ďalej aj ako „*protokol*“)

VLASTNÍK:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
zastúpené: Ing. arch. Matúšom Vallom, primátorom mesta,
IČO: 00 603 481
(ďalej aj ako „*odovzdávajúci*“)

SPRÁVCA:

Mestská časť Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2, 844 02 Bratislava
zastúpená: RNDr. Martinom Zaťovičom, starostom mestskej časti
IČO: 00603406
(ďalej aj ako „*preberajúci*“)

(ďalej spolu s odovzdávajúcim aj ako „*strany protokolu*“)

Čl. I

1. Predmetom zverenia majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka sú nehnuteľnosti v k. ú. Dúbravka, v lokalite ŽŠ Beňovského, pozemky registra „C“ KN, a to:

- pozemok reg. „C“ KN v k. ú. Dúbravka, parc. č. 2745/17 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 591 m², LV č. 847, v obstarávacej cene 29 426,42 eur
- pozemok reg. „C“ KN v k. ú. Dúbravka, parc. č. 2745/44 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 134 m², LV č. 5920, v obstarávacej cene 6 671,98 eur
- pozemok reg. „C“ KN v k. ú. Dúbravka, parc. č. 2745/45 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 186 m², LV č. 5920, v obstarávacej cene 9 261,11 eur
- pozemok reg. „C“ KN v k. ú. Dúbravka, paré. č. 2745/46 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 19 m², LV č. 5920, v obstarávacej cene 946,03 eur
- pozemok reg. „C“ KN v k. ú. Dúbravka, parc. č. 2745/47 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 6 m², LV č. 5920, v obstarávacej cene 298,75 eur
- pozemok reg. „C“ KN v k. ú. Dúbravka, parc. č. 2745/48 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 135 m², LV č. 5920, v obstarávacej cene 6 721,77 eur
- pozemok reg. „C“ KN v k. ú. Dúbravka, parc. č. 2746/1 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 3153 m², LV č. 5920, v obstarávacej cene..... 156 990,71 eur
- pozemok reg. „C“ KN v k. ú. Dúbravka, parc. č. 2746/19 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 57 m², LV č. 5920, v obstarávacej cene..... 2 838,08 eur
- pozemok reg. „C“ KN v k. ú. Dúbravka, parc. č. 2746/20 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 54 m², LV č. 5920, v obstarávacej cene 2 688,71 eur
- pozemok reg. „C“ KN v k. ú. Dúbravka, parc. č. 2746/21 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 523 m², LV č. 5920, v obstarávacej cene 26 040,64 eur
- pozemok reg. „C“ KN v k. ú. Dúbravka, parc. č. 2746/22 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 115 m², LV č. 5920, v obstarávacej cene 5 725,95 eur
- pozemok reg. „C“ KN v k. ú. Dúbravka, parc. č. 2747/5 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1252 m², LV č. 5920, v obstarávacej cene 62 338,21 eur
- pozemok reg. „C“ KN v k. ú. Dúbravka, parc. č. 2747/12 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 173 m², LV č. 5920, v obstarávacej cene 8 613,83 eur
- pozemok reg. „C“ KN v k. ú. Dúbravka, parc. č. 2747/13 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 125 m², LV č. 5920, v obstarávacej cene 6 223,86 eur

- pozemok reg. „C“ KN v k. ú. Dúbravka, parc. č. 2749/4 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 3587 m², LV č. 5920, v obstarávacej cene... 178 599,96 eur
- pozemok reg. „C“ KN v k. ú. Dúbravka, parc. č. 2749/9 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 165 m², LV č. 5920, v obstarávacej cene..... 8 215,50 eur
- pozemok reg. „C“ KN v k. ú. Dúbravka, parc. č. 2749/24 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2 m², LV č. 5920, v obstarávacej cene 99,58 eur
- novovytvorený pozemok reg. „C“ KN parc. č. 2745/8 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1857 m², LV č. 5920, v obstarávacej cene 92 461,70 eur oddelený geometrickým plánom č. 637/2024 úradne overeným pod č. GI-896/2024 zo dňa 17.05.2024, ktorého fotokópia tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto protokolu, od pozemku registra „C“ KN, parc. č. 2745/8 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2578 m², k.ú. Dúbravka, LV č. 5920. (ďalej aj ako „predmet zverenia“)

2. Celková obstarávacia cena zverovaných nehnuteľností predstavuje sumu 604 162,79 Eur.

Čl. II

1. Nehnuteľnosti uvedené v Čl. I. odseku 1 tohto protokolu sa zverujú do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka, za účelom zocelenia správy v rámci oploteného areálu ZŠ Beňovského a vybudovania plánovanej prístavby k budove ZŠ Beňovského z dôvodu rozšírenia školských kapacít (ponechajúc chodník a rezervu pre plánovanú cyklotrasu na novovzniknutom pozemku parc. č. 2745/49, ktorý bol na základe geometrického plánu č. 637/2024 úradne overeným pod č. GI-896/2024 zo dňa 17.05.2024 oddelený od pozemku parc. č. 2745/8).

Čl. III

1. Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí konanom dňa 23.05.2024 Uznesením č. 575/2024 schválilo zverenie nehnuteľností v k. ú. Dúbravka:

pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Dúbravka, v areáli ZŠ Beňovského, parc. č. 2745/17 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 591 m², LV č. 847; parc. č. 2745/44 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 134 m², LV č. 5920; parc. č. 2745/45 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 186 m², LV č. 5920; parc. č. 2745/46 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 19 m², LV č. 5920; parc. č. 2745/47 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 6 m², LV č. 5920; parc. č. 2745/48 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 135 m², LV č. 5920; parc. č. 2746/1 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 3 153 m², LV č. 5920; parc. č. 2746/19 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 57 m², LV č. 5920; parc. č. 2746/20 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 54 m², LV č. 5920; parc. č. 2746/21 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 523 m², LV č. 5920; parc. č. 2746/22 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 115 m², LV č. 5920; parc. č. 2747/5 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1 252 m², LV č. 5920; parc. č. 2747/12 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 173 m², LV č. 5920; parc. č. 2747/13 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 125 m², LV č. 5920; parc. č. 2749/4 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 3587 m², LV č. 5920; parc. č. 2749/9 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 165 m², LV č. 5920; parc. č. 2749/24 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2 m², LV č. 5920 a novovytvorený pozemok parc. č. 2745/8 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1 857 m², LV č. 5920 na základe vypracovaného geometrického plánu č. 637/2024 úradne overeného pod č. GI-896/2024 zo dňa 17.05.2024.

do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka, so sídlom Žatevná 2, Bratislava, IČO 00603406, za účelom zocelenia správy v rámci oploteného areálu ZŠ Beňovského a vybudovania plánovanej prístavby k budove ZŠ Beňovského z dôvodu rozšírenia školských kapacít,

s podmienkami:

1. Nedôjde k predaju ani zaťaženiu pozemkov zo strany mestskej časti Bratislava-Dúbravka v prospech tretích osôb a pozemky budú spravované výlučne na dohodnutý účel.
2. Mestská časť Bratislava-Dúbravka sa zaväzuje, že v prípade vykonania rekonštrukčných prác, zabezpečenia technického a stavebného zhodnotenia pozemkov, bude tieto realizovať z vlastných finančných zdrojov a v budúcnosti, a to aj v prípade odňatia správy, alebo vrátenia správy

k uvedeným pozemkom, si nebude od vlastníka predmetných pozemkov nárokovat' akúkoľvek úhradu finančných prostriedkov vynaložených na vyššie uvedené práce.

3. V prípade, ak mestská časť Bratislava-Dúbravka prestane pozemky užívať na uvedený účel, je povinná pozemky v lehote 60 dní vrátiť do priamej správy hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave.
4. Protokol o zverení nehnuteľného majetku - vyššie uvedených pozemkov bude mestskou časťou podpísaný do 120 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, inak uznesenie stratí platnosť.

Čl. IV

1. Preberajúci sa zaväzuje vykonávať správu predmetu zverenia v zmysle Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, platných predpisov a uznesení mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy tak, aby vlastníkov Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave nevznikla žiadna škoda.

Čl. V

1. Tento protokol nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma stranami protokolu.
2. Tento protokol je povinne zverejňovanou listinou podľa § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a nadobúda účinnosť podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

Čl. VI

1. K fyzickému odovzdaniu predmetu zverenia nedôjde, keďže preberajúci stav predmetu zverenia dobre pozná a preberá ho dňom obojstranného podpisu tohto protokolu.

Čl. VII

1. Tento protokol sa vyhotovuje v 10-ich rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho pre preberajúceho v štyroch exemplároch a v šiestich exemplároch pre odovzdávajúceho.
2. Strany protokolu si tento protokol prečítali, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave, dňa 16. 07. 2024

V Bratislave, dňa 21. JÚN 2024

Odovzdávajúci:

Preberajúci:

Hlavné mesto SR Bratislava
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor

Mestská časť Bratislava-Dúbravka
RNDr. Martin Zaťovič, starosta



Spoplatnené v zmysle
zákona č. 145/1995 Z.z.

Geometrický plán je podkladom na právne úkony, keď údaje katastra nehnuteľností doterajšieho stavu vykazujú výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastra nehnuteľností

Vyhotovitel ZOG s.r.o. Kozmonautická 5 821 02 Bratislava 47 61 09 72 email : zog@zog.sk		Kraj Bratislavský	Okres Bratislava IV	Obec Bratislava-Dúbravka	
		Kat. územie Dúbravka	Číslo plánu 637/2024	Mapový list č. VKMČ.	
		GEOMETRICKÝ PLÁN na oddelenie pozemku p.č. 2745/49			
Vyhotovil		Autorizačne overil		Úradne overil Meno : Ing. Monika Vlčková	
Dňa 9.5.2024	Meno : Ing. Peter Varga	Dňa : 9.5.2024	Meno Ing. Juraj Uhliarík	Dňa 17-05-2024	Číslo G1 896/2024
Nové hranice boli v prírode označené neboli stabilizované		Náležitostami a presnosťou zodpovedá predpisom		Úradne overené podľa §9 zákona NR SR č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii	
Záznam podrobného merania (meračský náčrt) č. 6937					
Suradnice bodov označených číslami a ostatné meračské údaje sú uložené vo všeobecnej dokumentácii		Pečiatka a podpis		Pečiatka a podpis	

strana 1/1

DOTERAJŠÍ STAV							ZMENY					NOVÝ STAV					
Číslo					výmera		druh pozemku	diel číslo	k parcele číslo	m2	od parcely číslo	m2	číslo parcely	výmera		druh pozemku	Vlastník (iná oprávnená osoba) adresa , (sídlo)
PZKN vločky	listu vlastn.	parcely												ha	m2		
PK	LV	PK	KN - E	KN - C													
	5920			2745/8		2578	zast.pl.	Stav právny je totožný s registrom C KN					2745/8		1857	zast.pl. 18	Doterajší
												2745/49		721	zast.pl. 18	Doterajší	
Spolu :						2578								2578			
Legenda : Kód spôsobu využívania pozemku 18 Pozemok, na ktorom je dvor																	



Príloha č. 3: Realizačná dokumentácia

Realizačná dokumentácia sa nachádza na úložisku dokumentov Obstarávateľa:

<https://2015.dubravka.sk/sk/Miestny-urad/pristavba-zs-benovskeho.alej>

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - ZÁHORSKÁ BYSTRICA

Nám. Rodiny 1, 843 57 Bratislava

č. 2024/677/G/9/Ro

V Bratislave dňa 27.6.2024

STAVEBNÉ POVOLENIE

Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica, ako stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods.3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, a na základe tohto preskúmania podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46,47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

povoľuje

stavbu: **Rozšírenie kapacity Základnej školy, Beňovského 1, Bratislava Bratislava - Dúbravka** (ďalej len "stavba")

stavebníkovi: **Mestská časť Bratislava-Dúbravka, IČO 00603406, Žatevná 2, 844 02 Bratislava,** ktorého zastupuje Ing. Vladimír Kapitán - ProkaProjekt, IČO 22644598, Pifflova 1, 844 02 Bratislava, (ďalej len "stavebník"),

miesto stavby: na pozemku register "C" parc. č. 2749/4 v katastrálnom území Dúbravka,

účel stavby: nebytová budova podľa § 43c ods. 1 písm. g) stavebného zákona, určený pre školstvo,

popis stavby: SO-01 Objekt prístavby k ZŠ
Prístavba je nepodpivničená s dvomi nadzemnými podlažiami o podlahovej ploche 632,64 m², pôdorysných rozmeroch 18 x20 m, zastrešená plochou strechou o zastavanej ploche 360 m². Prístavba bude napojená na pôvodné prípojky vody , električky a kanalizácie. Dažďové vody budú odvádzané do retenčnej nádrže objemu 33 m³ a následne do vsakovacích blokov (DRENBLOK - 78 ks)
SO-02 Chodníky a sadové úpravy,

Polohové a výškové osadenie stavby:

Stavba sa umiestňuje na pozemku parc. č. 2749/4 k. ú. Dúbravka nasledovne:

-severovýchodná fasáda je vysunutá o 8 m oproti pôvodnej stavby školy parc. č. 2746/1 k. ú. Dúbravka,

-z juhozápadu 6,840 m - od pozemku parc. č. 2749/7 v k. ú. Dúbravka,

Výškové osadenie stavby jc:

najvyššia výška je + 7,470 m od +/-0,000.

úroveň +/-0,000 = 193,37 m.n.m.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval ProkaProjekt, s.r.o., Pi filová 1, 851 01 Bratislava a ktorá jc prílohou tohto rozhodnutia.

2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy podľa rozhodnutia o umiestnení stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutne dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
4. Pri uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
5. Stavba bude ukončená najneskôr do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
6. Bez osobitného povolenia tunajšieho stavebného úradu sa stavebník nesmie odchýliť od schválenej projektovej dokumentácie.
7. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť štítkom "Stavba povolená" s týmito údajmi:
 - a) označenie stavby,
 - b) označenie stavebníka,
 - c) kto stavbu realizuje,
 - d) kto a kedy stavbu povolil,
 - e) termín začatia a ukončenia stavby,a ponechať ho tam až do kolaudácie stavby.
8. Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. 3) písm. h) stavebného zákona oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
9. Stavebník je povinný zabezpečiť počas realizácie stavby vytvorenie takých opatrení, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostredie.
10. Počas stavebných prác musí stavebník dodržiavať predpisy a normy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku v zmysle vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. "Bezpečnosť práce pri stavebných činnostiach" a ustanovenia § 43 i ods. 3 písm. e, g, h stavebného zákona.
11. Stavenisko musí umožňovať bezpečné uloženia stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska (§ 43i ods. 3 písm. d/ stavebného zákona).
12. Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života (§ 43i ods. 3 písm. a/ stavebného zákona).
13. Stavebník je povinný mať na stavbe overený projekt stavby a stavebné povolenie a o stavbe musí byť vedený stavebný denník. Počas výstavby musí byť vykonávaný riadny výkon stavebného dozoru a autorský dozor projektanta.
14. Po celú dobu výstavby je stavebník povinný zabezpečiť podmienky pre výkon štátneho stavebného dohľadu.
15. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia (§ 76 stav. zák.). o ktoré musí stavebník požiadať stavebný úrad 15 dní pred dokončením stavby. Návrh ua kolaudačné konanie podá stavebník v zmysle § 79 stav. zákona.
16. Stavebník je povinný odovzdať stavebnému úradu v kolaudačnom konaní potvrdenie správcu digitálnej mapy o odovzdaní príslušnej dokumentácie. Jej rozsah stanoví správca digitálnej mapy, ktorým je Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č.1.
17. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky: Zhotoviteľ stavby bude určený na základe výberového konania. Vybraného dodávateľa stavby, vrátane dokladov oprávňujúcich na príslušný výkon činnosti je stavebník povinný dodatočne oznámiť tunajšiemu stavebnému úradu do 15 dní od výberového konania.

18. Stavebník je povinný rešpektovať podmienky z vyjadrení dotknutých orgánov:

BVS, a.s. vyjadrenie dňa 20.3.2024 č. 008646/2024/JJ

A. Zásobovanie vodou

S navrhovaným technickým riešením zásobovania stavby vodou súhlasíme za predpokladu, že budú dodržané podmienky BVS, uvedené v texte vyjadrenia:

a/ Vodovodná prípojka

1. Ak jestvujúca vodovodná prípojka nie je vo vyhovujúcom stave, musí byť realizovaná jej rekonštrukcia na náklady vlastníka.

2. Vodovodná prípojka medzi verejným vodovodom a vodomermom musí byť priama bez lomov a nesmú byť vykonávané žiadne zmeny, úpravy a preložky, ktoré by mohli mať vplyv na technický stav vodovodnej prípojky, na meranie spotreby vody alebo ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu a nezávadnosť pitnej vody.

3. Zodpovednosť za kapacitu, technický a prevádzkový stav vodovodnej prípojky, vrátane vnútorných rozvodov, nesie investor.

4. Vodovodná prípojka ani žiadna jej časť nesmie byť prepojená s potrubím iného vodovodu, vlastného zdroja vody (napr. studne), alebo iného zdroja vody a nesmie byť situovaná v blízkosti zdroja tepla, ktorý by mohol spôsobiť nadmerné zvýšenie teploty pitnej vody.

5. Právo vykonať zásah do verejného vodovodu a pripojenie na verejný vodovod môžu realizovať len tie osoby, ktoré sú na to prevádzkovateľom určené.

b / Vodomerná šachta

1. Vodomerná šachta je súčasťou vodovodnej prípojky, na ktorej je umiestnené meradlo - vodomer. Vodomer je súčasťou vodomernej zostavy a je vo vlastníctve BVS.

2. Vodomerná šachta umiestnená musí byť stavebne a priestorovo vyhovujúca požiadavkám BVS.

3. Majiteľ je povinný Vodomernú šachtu zabezpečiť tak, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu meradla a v zimnom období ochrániť meradlo proti zamrznutiu.

4. Vodomerná šachta žiadnym spôsobom nesmie ohrozovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov vykonávajúcich činnosti spojené s odčítaním vodomero, výmenou vodomero, opravami vodomerných zostáv a inými prácami súvisiacimi s meradlom.

5. Vo vodomernej šachte je prísne zakázané skladovať akýkoľvek materiál nesúvisiaci s prevádzkou vodomernej šachty.

B. Požiarne zabezpečenie

S požiarным zabezpečením stavby existujúcimi hydrantami a vnútornými hadicovými zariadeniami súhlasíme.

C. Odvádzanie odpadových vôd

Odvádzanie odpadových vôd požadujeme riešiť ako delený systém, odvedenie vôd z povrchového odtoku /zrážkových vôd/ zo strechy domu požadujeme riešiť mimo splaškovú kanalizáciu a spôsobom, ktorý vyhovuje konkrétnym hydrogeologickým podmienkam (vsakovanie, zberná nádrž) a predmetné žiadame zdokladovať. Naša spoločnosť si vyhradzuje právo kontroly spôsobu odvádzania týchto vôd. Do verejnej kanalizácie je možné vypúšťať výlučne splaškové odpadové vody. K navrhovanému odvádzaniu vôd z povrchového odtoku /dažďových vôd/ cez retenčnú nádrž do vsakovacieho systému nemáme námietky.

S navrhovaným technickým riešením odvádzania splaškových vôd súhlasíme za predpokladu, že budú dodržané podmienky BVS, uvedené v texte vyjadrenia:

a/ Kanalizačná prípojka

1. Kanalizačnú prípojku, ktorej súčasťou musí byť revízná šachta na kanalizačnej prípojke, je potrebné riešiť v zmysle STN 75 6101, STN EN 1610 a ich zmien a dodatkov, príp. súvisiacich noriem /stúpačky, poklop a pod./.

2. Revíznú šachtu (minimálne DN 400) na kanalizačnej prípojke požadujeme umiestniť 1m za hranicou nehnuteľnosti, na pozemku vlastníka nehnuteľnosti.

3. Producent odpadových vôd je povinný oznámiť vlastníkovi verejnej kanalizácie všetky zmeny a nové údaje súvisiace s odvádzaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie.

4. Zodpovednosť za kapacitu, technický a prevádzkový stav kanalizačnej prípojky vrátane vnútorných rozvodov, nesie vlastník (investor) kanalizačnej prípojky a spracovateľ projektov

dokumentácie.

5. Kvalita odpadových vôd odvádzaných do kanalizácie musí byť v súlade s ustanovenou najvyššou prípustnou mierou znečistenia, uvedenou v prílohe č. 3 Vyhlášky MŽP SR č. 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

HL. mesto SR Bratislava stanovisko dňa 19.1.2024 č. MAGS OUIIC 44556/2024-18397

z hľadiska dosahovania cieľov územného plánovania:

- stavebník je povinný, za účelom posúdenia súladu s územným plánom a vydania záväzného stanoviska hlavného mesta, predložiť hlavnému mestu každý projekt zmeny stavby pred jej dokončením alebo dokončenej stavby, ktorým sa mení jej hmotovo-pricstorové usporiadanie alebo účel jej využitia:

z hľadiska ochrany životného prostredia:

- vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2018 zo dňa 07.09.2018 o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín (ďalej len "VZN"), ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, najmä s ustanovením § 7 ods. 4 písm. c) spomenutého VZN, podľa ktorého je osoba vykonávajúca akékoľvek zásahy do verejnej zelene v zmysle zabezpečenia ochrany drevín povinná, v odôvodnených, prípadoch po písomnom súhlase vlastníka pozemku, viesť výkopovú ryhu v koreňovej zóne stromu minimálne vo vzdialenosti štvornásobku obvodu kmeňa meraného vo výške 1,3 m, najmenej však 2,5 m od päty kmeňa; z hľadiska tvorby zelene / adaptácie na zmenu klímy rešpektovať v ďalšom stupni dokumentácie ÚPN Zmeny a doplnky 07, kapitolu 12.7. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, najmä v nasledovných bodoch:

- vytvárať plochy trojetážovej zelene so stromami, kríkmi, živými plotmi, trávnatými plochami a mestskými lúkami so zastúpením druhov reprezentujúcich miestnu faunu a flóru so schopnosťou adaptácie na zmenu klímy v jej čo najširšej možnej diverzite;

- z hľadiska zamedzovania prílišného prehrievania stavieb odporúčame realizáciu vertikálnych zelených stien, fasád a vegetačných striech; zvoliť svetlé materiály a farby;

- zavádzať postupy udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou s cieľom znížiť odtok zrážkových vôd z povrchov komunikácií a parkovacích plôch, zo striech a terás do kanalizačného systému zlepšením priepustnosti povrchov a zvyšovaním zadržiavacej schopnosti podlažia;

- zachytávať dažďové vody z nepriepustných povrchov s možnosťou vsakovania do podlažia či následného retencovania;

- zvyšovať energetickú efektívnosť budov, zabezpečiť dostatočnú tepelnú izoláciu stavieb proti prehrievaniu a únikom tepla, znižovať množstvo skleníkových plynov upúšťaním od lokálneho vykurovania budov fosílnymi palivami, využívať alternatívne zdroje energie a nezávadné stavebné materiály.

Okresný úrad Bratislava, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP vyjadrenie OU-BA-OSZP3-2024/295507 002 zo dňa 17.4.2024

1. Držiteľ odpadov je povinný:

zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,

zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,

recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,

zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,

zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie,

odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,

viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej

povinnosti, ohlasovať vznik odpadu a nakladanie s ním podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z., na tlačive uvedenom v prílohe č. 2 citovanej vyhlášky, ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov; ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva za obdobie kalendárneho roka tunajšiemu úradu, ako príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka a uchovávať ohlásené údaje.

2. Pôvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v mieste jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba na nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkoobjemného kontajnera), následne sa musí ihneď odvieť k oprávnenému odberateľovi.

V nasledovnom kolaudačnom konaní podľa § 99 ods. 1 písm. b) č. 5 zákona o odpadoch sa orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve vyjadruje k dokumentácii v tomto konaní, kde zároveň vydáva záväzné stanovisko. K žiadosti o vydanie vyjadrenia je potrebné doložiť doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi zo stavby (t.j. vážne lístky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov a podľa tohto vyjadrenia, príjmové doklady, faktúry). V dokladoch musí byť označená stavba, z ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný. Na požiadanie musí byť predložený originál uvedených dokladov.

stanovisko č. OU-BA-OSZP3-2024/354116-002 zo dňa 20.3.2024

1. Stavbou dotknuté pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce a v území s prvým stupňom ochrany podľa § 12 zákona OPK, kde sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny podľa druhej časti tohto zákona.

2. Realizácia stavby a jej užívanie nepredstavuje činnosť podľa zákona v danom území zakázanú.

3. Podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability mesta Bratislavy (SAŽP, 1994) stavebnými prácami dotknuté územie nie je súčasťou žiadneho biokoridoru, biocentra, alebo iného prvku s regionálnym významom.

4. Z dôvodu prípadného osídlenia existujúcej stavby voľne žijúcimi druhmi vtákov alebo netopiermi, ktoré sú považované za chránené živočíchy podľa § 33 a § 35 zákona OPK, napr. v rôznych štrbinách, vo vetracích otvoroch, na osteniach okien, v priestoroch balkónov, lodžií a pod., odporúčame pred stavebnými prácami vykonať s odborne spôsobilou osobou ohliadku objektu, či sa na ňom nenachádzajú aktívne hniezda alebo kolónie netopierov. Úmyselné rušenie chráneného živočícha v jeho prirodzenom areáli, najmä v období hniezdzenia, rozmnožovania a výchovy mláďat, odstraňovanie alebo úmyselne poškodzovanie alebo ničenie hniezda, ako aj poškodzovanie alebo ničenie miesta rozmnožovania alebo odpočinku chráneného živočícha sú činnosťami Zákonom zakázanými (§35 ods. 1 a 2) a postihnuteľné sankciou. Povoľiť výnimku zo zakázaných činností podľa § 40 zákona OPK, ak ide o chránené druhy, môže v odôvodnených prípadoch iba orgán ochrany prírody v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR.

5. Na nález chráneného živočícha v súvislosti s prípravou alebo uskutočňovaním stavby sa v zmysle § 35 ods. 8 zákona OPK vzťahuje § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, podľa ktorého stavebník a organizácia vykonávajúca stavebné práce takýto nález ihneď ohlásí stavebnému úradu a orgánu štátnej ochrany prírody a urobí nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej ochrany prírody.

6. Pri prípadnom výrube drevín v súvislosti s realizáciou prístavby v zastavanom území obce sa podľa zákona OPK vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny na výrub stromov s obvodom kmeňa od 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislých krovitých porastov s výmerou od 10 m²; o súhlase na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona OPK je príslušná rozhodnúť MČ - Dúbravka.

7. V prípade drevín, ktoré sa vyskytujú v blízkosti stavebnej činnosti a zostávajú zachované je pri stavebných a výkopových prácach potrebné postupovať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu podzemných alebo nadzemných častí týchto drevín (§ 47 ods. 1 zákona OPK) a aby bola zabezpečená ich ochrana v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, podľa ktorej sa výkopové práce ani zhutňovanie pôdy nesmie vykonávať v koreňovom priestore. Ak to vo výnimočných prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa vykonávať ručne a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa. Pri hĺbení výkopov sa nesmú

prerušiť korene hrubšie ako 3 cm. Korene sa môžu prerušiť jedine rezom, pričom sa rezné miesta zahladia a ošetrí.

vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-2024/352478-002 zo dňa 12.3.2024

Stavebné objekty nemajú charakter vodnej stavby podľa § 52 vodného zákona, a preto nepodliehajú povoleniu podľa § 26 vodného zákona.

Uskutočnenie a užívanie stavby je možné za nasledovných podmienok:

1. Napojenie na existujúcu vodovodnú a kanalizačnú sieť je potrebné prerokovať s jej budúcim odborným prevádzkovateľom a vlastníkom.
2. Existujúce inžinierske siete musia byť pred začatím stavby zamerané a vytýčené.
3. V mieste križovania stavby s existujúcimi sieťami vodovodu a kanalizácie postupovať zvlášť opatrne a zachovať ich ochranné pásma.

RÚVZ Bratislava stanovisko dňa 15.4.2024 č. RÚVZBA/OHDM/5496/10583/2024

V rámci stavby je potrebné riešiť:

- 1) všetky požiadavky na navrhované zariadenie pre deti a mládež riešiť v súlade s vyhl. MZ SR č. 75/2023 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež (ďalej len "vyhl. MZ SR č. 75/2023 Z.z. ");
- 2) optimálne mikroklimatické podmienky v učebniach, najviac vystavených nepriaznivým účinkom slnečného žiarenia počas teplých dní v súlade s vyhl. MZ SR č. 259/2008 Z.z. a vyhl. MZ SR č. 75/2023 Z.z.; Učebne tienené exteriérovými žalúziami je potrebné realizovať tak, aby počas tienenia boli súčasne zachované vyhovujúce podmienky na denné osvetlenie na dostatočnej ploche učebni ako aj vyhovujúca výmena vzduchu v učebniach v súlade s vyhl. MZ SR č. 259/2008 Z.z. a STN 73 0580;
- 3) rekuperačnú jednotku umiestnenú na streche objektu tak, aby nebola zdrojom nadmerného hluku pre dotknuté chránené prostredie v súlade s vyhl. MZ SR č. 549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhl. MZ SR č. 237/2009 Z.z. (ďalej len "vyhl. MZ SR č. 549/2007 Z.z. ");

Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť:

- 1) protokol z laboratórneho rozboru vzorky pitnej vody z vnútorných rozvodov stavby, ktorý preukáže súlad s požiadavkami vyhl. MZ SR č. 91/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov;
- 2) protokol z merania intenzity umelého osvetlenia učebni a miestností s dlhodobým pobytom zamestnancov, ktorý preukáže súlad s požiadavkami vyhl. MZ SR č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci v znení vyhl. MZ SR č. 206/2011 Z. z. a STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest;
- 3) protokol z merania hluku, ktorého výsledky preukážu, že rekuperačnú jednotku, umiestnenú na streche navrhovaného objektu, nebude zdrojom nadmerného hluku pre dotknuté chránené prostredie v súlade s vyhl. MZ SR č. 549/2007 Z.z.;
- 4) protokol z funkčných skúšok vzduchotechnických zariadení (rekuperácie). zaregulovaných podľa vyhl. MZ SR č. 75/2023 Z.z.

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. stanovisko dňa 27.5.2024 č. SVP 11052/2024/2

1. Navrhovaná stavba nezasahuje do pobrežných pozemkov žiadneho našou organizáciou spravovaného toku a nie sú ani priamo dotknuté pozemky a zariadenia vo vlastníctve alebo v správe našej organizácie.
2. Pri realizácii stavby žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákon SNR é. 372/1990 Z, z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
3. Výstavbou a prevádzkou nesmie dôjsť k zhoršeniu, resp. k znečisteniu kvality povrchových a podzemných vôd.
4. Pred začatím stavebných prác odporúčame vytýčiť všetky jestvujúce inžinierske siete.
5. V zmysle § 52 vodného zákona je dažďová kanalizácia vodnou stavbou a je na ňu potrebné povolenie štátnej vodnej správy (§26 ods. 1). Na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do

podzemných vôd (vsaky) je v zmysle §21 ods. 1d.) vodného zákona takisto potrebné povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy, kde je potrebné predložiť hydrogeologický posudok, ktorý zhodnotí dostatočnú kapacitu navrhnutých vsakovacích zariadení na infiltráciu dažďových vôd do podložia a určí ich vplyv na kvalitu vodného útvaru podzemných vôd v súlade s § 37 vodného zákona.

6. Pri návrhu koncepcie nakladania s vodami z povrchového odtoku (dažďovými vodami) v danom území, požadujeme pri výpočtoch potrebného objemu vsakovacích objektov použiť min. 50 - ročnú návrhovú prívalovú zrážku trvajúcu 120 minút ($p = 0,02$, $q = 80,6 \text{ l.s}^{-1} \cdot \text{ha}^{-1}$) a súčiniteľ odtoku zo striech, spevnených plôch a komunikácií $K = 1$, aby nebol podhodnotený potrebný záchytný objem pre prívalovú zrážku. Uvedená sprísnená požiadavka vyplýva z dôvodu prebiehajúcej klimateckej zmeny a zvyšovania extrémnosti prívalových zrážok a nebezpečenstva vzniku lokálnych záplav.

7. Nakladanie s dažďovými vodami musí byť vo finále navrhnuté a následne zrealizované tak, aby nedochádzalo k ich odtokaniu na susedné pozemky ani počas prívalových zrážok.

8. Naša organizácia nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné škody súvisiace s nefunkčnosťou systému odvádzania dažďových vôd.

Odôvodnenie

Dňa 3.5.2024 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu: týmto dňom bolo začaté stavebné konanie. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby nebolo vydané, nakoľko ide o prístavbu k stavbe v uzavretom školskom areáli a nemení sa vonkajšie pôdorysné ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru podľa § 39a ods. 3 písm.d stavebného zákona.

Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Stavebný úrad podľa ustanovení §61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány svoje stanoviská.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.

Stavba je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou Hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov čo potvrdil orgán územného plánovania svojim súhlasným stanoviskom zo dňa 19.1.2024 č. MAGS OUIIC 44556/2024-18397

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Pre spresnenie stavebný úrad vyžiadaval opätovne stanovisko OU BA odd. štátnej správy vôd (cit. v plnom znení)

Po preštudovaní predmetného vyjadrenia OU BA a vyjadrenia SVP uvádzam nasledovné:

Stavebnú časť dažďovej kanalizácie môže povoliť príslušná MC. na základe vyjadrenia OU BA

Čo sa ale týka povolenia na vypúšťanie podľa §21 - SVP skonštatovalo, že je potrebné požiadať OU BA o povolenie na vypúšťanie do podzemných vôd. Súčasťou žiadosti musí byť PD, hydrogeologický posudok a stanovisko SVP.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Upozornenie:

Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

Poučenie o odvolaní

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie (podľa § 54 správneho poriadku) do 15 dní odo dňa oznámenia na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal - Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica, Nám. Rodiny 1, 843 57 Bratislava. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Jozef Krúpa
starosta

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa nevyrubuje.

Príloha:

- overená projektová dokumentácia

Doručí sa:

účastníci (doručenky)

1. Ing. Vladimír Kapitán - ProkaProjekt, Pifflova 1. 844 02 Bratislava
2. Hl. mesto SR Bratislava. Primaciálne nám. 1. 814 99 Bratislava

dotknuté orgány

3. BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
4. HaZÚ Hl. mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 01 Bratislava
5. Okresný úrad Bratislava, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, Tomášikova 46. 832 05 Bratislava
6. RÚVZ Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
7. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Karloveská 2, 842 17 Bratislava
8. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 19 Bratislava
9. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava



Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky	Okres	Obec	Katastrálne územie
	Bratislava IV	Bratislava-Dúbravka	Dúbravka
	Číslo zákazky	Vektorová mapa	Mierka 1:1000
	KÓPIA KATASTRÁLNEJ MAPY na parcelu 2746/1		
Kópia je nepoužiteľná na právne úkony			
Vyhотовene automatizovaným spôsobom z ISKN		Spôsob autorizácie	
Dátum a čas vyhotovenia	13.10.2023 9:54:05		
Údaje platné k	12.10.2023 18:00:00		
		Bez autorizácie	



Pred vytlačením zvážte dopad na životné prostredie.
Vytlačený dokument nie je právne záväzný.

Výsledok informatívneho overenia

Všeobecná agenda - Rozhodnutie do vlastných rúk s fikciou doručenia SP677.ASICE

Podpis	Dokument	Platnosť podpisu	Autorizácia	Dátum časovej pečiatky
CN=MANDATÁR Ing. Jozef Krúpa OPRÁVNENIE 1032 GIVENNAME=Jozef SURNAME=Krúpa SERIALNUMBER=IDCSK-NB745460 O=MANDANT Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica 2.5.4.97=NTRSK-00604887 T=Starosta L=Bratislava C=SK		Spoločne podpísané Platný	Kvalifikovaný podpis s mandátnym certifikátom 	28.06.2024 12:34
	L	Všeobecná agenda - rozhodnutie do vlastných rúk s fikciou doručenia		
	L	SP677.pdf		

Harmonogram stavebných prác

Stavba: Bratislava Dúbravka Rozšírenie kapacity ZŠ Beňovského

Popis	Čas výstavby: 15 mesiacov															
	Mesiac	1.etapa			2.etapa								3.etapa			
		Marec 2025	Apríl 2025	Máj 2025	Jún 2025	Júl 2025	August 2025	September 2025	Október 2025	November 2025	December 2025	Január 2026	Február 2026	Marec 2026	Apríl 2026	Máj 2026
																*
Búracie práce																
Nové konštrukcie																
Práce a dodávky HSV																
Zemné práce																
Zakladanie																
Zvislé a kompletne konštrukcie-p.č.31																
Zvislé a kompletne konštrukcie																
Vodorovné konštrukcie																
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																
Ostatné konštrukcie a práce-búranie																
Presun hmôt HSV 20%																
Presun hmôt HSV 80%																
Práce a dodávky PSV																
Izolácie proti vode a vlhkosti-proti zemnej vlhkosti vodorovna-p.č.117,118,121,122																
Izolácie proti vode a vlhkosti-proti zemnej vlhkosti vodorovna-p.č.119,120,123 až 126																
Izolácie proti vode a vlhkosti-interiérová-p.č.127 až 130																
Izolácie striech																
Izolácie tepelné																
Vonkajšia kanalizácia																
Požiarna výbava - príslušenstvo																
Konštrukcie - drevostavby																
Konštrukcie klampiarske																
Konštrukcie stolárske-plastové okná,parapety p.č.198 až 205,212,213																
Konštrukcie stolárske-sanitárne deliace steny, vnútorné dvere p.č.190 až 197,206 až 211																
Konštrukcie doplnkové kovové-p.č.236																
Konštrukcie doplnkové kovové-p.č.230 až 233																
Konštrukcie doplnkové kovové-p.č.237 až 240																
Konštrukcie doplnkové kovové-p.č.215 až 229,234,235																
Podlahy povlakové																
Podlahy syntetické																
Dokončovacie práce a obklady																
Nátery-p.č.236,264																
Nátery-p.č.265,266																
Dokončovacie práce - maľby																
Dokončovacie práce - čalúnnicke																
Práce a dodávky M																
Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh																
Zdravotechnika-pod základy																
Zdravotechnika-vnúťorná																
Zdravotechnika-zariaďovacie predmety																
Zdravotechnika-vonkajšia kanalizácia																
Vykurovanie-rozvody																
Vykurovanie-vykurovacie telesa s hlavicami																
Vzduchotechnika-rozvody																
Vzduchotechnika-jednotka																
Silnoprúd, Slaboprúd-rozvody																
Silnoprúd, Slaboprúd-svietidla zariadenia																
Bleskozvod a uzemnenie																
Vnútroareálové chodníky, sadové úpravy																

* odovzdávanie a kontrola prác, odstránenie nedorobkov, dokončovacie a ukončovacie práce

PRÍLOHA Č. 6: ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

PODIEL PLNENIA ZO ZMLUVY ktorý má zhotoviteľ v úmysle zabezpečiť subdodávateľom

Identifikácia Zhotoviteľa:

Obchodné meno/ názov: EURO-ŠTUKONZ a.s.
Sídlo: Podunajská 23, 821 06 Bratislava
IČO: 35 972 297
Zápis v registri: v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sa, vl. č.: 5975/B
V mene spoločnosti koná: Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva
Predmet zákazky: „Rozšírenie kapacity ZŠ Beňovského“

☐ **Nebudem** pri plnení predmetu zmluvy využívať subdodávky

☒ **Budem** pri plnení predmetu zmluvy využívať subdodávky ¹

V prípade, že zhotoviteľ uviedol a zaškrtnol z vyššie uvedených možností „Budem pri plnení predmetu zmluvy využívať subdodávky“, objednávateľ požaduje uvedenie nasledovných informácií:

p.č.	Subdodávateľ – informácie v rozsahu obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania a IČO subdodávateľa	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia	Predmet subdodávky	% podiel subdodávok
1.	ViOn, a.s., Továrenská 64, Zlaté Moravce 953 01, IČO: 36 526 185	Ing. Martin Ondrejka, Obycká 447/71, Machulince 951 93, 08.01.1983	Poskytnutie finančných zdrojov podľa § 33 ods. 1 písm. c), d) ZVO (likvidita 1., 2. a 3 stupňa) v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa a v zmysle stanovenej podmienky účasti EMAS – poskytnutie kapacít technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 3 ZVO vo vzťahu k podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. h) v súvislosti s § 36 ZVO; vrátane zabezpečenia súvisiacich činností	1,5 %
2.	TECHTEAM, s. r. o., Tomášikova 17, Bratislava 821 09 IČO: 44690321	Ing. Marek Kordoš, Wolkrova 11, Bratislava 851 01, 20.11.1978	Vzduchotechnika, Vykurovanie, ZTI	7,01 %
3.	ARES, spol. s r.o., Elektrárenská 12091/15, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04, IČO: 31363822	Ing. Marian Telgarský, Hrobákova 1637/9, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 02 Ing. Martin Machala, Vladislava Perutky 1290, Uherské Hradiště - Mařatice 686 05, Česká republika	Schodisková plošina	2,63%

¹Zhotoviteľ vyberie 1 z možností a zaškrtnie

4.	PLAST- MONT, s.r.o., Pekárenská 2, Lučenec 984 01 IČO: 36056588	Róbert Várady, Muľka 14, Rapovce 985 31; Ing. Tomáš Várady , MBA, Muľka 15, Rapovce 985 31	Plastové okná	2,89%
5.	INGEMA s.r.o., Hlivištia 23, Hlivištia 073 01, IČO: 36575411	Marek Michajlo, Andreja Kmeť'a 2092/27, Michalovce 071 01 Mgr. Ingrid Michajlová, Andreja Kmeť'a 2092/27, Michalovce 071 01	Deliace sanitárne steny	1,76%
			Súhrn % podielu subdodávok	15,79 %

V Bratislave, dňa 14.02.2025

EURO-ŠTUKONZ a.s.
Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva