

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
(ďalej len zmluva)

uzatvorená medzi:

Objednávateľom:

Obchodné meno : **Mesto Nová Baňa**
so sídlom : Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa
zastúpený : Mgr. MVDr. Branislav Jadud', PhD., MBA, primátor mesta
IČO : 00320897
DIČ : 2021111455
bank. spojenie :
č. účtu :

/ďalej len objednávateľ/

Zhotoviteľom:

Obchodné meno : **Rekostav ss-vp s.r.o.**
so sídlom : P. Jilemnického 1087/1, 966 81 Žarnovica
zastúpený : Ing. Milan Maslen
IČO : 45390720
DIČ : 2022958740
IČ DPH : SK 2022958740
bank. spojenie :
č. účtu :
Spoločnosť je zapísaná v :

/ďalej len zhotoviteľ/

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“.)

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zadávanie zákazky na uskutočnenie stavebných prác podľa §108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Predmet tejto zmluvy je spolufinancovaný z projektu realizovaného v rámci výzvy: Program Slovensko 2021-2027, kód Výzvy: PSK-MZP-003-2023-DV-KF na „Vodozádržné opatrenia v meste Nová Baňa“ (kód projektu: 401202FMB6).

I.

Všeobecné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa dielo podľa čl. II tejto zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú cenu podľa článku VI tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu predmetu zmluvy.
4. Záväzok zhotoviť dielo bude splnený odovzdaním diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom.

II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo, ktorým je:

„Vodozádržné opatrenia v meste Nová Baňa“

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa projektovej dokumentácie vypracovanej zodpovedným projektantom Miroslavom Kasanom, LeKas s.r.o., Školská 46/18, 968 01 Nová Baňa.

**III.
Výkonanie diela**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v zmysle čl. II tejto zmluvy v lehote najneskôr **do 6 mesiacov od prevzatia staveniska.**
2. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi objednávateľa.
3. Zhotoviteľ pri vykonaní diela postupuje v zmysle Oznámenia k ohláseniu stavebných úprav/udržiavacích prác pod ev.č. OVŽPaSM-2024/01979/04352 zo dňa 24.04.2024.
4. O prevzatí dokončeného diela musí byť spísaný odovzdávací protokol podpísaný objednávateľom a zhotoviteľom. Deň podpisu protokolu oboma zmluvnými stranami sa považuje za deň odovzdania diela.
5. Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody k zhotovovanej veci, prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu diela.
6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez prietahov informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prác a bude pristupovať k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli žiadne škody alebo sa znížila hodnota diela.

**IV.
Práva a povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v požadovanom rozsahu, kvalite, termíne a za podmienok stanovených touto zmluvou.
2. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sa vzťahujú k odovzdanému dielu a ktoré sú potrebné na jeho užívanie.
3. Zhotoviteľ zhotoví dielo v súlade so zákonmi, predpismi a normami, ktoré sú platné na území Slovenskej republiky, ako aj v súlade s predloženými podkladmi zo strany objednávateľa a s touto zmluvou.
4. Zhotoviteľ pri vykonávaní diela dodrží všeobecné záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy, vyjadrenie verejnoprávných orgánov a poverených organizácií.
5. Zhotoviteľ dodržiava bezpečnostné predpisy, zabezpečuje bezpečnosť na stavbe a v jej dotknutom území a zabezpečuje ochranu zdravia pri práci a požiaru ochranu na stavenisku v plnom rozsahu.
6. Ak zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy zistí skryté prekážky, ktoré realizáciu znemožňujú vykonať dohodnutým spôsobom, je povinný to bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi.
7. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi súčinnosť a poskytne všetky informácie potrebné na vykonanie diela podľa tejto zmluvy.
8. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi stavebný dozor investora po podpísaní tejto zmluvy o dielo.

**VI.
Cena diela**

1. Cena za vykonanie diela zhotoviteľom je určená na základe položkovitých rozpočtov a vzájomnej dohody zmluvných strán vo výške

Spolu bez DPH	170 234,35 EUR
DPH (23%)	39 153,90 EUR
Spolu s DPH	209 388,25 EUR

2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonané práce na základe faktúry odsúhlasenej objednávateľom.
3. Splatnosť faktúry je do 60 dní od jej doručenia objednávateľovi.

4. Podkladom pre úhradu ceny za dodávky a práce bude faktúra zhotoviteľa s náležitosťami daňového dokladu, v opačnom prípade je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie.
5. Faktúra bude vystavená podľa skutočne vykonaných prác po zrealizovaní stavebných prác.
6. Zhotoviteľovi vzniká právo vystaviť faktúru dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Faktúra bude obsahovať rozpis doteraz fakturovaných čiastok, zrážok a celkovú sumu. Faktúra sa považuje za uhradenú pripísaním peňažných prostriedkov na účet zhotoviteľa.
7. V prípade omeškania objednávateľa s finančnou úhradou faktúr za vykonanie diela je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi penále z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

VII.

Odovzdanie a prevzatie diela

1. Po splnení všetkých svojich zmluvných záväzkov zhotoviteľ odovzdá dielo objednávateľovi na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí, ktorý bude podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán. Podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí sa dielo považuje za dodané a začína plynúť záručná doba.
2. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke. Nedorobky a vady sa uvedú do zápisu o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu na ich odstránenie. Dielo sa bude považovať za odovzdané aj v prípade nečinnosti objednávateľa.
3. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo po termíne uvedenom v čl. III tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela podľa čl. VI tejto zmluvy za každý začatý týždeň omeškania, avšak maximálne 1% z celkovej ceny diela.

VIII.

Záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy, podľa technických noriem a všeobecne záväzných predpisov, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.
2. Záručná doba na dielo podľa tejto zmluvy je 60 mesiacov a začína plynúť dňom podpisu odovzdávacieho protokolu.
3. Objávateľ je povinný reklamovať zjavné vady ihneď pri prevzatí diela pri prehliadke diela, ktorú je povinný uskutočniť.
4. Zmluvné strany sa dohodli pre prípady vady diela počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť oprávnené reklamované vady. Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote 30 dní od ich písomného oznámenia objednávateľom.
5. V prípade, že zhotoviteľ reklamované vady neodstráni v dohodnutej lehote, napriek tomu, že ich uznal, má objednávateľ právo dať vady odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

IX.

Odstúpenie od zmluvy

1. Zhotoviteľ rešpektuje právo objednávateľa odstúpiť od zmluvy bez akýchkoľvek sankcií v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
2. Odstúpiť od zmluvy je možné aj v prípade neposkytnutia finančných prostriedkov od Poskytovateľa NFP z akýchkoľvek dôvodov.
3. Odstúpiť od zmluvy je možné v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy, pričom za podstatné porušenie považujú zmluvné strany omeškania s plnením ich záväzkov (najmä neuhradenie preddavku, neuhradenie faktúry, neposkytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa, nedodržanie termínov zo strany zhotoviteľa), a to napriek písomnej výzve oprávnenej strany s poskytnutím primeranej lehoty na dodatočné splnenie záväzku povinnej strany.
4. Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného prejavu vôle zhotoviteľa objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedeného v záhlaví tejto zmluvy.

5. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie a nárokov na zaplatenie ceny diela resp. časti diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná.

X.

Záverečné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie Diela strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do 31. decembra 2031 Oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a tiež sa zaväzuje poskytnúť Oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť.
2. Oprávnená osoba na výkon kontroly/auditú v zmysle tohto bodu je osoba a/alebo orgán, ktorá je oprávnená vykonať kontrolu/audit Projektu v závislosti od typu kontroly/auditú, určená v Právnom rámci. Za Oprávnenú osobu je považovaná najmä:
 - a) Vykonávateľ,
 - b) Sprostredkovateľ,
 - c) NIKA,
 - d) Úrad vládneho auditu,
 - e) Ministerstvo financií SR,
 - f) Najvyšší kontrolný úrad SR,
 - g) Orgány štátnej správy podľa § 2 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - h) Protimonopolný úrad SR,
 - i) Európska komisia,
 - j) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - k) Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF),
 - l) Európsky dvor audítorov (EDA),
 - m) Európska prokuratúra (EPPO),
 - n) Úrad pre verejné obstarávanie,a/alebo každá osoba poverená v súlade s Právnym rámcom niektorým z vyššie uvedených subjektov.
3. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi.
4. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
6. Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení kontroly, ak ÚVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa tejto príručky. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že iná ako nadlimitná zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.
7. Zmluva bola vypracovaná v troch rovnopisoch, jeden obdrží zhotoviteľ a dve objednávateľ.
8. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.
9. Prílohami tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1 – ocenený výkaz výmer/ Rozpočet/ Zadanie
Príloha č. 2 – zoznam známych subdodávateľov

V..... dňa

.....

V dňa

.....
zhotovitel'

.....
objednavatel'

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2024_S_247_1

Stavba: Vodozádržné opatrenia v meste Nová Baňa



JKSO:
Miesto: Nová Baňa

KS:
Dátum: 12.2.2025

Objednávateľ:
Mesto Nová Baňa

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Kasan Miroslav

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Vladimír Pilník

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	170 234,35
--------------	------------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	170 234,35	39 153,90

Cena s DPH	v	EUR	209 388,25
------------	---	-----	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY



Kód: 2024_S_247_1

Stavba: Vodozadržné opatrenia v meste Nová Baňa

Miesto: Nová Baňa

Dátum: 12.02.2025

Objednávateľ: Mesto Nová Baňa

Projektant: Kasan Miroslav

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Vladimír Pilník

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		170 234,35	209 388,25
01	Úprava kultúrno-spoločenskej zóny	56 062,62	68 957,02
02	Oplotenie - zelená stena	18 404,86	22 637,98
03	Modernizácia pódia	85 361,68	104 994,87
05	Sadové úpravy + závlahový systém	8 955,19	11 014,88
06	VRN	1 450,00	1 783,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

Vodozádržné opatrenia v meste Nová Baňa

Objekt:

01 - Úprava kultúrno-spoločenskej zóny

JKSO:

Miesto: Nová Baňa

KS:

Dátum: 12.02.2025

Objednávateľ:

Mesto Nová Baňa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Kasan Miroslav

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

56 062,62

DPH základná
znížená

Základ dane

0,00

56 062,62

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

12 894,40

Cena s DPH

v EUR

68 957,02

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET



Stavba:

Vodozádržné opatrenia v meste Nová Baňa

Objekt:

01 - Úprava kultúrno-spoločenskej zóny

Miesto: Nová Baňa

Dátum: 12.02.2025

Objednávateľ: Mesto Nová Baňa

Projektant: Kasan Miroslav

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Vladimír Pilník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

56 062,62

D HSV Práce a dodávky HSV

53 655,38

D 1 Zemné práce

3 117,25

1	K	113107121.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	83,016	8,91	739,67
2	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	83,016	28,64	2 377,58

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

149,70

3	K	388571112.R	Výplň potrubných drážok kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	4,606	32,50	149,70
---	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

D 4 Vodorovné konštrukcie

398,46

4	K	451573112.R	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku	m3	12,452	32,00	398,46
---	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

D 5 Komunikácie

32 531,69

5	K	564811111.S	Podklad zo štrkodrviny veľ. 4-8 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 086,200	3,10	3 367,22
6	K	596911164.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	1 086,200	9,00	9 775,80
7	M	16784	Zámková dlažba vodopriepustná napr. Premac Lineo HYDRO sivá (30x10x8 cm)	m2	1 107,924	17,50	19 388,67

D 8 Rúrové vedenie

9 150,88

8	K	871275503.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 4 DN 125	m	36,170	7,61	275,25
9	K	871315506.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 4 DN 150	m	43,450	11,15	484,47
10	K	871375519.RR	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 4 DN 300 - polovičná kladenia (narezat potrubie na polovicu)	m	118,200	34,00	4 018,80
11	K	877276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	ks	3,000	5,07	15,21
12	M	286510003800.S	Koleno PVC-U, DN 125x15°, 30°, 45° pre pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	3,000	2,83	8,49
13	K	877276026.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 125	ks	1,000	5,07	5,07
14	M	286510013300	Odbočka 45° PVC-U, DN 125/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	1,000	9,23	9,23
15	K	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	4,000	5,47	21,88
16	M	286510004400.S	Koleno PVC-U, DN 160x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	4,000	4,67	18,68
17	K	877326028.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 150	ks	3,000	5,47	16,41
18	M	286510017100.S	Odbočka 87° PVC, DN 160/125 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	3,000	11,60	34,80
19	K	877326052.S	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 150/125	ks	4,000	5,47	21,88
20	M	286510008100.S	Redukcia PVC-U DN 160/125 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	4,000	4,76	19,04
21	K	894431111.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 315/160 (DN šachty/DN potr. vedenia), hl. 850 do 1200 mm	ks	1,000	42,91	42,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	894810000.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	1,000	36,82	36,82
23	M	286610032600.S	Šachtové dno prietochné DN 160x0°-90°, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP	ks	1,000	202,92	202,92
24	M	286610035100.S	Dno k uličnej vpusti plastové 425 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PVC	ks	1,000	37,75	37,75
25	M	286610044600.S	Vlnocová šachtová rúra kanalizačná 425 mm, dĺžka 2 m, PP	ks	1,000	136,48	136,48
26	M	286620000600.S	Plastový PP poklop tr. zaťaženia A15, 425 mm na vlnocovú šachtovú rúru	ks	1,000	19,77	19,77
27	M	286710035800.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm	ks	2,000	15,57	31,14
28	K	899623151.S	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 16/20 v otvorenom výkope	m3	10,671	125,00	1 333,88
29	K	89996.S	Oprava pôvodného odvodňovacieho rigola (betonáž v spáde 3%)	m	30,000	22,00	660,00
30	K	89997.S	Úprava pôvodnej vodomernej šachty na úroveň zámkovej dlažby	kpl	1,000	850,00	850,00
31	K	89998.S	Oprava existujúceho prepadu vody (obetónovanie a osadenie poklopu)	kpl	1,000	450,00	450,00
32	K	89999.S	Napojenia na pôvodnú záchytnú nádrž vrátane pripojenia na dažďové zvody (4ks)	kpl	1,000	400,00	400,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 606,83

33	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	10,300	12,00	123,60
34	M	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	10,403	9,58	99,66
35	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	98,150	9,19	902,00
36	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	99,132	2,75	272,61
37	K	919735122.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	395,840	4,50	1 781,28
38	K	935114423.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm a s roštom triedy C 250	m	6,000	23,75	142,50
39	M	592270007300.S	Čelná koncová stena, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	1,000	12,52	12,52
40	M	592270014500.S	Mriežkový rošt, štrbiny 30x10 mm, dl. 1 m, C 250, s rýchlozáverom, pozinkovaná oceľ, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	6,000	102,25	613,50
41	M	592270022300.S	Odvodňovací žľab betónový univerzálny s ochrannou hranou, svetlá šírka 150 mm, dĺžky 1 m, bez spádu	ks	6,000	96,37	578,22
42	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	29,471	16,77	494,23
43	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	559,949	0,50	279,97
44	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	29,471	14,34	422,61
45	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	29,471	30,00	884,13

D 99 Presun hmôt HSV 1 700,57

46	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	355,025	4,50	1 597,61
47	K	998223091.S	Príplatok za zväčšený presun (822 2.3, 822 5.3) pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	355,025	0,29	102,96

D PSV Práce a dodávky PSV 1 666,60

D 771 Podlahy z dlaždíc 1 666,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	K	771541209.R	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	29,925	0,98	29,33
49	K	771541215.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm - rigol	m2	29,925	27,40	819,95
50	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, lxvxhr 298x298x9 mm	m2	31,122	23,41	728,57
51	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	25,000	3,55	88,75

D VRN

Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

740,64

52	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	eur	37,032	20,00	740,64
----	---	-------------	---	-----	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

Vodozádržné opatrenia v meste Nová Baňa

Objekt:

02 - Oplotenie - zelená stena

JKSO:

Miesto: Nová Baňa

KS:

Dátum: 12.02.2025

Objednávateľ:

Mesto Nová Baňa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Kasan Miroslav

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

18 404,86

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
18 404,86

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
4 233,12

Cena s DPH

v EUR

22 637,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET



Stavba:

Vodozádržné opatrenia v meste Nová Baňa

Objekt:

02 - Oplotenie - zelená stena

Miesto: Nová Baňa

Dátum: 12.02.2025

Objednávateľ: Mesto Nová Baňa

Projektant: Kasan Miroslav

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Vladimír Pilník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 404,86

D HSV Práce a dodávky HSV 6 573,18

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 5 861,73

1	K	311321315.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	10,395	135,00	1 403,33
2	K	311321821.S	Priplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 1	m2	43,421	5,41	234,91
3	K	311351107.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-tradičné	m2	43,421	20,99	911,41
4	K	311351108.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-tradičné	m2	43,421	2,32	100,74
5	K	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	t	0,676	1 450,00	980,20
6	K	318271055.S	Zhotovenie krycej platne priebežnej pre oplotenie z betónovovej dlažby	m	75,570	18,50	1 398,05
7	M	5924600218.S	Dlažba betónová, rozmer 400x400x50 mm, prírodná	m2	50,490	16,50	833,09

D 99 Presun hmôt HSV 711,45

8	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	28,458	25,00	711,45
---	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 11 831,68


D 763 Konštrukcie - drevostavby 9 254,98

9	K	763750215.S	Montáž drevoplastového kompozitného oplotenia, z WPC dosiek šxh 138x22 mm vr. podkonštrukcia	m2	150,938	6,80	1 026,38
10	M	283190001700.S	Doska WPC drevoplastová kompozitná, šxh 138x22x2500 mm (antracit)	m	999,210	8,10	8 093,60
11	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	30,000	4,50	135,00

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 576,70

12	K	767914150.S	Montáž oplotenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky do 2,2 m	m	16,300	9,34	152,24
13	M	553510025020.S	Panel pre panelový plotový systém, veľkosť oka 200x50 mm, vxl 1,8x2,48 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli (RAL 6005)	ks	7,000	45,00	315,00
14	M	553510025030.S	Príslušenstvo pre panelové oplotenia (RAL 6005)	ks	21,000	12,00	252,00
15	K	767914830.S	Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	75,400	4,50	339,30
16	K	767916550.S	Osadenie stĺpika oceľového plotového výšky do 2 m na oceľovú platňu	ks	9,000	10,90	98,10
17	M	553510009855.R	Pätka stĺpika poplastovaná 60x40 mm (RAL 6005)	ks	9,000	12,50	112,50
18	M	553510022150.R	Stĺpik 60 x 40 mm / 200 cm (RAL 6005)	ks	9,000	14,00	126,00
19	K	767916560.S	Osadenie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m na oceľovú platňu	ks	23,000	11,99	275,77
20	M	553510009856.R	Pätka stĺpika poplastovaná 60x40 mm (RAL 7016)	ks	23,000	8,50	195,50
21	M	553510022020.R	Stĺpik 60 x 40 mm / 250 cm (RAL 7016)	ks	23,000	16,50	379,50
22	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	192,270	1,58	303,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	30,000	0,90	27,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

Vodozádržné opatrenia v meste Nová Baňa

Objekt:

03 - Modernizácia pódia

JKSO:

Miesto: Nová Baňa

KS:

Dátum: 12.02.2025

Objednávateľ:

Mesto Nová Baňa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Kasan Miroslav

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			85 361,68
DPH základná znižovaná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	23,00%	0,00
	85 361,68	23,00%	19 633,19
Cena s DPH			104 994,87
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET



Stavba:

Vodozáržné opatrenia v meste Nová Baňa

Objekt:

03 - Modernizácia pódia

Miesto: Nová Baňa

Dátum: 12.02.2025

Objednávateľ: Mesto Nová Baňa

Projektant: Kasan Miroslav

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Vladimír Pilník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

85 361,68

D HSV Práce a dodávky HSV

14 563,85

D 1 Zemné práce

2 355,20

1	K	113107121.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	28,658	8,91	255,34
2	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	28,658	18,60	533,04
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	17,195	24,50	421,28
4	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	17,195	12,48	214,59
5	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	17,195	1,80	30,95
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	17,195	5,01	86,15
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	292,315	0,51	149,08
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	17,195	0,86	14,79
9	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	32,499	20,00	649,98

D 2 Zakladanie

6 711,11

10	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	1,607	133,57	214,65
11	K	273352111.S	Debnie stien základových dosiek, zabudované	m2	10,984	24,18	265,59
12	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	1,607	7,70	12,37
13	K	274271031.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	15,994	180,00	2 878,92
14	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	17,195	105,00	1 805,48
15	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,774	1 150,00	890,10
16	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,560	1 150,00	644,00

D 4 Vodorovné konštrukcie

544,75

17	K	430321315.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	0,756	178,78	135,16
18	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,095	1 650,00	156,75
19	K	431351121.S	Debnie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	5,589	37,95	212,10
20	K	431351122.S	Debnie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	5,589	7,29	40,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				137,36
21	K	631571019.S	Násyp - ochranných pásov pri atike z praného kameniva s utlačením a urovnaním povrchu pre zelené strechy nad 5° do 30°	m3	0,827	166,10	137,36
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 989,14
22	K	919735122.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	124,194	4,50	558,87
23	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	18,859	22,00	414,90
24	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	358,321	0,50	179,16
25	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	18,859	14,34	270,44
26	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	18,859	30,00	565,77
D 99			Presun hmôt HSV				2 826,29
27	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	80,751	35,00	2 826,29
D PSV			Práce a dodávky PSV				70 565,63
D 712			Izolácie striech, povlakové krytiny				8 856,36
28	K	712290051.S	Zhotovenie separačnej alebo klznej vrstvy z parozábrany pre zelené strechy do 5°	m2	96,800	1,17	113,26
29	M	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	111,320	0,51	56,77
30	K	712290061.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy proti prerastaniu koreňov z fólie pre zelené strechy do 5°	m2	96,800	2,38	230,38
31	M	2832300066.R	Fólia koreňovzdorná FLW-400, plošná hmotnosť 400 g/m2	m2	111,320	4,50	500,94
32	K	712370383.S	Zhotovenie drenážnej vrstvy z profilovaných nopových fólií pre zelené strechy do 5°, výška nopov do 25 mm	m2	96,800	3,75	363,00
33	M	283230006605.S	Fólia profilovaná drenážna a vodoakumulačná z recyklovaného HDPE pre zelené strechy, výška nopov 25 mm	m2	111,320	7,54	839,35
34	K	712370411.S	Zhotovenie hydroakumulačnej vrstvy z vegetačných pásov pre zelené strechy do 5°	m2	96,800	2,13	206,18
35	M	631490000500.S	Pás substrátu hydrofilný z dlhých vlákien minerálnej vlny pre zelené strechy, hrúbka 40 mm	m2	101,640	35,50	3 608,22
36	M	103210000100.S	Substrát extenzívny pre zelené strechy, objemová hmotnosť 750 - 1450 kg/m3	m3	5,808	165,00	958,32
37	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	96,800	0,80	77,44
38	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	111,320	1,65	183,68
39	K	712990311.S	Zhotovenie filtračnej vrstvy z textílie pre zelené strechy do 5°	m2	96,800	0,80	77,44
40	M	693710001030.S	Textília filtračná z PP vlákna pre zelené strechy, plošná hmotnosť 110 g/m2	m2	111,320	1,21	134,70
41	K	712990311.S	Zhotovenie filtračnej vrstvy z textílie pre zelené strechy do 5°	m2	96,800	0,80	77,44
42	M	693710001035.S	Textília filtračná z PP vlákna pre zelené strechy, plošná hmotnosť 150 g/m2	m2	111,320	3,03	337,30
43	K	712990333.S	Osadenie ochrannej kačirkovej lišty tvaru L priťažením konštrukciou pre zelené strechy	m	51,800	7,19	372,44
44	M	2838100015.S	Lišta odvodňovacia LK 15	m	12,400	12,50	155,00
45	M	2838100016.S	Lišta drenážna LS-P	m	39,400	12,50	492,50
46	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	30,000	2,40	72,00
D 762			Konštrukcie tesárske				2 440,20
47	K	762081022.S	Zvláštne výkony na stavenisku, jednostranné brúsenie reziva, hranoly do 224 cm2	m	125,307	1,66	208,01
48	K	762083125.S	Zvláštne výkony na stavenisku - kotviaca pátko	ks	78,000	4,00	312,00
49	K	762112811.S	Demontáž stien a priečok z polohraneného reziva alebo tyčoviny -0,07700 t	m2	53,786	2,70	145,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	762123120.S	Montáž drevených podláh, stien a priečok z fošní, hranolov, hranolkov s prierezovou plochou 100 - 144 cm2	m	125,307	5,50	689,19
51	M	6057100048.6	Konštrukčné drevo - hranoly KVH, NSI priemyselná kvalita, šxv. 80x160, JAFHOLZ	m3	1,543	600,00	925,80
52	K	762195000.S	Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pivničné prepážky - klince, svorníky, fixačné dosky	m3	1,543	13,04	20,12
53	K	762211811.S	Demontáž schodiska vrátane zábradlia priamočiarych alebo krivočiar	kpl	2,000	10,35	20,70
54	K	762521811.S	Demontáž podláh bez vankúšov z dosiek hr. do 32 mm, -0,01600 t	m2	61,800	1,20	74,16
55	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	30,000	1,50	45,00

D 763 Konštrukcie - drevostavby 8 258,47

56	K	763750200.S	Montáž drevoplastových kompozitných podláh na terasy, balkóny, móla, z terasových dosiek šxh 150x25 mm vr. roštu z AL profilov	m2	85,575	16,00	1 369,20
57	M	283190001322.S	Doska terasová drevoplastová kompozitná, šxh x l 138x22x5800 mm, ochrana BR6	m	652,700	8,00	5 221,60
58	K	763750216.S	Montáž drevoplastového kompozitného stien, z WPC dosiek šxh 138x22 mm vr. podkonštrukcia	m2	26,158	8,50	222,34
59	M	283190001700.S	Doska WPC drevoplastová kompozitná, šxh x l 138x22x2500 mm (antracit)	m	173,166	8,00	1 385,33
60	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	30,000	2,00	60,00

D 764 Konštrukcie klampiarske 1 036,00

61	K	764323420.R	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách r.š. 250 mm	m	12,400	25,00	310,00
62	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	12,400	20,00	248,00
63	K	764359411.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	2,000	24,00	48,00
64	K	764391410.S	Záveterná lišta z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 250 mm	m	27,000	11,00	297,00
65	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	4,000	25,00	100,00
66	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	30,000	1,10	33,00

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 48 235,99

67	K	767163100.S	Montáž zábradlia nerezové, kotvenie do podlahy	m	14,980	85,60	1 282,29
68	M	553520000822.S	Zábradlie nerezové s madlom pre imobilných vo výške 750 mm, výška 900 mm, vodiaca lišta do výšky 100 mm, kotvené do podlahy	m	14,980	285,00	4 269,30
69	K	767392112.S	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	103,576	27,00	2 796,55
70	M	41	Plech trapézový pozinkovaný T 85 980x83 mm hr. 1,00 mm, MASLEN	m2	110,826	25,00	2 770,65
71	K	767658855.S	Demontáž plachtového prestrešenia	m2	96,800	1,50	145,20
72	K	767916560.S	Osadenie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m na oceľovú platňu	ks	8,000	11,99	95,92
73	M	553510009857.R	Pätka stĺpika poplastovaná 60x60 mm	ks	8,000	12,00	96,00
74	M	553510022021.R	Stĺpik 60 x 60 mm / 250 cm	ks	8,000	16,00	128,00
75	K	767995104.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	4 211,202	1,35	5 685,12
76	M	14554000081.R	Profil oceľový 150x150x6,3 mm uzavretý štvorcový	kg	2 969,678	6,80	20 193,81
77	M	14554000082.R	Profil oceľový 120x120x6,3 mm uzavretý štvorcový	kg	483,449	6,80	3 287,45
78	M	14554000083.R	Profil oceľový 80x5 mm uzavretý štvorcový	kg	294,269	6,80	2 001,03
79	M	14554000084.R	Profil oceľový T 100x6 mm	kg	463,806	6,80	3 153,88
80	K	767996802.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t - pôvodné trubkové pódium	kg	1 018,934	0,20	203,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
81	K	767999.S	Montáž a dodávka oceľového schodiska odnímateľného, pozinkované rozmer 4x250x200x1500 mm vrátane zábradlia	kpl	1,000	2 100,00	2 100,00
82	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	30,000	0,90	27,00

D 783

Nátery

1 738,61

83	K	783201811.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	37,859	1,66	62,85
84	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	127,809	4,50	575,14
85	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	127,809	4,22	539,35
86	K	783626300.S	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	55,135	10,18	561,27

D VRN

Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

232,20

87	K	001411.S	Ostatné náklady stavby - sondy pre zistenie podlažia	eur	0,774	300,00	232,20
----	---	----------	--	-----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

Vodozadržné opatrenia v meste Nová Baňa

Objekt:

05 - Sadové úpravy + závlahový systém

JKSO:

Miesto: Nová Baňa

KS:

Dátum: 12.02.2025

Objednávateľ:

Mesto Nová Baňa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Kasan Miroslav

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 955,19

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
8 955,19

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
2 059,69

Cena s DPH

v EUR

11 014,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET



Stavba:

Vodozádržné opatrenia v meste Nová Baňa

Objekt:

05 - Sadové úpravy + závlahový systém

Miesto: Nová Baňa

Dátum: 12.02.2025

Objednávateľ: Mesto Nová Baňa

Projektant: Kasan Miroslav

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Vladimír Pilník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 955,19

D HSV Práce a dodávky HSV

8 955,19

D 1 Zemné práce

4 626,03

1	K	113107121.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	24,900	8,91	221,86
2	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	24,900	28,64	713,14
3	K	183101114.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3	ks	66,000	4,25	280,50
4	K	183101115.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	3,000	23,66	70,98
5	K	18320411.R	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím kvetín do kvetináča priemeru kvetináča do 80 mm	ks	66,000	0,25	16,50
6	M	AKEB003	Akebia guinata 40	ks	2,000	12,50	25,00
7	M	PART008	Parthenocissus tr. Veitchii	ks	4,000	16,50	66,00
8	M	ACH01	Achillea millefolium Red Velvet	ks	9,000	10,20	91,80
9	M	ACH02	Achillea millefolium Terracotta	ks	9,000	10,00	90,00
10	M	CAL01	Calamintha nepeta	ks	6,000	12,00	72,00
11	M	HEU01	Heuchera	ks	6,000	10,50	63,00
12	M	MOL01	Molinia caerulea	ks	9,000	12,00	108,00
13	M	NEP01	Nepeta faassenii	ks	6,000	12,00	72,00
14	M	SAL01	Salvia nemorosa	ks	9,000	12,00	108,00
15	M	SAL02	Salvia sclarea	ks	6,000	10,00	60,00
16	M	RP-0100-0003-040	Substrát záhradnícky PRIMAFLORA, 40 l	bal	60,000	5,80	348,00
17	M	AG-0100-0037-050	Substrát záhradnícky kompost AGRO, 50 l	bal	11,000	7,80	85,80
18	M	AG-0240-0024-050	NPK 5 kg	bal	5,000	22,00	110,00
19	M	pin4060	Píniová dekoračná kôra 40-60 mm, (70 l)	bal	50,000	17,00	850,00
20	K	183901.S	Mobilné nádoby / kvetináče dodávka a montáž (200x40x50 cm) na miesto určenia pre vysadzovanie rastlín	ks	6,000	85,00	510,00
21	K	184102111.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	3,000	22,00	66,00
22	M	ACER240	Acer campestre Elsrijk, 8-10, vysokokmeň	ks	3,000	45,00	135,00
23	K	184202111.S	Zakotvenie dreviny tromi a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	ks	15,000	11,13	166,95
24	M	PP-0712-0002-000	Kôl drevený, polovičný - bez hrotu	ks	6,000	12,00	72,00
25	M	PP-0712-0001-000	Kôl drevený - s hrotom, Ø 6 cm	ks	9,000	14,00	126,00
26	M	3630408185	Drenážná PVC rúra ACO DN 65, žltá, 50 m	bm	15,000	6,50	97,50

D 8 Rúrové vedenie

2 665,97

27	K	871.S	Montáž závlahového systému	kpl	1,000	450,00	450,00
----	---	-------	----------------------------	-----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	3520230V	Ponorné čerpadlo A-ST-3520 (2,2 kW, 2", 230V)	ks	1,000	630,00	630,00
29	M	966647401	riadenie zavlažovania 6030 Classic	ks	1,000	120,00	120,00
30	M	X33010	Kapilárna Spaghetti hadička Rain Bird XQ-100 (cievka 30 m)	bal	1,000	32,00	32,00
31	M	X54000	Rain Bird bodec pre spaghetti hadičku TS-025	ks	50,000	1,00	50,00
32	M	X35201	Mikrovapkovacie potrubie RB Dripline 3l, 15cm (30m)	m	6,000	12,00	72,00
33	M	X71018	Kvapkovač s hrotom na 1/4"	ks	6,000	52,00	312,00
34	M	XPRO	Zrážkový senzor ext	ks	1,000	24,00	24,00
35	K	871143200.S	Montáž potrubia kvapkovej závlahy	m	30,000	1,74	52,20
36	M	426810029700.S	Ventil odvodušňovací, vonkajší závit 1/2"	ks	30,000	4,10	123,00
37	M	426810031000.S	Kvapkovacie potrubie bez kompenzácie tlaku dĺžky 100 m, vnútorný priemer 16 mm, prietok 2 l/h, rozostup 330 mm	m	30,000	1,15	34,50
38	K	871183410.S	Montáž plastových potrubí pre zavlažovacie systémy do rozmeru D 40	m	50,000	1,91	95,50
39	M	426810065400.S	Potrubie na zavlažovanie LD-PE 40 PN06 40x3,7 mm	m	50,000	1,42	71,00
40	M	8223031	T kus na HDPE 40	ks	6,000	4,80	28,80
41	M	KFFM11	Koleno 90° na HDPE	ks	6,000	4,80	28,80
42	K	891143310.S	Montáž elektromagnetického ventilu - určené pre zavlažovacie systémy verejných plôch	ks	1,000	66,37	66,37
43	M	426810015300.S	Závlahový elektroventil s 1" vnútorným závitom na 24V, plastový, do extrémnych podmienok	ks	1,000	74,60	74,60
44	K	895793340.S	Montáž ventilovej šachty pre zavlažovacie systémy	ks	1,000	26,35	26,35
45	M	426810019100.S	Šachta ventilová štvorhranná, vxlxš 310x590x490 mm, HD-PE pre závlahové ventily	ks	1,000	56,72	56,72
46	K	895793350.S	Montáž filtrácie závlahových systémov	ks	1,000	52,61	52,61
47	M	426810033500.S	Filter diskový 1" s vonkajším závitom, max. prietok 6 m3/hod., PN 8	ks	1,000	25,52	25,52
48	K	426PM	Pomocný materiál	kpl	1,000	150,00	150,00
49	K	426PPV	Podiel pridružených výkonov	%	20,000	4,50	90,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 480,19

50	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	13,200	9,19	121,31
51	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	13,332	2,75	36,66
52	K	919735122.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	38,400	9,66	370,94
53	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,840	16,77	148,25
54	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	167,960	0,50	83,98
55	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,840	14,34	126,77
56	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	8,840	67,00	592,28

D 99 Presun hmôt HSV 183,00

57	K	998311011.S	Presun hmôt pre odvodnenie drenáže bez výplne rýh	t	3,481	52,57	183,00
----	---	-------------	---	---	-------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

Vodozádržné opatrenia v meste Nová Baňa

Objekt:

06 - VRN

JKSO:

Miesto: Nová Baňa

KS:

Dátum: 12.02.2025

Objednávateľ:

Mesto Nová Baňa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Kasan Miroslav

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 450,00

DPH základná
znížená

Základ dane

0,00

1 450,00

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

333,50

Cena s DPH

v EUR

1 783,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET



Stavba:

Vodozadržné opatrenia v meste Nová Baňa

Objekt:

06 - VRN

Miesto:

Nová Baňa

Dátum:

12.02.2025

Objednávateľ:

Mesto Nová Baňa

Projektant:

Kasan Miroslav

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Vladimír Pilník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 450,00

D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách					1 450,00
1	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	350,00	350,00	
2	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	350,00	350,00	
3	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	350,00	350,00	
4	K	000600011.S	Zariadenie staveniska	eur	1,000	200,00	200,00	
5	K	000600042.S	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	eur	1,000	200,00	200,00	

Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov

INFORMÁCIE O SUBDODÁVATEĽOCH¹

Obchodné meno alebo názov (meno a priezvisko) a adresa pobytu alebo sídlo subdodávateľa	IČO alebo dátum narodenia subdodávateľa	Predmet subdodávok	Podiel predpokladaný ch subdodávok v %	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
²				
SPOLU				

V, dňa

.....
pečiatka, meno a podpis uchádzača³

¹ Príloha bude súčasťou Zmluvy o dielo

² Pokiaľ uchádzač k podpisu zmluvy nemá subdodávateľov tabuľka bude prázdna

³ Vyhlásenie podpíše štatutárny orgán alebo ním splnomocnený zástupca