REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2024-48
Stavba: **ZH- DSS**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 27.1.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**1 116 800,00**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH	23,00%	1 116 800,00	256 864,00

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**1 373 664,00**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Zariadenie sociálnych
pa ①
39
Hronom

P.
IČO: 45 390 720 IČ DPH: SK2022958740
D.
966 81

Dátum a podpis: 3.3.2025 Pečiatka

Dátum a podpis: 26.2.2025 Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2024-48

Stavba: **ZH- DSS**

Miesto: Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**1 116 800,00**	**1 373 664,00**
01	Stavebná časť + statika	713 349,68	877 420,11
02	Zdravotechnika	42 205,38	51 912,62
02.1	Komunikácia	53 671,57	66 016,03
02.2	Parkovanie	10 912,27	13 422,09
02.3.1	Chodník dláždený	30 264,10	37 224,84
02.4	Sadové úpray	12 322,88	15 157,14
04	Vzduchotechnika	12 739,35	15 669,40
05	Elekotrinštalácia	38 826,63	47 756,75
2.1	Rozvody vody, kanál...	8 880,17	10 922,61
3.1	Zdroj tepla	55 573,09	68 354,90
3.2	Vykurovací systém	41 498,26	51 042,86
SO 04	NN prípojka	5 210,82	6 409,31
SO 05	Vodovodná prípojka	9 115,38	11 211,92
SO 06	Kanalizačná prípojka	19 193,78	23 608,35
SO 07	Dažďová kanalizač...	35 646,58	43 845,29
SO 08	Požiarna nádrž	7 326,73	9 011,88
SO 09	Oplotenie	15 389,82	18 929,48
SO 10	Odstránenie panel...	4 673,51	5 748,42

p, s.r.o.
rnovica 966 81
SK2022958740

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZH- DSS
Objekt:
01 - Stavebná časť + statika

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**713 349,68**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	713 349,68	23,00%	164 070,43

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**877 420,11**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ

ciálnych
.ipa
139 ①
Hronom

Dátum a podpis: 3.3.2025 | Pečiatka

Zhotoviteľ

p, s.r.o.
rnovica 966 81
IČ-DPH SK2022958740

Dátum a podpis: 26.2.2025 | Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

ZH- DSS

Objekt:

01 - Stavebná časť + statika

Miesto: Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**713 349,68**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				383 041,64
	D	1	Zemné práce				97 704,79
1	K	131201103.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	3 865,000	3,17	12 252,05
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	3 865,000	0,89	3 439,85
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	81,753	26,24	2 145,20
4	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	81,753	8,42	688,36
5	K	162301161.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	3 946,753	1,29	5 091,31
6	K	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3 946,753	2,57	10 143,16
7	K	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	303 899,981	0,18	54 702,00
8	K	167102102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	3 946,753	1,19	4 696,64
9	K	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	3 946,753	0,64	2 525,92
10	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	1 135,000	1,78	2 020,30
	D	2	Zakladanie				73 511,30
11	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	896,040	0,27	241,93
12	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	368,360	40,14	14 785,97
13	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	147,344	128,70	18 963,17
14	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	52,560	18,41	967,63
15	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	52,560	3,36	176,60
16	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	5,337	1 138,50	6 076,17
17	K	274271041.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	36,375	207,90	7 562,36
18	K	274313521.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15 - podkladny beton	m3	7,275	128,70	936,29
19	K	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	72,750	130,68	9 506,97
20	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	9,589	1 138,50	10 917,08
21	K	275313612.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 20/25	m3	1,728	130,68	225,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	279100197.S	Prestup v základoch z vláknocem. rúr, DN 200, potrubie vonk.pr. 108-141 mm - pozinkovaná tesniaca sada - jednoduchá (bez rúrky)	ks	10,000	87,70	877,00
23	K	289971221.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu sklon nad 1 : 5 do 1 : 2,5 , šírky od 0 do 3 m	m2	1 135,000	0,79	896,65
24	*M*	*Z1237301Z05319 450200*	*Kokosová sieť na spevnenie svahov – Geomanet K400 EKO 400 g/m2 2×50 m [100 m2] - rola*	*m2*	*1 157,700*	*1,19*	*1 377,66*
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				72 805,68
25	K	311275121.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	m3	31,888	217,80	6 945,21
26	K	311275131.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	97,354	247,50	24 095,12
27	K	317160312.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	21,000	25,52	535,92
28	K	317160313.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	36,000	26,24	944,64
29	K	317160316.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	36,000	41,88	1 507,68
30	K	317160317.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	4,000	53,42	213,68
31	K	317160318.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2750 mm	ks	16,000	44,85	717,60
32	K	317160320.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3250 mm	ks	12,000	61,48	737,76
33	K	317161237.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2500 mm	ks	6,000	80,52	483,12
34	K	317161314.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	21,000	50,59	1 062,39
35	K	317165112.S	Podomietkový žalúziový kastlík z purenitu šírky 164 mm, výšky 249/279 mm, dĺžky 1500 mm	ks	1,000	375,16	375,16
36	K	317165114.S	Podomietkový žalúziový kastlík z purenitu šírky 164 mm, výšky 249/279 mm, dĺžky 2500 mm	ks	1,000	564,09	564,09
37	K	317165115.S	Podomietkový žalúziový kastlík z purenitu šírky 164 mm, výšky 249/279 mm, dĺžky 3000 mm	ks	6,000	645,48	3 872,88
38	K	317321411.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	7,430	140,58	1 044,51
39	K	317351107.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	100,515	24,06	2 418,39
40	K	317351108.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	100,515	8,24	828,24
41	K	317361821.S	Výstuž prekladov z ocele B500 (10505)	t	0,774	1 138,50	881,20
42	K	331321410.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	5,896	144,90	854,33
43	K	331351103.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-tradičné	m2	121,100	23,81	2 883,39
44	K	331351104.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-tradičné	m2	121,100	6,55	793,21
45	K	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	0,990	1 237,50	1 225,13
46	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	548,479	36,14	19 822,03
	D	4	Vodorovné konštrukcie				7 312,08
47	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	15,873	133,65	2 121,43
48	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	181,160	16,34	2 960,15
49	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	181,160	3,47	628,63
50	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	1,407	1 138,50	1 601,87
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				110 049,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	88,871	2,31	205,29
52	K	611460303.S	Vnútorná stierka stropov sadrová, hr. 3 mm	m2	630,780	9,41	5 935,64
53	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	1 810,820	2,08	3 766,51
54	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	1 810,820	2,08	3 766,51
55	K	612460271.S	Vnútorná omietka stien sadrová, hr. 3-6 mm	m2	1 521,293	9,11	13 858,98
56	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	1 810,820	6,44	11 661,68
57	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	88,871	2,31	205,29
58	K	621460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou pod omietky a nátery	m2	105,060	2,97	312,03
59	K	621461052.S	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	105,060	13,07	1 373,13
60	K	621481119.S	Potiahnutie vonkajších podhľadov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	105,060	6,44	676,59
61	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	587,879	2,52	1 481,46
62	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	474,209	2,18	1 033,78
63	K	622461052.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	428,499	10,89	4 666,35
64	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	45,710	26,24	1 199,43
65	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	587,879	6,44	3 785,94
66	K	625250598.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 200 mm, zatĺkacie kotvy	m2	159,380	62,87	10 020,22
67	K	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	363,149	59,40	21 571,05
68	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	36,550	41,88	1 530,71
69	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	1 261,660	0,20	252,33
70	*M*	*283230007500.S*	*Oddeľovacia fólia na potery*	*m2*	*1 450,909*	*0,69*	*1 001,13*
71	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	658,480	0,30	197,54
72	*M*	*283320004800.S*	*Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií*	*m*	*665,065*	*0,47*	*312,58*
73	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	630,830	0,69	435,27
74	*M*	*585520008700.S*	*Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá*	*kg*	*129,951*	*6,16*	*800,50*
75	K	632452221.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm	m2	630,830	16,34	10 307,76
76	K	632452613.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 5 mm	m2	419,700	8,07	3 386,98
77	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	27,000	41,78	1 128,06
78	*M*	*553310001700.S*	*Zárubňa oceľová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, jednodielna zamurovacia*	*ks*	*27,000*	*168,30*	*4 544,10*
79	K	648991113.S	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	25,000	7,90	197,50
80	*M*	*611560000400.S*	*Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech*	*m*	*25,000*	*17,40*	*435,00*
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				9 963,58
81	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	720,140	2,18	1 569,91
82	K	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	2 160,420	0,99	2 138,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
83	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	720,140	1,49	1 073,01
84	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	630,830	2,48	1 564,46
85	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	630,830	2,18	1 375,21
86	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	340,400	3,21	1 092,68
87	K	953995412.S	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	m	49,800	4,03	200,69
88	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	25,000	4,56	114,00
89	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	146,200	5,71	834,80
	D	99	Presun hmôt HSV				11 694,87
90	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	1 815,974	6,44	11 694,87
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				327 920,74
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				24 322,94
91	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	736,720	0,30	221,02
92	*M*	*246170000900.S*	*Lak asfaltový penetračný*	*t*	*0,221*	*1 935,80*	*427,81*
93	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	190,530	0,37	70,50
94	*M*	*246170000900.S*	*Lak asfaltový penetračný*	*t*	*0,067*	*1 935,80*	*129,70*
95	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	124,830	4,08	509,31
96	*M*	*283230002700.S*	*Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu*	*m2*	*143,555*	*1,78*	*255,53*
97	K	711133001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	736,720	1,64	1 208,22
98	*M*	*283220000300.S*	*Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu - proti vytekaniu cementového mlieka*	*m2*	*847,228*	*2,65*	*2 245,15*
99	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	1 473,440	4,16	6 129,51
100	*M*	*628310001000.S*	*Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou*	*m2*	*1 694,456*	*3,94*	*6 676,16*
101	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	381,060	4,91	1 871,00
102	*M*	*628310001000.S*	*Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou*	*m2*	*457,272*	*3,94*	*1 801,65*
103	K	711210120.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	58,590	1,15	67,38
104	*M*	*245660000550.S*	*Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice*	*kg*	*79,097*	*4,82*	*381,25*
105	K	711210125.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	289,527	1,27	367,70
106	*M*	*245660000550.S*	*Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice*	*kg*	*390,861*	*4,82*	*1 883,95*
107	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	30,000	2,57	77,10
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				1 541,82
108	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	25,969	6,48	168,28
109	*M*	*283220002000.S*	*Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech*	*m2*	*29,864*	*10,89*	*325,22*
110	*M*	*311970001500.S*	*Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek*	*ks*	*81,543*	*1,11*	*90,51*
111	K	712973450.S	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 200 mm, ohyb 90-135°	m	9,800	13,84	135,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
112	*M*	*311690001000.S*	*Kotviaci prvok*	*ks*	*78,400*	*0,19*	*14,90*
113	K	712973764.S	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene tvaru "Z" pri ukončení z HPP rš 200 mm	m	9,800	20,62	202,08
114	*M*	*311690001000.S*	*Kotviaci prvok*	*ks*	*78,400*	*0,19*	*14,90*
115	K	712973885.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 200 mm - K6	m	18,700	22,34	417,76
116	*M*	*311690001000.S*	*Kotviaci prvok*	*ks*	*149,600*	*0,19*	*28,42*
117	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	25,969	0,73	18,96
118	*M*	*693110002000.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2*	*m2*	*29,864*	*1,80*	*53,76*
119	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	30,000	2,38	71,40
	D	713	Izolácie tepelné				32 327,28
120	K	713111121.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	1 426,000	3,07	4 377,82
121	*M*	*631640001500.S*	*Pás zo sklenej vlny hr. 200 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy*	*m2*	*1 454,520*	*8,51*	*12 377,97*
122	K	713112122.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných polystyrénom, spodkom s pribitím na konštrukciu	m2	105,060	5,49	576,78
123	*M*	*283720022000.S*	*Doska fasádna EPS 70 F hr. 20 mm*	*m2*	*107,161*	*2,80*	*300,05*
124	K	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	630,830	2,18	1 375,21
125	*M*	*283720008900.S*	*Doska EPS hr. 80 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech*	*m2*	*643,447*	*9,50*	*6 112,75*
126	*M*	*283720009000.S*	*Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech*	*m2*	*643,447*	*11,14*	*7 168,00*
127	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	30,000	1,29	38,70
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod			0	174,26
128	K	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	4,000	5,32	21,28
129	*M*	*449170000900.S*	*Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A*	*ks*	*4,000*	*33,07*	*132,28*
130	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	30,000	0,69	20,70
	D	725	Zdravotechnika - zariaďovacie predmety				3 684,15
131	K	725190151.S	Montáž sanitárnej priečky z drevotrieskových DTDL dosiek na WC a prezliekacie kabíny/boxy pre suché priestory s nerezovým kovaním	m2	21,150	92,94	1 965,68
132	*M*	*607210000500.S*	*Doska drevotrieskova obojstranne laminovaná (DTDL) pre použitie v interiéri vo farbe, hrúbky 28 mm vr. dverí - viď PD*	*m2*	*22,208*	*29,49*	*654,91*
133	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	24,000	4,08	97,92
134	*M*	*552380012400.S*	*Madlo nerezové univerzálne pevné*	*ks*	*12,000*	*38,14*	*457,68*
135	*M*	*552380012400.R*	*Madlo nerezové univerzálne sklopné*	*ks*	*12,000*	*41,58*	*498,96*
136	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	30,000	0,30	9,00
	D	762	Konštrukcie tesárske				21 661,43
137	K	762311103.S	Montáž kotevných železiez, príložiek, pätiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	19,000	2,78	52,82
138	*M*	*762995235*	*Kotevná pätka pre drevený stĺp*	*ks*	*6,000*	*6,44*	*38,64*
139	*M*	*762995236*	*Kotevná podpora pre krokvu*	*ks*	*13,000*	*4,46*	*57,98*
140	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	33,600	9,64	323,90
141	*M*	*605120002900.S*	*Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I*	*m3*	*0,430*	*361,35*	*155,38*
142	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	853,729	4,65	3 969,84
143	*M*	*605110000100.S*	*Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akosť I*	*m3*	*22,538*	*356,40*	*8 032,54*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
144	K	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	945,000	1,88	1 776,60
145	*M*	*605120002900.S*	*Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I*	*m3*	*2,495*	*361,35*	*901,57*
146	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	27,998	29,21	817,82
147	K	762421312.S	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 15 mm	m2	105,060	14,50	1 523,37
148	K	762431306.S	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 25 mm	m2	108,740	20,10	2 185,67
149	K	762810017.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 25 mm	m2	85,000	19,90	1 691,50
150	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	30,000	4,46	133,80
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				52 164,09
151	K	763119112.S	Ochrana hran (rohov) uholníkom Al 50x50 mm	m	28,000	2,22	62,16
152	K	763120011.S	Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm	m2	19,800	54,09	1 070,98
153	K	763132220.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 15 mm vr. parozábrany	m2	630,780	34,65	21 856,53
154	K	763712212.S	Montáž zvislej konštrukcie plnostenné stĺpy prierezovej plochy nad 150 do 500 cm2	m	18,000	7,81	140,58
155	*M*	*605470000200.S*	*Hranoly drevené , štvorstranne hobľované, masív, sušené 14±2%, s opracovanými spojmi, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí vr. povrchovej úpravy*	*m3*	*0,405*	*544,50*	*220,52*
156	K	763732112.R	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m vr. žeriava	m2	827,760	9,70	8 029,27
157	*M*	*763991091*	*Drevený väznikový krov vr. pomocnej drevenej konštrukcie a kotviacich prvkov*	*m2*	*827,760*	*23,76*	*19 667,58*
158	K	763783250.S	Montáž pohľadových stropných trámov prierez. plochy do 144 cm2 z dreva sušeného, štvorstranne hobľovaného, s opracovanými spojmi	m	79,800	2,55	203,49
159	*M*	*605470000200.S*	*Hranoly drevené , štvorstranne hobľované, masív, sušené 14±2%, s opracovanými spojmi, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí vr. povrchovej úpravy*	*m3*	*1,431*	*544,50*	*779,18*
160	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	30,000	4,46	133,80
	D	764	Konštrukcie klampiarske				51 218,80
161	K	764171301.S	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30°	m2	827,760	44,00	36 421,44
162	K	764172128.S	Lapač snehu rúrkový s konzolami, sklon strechy do 30°	m	76,900	28,00	2 153,20
163	K	764313001.S	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z pozinkovaného farbeného plechu	m2	827,760	6,44	5 330,77
164	K	764324440.R	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, oplechovanie medzi strechami, r.š. 500 mm - K11	m	39,700	20,39	809,48
165	K	764327240.S	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 500 mm - K10	m	63,500	22,08	1 402,08
166	K	764352423.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm	m	73,400	28,31	2 077,95
167	K	764359411.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	9,000	31,88	286,92
168	K	764391440.S	Záveterná lišta z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 500 mm	m	49,900	24,06	1 200,59
169	K	764410350.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	25,000	20,34	508,50
170	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	35,100	27,72	972,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
171	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	30,000	1,83	54,90
	D	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				10 920,66
172	K	765353411.R	Zastrešenie polykarbonátovou krytinou vr. líšt a doplnkov - viď PD	m2	47,600	108,90	5 183,64
173	K	765901611.S	Strešná fólia paropriepustná, na plné debnenie, trieda tesnosti 6 až 4	m2	827,760	6,73	5 570,82
174	K	998765201.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	30,000	5,54	166,20
	D	766	Konštrukcie stolárske				44 196,10
175	K	766231001.S	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000	53,11	53,11
176	*M*	*612330000709.S*	*Schody stropné sklápacie skladacie zateplené 600x800 mm s požiarnou odolnosťou*	*ks*	*1,000*	*262,35*	*262,35*
177	K	766621351.S	Montáž podokenného profilu z EPS s kompozitným jadrom (na odstránenie tepelného mostu) š. 315 mm	m	24,800	14,59	361,83
178	*M*	*283750013200.S*	*Profil podokenný z EPS s kompozitným jadrom pre montáž okien bez tepelných mostov, š. 315 mm*	*m*	*25,048*	*14,36*	*359,69*
179	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	165,900	15,48	2 568,13
180	*M*	*283290006100.S*	*Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru*	*m*	*174,195*	*1,34*	*233,42*
181	*M*	*283290006200.S*	*Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru*	*m*	*174,195*	*0,90*	*156,78*
182	*M*	*766101*	*Plastové okno 1100x2250mm - O1*	*ks*	*1,000*	*306,90*	*306,90*
183	*M*	*766102*	*Plastové okno 1100x750mm - O2*	*ks*	*5,000*	*232,65*	*1 163,25*
184	*M*	*766103*	*Plastové okno 1800x1550mm - O3*	*ks*	*8,000*	*589,05*	*4 712,40*
185	*M*	*766104*	*Plastové okno 2000x750mm - O4*	*ks*	*1,000*	*589,05*	*589,05*
186	*M*	*766105*	*Plastové okno 2700x2250mm - O5*	*ks*	*1,000*	*623,70*	*623,70*
187	*M*	*766106*	*Plastové okno 2200x2250mm - O6*	*ks*	*2,000*	*623,70*	*1 247,40*
188	*M*	*766107*	*Plastové okno 2200x2250mm - O7*	*ks*	*2,000*	*643,50*	*1 287,00*
189	*M*	*766108*	*Plastové okno 1850x2250mm - O8*	*ks*	*1,000*	*712,80*	*712,80*
190	*M*	*766109*	*Plastové okno 2700x2250mm - O9*	*ks*	*1,000*	*732,60*	*732,60*
191	*M*	*766110*	*Plastové okno 2000x1550mm - O10*	*ks*	*1,000*	*49,50*	*49,50*
192	*M*	*766111*	*Plastové okno 2700x2550mm - O11*	*ks*	*1,000*	*801,90*	*801,90*
193	K	766641074.S	Montáž dverí plastových na PUR penu - interierových	m	68,120	17,33	1 180,52
194	*M*	*611420091010.R*	*Dvere plastové interierové 1850x2700mm*	*ks*	*5,000*	*1 831,50*	*9 157,50*
195	*M*	*611420091011.R*	*Dvere plastové interierové 1750x2020mm*	*ks*	*3,000*	*1 435,50*	*4 306,50*
196	K	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	20,100	15,35	308,54
197	*M*	*766001*	*Plastové vstupné dvere 1100x2250mm - D1,D2,D4*	*ks*	*3,000*	*1 782,00*	*5 346,00*
198	K	766651101.S	Montáž púzdra posuvných dverí do murovanej priečky, jedno zasúvacie púzdro pre jedno krídlo, priechod 0,6-1,2 m	ks	1,000	96,02	96,02
199	*M*	*553310013100.S*	*Stavebné puzdro pre posuvné dvere, jedno zasúvacie púzdro pre jedno krídlo, čistý priechod 900 mm*	*ks*	*1,000*	*450,93*	*450,93*
200	*M*	*553420000200.S*	*Systém posuvných dverí - sada pojazdov*	*súb.*	*1,000*	*26,95*	*26,95*
201	*M*	*553420000300.S*	*Systém posuvných dverí - vodiaca lišta (surový profil)*	*m*	*1,000*	*7,51*	*7,51*
202	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	27,000	22,08	596,16
203	*M*	*549150000600.S*	*Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený*	*ks*	*27,000*	*16,72*	*451,44*
204	*M*	*611610000400.R*	*Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-1000 mm,viď výpis dverí - D1,D2,D4-D15*	*ks*	*27,000*	*217,80*	*5 880,60*
205	K	766664125.S	Montáž dverí drevených posuvných jednokrídlových, posun do puzdra	ks	1,000	30,81	30,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
206	*M*	*611610000400.S*	*Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm - D16*	*ks*	*1,000*	*117,62*	*117,62*
207	*M*	*611610006300.S*	*Montážny materiál pre dvere, okná*	*eur*	*1,000*	*0,99*	*0,99*
208	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	30,000	0,54	16,20
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				20 184,66
209	K	767230070.S	Montáž madla na stenu	m	76,300	16,34	1 246,74
210	*M*	*553520003500.S*	*Madlo pre kotvenie na stenu, nerezové*	*m*	*76,300*	*32,18*	*2 455,33*
211	K	767590215.S	Montáž čistiacej rohože gumovo - hliníkovej na podlahu	m2	7,000	1,90	13,30
212	*M*	*697510001000.S*	*Exterierová čistiaca rohož*	*m2*	*3,500*	*217,80*	*762,30*
213	*M*	*697510001100.S*	*Interierová čistiaca rohož*	*m2*	*3,500*	*198,00*	*693,00*
214	K	767590225.S	Montáž hliníkového rámu L k čistiacim rohožiam	m	15,000	14,06	210,90
215	*M*	*697590000100.S*	*Zápustný hliníkový rám L 25x20x3 mm, L 20x25x3 mm; L30x20x3 mm; k čistiacej rohoži*	*m*	*15,000*	*12,48*	*187,20*
216	K	767995101.R	Montáž a dodávka oceľovej konštrukcie vr. kotvenia a povrchovej úpravy - stĺpy, jakle, atď	kg	548,580	7,23	3 966,23
217	K	767999901	D+M Ochranný pás na stenu hr. 1,0mm - viď PD	m2	45,850	6,83	313,16
218	K	767310120.S	Montáž výlezu do šikmej strechy pre nevykurované priestory	ks	1,000	82,98	82,98
219	*M*	*611330000100.S*	*Strešný výlez 600x600 mm pre šikmú strechu, pre neizolované, nevykurované priestory*	*ks*	*1,000*	*181,30*	*181,30*
220	K	767330013.S	Montáž svetlovodu tubusového priemeru 530-600 mm do šikmej strechy s hladkou krytinou	súb.	11,000	108,90	1 197,90
221	*M*	*611510000600.S*	*Svetlovod tubusový priemeru do 560 mm do šikmej strechy s hladkou krytinou so zvýšenou požiarnou odolnosťou s celkovou dĺžkou 2900mm*	*ks*	*6,000*	*381,15*	*2 286,90*
222	*M*	*611510000601.S*	*Svetlovod tubusový priemeru do 560 mm do šikmej strechy s hladkou krytinou so zvýšenou požiarnou odolnosťou s celkovou dĺžkou 1900mm*	*ks*	*5,000*	*356,40*	*1 782,00*
223	K	767640010.R	Montáž posuvných automatických hliníkových dverí s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	20,000	25,25	505,00
224	*M*	*283290006100.S*	*Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru*	*m*	*21,000*	*1,34*	*28,14*
225	*M*	*283290006200.S*	*Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru*	*m*	*21,000*	*0,90*	*18,90*
226	*M*	*553410097030.R*	*Dvere hliníkové automticky posuvné - 2750x2250mm - D3*	*m2*	*12,375*	*341,55*	*4 226,68*
227	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	30,000	0,89	26,70
	D	771	Podlahy z dlaždíc				9 497,58
228	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vr. soklíkov	m2	211,130	19,20	4 053,70
229	*M*	*5976455002*	*Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava*	*m2*	*232,243*	*17,82*	*4 138,57*
230	*M*	*5856111950*	*Škárovacia hmota*	*kg*	*105,565*	*3,27*	*345,20*
231	*M*	*5859482693*	*Lepidlo na obklady a dlažby*	*kg*	*654,503*	*1,29*	*844,31*
232	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	30,000	3,86	115,80
	D	776	Podlahy povlakové				26 732,05
233	K	776460011.S	Lepenie podlahových soklov z vinylu vytiahnutím	m	380,760	16,34	6 221,62
234	*M*	*284110004000.S*	*Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, lepená, hrúbka do 3 mm*	*m2*	*38,838*	*31,78*	*1 234,27*
235	K	776541300.S	Lepenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT v dielcoch	m2	419,700	12,18	5 111,95
236	*M*	*284110004000.S*	*Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, lepená, hrúbka do 3 mm*	*m2*	*432,291*	*31,78*	*13 738,21*
237	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh	m2	419,700	0,99	415,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
238	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	30,000	0,35	10,50
	D	781	Dokončovacie práce a obklady				15 382,97
239	K	781445062	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	289,527	29,60	8 570,00
240	*M*	*5976559000*	*Obkladačky keramické glazované hladké*	*m2*	*304,003*	*16,83*	*5 116,37*
241	*M*	*5856111950.1*	*Škárovacia hmota*	*kg*	*144,764*	*3,27*	*473,38*
242	*M*	*5858400020*	*Lepidlo na obklady a dlažby*	*kg*	*897,534*	*1,29*	*1 157,82*
243	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	30,000	2,18	65,40
	D	783	Nátery				2 409,58
244	K	783894612.S	Náter farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, biely náter sadrokartónových stropov 2x	m2	630,780	3,82	2 409,58
	D	784	Dokončovacie práce - maľby				11 502,37
245	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	1 521,293	1,19	1 810,34
246	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	630,830	0,99	624,52
247	K	784430304.S	Vyhladenie spojov akrylátovým tmelom dvojnásobné výšky nad 3.80 m	m	658,480	1,08	711,16
248	K	784452472	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	1 521,293	2,86	4 350,90
249	K	784471111.S	Bandážovanie styčných spojov šírky do 0,10 m do výšky 3,80 m	m	1 576,950	2,54	4 005,45
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				2 386,31
250	K	HZS000111.S	Čiastočná úprava, predĺženie existujúceho hydrantového poklopu s výtyčkou pri zriadení vjazdu	ks	1,000	10,31	10,31
251	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce	hod	200,000	11,88	2 376,00
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				0,99
252	K	000600011.S	Zariadenie staveniska	eur	1,000	0,99	0,99

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZH- DSS
Objekt:
02 - Zdravotechnika

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**42 205,38**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	42 205,38	23,00%	9 707,24

Cena s DPH	**v EUR**	**51 912,62**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zariadenie ...iálnych ...pa ...39 ① ...dronom

Dátum a podpis: 3.3.2025 Pečiatka

Zhotoviteľ

...STAV ① s.r.o. ...Zámovica 966 81 IČO: 45 390 720 IČ-DPH: SK2022958740

Dátum a podpis: 26.2.2025 Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

ZH- DSS

Objekt:

02 - Zdravotechnika

Miesto:

Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**42 205,38**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 630,28
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 630,28
1	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	40,000	2,45	98,00
2	K	974031164.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04000t	m	110,000	6,66	732,60
3	K	971035806.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 35 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00002t	cm	100,000	0,22	22,00
4	K	971035807.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 42 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00002t	cm	135,000	0,27	36,45
5	K	971035809.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 52 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00003t	cm	235,000	0,52	122,20
6	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	4,412	28,86	127,33
7	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	4,412	9,06	39,97
8	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,412	13,02	57,44
9	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4,412	1,46	6,44
10	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,412	14,21	62,69
11	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	88,240	0,50	44,12
12	K	979089011.S	Poplatok za skladovanie - zmiešaný stavebný odpad	t	4,412	63,70	281,04
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				38 722,15
	D	713	Izolácie tepelné				3 496,52
13	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	292,000	3,92	1 144,64
14	*M*	*283310006200.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*130,000*	*3,33*	*432,90*
15	*M*	*283310006300.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*90,000*	*3,28*	*295,20*
16	*M*	*283310006400.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*72,000*	*3,92*	*282,24*
17	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	97,000	4,70	455,90
18	*M*	*283310006500.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*67,000*	*4,82*	*322,94*
19	*M*	*283310006700.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 54x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*30,000*	*5,81*	*174,30*
20	K	713530705.S	Protipožiarny prestup potrubia prierez otvoru 0,005-0,01 m2 izolované protipožiarnou penou EI60-120, zaplnenie prestupu 30%	ks	5,000	34,89	174,45
21	*M*	*2052899*	*Protipožiarny plniaci tmel CFS-FIL alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*24,50*	*24,50*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	*M*	*449410001702*	*Protipožiarna manžeta CFS-C P 50/1,5", HILTI alebo ekvivalent*	*ks*	*5,000*	*27,33*	*136,65*
23	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	30,000	1,27	38,10
24	K	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	30,000	0,44	13,20
25	K	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	30,000	0,05	1,50
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				2 559,45
26	K	721171501.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 32x3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	m	10,000	13,57	135,70
27	K	721171503.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 50x3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	m	25,000	16,90	422,50
28	K	721171508.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm odpadné prípojné vrátane tvaroviek	m	10,000	28,03	280,30
29	K	721171411.S	Potrubie z rúr PE-HD 110/4,3 odpadné zvislé (guľová odbočka dvojitá) vrátane tvaroviek	m	10,000	57,43	574,30
30	K	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	5,000	2,10	10,50
31	*M*	*551610000100.S*	*Privzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, PP*	*ks*	*5,000*	*49,05*	*245,25*
32	K	721174057.S	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 110 mm	ks	7,000	16,17	113,19
33	*M*	*286530264000.S*	*Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 110 mm*	*ks*	*7,000*	*32,90*	*230,30*
34	K	721172393.S	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	ks	2,000	6,51	13,02
35	*M*	*429720001200.S*	*Hlavica vetracia HT DN 100, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu*	*ks*	*2,000*	*11,32*	*22,64*
36	K	721194103.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32 mm	ks	7,000	3,29	23,03
37	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	27,000	3,87	104,49
38	K	721194107.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75 mm	ks	1,000	4,67	4,67
39	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	12,000	5,73	68,76
40	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	55,000	1,08	59,40
41	K	721180923r	Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	%	30,000	6,37	191,10
42	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	30,000	0,98	29,40
43	K	998721294.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	%	30,000	0,98	29,40
44	K	998721299.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	30,000	0,05	1,50
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				16 008,99
45	K	722171152.S	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 20 mm + (Kolená, T-kusy, Spojky...)	m	130,000	14,30	1 859,00
46	K	722171153.S	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 26 mm + (Kolená, T-kusy, Spojky...)	m	85,000	18,83	1 600,55
47	K	722171134.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm + (Kolená, T-kusy, Spojky...)	m	40,000	32,93	1 317,20
48	K	722171135.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 40 mm + (Kolená, T-kusy, Spojky...)	m	55,000	50,96	2 802,80
49	K	722171136.S	Plasthliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 50 mm + (Kolená, T-kusy, Spojky...)	m	30,000	72,52	2 175,60
50	K	722150203.S	Potrubie z oceľových rúrok závitových asfalt. a jutovaných bezšvíkových bežných 11 353.0, 10 004.00 DN 25	m	5,000	18,13	90,65
51	K	722150204.S	Potrubie z oceľových rúrok závitových asfalt. a jutovaných bezšvíkových bežných 11 353.0, 10 004.00 DN 32	m	32,000	19,11	611,52
52	K	722150205.S	Potrubie z oceľových rúrok závitových asfalt. a jutovaných bezšvíkových bežných 11 353.0, 10 004.00 DN 40	m	12,000	21,85	262,20
53	K	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	2,000	20,86	41,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	*M*	*449150003000.S*	*Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25*	*ks*	*2,000*	*408,19*	*816,38*
55	K	722220112.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 3/4	ks	65,000	5,64	366,60
56	*M*	*197730076900.S*	*Nástenka lisovacia koncová, 3/4" Fx26, PN 10, T = +120 °C, niklovaná mosadz, tesnenie EPDM*	*ks*	*65,000*	*13,23*	*859,95*
57	K	722221075.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 3/4	ks	65,000	5,17	336,05
58	*M*	*551110007800.S*	*Guľový uzáver pre vodu rohový 3/4", niklovaná mosadz*	*ks*	*65,000*	*22,20*	*1 443,00*
59	K	230203564.S	Montáž prechodka PE/oceľ PE 100 SDR11 D 50/DN40 mm	ks	1,000	18,78	18,78
60	*M*	*286220031200.S*	*Prechodka PE/oceľ PE 100 SDR 11 D/DN 50/40*	*ks*	*1,000*	*57,05*	*57,05*
61	K	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	2,000	3,86	7,72
62	*M*	*551210044800.S*	*Guľový ventil 1", páčka chróm*	*ks*	*2,000*	*17,69*	*35,38*
63	K	734224018.S	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	4,000	5,14	20,56
64	*M*	*551210045000.S*	*Guľový ventil 1 1/2", páčka chróm*	*ks*	*4,000*	*37,34*	*149,36*
65	K	722221325.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 6/4	ks	1,000	8,70	8,70
66	*M*	*551190001200.S*	*Spätná klapka vodorovná závitová 6/4", PN 10, pre vodu, mosadz*	*ks*	*1,000*	*36,96*	*36,96*
67	K	722221380.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 6/4	ks	1,000	8,69	8,69
68	*M*	*422010003300.S*	*Filter závitový na vodu 6/4", FF, PN 20, mosadz*	*ks*	*1,000*	*34,50*	*34,50*
69	K	722221335.S	Montáž potrubného oddeľovača závitového DN 40	ks	1,000	13,18	13,18
70	*M*	*BA295S-11/2LFA*	*Potrubný oddeľovač Honeywell BA295S-11/2LFA, Mosadz, 65°C, DN 40 alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*12,35*	*12,35*
71	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	255,000	0,61	155,55
72	K	733191302.S	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	85,000	0,75	63,75
73	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	52,000	1,97	102,44
74	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	330,000	1,41	465,30
75	K	722231139r	Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	%	30,000	6,37	191,10
76	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	30,000	0,69	20,70
77	K	998722294.S	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000m	%	30,000	0,74	22,20
78	K	998722299.S	Vodovod, Prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	30,000	0,05	1,50
	D	725	Zdravotechnika - zariaďovacie predmety				16 657,19
79	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	24,000	4,04	96,96
80	*M*	*552380012700*	*Madlo sklopné oblúkové sklopné*	*ks*	*12,000*	*45,80*	*549,60*
81	*M*	*5523800127001*	*Madlo sklopné oblúkové pevné*	*ks*	*12,000*	*47,04*	*564,48*
82	K	725149715.S1	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	4,000	54,16	216,64
83	*M*	*552370000100.S 1*	*Predstenový systém pre detské závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií*	*ks*	*4,000*	*259,70*	*1 038,80*
84	K	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	4,000	23,46	93,84
85	*M*	*642360000500.S*	*Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom*	*ks*	*4,000*	*89,65*	*358,60*
86	K	725149715.S2	Montáž predstenového systému záchodov pre imobilných do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	6,000	313,60	1 881,60
87	*M*	*552370000100.S 2*	*Predstenový systém pre imobilných závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií*	*ks*	*6,000*	*274,40*	*1 646,40*
88	K	725119410.S.1	Montáž záchodovej misy keramickej pre imobilných zavesenej s rovným odpadom	ks	6,000	21,56	129,36
89	*M*	*642360000500.S. 1*	*Misa záchodová keramická závesná pre imobilných so splachovacím okruhom*	*ks*	*6,000*	*93,10*	*558,60*
90	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	10,000	3,15	31,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
91	*M*	*554330000200.S*	*Záchodové sedadlo plastové s poklopom s automatickým pozvoľným sklápaním*	*ks*	*4,000*	*44,10*	*176,40*
92	*M*	*642370003860.S*	*Záchodová doska s poklopom pre imobilných*	*ks*	*6,000*	*17,74*	*106,44*
93	K	725119109.S	Montáž ovládacieho tlačidla	ks	10,000	13,43	134,30
94	*M*	*6420145010r*	*Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie*	*ks*	*10,000*	*44,10*	*441,00*
95	K	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	2,000	22,79	45,58
96	*M*	*642710000100.S*	*Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou*	*ks*	*2,000*	*191,10*	*382,20*
97	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	20,000	29,89	597,80
98	*M*	*642110004300.S*	*Umývadlo keramické bežný typ*	*ks*	*8,000*	*95,57*	*764,56*
99	*M*	*642210000500.S*	*Umývadielko keramické*	*ks*	*4,000*	*65,65*	*262,60*
100	*M*	*6420135210R*	*Umývadlo pre imobilných*	*ks*	*8,000*	*83,30*	*666,40*
101	K	725319112.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 600x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	1,000	20,06	20,06
102	*M*	*552310001200.S*	*Kuchynský drez nerezový 600x600 mm na zapustenie do dosky*	*ks*	*1,000*	*375,96*	*375,96*
103	K	725319113.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 830x530 mm, bez výtokových armatúr	ks	1,000	21,22	21,22
104	*M*	*552310001900.S*	*Kuchynský dvojdrez nerezový na zapustenie do dosky, 830x530 mm*	*ks*	*1,000*	*85,57*	*85,57*
105	K	721229022.S	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 900 mm pre montáž k stene	ks	1,000	41,54	41,54
106	*M*	*552240011500.S*	*Žľab sprchový bez krytu nerezový DN 50, zvislý odtok, dĺ. 900 mm, montáž k stene*	*ks*	*1,000*	*343,00*	*343,00*
107	K	725241125.S	Montáž sprchovej vaničky akrylátovej obdĺžnikovej 1000x900 mm	ks	1,000	65,80	65,80
108	*M*	*554230000500.S*	*Sprchovacia vanička akrylátová obdĺžniková s nožičkami rozmer 1000x900 mm*	*ks*	*1,000*	*209,54*	*209,54*
109	K	725245104.S	Montáž sprchových dverí do niky na vaničku, otváravé, jednokrídlové, so sklenenou výplňou, do výšky 2000 mm a šírky 1000 mm	ks	1,000	54,76	54,76
110	*M*	*552260001600.S*	*Sprchové dvere jednodielne rozmer 1000x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo*	*ks*	*1,000*	*354,03*	*354,03*
111	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej, drezovej a výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	3,000	9,34	28,02
112	*M*	*551450000200.S*	*Batéria umývadlová, drezová, výlevková nástenná jednopáková, chróm*	*ks*	*3,000*	*93,10*	*279,30*
113	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	22,000	15,85	348,70
114	*M*	*551450003800.S*	*Batéria umývadlová stojanková páková*	*ks*	*20,000*	*63,70*	*1 274,00*
115	*M*	*551450000600.S*	*Batéria drezová stojanková páková*	*ks*	*2,000*	*69,71*	*139,42*
116	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	2,000	4,20	8,40
117	*M*	*551450002600.S*	*Batéria sprchová nástenná páková*	*ks*	*2,000*	*86,38*	*172,76*
118	K	725849205.S	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	2,000	3,40	6,80
119	*M*	*552260002100.S*	*Sprchová sada 1000x200x100 mm, pochrómovaný plast*	*ks*	*2,000*	*83,30*	*166,60*
120	K	721213006.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 75	ks	1,000	9,61	9,61
121	*M*	*286630023000.S*	*Podlahový vpust variabilný odtok DN 75, mriežka/krytka nerez*	*ks*	*1,000*	*75,52*	*75,52*
122	K	721213015.S	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	1,000	12,14	12,14
123	*M*	*286630029100.S*	*Podlahový vpust, vertikálny odtok DN 110, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka*	*ks*	*1,000*	*87,82*	*87,82*
124	K	725869380.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, ostatných typov do D 32 mm	ks	7,000	8,00	56,00
125	*M*	*551620005300.S*	*Zápachová uzávierka - sifón univerzálny DN 32*	*ks*	*7,000*	*34,30*	*240,10*
126	K	725869302.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 50 mm (podomietková)	ks	21,000	11,52	241,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
127	*M*	*551620005600.S*	*Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 50*	*ks*	*21,000*	*44,10*	*926,10*
128	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	2,000	10,35	20,70
129	*M*	*551620007100.S*	*Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50*	*ks*	*2,000*	*19,64*	*39,28*
130	K	725869382.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, ostatných typov do D 50 mm	ks	1,000	11,56	11,56
131	*M*	*551620005600.S 1*	*Zápachová uzávierka - sifón univerzálny DN 50*	*ks*	*1,000*	*44,10*	*44,10*
132	K	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, sprchovej do D 50 mm	ks	2,000	9,21	18,42
133	*M*	*551620003400.S*	*Zápachová uzávierka sprchová DN 50*	*ks*	*2,000*	*17,17*	*34,34*
134	K	725869323.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, pračkovej do D 50 mm (podomietkovej)	ks	2,000	13,30	26,60
135	*M*	*551620012300.S*	*Zápachová uzávierka podomietková DN 50 pre pripojenie práčok a umývačiek riadu*	*ks*	*2,000*	*27,47*	*54,94*
136	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	30,000	0,29	8,70
137	K	998725294.S	Zariaďovacie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	30,000	0,29	8,70
138	K	998725299.S	Zariaďovacie predmety, prípl.za každých ďalších aj začatých 1000m nad 1000 m	%	30,000	0,05	1,50

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 852,95

139	K	HZS000211.S	Montážny kotviaci a spojovací materiál	sub	1,000	18,39	18,39
140	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000	11,76	588,00
141	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	43,000	11,76	505,68
142	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	34,000	11,76	399,84
143	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	29,000	11,76	341,04

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZH- DSS
Objekt:
02.1 - Komunikácia

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**53 671,57**
DPH základná	Základ dane 0,00	Sadzba dane 20,00%	Výška dane 0,00
znížená	53 671,57	23,00%	12 344,46
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**66 016,03**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: 3.3.2025 Pečiatka

Zhotoviteľ

D.
966 81
958740

Dátum a podpis: 26.2.2025 Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

ZH- DSS

Objekt:

02.1 - Komunikácia

Miesto:

Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**53 671,57**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				53 671,57
	D	1	Zemné práce				14 729,59
1	K	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	5,750	5,35	30,76
2	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	2,750	4,03	11,08
3	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	1,375	7,53	10,35
4	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	111,242	1,13	125,70
5	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	515,550	5,98	3 082,99
6	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	154,665	1,11	171,68
7	K	132101101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3	m3	1,000	20,96	20,96
8	K	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	14,391	1,72	24,75
9	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	515,550	3,43	1 768,34
10	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	39 697,350	0,20	7 939,47
11	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	14,391	9,41	135,42
12	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,000	0,88	0,88
13	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	515,550	0,78	402,13
14	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	5,890	31,17	183,59
15	*M*	*583410004400.S*	*Štrkodrva frakcia 0-63 mm*	*t*	*11,132*	*18,99*	*211,40*
16	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	529,530	0,52	275,36
17	K	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	69,820	2,92	203,87
18	K	181301302.S	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 150 mm	m2	26,120	2,92	76,27
19	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	26,120	2,09	54,59
	D	2	Zakladanie				1 829,48
20	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v zároze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	30,000	1,57	47,10
21	*M*	*693110002900.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 250 g/m2*	*m2*	*30,600*	*0,96*	*29,38*
22	K	212752127.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	40,000	14,79	591,60
23	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	512,870	0,85	435,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	*M*	*693110004710R*	*Geotextília netkaná proti ropným látkam REO Fb 1,2x10 m, 400 g/m2*	*m2*	*589,801*	*1,23*	*725,46*
	D	5	Komunikácie				24 069,72
25	K	564762113.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 220 mm	m2	643,240	10,29	6 618,94
26	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	610,070	6,08	3 709,23
27	K	567122114.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	1,375	13,39	18,41
28	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2,750	15,98	43,95
29	K	577174411.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 80 mm	m2	1,375	24,18	33,25
30	K	596811313.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy nad 300 m2. škárovanie kremičitým pieskom	m2	512,870	11,76	6 031,35
31	*M*	*592460011700P3*	*Dlažba betónová drenážna EKOgreen, rozmer 200x200x80 mm,*	*m2*	*517,999*	*14,70*	*7 614,59*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				9 753,55
32	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000	24,84	24,84
33	*M*	*404490008400.S*	*Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky*	*ks*	*3,500*	*11,46*	*40,11*
34	*M*	*404440000100.S*	*Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn*	*ks*	*2,000*	*3,82*	*7,64*
35	*M*	*404490008600.S*	*Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová*	*ks*	*1,000*	*0,78*	*0,78*
36	*M*	*404410033920*	*Regulačná značka ZDZ 202 "Stoj, daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V1-600 x 600 mm, RA2, P3, E2, SP1*	*ks*	*1,500*	*41,93*	*62,90*
37	K	914812111.S	Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	4,000	1,02	4,08
38	*M*	*404410180284*	*Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 509-53 V2RA2 "Spresňujúce informácie (k značke 101: stavebná premávka)", rozmer 330x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1*	*ks*	*2,400*	*35,21*	*84,50*
39	*M*	*404410180402*	*Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 507-121 V2RA2 "Neplatí pre (vozidlá stavby)", rozmer 450x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1*	*ks*	*1,200*	*42,19*	*50,63*
40	*M*	*404410034677*	*Regulačná značka ZDZ 210-32 "Prikázaný smer jazdy (priamo alebo vpravo)", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA2, P3, E2, SP1*	*ks*	*1,200*	*23,54*	*28,25*
41	K	914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej 101; 321; 231; 202; 215; 114; 131;	ks	9,000	1,97	17,73
42	*M*	*404410211400.S*	*Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa*	*ks*	*10,800*	*73,50*	*793,80*
43	K	915716125.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar hrubých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 300 mm	m	3,500	6,37	22,30
44	K	915716133.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých prerušovaných, farba biela základná šírky 150 mm	m	65,100	6,37	414,69
45	K	915721222.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., žltá retroreflexná	m2	10,000	13,80	138,00
46	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	68,600	0,34	23,32
47	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	10,000	2,67	26,70
48	K	915911111.S	Montáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej	ks	10,000	2,54	25,40
49	*M*	*404450003500*	*Zariadenie dopravné (Zábrana na označenie uzávierky) reflexná, rozmer 1000x200 mm, pre dočasné dopravné značenie*	*ks*	*12,000*	*68,60*	*823,20*
50	K	915912211.S	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	6,000	0,84	5,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	*M*	*404450006000.S*	*Zariadenie dopravné - Smerová alebo vodiaca doska Z4, rozmer 300x1225 mm, obojstranná, plastová*	*ks*	*7,200*	*22,58*	*162,58*
52	K	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	210,880	8,33	1 756,63
53	*M*	*592170000900.S*	*Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm*	*ks*	*64,994*	*7,15*	*464,71*
54	*M*	*592170001000.S*	*Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm*	*ks*	*147,995*	*7,06*	*1 044,84*
55	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	11,072	135,62	1 501,58
56	K	919726221P	Tesnenie prcovných škár samolepiacou bitumenovou páskou	m	5,500	6,37	35,04
57	*M*	*2835500186P*	*Tesniaci páska Dunaflex 40x4 mm*	*m*	*5,555*	*7,84*	*43,55*
58	K	919726541	Tesnenie škár zálievkou za studena	m	5,500	5,14	28,27
59	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	5,500	3,72	20,46
60	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	5,500	4,74	26,07
61	K	935141724.S	Osadenie odvodňovacieho vláknobetónového žľabu plytkého s ochrannou hranou, svetlej šírky 150 mm a s roštom triedy D 400	m	5,000	25,83	129,15
62	*M*	*592270117650*	*Odvodňovací žľab Faserfix KS 150, rám z pozinkovanej ocele, typ 150 F, bez spádu dna, lxšxv 1000x210x150 mm, HAURATON*	*ks*	*5,000*	*122,50*	*612,50*
63	*M*	*592270118450.S*	*Liatinový kryt lxšxv 500x199x20 mm, štrbiny 132x18 mm, tr. zaťaženia D 400, k odvodňovaciemu žľabu z vláknobetónu s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm*	*ks*	*10,000*	*60,76*	*607,60*
64	*M*	*592270119100*	*Čelná stena plná z pozinkovanej ocele, typ 150F, šxv 210x150 mm, k odvodňovaciemu žľabu Faserfix KS 150, HAURATON*	*ks*	*2,000*	*17,16*	*34,32*
65	K	935141792.S	Osadenie vpustu pre odvodňovací vláknobetónový žľab s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	1,000	25,76	25,76
66	*M*	*592270119000*	*Odtokový vpust s pozinkovaným košom na nečistoty, lxšxv 500x210x600 mm, k odvodňovaciemu žľabu Faserfix KS 150, HAURATON*	*ks*	*1,000*	*313,60*	*313,60*
67	K	966006211.S	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	1,000	2,95	2,95
68	K	966812111.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	4,000	0,45	1,80
69	K	966812211.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	9,000	0,87	7,83
70	K	966821111.S	Demontáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej	ks	10,000	1,13	11,30
71	K	966822211.S	Demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	6,000	0,37	2,22
72	K	979084212.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	2,072	14,50	30,04
73	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	2,072	27,90	57,81
74	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	2,072	27,16	56,28
75	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	2,072	88,20	182,75
D	99		Presun hmôt HSV				3 289,23
76	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	745,857	4,41	3 289,23

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZH- DSS
Objekt:
02.2 - Parkovanie

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**10 912,27**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	10 912,27	23,00%	2 509,82

Cena s DPH	**v EUR**	**13 422,09**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

sociálnych
b Lipa
94/139 ①
nad Hronom

Dátum a podpis: 3.3.2025 Pečiatka

Zhotoviteľ

, s.r.o.
ovica 966 81
IČ DPH: SK2022958740

Dátum a podpis: 26.2.2025 Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

ZH- DSS

Objekt:

02.2 - Parkovanie

Miesto:

Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**10 912,27**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				10 912,27
	D	1	Zemné práce				1 446,09
1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	23,826	1,24	29,54
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	52,060	14,39	749,14
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	15,618	1,11	17,34
4	K	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	1,400	2,35	3,29
5	K	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	52,060	5,88	306,11
6	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	1,400	9,41	13,17
7	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	52,060	0,78	40,61
9	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,640	31,17	82,29
10	*M*	*583410004400.S*	*Štrkodrva frakcia 0-63 mm*	*t*	*4,990*	*18,99*	*94,76*
11	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	158,840	0,52	82,60
12	K	181301302.S	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 150 mm	m2	9,330	2,92	27,24
	D	2	Zakladanie				304,94
13	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	134,660	0,85	114,46
14	*M*	*693110004710R*	*Geotextília netkaná proti ropným látkam REO Fb 1,2x10 m, 400 g/m2*	*m2*	*154,859*	*1,23*	*190,48*
	D	5	Komunikácie				5 817,05
15	K	564762113.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 220 mm	m2	144,490	10,29	1 486,80
16	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	127,100	5,88	747,35
17	K	596811313.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy nad 300 m2. škárovanie kremičitým pieskom	m2	134,660	11,76	1 583,60
18	*M*	*592460011700P3*	*Dlažba betónová drenážna EKOgreen, rozmer 200x200x80 mm,*	*m2*	*136,007*	*14,70*	*1 999,30*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 582,69
19	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	7,000	24,84	173,88
20	*M*	*404490008400.S*	*Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky*	*ks*	*24,500*	*11,46*	*280,77*
21	*M*	*404440000100.S*	*Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn*	*ks*	*14,000*	*3,82*	*53,48*
22	*M*	*404490008600.S*	*Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová*	*ks*	*7,000*	*0,78*	*5,46*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	404410037576	Regulačná značka ZDZ 272-10 "Parkovanie (šikmo/pozdĺžne,vpravo-začiatok,vľavo-koniec)", Zn lisovaná, V2 - 600x600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,750	38,57	67,50
24	M	404410037577	Regulačná značka ZDZ 272-20 "Parkovanie (šikmo/pozdĺžne,vpravo-koniec,vľavo-začiatok)", Zn lisovaná, V2 - 600x600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,750	38,57	67,50
25	M	404410037575	Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovanie", Zn lisovaná, V2 - 600 x 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,625	38,57	101,25
26	K	914001211.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	7,000	12,06	84,42
27	M	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	14,000	3,82	53,48
28	M	404410180246	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 506-86 V2RA2 "Platí pre (osoby so zdravotným postihnutím)", rozmer 330x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	2,000	35,21	70,42
29	M	404410179018	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 506-142r3V1RA1 "Platí pre (zákazníci vyznač.obchodníka-3 riadky)", rozmer 420x420 mm, Zn lisovaná,P3, E2, SP1	ks	5,000	26,75	133,75
30	K	915716122.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	46,750	6,37	297,80
31	K	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	2,000	13,45	26,90
32	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	46,750	0,34	15,90
33	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	2,000	2,67	5,34
34	K	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	52,210	8,33	434,91
35	M	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	25,301	7,35	185,96
36	M	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	27,432	7,35	201,63
37	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,741	117,60	322,34
D	99		Presun hmôt HSV				761,50
38	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	172,676	4,41	761,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZH- DSS
Objekt:
02.3.1 - Chodník dláždený

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**30 264,10**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	30 264,10	23,00%	6 960,74

Cena s DPH	**v EUR**	**37 224,84**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: 3.3.2025 Pečiatka

Zhotoviteľ

ociálnych
Lipa
/139 ①
d Hronom

REKOSTAV ①
s.r.o.
ica 966 81
2022958740

Dátum a podpis: 26.2.2025 Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

ZH- DSS

Objekt:

02.3.1 - Chodník dláždený

Miesto:

Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**30 264,10**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				30 264,10
	D	1	Zemné práce				3 562,40
1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	75,032	1,24	93,04
2	K	131101102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2, nad 100 do 1000 m3	m3	199,199	4,12	820,70
3	K	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	18,713	2,35	43,98
4	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	18,713	3,94	73,73
20	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 440,901	0,29	417,86
5	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	18,713	9,41	176,09
6	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	199,199	0,78	155,38
8	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	17,939	31,17	559,16
9	*M*	*583410004400.S*	*Štrkodrva frakcia 0-63 mm*	*t*	*33,905*	*17,64*	*598,08*
10	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	500,210	0,52	260,11
11	K	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	124,750	2,92	364,27
	D	5	Komunikácie				20 653,16
12	K	564752114.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 180 mm	m2	489,766	10,29	5 039,69
13	K	567123114P	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestrenm a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 120 mm	m2	423,506	8,43	3 570,16
14	K	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	450,150	11,76	5 293,76
15	*M*	*592460017300*	*Dlažba betónová SEMMELROCK CITYTOP systémová s fázou, rozmer 100x100 až 300x300x60 mm, sivá*	*m2*	*459,153*	*14,70*	*6 749,55*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 711,00
16	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	260,860	6,86	1 789,50
17	*M*	*592170001800*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá*	*ks*	*263,469*	*2,49*	*656,04*
18	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	11,739	107,80	1 265,46
	D	99	Presun hmôt HSV				2 337,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	530,054	4,41	2 337,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZH- DSS
Objekt:
02.4 - Sadové úpray

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**12 322,88**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	12 322,88	23,00%	2 834,26
Cena s DPH	**v EUR**		**15 157,14**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zariad[illegible]ociálnych
Lipa
I/139 ①
ad Hronom

Dátum a podpis: 3.3.2025 Pečiatka

Zhotoviteľ

[illegible] ①
.r.o.
ca 966 81
IČO: 45 550 [illegible] IČ DPH: SK2022958740

Dátum a podpis: 26.2.2025 Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

ZH- DSS

Objekt:

02.4 - Sadové úpray

Miesto:

Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**12 322,88**
	D	D3	Výsadba				3 868,15
1	K	K.10	Hĺbenie jamiek pre výsadbu rastlín so 100% výmenou pôdy v rov. al. na svahu do 1:5 v objeme nad 0,4 do 1,0 m3 (stromy)	ks	6,000	10,29	61,74
2	K	K.11	Vysadenie drevín s balom v rovine - do pr.balu 60 cm	ks	6,000	12,25	73,50
3	K	K.12	Hnojenie pôdy s rozdelením k jednotlivým rastlinám - Silvamix	ks	6,000	9,80	58,80
4	K	K.13	Zakotvenie dreviny kotviacim sytémom -KSB-Z1 KOTVOS	ks	6,000	24,50	147,00
5	K	K.14	Hĺbenie jamiek pre výsadbu rastlín bez výmeny pôdy v rov. al. na svahu do 1:5 v objeme do 0,4 m3 (kry)	ks	215,000	3,43	737,45
6	K	K.15	Vysadenie drevín s balom v rovine - do pr.balu 40 cm (kry)	ks	215,000	9,80	2 107,00
7	K	K.4	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach 100-150 mm v rov. al. na svahu do 1:5	m2	77,400	4,41	341,33
8	K	K.6	Obrobenie pôdy hrabaním v rov. al. na svahu do 1:5	m2	77,400	4,41	341,33
	D	D4	Ostatné práce				3 397,46
9	K	K.18	Zaliatie rastlín vodou, plochy nad 20 m2	m3	5,000	10,29	51,45
10	K	K.19	Osadenie mulčovacej netkanej textílie na svahu do 1:5	m2	80,000	1,08	86,40
11	K	K.20	Mulčovanie rastlín v rovine	m2	80,000	1,18	94,40
	D	D5	Materiál				673,41
12	*M*	*m.2*	*Geotextília 50g/m2*	*m2*	*88,000*	*1,08*	*95,04*
13	*M*	*m.4*	*Okrasný štrk /mulčovanie rastlín/ andezit 8 – 16*	*m3*	*5,000*	*24,50*	*122,50*
14	*M*	*m.6*	*Dodávka vody*	*m3*	*5,000*	*10,29*	*51,45*
15	*M*	*m.7*	*Priepustný záhradnícky substrát /kvalitná ornica/*	*m3*	*37,000*	*8,33*	*308,21*
16	*M*	*m.9*	*Ornica /pod trávnik/*	*m3*	*11,550*	*8,33*	*96,21*
	D	D6	Vzrastlé stromy				131,10
17	*M*	*m.11*	*Ginkgo biloba 18 – 20*	*ks*	*6,000*	*21,85*	*131,10*
	D	D7	Navrhované kry /živý plot/				2 360,70
18	*M*	*m.12*	*Carpinus betulus 80 – 100 /98 bm/*	*ks*	*215,000*	*10,98*	*2 360,70*
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				5 057,27
	D	1	Zemné práce				1 381,36
19	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	72,154	10,29	742,46
20	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	21,646	1,11	24,03
21	K	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	72,154	6,37	459,62
22	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	72,154	0,78	56,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	174201102.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	48,504	1,81	87,79
25	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	21,500	0,52	11,18
	D	2	Zakladanie				3 017,38
26	K	211571121.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne kamenivom drobným ťaženým	m3	21,360	44,39	948,17
27	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v zároze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	119,540	1,57	187,68
28	*M*	*693110002900.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 250 g/m2*	*m2*	*121,931*	*0,96*	*117,05*
29	K	212312111.S	Lôžko pre trativod z betónu prostého	m3	1,376	126,16	173,60
30	K	212532111.S	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	1,376	66,79	91,90
31	K	212756245.S	Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, bez lôžka, SN 8, DN 250	m	43,000	0,76	32,68
32	*M*	*286120013000.S*	*Plnostenná drenážna PVC rúra DN 250, SN 8, perforovaná*	*m*	*43,000*	*34,10*	*1 466,30*
	D	99	Presun hmôt HSV				658,53
33	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	46,343	14,21	658,53

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZH- DSS
Objekt:
04 - Vzduchotechnika

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**12 739,35**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	12 739,35	23,00%	2 930,05

Cena s DPH	**v EUR**	**15 669,40**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
			s.r.o. IČO: 45 390 720 IČ DPH: SK2022958740
Dátum a podpis: 3.2.2025	Pečiatka	Dátum a podpis: 26.2.2025	Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

ZH- DSS

Objekt:

04 - Vzduchotechnika

Miesto:

Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**12 739,35**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				9 954,39
	D	713	Izolácie tepelné				1 270,33
6	K	713483020.S	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 25 mm na potrubia s tvarovanou plochou	m2	20,000	6,13	122,60
7	*M*	*283320004600.S*	*Izolačný pás hr. 25 mm, izolácia zo syntetického kaučuku a AL fóliou*	*m2*	*20,000*	*37,24*	*744,80*
49	K	713530025.S	Tmelenie v požiarnych deliacich konštrukciách silikónovým protipožiarnym tmelom EI90-180, výplň TI	m	25,000	11,57	289,25
50	*M*	*449410002710.S*	*Protipožiarny silikónový tmel, objem 310 ml, zabezpečuje dilatácie protipožiarnych spojov a prestupov potrubí*	*ks*	*7,000*	*16,24*	*113,68*
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				209,37
27	K	721175015.S	Montáž zápachového uzáveru (sifónu)	ks	7,000	9,33	65,31
30	*M*	*UNR700100819*	*DFLK 100 vnější kryt s odvodem kondenzátu*	*ks*	*1,000*	*14,70*	*14,70*
31	*M*	*UNR700100810*	*DFLK 160 vnější kryt s odvodem kondenzátu*	*ks*	*6,000*	*21,56*	*129,36*
	D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení				8 474,69
8	K	769011000.S	Montáž ventilátora malého axiálneho, pripojenie d100	ks	15,000	8,49	127,35
9	*M*	*429110004700*	*Ventilátor malý, axiálny DECOR 100 Design CZR, IPX4, ELEKTRODESIGN alebo ekvivalent*	*ks*	*15,000*	*47,04*	*705,60*
21	K	769011015.S	Montáž ventilátora malého axiálneho, pripojenie d160	ks	2,000	21,26	42,52
22	*M*	*429110005200*	*Ventilátor malý, axiálny DECOR 300 Design CZR, IPX4, ELEKTRODESIGN alebo ekvivalent*	*ks*	*2,000*	*71,29*	*142,58*
10	K	769011130r	Montáž lokálnej rekuperačnej jednotky	ks	12,000	122,50	1 470,00
11	*M*	*3599551r*	*Stenová rekuperačná jednotka, inVENTer typ iV14-MaxAir Corner alebo ekvivalent*	*ks*	*12,000*	*328,71*	*3 944,52*
32	K	769021000.S	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	12,000	4,51	54,12
33	*M*	*429810000200.S*	*Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm*	*m*	*12,000*	*3,58*	*42,96*
34	K	769021006.S	Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	42,000	5,50	231,00
35	*M*	*429810000500.S*	*Potrubie kruhové spiro DN 160, dĺžka 1000 mm*	*m*	*42,000*	*5,86*	*246,12*
45	K	769021133.S	Montáž hygienickej ohybnej Al hadice priemeru 102 mm	m	30,000	4,42	132,60
46	*M*	*429840005700.S*	*Hadica ohybná hygienická, hliníková mikrobiálne ošetrená d 102 mm, veľmi odolná*	*m*	*30,000*	*4,13*	*123,90*
47	K	769021142.S	Montáž hygienickej ohybnej Al hadice priemeru 160 mm	m	12,000	5,71	68,52
48	*M*	*429840006000.S*	*Hadica ohybná hygienická, hliníková mikrobiálne ošetrená d 160 mm, veľmi odolná*	*m*	*12,000*	*6,28*	*75,36*
36	K	769021322.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250	ks	1,000	8,67	8,67
37	*M*	*429850008100.S*	*Koleno 90° DN 160 pre kruhové spiro potrubie*	*ks*	*1,000*	*8,93*	*8,93*
43	K	769021382.S	Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 150-200	ks	5,000	6,36	31,80
44	*M*	*429850018100.S*	*Prechod symetrický DN 160/160 pre kruhové spiro potrubie*	*ks*	*5,000*	*5,11*	*25,55*
41	K	769021442.S	Montáž nadstavca kruhového na kruhové potrubie DN 80-140	ks	1,000	5,46	5,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	*M*	*429850024300.S*	*Nadstavec kruhový DN 100/100 pre kruhové spiro potrubie*	*ks*	*1,000*	*3,05*	*3,05*
38	K	769021445.S	Montáž nadstavca kruhového na kruhové potrubie DN 150-200	ks	16,000	6,79	108,64
39	*M*	*429850024700.S*	*Nadstavec kruhový DN 160/100 pre kruhové spiro potrubie*	*ks*	*9,000*	*4,92*	*44,28*
40	*M*	*429850024800.S*	*Nadstavec kruhový DN 160/160 pre kruhové spiro potrubie*	*ks*	*7,000*	*5,31*	*37,17*
23	K	769021529.S	Montáž samoťahovej hlavice do priemeru 140 mm	ks	1,000	4,99	4,99
24	*M*	*429720025500.S*	*Hlavica samoťahová pozinkovaná, priemer 100 mm*	*ks*	*1,000*	*19,74*	*19,74*
25	K	769021532.S	Montáž samoťahovej hlavice priemeru 160-200 mm	ks	6,000	7,46	44,76
26	*M*	*429720025900.S*	*Hlavica samoťahová pozinkovaná, priemer 160 mm*	*ks*	*6,000*	*28,75*	*172,50*
12	K	769071290.S	Montáž závesu kruhového a štvorhranného vzduchotechnického potrubia	kg	100,000	2,19	219,00
13	*M*	*386544*	*Záves VZT rozvodu*	*ks*	*50,000*	*6,66*	*333,00*
D	36-M	Montáž prev.,mer. a regul.zariadení					1 814,76
14	K	360410052r	Montáž regulátora otáčok	ks	12,000	9,13	109,56
15	*M*	*186964r*	*Regulátor stenovej rekuperácie sMove s4 alebo ekvivalent*	*ks*	*12,000*	*142,10*	*1 705,20*
D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					970,20
17	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000	11,76	235,20
18	K	HZS-0051	Zaregulovanie VZT + kompletácia, revízna správa, zaškolenie obsluhy	ks	1,000	343,00	343,00
19	K	HZS-0061	Kompletné vyskúšanie systému	ks	1,000	196,00	196,00
20	K	HZS-0071	Skúšobná v prevádzka	hod	4,000	49,00	196,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZH- DSS
Objekt:
05 - Elekotrinštalácia

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**38 826,63**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	38 826,63	23,00%	8 930,12

Cena s DPH	**v EUR**	**47 756,75**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: 3.3.2025 Pečiatka

Zhotoviteľ

ciálnych
lpa
39
965 01 Žiar nad Hronom

.o.
966 81
IČO: 45 390 720 IČ DPH: SK2022958740

Dátum a podpis: 26.2.2025 Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

ZH- DSS

Objekt:

05 - Elekotrinštalácia

Miesto:

Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Náklady z rozpočtu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				38 826,63
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				7 999,57
1	K	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	290,000	4,41	1 278,90
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 278,90
2	K	974029121	Vysekanie rýh v murive do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200t	m	2 900,000	1,96	6 338,94
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,800	16,20	5 684,00
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	290,000	0,50	93,96
5	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,800	13,02	145,00
6	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	58,000	1,46	75,52
7	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	5,800	44,10	84,68
	D	99	Presun hmôt HSV				255,78
8	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	21,901	17,43	381,73
	D	M	Práce a dodávky M				381,73
	D	21-M	Elektromontáže				30 396,98
9	K	210010027.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	2 900,000	1,08	26 890,68
10	*M*	*345710009300.S*	*Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32*	*m*	*2 900,000*	*0,98*	3 132,00
11	*M*	*345710018000.S*	*Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 32 mm*	*ks*	*80,000*	*0,78*	*2 842,00*
12	K	210010313.S	Krabica (KU 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	50,000	4,82	*62,40*
13	*M*	*345410000500.S*	*Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KU 125*	*ks*	*50,000*	*5,31*	241,00
14	K	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	150,000	2,84	*265,50*
15	*M*	*345410002600*	*Krabica univerzálna z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KU 68-1903, Dxh 73x42 mm*	*ks*	*150,000*	*2,82*	426,00
16	K	210010364.S	Krabica pancierová z PVC, 167x167x78 mm, IP 54 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	ks	5,000	18,91	*423,00*
17	*M*	*345410008400.S*	*Krabica rozvodna ACEDUR IP 54*	*ks*	*5,000*	*8,88*	94,55
18	*M*	*345610004920.S*	*Svorkovnica S-96, z PA*	*ks*	*5,000*	*2,46*	*44,40*
19	K	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	20,000	2,82	*12,30*
20	*M*	*345340004500*	*Prístroj spínača*	*ks*	*20,000*	*4,90*	56,40
21	*M*	*345350001500*	*Kryt spínača tlačidlový*	*ks*	*20,000*	*2,36*	*98,00*
22	*M*	*345350002300*	*Rámček 1-násobný*	*ks*	*20,000*	*0,98*	*47,20*
							19,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	2,000	2,82	5,64
24	M	345340004500.S	Prístroj spínača, radenie 1, IP54	ks	2,000	6,09	12,18
25	M	345350001500.S	Kryt spínača	ks	2,000	2,45	4,90
26	M	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	2,000	1,37	2,74
27	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5	ks	20,000	3,69	73,80
28	M	345330003300	Prístroj prepínača radenie 5	ks	20,000	5,70	114,00
29	M	345350001800	Kryt spínača delený	ks	20,000	1,27	25,40
30	M	345350002300	Rámček 1-násobný	ks	20,000	0,98	19,60
31	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	2,000	3,69	7,38
32	M	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5, IP54	ks	2,000	6,18	12,36
33	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	2,000	1,18	2,36
34	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	15,000	3,22	48,30
35	M	345330003000	Prístroj prepínača radenie 6	ks	15,000	4,90	73,50
36	M	345350001700	Kryt spínača	ks	15,000	1,27	19,05
37	M	345350002300	Rámček 1-násobný	ks	15,000	0,98	14,70
38	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	5,000	3,63	18,15
39	M	345330003100	Prístroj prepínača radenie 7	ks	5,000	9,47	47,35
40	M	345350001800	Kryt spínača delený	ks	5,000	1,27	6,35
41	M	345350002300	Rámček 1-násobný	ks	5,000	0,98	4,90
42	K	210111004.S	Zásuvka vstavaná 230 V / 16A vrátane zapojenia, vyhotovenie 3P	ks	4,000	5,84	23,36
43	M	345540004300.S	Zásuvka 230 V,16 A,IP 54	ks	4,000	4,82	19,28
44	K	210111032	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	70,000	4,41	308,70
45	M	345510005601	Zásuvka dvojita 16A,230V, IP20	ks	70,000	7,84	548,80
46	K	210111042	Zásuvka s plochými kontaktmi v krabici pre prostredie obyč., 48 V, 250 V, 400 V, 10 A 2P + Z	ks	2,000	13,72	27,44
47	M	345540009100	Zásuvka 400V,16A,IP54	ks	2,000	7,84	15,68
48	K	210160293	Montáž a dodávka rozvádzača RH s prístrojmi - podľa PD	ks	1,000	1 470,00	1 470,00
49	K	210160294	Montáž a dodávka rozvádzača R1 s prístrojmi - podľa PD	ks	1,000	1 225,00	1 225,00
50	K	210201011	Montáž a zapojenie svietidla nástenného	ks	12,000	15,68	188,16
51	M	348120001201	Svietidlo nastené LED 25W,230V,IP43	ks	10,000	49,00	490,00
52	M	348120001202	Svietidlo nastené LED 25W,230V,IP20	ks	2,000	39,20	78,40
53	K	210201510.S	Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	10,000	6,49	64,90
54	M	348150000600.S	LED svietidlo núdzové	ks	10,000	39,20	392,00
55	K	210203051	Montáž a zapojenie svietidla stropného	ks	75,000	15,68	1 176,00
56	M	348130002400	Svietidlo stropné LED 25W,230V,IP43	ks	5,000	39,20	196,00
57	M	348130002401	Svietidlo stropné LED 25W,230V,IP20	ks	30,000	38,22	1 146,60
58	M	348130002402	Svietidlo stropné LED 36W,230V,IP20 dl. 1200mm	ks	40,000	42,14	1 685,60
59	K	210220030.S	Hlavná uzemnovacia prípojnica	ks	1,000	19,67	19,67
60	M	345410000200.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 100 E	ks	1,000	3,16	3,16
61	M	345610005000.S	Hlavná uzemnovacia prípojnica	ks	1,000	21,57	21,57
62	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	250,000	1,67	417,50
63	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	35,000	7,84	274,40
64	K	210222002.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2, pre vonkajšie práce	m	150,000	2,94	441,00
65	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	142,500	2,94	418,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	K	210222102	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI, pre vonkajšie práce	ks	100,000	2,37	237,00
67	*M*	*354410033000*	*Podpera vedenia FeZn na vrchol krovu označenie PV 15 A*	*ks*	*100,000*	*2,45*	*245,00*
68	K	210222110	Podpery vedenia FeZn pod krytinu na svahu PV12-13, pre vonkajšie práce	ks	200,000	2,37	474,00
69	*M*	*354410032700*	*Podpera vedenia FeZn pod škridľovú strechu označenie PV 12*	*ks*	*200,000*	*1,76*	*352,00*
70	K	210222204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30, pre vonkajšie práce	ks	2,000	9,80	19,60
71	*M*	*354410023100*	*Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 15*	*ks*	*2,000*	*11,76*	*23,52*
72	K	210222243	Svorka FeZn spojovacia SS, pre vonkajšie práce	ks	30,000	2,37	71,10
73	*M*	*354410003400*	*Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou*	*ks*	*30,000*	*0,78*	*23,40*
74	K	210222246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO, pre vonkajšie práce	ks	8,000	3,39	27,12
75	*M*	*354410004200*	*Svorka FeZn odkvapová označenie SO*	*ks*	*8,000*	*2,25*	*18,00*
76	K	210222247	Svorka FeZn skúšobná SZ, pre vonkajšie práce	ks	8,000	3,39	27,12
77	*M*	*354410004300*	*Svorka FeZn skúšobná označenie SZ*	*ks*	*8,000*	*2,25*	*18,00*
78	K	210222280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT, pre vonkajšie práce	m	16,000	17,03	272,48
79	*M*	*354410055700*	*Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m*	*ks*	*8,000*	*25,97*	*207,76*
80	K	210800101.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	100,000	0,51	51,00
81	*M*	*341110000100.S*	*Kábel medený CYKY-J 2x1,5 mm2*	*m*	*100,000*	*0,53*	*53,00*
82	K	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	950,000	1,19	1 130,50
83	*M*	*KPE000000672*	*Kábel pevný CYKYLo-J 3x1,5*	*m*	*900,000*	*1,18*	*1 062,00*
84	*M*	*KPE000000493*	*Kábel pevný CYKYLo-O 3x1,5*	*m*	*50,000*	*1,18*	*59,00*
85	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	100,000	1,27	127,00
86	*M*	*341110000700.S*	*Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2*	*m*	*100,000*	*1,27*	*127,00*
87	K	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	500,000	1,27	635,00
88	*M*	*341110000801*	*Kábel medený CYKYLo-J 3x2,5*	*m*	*500,000*	*1,57*	*785,00*
89	K	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	100,000	0,61	61,00
90	*M*	*341110000800.S*	*Kábel medený CYKY-j 3x2,5 mm2*	*m*	*100,000*	*1,29*	*129,00*
91	K	210800119.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	10,000	0,65	6,50
92	*M*	*341110001900.S*	*Kábel medený CYKY-J 5x1,5 mm2*	*m*	*10,000*	*1,10*	*11,00*
93	K	210800120.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	50,000	0,74	37,00
94	*M*	*341110002000.S*	*Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm2*	*m*	*50,000*	*1,99*	*99,50*
95	K	210800121.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	30,000	0,83	24,90
96	*M*	*341110002100.S*	*Kábel medený CYKY-J 5x4 mm2*	*m*	*30,000*	*3,18*	*95,40*
97	K	210800123.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10	m	80,000	1,27	101,60
98	*M*	*341110002300.S*	*Kábel medený CYKY-J 5x10 mm2*	*m*	*80,000*	*7,43*	*594,40*
99	K	210800613	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	50,000	0,55	27,50
100	*M*	*341310009100*	*Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2*	*m*	*50,000*	*1,47*	*73,50*
101	K	210800615	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	30,000	0,75	22,50
102	*M*	*341310009300*	*Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2*	*m*	*30,000*	*2,65*	*79,50*
103	K	210802107.S	Kábel medený uložený voľne LiYY 3x0,75	m	100,000	0,43	43,00
104	*M*	*K00012759*	*Kábel LiYY 3x0,75 mm2*	*M*	*100,000*	*0,98*	*98,00*
105	K	PPV000116	Drobný inštalačný materiál a práca	%	1,000	411,60	411,60
D	22-M		Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				3 506,30
106	K	220490043.S	Montáž a dodávka telefónneho bytového zariadenia-hlasitá, zapojenie,vyskúš.a vysvetlenie manipuláci	ks	1,000	735,00	735,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
107	K	220511002.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	10,000	5,54	55,40
108	*M*	*383150002100.S*	*Zásuvkový modul 2xRJ45/s, Cat.5e*	*ks*	*10,000*	*8,75*	*87,50*
109	K	220511021.S	Zapojenie zásuvky 2xRJ45	ks	10,000	6,25	62,50
110	K	220511031.S	Kábel v rúrkach - internet +TV	m	800,000	1,13	904,00
111	*M*	*341230000800.S*	*Kábel medený dátový UTP 4x2x0,5 mm2*	*m*	*800,000*	*0,88*	*704,00*
112	K	220512130.S	Značenie zásuviek	ks	20,000	1,08	21,60
113	K	220512199.S	RACK skriňa s príslušenstvom a internetovým pripojením	ks	1,000	705,60	705,60
114	K	220733040.S	Montáž a inštalácia TV zásuvky	ks	10,000	9,73	97,30
115	*M*	*384270000100.S*	*Zásuvka TV koncová*	*ks*	*10,000*	*4,52*	*45,20*
116	K	220960416.R	Montáž tlačidla CENTRAL STOP	ks	1,000	29,40	29,40
117	*M*	*35899000100R*	*CENTRAL STOP*	*ks*	*1,000*	*58,80*	*58,80*
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				430,08
118	K	HZS000114	Revízna správa	hod	16,000	26,88	430,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZH- DSS
Objekt:
2.1 - Rozvody vody, kanál...

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**8 880,17**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	8 880,17	23,00%	2 042,44

Cena s DPH	**v EUR**	**10 922,61**

Projektant

Spracovatel'

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

e sociálnych
eb Lipa
594/139 ①
r nad Hronom

P
IČ

, s.r.o.
ovica 966 81
SK2022958740

Dátum a podpis: 3.3.2025 Pečiatka

Dátum a podpis: 26.2.2025 Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

ZH- DSS

Objekt:

2.1 - Rozvody vody, kanál...

Miesto:

Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**8 880,17**
D	2		Zakladanie				117,60
1	K	279100015r	Prestup v základoch pre kanal. a dažď.potrubia dĺžky 600 mm (po stenách polyst.10mm, zvyšok openiť pur penou)	ks	5,000	19,60	98,00
2	K	279100031r	Prestup v základoch pre vodovo.potrubie D 110 mm dĺžky 600 mm (Sklolaminát.al PE potrubie D 110, potr.vystrediť cez dištančné objímky)	ks	1,000	19,60	19,60
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 928,56
D	1		Zemné práce				1 637,49
3	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600mm horn.1a2 do 100m3	m3	55,000	16,17	889,35
4	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	27,645	2,03	56,12
5	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	27,355	4,53	123,92
6	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	20,340	27,93	568,10
D	4		Vodorovné konštrukcie				279,06
7	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	6,780	41,16	279,06
D	8		Kanalizačné rozvody v základoch				1 012,01
8	K	871211004.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 50x4,6 mm	m	8,000	0,83	6,64
9	*M*	*286130033600.S*	*Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 50x4,6x100 m*	*m*	*8,000*	*4,58*	*36,64*
10	*M*	*286530020300.S*	*Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 50 mm*	*ks*	*1,000*	*9,13*	*9,13*
11	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	8,000	117,60	940,80
12	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	8,000	0,94	7,52
13	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	8,000	1,41	11,28
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 855,57
D	721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				3 855,57
14	K	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm vrátane tvaroviek	m	55,000	19,89	1 093,95
15	K	721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm vrátane tvaroviek	m	45,000	21,07	948,15
16	K	230204013.S	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 75/50	ks	11,000	1,67	18,37
17	*M*	*286530095200.S*	*Redukcia PP, DN 75/50 hladká pre gravitačnú kanalizáciu*	*ks*	*11,000*	*9,23*	*101,53*
18	K	230204019.S	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 110/75	ks	12,000	2,08	24,96
19	*M*	*286530119900.S*	*Redukcia excentrická pre kanalizačné potrubie, D 110/75 mm*	*ks*	*12,000*	*9,34*	*112,08*
20	K	877274048.S	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 125/110	ks	11,000	4,90	53,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	286540083300.S	Redukcia PP, DN 125/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	11,000	4,84	53,24
22	K	877324050.S	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 160/110	ks	1,000	5,29	5,29
23	M	286540083400.S	Redukcia PP, DN 160/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	5,84	5,84
24	K	877324052.S	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 160/125	ks	2,000	5,29	10,58
25	M	286540083500.S	Redukcia PP, DN 160/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	2,000	7,51	15,02
26	K	721172357.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	1,000	7,92	7,92
27	M	286540019100.S	Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	3,86	3,86
28	K	721172360.S	Montáž čistiaceho kusu potrubia DN 125	ks	1,000	9,80	9,80
29	M	286540019200.S	Čistiaci kus DN 125, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	10,05	10,05
30	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	100,000	1,08	108,00
31	K	894421111.S1	Zriadenie šachty betónovej	ks	2,000	151,90	303,80
32	M	592240000100	Šachtové dno, Prefa Brno PVS 136/106/10 D alebo ekvivalent	ks	2,000	201,14	402,28
33	M	592240000500	Šachtová skúž, Prefa Brno PVS 120/90/50 SK1 alebo ekvivalent	ks	2,000	56,05	112,10
34	M	592240000600.S	Zákrytová doska, Prefa Brno PVS 136/106/10 ZD1 alebo ekvivalent	ks	2,000	78,15	156,30
35	K	899104111.S	Osadenie poklopu polyuretánového pachotesného	ks	2,000	39,44	78,88
36	M	593850000300.S	Šachtový poklop, vodotesný, pachotesný, uzamykateľný AD 60 alebo ekvivalent	ks	2,000	58,98	117,96
37	K	721172339r	Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	%	6,500	6,37	41,41
38	K	998721201.S	Presun hmôt pre kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	30,000	0,98	29,40
39	K	998721294.S	Kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	%	30,000	0,98	29,40
40	K	998721299.S	Kanalizácia, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	30,000	0,05	1,50
D	M		Práce a dodávky M				1 014,12
D	23-M		Montáže potrubia				1 014,12
41	K	230230121.S	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	4,000	100,23	400,92
42	K	230230004.S	Hlavná tlaková skúška vodou do DN 125	m	100,000	5,88	588,00
43	K	230230016.S	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa do DN 50	m	8,000	3,15	25,20
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				964,32
44	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	33,000	11,76	388,08
45	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	24,000	11,76	282,24
46	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	15,000	11,76	176,40
47	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	11,76	117,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZH- DSS
Objekt:
3.1 - Zdroj tepla

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**55 573,09**
DPH základná	Základ dane 0,00	Sadzba dane 20,00%	Výška dane 0,00
znížená	55 573,09	23,00%	12 781,81
Cena s DPH		**v EUR**	**68 354,90**

Projektant | **Spracovateľ**

Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: | Pečiatka

Objednávateľ | **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: 3.3.2025 | Pečiatka | Dátum a podpis: 26.2.2025 | Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

ZH- DSS

Objekt:

3.1 - Zdroj tepla

Miesto:

Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**55 573,09**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				22,60
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				22,60
1	K	612401191	Stavebné vysprávky	h	5,000	4,52	22,60
	D	713	Izolácie tepelné				632,85
2	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	20,000	4,51	90,20
3	*M*	*283310006400.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*20,000*	*4,21*	*84,20*
4	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	40,000	4,95	198,00
5	*M*	*283310006500.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*25,000*	*4,82*	*120,50*
6	*M*	*283310006700.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 54x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*15,000*	*5,81*	*87,15*
7	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	30,000	1,27	38,10
8	K	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	30,000	0,44	13,20
9	K	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	30,000	0,05	1,50
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				52 853,76
	D	731	Ústredné kúrenie - kotolne				38 482,38
10	K	732460010.S	Montáž tepelného čerpadla	ks	3,000	1 617,00	4 851,00
11	*M*	*Z015216*	*Tepelné čerpadlo Viessmann Vitocal 200-S AWB-E 201.D10 alebo ekvivalent*	*ks*	*3,000*	*8 428,00*	*25 284,00*
12	*M*	*ZK02945*	*Inštalačná sada s medenými rúrami 10/16 alebo ekvivalent*	*ks*	*3,000*	*1 225,00*	*3 675,00*
13	*M*	*ZK04097*	*Výhrevný pás pre vaňu kondenzátu 1,2m alebo ekvivalent*	*ks*	*3,000*	*147,00*	*441,00*
14	*M*	*7172173*	*Komunikačný modul LON alebo ekvivalent*	*ks*	*2,000*	*205,80*	*411,60*
15	*M*	*7172174*	*Komunikačný modul LON MW1/MW2 alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*205,80*	*205,80*
16	*M*	*7143495*	*Spojovací kábel LON pre výmenu dát medzi reguláciami alebo ekvivalent*	*ks*	*2,000*	*47,04*	*94,08*
17	*M*	*7143497*	*Koncový odpor (2ks) alebo ekvivalent*	*bal*	*1,000*	*9,80*	*9,80*
18	*M*	*7438702*	*Ponorný snímač teploty NTC 10k Ohm alebo ekvivalent*	*ks*	*2,000*	*75,46*	*150,92*
19	*M*	*7426463*	*Snímač príložný NTC 10 kOhm, dĺžka 5,8 m, s konektorom pre Vitotronic typu HK1B, HK1B alebo Vitotronic 300-K typu MW2B, VIESSMANN alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*122,50*	*122,50*
20	*M*	*ZK02941*	*Rozširovacia sada pre VO so zmiešavačom alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*323,40*	*323,40*
21	*M*	*Z008341*	*Diaľkové ovládanie pre jeden vykurovací okruh Viessmann Vitotrol 200-A alebo ekvivalent*	*ks*	*2,000*	*205,80*	*411,60*
22	*M*	*ZK05914*	*Teplonosné médium Tyfocor (30 litrov)*	*bal*	*3,000*	*122,50*	*367,50*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	731291080.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	ks	2,000	73,40	146,80
24	*M*	*7741080*	*RMS Viessmann M32 DN32 Alpha2.1 32-60 alebo ekvivalent*	*ks*	*2,000*	*744,80*	*1 489,60*
25	*M*	*7199567*	*Servomotor SR10 230V/50Hz alebo ekvivalent*	*ks*	*2,000*	*184,24*	*368,48*
26	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	30,000	3,23	96,90
27	K	998731294.S	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	30,000	1,03	30,90
28	K	998731299.S	Kotolne, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	30,000	0,05	1,50
	D	732	Ústredné kúrenie, strojovne				6 670,60
29	K	732111404.S	Montáž rozdeľovača a zberača združeného	ks	1,000	44,04	44,04
30	*M*	*7741068*	*Mosadzný rozdeľovač Viessmann DN32 2-násobný alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*519,40*	*519,40*
31	*M*	*7011090*	*Upevnenie pre rozdeľovač DN25/DN32 alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*39,20*	*39,20*
32	K	732219240.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody objem do 400 l	ks	1,000	112,30	112,30
33	*M*	*Z021899*	*Zásobník TPV Viessmann Vitocell 100-W CVWA 390l alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*2 499,00*	*2 499,00*
34	K	732351000.S	Montáž akumulačného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solár. systémami, tepel. čerpadlami a kotlami na pevné palivo objem do 400 l	ks	1,000	112,26	112,26
35	*M*	*Z002884*	*Akumulačný zásobník Vitocell 100-E typ SVP 400l alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*1 156,40*	*1 156,40*
36	K	732331003.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 10l	ks	3,000	6,54	19,62
37	*M*	*484620001800.S*	*Nádoba expanzná s vakom pre solárne systémy, objem 10 l, 10 bar*	*ks*	*3,000*	*66,82*	*200,46*
38	K	732331018.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 80 l	ks	1,000	17,53	17,53
39	*M*	*484630005650.S*	*Nádoba expanzná s membránou 80 l, D 441 mm, v 558 mm, pripojenie R 1", 6 bar/1,5 bar, šedá*	*ks*	*1,000*	*177,35*	*177,35*
40	*M*	*484630012600*	*Ventil so zaistením R3/4 pre N 25-50, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob, VIESSMANN alebo ekvivalent*	*ks*	*3,000*	*32,35*	*97,05*
41	*M*	*9565673*	*Uzatvárací ventill 1" -1" PN10 alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*22,15*	*22,15*
42	K	732331910.S	Montáž chemickej úpravy vody dopojenie, spustenie	ks	1,000	316,07	316,07
43	*M*	*7938283.1*	*Úpravňa vody Aquaset 500-N alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*1 225,00*	*1 225,00*
44	*M*	*7419725*	*Soľ pre obnovu 25kg alebo ekvivalent*	*ks*	*3,000*	*21,56*	*64,68*
45	*M*	*551180000100.S*	*Ostatné prepoj. a kotviace tvarovky a prvky dopojenia úpravne vody*	*ks*	*1,000*	*0,99*	*0,99*
46	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	30,000	1,08	32,40
47	K	998732294.S	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	30,000	0,44	13,20
48	K	998732299.S	Strojovne, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	30,000	0,05	1,50
	D	733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				5 215,80
49	K	733151060.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 35/1,5 mm	m	20,000	56,40	1 128,00
50	K	733151063.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 42/1,5 mm	m	25,000	74,99	1 874,75
51	K	733151066.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 54/2,0 mm	m	15,000	139,61	2 094,15
52	K	733191201.S	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	20,000	0,85	17,00
53	K	733191202.S	Tlaková skúška medeného potrubia nad 35 do 64 mm	m	40,000	1,04	41,60
54	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	30,000	1,37	41,10
55	K	998733294.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	30,000	0,59	17,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	30,000	0,05	1,50
	D	734	Ústredné kúrenie, armatúry.				2 484,98
57	K	722270106.S	Montáž odkaľovača 1 1/4"	ks	3,000	12,44	37,32
58	*M*	*ZK04657*	*Odkalovač Vitotrap s izoláciou 1 1/4" alebo ekvivalent*	*ks*	*3,000*	*188,16*	*564,48*
59	K	734222104.S	Montáž 3-cestného prepínacieho ventilu DN 25	ks	3,000	8,27	24,81
60	*M*	*ZK02928*	*Viessmann 3-cestný prepínací ventil DN25 alebo ekvivalent*	*ks*	*3,000*	*205,80*	*617,40*
61	K	734213250.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	1,000	3,04	3,04
62	*M*	*551210009500.S*	*Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2"*	*ks*	*1,000*	*9,81*	*9,81*
63	K	734224015.S	Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	ks	14,000	4,46	62,44
64	*M*	*551210044900.S*	*Guľový ventil 1 1/4", páčka chróm*	*ks*	*14,000*	*25,54*	*357,56*
65	K	734224018.S	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	2,000	5,14	10,28
66	*M*	*551210045000.S*	*Guľový ventil 1 1/2", páčka chróm*	*ks*	*2,000*	*37,34*	*74,68*
67	K	734224021.S	Montáž guľového kohúta závitového G 2	ks	4,000	6,02	24,08
68	*M*	*551210045100.S*	*Guľový ventil 2", páčka chróm*	*ks*	*4,000*	*57,00*	*228,00*
69	K	722221320.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 5/4	ks	3,000	6,73	20,19
70	*M*	*551190001100.S*	*Spätná klapka vodorovná závitová 5/4", PN 10, pre vodu, mosadz*	*ks*	*3,000*	*25,15*	*75,45*
71	K	722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	3,000	5,17	15,51
72	*M*	*551210021600.S*	*Ventil poistný pre kúrenie 3/4", PN 10, mosadz*	*ks*	*3,000*	*21,11*	*63,33*
73	K	722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, DN 15	ks	4,000	4,93	19,72
74	*M*	*1697804*	*Guľový kohút vypúšťací DN 15*	*ks*	*4,000*	*6,37*	*25,48*
75	K	734291112	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	%	30,000	7,64	229,20
76	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	30,000	0,25	7,50
77	K	998734294.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	30,000	0,44	13,20
78	K	998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	30,000	0,05	1,50
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 270,08
79	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	40,000	11,76	470,40
80	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	33,000	11,76	388,08
81	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	21,000	11,76	246,96
82	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	14,000	11,76	164,64
	D	OST	Ostatné				793,80
83	K	HZS-0061	Dopojenie chladiaceho okruhu	ks	3,000	98,00	294,00
84	K	HZS000214.3	Uvedenie do prevádzky zariadení+obhliadka	h	6,000	24,50	147,00
85	K	HZS-0071	Skúšobná vykurovacia prevádzka (3*24h)	hod	72,000	4,90	352,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZH- DSS
Objekt:
3.2 - Vykurovací systém

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**41 498,26**
DPH základná	Základ dane 0,00	Sadzba dane 20,00%	Výška dane 0,00
znížená	41 498,26	23,00%	9 544,60
Cena s DPH		**v EUR**	**51 042,86**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

sociálnych
Lipa
94/139
[illegible] Žiar nad Hronom

FACTORY
.r.o.
a 966 81
IČ: SK2022958740

Dátum a podpis: 3.3.2025 Pečiatka

Dátum a podpis: 26.2.2025 Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

ZH- DSS

Objekt:

3.2 - Vykurovací systém

Miesto:

Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**41 498,26**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				232,99
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				232,99
1	K	974032124.S	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 30 mm a š. do 150 mmn, -0,00700t	m	10,000	1,94	19,40
2	K	971035807.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 42 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00002t	cm	400,000	0,27	108,00
3	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	0,258	28,86	7,45
4	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	0,258	9,06	2,34
5	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,258	13,02	3,36
6	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,258	1,46	0,38
7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,258	16,20	4,18
8	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5,160	0,50	2,58
9	K	979089011.S	Poplatok za skládku - zmiešaný stavebný odpad	t	0,258	181,30	46,78
10	K	976084111.S	Stavebné vysprávky	hod	18,000	2,14	38,52
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				39 191,45
	D	713	Izolácie tepelné				1 992,76
11	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	110,000	4,51	496,10
12	*M*	*283310006300.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*25,000*	*3,73*	*93,25*
13	*M*	*283310006400.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*85,000*	*4,21*	*357,85*
14	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	93,000	4,95	460,35
15	*M*	*283310006500.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*8,000*	*4,82*	*38,56*
16	*M*	*283310006700.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 54x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*85,000*	*5,81*	*493,85*
17	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	30,000	1,27	38,10
18	K	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	30,000	0,44	13,20
19	K	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	30,000	0,05	1,50
	D	733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				13 708,31
20	K	722171114	Plasthliníkové potrubie Ivar ALPEX-DUO v kotúčoch spájané lisovaním dxt 26x3 mm + (T-kusy, Koelná, Spojky...) alebo ekvivalent	m	25,000	25,77	644,25
21	K	722171115	Plasthliníkové potrubie Ivar ALPEX-DUO v kotúčoch spájané lisovaním dxt 32x3 mm + (T-kusy, Koelná, Spojky...) alebo ekvivalent	m	85,000	30,28	2 573,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	722171116	Plasthliníkové potrubie Ivar ALPEX-DUO v tyčiach spájané lisovaním dxt 40x3,5 mm + (T-kusy, Koelná, Spojky...) alebo ekvivalent	m	8,000	59,00	472,00
23	K	722171117	Plasthliníkové potrubie Ivar ALPEX-DUO v tyčiach spájané lisovaním dxt 50x4,0 mm + (T-kusy, Koelná, Spojky...) alebo ekvivalent	m	85,000	74,09	6 297,65
24	K	733167436.S	Montáž zverného šróbenia D 17 mm	ks	114,000	4,49	511,86
25	*M*	*500682*	*Zverné šróbenie - na potrubie PEX - 17x2 PEX-EK, IVAR.TP 4410 alebo ekvivalent*	*ks*	*114,000*	*4,41*	*502,74*
26	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	4 155,000	0,61	2 534,55
27	K	733191302.S	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	93,000	0,75	69,75
28	K	733167212.1	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	%	6,500	6,37	41,41
29	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	30,000	1,37	41,10
30	K	998733294.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	30,000	0,59	17,70
31	K	998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	30,000	0,05	1,50
	D	734	Ústredné kúrenie, armatúry.				474,28
32	K	734223150.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 15	ks	2,000	4,61	9,22
33	*M*	*787012*	*Vyvažovací ventil - 1/2"; Kv 1,75, IVAR.CIM 787 alebo ekvivalent*	*ks*	*2,000*	*59,78*	*119,56*
34	K	734223152.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 20	ks	1,000	5,18	5,18
35	*M*	*787034*	*Vyvažovací ventil - 3/4"; Kv 2,87, IVAR.CIM 787 alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*60,76*	*60,76*
36	K	734223154.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 25	ks	1,000	5,50	5,50
37	*M*	*787100*	*Vyvažovací ventil - 1"; Kv 4,08, IVAR.CIM 787 alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*60,76*	*60,76*
38	K	HZS000211r	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	%	30,000	6,37	191,10
39	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	30,000	0,25	7,50
40	K	998734294.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	30,000	0,44	13,20
41	K	998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	30,000	0,05	1,50
	D	735	Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá				23 016,10
42	K	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	l	700,000	0,59	413,00
43	K	735311206.S	Montáž podlahového vykurovania	m2	600,000	12,25	7 350,00
44	*M*	*SOLOTOP*	*Systémová hydroizolačná fólia - 1400x800mm (1,12m2) - 145,60m2/130ks, IVAR.SOLOTOP alebo ekvivalent*	*m2*	*600,000*	*10,29*	*6 174,00*
45	*M*	*71317535*	*Potrubie PEX - 17x2; PN6-T=+90° C, PN10-T=+60° C - 120m, IVAR.PE-Xa alebo ekvivalent*	*m*	*4 045,000*	*1,32*	*5 339,40*
46	*M*	*PPA50*	*Fixačná príchytka na potrubie - 50mm; priama, IVAR.PPA alebo ekvivalent*	*ks*	*400,000*	*0,34*	*136,00*
47	*M*	*247710002200*	*Lepiaca páska hr. 5 cm, dĺžka kotúča 132 m alebo ekvivalent*	*ks*	*8,000*	*2,91*	*23,28*
48	*M*	*DP50*	*Obvodový dilatačný pás - samolepiaci s fóliou - tl. 10; š. 160mm - 50/250m, IVAR.DP 50 alebo ekvivalent*	*m*	*570,000*	*0,34*	*193,80*
49	*M*	*79818203*	*Ochranná trubka - čierna - 50m, IVAR.HK 1620 alebo ekvivalent*	*m*	*500,000*	*0,15*	*75,00*
50	*M*	*PL10*	*Plastifikátor - 10kg, IVAR.PL 10 alebo ekvivalent*	*kg*	*120,000*	*1,18*	*141,60*
51	K	735311560.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 7 cestný	ks	2,000	13,67	27,34
52	*M*	*553975*	*Zostava rozdeľovač/zberač- pre podlahové vykurovanie - skriňa P-KLASIK 3 - 1"xEK; 7cestný; mosadz , IVAR.CS 553 VP alebo ekvivalent*	*ks*	*2,000*	*470,40*	*940,80*
53	K	735311570.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 8 cestný	ks	1,000	13,91	13,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	*M*	*553976*	*Zostava rozdeľovač/zberač- pre podlahové vykurovanie - skriňa P-KLASIK 3 - 1"xEK; 8cestný; mosadz , IVAR.CS 553 VP alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*568,40*	*568,40*
55	K	735311610.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 11 cestný	ks	1,000	14,61	14,61
56	*M*	*553979*	*Zostava rozdeľovač/zberač- pre podlahové vykurovanie - skriňa P-KLASIK 4 - 1"xEK; 11cestný; mosadz , IVAR.CS 553 VP alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*568,40*	*568,40*
57	K	735311620.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 12 cestný	ks	2,000	14,73	29,46
58	*M*	*553980*	*Zostava rozdeľovač/zberač- pre podlahové vykurovanie - skriňa P-KLASIK 4 - 1"xEK; 12cestný; mosadz , IVAR.CS 553 VP alebo ekvivalent*	*ks*	*2,000*	*470,40*	*940,80*
59	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	30,000	1,57	47,10
60	K	998735294.S	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	30,000	0,59	17,70
61	K	998735299.S	Vykurovacie zariadenia a ich súčasti, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	30,000	0,05	1,50

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

2 073,82

62	K	HZS000315.S	Montážny a kotviaci materiál	sub	1,000	37,59	37,59
63	K	HZS000213	Uvedenie technológie a zariadení do prevádzky	sub	1,000	25,27	25,27
64	K	HZS000312	Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému, vyregulovanie	hod	36,000	11,76	423,36
65	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	55,000	11,76	646,80
66	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	37,000	11,76	435,12
67	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	28,000	11,76	329,28
68	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	15,000	11,76	176,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZH- DSS
Objekt:
SO 04 - NN prípojka

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**5 210,82**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	5 210,82	23,00%	1 198,49

Cena s DPH	**v EUR**	**6 409,31**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: 3.3.2025 Pečiatka

Zhotoviteľ

ciálnych
.ipa
139 ①
Hronom

, s.r.o.
iovica 966 81
IČO: 45 390 720 IČ DPH: SK2022958740

Dátum a podpis: 26.2.2025 Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
ZH- DSS
Objekt:
SO 04 - NN prípojka

Miesto:

Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**5 210,82**
	D	M	Práce a dodávky M				4 230,82
	D	21-M	Elektromontáže				3 031,03
1	K	210010164.S	Rúrka tuhá elektroinštalačná z HDPE, D 110 uložená voľne	m	80,000	2,86	228,80
2	M	286130072900.S	Chránička tuhá dvojplášťová korugovaná DN 110, HDPE	m	80,000	3,01	240,80
3	M	286530130100.S	Spojka nasúvacia 02110 pre korudované elektroinštal. rúrky z HDPE, D 110 mm	ks	14,144	4,63	65,49
4	K	210192729.S	Zapojenie a kompletáž v rozvádzači	ks	1,000	196,00	196,00
5	K	210193006.S	Rozpájacia a istiaca plastová skriňa pilierová	ks	1,000	51,74	51,74
6	M	357110005300.S	Skriňa rozpájacia a istiaca, plastová, pilierová	ks	1,000	441,00	441,00
7	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	10,000	3,04	30,40
8	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	6,250	2,22	13,88
9	K	210220002.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn páska uzemňovacia do 120 mm2	m	50,000	5,07	253,50
10	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	47,500	2,42	114,95
11	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	5,000	2,37	11,85
12	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou	ks	5,000	0,65	3,25
13	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	10,000	2,64	26,40
14	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	1,400	7,12	9,97
15	K	210810096.S	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x25 pre vonkajšie práce	m	50,000	1,46	73,00
16	M	341110006500.S	Kábel medený 1-CYKY-J 5x25 mm2	m	50,000	19,80	990,00
17	K	210902481.S	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke NAYY 0,6/1 kV 4x25 pre vonkajšie práce	m	50,000	1,88	94,00
18	M	341110034000.S	Kábel hliníkový NAYY-JNS 4x25 mm2 RE	m	50,000	3,72	186,00
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				26,70
19	K	220270328.S	Vodič (lano) silnoprúdový CY, CYA 25,0 uložený do rúrkovodu alebo líšt,bez ukončenia a zapojenia	m	10,000	2,67	26,70
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				1 026,09
20	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	80,000	6,08	486,40
21	K	460420021.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	m	80,000	1,23	98,40
22	M	583110000300.S	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	4,160	17,81	74,09
23	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	80,000	0,66	52,80
24	M	283230008000.S	Výstražná fóla PE, š. 300, farba červená	m	80,000	0,17	13,60
25	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	80,000	2,78	222,40
26	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	32,000	2,45	78,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	95-M	Revízie				
27	K	950101002.S	Revízia NN prípojky	ks	1,000	147,00	147,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				
28	K	HZS000111.S	Nešpecifikované práce	hod	50,000	19,60	980,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZH- DSS
Objekt:
SO 05 - Vodovodná prípojka

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**9 115,38**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	9 115,38	23,00%	2 096,54

Cena s DPH	**v EUR**	**11 211,92**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: 3.3.2025 Pečiatka

Zhotoviteľ

s.r.o.
ovica 966 81
SK2022958740

Dátum a podpis: 26.2.2025 Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

ZH- DSS

Objekt:

SO 05 - Vodovodná prípojka

Miesto:

Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Náklady z rozpočtu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				**9 115,38**
	D	1	Zemné práce				6 082,88
1	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	12,000	7,88	3 065,81 94,56
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	12,000	1,11	13,32
3	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	108,000	12,25	1 323,00
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	108,000	1,34	144,72
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	15,645	5,09	79,63
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	15,645	0,51	7,98
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	92,355	4,53	418,37
8	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	16,740	33,70	564,14
10	*M*	*583310002700.S*	*Štrkopiesok frakcia 0-8 mm*	*t*	*25,110*	*16,73*	*420,09*
	D	4	Vodorovné konštrukcie				231,29
11	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	5,580	41,45	231,29
	D	8	Rúrové vedenie				1 935,04
12	K	871211004.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 50x4,6 mm	m	90,000	0,83	74,70
13	*M*	*286130033600.S*	*Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 50x4,6x100 m*	*m*	*90,000*	*4,58*	*412,20*
14	*M*	*286530020300.S*	*Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 50 mm*	*ks*	*2,000*	*9,13*	*18,26*
15	K	891269111.S	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100	ks	1,000	65,20	65,20
16	*M*	*551180001700.S*	*Navrtávaci pás uzáverový DN 100 - 5/4" až 2" na vodu, z tvárnej liatiny pre liatinové a oceľové potrubie*	*ks*	*1,000*	*44,44*	*44,44*
17	K	891211111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 50	ks	1,000	25,33	25,33
18	*M*	*422210005300*	*Posúvač s prírubami, typ E3, z liatiny DN 50, PN 25 na vodu, 4010E35025, HAWLE alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*230,62*	*230,62*
19	*M*	*422210001600.S*	*Zemná súprava posúvačová*	*ks*	*1,000*	*25,41*	*25,41*
20	K	899101111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	1,000	12,74	12,74
21	*M*	*552410000400.S*	*Poklop uličný tuhý pre armatúry domovej prípojky, ťažký, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná*	*ks*	*1,000*	*23,47*	*23,47*
22	K	893301001.S	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti do 3 t	ks	1,000	91,97	91,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	*M*	*1200900*	*Vodomerná šachta 1200x900, KLARTEC alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*259,70*	*259,70*
24	K	877313121r	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	%	30,000	6,37	191,10
25	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič	m	90,000	1,69	152,10
26	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN do 125	m	90,000	1,47	132,30
27	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	90,000	1,01	90,90
28	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN 100	m	90,000	0,94	84,60
D	99		Presun hmôt HSV				850,74
29	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	34,724	12,25	425,37
30	K	998276115.S	Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	34,724	12,25	425,37
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 155,48
D	722		Vodomerná zostava				1 155,48
31	K	230203564.S	Montáž prechodka PE/oceľ PE 100 SDR11 D 50/DN40 mm	ks	2,000	18,78	37,56
32	*M*	*286220031200.S*	*Prechodka PE/oceľ PE 100 SDR 11 D/DN 50/40*	*ks*	*2,000*	*57,05*	*114,10*
33	K	734224018.S	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	2,000	5,14	10,28
34	*M*	*551210045000.S*	*Guľový ventil 1 1/2", páčka chróm*	*ks*	*2,000*	*37,34*	*74,68*
35	K	722263420.S	Montáž vodomeru závitového jednovtokového mokrobežných G 6/4	ks	1,000	35,28	35,28
36	*M*	*388240000100.S*	*Vodomer domový M100 KN ARTIST Q3=16 L=300mm. DN40 R 6/4" (závit G2") PN 16 T50 alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*498,42*	*498,42*
37	K	722221325.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 6/4	ks	1,000	8,70	8,70
38	*M*	*551190001200.S*	*Spätná klapka vodorovná závitová 6/4", PN 10, pre vodu, mosadz*	*ks*	*1,000*	*36,96*	*36,96*
39	K	722221380.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 6/4	ks	1,000	8,69	8,69
40	*M*	*422010003300.S*	*Filter závitový na vodu 6/4", FF, PN 20, mosadz*	*ks*	*1,000*	*34,50*	*34,50*
41	K	722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2	ks	1,000	4,93	4,93
42	*M*	*551110011200.S*	*Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz*	*ks*	*1,000*	*6,58*	*6,58*
43	*M*	*286220031600.S*	*Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)*	*%*	*5,000*	*56,96*	*284,80*
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				1 611,12
44	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	48,000	11,76	564,48
45	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	40,000	11,76	470,40
46	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	30,000	11,76	352,80
47	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	19,000	11,76	223,44
D	M		Práce a dodávky M				265,90
D	23-M		Montáže potrubia				265,90
48	K	HZS000314.S	Prenájom žeriavu	hod	5,000	33,56	167,80
49	K	230170013.S	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 do DN 100	m	90,000	1,09	98,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZH- DSS
Objekt:
SO 06 - Kanalizačná prípojka

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**19 193,78**
DPH základná	Základ dane 0,00	Sadzba dane 20,00%	Výška dane 0,00
znížená	19 193,78	23,00%	4 414,57
Cena s DPH		**v EUR**	**23 608,35**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: 3.3.2025 Pečiatka

Zhotoviteľ

ální ch
ba
9 ①
ronom

r.o.
a 966 81
DPH: SK2022958740

Dátum a podpis: 20.2.2025 Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

ZH- DSS

Objekt:

SO 06 - Kanalizačná prípojka

Miesto:

Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**19 193,78**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				16 807,96
	D	1	Zemné práce				6 049,70
1	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	20,000	7,88	157,60
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	20,000	1,11	22,20
3	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	252,000	12,25	3 087,00
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	252,000	1,34	337,68
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	16,845	5,09	85,74
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	16,845	0,51	8,59
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	235,155	2,60	611,40
8	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	38,340	21,85	837,73
10	*M*	*583310002700.S*	*Štrkopiesok frakcia 0-8 mm*	*t*	*57,510*	*15,68*	*901,76*
	D	4	Vodorovné konštrukcie				532,29
11	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	12,780	41,65	532,29
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				2 281,14
12	K	386941200.S	Montáž odlučovačov tukov a olejov polyetylenových, prietok do 2 l/s	ks	1,000	76,14	76,14
13	*M*	*KLLT1*	*Lapač tukov KL LT 1, KLARTEC alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*2 205,00*	*2 205,00*
	D	8	Rúrové vedenie				6 620,43
14	K	871315542.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 160 vrátane tvaroviek	m	105,000	16,86	1 770,30
15	K	877441251.S	Montáž prechodu/pripojenia na betónové potrubie DN 400	ks	1,000	11,32	11,32
16	*M*	*11760211600*	*AWADOCK KG/PVC - betón/kamenina, DN/OD 160, 110mm, REHAU alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*181,30*	*181,30*
17	K	894810000.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	7,000	33,42	233,94
18	*M*	*286610032600.S*	*Šachtové dno prietočné DN 160x0°-90°, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP*	*ks*	*4,000*	*172,48*	*689,92*
19	*M*	*286610033200.S*	*Šachtové dno s prítokom DN 160-T, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP*	*ks*	*3,000*	*181,30*	*543,90*
20	*M*	*286610044600.S*	*Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 425 mm, dĺžka 2 m, PP*	*ks*	*3,000*	*118,58*	*355,74*
21	*M*	*286610044900.S*	*Teleskopická rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, dĺžka 375 mm, PVC-U*	*ks*	*3,000*	*46,15*	*138,45*
22	*M*	*286610045800.S*	*Spojka šachtovej rúry ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP*	*ks*	*3,000*	*140,14*	*420,42*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	286620000600.S	Plastový PP poklop tr. zaťaženia A15, 425 mm na vlnovcovú šachtovú rúru	ks	7,000	19,37	135,59
24	M	286710035800.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm	ks	14,000	14,28	199,92
25	K	894810006.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	1,000	40,85	40,85
26	M	286610036100.S	Šachtové dno prietočné DN 160x0°-60°, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP	ks	1,000	318,69	318,69
27	M	286610045400.S	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 3,6 m, PP	ks	1,000	641,90	641,90
28	M	286610045900.S	Teleskopický adaptér DN 400 ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PVC-U	ks	1,000	131,34	131,34
29	M	286620001100.S	Plastový poklop tr. zaťaženia A15, 600 mm na šachtové rúry	ks	1,000	143,92	143,92
30	M	286620001200.S	Tesnenie z PVC k plastovému poklopu tr. zaťaženia A15, 600 mm	ks	1,000	37,40	37,40
31	M	286710035900.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm	ks	1,000	27,62	27,62
32	K	877313121r	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	%	6,500	6,37	41,41
33	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie do D 200 mm	m	105,000	2,43	255,15
34	K	899721112.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN nad 150	m	105,000	1,86	195,30
35	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	105,000	1,01	106,05
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					148,00
36	K	971056016.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 170 mm do stien - železobetónových -0,00054t	cm	80,000	1,85	148,00
D	99	Presun hmôt HSV					1 176,40
37	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	80,027	7,35	588,20
38	K	998276115.S	Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	80,027	7,35	588,20
D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					2 385,82
39	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	60,000	11,76	705,60
40	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	43,000	11,76	505,68
41	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	36,000	11,76	423,36
42	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	11,76	282,24
D	23-M	Montáže potrubia					468,94
43	K	HZS000314.S	Prenájom žeriavu	hod	8,000	33,56	268,48
44	K	230230121.S	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	2,000	100,23	200,46

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZH- DSS
Objekt:
SO 07 - Dažďová kanalizač...

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**35 646,58**
DPH základná	Základ dane 0,00	Sadzba dane 20,00%	Výška dane 0,00
znížená	35 646,58	23,00%	8 198,71
Cena s DPH	**v EUR**		**43 845,29**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: 3.3.2025 Pečiatka	Dátum a podpis: 26.2.2025 Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

ZH- DSS

Objekt:

SO 07 - Dažďová kanalizač...

Miesto:

Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**35 646,58**
D	HSV		Práce a dodávky HSV				32 733,74
D	1		Zemné práce				7 532,38
1	K	210110086.S	Zhotovenie vsakovacieho vrtu DN 200 komplet (odhad)	m	16,000	20,52	328,32
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	175,000	10,29	1 800,75
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	175,000	1,11	194,25
4	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	153,000	12,25	1 874,25
5	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	153,000	1,34	205,02
6	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	134,000	4,53	607,02
7	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	49,000	22,15	1 085,35
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	56,000	5,09	285,04
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	56,000	0,51	28,56
11	*M*	*583310002700.S*	*Štrkopiesok frakcia 0-8 mm*	*t*	*73,500*	*15,29*	*1 123,82*
D	4		Vodorovné konštrukcie				614,72
12	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	17,000	36,16	614,72
D	8		Rúrové vedenie				22 874,96
13	K	721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm vrátane tvaroviek	m	80,000	25,87	2 069,60
14	K	721171112.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm vrátane tvaroviek	m	50,000	30,00	1 500,00
15	K	721171113.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 200 mm vrátane tvaroviek	m	10,000	49,52	495,20
16	K	894170033.S	Montáž filtračno-usadzovacej šachty DN600, výška 2000 mm	ks	1,000	5,44	5,44
17	*M*	*286610047600.S*	*Filtračno-usadzovacia šachta, DN 600, výška 2000 mm*	*ks*	*1,000*	*932,49*	*932,49*
18	K	894170112.S	Osadenie podzemnej plastovej nádrže na dažďovú vodu od 8000 do 10000 l	ks	1,000	199,80	199,80
19	*M*	*A520092D3*	*ELCU-10000l KOMPLET DTRON plastová nádoba na využitie dažďovej vody *AD*, IVAR.RAIN BASIC CU-10000 KOMPLET alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*5 390,00*	*5 390,00*
20	K	894810000.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	6,000	33,42	200,52
21	*M*	*286610032600.S*	*Šachtové dno prietočné DN 125x0°-90°, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP*	*ks*	*3,000*	*192,97*	*578,91*
22	*M*	*286610032900.S*	*Šachtové dno prietočné DN 160x0°-90°, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP*	*ks*	*2,000*	*206,82*	*413,64*
23	*M*	*286610033300.S*	*Šachtové dno s prítokom DN 200-T, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP*	*ks*	*1,000*	*219,70*	*219,70*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	286610044600.S	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 425 mm, dĺžka 2 m, PP	ks	3,000	138,63	415,89
25	M	286610044900.S	Teleskopická rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, dĺžka 375 mm, PVC-U	ks	6,000	46,15	276,90
26	M	286610045800.S	Spojka šachtovej rúry ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP	ks	6,000	159,95	959,70
27	M	286620000600.S	Plastový PP poklop tr. zaťaženia A15, 425 mm na vlnovcovú šachtovú rúru	ks	6,000	19,37	116,22
28	M	286710035800.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm	ks	12,000	14,28	171,36
29	K	895970000.S	Montáž vsakovacích blokov + opláštenie	ks	1,000	27,09	27,09
30	M	286650000300.S	Vsakovací objekt: Vsakovací blok EKODREN DB 60, počet blokov 132, rozmer bloku 600x600x600 mm, rozmer VO 3,6m x 6,6 m 1,2 m pre vsakovanie dažďovej vody, PP alebo ekvivalent	sub	1,000	7 105,00	7 105,00
31	M	Z1234280824519020120	Geotextília Ekodren PP-Profi (m2) alebo ekvivalent	m2	235,000	1,18	277,30
32	M	429720001300.S	Odvetrávacia hlavica DN 160, Ekodren alebo ekvivalent	ks	1,000	20,14	20,14
33	M	286650001300.S	Filtračná prepážka do betónovej šachty DN 1000	ks	1,000	386,82	386,82
34	K	895991121.S	Montáž lapača strešných nečistôt	ks	8,000	6,70	53,60
35	M	286630055700.S	Univerzálny lapač strešných splavenín DN 125, PP, priamy	ks	8,000	21,68	173,44
36	K	877313121r	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	%	20,000	6,37	127,40
37	K	230230006.S	Predbežná tlaková skúška vodou do DN 200	m	140,000	4,41	617,40
38	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	140,000	1,01	141,40
D	99	Presun hmôt HSV					1 711,68
39	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	102,742	8,33	855,84
40	K	998276115.S	Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	102,742	8,33	855,84
D	23-M	Montáže potrubia					540,66
41	K	230230121.S	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	2,000	100,23	200,46
42	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie do D 200 mm	m	140,000	2,43	340,20
D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					2 372,18
43	K	HZS000211.S1	Doprava	sub	1,000	98,00	98,00
44	K	HZS000211.S	Prenájom žeriavu	hod	6,000	18,39	110,34
45	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	60,000	11,76	705,60
46	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	51,000	11,76	599,76
47	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	43,000	11,76	505,68
48	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	30,000	11,76	352,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZH- DSS
Objekt:
SO 08 - Požiarna nádrž

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**7 326,73**
DPH základná	Základ dane 0,00	Sadzba dane 20,00%	Výška dane 0,00
znížená	7 326,73	23,00%	1 685,15
Cena s DPH		**v EUR**	**9 011,88**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

ych
①
...nad Hronom

, s.r.o.
novica 966 81
SK2022958740

Dátum a podpis: 3.3.2025 Pečiatka

Dátum a podpis: 26.2.2025 Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

ZH- DSS

Objekt:

SO 08 - Požiarna nádrž

Miesto:

Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Náklady z rozpočtu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				7 326,73
	D	1	Zemné práce				6 382,52
1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	35,000	11,76	870,92
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	35,000	1,11	411,60
3	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	6,000	24,50	38,85
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	6,000	1,34	147,00
5	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,355	4,53	8,04
6	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	1,440	33,70	10,67
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,645	5,09	48,53
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3,645	0,51	18,55
9	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,290	0,88	1,86
11	K	979081111.S	Odvoz sypaniny na skládku do 1 km	t	5,468	16,20	6,42
12	K	979081121.S	Odvoz sypaniny na skládku za každý ďalší 1 km	t	109,360	0,50	88,58
13	*M*	*583310002700.S*	*Štrkopiesok frakcia 0-8 mm*	*t*	*2,160*	*16,73*	*54,68*
	D	4	Vodorovné konštrukcie				*36,14*
14	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	0,480	52,58	25,24
	D	8	Rúrové vedenie				25,24
15	K	871171112.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	3,000	0,36	5 242,32
16	*M*	*286130033400.S*	*Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m*	*m*	*3,000*	*1,99*	1,08
17	K	891219111.S	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potrubí z rúr liat., oceľ., plast. DN 50	ks	1,000	59,11	*5,97*
18	*M*	*551180004400.S*	*Navrtávaci pás D 50 - 1" pri utesňovaní navrtávok vodovodného potrubia z PE a PVC*	*ks*	*1,000*	*37,36*	59,11
19	K	891181111.S	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 40	ks	1,000	23,59	*37,36*
20	*M*	*422210000100.S*	*Posúvač uzatvárací DN 40, liatinový, PN 6*	*ks*	*1,000*	*96,93*	23,59
21	*M*	*422210001700.S*	*Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 40 mm*	*ks*	*1,000*	*25,41*	*96,93*
22	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	33,44	*25,41*
23	*M*	*552410000400.S*	*Poklop uličný tuhý pre armatúry domovej prípojky, ťažký, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná*	*ks*	*1,000*	*23,47*	33,44
24	K	893301003.S	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 6 do 9 t	ks	1,000	164,15	*23,47*
							164,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	*M*	*KLPN22*	*Požiarna nádrž KL PN 22, KLARTEC alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*4 753,00*	*4 753,00*
26	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	3,000	1,01	3,03
27	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	3,000	4,32	12,96
28	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	3,000	0,94	2,82
	D	99	Presun hmôt HSV				244,04
29	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	3,121	39,30	122,66
30	K	998276115.S	Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	3,121	38,89	121,38
	D	722	Vodomerná zostava				597,13
31	K	722130219.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 100	m	5,000	67,73	338,65
32	K	722250151.S	Montáž požiarneho prechodu A 110/Rd 130	ks	1,000	1,03	1,03
33	*M*	*449180000800.S*	*Prechod A 110/Rd130 vnútorný*	*ks*	*1,000*	*62,47*	*62,47*
34	K	727110112.S	Montáž kolena oceľového pozinkového pre priemyselné potrubie D 110 mm	ks	1,000	13,46	13,46
35	*M*	*316160000860.S*	*Koleno pozinkované s hrdlom bez tesnenia DN 100/87°*	*ks*	*1,000*	*50,21*	*50,21*
36	K	722250140.S	Montáž zaslepovacieho viečka pre požiarne hadice B 110	ks	1,000	2,54	2,54
37	*M*	*449180000300.S*	*Viečko zaslepovacie A110 Al*	*ks*	*1,000*	*9,26*	*9,26*
38	K	722250150.S	Montáž požiarneho sacieho koša A 110	ks	1,000	4,49	4,49
39	*M*	*449180002200.S*	*Sací kôš A 110 s klapkou, vnútorný závit*	*ks*	*1,000*	*115,02*	*115,02*
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				347,08
40	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	17,21	137,68
41	K	HZS000212.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	4,000	21,82	87,28
42	K	HZS000313.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	3,000	29,52	88,56
43	K	HZS000314.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	1,000	33,56	33,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZH- DSS
Objekt:
SO 09 - Oplotenie

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**15 389,82**
DPH základná	Základ dane 0,00	Sadzba dane 20,00%	Výška dane 0,00
znížená	15 389,82	23,00%	3 539,66
Cena s DPH		**v EUR**	**18 929,48**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

sociálnych
Lipa
4/139 ①
ad Hronom

/p, s.r.o.
arnovica 966 81
IČO: 45 390 920 IČ-DPH: SK2022958740

Dátum a podpis: 3.3.2025 Pečiatka

Dátum a podpis: 20.2.2025 Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

ZH- DSS

Objekt:

SO 09 - Oplotenie

Miesto:

Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**15 389,82**
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 951,30
D	1		Zemné práce				1 236,35
1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	9,984	29,40	293,53
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	9,984	11,35	113,32
3	K	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	18,484	2,35	43,44
4	K	171203112.S	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia na svahu nad 1:5 do 1:2	m3	18,484	24,50	452,86
5	K	183102133.S	Hĺbenie jamky na svahu nad 1:5-1:2 , objemu nad 0,02 do 0,05 m3	ks	170,000	1,96	333,20
D	2		Zakladanie				1 320,88
6	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	9,984	132,30	1 320,88
D	3		Zvislé a kompletné konštrukcie				4 101,50
7	K	318271007.S	Zhotovenie oplotenia z betónových tvárnic hr. 200 mm s betónovou výplňou	m2	7,200	25,17	181,22
8	*M*	*592330008000.S*	*Plotová tvárnica betónová, 400x200x200 mm*	*ks*	*91,800*	*3,59*	*329,56*
9	K	318271051.S	Zhotovenie krycej platne priebežnej pre oplotenie z betónových tvárnic 400x260x55 mm	m	4,000	10,82	43,28
10	*M*	*592330008800.S*	*Plotová krycia platňa betónová, priebežná strieška, 400x260x55 mm*	*ks*	*10,200*	*8,16*	*83,23*
11	K	318271071.S	Výstuž pre oplotenie z betónových tvárnic s betónovou výplňou	t	0,072	1 226,56	88,31
12	K	338171122.S	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m so zabetónovaním do vopred vykopaných dier	ks	140,000	9,80	1 372,00
13	*M*	*553510022000.S*	*Stĺpik, d 38 mm, výška 2,2 m, výška pletiva 1,8 m, pozinkovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v rolkách*	*ks*	*140,000*	*8,38*	*1 173,20*
14	K	338172112.S	Osadzovanie vzpery oceľovej plotovej so zabetónovaním do vopred vykopaných dier	ks	30,000	15,66	469,80
15	*M*	*553510022400.S*	*Vzpera, d 38 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, pozinkovaná, pre pletivo v rolkách*	*ks*	*30,000*	*12,03*	*360,90*
D	99		Presun hmôt HSV				292,57
16	K	998151111.S	Presun hmôt	t	45,929	6,37	292,57
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 561,04
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				7 561,04
17	K	767658205.S	Montáž samonosnej posuvnej teleskopickej brány pre šírku prejazdu 6,8 m	ks	1,000	548,80	548,80
18	*M*	*553510015400.R*	*Teleskopická posuvná brána dvojdielna 6800x1500mm - viď PD*	*ks*	*1,000*	*3 430,00*	*3 430,00*
19	K	767911130.S	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	350,000	2,16	756,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	*M*	*313290002800.S*	*Pletivo pozinkované pletené štvorhranné, oko 60 mm, drôt d 2 mm, vxl 1,8x25 m, bez napínacieho drôtu*	*ks*	*14,000*	*122,50*	*1 715,00*
21	K	767912130.S	Montáž napínacieho drôtu	m	1 050,000	0,39	409,50
22	*M*	*156140002500.S*	*Drôt napínací pozinkovaný d 3,5 mm, dĺžka 78 m*	*ks*	*13,650*	*11,95*	*163,12*
23	*M*	*553510009300.S*	*Napínák PVC (biely, zelený) pre napínanie pletiva s napínacím drôtom*	*ks*	*180,000*	*1,96*	*352,80*
24	K	767920210.S	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	1,000	17,32	17,32
25	*M*	*767909001*	*Bránička pre pešícj 900x1500mm - viď PD*	*ks*	*1,000*	*142,10*	*142,10*
26	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	30,000	0,88	26,40
D	M		Práce a dodávky M				877,48
D	21-M		Elektromontáže				877,48
27	K	210290784.S	Montáž automatického pohonu na posuvnú bránu do 400 kg	ks	1,000	117,42	117,42
28	*M*	*359210002000.S*	*Elektrický pohon na posuvnú bránu hmotnosti do 400 kg*	*súb.*	*1,000*	*735,00*	*735,00*
29	*M*	*359210003400.S*	*Stĺpik na fotobunku pre elektrické brány*	*ks*	*1,000*	*25,06*	*25,06*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZH- DSS
Objekt:
SO 10 - Odstránenie panel...

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**4 673,51**
DPH základná	Základ dane 0,00	Sadzba dane 20,00%	Výška dane 0,00
znížená	4 673,51	23,00%	1 074,91
Cena s DPH		**v EUR**	**5 748,42**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: 3.3.2025 Pečiatka

Zhotoviteľ

ociálnych
Lipa
/139
d Hronom

s.r.o.
ovica 966 81
:2022958740

Dátum a podpis: 20.2.2025 Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

ZH- DSS

Objekt:

SO 10 - Odstránenie panel...

Miesto:

Dátum: 27.01.2025

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**4 673,51**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				4 673,51
	D	1	Zemné práce				1 585,35
1	K	113106241.S	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, - 0,40800t	m2	813,000	1,95	1 585,35
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 088,16
2	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	331,704	9,31	3 088,16