

Krycí list stavby

Stavba Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ Rabča

Miesto: Rabča

Ks:

Zákazka: R2023/035

Spracoval: Jozef Tvarožek

Dňa 7. 1. 2025

Odberateľ: Obec Rabča

IČO: 00314838

DIČ: 2020571751

Projektant: Ing. Ján Bobák, autorizovaný inžinier, Podkonice 200, 976 41 Podkonice

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o, registrovaný sociálny podnik

IČO: 53666411

DIČ:

2121478997

A				B			
Montáž	Materiál	ZRN spolu					
1 HSV	237818,47	4891,9	242710,37	7 Ostatné náklady stavby			0,00
2 PSV	221 045,09	112 856,41	333 901,50				
3 MONT	145 269,79	0,00	145 269,79	8 Kompletačná činnosť			0,00
4 OST	0,00	0,00	0,00	9 HZS			0,00
5 VN	0,00	0,00	0,00				
6 Spolu			721 881,66	10 Spolu			0,00
C VRN				D VRN			
11 Zariadenie staveniska			0,00	16 Sťažené podmienky dopravy			0,00
12 Sťažené výrobné podmienky			0,00	17 Horské oblasti			0,00
13 Prevádzkové vplyvy			0,00	18 Mimostavenisková doprava			0,00
14				19			
15				20 Spolu			0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady			
				21 Súčet riadkov 6,10,20		721 881,66	
				22 DPH 5% z	721 881,66	36 094,08	
				23 DPH 0% z	0,00	0,00	
				24 Spolu v EUR		757 975,74	
				F			

Odberateľ

Dodávateľ

[Handwritten signature and stamp of the client, Obec Rabča]

[Handwritten signature and stamp of the contractor, RABČAN SP, s.r.o.]
 IČO: 53666411
 DIČ: 2121478997

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ Rabča

Sadzby DPH	
A	B
5%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	stné náklady st:	Cena
A1.1 Zateplenie objektu	214 783,31	0,00		0,00		214 783,31
A1.6 Zateplenie strechy	44 515,40	0,00		0,00		44 515,40
A1.12 Výmena otvorových konštrukcií	148 494,29	0,00		0,00		148 494,29
A2 Adaptačné opatrenia						67 304,36
SO 35756 A2.1 Systém tieniacej techniky	67 304,36	0,00		0,00		67 304,36
B1 Vykurovanie						152 539,14
SO 35758 B1 Tepelné čerpadlo, vykurovanie	134 261,74	0,00		0,00		134 261,74
SO 35759 B1 Základ pod tepelné čerpadlo	430,35	0,00		0,00		430,35
SO 35760 B1.5 Napojenie strojovne UK	15 722,34	0,00		0,00		15 722,34
SO 35761 B1.5 Zdravotechnika	2 124,71	0,00		0,00		2 124,71
B4 Osvetlenie						56 583,58
SO 35763 B 4.1 Osvetlenie, výmena osvetlenia	37 709,78	0,00		0,00		37 709,78
SO 35764 B4 Bleskozvod a uzemnenie - samostatná príloha	18 873,80	0,00		0,00		18 873,80
B5 Fotovoltaika						37 661,58
SO 35766 B5.1 Fotovoltaický systém	37 661,58	0,00		0,00		37 661,58
Celkom bez DPH	721 881,66	0,00	0,00	0,00	0,00	721 881,66
DPH 5% z	721 881,66					36 094,08
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						757 975,74

RA... SP...
 reg... vaný... any po...
 lavné... 329 44...
 IČ DPH: SIC... /8997

Odberateľ: Obec Rabča

Spracoval: Jozef Tvarožek

Projektant: Ing. Ján Bobák, autorizovaný inžinier, Podkonice 200, 976 41 Podkonice

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o, registrovaný sociálny podnik

Dátum: 7.1.2025

Stavba Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ Rabča

Objekt A1.1 Zateplenie objektu

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	166477,19	0	166477,19	51,88	0
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	29621,02	0	29621,02	99,81	3,38
PRESUNY HMÔT	5205,78	0	5205,78	0	0
Práce HSV	201303,99	0	201303,99	151,69	3,38
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	13479,32	0	13479,32	3,69	1,04
Práce PSV	13479,32	0	13479,32	3,69	1,04
Celkom v EUR	214 783,31	0,00	214 783,31	155,3800	4,4200

RABČAN SP, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
IČO: 53666
IČ DPH: SK2. 8997

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ Rabča / A1.1 Zateplenie objektu

Odberteľ: Obec Rabča

Projektant: Ing. Ján Bobák, autorizovaný inžinier, Podkonice 200, 976 41 Podkonice

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o, registrovaný sociálny podnik

Zákazka Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ Rabča

Objekt A1.1 Zateplenie objektu

Spracoval: Jozef Tvarožek

Ks:

Dátum: 7. 1. 2025

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suma
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
1	216904112	Očistenie fasády tlakovou vodou	m2	1 428,395	6,12		8 741,78	0,000	0,057	0,000
		70.505+1207.89+150		1 428,395						
2	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov z lešenia	m2	429,501	1,96		841,82	0,000	0,043	0,000
		((1.30*0.75)*1+(0.90*1.20)*24+(0.90*1.95)*25+(2.85*0.60)*(14+6)+(2.40*1.95)*61+(2.4*1.65)*2)		398,370						
		((2.63*2.95)*1+(1.925*2.9)*1+(1.45*2.1)*2+(0.90*3.00)*1+(3.00*3.00)*1)		31,131						
3	622463025	Príprava vonkajšieho podkladu stien, podkladný náter - penetrácia	m2	1 428,395	2,10		2 999,63	0,000	0,300	0,000
4	622464234	Vonkajšia omietka stien SilikonTop tenkovrstvová silikónová ryhovaná s veľkosťou zrna 2 mm	m2	1 531,878	16,90		25 888,74	0,003	5,147	0,000
		1207.890+303.305+2.405*4.30*2		1 531,878						
5	622467631	Vonkajšia omietka stien pastovitá mozaiková ozn. M, bal. 25 kg, hr. 1,6 mm	m2	71,730	34,53		2 476,85	0,005	0,355	0,000
		70.505+2.450*0.50		71,730						
6	62525004410	Kontaktný zatepľovací systém s minerálnymi izolačnými doskami hrúbky 140 mm bez povrchovej úpravy, skrutkovacie rozperné kotvy na zateplenie hr. 220 mm	m2	1 207,890	78,74		95 109,27	0,033	39,474	0,000
		"PSV								
		(20.10-2.325)*11.80-(2.40*1.95*6+0.90*2.50+3.00*2.50)		171,915						
		"PJV								
		(6.425*4.30+2.40*1.95*35+2.40*1.65*2)+(10.438+9.490)*4.30-(0.90*1.95*8)		340,763						
		"PJZ								
		(2.00*2.90+0.90*1.95*17+2.63*2.95+1.30*0.75)+(19.150+0.625*2)*7.50+3.025*4.30-(2.40*1.95*6)		220,904						
		"PSZ								
		(0.90*1.20*24+2.40*1.95*14+2.875*0.60*20+1.45*1.60*2+2.80*3.60)		474,309						
7	62525017210	Systém zateplenia ostenia dverí doskami z fenolickej peny KOOLTHERM K5 hrúbky 30 mm lepením bez povrchovej úpravy	M2	339,530	48,62		16 507,95	0,010	3,431	0,000
		"ostenie								
		((1.30+2*0.75)*1+(0.90+2*1.20)*24+(0.90+2*1.95)*25+(2.85+2*0.60)*14+6+(2.40+2*1.95)*61+(2.4+2*1.65)*2)*0.42		285,054						
		((2.63+2*2.95)*1+(1.925+2*2.9)*1+(1.45+2*2.1)*2+(0.90+2*3.00)*1+(3.00+2*3.00)*0.42		18,251						
		"pri žaluziách								
		34.5*1.05		36,225						
8	62525017410	Systém zateplenia ostenia dverí doskami z fenolickej peny KOOLTHERM hrúbky 50 mm lepením bez povrchovej úpravy	M2	201,075	54,25		10 908,32	0,011	2,158	0,000
		"šiaplát								
		157.00*1.05		164,850						
		"pri žaluziách								
		34.5*1.05		36,225						
9	62525017810	Systém zateplenia sokla EPS PERIMETER hrúbky 120 mm lepením bez povrchovej úpravy	M2	70,506	42,59		3 002,83	0,013	0,912	0,000
		(20.10+33.275+10.438+9.490+20.927+3.245+13.92-2.405+5.413+17.55+5.438+12.42-(3.00+0.90+2.00+1.45*2))*0.50		70,506						
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			166 477,19	0,00	166 477,19		51,880	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
10	941941031	Montáž lešenia ľahkého, pracovného radového s podlahami šírka do 1 m a výška do 10 m	m2	1 910,833	2,93		5 598,74	0,026	49,147	0,000
		(20.10+1.20*4+33.275+3.245+11.075+17.55+12.20+5.40*2+1.20*3)*12.30+(10.438+9.49+20.927+5.843+2.405+1.20*3)*4.80+(7.00+19.15+1.20*3)*7.50		1 910,833						
11	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia šírka od 0,80 do 1,00 m, výška do 10 m	m2	3 821,666	1,70		6 496,83	0,000	0,000	0,000
		1910.833*2		3 821,666						

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ Rabča / A1.1 Zateplenie objektu

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
12	941941831	Demontáž lešenia ľahkého radového s podlahami šírka do 1 m výška do 10 m	m2	1 910,833	1,42		2 713,38	0,026	49,147	0,000
13	953945108	Baumit Profil hliníkový soklový	m	141,011	9,80		1 381,91	0,000	0,013	0,000
		((20.10+33.275+10.438+9.490+20.927+3.245+13.92-2.405+5.413+17.55+5.438+12.42-(3.00+0.90+2.00+1.45*2))		141,011						
14	9539451R01	Naklapacia soklová lišta na zakladáciu soklovú lištu	m	141,011	4,15		585,20	0,000	0,013	0,000
15	9539451R02	Profil plastový parapetný	m	265,000	7,90		2 093,50	0,000	0,024	0,000
16	95399615110	Plastové koncovky do omietky pre vonkajší plechový parapet 450 mm	Pár	133,000	4,50		598,50	0,001	0,121	0,000
		61+2+25+24+20+1		133,000						
17	95399617110	PCI Okenný a dverový profil s páskou APU s integrovanou tkaninou APU 6 / 2,5 m	M	722,155	7,54		5 445,05	0,001	0,660	0,000
		((1.30+2*0.75)*1+(0.90+2*1.20)*24+(0.90+2*1.95)*25+(2.85+2*0.60)*(14+6)+(2.40+2*1.95)*61+(2.4+2*1.65)*2)		678,700						
		((2.63+2*2.95)*1+(1.925+2*2.9)*1+(1.45+2*2.1)*2+(0.90+2*3.00)*1+(3.00+2*3.00))		43,455						
18	95399618110	PCI Rohový PVC profil so sklovláknitou armovacou tkaninou 100x100 mm	M	457,200	3,22		1 472,18	0,001	0,432	0,000
		((2*0.75)*1+(2*1.20)*24+(2*1.95)*25+(2*0.60)*(14+6)+(2*1.95)*61+(2*1.65)*2)		425,100						
		((2*2.95)*1+(2*2.9)*1+(2*2.1)*2+(2*3.00)*1+(2*3.00))		32,100						
19	95399618210	PCI Rohový nadokenný PVC profil s priznanou odkvapničkou a tkaninou 100 x 100 mm	M	264,955	3,70		980,33	0,001	0,250	0,000
		722 155-457.20		264,955						
20	97807141R01	Odstránenie zateplenia pôvodného zateplenia ostenia - komplet	m2	303,305	5,40		1 637,85	0,000	0,000	3,033
21	97807141R01	Odstránenie zateplenia pôvodného zateplenia vr. rezania pre osadenie žaluzií	m2	34,410	5,40		185,81	0,000	0,000	0,344
		111*0.31		34,410						
22	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 1. podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	4,418	13,55		59,87	0,000	0,000	0,000
23	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	8,836	7,28		64,33	0,000	0,000	0,000
		4.418*2		8,836						
24	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,418	14,20		62,74	0,000	0,000	0,000
25	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	44,180	0,51		22,53	0,000	0,000	0,000
26	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,418	10,98		48,51	0,000	0,000	0,000
27	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	35,344	1,18		41,71	0,000	0,000	0,000
		4.418*8		35,344						
28	979089112	Poplatok za za skládku odpadov zo stavieb a demolácií /drevo, sklo, plasty/ kategórie "ostatné" 17 02 ..	t	4,418	24,50		108,24	0,000	0,000	0,000
29	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu	t	4,418	5,39		23,81	0,000	0,000	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			29 621,02	0,00	29 621,02		99,810	3,380
99		PRESUNY HMÔT								
30	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu v objektoch do výšky 25 m	t	151,684	34,32		5 205,78	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT			5 205,78	0,00	5 205,78		0,000	0,000
		Práce HSV			201 303,99	0,00	201 303,99		151,690	3,380
		Práce PSV								
764		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ								
31	271573011R01	Úprava lapača strešných splavenín pre napojenie zvodoov (výkop, vykolenkovanie, zásyp...)-komplet	kpl	1,000	116,23		116,23	2,070	2,070	0,000
32	764711117	Oplechovanie parapety z poplastovaného Pz plechu, rš 500 mm, tmavosivá ,ozn. K3	m	260,000	21,34		5 548,40	0,004	1,079	0,000
33	764721115	Oplechovanie prechodu zateplenej steny na strechu prístavby a prístrešku, rš 330 mm, tmavosivá ,ozn. K4	m	25,000	13,82		345,50	0,003	0,068	0,000
34	764751113	Odkvapová rúra odtoková z poplastovaného Pz plechu D 150 mm, vr. kolien a objímok tmavosivá,ozn. K2	m	105,000	27,46		2 883,30	0,002	0,249	0,000
35	764761122	Pododkvapný žlab polkruhový z poplastovaného Pz plechu R 150 mm ,vr kotlíkov a zaklapávacie žlabové háky, tmavosivá,ozn. K1	m	164,000	22,64		3 712,96	0,001	0,226	0,000

registračný
426,
IČO
IČ D. 2121478997

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ Rabča / A1.1 Zateplenie objektu

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
36	764761232	Lindab Žľabový kotlík SOK 150 mm	kus	11,000	12,10		133,10	0,000	0,003	0,000
37	998764203	Presun hmôt pre klampiarské konštrukcie v objektoch výšky od 12 m do 24 m	%	2,343	131,71		308,66	0,000	0,000	0,000
38	764352820	Demontáž žľabu pododkrovového polkruhového rš 400 a 500 mm so sklonom do 30°	m	164,000	1,60		262,40	0,000	0,000	0,730
39	764359810	Demontáž kotlíka kónického so sklonom do 30°	kus	11,000	1,12		12,32	0,000	0,000	0,012
40	764454802	Demontáž odpadovej rúry kruhovej s priemerom 150 mm, vr kolien	m	105,000	1,49		156,45	0,000	0,000	0,299
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			13 479,32	0,00	13 479,32		3,690	1,040
		Práce PSV			13 479,32	0,00	13 479,32		3,690	1,040
		Celkom v EUR			214 783,31	0,00	214 783,31		155,380	4,420

RA... AN S... P. O.
re... ovan... alny...
navr... 029 / ...
ICO: 536...
IČ DPH: S... 478997

Krycí list rozpočtu

Stavba Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ Rabča

Objekt A1.6 Zateplenie strechy

Miesto: Rabča

Ks:

Zákazka: R2023/035

Spracoval: Jozef Tvarožek

Dňa 7. 1. 2025

Odberateľ: Obec Rabča

IČO: 00314838

DIČ: 2020571751

Projektant: Ing. Ján Bobák, autorizovaný inžinier, Podkonice 200, 976 41 Podkonice

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o, registrovaný sociálny podnik


IČO: 53666411

DIČ: 2121478997

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	1247,75	0	1247,75	7	Ostatné náklady	0
2	PSV	13 049,24	30 218,41	43 267,65	8	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				9	HZS	0,00
4	OST				10	Spolu	0,00
5	VN						
6	Spolu			44 515,40			
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	44 515,40
					22	DPH 5% z	44 515,40 2 225,77
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	46 741,17
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ



RABČAN SP, S. R. O.
 Registrovaný sociálny podnik
 Hlavná ulica 44 Rabča
 IČO: 53666411
 IČ DPH: SK2121478997

Odberateľ: Obec Rabča

Spracoval: Jozef Tvarožek

Projektant: Ing. Ján Bobák, autorizovaný inžinier, Podkonice 200, 976 41 Podkonice

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o, registrovaný sociálny podnik

Dátum: 7.1.2025

Stavba Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ Rabča

Objekt A1.6 Zateplenie strechy

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	667,75	0	667,75	0,14	0
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	580	0	580	0	0,2
Práce HSV	1247,75	0	1247,75	0,14	0,2
Práce PSV					
POVLAKOVÉ KRYTINY	2071,21	3345,82	5417,03	0,8	0,26
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	6366,28	25611,38	31977,66	1,41	0
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	2278,23	1261,21	3539,44	3,28	0
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	2333,52	0	2333,52	0,51	0
Práce PSV	13049,24	30218,41	43267,65	6	0,26
Celkom v EUR	14 296,99	30 218,41	44 515,40	6,1400	0,4600

RABČAN SP, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
IČ DPH: SK2 278997

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ Rabča / A1.6 Zateplenie strechy

Odberateľ: Obec Rabča

Projektant: Ing. Ján Bobák, autorizovaný inžinier, Podkonice 200, 976 41 Podkonice

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Zákazka Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ Rabča

Objekt A1.6 Zateplenie strechy

Spracoval: Jozef Tvarožek

Ks:

Dátum: 7. 1. 2025

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	6	Práce HSV								
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
1	62525017210	Systém zateplenia ukončenie strechy doskami z fenolickej peny KOOL THERM K5 hrúbky 30 mm lepením bez povrchovej úpravy	M2	13,734	48,62		667,75	0,010	0,139	0,000
		Ujpnčenie strechy								
		13.08*1.05		13,734						
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			667,75	0,00	667,75		0,140	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
2	962031133	Vytvorenie otvoru v streche pre montáž tepelnej izolácie a spätné zavretie strechy - komplet	kpl	1,000	580,00		580,00	0,000	0,000	0,196
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			580,00	0,00	580,00		0,000	0,200
		Práce HSV			1 247,75	0,00	1 247,75		0,140	0,200
		Práce PSV								
	712	POVLAKOVÉ KRYTINY								
3	712341559	Zhotovenie povlakovej krytiny plochej strechy so sklonom do 10° pritavením modifikovaných nataviteľných asfaltových izolačných pásov NAIP na celej ploche	m2	258,016	5,17		1 333,94	0,000	0,124	0,000
		129.008*2		258,016						
4	712341659	Zhotovenie povlakovej krytiny plochej strechy so sklonom do 10° samolepiacich modifikovaných asfaltovými izolačnými pásmi NAIP prilepením na celej ploche	m2	129,008	3,41		439,92	0,000	0,045	0,000
5	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objekte výšky do 24 m	%	3,157	52,51		165,77	0,000	0,000	0,000
6	712300841	Odstránenie povlakovej krytiny na streche so sklonom do 10° - odškrabanie machu	m2	129,008	0,54		69,66	0,000	0,000	0,258
		9.831*10.488+7.00*2.80+3.00*2.10		129,008						
7	712310901	Údržba a oprava povlakovej krytiny plochej strechy so sklonom do 10° penetračným náterom za studena	m2	129,008	0,48		61,92	0,000	0,000	0,000
				0,000						
8	1116315600	Emulzia asfaltová penetračná DEKPRIMER dodávaný v sudoch	T	0,039		2 620,00	101,40	1,000	0,039	0,000
		129.008*0.30/1000		0,039						
9	6113903100	D+M strešný výlez 500x500 zateplený s požiarou odolnosťou EW30/D3	kus	1,000		425,60	425,60	0,015	0,015	0,000
10	628040050103	Asfaltovaný modifikovaný samolepiaci hydroizolačný pás GLASTEK 30 Sticker Ultra -pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	M2	148,359		6,50	964,33	0,000	0,000	0,000
		129.008*1.15		148,359						
11	628040060105	Asfaltovaný modifikovaný natavovací hydroizolačný s Al foliou Glastek AL 40 Mineral - pre parozábrany	M2	148,359		7,10	1 053,35	0,000	0,000	0,000
12	6283228800	Asfaltovaný modifikovaný natavovací hydroizolačný pás ELASTEK 40 Special Dekor, s bridličným posypom- pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	148,359		5,40	801,14	0,004	0,576	0,000
	712	POVLAKOVÉ KRYTINY			2 071,21	3 345,82	5 417,03		0,800	0,260
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
13	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov kladenej voľne na vrch - podkrovný priestor ozn 4	m2	1 493,000	1,95		2 911,35	0,000	0,000	0,000
		"podkrovný priestor								
		680*2		1 360,000						
		"pri okape								
		66.5*2		133,000						
14	713142110	Montáž tepelnej izolácie striech plochých so sklonom do 10° jednovrstvovej polystyrénom na plný podklad úplne lepenej PU lepidlom	m2	258,016	11,24		2 900,10	0,002	0,591	0,000
		129.008*2		258,016						
15	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	%	1,766	314,23		554,83	0,000	0,000	0,000

RABČAN SP, s.r.o.
 IČ DPH: SK2121478997

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ Rabča / A1.6 Zateplenie strechy

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
16	2837653425	ISOVER EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 150 mm	m2	263,176		13,30	3 500,25	0,003	0,821	0,000
		258.016*1.02		263,176						
17	631017010307	UNIROL PROFI Izolačný pás zo sklenených vlákien pre šikmé strechy a stropy, hrúbka 150 mm, šírka 1200 mm	M2	139,650		10,50	1 466,33	0,000	0,000	0,000
		66.5*2*1.05		139,650						
18	631017010310	ISOVER UNIROL PROFI Izolačný pás zo sklenených vlákien pre šikmé strechy a stropy, hrúbka 200 mm, šírka 1200 mm- podkrovný priestor ozn 4	M2	1 496,000		13,80	20 644,80	0,000	0,000	0,000
		1360*1.10		1 496,000						
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			6 366,28	25 611,38	31 977,66		1,410	0,000
762		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
19	762521104	Položenie podláh z hrubých nehotovaných dosiek na zraz	m2	51,600	7,40		381,84	0,000	0,000	0,000
20	762526130	Položenie vankúšov pod podlahy s rozpätím od 650 do 1000 mm	m2	51,600	6,10		314,76	0,000	0,000	0,000
21	7625262R1	D+M montážny hranol 100/300 - ozn St2	m3	1,353	745,00		1 007,99	0,555	0,751	0,000
		"ozn St2								
		0.10*0.3*41*1.10		1,353						
22	7625262R2	D+M montážna fošna 50/100 so skosenou hranou - ozn St1	m3	0,737	720,00		530,64	0,555	0,409	0,000
		0.05*0.10*134*1.10		0,737						
23	762595000	Spojovacie a ochranné prostriedky k položeniu podláh a zakrytiu kanálov - klince, skrutky, impregnácia	m3	5,374	8,00		43,00	0,003	0,016	0,000
		51.6*0.03+(0.08*0.14)*172		3,474						
		0.05*0.10*134+0.10*0.3*41		1,900						
24	6051010200	Dodávka dosiek a hranolov - obslužná lávka - ozn St4+St3	m3	3,822		330,00	1 261,21	0,550	2,102	0,000
		" obslužná lávka fošne hr. 30 mm - ozn St4								
		51.6*0.03*1.10		1,703						
		"nosný hranol obslužnej lávky								
		0.08*0.14*172*1.10		2,119						
762		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			2 278,23	1 261,21	3 539,44		3,280	0,000
764		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ								
25	764171432	D+M oplechovanie ukončenia strechy r.š 250 mm ozn K6	m	134,000	13,56		1 817,04	0,003	0,431	0,000
26	764721115	Oplechovanie ukončenia strechy z poplastovaného Pz plechu, rš 330 mm tmavosivá, ozn. K5	m	30,800	15,22		468,78	0,003	0,083	0,000
27	998764203	Presun hmôt pre klampiarské konštrukcie v objektoch výšky od 12 m do 24 m	%	2,087	22,86		47,70	0,000	0,000	0,000
764		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			2 333,52	0,00	2 333,52		0,510	0,000
		Práce PSV			13 049,24	30 218,41	43 267,65		6,000	0,260
		Celkom v EUR			14 296,99	30 218,41	44 515,40		6,140	0,460

RABČA, S. R. O.
 rečník
 avná 426
 Rabča
 IČ 1... SK2121478

Krycí list rozpočtu

Stavba Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ Rabča

Objekt A1.12 Výmena otvorových konštrukcií

Miesto: Rabča

Ks:

Zákazka: R2023/035

Spracoval:

Jozef Tvarožek

Dňa

7. 1. 2025

Odberateľ: Obec Rabča

IČO: 00314838

DIČ: 2020571751

Projektant: Ing. Ján Bobák, autorizovaný inžinier, Podkonice 200, 976 41 Podkonice

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o, registrovaný sociálny podnik

IČO:

53666411

DIČ:

2121478997

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	34836,38	4891,9	39728,28
2	PSV	26 128,01	82 638,00	108 766,01
3	MONT			
4	OST			
5	VN			
6	Spolu			148 494,29

B		
7	Ostatné náklady	0,00
8	Kompletačná činnosť	0,00
9	HZS	0,00
10	Spolu	0,00

C	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00
14			
15			

D	VRN		
16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
19			
20	Spolu		0,00

Projektant,rozpočtár

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 6,10,20		148 494,29
22	DPH 5% z	148 494,29	7 424,71
23	DPH 0% z	0,00	0,00
24	Spolu v EUR		155 919,00
F			

Odberateľ

26 Dodávateľ



RABČAN SP, s.r.o.
sociálny podnik
Hlavná 426
0411
IČO: SK2121478997

Odberateľ: Obec Rabča

Spracoval: Jozef Tvarožek

Projektant: Ing. Ján Bobák, autorizovaný inžinier, Podkonice 200, 976 41 Podkonice

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o, registrovaný sociálny podnik

Dátum: 7.1.2025

Stavba Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ Rabča

Objekt A1.12 Výmena otvorových konštrukcií

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	20383,16	4891,9	25275,06	19,62	0
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	13742,63	0	13742,63	1,08	21,65
PRESUNY HMÔT	710,59	0	710,59	0	0
Práce HSV	34836,38	4891,9	39728,28	20,7	21,65
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	347,71	0	347,71	0	0,35
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	22346	82638	104984	0	0
MALBY	3434,3	0	3434,3	0,16	0
Práce PSV	26128,01	82638	108766,01	0,16	0,35
Celkom v EUR	60 964,39	87 529,90	148 494,29	20,8600	22,0000

podnik
Rabča
IČ DPH: SK2121478997

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ Rabča / A1.12 Výmena otvorových konštrukcií

Odberteľ: Obec Rabča

Spracoval: Jozef Tvarožek

Projektant: Ing. Ján Bobák, autorizovaný inžinier, Podkonice 200, 976 41 Podkonice

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o, registrovaný sociálny podnik

Dátum: 7. 1. 2025

Zákazka Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ Rabča

Objekt A1.12 Výmena otvorových konštrukcií

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
1	610991111	Zakrývanie vnútorných okenných otvorov a konštrukcií	m2	429,801	1,96		842,41	0,000	0,034	0,000
		(2,4*1,95*61+2,4*1,65*2+0,9*1,95*25+0,9*1,2*24+2,875*0,6*20+1,3*0,75*1+2,63*2,95+1,925*2,9+1,45*2,1*2)		418,101						
		(0,90*3,00)*1+(3,00*3,00)		11,700						
2	612473186	Príplatok za zabudovanie rohovníky k vnútornej omietke zo suchých zmesí	m	722,155	2,80		2 022,03	0,000	0,332	0,000
3	612481119	Sklotextilná mriežka - potiahnutie vnútorných stien ostenia	m2	211,868	6,24		1 322,05	0,003	0,610	0,000
		706 225*0,30		211,868						
4	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických hmôt šírky nad 200 mm	m	260,000	6,35		1 651,00	0,008	2 077	0,000
5	6124033R02	Vyspravenie prestupov cez steny po jadrových vrtoch (elektroinštalácia) tepelnoizolačnou hmotou PUR pena - komplet	m	3,500	39,65		138,78	0,000	0,000	0,000
6	6124033R03	Vyspravenie rýh v stenách po elektroinštaláčnych prácach - komplet	m	110,000	32,40		3 564,00	0,000	0,000	0,000
		440*0,25		110,000						
7	612409991	Začistenie omietok okolo okien, dverí, obkladov a podláh	m	706,255	2,55		1 800,95	0,003	1,978	0,000
		(1,30+2*0,75)*1+(0,90+2*1,20)*24+(0,90+2*1,95)*25+(2,85+2*0,60)*(14+6)+(2,40+2*1,95)*61+(2,4+2*1,65)*2+(2,63+2*2,95)*1+(1,925+2*2,9)*1+(1,45+2*2,1)*2		706,255						
8	612421331	Oprava vápenných štukových omietok vnútorných stien s plochou do 30%	m2	851,881	5,43		4 625,72	0,011	9,541	0,000
		"stěny pri oknách - 1NP								
		(5,675+8,925+8,925+2,875+6,1+8,45+4,75+2,175+1,625+18,05+1,625+2,135+4,8+2,7+19,925+18,512)*3,370		395,122						
		"2NP								
		(8,875+8,925+2,925+8,925+8,75+4,8+2,175+3,125+8,7+18,05+2,175+4,8+8,7+6,3)*3,37		327,648						
		"3NP								
		(8,875+8,925+2,925+8,925+8,75+9,2+7,075+3,125+5,725+8,95+3,125+7,075+9,2)*3,65		335,344						
		"odpočet otvorov								
		(2,4*1,95*61+2,4*1,65*2+0,9*1,95*25+0,9*1,2*24+2,875*0,6*20+1,3*0,75*1+2,63*2,95+1,925*2,9+1,45*2,1*2)		- 418,101						
		"prípočet ostenia								
		211,868		211,868						
9	629451112	Vyrovnávacia vrstva cementovej malty šírky do 300 mm, pod vnútorný parapet	m	253,600	3,22		816,59	0,019	4,755	0,000
		1,30*1+0,90*24+0,90*25+2,85*(14+6)+2,40*61+2,4*2		253,600						
10	612423124	Vápennocementová omietka Maxima vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	211,868	16,99		3 599,63	0,000	0,000	0,000
		706 225*0,30		211,868						
11	6119000970	Vnútorná parapetná doska plastová komôrková š. 250 mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	286,000		16,50	4 719,00	0,001	0,280	0,000
		260*1,10		286,000						
12	6119001030	Plastová krytka k vnútorným parapetom plastovým, farba: biela, zlatý dub, buk, BAL pár	KUS	133,000		1,30	172,90	0,000	0,013	0,000
		61+2+25+24+20+1		133,000						
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			20 383,16	4 891,90	25 275,06		19,620	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
13	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomôcné s výškou podlahy do 1,2 m	m2	260,000	3,00		780,00	0,002	0,398	0,000
14	952901111	Výčistenie budov bytovej alebo občianskej výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	520,000	4,34		2 256,80	0,000	0,026	0,000
15	95399617110	PCI Okenný profil APU s tkaninou 6 mm, 2,5 m	M	722,155	7,52		5 430,61	0,001	0,660	0,000
		((1,30+2*0,75)*1+(0,90+2*1,20)*24+(0,90+2*1,95)*25+(2,85+2*0,60)*(14+6)+(2,40+2*1,95)*61+(2,4+2*1,65)*2)		678,700						

RABČAN, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
IČ: 49666411
IČ DPH: SK2121478997

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ Rabča / A1.12 Výmena otvorových konštrukcií

RABČAN
 reg. ...
 ...
 ...
 IČO ...
 ... SK2121478997

Strana 2 z 2

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ Rabča / A1.12 Výmena otvorových konštrukcií

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
41	6114113309	Hliníkové vstupné dvere s nadsvetlíkom, 4-krídlové, zasklené izol. trojsklo, rozm. 1925/2900 mm, biela - ozn.H	ks	1,000		2 550,00	2 550,00	0,000	0,000	0,000
42	767621080	Montáž okna, dverí a presklených stien z profilov plastových so zasklením izol. trojsklo vr. pások s dodávkou - komplet	m	932,300	21,50		20 044,45	0,000	0,000	0,000
		(1.3+0.75)*2*1+(0.9+1.20)*2*24+(0.9+1.95)*2*25+(2.85+0.6)*2*20+(2.40+1.95)*2*61+(2.4+1.65)*2*2		932,300						
43	767623200	Montáž dverí z hliníkových profilov profilov vr. pások s dodávkou - komplet	m	35,010	24,60		861,25	0,000	0,000	0,000
		(1.45+2.10)*2*2		14,200						
		(2.63+2.95)*2*1+(1.925+2.9)*2*1		20,810						
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			22 346,00	82 638,00	104 984,00		0,000	0,000
784		MALBY								
44	784418013	Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	465,000	1,10		511,50	0,000	0,000	0,000
		(120+98+92)*1.5		465,000						
45	784452271	Malby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m vr. malieb po elektrinštalácii a vykurovaní	m2	869,881	2,52		2 192,10	0,000	0,157	0,000
		"elektrinštalácia								
		18		18,000						
		851.881		851,881						
46	784411300	Penetračný náter ostení (napr. RIKOMBI Grund.....)	m2	869,881	0,84		730,70	0,000	0,000	0,000
784		MALBY			3 434,30	0,00	3 434,30		0,160	0,000
		Práce PSV			26 128,01	82 638,00	108 766,01		0,160	0,350
		Celkom v EUR			60 964,39	87 529,90	148 494,29		20,860	22,000

RABČA
rež. sociáln.
na 426. č.
IČ D. SK2121478997

Krycí list rozpočtu

Stavba Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ Rabča

Objekt A2 Adaptačné opatrenia

Miesto: Rabča

Časť: A2.1 Systém tieniacej techniky

Ks:

Zákazka: R2023/035

Spracoval:

Jozef Tvarožek

Dňa

7. 1. 2025

Odberateľ: Obec Rabča

IČO: 00314838

DIČ: 2020571751

Projektant: Ing. Ján Bobák, autorizovaný inžinier, Podkonice 200, 976 41 Podkonice

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o, registrovaný sociálny podnik

IČO: 53666411

DIČ:

2121478997

A ZRN					B		
Montáž	Materiál	ZRN spolu					
1 HSV			7	Ostatné náklady			0
2 PSV	32 002,07	0,00	32 002,07				
3 MONT	35 302,29	0,00	35 302,29	8 Kompletačná činnosť			0,00
4 OST				9 HZS			0,00
5 VN							
6 Spolu			67 304,36	10 Spolu			0,00
C VRN					D VRN		
11 Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16 Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]		0,00
12 Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17 Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00
13 Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18 Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00
14				19			
15				20 Spolu			0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady		
					21 Súčet riadkov 6,10,20		67 304,36
					22 DPH 5% z	67 304,36	3 365,22
					23 DPH 0% z	0,00	0,00
					24 Spolu v EUR		70 669,58
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ



RABČAN SP, s.r.o.
sociálny podnik
Hlavná 426, 020 01 Podkonice
IČO: 53666411 DIČ: SK2121478997

Odberateľ: Obec Rabča

Spracoval: Jozef Tvarožek

Projektant: Ing. Ján Bobák, autorizovaný inžinier, Podkonice 200, 976 41 Podkonice

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o, registrovaný sociálny podnik

Dátum: 7.1.2025

Stavba Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ Rabča

Objekt A2 Adaptačné opatrenia

Časť: A2.1 Systém tieniacej techniky

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce PSV					
ČALÚNNICKÉ ÚPRAVY	32002,07	0	32002,07	0	0
Práce PSV	32002,07	0	32002,07	0	0
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	35302,29	0	35302,29	0	0
Montážne práce	35302,29	0	35302,29	0	0
Celkom v EUR	67 304,36	0,00	67 304,36	0,0000	0,0000

RABČAN SP, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
426, 020
IČO: 421478997
IČ DPH: 421478997

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ Rabča / A2.1 Systém tieniacej techniky

Odberateľ: Obec Rabča

Projektant: Ing. Ján Bobák, autorizovaný inžinier, Podkonice 200, 976 41 Podkonice

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o, registrovaný sociálny podnik

Zákazka Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ Rabča

Objekt A2 Adaptačné opatrenia

Časť: A2.1 Systém tieniacej techniky

Prehľad rozpočtových nákladov

Spracoval: Jozef Tvarožek

Ks:

Dátum: 7. 1. 2025

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
	786	Práce PSV								
	786	ČALÚNNICKÉ ÚPRAVY								
1	998786203	Presun hmôt pre čalúnenie v objektoch výšky do 24 m	%	0,200	319,38		63,88	0,000	0,000	0,000
2	786623122	D+M Žalúzie lamelové horizontálne exteriérové hliníkové Z 90 pre okná plastové, el. pohon, tlačítko na stene	m2	241,956	132,00		31 938,19	0,000	0,000	0,000
		(2.40*1.95*47)*1.10		241,956						
	786	ČALÚNNICKÉ ÚPRAVY			32 002,07	0,00	32 002,07		0,000	0,000
		Práce PSV			32 002,07	0,00	32 002,07		0,000	0,000
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
3	2100100R4	Napojenie el. pohonov na žalúzie - samostatná príloha	kpl	1,000	35 302,29		35 302,29	0,000	0,000	0,000
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			35 302,29	0,00	35 302,29		0,000	0,000
		Montážne práce			35 302,29	0,00	35 302,29		0,000	0,000
		Celkom v EUR			67 304,36	0,00	67 304,36		0,000	0,000

reg. ... sociálny ...
 vná 426, ...
 IČ D ... 121478997

Strana 3x1,2 mm2

	A	B	C	D	E	F	G
43	65	210802313.S	Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 5x1,5	m	90,000	0,94	84,60
44	66	341310012200.S	Vodič medený flexibilný H05VV-F 5x1,5 mm ²	m	90,000	1,70	153,00
45	61	MV	Murárske výpomoci	%	284,460	3,00	853,38
46	55	Odpad/R	skladovanie - žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, (20 01 21) nebezpečné, Poplatok za skladovanie a vývoz - svetidlá	ks	1,000	200,00	200,00
47	63	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	284,460	2,00	568,92
48	67	VT	Vytýčenie trasy pred rezaním drážok	m	440,000	0,15	66,00
49		95-M	Revízie				656,50
50	25	Odhad	Komplexné a predkomplexné skúšky, merania, revízna správa, skutkový stav	ks	1,000	650,00	650,00
51	62	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,500	1,00	6,50
52			Celkom				35 302,29

RANZ V.S.P.
 26, 020
 IČO: 521478997
 IČ DPH: 21478997

Krycí list rozpočtu

Stavba Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ Rabča

Objekt B1 Vykurovanie Miesto: Rabča
 Časť: B1 Tepelné čerpadlo, vykurovanie Ks:
 Zákazka: R2023/035 Spracoval: Jozef Tvarožek Dňa 7. 1. 2025

Odberateľ: Obec Rabča

IČO: 00314838 DIČ: 2020571751

Projektant: Ing. Ján Bobák, autorizovaný inžinier, Podkonice 200, 976 41 Podkonice

IČO: DIČ:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o, registrovaný sociálny podnik

IČO: 53666411 DIČ: 2121478997

A ZRN					B		
Montáž	Materiál		ZRN spolu				
1 HSV				7 Ostatné náklady			0
2 PSV	134 261,74	0,00	134 261,74	8 Kompletačná činnosť			0,00
3 MONT				9 HZS			0,00
4 OST				10 Spolu			0,00
5 VN							
6 Spolu			134 261,74				
C VRN					D VRN		
11 Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16 Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]		0,00
12 Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17 Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00
13 Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18 Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00
14				19			
15				20 Spolu			0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady		
					21 Súčet riadkov 6,10,20		134 261,74
					22 DPH 5% z	134 261,74	6 713,09
					23 DPH 0% z	0,00	0,00
					24 Spolu v EUR		140 974,83
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ



RABČAN SP
 sociálny podnik
 ul. Hlavná 426, 030 01
 IČO: SK2121478997

Odberteľ: Obec Rabča

Spracoval: Jozef Tvarožek

Projektant: Ing. Ján Bobák, autorizovaný inžinier, Podkonice 200, 976 41 Podkonice

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o, registrovaný sociálny podnik

Dátum: 7.1.2025

Stavba Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ Rabča

Objekt B1 Vykurovanie

Časť: B1 Tepelné čerpadlo, vykurovanie

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce PSV					
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	134261,74	0	134261,74	0,03	0
Práce PSV	134261,74	0	134261,74	0,03	0
Celkom v EUR	134 261,74	0,00	134 261,74	0,0300	0,0000

registračný podnik
IČ D. SK2121478

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ Rabča / B1 Tepelné čerpadlo, vykurovanie

Odberateľ: Obec Rabča

Spracoval: Jozef Tvarožek

Projektant: Ing. Ján Bobák, autorizovaný inžinier, Podkonice 200, 976 41 Podkonice

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o, registrovaný sociálny podnik

Dátum: 7. 1. 2025

Zákazka Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ Rabča

Objekt B1 Vykurovanie

Časť: B1 Tepelné čerpadlo, vykurovanie

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
		Práce PSV								
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ								
1	7351113R01	Vykurovací systém - samostatná príloha	kpl	1,000	134 261,74		134 261,74	0,025	0,025	0,000
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ			134 261,74	0,00	134 261,74		0,030	0,000
		Práce PSV			134 261,74	0,00	134 261,74		0,030	0,000
		Celkom v EUR			134 261,74	0,00	134 261,74		0,030	0,000

RABČAN SP, S. R. O.
registrovaný sociálny podnik
IČO: 426 00411
Rabča
IČO: 2121478997

[Handwritten signature]

ROZPOČET

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU ZŠ RABČA
Profesia: Vykurovanie - B1 Tepelné čerpadlo, vykurovanie

RABČA, s. r. o.
regiónny sociálny
Hlavná 426, 029 44
IČO: 4212147899
IČ DI: 4212147899

Objednávateľ: OBEC RABČA, Hlavná 426, 029 44 Rabča
Zhotoviteľ: RABČAN SP, s.r.o., r.s.p., Hlavná 426, 029 44 Rabča
Miesto: RABČA

Spracoval: Ing. Filip Madleňák
Dátum: 07.01. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom (bez DPH)
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

86,00

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

86,00

1	971 036 004	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - murivo tehlové -0,00003t	cm	100,000	0,34	34,00
2	971 036 006	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 70 mm do stien - murivo tehlové -0,00006t	cm	100,000	0,52	52,00

PSV

Práce a dodávky PSV

133 115,74

713

Izolácie tepelné

2 192,10

3	713 482 131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	51,000	3,20	163,20
4	283 310 006 200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	14,000	3,40	47,60
5	283 310 006 300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	25,000	3,60	90,00
6	283 310 006 400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	12,000	3,80	45,60
7	713 482 132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnúť.priemer 39-70 mm	m	77,000	4,00	308,00
8	283 310 006 500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	15,000	4,50	67,50
9	283 310 006 700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	62,000	4,90	303,80
10	713 482 133	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnúť.priemer 71-95 mm	m	83,000	4,20	348,60
11	283 310 006 900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 76x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	18,000	8,60	154,80
12	283 310 007 000	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 89x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	65,000	10,20	663,00

731

Ústredné kúrenie, kotolne

84 056,00

13	pc1	Montáž tepelného čerpadla vzduch-voda	ks	1,000	650,00	650,00
14	193374	Tepelné čerpadlo vzduch/voda firmy IDM typ TERRA AL 50 Max s riadiacou jednotkou NAVIGATOR 2.0. vrátane MaR Prevádzkové parametre pri A 2°C / W 35°C: - tepelný výkon: 50,30 kW - COP: 3,64 Použitie je chladivo R410A + glykolová zmes	ks	1,000	35300,00	35300,00
15	192961	2 ks flexibilných pripojovacích rúr 2"	ks	1,000	205,00	205,00
16	191944	Nabíjacie čerpadlo triedy A 2) vrátane 2ks uzatváracích ventilov a pripojenia čerpadla.	ks	2,000	2870,00	5740,00
17	732222110	Montáž doskového výmenníka tepla pripojenie G 2, 60 dosiek	ks	1,000	265,00	265,00
18	pc2	Oddeľovací výmenník, doskový, CB110/64H 4x2" (75kW)	ks	1,000	5030,00	5030,00
19	pc3	Tepelná izolácia oddeľovacieho výmenníka typ A 130°C, CB110/61-90	k	1,000	320,00	320,00
20	pc4	Montáž tepelného čerpadla vzduch-voda	ks	1,000	550,00	550,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom (bez DPH)
21	193303	Tepelné čerpadlo vzduch/voda firmy iDM typ TERRA AL 32 Twin s radiacou jednotkou NAVIGATOR 2.0. vrátane MaR Prevádzkové parametre pri A 2°C / W 35°C: - tepelný výkon: 31,56 kW - COP: 4,01 Použitie je chladivo R410A + glykolová zmes	ks	1,000	28000,00	28000,00
22	191854	Skupina nabíjacieho čerpadla, trieda A 2) vrátane 2 uzatváracích ventilov a pripojenia čerpadla	ks	2,000	890,00	1780,00
23	732222110	Montáž doskového výmenníka tepla pripojenie G 2, 60 dosiek	ks	1,000	265,00	265,00
24	pc5	Oddeľovací výmenník, doskový, CB60/50L (V22, V24) 2x5/4" a 2x1"	ks	1,000	1650,00	1650,00
25	pc6	Tepelná izolácia oddeľovacieho výmenníka typ TYP B 110°C CB60/31-60	ks	1,000	110,00	110,00
26	191952	Sieťová sada na kaskádovú komunikáciu vrátane switcha (16 portov) a 5 ks. Kábel LAN (10 m)	ks	1,000	520,00	520,00
27	191982	Rozširujúci interný modul pre 2 vykurovacie okruhy vrátane snímačov	ks	1,000	252,00	252,00
28	191955	Izbový termostat pre vykurovací okruh pre radiaciu jednotku NAVIGATOR	ks	2,000	58,00	116,00
29	160098	Elektrická vykurovacia vložka 9,0 kW v rúrkovom puzdre	ks	1,000	736,00	736,00
30	665043	UDP pre tepelné čerpadlo iDM typ TERRA AL 50 Max	ks	1,000	1028,00	1028,00
31	665041	UDP pre tepelné čerpadlo iDM typ TERRA AL 32 Twin	ks	1,000	723,00	723,00
32	107	UDP pre Elektroinštalčné práce, napájanie, snímače, ovl. prvky	ks	12,000	31,00	372,00
33	308	Cestovné náklady technika na UDP: - bude fakturované podľa skutočne najazdených kilometrov.	ks	140,000	0,60	84,00
34	731200829	Demontáž kotla ocelového na plynné palivá s výkonom nad 60 do 125 kW, -0,54225t	ks	2,000	180,00	360,00

732

Ústredné kúrenie, strojovne

13 760,20

35	732230012	Montáž akumuláčnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem nad 900 do 1100 l	ks	2,000	160,00	320,00
36	1734531	Akumulačná nádrž firmy iDM typ TERMO 1000 Max, s objemom 902 litrov. Prírubové pripojenia DN100/PN6. Rozmery bez izolácie: Ø 790mm, výška 2045mm, naklonený rozmer 2080mm. Rozmery s izoláciou: Ø 1000mm, výška 2150mm	ks	2,000	1360,00	2720,00
37	173463	Flisový/neoporový izolačný plášť, hr. 100mm, pre akumuláciu nádrž TERMO 1000 Max	ks	2,000	570,00	1140,00
38	11035	FLAMCO - Magnetický separátor nečistôt XStream Clean G2"F	ks	1,000	500,00	500,00
39	11034	FLAMCO - Magnetický separátor nečistôt XStream Clean G1 1/2"F	ks	1,000	260,00	260,00
40	732331009	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 25 l	ks	1,000	18,60	18,60
41	26243	Expanzná nádoba FLAMCO typ Contra-Flex 25/1,5, objem 25 litrov; pripojenie 3/4", max. prev. tlak 3,0 bar, min./max. teplota na membránu -10/70 °C.	ks	1,000	64,00	64,00
42	27996	Konzola pre pripevnenie expanznej nádoby (2-25l) na stenu FLAMCO typ FLEXCONSOLE PLUS, 3/4"x3/4" červená, s manometrom, autoamtický odvzdušňovací ventil	ks	1,000	79,00	79,00
43	732331012	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 35 l	ks	1,000	19,70	19,70
44	26343	Expanzná nádoba FLAMCO typ Contra-Flex 35, 35 l/1,5 bar; 1", červená (3,0 bar) 70°C	ks	1,000	69,00	69,00
45	22390	Pripojovacia súprava FLAMCO typ FLEXCONTROL 1"	ks	1,000	43,00	43,00
46	732331063	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 400 l	ks	1,000	63,20	63,20
47	26415	Expanzná nádoba FLAMCO typ Contra-Flex 400, 400l/2,5 bar; 1", červená (3,0 bar) 70°C	ks	1,000	849,00	849,00
48	22390	Pripojovacia súprava FLAMCO typ FLEXCONTROL 1"	ks	1,000	43,00	43,00

RABČAN s.p.
registračný
IČO: 536
IČ DPH: SK2121478997

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom (bez DPH)
49	732222065	Montáž doskového výmenníka tepla pripojenie G 5/4, 30 dosiek	ks	1,000	135,00	135,00
50	pc7	Oddelovací výmenník, doskový, CB30-24M s izoláciou 2x1/4" a 2x1"	ks	1,000	520,00	520,00
51	KA070AIBK	Úpravňa vody ERAL, Patróna ERAL70BK, Inštalačný bypass PPR 3/4"- rýchlospojky, - šrobenia, - obmedzovač prietoku 2 ks, Radiaci vodomer, Qn 1,5, Tester tvrdosti 5B Automatická plniaca súprava Flexcon PA AutoFill G 1/2" - 15 mm (Bluetooth)	ks	1,000	1280,00	1280,00
52	pc8	Spustenie cena za hod (typicky do 1 hod)	ks	1,000	22,00	22,00
53	pc9	Doprava technika (cena za km zo stredísk BA, LM)	km	120,000	0,60	72,00
54	732111402	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 10 m3/h (modul 100 mm)	ks	1,000	34,00	34,00
55	M66301.80	Rozdeľovač FLMACO MeiFlow M MF pre 2 vykurovacie okruhy	ks	1,000	397,00	397,00
56	M66337.10	Držiak na stČnu pro rozdČlovače M MF do 100 kW; 1 pár, se šrouby a hmoždinkami	ks	1,000	62,00	62,00
57	731291080	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	ks	2,000	76,00	152,00
58	M66834.64	Čerpadlová skupina FLAMCO M MC DN 32, čerpadlo Grundfos MAGNA3 32-80 (zmiešavaný okruh pre rozdeľovače s roztečou 200 mm a 250 mm)	ks	2,000	1655,00	3310,00
59	732429113	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 50	ks	1,000	19,70	19,70
60	426 110 006 200	Čerpadlo obehové MAGNA3 25-80 F 220, PN 6/10, GRUNDFOS	ks	1,000	1110,00	1110,00
61	27 926	Poistný ventil FLAMCO s manometrom pre uzavreté systémy	ks	2,000	229,00	458,00

733

Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

7 211,55

62	733120819	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00473t	m	58,000	3,60	208,80
63	733151122	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 28/1,0 mm	m	25,000	31,60	790,00
64	733 151 125	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 35/1,5 mm	m	12,000	47,50	570,00
65	160112	Rúrka z vysokokvalitnej ocele s nízkym obsahom uhlíka 22x1,5	m	14,000	7,00	98,00
66	160 115	Rúrka z vysokokvalitnej ocele s nízkym obsahom uhlíka 42x1,5	m	15,000	12,40	186,00
67	160 116	Rúrka z vysokokvalitnej ocele s nízkym obsahom uhlíka 54x1,5	m	62,000	14,70	911,40
68	160 117	Rúrka z vysokokvalitnej ocele s nízkym obsahom uhlíka 76,1x2	m	18,000	28,50	513,00
69	160 118	Rúrka z vysokokvalitnej ocele s nízkym obsahom uhlíka 88,9x2	m	65,000	31,80	2067,00
70	11600871001	Montáž potrubia do DN 65	ks	211,000	8,20	1730,20
71	733191202.S	Tlaková skúška potrubia do DN 65	m	211,000	0,65	137,15

734

Ústredné kúrenie, armatúry.

9 138,80

72	734223208	Montáž termostatickej hlavice	ks	97,000	2,00	194,00
73	1986098	Termostatická hlavica HERZ HERZCULES s príp. závitom M 30x1,5	ks	97,000	27,00	2619,00
74	734209113	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1/2	ks	194,000	3,10	601,40
75	1772367	Termostatický ventil Herz TS-90-V priamy	ks	97,000	11,80	1144,60
76	1392301	Ventil do spiatočky Herz RL-5 priamy	ks	97,000	8,70	843,90
77	734209113	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	3,000	3,20	9,60
78	1216002	Gul'ový kohút HERZ DN20	ks	2,000	9,40	18,80
79	1266202	Filter - závitový HERZ DN20	ks	1,000	7,90	7,90

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom (bez DPH)
77	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	2,000	4,40	8,80
78	1 211 713	2-cestný regulačný ventil HERZ DN25, bez páky	ks	1,000	16,50	16,50
79	1 771 233	Pohon pre 2-cestný regulačný ventil HERZ, 230V	ks	1,000	85,00	85,00
80	734 209 117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	7,000	6,40	44,80
81	1216005	Guľový kohút HERZ DN40	ks	4,000	33,20	132,80
82	1411115	Filter - závitový HERZ DN40	ks	1,000	34,10	34,10
83	1262245	Spätný ventil HERZ DN40	ks	2,000	25,00	50,00
84	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	8,000	7,40	59,20
85	1216006	Guľový kohút HERZ DN50	ks	4,000	53,00	212,00
86	1411116	Filter - závitový HERZ DN50	ks	1,000	60,40	60,40
87	1262246	Spätný ventil HERZ DN50	ks	1,000	35,20	35,20
88	1 211 716	2-cestný regulačný ventil HERZ DN50, bez páky	ks	1,000	55,90	55,90
89	1 771 233	Pohon pre 2-cestný regulačný ventil HERZ, 230V	ks	1,000	85,00	85,00
90	734 209 119	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 1/2	ks	7,000	9,30	65,10
91	1210007	Guľový kohút HERZ DN65	ks	4,000	132,70	530,80
92	1411117	Filter - závitový HERZ DN65	ks	1,000	88,00	88,00
93	1262247	Spätný ventil DN65	ks	1,000	112,00	112,00
94	734 111 417	Ventil uzatvárací prírubový V 30-111-616, PN 4,0/200 °C DN 80	ks	7,000	140,60	984,20
95	88567060	Merač tepla Pollustat DN25 Qp10	ks	1,000	770,00	770,00
96	68505304	Modul wireless M-BUS	ks	1,000	50,00	50,00
97	94001589	Pripojovacie časti DN 25	ks	2,000	12,30	24,60
98	68505029	Guľový ventil DN25	ks	1,000	15,60	15,60
99	734213250	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	19,000	2,40	45,60
100	89000	Automatický odvzdušňovací ventil Flexvent 1/2, so spätnou klapkou	ks	6,000	11,00	66,00
101	400093	Vypúšťací ventil 3/4"	ks	10,000	6,80	68,00

735

Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

16 305,70

102	735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	97,000	6,20	601,40
103	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpad	ks	130,000	1,00	130,00
104	735151811	Demontáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,01235t	ks	39,000	4,60	179,40
105	735151821	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	ks	26,000	5,00	130,00
106	735890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	1,130	100,00	113,00
107	735154130	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	14,000	12,50	175,00
108	K00225006069016 011 6/05	KORAD 22K 500/600	ks	14,000	119,00	1666,00
109	735154131	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	4,000	12,80	51,20
110	K00225007079016 011 7/05	KORAD 22K 500/700	ks	3,000	148,00	444,00
111	K00225008089016 011 8/05	KORAD 22K 500/800	ks	1,000	156,00	156,00
112	735154132	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	15,000	13,40	201,00
113	K00225010109016 011 10/05	KORAD 22K 500/1000	ks	1,000	197,00	197,00
114	K00225012129016 011 12/05	KORAD 22K 500/1200	ks	14,000	210,00	2940,00
115	735154133	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	32,000	13,90	444,80

registrovaný sociálny podnik

FI:

IČO: 53666411

IČ DPH: SK2121478997

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom (bez DPH)
116	K00225014149016 011 14/05	KORAD 22K 500/1400	ks	15,000	245,00	3675,00
117	K00225016169016 011 16/05	KORAD 22K 500/1600	ks	11,000	264,00	2904,00
118	K00225018189016 011 18/05	KORAD 22K 500/1800	ks	6,000	299,00	1794,00
119	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	215,000	0,40	86,00
120	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	215,000	0,50	107,50
121	735158120	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	97,000	3,20	310,40

767

Konštrukcie doplnkové kovové

270,00

122	pc10	Závesy	ks	50,000	5,40	270,00
-----	------	--------	----	--------	------	--------

783

Dokončovacie práce - nátery

181,39

123	783424140	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	97,000	1,87	181,39
-----	-----------	--	---	--------	------	--------

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

1 060,00

124	HZS000111	Vykurovacia skúška	hod	72,000	10,00	720,00
125	HZS000111	Uvedenie do prevádzky	ks	10,000	30,00	300,00
126	HZS000112	Protipožiarne prestupy	súb.	1,000	40,00	40,00

Celkom

134 261,74

RABČA, s.
registr.
a 42
366641
IČ: SK212

Krycí list rozpočtu

Stavba Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ Rabča

Objekt B1 Vykurovanie Miesto: Rabča
 Časť: B1 Základ pod tepelné čerpadlo Ks:
 Zákazka: R2023/035 Spracoval: Jozef Tvarožek Dňa 7. 1. 2025

Odberateľ: Obec Rabča

IČO: 00314838 DIČ: 2020571751

Projektant: Ing. Ján Bobák, autorizovaný inžinier, Podkonice 200, 976 41 Podkonice

IČO: DIČ:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o, registrovaný sociálny podnik

IČO: 53666411 DIČ: 2121478997

A ZRN					B		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu				
1 HSV	430,35	0	430,35	7	Ostatné náklady		0
2 PSV							
3 MONT				8	Kompletačná činnosť		0,00
4 OST				9	HZS		0,00
5 VN							
6 Spolu			430,35	10	Spolu		0,00
C VRN					D VRN		
11 Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16 Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]		0,00
12 Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17 Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00
13 Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18 Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00
14				19			
15				20	Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady		
					21 Súčet riadkov 6,10,20		430,35
					22 DPH 5% z	430,35	21,52
					23 DPH 0% z	0,00	0,00
					24 Spolu v EUR		451,87
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ



RABČAN SP, s.r.o.
 registrovaný sociálny podnik
 IČO: 53666411
 DIČ: 2121478997

Odberateľ: Obec Rabča

Spracoval: Jozef Tvarožek

Projektant: Ing. Ján Bobák, autorizovaný inžinier, Podkonice 200, 976 41 Podkonice

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o, registrovaný sociálny podnik

Dátum: 7.1.2025

Stavba Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ Rabča

Objekt B1 Vykurovanie

Časť: B1 Základ pod tepelné čerpadlo

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	84,34	0	84,34	0	0
ZÁKLADY	306,93	0	306,93	3,83	0
PRESUNY HMÔT	39,08	0	39,08	0	0
Práce HSV	430,35	0	430,35	3,83	0
Celkom v EUR	430,35	0,00	430,35	3,8300	0,0000

RABČAN SP, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Hlavná ulica 26, 022 01 Rabča
IČO: 47 121 214
IČ DPH: SK2121478997

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ Rabča / B1 Základ pod tepelné čerpadlo

Odberateľ: Obec Rabča

Spracoval: Jozef Tvarožek

Projektant: Ing. Ján Bobák, autorizovaný inžinier, Podkonice 200, 976 41 Podkonice

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o, registrovaný sociálny podnik

Dátum: 7. 1. 2025

Zákazka Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ Rabča

Objekt B1 Vykurovanie

Časť: B1 Základ pod tepelné čerpadlo

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
1		ZEMNÉ PRÁCE								
1	132201101	Hĺbenie rýh o šírke do 0,6 m v hornine triedy 3, do 100 m3	m3	1,200	31,50		37,80	0,000	0,000	0,000
		"pre základ pod čerpadlo TC2								
		0.3*0.925*0.80*2		0,444						
		"TC 1								
		0.36*1.05*1.0*2		0,756						
2	132201109	Príplatok za lepivosť horniny pri hĺbení rýh o šírke do 0,6 m v hornine triedy 3	m3	1,200	8,68		10,42	0,000	0,000	0,000
		0.444		0,444						
3	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu v hornine triedy 1 až 4 do 50 m	M3	1,200	2,70		3,24	0,000	0,000	0,000
4	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopu z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	1,200	8,20		9,84	0,000	0,000	0,000
5	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	1,200	1,20		1,44	0,000	0,000	0,000
6	171201205	Poplatok za skládku	M3	1,200	18,00		21,60	0,000	0,000	0,000
1		ZEMNÉ PRÁCE			84,34	0,00	84,34		0,000	0,000
2		ZÁKLADY								
7	274313351	Betón základových pásov prostý triedy C20/25	m3	1,731	124,50		215,54	2,212	3,829	0,000
		"TC2								
		(0.30*0.925*1.2)*2*1.05		0,699						
		"TC1								
		(0.36*1.05*1.3)*2*1.05		1,032						
8	274351211	Debnenie stien základových pásov z dielcov - zhotovenie	m2	3,162	24,30		76,84	0,001	0,002	0,000
		"TC2								
		(0.925+0.30)*2*0.3*2		1,470						
		"TC1								
		(0.36+1.05)*2*0.30*2		1,692						
9	274351212	Debnenie stien základových pásov z dielcov - odstránenie	m2	3,162	4,60		14,55	0,000	0,000	0,000
2		ZÁKLADY			306,93	0,00	306,93		3,830	0,000
99		PRESUNY HMÔT								
10	998011003	Presun hmôt pre murované budovy výšky do 24 m	t	3,831	10,20		39,08	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT			39,08	0,00	39,08		0,000	0,000
		Práce HSV			430,35	0,00	430,35		3,830	0,000
		Celkom v EUR			430,35	0,00	430,35		3,830	0,000

RABČAN SP, s.r.o.
Hlavná 426, 029 44 Rabča
IČO: 53666411

Krycí list rozpočtu

Stavba Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ Rabča

Objekt B1 Vykurovanie

Miesto: Rabča

Časť: B1.5 Napojenie strojovne UK

Ks:

Zákazka: R2023/035

Spracoval:

Jozef Tvarožek

Dňa

7. 1. 2025

Odberateľ: Obec Rabča

IČO: 00314838

DIČ: 2020571751

Projektant: Ing. Ján Bobák, autorizovaný inžinier, Podkonice 200, 976 41 Podkonice

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o, registrovaný sociálny podnik

IČO: 53 666 411

DIČ:

2121478997

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV				7	Ostatné náklady	0
2	PSV						
3	MONT	15 722,34	0,00	15 722,34	8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			15 722,34	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podmienky	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant, rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	15 722,34
					22	DPH 5% z	15 722,34 786,12
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	16 508,46
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ



RABČAN SP, s. r. o.

IČO: 53666411

II

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ Rabča / B1.5 Napojenie strojovne UK

Odberateľ: Obec Rabča

Projektant: Ing. Ján Bobák, autorizovaný inžinier, Podkonice 200, 976 41 Podkonice

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o, registrovaný sociálny podnik

Zákazka Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ Rabča

Objekt B1 Vykurovanie

Časť: B1.5 Napojenie strojovne UK

Prehľad rozpočtových nákladov

Spracoval: Jozef Tvarožek

Ks:

Dátum: 7. 1. 2025

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
1	202207R01	Napojenie strojovne UK - samostatná príloha	kpl	1,000	15 722,34		15 722,34	0,000	0,000	0,000
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			15 722,34	0,00	15 722,34		0,000	0,000
		Montážne práce			15 722,34	0,00	15 722,34		0,000	0,000
		Celkom v EUR			15 722,34	0,00	15 722,34		0,000	0,000

registrovaný sociálny podnik
Hlavné mesto

IČ DPH: SK2121478997

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Rekapitulácia objektov stavby								
1								
2								
3	Stavba:	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU ZS RABČA						
4	Objekt:	Napojenie strojovne ÚK						
5	Objednávateľ:	OBEC RABČA, Hlavná 426, 029 44 Rabča						
6	Zhotoviteľ:	RABČAN SP, s.r.o., r.s.p., Hlavná 426, 029 44 Rabča						
7	Miesto:	RABČA						
8								
9	Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS VRN
11	03	Napojenie strojovne ÚK	11 923,27	2 742,35	14 665,62	0,00	11 923,27	0,00
12	01	Rozvádzač RK	2 033,52	467,71	2 501,23	0,00	2 033,52	0,00
13	02	Rozvádzač RH01	1 765,55	406,08	2 171,63	0,00	1 765,55	0,00
14		Celkom	15722,34	3616,14	19 338,48	0,00	15 722,34	0,00

Registrácia
 Hlavná 426 029 44 Rabča
 IČ DPH: SK614444444

	A	B	C	D	E	F	G
1	ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER						
2	Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU ZŠ RABČA						
3	Objekt: Napojenie strojovne ÚK						
4	Časť:	Rozvádzač RK					Registovaný podnikateľ Hla
5							
6	Objednávateľ: OBEC RABČA, Hlavná 426, 029 44 Rabča						
7	Zhotoviteľ: RABČAN SP, s.r.o., r.s.p., Hlavná 426, 029 44 Rabča					Spracoval: Ing. Ján Božek IČ DPH: SK2121478997	
8	Miesto: RABČA					Dátum: 7.1.2025	
9							
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
13		M	Práce a dodávky M				2 033,52
14		21-M	Elektromontáže				2 033,52
15	29	OEZ:44459	Rozvodnicová skriňa RZB-N-4S96 + ranžír prípojnice	ks	1,000	366,00	366,00
16			pre nástennú montáž, nepriehľadné dvere, počet radov 4, počet modulov v rade 24, krytie IP30, PE+N, farba RAL9003, materiál : oceľ-plech				0,00
17	1	210110407.S	Modulárne vypínače 3P od 100 A do 125 A na DIN lištu	ks	1,000	8,91	8,91
18	2	OEZ:42319.1	Podpäťová spúšť SP-LT-D024	ks	1,000	78,00	78,00
19			Uc DC 24 V, pre LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, LMF, OLE, OLI, MSN				0,00
20	3	358220041800.S	Istiaci modulárny vypínač 3P-400 V, 125 A, 3 moduly	ks	1,000	57,60	57,60
21	4	POZNÁMKA	nahradené iným technickým zrovnateľným ekvivalentom		0,000	0,00	0,00
22	5	210120003.S	Odpínače valcových poistkových vložiek 10 x 38 jednopólové do 32 A	ks	1,000	7,97	7,97
23	6	345290013300.S	Odpínač valcových poistiek OPVP 10-1, 32A, veľkosť 10x38	ks	1,000	5,19	5,19
24	7	345290014600.S	Poistková vložka valcová PVA10 6A gG, veľkosť 10x38	ks	1,000	1,10	1,10
25	8	210120401.S	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	6,000	4,46	26,76
26	9	358220006900.S	Istič 1P, 16 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	6,000	5,67	34,02
27	10	210120401.S	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	3,000	4,46	13,38
28	11	358220006700.S	Istič 1P, 10 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	3,000	5,67	17,01
29	12	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	4,83	4,83
30	13	OEZ:41772	DC 216 V, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	ks	1,000	21,60	21,60
31	14	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	4,83	4,83
32	15	358220049500.S	Istič 3P, 63 A, charakteristika C, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	46,85	46,85
33	30	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	2,000	4,83	9,66
34	31	358220049200.S	Istič 3P, 32 A, charakteristika C, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	34,40	34,40
35	32	358220046500.S	Istič 3P, 40 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	38,20	38,20
36	16	210120407.S	Istič vzduchový trojpólový do 125 A na DIN lištu	ks	1,000	9,16	9,16

	A	B	C	D	E	F	G
37	17	358220052000.S	Istič 3P, 80 A, charakteristika B, 16 kA, 4,5 modulu	ks	1,000	128,00	128,00
38	18	210120410.S	Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 80 A	ks	1,000	7,40	7,40
39	19	358230009900.S	Prúdový chránič 2P, 25 A, 30 mA, typ AC, 2 moduly	ks	1,000	43,00	43,00
40	20	210120411.S	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	1,000	10,01	10,01
41	21	OEZ:42419	AC 230/400 V, I _{dn} 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ AC	ks	1,000	73,73	73,73
42	22	DRC-40	Napájací zdroj 230/24V na DIN lištu + poistky	ks	1,000	69,00	69,00
43	23	bat	Záložná batéria 12V	ks	2,000	25,00	50,00
44	24	210120423.S	Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól, 3+1pól	ks	1,000	11,06	11,06
45	25	OEZ:38361	prepätia SJBC-25E-3-MZS typ 1+2, limp 25 kA, Uc AC 350 V, zapojenie 3+0, výmenné	ks	1,000	765,10	765,10
46	26	210130101.S	Stýkač dvojpólový na DIN lištu do 25 A	ks	1,000	7,22	7,22
47	27	358210000500.S	Stýkač inštaláčny 2P, 25A, kontakty 2 NO, cievka 230 V, 1 modul	ks	1,000	24,30	24,30
48	33	PM	Podružný materiál	%	19,743	3,00	59,23
49			Celkom				2 033,52

RABČAN SP. S. R. O.

120, 029 44 BALE
I 0001414/18997

11-
111

	A	B	C	D	E	F	G
1	ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER						
2	Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU ZŠ RABČA						
3	Objekt: Napojenie strojovne ÚK						
4	Časť:	Rozvádzač RH01					registrovaný sociál Príloha 126 000
6	Objednávateľ: OBEC RABČA, Hlavná 426, 029 44 Rabča						IC DPH: SK2121
7	Zhotoviteľ: RABČAN SP, s.r.o., r.s.p., Hlavná 426, 029 44 Rabča				Spracoval: Ing. Ján Božek		
8	Miesto: RABČA				Dátum: 7.1.2025		
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množst vo celkom	Cena jednotkov á	Cena celkom
13		M	Práce a dodávky M				1 765,55
14		21-M	Elektromontáže				1 765,55
15	1	OEZ:44459	Rozvodnicová skriňa RZB-N-4S96 + ranžír prípojnice + svorkovnice	ks	1,000	366,00	366,00
16			pre nástennú montáž, nepriehľadné dvere, počet radov 4, počet modulov v rade 24, krytie IP30, PE+N, farba RAL9003, materiál : ocel-plech				0,00
17	2	210110407.S	Modulárne vypínače 3P od 100 A do 125 A na DIN lištu	ks	1,000	8,91	8,91
18	3	OEZ:42319.1	Podpätová spúšť SP-LT-D024	ks	1,000	78,00	78,00
19			Uc DC 24 V, pre LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, LMF, OLE, OLI, MSN				0,00
20	4	358220041800.S	Istiaci modulárny vypínač 3P-400 V, 125 A, 3 moduly	ks	1,000	57,60	57,60
21	5	210120401.S	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	1,000	4,46	4,46
22	6	358220006700.S	Istič 1P, 10 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	1,000	5,67	5,67
23	7	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	4,83	4,83
24	8	358220049200.S	Istič 3P, 32 A, charakteristika C, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	34,40	34,40
25	9	358220046500.S	Istič 3P, 40 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	38,20	38,20
26	10	210120407.S	Istič vzduchový trojpólový do 125 A na DIN lištu	ks	1,000	9,16	9,16
27	11	358220052000.S	Istič 3P, 80 A, charakteristika B, 16 kA, 4,5 modulu	ks	1,000	128,00	128,00
28	12	210120411.S	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	1,000	10,01	10,01
29	13	OEZ:42419	AC 230/400 V, I _{dn} 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ AC	ks	1,000	73,73	73,73
30	14	210120423.S	Zvodice prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól, 3+1pól	ks	1,000	11,06	11,06
31	15	OEZ:38361	prepätia SJBC-25E-3-MZS typ 1+2, limp 25 kA, Uc AC 350 V, zapojenie 3+0, výmenné moduly,	ks	1,000	765,10	765,10
32	16	PM	Podružný materiál	%	17,141	3,00	51,42
33	17	DRC-40	Napájací zdroj 230/24V na DIN lištu + poistky	ks	1,000	69,00	69,00
34	18	bat	Záložná bateria 12V	ks	2,000	25,00	50,00
35			Celkom				1 765,55

	A	B	C	D	E	F	G
1	ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER						
2	Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU ZŠ RABČA						
3	Objekt: Napojenie strojovne ÚK						
4	Časť:	Vnútrotné silové rozvody					
6	Objednávateľ: OBEC RABČA, Hlavná 426, 029 44 Rabča						
7	Zhotoviteľ: RABČAN SP, s.r.o., r.s.p., Hlavná 426, 029 44 Rabča			Spracoval: Ing. Ján Božek			
8	Miesto: RABČA			Dátum: 7.1.2025			
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
13		HSV	Práce a dodávky HSV				2 465,00
14		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 465,00
15	81	941955001/R	Montážna Vysokozdvížna Plošina (spoloč. pre montáž FVE) cca	hod	50,000	42,00	2 100,00
16	1	971056003.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 40 mm do stien - železobetónových -0,00003t	cm	150,000	1,00	150,00
17	80	974031133.S	akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, - 0,00900t	m	50,000	4,30	215,00
18		M	Práce a dodávky M				9 458,27
19		21-M	Elektromontáže				8 347,27
20	51	210010080.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia z HDPE, D 40 uložená voľne	m	80,000	1,60	128,00
21	52	345710006210.S	Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, UV stabilná bezhalogénová, D 40 mm	m	80,000	0,86	68,80
22	53	210010093.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia z HDPE, D 90 uložená voľne	m	90,000	2,10	189,00
23	54	345710006250.S	Rúrka ohybná 09090 dvojplášťová korugovaná z HDPE, UV stabilná bezhalogénová, D 90 mm	m	90,000	3,81	342,90
24	55	210010108.S	Lišta elektroinštalácia z PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia	m	30,000	3,22	96,60
25	56	S	Lišta vkladacia z PVC, LV 24x22 mm	m	30,000	1,61	48,30
26	57	210010112.S	Lišta elektroinštalácia z PVC 80x40, uložená pevne, vkladacia	m	20,000	4,80	96,00
27	58	S	Kanál elektroinštalčný z PVC, 80x40 mm	m	20,000	8,25	165,00
28	59	210010332.S	Krabica pre lištový rozvod s viečkom a svorkovnicou, vrátane zapojenia	ks	15,000	8,30	124,50
29	60	345410014670.S	Krabica odbočná LK 80/3 s viečkom VLK 80 a svorkovnicou S - 66, z PVC	ks	15,000	3,10	46,50
30	61	S	Svorkovnica S-66, z PA	ks	15,000	1,66	24,90
31	62	210011310	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	120,000	0,90	108,00
32	63	311310002800	Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm, typ T8-PA, TRACON Elektríc	ks	120,000	0,01	1,20
33	77	210020304.S	vrátane príslušenstva, 125/50 mm bez veka vrátane podpery	m	10,000	8,65	86,50
34	78	S	Žlab káblový, šxv 125x50 mm, z pozinkovanej ocele	m	10,000	13,30	133,00
35	79	345750043000.S	Nosník pre káblový žlab šírky 125 mm, z pozinkovanej ocele	ks	10,000	5,94	59,40
36	64	210020572	Požiarno odolná izolačná podložka pod elektické prístroje a svietidlá, vrátane narezania a uloženia	m2	1,000	0,40	0,40
37	65	343110000100	Doska CEMVIN vlákno cementová lisovaná cca	m2	1,000	15,99	15,99
38	2	210020911	Protipožiarna upchávka, priechod stropom t 20 cm	m2	0,100	320,00	32,00
39	3	POZNÁMKA	- navrhnuté el. zariadenia môžu byť nahradené iným technickým zrovnateľným ekvivalentom		0,000	0,00	0,00
40	4	Upchávka	Protipožiarna upchávka		0,100	184,00	18,40

	A	B	C	D	E	F	G
41	5	210020951	Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, smaltovaná, formát A3 - A4	ks	5,000	1,20	6,00
42	6	548230000400	Tabuľka výstražná cca	ks	5,000	4,10	20,50
43	7	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ² cca	ks	40,000	1,27	50,80
44	8	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	60,000	1,34	80,40
45	9	S	Káblové oko medené lisovacie CU 4x4 KU-L	ks	60,000	0,42	25,20
46	10	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm ²	ks	50,000	4,21	210,50
47	11	S	Káblové oko medené lisovacie CU 25x6 KU	ks	50,000	0,79	39,50
48	12	210110001.S	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	1,000	6,50	6,50
49	13	S	Spínač jednopolový nástenný IP 44	ks	1,000	6,80	6,80
50	14	2101100968R	Tlačítko CENTRAL Stop	ks	2,000	9,20	18,40
51	15	Tlac	Tlačítko CENTRAL STOP	ks	2,000	36,44	72,88
52	16	210110501.S	Vypínač vačkový S 25V J, JD, JZ 1103 A6	ks	1,000	14,52	14,52
53	17	S/R	Spínač vačkový 25A , povrchová montáž	ks	1,000	42,05	42,05
54	18	210111031.S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	1,000	6,45	6,45
55	19	S	IP 44	ks	1,000	5,90	5,90
56	20	210111113.S	vrátane zapojenia, IZG 1643, 3P + PE, IZG 1653, 3P + N + PE	ks	1,000	9,66	9,66
57	21	345510002400.S	Zásuvka nástenná priemyslová IZG 1653 16A/400V/5P IP67	ks	1,000	12,78	12,78
58	22	210190006	Montáž oceľoplechovej rozvodnice	ks	2,000	119,00	238,00
59	23	210192722	Označovací štítok pre prístroje cca	ks	30,000	1,00	30,00
60	24	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	25,000	6,14	153,50
61	25	354410006200	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16 - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	ks	25,000	0,69	17,25
62	26	354410066900	dĺžka 0,5 m - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	ks	25,000	0,85	21,25
63	27	210222031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E, pre vonkajšie práce	ks	2,000	33,00	66,00
64	28	345410000400	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm, KOPOS - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	ks	2,000	5,14	10,28
65	29	345610005100	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, KOPOS - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	ks	2,000	27,08	54,16
66	32	210290751/R	Montáž spotrebiča - bojler, TČ, regulácia... cca	ks	10,000	27,30	273,00
67	33	210800016.S	6mm ²	m	120,000	0,35	42,00
68	34	S	Vodič medený CYY 6 mm ²	m	120,000	0,93	111,60
69	35	210800186.S	3x1,5	m	160,000	1,10	176,00
70	36	S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm ²	m	160,000	0,77	123,20
71	37	210800187.S	3x2,5	m	160,000	1,10	176,00
72	38	S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm ²	m	160,000	1,24	198,40
73	73	210800198.S	5x1,5	m	40,000	1,10	44,00
74	74	S	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm ²	m	40,000	1,25	50,00
75	41	210800199.S	5x2,5	m	10,000	1,10	11,00
76	42	S	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm ²	m	10,000	2,02	20,20
77	66	210800202.S	5x10	m	15,000	1,25	18,75
78	67	S	Kábel medený CYKY 5x10 mm ²	m	15,000	7,82	117,30
79	43	210800203.S	5x16	m	15,000	1,25	18,75
80	44	S	Kábel medený CYKY 5x16 mm ²	m	15,000	12,63	189,45
81	45	210810026.S	kV 5x25	m	80,000	3,40	272,00
82	46	S	Kábel medený 1-CYKY 5x35 mm ²	m	80,000	27,48	2 198,40
83	47	210810128.S	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x50 pre vonkajšie práce	m	10,000	4,40	44,00
84	48	S	Kábel medený 1-CYKY 5x50 mm ²	m	10,000	39,86	398,60
85	75	210872004.S	Kábel signálny uložený voľne JEFY 380 V 7x1	m	40,000	0,80	32,00
86	76	S	Kábel medený signálny JEFY 7x1 mm ²	m	40,000	1,64	65,60
87	68	MV	Murárske výpomoci	%	75,354	1,00	75,35

	A	B	C	D	E	F	G
88	72	PC01	Úprava v rozvádzači RH	ks	1,000	300,00	300,00
89	69	PM	Podružný materiál	%	47,257	5,00	236,29
90	71	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	75,354	2,00	150,71
91		95-M	Revízie				1 111,00
92	49	Odhad	Komplexné a predkomplexné skúšky, merania, revízná správa, skutkový stav	ks	1,000	1 100,00	1 100,00
93	70	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	11,000	1,00	11,00
94			Celkom				11 923,27

registrovaný sociálny podnik *YV* *7*
Hlavná 496 000
IČ DPH: SK2121478997

Krycí list rozpočtu

Stavba Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ Rabča

Objekt B1 Vykurovanie

Miesto: Rabča

Časť: B1.5 Zdravotechnika

Ks:

Zákazka: R2023/035

Spracoval: Jozef Tvarožek

Dňa 7. 1. 2025

Odberateľ: Obec Rabča

IČO: 00314838

DIČ: 2020571751

Projektant: Ing. Ján Bobák, autorizovaný inžinier, Podkonice 200, 976 41 Podkonice

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o, registrovaný sociálny podnik

IČO: 53666411

DIČ:

2121478997

A ZRN				B			
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu				
1 HSV				7 Ostatné náklady			0
2 PSV	2 124,71	0,00	2 124,71				
3 MONT				8 Kompletačná činnosť			0,00
4 OST				9 HZS			0,00
5 VN							
6 Spolu			2 124,71	10 Spolu			0,00
C VRN				D VRN			
11 Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16 Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]		0,00
12 Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17 Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00
13 Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18 Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00
14				19			
15				20 Spolu			0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady			
				21 Súčet riadkov 6,10,20			2 124,71
				22 DPH 5% z	2 124,71		106,24
				23 DPH 0% z	0,00		0,00
				24 Spolu v EUR			2 230,95
				F			

Odberateľ

26 Dodávateľ

registrovaný sociálny podnik
Hlavná 426 020 41 Rabča

IC DPH: SK2121478997

Odberateľ: Obec Rabča

Spracoval: Jozef Tvarožek

Projektant: Ing. Ján Bobák, autorizovaný inžinier, Podkonice 200, 976 41 Podkonice

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o, registrovaný sociálny podnik

Dátum: 7.1.2025

Stavba Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ Rabča

Objekt B1 Vykurovanie

Časť: B1.5 Zdravotechnika

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce PSV					
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	2124,71	0	2124,71	0	0
Práce PSV	2124,71	0	2124,71	0	0
Celkom v EUR	2 124,71	0,00	2 124,71	0,0000	0,0000

RABČAN SP, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik

IČO: 53666411
IČ DPH: SK2121478997

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ Rabča / B1.5 Zdravotechnika

Odberateľ: Obec Rabča

Projektant: Ing. Ján Bobák, autorizovaný inžinier, Podkonice 200, 976 41 Podkonice

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o, registrovaný sociálny podnik

Zákazka Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ Rabča

Objekt B1 Vykurovanie

Časť: B1.5 Zdravotechnika

Prehľad rozpočtových nákladov

Spracoval: Jozef Tvarožek

Ks:

Dátum: 7. 1. 2025

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce PSV								
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
1	7211101R1	Zdravotechnika - samostatná príloha	kpl	1,000	2 124,71		2 124,71	0,000	0,000	0,000
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA			2 124,71	0,00	2 124,71		0,000	0,000
		Práce PSV			2 124,71	0,00	2 124,71		0,000	0,000
		Celkom v EUR			2 124,71	0,00	2 124,71		0,000	0,000

registrovaný sociálny podnik
 IČ DPH: SK2121478997

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU ZŠ RABČA

Objekt:

ZTI - ZDRAVOTECHNIKA

Miesto: Rabča

Dátum: 07.01.2025

Objednávateľ: Obec Rabča

Projektant:

Zhotoviteľ: RABČAN SP, s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu **2 124,71**

HSV - Práce a dodávky HSV **2 124,71**

1 - Zemné práce 944,81

2 - Vodorovné konštrukcie 94,98

3 - Rúrové vedenie 1 034,92

4 - Presun hmôt HSV 50,00

2) Ostatné náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

registrovaný sociálny podnik |
Hlavná 436

IČ DPH: SK2121478997

ROZPOČET

Stavba:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU ZŠ RABČA

Objekt:

ZTI - ZDRAVOTECHNIKA

Miesto: Rabča

Dátum: 07.01.2025

Objednávateľ: Obec Rabča

Projektant:

Zhotoviteľ: RABČAN SP, s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 124,709

HSV

Práce a dodávky HSV

2 124,709

1

Zemné práce

944,814

1	K	01	Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení	km	0,012	985,000	11,820
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	7,330	10,350	75,866
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	3,150	1,000	3,150
4	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	6,860	19,800	135,828
5	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,740	1,000	2,740
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	14,190	4,600	65,274
7	K	166101101.S	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	14,190	5,200	73,788
8	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	14,190	7,450	105,716
9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	14,190	0,840	11,920
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	14,190	10,000	141,900
11	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	2,310	3,650	8,432
12	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	5,200	19,400	100,880
13	M	583310003600.S	Štrkopiesok frakcia 8-16 mm	m3	6,250	33,200	207,500

2

Vodorovné konštrukcie

94,977

14	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,730	54,900	94,977
----	---	-------------	--	----	-------	--------	--------

3

Rúrové vedenie

1 034,918

15	K	871265539.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 100	m	10,890	17,800	193,842
16	K	721173203.S	Potrubie z PVC odpadné D 35	m	2,500	8,600	21,500
17	K	721173207.S	Potrubie z PVC odpadné D 75	m	2,000	15,900	31,800
18	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	15,390	1,200	18,468
19	K	894431111.S	Montáž šachty plastovej, DN 315	ks	2,000	46,300	92,600
20	M	286610001100.S	Dno DN 315 pre PP šachty	ks	2,000	64,000	128,000
21	M	286610026500.S	Predĺženie vlnovcové DN 315 PP pre šachty	ks	2,000	39,000	78,000
22	K	895970006.S	Montáž vsakovacieho bloku 600x600x600 mm	m3	1,296	48,000	62,208
23	M	02	Geotextília	m2	12,000	1,200	14,400
24	M	286650000300.S	Vsakovací blok, rozmer 600x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, PP	ks	6,000	44,600	267,600
25	K	721173208.S1	Vykurovací kábel	m	5,000	14,900	74,500
26	K	03	Montáž ventilačnej hlavice	ks	1,000	19,40	19,40
27	M	721274103.S1	Ventilačná hlavica strešná plastová HL 810 DN 100	ks	1,000	32,600	32,600

RABČAN SP, s. r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

4		Presun hmôt HSV					50,000
28	K	03	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	súb.	1,000	50,000	50,000

RARČA
 hlavná 426 000
 SK2121478997

Krycí list rozpočtu

Stavba Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ Rabča

Objekt B4 Osvetlenie Miesto: Rabča
 Časť: B 4.1 Osvetlenie, výmena osvetlenia Ks:
 Zákazka: R2023/035 Spracoval: Jozef Tvarožek Dňa 7. 1. 2025

Odberateľ: Obec Rabča

IČO: 00314838 DIČ: 2020571751

Projektant: Ing. Ján Bobák, autorizovaný inžinier, Podkonice 200, 976 41 Podkonice

IČO: DIČ:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o, registrovaný sociálny podnik

IČO: 53666411 DIČ: 2121478997

A ZRN				B			
Montáž	Materiál	ZRN spolu					
1 HSV				7 Ostatné náklady			0
2 PSV							
3 MONT	37 709,78	0,00	37 709,78	8 Kompletačná činnosť			0,00
4 OST				9 HZS			0,00
5 VN							
6 Spolu			37 709,78	10 Spolu			0,00
C VRN				D VRN			
11 Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16 Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]		0,00
12 Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17 Horské oblasti	0% z [H+P+M]		0,00
13 Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18 Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]		0,00
14				19			
15				20 Spolu			0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady			
				21 Súčet riadkov 6,10,20			37 709,78
				22 DPH 5% z	37 709,78		1 885,49
				23 DPH 0% z	0,00		0,00
				24 Spolu v EUR			39 595,27
				F			

Odberateľ

26 Dodávateľ

(Handwritten signature and red circular stamp)

registrovaný sociálny podnik
 IČ DPH: SK2121478997

Odberateľ: Obec Rabča

Spracoval: Jozef Tvarožek

Projektant: Ing. Ján Bobák, autorizovaný inžinier, Podkonice 200, 976 41 Podkonice

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o, registrovaný sociálny podnik

Dátum: 7.1.2025

Stavba Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ Rabča

Objekt B4 Osvetlenie

Časť: B 4.1 Osvetlenie, výmena osvetlenia

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sušina (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	37709,78	0	37709,78	0	0
Montážne práce	37709,78	0	37709,78	0	0
Celkom v EUR	37 709,78	0,00	37 709,78	0,0000	0,0000

registrovaný sociálny podnik
Hlavná 436 000

IČ DPH: SK2121478997

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ Rabča / B 4.1 Osvetlenie, výmena osvetlenia

Odberateľ: Obec Rabča

Spracoval: Jozef Tvarožek

Projektant: Ing. Ján Bobák, autorizovaný inžinier, Podkonice 200, 976 41 Podkonice

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o, registrovaný sociálny podnik

Dátum: 7. 1. 2025

Zákazka Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ Rabča

Objekt B4 Osvetlenie

Časť: B 4.1 Osvetlenie, výmena osvetlenia

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Sutina
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
1	2100100R2	Výmena osvetlenia - samostatná príloha	kpl	1,000	37 709,78		37 709,78	0,000	0,000	0,000
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			37 709,78	0,00	37 709,78		0,000	0,000
		Montážne práce			37 709,78	0,00	37 709,78		0,000	0,000
		Celkom v EUR			37 709,78	0,00	37 709,78		0,000	0,000

Registrovaný sociálny podnik
Hlavná 426, 029 44 Rabča

11/11

	A	B	C	D	E	F	G
1	ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER						
2	Stavba: ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU ZŠ RABČA						
3	Objekt: Výmena osvetlenia						
4							
5							
6	Objednávateľ: OBEC RABČA, Hlavná 426, 029 44 Rabča					IC DPH: SK2121478997	
7	Zhotoviteľ: RABČAN SP, s.r.o., r.s.p., Hlavná 426, 029 44 Rabča					Spracoval: Ing. Ján Božek	
8	Miesto: RABČA					Dátum: 7.1.2025	
9							
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Cena celkom
13		M	Práce a dodávky M				37 709,78
14		21-M	Elektromontáže				37 426,98
15	29	210010108.S	Lišta elektroinštalčná z PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia	m	100,000	3,22	322,00
16	30	345750065500.S	Lišta vkladacia z PVC, LV 24x22 mm	m	100,000	1,61	161,00
17	31	210010332.S	Krabica pre lištový rozvod s viečkom a svorkovnicou, vrátane zapojenia	ks	11,000	8,30	91,30
18	32	345410014670.S	Krabica odbočná LK 80/3 s viečkom VLK 80 a svorkovnicou S - 66, z PVC	ks	11,000	3,10	34,10
19	33	345610004910.S	Svorkovnica S-66, z PA	ks	11,000	1,66	18,26
20	34	210011309.S	Osadenie polyamidovej príchytky HM 6 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	120,000	0,90	108,00
21	35	311310002700.S	Hmoždinka klasická, sivá, M 6x30 mm cca	ks	120,000	0,01	1,20
22	36	210020951	Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, smaltovaná, formát A3 - A4	ks	2,000	1,20	2,40
23	37	548230000400	Tabuľka výstražná	ks	2,000	4,10	8,20
24	38	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ² cca	ks	70,000	1,27	88,90
25	1	210201081.S	Zapojenie LED svietidla IP40, stropného - nástenného	ks	107,000	9,00	963,00
26	2	4058075109704	A Svietidlo LED prisadené, LN INDV D 1500 48W/4000K, 5700 lm, (LEDVANCE)	ks	107,000	172,00	18 404,00
27	3	210201081.S	Zapojenie LED svietidla IP40, stropného - nástenného	ks	30,000	9,00	270,00
28	4	4058075522459	B Svietidlo LED prisadené, LN INDV D 1500 25W/4000K, 3300 lm, (LEDVANCE)	ks	30,000	180,00	5 400,00
29	5	210201081.S	Zapojenie LED svietidla IP40, stropného - nástenného	ks	50,000	9,00	450,00
30	6	4058075733114	C Svietidlo LED prisadené, LN SF IP44 1200 P 32W 840 WT, 4384 lm, (LEDVANCE)	ks	50,000	106,00	5 300,00
31	7	210201081.S	Zapojenie LED svietidla IP40, stropného - nástenného	ks	5,000	9,00	45,00
32	8	4058075618046	D Svietidlo LED prisadené SURFACE CIRCULAR 400 V 24W 840 IP44, 1920 lm, (LEDVANCE)	ks	5,000	38,00	190,00
33	9	210201345.S	Zapojenie LED svietidla IP66, priemyselné stropné - nástenné	ks	7,000	9,00	63,00
34	10	4058075541207	E Svietidlo LED prisadené DP 1500 46W 840 IP65 GY 6400lm (LEDVANCE)	ks	7,000	55,70	389,90
35	11	4058075143579	F Reflektor LED exteriér.s pohyb. senzorom, napr. FLOODLIGHT SENSOR 50W, IP66 (LEDVANCE)	ks	2,000	65,00	130,00
36	22	210201345.S	Zapojenie LED svietidla IP66, priemyselné stropné - nástenné	ks	16,000	9,00	144,00
37	23	4099854042133	G Svietidlo LED prisadené, SF CIRC 500 V 42W 840 IP44 PS (LEDVANCE)	ks	16,000	48,00	768,00
38	12	210201351.S	Zapojenie LED svetlometu IP65, stropné - nástenné	ks	2,000	9,00	18,00
39	13	210201913.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 5 kg	ks	215,000	13,00	2 795,00
40	14	210201923.S	Montáž svietidla exteriérového na stenu do 5 kg	ks	2,000	13,00	26,00
41	27	210800186.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x1,5	m	120,000	1,10	132,00
42	28	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm ²	m	120,000	0,77	92,40
43	15	210964325.S	Demontáž do sute - svietidla interiérového na strop do 10 kg vrátane odpojenia -0,01000 t	ks	208,000	3,00	624,00
44	16	210964355.S	Demontáž na spätnú montáž - svietidla exteriérového na stenu do 10 kg vrátane odpojenia	ks	2,000	6,80	13,60

	A	B	C	D	E	F	G
45	17	POZNÁMKA	- navrhnuté el. zariadenia môžu byť nahradené iným technickým zrovnateľným ekvivalentom		0,000	0,00	0,00
46	39	MV	Murárske výpomoci	%	64,746	1,00	64,75
47	41	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	308,971	1,00	308,97
48		95-M	Revízie				282,80
49	20	Odhad	Komplexné a predkomplexné skúšky, merania, revízna správa, skutočný stav	ks	1,000	280,00	280,00
50	40	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,800	1,00	2,80
51			Celkom				37 709,78

registrovaný sociálny podnik
Hlavná 426 020 44 Dobša

IČ DPH: SK2121478997

Krycí list rozpočtu

Stavba Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ Rabča

Objekt B4 Osvetlenie Miesto: Rabča
 Časť: B4 Bleskozvod a uzemnenie - samostatná príloha Ks:
 Zákazka: R2023/035 Spracoval: Jozef Tvarožek Dňa 7. 1. 2025

Odberateľ: Obec Rabča

IČO: 00314838 DIČ: 2020571751

Projektant: Ing. Ján Bobák, autorizovaný inžinier, Podkonice 200, 976 41 Podkonice

IČO: DIČ:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o, registrovaný sociálny podnik

IČO: 53666411 DIČ: 2121478997

A ZRN					B		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu				
1	HSV				7	Ostatné náklady	0
2	PSV						
3	MONT	18 873,80	0,00	18 873,80	8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			18 873,80	10	Spolu	0,00
C VRN					D VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00		16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]	0,00		17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00		18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 6,10,20	18 873,80
					22	DPH 5% z	18 873,80 943,69
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	19 817,49
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ



registrovaný sociálny podnik
 Hlavná 426, 029 44 Rabča

DIČ: 2121478997

1/11

Odberateľ: Obec Rabča

Spracoval: Jozef Tvarožek

Projektant: Ing. Ján Bobák, autorizovaný inžinier, Podkonice 200, 976 41 Podkonice

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o, registrovaný sociálny podnik

Dátum: 7.1.2025

Stavba Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ Rabča

Objekt B4 Osvetlenie

Časť: B4 Bleskozvod a uzemnenie - samostatná príloha

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	18873,8	0	18873,8	0	0
Montážne práce	18873,8	0	18873,8	0	0
Celkom v EUR	18 873,80	0,00	18 873,80	0,0000	0,0000

registrovaný sociálny podnik
Hlavná 496 020 41 Rabča
IČ DPH: SK2121478997

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ Rabča / B4 Bleskozvod a uzemnenie - samostatná príloha

Odberateľ: Obec Rabča

Spracoval: Jozef Tvarožek

Projektant: Ing. Ján Bobák, autorizovaný inžinier, Podkonice 200, 976 41 Podkonice

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o, registrovaný sociálny podnik

Dátum: 7. 1. 2025

Zákazka Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ Rabča

Objekt B4 Osvetlenie

Časť: B4 Bleskozvod a uzemnenie - samostatná príloha

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suma
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
1	2100100R3	Bleskozvod - samostatná príloha	kpl	1,000	18 873,80		18 873,80	0,000	0,000	0,000
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			18 873,80	0,00	18 873,80		0,000	0,000
		Montážne práce			18 873,80	0,00	18 873,80		0,000	0,000
		Celkom v EUR			18 873,80	0,00	18 873,80		0,000	0,000

RABČAN SP, s.r.o.
 IČO: 496 688 115
 Hlavná 496 688 115
 IČ DPH: SK2121478997

2
 1
 1

	A	B	C	D	E	F	G
1	ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER						
2	Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU ZŠ RABČA						
3	Objekt: Bleskozvod a uzemnenie						
4				RABČAN SP, S. R. O. ...			
5				Hlavná 426, 029 44 Rabča			
6	Objednávateľ: OBEC RABČA, Hlavná 426, 029 44 Rabča						
7	Zhotoviteľ:	RABČAN SP, s.r.o., r.s.p., Hlavná 426, 029 44 Rabča		Spracoval: Ing. Ján Božek			
8	Miesto: RABČA			Dátum: 7.1.2025			
9							
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
11	1	2	3	4	5	6	7
12							
13		M	Práce a dodávky M				18 318,30
14		21-M	Elektromontáže				15 782,17
15	22	210011311.S	Osadenie polyamidovej prichytky HM 10 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	110,000	1,50	165,00
16	23	3492910	Natĺkacia kotva M8x40 E M 8x40 (č. výr. 3492910)	ks	110,000	0,30	33,00
17	24	3141136	2078 M8 (č. výr. 3141136) Závitová tyč M8	ks	110,000	1,00	110,00
18	25	210020952	Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, z polystyrénu, form.A2 - A5	ks	12,000	1,46	17,52
19	94	5218926	Dilatačný diel 172 AR (č. výr. 5218926)	ks	1,000	3,00	3,00
20	26	548230000500	Tabuľka výstražná dvojfarebná smaltovaná lxxv 210x150 mm	ks	12,000	4,80	57,60
21	27	210220010.S/R	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2 (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	ks	20,000	1,19	23,80
22	28	2360055	Antikorózna páska 356 50 (č. výr. 2360055)		20,000	15,10	302,00
23	1	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	90,000	2,00	180,00
24	2	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	84,780	2,90	245,86
25	3	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	24,000	1,76	42,24
26	4	354410054810.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, PVC	ks	15,000	10,40	156,00
27			24 * 0,625		15,000		
28	5	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	40,000	1,79	71,60

	A	B	C	D	E	F	G
29	6	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	40,000	3,00	120,00
30	29	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	12,000	4,00	48,00
31	30	354410064600.S	Štítok orientačný nerezový zemniaci na zvody	ks	12,000	0,95	11,40
32	31	210220102.S	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	ks	160,000	2,60	416,00
33	32	PC2	Trvale pružný tmel na strešnú plechovú krytinu	ks	160,000	14,10	2 256,00
34	33	pc	Svorka s gumenou podložkou	ks	160,000	0,55	88,00
35	34	5202510	Držiak na hrebeň strechy 132 P VA (č. výr. 5202510)	ks	160,000	9,00	1 440,00
36	35	210220105.S/R	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV 01, 02, 03	ks	110,000	3,30	363,00
37	36	5229960	Džiak vedenia 113 Z8-10 (č. výr. 5229960)	ks	110,000	6,00	660,00
38	81	210220202.S	Zachytávací tyč FeZn 1-2m závit JD10a-20a a podstavcom	ks	1,000	9,40	9,40
39	82	5401983	Zúžená zachytávací tyč, 2 m, 101 VL 2000 (č. výr. 5401983)	ks	1,000	17,40	17,40
40	83	210220202.S	Zachytávací tyč FeZn 1-2m závit JD10a-20a a podstavcom	ks	6,000	9,40	56,40
41	84	5401983	Zúžená zachytávací tyč, 2 m, 101 VL 2000 (č. výr. 5401983)	ks	6,000	17,40	104,40
42	39	210220240.S/R	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	12,000	3,40	40,80
43	40	2760 20 FT (č. výr. 5001641)	Pripojovacia svorka k uzemňovacej tyči 2760 20 FT (č. výr. 5001641)	ks	12,000	6,20	74,40
44	41	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	40,000	3,40	136,00
45	42	5311500	Rýchlospojka Vario 249 8-10 ST (č. výr. 5311500)	ks	40,000	2,80	112,00
46	43	210220242.S	Svorka FeZn rozpojovacia RS	ks	7,000	2,60	18,20
47	44	5335140/R	Rozpojovací dielec k zachytávacím tyčiam	ks	7,000	3,40	23,80
48	45	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	24,000	2,60	62,40
49	46	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia	ks	24,000	0,92	22,08
50	47	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	15,000	3,40	51,00
51	48	5316450	Odkvapová svorka s pružinou RK-FIX (č. výr. 5316450)	ks	15,000	6,40	96,00
52	49	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	12,000	3,40	40,80
53	50	5304270	Skúšobná svorka 5002 N-VA (č. výr. 5304270)	ks	12,000	29,70	356,40
54	51	210220249.S	Svorka FeZn na odkvapové potrubie ST10-11	ks	70,000	3,60	252,00
55	52	5304164	Svorka 5001 N-FT (č. výr. 5304164)	ks	70,000	4,90	343,00
56	53	5350123	Objímka 301 DIN-120 (č. výr. 5350123)	ks	70,000	3,80	266,00
57	54	210220250.S	Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B	ks	70,000	2,60	182,00

	A	B	C	D	E	F	G
58	55	5317207	Svorka lemová 270 8-10 FT	ks	70,000	5,50	385,00
59	56	210220250.S	Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B	ks	14,000	2,60	36,40
60	57	5326303	Univerzálna príchytka 324 S-FT (č. výr. 5326303)	ks	14,000	3,00	42,00
61	58	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	15,000	2,60	39,00
62	59	5313015	Diagonálna svorka 250 A-FT	ks	15,000	5,18	77,70
63	60	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	12,000	19,40	232,80
64	61	5000017	Zemniaca tyč OMEX 219 20 OMEX FT (č. výr. 5000017)	ks	12,000	36,20	434,40
65	62	3041204	Natĺkač hrot zemniacej tyči OMEX 1819 20 FT (č. výr. 3041204)	ks	12,000	4,00	48,00
66	85	210220291.S/R	Držiak zachytávacej tyče na ploché strechy	ks	6,000	17,10	102,60
67	86	123032	Zachytávacia tyč výšky 2,0 m, FS 16 10 2000 TD AL V2A K	ks	6,000	#####	1 536,00
68	63	210220307	Stenová kotva Fezn k oddialenému bleskozvodu	ks	2,000	3,50	7,00
69	64	5408849	Držiak zachytávacej tyče Izolačný držiak ISAV1000R	ks	2,000	99,00	198,00
70	65	5408814	Izolovaný dištančný držiak ISO-A-500 (č. výr. 5408806)	ks	2,000	37,50	75,00
71	66	POZNÁMKA	- navrhnuté el. zariadenia môžu byť nahradené iným technickým zrovnateľným ekvivalentom		0,000	0,00	
72	7	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 mm	m	360,000	4,98	1 792,80
73	8	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	50,400	9,60	483,84
74	67	210964801.S	Demontáž - uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôz zvodový -0,00063 t	m	250,000	1,00	250,00
75	68	210964822.S	Demontáž - podpory vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI -0,00040 t	ks	200,000	0,80	160,00
76	69	210964824.S	Demontáž - podpory vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24 -0,00024 t	ks	250,000	0,80	200,00
77	70	210964862.S	Demontáž - svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS -0,00032 t	ks	25,000	1,10	27,50
78	71	210964864.S	Demontáž - svorka FeZn spojovacia SS - 0,00016 t	ks	50,000	1,00	50,00
79	72	210964866.S	Demontáž - svorka FeZn pripojovacia SP - 0,00016 t	ks	10,000	0,80	8,00
80	73	210964867.S	Demontáž - svorka FeZn na odkvapový žľab SO -0,00029 t	ks	6,000	1,10	6,60
81	74	210964868.S	Demontáž - svorka FeZn skúšobná SZ - 0,00024 t	ks	6,000	1,00	6,00
82	96	MV	Murárske výpomoci	%	50,949	1,00	50,95
83	97	PD	Presun dodávok	%	101,783	1,00	101,78
84	98	PM	Podružný materiál	%	101,783	3,00	305,35
85	101	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	50,949	1,00	50,95
86		46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				2 536,13

	A	B	C	D	E	F	G
87	9	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	120,000	14,44	1 732,80
88	10	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	34,000	0,28	9,52
89	11	460560164	zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	120,000	3,09	370,80
90	12	460620014	nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	120,000	2,99	358,80
91	95	MV	Murárske výpomoci	%	32,106	1,00	32,11
92	100	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	32,106	1,00	32,11
93		95-M	Revízie				555,50
94	15	Odhad	Komplexné a predkomplexné skúšky, merania, revízna správa, skutkový stav	ks	1,000	550,00	550,00
95	99	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	5,500	1,00	5,50
96			Celkom				18 873,80

registrovaný sociálny podnik

Hlavné mesto

IC DPH: SK2121478997

Krycí list rozpočtu

Stavba Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ Rabča

Objekt B5 Fotovoltaika

Miesto: Rabča

Časť: B5.1 Fotovoltaický systém

Ks:

Zákazka: R2023/035

Spracoval: Jozef Tvarožek

Dňa

7. 1. 2025

Odberateľ: Obec Rabča

IČO: 00314838

DIČ: 2020571751

Projektant: Ing. Ján Bobák, autorizovaný inžinier, Podkonice 200, 976 41 Podkonice

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o, registrovaný sociálny podnik

IČO: 53666411

DIČ:

2121478997

A ZRN				B			
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu				
1	HSV			7	Ostatné náklady		0
2	PSV						
3	MONT	37 661,58	0,00	37 661,58	8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST			9	HZS		0,00
5	VN						
6	Spolu		37 661,58	10	Spolu		0,00
C VRN				D VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19			
15				20	Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady			
				21	Súčet riadkov 6,10,20		37 661,58
				22	DPH 5% z	37 661,58	1 883,08
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR		39 544,66
				F			

Odberateľ

26 Dodávateľ

registrovaný sociálny podnik

IČ DPH: SK2121478997

Odberateľ: Obec Rabča

Spracoval: Jozef Tvarožek

Projektant: Ing. Ján Bobák, autorizovaný inžinier, Podkonice 200, 976 41 Podkonice

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o, registrovaný sociálny podnik

Dátum: 7.1.2025

Stavba Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ Rabča

Objekt B5 Fotovoltaika

Časť: B5.1 Fotovoltaický systém

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	37661,58	0	37661,58	0	0
Montážne práce	37661,58	0	37661,58	0	0
Celkom v EUR	37 661,58	0,00	37 661,58	0,0000	0,0000

registrovaný sociálny podnik
H

IČ DPH: SK2121478997

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ Rabča / B5.1 Fotovoltaický systém

Odberateľ: Obec Rabča

Spracoval: Jozef Tvarožek

Projektant: Ing. Ján Bobák, autorizovaný inžinier, Podkonice 200, 976 41 Podkonice

Ks:

Dodávateľ: RABČAN SP, s.r.o, registrovaný sociálny podnik

Dátum: 7. 1. 2025

Zákazka Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ Rabča

Objekt B5 Fotovoltaika

Časť: B5.1 Fotovoltaický systém

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
1	2100100R4	Fotovoltaika (FTVE) - samostatná príloha	kpl	1,000	37 661,58		37 661,58	0,000	0,000	0,000
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			37 661,58	0,00	37 661,58		0,000	0,000
		Montážne práce			37 661,58	0,00	37 661,58		0,000	0,000
		Celkom v EUR			37 661,58	0,00	37 661,58		0,000	0,000

registrovaný sociálny podnik
Hlavná 426
IČO: SK2121478997

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 30423

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ Rabča

Miesto: Rabčická 411, 029 44 Rabča

Dátum: 07.01.2025

Objednávateľ: Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

Projektant: Ing. Tomáš Oško

Zhotoviteľ: RABČAN SP, s.r.o., r.s.p., Hlavná 426, 029 44 Rabča

Spracovateľ: Ing. Tomáš Oško

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

		37 661,58	46 323,74
FTVE	Silové a ozn. rozvody	34 702,55	42 684,14
RDC	Rozvádzač	457,88	563,19
RFTVE	Rozvádzač	2 017,55	2 481,59
RH	doplnenie	483,60	594,83

RABČAN SP, s.r.o.

Hlavná 426, 029 44 Rabča

IČO: 47821822

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ Rabča

Objekt:

FTVE - Silové a ozn. rozvody

Miesto:

Rabčická 411, 029 44 Rabča

Dátum:

07.01.2025

Objednávateľ:

Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

Projektant:

Ing. Tomáš Oško

Zhotoviteľ:

RABČAN SP, s.r.o., r.s.p., Hlavná 426, 029 44 Rabča

Spracovateľ:

Ing. Tomáš Oško

Kód dielu - Popis

Materiál [EUR]

Montáž [EUR]

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

29 486,45

5 216,10

34 702,55

HSV - Práce a dodávky HSV

16,40

423,00

439,40

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

16,40

20,00

36,40

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

403,00

403,00

M - Práce a dodávky M

29 470,05

4 793,10

34 263,15

21-M - Elektromontáže

29 389,05

4 345,10

33 734,15

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

81,00

98,00

179,00

95-M - Revízie

0,00

350,00

350,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ Rabča

Objekt:

FTVE - Silové a ozn. rozvody

Miesto:

Rabčická 411, 029 44 Rabča

Dátum:

07.01.2025

Objednávateľ:

Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

Projektant:

Ing. Tomáš Oško

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Tomáš Oško

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu								34 702,55
D HSV Práce a dodávky HSV								439,40
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								36,40
1	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	sub.	2,000		5,00	10,00
2	M	A83000011	Hrubá malta C110, sivý, vreca 25 kg	ks	2,000	3,80		7,60
3	M	D11000005	Jadrová omietka, sivý, vreca 25 kg	kg	2,000	4,40		8,80
4	K	612423521.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou hladkou	m2	2,000	0,00	5,00	10,00
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie								403,00
5	K	971033161.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 600 mm, -0,00200t	ks	7,000	0,00	8,00	56,00
6	K	941955001/R	Montážna Vysokozdvížná Plošina	hod	6,000	0,00	42,00	252,00
7	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	1,000	0,00	95,00	95,00
D M Práce a dodávky M								34 263,15
D 21-M Elektromontáže								33 734,15
8	K	210010110.S	Lišta elektroinštalčná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	m	26,000	0,00	2,80	72,80
9	M	345750065150.S	Lišta hranatá z PVC, 40x40 mm	m	26,000	2,40		62,40
10	K	210011301.S	Osadenie polyamidovej príchytiky (hmoždinky) HM 6, do tehlového muriva	ks	35,000	0,00	1,00	35,00
11	M	311310002700.S	Hmoždinka klasická, sivá, M 6x30 mm	ks	35,000	0,01		0,35
12	K	210020303	Kábelový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a podpory	m	14,000	0,00	12,60	176,40
13	M	345750008600	Žľab kábelový MARS 62x50 mm	m	14,000	7,20		100,80
14	M	345750011200	Kryt kábelového žľabu MARS 62 mm	m	14,000	2,60		36,40
15	K	210010552.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná bezhalogenová a UV stabilná typ 2325, uložená pevne	m	260,000	0,00	1,20	312,00
16	M	345710005465	Rúrka ohybná UV stabilná s nízkou mechanickou odolnosťou z PE čierne 2325/LPE-1 F1.DU, D 25 mm, KOPOS	m	260,000	1,20		312,00
17	M	345710038330.S	Príchytka 5325 z PC ABS pre tuhé elektroinštal. rúrky D 25 mm, bezhalogénové samozhášavé	ks	280,000	0,38		106,40
18	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	8,000	0,00	1,70	13,60
19	M	345720003100.S	Dutinka medená lisovacia CU 6	ks	8,000	0,06		0,48
20	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	6,000	0,00	2,10	12,60
21	M	345720003300.S	Dutinka medená lisovacia CU 10	ks	6,000	0,07		0,42
22	K	210120403.S	Istič vzduchový dvojpolový do 63 A	ks	2,000	0,00		

RABČAN SP, s.r.o.
regis
Hlavná 426, 029 44 Rabča

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	BM015232--	Istič DC C32/2 10kA, charakteristika C, 32A, 2-pólový	ks	2,000	17,60		35,20
24	K	210800628.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	60,000	0,00	0,80	48,00
25	M	341310009100.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2	m	60,000	1,20		72,00
26	K	210800630.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	140,000	0,00	1,20	168,00
27	M	341310009300.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2	m	140,000	2,80		392,00
28	K	210800631.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	100,000	0,00	1,30	130,00
29	M	341310009400.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2	m	100,000	4,30		430,00
30	K	210222031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E, pre vonkajšie práce	ks	2,000	0,00	27,50	55,00
31	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	ks	2,000	32,90		65,80
32	K	210411124.S	Montáž tlačítka	ks	3,000	0,00	3,40	10,20
33	M	1SFA619502R10 76	Bezpečnostné stop tlačítko, FTVE STOP - RFTVE	ks	1,000	18,00		18,00
34	M	1SFA619502R10 51	RSS transmitter	ks	2,000	158,00		316,00
35	K	210411162.S	Montáž a servis programovania, nastavenia	sub.	1,000	0,00	150,00	150,00
36	K	210501050.S	Montáž konštrukcie pre kotvenie fotovoltaických panelov na šikmú strechu	ks	54,000	0,00	20,00	1 080,00
37	M	346510004120.S	Fotovoltaická konštrukcia pre šikmé strechy - trapézový plech	ks	54,000	35,00		1 890,00
38	M	346510000110.S	Fotovoltaický modul pre strešné inštalácie, monokryštalický, 405 Wp	ks	54,000	168,00		9 072,00
39	M	KVO000001341	Vodič ohybný A-Solar H1Z2Z2-K 1x6 solárny bezhalogénový čierny	m	250,000	1,40		350,00
40	M	KVO000001509	Vodič ohybný A-Solar H1Z2Z2-K 1x6 solárny bezhalogénový červený	m	250,000	1,40		350,00
41	M	PVA11000--	Konektor MC4, samec, pre vodič 4-6mm2	ks	54,000	1,60		86,40
42	M	PVA12000--	Konektor MC4, samica, pre vodič 4-6mm2	ks	54,000	2,10		113,40
43	M	345610004600.S	Svorkovnica krabicová SP-96, 5P	ks	5,000	3,20		16,00
44	K	210501101.S	Montáž a stringovanie fotovoltaického panelu maloformátového	ks	54,000	0,00	15,00	810,00
45	M	RS	Odpínač fotovoltaických panelov Rapid Shutdown	ks	27,000	62,00		1 674,00
46	K	210501131.S	Montáž zariadení pre monitorovanie a odpínanie fotovoltaických panelov	sub.	1,000	0,00	120,00	120,00
47	M	pc2	Monitorovanie systému - Smart logger 3000A	ks	1,000	495,00		495,00
48	K	210501237.S	Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže pre lokálny fotovoltaický zdroj so systémom uloženia energie	sub.	1,000	0,00	300,00	300,00
49	M	346510000770.S	Akumulátorový striedač pre hybridné (FV + ESS) inštalácie, AC-230V, 10 kW	ks	2,000	2 800,00		5 600,00
50	M	pc1	Batéria 5,8 kWh LiFePo4	ks	2,000	3 200,00		6 400,00
51	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	150,000	0,00	0,85	127,50
52	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	150,000	0,80		120,00
53	K	210800161.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	20,000	0,00	1,40	28,00
54	M	341110002200.S	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	m	20,000	4,90		98,00
55	K	210800162.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	120,000	0,00	2,00	240,00
56	M	341110002300.S	Kábel medený CYKY 5x10 mm2	m	120,000	7,70		924,00
57	K	210800140.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	120,000	0,00	0,85	102,00
58	M	341110000100.S	Kábel medený CYKY 2x1,5 mm2	m	120,000	0,60		72,00
59	M	PM	Podružný materiál (dutinky, prepojovacie hrebene, vodiče CY, viazacie pásky)	sub.	1,000	180,00		180,00
60	K	PPV	Podiel pridružených výkonov (dutinky, prepojovacie hrebene, viazacie pásky)	sub.	1,000	0,00	340,00	340,00
D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení								179,00
61	K	220511032.S	Kábel uchytý na PVC lištách	m	20,000	0,00	4,90	98,00
62	M	341230001200.S	Kábel medený dátový FTP-AWG 4x2x0,57 mm2	m	20,000	0,75		15,00
63	M	pc	Podružný materiál (konektory, spojky, viazacie pásky)	sub.	1,000	66,00		66,00
D 95-M Revízie								350,00
64	K	950106001.S	Komplexné a predkomplexné skúšky, revízná správa	mer.	1,000	0,00	350,00	350,00

registrovaný sociálny podnik
Hlavné mesto Bratislava

IČ DPH: SK2121478997

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ Rabča

Objekt:

RDC - Rozvádzač

Miesto:

Rabčická 411, 029 44 Rabča

Dátum:

07.01.2025

Objednávateľ:

Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

Projektant:

Ing. Tomáš Oško

Zhotoviteľ:

RABČAN SP, s.r.o., r.s.p., Hlavná 426, 029 44 Rabča

Spracovateľ:

Ing. Tomáš Oško

Kód dielu - Popis

Materiál [EUR]

Montáž [EUR]

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

346,88 111,00 457,88

M - Práce a dodávky M

346,88 111,00 457,88

21-M - Elektromontáže

346,88 111,00 457,88

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ Rabča

Objekt:

RDC - Rozvádzač

Miesto:

Rabčická 411, 029 44 Rabča

Dátum:

07.01.2025

Objednávateľ:

Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

Projektant:

Ing. Tomáš Oško

Zhotoviteľ:

RABČAN SP, s.r.o., r.s.p., Hlavná 426, 029 44 Rabča

Spracovateľ:

Ing. Tomáš Oško

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu								457,88
D	M		Práce a dodávky M					457,88
D	21-M		Elektromontáže					457,88
1	K	210120004.S	Odpínače valcových poistkových vložiek 10 x 38 dvojpolové do 32 A	ks	4,000	0,00	5,00	20,00
2	M	345210002900.S	Poistka valcová 10x38 16A aM	ks	8,000	1,11		8,88
3	K	210120423.S	Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 2pól, 2+1pól	ks	4,000	0,00	8,50	34,00
4	M	Y7-176095	Zvodič prepätia T2 (II, C), fotovoltaické aplikácie 1000V DC, max. zkrat. prúd 1000A	kus	4,000	68,00		272,00
5	K	210193081.S	Domova rozvodnica do 28 M povrchová montáž IP 40	ks	1,000	0,00	17,00	17,00
6	M	357140008110.S	Rozvodnicová skriňa plastová nástenná, počet radov 2, modulov v rade 14, modulov celkom 28, PE+N, IP40	ks	1,000	36,00		36,00
7	M	PM	Podružný materiál (prechodky, dutinky, prepojovacie hrebene, vodiče CY, viazacie pásky)	súb.	1,000	30,00		30,00
8	K	PPV	Podiel pridružených výkonov (prechodky, dutinky, prepojovacie hrebene, viazacie pásky)	súb.	1,000	0,00	40,00	40,00

registrovaný súladný FTS
Hlavná 426, 029 44 Rabča

IC DPH: SK2121478997

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ Rabča

Objekt:

RFTVE - Rozvádzač

Miesto:

Rabčická 411, 029 44 Rabča

Dátum: 07.01.2025

Objednávateľ:

Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

Projektant: Ing. Tomáš Oško

Zhotoviteľ:

RABČAN SP, s.r.o., r.s.p., Hlavná 426, 029 44 Rabča

Spracovateľ: Ing. Tomáš Oško

Kód dielu - Popis

Materiál [EUR]

Montáž [EUR]

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 647,25 370,30 2 017,55

M - Práce a dodávky M

1 647,25 370,30 2 017,55

21-M - Elektromontáže

1 647,25 370,30 2 017,55

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ Rabča

Objekt:

RFTVE - Rozvádzač

Miesto:

Rabčická 411, 029 44 Rabča

Dátum: 07.01.2025

Objednávateľ:

Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

Projektant: Ing. Tomáš Oško

Zhotoviteľ:

RABČAN SP, s.r.o., r.s.p., Hlavná 426, 029 44 Rabča

Spracovateľ: Ing. Tomáš Oško

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu								2 017,55
D M Práce a dodávky M								2 017,55
D 21-M Elektromontáže								2 017,55
1	K	210120003.S	Odpínače valcových poistkových vložiek 10 x 38 jednopólové do 32 A	ks	2,000	0,00	5,00	10,00
2	M	345210003200.S	Poistka valcová 10X38 2A gG so signalizáciou	ks	1,000	1,40		1,40
3	M	345210003400.S	Poistka valcová 10X38 6A gG so signalizáciou	ks	1,000	1,40		1,40
4	K	210120005.S	Odpínače valcových poistkových vložiek 10 x 38 trojpólové do 32 A	ks	2,000	0,00	5,50	11,00
5	M	345210003400.S	Poistka valcová 10X38 6A gG so signalizáciou	ks	6,000	1,70		10,20
6	K	210120401.S	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	2,000	0,00	5,00	10,00
7	M	358220006600.S	Istič 1P, 6 A, charakteristika B, 10 kA, 1 modul	ks	2,000	7,20		14,40
8	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	2,000	0,00	8,10	16,20
9	M	358220046300.S	Istič 3P, 25 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	2,000	27,10		54,20
10	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	2,000	0,00	8,10	16,20
11	M	358220046500.S	Istič 3P, 40 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	2,000	29,60		59,20
12	K	210120421.S	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	ks	1,000	0,00	11,20	11,20
13	M	358240001900.S	Zvodič prepätia 3P, 440 V, 40kA, 3 moduly	ks	1,000	99,00		99,00
14	K	210130112.S	Stýkač trojpólový priemyselný na DIN lištu od 50 A do 65 A	ks	1,000	0,00	11,00	11,00
15	M	358210007400.S	Stýkač priemyselný 3P, 50A, kontakty 2NO+2NC, napätie 24V-415V AC, skrutkové svorky	ks	1,000	105,00		105,00
16	K	210222030.S.1	Skúšobná svorkovnica podľa požiadavky SSD	ks	1,000	0,00	22,00	22,00
17	M	100368	Svorka skúšobná podľa požiadavky SSD	KS	6,000	3,20		19,20
18	K	210193204.S	Domova rozvodnica do 54 M povrchová montáž IP 65	ks	1,000	0,00	31,50	31,50
19	M	44050	Nástenná rozvádzačová skriňa 600x500x250	ks	1,000	255,00		255,00
20	K	210411162.S	Montáž a servis programovania, nastavenia	h	4,000	0,00	30,00	120,00
21	M	PC2	Monitorovacie relé Bender VMD 423	ks	1,000	489,00		489,00
22	M	PC	Meracie zariadenie UMG 103 + PTP	ks	1,000	420,00		420,00
23	K	210800162.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	5,000	0,00	2,24	11,20
24	M	341110002300.S	Kábel medený CYKY 5x10 mm2	m	5,000	7,85		39,25
25	K	PPV	Podiel pridružených výkonov (dutinky, prepojovacie hrebene, vodiče CY, viazacie pásy)	sub.	1,000	0,00	100,00	100,00
26	M	PM	Podružný materiál (dutinky, prepojovacie hrebene, vodiče CY, viazacie pásy)	sub.	1,000	80,00		80,00

Hlavná 426, 029 44 Rabča

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ Rabča

Objekt:

RH - doplnenie

Miesto:

Rabčická 411, 029 44 Rabča

Dátum:

07.01.2025

Objednávateľ:

Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

Projektant:

Ing. Tomáš Oško

Zhotoviteľ:

RABČAN SP, s.r.o., r.s.p., Hlavná 426, 029 44 Rabča

Spracovateľ:

Ing. Tomáš Oško

Kód dielu - Popis

Materiál [EUR]

Montáž [EUR]

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

420,40

63,20

483,60

M - Práce a dodávky M

420,40

63,20

483,60

21-M - Elektromontáže

420,40

63,20

483,60

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ Rabča

Objekt:

RH - doplnenie

Miesto:

Rabčická 411, 029 44 Rabča

Dátum:

07.01.2025

Objednávateľ:

Obec Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča

Projektant:

Ing. Tomáš Oško

Zhotoviteľ:

RABČAN SP, s.r.o., r.s.p., Hlavná 426, 029 44 Rabča

Spracovateľ:

Ing. Tomáš Oško

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množstvo

J. materiál
[EUR]

J. montáž [EUR]

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

483,60

D M

Práce a dodávky M

483,60

D 21-M

Elektromontáže

483,60

1	K	210120052.S	Radové poistkové odpínače SPH 000 trojpólové do 160 A	ks	1,000	0,00	7,80	7,80
2	M	345290009700.S	Odpínač poistkový radový FH000-3A/T, 80A, veľkosť 000	ks	1,000	57,20		57,20
3	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	0,00	6,50	6,50
4	M	358220046500.S	Istič 3P, 40 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	32,00		32,00
5	K	210120423.S	Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól, 3+1pól	ks	1,000	0,00	8,90	8,90
6	M	OEZ:40621	Kombinovaný zvodič bleskových prúdov a prepätia SVBC-12,5-3N-MZ	ks	1,000	301,20		301,20
7	M	PM	Podružný materiál (dutinky, prepojovacie hrebene, vodiče CY, viazacie pásky, svorkovnice)	sub.	1,000	30,00		30,00
8	K	PPV	Podiel pridružených výkonov (dutinky, prepojovacie hrebene, viazacie pásky, svorkovnice)	sub.	1,000	0,00	40,00	40,00

RABČA

Hlavná 426, 029 44 Rabča

SK2121478997