

ROZPOČET

Stavba:

Polopodzemné kontajnerové stojiská Sever - II.etapa + Mladoboleslavská ul.

Objekt:

S7 - Stojisko S7

Časť:

SO-03.S7 - Stojisko S7-Ch...

Miesto:

Pezinok

Dátum:

06.02.2025

Objednávateľ:

Mesto Pezinok

Projektant:

Zhotoviteľ:

Exterierstav s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

759,57

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

759,57

D 1 ZEMNE PRÁCE

13,09

1	K	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti v rovine	m2	11,900	1,10	13,09
---	---	-----------	---	----	--------	------	-------

D 2 ZÁKLADY

2,50

2	K	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	11,900	0,21	2,50
---	---	-----------	--	----	--------	------	------

W pod dlažbu

W 11,9

11,900

W Súčet

11,900

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

56,88

3	K	451561111	Lôžko pod dlažbu zo štrkodrvy fr.0-4mm	m2	11,900	4,78	56,88
---	---	-----------	--	----	--------	------	-------

D 5 KOMUNIKÁCIE

564,15

4	K	564841111	Podklad zo štrkodrvy fr. 0-32 zhutnenie 50 MPa hr. 120 mm	m2	11,900	4,35	51,77
---	---	-----------	---	----	--------	------	-------

5	K	564871115	Podklad zo štrkodrvy fr. 0-32 zhutnenie 40MPa hr. 250-300 mm ozn.B	m2	11,900	10,00	119,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

6	K	596911210	Kladenie zámkovej dlažby hr. 60 mm	m2	11,900	19,22	228,72
---	---	-----------	------------------------------------	----	--------	-------	--------

7	K	592450011	Dlažba zámková 200x200x60 mm bezškárová	m2	12,019	13,70	164,66
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

W 11,9*1,01

12,019

W Súčet

12,019

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

122,95

8	K	998144471	Presun hmôt pre nádrže, zásobníky montované	t	14,672	8,38	122,95
---	---	-----------	---	---	--------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Polopodzemné kontajnerové stojiská Sever - II.etapa + Mladoboleslavská ul.

Objekt:

S8 - Stojisko S8

Časť:

SO-01.S8 - Stojisko S8 (L.Novomeského 9,11,13,15,17,19,21)

JKSO:

Miesto: Pezinok

Objednávateľ:

Mesto Pezinok

Zhotoviteľ:

Exterierstav s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 06.02.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47983931

IČ DPH:

SK2024173261

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

26 373,15

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	26 373,15	23,00%	6 065,82

Cena s DPH

v EUR

32 438,97

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:


Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Exterier
Cint
930
ICO:
IČ DPH:



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Polopodzemné kontajnerové stojiská Sever - II.etapa + Mladoboleslavská ul.

Objekt:

S8 - Stojisko S8

Časť:

SO-01.S8 - Stojisko S8 (L.Novomeského 9,11,13,15,17,19,21)

Miesto:

Pezinok

Dátum:

06.02.2025

Objednávateľ:

Mesto Pezinok

Projektant:

Zhotoviteľ:

Exterierstav s.r.o

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

26 373,15

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

26 373,15

1 - ZEMNE PRÁCE

4 775,52

2 - ZÁKLADY

9,35

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

17 302,00

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

27,25

5 - KOMUNIKÁCIE

283,91

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

387,51

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

3 587,61

ROZPOČET

Stavba:

Polopodzemné kontajnerové stojiská Sever - II.etapa + Mladoboleslavská ul.

Objekt:

S8 - Stojisko S8

Časť:

SO-01.S8 - Stojisko S8 (L.Novomeského 9,11,13,15,17,19,21)

Miesto:

Pezinok

Dátum:

06.02.2025

Objednávateľ:

Mesto Pezinok

Projektant:

Zhotoviteľ:

Exterierstav s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu26 373,15

D D1PRÁCE A DODÁVKY HSV26 373,15

D 1ZEMNE PRÁCE4 775,52

1	K	113107123	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 200-300 mm, do 200 m2	m2	22,000	17,69	389,18
2	K	113107125	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 400-500 mm, do 200 m2	m2	22,000	26,92	592,24
3	K	113107132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, do 200 m2	m2	22,000	38,28	842,16
4	K	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. 50-100 mm, do 200 m2	m2	1,500	6,24	9,36
5	K	113201211	Vytrhanie obrubníkov cestných betónových	m	4,500	3,78	17,01
6	K	131201201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	30,940	38,43	1 189,02

W 23,8*1,330,940

W Súčet30,940

7 K 131201209 Priplatok za lepivosť horn. tr. 3 m3 30,940 1,70 52,60

8 K 151101201 Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m m2 30,420 3,70 112,55

W (2,8+8,9)*2*1,330,420

W Súčet30,420

9 K 151101211 Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m m2 31,408 1,30 40,83

10 K 151101401 Zhotovenie vzopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m m2 31,408 4,58 143,85

11 K 151101411 Odstránenie vzopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m m2 31,408 1,09 34,23

12 K 162701105 Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 m3 30,940 6,80 210,39

13 K 162701109 Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 m3 123,760 0,41 50,74

W 30,94*4123,760

W Súčet123,760

14 K 175101103 Obsyp kontajnera štrkodrvou fr.0-32 so zhutnením po vrstvách-štvorcové m3 25,891 18,26 472,77

W 23,8*(1,38+1,42)/233,320

W odpočet kontajnera

W -3,14*(0,7+0,6)/2*(0,7+0,6)/2*(1,38+1,42)/2*4-7,429

W Súčet25,891

15 K 583340690 Štrkodrava fr.0-32 t 43,238 13,78 595,82

W 25,891*1,6743,238

W Súčet43,238

16 K 182001111 Plošná úprava terénu, nerovnosti v rovine m2 20,700 1,10 22,77

W pod dlažbu

W 5,75,700

W pod štrkovú plochu

W 15,015,000

W Súčet20,700

D 2ZÁKLADY9,35

17 K 215901101 Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8 m2 44,500 0,21 9,35

W pod kontajnery

W 23,823,800

W pod dlažbu

W 5,75,700

W pod štrkovú plochu

W 15,015,000

W Súčet44,500

D 3ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE17 302,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	386999997	Osadenie kontajnerov 5m3 štvorcový	kus	4,000	100,00	400,00
19	K	2831	Doprava,dodávka zostavy kontajnerov 5m3-zmesový KO+5m3-trojzber+5m3-papier+delený 2,4m3-zmesový KO/2,4m3-sklo, štvorcové	súbor	1,000	16 902,00	16 902,00
D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							27,25
20	K	451561111	Lôžko pod dlažbu zo štrkodrvy fr.0-4mm	m2	5,700	4,78	27,25
D 5 KOMUNIKÁCIE							283,91
21	K	564841111	Podklad zo štrkodrvy fr. 0-32 zhutnenie 50 MPa hr. 120 mm	m2	5,700	4,35	24,80
22	K	572942113	Vyspravenie krytov vozov. po osadení obrubníka studenou asfaltovou zmesou	m2	2,700	26,18	70,69
W 4,5*0,3*2					2,700		
W Súčet					2,700		
23	K	596911210	Kladenie zámkovej dlažby hr. 60 mm	m2	5,700	19,22	109,55
24	K	592450011	Dlažba zámková 200x200x60 mm bezškárová	m2	5,757	13,70	78,87
W 5,7*1,01					5,757		
W Súčet					5,757		
D 6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							387,51
25	K	631571005	Lôžko so zhutnením zo štrkodrvy fr.0-32 (zhutnenie 30 MPa)	m3	3,570	56,11	200,31
W pod kontajnery							
W 23,8*0,15					3,570		
W Súčet					3,570		
26	K	631571006	Štrková vrstva fr.16-32 so zhutnením	m3	3,000	62,40	187,20
W 15,0*0,2					3,000		
W Súčet					3,000		
D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							3 587,61
27	K	916311123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojatého, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	2,500	14,45	36,13
W 0,5*2+1,5					2,500		
W Súčet					2,500		
28	K	592174500	Obrubník cestný 100x15x30	kus	3,000	6,93	20,79
29	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	0,113	105,58	11,93
W 2,5*0,3*0,15					0,113		
W Súčet					0,113		
30	K	919735112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	m	4,900	4,00	19,60
31	K	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	36,947	1,57	58,01
32	K	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	480,311	0,34	163,31
W 36,947*13					480,311		
W Súčet					480,311		
33	K	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	36,947	4,56	168,48
34	K	979118705	Poplatok za uložen. a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfal"Z"-zvláštny odpad	t	0,272	96,00	26,11
W 1,5*0,181					0,272		
W Súčet					0,272		
35	K	979131410	Poplatok za uložen. a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t	36,675	50,00	1 833,75
W 36,947-0,272					36,675		
W Súčet					36,675		
36	K	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	30,940	24,00	742,56
37	K	998144471	Presun hmôt pre nádrže, zásobníky montované	t	60,494	8,38	506,94

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Polopodzemné kontajnerové stojiská Sever - II.etapa + Mladoboleslavská ul.

Objekt:

S8 - Stojisko S8

Časť:

SO-02.S8 - Stojisko S8 - Prístupová plocha

JKSO:

Miesto: Pezinok

Objednávateľ:

Mesto Pezinok

Zhotoviteľ:

Exterierstav s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 06.02.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47983931

IČ DPH:

SK2024173261

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			905,65
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	905,65	23,00%	208,30
Cena s DPH			1 113,95
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:


Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Exterier
Cintor
930 2
IČO: 4
IČ DPH: S



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Polopodzemné kontajnerové stojiská Sever - II.etapa + Mladoboleslavská ul.

Objekt:

S8 - Stojisko S8

Časť:

SO-02.S8 - Stojisko S8 - Prístupová plocha

Miesto:

Pezinok

Dátum:

06.02.2025

Objednávateľ:

Mesto Pezinok

Projektant:

Zhotoviteľ:

Exterierstav s.r.o

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

905,65

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

655,65

1 - ZEMNE PRÁCE

12,54

2 - ZÁKLADY

2,39

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

54,49

D2 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:

0,00

5 - KOMUNIKÁCIE

491,44

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

94,79

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

250,00

ROZPOČET

Stavba:

Polopodzemné kontajnerové stojiská Sever - II.etapa + Mladoboleslavská ul.

Objekt:

S8 - Stojisko S8

Časť:

SO-02.S8 - Stojisko S8 - Prístupová plocha

Miesto: Pezinok

Dátum: 06.02.2025

Objednávateľ: Mesto Pezinok

Projektant:

Zhotoviteľ: Exterierstav s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

905,65

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 655,65

D 1 ZEMNE PRÁCE 12,54

1	K	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti v rovine	m2	11,400	1,10	12,54
---	---	-----------	---	----	--------	------	-------

D 2 ZÁKLADY 2,39

2	K	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8	m2	11,400	0,21	2,39
---	---	-----------	--	----	--------	------	------

W pod dlažbu

W 11,4

11,400

W Súčet

11,400

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 54,49

3	K	451561111	Lôžko pod dlažbu zo štrkodrvy fr.0-4mm	m2	11,400	4,78	54,49
---	---	-----------	--	----	--------	------	-------

D D2 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu: 0,00

D 5 KOMUNIKÁCIE 491,44

4	K	564841111	Podklad zo štrkodrvy fr. 0-32 zhutnenie 50 MPa hr. 120 mm	m2	11,400	4,35	49,59
---	---	-----------	---	----	--------	------	-------

5	K	564871115	Podklad zo štrkodrvy fr. 0-32 zhutnenie 40MPa hr. 250-300 mm ozn.B	m2	6,500	10,00	65,00
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

6	K	596911210	Kladenie zámkovej dlažby hr. 60 mm	m2	11,400	19,22	219,11
---	---	-----------	------------------------------------	----	--------	-------	--------

7	K	592450011	Dlažba zámková 200x200x60 mm bezškárová	m2	11,514	13,70	157,74
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

W 11,4*1,01

11,514

W Súčet

11,514

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 94,79

8	K	998144471	Presun hmôt pre nádrže, zásobníky montované	t	11,312	8,38	94,79
---	---	-----------	---	---	--------	------	-------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 250,00

9	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby, geometrický plán pre zápis do katastra	súb	1,000	250,00	250,00
---	---	-------------	---	-----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Polopodzemné kontajnerové stojiská Sever - II.etapa + Mladoboleslavská ul.
Objekt: S11 - Stojisko S11
Časť: SO-01.S11 - Stojisko S11 (L.Novomeského 50,52,54)

JKSO:
Miesto: Pezinok

Objednávateľ:
Mesto Pezinok

Zhotoviteľ:
Exterierstav s.r.o

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:


KS:
Dátum: 06.02.2025
IČO:
IČ DPH:
IČO: 47983931
IČ DPH: SK2024173261
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			28 151,25
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	28 151,25	23,00%	6 474,79
Cena s DPH			34 626,04
v EUR			

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ



Exterierstav s.r.o
Cintoriská 1
930 11
IČO: 47983931
IČ DPH: SK2024173261



Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Polopodzemné kontajnerové stojiská Sever - II.etapa + Mladoboleslavská ul.

Objekt:

S11 - Stojisko S11

Časť:

SO-01.S11 - Stojisko S11 (L.Novomeského 50,52,54)

Miesto:

Pezinok

Dátum:

06.02.2025

Objednávateľ:

Mesto Pezinok

Projektant:

Zhotoviteľ:

Exterierstav s.r.o

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

28 151,25

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

26 533,75

1 - ZEMNE PRÁCE

5 927,78

2 - ZÁKLADY

4,75

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

13 185,00

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

54,01

5 - KOMUNIKÁCIE

567,67

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

95,11

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

6 699,43

D3 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

1 367,50

76 - KONŠTRUKCIE

0,00

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

1 367,50

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

250,00

ROZPOČET

Stavba:

Polopodzemné kontajnerové stojiská Sever - II.etapa + Mladoboleslavská ul.

Objekt:

S11 - Stojisko S11

Časť:

SO-01.S11 - Stojisko S11 (L.Novomeského 50,52,54)

Miesto:

Pezinok

Dátum:

06.02.2025

Objednávateľ:

Mesto Pezinok

Projektant:

Zhotoviteľ:

Exterierstav s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 28 151,25

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 26 533,75

D 1 ZEMNE PRÁCE 5 927,78

1	K	113107123	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 200-300 mm, do 200 m2	m2	82,300	17,69	1 455,89
	W		9,8+72,5		82,300		
	W		Súčet		82,300		
2	K	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. 50-100 mm, do 200 m2	m2	2,300	6,24	14,35
3	K	113107143	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. 100-150 mm, do 200 m2	m2	9,800	10,41	102,02
4	K	113107232	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, nad 200 m2	m2	72,500	38,28	2 775,30
5	K	113201211	Vytrhanie obrubníkov cestných betónových	m	2,500	3,78	9,45
6	K	131201201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	14,690	38,43	564,54
	W		11,3*1,3		14,690		
	W		Súčet		14,690		
7	K	131201209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3	m3	14,690	1,70	24,97
8	K	151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložené hl. do 4 m	m2	18,740	3,70	69,34
	W		(2,55+0,1+1,05++0,895+1,835+0,975+4,55+2,46)*1,3		18,740		
	W		Súčet		18,740		
9	K	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložené hl. do 4 m	m2	18,740	1,30	24,36
10	K	151101401	Zhotovenie vzopretia stien príloženého paženia hĺbka do 4 m	m2	18,740	4,58	85,83
11	K	151101411	Odstránenie vzopretia stien príloženého paženia hĺbka do 4 m	m2	18,740	1,09	20,43
12	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	m3	29,250	1,42	41,54
13	K	171206111	Uloženie zeminy do násypu s urovnaním	m3	29,250	0,87	25,45
	W		65,0*0,45		29,250		
	W		Súčet		29,250		
14	K	175101103	Obsyp kontajnera štrkodrovou fr.0-32 so zhutnením po vrstvách-štvorcové	m3	12,105	18,26	221,04
	W		11,3*(1,38+1,42)/2		15,820		
	W		odpočet kontajnera				
	W		-3,14*(0,7+0,6)/2*(0,7+0,6)/2*(1,38+1,42)/2*2		-3,715		
	W		Súčet		12,105		
15	K	583340690	Štrkodra fr.0-32	t	20,215	13,78	278,56
	W		12,105*1,67		20,215		
	W		Súčet		20,215		
16	K	180402111	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	m2	65,000	0,84	54,60
17	K	005724000	Zmes trávna parková sídlisková	kg	3,250	6,24	20,28
	W		65,0*0,05		3,250		
	W		Súčet		3,250		
18	K	181006116	Rozprestr. zeminy v rovine hr. 0,40-0,50 m	m2	65,000	0,86	55,90
19	K	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti v rovine	m2	76,300	1,10	83,93
	W		pod dlažbu				
	W		11,3		11,300		
	W		pod zatravnenu plochu				
	W		65,0		65,000		
	W		Súčet		76,300		

D 2 ZÁKLADY 4,75

20	K	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	22,600	0,21	4,75
	W		pod kontajnery				
	W		11,3		11,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		pod dlažbu				
	W		11,3		11,300		
	W		Súčet		22,600		
D	3		ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE				13 185,00
21	K	386999997	Osadenie kontajnerov 5m3 štvorcový	kus	2,000	100,00	200,00
22	K	386999998	Osadenie kontajnerov 2m3 nadzemný, štvorcový	kus	1,000	100,00	100,00
23	K	2831	Doprava,dodávka zostavy kontajnerov 5m3-zmesový KO,delený 2,4m3-trojzber/2,4m3-papier,nadzemný 2m3-sko,štvorcové	súbor	1,000	12 885,00	12 885,00
D	4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				54,01
24	K	451561111	Lôžko pod dlažbu zo štrkodrvy fr.0-4mm	m2	11,300	4,78	54,01
D	5		KOMUNIKÁCIE				567,67
25	K	564841111	Podklad zo štrkodrvy fr. 0-32 zhutnenie 50 MPa hr. 120 mm	m2	11,300	4,35	49,16
26	K	564871115	Podklad zo štrkodrvy fr. 0-32 zhutnenie 40MPa hr. 250-300 mm ozn.B	m2	3,500	10,00	35,00
27	K	572942113	Vyspravenie krytov vozov. po osadení obrubníka studenou asfaltovou zmesou	m2	4,200	26,18	109,96
28	K	596911210	Kladenie zámkovej dlažby hr. 60 mm	m2	11,300	19,22	217,19
29	K	592450011	Dlažba zámková 200x200x60 mm bezškárová	m2	11,413	13,70	156,36
D	6		ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				95,11
30	K	631571005	Lôžko zo zhutnením zo štrkodrvy fr.0-32 (zhutnenie 30 MPa)	m3	1,695	56,11	95,11
	W		pod kontajnery				
	W		11,3*0,15		1,695		
	W		Súčet		1,695		
D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				6 699,43
31	K	916311123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojatého, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	13,500	14,45	195,08
	W		13,0+0,5		13,500		
	W		Súčet		13,500		
32	K	592174500	Obrubník cestný 100x15x30	kus	13,000	6,93	90,09
33	K	59217A110	Obrubník oblúkový R 0,5	kus	1,000	14,40	14,40
34	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	0,608	105,58	64,19
	W		13,5*0,3*0,15		0,608		
	W		Súčet		0,608		
35	K	919735112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	m	13,900	4,00	55,60
	W		6,5+7,4		13,900		
	W		Súčet		13,900		
36	K	962032231	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	11,000	26,30	289,30
	W		jestvujúci prístrešok,murivo hr.250mm				
	W		11,0		11,000		
	W		Súčet		11,000		
37	K	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	94,558	1,57	148,46
	W		93,058+1,5		94,558		
	W		Súčet		94,558		
38	K	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	1 229,254	0,34	417,95
	W		94,558*13		1 229,254		
	W		Súčet		1 229,254		
39	K	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	94,558	4,56	431,18
40	K	979118705	Poplatok za uložen. a zneškod. odp. na urč. sklád. -asfal"Z"- zvláštny odpad	t	0,416	96,00	39,94
	W		2,3*0,181		0,416		
	W		Súčet		0,416		
41	K	979131410	Poplatok za uložen. a zneškod.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t	92,642	50,00	4 632,10
	W		93,058-0,416		92,642		
	W		Súčet		92,642		
42	K	998144471	Presun hmôt pre nádrže, zásobníky montované	t	38,322	8,38	321,14
D	D3		PRÁCE A DODÁVKY PSV				1 367,50
D	76		KONŠTRUKCIE				0,00
D	767		Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				1 367,50
43	K	767996803	Demontáž ostatných doplnkov, do 250 kg	kg	250,000	0,97	242,50
	W		jestvujúci prístrešok-trapézový plech				
	W		250,0		250,000		
	W		Súčet		250,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	K	767996805	Demontáž ostatných doplnkov, nad 500 kg	kg	1 250,000	0,90	1 125,00
	W		jestvujúci prístrešok				
	W		1250,0		1 250,000		
	WV		Súčet		1 250,000		
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				250,00
45	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby, geometrický plán pre zápis do katastra	súb	1,000	250,00	250,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Polopodzemné kontajnerové stojiská Sever - II.etapa + Mladoboleslavská ul.

Objekt:

SM - Stojisko Mladoboleslavská

JKSO:

Miesto: Pezinok

KS:

Dátum: 06.02.2025

Objednávateľ:

Mesto Pezinok

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Exterierstav s.r.o

IČO:

47983931

IČ DPH:

SK2024173261

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			19 071,12
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	19 071,12	23,00%	4 386,36
Cena s DPH			23 457,48
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:


Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Exterier
Cintor
930 2
IČO: 4
IČ DPH: S 61



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Polopodzemné kontajnerové stojiská Sever - II.etapa + Mladoboleslavská ul.

Objekt:

SM - Stojisko Mladoboleslavská

Miesto:

Pezinok

Dátum:

06.02.2025

Objednávateľ:

Mesto Pezinok

Projektant:

Zhotoviteľ:

Exterierstav s.r.o

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

19 071,12

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

18 821,12

1 - ZEMNE PRÁCE

2 099,44

2 - ZÁKLADY

4,25

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

15 295,00

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

26,29

5 - KOMUNIKÁCIE

205,74

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

124,17

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1 066,23

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

250,00

ROZPOČET

Stavba:

Polopodzemné kontajnerové stojiská Sever - II.etapa + Mladoboleslavská ul.

Objekt:

SM - Stojisko Mladoboleslavská

Miesto: Pezinok

Dátum: 06.02.2025

Objednávateľ: Mesto Pezinok

Projektant:

Zhotoviteľ: Exterierstav s.r.o

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 071,12

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

18 821,12

D 1 ZEMNE PRÁCE

2 099,44

1	K	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	1,650	7,14	11,78
2	K	122201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	1,650	1,06	1,75
3	K	131201201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	25,813	38,43	991,99
4	K	131201209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3	m3	25,813	1,70	43,88
5	K	151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložené hl. do 4 m	m2	29,400	3,70	108,78
6	K	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložené hl. do 4 m	m2	29,400	1,30	38,22
7	K	151101401	Zhotovenie vzopretia stien príloženého paženia hĺbka do 4 m	m2	29,400	4,58	134,65
8	K	151101411	Odstránenie vzopretia stien príloženého paženia hĺbka do 4 m	m2	29,400	1,09	32,05
9	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	27,463	6,80	186,75
10	K	175101103	Obsyp kontajnera štrkodrvou fr.0-32 so zhutnením po vrstvách 250 mm-štvorcové	m3	13,316	18,26	243,15
11	M	583340690	Štrkodrava fr.0-32	t	22,238	13,78	306,44

D 2 ZÁKLADY

4,25

12	K	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	20,250	0,21	4,25
----	---	-----------	--	----	--------	------	------

D 3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

15 295,00

13	K	386999997	Osadenie kontajnerov 5m3 štvorcový	kus	3,000	100,00	300,00
14	K	386999998	Osadenie kontajnerov 2m3 nadzemný, štvorcový	kus	1,000	100,00	100,00
15	M	2831	Doprava,dodávka zostavy kontajnerov 5m3-zmesový KO,5m3-trojzber,5m3-papier,nadzemný 2m3-sklo,štvorcové	súbor	1,000	14 895,00	14 895,00

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

26,29

16	K	4515611111	Lôžko pod dlažbu zo štrkodry fr.4-8mm	m2	5,500	4,78	26,29
----	---	------------	---------------------------------------	----	-------	------	-------

D 5 KOMUNIKÁCIE

205,74

17	K	564841111	Podklad zo štrkodry fr. 0-32 zhutnenie 50 MPa hr. 120 mm	m2	5,500	4,35	23,93
18	K	596911210	Kladenie zámkovej dlažby hr. 60 mm	m2	5,500	19,22	105,71
19	M	592450011	Dlažba zámková 200x200x60 mm bezškárová	m2	5,555	13,70	76,10

D 6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

124,17

20	K	631571005	Lôžko so zhutnením zo štrkodry fr.0-32 pod kontajnery	m3	2,213	56,11	124,17
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1 066,23

21	K	916561111	Osadenie parkového obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	11,500	7,26	83,49
22	M	592173208	Obrubník parkový 100x5x20	kus	12,000	2,04	24,48
23	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	0,348	105,58	36,74
24	K	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	27,463	24,00	659,11
25	K	998144471	Presun hmôt pre nádrže, zásobníky montované	t	31,314	8,38	262,41

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

250,00

26	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby, geometrický plán pre zápis do katastra	súb	1,000	250,00	250,00
----	---	-------------	---	-----	-------	--------	--------

