

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: PV141opr2025

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy - oprávnené 2025

JKSO:
Miesto: Medveďov, par. č. 253/3

KS:
Dátum: 03.03.2025

Objednávateľ:
Obec Medveďov, Medveďov 90

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
mednev s. r. o.

IČO: 56785640
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
Gergely Kovács - GK-studio

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru.

Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľ nosiť stav. diela.

Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.

Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

Náklady z rozpočtov	215.912,02
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	215.912,02
--------------	------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	0,00%	0,00	0,00
DPH znížená	0,00%	215.912,02	0,00

Cena s DPH	v	EUR	215.912,02
------------	---	-----	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

03.03.2025

03.03.2025

mednev s. r. o.

Námestie Hrdinov 692/1

932 01 Veľký Meder, SK

IČO: 56 785 640 DIČ: 2122429078

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: PV141opr2025

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy - oprávnené 2025

Miesto: Medveďov, par. č. 253/3

Dátum: 03.03.2025

Objednávateľ: Obec Medveďov, Medveďov 90

Projektant: Gergely Kovács - GK-studio

Zhotoviteľ: mednev s. r. o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	215.912,02	215.912,02
1	Architektúra	181.547,78	181.547,78
2	Lamelové žalúzie exteriérové	33.313,71	33.313,71
3	Výsadba stromov	833,53	833,53
4	Opatrenie na zachovanie miest hniezdenia, rozmnožovania, úkrytu alebo odpočinku chráneného živočícha	217,00	217,00
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	215.912,02	215.912,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy - oprávnené 2025

Objekt:

1 - Architektúra

JKSO:

Miesto: Medveďov, par. č. 253/3

Objednávateľ:

Obec Medveďov, Medveďov 90

Zhotoviteľ:

mednev s. r. o.

Projektant:

Gergely Kovács - GK-studio

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 03.03.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

56785640

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne nariadeniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovanie a užívateľ nosiť stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

Náklady z rozpočtu

181.547,78

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

181.547,78

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,00%	0,00
DPH znížená	181.547,78	0,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

181.547,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

mednev s. r. o.

Námestie Hrdinov 692/1
932 01 Veľký Meder, SK

IČO: 56 785 640 DIČ: 2122429078

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy - oprávnené 2025

Objekt:

1 - Architektúra

Miesto: Medveďov, par. č. 253/3

Dátum: 03.03.2025

Objednávateľ: Obec Medveďov, Medveďov 90

Projektant: Gergely Kovács - GK-studio

Zhotoviteľ: mednev s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 181.547,78

HSV - Práce a dodávky HSV	76.823,18
---------------------------	-----------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	54.292,84
--	-----------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	19.691,08
---	-----------

99 - Presun hmôt HSV	2.839,27
----------------------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV	104.724,60
---------------------------	------------

764 - Konštrukcie klampiarske	4.946,40
-------------------------------	----------

766 - Konštrukcie stolárske	99.778,20
-----------------------------	-----------

2) Ostatné náklady 0,00

GZS	0,00
-----	------

Mimostaven. doprava	0,00
---------------------	------


Sťažené podmienky	0,00
-------------------	------

Vplyv prostredia	0,00
------------------	------

Klimatické vplyvy	0,00
-------------------	------

Kompletačná činnosť	0,00
---------------------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	181.547,78
--	-------------------



ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy - oprávnené 2025

Objekt:

1 - Architektúra

Miesto: Medveďov, par. č. 253/3

Dátum: 03.03.2025

Objednávateľ: Obec Medveďov, Medveďov 90

Projektant: Gergely Kovács - GK-studio

Zhotoviteľ: mednev s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

181.547,776

D HSV Práce a dodávky HSV 76.823,181

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 54.292,836

23	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová, SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	687,885	14,510	9.981,211
24	K	622464310	Vonkajšia omietka stien soklová omietka, ručné miešanie a nanášanie	m2	73,871	28,100	2.075,775
25	K	625251332	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm MINERAL, skrutkovacie kotvy	m2	34,010	37,500	1.275,375
26	K	625251339	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm MINERAL, skrutkovacie kotvy	m2	595,374	54,250	32.299,040
27	K	6252513881	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	121,564	71,250	8.661,435

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 19.691,079

28	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	894,253	3,000	2.682,759
29	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	3.577,012	1,550	5.544,369
30	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	894,253	1,950	1.743,793
33	K	953945102	Soklový profil SL 15 (hliníkový)	m	97,900	10,500	1.027,950
34	K	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	106,500	3,120	332,280
35	K	953995183	Okenný a dverový dilatačný profil Basic (plastový)	m	168,600	4,888	824,117
4	K	968081115	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	367,800	4,850	1.783,830
5	K	968081116	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	20,540	4,850	99,619
36	K	978036141	Otlčenie omietok sfachtovaných a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	761,756	0,811	617,784
37	K	978059531	Odskanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	251,837	4,022	1.012,888
38	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	44,208	13,500	596,808
39	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1.105,200	0,500	552,600
40	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	44,208	10,150	448,711
41	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	176,832	0,900	159,149
42	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	44,208	51,222	2.264,422

D 99 Presun hmôt HSV 2.839,266

43	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	69,520	40,841	2.839,266
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 104.724,595

D 764 Konštrukcie klampiarske 4.946,399

44	K	7643178r1	Demontáž oplechovania striešky nad vstupom 1.01 a zadným vchodom 1.08	m2	9,640	1,920	18,509
45	K	764352427	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhovú pr. 150 mm	m	27,050	37,140	1.004,637
46	K	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	27,050	1,500	40,575

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	K	7644214980	Oplechovanie strišky nad vstupom 1.01 a zadným vchodom 10.8 z pozinkovaného farbeného PZf plechu	m2	9,640	73,750	710,950
48	K	764430460	Oplechovanie muriva a atik z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. do 750 mm	m	67,650	36,870	2.494,256
49	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	67,650	1,500	101,475
50	K	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	16,000	31,357	501,712
51	K	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	16,000	0,854	13,664
52	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	50,100	1,210	60,621

D		766	Konštrukcie stolárske	99.778,196			
10	K	766621400	Montáž okien plastových	m	367,800	19,120	7.032,336
11	M	611410000100	Plastové okno 2350x1100 mm - info cena	ks	6,000	1.110,000	6.660,000
12	M	6114100009000	Plastové okno 2350x2200 m - info cena	ks	20,000	2.090,000	41.800,000
13	M	611410005200	Plastové okno 2350x1700 mm - info cena	ks	17,000	1.740,000	29.580,000
14	M	611410005201	Plastové okno 1150x2200 mm - info cena	ks	1,000	1.100,000	1.100,000
15	K	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	20,540	7,000	143,780
16	M	611420000100r	Dvere plastové 900x1970 mm - info cena	ks	1,000	1.150,000	1.150,000
17	M	611420000100r3	Dvere plastové 1700x2000 mm - info cena	ks	2,000	2.420,000	4.840,000
18	K	766694154	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm,	ks	88,000	20,000	1.760,000
19	M	611560000700	Parapetná doska plastová	m	204,400	24,000	4.905,600
20	M	611560000800	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech, WINK TRADE	ks	88,000	0,500	44,000
21	K	7666949880	Demontáž parapetnej dosky plastovej -0,008t	ks	88,000	2,200	193,600
22	K	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1.094,000	0,520	568,880

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy - oprávnené 2025

Objekt:

2 - Lamelové žalúzie exteriérové

JKSO:

Miesto: Medveďov, par. č. 253/3

Objednávateľ:

Obec Medveďov, Medveďov 90

Zhotoviteľ:

mednev s. r. o.

Projektant:

Gergely Kovács - GK-studio

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 03.03.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

56785640

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne nariadeniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovanie a užívateľ nosiť stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

Náklady z rozpočtu				33.313,71
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				33.313,71
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	0,00%	0,00	
znižená	33.313,71	0,00%	0,00	
Cena s DPH	v EUR			33.313,71

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

mednev s. r. o.

Námestie Hrdinov 692/1

932 01 Veľký Meder, SK

IČO: 56 785 640 DIČ: 2122429078

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy - oprávnené 2025

Objekt:

2 - Lamelové žalúzie exteriérové

Miesto:

Medveďov, par. č. 253/3

Dátum:

03.03.2025

Objednávateľ:

Obec Medveďov, Medveďov 90

Projektant:

Gergely Kovács - GK-studio

Zhotoviteľ:

mednev s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

33.313,71

PSV - Práce a dodávky PSV

33.313,71

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

33.313,71

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Mimostaven. doprava

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Klimatické vplyvy

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

33.313,71



ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy - oprávnené 2025

Objekt:

2 - Lamelové žalúzie exteriérové

Miesto: Medveďov, par. č. 253/3

Dátum: 03.03.2025

Objednávateľ: Obec Medveďov, Medveďov 90

Projektant: Gergely Kovács - GK-studio

Zhotoviteľ: mednev s. r. o.

Spracovateľ:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **33.313,714**

D PSV Práce a dodávky PSV 33.313,714

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 33.313,714

1	K	76766010001R	Montáž lamelovej vonkajšej žalúzie	m2	189,355	25,500	4.828,553
2	M	611530015000R	Žalúzie exteriérové vonkajšie	m2	217,758	129,500	28.199,661
3	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	285,500	1,000	285,500



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy - oprávnené 2025

Objekt:

3 - Výsadba stromov

JKSO:

Miesto: Medveďov, par. č. 253/3

Objednávateľ:

Obec Medveďov, Medveďov 90

Zhotoviteľ:

mednev s. r. o.

Projektant:

Gergely Kovács - GK-studio

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 03.03.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

56785640

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne nariadeniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii; skolaudovaní a užívateľ nesi stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

Náklady z rozpočtu

833,53

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

833,53

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,00%	0,00
znižená	833,53	0,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

833,53

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

mednev s. r. o.

Námestie Hrdinův 692/1

932 01 Veľký Meder, SK

IČO: 56 785 640 IČ DPH: 2722429078

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy - oprávnené 2025

Objekt:

3 - Výsadba stromov

Miesto: Medveďov, par. č. 253/3

Dátum: 03.03.2025

Objednávateľ: Obec Medveďov, Medveďov 90

Projektant: Gergely Kovács - GK-studio

Zhotoviteľ: mednev s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 833,53

HSV - Práce a dodávky HSV	833,53
---------------------------	--------

1 - Zemné práce	815,02
-----------------	--------

99 - Presun hmôt HSV	18,52
----------------------	-------

2) Ostatné náklady 0,00

GZS	0,00
-----	------

Mimostaven. doprava	0,00
---------------------	------

Sťažené podmienky	0,00
-------------------	------

Vplyv prostredia	0,00
------------------	------

Klimatické vplyvy	0,00
-------------------	------

Kompletačná činnosť	0,00
---------------------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	833,53
--	---------------



ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy - oprávnené 2025

Objekt:

3 - Výsadba stromov

Miesto:

Medveďov, par. č. 253/3

Dátum:

03.03.2025

Objednávateľ:

Obec Medveďov, Medveďov 90

Projektant:

Gergely Kovács - GK-studio

Zhotoviteľ:

mednev s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

833,530

D HSV

Práce a dodávky HSV

833,530

D 1

Zemné práce

815,015

1	K	183101121.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 1,00 m3	ks	8,000	30,000	240,000
2	K	184201111.S	Výsadba stromu do predom vyhĺbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1,8 m	ks	8,000	3,500	28,000
3	M	02656000460001	Slivka Bystrická	ks	1,000	8,000	8,000
4	M	0265600000001	Hruška Williamsová	ks	1,000	8,000	8,000
5	M	026560000400R	Jablon - odroda bežná Idared	ks	1,000	8,000	8,000
6	M	0265600000002	Jablon odroda Jonathan	ks	1,000	8,000	8,000
7	M	MARH0001	Marhuľa Maďarská	ks	1,000	9,000	9,000
8	M	BROS014R	Broskyňa Redhaven	ks	1,000	9,000	9,000
9	M	NEKT001R	Nektarinka Harco	ks	1,000	8,500	8,500
10	M	026560005900R	Čerešňa - odroda bežná Regina	ks	1,000	8,000	8,000
11	K	184202112.S	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	24,000	9,500	228,000
12	M	052170000500.SR	Drevené koly na zakotvenie do 3 m	ks	24,240	5,000	121,200
13	K	184801121.S	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	8,000	2,800	22,400
14	K	184802611.S	Chemické odburinenie po založení kultúry v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom na široko	m2	8,000	0,550	4,400
15	M	252310000100.S	Postrekový prípravok na ničenie burín v trávniku	l	0,003	65,000	0,195
16	K	184921093.S	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	8,000	1,900	15,200
17	M	055410000100.S	Mulčovací kôra	l	721,000	0,100	72,100
18	K	184921111.S	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	8,000	2,000	16,000
19	M	693710000200.S	Mulčovací textília plošná hmotnosť 50 g/m2	bal	0,051	20,000	1,020

D 99

Presun hmôt HSV

18,515

20	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	0,529	35,000	18,515
----	---	-------------	--	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy - oprávnené 2025

Objekt:

4 - Opatrenie na zachovanie miest hniezdenia, rozmnožovania, úkrytu alebo odpočinku chráneného živočícha

JKSO:

Miesto: Medveďov, par. č. 253/3

KS:

Dátum: 03.03.2025

Objednávateľ:

Obec Medveďov, Medveďov 90

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

mednev s. r. o.

IČO:

56785640

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Gergely Kovács - GK-studio

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľ nosiť stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

Náklady z rozpočtu

217,00

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

217,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,00%	0,00
znižena	217,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

217,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

mednev s. r. o.

Námestie Hrdinov 692/1

932 01 Veľký Meder, SK

IČO: 56 785 640 DIČ: 2122429078

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy - oprávnené 2025

Objekt:

4 - Opatrenie na zachovanie miest hniezdenia, rozmnožovania, úkrytu alebo odpočinku chráneného živočícha

Miesto:

Medveďov, par. č. 253/3

Dátum:

03.03.2025

Objednávateľ:

Obec Medveďov, Medveďov 90

Projektant:

Gergely Kovács - GK-studio

Zhotoviteľ:

mednev s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

217,00

HSV - Práce a dodávky HSV

217,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

217,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Mimostaven. doprava

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Klimatické vplyvy

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

217,00



ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy - oprávnené 2025

Objekt:

4 - Opatrenie na zachovanie miest hniezdenia, rozmnožovania, úkrytu alebo odpočinku chráneného živočícha

Miesto: Medveďov, par. č. 253/3

Dátum: 03.03.2025

Objednávateľ: Obec Medveďov, Medveďov 90

Projektant: Gergely Kovács - GK-studio

Zhotoviteľ: mednev s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

217,000

D HSV Práce a dodávky HSV

217,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

217,000

1	K	953923001R1	Montáž a dodávka - umelé hniezdo pre belorítky	ks	3,000	33,000	99,000
2	K	953923001R2	Montáž a dodávka - hniezdo pre netopiere	ks	2,000	39,000	78,000
3	K	953923001R3	Montáž a dodávka - hniezdo pre iné vtáky	ks	1,000	40,000	40,000