

ROZPOČET

Stavba:

Prestavba kultúrneho domu

Miesto: Hubovo

Objednávateľ: Obec Hubovo

Zhotoviteľ: E.L.A INVEST s.r.o., Mierová 11/23, 982 01 Tornaľa

E.L.A INVEST s.r.o.

Mierová 11/23
982 01 Tornaľa
IČO:51053772
IČ DPH:SK2120571288

Dátum: 14.2.2025

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	Ekvivalentné riešenie v prípade, ak je uvedený konkrétny výrobok alebo materiál	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	---	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

119 896,002

D	HSV	Práce a dodávky HSV						53 479,423
---	-----	---------------------	--	--	--	--	--	-------------------

D	4	Vodorovné konštrukcie						2 188,793
---	---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------------

64	K	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25		m3	4,545	143,260	651,117
65	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie		m2	30,300	19,273	583,972
66	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie		m2	30,300	5,023	152,197
67	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)		t	0,450	1 781,126	801,507

D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						43 066,720
---	---	------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

75	K	621460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov penetráciou základnou, rímsa		m2	83,790	4,363	365,576
77	K	621460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov penetráciou pod omietky a nátery, rímsa		m2	83,790	4,225	354,013
78	K	621461033.S	Vonkajšia omietka podhládov pastovitá silikátová rozteraná, hr. 2 mm		m2	83,790	19,469	1 631,308
76	K	621481119.S	Potiahnutie vonkajších podhládov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením, rímsa		m2	83,790	9,969	835,303
83	K	622460122.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady		m2	357,045	3,097	1 105,768
84	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery		m2	440,835	3,007	1 325,591
81	K	622461033.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová rozteraná, hr. 2 mm		m2	404,105	17,386	7 025,770
82	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková		m2	36,730	32,810	1 205,111
85	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením		m2	357,045	9,498	3 391,213
80	K	625250544.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 60 mm, skrutkovacie kotvy		m2	36,730	35,453	1 302,189
86	K	625250710.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy		m2	298,515	65,646	19 596,316
73	K	625250761.S	Kontaktný zatepľovací systém rímasy z minerálnej vlny hr. 20 mm		m2	83,790	46,024	3 856,351
79	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm		m2	21,800	49,184	1 072,211

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						3 836,429
---	---	-------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

89	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m		m2	352,000	3,100	1 091,200
90	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m		m2	352,000	1,670	587,840
92	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m		m2	352,000	2,039	717,728
93	K	953945314.S	Hliníkový soklový profil šírky 153 mm		m	64,000	11,009	704,576
95	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou		m	17,100	3,929	67,186
94	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný		m	20,800	3,068	63,814
96	K	968062356.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t		m2	31,050	8,361	259,609
97	K	968062456.S	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t		m2	7,840	14,417	113,029
98	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km		t	2,202	15,797	34,785
99	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km		t	2,202	0,467	1,028
100	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m		t	2,202	13,502	29,731
101	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné		t	2,202	75,342	165,903

D	99	Presun hmôt HSV						4 387,481
---	----	-----------------	--	--	--	--	--	------------------

62	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m		t	94,963	46,202	4 387,481
----	---	-----------	---	--	---	--------	--------	-----------

D	PSV	Práce a dodávky PSV						66 416,579
---	-----	---------------------	--	--	--	--	--	-------------------

D	713	Izolácie tepelné						6 173,323
---	-----	------------------	--	--	--	--	--	------------------


159	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne, 2x		m2	510,300	1,883	960,895
161	M	631640001500.S	Pás zo sklenej vlny hr. 200 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy		m2	255,150	9,076	2 315,741
162	M	631640001500.S	Pás zo sklenej vlny hr. 200 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy		m2	255,150	9,076	2 315,741
157	K	713120010.S	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou		m2	255,150	1,081	275,817
158	M	283230011400.S	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, pre podlahové vvkurovanie		m2	293,423	0,622	182,509
106	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m		%	93,000	1,318	122,620

D	762	Konštrukcie tesárske						6 837,089
---	-----	----------------------	--	--	--	--	--	------------------

194	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2, prístrešok		m	14,000	6,613	92,582
195	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akost I		m3	0,173	344,118	59,532
196	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2, prístrešok		m	112,000	9,159	1 025,808

PČ	Typ	Kód	Popis	Ekvivalentné riešenie v prípade, ak je uvedený konkrétny výrobok alebo materiál	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
197	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hraneň akost' I		m3	1,848	344,118	635,930
198	K	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2, prístrešok		m	70,000	12,603	882,210
199	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hraneň akost' I		m3	1,733	344,118	596,356
163	K	762341021.S	Montáž debnenia odkvapov z dosiek pre všetky druhy striech		m2	83,790	15,215	1 274,865
164	M	605110000100.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akost' I		m3	2,212	326,224	721,607
200	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°, prístrešok		m	300,000	1,024	307,200
201	M	605430000203.S	Laty a lišty z mäkkého reziva neopracované omietané impregnované akost' I		m3	0,495	447,082	221,306
202	K	762341252.S	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°, prístrešok		m	150,000	2,002	300,300
203	M	605430000203.S	Laty a lišty z mäkkého reziva neopracované omietané impregnované akost' I		m3	0,412	447,082	184,198
204	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty		m3	6,873	34,706	238,534
165	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m		%	70,000	4,238	296,661
D 763			Konštrukcie - drevostavby					22 261,686
166	K	763732112.S	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m		m	385,000	11,854	4 563,790
167	M	612220000600.S	Väzník strešný drevený priehradový pre sedlové strechy rozpätia 12 - 20 m, pre haly		m2	434,000	28,295	12 280,030
172	K	763735050.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° zo sušeného dreva		m	1 750,000	0,969	1 695,750
173	M	605480000800.S	Hranolčeky zo smrekú prierez 25-100 cm2, sušené 14±2%, nehobľované, bez defektov, hniloby, hrčí		m3	3,850	408,814	1 573,934
169	K	763735065.S	Montáž kontralát pre sklon striech od 22° do 35° zo sušeného dreva		m	390,000	1,895	739,050
170	M	605480000800.S	Hranolčeky zo smrekú prierez 25-100 cm2, sušené 14±2%, nehobľované, bez defektov, hniloby, hrčí		m3	1,073	408,786	438,627
171	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m		%	229,000	4,238	970,505
D 764			Konštrukcie klampiarske					24 060,523
208	K	764171101.S	Krytina škridloplech pozink farebný veľkoformátová, sklon strechy do 30°		m2	434,000	31,808	13 804,672
207	K	764171247.S	Pultové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°		m	22,800	9,379	213,841
209	K	764171254.S	Hrebenáč obľý s prevetrávacím pásom pozink farebný, r.š. do 410 mm, sklon strechy do 30°		m	8,900	20,512	182,557
210	K	764171257.S	Nárožie obľé s prevetrávacím pásom pozink farebný, r.š. do 410 mm, sklon strechy do 30°		m	58,000	24,212	1 404,296
211	K	764171269.S	Lapač snehu bodový korunkový pozink farebný, sklon strechy do 30°		ks	135,000	4,811	649,485
205	K	764171431.S	Záveterná lišta zhotovená zo zvitkov pozink farebný, r.š. 250 mm, prístrešok		m	11,000	20,568	226,248
188	K	764711115.S	Oplechovanie parapetov zo zvitkov pozink farebný, r.š. 330 mm		m	15,000	26,666	399,990
189	K	764751113.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 120 mm		m	36,000	48,339	1 740,204
190	K	764751133.S	Koleno zvodovej rúry pozink farebný, priemer 120 mm		ks	12,000	20,733	248,796
191	K	764751143.S	Koleno výtokové zvodovej rúry pozink farebný, priemer 120 mm		ks	6,000	28,738	172,428
192	K	764761122.S	Žlab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 330 mm		m	90,000	39,216	3 529,440
193	K	764761232.S	Kotlík žlabový oválny pozink farebný, rozmer (r.š./D) 330/120 mm		ks	6,000	21,108	126,648
212	K	764900002.S	Kontaktná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 140 g/m2		m2	434,000	2,231	968,254
128	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m		%	220,000	1,789	393,664
D 766			Konštrukcie stolárske					7 083,958
213	K	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu		m	62,600	8,080	505,808
214	M	611410009900.S .1	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 2000x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil		ks	2,000	485,017	970,034
215	M	611410010100.S .1	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1750x1500 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil		ks	9,000	480,308	4 322,772
216	M	611410005900.S .1	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1750x600 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil		ks	2,000	268,407	536,814
217	K	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí		m	7,400	10,360	76,664
218	M	611420000100.S .1	Vchodové dvvere dvojkrídlové plastové otváracé, vxš 2100x1600 mm		ks	1,000	616,866	616,866
187	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m		%	73,000	0,753	55,000

E



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prestavba kultúrneho domu

JKSO:

Miesto: Hubovo

Objednávateľ:

Obec Hubovo

Zhotoviteľ:

E.L.A INVEST s.r.o., Mierová 11/23, 982 01 Tornaľa

Projektant:

Stavomat, Rimavská Sobota

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 14.2.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

51053772

IČ DPH:

SK2120571288

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

119 896,00

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
119 896,00

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
27 576,08

Cena s DPH

v EUR

147 472,08

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

4.3.2025

Pečiatka

Dátum a podpis: 14.2.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 03-04/2023
Stavba: Prestavba kultúrneho domu

JKSO:
Miesto: Hubovo

Objednávateľ:
Obec Hubovo

Zhotoviteľ:
E.L.A INVEST s.r.o., Mierová 11/23, 982 01 Tornaľa

Projektant:
Stavomat, Rimavská Sobota

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 14.2.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 51053772
IČ DPH: SK2120571288

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			119 896,00
DPH základná znižená	Sadzba dane 23,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	23,00%	119 896,00	27 576,08
Cena s DPH v EUR			147 472,08

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

4.3.2025

Pečiatka

Dátum a podpis: 14.2.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 03-04/2023

Stavba: Prestavba kultúrneho domu

Miesto: Hubovo

Dátum: 14.2.2025

Objednávateľ: Obec Hubovo

Projektant:

Zhotoviteľ: E.L.A INVEST s.r.o., Mierová 11/23, 982 01 Tornaľa

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		119 896,00	147 472,08
03-04/2023	Prestavba kultúrneho domu	119 896,00	147 472,08

