DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 1/2024

Čl. 1
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: **Obec Bystré**
Sídlo: **Obecný úrad, Šarišská 98/20, 09434 Bystré**
Zastúpený: **PhDr. Ľubomír Hreha, starosta obce Bystré**
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických: **PhDr. Ľubomír Hreha, starosta obce**
IČO: **00332275**
DIČ: **2020640886**
IČ DPH: **Nie sme platcami DPH**
Bankové spojenie: **VÚB banka**
IBAN: **SK39 0200 0000 0039 1804 8853**
Telefón: **+421 574452144**
Fax: **+421 574452144**
E – mail: **ocu.bystre@slovanet.sk**
www. obecbystre.sk

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: **STAVENEC BYSTRÉ s.r.o., r.s.p.**
Sídlo: **Šarišská 98/20, 094 34 Bystré**
Štatutárny zástupca: **Beáta Rozkošová, konateľ, Ing. Veronika Fedorová, konateľ**
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: **Beáta Rozkošová, konateľ, Ing. Veronika Fedorová, konateľ**
vo veciach technických: **Beáta Rozkošová, konateľ, Ing. Veronika Fedorová, konateľ**
Bankové spojenie: **VÚB Banka**
IBAN: **SK89 0200 0000 0044 1241 8153**
IČO: **53520297**
DIČ: **2121407277**
IČO DPH: **SK2121407277**
Telefón: **0911 194 527**
Fax:
E – mail: **stavenec.bystre@azet.sk**
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 41507/P

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2024 zo dňa 25.07.2024 podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb v znení neskorších predpisov / ďalej len Dodatok" v príslušnom gramatickom tvare/.

ČL. 2
Úvodné ustanovenie

2.1 Zmluvné strany medzi sebou uzatvorili Zmluvu o dielo č. 1/2024 zo dňa 25.07.2024 , na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal pre objednávateľa vykonať dielo - stavbu **„Rekonštrukcia cyklochodníka Bystré - Topľa“.**

Dielo **Rekonštrukcia cyklochodníka Bystré - Topľa** bude financované z prostriedkov:
Program: Program rozvoja vidieka 2014-2020
Poskytovateľ pomoci: Pôdohospodárska platobná agentúra
Vyhlasovateľ: Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa (ďalej len „MAS“), Mierová 333/3, 09431 Hanušovce nad Topľou (ďalej len poskytovateľ)
Zameranie výzvy: 309075001 - 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj)
Kód výzvy: MAS_013/7.5/6VS

Podopatrenie: 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Fond: EAFRD – Európsky poľnohospodársky fond na rozvoj vidieka

a vlastných zdrojov objednávateľa.

Čl. 3
Predmet dodatku.

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že na základe zmeny legislatívy a to zmena v dani z pridanej hodnoty, kde sa mení sadzba z 10% na 5% s účinnosťou od 01.01.2025, sa mení Zmluva o dielo Dodatkom tak, že menia tento bod:

5.2 *Cenu je možné zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov a v prípade zmeny sadzby DPH zákonom.*
Cena diela je:

Cena bez DPH	*63 264,09 eur*
DPH 10 %	*6 626,41 eur*
Celková cena diela	***69 590,50 eur***

Slovom: šesťdesiatdeväťtisícpäťstodeväťdesiateur 50/100

takto:

5.2 Cenu je možné zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov a v prípade zmeny sadzby DPH zákonom.
Cena diela je:

Cena bez DPH	63 264,09 eur
DPH 5 %	3 163,20 eur
Celková cena diela	**66 427,29 eur**

Slovom: šesťdesiatšesťtisícštyristodvadsaťsedemteur 29/100

Čl. 4
Záverečné ustanovenie

4.1 Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

4.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu, že nebol uzatvorený v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu ho podpisujú.

4.3 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tohto Dodatku. Platnosť tohto Dodatku je stanovená podpisom oboch zmluvných strán. Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia všetkých nasledujúcich podmienok:

- nasledujúci deň po jeho zverejnení v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v zmysle neskorších predpisov. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v zmluve v článku I.
- že dôjde k schváleniu žiadosti o NFP poskytovateľom nenávratného finančného príspevku. V prípade neschválenia žiadosti o NFP poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie oznámenia o neschválení žiadosti o NFP poskytovateľ nenávratného finančného príspevku.

V Bystrom, dňa 03.03.2025

OBECNÝ ÚRAD BYSTRÉ s.r.o., r.s.p.

zhotoviteľ
Beáta Rozkošová
konateľ

V Bystrom, dňa 03 03 2025

objednávateľ
PhDr. Ľubomír Hreha
starosta obce

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: **Rekonštrukcia cyklochodníka Bystré - Topľa**

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	3.3.2025
Objednávateľ: Obec Bystré		IČO:	332275
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ: STAVENEC BYSTRÉ s.r.o., r.s.p.		IČO:	53520297
		IČ DPH:	SK2121407277
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **63 264,09**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	5,00%	**63 264,09**	**3 163,20**

Cena s DPH v **EUR** **66 427,29**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

STAVENEC BYSTRÉ s.r.o., r.s.p.
Šarišská 98/20
094 34 Bystré

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: **Rekonštrukcia cyklochodníka Bystré - Topľa**

Miesto: Dátum: 03.03.2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**63 264,09**	**66 427,29**
01	**SO 01 Cyklochodník**	63 264,09	66 427,29

STAVENEC BYSTRÉ s.r.o., r.s.p.
Šarišská 98/20
09[illegible] Bystré

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia cyklochodníka Bystré - Topľa
Objekt:
01 - SO 01 Cyklochodník

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	03.03.2025
Objednávateľ: Obec Bystré		IČO:	332275
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ: STAVENEC BYSTRÉ s.r.o., r.s.p.		IČO:	53520297
		IČ DPH:	SK2121407277
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **63 264,09**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	63 264,09	5,00%	3 163,20

Cena s DPH **v EUR** **66 427,29**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

STAVENEC BYSTRÉ s.r.o., r.s.p.
Čerňavská 07/30
044 34 Bystré

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia cyklochodníka Bystré - Topľa
Objekt:
01 - SO 01 Cyklochodník

Miesto:
Dátum: 03.03.2025

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**63 264,09**
HSV - Práce a dodávky HSV	54 539,80
1 - Zemné práce	6 504,35
2 - Zakladanie	6 286,11
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	6 555,90
4 - Vodorovné konštrukcie	23,63
5 - Komunikácie	19 039,84
8 - Rúrové vedenie	812,26
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	10 041,17
99 - Presun hmôt HSV	4 602,90
OST - Ostatné	673,64
PSV - Práce a dodávky PSV	8 724,29
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	406,25
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	7 716,99
771 - Podlahy z dlaždíc	601,05

ROZPOČET

Stavba:
Rekonštrukcia cyklochodníka Bystré - Topľa
Objekt:
01 - SO 01 Cyklochodník

Miesto: Dátum: 03.03.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**63 264,09**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				54 539,80
	D	1	Zemné práce				6 504,35
1	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	41,100	28,30	1 163,13
2	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	28,000	4,19	117,32
3	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	56,452	1,40	79,03
4	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	95,199	8,71	829,18
5	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	28,700	42,03	1 206,26
6	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	14,350	11,82	169,62
7	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	123,899	1,83	226,74
8	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	15,000	2,14	32,10
9	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	15,000	5,59	83,85
10	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	360,000	0,56	201,60
11	K	171101100	Uloženie sypaniny do násypu	m3	79,450	1,77	140,63
12	K	171151101.S	Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých	m2	148,828	1,37	203,89
13	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	15,000	0,99	14,85
14	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	15,000	22,54	338,10
15	K	180402111.S	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	384,900	1,03	396,45
16	*M*	*005720001400.S*	*Osivá tráv - semená parkovej zmesi*	*kg*	*15,011*	*8,76*	*131,50*
17	K	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	384,900	3,04	1 170,10
	D	2	Zakladanie				6 286,11
18	K	271571111.OM	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku - pod oporný múr	m3	5,272	51,42	271,09
19	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku - pod obrubníky	m3	8,610	52,07	448,32
20	K	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	10,544	133,38	1 406,36
21	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	1,054	2 410,41	2 540,57
22	K	275313711.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 25/30 - pre dopravné značky	m3	0,270	133,24	35,97
23	K	289902121	Otlčenie alebo osekanie vrstiev betónu s hr. odsekanej vrstvy L do 80 mm, -0,13800t	m2	14,000	38,81	543,34
24	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	313,600	0,88	275,97
25	*M*	*693110003200.S*	*Geotextília polypropylénová 500 g/m2*	*m2*	*319,872*	*2,39*	*764,49*
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				6 555,90
26	K	311272045	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 25/30 hrúbky 300 mm	m3	11,554	284,86	3 291,27
27	K	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	1,451	2 249,92	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	4	Vodorovné konštrukcie				23,63
28	K	451573111	Štrkové lôžko, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 0-32 mm	m3	0,421	56,14	23,63
	D	5	Komunikácie				19 039,84
29	K	564730211	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	313,600	6,45	2 022,72
30	K	564861112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 210 mm	m2	313,600	9,46	2 966,66
31	K	567126110.R	Hutnenie zemnej pláne na 30 MPa	m2	313,600	4,85	1 520,96
32	K	569231111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkopieskom alebo kamen. ťaženým hr. 100 mm	m2	64,150	4,30	275,85
33	K	581120312.V	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III v spáde, hr. 50-130 mm	m2	13,100	23,17	303,53
34	K	583362422	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	13,100	10,69	140,04
35	K	596911142	Kladenie betónovej zámkovej dlažby hr. 60 mm so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	326,700	17,30	5 651,91
36	*M*	*592460010600*	*Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, sivá - Holand,Chyžbet*	*m2*	*333,234*	*18,32*	*6 104,85*
37	*M*	*581530000506*	*Piesok 0-4 - škárovanie dlažby*	*t*	*2,000*	*26,66*	*53,32*
	D	8	Rúrové vedenie				812,26
38	K	871366030.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 250	m	5,610	1,10	6,17
39	*M*	*286120002100.S*	*Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém DN 250 mm - Peštan, SN4*	*m*	*5,610*	*38,18*	*214,19*
40	K	892361000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm	m	5,610	3,15	17,67
41	K	894211129	Šachta kanalizačná s dnom z betónu tr. C 30/37 na potrubie DN 250-300	m3	0,869	202,58	176,04
42	K	894362422	Výstuž šachty zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	5,760	10,70	61,63
43	K	894502202.S	Debnenie stien šachiet kanalizačných pravouhlých alebo štvorhraných a viachranných obojstranné	m2	5,948	20,20	120,15
44	K	899623181.S	Obetónovanie potrubia betónom prostým tr. C 30/37 v otvorenom výkope	m3	1,403	154,25	216,41
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				10 041,17
45	K	914001211.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	6,000	12,48	74,88
46	*M*	*404410036201*	*Dopravná značka 253 "Najvyššia dovolená rýchlosť (15 km/h)", Zn lisovaná*	*ks*	*2,000*	*48,08*	*96,16*
47	*M*	*404410036202*	*Dopravná značka 222 "Cestička pre vyznačených používateľov - cyklisti + chodci", Zn lisovaná*	*ks*	*2,000*	*50,07*	*100,14*
48	*M*	*404410036203*	*Dopravná značka 252 " Iný príkaz - Zosadnúť z bicykla", Zn lisovaná*	*ks*	*1,000*	*50,15*	*50,15*
49	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	6,000	15,69	94,14
50	*M*	*404490008501*	*Stĺpik Zn, rozmer d 60 mm, dĺžka 2 m, pre dopravné značky*	*ks*	*6,000*	*22,52*	*135,12*
51	*M*	*404490008600.S*	*Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová*	*ks*	*6,000*	*0,94*	*5,64*
52	*M*	*404440000100.S*	*Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn*	*ks*	*6,000*	*4,03*	*24,18*
53	K	916362114	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 25/30 s bočnou oporou	m	229,600	13,47	3 092,71
54	*M*	*592170002103*	*Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, bez skosenia - Holand,Chyžbet*	*ks*	*231,896*	*7,05*	*1 634,87*
55	K	918101113.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 20/25	m3	24,108	141,71	3 416,34
56	K	962042320	Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného, - 2,20000t - vrchná vrstva bet. základu visutej lávky pre vytvorenie rampy	m3	0,300	119,78	35,93
57	K	979084212.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	14,584	14,93	217,74
58	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	14,584	29,78	434,31
59	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	58,336	1,31	76,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	14,584	37,88	552,44
	D	99	Presun hmôt HSV				4 602,90
61	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	468,250	9,83	4 602,90
	D	OST	Ostatné				673,64
62	K	PZ001	Porealizačné zameranie stavby	kpl	1,000	336,42	336,42
63	K	VS001	Vytýčenie stavby	kpl	1,000	337,22	337,22
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 724,29
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				406,25
64	K	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté D 110 mm - do oporného múru	m	16,000	25,04	400,64
65	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,400	4,01	5,61
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				7 716,99
66	K	767161122	Montáž zábradlia rovného z rúrok na chemické kotvy do železobetónu	m	31,500	27,92	879,48
67	*M*	*553520002917*	*Zábradlie oceľové výšky 1,1m vr. dvojnásobného PUR náteru hnedej farby*	*m*	*31,500*	*204,94*	*6 455,61*
68	K	767995112	Montáž oceľový rošt 760x760 mm chemickými kotvami	ks	1,000	56,34	56,34
69	*M*	*PC001*	*Oceľový pozinkovaný roš 760x760 mm*	*ks*	*1,000*	*229,54*	*229,54*
70	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,260	76,21	96,02
	D	771	Podlahy z dlaždíc				601,05
71	K	771551047	Montáž podláh z dlaždíc betónových kladených do lepidla 400 x 400 mm	m2	8,200	23,27	190,81
72	*M*	*592460013704*	*Dlažba betónová, rozmer 400x400x40 mm, vymývaný betón - SEMMELROCK, Picola*	*ks*	*52,275*	*4,83*	*252,49*
73	*M*	*585820006500*	*Lepidlo na obklady a dlažby, flexibilné*	*kg*	*27,470*	*1,55*	*42,58*
74	*M*	*585860000500*	*Flexibilná škárovacia hmota*	*kg*	*2,870*	*2,31*	*6,63*
75	K	771575179	Príplatok za škárovanie škárovacou hmotou	m2	8,200	3,28	26,90
76	K	771990110	Penetrovanie podkladu	m2	8,200	1,82	14,92
77	K	771990128	Kontaktný mostík	m2	8,200	4,74	38,87
78	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	4,860	5,73	27,85