

Zmluva o dielo č. 312/2025/ORA

na realizáciu stavby

„Mestská cyklistická trasa Námestie L. Štúra- Fončorda, Internátna, Tulská – 1.etapa“

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany :

- 1. Objednávateľ :** **Mesto Banská Bystrica**
Sídlo: Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
V mene ktorého koná : Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica
Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach zmluvných: Ing. Viera Fircová
e-mail: viera.fircova@banskabystrica.sk
tel. 048/4330 341
vo veciach technických: Ing. Milan Žiak
e-mail: milan.ziak@banskabystrica.sk
tel. 048/4330 635
vo veciach projektových: Mgr. Lucia Veselovská
e-mail: lucia.veselovska@banskabystrica.sk
tel. 048/4330 118
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
BIC: CEKOSKBX
IBAN: SK73 7500 0000 0040 2503 3229
IČO: 00313271
DIČ: 2020451587
IČ DPH: SK 2020451587

(ďalej len „Objednávateľ“)

- 2. Zhotoviteľ** **Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o.**
Sídlo: Pod Stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
V mene ktorého koná : Pavol Baláž, konateľ, Ing. Patrik Paulíny, konateľ
Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach zmluvných: Pavol Baláž, konateľ, Ing. Patrik Paulíny, konateľ
vo veciach technických: Ing. Michal Furdek, výrobný riaditeľ
Stavbyvedúci: Eduard Sálus
Tel.kontakt:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC :
IČO: 31602363
DIČ: 2020429059
IČ DPH: SK2020429059
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
Odd. Sro, vložka číslo 1742/B

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve len „Strana“ a spoločne len „Strany“)

Úvodné ustanovenia

Predmetná zmluva je výsledkom verejnej súťaže vyhlásenej Objednávateľom ako verejným obstarávateľom v súlade so zákonom č. 343/2015 Z .z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len „zákon o verejnom obstarávaní“), na obstaranie zákazky na realizáciu stavby: „**Mestská cyklistická trasa Námestie Ľ. Štúra - Fončorda, Internátna, Tulská – 1.etapa**“.

1. Predmet a rozsah plnenia

- 1.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa na vlastné náklady a vlastné nebezpečenstvo, v dohodnutom čase a rozsahu a za podmienok dohodnutých v Zmluve vykonať dielo, ktoré spočíva v zhotovení stavby „**Mestská cyklistická trasa Námestie Ľ. Štúra - Fončorda, Internátna, Tulská – 1.etapa**“ (ďalej len „dielo“) a záväzok Objednávateľa riadne vykonať dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo.
- 1.2 Predmetom Zmluvy je realizácia diela „Mestská cyklistická trasa Námestie Ľ. Štúra - Fončorda, Internátna, Tulská – 1.etapa“, ktoré bude členené na nasledovné stavebné objekty:
 - SO 01.1 Cyklotrasa na ulici Mládežnícka-sever
 - SO 01.2 Cyklotrasa na ulici Tulská
 - SO 01.2.1 Obojsmerné cyklokoridory na ulici Tulská
 - SO 01.3 Cyklotrasa na ulici Internátna
 - SO 01.4 Cyklotrasa na ulici Družby
 - SO 01.5 Cyklotrasa na ulici Mládežnícka
 - SO 01.7 Obojsmerné cyklokoridory na ulici Moskovská
 - SO 01.8 Cyklotrasa na ul. OkružnáKaždá časť cyklotrasy rieši drobnú architektúru, verejné osvetlenie, trvalé dopravné značenie, ochranu podzemných vedení, sadové úpravy a ostatné stavebné úpravy.
- 1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo:
 - a) podľa projektovej dokumentácie stavby: dokumentácie pre stavebné povolenie (ďalej len „**DSP**“), ktorú zhotovila spoločnosť Vodaless, s.r.o., Študentská 20, 960 01 Zvolen, zodpovedný projektant: Ing. František Háber, autorizovaný stavebný inžinier, reg. číslo 1272*A2,
 - b) v súlade s oznámením špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové cesty č.OVZ-DS-189901/7654/2024 zo dňa 10.1.2024,
 - c) podľa ponuky Zhotoviteľa predloženej v zadávaní podlimitnej zákazky „Mestská cyklistická trasa Námestie Ľ. Štúra- Fončorda, Internátna, Tulská“, zverejnenej vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 197/2024 zo dňa 04.10.2024 pod číslom 24412-WYP (ďalej len „**Ponuka Zhotoviteľa**“), ktorá je Prílohou č.1 Zmluvy
 - d) podľa oceneného výkazu výmer predloženého Zhotoviteľom v postavení uchádzača v Ponuke Zhotoviteľa, ktorá tvorí Prílohu č.1 tejto Zmluvy (ďalej len „**Rozpočet stavby**“),
 - e) na základe podkladov a dokumentov, materiálov a informácií, ktoré poskytol Objednávateľ vo verejnom obstarávaní za účelom predkladania ponúk a/alebo, ktoré boli alebo mohli byť Zhotoviteľovi dostupné v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa,
 - f) v súlade so súťažnými podkladmi,
 - g) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými STN, (ďalej spolu len „**Podkladová dokumentácia**“)
- 1.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k vykonaniu diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na riadne vykonanie diela potrebné a že bude pri plnení predmetu Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.
- 1.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky činnosti nevyhnutné na riadnu realizáciu Diela v súlade s podmienkami stanovenými Podkladovou dokumentáciou a pokynmi Objednávateľa, vrátane zabezpečenia potrebných mechanizmov, strážnej služby, znášania nákladov na elektrickú energiu, dodávku vody, telekomunikačné služby, zabezpečenie sociálnych prenosných hygienických

zariadení, čistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, zabezpečenie strojového vybavenia, vykonanie predpísaných skúšok, revízií, ochranu Diela pred poškodením, zabezpečenie ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, poistenie stavby počas realizácie, ako aj všetky ďalšie činnosti nevyhnutné pre riadnu realizáciu Diela.

- 1.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v rozsahu Podkladovej dokumentácie a Ponuky Zhotoviteľa, ako aj v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať stavby v požadovanej kvalite a z požadovaných materiálov. Ak Zhotoviteľ použije nesprávne technologické postupy alebo materiály, ktoré sú v rozpore s Podkladovou Dokumentáciou, bude sa to považovať za podstatné porušenie Zmluvy o dielo. Ak z dôvodu nesprávneho postupu Zhotoviteľa dôjde k zníženiu prostriedkov Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti alebo odstúpeniu Vykonávateľa od Zmluvy o poskytnutí prostriedkov Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (ďalej aj „Zmluvy o PPM“) uzatvorenej medzi Objednávateľom a Vykonávateľom, v takom prípade je Objednávateľ oprávnený uplatniť si vzniknutú škodu u Zhotoviteľa v plnej výške a Zhotoviteľ je povinný túto bezodkladne, najneskôr v lehote určenej Objednávateľom uhradiť.
- 1.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že rozsah činností a plnení vyžadovaných za účelom splnenia predmetu tejto Zmluvy, najmä všetky práce dočasného alebo trvalého charakteru, ktorých vykonanie je nevyhnutné pre riadne dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou (ďalej len „Plnenia“), je Zhotoviteľovi podrobne známy. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa, pred podpisom tejto Zmluvy, dostatočne a náležite oboznámil so stavom objektov obhliadkou, a rovnako sa detailne oboznámil s Podkladovou dokumentáciou t.j. všetkými nákresemi, kalkuláciami/výpočtami, predovšetkým projektovou dokumentáciou jednotlivých objektov, technickými správami a výkazom výmer a nezistil žiadne rozpory, ktoré by mu bránili vykonať stavebné práce v súlade so Zmluvou a jej prílohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotoviteľ je povinný sa oboznámiť s obsahom všetkých ďalších materiálov a dokumentov, predložených po uzavretí tejto Zmluvy, v prípade ak vznikne potreba takejto vypracovať a predložiť v súvislosti so zhotovením Diela. Prípadnú nekompletnosť Podkladovej dokumentácie, ktorá má, alebo by mohla mať za následok vady Diela resp. jeho časti alebo by bola spôsobilá vyvolať potrebu navýšenia ceny Diela, je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Objednávateľovi, pričom zmluvné strany budú postupovať v súlade s bodom 4.5 Zmluvy.
- 1.8 Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa so Zmluvou o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti projektu „Mestská cyklistická trasa Námestie Ľ. Štúra - Fončorda, Internátna, Tulsá – 1. etapa“, ktorá bude uzatvorená medzi Vykonávateľom a Prijímateľom Mestom Banská Bystrica a ktorú Objednávateľ doručí Zhotoviteľovi, táto bude aj verejne dostupná na webovej stránke Objednávateľa. Objednávateľ upozorňuje Zhotoviteľa, že začatie prác v zmysle tejto zmluvy je viazané na poskytnutie prostriedkov Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Objednávateľovi, ktorú skutočnosť Zhotoviteľ berie na vedomie a s týmto súhlasí. Z uvedeného dôvodu Zhotoviteľovi nevzniká nárok na začatie prác a ani nárok na akékoľvek náhrady alebo škody, ktoré by si uplatňoval voči Objednávateľovi. Súčasne sa Zhotoviteľ zaväzuje, že poskytne Objednávateľovi všetky podklady a informácie súvisiace s realizáciou Diela v zmysle tejto Zmluvy, potrebné pre splnenie podmienok Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, o ktoré ho Objednávateľ požiada. V prípade nesplnenia tejto povinnosti sa Zhotoviteľ zaväzuje uhradiť Objednávateľovi vzniknutú škodu, ktorú preukázateľne zavinil svojím konaním.

2. Miesto a rozsah prác

- 2.1 Miestom realizácie diela je Banská Bystrica, MČ Fončorda, k.ú. Radvaň, v rozsahu podľa oznámenia špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové cesty Mesta Banská Bystrica, Stavebný odbor, Oddelenie dopravných stavieb č.OVZ-DS-189901/7654/2024 zo dňa 10.01.2024.

- 2.2 Rozsah plnenia predmetu Zmluvy zahŕňa opis prác a činností, ktoré je Zhotoviteľ povinný dodržať, v súlade s požiadavkami obsiahnutými v Podkladovej dokumentácii podľa Článku 1. bod 1.3 tejto Zmluvy, v prílohách Podkladovej dokumentácie a pokynoch Objednávateľa.
- 2.3 Ak bude časť diela vykonávaná iným subjektom v mene Zhotoviteľa (subdodávateľom), Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi Zoznam subdodávateľov, v ktorom v zmysle zákona o verejnom obstarávaní uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zoznam subdodávateľov zadefinovaných pri podpise Zmluvy, spolu s uvedením predmetu subdodávky a % podielu subdodávky na celkových nákladoch stavby, tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.
- 2.4 V prípade vzniku rozporu, medzi zmluvnými stranami, týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo kvality diela, platí až do prijatia vzájomnej dohody zmluvných strán a/alebo rozhodnutia príslušného orgánu, písomné stanovisko Objednávateľa a Zhotoviteľ sa zaväzuje toto stanovisko Objednávateľa rešpektovať a dodržiavať v ňom uvedené podmienky.
- 2.5 Ak by v priebehu vykonania diela došlo k rozporom medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez výslovného súhlasu Objednávateľa nedôjde k zastaveniu, prerušeniu, k oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu realizácie prác na diele.

3. Čas plnenia

- 3.1 Termíny plnenia predmetu Zmluvy:
- 3.1.1 **Prevzatie staveniska:** Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko v lehote **do troch (3) pracovných dní** od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska.
- 3.1.2 **Začatie prác:** Zhotoviteľ sa zaväzuje začať stavebné práce v lehote **do troch (3) pracovných dní** odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa.
- 3.1.3 **Ukončenie diela (termín odovzdania diela ako celku):** Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo ako celok **do dvanástich (12) mesiacov odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska**. Ukončenie diela zahŕňa odovzdanie diela v stavebnej časti ako celku bez väd a nedorobkov a odovzdanie dokladov Objednávateľovi.
- 3.2 Termíny uvedené v článku 3.1 musia byť Zhotoviteľom presne dodržané, pričom Zhotoviteľ je povinný zdržať sa konania, v dôsledku ktorého by akýmkoľvek spôsobom boli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce na zhotovovaní diela. Podrobnejší časový harmonogram realizácie diela je Zhotoviteľom špecifikovaný v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
- 3.3 V prípade nedodržania termínov podľa bodu 3.1 tejto zmluvy si Objednávateľ môže uplatniť voči Zhotoviteľovi sankcie v zmysle článku 9. tejto zmluvy.
- 3.4 V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný splniť základné termíny v bežnom pracovnom čase, je povinný samostatne, alebo na základe požiadavky Objednávateľa, zabezpečiť realizáciu diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby tým Objednávateľovi vznikli dodatočné náklady. Cena za dielo podľa Článku 4. tejto Zmluvy sa v takýchto prípadoch nezmení.
- 3.5 Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi nedodržaním zmluvne dohodnutých termínov, ako aj v prípade zvýšených nákladov zhotoviteľa z dôvodu najmä, nie však výlučne, nadčasov, prác na zmeny, zvýšeného množstva technických zariadení na stavbe a pod., bude tieto náklady vždy znášať Zhotoviteľ. Dohodnutá cena Diela sa v týchto prípadoch nemení.
- 3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez nároku na náhradu škody akceptovať posunutie termínov v harmonograme, ktoré budú na základe žiadosti Objednávateľa schválené Vykonávateľom z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. V takomto prípade dôjde k posunutiu lehoty uvedenej v bode 3.1.3 Zmluvy o príslušný počet dní posunutia termínu podľa oznámenia Objednávateľa, ktoré tento zašle písomným podaním Zhotoviteľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.
- 3.7 V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví dielo, v súlade so Zmluvou pred dohodnutým termínom, Objednávateľ je oprávnený vykonať dielo bez väd a nedorobkov prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. Skoršie prevzatie riadneho vykonaného diela nebude Zhotoviteľovi bez vážneho dôvodu odopreté.

- 3.8 Objednávateľ je oprávnený vydať Zhotoviteľovi písomný pokyn, aby prerušil práce na zhotovovaní diela alebo niektorej jeho časti, s uvedením dôvodu. V priebehu takéhoto prerušenia je Zhotoviteľ povinný naďalej chrániť dovtedy zhotovené dielo pred zničením a/alebo poškodením. V prípade prerušenia prác na zhotovovaní diela z iných dôvodov, ako na strane Zhotoviteľa, sa termíny plnenia, stanovené v bode 3.1 tohto článku predlžujú o počet dní takto nariadeného prerušenia prác na diele. Po obdržaní písomného pokynu Objednávateľa na obnovenie prác, je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní práce na diele obnoviť.
- 3.9 V prípade, ak by nepriaznivé klimatické podmienky neumožňovali vykonávať stavebné práce v súlade s požiadavkami technických noriem a technologických predpisov a postupov upravujúcich postup pri týchto prácach a dodávkach, Strany sa dohodli, že do doby realizácie diela sa nezapočítavajú dni, počas ktorých budú pretrvávajúť nepriaznivé klimatické podmienky. Tieto skutočnosti budú relevantným dôvodom na prerušenie prác a budú riadne zaznamenané v Zápisoch z kontrolných dní a v stavebnom denníku diela. Zhotoviteľ je povinný pokračovať v prácach na diele bez zbytočného odkladu potom, ako nastanú vhodné klimatické podmienky, s tým, že pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Strany zhodene potvrdzujú, že pojem vhodné klimatické podmienky na účely tejto Zmluvy znamená teplotu vzduchu na úrovni minimálne + 5°C (denná aj nočná teplota) v dĺžke trvania po dobu jedného (1) týždňa pred začatím obnovenia prác.

4. Cena za dielo

- 4.1 Cena za dielo riadne vykonané a odovzdané v rozsahu podľa tejto Zmluvy bola stanovená na základe víťaznej ponuky Zhotoviteľa a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a predstavuje sumu celkom vo výške:
1 189 230,81 EUR bez DPH (slovom: jedenmiliónstoosemdesiatdeväťtisícdeväťstotridsať eur/osemdesiatjedencentov),
273 523,09 EUR 23% DPH (slovom: dvestosedemdesiattritisícpäťstodvadsaťtri eur/deväťcentov),
1 462 753,90 EUR s DPH (slovom : jedenmiliónštyristošesťdesiatdvatisícšesťdesiatštyri eur/deväťdesiat centov),
(ďalej len „Cena za dielo“).
- 4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Cenu za dielo nie je možné počas trvania zmluvného vzťahu meniť. Cena za dielo obsahuje všetky náklady Zhotoviteľom vynaložené na vykonanie a odovzdanie diela ako celku. Cena za dielo zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa spojené s realizáciou diela podľa Článku 1. tejto Zmluvy, vrátane nákladov Zhotoviteľom vynaložených na materiál, zamestnancov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska, vyhradenie miesta realizácie prác, vypratanie miesta realizácie prác, riadenie a administratívu, dokumentáciu Zhotoviteľa, režijné náklady Zhotoviteľa, dane, ktoré má Zhotoviteľ platiť, poplatky a ako aj všetky ďalšie náklady Zhotoviteľa vzniknuté v súvislosti s realizáciou diela (napr. infláciu, bezpečnosť a ochranu pri práci a požiarnu ochranu, zvýšené náklady za prácu vo viaczmennnej prevádzke, odstránenie znečistenia, zneškodňovanie odpadu, sankcie, pokuty a penále, poistenie podľa Zmluvy, zaistenie a vykonávanie skúšok, atď.). V Cene za Dielo sú obsiahnuté aj prípadné náklady na práce, vyplývajúce z titulu hospodárskeho rizika zmeny ceny materiálov, pohonných hmôt a pod., z dôvodu miestnych prekážok a/alebo sťažených podmienok, ktorých vplyvy na náklady mohol Zhotoviteľ zakalkulovať do Ceny za dielo na základe informácií podľa Podkladovej dokumentácie.
- 4.3 V prípade, ak sa Zhotoviteľ stane platiteľom DPH počas trvania Zmluvy, Cena za dielo nebude zvýšená, ale bude upravená na základ dane a sadzbu DPH, s čím Zhotoviteľ súhlasí.
- 4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi Cenu za dielo na základe skutočne vykonaných a Objednávateľom riadne prevzatých prác, ktorých jednotková cena je obsahom Rozpočtu stavby (Ponuka Zhotoviteľa), pričom celková Cena za dielo nesmie presiahnuť sumu uvedenú v bode 4.1 tejto Zmluvy.
- 4.5 Zhotoviteľ je povinný písomne informovať Objednávateľa o potrebe vykonania naviac prác, ktoré vznikli počas realizácie diela a ktoré neboli zahrnuté do ceny diela a/alebo v tejto zmluve, a to bezodkladne, najneskôr v lehote do troch (3) pracovných dní od zistenia potreby vykonania

naviac prác. V prípade, že Objednávateľ potrebu vykonania naviac prác Zhotoviteľovi odsúhlasí, druh, rozsah a podmienky vykonania naviac prác budú predmetom dodatku k tejto Zmluve, pri dodržaní ustanovení zákona o verejnom obstarávaní a podmienok tejto zmluvy s tým, že cena za vykonanie naviac prác bude dohodnutá na základe jednotkových cien uvedených v ponuke Zhotoviteľa, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Pre prípad, že súťažná Ponuka Zhotoviteľa nebude obsahovať položky, ktoré majú byť predmetom naviac prác, zmluvné strany sa dohodli, že ocenenie naviac prác vykoná Zhotoviteľ podľa „Triednika stavebných prác“ platného v čase uzatvorenia predmetnej zmluvy a/alebo na základe aktuálneho cenníka stavebných prác „CENKROS“. Jednotková cena každej takejto položky bude upravená koeficientom pomeru ceny za Dielo k cene PHZ.

- 4.6 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že Zhotoviteľom vykonané práce nad dohodnutý rozsah diela, prípadné práce naviac, zlepšenia a pod., ktoré nebudú Objednávateľom vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k Zmluve, nebudú Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený od Objednávateľa požadovať ich úhradu. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že akýkoľvek zápis, záznam alebo poznámka v stavebnom denníku neznamena (bez ohľadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu diela, Ceny za Dielo, dohodnutých základných termínov, ani iné zmeny zmluvy.
- 4.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať zvýšenie Ceny za Dielo, ak k zvýšeniu nákladov na zhotovenie diela došlo z dôvodov na strane Zhotoviteľa, v dôsledku porušenia a/alebo nedodržania podmienok realizácie diela vyplývajúcich Zhotoviteľovi z tejto zmluvy. V prípade vzniku potreby zníženia rozsahu realizácie diela, Objednávateľ je oprávnený Cenu za Dielo znížiť o hodnotu nerealizovanej časti diela.
- 4.8 Objednávateľ, ako príjemca plnenia stavebných prác od Zhotoviteľa, je povinný priznať a zaplatiť daň vzťahujúcu sa na dodanie stavebných prác v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 4.9 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že sa včas a riadne oboznámil s rozsahom a charakterom predmetu plnenia podľa článku č.1 a článku č.2 a tejto Zmluvy, riadne zhodnotil a ocenil všetky plnenia, ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a že :
- a) sa podrobne oboznámil s Podkladovou dokumentáciou a obsahom tejto Zmluvy,
 - b) preveril miestne podmienky na mieste realizácie prác,
 - c) v kalkulácii Ceny za dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v rozsahu stanovenom v Podkladovej dokumentácii a tejto Zmluve,
 - d) do Ceny za dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie diela,
 - e) zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach Zmluvy všetky svoje požiadavky voči Objednávateľovi súvisiace s predmetom Zmluvy.
- 4.10 V prípade, že počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy dôjde k legislatívnym zmenám, ktoré budú mať vplyv na zmenu jednotkovej ceny tovaru a prác uvedených v Prílohe č.1 tejto zmluvy, najmä, nie však výlučne k zmene príslušnej sadzby DPH vzťahujúcej sa podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov na dodávané tovary a práce, zmluvné strany sa dohodli, že takáto zmena nie je zmenou zmluvy a vykoná sa formou písomnej aktualizácie Prílohy č.1 tejto zmluvy, aktualizované znenie Prílohy č. 1 sa pre zmluvné strany stane právne záväzným dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

5. Platobné podmienky

- 5.1 Zhotoviteľ berie na vedomie, že preddavok na zaplatenie ceny za dielo Objednávateľ Zhotoviteľovi neposkytne.
- 5.2 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať Cenu za dielo v zmysle článku 4. tejto Zmluvy v troch fakturačných celkoch nasledovne:
- 5.2.1 prvý (1.) fakturačný celok – finančná hodnota výkonov nebude nižšia ako 30 % Ceny za dielo bez DPH
 - 5.2.2 druhý (2.) fakturačný celok – finančná hodnota výkonov nebude nižšia ako 30 % Ceny za dielo bez DPH
 - 5.2.3 tretí (3.) fakturačný celok – finančná hodnota výkonov bude vo výške zostatkovej hodnoty Ceny za dielo po odpočítaní výkonov prvého (1.) a druhého (2.) fakturačného celku.

- 5.3 Za vykonané práce na diele v rozsahu 1. a 2. fakturačného celku je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru v lehote do siedmich (7) pracovných dní od podpísania a odsúhlasenia zisťovacieho protokolu pre jednotlivé fakturačné celky.
- 5.4 Za vykonané práce na diele ako celku t.j. v rozsahu 3. fakturačného celku, je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru do siedmich (7) pracovných dní od riadneho ukončenia diela v zmysle bodu 3.1.3 tejto Zmluvy a podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľovi, v zastúpení stavebným dozorom Objednávateľa, predkladať na overenie správnosti odsúhlasený zisťovací protokol v štyroch (4) vyhotoveniach. Jeho správnosť potvrdí stavebný dozor Objednávateľa svojim podpisom v lehote sedem (7) pracovných dní od jeho riadneho doručenia Objednávateľovi. V prípade, že stavebný dozor zisťovací protokol neodsúhlasí, vráti ho s pripomienkami v rovnakej lehote Zhotoviteľovi na prepracovanie. Opravený zisťovací protokol je povinný stavebný dozor Objednávateľa odsúhlasíť Zhotoviteľovi v lehote troch (3) pracovných dní, ak bol prepracovaný v súlade s pripomienkami stavebného dozoru Objednávateľa. Na účely plnenia podľa tejto Zmluvy, potvrdzuje zisťovacie protokoly v mene Objednávateľa, okrem stavebného dozoru, vždy aj technický dozor Objednávateľa.
- 5.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje k vystavenej faktúre priložiť zisťovací protokol, vystavený v súlade s nasledovnými požiadavkami:
- a) položky súpisu vykonaných prác musia byť v súlade s položkami prác uvedenými v Rozpočte stavby (Príloha č. 1 tejto Zmluvy);
 - b) súpis vykonaných prác musí zaznamenávať rozsah prác vykonaných Zhotoviteľom a množstvá tovarov dodaných Zhotoviteľom v súlade s Rozpočtom stavby (Príloha č. 1 tejto Zmluvy), ktorý je súčasťou Zmluvy;
 - c) súpis vykonaných prác a množstva dodaných materiálov musí obsahovať jednotkové ceny položiek v súlade s Rozpočtom stavby (Príloha č. 1 tejto Zmluvy);
 - d) súpis vykonaných prác musí byť potvrdený zo strany stavebného dozoru odtlačkom pečiatky odborne spôsobilej osoby na výkon činnosti stavebného dozoru v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a jeho podpisom, ako aj podpisom technického dozoru Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje k vystavenej faktúre za 3. fakturačný celok priložiť Protokol o odovzdaní a prevzatí diela, vystavený v zmysle bodu 6.10 tejto Zmluvy.
- 5.7 Faktúra musí byť vystavená v štyroch originálnych vyhotoveniach a musí obsahovať všetky údaje podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prílohou faktúry musí byť súpis vykonaných prác a dodávok prác, ktorý sa zhoduje s rozpočtom podľa tejto Zmluvy v štyroch originálnych vyhotoveniach, potvrdený Objednávateľom a stavebným dozorom.
- 5.8 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti v zmysle bodu 5.7 Zmluvy, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi k oprave, resp. k doplneniu, čím sa preruší plynutie lehoty splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.
- 5.9 Dielo bude financované z prostriedkov Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Faktúry podľa bodu 5.2 tejto Zmluvy, doručené Zhotoviteľom, budú podliehať režimu schvaľovania Vykonávateľa podľa Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a budú splatné do 60 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi. V prípade, že v uvedenej lehote splatnosti faktúry na zaplatenie ceny za dielo nebudú príslušné finančné prostriedky poskytované Vykonávateľom pripísané na účet Objednávateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, Zhotoviteľ bez akýchkoľvek výhrad akceptuje túto skutočnosť a výslovne súhlasí s posunutím termínu splatnosti faktúr. Zhotoviteľ súhlasí tým, že Objednávateľ nebude v omeškaní s úhradou ceny za dielo, ak fakturovanú cenu uhradí v lehote do piatich (5) pracovných dní odo dňa pripísania finančných prostriedkov poskytnutých Vykonávateľom na účet Objednávateľa..
- 5.10 Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať svoje pohľadávky alebo nároky voči Objednávateľovi oproti pohľadávkam alebo nárokom Objednávateľa voči Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nie je taktiež oprávnený zdržiavať a neplatiť akékoľvek platby (ich časť) podľa Zmluvy z dôvodu akýchkoľvek nárokov alebo pohľadávok Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.
- 5.11 V prípade, že Zhotoviteľ má účet vedený v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov v plnej výške.

- 5.12 Zmluvné strany berú na vedomie, že cena Diela je hradená na základe Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzatvorenej medzi Objednávateľom a Vykonávateľom, Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky. Faktúry budú zaplatené Zhotoviteľovi v súlade s bodom 5.9 tejto Zmluvy.

6. Podmienky zhotovenia diela

- 6.1 Objednávateľ odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi podľa článku 3. bod 3.1 tejto Zmluvy. O odovzdaní staveniska bude spísaný protokol. Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať stavebný a technický dozor a zároveň s písomnou výzvou na prevzatie staveniska oznámiť Zhotoviteľovi mená uvedených osôb. Osoby vykonávajúce stavebný a technický dozor spolu so zástupcom oprávneným konať vo veciach zmluvných podmienok, sú oprávnení zastupovať Objednávateľa pri prevzatí a potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri prevzatí staveniska odovzdať Objednávateľovi písomné poverenie osoby Zhotoviteľa na výkon funkcie stavbyvedúceho, s uvedením jeho telefónneho čísla. Kópia jeho oprávnenia vykonávať túto funkciu bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu preberacieho a odovzdávacieho protokolu staveniska.
- 6.2 Zhotoviteľ je oboznámený so skutočnosťou, že práce na diele budú prebiehať za plnej prevádzky miestnych komunikácií. Ak Zhotoviteľ nezačne realizáciu stavebných prác ktoréhokoľvek stavebného objektu v zmysle tejto zmluvy do päť (5) kalendárnych dní od protokolárneho prevzatia staveniska, z dôvodov na strane Zhotoviteľa, jedná sa o podstatné porušenie Zmluvy. Pred začatím zemných prác si Zhotoviteľ na vlastné náklady v spolupráci s projektantom a Objednávateľom zabezpečí vytýčenie sietí; v prípade potreby si Zhotoviteľ zabezpečí dopravné značenie komunikácií.
- 6.3 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný.
- 6.4 Poplatky, prípadné postihy, pokuty, škody, resp. sankcie za nedodržanie podmienok stanovených Vykonávateľom a aj z dôvodu neplnenia ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení znáša Zhotoviteľ diela v plnom rozsahu.
- 6.5 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác v zmysle platných predpisov a zabezpečiť bezpečnosť na stavbe a v jej dotknutom území.
- 6.6 Zhotoviteľ je povinný stavenisko zabezpečiť proti prístupu nepovolaných osôb. Zhotoviteľ bude vykonávať stavebné práce počas prevádzky miestnych komunikácií, z tohto dôvodu je povinný zosúladiť časový harmonogram prác tak, aby sa nenarušila plynulosť premávky na predmetných komunikáciách.
- 6.7 Zhotoviteľ v rámci zariadenia staveniska poskytne Objednávateľovi (resp. písomne oznámenému zástupcovi Objednávateľa) neobmedzený prístup k stavebnému denníku.
- 6.8 Pri častiach stavebných prác, ktoré majú byť trvale zakryté, budú Objednávateľ a ním určené osoby, pred ich zakrytím, pozvané minimálne tri (3) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly takejto časti a/alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúšky diela. Počas kontroly takýchto prác Zhotoviteľ predloží všetky výsledky vykonaných skúšok prác, doklady o kvalite použitých materiálov a stavebných výrobkov, certifikáty a atesty. Ak sa zástupca Objednávateľa na túto kontrolu bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví ani v náhradnej lehote, ktorá sa uvedie v stavebnom denníku a ktorá nesmie byť kratšia ako dvadsaťštyri (24) hodín od plánovaného dátumu kontroly, má Zhotoviteľ právo takéto práce zakryť. V prípade, že Objednávateľ bude požadovať dodatočné odkrytie takýchto prác a zistí, že Zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti a zakryté konštrukcie majú vady, Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi všetky náklady súvisiace s týmto odkrytím a odstránením väd. V prípade, že sa pri dodatočnom odkrytí týchto prác nezistí žiadna vada, náklady súvisiace s týmto odkrytím bude znášať zo svojho Objednávateľ. Pred zakrytím vykonaných stavebných prác je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť foto/video dokumentáciu skutkového stavu zakrývaných častí stavby a jej kópiu predložiť Objednávateľovi v elektronickej forme na USB nosiči spolu so súpismi zrealizovaných prác na schválenie za účelom fakturácie. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť aj fotodokumentáciu detailov jednotlivých etáp technologických postupov a vrstiev použitých materiálov pri realizácii diela.

- 6.9 Zhotoviteľ najneskôr dvadsať (20) pracovných dní pred ukončením diela ako celku oznámi Objednávateľovi dokončenie diela. Objednávateľ určí termín preberacieho konania, ktorý bude najneskôr v desiaty (10) deň od oznámenia Zhotoviteľa o dokončení diela.
- 6.10 Pred odovzdaním diela v rozsahu 1. fakturačného celku a 2. fakturačného celku, Zhotoviteľ vypracuje zisťovací protokol v rozsahu podľa bodu 5.5 tejto Zmluvy, ktorý predloží Objednávateľovi a stavebnému dozorovi Objednávateľa, na odsúhlasenie vykonaných stavebných prác. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru podľa bodu 5.3 tejto Zmluvy po odsúhlasení zisťovacieho protokolu Objednávateľom. Prílohy k zisťovaciemu protokolu budú tvoriť :
- a) stavebný denník
 - b) atesty a certifikáty zabudovaných materiálov
 - c) doklady o zneškodnení odpadov
 - d) revízie
- 6.11 Pred prevzatím ukončeného diela podľa bodu 3.1.3, Zhotoviteľ vypracuje zisťovací protokol v rozsahu podľa bodu 5.5 tejto Zmluvy, ktorý predloží Objednávateľovi a stavebnému dozoru Objednávateľa, na odsúhlasenie vykonaných stavebných prác. Stavebný dozor vypracuje zápisnicu, ktorá bude obsahovať súpis zistených väd a nedorobkov. Objednávateľ pristúpi k prevzatiu riadne ukončeného diela po odstránení väd a nedorobkov v termíne stanovenom v bode 3.1.3. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela spíše oprávnená osoba Objednávateľa. V prípade, že Objednávateľ odmietne prevziať dielo, je povinný spísať zápisnicu o odmietnutí prevziať dielo a uviesť v nej dôvody. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru podľa bodu 5.4 tejto Zmluvy po odsúhlasení Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku Objednávateľom. Prílohy k Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela budú tvoriť:
- a) stavebný denník
 - b) atesty a certifikáty všetkých zabudovaných materiálov a výrobkov
 - c) záručné listy, návody na údržbu
 - d) revízie
 - e) doklady o zneškodnení odpadu
 - f) projekt skutočného vyhotovenia stavby vypracovaný v spolupráci s projektantom stavby
 - g) porealizačné zameranie stavby
 - h) geometrický plán stavby
 - i) skúšobný plán spracovaný v spolupráci s projektantmi stavby a stavebným dozorom, ktorý preukáže kvalitu zabudovaných materiálov, výrobkov, technológií a vykonaných technologických postupov
 - j) fotodokumentácia diela
 - k) iné doklady požadované Objednávateľom
- Uvedené prílohy je potrebné dodať v troch (3) vyhotoveniach v tlačenej forme a 1 x elektronicky na USB.
- 6.12 Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo vzniku škody na zhotovovanom diele, spôsobenej jeho činnosťou alebo nedodržaním podmienok stanovených Objednávateľom, a to až do úplného dokončenia diela a jeho prevzatia Objednávateľom za podmienok uvedených v Zmluve. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam diela použitým Zhotoviteľom pri zhotovení diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do diela. Prípadné následné oddelenie týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí diela od zhotovovaného diela nemá za následok zmenu vlastníckeho práva. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky a iné časti diela, ktoré použije na zhotovenie diela, budú bez akýchkoľvek právnych väd (nebudú predmetom záložného práva, iných práv tretích osôb, predmetom exekučného konania, nebudú zahrnuté do konkurznej či reštrukturalizačnej podstaty a pod.) a že Zhotoviteľ bude v čase ich dodania neobmedzeným vlastníkom týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní diela nepoužije žiaden materiál, komponenty, výrobky a iné časti diela, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby. Objednávateľ je výlučným vlastníkom všetkých vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi na riadne a včasné zhotovenie diela a to po celú dobu zhotovovania diela Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný a oprávnený použiť všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie diela výlučne na účel zhotovenia diela podľa Zmluvy. Po riadnom

zhotovení diela, ako aj v prípade predčasného ukončenia Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie diela vrátiť Objednávateľovi.

- 6.13 Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiaru ochranu na mieste realizácie prác v plnom rozsahu zabezpečí Zhotoviteľ.
- 6.14 Zhotoviteľ v prípade vzniku škody spôsobenej činnosťou jeho a/alebo jeho subdodávateľov zabezpečí nápravu do tridsiatich (30) dní odo dňa kedy sa o jej vzniku dozvedel, o čom predloží Objednávateľovi písomný doklad. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne zabrániť hroziacej škode na majetku Objednávateľa.
- 6.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita diela bude zodpovedať príslušným normám, technickým podmienkam, štandardom definovaným Podkladovou dokumentáciou a príslušnými právnymi predpismi.
- 6.16 V prípade, že sa v Podkladovej dokumentácii objaví nejednoznačnosť alebo nezrovnalosť, Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom zápisu do stavebného denníka požiadať stavebný dozor Objednávateľa o vydanie akýchkoľvek potrebných objasnení alebo pokynov.
- 6.17 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté výkony nad dohodnutý rozsah diela, prípadné práce navyše, zlepšenia a pod., ktoré nebudú vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k Zmluve, nebudú Objednávateľom Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu. Zároveň platí, že akýkoľvek zápis, záznam alebo poznámka ktorejkoľvek Strany v stavebnom denníku neznamena (bez ohľadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu diela, Ceny za dielo, dohodnutých základných termínov, resp. iné zmeny Zmluvy.
- 6.18 Akákoľvek kontrola materiálov a tovarov použitých na realizáciu diela, a/alebo ktorejkoľvek z ich častí Objednávateľom (resp. ním určenými osobami) neznamena definitívnu akceptáciu predmetných tovarov a materiálov Objednávateľom. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za zhotovované dielo a znáša všetky nebezpečenstvá súvisiace s dielom až do úplného dokončenia diela a jeho prevzatia v zmysle Zmluvy Objednávateľom.
- 6.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade, ak bude mať záujem zadať určitú časť diela ďalšiemu subdodávateľovi, ktorý nebol definovaný v zozname subdodávateľov pri podpise tejto Zmluvy, resp. ak bude mať záujem zmeniť subdodávateľa uvedeného v Zozname subdodávateľov pri podpise tejto Zmluvy, počas plnenia predmetu tejto Zmluvy, je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi najneskôr päť (5) pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. V prípade súhlasu Objednávateľa so zmenou subdodávateľa, zmluvné strany upravujú túto skutočnosť v rozsahu údajov uvedených v bode 2.3 tejto Zmluvy, a to formou dodatku k tejto Zmluve.
- 6.20 Objednávateľ si vyhradzuje právo v lehote do troch (3) pracovných dní (písomne, s uvedením dôvodov odmietnuť navrhnutého subdodávateľa Zhotoviteľa.
- 6.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že po dobu platnosti a účinnosti tejto Zmluvy bude zapísaný v Registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov; splnenie podmienky podľa predchádzajúcej vety sa vzťahuje aj na subdodávateľov Zhotoviteľa.
- 6.22 Strany sa dohodli, že Objednávateľ - pôvodca odpadu prenáša zodpovednosť spojenú s nakladaním a likvidáciou odpadov danej stavby v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v plnom rozsahu na Zhotoviteľa.
- 6.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi.
- 6.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opatrenia, nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva.

- 6.25 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 6.26 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ sa zaväzuje odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou.
- 6.27 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou.
- 6.28 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť na požiadanie Objednávateľa súčinnosť, informácie a dokumenty (napr. účtovné záznamy a iné) týkajúce sa najmä dodania tovarov, služieb a stavebných prác, a ktoré boli financované z prostriedkov Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a/alebo súvisia s realizáciou diela, a to najmä pri výkone kontroly/auditov zo strany Oprávnených osôb.
- 6.29 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditov/overovania súvisiaceho so zhotovovaným dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať a dodržiavať pokyny Objednávateľa pri plnení predmetu zmluvy. Súčasne sa zaväzuje dodržiavať pokyny Vykonávateľa v zmysle Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v rámci výzvy č. 2, Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry komponentu 3 – Udržateľná doprava, Investície 1 – Rozvoj infraštruktúry nízkoúhlíkovej dopravy uzatvorenej medzi Objednávateľom ako Prijímateľom prostriedkov Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a Vykonávateľom, Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky ako Poskytovateľom prostriedkov Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na plnenie podľa predmetu tejto zmluvy a k tomuto účelu poskytnúť všetku dokumentáciu stavby, prípadne vysvetlenia a vyžiadané podklady Objednávateľom pre Vykonávateľa.
- 6.30 V zmysle bodu 6.28 tohto článku je Zhotoviteľ povinný strpieť výkon kontroly/auditov oprávnenými osobami. Oprávnená osoba je osoba a/alebo orgán, ktorá je oprávnená vykonať kontrolu (resp. audit) Projektu/Diela v závislosti od typu kontroly/auditov, určená buď v rámci právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, alebo v Právnom rámci. Za Oprávnenú osobu sa považuje Vykonávateľ Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, NIKA, Úrad vládneho auditu, Ministerstvo financií SR, Najvyšší kontrolný úrad SR, Orgány štátnej správy podľa § 2 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Protimonopolný úrad SR, Európska komisia, Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF), Európsky dvor audítorov (EDA), Európska prokuratúra (EPPO), Úrad pre verejné obstarávanie; a/alebo každá osoba písomne poverená niektorým zo subjektov vyššie uvedených subjektov.

7. Zodpovednosť za vady a záručná doba

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v rozsahu, za podmienok a v kvalite vyplývajúcej z Podkladovej dokumentácie a z ustanovení tejto Zmluvy a bude vyhovovať požiadavkám stanoveným Objednávateľom a platnými, všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, ak boli preukázateľne spôsobené porušením povinností Zhotoviteľa a v rozsahu záruky diela poskytnutej v zmysle tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nevhodnými pokynmi Objednávateľa, technického dozoru a/alebo inej Objednávateľom poverenej osoby, ak Zhotoviteľ písomne upozornil Objednávateľa na nevhodnú povahu jeho pokynov a Objednávateľ na použitie pokynov pri vykonávaní diela písomne trval, alebo ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol ani pri náležitej odbornej starostlivosti zistiť.

- 7.3 Zhotoviteľ poskytne záručnú dobu na Dielo v rozsahu šesťdesiat (60) mesiacov odo dňa prevzatia riadne dokončeného diela ako celku bez väd a nedostatkov Objednávateľom na základe preberacieho protokolu podľa článku 6., bod 6.10 tejto Zmluvy. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa nepoužije v prípade zabudovaných komponentov, pri ktorých výrobcovia poskytujú v záručných listoch kratšie záručné doby a ktoré je Zhotoviteľ povinný akceptovať, minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov.
- 7.4 Zhotoviteľ preberá záruku za to, že dielo bude mať počas záručnej doby kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebovaniu bežným užívaním a vplyvu poveternostných podmienok.
- 7.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že vady diela uplatní u Zhotoviteľa bezodkladne po ich zistení, a to prostredníctvom elektronickej pošty, e-mailom na adresu Zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo iným, zmluvnými stranami písomne dohodnutým spôsobom. Oznámenie Objednávateľa o vade diela musí obsahovať: a) číslo zmluvy a b) označenie a popis vady (ďalej len „Oznámenie o vade“).
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný vykonať obhliadku reklamovanej vady diela bezodkladne, najneskôr do dvadsaťštyri (24) hodín po doručení Oznámenia o vade a vyhotoviť fotodokumentáciu reklamovanej vady, v prípade potreby aj bezprostredného okolia, ak by to bolo vhodné pre neskoršie posúdenie oprávnenosti reklamácie.
- 7.7 Plynutie záručnej doby na časti diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované vady, sa prerušuje a pokračuje v plynutí až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia vady Objednávateľom. V prípade väd diela, pri ktorých oprava je možná len výmenou veci alebo ich nahradením, začína záručná doba pre vymenenú alebo nahradenú časť diela plynúť odznova dňom nasledujúcim po dni jej výmeny alebo nahradenia a ich písomným prevzatím Objednávateľom.
- 7.8 V prípade:
- a) vzniku väd diela, ktoré nebránia riadnemu užívaniu a prevádzkyschopnosti diela, je Zhotoviteľ povinný začať s odstraňovaním reklamovaných väd diela najneskôr do piatich (5) pracovných dní od doručenia Oznámenia o vade; Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odstránenie takýchto väd diela v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní od doručenia Oznámenia o vade;
 - b) vzniku kritických väd, ktoré majú podstatný vplyv na prevádzkyschopnosť diela, je Zhotoviteľ povinný začať s odstraňovaním reklamovaných väd diela bezodkladne, najneskôr však do dvanástich (12) hodín od doručenia Oznámenia o vade Zhotoviteľovi; Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odstránenie takýchto väd diela v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr však do dvadsaťštyri (24) hodín od doručenia Oznámenia o vade; Zhotoviteľ je zároveň povinný urobiť všetky opatrenia, aby bola bezodkladne zabezpečená prevádzkyschopnosť diela.
- 7.9 V prípade omeškania sa Zhotoviteľa so začatím odstraňovania reklamovaných väd diela alebo s ich odstránením, alebo ak Zhotoviteľ odmietne reklamované vady odstrániť, Objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie reklamovaných väd diela na náklady Zhotoviteľa.
- 7.10 O termíne a spôsobe odstránenia vady diela je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa bezodkladne informovať a to prostredníctvom elektronickej pošty, e-mailom na adresu Zhotoviteľa, uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, alebo iným, zmluvnými stranami písomne dohodnutým spôsobom.
- 7.11 V prípade objektívnej nemožnosti dodržania termínov stanovených v bode 7.6 a 7.8 (napr.: v dôsledku živelnnej pohromy, zložitého a/alebo náročného procesu odstránenia vady diela a pod.), Zhotoviteľ je povinný Objednávateľa o tejto skutočnosti bezodkladne informovať, a to prostredníctvom elektronickej pošty, e-mailom na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, alebo iným, zmluvnými stranami písomne dohodnutým spôsobom. Zhotoviteľ je v takom prípade zároveň povinný oznámiť Objednávateľovi predpokladaný časový rámec odstránenia vady diela. O odstránení vady je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa bezodkladne informovať.
- 7.12 Strana, ktorá svojim konaním alebo nekonaním a/alebo porušením, prípadne zanedbaním niektorej z povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy zavinila vznik škody, je povinná nahradiť škodu, ktorá v dôsledku toho vznikla druhej Strane. Práva Strán na náhradu škody sa v častiach neupravených touto Zmluvou riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom sa uhrádza len skutočná škoda.

8. Poistenie

- 8.1 Zhotoviteľ je povinný uzatvoriť zmluvu/zmluvy o poistení proti rizikám obvyklým pre dohodnutý predmet Zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objednávateľa a kohokoľvek v jeho mene a/alebo v mene jeho subdodávateľov proti akejkolvek strate, škode alebo zodpovednosti spojenej s realizáciou diela alebo súvisiacej s ňou, s výškou poistného plnenia minimálne do výšky ceny za dielo, ktorého súčasťou sú tieto druhy poistenia:
- a) stavebno-montážne poistenie proti poškodeniu Diela, s výškou poistného plnenia minimálne do výšky Ceny za dielo;
 - b) poistenie proti strate alebo poškodeniu objektu a majetku vo vlastníctve Zhotoviteľa, ktorý na stavenisko dodal Zhotoviteľ alebo ktokoľvek v jeho mene;
 - c) poistenie zodpovednostných škôd voči tretím osobám
- (ďalej spolu len „poistné zmluvy“).
- 8.2 Poistné zmluvy v zmysle bodu 8.1 a doklady o úhrade poistného je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia Objednávateľa o splnení odkladacej podmienky v zmysle čl. 10., bod 10.2 tejto Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety, Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy so Zhotoviteľom z dôvodu jej podstatného porušenia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť platnosť a účinnosť poistných zmlúv po celú dobu realizácie diela.
- 8.3 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne /najneskôr do dvadsaťštyri (24) hodín/ informovať Objednávateľa o vzniku poistných udalostí súvisiacich s realizáciou diela. Objednávateľ je kedykoľvek počas realizácie diela oprávnený požadovať od Zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia.

9. Osobitné ustanovenia

- 9.1 V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť, na splnenie ktorej sa zaviazal v článku 3. bod 3.1 tejto Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty počas prvých tridsať (30) dní omeškania vo výške 0,05 % z ceny za dielo bez DPH, a to za každý deň omeškania s plnením zmluvných povinností. Po uplynutí tridsiatich (30) dní omeškania Zhotoviteľa s plnením zmluvných povinností špecifikovaných v predchádzajúcej vete, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z ceny za dielo (bez DPH) a to za každý aj začatý deň omeškania s plnením.
- 9.2 V prípade, že Objednávateľ poruší svoju zmluvnú povinnosť na splnenie ktorej sa zaviazal v článku 5. bod 5.9 tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť si voči Objednávateľovi nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej ceny za dielo (bez DPH), a to za každý deň omeškania s plnením.
- 9.3 V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť, na splnenie ktorej sa zaviazal v článku 7. bod 7.8 tejto Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR (slovom jedinsto eur) za každý aj začatý deň omeškania s odstránením vady a za každú vadu samostatne.
- 9.4 V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť, na splnenie ktorej sa zaviazal v článku 6. bod 6.27 Zmluvy, Objednávateľ má právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR (slovom jedinsto eur) za každý aj začatý deň omeškania.
- 9.5 V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť na splnenie ktorej sa zaviazal v článku 13. bod 13.3, bod 13.6 ods. 13.6.2, bod 13.9, bod 13.12 odst. 13.12.2 tejto Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000,00 EUR (slovom: tisíc eur) za každý deň omeškania so splnením tejto zmluvnej povinnosti, v súhrne maximálne do výšky 50 % z Výkonovej a Garančnej zábezpeky. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľom uplatnený nárok na zmluvnú pokutu v lehote do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi.
- 9.6 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľom uplatnený nárok na zmluvnú pokutu v lehote do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi.

- 9.7 Zmluvné strany považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú, zodpovedajúcu povahe a rozsahu zabezpečovaných zmluvných povinností. Splnením záväzku zaplatiť zmluvnú pokutu nezanikajú povinnosti Strany, plnenie ktorých je zabezpečené dohodou o zmluvnej pokute.
- 9.8 Dohodou o zmluvnej pokute nie je dotknuté právo Strán na náhradu škody. V prípade vzniku škody je ktorákolvek zo Strán oprávnená nárokovať si jej náhradu vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.
- 9.9 Objednávateľ má právo, pri uplatňovaní zmluvných pokút a/alebo iných peňažných nárokov voči Zhotoviteľovi, započítať takéto pohľadávky jednostranným právny úkonom s akoukoľvek (aj nesplatnou) pohľadávkou Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.
- 9.10 Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať svoje pohľadávky alebo nároky voči Objednávateľovi oproti pohľadávkam alebo nárokom Objednávateľa voči Zhotoviteľovi.
- 9.11 Zhotoviteľ nie je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, alebo ich časť na tretiu osobu. Zhotoviteľ tiež nie je oprávnený postúpiť a ani založiť akékoľvek svoje pohľadávky vzniknuté voči Objednávateľovi na základe a/alebo v súvislosti s touto Zmluvou a/alebo v súvislosti s plnením záväzkov podľa tejto Zmluvy.
- 9.12 V zmysle článku 17 Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088 v platnom znení, článku 5 ods. 2 Nariadenia (EÚ) 2021/241 musí byť dodržaný princíp „výrazne nenarušiť“, čo znamená nepodporovať alebo nevykonávať hospodárske činnosti, ktoré výrazne poškodzujú akékoľvek environmentálne ciele uvedené v nariadení. Zhotoviteľ zabezpečí súlad stavebných prác resp. použitých materiálov a súlad s hierarchiou odpadového hospodárstva a Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie s uvedeným nariadením.

10. Doba trvania a zánik zmluvy

- 10.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v súlade s ust. § 5a ods.1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv.
- 10.2 Zmluva nadobudne účinnosť dňom účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorá bude uzatvorená medzi Objednávateľom v postavení Prijímateľa finančných prostriedkov Plánu obnovy poskytnutých Vykonávateľom v postavení Poskytovateľa finančných prostriedkov Plánu obnovy (ďalej len „odkladacia podmienka“). O splnení odkladacej podmienky je Objednávateľ povinný informovať Zhotoviteľa bezodkladne po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, na financovanie diela v zmysle tejto Zmluvy.
- 10.3 Predmetná zmluva zanikne:
- 10.3.1 **nasledujúcim dňom** po uplynutí šiestich (6) mesiacov odo dňa podpisu tejto Zmluvy v prípade, ak nebude splnená odkladacia podmienka v zmysle bodu 10.2 tohto článku. Zhotoviteľovi v tomto prípade nevzniká nárok na akékoľvek plnenie, ani náhradu škody, či sankcie, s ktorými podmienkami vyslovuje súhlas;
- 10.3.2 **splnením predmetu zmluvy;**
- 10.3.3 **odstúpením od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia tejto zmluvy**, pričom o podstatné porušenie zmluvy pôjde v prípade, ak
- a) Zhotoviteľ, aj napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa s upozornením na možnosť odstúpenia od zmluvy, poruší svoju zmluvnú povinnosť na splnenie ktorej sa zaviazal v zmysle článku 1. bod 1.3 a 1.6, článku 3. bod 3.1 odsek 3.1.1 a 3.1.2, článku 6. bod 6.2, bod 6.21 tejto Zmluvy;
- b) Objednávateľ, aj napriek písomnému upozorneniu Zhotoviteľa s upozornením na možnosť odstúpenia od zmluvy, poruší svoju zmluvnú povinnosť na plnenie ktorej sa zaviazal v zmysle článku 6. bod 6.1 tejto Zmluvy;
- 10.3.4 **odstúpením Objednávateľa od Zmluvy** v prípade, ak v priebehu platnosti a účinnosti tejto zmluvy vstúpi Zhotoviteľ do likvidácie, alebo bude na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, alebo ak bude Zhotoviteľ

preukázateľne spĺňať zákonné podmienky na začatie konkurzného alebo reštrukturalizačného konania, v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.

Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Strán vyplývajúce z tejto Zmluvy, s výnimkou práv na zmluvné a zákonné sankcie (napr. právo na náhradu škody, právo na zmluvnú pokutu, atď.) a s výnimkou zmluvných ustanovení, ktoré na základe prejavu vôle zmluvných strán alebo z dôvodu ich právnej povahy zostávajú v platnosti aj po skončení platnosti a účinnosti tejto Zmluvy.

- 10.3.5 **zrušením zmluvy zaplatením odstupného** v prípade, ak v priebehu trvania predmetného zmluvného vzťahu nastanú na strane Zhotoviteľa také okolnosti, pre ktoré nebude schopný plniť svoje zmluvné povinnosti; Strany sa dohodli, že v súlade s ust. § 355 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, je Zhotoviteľ oprávnený predmetnú zmluvu zrušiť, a to zaplatením odstupného vo výške 20% (slovom: dvadsať percent) z ceny za dielo, ktoré Zhotoviteľ v dôsledku zrušenia tejto Zmluvy nevykoná;

10.3.5.1 Strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený predmetnú Zmluvu zrušiť zaplatením odstupného aj v prípade, ak zrealizoval a riadne odovzdal Objednávateľovi časť predmetu plnenia/diela; v takom prípade Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi odstupné vo výške 20% (slovom: dvadsať percent) z Ceny za dielo zodpovedajúcej Zhotoviteľom nezrealizovanej a neodovzdanej časti diela;

10.3.5.2 K zrušeniu predmetnej Zmluvy podľa ods. 10.3.5 dôjde len v prípade, ak budú súčasne splnené nasledovné podmienky:

- a) Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi, že využíva svoje právo na zrušenie zmluvy - a -
- b) Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi dohodnuté odstupné.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že k zrušeniu tejto Zmluvy podľa odseku 10.3.5 dôjde len v prípade kumulatívneho splnenia podmienok uvedených v odstavci 10.3.5.2 tohto článku Zmluvy.

- 10.4 V prípade zániku Zmluvy z dôvodov podľa bodu 10.3 odsek 10.3.3, 10.3.4 a 10.3.5 tohto článku Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní od skončenia platnosti a účinnosti tejto Zmluvy vypratať miesto realizácie diela a protokolárne odovzdať Objednávateľovi zhotovenú časť diela, všetky veci a doklady prevzaté od Objednávateľa za účelom zhotovenia diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa časti diela zhotoveného a odovzdaného ku dňu skončenia platnosti a účinnosti Zmluvy.
- 10.5 V prípade zániku Zmluvy z dôvodov podľa bodu 10.3 odsek 10.3.3, 10.3.4 a 10.3.5 tohto článku Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný v lehote do desiatich (10) pracovných dní od zániku Zmluvy, doručiť Objednávateľovi vyúčtovanie ceny za dielo v rozsahu nákladov skutočne vynaložených na zhotovenie diela ku zániku Zmluvy (ďalej len „**vyúčtovanie ceny za dielo**“). V prípade, že Objednávateľ neodsúhlasí vyúčtovanie ceny za dielo predložené Zhotoviteľom podľa predchádzajúcej vety, za účelom stanovenia ceny za zhotovenú a odovzdanú časť diela ku dňu zániku Zmluvy, Objednávateľ si vyhradzuje právo zadať vypracovanie znaleckého posudku, a to na náklady Zhotoviteľa.

11. Doručovanie

- 11.1 Pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené inak, všetky písomnosti v zmysle tejto Zmluvy budú doručované prostredníctvom: (a) poštovej prepravy doporučenou zásielkou, (b) kuriérskej služby alebo (c) e-mailom. Písomnosti, z povahy ktorých vyplýva potreba ich písomného doručenia, budú doručované prostredníctvom poštovej prepravy doporučenou zásielkou alebo kuriérskou službou.
- 11.2 Písomnosti sa považujú za riadne doručené ich preukázaným doručením na adresy Strán uvedené v záhlaví Zmluvy, alebo odmietnutím ich prevzatia, v prípade odosielania e-mailom, tieto sa považujú za riadne doručené po ich preukázanom odoslaní.
- 11.3 Písomnosti sa doručujú doporučené na adresu sídla Strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Každá zo Strán je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu svojich identifikačných a kontaktných údajov a to najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vzniku zmeny.

- 11.4 Zásielka obsahujúca písomnosť sa považuje za doručení dňom, keď sa dostane do sféry dispozície Strany, ktorej je adresovaná, hoci táto si ju fyzicky neprevezme alebo aj v prípade, ak ju Strana, ktorej je zásielka adresovaná, odmietne bezdôvodne prevziať. Zásielka sa považuje za doručení aj v prípade, ak ju pošta, resp. iný doručovateľ z akýchkoľvek dôvodov nemožnosti doručenia vráti Strane v postavení odosielateľa, aj napriek skutočnosti, že zásielka bola doručovaná na poslednú známu adresu Strany, určenú v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy. Zásielka sa v tomto prípade považuje za doručení nasledujúcim dňom po dni jej vrátenia odosielateľovi.
- 11.5 V prípade elektronického doručovania medzi právnickými osobami na aktivované elektronické schránky pre doručovanie, riadia sa pravidlá doručovania vždy aktuálne platnou legislatívou upravujúcou podmienky a pravidlá doručovania medzi právnickými osobami na ich aktivované elektronické schránky pre doručovanie.
- 11.6 Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručované podľa Zmluvy budú v slovenskom jazyku.

12. Dôvernosť informácií a záväzok mlčanlivosti

- 12.1 Strany sa zväzujú, že všetky písomné a/alebo elektronické výstupy súvisiace s plnením predmetu tejto Zmluvy budú použité výlučne v záujme splnenia účelu tejto Zmluvy a v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Akékoľvek technické, personálne alebo obchodné informácie, informácie o metódach poskytovania služieb a/alebo znalostné informácie, s ktorými sa Strany oboznámia v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy, majú dôverný charakter (ďalej v texte len „**dôverné informácie**“) a ich oznámenie tretím osobám, ako aj ich zverejnenie, podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu dotknutej Strany. Tým nie sú dotknuté ustanovenia príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré umožňujú v osobitných prípadoch poskytnutie informácií aj bez súhlasu dotknutej Strany.
- 12.2 Zmluvné strany sa zväzujú, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Strany, nepoužijú dôverné informácie pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnú tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za tretie osoby sa nepokladajú členovia orgánov Strán, audítori alebo právni poradcovia Strán, ktorí sú v rozsahu sprístupnených informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 12.3 Záväzok Strán podľa bodu 12.1 a 12.2 tohto článku Zmluvy trvá aj po ukončení platnosti a účinnosti tejto Zmluvy.
- 12.4 Záväzok Strán podľa bodu 12.1 a 12.2 tohto článku Zmluvy sa nevzťahuje na prípady, ak:
- a) je informácia verejne dostupná z iného dôvodu, ako je porušenie povinnosti mlčanlivosti dotknutou Stranou,
 - b) je informácia poskytnutá so súhlasom druhej Strany,
 - c) ide o povinnosť poskytnúť informácie, stanovenú na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 12.5 Strany sa zväzujú, navzájom si oznámiť každú neoprávnenú manipuláciu s dôvernými informáciami (ďalej v texte len „**incident**“) ihneď potom, ako sa o takejto udalosti dozvedia. Strany sa zároveň zväzujú spoločne vyvinúť maximálne úsilie na to, aby sa odstránili následky incidentu, aby sa zabránilo vzniku ďalších incidentov a zároveň, aby sa zabezpečili a obnovili všetky opatrenia potrebné na ochranu dôverných informácií v zmysle tejto Zmluvy.

13. Výkonová a garančná zábezpeka

Výkonová zábezpeka:

- 13.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr v lehote do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia Objednávateľa o splnení odkladacej podmienky v zmysle čl. 10., bod 10.2 tejto Zmluvy poskytnúť Objednávateľovi **zábezpeku na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov** - výkonovú zábezpeku vo výške 10% z celkovej ceny diela s DPH (ďalej len „**Výkonová zábezpeka**“), zložením sumy predstavujúcej Výkonovú zábezpeku na účet č. SK177500000004017146100, a to na celú dobu realizácie Diela. V prípade, ak Zhotoviteľ požadovanú Výkonovú zábezpeku nezloží v lehote podľa predchádzajúcej vety, uvedená skutočnosť zakladá oprávnenie Objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy z dôvodu jej

- podstatného porušenia.
- 13.2 Výkonová zábezpeka musí trvať počas celej doby realizácie Diela, až do momentu podpísania Protokolu v zmysle článku 6. bod 6.10 tejto zmluvy. Obsahom výkonovej zábezpeky je záväzok Zhotoviteľa uspokojiť Objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi na uspokojenie nárokov z väd Diela zistených do momentu podpísania Protokolu v zmysle článku 6. bod 6.10 tejto zmluvy, nárokov na zaplatenie zmluvnej pokuty, nárokov na náhradu škody, nákladov vzniknutých v dôsledku odstúpenia od zmluvy, a/alebo iných nárokov vzniknutých počas realizácie Diela až do momentu podpísania Protokolu v zmysle článku 6. bod 6.10 tejto zmluvy, ktoré nebudú Zhotoviteľom riadne a včas v prospech Objednávateľa uspokojené. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Objednávateľovi podľa predchádzajúcej vety, je Objednávateľ oprávnený jednostranne započítať s Výkonovou zábezpekou.
- 13.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje po každom čerpaní Výkonovej zábezpeky, najneskôr do desiatich (10) kalendárnych dní od doručenia výzvy Objednávateľa, doplniť Výkonovú zábezpeku do jej pôvodnej výšky.
- 13.4 Objednávateľ sa zaväzuje uvoľniť Výkonovú zábezpeku v lehote do dvadsať (20) kalendárnych dní po podpísaní Protokolu v zmysle článku 6. bod 6.10 tejto zmluvy.
- 13.5 Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť Výkonovú zábezpeku poskytnutú podľa bodu 13.1 bankovou zárukou s platnosťou počas celej doby realizácie Diela. Pre Výkonovú zábezpeku poskytnutú v zmysle predchádzajúcej vety sa použijú primerane ustanovenia bodov 13.1 až 13.4.
- 13.6 Banková záruka sa bude riadiť ust. § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, musí byť vydaná ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka, splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej všeobecne akceptovateľná banka (ďalej len „banka“) vyhlási, že uspokojí Objednávateľa na základe písomného oznámenia Objednávateľa adresovaného banke v prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoje záväzky vyplývajúce mu z predmetnej Zmluvy a/alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na plnenie predmetu zmluvy.
- 13.6.1 Plnenie banky z bankovej záruky (Výkonovej zábezpeky) môže byť bankou podmienené výhradne dorúčením písomnej výzvy Objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej Objednávateľom, ktorej súčasťou bude príloha so špecifikáciou zmluvných podmienok, ktorých plnenie bolo Zhotoviteľom porušené a ktoré zakladajú oprávnenie Objednávateľa na uplatnenie nárokov na čerpanie bankovej záruky. O uplatnení si nároku na plnenie z bankovej záruky voči banke je Objednávateľ povinný Zhotoviteľa bezodkladne písomne informovať.
- 13.6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje po každom čerpaní bankovej záruky, najneskôr do desiatich (10) dní od doručenia výzvy Objednávateľa, doplniť bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie:
- rozšírenie bankovej záruky na jej pôvodnú výšku, alebo
 - zriadenie novej bankovej záruky.
- 13.6.3 Doplnenie bankovej záruky podľa odseku 13.6.2 je Zhotoviteľ povinný bezodkladne Objednávateľovi relevantným spôsobom preukázať, a to predložením záručnej listiny, ktorou bola banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.
- 13.6.4 V prípade, že doba realizácie diela prekročí dobu platnosti Bankovej záruky, Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť predĺženie platnosti poskytnutej Bankovej záruky.

Garančná zábezpeka:

- 13.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr ku dňu podpísania Protokolu v zmysle článku 6. bod 6.10 tejto zmluvy, poskytnúť Objednávateľovi **zábezpeku na zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady Diela** - garančnú zábezpeku vo výške 5 % z celkovej ceny Diela s DPH (ďalej len „**Garančná zábezpeka**“), zložením sumy predstavujúcej Garančnú zábezpeku na účet č. SK177500000004017146100.
- 13.8 Obsahom Garančnej záruky bude záväzok Zhotoviteľa uspokojiť nároky Objednávateľa vyplývajúce zo zodpovednosti Zhotoviteľa za vady Diela zistené v priebehu záručnej doby. Garančná zábezpeka musí trvať počas celej záručnej doby Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Objednávateľovi podľa predchádzajúcej vety, je Objednávateľ oprávnený jednostranne započítať s Garančnou zábezpekou.

- 13.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje po každom čerpaní Garančnej zábezpeky, najneskôr do desiatich (10) kalendárnych dní od doručenia výzvy Objednávateľa, doplniť Garančnú zábezpeku do jej pôvodnej výšky.
- 13.10 Objednávateľ sa zaväzuje uvoľniť Garančnú zábezpeku v lehote dvadsať (20) kalendárnych dní po uplynutí záručnej doby Diela.
- 13.11 Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť Garančnú zábezpeku poskytnutú podľa bodu 13.7 bankovou zárukou s platnosťou počas celej záručnej doby Diela. Pre Garančnú zábezpeku poskytnutú v zmysle predchádzajúcej vety sa použijú primerane ustanovenia bodov 13.7 až 13.9.
- 13.12 Banková záruka sa bude riadiť ust. § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, musí byť vydaná ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka, splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej všeobecne akceptovateľná banka (ďalej len „**banka**“) vyhlási, že uspokojí Objednávateľa na základe písomného oznámenia Objednávateľa adresovaného banke v prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoje záväzky vyplývajúce mu z predmetnej zmluvy o dielo a/alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na plnenie predmetu zmluvy.
- 13.12.1 Plnenie banky z bankovej záruky (Garančnej zábezpeky) môže byť bankou podmienené výhradne dorúčením písomnej výzvy Objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej Objednávateľom, ktorej súčasťou bude príloha so špecifikáciou zmluvných podmienok, ktorých plnenie bolo Zhotoviteľom porušené a ktoré zakladajú oprávnenie Objednávateľa na uplatnenie nárokov na čerpanie bankovej záruky. O uplatnení si nároku na plnenie z bankovej záruky voči banke je Objednávateľ povinný Zhotoviteľa bezodkladne písomne informovať.
- 13.12.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje po každom čerpaní bankovej záruky, najneskôr do desiatich (10) kalendárnych dní od doručenia výzvy Objednávateľa, doplniť bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie:
- a) rozšírenie bankovej záruky na jej pôvodnú výšku, alebo
 - b) zriadenie novej bankovej záruky.
- 13.12.3 Doplnenie bankovej záruky podľa odseku 13.12.2 je Zhotoviteľ povinný bezodkladne Objednávateľovi relevantným spôsobom preukázať, a to predložením záručnej listiny, ktorou bola banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.

14. Záverečné ustanovenia

- 14.1 Zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých každé má charakter originálu, štyri (4) vyhotovenia obdrží Objednávateľ a jedno (1) jej vyhotovenie obdrží Zhotoviteľ.
- 14.2 Obsah tejto Zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov k tejto Zmluve, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch Strán.
- 14.3 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, príp. ustanovenia ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
- 14.4 Pre prípad, že sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, táto okolnosť nespôsobuje neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných ustanovení Zmluvy a Strany sú povinné nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým, svojim obsahom najbližšie vystihujúcim účel, ktorý Strany chceli v čase uzatvárania Zmluvy dosiahnuť.
- 14.5 Pre prípad, že po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu dôjde k akejkoľvek zmene v identifikačných údajoch Strán uvedených v záhlaví tejto Zmluvy, každá zo Strán je povinná oznámiť takúto zmenu druhej Strane, a to bezodkladne po tom, ako k takej zmene dôjde, ibaže by táto zmena bola zrejماً z verejného registra, kde je príslušná Strana zapísaná.
- 14.6 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory prednostne formou uzatvorenia zmieru. V prípade, že sa spor nevyrieši uzatvorením zmieru, zmluvné strany sú oprávnené predložiť spor na riešenie príslušnému súdu v Slovenskej republike.
- 14.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili platne uzavrieť túto Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje, zodpovedajú za škodu, ktorá tým druhej Strane vznikne.

- 14.8 Strany zároveň vyhlasujú, že si text Zmluvy riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, sú si vedomé všetkých právnych následkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, Zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
- 14.9 Neoddeliteľnú súčasť predmetnej zmluvy tvoria nasledovné prílohy:
- a) Príloha č. 1: Rozpočet (Ponuka zhotoviteľa)
 - b) Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov
 - c) Príloha č.3: Časový harmonogram realizácie diela

V Banskej Bystrici dňa: _____

V Liptovskom Mikuláši dňa: _____

Za Objednávateľa

Za

Ján Noškov
primátor Mesta Banská Bystrica

Pavol Baláž, konateľ

Ing. Patrik Pauříny, konateľ

Zoznam subdodávateľov

Meno a podrobnosti o subdodávateľovi (Názov, sídlo, IČO)	Práca určená pre subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	% podiel subdodávky na celkových nákladoch diela
VIA-CESTY, s.r.o. Oščardnica 1180 IČO 36382558	Frézovanie	Ing. Bohumil Kazimierzak, Komenského 2624/44, 01001 Žilina, nar. 8.1.1948	0,67 %
Inovel, s.r.o. Vyšnokubínska 0/172/168, 026 01 Vyšný Kubín IČO 50254430	Verejné osvetlenie a elektroinštalácia	Vladimír Drengubiak, Hviezdoslavova 3/122, 02601 Vyšný Kubín, nar. 7.8.1987	11,65 %
ZNAČKY, s.r.o. Nemocničná 2321, 02601 Dolný Kubín, IČO 43931111	Dočasné a trvalé dopravné značenie	Mgr. Martin Pukáč, Medzihradská 1303/63, 02601 Dolný Kubín, nar. 3.9.1977	7,26 %
Mmcité sk s.r.o. Brniarska 2, 91105 Trenčín IČO 36320854	Dodávka a montáž mobiláru	Ing. Aleš Bakoš Súťažná 454/10, 91105 Trenčín, nar. 6.11.1974	5,05 %

V Banskej Bystrici dňa:

V Liptovskom Mikuláši dňa: 1. 5.

Za Objednávateľa -33-

Za Zhotoviteľa

Ján Nožko
primátor Mesta Banská Bystrica

Pávoľ Baláž, konateľ

Si

I

Č

Ing. Patrik Paulíny, konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2024-10-10-1
Stavba: Mestská cyklistická trasa Námestie Ľ.Štúra-Fončorda, Internátna, Tulská - 1. etapa

JKSO: KS:
Miesto: Banská Bystrica Dátum: 12.2.2025

Objednávateľ: IČO:
Mesto Banská Bystrica IČ DPH:
Zhotoviteľ: IČO: 31602363
Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o. IČ DPH: SK2020429059
Projektant: IČO:
IČ DPH:
Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 189 230,81

	Podzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižená	23,00%	1 189 230,81	273 523,09

Cena s DPH v EUR 1 462 753,90

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	2024-10-10-1		
Stavba:	Mestská cyklistická trasa Námestie L.Štúra-Fončorda,Internátna, Tulsá - 1. etapa		
Miesto:	Banská Bystrica	Dátum:	12.02.2025
Objednávateľ:	Mesto Banská Bystrica	Projektant:	
Zhotoviteľ:	Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.	Spracovateľ:	

Kód		Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov			1 189 230,81	1 462 753,90
01	SO 01.1 - Cyklotrasa na ulici Mládežnícka - sever		283 471,15	348 669,51
01	SO 01.1 - Cyklotrasa na ulici Mládežnícka - sever		137 010,27	168 522,63
01.1.	Drobná architektúra a mobiliár		13 027,25	16 023,52
01.2.	Verejné osvetlenie a elektroinštalácia		50 570,71	62 201,97
01.3.	Prenosné dopravné značenie		15 454,91	19 009,54
01.4	Trvalé dopravné značenie		2 578,29	3 171,30
01.5	Ochrana podzemných vedení		17 907,67	22 026,43
01.6.	Sadové úpravy		20 986,44	25 813,32
01.7.	Ostatné stavebné úpravy		25 935,61	31 900,80
02	SO 01.2 - Cyklotrasa na ulici Tulsá		277 629,29	341 484,03
02	SO 01.2 - Cyklotrasa na ulici Tulsá		180 336,34	221 813,70
02.1.	Drobná architektúra a mobiliár		29 893,85	36 769,44
02.2.	Prenosné dopravné značenie		9 449,53	11 622,92
02.3.	Trvalé dopravné značenie		9 263,46	11 394,06
02.4	Ochrana podzemných vedení		7 367,79	9 062,38
02.5.	Sadové úpravy		4 570,67	5 621,92
02.6.	Ostatné stavebné úpravy		17 121,25	21 059,14
02.7.	Verejné osvetlenie a elektroinštalácia		19 626,40	24 140,47
03	SO 01.3 - Cyklotrasa na ulici Internátna		206 901,09	254 488,34
03	SO 01.3 - Cyklotrasa na ulici Internátna		142 218,26	174 928,46
03.1.	Prenosné dopravné značenie		13 794,54	16 967,28
03.2.	Trvalé dopravné značenie		2 518,86	3 098,20
03.3.	Ochrana pozemných vedení		21 523,38	26 473,76
03.4.	Sadové úpravy		17 032,85	20 950,41
03.5.	Verejné osvetlenie a elektroinštalácia		9 813,20	12 070,24
04	SO 01.4 - Cyklotrasa na ulici Družba		171 802,34	211 316,88
04	SO 01.4 - Cyklotrasa na ulici Družba		98 861,21	121 599,29
04.1.	Drobná architektúra a mobiliár		3 874,62	4 765,78
04.2.	Verejné osvetlenie a elektroinštalácia		29 089,85	35 780,52
04.3.	Prenosné dopravné značenie		13 543,73	16 658,79
04.4.	Trvalé dopravné značenie		676,56	832,17
04.5.	Ochrana podzemných vedení		10 059,57	12 373,27
04.6.	Sadové úpravy		15 696,80	19 307,06
05	SO 01.5 - Cyklotrasa na ulici Mladežnícka		143 380,60	176 358,14
05	SO 01.5 - Cyklotrasa na ulici Mladežnícka		100 753,13	123 926,35
05.1.	Drobná architektúra a mobiliár		16 886,74	20 770,69
05.2.	Prenosné dopravné značenie		8 444,40	10 386,61
05.3.	Trvalé dopravné značenie		1 116,03	1 372,72
05.4.	Ochrana podzemných vedení		3 509,04	4 316,12
05.5.	Sadové úpravy		2 858,06	3 515,41
05.6.	Verejné osvetlenie a elektroinštalácia		9 813,20	12 070,24
07	SO 01.7 - Cyklotrasa na ulici Moskovská		94 819,38	116 627,84

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
07	SO 01.7 - Cyklotrasa na ulici Moskovská	58 548,85	72 015,09
07.1.	Trvalé dopravné značenie	3 853,01	4 739,20
07.2.	Verejné osvetlenie a elektroinštalácia	9 813,20	12 070,24
07.3	Prenosné dopravné značenie	5 472,69	6 731,41
07.4	Ochrana podzemných sietí	12 319,90	15 153,48
07.5	Sadové úpravy	4 811,73	5 918,43
08	SO 01.8 - Cyklotrasa na ulici Okružná	11 226,96	13 809,16
08.3.	Trvalé dopravné značenie	170,73	210,00
08.5.	Sadové úpravy	1 243,03	1 528,93
08.6.	Verejné osvetlenie a elektroinštalácia	9 813,20	12 070,24

ROZPOČET

Stavba:

Mestská cyklistická trasa Námestie L.Štúra-Fončorda, Internátna, Tulska - 1. etapa

Objekt:

01 - SO 01.1 - Cyklotrasa na ulici Mládežnícka - sever

Miesto: Banská Bystrica

Dátum: 12.02.2025

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

137 010,27

D HSV Práce a dodávky HSV

134 258,31

D 1 Zemné práce

7 527,69

1	K	111201101.S	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	20,000	2,27	45,40
2	K	112104111.S	Postupné zrezávanie stromu, výška stromu do 10 m	ks	10,000	64,00	640,00
3	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, - 0.14500t	m	679,600	2,35	1 597,06
4	K	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0.50000t	m2	1 621,580	1,46	2 367,51
5	K	113307241.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0.12500t	m2	1 621,580	1,22	1 978,33
6	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	52,900	2,62	138,60
7	K	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	52,900	3,78	199,96
8	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	15,870	0,75	11,90
9	K	162301122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	5,740	5,76	33,06
10	K	162301500.S	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	20,000	1,65	33,00
11	K	162301509.S	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovin po spevnenej	m2	340,000	0,11	37,40
12	K	162401401.S	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 2000 m	ks	10,000	1,27	12,70
13	K	162401421.S	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., konárov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	180,000	0,11	19,80
14	K	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	100,060	2,10	210,13
15	K	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	1 701,020	0,11	187,11
16	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	5,740	2,74	15,73

D 2 Zakladanie

2 917,78

17	K	275362441.S	Výstuž zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 10/10 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	184,400	15,01	2 767,84
----	---	-------------	---	----	---------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	289971222.S	Zhotovenie vrstvy z geomreže na uprav. povrchu sklon nad 1 : 5 do 1 : 2,5 , šířky nad 3 do 6 m	m2	92,200	0,29	26,74
19	M	693210000300.S	Geomreža polypropylenová, šxl 4x50 m, hr. uzla 4,1 mm, monolitická dvojsoá	m2	94,044	1,31	123,20

D 4

Vodorovné konštrukcie

548,15

20	K	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	168,660	3,25	548,15
----	---	-------------	---	----	---------	------	--------

D 5

Komunikácie

67 542,24

21	K	561091131.S	Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojivami hr. do 300 mm plochy nad 5000 m2	m2	1 729,000	3,61	6 241,69
22	M	585910001201	Cementová stabilizácia podľa receptúry zhotoviteľa a výsledku laboratórnych skúšok a merania únosnosti na stavbe	m2	1 729,000	6,89	11 912,81
23	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny fr.0 -16 mm,s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	60,100	3,47	208,55
24	K	564831111.S.1	Podklad zo štrkodrviny fr.0 -32 mm,s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	60,100	3,43	206,14
25	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0 -32 mm,s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	1 636,800	5,15	8 429,52
26	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrvinyfr. 0-32 mm, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	92,200	6,87	633,41
27	K	573111113.S	Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,50 kg/m2	m2	79,700	0,85	67,75
28	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	1 696,900	0,64	1 086,02
29	K	577134231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 405,800	8,55	12 019,59
30	K	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 405,800	8,78	12 342,92
31	K	577154231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	370,800	14,41	5 343,23
32	K	577154331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	370,800	13,50	5 005,80
33	K	581150211.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB II pre TDZ II, III a IV, hr. 260 mm	m2	92,200	43,87	4 044,81

D 8

Rúrové vedenie

1 657,53

34	K	894810006	Montáž poklopu	ks	6,000	14,47	86,82
35	M	552410002801.S	Kompozitný poklop hranatý 600 x 600 mm,pojazdny, zaťaženie B125	ks	2,000	108,73	217,46
36	M	552410002802	Kompozitný poklop hranatý 700 x 700 mm,pojazdny, zaťaženie B125	ks	1,000	502,57	502,57
37	M	552410002805	Kompozitný poklop okrúhly priemer 600 mm,pojazdny, zaťaženie B125	ks	3,000	114,13	342,39
38	K	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50 - vyrovnávací prstenec a hrdlo	ks	6,000	40,45	242,70
39	M	592240014391.S	Vyrovnávací prstenec DN 600	ks	3,000	19,20	57,60
40	M	592240014394.S	Hrdlo 700x700 mm	ks	3,000	69,33	207,99

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

52 326,38

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
41	K	911131113.S	Dodávka a montáž - Ocelové zábradlie štvorradové, oceľový L profil min.80x80x8 mm, výška 1,4 m, pozinkovanie s vypaľovaným lakom kotvenie pomocou závitových tyčí	m	18,300	156,63	2 866,33
42	K	915715112.S	Varovný pás samolepiaci z plastových hmatových vodiacich platní šírky 400 mm	m	100,800	96,00	9 676,80
43	K	915715122.S	Signálny pás samolepiaci z plastových hmatových vodiacich platní šírky 400 mm	m	92,800	96,00	8 908,80
44	K	916361113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	5,000	17,70	88,50
45	M	592170002400. S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150 mm	ks	5,000	4,20	21,00
46	K	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	335,800	17,71	5 947,02
47	M	592170003800. S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	318,000	3,91	1 243,38
48	M	592170000700	Obrubník prechodový ľavý, lxšxv 1000x200(150)x150(260) mm	ks	1,000	91,17	91,17
49	M	592170000800	Obrubník prechodový pravý, lxšxv 1000x200(150)x150(260) mm	ks	1,000	91,17	91,17
50	M	592170003501	Kasselský betónový obrubník zástavkový 1000x400x330 mm	ks	20,000	91,17	1 823,40
51	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	408,700	11,32	4 626,48
52	M	592170001800. S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	412,787	1,30	536,62
53	K	919722111.S	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	15,000	3,20	48,00
54	K	919722211.S	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne zalatie škár za studena, šírky nad 3 do 9 mm	m	15,000	3,20	48,00
55	M	246990002800. S	Tmel zálievkový pre tmelenie škár komunikácií, aplikovanie za studena	l	1,260	22,40	28,22
56	K	966005211.S	Rozobranie cestného zábradlia so stĺpkami osadenými do ríms alebo krycích dosiek, - 0,02500t	m	18,300	11,78	215,57
57	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1 112,488	1,96	2 180,48
58	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	21 137,272	0,05	1 056,86
59	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	909,332	9,39	8 538,63
60	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03),	t	202,698	6,40	1 297,27
61	K	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,458	10,67	4,89
62	K	979089861.S	Poplatok za likvidáciu stavebného odpadu a materiálu - iné materiály	t	200,120	14,93	2 987,79

D 99 Presun hmôt HSV 1 393,24

63	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 302,096	1,07	1 393,24
----	---	-------------	---	---	-----------	------	----------

D 23-M Montáže potrubia 345,30

64	K	230220006.S	Montáž liatinového poklopu	ks	5,000	26,38	131,90
65	M	552410000300. S	Poklop ventilový pre vodu, plyn s výškovým prispôbením	ks	5,000	42,68	213,40

D N00 Nepomenované práce 85,33

D N01 Nepomenovaný diel 85,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	K	001000035	Statická zátěžová zkouška kruhovou doskou(příměr 300 mm) únosnosti zemní plané	ks	1,000	85,33	85,33

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 2 666,63

67	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	1 599,98	1 599,98
68	K	000600015.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové komunikácie a spevnené plochy	eur	1,000	1 066,65	1 066,65

ROZPOČET

Stavba:

Mestská cyklistická trasa Námestie L.Štúra-Fončorda, Internátna, Tulsá - 1. etapa

Objekt:

01 - SO 01.1 - Cyklotrasa na ulici Mládežnícka - sever

Časť:

01.1. - Drobná architektúra a mobiliár

Miesto: Banská Bystrica

Dátum: 12.02.2025

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 027,25

D HSV Práce a dodávky HSV

13 027,25

D 4 Vodorovné konštrukcie 22,10

1	K	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	6,800	3,25	22,10
---	---	-------------	---	----	-------	------	-------

D 5 Komunikácie 320,65

2	K	564241111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku fr.0-16 mm, s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	10,000	5,55	55,50
3	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0 -22 mm, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	10,000	5,15	51,50
4	K	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	10,000	13,99	139,90
5	M	592460002701.S	Dlažba betónová, odolná voči mrazu, soli a UV žiareniu, protišmyková, farba sivá bez fázy, hr.60 mm, rozmery 247x165 mm, 165x165 mm, 123*165 mm	m2	10,200	7,23	73,75

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 12 674,12

6	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	10,000	11,32	113,20
7	M	592170001800.S	Obrubník parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	10,100	1,30	13,13
8	K	936941301.S	Montáž a doprava zastávkového prístrešku so strechou z kaleného skla 2 polia bez bočných stien	ks	1,000	3 173,21	3 173,21
9	M	553560021901.S	Prístrešok MHD 4,2x1,8 m, oceľ.konštrukcia, povrchová úprava zinoka práškový vypaľ.lak, strecha s extenzívnou veget.vrstvou, zadná stena z kaleného skla, bez bočných stien, bez CLV -rekl.panelu, lavička z trn dreva po celej dĺžke bez povrch.úprav	ks	1,000	9 374,58	9 374,58

D 99 Presun hmôt HSV 10,38

10	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	9,702	1,07	10,38
----	---	-------------	---	---	-------	------	-------

ROZPOČET

Stavba:

Mestská cyklistická trasa Námestie Ľ.Štúra-Fončorda, Internátna, Tulská - 1. etapa

Objekt:

01 - SO 01.1 - Cyklotrasa na ulici Mládežnícka - sever

Časť:

01.2. - Verejné osvetlenie a elektroinštalácia

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

12.02.2025

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
p							

Náklady z rozpočtu

50 570,71

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 008,80

D 2

Zakladanie

1 008,80

1	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	26,000	29,17	758,42
2	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	26,000	9,63	250,38

D M

Práce a dodávky M

46 799,33

D 21-M

Elektromontáže

36 469,65

3	K	210011444.S	Chránická delená elektroinstalácia, uložená voľne	m	555,000	2,13	1 182,15
4	M	345710005500	Rúrka ohybná HDPE, D 40,	m	535,000	0,50	267,50
5	M	345710006230	Chránická FXKVR, D 63 mm,	m	555,000	0,73	405,15
6	K	210040011.S	Rúrkový oceľový stožiar dĺžky 5-12 m, vrátane rozvozu, vztýčenia, očíslovania, zloženia s výstrojom	ks	13,000	80,00	1 040,00
7	M	316720001400	Stožiar kužeľový STK 60/60/3PK12 prírubový zinkový, výška 6 m,	ks	13,000	372,35	4 840,55
8	M	316770001000	Výložník V1T-05-60	ks	13,000	52,90	687,70
9	M	311870002201.S	Elektrická výzbroj ROSA TB-1	ks	13,000	26,28	341,64
10	M	311870002202.S	Základový rošt ZR 1-5	ks	13,000	83,20	1 081,60
11	K	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	26,000	3,93	102,18
12	K	210100252.S	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	26,000	3,73	96,98
13	M	345810007500.S	Zmršťovacia káblková koncovka VE3512 4x6 - 4x25 mm2	ks	26,000	2,62	68,12
14	K	210120101.S	Poistkový patrón montáž do 63 A, vrátane dotykového krúžku	ks	13,000	1,07	13,91
15	M	345290008700.S	Patrón poistkový 06A	ks	13,000	0,87	11,31
16	K	210120312	Bleskoistky NN a VN vrátane zapojenia do 25kV, 2,5kA	ks	13,000	10,67	138,71
17	M	345290009401.S	SPD typ 2 SLP -275 V/1	ks	13,000	22,54	293,02
18	K	210201064.S	Svetlomety LED na osvetlenie vedľajších komunikácií	ks	13,000	16,00	208,00
19	M	348440000511	Svetidlo LED 73W, IP66, 10440lm, Ra - 70, 143lm/W IK08(ekvivalent)	ks	13,000	346,61	4 505,93
20	K	210204122.S	Stožiarová päťka betónová	ks	13,000	42,67	554,71
21	M	589310004200.S	Betón STN EN 206-1-C 20/25-XC2 (SK)-Cl 0,4-Dmax 8 - S1 z cementu troskoportlandského	m3	11,570	117,52	1 359,71
22	K	210204201.S	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	13,000	12,80	166,40

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	500,000	1,92	960,00
24	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	475,000	1,73	821,75
25	M	354410059101.S	Uzemňovací vodič ocelovo žiarovo zinkovaný označenie O10	kg	40,000	1,73	69,20
26	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	13,000	3,20	41,60
27	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	13,000	0,92	11,96
28	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	26,000	3,20	83,20
29	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	26,000	1,51	39,26
30	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	110,000	1,07	117,70
31	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2	m	110,000	0,55	60,50
32	K	210800124.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x16	m	585,000	1,87	1 093,95
33	M	341110002400.S	Kábel medený CYKY-J 5x16 mm2	m	585,000	9,24	5 405,40
34	K	998921203.S	Presun hmôt pre montáž rozvodov a zariadení v stavbe výšky nad 7 do 24 m	%	1,000	266,66	266,66
35	K	998921294.S	Príplatok za zväčšený presun rozvodov a zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť mimo staveniska k.d. 1 km	%	1,000	320,00	320,00
36	K	210160016.S	Dodávka ,montáž,licencia -cyklostítač ,rozmer 670*470*150mm,na stĺp verejného osvetlenia, solárny panel	ks	1,000	9 813,20	9 813,20

D 46-M

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

10 329,68

37	K	460050004.S	Jama pre jednoduchý stožiar nepátkovaný dĺžky 6-8 m, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina	ks	13,000	77,12	1 002,56
38	K	460200133.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 50 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	535,000	5,41	2 894,35
39	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	25,000	8,51	212,75
40	K	460420351.S	Zriadenie káblového lôžka z piesku vrstvy 5 cm so zakrytím tehliami v smere kábla na šírku 35 cm	m	535,000	2,12	1 134,20
41	M	596110000200.S	Tehla plná pálená maloformátová, lxšxv 290x140x65 mm	ks	1 846,000	0,85	1 569,10
42	M	583310000100.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm	t	9,363	22,10	206,92
43	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	535,000	0,53	283,55
44	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	535,000	0,10	53,50
45	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	535,000	3,20	1 712,00
46	K	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	25,000	10,31	257,75
47	K	460600002.S	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	475,000	0,54	256,50
48	K	979089861.S	Poplatok za likvidáciu stavebného odpadu a materiálu - iné materiály	t	50,000	14,93	746,50

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

1 322,60

49	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	30,000	19,20	576,00
50	K	HZS000125.S	Stavebno montážne práce mimoriadne odborné (Tr. 5) v rozsahu viac ako 8 hodín - zdvíhacia plošina	hod	20,000	37,33	746,60

D VRN

Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

1 439,98

51	K	000300013.S	Stavebnomontážne práce -geodetické zameranie pred a po inštalácii verejného	kpl	1,000	1 066,65	1 066,65
----	---	-------------	---	-----	-------	----------	----------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	000400022.S	Projektové práce - skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	373,33	373,33

ROZPOČET

Stavba:

Mestská cyklistická trasa Námestie Ľ.Štúra-Fončorda, Internátna, Tulsá - 1. etapa

Objekt:

01 - SO 01.1 - Cyklotrasa na ulici Mládežnícka - sever

Časť:

01.3. - Prenosné dopravné značenie

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

12.02.2025

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
P							

Náklady z rozpočtu

15 454,91

D HSV

Práce a dodávky HSV

15 454,91

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

15 445,78

1	K	914811113.S	Montáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	ks	13,000	3,20	41,60
2	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	32,500	10,67	346,78
3	K	914812111.S	Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	24,000	3,20	76,80
4	M	404410000200.S	Výstražná značka, rozmer 900 mm, retroreflexia RA1, pozinkovaná	ks	24,000	27,20	652,80
5	K	915912211.S	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	36,000	2,13	76,68
6	M	404450001700.S	Dopravná smerová doska Z4, REF2, obojstranná s výstražným svetlom a gumeným	ks	36,000	10,67	384,12
7	K	915913211.S	Montáž akumulátora prenosnej semaforovej súpravy 12V/170Ah	ks	2,000	2,13	4,26
8	M	404490009900.S	Akumulátor 12V 170 Ah s výkonom 1000 A	ks	2,000	10,67	21,34
9	K	915940012.S	Osadenie vodiaceho prahu	m	590,000	5,33	3 144,70
10	M	4044500015001.S	Vodiaci prah z recyklátu, 1000x27x9 cm,	m	590,000	18,13	10 696,70

D 99

Presun hmôt HSV

9,13

11	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	8,533	1,07	9,13
----	---	-------------	---	---	-------	------	------

ROZPOČET

Stavba:

Mestská cyklistická trasa Námestie L.Štúra-Fončorda, Internátna, Tulsá - 1. etapa

Objekt:

01 - SO 01.1 - Cyklotrasa na ulici Mládežnícka - sever

Časť:

01.4 - Trvalé dopravné značenie

Miesto: Banská Bystrica

Dátum: 12.02.2025

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
p							

Náklady z rozpočtu

2 578,29

D HSV Práce a dodávky HSV

2 578,29

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 574,40

1	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	13,000	6,40	83,20
2	M	404410176034	Návest' ZDZ 325-20 "Priechod pre chodcov (informačná značka, umiestnenie vľavo)", Zn lisovaná, V1-600x600 mm, RA3, P3, E2, SP1	ks	1,000	58,67	58,67
3	M	404410037940	Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovanie", Zn lisovaná, V2 - 600 x 600 mm, RA3, P3, E2, SP1	ks	5,000	58,67	293,35
4	M	404410034420	Regulačná značka ZDZ 222 "Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	3,000	35,20	105,60
5	M	404410034485	Regulačná značka ZDZ 225-70 "Koniec spoločná cestičky pre chodcov a cyklistov", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	35,20	35,20
6	M	404410183077	Cyklistický smerník tabuľový, 380-10,380-30, rozmer 1000x250 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	3,000	55,47	166,41
7	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	5,000	41,60	208,00
8	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	17,500	10,67	186,73
9	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	5,000	0,53	2,65
10	M	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	5,000	4,27	21,35
11	K	915711711.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar prerušovaných šírky 120 mm biela základná	m	383,000	2,13	815,79
12	K	915721311.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	m2	35,000	17,07	597,45

D 99 Presun hmôt HSV

3,89

13	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	3,640	1,07	3,89
----	---	-------------	---	---	-------	------	------

ROZPOČET

Stavba:

Mestská cyklistická trasa Námestie L.Štúra-Fončorda, Internátna, Tulská - 1. etapa

Objekt:

01 - SO 01.1 - Cyklotrasa na ulici Mládežnícka - sever

Časť:

01.5 - Ochrana podzemných vedení

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

12.02.2025

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 907,67

D HSV

Práce a dodávky HSV

17 664,52

D 1

Zemné práce

41,13

1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,827	13,98	25,54
2	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,365	1,07	0,39
3	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,827	8,32	15,20

D 5

Komunikácie

17 028,90

4	K	584921121.S	Zhotovenie spevnenej plochy z cestných panelov osadených do lôžka z kameniva hr. 50	m2	315,000	4,64	1 461,60
5	M	593810000200.S	Cestný panel IZD 300/100/15 JP 6 ton, lxšxv 3000x1000x150 mm	ks	105,000	148,26	15 567,30

D 8

Rúrové vedenie

440,97

6	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia, teplovod bielou výstražnou fóliou	m	290,980	0,73	212,42
7	M	283230008100.S	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba modrá	m	305,529	0,14	42,77
8	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	74,000	0,73	54,02
9	M	283230008200.S	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre kanalizáciu, farba hnedá	m	77,700	0,14	10,88
10	K	899721133.S	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	136,200	0,73	99,43
11	M	283230008300.S	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre plyn, farba žltá	m	143,010	0,15	21,45

D 99

Presun hmôt HSV

153,52

12	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	143,480	1,07	153,52
----	---	-------------	---	---	---------	------	--------

D M

Práce a dodávky M

243,15

D 21-M

Elektromontáže

143,13

13	K	210010601.S	Chránička delená pre optický kábel z HDPE, D 110 uložená voľne	m	20,300	2,13	43,24
14	M	345710004901	Chránička optického kábla s vodiacími lištami, DN 110, spájanie sponami, ohybné diely 15°-ové	m	22,050	4,53	99,89

D 46-M

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

100,02

15	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	157,500	0,53	83,48
----	---	-------------	---	---	---------	------	-------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	M	283230008000.	Výstražná fóla PE, š. 300, farba červená	m	165,375	0,10	16,54

ROZPOČET

Stavba:

Mestská cyklistická trasa Námestie Ľ.Štúra-Fončorda, Internátna, Tulská - 1. etapa

Objekt:

01 - SO 01.1 - Cyklotrasa na ulici Mládežnícka - sever

Časť:

01.6. - Sadové úpravy

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

12.02.2025

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 986,44

D HSV

Práce a dodávky HSV

20 986,44

D 1

Zemné práce

20 660,92

1	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, do 100 m3	m3	0,950	8,32	7,90
2	M	310003801.S	štrkový mulč	t	1,900	37,33	70,93
3	K	180401212.S	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	751,300	1,81	1 359,85
4	M	005720001500.S	Osiva tráv - výber travových semien - lúčna zmas.	kg	23,215	48,00	1 114,32
5	K	182301133.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm	m2	751,300	6,93	5 206,51
6	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	300,520	28,80	8 654,98
7	K	183101114.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3	ks	60,000	4,48	268,80
8	K	183101121.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	4,000	28,80	115,20
9	K	184102112.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	ks	60,000	5,12	307,20
10	M	026530000400.S	Krik listnatý Nátržník krovitý - Potentilla fruticosa, dekoratívny kvetom	ks	60,000	13,23	793,80
11	K	184102116.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm	ks	4,000	53,33	213,32
12	M	026540001701	Quercus frainneto, výška do 4 m,	ks	4,000	309,33	1 237,32
13	K	184202112	Zakotvenie dreviny tromi a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	4,000	39,47	157,88
14	M	052170000500	Tyč ihličnanová tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 6 m a viac bez kôry	ks	6,000	9,60	57,60
15	K	184921119.S	Výplň substrátom	m3	8,450	21,33	180,24
16	M	103110000201	Záhradnícky substrát	m3	8,450	53,33	450,64
17	K	185802135.S	Pôdny vodozadržný stimulátor, dodávka a aplikácia	kg	6,800	11,73	79,76
18	K	185804312.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	30,052	12,80	384,67

D 99

Presun hmôt HSV

325,52

19	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	304,225	1,07	325,52
----	---	-------------	---	---	---------	------	--------

ROZPOČET

Stavba:

Mestská cyklistická trasa Námestie Ľ.Štúra-Fončorda, Internátna, Tulsá - 1. etapa

Objekt:

01 - SO 01.1 - Cyklotrasa na ulici Mládežnícka - sever

Časť:

01.7. - Ostatné stavebné úpravy

Miesto: Banská Bystrica

Dátum: 12.02.2025

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 935,61

D HSV Práce a dodávky HSV

25 935,61

D 1 Zemné práce

1 709,20

1	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, - 0,14500t	m	178,000	2,35	418,30
2	K	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	427,000	1,46	623,42
3	K	113307241.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	427,000	1,22	520,94
4	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	7,780	2,59	20,15
5	K	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	7,780	3,78	29,41
6	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	2,334	0,75	1,75
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	15,560	4,25	66,13
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a	m3	264,520	0,11	29,10

D 5 Komunikácie

16 977,56

9	K	561091111.S	Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojivami systémom (Road Mix) hr. do 300 mm plochy do 1000 m2	m2	395,500	9,49	3 753,30
10	M	585910001201	Cementová stabilizácia podľa receptúry zhotoviteľa a výsledku laboratórnych skúšok a merania únosnosti na stavbe	m2	395,500	6,89	2 725,00
11	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0 -32 mm, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	395,500	5,15	2 036,83
12	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	395,500	0,64	253,12
13	K	577134231.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	267,400	8,55	2 286,27
14	K	577144331.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	267,400	8,78	2 347,77
15	K	577154231.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	128,100	14,41	1 845,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	577154331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	128,100	13,50	1 729,35

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 957,05

17	K	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	89,000	17,71	1 576,19
18	M	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	89,890	3,91	351,47
19	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	89,000	11,32	1 007,48
20	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	89,890	1,30	116,86
21	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	292,685	1,96	573,66
22	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5 561,015	0,05	278,05
23	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	239,310	9,39	2 247,12
24	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03),	t	53,375	6,40	341,60
25	K	979089861.S	Poplatok za likvidáciu stavebného odpadu a materiálu - iné materiály	t	31,120	14,93	464,62

D 99

Presun hmôt HSV

291,80

26	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	272,710	1,07	291,80
----	---	-------------	---	---	---------	------	--------

ROZPOČET

Stavba:

Mestská cyklistická trasa Námestie Ľ.Štúra-Fončorda, Internátna, Tulská - 1. etapa

Objekt:

02 - SO 01.2 - Cyklotrasa na ulici Tulská

Miesto: Banská Bystrica

Dátum: 12.02.2025

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

180 336,34

D HSV Práce a dodávky HSV

10 080,51

D 1 Zemné práce

9 217,96

1	K	111201101.S	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	20,000	2,27	45,40
2	K	113152330.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	428,700	5,54	2 375,00
3	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, - 0,14500t	m	922,000	2,35	2 166,70
4	K	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm -0,50000t	m2	879,450	1,46	1 284,00
5	K	113307241.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	853,100	1,22	1 040,78
6	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	141,270	2,62	370,13
7	K	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	141,270	3,87	546,71
8	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	42,381	0,75	31,79
9	K	132201101.S	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	10,260	8,19	84,03
10	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,078	0,75	2,31
11	K	162301500.S	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	20,000	1,65	33,00
12	K	162301509.S	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovin po spevnenej	m2	340,000	0,11	37,40
13	K	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	277,390	2,10	582,52
14	K	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4 715,630	0,11	518,72
15	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	5,150	2,74	14,11
16	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	10,260	8,32	85,36

D 4 Vodorovné konštrukcie

862,55

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	265,400	3,25	862,55

D PSV Práce a dodávky PSV

166 276,75

D 2 Zakladanie

5 791,93

18	K	274313811.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 30/37	m3	2,552	171,39	437,39
19	K	275362441.S	Výstuž zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 10/10 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	338,400	15,01	5 079,38
20	K	289971222.S	Zhotovenie vrstvy z geomreže na uprav. povrchu sklon nad 1 : 5 do 1 : 2,5, šírky nad 3 do 6 m	m2	169,200	0,29	49,07
21	M	693210000300.S	Geomreža polypropylenová, šxl 4x50 m, hr. uzla 4,1 mm, monolitická dvojsoá	m2	172,584	1,31	226,09

D 5 Komunikácie

96 158,12

22	K	561091131.S	Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojivami hr. do 300 mm plochy nad 5000 m2	m2	1 454,600	3,61	5 251,11
23	M	585910001201	Cementová stabilizácia podľa receptúry zhotoviteľa a výsledku laboratórných skúšok a merania únosnosti na stavbe	m2	1 454,600	6,89	10 022,19
24	K	564241111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku fr.0-16 mm, s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	30,000	5,55	166,50
25	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny fr.0 -16 mm,s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	102,300	3,47	354,98
26	K	564831111.S.1	Podklad zo štrkodrviny fr.0 -32 mm,s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	102,300	3,43	350,89
27	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0 -32 mm,s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	1 285,400	5,15	6 619,81
28	K	564851111.S.1	Podklad zo štrkodrviny fr. 0 -22 mm,s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	30,000	5,17	155,10
29	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 mm, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	169,200	6,87	1 162,40
30	K	573111113.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,50 kg/m2	m2	2 149,100	0,85	1 826,74
31	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	1 387,700	0,64	888,13
32	K	577134231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	3 536,800	8,55	30 239,64
33	K	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	3 536,800	8,78	31 053,10
34	K	581150211.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB II pre TDZ II, III a IV, hr. 260 mm	m2	169,200	43,87	7 422,80
35	K	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	30,000	14,02	420,60
36	M	592460002701.S	Dlažba betónová, odolná voči mrazu, soli a UV žiarenie, protišmyková, farba sivá bez fázy, hr. 60 mm, rozmery 247x165 mm, 165x165 mm, 123x165 mm	m2	31,000	7,23	224,13

D 8 Rúrové vedenie

2 012,59

37	K	894810006	Montáž poklopu	ks	1,000	14,47	14,47
----	---	-----------	----------------	----	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	M	552410002803	Kompozitný poklop hranatý 750 x 750 mm, pojazdný, zaťaženie B125	ks	1,000	1 022,60	1 022,60
39	K	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50 - vyrovnávací prstenec a hrdlo	ks	1,000	40,45	40,45
40	M	592240014395.S	Hrdlo 750x750	ks	1,000	74,67	74,67
41	K	895991131.S	Osadenie kanalizačnej mreže	ks	8,000	13,98	111,84
42	M	552410003500.S	Mreža liatinová štvorcová 500x500 mm	ks	8,000	93,57	748,56

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 60 334,78

43	K	915715112.S	Varovný pás samolepiaci z plastových hmatových vodiacich platní šírky 400 mm	m	87,300	96,00	8 380,80
44	K	915715122.S	Signálny pás samolepiaci z plastových hmatových vodiacich platní šírky 400 mm	m	35,300	96,00	3 388,80
45	K	915910001.S	Bezpečnostný farebný povrch vozoviek červený pre podklad asfaltový	m2	45,000	37,33	1 679,85
46	K	916361113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	16,500	17,70	292,05
47	M	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150 mm	ks	17,000	4,20	71,40
48	K	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	829,350	17,71	14 687,79
49	M	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	795,000	3,91	3 108,45
50	M	592170000700	Obrubník prechodový ľavý, lxšxv 1000x200(150)x150(260) mm	ks	3,000	91,17	273,51
51	M	592170000800	Obrubník prechodový pravý, lxšxv 1000x200(150)x150(260) mm	ks	3,000	91,17	273,51
52	M	592170003501	Kasselský betónový obrubník zástavkový 1000x400x330 mm	ks	33,000	91,17	3 008,61
53	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	472,200	11,32	5 345,30
54	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	476,922	1,30	620,00
55	K	919722111.S	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	27,000	3,20	86,40
56	K	919722211.S	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne zaliatie škár za studena, šírky nad 3 do 9 mm	m	27,000	3,20	86,40
57	M	246990002800.S	Tmel zálievkový pre tmelenie škár komunikácií, aplikovanie za studena	l	2,268	22,40	50,80
58	K	935114644.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu pre vysoké zaťaženie s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm a s roštom triedy D 400	m	4,500	53,76	241,92
59	M	592270018500.S	Mriežkový rošt, D400, dl. 0,5 m, pre žľaby svetlej šírky 300 mm	ks	9,000	189,46	1 705,14
60	M	592270035700.S	Odvodňovací žľab pre vysokú záťaž, svetlá šírka 300 mm, dĺžky 1 m, bez spádu	ks	4,500	45,88	206,46
61	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	733,641	1,96	1 437,94
62	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	13 939,179	0,05	696,96
63	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	573,415	9,39	5 384,37
64	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03),	t	160,226	6,40	1 025,45
65	K	979089861.S	Poplatok za likvidáciu stavebného odpadu a materiálu - iné materiály	t	554,780	14,93	8 282,87

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 849,845	1,07	1 979,33

D M Práce a dodávky M 973,24

D 21-M Elektromontáže 835,12

67	K	210010123.S	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 47 mm, uložená voľne,	m	342,000	1,12	383,04
68	M	345710005500.S	Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm	m	342,000	0,76	259,92
69	K	210040011.S	Rúrkový oceľový stožiar dĺžky 5-12 m, vrátane rozvozu, vztyčenia, očislovania, zloženia s výstrojom	ks	1,000	80,00	80,00
70	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	10,000	1,07	10,70
71	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm ²	m	10,000	0,55	5,50
72	K	210962069.S	Demontáž stožiara osvetľovacieho ostatného oceľového do 10 m	ks	1,000	59,74	59,74
73	K	210962076.S	Demontáž výložníka jednoramenného nad 35 kg	ks	1,000	36,22	36,22

D 23-M Montáže potrubia 138,12

74	K	230220006.S	Montáž liatinového poklopu	ks	2,000	26,38	52,76
75	M	552410000300.S	Poklop ventilový pre vodu, plyn	ks	2,000	42,68	85,36

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 83,22

76	K	HZS000215.S	Stavebno montážne práce mimoriadne odborné (Tr. 5) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	6,000	13,87	83,22
----	---	-------------	---	-----	-------	-------	-------

D N00 Nepomenované práce 255,99

D N01 Nepomenovaný diel 255,99

77	K	001000035	Statická zaťažovacia skúška kruhovou doskou(priemer 300 mm) únosnosti zemnej pláne	ks	3,000	85,33	255,99
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 2 666,63

78	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	1 599,98	1 599,98
79	K	000600015.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové komunikácie a spevnené plochy	eur	1,000	1 066,65	1 066,65

ROZPOČET

Stavba:

Mestská cyklistická trasa Námestie L.Štúra-Fončorda, Internátna, Tulská - 1. etapa

Objekt:

02 - SO 01.2 - Cyklotrasa na ulici Tulská

Časť:

02.1. - Drobná architektúra a mobiliár

Miesto: Banská Bystrica

Dátum: 12.02.2025

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
P							

Náklady z rozpočtu

29 893,85

D HSV Práce a dodávky HSV

29 893,85

D 4 Vodorovné konštrukcie

10,08

1	K	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	3,100	3,25	10,08
---	---	-------------	---	----	-------	------	-------

D 5 Komunikácie

1 124,43

2	K	564241111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku fr.0-16 mm, s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	35,000	5,55	194,25
3	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0 -22 mm,s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	35,000	5,15	180,25
4	K	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	35,000	13,99	489,65
5	M	592460002701.S	Dlažba betónová, odolná voči mrazu, soli a UV žiarenie, protišmyková, farba sivá bez fázy, hr.60 mm, rozmery 247x165 mm, 165x165 mm, 123*165 mm	m2	36,000	7,23	260,28

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

28 727,04

6	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	31,000	11,32	350,92
7	M	592170001800.S	Obrubník parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	33,000	1,30	42,90
8	K	936104212.S	Doprava a osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	1,000	316,70	316,70
9	M	553560005501.S	Odpadkový koš, 70 l, koš na nône, oceľ.konstr. s ochrannou vrstvou zinku a práškový vypaľ.lak, so strieškou, opláštenie oceľ.perforovný plech, poplník s	ks	1,000	904,76	904,76
10	K	936124122.S	Doprava a osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	1,000	126,62	126,62
11	M	553560003501	Parková lavička s operadlom, dĺžka 1,8 m, nóny z brúseného betónu, 9 pozdĺžnych drevených lamiel z tropického dreva s povrchovou	ks	1,000	859,93	859,93
12	K	936174312.S	Doprava a osadenie stojana na bicykle kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	3,000	226,03	678,09

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	M	553560009301.S	Stojan na bicykle, ocel. konštr. tvaru "U" s ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, gumová opierka na bicykle, dl. 1005 mm, výška 650 mm, šírka ocel. konštr. 50 mm.	ks	3,000	117,18	351,54
14	K	936941301.S	Montáž a doprava zastávkového prístrešku so strechou z kaleného skla 2 polia bez bočných stien.	ks	2,000	3 173,21	6 346,42
15	M	553560021901.S	Prístrešok MHD 4,2x1,8 m, ocel. konštrukcia, povrchová úprava zinoka práškovým vypaľ. lak, strecha s extenzívnou veget. vrstvou, zadná stena z kaleného skla, bez bočných stien, bez CLV -rekl. panelu, lavička z trn. dreva po celej dĺžke bez povrch. úpravy.	ks	2,000	9 374,58	18 749,16

D 99

Presun hmôt HSV

32,30

16	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu.	t	30,187	1,07	32,30
----	---	-------------	--	---	--------	------	-------

ROZPOČET

Stavba: Mestská cyklistická trasa Námestie L.Štúra-Fončorda,Internátna, Tulská - 1. etapa

Objekt: 02 - SO 01.2 - Cyklotrasa na ulici Tulská

Časť: 02.2. - Prenosné dopravné značenie

Miesto: Banská Bystrica Dátum: 12.02.2025
Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica Projektant:
Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o. Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 9 449,53

D HSV Práce a dodávky HSV 9 449,53

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 9 444,27

1	K	914811113.S	Montáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	ks	15,000	3,20	48,00
2	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	37,500	10,67	400,13
3	K	914812111.S	Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	28,000	3,20	89,60
4	M	404410000200.S	Výstražná značka, rozmer 900 mm, retroreflexia RA1, pozinkovaná	ks	28,000	27,20	761,60
5	K	915912211.S	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	13,000	2,13	27,69
6	M	404450001700.S	Dopravná smerová doska Z4, REF2, obojstranná s výstražným svetlom a gumeným	ks	13,000	10,67	138,71
7	K	915913211.S	Montáž akumulátora prenosnej semaforovej súpravy 12V/170Ah	ks	2,000	2,13	4,26
8	M	404490009900.S	Akumulátor 12V 170 Ah s výkonom 1000 A	ks	2,000	10,67	21,34
9	K	915940012.S	Osadenie vodiaceho prahu	m	339,000	5,33	1 806,87
10	M	404450001500.1.S	Vodiaci prah z recyklátu, 1000x27x9 cm,	m	339,000	18,13	6 146,07

D 99 Presun hmôt HSV 5,26

11	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	4,913	1,07	5,26
----	---	-------------	---	---	-------	------	------

ROZPOČET

Stavba:

Mestská cyklistická trasa Námestie Ľ.Štúra-Fončorda, Internátna, Tulsá - 1. etapa

Objekt:

02 - SO 01.2 - Cyklotrasa na ulici Tulsá

Časť:

02.3. - Trvalé dopravné značenie

Miesto: Banská Bystrica

Dátum: 12.02.2025

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 263,46

D HSV

Práce a dodávky HSV

9 263,46

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9 258,12

1	K	912291112.S	Osadenie flexibilného dopravného stĺpika	ks	108,000	20,27	2 189,16
2	M	404490007501.S	Flexibilný dopravný stĺpik, priemer 190mm, výška 735 mm, materiál - polyuretán, retroreflexný lem v-100 mm -2 ks	ks	108,000	19,20	2 073,60
3	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	16,000	6,40	102,40
4	M	404410037940	Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovanie", Zn lisovaná, V2 - 600 x 600 mm, RA3, P3, E2, SP1	ks	3,000	58,67	176,01
5	M	404410034420	Regulačná značka ZDZ 222 "Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	2,000	35,20	70,40
6	M	404410175692	Návesť ZDZ 331-50 "Zastávka (autobus, trolejbus, elektrobus)", Zn lisovaná, V2-600x600 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	2,000	58,67	117,34
7	M	404410034410	Regulačná značka ZDZ 221 "Cyklistická komunikácia", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	2,000	35,20	70,40
8	M	404410034475	Regulačná značka ZDZ 225-60 "Koniec cyklistickej komunikácie", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	2,000	35,20	70,40
9	M	404410034395	Regulačná značka ZDZ 220 "Cestička pre chodcov", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	35,20	35,20
10	M	404410035285	Regulačná značka ZDZ 230 "Zákaz vjazdu", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	49,07	49,07
11	M	404410112881	Informatívna značka ZDZ 321-30 "Jednosmerná cesta", Zn lisovaná, V2-600x600 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	58,67	58,67
12	M	404410175612	Návesť ZDZ 328 "Slepá cesta", Zn lisovaná, V1-420x420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	37,33	37,33
13	M	404410175600	Návesť ZDZ 326-10 "Priechod pre cyklistov (umiestnenie vpravo)", Zn lisovaná, V1-420x420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	35,20	35,20
14	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	8,000	41,60	332,80
15	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	28,000	10,67	298,76
16	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	8,000	0,53	4,24
17	M	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	8,000	4,27	34,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	915711711.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar prerušovaných šírky 120 mm biela základná	m	378,000	2,13	805,14
19	K	915711811.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela základná	m	312,000	4,27	1 332,24
20	K	915721311.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	m2	80,000	17,07	1 365,60

D		99	Presun hmôt HSV				5,34
21	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	4,992	1,07	5,34

ROZPOČET

Stavba:

Mestská cyklistická trasa Námestie Ľ.Štúra-Fončorda, Internátna, Tulská - 1. etapa

Objekt:

02 - SO 01.2 - Cyklotrasa na ulici Tulská

Časť:

02.4 - Ochrana podzemných vedení

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

12.02.2025

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 367,79

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 627,63

D 1

Zemné práce

739,18

1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	32,832	13,98	458,99
2	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	6,566	1,07	7,03
3	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	32,832	8,32	273,16

D 5

Komunikácie

3 730,14

4	K	584921121.S	Zhotovenie spevnenej plochy z cestných panelov osadených do lôžka z kameniva hr. 50	m2	69,000	4,64	320,16
5	M	593810000200.S	Cestný panel IZD 300/100/15 JP 6 ton, lxšxv 3000x1000x150 mm	ks	23,000	148,26	3 409,98

D 8

Rúrové vedenie

124,67

6	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia, teplovod bielou výstražnou fóliou	m	81,500	0,73	59,50
7	M	283230008100.S	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba modrá	m	85,575	0,14	11,98
8	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	53,200	0,73	38,84
9	M	283230008200.S	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre kanalizáciu, farba hnedá	m	55,860	0,14	7,82
10	K	899721133.S	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	7,300	0,73	5,33
11	M	283230008300.S	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre plyn, farba žltá	m	8,000	0,15	1,20

D 99

Presun hmôt HSV

33,64

12	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	31,436	1,07	33,64
----	---	-------------	---	---	--------	------	-------

D M

Práce a dodávky M

2 740,16

D 21-M

Elektromontáže

2 513,14

13	K	210010601.S	Chránička delená pre optický kábel z HDPE, D 110 uložená voľne	m	364,800	2,13	777,02
14	M	345710004901	Chránička optického kábla s vodiacími lištami, DN 110, spájanie sponami, ohybné diely 15°-ové	m	383,250	4,53	1 736,12

D 46-M

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

227,02

15	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	357,500	0,53	189,48
----	---	-------------	---	---	---------	------	--------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	M	283230008000. S.	Výstražná fóla PE, š. 300, farba červená	m	375,375	0,10	37,54

ROZPOČET

Stavba: Mestská cyklistická trasa Námestie L.Štúra-Fončorda,Internátna, Tulsá - 1. etapa

Objekt: 02 - SO 01.2 - Cyklotrasa na ulici Tulsá

Časť: 02.5. - Sadové úpravy

Miesto: Banská Bystrica Dátum: 12.02.2025
Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica Projektant:
Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	P						

Náklady z rozpočtu 4 570,67

D HSV Práce a dodávky HSV 4 570,67

D 1 Zemné práce 4 484,42

1	K	180401212.S	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	201,500	1,81	364,72
2	M	005720001500.S	Osiva tráv - výber trávových semien - lúčna zmes	kg	6,226	48,00	298,85
3	K	182301133.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm	m2	201,500	6,93	1 396,40
4	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	80,600	28,80	2 321,28
5	K	185804312.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	8,060	12,80	103,17

D 99 Presun hmôt HSV 86,25

6	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	80,606	1,07	86,25
---	---	-------------	---	---	--------	------	-------

ROZPOČET

Stavba:

Mestská cyklistická trasa Námestie L.Štúra-Fončorda, Internátna, Tulská - 1.
etapa

Objekt:

02 - SO 01.2 - Cyklotrasa na ulici Tulská

Časť:

02.6. - Ostatné stavebné úpravy

Miesto: Banská Bystrica

Dátum: 12.02.2025

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
p							

Náklady z rozpočtu

17 121,25

D HSV Práce a dodávky HSV

17 121,25

D 1 Zemné práce

2 733,73

1	K	113152230.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	461,000	5,93	2 733,73
---	---	-------------	---	----	---------	------	----------

D 5 Komunikácie

8 395,52

2	K	573111113.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,50 kg/m2	m2	461,800	0,85	392,53
3	K	577134231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	461,800	8,55	3 948,39
4	K	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	461,800	8,78	4 054,60

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 992,00

5	K	915701113.S	Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - stopčiary, zebry, šípky a pod.	m2	20,000	17,07	341,40
6	M	404460002000.S	Rozpúšťadlová cestná farba biela, pre vodorovné dopravné značenie	kg	90,000	3,95	355,50
7	K	915930031.S	Osadenie parkovacieho dorazu z tvrdej gumy, výšky 150 mm	m	65,880	10,98	723,36
8	M	404450001501.S	Parkovaciai doraz, 150x1830x150 mm, tvrdá guma	ks	36,000	87,47	3 148,92
9	K	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	35,000	17,71	619,85
10	M	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, 1xšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	35,350	3,91	138,22
11	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	57,625	1,96	112,95
12	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 094,875	0,05	54,74
13	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03),	t	57,625	6,40	368,80

D 99 Presun hmôt HSV

128,26

14	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	119,870	1,07	128,26
----	---	-------------	---	---	---------	------	--------

ROZPOČET

Stavba: Mestská cyklistická trasa Námestie L.Štúra-Fončorda,Internátna, Tulsá - 1. etapa

Objekt: 02 - SO 01.2 - Cyklotrasa na ulici Tulsá

Časť: 02.7. - Verejné osvetlenie a elektroinštalácia

Miesto: Banská Bystrica

Dátum: 12.02.2025

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
p							

Náklady z rozpočtu

19 626,40

D M Práce a dodávky M

19 626,40

D 21-M Elektromontáže

19 626,40

1	K	210160016.S	Dodávka ,montáž,licencia -cyklostítač ,rozmer 670*470*150mm,na stĺp verejného osvetlenia, solárny panel	ks	2,000	9 813,20	19 626,40
---	---	-------------	---	----	-------	----------	-----------

ROZPOČET

Stavba:

Mestská cyklistická trasa Námestie L.Štúra-Fončorda, Internátna, Tulská - 1. etapa

Objekt:

03 - SO 01.3 - Cyklotrasa na ulici Internátna

Miesto: Banská Bystrica

Dátum: 12.02.2025

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

142 218,26

D HSV Práce a dodávky HSV

10 606,92

D 1 Zemné práce

9 866,28

1	K	113152330.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	518,700	5,54	2 873,60
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, - 0.14500t	m	995,000	2,35	2 338,25
3	K	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm. -0.50000t	m2	1 196,700	1,46	1 747,18
4	K	113307241.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	1 196,700	1,22	1 459,97
5	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	78,180	2,62	204,83
6	K	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	78,180	3,78	295,52
7	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	23,454	0,75	17,59
8	K	132201101.S	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	17,370	8,19	142,26
9	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	5,211	0,75	3,91
10	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	5,500	4,21	23,16
11	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	150,860	2,11	318,31
12	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 564,620	0,11	282,11
13	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95. %	m3	5,500	2,74	15,07
14	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	17,370	8,32	144,52

D 4 Vodorovné konštrukcie

740,64

15	K	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	227,890	3,25	740,64
----	---	-------------	---	----	---------	------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV

127 494,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D 2		Zakladanie				618,52	
16	K	274313811.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 30/37	m3	1,952	171,39	334,55
17	K	289971221.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu sklon nad 1 : 5 do 1 : 2,5 , šírkou od 0 do 3 m	m2	134,200	0,28	37,58
18	M	693210000930	Geomreža polypropylénová , tuhá dvojsoá monolitická	m2	136,884	1,80	246,39

D 5		Komunikácie				76 066,15	
19	K	561091131.S	Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojivami hr. do 300 mm plochy nad 5000 m2	m2	1 835,400	3,61	6 625,79
20	M	585910001201	Cementová stabilizácia podľa receptúry zhotoviteľa a výsledku laboratórnych skúšok a merania únosnosti na stavbe	m2	1 835,400	6,89	12 645,91
21	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny fr.0 -16 mm,s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	58,690	3,47	203,65
22	K	564831111.S.1	Podklad zo štrkodrviny fr.0 -32 mm,s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	58,690	3,43	201,31
23	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0 -32 mm,s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	1 701,200	5,15	8 761,18
24	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny frakcia 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	134,200	8,59	1 152,78
25	K	573111113.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,50 kg/m2	m2	518,700	0,85	440,90
26	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	2 028,290	0,64	1 298,11
27	K	577134231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	2 278,590	8,55	19 481,94
28	K	577134331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	134,200	12,35	1 657,37
29	K	577134331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	134,200	12,35	1 657,37
30	K	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2 278,590	8,78	20 006,02
31	K	577154231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	134,200	14,41	1 933,82

D 8		Rúrové vedenie				2 475,02	
32	K	894810006	Montáž poklopu	ks	6,000	14,47	86,82
33	M	552410002801.S	Kompozitný poklop hranatý 600 x 600 mm,pojazdny, zaťaženie B125	ks	1,000	108,73	108,73
34	M	552410002802	Kompozitný poklop hranatý 700 x 700 mm,pojazdny, zaťaženie B125	ks	3,000	502,57	1 507,71
35	M	552410002806	Kompozitný poklop okrúhly priemer 650 mm,pojazdny, zaťaženie B125	ks	2,000	117,33	234,66
36	K	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50 - vyrovnávací prstenec a hrdlo	ks	6,000	40,45	242,70
37	M	592240014392.S	vyrovnávací prstenec DN650	ks	2,000	19,20	38,40
38	M	592240014394.S	Hrdlo 700x700,600x600mm	ks	4,000	64,00	256,00

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
39	K	915715112.S	Varovný pás samolepiaci z plastových hmatových vodiacich platní šírky 400 mm	m	115,900	96,00	11 126,40
40	K	915715122.S	Signálny pás samolepiaci z plastových hmatových vodiacich platní šírky 400 mm	m	6,000	96,00	576,00
41	K	916361113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	5,600	17,70	99,12
42	M	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150 mm	ks	6,000	4,20	25,20
43	K	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	260,700	17,71	4 617,00
44	M	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	237,000	3,91	926,67
45	M	592170000700	Obrubník prechodový ľavý, lxšxv 1000x200(150)x150(260) mm	ks	1,000	91,17	91,17
46	M	592170000800	Obrubník prechodový pravý, lxšxv 1000x200(150)x150(260) mm	ks	1,000	91,17	91,17
47	M	592170003501	Kasselský betónový obrubník zástavkový 1000x400x330 mm	ks	25,000	91,17	2 279,25
48	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	873,150	11,32	9 884,06
49	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	882,000	1,30	1 146,60
50	K	919720122.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu nad 50 do 100 kN/m	m2	134,200	0,67	89,91
51	M	693210003400	Geomreža sklovláknitá, 115 kN/m, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek,	m2	154,330	0,97	149,70
52	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1.km	t	957,051	1,96	1 875,82
53	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	18 183,969	0,05	909,20
54	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	742,625	9,39	6 973,25
55	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03),	t	214,426	6,40	1 372,33
56	K	979089861.S	Poplatok za likvidáciu stavebného odpadu a materiálu - iné materiály	t	301,720	14,93	4 504,68

D 99 Presun hmôt HSV 1 597,40

57	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 492,897	1,07	1 597,40
----	---	-------------	---	---	-----------	------	----------

D M Práce a dodávky M 1 088,52

D 21-M Elektromontáže 1 088,52

58	K	210010123.S	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 47 mm, uložená voľne,	m	579,000	1,12	648,48
59	M	345710005500.S	Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm	m	579,000	0,76	440,04

D N00 Nepomenované práce 361,57

D N01 Nepomenovaný diel 85,33

60	K	001000035	Statická zaťažovacia skúška kruhovou doskou(priemer 300 mm) únosnosti zemnej pláne	ks	1,000	85,33	85,33
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

D 23-M Montáže potrubia 276,24

61	K	230220006.S	Montáž liatinového poklopu	ks	4,000	26,38	105,52
62	M	552410000300.S	Poklop ventilový pre vodu, plyn	ks	4,000	42,68	170,72

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D VRN

Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

2 666,63

63	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	1 599,98	1 599,98
64	K	000600015.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové komunikácie a spevnené plochy	eur	1,000	1 066,65	1 066,65

ROZPOČET

Stavba:

Mestská cyklistická trasa Námestie Ľ.Štúra-Fončorda, Internátna, Tulsá - 1. etapa

Objekt:

03 - SO 01.3 - Cyklotrasa na ulici Internátna

Časť:

03.1. - Prenosné dopravné značenie

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

12.02.2025

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 794,54

D HSV

Práce a dodávky HSV

13 794,54

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13 786,55

1	K	914811113.S	Montáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	ks	15,000	3,20	48,00
2	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	37,500	10,67	400,13
3	K	914812111.S	Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	28,000	3,20	89,60
4	M	404410000200.S	Výstražná značka, rozmer 900 mm, retroreflexia RA1, pozinkovaná	ks	28,000	27,20	761,60
5	K	915912211.S	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	26,000	2,13	55,38
6	M	404450001700.S	Dopravná smerová doska Z4, REF2, obojstranná s výstražným svetlom a gumeným	ks	26,000	10,67	277,42
7	K	915913211.S	Montáž akumulátora prenosnej semaforovej súpravy 12V/170Ah	ks	2,000	2,13	4,26
8	M	404490009900.S	Akumulátor 12V 170 Ah s výkonom 1000 A	ks	2,000	10,67	21,34
9	K	915940012.S	Osadenie vodiaceho prahu	m	517,000	5,33	2 755,61
10	M	404450001500.1.S	Vodiaci prah z recyklátu, 1000x27x9 cm,	m	517,000	18,13	9 373,21

D 99

Presun hmôt HSV

7,99

11	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	7,471	1,07	7,99
----	---	-------------	---	---	-------	------	------

ROZPOČET

Stavba:

Mestská cyklistická trasa Námestie Ľ.Štúra-Fončorda, Internátna, Tulská - 1. etapa

Objekt:

03 - SO 01.3 - Cyklotrasa na ulici Internátna

Časť:

03.2. - Trvalé dopravné značenie

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

12.02.2025

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 518,86

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 518,86

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 513,37

1	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	18,000	6,40	115,20
2	M	404410034420	Regulačná značka ZDZ 222 "Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	4,000	35,20	140,80
3	M	404410034485	Regulačná značka ZDZ 225-70 "Koniec spoločná cestičky pre chodcov a cyklistov", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	4,000	35,20	140,80
4	M	404410034465	Regulačná značka ZDZ 225-50 "Koniec cestičky pre chodcov", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	35,20	35,20
5	M	404410034395	Regulačná značka ZDZ 220 "Cestička pre chodcov", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	35,20	35,20
6	M	404410175692	Návesť ZDZ 331-50 "Zastávka (autobus,trolejbus,elektrobús)", Zn lisovaná, V2-600x600 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	2,000	58,67	117,34
7	M	404410034325	Regulačná značka ZDZ 212-20 "Prikázaný smer obchádzania (vpravo)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	2,000	49,07	98,14
8	M	404410183077	Cyklistický smerník tabuľový, 380-10(20,30), rozmer 1000x250 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	4,000	55,47	221,88
9	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	8,000	41,60	332,80
10	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	28,000	10,67	298,76
11	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	8,000	0,53	4,24
12	M	404490000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	8,000	4,27	34,16
13	K	915721311.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípk, symboly a pod., biela základná	m2	55,000	17,07	938,85

D 99

Presun hmôt HSV

5,49

14	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	5,130	1,07	5,49
----	---	-------------	---	---	-------	------	------

ROZPOČET

Stavba:

Mestská cyklistická trasa Námestie Ľ.Štúra-Fončorda, Internátna, Tulská - 1. etapa

Objekt:

03 - SO 01.3 - Cyklotrasa na ulici Internátna

Časť:

03.3. - Ochrana pozemných vedení

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

12.02.2025

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 523,38

D HSV

Práce a dodávky HSV

19 913,03

D 1

Zemné práce

475,52

1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	19,269	13,98	269,38
2	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	42,820	1,07	45,82
3	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	19,269	8,32	160,32

D 5

Komunikácie

18 812,88

4	K	584921121.S	Zhotovenie spevnenej plochy z cestných panelov osadených do lôžka z kameniva hr. 50	m2	348,000	4,64	1 614,72
5	M	593810000200.S	Cestný panel IZD 300/100/15 JP 6 ton, lxšxv 3000x1000x150 mm	ks	116,000	148,26	17 198,16

D 8

Rúrové vedenie

455,03

6	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia, teplovod bielou výstražnou fóliou	m	373,770	0,73	272,85
7	M	283230008100.S	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba modrá	m	392,459	0,14	54,94
8	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	17,500	0,73	12,78
9	M	283230008200.S	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre kanalizáciu, farba hnedá	m	18,375	0,14	2,57
10	K	899721133.S	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	126,070	0,73	92,03
11	M	283230008300.S	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre plyn, farba žltá	m	132,374	0,15	19,86

D 99

Presun hmôt HSV

169,60

12	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	158,504	1,07	169,60
----	---	-------------	---	---	---------	------	--------

D M

Práce a dodávky M

1 610,35

D 21-M

Elektromontáže

1 474,40

13	K	210010601.S	Chránička delená pre optický kábel z HDPE, D 110 uložená voľne	m	214,100	2,13	456,03
14	M	345710004901	Chránička optického kábla s vodiacími lištami, DN 110, spájanie sponami, ohybné diely 15°-ové	m	224,805	4,53	1 018,37

D 46-M

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

135,95

15	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	214,100	0,53	113,47
----	---	-------------	---	---	---------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	M	283230008000.	Výstražná fóla PE, š. 300, farba červená	m	224,805	0,10	22,48

ROZPOČET

Stavba:

Mestská cyklistická trasa Námestie L.Štúra-Fončorda, Internátna, Tulská - 1. etapa

Objekt:

03 - SO 01.3 - Cyklotrasa na ulici Internátna

Čast':

03.4. - Sadové úpravy

Miesto: Banská Bystrica

Dátum: 12.02.2025

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 032,85

D HSV

Práce a dodávky HSV

17 032,85

D 1

Zemné práce

16 711,44

1	K	180401212.S	Založenie trávniku lúčneho výševom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	750,900	1,81	1 359,13
2	M	005720001500.S	Ošiva tráv - výber trávových semien - lúčna zmes	kg	23,203	48,00	1 113,74
3	K	182301133.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm	m2	750,900	6,93	5 203,74
4	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	300,360	28,80	8 650,37
5	K	185804312.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	30,036	12,80	384,46

D 99

Presun hmôt HSV

321,41

6	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	300,383	1,07	321,41
---	---	-------------	---	---	---------	------	--------

ROZPOČET

Stavba:

Mestská cyklistická trasa Námestie L.Štúra-Fončorda, Internátna, Tulsá - 1. etapa

Objekt:

03 - SO 01.3 - Cyklotrasa na ulici Internátna

Časť:

03.5. - Verejné osvetlenie a elektroinštalácia

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

12.02.2025

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 813,20

D M

Práce a dodávky M

9 813,20

D 21-M

Elektromontáže

9 813,20

1	K	210160016.S	Dodávka ,montáž,licencia -cyklostítač ,rozmer 670*470*150mm,na stĺp verejného osvetlenia, solárny panel	ks	1,000	9 813,20	9 813,20
---	---	-------------	---	----	-------	----------	----------

ROZPOČET

Stavba:

Mestská cyklistická trasa Námestie Ľ.Štúra-Fončorda, Internátna, Tulská - 1. etapa

Objekt:

04 - SO 01.4 - Cyklotrasa na ulici Družba

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

12.02.2025

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
p							

Náklady z rozpočtu

98 861,21

D HSV

Práce a dodávky HSV

96 023,92

D 1

Zemné práce

6 454,83

1	K	112104111.S	Postupné zrezávanie stromu, výška stromu do 10 m	ks	10,000	64,00	640,00
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, - 0,14500t	m	962,800	2,35	2 262,58
3	K	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	905,940	1,46	1 322,67
4	K	113307241.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	905,940	1,22	1 105,25
5	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	74,860	2,62	196,13
6	K	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	74,860	3,78	282,97
7	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatek za lepivosť horniny 3	m3	22,458	0,75	16,84
8	K	162401401.S	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 2000 m	ks	10,000	1,27	12,70
9	K	162401421.S	Príplatek za každých ďalších 1000 m premiest. konárov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	180,000	0,11	19,80
10	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	149,720	2,11	315,91
11	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	2 545,240	0,11	279,98

D 4

Vodorovné konštrukcie

619,80

12	K	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	190,708	3,25	619,80
----	---	-------------	---	----	---------	------	--------

D 5

Komunikácie

51 758,08

13	K	561091131.S	Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojivami hr. do 300 mm plochy nad 5000 m2	m2	1 519,800	3,61	5 486,48
14	M	585910001201	Cementová stabilizácia podľa receptúry zhotoviteľa a výsledku laboratórnych skúšok a merania únosnosti na stavbe	m2	1 519,800	6,89	10 471,42
15	K	564241111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku fr.0-16 mm, s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	10,140	5,55	56,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny fr.0 -16 mm,s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	11,900	3,47	41,29
17	K	564831111.S.1	Podklad zo štrkodrviny fr.0 -32 mm,s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	11,900	3,43	40,82
18	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0 -32 mm,s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	1 519,800	5,15	7 826,97
19	K	564851111.S.1	Podklad zo štrkodrviny fr. 0 -22 mm,s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	10,140	5,17	52,42
20	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	1 531,700	0,64	980,29
21	K	573411114.S	Náter jednovrstvový asfaltový s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,50 kg/m2	m2	48,000	0,85	40,80
22	K	577134231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 531,700	8,55	13 096,04
23	K	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhy š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 531,700	8,78	13 448,33
24	K	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	10,140	14,02	142,16
25	M	592460002701.S	Dlažba betónová, odolná voči mrazu, soli a UV žiarenie, protišmyková, farba sivá bez fázy, hr.60 mm, rozmery 247x165 mm, 165x165 mm, 123*165 mm	m2	10,343	7,23	74,78

D 8 Rúrové vedenie 2 201,35

26	K	894810006	Montáž poklopu	ks	3,000	14,47	43,41
27	M	552410002804	Kompozitný poklop hranatý 700 x 1000 mm, pojazdný, zaťaženie B125	ks	2,000	855,63	1 711,26
28	M	552410002805	Kompozitný poklop okrúhly priemer 600 mm, pojazdný, zaťaženie B125	ks	1,000	114,13	114,13
29	K	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50 - vyrovňavací prstenec a hrdlo	ks	3,000	40,45	121,35
30	M	592240014391.S	Vyrovňavací prstenec DN 600	ks	1,000	19,20	19,20
31	M	592240014396.S	Hrdlo 700x1000	ks	2,000	96,00	192,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 33 851,00

32	K	915715112.S	Varovný pás samolepiaci z plastových hmatových vodiacich platní šírky 400 mm	m	47,100	96,00	4 521,60
33	K	915715122.S	Signálny pás samolepiaci z plastových hmatových vodiacich platní šírky 400 mm	m	36,400	96,00	3 494,40
34	K	916361113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	66,740	17,70	1 181,30
35	M	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150 mm	ks	68,000	4,20	285,60
36	K	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	38,200	17,71	676,52
37	M	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	40,000	3,91	156,40
38	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	848,600	11,32	9 606,15
39	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	858,000	1,30	1 115,40
40	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	705,819	1,96	1 383,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
p							
41	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	13 410,561	0,05	670,53
42	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	592,576	9,39	5 564,29
43	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03),	t	113,243	6,40	724,76
44	K	979089861.S	Poplatok za likvidáciu stavebného odpadu a materiálu - iné materiály	t	299,440	14,93	4 470,64

D 99 Presun hmôt HSV 1 138,86

45	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 064,355	1,07	1 138,86
----	---	-------------	---	---	-----------	------	----------

D N00 Nepomenované práce 170,66

D N01 Nepomenovaný diel 170,66

46	K	001000035	Statická zaťažovacia skúška kruhovou doskou(priemer 300 mm) únosnosti zemnej pláne	ks	2,000	85,33	170,66
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 2 666,63

47	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	1 599,98	1 599,98
48	K	000600015.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové komunikácie a spevnené plochy	eur	1,000	1 066,65	1 066,65

ROZPOČET

Stavba:

Mestská cyklistická trasa Námestie L.Štúra-Fončorda, Internátna, Tulsá - 1. etapa

Objekt:

04 - SO 01.4 - Cyklotrasa na ulici Družba

Časť:

04.1. - Drobná architektúra a mobiliár

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

12.02.2025

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
P							

Náklady z rozpočtu

3 874,62

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 874,62

D 4

Vodorovné konštrukcie

3,58

1	K	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	1,100	3,25	3,58
---	---	-------------	---	----	-------	------	------

D 5

Komunikácie

480,97

2	K	564241111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku fr.0-16 mm, s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	15,000	5,55	83,25
3	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0 -22 mm, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	15,000	5,15	77,25
4	K	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	15,000	13,99	209,85
5	M	592460002701.S	Dlažba betónová, odolná voči mrazu, soli a UV žiareniu, protišmyková, farba sivá bez fázy, hr.60 mm, rozmery 247x165 mm, 165x165 mm, 123*165 mm	m2	15,300	7,23	110,62

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 376,60

6	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	11,000	11,32	124,52
7	M	592170001800.S	Obrubník parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	11,110	1,30	14,44
8	K	936104212.S	Doprava a osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	1,000	316,70	316,70
9	M	553560005501.S	Odpadkový kos, 70 l, kos na nános, oceľ, koroz. s ochrannou vrstvou zinku a práškový vypaľ.lak, so strieškou, opláštenie oceľ.perforovaný plech, poplník s	ks	1,000	904,76	904,76
10	K	936124122.S	Doprava a osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	1,000	126,62	126,62
11	M	553560003501	Parková lavička s operadlom, dĺžka 1,8 m, nôhy z brúseného betónu, 9 pozdĺžnych drevených lamel z tropického dreva s povrchovou	ks	1,000	859,93	859,93
12	K	936174312.S	Doprava a osadenie stojana na bicykle kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	3,000	226,03	678,09

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	M	553560009301.S	Stojan na bicykle, ocel. konštr. tvaru "U" s ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, gumová opierka na bicykle, dl. 1005 mm, výška 650 mm, šírka ocel. konštr. 50 mm.	ks	3,000	117,18	351,54

D		99	Presun hmôt HSV	13,47			
14	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	12,586	1,07	13,47

ROZPOČET

Stavba:

Mestská cyklistická trasa Námestie L.Štúra-Fončorda, Internátna, Tulsá - 1. etapa

Objekt:

04 - SO 01.4 - Cyklotrasa na ulici Družba

Časť:

04.2. - Verejné osvetlenie a elektroinštalácia

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

12.02.2025

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
P							

Náklady z rozpočtu

29 089,85

D HSV

Práce a dodávky HSV

465,60

D 2

Zakladanie

465,60

1	K	275351217.S	Debnenie stien základových pátiok, zhotovenie-tradičné	m2	12,000	29,17	350,04
2	K	275351218.S	Debnenie stien základových pátiok, odstránenie-tradičné	m2	12,000	9,63	115,56

D M

Práce a dodávky M

26 522,97

D 21-M

Elektromontáže

22 072,25

3	K	210011444.S	Chránická delenia elektroinštalácia, uložená voľne	m	220,000	2,13	468,60
4	M	345710005500	Rúrka ohybná HDPE, D 40,	m	220,000	0,50	110,00
5	M	345710006230	Chránická FXKVR, D 63 mm,	m	220,000	0,73	160,60
6	K	210040011.S	Rúrkový oceľový stožiar dĺžky 5-12 m, vrátane rozvozu, vztýčenia, očíslovania, zloženia s výstrojom	ks	6,000	80,00	480,00
7	M	316720001400	Stožiar kužeľový STK 60/60/3PK12 prírubový zinkový, výška 6 m,	ks	6,000	372,35	2 234,10
8	M	316770001000	Výložník V1T-05-60	ks	6,000	52,90	317,40
9	M	311870002201.S	Elektrická výzbroj ROSA TB-1	ks	6,000	26,28	157,68
10	M	311870002202.S	Základový rošt ZR 1-5	ks	6,000	83,20	499,20
11	K	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	12,000	3,93	47,16
12	K	210100252.S	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	12,000	3,73	44,76
13	M	345810007500.S	Zmrašťovacia kábová koncovka VE3512 4x6 - 4x25 mm2	ks	12,000	2,62	31,44
14	K	210120101.S	Poistkový patrón montáž do 63 A, vrátane dotykového krúžku	ks	6,000	1,07	6,42
15	M	345290008700.S	Patrón poistkový 06A	ks	6,000	0,87	5,22
16	K	210120312	Bleskoistky NN a VN vrátane zapojenia do 25kV, 2.5kA	ks	6,000	10,67	64,02
17	M	345290009401.S	SPD typ 2 SLP -275 V/1	ks	6,000	22,54	135,24
18	K	210160016.S	Dodávka ,montáž,licencia -cyklostítač ,rozmer 670*470*150mm,na stĺp verejného osvetlenia, solárny panel	ks	1,000	9 813,20	9 813,20
19	K	210201064.S	Svetlomety LED na osvetlenie vedľajších komunikácií	ks	6,000	16,00	96,00
20	M	348440000511	Svietidlo LED 73W,IP66,10440lm,Ra - 70,143lm/W IK08(ekvivalent)	ks	6,000	346,61	2 079,66
21	K	210204122.S	Stožiarová päťka betónová	ks	6,000	42,67	256,02

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	589310004200.S	Betón STN EN 206-1-C 20/25-XC2 (SK)-Cl 0,4-Dmax 8 - S1 z cementu troskoportlandského	m3	5,340	117,52	627,56
23	K	210204201.S	Elektrovýstroj stožiaru pre 1 okruh	ks	6,000	12,80	76,80
24	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	220,000	1,92	422,40
25	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	209,000	1,73	361,57
26	M	354410059101.S	Uzemňovací vodič ocelovo žiarovo zinkovaný označenie O10	kg	20,000	1,73	34,60
27	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	6,000	3,20	19,20
28	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	6,000	0,92	5,52
29	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	12,000	3,20	38,40
30	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	12,000	1,51	18,12
31	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	60,000	1,07	64,20
32	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2	m	60,000	0,55	33,00
33	K	210800124.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x16	m	250,000	1,87	467,50
34	M	341110002400.S	Kábel medený CYKY-J 5x16 mm2	m	250,000	9,24	2 310,00
35	K	998921203.S	Presun hmôt pre montáž rozvodov a zariadení v stavbe výšky nad 7 do 24 m	%	1,000	266,66	266,66
36	K	998921294.S	Príplatok za zväčšený presun rozvodov a zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť mimo staveniska k.d. 1 km	%	1,000	320,00	320,00

D 46-M		Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach					4 450,72
37	K	460050004.S	Jama pre jednoduchý stožiar nepätkovany dĺžky 6-8 m, v rovine, zásyp a zhutnenie, zemina	ks	6,000	77,12	462,72
38	K	460200133.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 50 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	220,000	5,41	1 190,20
39	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	12,000	8,51	102,12
40	K	460420351.S	Zriadenie káblového lôžka z piesku vrstvy 5 cm so zakrytím tehliami v smere kábla na šírku 35 cm	m	220,000	2,12	466,40
41	M	596110000200.S	Tehla plná pálená maloformátová, lxšxv 290x140x65 mm	ks	760,000	0,85	646,00
42	M	583310000700.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm	t	3,850	22,10	85,09
43	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	220,000	0,53	116,60
44	M	283230000800.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	220,000	0,10	22,00
45	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	220,000	3,20	704,00
46	K	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	13,000	10,31	134,03
47	K	460600002.S	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	247,000	0,54	133,38
48	K	979089861.S	Poplatok za likvidáciu stavebného odpadu a materiálu - iné materiály	t	26,000	14,93	388,18

D HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby					661,30
49	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	15,000	19,20	288,00
50	K	HZS000125.S	Stavebno montážne práce mimoriadne odborné (Tr. 5) v rozsahu viac ako 8 hodín - zdvíhacia plošina	hod	10,000	37,33	373,30

D VRN		Investičné náklady neobsiahnuté v cenách					1 439,98
51	K	000300013.S	Stavebno montážne práce - geodetické zameranie pred a po inštalácii verejného	kpl	1,000	1 066,65	1 066,65

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	000400022.S	Projektové práce - skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	373,33	373,33

ROZPOČET

Stavba:

Mestská cyklistická trasa Námestie Ľ.Štúra-Fončorda, Internátna, Tulsá - 1.
etapa

Objekt:

04 - SO 01.4 - Cyklotrasa na ulici Družba

Časť:

04.3. - Prenosné dopravné značenie

Miesto: Banská Bystrica

Dátum: 12.02.2025

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 543,73

D HSV Práce a dodávky HSV

13 543,73

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13 536,03

1	K	914811113.S	Montáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	ks	18,000	3,20	57,60
2	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	45,000	10,67	480,15
3	K	914812111.S	Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	34,000	3,20	108,80
4	M	404410000200.S	Výstražná značka, rozmer 900 mm, retroreflexia RA1, pozinkovaná	ks	34,000	27,20	924,80
5	K	915912211.S	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	20,000	2,13	42,60
6	M	404450001700.S	Dopravná smerová doska Z4, REF2, obojstranná s výstražným svetlom a gumeným	ks	20,000	10,67	213,40
7	K	915913211.S	Montáž akumulátora prenosnej semaforovej súpravy 12V/170Ah	ks	2,000	2,13	4,26
8	M	404490009900.S	Akumulátor 12V 170 Ah s výkonom 1000 A	ks	2,000	10,67	21,34
9	K	915940012.S	Osadenie vodiaceho prahu	m	498,000	5,33	2 654,34
10	M	404450001500.1.S	Vodiaci prah z recyklátu, 1000x27x9 cm,	m	498,000	18,13	9 028,74

D 99 Presun hmôt HSV

7,70

11	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	7,192	1,07	7,70
----	---	-------------	---	---	-------	------	------

ROZPOČET

Stavba:

Mestská cyklistická trasa Námestie Ľ.Štúra-Fončorda, Internátna, Tulsá - 1. etapa

Objekt:

04 - SO 01.4 - Cyklotrasa na ulici Družba

Časť:

04.4. - Trvalé dopravné značenie

Miesto: Banská Bystrica

Dátum: 12.02.2025

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

676,56

D HSV Práce a dodávky HSV

676,56

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

675,29

1	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	4,000	6,40	25,60
2	M	404410034420	Regulačná značka ZDZ 222 "Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	2,000	35,20	70,40
3	M	404410034485	Regulačná značka ZDZ 225-70 "Koniec spoločná cestičky pre chodcov a cyklistov", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	2,000	35,20	70,40
4	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	2,000	41,60	83,20
5	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	7,000	10,67	74,69
6	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	2,000	0,53	1,06
7	M	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	2,000	4,27	8,54
8	K	915721311.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	m2	20,000	17,07	341,40

D 99 Presun hmôt HSV

1,27

9	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1,188	1,07	1,27
---	---	-------------	---	---	-------	------	------

ROZPOČET

Stavba:

Mestská cyklistická trasa Námestie L.Štúra-Fončorda, Internátna, Tulsá - 1. etapa

Objekt:

04 - SO 01.4 - Cyklotrasa na ulici Družba

Časť:

04.5. - Ochrana podzemných vedení

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

12.02.2025

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 059,57

D HSV

Práce a dodávky HSV

9 606,02

D 1

Zemné práce

122,18

1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	5,427	13,98	75,87
2	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,085	1,07	1,16
3	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	5,427	8,32	45,15

D 5

Komunikácie

9 244,26

4	K	584921121.S	Zhotovenie spevnenej plochy z cestných panelov osadených do lôžka z kameniva hr. 50	m2	171,000	4,64	793,44
5	M	593810000200.S	Cestný panel IZD 300/100/15 JP 6 ton, lxšxv 3000x1000x150 mm	ks	57,000	148,26	8 450,82

D 8

Rúrové vedenie

156,26

6	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia, teplovod bielou výstražnou fóliou	m	171,100	0,73	124,90
7	M	283230008100.S	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba modrá	m	179,655	0,14	25,15
8	K	899721133.S	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	7,000	0,73	5,11
9	M	283230008300.S	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre plyn, farba žltá	m	7,350	0,15	1,10

D 99

Presun hmôt HSV

83,32

10	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	77,870	1,07	83,32
----	---	-------------	---	---	--------	------	-------

D M

Práce a dodávky M

453,55

D 21-M

Elektromontáže

415,26

11	K	210010601.S	Chránička delená pre optický kábel z HDPE, D 110 uložená voľne	m	60,300	2,13	128,44
12	M	345710004901	Chránička optického kábla s vodiacími lištami, DN 110, spájanie sponami, ohýbné diely 15°-ové	m	63,315	4,53	286,82

D 46-M

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

38,29

13	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do rýhy, šírka do 33 cm	m	60,300	0,53	31,96
14	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	63,315	0,10	6,33

ROZPOČET

Stavba:

Mestská cyklistická trasa Námestie Ľ.Štúra-Fončorda, Internátna, Tulsá - 1. etapa

Objekt:

04 - SO 01.4 - Cyklotrasa na ulici Družba

Časť:

04.6. - Sadové úpravy

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

12.02.2025

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
P							

Náklady z rozpočtu

15 696,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

15 696,80

D 1

Zemné práce

15 400,60

1	K	180401212.S	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	692,000	1,81	1 252,52
2	M	005720001500.S	Osiva tráv - výber trávových semien - lúčna zmes	kg	21,383	48,00	1 026,38
3	K	182301133.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm	m2	692,000	6,93	4 795,56
4	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	276,800	28,80	7 971,84
5	K	185804312.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	27,680	12,80	354,30

D 99

Presun hmôt HSV

296,20

6	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	276,821	1,07	296,20
---	---	-------------	---	---	---------	------	--------

ROZPOČET

Stavba:

Mestská cyklistická trasa Námestie Ľ.Štúra-Fončorda, Internátna, Tulsá - 1. etapa

Objekt:

05 - SO 01.5 - Cyklotrasa na ulici Mladežnícka

Miesto: Banská Bystrica

Dátum: 12.02.2025

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
p							

Náklady z rozpočtu

100 753,13

D HSV Práce a dodávky HSV

96 311,77

D 1 Zemné práce

5 777,56

1	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, - 0,14500t	m	585,000	2,35	1 374,75
2	K	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	1 031,800	1,46	1 506,43
3	K	113307241.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	963,600	1,22	1 175,59
4	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	90,060	2,62	235,96
5	K	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	90,060	3,78	340,43
6	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	27,018	0,75	20,26
7	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	9,480	8,19	77,64
8	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,844	0,75	2,13
9	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	15,552	7,82	121,62
10	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	4,666	0,74	3,45
11	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	41,600	4,21	175,14
12	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	138,520	2,11	292,28
13	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 354,840	0,11	259,03
14	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	41,600	2,74	113,98
15	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,480	8,32	78,87

D 2 Zakladanie

4 618,55

16	K	274313811.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 30/37	m3	1,600	171,39	274,22
17	K	275362441.S	Výstuž zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 10/10 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	85,440	15,01	1 282,45
18	K	279313712.S	Betón základových múrov, prostý tr. C 30/37	m3	14,080	171,39	2 413,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	279351105.S	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	50,680	8,32	421,66
20	K	279351106.S	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	50,680	4,48	227,05

D 4 Vodorovné konštrukcie 563,22

21	K	430321616.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 30/37	m3	0,360	171,50	61,74
22	K	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	154,300	3,25	501,48

D 5 Komunikácie 46 871,49

23	K	561091131.S	Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojivami hr. do 300 mm plochy nad 5000 m2	m2	1 200,500	3,61	4 333,81
24	M	585910001201	Cementová stabilizácia podľa receptúry zhotoviteľa a výsledku laboratórnych skúšok a merania únosnosti na stavbe	m2	1 200,500	6,89	8 271,45
25	K	564241111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku fr.0-16 mm, s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	136,800	5,55	759,24
26	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny fr.0 -16 mm,s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	80,000	3,47	277,60
27	K	564831111.S.1	Podklad zo štrkodrviny fr.0 -32 mm,s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	80,000	3,43	274,40
28	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0 -32 mm,s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	1 200,500	5,15	6 182,58
29	K	564851111.S.1	Podklad zo štrkodrviny fr. 0 -22 mm,s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	136,800	5,17	707,26
30	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	1 280,500	0,64	819,52
31	K	577134231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 280,500	8,55	10 948,28
32	K	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 280,500	8,78	11 242,79
33	K	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	136,800	14,02	1 917,94
34	M	592460002701.S	Dlažba betónová, odolná voči mrazu, soli a UV žiareniu, protišmyková, farba sivá bez fázy, hr. 60 mm, rozmery 247x165 mm, 165x165 mm, 123*165 mm	m2	139,536	7,23	1 008,85
35	K	597761111.S	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z betónových dosiek 250x200x100 mm	m2	6,700	19,07	127,77

D 8 Rúrové vedenie 1 048,80

36	K	894810006	Montáž poklopu	ks	5,000	14,47	72,35
37	M	552410002805	Kompozitný poklop okrúhly priemer 600 mm, pojazdný, zaťaženie B125	ks	5,000	114,13	570,65
38	K	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50 - vyrovnávací prstenec a hrdlo	ks	5,000	40,45	202,25
39	M	592240014391.S	Vyrovňovací prstenec DN 600	ks	5,000	19,20	96,00
40	K	895991131.S	Osadenie kanalizačnej mreže	ks	1,000	13,98	13,98
41	M	552410003500.S	Mreža liatinová štvorcová 500x500 mm	ks	1,000	93,57	93,57

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 36 314,71

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	K	911131113.S	Dobavka a montáž - Očerove zabradenie štvorradové, oceľový L profil min.80x80x8 mm, výška 1,1 m, pozinkovanie s vypaľovaným lakom kotvenie pomocou závitových tyčí	m	17,200	156,63	2 694,04
43	K	915715112.S	Varovný pás samolepiaci z plastových hmatových vodiacich platní šírky 400 mm	m	47,800	96,00	4 588,80
44	K	915715122.S	Signálny pás samolepiaci z plastových hmatových vodiacich platní šírky 400 mm	m	20,100	96,00	1 929,60
45	K	916361113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	91,380	17,70	1 617,43
46	M	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150 mm	ks	93,000	4,20	390,60
47	K	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	211,100	17,71	3 738,58
48	M	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	181,000	3,91	707,71
49	M	592170000700	Obrubník prechodový ľavý, lxšxv 1000x200(150)x150(260) mm	ks	6,000	91,17	547,02
50	M	592170000800	Obrubník prechodový pravý, lxšxv 1000x200(150)x150(260) mm	ks	6,000	91,17	547,02
51	M	592170003501	Kasselský betónový obrubník zástavkový 1000x400x330 mm	ks	20,000	91,17	1 823,40
52	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	391,500	11,32	4 431,78
53	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	396,000	1,30	514,80
54	K	936124123.S	Posunutie existujúcej lavičky	ks	1,000	63,37	63,37
55	K	936941133.S	Posunutie existujúcej informačnej tabule	ks	1,000	74,04	74,04
56	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	721,175	1,96	1 413,50
57	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	13 702,325	0,05	685,12
58	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	600,725	9,39	5 640,81
59	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03),	t	120,450	6,40	770,88
60	K	979089861.S	Poplatok za likvidáciu stavebného odpadu a materiálu - iné materiály	t	277,040	14,93	4 136,21

D 99 Presun hmôt HSV 1 117,44

61	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 044,334	1,07	1 117,44
----	---	-------------	---	---	-----------	------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 1 026,26

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 026,26

62	K	767431803.S	Demontáž a odvoz kovového prístrešku(kontajnerové stojiská)	m2	50,000	17,24	862,00
63	K	767431804.S	Demontáž novínového stánku - naloženie žeriavom na nákladné auto a odvoz na skládku	ks	1,000	164,26	164,26

D M Práce a dodávky M 663,14

D 21-M Elektromontáže 594,08

64	K	210010123.S	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 47 mm, uložená voľne,	m	316,000	1,12	353,92
65	M	345710005500.S	Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm	m	316,000	0,76	240,16

D 23-M Montáže potrubia 69,06

66	K	230220006.S	Montáž liatinového poklopu	ks	1,000	26,38	26,38
----	---	-------------	----------------------------	----	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	p						
67	M	552410000300.S	Poklop ventilový pre vodu, plyn	ks	1,000	42,68	42,68

D N00 Nepomenované práce 85,33

D N01 Nepomenovaný diel 85,33

68	K	001000035	Statická zaťažovacia skúška kruhovou doskou(priemer 300 mm) únosnosti zemnej pláne	ks	1,000	85,33	85,33
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 2 666,63

69	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	1 599,98	1 599,98
70	K	000600015.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové komunikácie a spevnené plochy	eur	1,000	1 066,65	1 066,65

ROZPOČET

Stavba:

Mestská cyklistická trasa Námestie Ľ.Štúra-Fončorda, Internátna, Tulsá - 1.
etapa

Objekt:

05 - SO 01.5 - Cyklotrasa na ulici Mladežnícka

Časť:

05.1. - Drobná architektúra a mobiliár

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

12.02.2025

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
p							

Náklady z rozpočtu

16 886,74

D HSV

Práce a dodávky HSV

16 886,74

D 4

Vodorovné konštrukcie

6,83

1	K	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	2,100	3,25	6,83
---	---	-------------	---	----	-------	------	------

D 5

Komunikácie

805,23

2	K	564241111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku fr. 0-16 mm, s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	25,000	5,55	138,75
3	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-22 mm, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	25,000	5,15	128,75
4	K	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameníva hr. 30 mm	m2	25,000	13,99	349,75
5	M	592460002701.S	Dlažba betónová, odolná voči mrazu, soli a UV žiareniu, protišmyková, farba sivá bez fázy, hr. 60 mm, rozmery 247x165 mm, 165x165 mm, 123x165 mm	m2	26,000	7,23	187,98

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

16 051,75

6	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	21,000	11,32	237,72
7	M	592170001800.S	Obrubník parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	22,000	1,30	28,60
8	K	936104212.S	Doprava a osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	1,000	316,70	316,70
9	M	553560005501.S	Odpadkový kos, 1,0 m, kos na nôh, oceľ, konštr. s ochrannou vrstvou zinku a práškový vypaľ. lak, so strieškou, opláštenie oceľ, perforovaný plech, poplník s podkladom z betónu	ks	1,000	904,76	904,76
10	K	936124122.S	Doprava a osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	1,000	126,62	126,62
11	M	553560003501	Parková lavička s operadlom, dĺžka 1,8 m, nôhy z brúseného betónu, 9 pozdĺžnych drevených lamel z tropického dreva s povrchovou	ks	1,000	859,93	859,93
12	K	936174312.S	Doprava a osadenie stojana na bicykle kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	3,000	226,03	678,09

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	M	553560009301.S	Stojan na bicykle, ocel. konštr. tvaru "U" s ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, gumová opierka na bicykle, dl. 1005 mm, výška 650 mm, šírka ocel. konštr. 50 mm.	ks	3,000	117,18	351,54
14	K	936941301.S	Montáž a doprava zastávkového prístrešku so strechou z kaleného skla 2 polia bez bočných stien.	ks	1,000	3 173,21	3 173,21
15	M	553560021901.S	Prístrešok MHD 4,2x1,8 m, ocel. konštrukcia, povrchová úprava zinoka práškovým vypaľ. lak, strecha s extenzívnou veget. vrstvou, zadná stena z kaleného skla, bez bočných stien, bez CLV - rekl. panelu, lavička z trupu dreva po celej dĺžke bez povrch. úprav.	ks	1,000	9 374,58	9 374,58

D 99

Presun hmôt HSV

22,93

16	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu.	t	21,427	1,07	22,93
----	---	-------------	--	---	--------	------	-------

ROZPOČET

Stavba: Mestská cyklistická trasa Námestie Ľ.Štúra-Fončorda, Internátna, Tulská - 1. etapa

Objekt: 05 - SO 01.5 - Cyklotrasa na ulici Mladežnícka

Časť: 05.2. - Prenosné dopravné značenie

Miesto: Banská Bystrica Dátum: 12.02.2025
Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica Projektant:
Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	p						

Náklady z rozpočtu 8 444,40

D HSV Práce a dodávky HSV 8 444,40

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 8 439,68

1	K	914811113.S	Montáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	ks	13,000	3,20	41,60
2	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	32,500	10,67	346,78
3	K	914812111.S	Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	24,000	3,20	76,80
4	M	404410000200.S	Výstražná značka, rozmer 900 mm, retroreflexia RA1, pozinkovaná	ks	24,000	27,20	652,80
5	K	915912211.S	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	11,000	2,13	23,43
6	M	404450001700.S	Dopravná smerová doska Z4, REF2, obojstranná s výstražným svetlom a gumeným	ks	11,000	10,67	117,37
7	K	915913211.S	Montáž akumulátora prenosnej semaforovej súpravy 12V/170Ah	ks	2,000	2,13	4,26
8	M	404490009900.S	Akumulátor 12V 170 Ah s výkonom 1000 A	ks	2,000	10,67	21,34
9	K	915940012.S	Osadenie vodiaceho prahu	m	305,000	5,33	1 625,65
10	M	404450001500.1.S	Vodiaci prah z recyklátu, 1000x27x9 cm,	m	305,000	18,13	5 529,65

D 99 Presun hmôt HSV 4,72

11	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	4,415	1,07	4,72
----	---	-------------	---	---	-------	------	------

ROZPOČET

Stavba:

Mestská cyklistická trasa Námestie Ľ.Štúra-Fončorda, Internátna, Tulská - 1. etapa

Objekt:

05 - SO 01.5 - Cyklotrasa na ulici Mladežnícka

Časť:

05.3. - Trvalé dopravné značenie

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

12.02.2025

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
p							

Náklady z rozpočtu

1 116,03

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 116,03

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 113,19

1	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	9,000	6,40	57,60
2	M	404410034420	Regulačná značka ZDZ 222 "Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	3,000	35,20	105,60
3	M	404410034485	Regulačná značka ZDZ 225-70 "Koniec spoločná cestičky pre chodcov a cyklistov", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	3,000	35,20	105,60
4	M	404410175692	Návesť ZDZ 331-50 "Zastávka (autobus,trolejbus,elektrobuss)", Zn lisovaná, V2-600x600 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	58,67	58,67
5	M	404410183077	Cyklistický smerník tabuľový, 380-20,(30), rozmer 1000x250 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	2,000	55,47	110,94
6	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	5,000	41,60	208,00
7	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	17,500	10,67	186,73
8	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	5,000	0,53	2,65
9	M	40440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn	ks	5,000	4,27	21,35
10	K	915721311.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	m2	15,000	17,07	256,05

D 99

Presun hmôt HSV

2,84

11	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	2,658	1,07	2,84
----	---	-------------	---	---	-------	------	------

ROZPOČET

Stavba:

Mestská cyklistická trasa Námestie L.Štúra-Fončorda, Internátna, Tulsá - 1.
etapa

Objekt:

05 - SO 01.5 - Cyklotrasa na ulici Mladežnícka

Časť:

05.4. - Ochrana podzemných vedení

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

12.02.2025

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 509,04

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 533,89

D 1

Zemné práce

532,09

1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	23,634	13,98	330,40
2	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	4,727	1,07	5,06
3	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	23,634	8,32	196,63

D 5

Komunikácie

810,90

4	K	584921121.S	Zhotovenie spevnenej plochy z cestných panelov osadených do lôžka z kameniva hr. 50	m2	15,000	4,64	69,60
5	M	593810000200.S	Cestný panel IZD 300/100/15 JP 6 ton, lxšxv 3000x1000x150 mm	ks	5,000	148,26	741,30

D 8

Rúrové vedenie

183,55

6	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia, teplovod bielou výstražnou fóliou	m	7,400	0,73	5,40
7	M	283230008100.S	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba modrá	m	7,770	0,14	1,09
8	K	899721133.S	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	199,500	0,73	145,64
9	M	283230008300.S	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre plyn, farba žltá	m	209,475	0,15	31,42

D 99

Presun hmôt HSV

7,35

10	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	6,870	1,07	7,35
----	---	-------------	---	---	-------	------	------

D M

Práce a dodávky M

1 975,15

D 21-M

Elektromontáže

1 808,40

11	K	210010601.S	Chránička delená pre optický kábel z HDPE, D 110 uložená voľne	m	262,600	2,13	559,34
12	M	345710004901	Chránička optického kábla s vodiacími lištami, DN 110, spájanie sponami, ohybné diely 15°-ové	m	275,730	4,53	1 249,06

D 46-M

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

166,75

13	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	262,600	0,53	139,18
14	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	275,730	0,10	27,57

ROZPOČET

Stavba:

Mestská cyklistická trasa Námestie L.Štúra-Fončorda, Internátna, Tulsá - 1. etapa

Objekt:

05 - SO 01.5 - Cyklotrasa na ulici Mladežnícka

Časť:

05.5. - Sadové úpravy

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

12.02.2025

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 858,06

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 858,06

D 1

Zemné práce

2 804,13

1	K	180401212.S	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	126,000	1,81	228,06
2	M	005720001500.S	Osiva tráv - výber travových semien - lúčna zmes	kg	3,893	48,00	186,86
3	K	182301133.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm	m2	126,000	6,93	873,18
4	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	50,400	28,80	1 451,52
5	K	185804312.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	5,040	12,80	64,51

D 99

Presun hmôt HSV

53,93

6	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	50,404	1,07	53,93
---	---	-------------	---	---	--------	------	-------

ROZPOČET

Stavba:

Mestská cyklistická trasa Námestie Ľ.Štúra-Fončorda, Internátna, Tulská - 1.
etapa

Objekt:

05 - SO 01.5 - Cyklotrasa na ulici Mladežnícka

Časť:

05.6. - Verejné osvetlenie a elektroinštalácia

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

12.02.2025

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	p						

Náklady z rozpočtu

9 813,20

D M

Práce a dodávky M

9 813,20

D 21-M

Elektromontáže

9 813,20

1	K	210160016.S	Dodávka ,montáž,licencia -cyklostítač ,rozmer 670*470*150mm,na stĺp verejného osvetlenia, solárny panel	ks	1,000	9 813,20	9 813,20
---	---	-------------	---	----	-------	----------	----------

ROZPOČET

Stavba:

Mestská cyklistická trasa Námestie Ľ.Štúra-Fončorda, Internátna, Tulská - 1. etapa

Objekt:

07 - SO 01.7 - Cyklotrasa na ulici Moskovská

Miesto: Banská Bystrica

Dátum: 12.02.2025

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

58 548,85

D HSV

Práce a dodávky HSV

30 919,24

D 1

Zemné práce

4 157,49

1	K	112104111.S	Postupné zrezávanie stromu, výška stromu do 10 m	ks	6,000	64,00	384,00
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, - 0,14500t	m	463,700	2,35	1 089,70
3	K	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	462,000	1,46	674,52
4	K	113307241.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	462,000	1,22	563,64
5	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	98,632	2,62	258,42
6	K	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	98,630	3,78	372,82
7	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	29,589	0,75	22,19
8	K	162401401.S	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 2000 m	ks	6,000	1,27	7,62
9	K	162401421.S	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiestn.konárov stromov nad 100 do 300 mm po spevnenej ceste	ks	108,000	0,11	11,88
10	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	187,260	2,11	395,12
11	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	3 183,420	0,11	350,18
12	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	10,000	2,74	27,40

D 4

Vodorovné konštrukcie

310,77

13	K	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	95,620	3,25	310,77
----	---	-------------	---	----	--------	------	--------

D 5

Komunikácie

25 221,46

14	K	561091131.S	Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojivami hr. do 300 mm plochy nad 5000 m2	m2	728,000	3,61	2 628,08
15	M	585910001201	Cementová stabilizácia podľa receptúry zhotoviteľa a výsledku laboratórnych skúšok a merania únosnosti na stavbe	m2	728,000	6,89	5 015,92

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny fr.0 -16 mm,s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	30,000	3,47	104,10
17	K	564831111.S.1	Podklad zo štrkodrviny fr.0 -32 mm,s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	30,000	3,43	102,90
18	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0 -32 mm,s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	728,000	5,15	3 749,20
19	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	758,000	0,64	485,12
20	K	577134231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	758,000	8,55	6 480,90
21	K	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhy š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	758,000	8,78	6 655,24

D 8		Rúrové vedenie					455,30
22	K	894810006	Montáž poklopu	ks	2,000	14,47	28,94
23	M	552410002801.S	Kompozitný poklop hranatý 600 x 600 mm,pojazdný, zaťaženie B125	ks	2,000	108,73	217,46
24	K	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50 - vyrovňavací prstenec a hrdlo	ks	2,000	40,45	80,90
25	M	592240014394.S	Hrdlo 600x600	ks	2,000	64,00	128,00

D 99		Presun hmôt HSV					567,04
26	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	529,942	1,07	567,04

D 23-M		Montáže potrubia					207,18
27	K	230220006.S	Montáž liatinového poklopu	ks	3,000	26,38	79,14
28	M	552410000300.S	Poklop ventilový pre vodu, plyn s výškovým prispôbením	ks	3,000	42,68	128,04

D PSV Práce a dodávky PSV 24 706,99

D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					24 706,99
29	K	915715112.S	Varovný pás samolepiaci z plastových hmatových vodiacich platní šírky 400 mm	m	41,200	96,00	3 955,20
30	K	915715122.S	Signálny pás samolepiaci z plastových hmatových vodiacich platní šírky 400 mm	m	24,100	96,00	2 313,60
31	K	915910001.S	Bezpečnostný farebný povrch vozoviek červený pre podklad asfaltový	m2	45,000	37,33	1 679,85
32	K	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	100,400	17,71	1 778,08
33	M	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	105,000	3,91	410,55
34	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	377,700	11,32	4 275,56
35	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	382,000	1,30	496,60
36	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	355,987	1,96	697,73
37	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6 763,753	0,05	338,19
38	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	298,237	9,39	2 800,45
39	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03),	t	57,750	6,40	369,60

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	K	979089861.S	Poplatok za likvidáciu stavebného odpadu a materiálu - iné materiály	t	374,520	14,93	5 591,58

D N00 Nepomenované práce 255,99

D N01 Nepomenovaný diel 255,99

41	K	001000035	Statická zaťažovací skúška kruhovou doskou(priemer 300 mm) únosnosti zemnej pláne	ks	3,000	85,33	255,99
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 2 666,63

42	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	1 599,98	1 599,98
43	K	000600015.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové komunikácie a spevnené plochy	eur	1,000	1 066,65	1 066,65

ROZPOČET

Stavba:

Mestská cyklistická trasa Námestie Ľ.Štúra-Fončorda, Internátna, Tulská - 1. etapa

Objekt:

07 - SO 01.7 - Cyklotrasa na ulici Moskovská

Časť:

07.1. - Trvalé dopravné značenie

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

12.02.2025

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 853,01

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 853,01

1	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	12,000	6,40	76,80
2	M	404410178980	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 507-58 V1RA1 "Neplatí pre (bicykle)", rozmer 315x420 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	5,000	35,20	176,00
3	M	404410034420	Regulačná značka ZDZ 222 "Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	2,000	35,20	70,40
4	M	404410034485	Regulačná značka ZDZ 225-70 "Koniec spoločná cestičky pre chodcov a cyklistov", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	35,20	35,20
5	M	404410034395	Regulačná značka ZDZ 220 "Cestička pre chodcov", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	35,20	35,20
6	M	404410034410	Regulačná značka ZDZ 221 "Cyklistická komunikácia", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	35,20	35,20
7	M	404410175600	Návesť ZDZ 326-10 "Priechod pre cyklistov (umiestnenie vpravo)", Zn lisovaná, V1-420x420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	2,000	35,20	70,40
8	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	6,000	41,60	249,60
9	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	21,000	10,67	224,07
10	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	6,000	0,53	3,18
11	M	40440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	6,000	4,27	25,62
12	K	915711811.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela základná	m	327,000	4,27	1 396,29
13	K	915721311.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	m2	85,000	17,07	1 450,95

D 99

Presun hmôt HSV

4,10

14	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	3,832	1,07	4,10
----	---	-------------	---	---	-------	------	------

ROZPOČET

Stavba:

Mestská cyklistická trasa Námestie L.Štúra-Fončorda, Internátna, Tulsá - 1. etapa

Objekt:

07 - SO 01.7 - Cyklotrasa na ulici Moskovská

Časť:

07.2. - Verejné osvetlenie a elektroinštalácia

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

12.02.2025

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	p						

Náklady z rozpočtu

9 813,20

D M

Práce a dodávky M

9 813,20

D 21-M

Elektromontáže

9 813,20

1	K	210160016.S	Dodávka ,montáž,licencia -cyklostítač ,rozmer 670*470*150mm,na stĺp verejného osvetlenia, solárny panel	ks	1,000	9 813,20	9 813,20
---	---	-------------	---	----	-------	----------	----------

ROZPOČET

Stavba:

Mestská cyklistická trasa Námestie Ľ.Štúra-Fončorda, Internátna, Tulsá - 1.
etapa

Objekt:

07 - SO 01.7 - Cyklotrasa na ulici Moskovská

Časť:

07.3 - Prenosné dopravné značenie

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

12.02.2025

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 472,69

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 472,69

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 469,80

1	K	914811113.S	Montáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	ks	12,000	3,20	38,40
2	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	30,000	10,67	320,10
3	K	914812111.S	Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	22,000	3,20	70,40
4	M	404410000200.S	Výstražná značka, rozmer 900 mm, retroreflexia RA1, pozinkovaná	ks	22,000	27,20	598,40
5	K	915912211.S	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	6,000	2,13	12,78
6	M	404450001700.S	Dopravná smerová doska Z4, REF2, obojstranná s výstražným svetlom a gumeným	ks	6,000	10,67	64,02
7	K	915913211.S	Montáž akumulátora prenosnej semaforovej súpravy 12V/170Ah	ks	2,000	2,13	4,26
8	M	404490009900.S	Akumulátor 12V 170 Ah s výkonom 1000 A	ks	2,000	10,67	21,34
9	K	915940012.S	Osadenie vodiaceho prahu	m	185,000	5,33	986,05
10	M	404450001500.1.S	Vodiaci prah z recyklátu, 1000x27x9 cm,	m	185,000	18,13	3 354,05

D 99

Presun hmôt HSV

2,89

11	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	2,704	1,07	2,89
----	---	-------------	---	---	-------	------	------

ROZPOČET

Stavba:

Mestská cyklistická trasa Námestie Ľ. Štúra-Fončorda, Internátna, Tulsá - 1.

etapa

Objekt:

07 - SO 01.7 - Cyklotrasa na ulici Moskovská

Časť:

07.4 - Ochrana podzemných sietí

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

12.02.2025

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 319,90

D HSV

Práce a dodávky HSV

11 004,85

D 1

Zemné práce

364,73

1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	16,200	13,98	226,48
2	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	3,240	1,07	3,47
3	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	16,200	8,32	134,78

D 5

Komunikácie

10 379,52

4	K	584921121.S	Zhotovenie spevnenej plochy z cestných panelov osadených do lôžka z kameniva hr. 50	m2	192,000	4,64	890,88
5	M	59381000200.S	Cestný panel IZD 300/100/15 JP 6 ton, 1xšxv 3000x1000x150 mm	ks	64,000	148,26	9 488,64

D 8

Rúrové vedenie

167,05

6	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia, teplovod bielou výstražnou fóliou	m	150,000	0,73	109,50
7	M	283230008100.S	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba modrá	m	157,500	0,14	22,05
8	K	899721133.S	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	40,000	0,73	29,20
9	M	283230008300.S	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre plyn, farba žltá	m	42,000	0,15	6,30

D 99

Presun hmôt HSV

93,55

10	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	87,431	1,07	93,55
----	---	-------------	---	---	--------	------	-------

D M

Práce a dodávky M

1 315,05

D 21-M

Elektromontáže

1 198,80

11	K	210010601.S	Chránička delená pre optický kábel z HDPE, D 110 uložená voľne	m	180,000	2,13	383,40
12	M	345710004901	Chránička optického kábla s vodiacími lištami, DN 110, spájanie sponami, ohybné diely 15°-ové	m	180,000	4,53	815,40

D 46-M

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

116,25

13	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do rýhy, šírka do 33 cm	m	180,000	0,53	95,40
14	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	208,537	0,10	20,85

ROZPOČET

Stavba:

Mestská cyklistická trasa Námestie Ľ.Štúra-Fončorda, Internátna, Tulska - 1. etapa

Objekt:

07 - SO 01.7 - Cyklotrasa na ulici Moskovská

Čast':

07.5 - Sadové úpravy

Miesto: Banská Bystrica

Dátum: 12.02.2025

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ: Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 811,73

D HSV Práce a dodávky HSV

4 811,73

D	1	Zemné práce
---	---	-------------

4 730,25

D		T		Zemné práce				
1	K	180401212.S		Založenie trávniku lúčneho výševom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	190,000	1,81	343,90
2	M	005720001500.S		Osiva tráv - výber trávových semien - lúčna zmes	kg	5,871	48,00	281,81
3	K	182301133.S		Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm	m2	190,000	6,93	1 316,70
4	M	103640000100.S		Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	76,000	28,80	2 188,80
5	K	184807111.S		Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou zhotovenie	m2	16,000	24,53	392,48
6	K	184807112.S		Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou odstránenie	m2	16,000	6,83	109,28
7	K	185804312.S		Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	7,600	12,80	97,28

D 99 Presun hmôt HSV

81,48

8	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	76,147	1,07	81,48
---	---	-------------	---	---	--------	------	-------

ROZPOČET

Stavba:

Mestská cyklistická trasa Námestie Ľ.Štúra-Fončorda, Internátna, Tulská - 1. etapa

Objekt:

08 - SO 01.8 - Cyklotrasa na ulici Okružná

Časť:

08.3. - Trvalé dopravné značenie

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

12.02.2025

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

170,73

1	K	915721311.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	m2	10,000	17,07	170,70
---	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

D 99

Presun hmôt HSV

0,03

2	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	0,025	1,07	0,03
---	---	-------------	---	---	-------	------	------

ROZPOČET

Stavba:

Mestská cyklistická trasa Námestie Ľ.Štúra-Fončorda, Internátna, Tulsá - 1. etapa

Objekt:

08 - SO 01.8 - Cyklotrasa na ulici Okružná

Časť:

08.5. - Sadové úpravy

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

12.02.2025

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
p							

Náklady z rozpočtu

1 243,03

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 243,03

D 1

Zemné práce

1 219,57

1	K	180401212.S	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	54,800	1,81	99,19
2	M	005720001500.S	Osiva tráv - výber travových semien - lúčna zmes	kg	1,693	48,00	81,26
3	K	182301133.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm	m2	54,800	6,93	379,76
4	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	21,920	28,80	631,30
5	K	185804312.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	2,192	12,80	28,06

D 99

Presun hmôt HSV

23,46

6	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	21,922	1,07	23,46
---	---	-------------	---	---	--------	------	-------

ROZPOČET

Stavba:

Mestská cyklistická trasa Námestie Ľ.Štúra-Fončorda, Internátna, Tulská - 1. etapa

Objekt:

08 - SO 01.8 - Cyklotrasa na ulici Okružná

Časť:

08.6. - Verejné osvetlenie a elektroinštalácia

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

12.02.2025

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
p							

Náklady z rozpočtu

9 813,20

D M

Práce a dodávky M

9 813,20

D 21-M

Elektromontáže

9 813,20

1	K	210160016.S	Dodávka ,montáž,licencia -cyklosítač ,rozmer 670*470*150mm,na stĺp verejného osvetlenia, solárny panel	ks	1,000	9 813,20	9 813,20
---	---	-------------	--	----	-------	----------	----------



