

Zmluva o dielo č. 10/2025

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára s úspešným uchádzačom v postupe zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o verejnom obstarávaní“), ako výsledok verejného obstarávania, ktoré bolo zverejnené Výzvou na predkladanie ponúk ak sa uplatnilo.

Čl. 1. Zmluvné strany

Na jednej strane :

Názov: **Obec Slovenský Grob**
Sídlo organizácie : Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob
Štatutár: JUDr. Štefan Gašparovič, starosta
IČO: 00305073
DIČ: 2020662248
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Bratislava
IBAN: SK9302000000000003227112

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno: **Studio 21, s.r.o.**
Sídlo: Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava
IČO: 35765607
DIČ: 2020274795
IČ DPH: SK2020274795
Štatutárny orgán: Ing. arch. Juraj Jurík - prokurista
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK81 0200 0000 0022 0249 1353
Zapísaný v: Mestský súd Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č.: 18973/B
Číslo zápisu:

(ďalej len „zhotoviteľ“).

Čl. 2. Predmet zmluvy

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na diele: „**Obnova školského areálu ZŠ Školská v Slovenskom Grobe – I. etapa a II. etapa**“ (ďalej aj ako „Dielo“) podľa spracovanej projektovej dokumentácie a výkazu výmer. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo

vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

- 2.2. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác podľa:
- a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
 - b) Projektovej dokumentácie,
 - c) požiadaviek a náležitostí uvedených v tejto zmluve a v súlade s poskytnutou projektovou dokumentáciou civilnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác vzťahujúcou sa na predmet zákazky, výsledkom zadávania ktorej, je táto zmluva,
 - d) ocenených výkazov výmer – prehľad položkových nákladov, ktorý je Prílohou č. 2 tejto zmluvy
 - e) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu tejto zmluvy,
 - f) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.
- 2.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s odbornou starostlivosťou vyhodnotil dokumentáciu podľa čl. 2.2 tejto zmluvy, povahu staveniska, pričom uvedené skutočnosti nebránia riadnej realizácii Diela, a zhotoviteľ tieto skutočnosti zohľadnil vo svojej ponuke.
- 2.4. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade nesúladu tejto zmluvy s podmienkami danými poskytovateľom finančných prostriedkov (ak sa uplatňuje) na realizáciu predmetu tejto zmluvy, zosúladiť podmienky tejto zmluvy s podmienkami danými týmto poskytovateľom (ak sa uplatňuje).

Čl. 3. Doba realizácie diela

- 3.1. Zhotoviteľ je povinný Dielo dokončiť do dohodnutej doby realizácie diela, pričom deň ukončenia realizácie Diela je deň kedy je Dielo prevzaté objednávateľom na základe podpísania písomného protokolu o prevzatí Diela. Niektoré ustanovenia zmluvy zo svojej podstaty zostávajú v platnosti aj po riadnom odovzdaní Diela, ako napr. ustanovenia o záruke, zmluvnej pokute a podobne.
- 3.1.1. Doba realizácie diela podľa čl. 2.1. tejto zmluvy je maximálne určená **140 celých kalendárnych dní** odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi, pričom objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 3.2. Ak zhotoviteľ zrealizuje dielo pred dohodnutou dobou realizácie diela, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v zhotoviteľom skoršej ponúknutej dobe resp. lehote.
- 3.3. Dielo je možné realizovať aj počas víkendov a iných voľných dní, okrem štátnych sviatkov, za predpokladu dodržania osobitných právnych predpisov.

Čl. 4. Cena diela

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podľa Čl. 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z., a v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa, ktorú predložil pri zadávaní zákazky, ktorého výsledkom je táto zmluva, a je vyjadrená zhotoviteľom

oceným výkazom výmer – prehľad rozpočtových nákladov v EUR na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 25.2.2025 v zadávaní podlimitnej zákazky.

- 4.2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 2. tejto zmluvy je 817 493,24 EUR s DPH (slovom: osemstosedemnáťtisícštyristodevät’desiattri eur, dvadsaťštyri centov), pričom výška DPH je 152 864,59 EUR a cena bez DPH je 664 628,65 EUR.
- 4.3. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávatel’ na základe niekoľkých čiastkových faktúra na pravidelnej báze raz za mesiac na základe mesačnej realizácie diela, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávatel’ovi.
- 4.4. Pokiaľ zmluva neustanovuje inak, dohodnutá cena za zhotovenie diela je stanovená ako maximálna, t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť, ani z dôvodu zmeny cien vstupných materiálov, palív, energií a pod. V prípade, ak sa niektoré práce podľa výkazu výmer nevykonajú, alebo vykonajú v menšom rozsahu, zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude objednávatel’ovi fakturovať a uplatňovať si za ne úhradu.
- 4.5. Objednávatel’ neposkytne zhotoviteľovi finančný preddavok.
- 4.6. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľom.

Čl. 5. Platobné podmienky

- 5.1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávatel’ na základe faktúr vystavených vždy po ukončení kalendárneho mesiaca s výkazom reálne vykonaných prác, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle objednávatel’ovi.
- 5.2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súčasťou faktúry je súpis vykonaných prác v cenovom ohodnotení v listinnej a v el. forme (excel)..
- 5.3. Súpis vykonaných prác, ktorého cena je predmetom zhotoviteľom vystavenej faktúry, musí byť vopred potvrdený a musí byť opatrený pečiatkou objednávatel’a. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak objednávatel’ bez vážneho písomného dôvodu neodsúhlasí súpis vykonaných prác v dohodnutej dobe, platí, že so súpisom vykonaných prác súhlasí a zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na práce v zmysle súpisu vykonaných prác.
- 5.4. Stavebný dozor zabezpečí objednávatel’.
- 5.5. Faktúra musí byť objednávatel’ovi doručená vrátane všetkých príloh v troch originálnych vyhotoveniach.
- 5.6. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti platného daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a v znení § 3a ods. 1 Obchodného zákonníka.
- 5.7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávatel’ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie do 10 dní od doručenia. Nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry

objednávateľovi.

- 5.8. Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od doručenia objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.
- 5.9. Platby budú vykonávané bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa. Za úhradu faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
- 5.10. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úrok z omeškania v sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 5.11. V súlade s § 41 ods.7 zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, ktorých zhotoviteľ navrhol na plnenie Diela, t.j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú objednávateľovi známi subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže zhotoviteľ namietat', že voči subdodávateľovi nemá žiadne podlžnosti, čo musí zhotoviteľ vierohodne preukázať. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednávateľ oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr (resp. konečnú faktúru), vystavených zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany zhotoviteľa v lehote poskytnutej objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči zhotoviteľovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude objednávateľovi preukázané, že zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú objednávateľ uspokojil, s čím zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Skutočnosť, že objednávateľ vykoná platbu subdodávateľovi, oznámi objednávateľ zhotoviteľovi minimálne 7 dní pred tým, než objednávateľ faktúru vystavenú subdodávateľom uhradí. Nárok zhotoviteľa na úhradu ceny diela do výšky úhrady vykonanej objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady objednávateľom subdodávateľovi zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ už objednávateľovi príslušné práce fakturoval, je povinný bezodkladne vystaviť opravný daňový doklad bez položiek zodpovedajúcich prácam uhradeným subdodávateľovi objednávateľom, a prípadne už prijatú platbu zodpovedajúcu týmto prácam objednávateľovi vrátiť.

Čl. 6. Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa technického zadania, projektovej dokumentácie, výkazu výmer a podmienok tejto zmluvy, a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

- 6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi, ako aj za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela v záručnej dobe.
- 6.3. Záručná lehota na Dielo je **60 mesiacov** a začína plynúť odo dňa odovzdania Diela objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí diela záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov.
- 6.4. V čase trvania záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady.
- 6.5. Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa.
- 6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela v zmysle bodu 6.2. tohto článku zmluvy do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a reklamované vady odstrániť v dobe dohodnutej zmluvnými stranami s prihliadnutím na povahu reklamovanej vady. V prípade nepriaznivého počasia alebo iných skutočností, ktoré nastali nezávisle od vôle zhotoviteľa, a ktoré bránia začatiu alebo odstraňovaniu reklamovaných väd, sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ začne s odstraňovaním a reklamovanú vadu odstráni bez zbytočného odkladu po odpadnutí prekážky.
- 6.7. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí stavby s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých závad, resp. nedorobkov sa vyhotoví záznam.

Čl. 7. Podmienky vykonania diela

- 7.1. Zhotoviteľ zrealizuje dielo na svoje náklady a pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti práce a zabezpečení plnenia všetkých legislatívnych opatrení a požiadaviek objednávateľa vzťahujúcich sa na zhotovenie diela. Zhotoviteľ zabezpečí projekt dopravného značenia.
- 7.2. Objednávateľ je povinný odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb v termíne do 7 dní po doručení výzvy na prevzatie staveniska zhotoviteľovi objednávateľom.
- 7.3. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratane tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.
- 7.4. Ak dielo nebude začaté, zhotoviteľ si nemôže uplatniť ušlý zisk.
- 7.5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 7.6. Objednávateľ zabezpečí všetky absentujúce rozhodnutia orgánov verejnej správy a

iných dotknutých osôb, potrebné pre riadne vykonanie diela v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, počnúc dňom účinnosti tejto zmluvy.

- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitie materiálov podľa projektovej dokumentácie bez požadovania zmien projektu. Toto sa nevzťahuje na použitie ekvivalentov uvedených v ponuke zhotoviteľa, ktorú predložil vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva.
- 7.8. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za dodržiavanie bezpečnostno – právnych predpisov (najmä v oblasti protipožiarnej ochrany, BOZP a životného prostredia). Zhotoviteľ zodpovedá za činnosti ustanovené v § 3 ods.1 nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z.
- 7.9. Za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí.
- 7.10. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky zabezpečí zhotoviteľ. Po ukončení stavby sa zhotoviteľ zaväzuje zabráť verejné priestranstvá ako aj rozkopávky upraviť do pôvodného stavu.
- 7.11. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú mu spôsobil svojím konaním vrátane nedbanlivosti a to v skutočnom rozsahu, v prípade, ak dielo nebude výlučne z dôvodov na strane Zhotoviteľa vykonané v termíne podľa bodu 3.1.1.Nárok na náhradu škody nevyklučuje právo objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami zmluvy.
- 7.12. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia Diela má za následok porušenie predpisov v oblasti BOZP, PO a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.
- 7.13. Zhotoviteľ je povinný vykonať revízne správy a skúšky v zmysle platnej legislatívy.
- 7.14. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti s vykonávaním diela a v čase plnenia Diela má za následok poškodenia zdravia ľudí a majetku tretích osôb a títo uplatnia nároky voči objednávateľovi, zhotoviteľ odškodní objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške.
- 7.15. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.
- 7.16. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 7.17. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa

zistí pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odhalenie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.

- 7.18. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach podľa bodu 7.22. tohto článku zmluvy.
- 7.19. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa.
- 7.20. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom.
- 7.21. Stavebný dozor bude vykonávať osoba, ktorá ma na to potrebnú kvalifikáciu.
- 7.22. Na objednávateľa prechádza nebezpečenstvo náhodnej skazy alebo zničenia Diela po jeho prevzatí a písomnom odovzdaní zhotoviteľom (podpísaním preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní stavby).
- 7.23. Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie Diela.
- 7.24. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol, ktorý bude obsahovať zhodnotenie prác, súpis prípadných zistených väd, dohodnuté lehoty na ich odstránenie a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá, ako i ďalšie skutočnosti, ktoré sa pri tomto konaní dohodnú. Ak nedôjde k dohode o prevzatí diela, uvedú sa v zápise stanoviská oboch strán a zdôvodnenie neprevzatia diela.
- 7.25. Dielo má vady brániace užívaniu, ak:
 - a) nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpovedá predmetu dohodnutému v tejto zmluve,
 - b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,
 - c) neboli odovzdané doklady, ktoré bol zhotoviteľ podľa tejto zmluvy povinný odovzdať,
 - d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo alebo jeho časť zaťažené inými právami tretích osôb.
- 7.26. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo alebo jeho časť má vady brániace riadnemu užívaniu, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto väd. Po dobu odstraňovania väd zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy.
- 7.27. Dielo sa považuje za zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté dňom podpísania preberacieho protokolu zhotoviteľom a objednávateľom v deň ukončenia preberacieho konania, pričom dňom podpísania preberacieho protokolu zástupcami oboch zmluvných strán, prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa

vlastnícké právo k dielu a nebezpečenstvo škody na diele.

- 7.28. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu Čl. 2. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby realizácie diela platnosť takéhoto oprávnenia. Ak objednávateľ o to požiadava, je zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnuť do tohto oprávnenia, resp. na požiadanie objednávateľa zhotoviť overené fotokópie tohto oprávnenia.
- 7.29. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodávku tovarov potrebných pre zhotovenie diela, bude realizovať mimo času dopravnej špičky, dopravu tovarov bude organizovať tak aby zabezpečil čo najväčšie dodávky (na jednu dodávku naloží čo najviac tovarov, pričom dodrží osobitné právne predpisy v oblasti dopravy) a tým zníži dopravné kolóny a emisie.
- 7.30. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude efektívne a hospodárne využívať zdroje na stavenisku (voda, elektrická energia a pod.). Tiež, sa zhotoviteľ zaväzuje, že zabezpečí recykláciu alebo vhodné zneškodnenie odpadov (obalov a pod.) zo stavebného tovaru.
- 7.31. Zhotoviteľ bude vykonávať pravidelné monitorovanie činností, ktoré majú podstatný a negatívny vplyv na životné prostredie, tieto činnosti zníži na minimálnu mieru, čím zníži zaťaženie životného prostredia realizáciou diela.
- 7.32. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť povinnosti stavebníka vo vzťahu k stavenisku podľa ust. § 43i stavebného zákona a súvisiacich právnych predpisov.
- 7.33. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky náklady spojené s použitím prípojek – úhrady za médiá prípojkami dodávanými alebo odoberanými a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom.
- 7.34. Zhotoviteľ sa zaväzuje platiť svojim subdodávateľom za riadne vykonané práce riadne a včas v prípade, ak si objednávateľ taktiež splnil svoju povinnosť a uhradil zhotoviteľovi cenu za predmetné práce.

Čl. 8. Zmluvné pokuty

- 8.1. V prípade, ak zhotoviteľ nedokončí Dielo (t.j. Dielo nebude odovzdané a prevzaté v zmysle čl. 7.21 – 7.27 tejto zmluvy) v lehote podľa bodu 3.1.1., je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči nemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny Diela uvedenej v Čl. 4., a to za každý začatý deň omeškania.
- 8.2. Za nedodržanie povinností vyplývajúcich z článku 10.7 tejto zmluvy je oprávnený objednávateľ uplatniť voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1000 € za každý aj začatý deň omeškania s povinnosťami uvedenými v článku 10.7 tejto zmluvy, a to aj opakovane.
- 8.3. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto článku zmluvy, právo na náhradu škody, ktorá vznikne niektorej zo zmluvných strán, druhej strany za zodpovedajúce porušeniu povinnosti nie je dotknuté.

Čl. 9. Vyššia moc a odstúpenie od zmluvy

- 9.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky udalosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po podpísaní zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobvyčajné udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemožňujúce montáž alebo iné katastrofy, štrajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené vládou, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán a majú podstatný vplyv na plnenie zmluvy (vis maior).
- 9.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej strane.
- 9.3. Objednávateľ i zhotoviteľ sa dohodli za podstatné považovať všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 9.4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, keď objednávateľ neuhradí odsúhlasené faktúry do 75 dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti.
- 9.5. Objednávateľ môže od tejto zmluvy okamžite odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním diela o viac ako 30 dní alebo ak zhotoviteľ iným podstatným spôsobom porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje, každé iné porušenie povinností zo strany zhotoviteľa uvedených v tejto zmluve.
- 9.6. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.
- 9.7. Ďalšie možnosti odstúpenia od zmluvy ustanovuje § 19 zákona o verejnom obstarávaní.

Čl. 10. Ostatné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanej zákazky na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať objednávateľ, najmenej však raz za jeden mesiac.
- 10.2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 10.3. Zhotoviteľ bude pri vykonávaní Diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť projektovou dokumentáciou, výkazom výmer, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov

štátnej správy.

- 10.4. Zmluvné strany majú právo odstúpiť od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia povinností podľa tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.
- 10.5. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na Diele z dôvodov na strane objednávateľa, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie dohodnutej ceny dovtedy zhotoveného Diela, resp. jeho časti.
- 10.6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že oprávnení zamestnanci poskytovateľa a ďalšie oprávnené osoby v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ môžu vykonávať voči dodávateľovi kontrolu/audit obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou zákazky a dodávateľ je povinný poskytnúť súčinnosť v plnej miere.
- 10.7. Zhotoviteľ môže realizovať dielo prostredníctvom subdodávateľov, ktorých zoznam tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne objektívna potreba výmeny (zmeny) subdodávateľa, objednávateľ vyžaduje, aby nový subdodávateľ spĺňal podmienku vyplývajúcu z § 32 ods. 1 písm. e) a § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, pričom tento subdodávateľ musí byť zhotoviteľom oznámený v Návrhu na zmenu subdodávateľa (ďalej len „Návrh na zmenu subdodávateľa“) objednávateľovi minimálne dva pracovné dni predtým než tento nový subdodávateľ začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. Preukázanie splnenia osobného postavenia v zmysle zákona o verejnom obstarávaní takejto osoby (subdodávateľa) predloží zhotoviteľ objednávateľovi súčasne s predloženým Návrhom na zmenu subdodávateľa. Zhotoviteľ tiež uvedie údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Subdodávateľ musí spĺňať povinnosti v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov. Ak zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, takéhoto subdodávateľa nebude objednávateľ v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto subdodávateľovi, nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Ďalej objednávateľ vyžaduje, aby schválený subdodávateľ počas prác dodržiaval požiadavky určené v bezpečno-právnych predpisoch, pričom za prípadné porušenie predpisov takýmto subjektom nesie zodpovednosť zhotoviteľ.

Čl. 11. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.
- 11.2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami, pokiaľ nebudú v rozpore s § 18 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
- 11.3. Túto zmluvu sú zmluvné strany oprávnené meniť vo forme písomného dodatku k tejto zmluve počas jej trvania najmä, nie však výlučne, v nasledovných prípadoch, ak:
 - 11.3.1. ide o úpravu ceny uvedenej v čl. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy smerom

- 11.3.2. nadol z dôvodu vzniku časti predmetu zmluvy, ktoré sa počas plnenia zmluvy prejavili ako časti predmetu zmluvy, ktoré nie je potrebné k splneniu predmetu zmluvy zrealizovať,
- 11.3.3. ide o dopĺňujúce časti diela bližšie špecifikované v čl. IV tejto zmluvy, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie predmetu zmluvy, avšak nie sú zahrnuté v tejto zmluve, nakoľko ich poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa nie je možná z ekonomických alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim dielom definovaným podľa tejto zmluvy a spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov, pričom hodnota všetkých oprávnených zmien nepresiahne 50% hodnoty pôvodnej zmluvy podľa čl. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy,
- 11.3.4. ich potreba vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať,
- 11.3.5. ide najmä o zmenu termínu plnenia z dôvodov:
- a) vzniku skutočností definovaných ako vyššia moc,
 - b) vzniknutých nepredvídaných prekážok zo strany objednávateľa.
- 11.4. Práva a povinnosti z tejto zmluvy o dielo predchádzajú aj na prípadných právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
- 11.5. Zhotoviteľ nie je, bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu.
- 11.6. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke objednávateľa, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 11.7. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane.
- 11.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií zo dňa 25.2.2025, *[predloží uchádzač v ponuke – vypracovaný podľa vzoru prílohy č. 3 výzvy]*.
Príloha č. 2 - Ocenený výkaz výmer – prehľad rozpočtových nákladov v EUR *[predloží uchádzač v ponuke – vypracovaný podľa vzoru prílohy č. 2 výzvy]*.
Príloha č. 3 – Údaje o subdodávateľoch v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní (iba ak sa na realizácii diela budú podieľať subdodávatelia *vypracovaný podľa vzoru prílohy tejto zmluvy*)
- 11.9. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľovi budú doručené po jej podpise tri vyhotovenie a zhotoviteľovi jedno vyhotovenie.
- 11.10. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po kumulatívnom splnení nasledujúcich podmienok:
- v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia objednávateľom v Centrálnom registri zmlúv
 - nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo Výzvy 2024/002 poskytovateľom Fond na podporu športu, táto podmienka sa

považuje za podmienku odkladacu, splnenie ktorej bude mať za následok odklad nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Objednávateľ bezodkladne upozorní na túto skutočnosť zhotoviteľa.

V Slovenskom Grobe dňa: 2025

V Bratislave, dňa: 2025

Za objednávateľa:
JUDr. Štefan Gašparovič
starosta

Za zhotoviteľa:
Mgr. Miloslav Jurík
prokurista

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Verejný obstarávateľ: **Obec Slovenský Grob, Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob**

Názov predmetu zákazky: “ **Obnova školského areálu ZŠ Školská v Slovenskom Grobe – I. etapa a II. etapa**”

Údaje: Obchodné meno uchádzača
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača

Studio 21, s.r.o.
Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava

Index	Hodnotené kritérium	Návrh na plnenie kritéria
1.	A. Celková cena za predmet zákazky s DPH vyjadrená v EUR (za I. a II. etapu spolu)	817 493,24 €

Určenie kritéria A.:

Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH	Výška DPH/výška DPH vyjadrená v EUR	Cena za celý predmet zákazky vyjadrený v EUR vrátane DPH
664 628,65	152 864,59	817 493,24

Ceny budú zaokrúhlené na dve desatinné miesta

Identifikačné údaje kontaktnej osoby zodpovednej za ponuku:

Meno a priezvisko : Mgr. Miloslav Jurík
telefónne číslo: 0905 756 508
e-mail: info@studio21.sk

V Bratislave, dňa: 25.2.2025

.....
Mgr. Miloslav Jurík
prokurista

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: Obnova školského areálu ZŠ Školská v Slovenskom Grobe - I. etapa

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ: Obec Slovenský Grob, Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob

Zhotoviteľ: Studio 21, s.r.o., Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO: 00305073
IČ DPH:

IČO: 35765607
IČ DPH: SK2020274795

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			602 703,52
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	23,00%	602 703,52	138 621,81
Cena s DPH v EUR			741 325,33

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Studio 21


VEREJNÝ PRIESTOR JE NAŠE IHRSKO

Studio 21, s.r.o.

Záhradnícka 13 | 811 07 Bratislava | Slovakia

IČO: 35 765 607 | IČ DPH: SK2020274795

2



Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Obnova školského areálu ZŠ Školská v Slovenskom Grobe - I. etapa

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Obec Slovenský Grob, Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob

Projektant:

Zhotoviteľ: Studio 21, s.r.o., Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		602 703,52	741 325,33
1	Obnova školského areálu ZŠ Školská v Slovenskom Grobe - I. etapa	602 703,52	741 325,33



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Obnova školského areálu ZŠ Školská v Slovenskom Grobe - I. etapa
Objekt:

1 - Obnova školského areálu ZŠ Školská v Slovenskom Grobe - I. etapa

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ: Obec Slovenský Grob, Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob

KS:
Dátum:
IČO:00305073
IČ DPH:
IČO: 35765607
IČ DPH:SK2020274795

Zhotoviteľ: Studio 21, s.r.o., Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			602 703,52
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	602 703,52	23,00%	138 621,81
Cena s DPH			741 325,33
v EUR			

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ



Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova školského areálu ZŠ Školská v Slovenskom Grobe - I. etapa

Objekt:

1 - Obnova školského areálu ZŠ Školská v Slovenskom Grobe - I. etapa

Miesto:

Objednávateľ: Obec Slovenský Grob, Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob

Zhotoviteľ: Studio 21, s.r.o., Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

602 703,52

HSV - Práce a dodávky HSV	188 690,05
1 - Zemné práce	92 426,98
2 - Zakladanie	10 215,47
4 - Vodorovné konštrukcie	11 616,37
5 - Komunikácie	21 072,98
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 079,20
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	43 096,27
99 - Presun hmôt HSV	9 182,78
PSV - Práce a dodávky PSV	389 528,26
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	101 328,81
776 - Podlahy povlakové	288 199,45
M - Práce a dodávky M	24 485,21
21-M - Elektromontáže	24 485,21



ROZPOČET

Stavba:

Obnova školského areálu ZŠ Školská v Slovenskom Grobe - I. etapa

Objekt:

1 - Obnova školského areálu ZŠ Školská v Slovenskom Grobe - I. etapa

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Obec Slovenský Grob, Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob

Projektant:

Zhotoviteľ: Studio 21, s.r.o., Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

602 703,52

D HSV Práce a dodávky HSV

188 690,05

D 1 Zemné práce

92 426,98

1	K	11310712-1	Odstránenie podsypu zo štrku pod betónovou plochou pod lavičkami hr.200mm	m3	1,500	66,30	99,45
	W		5*1,5*0,2		1,500		
	W		Súčet		1,500		
2	K	11310712-1-2	Odstránenie štrkovej plochy zo štrku fr 16-32mm pri ihrisku	m3	17,784	84,12	1 495,99
	W		44,46*0,4		17,784		
	W		Súčet		17,784		
3	K	12110111-1	Odstránenie vegetačnej vrstvy	m3	119,707	1,23	146,76
	W		"a1 - Odstránenie vegetačnej vrstvy hr. do 100 mm"44,46*0,1		4,446		
	W		"a2 - Odstránenie vegetačnej vrstvy hr. do 100 mm"(158,35+112,16)*0,1		27,051		
	W		"a4 - Odstránenie vegetačnej vrstvy hr. do 100 mm"181,1*0,1		18,110		
	W		"a2,a3,a4,a7,a8 - Odstránenie vegetačnej vrstvy hr. do 100 mm pre obrubníky"287,95*0,4*0,1		11,518		
	W		"a6 - Odstránenie vegetačnej vrstvy hr. do 100 mm"(65,11+276,28-55,58)*0,1		28,581		
	W		"a7 - Odstránenie vegetačnej vrstvy hr. do 100 mm"300,01*0,3		30,001		
	W		Súčet		119,707		
4	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	336,664	8,92	3 003,04
	W		"a1 - Plošný výkop, prehĺbenie odkrytej pláne hĺbky do 300 mm"44,46*0,3		13,338		
	W		"a2 - Plošný výkop, prehĺbenie odkrytej pláne hĺbky 100 mm"(158,35+112,16)*0,1		27,051		
	W		"a4 - Plošný výkop, prehĺbenie odkrytej pláne hĺbky 300 mm"181,1*0,3		54,330		
	W		"a2,a3,a4,a7,a8 - Plošný výkop, prehĺbenie odkrytej pláne hĺbky do 300 mm pre obrubníky"287,95*0,4*0,3		34,554		
	W		"a6 - Plošný výkop, prehĺbenie odkrytej pláne hĺbky 300 mm"(84,45+326,85-55,58)*0,3*1,1		117,388		
	W		"a7 - Plošný výkop, prehĺbenie odkrytej pláne hĺbky 300 mm"300,01*0,3		90,003		
	W		Súčet		336,664		
5	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	336,664	1,33	447,09
6	K	13320120-1	a3 - vr1 - podklad perforovať navrtaním dier priemeru min. 250 mm až do rastlého terénu hl. 750 mm	ks	117,000	10,40	1 216,80

Poznámka k položke:

celkový počet 117 ks v rastrí 3,0 m, vrtý opatrní filtračnou geotextiliou plošnej hmotnosti min. 150 g/m2 a zasypať drvným kamenivom fr. 8-32 mm so zhutnením

P

7	K	18040411-2	a9 - Odstránenie umelého trávniku vrátane vsypu z kremičitého piesku	m2	615,000	5,13	3 154,95
8	K	18040411-3	a9 - Likvidácia umelého trávniku vrátane vsypov a dopravné náklady	t	12,900	85,50	1 102,95
9	K	18040411-4	a9 - prerovnanie podkladnej vrstvy	m2	615,000	3,00	1 845,00
10	K	18040411-5	a9 - Umelý trávnik výška vlasu 18 mm, Dtex 11 500	m2	615,000	29,60	18 204,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Poznámka k položke:

P hrúbka vlasu 180 µm; počet vpichov 25 572 /m2; celková hmotnosť 2 117 g/m2; vsyp kremečitého piesku 10 kg/m2 farba tehlová/červená (260 m2) a farba zelená (355 m2); čiarový pásik + tenis (192 m) a farba žltá volejbal (82 m) hrúbka 50 mm a dopravné náklady

11	K	18040411-6	a9 - Lepidlo pre lepenie trávniku na m2 trávniku	m2	615,000	6,55	4 028,25
12	K	18040411-7	a9 - Podlepovacia páska na m2 trávniku	m2	615,000	2,30	1 414,50
13	K	18040411-8	a9 - Montáž umelého trávniku vrátane čiarovania a vsypov	m2	816,000	9,00	7 344,00
14	K	18040411-9	a9 - Kremečitého piesok	t	7,000	49,87	349,09
15	K	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	22,984	65,84	1 513,27
VV		"Výkopy pre osadenie prvkov M1 - M9, V1*0,4*0,4*0,4*(3+2*4)+1*1*1*4+0,5*0,5*4*2+1,5*0,6*0,8*9+1*6+1*1*1,2*4			22,984		
16	K	133201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	26,440	8,92	235,84
17	K	18110110-1-1	Začistenie, zarovnanie a zhutnenie odkrytej pláne po plošných výkopoch	m2	564,830	0,53	299,36
VV		564,83*1			564,830		
18	K	17410100-4	Zahumusovanie	m3	28,242	4,73	133,58
VV		"Zahumusovanie max. hr. 50 mm, priemernej hr. do 50 mm"564,83*1*0,05			28,242		
VV		Súčet			28,242		
19	K	18210110-1-2	Úprava terénu zošíkmením po obvode dopadovej plochy a plochy športoviska	m2	136,800	2,21	301,78
20	K	18210110-1-3	Vyčistenie podkladu pre vyhotovenie podkladu	m2	6,500	22,00	143,00
21	K	18110110-2	a2 - Konštrukčná pláň - najmenšia únosnosť pláne vyjadrená hodnotou modulu pretvárnosti Edef2=30 MPa, Edef2/Edef1=max2,5 - zhutnenie	m2	270,510	0,95	256,98
VV		158,35+112,16			270,510		
22	K	18110110-3	a4 - Konštrukčná pláň - najmenšia únosnosť pláne vyjadrená hodnotou modulu pretvárnosti Edef2=30 MPa, Edef2/Edef1=max2,5 - zhutnenie	m2	181,100	0,95	172,05
23	K	18110110-4	a6 - Konštrukčná pláň - najmenšia únosnosť pláne vyjadrená hodnotou modulu pretvárnosti Edef2=30 MPa, Edef2/Edef1=max2,5 - zhutnenie	m2	355,720	0,95	337,93
VV		84,45+326,85-55,58			355,720		
24	K	18110110-5	a7 - Konštrukčná pláň - najmenšia únosnosť pláne vyjadrená hodnotou modulu pretvárnosti Edef2=30 MPa, Edef2/Edef1=max2,5 - zhutnenie	m2	300,010	0,95	285,01
25	K	18580211-2-1	a3 - Pôvodný asfaltový povrch hr.50mm, ktorý je potrebné zbaviť nečistôt, zeme a trávy je potrebné aj použitie herbicidu na postrek častí kde sa nachádza zeleň (povrch ostáva)	m2	1 027,800	1,05	1 074,05
26	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	166,985	6,62	1 105,44
VV		"a1 - Povrch z plaveného štrku fr. 4-8 mm vo vrstve hr. 400 mm "44,46*0,4*1,05			18,673		
VV		"a6 - Štrkový povrch - drvené kamenivo fr. 0-4mm, hr. 50mm"(65,11+276,28-55,58)*0,05*1,05			15,005		
VV		"a6 - Štrkový povrch - drvené kamenivo fr. 16-32mm, hr. 100mm"(65,11+276,28-55,58)*0,1*1,05			30,010		
VV		"a6 - Štrkový povrch - štrkodrava fr. 0-63mm, hr. 250mm"(84,45+326,85-55,58)*0,25*1,05			93,377		
VV		"a7 - Zhotovenie plochy pieskoviska nezhutneným zásypom pieskom hr. 400 mm"24,8*0,4			9,920		
VV		Súčet			166,985		
27	M	58341000120-2	a1 - Povrch z plaveného štrku fr. 4-8 mm vo vrstve hr. 400 mm	t	39,214	22,23	871,73
VV		44,46*0,4*1,05*2,1			39,214		
28	M	58341000080-2	a6 - Štrkový povrch - drvené kamenivo fr. 0-4mm, hr. 50mm	t	31,511	56,25	1 772,49
VV		(65,11+276,28-55,58)*0,05*1,05*2,1			31,511		
29	M	58341000290-2-1	a6 - Štrkový povrch - drvené kamenivo fr. 16-32mm, hr. 100mm	t	31,511	38,14	1 201,83
VV		(65,11+276,28-55,58)*0,05*1,05*2,1			31,511		
30	M	58341000440-2-2	a6 - Štrkový povrch - štrkodrava fr. 0-63mm, hr. 250mm	t	196,091	28,25	5 539,57
VV		(84,45+326,85-55,58)*0,25*1,05*2,1			196,091		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	M	58153000060-1	a7 - Piesok kremičitý, praný fr. 0,3-1,0 mm (1,75t/m3)	t	17,360	38,46	667,67
	WV		24,8*0,4*1,75		17,360		
32	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	440,055	1,78	783,30
	WV		126,848+359,754+27,976-14,175-60,348		440,055		
33	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	440,055	5,04	2 217,88
34	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	5 280,660	0,51	2 682,58
	WV		440,055*12		5 280,660		
35	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	440,055	6,15	2 706,34
36	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	440,055	1,16	510,46
37	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	792,099	30,00	23 762,97
	WV		440,055*1,8		792,099		
D 2			Zakladanie				10 215,47
38	K	27531371-2	Betón pre kotvenie prvkov M1 - M9, V1, betón C25/30	m3	22,984	136,83	3 144,90
	WV		0,4*0,4*0,4*(3+2*4)+1*1*1*4+0,5*0,5*0,5*4*2+1,5*0,6*0,8*9+1*6+1*1*1,2*4		22,984		
39	K	27331361-1	a2,a3,a4 - dobetónovanie podkladu, betón STN 206-1 C16/20-X0(SK)-Cl 0,4-Dmax 16-S2	m3	17,277	13,75	237,56
	WV		287,95*0,06		17,277		
40	K	273313711.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 25/30	m3	4,520	149,70	676,64
	WV		"a5 - betónová doska pod hracie zostavy hr.200mm betón C25/30"(13,2+9,4)*0,2		4,520		
	WV		Súčet		4,520		
41	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	4,520	36,08	163,08
	WV		"a5 - betónová doska pod hracie zostavy - debnenie vyholovanie z dosiek"(13,2+9,4)*0,2		4,520		
42	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	4,520	15,00	67,80
43	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m	m2	3 184,030	0,79	2 515,38
	WV		"a1 - Separačná, ochranná a výstužná vrstva, geotextília plošnej hmotnosti min. 200 g/m2"				
	WV		"odolnosť geotextílie na pretlačenie CBR min. 2 kN, napr. Geomatex NTB 10/200"(44,46+112,02*0,4)*1,3		116,048		
	WV		"a2 - Separačná, ochranná a výstužná vrstva, geotextília plošnej hmotnosti min. 200 g/m2"				
	WV		"odolnosť geotextílie na pretlačenie CBR min. 2 kN, napr. Geomatex NTB 10/200"(158,35+112,16+(48,3+42,4)*0,2)*1,3		375,245		
	WV		"a3 - Separačná, ochranná a výstužná vrstva, geotextília plošnej hmotnosti min. 200 g/m2"				
	WV		"odolnosť geotextílie na pretlačenie CBR min. 2 kN, napr. Geomatex NTB 10/200"1027,8*1,3		1 336,140		
	WV		"a4 - Separačná, ochranná a výstužná vrstva, geotextília plošnej hmotnosti min. 200 g/m2"				
	WV		"odolnosť geotextílie na pretlačenie CBR min. 2 kN, napr. Geomatex NTB 10/200"181,1*1,3		235,430		
	WV		"a6 - Separačná, ochranná a výstužná vrstva, geotextília plošnej hmotnosti min. 200 g/m2"				
	WV		"odolnosť geotextílie na pretlačenie CBR min. 2 kN, napr. Geomatex NTB 10/200"(84,45+326,85-55,58+(97,45+253,84)*0,4)*1,3		645,107		
	WV		"a7 - Separačná, ochranná a výstužná vrstva, geotextília plošnej hmotnosti min. 200 g/m2"				
	WV		"odolnosť geotextílie na pretlačenie CBR min. 2 kN, napr. Geomatex NTB 10/200 aj pod piesok"(300+165,5*0,4)*1,3		476,060		
	WV		Súčet		3 184,030		
44	M	69311000200-2	a1 - Separačná, ochranná a výstužná vrstva, geotextília plošnej hmotnosti min. 200 g/m2, odolnosť geotextílie na pretlačenie CBR min. 2 kN, napr. Geomatex NTB 10/200	m2	118,369	1,05	124,29
	WV		116,048*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		118,369		
45	M	69311000200-3	a2 - Separačná, ochranná a výstužná vrstva, geotextília plošnej hmotnosti min. 200 g/m2, odolnosť geotextílie na pretlačenie CBR min. 2 kN, napr. Geomatex NTB 10/200	m2	382,755	1,05	401,89
	WV		375,25*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		382,755		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	M	69311000200-4	a3 - Separáčná, ochranná a výstužná vrstva, geotextília plošnej hmotnosti min. 200 g/m2, odolnosť geotextílie na pretlačenie CBR min. 2 kN, napr. Geomatex NTB 10/200	m2	1 362,863	1,05	1 431,01
VV					1336,14*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva	1 362,863	
47	M	69311000200-5	a4 - Separáčná, ochranná a výstužná vrstva, geotextília plošnej hmotnosti min. 200 g/m2, odolnosť geotextílie na pretlačenie CBR min. 2 kN, napr. Geomatex NTB 10/200	m2	240,139	1,05	252,15
VV					235,43*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva	240,139	
48	M	69311000200-6	a6 - Separáčná, ochranná a výstužná vrstva, geotextília plošnej hmotnosti min. 200 g/m2, odolnosť geotextílie na pretlačenie CBR min. 2 kN, napr. Geomatex NTB 10/200	m2	658,009	1,05	690,91
VV					645,107*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva	658,009	
49	M	69311000200-7	a7 - Separáčná, ochranná a výstužná vrstva, geotextília plošnej hmotnosti min. 200 g/m2, odolnosť geotextílie na pretlačenie CBR min. 2 kN, napr. Geomatex NTB 10/200 aj pod piesok	m2	485,581	1,05	509,86
VV					476,06*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva	485,581	
D 4 Vodorovné konštrukcie							11 616,37
50	K	430321616.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 30/37	m3	40,123	149,70	6 006,41
VV					"DET - železobetónová konštrukcia, pobytoých schodov - betón STN EN 206-1: C30/37-XC3, XF3 (SK)-CI 0,4-Dmax32-S2 aj vibrovanie"		
VV					(0,25*60,8+21,7*0,3*0,6+0,25*60,8+21,7*0,3*0,6)*1,05	40,123	
VV					Súčet	40,123	
51	K	43036182-1	DET - železobetónová konštrukcia, pobytoých schodov - ocelové siete KY50 s krytím 50mm	ks	42,000	38,24	1 606,08
52	K	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	67,728	36,08	2 443,63
VV					"DET - železobetónová konštrukcia, pobytoých schodov - betón vyhotovit' ako architektonický s plošným debnením, debnenie a oddebnenie"		
VV					(0,5*60,8+21,7*0,6*2)*1,2	67,728	
VV					Súčet	67,728	
53	K	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	67,728	15,00	1 015,92
54	K	21641111-1	DET - železobetónová konštrukcia, pobytoých schodov - všetky škáry budú pretesnené cementovým mliekom a cementovou maltou	m2	195,844	2,39	468,07
VV					(0,5*60,8+21,7*0,6*2+60,8*2)*1,1	195,844	
55	K	451577777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	17,410	4,38	76,26
VV					"a8 - L, ložná vrstva, štrkodrvina fr. 4-8 mm, hr. 40mm, STN EN 13285 (73 6162) "(10,28+5,55)*1,1	17,410	
VV					Súčet	17,410	
D 5 Komunikácie							21 072,98
56	K	57517111-1	Makadam vo vrstve 50 mm (frakcia 0 - 16mm, prípadne 0 - 32 mm)	m3	14,202	74,35	1 055,92
VV					"a2 - Makadam vo vrstve 50 mm (frakcia 0 - 16mm, prípadne 0 - 32 mm) "(158,35+112,16)*0,05*1,05	14,202	
VV					Súčet	14,202	
57	K	57517111-1-1	Makadam vo vrstve 100 mm (frakcia 0 - 16mm, prípadne 0 - 32 mm)	m3	46,359	64,28	2 979,96
VV					"a4 - Makadam vo vrstve 100 mm (frakcia 0 - 16mm, prípadne 0 - 32 mm) "181,1*0,1	18,110	
VV					"a7 - Makadam vo vrstve 100 mm (frakcia 0 - 16mm, prípadne 0 - 32 mm) "269,04*0,1*1,05	28,249	
VV					Súčet	46,359	
58	K	57519111-2	Makadam vo vrstve 100 mm (frakcia 16 - 32mm, prípadne 32 - 64 mm)	m3	28,404	74,35	2 111,84
VV					"a2 - Makadam vo vrstve 100 mm (frakcia 16 - 32mm, prípadne 32 - 64 mm) "(158,35+112,16)*0,1*1,05	28,404	
VV					Súčet	28,404	
59	K	57519111-2-2	Makadam vo vrstve 240 mm (frakcia 16 - 32mm, prípadne 32 - 64 mm)	m3	111,262	69,23	7 702,67
VV					"a4 - Makadam vo vrstve 240 mm (frakcia 16 - 32mm, prípadne 32 - 64 mm) "181,1*0,24	43,464	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"a7 - Makadam vo vrstve 240 mm (frakcia 16 - 32mm, prípadne 32 - 64 mm)"269,04*0,24*1,05		67,798		
	W		Súčet		111,262		
60	K	57519111-2-1	Makadam vo vrstve 100 mm (frakcia 0 - 32mm, prípadne 16-32 mm)	m3	107,919	63,04	6 803,21
	W		"a3 - Makadam vo vrstve 100 mm (frakcia 0 - 32mm, prípadne 16 - 32 mm)-drvené kamenivo"1027,8*0,1*1,05		107,919		
	W		Súčet		107,919		
61	K	56514111-1	Vyhotovenie asfaltového krytu chodníka hr. 60 mm	m2	6,500	56,00	364,00
62	K	62146011-2	Adhézný mostík a napojenie na ex. chodník	m2	7,800	7,10	55,38
	W		6,5*1,2		7,800		
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 079,20
63	K	62146011-1	DET - železobetónová konštrukcia, pobytových schodov - betónová konštrukcia bude opatrená adhéznym mostíkom	m2	152,000	7,10	1 079,20
	W		(0,5*60,8+60,8*2)		152,000		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				43 096,27
64	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	3,250	115,75	376,19
	W		"Odstránenie betónovej plochy pod lavičkami hr.300mm"5*1,5*0,3		2,250		
	W		"Odstránenie betónového základu pod stĺp 500x500x1000mm"0,5*0,5*1*4		1,000		
	W		Súčet		3,250		
65	K	96204232-1	DET - odstránenie častí betónových schodov - degradovaný betón - len časti ručné vysekanie s vysokou prácnosťou,	m3	19,106	284,88	5 442,92
	W		0,25*60,8+21,7*0,3*0,6		19,106		
66	K	91636111-1	Osadenie gumových obrubníkov do betónového lôžka s bočnou oporou	m	465,045	4,50	2 092,70
	W		"a2 - Neviditeľný plastový obrubník kotvený každých cca 300 mm klincami do podlažia"39,9*1,05		41,895		
	W		"a4 - Neviditeľný plastový obrubník kotvený každých cca 300 mm klincami do podlažia"(3,7+1,5)*1,05		5,460		
	W		"a6 - Neviditeľný plastový obrubník kotvený každých cca 300 mm klincami do podlažia"(251)*1,05		263,550		
	W		"a7 - Neviditeľný plastový obrubník kotvený každých cca 300 mm klincami do podlažia"146,8*1,05		154,140		
	W		Súčet		465,045		
67	M	27252000530-1	a2 - Neviditeľný plastový obrubník kotvený každých cca 300 mm klincami do podlažia	m	43,157	5,83	251,61
	W		41,9*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva		43,157		
68	M	27252000530-2	a4 - Neviditeľný plastový obrubník kotvený každých cca 300 mm klincami do podlažia	m	5,624	5,83	32,79
	W		5,46*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva		5,624		
69	M	27252000530-3	a6 - Neviditeľný plastový obrubník kotvený každých cca 300 mm klincami do podlažia	m	271,457	5,83	1 582,59
	W		263,55*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva		271,457		
70	M	27252000530-4	a7 - Neviditeľný plastový obrubník kotvený každých cca 300 mm klincami do podlažia	m	158,764	5,83	925,59
	W		154,14*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva		158,764		
71	K	917762112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	272,108	7,50	2 040,81
	W		"a3,a4,a7 - betónový obrubník chodníkový rozm. 1000x250x100, uložený do betón. lôžka s bočnou oporou z betónu - obrubník"(3,2+133)*1,05		143,010		
	W		"a2,a3,a4,a7,a8 - betónový obrubník chodníkový rozm. 1000x250x50, uložený do betón. lôžka s bočnou oporou z betónu - obrubník"				
	W		(38,8+19,5+1,4+23,05+40,2)*1,05		129,098		
	W		Súčet		272,108		
72	M	59217000100-2	a3,a4,a7 - betónový obrubník chodníkový rozm. 1000x250x100, uložený do betón. lôžka s bočnou oporou z betónu - obrubník	ks	143,010	9,42	1 347,15
73	M	59217000180-5	a2,a3,a4,a7,a8 - betónový obrubník chodníkový rozm. 1000x250x50, uložený do betón. lôžka s bočnou oporou z betónu - obrubník	ks	129,098	5,61	724,24
74	K	91810111-1	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého min. C16/20-XF4-S1, zavlhlá betónová zmes	m3	23,129	139,40	3 224,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"a2,a3,a4,a7,a8 - betónový obrubník s bočnou oporou z betónu STN 206-1: C16/20-X0(SK)-CI 0,4 -Dmax 16-S1 - 272,108*0,085		23,129		
	W		Súčet		23,129		
75	K	28947111-1	a2,a3,a4 - betónový obrubník - škáry zaliate cementovou maltou	m	143,010	8,00	1 144,08
	W		(3,2+133)*1,05		143,010		
76	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	84,310	16,68	1 406,38
77	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	758,790	0,50	377,88
	W		84,31*9		758,790		
78	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	84,310	14,05	1 184,56
79	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	84,310	18,40	1 551,30
80	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	84,310	230,00	19 391,30
	D	99	Presun hmôt HSV				9 182,78
81	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	1 313,703	6,99	9 182,78
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				389 528,26
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				101 328,81
82	K	76711-1-1	D1 - Workout a fitness zostava napr. Wall - 3 pull-up bars-2 bench + rope + rings, cvičenie pre rôzne skupiny, pre rôzne spôsoby tréningu	ks	1,000	6 910,00	6 910,00
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: Komplet dodávka a montáž vrátane kotievnych a montážnych prvkov, tiež vrátane potrebných výkopov a zásypov zhutnenou zeminou. Zostava osadená na systémovom spodnom kotievnom sete, ktorý sa osadí na betón. Podrobná špecifikácia viď. Technické popisové listy k navrhovaným herným prvkom a zostávám.				
83	K	76711-1-2	D2 - Workout a fitness zostava napr. Fitpoint without roof - ext. fitness zariadenie pre všetky vekové skupiny, 4+4 sekcie cvičebných náradí	ks	1,000	22 860,18	22 860,18
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: Komplet dodávka a montáž vrátane kotievnych a montážnych prvkov, tiež vrátane potrebných výkopov a zásypov zhutnenou zeminou. Zostava osadená na systémovom spodnom kotievnom sete, ktorý sa osadí na betón. Podrobná špecifikácia viď. Technické popisové listy k navrhovaným herným prvkom a zostávám.				
84	K	76711-1-3	M1 - Lavička napr. Park Bench Ekeby Wall Top - parková lavička na betón	ks	16,000	438,15	7 010,40
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: Komplet dodávka a montáž vrátane potrebných výkopov príp. zásypov a betonáže aj s betónom, osadenie zostavy je zabetónovaním. Podrobná špecifikácia viď. Technické popisové listy k navrhovanému mobiliáru.				
85	K	76711-1-6	M4 - Informačná tabula z nerez	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: Táto informačná tabula z nerez má životnosť až 50 rokov! Dôležitý doplnok detských ihrísk, na ktorý je možné umiestniť prevádzkový poriadok ihriska, či iné dôležité informácie. betónové kotvenie priamo do terénu, celková výška 181cm, nerez +HDPE plast, rozmer 6x117cm				
86	K	76711-6	M5 - Pinpongový stôl 2750x1600x950mm napr. Pingpong Table Pingpong	ks	2,000	2 606,66	5 213,32
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: Komplet dodávka a montáž vrátane potrebných výkopov príp. zásypov a betonáže aj s betónom, osadenie zostavy je zabetónovaním. Podrobná špecifikácia viď. Technické popisové listy k navrhovanému mobiliáru.				
87	K	76711-7	M6 - Tribúnová lavica 1550x1350x1390mm napr. Falco Linea Tribune	ks	4,000	5 805,00	23 220,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Poznámka k položke: Poznámka k položke: Komplet dodávka a montáž vrátane potrebných výkopov príp. zásypov a betónáže aj s betónom, osadenie zostavy je zabetónovaním. Podrobná špecifikácia viď. Technické popisové listy k navrhovanému mobiliáru.							
88	K	76711-8	M7 - Basketbalový kôš aj s konštrukciou 2,1x1,2x3,8m napr. Basketball Gooseneck	ks	6,000	3 191,47	19 148,82
89	K	76711-9	P1 - Presun a montáž Workout a fitness prvku - hrazdy	ks	1,000	1 105,00	1 105,00
Poznámka k položke: Poznámka k položke: Odstránenie prvku z jeho pôvodného miesta na nové miesto vo fitparku, prvok sa odstráni zo základom, na novom mieste sa odstráni zemina pre jeho osadenie a vyhotoví sa potrebný základ pre osadenie a následne sa zahrnie zeminou							
90	K	76711-10	P2 - Presun a montáž Workout a fitness prvku - bradlá	ks	1,000	1 105,00	1 105,00
Poznámka k položke: Poznámka k položke: Odstránenie prvku z jeho pôvodného miesta na nové miesto vo fitparku, prvok sa odstráni zo základom, na novom mieste sa odstráni zemina pre jeho osadenie a vyhotoví sa potrebný základ pre osadenie a následne sa zahrnie zeminou							
91	K	76711-11	P3 - Presun a montáž Workout a fitness prvku	ks	1,000	552,50	552,50
Poznámka k položke: Poznámka k položke: Odstránenie prvku z jeho pôvodného miesta na nové miesto vo fitparku, prvok sa odstráni zo základom, na novom mieste sa odstráni zemina pre jeho osadenie a vyhotoví sa potrebný základ pre osadenie a následne sa zahrnie zeminou							
92	K	76711-12	P4 - Presun a montáž Workout a fitness prvku	ks	1,000	552,50	552,50
Poznámka k položke: Poznámka k položke: Odstránenie prvku z jeho pôvodného miesta na nové miesto vo fitparku, prvok sa odstráni zo základom, na novom mieste sa odstráni zemina pre jeho osadenie a vyhotoví sa potrebný základ pre osadenie a následne sa zahrnie zeminou							
93	K	76711-13	P5 - Presun a montáž Workout a fitness prvku	ks	1,000	552,50	552,50
Poznámka k položke: Poznámka k položke: Odstránenie prvku z jeho pôvodného miesta na nové miesto vo fitparku, prvok sa odstráni zo základom, na novom mieste sa odstráni zemina pre jeho osadenie a vyhotoví sa potrebný základ pre osadenie a následne sa zahrnie zeminou							
94	K	76711-14	P6 - Presun a montáž Workout a fitness prvku	ks	1,000	552,50	552,50
Poznámka k položke: Poznámka k položke: Odstránenie prvku z jeho pôvodného miesta na nové miesto vo fitparku, prvok sa odstráni zo základom, na novom mieste sa odstráni zemina pre jeho osadenie a vyhotoví sa potrebný základ pre osadenie a následne sa zahrnie zeminou							
95	K	76711-15	P7 - Presun a montáž Workout a fitness prvku	ks	1,000	552,50	552,50
Poznámka k položke: Poznámka k položke: Odstránenie prvku z jeho pôvodného miesta na nové miesto vo fitparku, prvok sa odstráni zo základom, na novom mieste sa odstráni zemina pre jeho osadenie a vyhotoví sa potrebný základ pre osadenie a následne sa zahrnie zeminou							
96	K	76711-16	P9 - Presun a montáž Workout a fitness prvku	ks	1,000	552,50	552,50
Poznámka k položke: Poznámka k položke: Odstránenie prvku z jeho pôvodného miesta na nové miesto vo fitparku, prvok sa odstráni zo základom, na novom mieste sa odstráni zemina pre jeho osadenie a vyhotoví sa potrebný základ pre osadenie a následne sa zahrnie zeminou							
97	K	76711-17	P10 - Presun a montáž Workout a fitness prvku	ks	1,000	552,50	552,50
Poznámka k položke: Poznámka k položke: Odstránenie prvku z jeho pôvodného miesta na nové miesto vo fitparku, prvok sa odstráni zo základom, na novom mieste sa odstráni zemina pre jeho osadenie a vyhotoví sa potrebný základ pre osadenie a následne sa zahrnie zeminou							
98	K	76711-18	Presun smetného koša pri lavičkách	ks	1,000	100,00	100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
99	K	76711-19	OM1 - Mantinel pôvodného ihriska š. do 2m, spolu 6ks, Výmena časti mantinelu pole š. do 2m hr. do 30mm Mantinel podľa pôvodného ihriska	ks	6,000	350,00	2 100,00
100	K	76711-20	OS1 - Ochranná sieť za multifunkčným ihriskom š. 8x3m - Odstránenie existujúcej ochrannej siete a vyhotovenie novej ochrannej siete aj s osadením na stĺpiky ihriska, vrátane pomoc. Materiálu	m2	92,000	6,00	552,00
101	K	76711-21	OS2 - Ochranná sieť na brány ihriska š. 7x3m Odstránenie existujúcej siete bránky a vyhotovenie novej ochrannej siete bránky aj s osadením na stĺpiky brány, vrátane pomoc. materiálu	m2	42,000	7,00	294,00
102	K	76711-22	OS3 - Stĺpy ochrannej siete v 7m - Odstránenie existujúcej farby, vyčistenie konštrukcie, odmastenie, základný náter 1x + vrchný náter 2x, syntetická farba, šedá	ks	3,000	350,00	1 050,00
103	K	76711-23	OS4 - Ochranná sieť za multifunkčným ihriskom š. 26x7m - Odstránenie existujúcej ochrannej siete a vyhotovenie novej ochrannej siete aj s osadením na stĺpy, vrátane pomoc. Materiálu	m2	182,000	6,00	1 092,00
VV					182,000		
104	K	76711-24	Demontáž záchytného oplatenia za bránami a vrátane brán	m2	316,000	6,00	1 896,00
VV					92+42+182	316,000	
105	K	76711-25	Montáž záchytného oplatenia vrátane podružného materiálu (háčiky, spony,...)	m2	316,000	6,00	1 896,00
VV					92+42+182	316,000	
106	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1 009,541	0,90	908,59
D 776 Podlahy povlakové							288 199,45
107	K	77652000-2	a2 - Gumený liaty povrch - celková hrúbka 50mm - farebná vrstva 15mm, podkladová čierna vrstva 35mm	m2	196,330	133,73	26 255,21
VV					106,33+90	196,330	
108	K	77652000-2-2	a3 - Gumený liaty povrch - celková hrúbka 55mm - farebná vrstva 20mm, podkladová čierna vrstva 35mm, vrátane čiarovania	m2	1 025,150	184,12	188 750,62
VV					1027,8-26,5*0,1	1 025,150	
109	K	77652000-3	a4 - Gumený liaty povrch - celková hrúbka 55mm - farebná vrstva 20mm, podkladová čierna vrstva 35mm, vrátane čiarovania	m2	177,150	184,12	32 616,86
VV					181,1-(36,2+3,3)*0,1	177,150	
110	K	77652000-4	a7 - Gumený liaty povrch - celková hrúbka 55mm - farebná vrstva 20mm, podkladová čierna vrstva 35mm, vrátane čiarovania	m2	224,650	174,12	39 116,06
111	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	1 623,000	0,90	1 460,70
D M Práce a dodávky M							24 485,21
D 21-M Elektromontáže							24 485,21
112	K	2111-1	V1 - Svetidlo napr. FAGERHULT FGH MULTIPLO FLOOD ASYM A3 LED 402W 57600lm 4000K SDCM5 CRI70 IP66 IK08 L80B50 100.000h + stožiar	ks	4,000	3 500,00	14 000,00
Poznámka k položke: Poznámka k položke: FAGERHULT FGH MULTIPLO FLOOD ASYM A3 LED 402W 57600lm 4000K SDCM5 CRI70 IP66 IK08 L80B50 100.000h na 6m stĺpoch Stožiar 6m s výložníkom a príslušenstvom, svetidlami LED, po jednom na jednom stĺpe, AMAKO LBH6-B Stĺp sadový pre verejné osvetlenie bezpátcový trojstupňový 6000mm, AMAKO Z60 Plastová zátka 60mm, AMAKO PM114 Plastová manžeta pre stĺpy verejného osvetlenia 114mm alternatívne AMAKO OM114 Ocelová manžeta, Svorkovnica stožiarová s poistkou 2x6A, IP 65, Poistka do stožiarovej svorkovnice C 10- 6A, Prepáťová ochrana KIWA PO II LED LCF 230V/30kA + Montáž a zapojenie stožiarov, vrátane základových páteí, príslušenstva a svetidiel							
P							
113	K	2111-2	H07RN-F 3x2,5 Gumený kábel a vodič harmonizovaný - Pre napojenie jednotlivých svetidiel	m	65,000	6,80	442,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
114	K	2111-3	CYKY-J 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN - Prívod napájania k stožiarom osvetlenia	m	80,000	6,30	504,00
115	K	2111-4	Rúrka dvojplášťová KOPOFLEX FA - čierna KF 09040 FA	m	20,000	5,25	105,00
116	K	2111-5	Chránička dvojplášťová korugovaná KOPOFLEX KF 09090 FA, čierna, DN 90, HDPE, KOPOS	m	60,000	8,28	496,80
117	K	2111-6	Rúrka ohybná pancierová, 1250N/5cm,-5až60°C, FXPS 32 IEC 25M BK (UNIVOLT)	m	20,000	7,91	158,20
118	K	2111-7	Montáž a zapojenie krabic, svorkovníc, uloženie káblov	ks	1,000	3 600,00	3 600,00
119	K	2111-8	Výstražná fólia - 300x0,1mm/100m	m	80,000	2,00	160,00
120	K	46020026-1	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	80,000	26,60	2 128,00
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Využitie časti výkopov od ZTI				
121	K	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	28,800	4,73	136,22
122	K	460420325	Zriadenie kábl. lôžka z preos. zem. so zakrytím bet. dosk. 50x20x4 cm kladenými v smere kábla	m	80,000	6,50	520,00
123	M	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 n	t	25,920	38,14	988,59
VV			80*0,6*0,3*1,8	25,920			
124	M	5922763200	Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska obkladová TBM 42-50 50x25x6	ks	160,000	7,79	1 246,40



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: Obnova školského areálu ZŠ Školská v Slovenskom Grobe - II. etapa

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ: Obec Slovenský Grob, Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob

Zhotoviteľ: Studio 21, s.r.o., Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO: 00305073
IČ DPH:

IČO: 35765607
IČ DPH: SK2020274795

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			61 925,13
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	23,00%	61 925,13	14 242,78
Cena s DPH v EUR			76 167,91

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Obnova školského areálu ZŠ Školská v Slovenskom Grobe - II. etapa

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Obec Slovenský Grob, Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob

Projektant:

Zhotoviteľ: Studio 21, s.r.o., Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		61 925,13	76 167,91
1	Obnova školského areálu ZŠ Školská v Slovenskom Grobe - II. etapa	61 925,13	76 167,91



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova školského areálu ZŠ Školská v Slovenskom Grobe - II. etapa

Objekt:

1 - Obnova školského areálu ZŠ Školská v Slovenskom Grobe - II. etapa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ: Obec Slovenský Grob, Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob

Zhotoviteľ: Studio 21, s.r.o., Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO: 00305073

IČ DPH:

IČO: 35765607

IČ DPH: SK2020274795

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH	61 925,13
--------------	-----------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	61 925,13	23,00%	14 242,78

Cena s DPH	v EUR	76 167,91
------------	-------	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova školského areálu ZŠ Školská v Slovenskom Grobe - II. etapa

Objekt:

1 - Obnova školského areálu ZŠ Školská v Slovenskom Grobe - II. etapa

Miesto:

Objednávateľ: Obec Slovenský Grob, Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob

Zhotoviteľ: Studio 21, s.r.o., Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	61 925,13
HSV - Práce a dodávky HSV	41 941,01
1 - Zemné práce	37 542,87
2 - Zakladanie	569,21
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	1 112,60
99 - Presun hmôt HSV	2 716,33
PSV - Práce a dodávky PSV	19 984,12
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	19 984,12



ROZPOČET

Stavba:

Obnova školského areálu ZŠ Školská v Slovenskom Grobe - II. etapa

Objekt:

1 - Obnova školského areálu ZŠ Školská v Slovenskom Grobe - II. etapa

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

61 925,13

D HSV

Práce a dodávky HSV

41 941,01

D 1

Zemné práce

37 542,87

1	K	11210111-1	Odstránenie stromov do priemeru kmeňa 10cm, výšky stromu do 5m	ks	1,000	161,50	161,50
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	14,175	15,43	218,72
	WV		"Výkop jamy priemeru 1000 mm, hĺbky 700 mm - výsadba stromov"0,75*0,7*27		14,175		
	WV		Súčet		14,175		
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	14,175	2,43	34,45
	WV		(65,11+276,28-55,58)*0,05*1,05*2,1		31,511		
4	K	18420111-1	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, pri výške kmeňa nad 1,5m	ks	27,000	13,34	360,18
	WV		"Výsadba stromov výšky min. 250 cm do jamy priemeru 1000 mm, hĺbky 700 mm s vytvorením zálievkovej misy - výsadba stromov"27		27,000		
5	M	0265600006-4	S7 - Platan javorolistý - Platanus acerifolia (hispanica): Platan javorolistý - Platanus acerifolia (hispanica) - výška stromu cca. min. 5,0 m, obvod kmeňa 25-30 cm, dodávka stromu s koreňovým balom - vysokokmeň, prepravná veľkosť 400l	ks	2,000	497,50	995,00
6	M	0265600006-2	S8 - Čerešňa sakura "Kanzan" - Prunus Serrulata "Kanzan" - koruna založená vo výške min. 200 cm, výška stromu cca. 3,6 m, obvod kmeňa 16-18 cm, dodávka stromu s koreňovým balom - výsadba stromov	ks	3,000	403,75	1 211,25
7	M	0265600006-3	S9 - Javor poľný - Acer campestre: Javor poľný - Acer campestre - koruna založená vo výške cca 190-205 cm, výška stromu cca. min.3,0 m, obvod kmeňa 16-18 cm, dodávka stromu s koreňovým balom - vysokokmeň, prepravná veľkosť 400l	ks	10,000	372,50	3 725,00
8	M	0265600006-5	S10 - Hloh obyčajný Paul s Scarlet - Crataegus laevigata Paul s Scarlet - koruna založená vo výške min. 200 cm, výška stromu cca. 3,6m, obvod kmeňa 16-18 cm, dodávka stromu s koreňovým balom	ks	5,000	372,50	1 862,50
9	M	0265600006-6	S11 - Javor červený "Brandywine" - Acer rubrum "Brandywine" - koruna založená vo výške min. 180 cm, výška stromu min. 250 cm, obvod kmeňa 12-14 cm, objem kontajneru 70 l	ks	5,000	335,00	1 675,00
10	M	0265600006-7	S12 - Magnólia Soulangeova Lennei - Magnolia Soulangeana Lennei - koruna založená vo výške min. 170 cm, výška stromu cca. 3,2-4,0 m, obvod kmeňa 10-11 cm, dodávka stromu s koreňovým balom	ks	2,000	247,50	495,00
11	K	184202112	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	27,000	16,45	444,15
	WV		"Zakotvenie dreviny - platanu troma a viac kolmi pri priemere kolov do 200 mm pri dĺžke kolov do 3 m"2		2,000		
	WV		"Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m"25		25,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			Súčet		27,000		
12	M	05217000050-1	Kolík pre výsadbu drevín dl.min. 3 m, priemeru do100 mm, vrátane lana	ks	75,000	35,12	2 634,00
13	M	05217000050-2	Kolík pre výsadbu drevín dl.min. 4 m, priemeru do200 mm, vrátane lana	ks	8,000	45,12	360,96
14	K	18310131-1	Výkop jamiek pre výsadbu kríkov objemu min. 10 l - výsadba živých plotov	ks	90,000	1,77	159,30
15	K	18410231-1	Výsadba kríkov do pripravenej jamky objemu 10 l - výsadba živých plotov	ks	90,000	1,77	159,30
16	M	0265500013-1	S1 - Tavoľník sivý "Grefsheim" - Spirea x cinerea "Grefsheim", veľkosť 50-60 cm v kontajneri objemu min. 1 l - výsadba živých plotov	ks	10,000	15,50	155,00
17	M	0265500013-2	S2 - Kéria japonská - Kerria japonica, veľkosť 60-80 cm v kontajneri objemu min. 3 l - výsadba živých plotov	ks	10,000	28,75	287,50
18	M	0265500013-3	S3 - Arónia Čiernoplodá "Nero" - Aronie Melanocarpa "Nero" - trojročné vegetatívne pestované sadenice výšky 80-110 cm, v bale po 10 ks	ks	15,000	160,00	2 400,00
19	M	0265500013-4	S4 - Vavrínovec lekárske "Novita" - Prunus laurocerasus "Novita" Dodávka: predajná veľkosť 80-100 cm, šírka 40-50 cm v kontajneri objemu min. 5 l	ks	20,000	22,50	450,00
20	M	0265500013-5	S5 - Vavrínovec 'Etna' - Prunus Laurocerasus 'Etna' Dodávka: predajná veľkosť 50-60 cm v kontajneri objemu min. 4 l	ks	18,000	20,00	360,00
21	M	0265500013-6	S6 - Červienka, Fotínia 'Red Robin' - Photinia fraseri 'Red Robin' Dodávka: predajná veľkosť 80-100 cm, šírka 40-50 cm v kontajneri objemu min. 5 l	ks	17,000	32,50	552,50
22	K	18580211-1	Pridanie kompostu do hornej časti hliny pri výsadbe, cca. 3 l na sadenicu - výsadba živých plotov	m3	0,270	427,00	115,29
VV			90*3/1000		0,270		
23	K	1834031-1	Prvá zálievka živých plotov, voda + práca	m3	1,800	60,00	108,00
VV			90*20/1000		1,800		
24	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	202,500	8,45	1 711,13
VV			1,5*1,5*90		202,500		
25	M	055410000100	Mulčovacia kôra	l	25 005,000	0,15	3 750,75
VV			250,05*0,1*1000		25 005,000		
VV			Súčet		25 005,000		
26	K	1834031-1-1	Voda a zálievka stromov a tráv, vrátane prvej zálievky	m3	18,200	50,00	910,00
27	K	18480211-1	Chemické odbúrnanie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	18,860	1,00	18,86
28	M	1848021-2	Prírodný totálny herbicíd proti burinám, riasam a machom, Solabiol Herbiclean AI, použitie pre plochy pred výsevom a výsadbou, max. počet aplikácií: 1x dávka 100 ml na 1m2	m2	18,860	10,75	202,75
29	K	18340315-1	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	18,860	1,00	18,86
30	K	18040411-1	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	18,860	1,05	19,80
31	M	00572000150-1	Trávové semeno - parková trávna zmes vhodná pre intenzívne zaťaženie, min. 35 g/m2 - založenie nového trávnikového výsevom	kg	0,726	15,25	11,07
VV			18,86*1,1*0,035		0,726		
32	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	18,860	1,00	18,86
33	K	1834031-4	Prvá zálievka vodou - výsadba trávnik - športový, odolný voči aktivitám - podrobnejšie viď. technická správa, ostatné zavlažovanie je v režii stavebníka	m3	0,415	60,00	24,90
VV			18,86*1,1*20/1000		0,415		
34	K	18110110-1	Zrovnávanie nerovnosti ako sú krtince, príp. iné drobné nerovnosti cca. 15% z celkovej plochy - rekultivácia zatrávnenia pôvodných trávnatých plôch	m2	18,860	2,60	49,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	111151221	Kosenie parkového trávniku od 1000 do 10 000 m2 s odvozom do 20 km a so zložením, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 138,260	0,16	342,12
	VV		18,86		18,860		
	VV		"pôvodných trávnatých plôch "2450,9-331,5		2 119,400		
	VV		Súčet		2 138,260		
36	K	18340315-2	Hrabanie a čistenie pôvodných trávnatých plôch - rekultivácia zatrávnenia pôvodných trávnatých plôch	m2	2 138,260	1,05	2 245,17
37	K	18580211-2	Aplikácia hnojiva min. 3,5 kg/100 m2 (35g/m2) a osiva min. 30 g/m2 - rekultivácia zatrávnenia pôvodného vrátane novo zakladaných trávnatých plôch - podrobnejšie vid'. technická správa	m2	2 138,260	0,30	641,48
	VV		2138,26		2 138,260		
38	K	18580211-3	Pokrytie povrchu tenkou vrstvou tráv. substrátu min. 7,5 l/m2 - rekultivácia zatrávnenia pôvodného trávniku	m3	16,037	213,00	3 415,88
	VV		7,5*2138,26/1000		16,037		
39	M	00572000150-2	Trávové semeno - parková trávna zmes vhodná pre intenzívne zaťaženie, min. 35 g/m2 - založenie nového trávniku výsevom	kg	82,323	15,25	1 255,43
	VV		2138,26*1,1*0,035		82,323		
40	K	1834031-3	Prvá zálievka vodou - rekultivácia trávniku - športový, odolný voči aktivitám - podrobnejšie vid'. technická správa, ostatné zavlažovanie je v režii stavebníka 20l/m2	m3	47,042	60,00	2 822,52
	VV		2138,26*1,1*20/1000		47,042		
41	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	14,175	1,78	25,23
	VV		14,175		14,175		
42	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	14,175	5,04	71,44
43	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	170,100	0,51	86,75
	VV		14,175*12		170,100		
44	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	14,175	10,11	143,31
45	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	14,175	1,16	16,44
46	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	25,515	32,00	816,48
	VV		14,175*1,8		25,515		
	D	2	Zakladanie				569,21
47	K	27531371-2	Betón pre kotvenie prvkov M1 - M9, V1 , betón C25/30	m3	4,160	136,83	569,21
	VV		0,4*0,4*0,4*(12*4+3*3*2+2*4)		4,160		
	D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie				1 112,60
48	K	338171122.S	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky do 2 m so zabetónovaním do vopred vykpaných dier	ks	30,000	15,00	450,00
49	M	553510023000.S	Stĺpik, d 48 mm, výška do 2,0 m, výška pletiva 1,2 m, poplastovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v roľkách	ks	30,000	12,78	383,40
50	K	338172112.S	Osadzovanie vzpery oceľovej plotovej so zabetónovaním do vopred vykpaných dier	ks	10,000	15,14	151,40
51	M	55351002230-1	Vzpera, d 38 mm, výška 1,80 m, výška pletiva 1,2 m, pozinkovaná, pre pletivo v roľkách	ks	10,000	12,78	127,80
	D	99	Presun hmôt HSV				2 716,33
52	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	54,381	49,95	2 716,33
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				19 984,12
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				19 984,12
53	K	76711-1-4	M2 - Lavička napr. Sofiero - parková lavička s operadlom Cast in Place	ks	12,000	1 032,91	12 394,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Komplet dodávka a montáž vrátane potrebných výkopov príp. zásypov a betonáže aj s betónom, osadenie zostavy je zabetónovaním. Podrobná špecifikácia viď. Technické popisové listy k navrhovanému mobiliáru.				
54	K	76711-1-5	M3 - Smetný kôš napr. Litter Bin Örebro25 lcast in place	ks	5,000	545,54	2 727,70
			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Komplet dodávka a montáž vrátane potrebných výkopov príp. zásypov a betonáže aj s betónom, osadenie zostavy je zabetónovaním. Podrobná špecifikácia viď. Technické popisové listy k navrhovanému mobiliáru.				
55	K	76791113-1	OPLOTENIE VÝŠKY 120CM, MATERIÁL ZINOK+PVC (ANTRACIT) S INTEGROVANOU BRÁNIČKOU š.2x120CM (2XBRÁNA), vrátanie zabetónovania stĺpikov do zeme, kotvenia, výkopu, jedná sa o poplastované pletivo	m	59,600	25,56	1 523,38
			Poznámka k položke: OPLOTENIE VÝŠKY 120CM, MATERIÁL ZINOK+PVC (ANTRACIT) S INTEGROVANOU BRÁNIČKOU š.2x120CM (2XBRÁNA), vrátanie zabetónovania stĺpikov do zeme, kotvenia, výkopu, jedná sa o poplastované pletivo, stĺpiky od seba 2,5m, šírka jednej brány je 2,4m, vyhotovená zo stĺpikov D48mm 230cm PVC - 30ks, vzpera D38mm 180cm PVC-10ks, pletivo PVC 93m2, napínací drôt 3,5mm PVC, napínací set, vodiaca spona, zemný vrut 30ks, spony napr. plotfix 1000ks, výška oplotenia je 1,2m				
56	K	76792022-1	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2	ks	2,000	142,00	284,00
57	M	55351001060-1	Integrovaná bránička 2x1,2 m, vrátanie zabetónovania stĺpikov do zeme, kotvenia, výkopu	ks	2,000	286,41	572,82
58	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	2 757,000	0,90	2 481,30



Príloha č. 3 k návrhu zmluvy:

Zhotoviteľ bude realizovať subdodávky v rozsahu:

1.Subdodávateľ:

- a) subdodávateľ: **FRUI VITA spol. s r.o., Družstevná 858/2, 900 01 Modra**
IČO: 48 332 241
Osoba oprávnená konať za subdodávateľa: Ján Tisoň – konateľ
Adresa bydliska: Družstevná 858/2, 900 01 Modra
Dátum nar.: 7.5.1981
- b) 24 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok
- c) Predmet subdodávky: Zemné práce
- d) subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
- e) navrhnutý subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora

2.Subdodávateľ:

- a) subdodávateľ: **BELLCROFT s.r.o., Továrenská 532, 905 01 Senica**
IČO: 36 257 761
Osoba oprávnená konať za subdodávateľa: Marcel Válek – konateľ
Adresa bydliska: Čerešňová 2805/8, 905 01 Senica
Dátum nar.: 31.8.1975
- b) 15 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok
- c) Predmet subdodávky: Montážne práce
- d) subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
- e) navrhnutý subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora

1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch uvedených v ods. 1 tohto článku.

2. V prípade potreby zmeny subdodávateľa oproti subdodávateľom uvedených v ods. 1 tohto článku tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie informácie v rozsahu:


- a) subdodávateľ:

(Poznámka: identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia).

- b) % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok
- c) Predmet subdodávky

- d) Dôkazné prostriedky, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
- f) Navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. vedenom OS v Žiline

V Bratislave, dňa: 25.2.2025



Mgr. Miloslav Jurík
prokurista

Príloha č. 3 k návrhu zmluvy:

Zhotoviteľ bude realizovať subdodávky v rozsahu:

1.Subdodávateľ:

- a) subdodávateľ: **FRUI VITA spol. s r.o., Družstevná 858/2, 900 01 Modra**
IČO: 48 332 241
Osoba oprávnená konať za subdodávateľa: Ján Tisoň – konateľ
Adresa bydliska: Družstevná 858/2, 900 01 Modra
Dátum nar.: 7.5.1981
- b) 24 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok
- c) Predmet subdodávky: Zemné práce
- d) subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
- e) navrhnutý subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora

2.Subdodávateľ:

- a) subdodávateľ: **BELLCROFT s.r.o., Továrenská 532, 905 01 Senica**
IČO: 36 257 761
Osoba oprávnená konať za subdodávateľa: Marcel Válek – konateľ
Adresa bydliska: Čerešňová 2805/8, 905 01 Senica
Dátum nar.: 31.8.1975
- b) 15 % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok
- c) Predmet subdodávky: Montážne práce
- d) subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
- e) navrhnutý subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora

1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch uvedených v ods. 1 tohto článku.

2. V prípade potreby zmeny subdodávateľa oproti subdodávateľom uvedených v ods. 1 tohto článku tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie informácie v rozsahu:

- a) subdodávateľ:

(Poznámka: identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia).

- b) % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok
- c) Predmet subdodávky

- d) Dôkazné prostriedky, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
- f) Navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. vedenom OS v Žiline

V Bratislave, dňa: 25.2.2025

Mgr. Miloslav Jurík
prokurista