

ZMLUVA O DIELO Č.11/2025

uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,
v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov: **Obec Studenec**
Sídlo: **Studenec 1, 053 04 Studenec**
IČO: **00 329 673**
DIČ: **2020502341**
V zastúpení: **Mgr. Tomáš Sivák, starosta obce**
Osoby jednáť
vo veciach zmluvných: **Mgr. Tomáš Sivák, starosta obce**
vo veciach technických: **Mgr. Tomáš Sivák, starosta obce**
Bankové spojenie: **Prima banka Slovensko, a.s.**
IBAN: **SK75 5600 0000 0034 3855 9013**
Telefón: **053 / 454 12 13, 0907 730 829**
E-mail: **obecstudenec@gmail.com**
Web: **www.obecstudenec.sk**
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: **Pohoda Services s.r.o.**
Sídlo: **Letná 58, 052 01 Spišská Nová Ves**
IČO: **45966371**
DIČ: **2023172701**
IČ DPH: **SK2023172701**
V zastúpení:
Osoby jednáť
vo veciach zmluvných : **Ing. Radoslav Palušák**
vo veciach technických: **Ing. Radoslav Palušák**
Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa a.s.**
IBAN: **SK95 0900 0000 0051 6279 1768**
Telefón: **0905714541**
E-mail: **info@europroject.sk**
Zapísaný v registri: **Obchodný register Mestského súdu Košice**
Číslo zápisu: **Oddiel Sro, vložka č. 26959/V**
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 1. Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje, že pre objednávateľa zabezpečí kompletnú dodávku materiálu a realizáciu stavebných prác na predmet zákazky diela: **„Obnova a zníženie energetickej náročnosti Materskej školy“**, ktorá je výsledkom verejného obstarávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác podľa § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), vyhlásenej vo výzve na predkladanie ponúk pod č. j. OÚS/44/2023-22 zo dňa 25.02.2025, v rozsahu podľa

oceneného výkazu výmer - cenovej ponuky zhotoviteľa (ďalej aj „**dielo**“ alebo „**predmet zmluvy**“). Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Čl. 2. Miesto a termín plnenia predmetu zmluvy

1. Zmluva o dielo sa uzatvára do doby úplného dokončenia diela a jeho písomného odovzdania zhotoviteľom a prevzatia objednávateľom na základe *Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela*.
2. Lehoty plnenia predmetu zmluvy sú nasledovné:
Začiatok plnenia (realizácie celého diela): **do 10 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska.**
Ukončenie plnenia (realizácie celého diela): **najneskôr do 4 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.**
3. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršej ponúknuť lehote.
4. Miesto plnenia (realizácie) predmetu zmluvy – Obec Studenec, Studenec 13, k. ú. Studenec.
5. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť realizáciu diela v prípade nepriaznivých a nevhodných klimatických podmienok pre výstavbu (napr. počas vytrvalého dažďa - obdobie nevhodné na realizáciu výstavby). Prerušenie realizácie diela je povinný zhotoviteľ oznámiť objednávateľovi písomnou formou, ktorý musí prerušenie realizácie odsúhlasiť. Za odsúhlasenie prerušenia realizácie diela zo strany objednávateľa sa považuje potvrdenie zápisu o prerušení výstavby v stavebnom denníku objednávateľom a zároveň stavebným dozorom. Počas prerušenia realizácie diela lehota uvedená v bode 3. tohto článku neplynie. Ukončenie prerušenia lehoty realizácie diela musí byť zaznamenané v stavebnom denníku a potvrdené objednávateľom, zhotoviteľom a stavebným dozorom.
6. Pokiaľ zhotoviteľ nezačne realizovať dielo v lehote podľa bodu 2. tohto článku zmluvy alebo ak zhotoviteľ bezdôvodne preruší realizáciu diela bez súhlasu objednávateľa, má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť.

Čl. 3. Cena

1. Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podľa čl. 1. tejto zmluvy vyjadruje cenovú úroveň v čase predloženia návrhu zmluvy a je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z. a je doložená zhotoviteľom oceneným výkazom výmer na základe predloženej cenovej ponuky vo verejnom obstarávaní, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 k tejto zmluve.
2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 1. činí:

cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky	121.228,31 EUR
hodnota DPH 23 %	27.882,51 EUR
cena celkom vrátane DPH	149.110,82 EUR
3. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi finančný preddavok.

4. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľom.
5. Na akúkoľvek zmenu zmluvy je potrebný súhlas oboch zmluvných strán formou zmeny zmluvy (dodatku) k tejto zmluve o dielo.
6. Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom výkaze výmer, sú pre tú istú položku stavebnej práce a dodávky záväzné pre celé dielo.

Čl. 4. Platobné podmienky

1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe dvoch faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi takto:
 - prvú faktúru zhotoviteľ vystaví po realizácii minimálne 50 % vykonaných prác z celkového rozsahu diela;
 - druhú (konečnú vyúčtovaciu) faktúru zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po písomnom odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom na základe *Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela*.
2. Dielo bude financované z dotácie z Environmentálneho fondu a z vlastných prostriedkov objednávateľa.
3. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác – výkazom výmer podľa zmluvy. Prílohou faktúry budú podrobný výkaz množstva vykonaných prác a dodaných materiálov za fakturované obdobie dokumentujúce plnenie zhotoviteľa odsúhlasené stavebným dozorom.
4. Výkaz množstva vykonaných prác a dodaných materiálov, ktorých cena je predmetom jednotlivých faktúr, musí byť potvrdená stavebným dozorom v lehote do 3 pracovných dní od ich doručenia stavebnému dozoru.
5. Zhotoviteľ bude dielo fakturovať na základe súpisu vykonaných prác, odsúhlaseného oprávneným zástupcom objednávateľa (stavebný dozor), ktorý súpis potvrdí pečiatkou objednávateľa a svojím podpisom.
6. Faktúra musí byť objednávateľovi vrátane všetkých príloh doručená v 6 originálnych vyhotoveniach.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
8. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade lehota splatnosti prestáva plynúť a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
9. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni jej doručenia. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.

10. Platba bude vykonaná bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa. Za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
11. V prípade výskytu aspoň jednej vady, resp. nedorobku, zistené počas preberacieho konania diela, vzniká objednávateľovi nárok na zadržanie 5 % z celkovej ceny diela v rozsahu uzavretej zmluvy o dielo. Táto čiastka bude uhradená do 30 dní po odstránení poslednej vady, resp. nedorobku na základe záznamu o jej odstránení po vystavení konečnej faktúry.
12. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatennej sumy za každý deň omeškania.

Čl. 5. Záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa technického zadania, projektovej dokumentácie (ďalej len "PD"), výkazu výmer a podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
3. Záručná doba na celé dielo je **60 mesiacov** a začína plynúť odo dňa odovzdania zákazky objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí diela objednávateľovi záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov.
4. Počas plynutia záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania, úmyselného poškodenia.
5. Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád diela do 7 dní od prevzatia objednávateľom písomne uplatnenej reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.
7. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v *Preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí stavby* s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých vád, resp. nedorobkov sa vyhotoví záznam, ktorý bude dokladom pre úhradu zadržanej čiastky faktúry.

Čl. 6. Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a zodpovednosť. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy upravujúce bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, k používaniu ochranných pracovných prostriedkov a zabezpečení plnenia všetkých legislatívnych opatrení vzťahujúcich sa na zhotovenie diela.

2. Objednávateľ je povinný protokolárne odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy, na základe písomnej (e-mailovej) výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska, a to v lehote **do 5 pracovných dní od jej doručenia**.
3. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.
4. Ak dielo nebude začaté, zhotoviteľ si nemôže uplatniť ušlý zisk.
5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
6. Zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky v zmysle oceneného výkazu výmer - rozpočtu s prípadnými ekvivalentmi uvedenými v rozpočte, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosti pri užívaní a pod.
7. Zhotoviteľ poverí trvalým riadením stavebných prác na stavenisku stavbyvedúceho s dostatočnými skúsenosťami a kvalifikáciou – oprávnením na výkon stavbyvedúceho v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektov a autorizovaných stavebných inžinieroch v aktuálnom znení, resp. ekvivalentným dokladom.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že počas celej realizácie diela, až do riadneho odovzdania diela objednávateľovi, je objednávateľ a ním poverené osoby kedykoľvek oprávnený vstúpiť na stavenisko.
9. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady pravidelne po celý čas realizácie stavebného diela odpratávať zo staveniska stavebný odpad vznikajúci pri jeho činnosti.
10. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
11. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.
12. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby podľa PD bez požadovania zmien projektu.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri stavebných prácach bude v plnom rozsahu dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) vlastných zamestnancov a za dodržiavanie predpisov požiarnej ochrany počas realizácie diela, t. j. ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, najmä že bude dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri uskutočňovaní stavby. Zodpovednosť za škodu spôsobenú nedodržaním predmetných predpisov znáša zhotoviteľ v plnom rozsahu.
14. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality diela použije v zmysle zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších právnych predpisov na jeho realizáciu len stavebné výrobky spĺňajúce podmienky zákona č. 133/2013 o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, resp. vyhlášky č. 161/2019 o meradiách a metrologickej kontrole, t. j. použije výrobky a materiály

- v zmysle ponukového rozpočtu do verejného obstarávania a príslušné doklady predloží objednávateľovi ku kontrole pred ich objednaním alebo zabudovaním a súhrnne pri preberacom konaní stavebného diela. Tieto výrobky musia mať minimálne predpísané vlastnosti v PD a výkaze výmer - rozpočte.
15. Zhotoviteľ pred začatím výkopových prác zabezpečí vytýčenie inžinierskych sietí na vlastné náklady vrátane vytyčovacích prác navrhovaných stavebných objektov. Za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí.
 16. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky zabezpečí a poplatky za ne znáša zhotoviteľ. Po ukončení stavby sa zhotoviteľ zaväzuje zabráť verejné priestranstvá ako aj rozkopávky upraviť do pôvodného stavu.
 17. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú mu spôsobil svojím konaním vrátane nedbanlivosti, a to v skutočnom rozsahu. Nárok na náhradu škody nevylučuje právo objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami zmluvy.
 18. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu zmluvy má za následok porušenie predpisov v oblasti BOZP, požiarnej ochrany a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.
 19. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu rešpektovať jestvujúce zariadenia ako sú rozvody inžinierskych sietí a pod. a chrániť ich pred poškodením.
 20. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu zmluvy má za následok poškodenia zdravia ľudí a majetku tretích osôb a títo uplatnia nároky voči objednávateľovi, zhotoviteľ odškodní objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške.
 21. Objednávateľ môže uplatniť svoje práva na náhradu škody, ak písomne upovedomí zhotoviteľa o nároku, ktorý bol vznesený voči objednávateľovi. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi, ak o to požiada, aby viedol všetky rokovania smerujúce k vybaveniu týchto nárokov, prípadne sa na nich zúčastňoval.
 22. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.
 23. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
 24. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať preukázateľným spôsobom objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými **minimálne 3 pracovné dni vopred**. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa zistí pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.
 25. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať preukázateľným spôsobom minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach podľa bodu 31. tohto článku zmluvy.

26. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa.
27. Zhotoviteľ si zabezpečí prípadné stráženie a osvetlenie staveniska počas realizácie stavebného diela na vlastné náklady.
28. Objednávateľ určí pri odovzdaní staveniska zhotoviteľovi body napojenia el. energií, náklady za spotrebovanú el. energiu uhradí zhotoviteľ.
29. Objednávateľ má právo sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom.
30. Stavebný dozor bude vykonávať osoba, ktorá ma na to potrebnú kvalifikáciu.
31. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a PD. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.
32. Závazok zhotoviť stavebné dielo bude splnený odovzdaním bezchybného stavebného diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávatelom. Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené dielo prevziať a zaplatiť zaň zmluvne dohodnutú cenu.
33. Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany ihneď po skončení stavebných prác a dodávok materiálov na základe písomnej výzvy zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 5 dní pred odovzdaním diela vyzvať písomne objednávateľa zápisom do stavebného denníka na jeho prevzatie, o ktorom upovedomí objednávateľa, alebo písomným oznámením do podateľne objednávateľa.
34. Stavebné dielo je vadné, ak nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, ustanoveniami STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotoví podľa PD poskytnutého objednávateľom pre zhotoviteľa.
35. Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie akákoľvek odchýlka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve, PD, v technických normách a v právnych predpisoch.
36. Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa nedorobkom rozumie nedokončená práca oproti PD vrátane prípadných dohodnutých doplnkov.
37. Rozoznávajú sa:
 - a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri odovzdávaní a preberaní diela. Tieto vady a nedorobky musia byť uvedené *Preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela* s uvedením dohodnutých termínov na ich odstránenie. Dielo bude zhotoviteľom protokolárne odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu diela).
 - b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich skryté vady reklamovať u zhotoviteľa bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob

a primeranú lehotu odstránenia vady. O dobu opráv skrytých väd sa na dotknutej časti diela predlžujú záručné lehoty podľa tejto zmluvy.

38. Drobné odchýlky od PD, ktoré nemenia výsledné dielo, ani nezvyšujú cenu stavebného diela, sa nepovažujú za vady, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku, schváleným stavebným dozorom, objednávateľom a zástupcom zhotoviteľa.
39. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s dielom odovzdať aj jedno vyhotovenie PD so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác.
40. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady poistenie zmluvou o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú objednávateľovi a tretím osobám na zdraví a majetku v súvislosti s realizáciou diela v zmysle tejto zmluvy na celé obdobie realizácie diela až do odovzdania diela objednávateľovi, minimálne vo výške ceny diela. Existenciu tohto poistenia je zhotoviteľ povinný objednávateľovi preukázať kedykoľvek počas trvania zmluvy.
41. Počas realizácie diela znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele zhotoviteľ. V prípade poškodenia jestvujúcich konštrukcií pri vykonávaní stavebných prác zhotoviteľom, ten musí tieto dať do pôvodného stavu, resp. vyhovujúceho stavu, čo bude odsúhlasené objednávateľom, a to vo vzájomne dohodnutej lehote (táto lehota musí byť primeraná vo vzťahu k lehote ukončenia realizácie diela tak, aby nebol narušený záväzný termín ukončenia diela – predmetu tejto zmluvy) medzi objednávateľom a zhotoviteľom, najneskôr však do termínu odovzdávacieho a preberacieho konania.
42. Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu počas realizácie predmetu tejto zmluvy. **Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu každý deň, keď dochádza k realizácii diela.**
43. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdávať objednávateľovi a stavebnému dozoru vyhotovenú kompletnú elektronickú fotodokumentáciu na CD/DVD/USB nosiči (po jednom vyhotovení) po ukončení realizácie predmetného diela, resp. pri odovzdaní a prevzatí diela (preberacom konaní); v prípade požiadavky objednávateľa počas realizácie predmetného diela predloží čiastkovú elektronickú fotodokumentáciu na CD/DVD/USB nosiči.
44. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (zákon č. 133/2013 Z. z. a iné súvisiace príslušné právne predpisy), správy, revízie, skúšky, záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov, zariadení a pod., najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím diela, a to všetko minimálne v štyroch exemplároch.

Čl. 7. Zmluvné pokuty

1. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo po termíne uvedenom v čl. 2., zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý začatý deň omeškania.
2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa čl. 5. bod 6., zaplatí zmluvnú pokutu za každú vadu vo výške 200,00 EUR s DPH za každý deň omeškania.

3. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd v čase podľa čl. 5. bod 6., zaplatí zmluvnú pokutu 200,00 EUR s DPH za každý deň omeškania za každú vadu.
4. Za porušenie povinnosti zhotoviteľa vyhotovovať a odovzdávať elektronickú fotodokumentáciu objednávateľovi v zmysle Čl. 6. bod 42. a 43. tejto zmluvy sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 EUR s DPH a to aj opakovane pri každom takomto zistení porušenia danej povinnosti.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške 1 000,00 EUR s DPH, že dodávku prác podľa tejto zmluvy vykonáva prostredníctvom fyzických osôb, ktoré zamestnáva legálne. Nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá mu vznikne titulom porušenia zákonných povinností zhotoviteľa.
6. Zhotoviteľ za nesplnenie povinnosti vyžiadať si predchádzajúci súhlas objednávateľa so zmenou subdodávateľa podľa článku 10. bod 2. tejto zmluvy zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 EUR s DPH.

Čl. 8. Vyššia moc

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, štrajk, živelné pohromy, atď.
2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej strane.

Čl. 9. Ostatné ustanovenia

1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať objednávateľ.
2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť súťažnými podkladmi, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
4. Zmluvné strany majú právo ukončiť túto zmluvu okrem iných spôsobov stanovených touto zmluvou a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka aj dohodou. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú, že akékoľvek spory vzniknuté z tohto záväzkového vzťahu budú riešiť prednostne dohodou.

Čl. 10. Subdodávateľa a pravidlá pre zmenu subdodávateľov

1. Zhotoviteľ týmto v súlade s § 41 ods. 3 ZVO uvádza v prílohe č. 2 zoznam známych subdodávateľov - údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
2. Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ods. 4 ZVO povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene údajov dozvedel. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní, ktoré predchádzajú dňu, kedy má nastať zmena subdodávateľa predložiť písomnú žiadosť o súhlas so zmenou subdodávateľa objednávateľovi, ktorá bude obsahovať minimálne: deň, kedy má nastať zmena subdodávateľa, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Pokiaľ objednávateľ do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom má nastať zmena subdodávateľa neoznámi zhotoviteľovi písomne, že so zmenou subdodávateľa nesúhlasí, vrátane uvedenia konkrétnych dôvodov nesúhlasu, platí, že súhlas bol zhotoviteľovi udelený.

Čl. 11. Záverečné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu a/alebo iného overovania súvisiaceho s vykonaním stavebných prác kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie (počas celej doby realizácie, udržateľnosti a uchovávaní dokumentácie projektu), a to oprávnenými osobami v zmysle Zmluvy o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie na výkon tejto kontroly/auditu a/alebo iného overovania a poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby (orgány) na výkon kontroly/auditu a/alebo iného overovania sú najmä Environmentálny fond a iné orgány oprávnené na výkon kontroly alebo auditu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky (napr. zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).
2. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok:
 - a) zverejnením povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (nadobudnutie účinnosti dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia povinnou osobou v Centrálnom registri zmlúv),
 - b) schválením zákazky, ktorá je predmetom tejto zmluvy v rámci kontroly verejného obstarávania, t. j. dňom doručenia správy z kontroly verejného obstarávania objednávateľovi ako príjemcovi dotácie. Ak boli v rámci vykonanej finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie objednávateľa ako príjemcu s výškou navrhovanej finančnej opravy uvedenej v Správe z kontroly verejného obstarávania a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie finančnej opravy. Objednávateľ bude o nadobudnutí účinnosti zmluvy informovať zhotoviteľa bezodkladne prostredníctvom elektronickej komunikácie prostredníctvom emailu, uvedeného v článku Zmluvné strany tejto zmluvy.
3. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.

4. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomnej zmeny zmluvy (dodatku) v súlade so ZVO, podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
5. Práva a povinnosti tejto zmluvy o dielo prechádzajú aj na prípadných právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
6. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je ocenený výkaz výmer (rozpočet stavby) – príloha č. 1 tejto zmluvy.
8. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých objednávatel' obdrží po jej podpise štyri a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

Prílohy:

1. Ocenený výkaz výmer – rozpočet v tlačenej a elektronickej verzii vo formáte MS Excel na CD/DVD/USB nosiči
2. Zoznam známych subdodávateľov

V Studenci, dňa: 11. 03. 2025

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 10.3. 2025

Za objednávateľa:

Obec Studenec

Mgr. Tomáš Sivák
starosta obce

Za zhotoviteľa:

Pohoda Services s.r.o.

Ing. Radoslav Palušák
konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

OBNOVA_A_ZNÍŽENIE_ENERGETICKEJ_NÁROČNOSTI_MŠ_v_obci_Studenec_13

Objekt:

01 - Stavebná časť

JKSO:

Miesto: Studenec

KS:

Dátum: 4. 3. 2025

Objednávateľ:

Obec Studenec

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Pohoda Services s.r.o.Spišská Nová Ves

IČO:

45966371

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

121 228,31

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	121 228,31	23,00%	27 882,51

Cena s DPH

v EUR

149 110,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

OBNOVA_A_ZNÍŽENIE_ENERGETICKEJ_NÁROČNOSTI_MŠ_v_obci_Studenec_13

Objekt:

01 - Stavebná časť

Miesto:

Studenec

Dátum:

4. 3. 2025

Objednávateľ:

Obec Studenec

Projektant:

Zhotoviteľ:

Pohoda Services s.r.o.Spišská Nová Ves

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

121 228,31

HSV - Práce a dodávky HSV

34 533,70

1 - Zemné práce	572,65
2 - Zakladanie	870,55
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	26,95
4 - Vodorovné konštrukcie	200,53
5 - Komunikácie	1 467,29
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	19 564,10
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	10 747,00
99 - Presun hmôt HSV	1 084,63

PSV - Práce a dodávky PSV

60 502,83

713 - Izolácie tepelné	12 507,44
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	117,74
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	624,46
723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod	7 042,17
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	467,84
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	15 866,32
762 - Konštrukcie tesárske	599,85
764 - Konštrukcie klampiarske	12 475,52
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	8 522,78
771 - Podlahy z dlaždíc	775,51
781 - Obklady	1 208,94
784 - Maľby	294,26

M - Práce a dodávky M

26 191,78

21-M - Elektromontáže	26 191,78
-----------------------	-----------

ROZPOČET

Stavba:

OBNOVA_A_ZNÍŽENIE_ENERGETICKEJ_NÁROČNOSTI_MŠ_v_obci_Studenec_13

Objekt:

01 - Stavebná časť

Miesto: Studenec

Dátum: 4. 3. 2025

Objednávateľ: Obec Studenec

Projektant:

Zhotoviteľ: Pohoda Services s.r.o.Spišská Nová Ves

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

121 228,31

D HSV Práce a dodávky HSV

34 533,70

D 1 Zemné práce

1	K	130301001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	7,233	
2	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	7,233	
3	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	7,233	
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,233	
5	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	10,850	

D 2 Zakladanie

6	K	216904111	Očistenie plôch fasády tlakovou vodou	m2	205,612	
7	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,923	
8	K	273311116	Základové dosky z betónu prostého tr. C 16/20 - rozšírenie chodníka	m3	1,282	
9	K	273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	9,618	
10	K	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	9,618	
11	K	273361216	Výstuž základových dosiek pr. do 12 mm z ocele zn.10505	t	0,103	

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

12	K	310272102	Murivo z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.200 P3-550	m3	0,110	
----	---	-----------	---	----	-------	--

D 4 Vodorovné konštrukcie

13	K	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	0,327	
14	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,043	
15	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	2,595	
16	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	2,595	

D 5 Komunikácie

17	K	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	36,165	
18	K	596911114	Kladenie bet. dlaždíc kom. pre peších veľ. dlaždíc do 0,25 m2 do lôžka nad 20 m2	m2	36,165	
19	M	5922763000	Tvárnica -betónová doska obklad. TBM 2-50 50x50x10	ks	146,107	

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

20	K	612425931	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	23,595	
21	K	612474101	Vnútorná omiетка stien maltou zo zmesi YTONG 8 mm	m2	3,300	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	612481119	Potoahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	m2	3,300		
23	K	612481119	Potoahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	m2	23,595		
24	K	620991121	Zakrývanie škár panelov výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	34,369		
25	K	622423121	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti III - 10 % opravovanej plochy	m2	205,612		
26	K	622429131	Postrek vonkajších omietok štukom metlou alebo lyžicou	m2	20,561		
27	K	622465112	Vonkajšia omietka stien zo zmesi Marmolit mramorové zrná, strednozrná	m2	75,566		
28	K	622466115	Príprava podkladu, prednástrek BAUMIT-Betonkontakt, pod omietky vonk. stien, zvýšenie priľnavosti náteru	m2	205,612		
29	K	625251040	Zateplenie doskami NOBASIL TF 175kg/m3 a omietka BAUMIT GRANOLAN hr. 3cm - ostenia	m2	21,999		
30	K	625251122	Zateplenie doskami NOBASIL TF 175kg/m3 a omietka BAUMIT GRANOLAN hr. 20cm	m2	130,046		
31	K	625256114	Zateplovací systém STYREXON hr. 100 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	75,566		

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

32	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	239,980		
33	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	479,960		
34	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	239,980		
35	K	953945111	Lišta rohová BAUMIT 9075	m	102,930		
36	K	953945112	Profil okenný, dverový dilatčný BAUMIT 03-4370+03-4520	m	151,980		
37	K	953945188	Profil soklový hliníkový SI 20 BAUMIT	m	88,892		
38	K	962032314	Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu -1,800 t	m3	0,200		
39	K	965082930	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm -1,400 t	m3	36,519		
40	K	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	ks	2,000		
41	K	968062245	Vybúranie drevených a kovových rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2 -0,036t	m2	31,740		
42	K	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní - 0,082 t	m2	2,000		
43	K	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní - 0,082 t	m2	3,600		
44	K	978015221	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 10 % -0,008t	m2	205,612		
45	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	56,044		
46	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	56,044		
47	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	56,044		
48	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	560,440		
49	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	56,044		
50	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	56,044		
51	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	56,044		

D 99

Presun hmôt HSV

52	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	60,257		
----	---	-----------	---	---	--------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D PSV

Práce a dodávky PSV

60 502,83

D 713

Izolácie tepelné

53	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	304,325	
54	M	6314150160	Nobasil MPE hrúbky 100 mm, doska z minerálnej vlny	m2	310,412	
55	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	304,325	
56	M	6314150220	Nobasil MPE hrúbky 200 mm, doska z minerálnej vlny	m2	310,412	
57	K	713121111	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami podláh, jednovrstvová	m2	304,325	
58	M	2832000200	Difúzne fólie paropriepustné - Tyvek HD plus	m2	334,758	
59	K	713121111	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami podláh, jednovrstvová	m2	304,325	
60	M	2832901000	Folia PVC paronepriepustná hrúbka 0,2 mm	m2	334,758	
61	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38	m	19,000	
62	M	2837710100	Mirelon izolácia 18/6"	m	19,380	
63	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	3,897	

D 721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

64	K	721173204	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1, 8	m	3,700	
65	K	721173205	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1, 8	m	3,200	
66	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	1,000	
67	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	1,000	
68	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	6,900	
69	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,007	

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

70	K	722171111	Potrúbie plastlinikové ALPEX - DUO 16x2 mm v kotúčoch	m	18,800	
71	K	722172400	Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN 16	m	18,800	
72	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	3,000	
73	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	1,000	
74	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	1,000	
75	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	18,800	
76	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	18,800	
77	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,020	

D 723

Zdravotechnika - vnútorný plynovod

78	K	723100	Vnútorná plynofikácia - viď samostatný rozpočet	EUR	1,000	
----	---	--------	---	-----	-------	--

D 725

Zdravotechnika - zariadenie predmety

79	K	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	súb	1,000	
80	M	6421373200	Umývadlo biele II.A 65cm 10374	ks	1,000	
81	K	725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	súb	1,000	
82	M	6420120666	Sanitárna keramika Vilevka s mrežou odpad šikmý - biela	ks	1,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
83	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	3,000		
84	M	5514105000	Ventil rohový T 67 1/2" vršok T 13	ks	3,000		
85	K	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	1,000		
86	M	5514356800	Batéria umyvadlová mosadzná s jedným otvorom a horným otočným výtokom BTU - 500 XV - 1/2"	ks	1,000		
87	K	725859101	Montáž ventilu odpadového pre zariadenovacie predmety do DN 32	ks	1,000		
88	M	5516025100	Ventil pre výlevku hĺbky 15 mm D 25 mm	ks	1,000		
89	K	725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, umývadlová do D 40	ks	1,000		
90	M	5516131100	Uzávierka zápachová umývadlová T 7105 s vent. D 40 mm z AKV	ks	1,000		
91	K	998725101	Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,035		
D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá							
92	K	735100	Ústredné vykurovanie - viď samostatný rozpočet	EUR	1,000		
D 762 Konštrukcie tesárske							
93	K	762342203	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	167,000		
94	M	6051010200	LATA SM/JD akosť I 13-15x60-130	m3	2,088		
D 764 Konštrukcie klampiarske							
95	K	764171101	Krytina LINDAB TOPLINE škridlová tabuľa LPA Polyester do 30st.	m2	167,000		
96	K	764171151	Krytina LINDAB TOPLINE strešný výlez DA1 450x500 mm do 30st.	ks	1,000		
97	K	764171161	Krytina LINDAB TOPLINE vetracia škridla LG 200 do 30st.	ks	8,000		
98	K	764171171	Krytina LINDAB TOPLINE vetrací komínček D 100, 125 alebo 150 mm do 30st.	ks	2,000		
99	K	764171254	LINDAB TOPLINE škridlová tabuľa - hrebeň NTP Polyester do 30st.	m	37,000		
100	K	764171271	Krytina LINDAB TOPLINE škridlová tabuľa - lemovanie komína na ploche	m2	1,440		
101	K	764171291	Krytina LINDAB TOPLINE škridlová tabuľa - rozrážáč snehu SNOKY do 30st.	ks	148,000		
102	K	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 670 mm, do 30st. 0,00751t	m2	170,000		
103	K	764322220	Oplechovanie z poplastovaného PZ plechu odkvapov na strechách s tvrdou krytinou rš 330 mm	m	79,000		
104	K	764352201	Žľaby z poplastovaného PZ plechu pododkvapové polkruhovité rš 250 mm	m	15,300		
105	K	764352203	Žľaby z poplastovaného PZ plechu pododkvapové polkruhovité rš 330 mm	m	79,000		
106	K	764410250	Oplechovanie parapetov z poplastovaného Pz plechu vrátane rohov rš 470 mm / 2800 mm	ks	1,000		
107	K	764410251	Oplechovanie parapetov z poplastovaného Pz plechu vrátane rohov rš 470 mm / 1200 mm	ks	2,000		
108	K	7644102502	Oplechovanie parapetov z poplastovaného Pz plechu vrátane rohov rš 470 mm / 900 mm	ks	2,000		
109	K	7644102503	Oplechovanie parapetov z poplastovaného Pz plechu vrátane rohov rš 470 mm / 600 mm	ks	2,000		
110	K	7644102504	Oplechovanie parapetov z poplastovaného Pz plechu vrátane rohov rš 470 mm / 1350 mm	ks	2,000		
111	K	7644102505	Oplechovanie parapetov z poplastovaného Pz plechu vrátane rohov rš 470 mm / 1750 mm	ks	7,000		
112	K	7644102506	Oplechovanie parapetov z poplastovaného Pz plechu vrátane rohov rš 470 mm / 2000 mm	ks	1,000		
113	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	25,150		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
114	K	764454202	Odpadové rúry z poplastovaného Pz plechu kruhové s priemerom 100 mm	m	1,000		
115	K	764454203	Odpadové rúry z poplastovaného Pz plechu kruhové s priemerom 125 mm	m	19,500		
116	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,602		

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

117	K	767631101	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 600 mm x výšky 500 mm	ks	2,000		
118	M	6114100100	Plastové okno trojsklo OS výšky/šírky 500/600 mm	ks	2,000		
119	K	767631121	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 900 mm x výšky 500 mm	ks	2,000		
120	M	6114103300	Plastové okno trojsklo OS výšky/šírky 500/900 mm	ks	2,000		
121	K	767631151	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1200 mm x výšky 500 mm	ks	2,000		
122	M	6114107700	Plastové okno trojsklo jednokrídlové sklopné výšky/šírky 500/1200 mm	ks	2,000		
123	K	767631161	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1350 mm x výšky 600 mm	ks	2,000		
124	M	6114107800	Plastové okno trojsklo jednokrídlové sklopné výšky/šírky 600/1350 mm	ks	2,000		
125	K	767631335	Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 1750 mm x výšky 1450 mm	ks	7,000		
126	M	6114117800	Plastové okno trojsklo dvojkrídlové otváracé, otvaravosklopné výšky/šírky 1450/1750 mm	ks	7,000		
127	K	767631336	Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 2000 mm x výšky 1750 mm	ks	1,000		
128	M	6114118000	Plastové okno trojsklo dvojkrídlové otváracé, otvaravosklopné výšky/šírky 1750/2000 mm	ks	1,000		
129	K	767631337	Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 2800 mm x výšky 1750 mm	ks	1,000		
130	M	6114119000	Plastové okno trojsklo dvojkrídlové otváracé, otvaravosklopné výšky/šírky 1750/2800 mm	ks	1,000		
131	K	767631338	Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 1800 mm x výšky 1500 mm	ks	2,000		
132	M	6114118400	Plastové okno dvojkrídlové otváracé, otvaravosklopné výšky/šírky 1500/1800 mm	ks	2,000		
133	K	767641311	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením výšky 2000 mm x šírky 800 mm	ks	1,000		
134	M	6114122200	Plastové vchodové dvere otváracé výšky/šírky 1970/800 mm	ks	1,000		
135	K	767641315	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením výšky 1970 mm x šírky 900 mm	ks	1,000		
136	M	6114124000	Plastové vchodové dvere otváracé výšky/šírky 1970/900 mm	ks	1,000		
137	K	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,578		

D 771 Podlahy z dlaždíc

138	K	771415014	Montáž soklíkov z obkladačiek porovinových do tmelu, rovné 200x100 mm, výška 100 mm	m	5,100		
139	M	5976411200	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x300x10 1 la	m2	0,520		
140	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy alebo glaz. hladkých 300x300mm	m2	16,450		
141	M	5976411200	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x300x10 1 la	m2	16,779		
142	K	771579792	Príplatek k cene za podlahy v obmedzenom priestore	m2	16,450		
143	K	771589795	Príplatek k cene za škárovanie	m2	16,450		
144	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,440		

D 781 Obklady

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
145	K	781445017	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, veľkosť 300x200 mm	m2	29,835		
146	M	5976380221	Obklady keramické s hladkým povrchom líca A 300x200x8 1 lla	m2	30,432		
147	K	781449701	Príplatok k cene za obklady v obmedzenom priestore	m2	29,835		
148	K	781449704	Príplatok za škárovanie	m2	29,835		
149	K	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,677		

D 784 Maľby

150	K	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	86,432		
151	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	86,597		

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

152	K	210100	Elektroinštalácia - vid' samostatný rozpočet	EUR	1,000		
-----	---	--------	--	-----	-------	--	--

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: PAL25-01
Stavba: OBNOVA_A_ZNÍŽENIE_ENERGETICKEJ_NÁROČNOSTI_MŠ_v_obci_Studenec_13

JKSO:
Miesto: Studenec

KS:
Dátum: 4. 3. 2025

Objednávateľ:
Obec Studenec

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Pohoda Services s.r.o.Spišská Nová Ves

IČO: 45966371
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			121 228,31
DPH základná	Sadzba dane 23,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	23,00%	121 228,31	27 882,51
Cena s DPH v EUR			149 110,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: PAL25-01

Stavba: OBNOVA_A_ZNÍŽENIE_ENERGETICKEJ_NÁROČNOSTI_MŠ_v_obci_Studenec_1
3

Miesto: Studenec

Dátum: 4. 3. 2025

Objednávateľ: Obec Studenec

Projektant:

Zhotoviteľ: Pohoda Services s.r.o. Spišská Nová Ves

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
Náklady z rozpočtov		121 228,31	149 110,82
01	Stavebná časť	121 228,31	149 110,82



ROZPOČET

Stavba: OBNOVA_A_ZNÍŽENIE_ENERGETICKEJ_NÁROČNOSTI_MŠ_v_obci_Studenec_13
 Objekt: Plynofikácia

Objednávateľ: Obec Studenec
 Zhotoviteľ: Pohoda Services s.r.o.Spišská Nová Ves
 Miesto: Studenec

Spracoval:
 Dátum: 4. 3. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV

Práce a dodávky PSV

7 042,17

0,000

723

Zdravotechnika - vnútorný plynovod

0,000

PC	Plynový kondenzačný kotol, výkon 6,2 - 24 kW	ks	1,000	0,000
PC	Montáž plynového kotla do 25 kW, plynová časť	ks	1,000	0,000
PC	Montáž plynového šporáka	ks	1,000	0,000
PC	Potrubie z rúr závitových DN 15	m	4,000	0,000
PC	Potrubie z rúr závitových izolované DN 20	m	13,500	0,000
PC	DN 25		21,000	0,000
PC	Montáž plynového potrubia	m	38,500	0,000
PC	Prípojka k zariadeniam	ks	2,000	0,000
PC	Guľový kohút DN 15	ks	2,000	0,000
PC	Montáž guľového kohúta DN 15	ks	2,000	0,000
PC	Uvedenie kotla do prevádzky do 25 kW	ks	2,000	0,000
PC	Práce rev. technika + rev. kniha	h	12,000	0,000
PC	Náter oc. konštrukcii olejovou farbou dvojnásobný	m	4,000	0,000
PC	základný náter	m	4,000	0,000
PC	Napojenie plynového potrubia na jestvujúce	ks	1,000	0,000
PC	Demontáž plynového zariadenia jestvujúceho	kpl	1,000	0,000
PC	Plastová skrinka DRS	kpl	1,000	0,000
PC	Regulácia ekvitermická multimatic 700	ks	1,000	0,000
PC	Vonkajší snímač teploty	ks	1,000	0,000
PC	Koaxiálna redukcia z 60/100 na 80/125 mm	m	1,000	0,000
PC	Predĺženie rúra 80/125 mm	ks	7,000	0,000
PC	Koleno 90° 80/125 mm	ks	1,000	0,000
PC	Revízný otvor	ks	1,000	0,000
PC	Distancny orziak	kpl	1,000	0,000
PC	Ružica	ks	1,000	0,000

Celkom

7 042,17

0,000

[Handwritten signature]

ROZPOČET

Stavba: OBNOVA_A_ZNÍŽENIE_ENERGETICKEJ_NÁROČNOSTI_MŠ_v_obci_Studenec_13
 Objekt: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: Obec Studenec
 Zhotoviteľ: Pohoda Services s.r.o.Spišská Nová Ves
 Miesto: Studenec

Spracoval:
 Dátum: 4. 3. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 15 866,32 0,000

731 Ústredné kúrenie - kotolne 0,000

PC	Montáž kotla časť ústredné vykurovanie	ks	1,000	0,000
PC	Expanzná nádoba 35 litrov	ks	1,000	0,000
PC	Montáž expanznej nádoby	ks	1,000	0,000
PC	Ohrievač vody 150 litrov	ks	1,000	0,000
PC	Montáž ohrievača	ks	1,000	0,000
PC	Teplotodné čerpadlo pre vykurovanie ALPHA2 25 - 60	ks	1,000	0,000
PC	Teplotodné čerpadlo pre vykurovanie ALPHA2 25 - 40	ks	1,000	0,000
PC	Montáž čerpadla	ks	2,000	0,000
PC	Hydraulický vyrovnávač tlakov 4 m3/h DN 108, DN 2"	kpl	1,000	0,000

733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 0,000

IVAR	Potrubie z uhlíkovej ocele 15X1,2	m	90,000	0,000
IVAR	Potrubie z uhlíkovej ocele 18X1,2	m	67,000	0,000
IVAR	Potrubie z uhlíkovej ocele 22x1,5	m	40,000	0,000
IVAR	Potrubie z uhlíkovej ocele 28x1,5	m	14,000	0,000
IVAR	Oblúk 90° - 15	ks	74,000	0,000
IVAR	T - kus 15-18-15	ks	14,000	0,000
IVAR	T - kus 18-15-18	ks	2,000	0,000
IVAR	T - kus 22-18-15	ks	2,000	0,000
IVAR	T - kus 22-18-18	ks	2,000	0,000
IVAR	T - kus 28-22-28	ks	2,000	0,000
IVAR	T - kus 28-28-22	ks	2,000	0,000
PC	Montáž potrubia 15 - 28	m	211,000	0,000
PC	Konzoly pre potrubie	ks	52,000	0,000
PC	Izolácia MIRELON hr. 20 mm	m	18,000	0,000
PC	Tlakové skúšky z rúr oc. do DN 32	m	211,000	0,000
PC	Topná skúška	h	24,000	0,000
PC	Funkčná skúška	h	8,000	0,000

734 Ústredné kúrenie - armatúry 0,000

IVAR	Uzatvárací ventil DN 25	ks	12,000	0,000
IVAR	Sada KIT VS 2101 N	kpl	14,000	0,000
IVAR	Sada KIT VD 2101 N	kpl	2,000	0,000
PC	Odvzdušňovací ventil na telesá	ks	16,000	0,000
PC	Poistný ventil DN 20	ks	1,000	0,000
PC	Magnetický filter s výmennou vložkou DN 25	ks	2,000	0,000
PC	Magnetická úprava vody 3m3/h	ks	2,000	0,000
PC	Spätný ventil DN 25	ks	3,000	0,000
PC	Snímač teploty	ks	2,000	0,000
IVAR	Sada KIT MIX 3, kv 6,3 3/4"	kpl	1,000	0,000
IVAR	Vypúšťací kohút DN 15	ks	6,000	0,000
PC	Sada konzol pre telesá	kpl	16,000	0,000
PC	Radiátorová zátka	ks	32,000	0,000

PC	Automatický odvzdušňovací ventil DN 15	ks	2,000	0,000
PC	Manometer D 100, 0 - 350 kPa	ks	3,000	0,000
PC	teploměr D 100, 0 - 200°C	ks	2,000	0,000
PC	Spátňá klapka na manometer 1/4"	ks	3,000	0,000
734-49-3111	Ochranná jamka so závitom do G 1/2"	ks	7,000	0,000
734-49-4213	Navarok s rúrkovým závitom G 1/2	ks	7,000	0,000
734-49-9211	Montáž návarkov M 20x1,5	ks	7,000	0,000
PC	Montáž armatúr s jedným závitom G1/2	ks	59,000	0,000
PC	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	ks	16,000	0,000
PC	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	ks	17,000	0,000

735 Ústredné kúrenie - telesá

PC	Vykurovacie telesá KORAD 10 - 800/600	ks	1,000	0,000
PC	22K 500/600	ks	1,000	0,000
PC	22K 600/600	ks	4,000	0,000
PC	22K 1200/600	ks	5,000	0,000
PC	22K 1400/600	ks	2,000	0,000
PC	22K 500/900	ks	1,000	0,000
PC	22K 1000/900	ks	1,000	0,000
PC	22K 1200/900	ks	1,000	0,000
PC	Montáž vykurovacích telies	ks	16,000	0,000
PC	Vykurovacie telesá tlakové skúšky vodou	ks	16,000	0,000

Celkom

15 866,32

0,000

ROZPOČET

Stavba: OBNOVA_A_ZNÍŽENIE_ENERGETICKEJ_NÁROČNOSTI_MŠ_v_obci_Studenec_13

Objekt: Rekonštrukcia NN prípojky

Objednávateľ: Obec Studenec

Zhotoviteľ: Pohoda Services s.r.o.Spišská Nová Ves

Miesto: Studenec

Spracoval:

Dátum: 4. 3. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 48.64 0,004

1 Zemné práce 0,000

4	113106221.S	Rozoberanie dlažby vozoviek v ploche do 200 m2 z drobných kociek, -0,20000t	m2	2,500		0,000	
---	-------------	---	----	-------	--	-------	--

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,004

18	612421121.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %, hladká	m2	2,000		0,004	
----	-------------	---	----	-------	--	-------	--

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000

19	971033251.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 450 mm, -0,01200t	ks	2,000		0,000	
20	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,524		0,000	
21	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,524		0,000	

M Práce a dodávky M 0,045

21-M Elektromontáže 0,038

30	210120106.S	Poistka nožová veľkosť 000 do 160A 500 V	ks	3,000		0,000	
25	210800197.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 4x16	m	42,000		0,000	
26	341110001800.S	Kábel medený CYKY-J 4x16 mm2	m	42,000		0,038	
27	210902141.S	Kábel hliníkový silový uložený v rúrke 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25	m	16,000		0,000	
1	210962076.S	Demontáž výložníka jednoramenného nad 35 kg	ks	1,000		0,000	
2	210962084.S	Demontáž výstroja stožiarov pre 1 okruh	ks	1,000		0,000	
3	210969554.S	Demontáž - kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25 -0,00094 t	m	20,000		0,000	
33	MV	Murárske výpomoci	%	6,283		0,000	
35	PM	Podružný materiál	%	4,532		0,000	
38	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,283		0,000	

46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 0,007

5	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	26,000		0,000	
6	460200303.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	8,000		0,000	
9	460300006.S	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	12,080		0,000	
7	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	35,000		0,000	
8	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	35,000		0,007	
10	460560163.S	Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	26,000		0,000	
11	460560303.S	Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	8,000		0,000	

12	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	1,000
13	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	1,000
32	MV	Murárske výpomoci	%	4,785
34	PM	Podružný materiál	%	0,060
37	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	4,785

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

95-M Revízie

15	950101001.S	Rozvodne zariadenia kontrola stavu prípojovej skrine	ks	1,000
22	950106002.S	Meranie pri revíziách meranie izolačných odporov okruhu celého rozvádzača alebo rozvodnice	mer	4,000
16	950106017.S	Meranie pri revíziách kontrola sledu fáz	mer	1,000
23	950107001.S	Pomocné práce pri revíziách vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vypnutého stavu, zapnutie v jednom objekte	ks	1,000
24	950107004.S	Pomocné práce pri revíziách demontáž a opätovná montáž krytu rozvádzača, rozvodnice	ks	2,000
31	MV	Murárske výpomoci	%	1,084
36	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,084

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

14	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	6,000
----	-------------	--	-----	-------

0,000
0,000

Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

VRN

17	001400043.Sx	Prenájom pojazdnej plošiny	hod	20,000
----	--------------	----------------------------	-----	--------

0,000
0,000

Celkom

5 466,09

0,049

ROZPOČET

Stavba: OBNOVA_A_ZNÍŽENIE_ENERGETICKEJ_NÁROČNOSTI_MŠ_v_obci_Studenec_13

Objekt: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Studenec

Zhotoviteľ: Pohoda Services s.r.o.Spišská Nová Ves

Miesto: Studenec

Spracoval:

Dátum: 4. 3. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

0,000

1

Zemné práce

0,000

88	113106211.S	Rozoberanie dlažby vozoviek v ploche do 200 m2 z veľkých kociek kameniva, -0,41700t	m2	8,000			0,000
----	-------------	---	----	-------	--	--	-------

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

14	972045805.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 30 mm smerom hore do betónu -0.00002t	cm	50,000			0,000
12	974031133.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t	m	20,000			0,000
13	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,517			0,000
89	979084213.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	3,517			0,000

PSV

Práce a dodávky PSV

0,002

783

Nátery

0,002

54	783291002.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. ostatné - lakom asfaltovým dvojnásobné - 70µm	m2	4,000			0,001
55	246170000500.S	Lak asfaltový antikorózný	kg	1,000			0,001

M

Práce a dodávky M

0,407

21-M

Elektromontáže

0,407

52	210010372.S	Elektromontážna krabica s viečkom do zateplenia 85-140mm 156x196x86, IP 30	ks	8,000			0,000
53	345410007900	Krabica do zateplenia z PC-ABS otváracím viečkom KUZ-VO KB, hĺbka 85-140 mm, KOPOS	ks	8,000			0,005
6	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,000			0,000
7	345340004500.S	Prístroj spínača, radenie 1,1So	ks	1,000			0,000
8	345350001500.S	Kryt spínača	ks	1,000			0,000
9	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	1,000			0,000
10	210201082.S	Zapojenie LED svetidla IP54, stropného - nástenného	ks	1,000			0,000
11	348140003474.S_A1	LED svetidlo interiérové stropné 230vac, 22W, IP44, 4000K, 2600lm	ks	1,000			0,002
17	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-10	m	45,000			0,000
18	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	28,125			0,028
19	210220010.S	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2 (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	m	1,500			0,000
20	246220000400.S	Email syntetický vonkajší	kg	0,030			0,000
21	246420001200.S	Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok	kg	0,008			0,000
15	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	120,000			0,000
16	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	114,000			2,114
22	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	8,000			0,000

23	354410064600.S	Štítok orientačný nerezový zemniaci na zvody	ks	8,000	0,000
24	210220102.S	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	ks	46,000	0,000
25	354410033650.S	Podpera vedenia FeZn univerzálna na vrchol krovu označenie PV 15 UNI stredná	ks	46,000	0,013
26	210220109.S	Podpery vedenia FeZn pod škridlovú strechu PV11 a PV14	ks	68,000	0,000
27	354410032600.S	Podpera vedenia FeZn pod škridlovú strechu označenie PV 11	ks	68,000	0,035
28	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	2,000	0,000
29	354410023200.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 20	ks	2,000	0,008
30	210220220.S	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	4,000	0,000
31	354410023700.S	Držiak zachytávacej tyče s platničkou ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 1 s platničkou	ks	4,000	0,001
32	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	4,000	0,000
33	354410002000.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 03	ks	4,000	0,002
34	210220241.S	Svorka FeZn križová SK a diagonálna križová DKS	ks	4,000	0,000
35	354410002500.S	Svorka FeZn križová označenie SK	ks	4,000	0,001
36	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	15,000	0,000
37	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	15,000	0,002
38	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	12,000	0,000
39	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	12,000	0,003
40	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	8,000	0,000
41	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	8,000	0,001
42	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	20,000	0,000
43	354410001000.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 B	ks	20,000	0,004
44	210220293.S	Tvarovanie vedenia na povrchu, ochranné rúrky, uholníka	ks	20,000	0,000
45	341110012300.S	Ochranné pospájanie v prácovních, kúpeľniach, voľné uloženie CY 4-6 mm2	m	20,000	0,000
46	341110012300.S	Vodič medený H07V-U 6 mm2	m	20,000	0,002
50	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	120,000	0,000
51	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	16,800	0,017
46	210220803.S	Skrutky zvodu pri zatepľovacom systéme AlMgSi drôt zvodový Ø 8 mm	m	25,000	0,000
47	345710009300.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32	m	25,000	0,004
48	345710038300.S	Príchytka z PVC pre elektroinštal. rúrky d 32 mm pre povrchovú montáž s 2 skrutkami	ks	7,500	0,000
49	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	3,500	0,004
57	210501005.S	Prípravné práce pred zahájením montáže fotovoltaických systémov	kpl	2,000	0,000
91	210501005.S_1	Spracovanie kompletnej výrobnéj projektovnej dokumentácie - technická správa, dispozičné riešenie, schémy zapojenia, funkčné schémy	kpl	1,000	0,000
92	210501005.S_2	Úprava hlavného rozvádzača v súvislosti so zriadením HRM	ks	1,000	0,000
93	210501005.S_3	Úprava elektromerového rozvádzača v súvislosti s inštaláciou FVE	ks	1,000	0,000
94	210501005.S_4	Odborná prehliadka a skúška, funkčné skúšky FVE	ks	1,000	0,000
76	210501050.S	Montáž konštrukcie pre kotvenie fotovoltaických panelov na šikmú strechu	kpl	7,000	0,000
77	346510004110.S	Fotovoltaická konštrukcia pre škridlové šikmé strechy	kpl	7,000	0,007
60	210501105.S	Montáž a stringovanie fotovoltaického panelu bezrámového na strechu	ks	7,000	0,000
61	346510000130.S_aa	FV panel mono, 505Wp, hliníkový rám	ks	7,000	0,133
62	210501131.S	Montáž zariadení pre monitorovanie a odpinanie fotovoltaických panelov	ks	7,000	0,000
63	346510005160.S	Optimizér pre monitorovanie a optimalizáciu fotovoltaických panelov	ks	7,000	0,005
64	346510005170.S	Odpínač fotovoltaických panelov	ks	1,000	0,001
65	210501203.S	Montáž a zapojenie solárnej zostavy, oživenie, odskúšanie uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy	ks	1,000	0,000

66	346510001900.S_21	Sieťová verzia (ON-GRID) pre zníženie nákladov na elektrickú energiu, 3-fázový inverter s výkonom až do 8kW, 2x MPP tracker	ks	1,000
90	210501211.S_1	Spracovanie technických požiadaviek a získanie súhlasného stanoviska VSD,a.s.	ks	1,000
67	210800101.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	65,000
68	341110000100.S	Kábel medený CYKY-O 2x1,5 mm ²	m	65,000
3	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	15,000
4	341110000700.S	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm ²	m	15,000
1	210800159.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	10,000
2	341110002000.S	Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm ²	m	10,000
5	210960831.S	Demontáž do suty - jedнопólový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké -0.00010 t	ks	15,000
79	MV	Murárske výpomoci	%	174,900
80	PM	Podružný materiál	%	61,536
82	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	174,900

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

33	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	120,000
84	460300006.S	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m ³	33,600
85	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	120,000
86	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m ³	1,000
87	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m ²	42,000

95-M Revízie

69	950101004.S	Rozvodne zariadenia rozvádzača rámového, panelového, skrinového, pultového nad 30 prístrojov	pol e	1,000
70	950103003.S	El. inšt. kontrola stavu el. okruhu vrátane inštal., ovládacích a istiacich prvkov, ale bez prípoj. spotrebičov v priestore bezp. nad 10 vývodov	obv	3,000
71	950105001.S	Zistenie stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku	zvo d	8,000
73	950106010.S	Meranie pri revíziách zemného prechodového odporu uzemnenia ochranného alebo pracovného	mer	1,000
74	950106017.S	Meranie pri revíziách kontrola sledu fáz	mer	2,000
75	950106022.S	Meranie pri revíziách meranie, skúšanie a preverenie ochrany prúdových chráničov	mer	19,000
78	MV	Murárske výpomoci	%	7,992
81	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	7,992

Celkom

20 725,69

0,409

Zoznam známych subdodávateľov

Zhotoviteľ:


Obchodné meno: **Pohoda Services s.r.o.**
Sídlo: **Letná 58, 052 01 Spišská Nová Ves**
IČO: **45966371**

Predmet zákazky:

„Obnova a zníženie energetickej náročnosti Materskej školy“

P. č.	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, osoba oprávnená konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Kontaktná osoba (Meno a Priezvisko, tel. číslo, email)	Popis stavebných prác poskytovaných Subdodávateľom	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu zákazky	Podiel plnenia zmluvy vo finančnom vyjadrení v EUR bez DPH a s DPH
	Bez známych subdodávateľov				

V SNV dňa: 10.3.2025



.....
Odtlačok pečiatky a titul/-y, meno/-á, priezvisko/-á
a podpis/-y štatutárneho / nych zástupcu / ov