

Zmluva o dielo
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Článok I
Zmluvné strany

Objednávateľ

Názov:	Obec Kovarce
Sídlo:	Kovarce 461, 956 15 Kovarce
Osoba oprávnená konať:	Ing. Andrej Čopík, starosta
IČO :	00310573
DIČ:	2021315417
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu:	

a

Zhotoviteľ

Názov:	livsane s.r.o.
Sídlo:	Vyšehradská 6, 851 06 Bratislava
Osoba oprávnená konať:	Miloš Németh
IČO:	54576342
DIČ:	2121768704
IČ DPH:	SK2121768704
Bankové spojenie:	FIO banka
Číslo účtu:	1640082572/8330

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 3, odd: Sro, vložka číslo 162020/B

Článok II
Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1 Predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa Dielo:

Názov stavby : „**Stavebné úpravy sociálnych zariadení v budove Kultúrneho domu v Kovarciach**“

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených dokumentáciou, v súlade s platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, za podmienok dohodnutých v zmluve, riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.

2.3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné.

Článok III

Čas plnenia

3.1 Termíny realizácie diela:

- Začiatok realizácie: do 7 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko od Objednávateľa najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa písomného doručenia „Výzvy na prevzatie Staveniska“, ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis.
- Dokončenie realizácie: do 5 mesiacov odo dňa prevzatia Staveniska Zhotoviteľom. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu Zmluvné strany zápis.

Článok IV

Cena diela

4.1 Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je:

Cena bez DPH:	36 697,93 EUR
DPH:	8 440,52 EUR
Cena celkom vrátane DPH:	45 138,45 EUR.

4.2 Cena diela bola určená ako súčet položiek rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy o dielo a bol vytvorený ako súčasť ponuky Zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní (ďalej len „Výkaz výmer“).

4.3 Cena diela obsahuje všetky náklady na zhotovenie diela, predovšetkým náklady na prácu, všetky stroje, vybavenie a zariadenie, ich používanie a údržbu, ďalej všetky služby, ktoré zabezpečujú realizáciu prác, dokončenie, údržbu počas realizácie diela, likvidáciu odpadu vzniknutého v súvislosti s realizáciou diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vrátane zmluvne stanovenými záväzkami a zodpovednosťou.

Článok V

Spôsob fakturácie a platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ je oprávnený účtovať Objednávateľovi cenu diela a objednávatel' je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu diela priebežne a to vždy po zrealizovaní Diela v hodnote minimálne 20 % z Ceny. Posledná faktúra bude vystavená po zrealizovaní Diela v hodnote minimálne 5 % z Ceny po odovzdaní Diela bez väd. Splatnosť ceny bude 60 dní odo dňa doručenia faktúry na cenu Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ nedoručí Objednávateľovi úplnú faktúru so všetkými predpísanými prílohami, tak sa nezačne plynúť lehota splatnosti ceny. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry zhotoviteľa podľa tohto bodu nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam zhotoviteľa zo záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou.

5.2 Faktúra - daňový doklad bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, minimálne však:

a) označenie faktúra - daňový doklad a jej číslo;

- b) názov a adresu sídla Objednávateľa a Zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra zaslaná, IČO, DIČ, IČ DPH Zhotoviteľa aj Objednávateľa;
- c) číslo zmluvy a označenie diela;
- d) označenie banky (názov a adresa banky, SWIFT kód) a číslo účtu (aj v tvare IBAN);
- e) dátum dodania plnenia;
- f) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehota splatnosti;
- g) výšku fakturovanej čiastky nasledovne: základ dane, sadzbu dane, výšku dane, celkovú fakturovanú sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta;
- h) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty;
- i) pečiatku a podpis Zhotoviteľa;
- j) prílohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

5.3 Za správne vyčíslenie výšky dane z pridanej hodnoty zodpovedá Zhotoviteľ v plnom rozsahu.

5.4 V prípade, že faktúra a jej prílohy nebude obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, Objednávateľ sumu ceny uvedenú na takejto faktúre neuhradí a vráti Zhotoviteľovi s uvedením všetkých nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.

5.5 Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi faktúru spolu v 4 (štyroch) vyhotoveniach.

5.6 Platba sa považuje za uhradenú dňom odpísania jej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa.

Článok VI

Spôsob realizácie diela

6.1 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri plnení tejto Zmluvy o dielo všetky súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy.

6.2 Zhotoviteľ je povinný riadne plniť všetky požiadavky predpisov upravujúcich problematiku požiarnej ochrany a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP).

6.3 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie odovzdať Objednávateľovi fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti všetkých osôb, ktorý budú vykonávať dielo.

6.4 Zhotoviteľ počas realizovania diela a odstraňovania prípadných väd na ňom je povinný dodržiavať všetky právne predpisy upravujúce nakladanie s odpadmi, za čo nesie plnú právnu zodpovednosť. Zhotoviteľ je predovšetkým povinný chrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znečistením, udržiavať na stavenisku a príľahlých komunikáciách určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu, odstraňovať odpadky a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho práce na vlastné náklady a nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie akýchkoľvek toxických odpadov alebo látok.

6.5 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác, najmä v súlade s ustanoveniami vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za primeranosť, stabilitu a bezpečnosť všetkých pracovných postupov a metód výstavby/rekonštrukcie. Zhotoviteľ je povinný zaistiť bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku a podniknúť všetky potrebné opatrenia na ochranu životného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo škodám alebo ohrozeniu osôb alebo majetku, alebo iným nepriaznivým účinkom realizácie stavby. Objednávateľ nezodpovedá za akékoľvek odškodnenie alebo kompenzácie splatné ktorémukoľvek robotníkovi alebo inej osobe vykonávajúcej práce na diele.

6.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť si na vlastné náklady dodávku médií (voda, električka a pod.), a to počas celej doby zhotovenia Diela, vrátane zariadenia všetkých prípojok a inštalácie meračov a rozvodov. Poplatky za pripojenie a dodávku médií ako aj ďalších služieb s tým súvisiacich uhrádza v celom rozsahu Zhotoviteľ.

6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky (obec Kovarce, resp. okres Topoľčany).

6.8 Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t. j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu na prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a pod.

Článok VII

Zmluvné pokuty a náhrada škody

7.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným odovzdaním zmluvného diela je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zmluvnej ceny diela za každý začatý deň omeškania, celkovo však maximálne do hodnoty 50 % z celkovej zmluvnej ceny diela.

7.2 Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutom termíne, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vadu diela uplatnené Objednávateľom v záručnej dobe včas, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do ich odstránenia.

7.3 V prípade ak Zhotoviteľ neumožní Objednávateľovi kedykoľvek kontrolu prebiehajúcich stavebných prác je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 Eur za každý jednotlivý aj opakovaný prípad takéhoto postupu.

7.4 Týmito zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok strán na uplatnenie nároku na náhradu škody, ktorý ostáva v celom rozsahu zachovaný.

Článok VIII

Odstúpenie od zmluvy

8.1 Objednávateľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo, čiastočne odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo, alebo odobrať Zhotoviteľovi časť realizovaných výkonov a nechať ich realizovať tretími osobami na primerané a preukázané náklady Zhotoviteľa bez ohľadu na ceny určené podľa Výkazu výmer, a to z nasledovných dôvodov ležiacich na strane Zhotoviteľa :

- a) ak Zhotoviteľ je v omeškaní s realizáciou diela o viac ako 15 (pätnásť) dní;
- b) ak Zhotoviteľ preukázateľne nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a ani po písomnom upozornení zo strany Objednávateľa nedošlo k zjednaniu nápravy v lehote min. 14 (štrnásť) dní od doručenia písomného upozornenia;
- c) ak na Zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu.

8.2 Ak nastane okolnosť uvedená v bode 8.1 - odobratie Zhotoviteľovi časti realizovaných výkonov a prenechanie ich realizácie tretími osobami, Objednávateľ si uplatní u Zhotoviteľa preukázateľné zvýšené náklady. Preukázateľné zvýšené náklady musí zhotoviteľ uhradiť Objednávateľovi najneskôr do 10 dní od kedy bol na ich úhradu vyzvaný.

8.3 Objednávateľ odstúpi od zmluvy, ak mu nebudú pridelené finančné prostriedky z mechanizmu plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, z finančného príspevku v rámci Integrovaných územných investícií a z prostriedkov verejného obstarávateľa.

Článok IX

Odobovanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady

9.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.

9.2 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr 14 (štrnásť) dní vopred, kedy bude predmet plnenia pripravený na odovzdanie a prevzatie. Na základe návrhu Zhotoviteľa, Objednávateľ zvolá najneskôr do siedmych dní písomnou pozvánkou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnú časový program odovzdania diela.

9.3 K preberaciemu protokolu je zhotoviteľ povinný pripraviť a Objednávateľovi odovzdať tieto doklady:

- a) v prípade, ak budú použité: atesty a certifikáty výrobkov, osvedčenia o skúškach použitých materiálov a konštrukcií,
- b) dokumentáciu priebehu všetkých realizovaných stavebných prác (fotografie, prípadne videozáznamy),
- c) doklady o likvidácii odpadu v súlade s právnymi predpismi,
- d) iné zápisy a doklady realizovaných prác podľa dohody strán,
- e) porealizačné vyjadrenia sa správcov existujúcich inžinierskych sietí, ak sú podľa predpisov vyžadované;

9.4 O odovzdaní a prevzatí diela spíše Objednávateľ a Zhotoviteľ preberací protokol.

9.5 Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať v prípade ak bude dielo bez väd a nedorobkov a Zhotoviteľ odovzdá pri preberacom konaní Objednávateľovi všetky doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy.

9.6 V prípade ak Objednávateľ bezdôvodne odmietne dielo prevziať, dielo sa považuje za prevzaté a odovzdané v deň preberacieho a odovzdávacieho konania, alebo v deň, kedy sa takéto konanie malo konať.

9.7 Preberací protokol bude vyhotovený v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovať najmä:

- a) základné údaje o diele,
- b) zoznam odovzdaných dokladov,
- c) prehlásenie strán o tom, že Zhotoviteľ dielo odovzdáva a Objednávateľ dielo preberá, pokiaľ Objednávateľ nevyužije svoje právo odmietnuť dielo prevziať,
- d) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán,
- e) dĺžku trvania záručnej lehoty,
- f) termín, do ktorého je Zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko.

9.8 Ak Objednávateľ odmietne prevziať dielo, je povinný spísať zápis, v ktorom uvedie dôvody, pre ktoré dielo neprevzal. Po odstránení väd a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté Objednávateľom, opakuje sa preberacie konanie podľa tohto článku Zmluvy o dielo.

9.9 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto Zmluvy o dielo a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.

9.10 Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba bude trvať 60 (šesťdesiat) mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov.

9.11 Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u Zhotoviteľa v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú.

9.12 Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu vady diela, ktoré sa objavili počas záručnej doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdaní diela (skryté vady). V oznámení Objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú. K oznámeniu prípadne predloží dôkazné prostriedky a navrhovaný termín ich odstránenia.

9.13 Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 5 (piatich) pracovných dní po jej obdržaní a následne dohodnúť s Objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu bezodplatného odstránenia vady. Ak reklamuje Objednávateľ u Zhotoviteľa vady zhotoveného diela v záručnej dobe, je Zhotoviteľ povinný tieto odstrániť v technicky najkratšom možnom čase. Objednávateľ môže poskytnúť na požiadanie Zhotoviteľa dlhšiu lehotu, ak odstránenie vady vyžaduje dlhšiu lehotu. V prípade, ak nedôjde medzi stranami k dohode ohľadom lehoty na odstránenie väd diela, táto lehota bude 30 dní od obdržania reklamácie Objednávateľa Zhotoviteľom.

9.14 Objednávateľ môže zadať odstránenie nejakej vady tretej strane na náklady Zhotoviteľa. Môže tak urobiť vtedy, ak Zhotoviteľ reklamovanú vadu neodstráni včas. Objednávateľ je povinný informovať Zhotoviteľa minimálne 10 (desať) dní vopred o svojom úmysle zadať odstránenie vady tretej strane. Ak Zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu do 10 (desiatich) dní od obdržania informácie podľa predchádzajúcej vety, Objednávateľ môže zadať odstránenie

tejto vady tretej strane. Primerané náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované Zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí Objednávateľovi do 5 (piatich) dní od doručenia faktúry.

Článok X. Využitie subdodávateľov

10.1 Zhotoviteľ predkladá v prílohe č. 2 k tejto zmluve zoznam všetkých svojich subdodávateľov (identifikačné údaje a predmet subdodávky) a údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Až do splnenia tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.

10.2 Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ spĺňa požiadavky uvedené v ust. § 41 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZVO“), ako aj povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvné vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr, je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a zároveň predložiť Objednávateľovi doklady preukazujúce, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti osobného postavenia v rozsahu požadovanom ust. § 41 ods. 1 písm. b) ZVO. Až do splnenia tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.

10.3 Povinnosti uvedené v bodoch 10.1 a 10.2 nie je Zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.

10.4 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa, nepredloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa ust. § 41 ods.1 písm. b) ZVO, alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa ust. § 41 ods.1 písm. b) ZVO alebo povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy a má nárok na uvedených povinností a to aj opakovane.

Článok XI. Všeobecné a záverečné ustanovenia

11.1 Zoznam osôb zodpovedných za realizáciu stavebných prác: Miloš Németh

11.2 Pri plnení tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Právny vzťah založený touto Zmluvou o dielo sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.3 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté výkony nad dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce navyše, zlepšenia a pod., ktoré nebudú Objednávateľom vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k tejto Zmluve, nebudú objednávať Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu.

11.4 Žiadna zo zmluvných strán nesmie postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy o dielo na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.

11.5 Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo sú pre strany záväzné len vtedy, keď sú obojstranne podpísané a nadobudnú účinnosť. Návrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo môže predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán. Dodatky k tejto Zmluve o dielo, môžu zmluvné strany uzatvárať výhradne v súlade s ustanovením § 18 ZVO.

11.6 V prípade zmeny obchodného mena, atestov, čísla účtu alebo iných údajov alebo skutočností, potrebných pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, každá zo zmluvných strán oznámi túto skutočnosť bezodkladne druhej zmluvnej strane.

11.7 Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo sú oddeliteľné v tom zmysle, že neplatnosť niektorého z nich nespôsobuje neplatnosť tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokiaľ by sa v dôsledku zmeny právnej úpravy niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenským právnym poriadkom (ďalej len "kolízne ustanovenie") a predmetný rozpor by spôsobil neplatnosť tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude táto Zmluva o dielo posudzovaná, akoby kolízne ustanovenie nikdy neobsahovala a vzťah zmluvných strán sa bude v tejto záležitosti spravovať všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na znení nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolízne ustanovenie.

11.8 Prílohami tejto Zmluvy o dielo sú:

Príloha č. 1 – Ocenený Výkaz výmer

Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov

11.9 Táto Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre každú zo zmluvných strán.

11.10 Táto Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po splnení nasledovných podmienok:


- zverejnenie zmluvy v centrálnom registri zmlúv,
- podpísanie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,


Podmienky uvedené v tomto bode musia byť splnené kumulatívne.

V Kovarciach, dňa 4. 3. 2025


V Bratislave, dňa 25. FEB. 2025

Za Objednávateľa:


Ing. Andrej Čopík
starosta



Za Zhotoviteľa:


livosane s.r.o.
IČO: 54576342
Vyšehradská 6 Bratislava

Miloš Németh
konateľ

Zoznam subdodávateľov

Podiel zákazky, zadanej subdodávateľom:

Celkom 0,0 % a 0,00 € bez DPH

1. navrhovaní subdodávateľa a predmet subdodávok²

Por. č.	Navrhovaný subdodávateľ obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania	Kontaktné informácie za subdodávateľa IČO Mail telefón	% podiel zákazky na celkových nákladoch stavby	Zatriedenie subdodávateľa (mikro/malý stredný/veľký podnik)	Druh prác konkrétna časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
						meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia
1.								
2								

Podmienky využitia subdodávateľov sa riadia podľa § 41 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávateľa sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie predmetu zmluvy, akoby ho vykonával sám.

V Kovarciach, dňa 25. FEB. 2025

livs 112 s.r.o.
IČO 4576342
Vyšehradská 6 Bratislava 85106

Miloš Németh, konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: **tabuľkové úpravy sociálnych zariadení v budove Kultúrneho domu Kovarce**

JKSO:

Miesto: **ul. Ľirny dom Kovarce**

KS:

Dátum: **21.1.2025**

Objednávateľ

Obec Kovarce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

livsane s.r.o.

IČO: **54576342**

IČ DPH: **SK2121768704**

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

36 697,93

3. díl: cena

Základ dane

Výška dane

DPH

Cena s DPH

v

EUR

45 138,45

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



livsane s.r.o.
IČO: 54576342
Vyšehradská 6 Bratislava 85106

REKAPITULÁCIA OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: Stavebné úpravy sociálnych zariadení v budove Kultúrneho domu Kovarce

Miesto: Kultúrny dom Kovarce

Dátum: 21.01.2025

Objednávateľ: Obec Kovarce

Projektant:

Zhotoviteľ: Ili sance s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		36 697,93	44 037,52
SO 01	Sociálne zariadenia - prízemie	26 916,61	32 299,93
SO 02	Sociálne zariadenia - 1. np	9 781,32	11 737,58

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Stavebné práce sociálnych zariadení v budove Kultúrneho domu Kovarce

Objekt:

SO 01 Sociálne zariadenia - prízemie

JKSO:

Miesto: Obecný úrad Kovarce

Objednávateľ:

Obec Kovarce

Zhotoviteľ:

livsane s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 21.01.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO: 54576342

IČ DPH: SK2121768704

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

26 916,61

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

Cena s DPH

v EUR

33 107,43

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



livsane s.r.o.
IČO: 54576342
Vyšehradská 6 Bratislava 85106

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné práce sociálnych zariadení v budove Kultúrneho domu Kovarce

Objekt:

SO 01 - Sociálne zariadenia - prízemie

Miesto: Obecný úrad Kovarce

Dátum: 21.01.2025

Objednávateľ: Obec Kovarce

Projektant: 0

Zhotoviteľ: livsane s.r.o.

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

26 916,61

HSV - Práce a dodávky HSV

7 251,71

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 371,33

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 587,44

99 - Presunom HSV

292,94

PSV - Práce a dodávky PSV

17 720,68

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

293,56

713 - Izolácie tepelné

196,67

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

1 042,88

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

2 279,84

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

6 345,28

734 - Ústredie kúrenie - armatúry

431,42

735 - Ústredie kúrenie - vykurovacie telesá

397,46

763 - Konštrukcie - drevostavby

1 092,84

766 - Konštrukcie stolárske

369,77

769 - Montáže vodotechnických zariadení

49,75

771 - Podlahy z dlažieb

1 257,74

781 - Obklady

3 691,98

783 - Nátery

27,92

784 - Malby

243,57

M - Práce a dodávky M

1 944,22

21-M - Elektromontáže

1 944,22

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné práce sociálnych zariadení v budove Kultúrneho domu Kovarce

Objekt:

SO 01 - Sociálne zariadenia - prízemie

Miesto: Obecný úrad Kovarce

Dátum: 21.01.2025

Objednávateľ: Obec Kovarce

Projektant: 0

Zhotoviteľ: livsar s.r.o.

Spracovateľ: 0

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 26 916,61

D	HSV	Práce a dodávky HSV				7 251,71
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				3 371,33
1	K 310 382 2 3	Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m ² v murive (bez nosného materiálu) nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	0,500	111,19	55,60
	W	1,000*1,000*0,250*2 "zamurovanie otvorov"		0,500		
	W	Stčet		0,500		
2	K 612 030 9 3	Hrubá výplň rýh na stenách akoukolvek maltou, arejkovek šírky rýhy	m2	9,177	14,75	135,32
	W	30 386*0,200 "kanalizácia vodorovná a zvislá"		6,077		
	W	12 400 0,250 "kanalizácia zvislá - stupačka"		3,100		
	W	Stčet		9,177		
3	K 612 60 2 3	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	102,105	2,29	234,02
	W	57 368+44 237 "celkové plochy stien"		102,105		
	W	Stčet		102,105		
4	K 612 602 3 3	Vnútorná omietka stien cementová hrubá, hr. 20 mm	m2	57,868	18,15	1 050,57
	W	"Množstvo určené pomocou aplikácie Výmery.				
	W	"(16,160+13,956)*2,000 "obklad 2 m"				
	W	"(0,600*1,970*2"				
	W	V:0003		57,868		
5	K 612 811 9 3	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	44,237	9,30	411,48
6	K 612 601 1 3	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	44,237	2,35	103,93
7	K 612 600 3 3	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	44,237	8,85	391,62
	W	"Množstvo určené pomocou aplikácie Výmery.				
	W	"(16,160+13,956)*1,500 "omietky nad obkladom"				
	W	"(0,600+1,350+1,200*4)*0,250"				
	W	"(0,600*1,200"				
	W	"(1,350*1,200"				
	W	V:0007		44,237		
8	K 632 010 1 3	Zfotovanie jednorázového penetračného náteru pre potery a stierky	m2	19,460	0,71	13,75
9	M 5855200 8 00,3	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	4,009	4,99	19,99
10	K 6324522 9 3	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	m2	19,460	33,21	646,18
11	K 6324526 8 3	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 10 mm	m2	19,460	15,87	308,87
	W	"Množstvo určené pomocou aplikácie Výmery.				
	W	"(9,140+9,980)" dlažba				
	W	"(0,170*2 "plocha vstupu"				
	W	V:0003		19,460		
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 587,44
12	K 952001 1 3	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	19,460	5,62	109,28
13	K 9410550 12 3	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	19,120	5,47	104,63
14	K 9620311 12 3	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m ² z ľahkých pálených, plyných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	21,644	3,53	76,48
	W	"Množstvo určené pomocou aplikácie Výmery.				
	W	"(2,774+1,460*3+1,970+0,714)*2,200 "búrané priečky"				
	W	V:0002		21,644		

PČ	Typ	K d	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	965 413 1 3	Buranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazačín, žkvarobetón hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -1 50000t	m3	0,945	67,52	63,90
	VV		18 900*0,050		0,945		
16	K	965 817 2 3	Buranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	18,900	2,76	52,16
	VV		"Množstvo určené pomocou aplikácie Výmery.				
	VV		"(5,670+1,370+1,380+1,370+2,040+4,370+1,350+1,350)				
	VV		"buranie podláh soc. prízemie				
	VV		V:0001		18,900		
17	K	968 611 5 31	Vševosanie dreveného dverného kridla a opätovné nasadenie	ks	8,000	11,88	95,04
18	K	968 724 5 3	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	7,200	28,57	206,42
	VV		0,000*2,000*6		7,200		
19	K	971 360 1 3	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 300 mm do skien - murivo tehlové -0,00113t	cm	35,000	2,63	91,92
	VV		35 "vzduchotechnika - odvetranie		35,000		
	VV		St. 50t		35,000		
20	K	974 311 4 3	Výsekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akokoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 150 mm, - 0,11300t	m	30,386	4,13	125,36
	VV		"Množstvo určené pomocou aplikácie Výmery.				
	VV		"(3 900+10,746)" vodoinštalácie				
	VV		"(2,540+1,200*6)" vodorovná a kanalizácia				
	VV		V:0003		30,386		
21	K	974 311 5 3	Výsekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akokoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 200 mm, - 0,10810t	m	12,400	7,54	94,74
	VV		5,100*2		12,400		
22	K	978 131 1 31	Odkrabanie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápencocementových, -0,04600t	m2	74,300	6,98	518,69
	VV		"Množstvo určené pomocou aplikácie Výmery.				
	VV		"(5,150+13,956)*3 500 "oskrabanie omietok				
	VV		"(1 000+1,345+1 200*4)*0,250 "ostenia				
	VV		"(4,956 "plochy starého obkladu				
	VV		"(1 000+1,200				
	VV		"(1 000+1,200 "okná				
	VV		"(1 000+0,470)*2 "dvere				
	VV		V:0001		74,300		
23	K	978 595 1 3	Odfekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	29,615	5,09	150,74
	VV		"Množstvo určené pomocou aplikácie Výmery.				
	VV		"(12,550+17,619)"odfekanie obkladu				
	VV		"(1,600*0,470)*2 "dvere				
	VV		V:0003		29,615		
24	K	979 811 1 3	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,767	15,93	219,30
25	K	979 811 1 3	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší km	t	110,136	0,48	52,59
	VV		13 767*8 "Prepočítané koeficientom množstva		110,136		
26	K	979 821 1 3	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	13,767	13,42	184,72
27	K	979 821 1 3	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	55,068	1,51	83,09
	VV		13 767 *4 "Prepočítané koeficientom množstva		55,068		
28	K	979 890 2 3	Poplaok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) oslaťné	t	13,767	63,09	880,88
29	K	979 897 3 3	Praná om kontajneru 7 m3	ks	2,000	238,75	477,50
	D	99	Presun hmôt HSV				292,94
30	K	999 811 1 3	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6,322	46,34	292,94
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				17 720,68
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				293,56
31	K	711 110 1 3	Izolácia, hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorné použitie vodorovná	m2	19,460	10,53	206,84
	VV		"Množstvo určené pomocou aplikácie Výmery.				
	VV		"(10,140+9,980)" dlažba				
	VV		"(0 170*2 "plocha vstupu				
	VV		V:0003		19,460		

PČ	Typ	K d	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	M	247 100 17 00	Príslušenstvo k izolácii 3. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích švov pri aplikácii hydroizolácií Množstvo určené pomocou aplikácie Výměry. (5,186+13,956) Výpočet: 30,116	m	30,116	1,62	48,89
33	M	585 600 11 00	Trubica silikónový PCI Silcofug E acetátový, transparentný, farebný 0,30% Silcofug	l	1,320	28,66	37,83
34	K	998 112 11 3	Presun hmot pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%		2,48	0,00
D	715		Izolácie tepelné				196,67
35	K	713 823 11 3	Montáž trubíc na báze PE peny hr. do 6 mm, vnút. priemer do 18 mm	m	11,800	2,31	27,27
36	M	283 100 10 00.3	Izolačná PE trubica dxhr. 18x5 mm, nenadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky 11 021 021 Prepočítané koeficientom množstva	m	12,036	0,36	4,37
37	K	713 823 15 3	Montáž trubíc na báze PE peny hr. do 13 mm, vnút. priemer 22 + 42 mm 38 827	m	38,827	3,25	126,07
38	M	283 100 12 00	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX Prepočítané koeficientom množstva	m	39,604	0,98	38,96
F			Trubice z polyetylénu (PEF) vhodné na izolovanie rozvodov vody, kúrenia a vykurovacieho systému. Tepelná vodivosť: 0,035 W/mK. Rozmery: 22x13 mm. Rozmery: 22x13 mm. Rozmery: 22x13 mm.				
39	K	998 132 11 3	Presun hmot pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%		1,24	0,00
D	72		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				1 042,88
40	K	721 408 12 3	Demontáž potrubia odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492 t 6 100% Silcofug	m	12,400	7,65	94,85
41	K	721 718 8 3	Demontáž potrubia odpadového alebo pripojovacieho potrubia D 75 mm - D 114 mm, -0,00198 t - 12,400+12,400+7,200+4,500 Silcofug	m	38,827	1,53	59,33
42	K	721 711 7 3	Potrubie z PVC - U odpadové hrdlové D 75 mm Množstvo určené pomocou aplikácie Výměry. (1,811+2,820+3,056) Výpočet: 9,787	m	9,787	21,83	213,66
43	K	721 711 9 3	Potrubie z PVC - U odpadové hrdlové D 110 mm 4,940 Vodorovné k záchodom Silcofug	m	4,940	24,42	120,63
44	K	721 721 9 3	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 110x22 mm 6,100% Silcofug	m	12,400	18,35	227,48
45	K	721 732 15 3	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm 7,200 Silcofug	m	7,200	13,70	98,67
46	K	721 732 18 3	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm 4,500 Silcofug	m	4,500	23,44	105,46
47	K	721 941 14 3	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	6,000	3,61	21,66
48	K	721 941 19 3	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	5,000	5,91	29,56
49	K	721 130 3 3	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom a integrovaným vztlakovým uzáverom DN 50	ks	1,000	9,45	9,45
50	M	286 300 14 00.3	Príslušenstvo k vpustu, vertikálny odtok DN 50, mriežka/krytka plast, zápachová uzávierka	ks	1,000	19,12	19,12
51	K	721 901 1 3	Otvorenie - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vnútri do DN 125	m	38,827	1,11	43,01
52	K	998 212 1 3	Presun hmot pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%		0,96	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	721		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				2 279,84
53	K	722 711 1 3	Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 11 mm	m	11,800	16,14	190,45
			0,60*11		6,400		
			0,60*11*3		5,400		
			Skúška		11,800		
54	K	722 711 2 3	Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 25 mm	m	37,108	16,36	607,06
			9,154*2+1,500*2+8,000*2		37,108		
			Skúška		37,108		
55	K	722 731 0 3	Montáž plastlinikovej redukcie pre vodu lisovaním	ks	4,000	5,73	22,92
56	M	286 200 17 00.7	Redukcia lisovacia pre plastlinikové potrubie	ks	4,000	17,69	70,75
57	K	722 201 2 3	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 3/4	ks	8,000	5,80	46,37
			5"vo		5,000		
			3"lisov		3,000		
			Skúška		8,000		
58	M	286 400 5 00.7	Nástenka PP-R D 25x3/4" vnútorný závit, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	8,000	3,35	26,82
59	K	722 201 1 3	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	3,000	9,94	29,82
			3"armé radio		3,000		
			Skúška		3,000		
60	M	286 400 15 00.7	Nástenka PP-R D 16x1/2" vnútorný závit, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	6,000	2,11	12,66
61	K	722 201 1 3	Dopojenie a vyvedenie vodovodného a kanalizačného potrubia	súb.	1,000	716,25	716,25
62	K	722 210 0 3	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	4,000	3,19	12,76
63	M	551 100 14 00.7	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	4,000	7,84	31,36
64	K	722 902 5 3.1	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo príbového do DN 100	m	48,908	5,63	275,57
			11 800+37,108		48,908		
			Skúška		48,908		
65	K	722 902 4 3.1	Preočistenie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 100	m	48,908	1,45	70,99
66	K	722 902 7 3	Preočistenie a dezinfekcia vodovodného potrubia nad DN 100 do DN 200	m	48,908	2,19	106,96
67	K	763 700 0 3	Rýchlo otváracie dverka s pevnými pántmi 200x200 mm	ks	2,000	29,55	59,10
68	K	998 222 11 3	Príslušenstvo pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%		0,67	0,00
D	725		Zdravotechnika - zariadenie predmety				6 345,28
69	K	725 108 1 3	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	5,000	10,16	50,81
70	K	725 228 3 3	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t	súb.	3,000	7,48	22,43
71	K	725 108 1 3	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	3,000	6,71	20,14
72	K	725 208 0 3	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	3,000	4,91	14,73
73	K	725 608 0 3	Demontáž jednoduchéj zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00045t	ks	6,000	1,75	10,49
			3 x 1"pisoár a umývadlá		6,000		
			Skúška		6,000		
74	K	725 901 1 3	Montáž sanitárnej priečky z drevozrieškových DTDL dĺžkou na VVC a prezliekacie kabíny/boxy pre suché priestory s nerezovým kovaním	m2	18,028	90,92	1 639,03
			"Množstvo určené pomocou aplikácie Výmery. (1,880+1,460+2,774+1,460+1,460)*2,000 V0013		18,028		
75	M	607 100 10 00.7	Deska drevozriešková obojstranne laminovaná (DTD) pre použitie v interiéri vo farbe, hrúbky 18 mm, vrátane kovaní	m2	18,929	42,21	799,01
			18,928*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva		18,929		
76	M	607 100 10 01.7	Deska drevozriešková obojstranne laminovaná (DTD) pre použitie v interiéri vo farbe, hrúbky 18 mm, vrátane kovaní	ks	5,000	79,06	395,32
77	K	725 292 0 3	Montáž pisoáru keramického s automatickým spracovaním	ks	3,000	17,48	52,43

PČ	Typ	K d	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
78	M	642 100 10 00.3	Príslušenstvo so senzorom keramický	ks	3,000	434,96	1 304,89
79	K	725 194 1 3	Montáž ventilu rohového s prípojovacou rúrkou G 1/2	ks	5,000	7,10	35,48
80	M	551 100 10 01.3	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia T 66 A 1/2" n hový mosadzný, s prípojovacou rúrkou	ks	5,000	12,17	60,83
81	K	725 194 8 3	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s zvislým odpadom	ks	5,000	34,70	173,52
82	M	642 400 10 00.3	Misa záchodová keramická kombinovaná so zvislým odpadom a nádržkou	ks	5,000	171,91	859,55
83	K	725 194 1 3	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	3,000	40,43	121,30
84	M	642 100 14 00.3	Umývadlo keramické bežný typ	ks	3,000	93,14	279,42
85	K	725 194 2 3	Montáž ventilu bez prípojovacej rúrky G 1/2	ks	6,000	8,58	51,46
			3*2		6,000		
86	M	551 100 10 00.3	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia T 66 A 1/2" n hový mosadzný s vrškom T 13	ks	6,000	5,56	33,35
87	K	725 296 1 3	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, plynovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	3,000	15,97	47,90
88	M	551 500 13 00.3	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	3,000	53,19	159,58
89	K	725 690 1 3	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetu, umývadlovej do D 40 mm	ks	3,000	9,44	28,33
90	M	551 200 16 00.3	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	3,000	28,68	86,04
91	K	725 690 0 3	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetu, pisoárovej do D 40 mm	ks	3,000	8,70	26,10
92	M	551 200 0 00.3	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre DN 40	ks	3,000	24,38	73,14
93	K	998 252 1 3	Presun hmot pre zariadenie predmetu v objektoch výšky do 6 m	%		0,29	0,00
	D	734	Ústredné kúrenie - armatúry				431,42
94	K	734 008 1 3	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 - 0,000151	ks	4,000	4,02	16,08
95	K	734 091 2 3	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	2,000	3,97	7,95
96	K	734 091 2 3	Montáž závitovej armatúry, priame regulačné skrutkovanie do G 1/2	ks	2,000	5,29	10,58
97	M	141 100 18 00	Panelová hvezdová hľadka kruhová, hr. steny 3,2 mm, typ. 11 353,0.	m	3,000	32,23	96,69
98	M	551 540 0 01.3	Hlavica ručná termostatická, pre termostatické ventily, ktoré nie sú opatrené termostatickou hlaviciou	ks	2,000	40,67	81,35
99	M	551 540 0 05.3	Priamo regulačné skrutkovanie, s kvapalinovým snímačom a polohou "0", nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 30°C	ks	2,000	15,71	31,42
100	M	551 540 10 03.3	Demontáž s možnosťou prednastavenia, Rp 1/2" x G 3/4" priamy, pre 2-rúrkové sústavy, obojstranné vypoúšťanie a napúšťanie, uzatvárateľné, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2", pripojenie na rúru, s kužel. tesnením	ks	2,000	44,91	89,83
101	K	HZ 000 10 S	Stavebné montážne práce náročné ucelené - odborné, lebo remeselné - úprava a dopojenie rozvodu k vykurovacím telesám	hod	4,000	24,38	97,52
102	K	998 342 1 3	Presun hmot pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%		0,24	0,00
	D	735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				397,46
103	K	735 005 1 3	Výregulovanie dvojregulačného ventilu a kohútika s ručným ovládaním	ks	2,000	3,08	6,15
104	K	735 518 1 3	Demontáž radiátora stavebnej dĺžky do 1500 mm, - 0,037491	ks	2,000	7,45	14,90
105	K	735 541 1 3	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	13,44	26,87
106	M	484 300 16 00.3	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vx xH 600x900x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	2,000	172,74	345,48
107	K	735 915 5 3	Opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telies	ks	2,000	1,21	2,43
108	K	735 915 0 3	Montáž telies do vykurovacieho systému vrátane montáže a v. m. vykurovacích telies	súb.	1,000	0,61	0,61

PČ	Typ	K d	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
109	K	735 946 1 3	Vypĺšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích teles	súb.	1,000	1,02	1,02
110	K	998 352 1 3	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%		1,53	0,00
D	76		Konštrukcie - drevostavby				1 092,84
111	K	763 350 5 3	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová hygienická bielej hr. 9,5 mm	m2	19,120	57,16	1 092,84
VV			Prípoľtvo určené pomocou aplikácie Výmery.				
VV			16 140 13,980) "kazetový podhľad				
VV			V 0011		19,120		
112	K	998 634 1 3	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%		0,57	0,00
D	76		Konštrukcie stolárske				369,77
113	K	766 621 2 3	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	25,62	51,25
114	M	549 500 10 00,3	Krídlo dverové a rozeta 2x, nohrdzavejúca oceľ, povrch perex brúsený	ks	2,000	22,06	44,12
115	M	611 100 10 00,3	Levica vnútorná jednokrídlová, šírka 600mm, výplň papierová vošlina, povrch fólia, plné	ks	2,000	131,63	263,26
116	K	766 649 6 3	Čistenie dverového krídla, zrezanie krídiel z tvrdého dreva	ks	2,000	5,57	11,14
117	K	998 662 1 3	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%		0,53	0,00
D	76		Montáže vzduchotechnických zariadení				49,75
118	K	769 110 5 3	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 200	ks	1,000	21,92	21,92
119	M	429 100 18 01,3	Ventilátor malý, axiálny, s dobehom, max. prietok od 110 do 239 m3/h, vrátane potrubia a mriežok	ks	1,000	27,83	27,83
120	K	998 692 1 3	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%		1,52	0,00
D	77		Podlahy z dlaždíc				1 257,74
121	K	771 750 0 3	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore	m2	19,460	30,03	584,29
VV			Prípoľtvo určené pomocou aplikácie Výmery.				
VV			16 140 13,980) dlažba				
VV			170 2 "plocha vstupu				
VV			V 0003		19,460		
122	M	597 400 13 10,3	Dlaždice keramické - sociálne zariadenia s priľňavkovou úpravou (podľa výberu investora)	m2	23,103	28,27	653,08
VV			19 460 1,12		21,795		
VV			Št 001		21,795		
VV			2 733 1,06 "Prepočítané koeficientom množstva		23,103		
123	K	771 798 1 3	Montáž prechodového profilu	m	1,200	1,81	2,18
VV			0,100*2		1,200		
VV			SC001		1,200		
124	M	550 400 11 30,3	Profil prechodový univerzálny skrutkovací a samolepiaci, Al, šírka 41 mm, dĺžka 2,7 m	ks	1,000	18,19	18,19
VV			0,100 400 090 090 1 01 "Prepočítané koeficientom množstva		1,000		
125	K	998 712 1 3	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	%		3,39	0,00
D	78		Obklady				3 691,98
126	K	781 451 6 3	Montáž obkladov vnút. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore	m2	57,868	33,36	1 930,37
VV			Prípoľtvo určené pomocou aplikácie Výmery.				
VV			16 140 13,980) "2,000 "obklad 2 m				
VV			16 140 13,970 12				
VV			V 0003		57,868		
127	M	597 400 11 00,3	Obklad keramické - sociálne zariadenia (podľa výberu investora)	m2	68,701	25,64	1 761,61
VV			57 868 1,12		64,812		
VV			Št 001		64,812		
VV			64 812 1,06 "Prepočítané koeficientom množstva		68,701		
128	K	998 812 1 3	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%		1,01	0,00
D	78		Hĺbový				27,92

PČ	Typ	K d	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
129	K	783 018 2 S	Odstrepenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	1,998	2,58	5,15
	W		(0,600+1,970*2)*0,220*2		1,998		
130	K	783 221 0 S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schitice dvojnásobné - 70µm	m2	1,998	7,42	14,83
131	K	783 261 0 S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu sennice základný - 35µm	m2	1,998	3,97	7,94
	W		1,998		1,998		
	W		1,998		1,998		
	D	784	Práca				243,57
132	K	784 101 0 S	Pracovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	44,237	1,37	60,41
133	K	784 180 2 S	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v mestr ošliach alebo na schodisku	m2	19,460	1,42	27,69
134	K	784 232 1 S	Maľby vápenné tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	44,237	3,51	155,47
	W		Množstvo určené pomocou aplikácie Výmery.				
	W		71,180+13,956)*1,500 "omielky nad obkladom				
	W		71,180+1,350+1,200*4)*0,250				
	W		71,180*1,200				
	W		71,180*1,200				
	W		71,180*1,200				
					44,237		
	D	M	Práca a dodávky M				1 944,22
	D	21-1	Elektromontáže				1 944,22
135	K	210 oc1	Pracovní a instalační materiál - káble, spojky, úchyty, n. s. v. hmoždinky	súb.	1,000	71,63	71,63
136	K	210 oc2	Stavebné práce a murárske výpomoci	súb.	1,000	764,00	764,00
137	K	210 100 2 S	Rúrka chybňá elektroinstalačná typ 23-16, uložená pod oplošnou	m	60,660	1,51	91,53
	W		4,140*1+4,100*4+3,500*3,500*2		60,660		
	W		Stavebné		60,660		
138	M	345 100 07 00	Rúrka chybňá vlnitá PVC-U, FX D 16	m	60,660	0,42	25,49
139	K	210 100 1 S	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	6,000	7,58	46,07
	W		6,000		6,000		
	W		6,000		6,000		
140	M	345 100 02 00.2	Krabica maľovaná KU 68-1903 KA so svorkovnicou a viečkom	ks	6,000	2,78	16,67
141	K	210 100 1 S	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 55, vrátane zapojenia	ks	2,000	6,22	12,43
	W		2,000		2,000		
142	M	345 400 07 25	Spínač Valena Life jednonásobný pre zapustenú montáž, radenie 2,1, IP44, biely, LEGRAND	ks	2,000	7,73	15,45
143	K	210 110 3 S	Pracovní a instalační materiál pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250V / 16A 2P + PE	ks	2,000	8,39	16,79
	W		2,000		2,000		
	W		2,000		2,000		
144	M	345 200 00 80	Zásuvka Valena Life jednonásobná, radenie 2P+T, s deskovou ochranou, biela, LEGRAND	ks	2,000	4,40	8,81
145	K	210 030 1 S	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm do kazetového stropu	ks	8,000	14,55	117,20
	W		8,000		8,000		
146	M	345 300 02 18	LED svietidlo interiérové zabudovateľné pohľadové 1x40W, IP40, 4000 K, 3600 lm, 595x595 mm	ks	8,000	31,22	249,75
147	K	210 001 7 S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	65,000	1,13	73,25
	W		65,000		65,000		
148	M	345 100 00 00.2	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	65,000	1,17	75,73
149	K	210 001 6 S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x1,5	m	60,660	0,51	30,70
	W		60,660		60,660		
	W		60,660		60,660		
150	M	345 100 00 00.2	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	60,660	0,53	38,23
151	K	HZ 000 14 S	Stavebné montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	6,000	27,72	166,34
152	K	HZ 000 25 S	Stavebné montážne práce mimoriadne odborné - dovoz	hod	4,000	31,04	124,15

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Staroba

Stavebné práce súčasných zariadení v budove Kultúrneho domu Kovarce

Objekt

SO 02 Sociálne zariadenia - 1. np

JKS O.

Miesto

Obecný úrad Kovarce

KS:

Dátum:

21.01.2025

Objednávateľ

Obec Kovarce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ

livsane s.r.o.

IČO:

54576342

IČ DPH:

SK2121768704

Projektant

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 781,32

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

Cena s DPH

v EUR

12 031,02

Projektant

Spracovateľ

Dátum podpisu

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



livsane s.r.o.
IČO: 54576342
Vyšehradská 6 Bratislava 85

Dátum podpisu

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné práce sociálnych zariadení v budove Kultúrneho domu Kovarce

Objekt:

SO 02 Sociálne zariadenia - 1. np

Miesto: Obecný úrad Kovarce

Dátum: 21.01.2025

Objednávateľ: Obec Kovarce

Projektant: 0

Zhotoviteľ: lívsar e s.r.o.

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 781,32

HSV - Práce a odávky HSV

2 313,15

6 - Úpravy vŕchov, podlahy, osadenie

1 237,44

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

967,65

99 - Práce na mŕ HSV

108,06

PSV - Práce a odávky PSV

6 332,85

711 - zolci proti vode a vlhkosti

109,40

713 - zolci tepelné

143,57

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

251,50

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

960,53

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

1 695,59

763 - Konštrukcie kovostavby

320,08

766 - Konštrukcie stĺpové

369,77

771 - Podlahy z kŕžíc

398,07

781 - Obklady

1 997,95

783 - Nátery

27,92

784 - Malby

58,47

M - Práce a odávky M

1 135,32

21-M Elektromonáže

1 135,32

ROZPOČE

Stavba:

Stavba opravy sociálnych zariadení v budove Kultúrneho domu Kovarce

Objekt:

SO 02 Sociálne zariadenia - 1. np

Miesto: Obecný úrad Kovarce

Dátum: 21.01.2025

Objednávatel: Obec Kovarce

Projektant: 0

Zhotoviteľ: Iivisane s.r.o.

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							9 781,32
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 313,15
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 237,44
1	K	612 030 9 3	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, aplikované šírky rýh	m2	4,880	14,75	71,96
	W		20,000*0,200		4,180		
	W		20,000*0,250		0,700		
	W		Št.šet		4,880		
2	K	612 600 2 3	Práca vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	41,566	2,29	95,27
	W		31,316*10,250 "celkové plochy stien"		41,566		
	W		Št.šet		41,566		
3	K	612 602 3 3	Vnútorná omietka stien cementová hrubá, hr. 20 mm	m2	31,316	18,15	568,53
	W		Množstvo určené pomocou aplikácie Výměry.				
	W		V: 480*7,360*2,000				
	W		V: 600*1,9*0*2				
	W		V: 0000		31,316		
4	K	612 810 9 3	Přilial nutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s chrómovým prílepením	m2	10,250	9,30	95,34
5	K	612 600 1 3	Práca vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	10,250	2,35	24,08
6	K	612 600 3 3	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	10,250	8,85	90,74
	W		Množstvo určené pomocou aplikácie Výměry.				
	W		V: 480*7,360*0,600				
	W		V: 580*0,900*2*0,250*2				
	W		V: 580*0,900*2				
	W		V: 0000		10,250		
7	K	632 522 9 3	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	m2	5,940	33,21	197,24
8	K	632 526 8 3	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 10 mm	m2	5,940	15,87	94,28
	W		Množstvo určené pomocou aplikácie Výměry.				
	W		V: 400*2,510				
	W		V: 1000		5,940		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				967,65
9	K	940 550 02 3	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlaží nad 1,20 do 1,90 m	m2	5,600	5,47	30,64
10	K	952 010 1 3	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	5,940	5,62	33,36
11	K	962 310 2 3	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m ² z ľahkých pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,10000t	m2	1,706	3,53	6,03
	W		(0,910-0,940)*2,200		4,070		
	W		(0,900*1,970*2		-2,364		
	W		Št.šet		1,706		
12	K	965 410 1 3	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazať in. škvarobeton hr. do 100 mm, plochy nad 4 m ² -1,60000t	m3	0,295	67,62	19,95
	W		5,000*0,050		0,295		
	W		Št.šet		0,295		
13	K	965 810 2 3	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	5,900	2,75	16,28
	W		Množstvo určené pomocou aplikácie Výměry.				
	W		V: 400*0,010				
	W		V: 0000		5,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	968 61* 5 31	Výskanie dreveného dverného krídla a opätovné nasadenie	ks	4,000	11,88	47,52
15	K	968 72* 5 3	Vybúrnutie kovových dverových zárubní plochy do 2 m ² , - 1,07500t	m2	2,364	28,67	67,77
			3 (60*1,07500		2,364		
16	K	974 31* 4 3	Výskanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek hĺbku do 50 mm a š. do 150 mm, - 0,1300t	m	20,900	4,13	86,23
			6,00*2+0,800*2 "vodoinštalácia (aj zvislé, napojenie na prístroje)		14,600		
			2,00+2,100+0,900*2 "kanalizácia		6,300		
			Späť		20,900		
17	K	974 31* 5 3	Výsekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek hĺbku 100 mm a š. do 200 mm, - 0,13800t	m	2,800	7,54	21,39
			2,00		2,800		
			Späť		2,800		
18	K	978 13* 1 31	Odkrabanie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápnomocementových, -0,04600t	m2	26,663	6,08	186,14
			Množstvo určené pomocou aplikácie Výmery.				
			1,08*6,860*12,600				
			1,08*4,200*2*0,250*2				
			1,08*1,1200*2				
			1,08*1,9*0*2				
			1,2*0 "plochy obkladu				
			Späť		26,663		
19	K	978 59* 1 3	Odsolárnie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,16800t	m2	12,240	5,09	62,30
			Množstvo určené pomocou aplikácie Výmery.				
			1,0810+3,840*1,600				
			Späť		12,240		
20	K	979 81* 1 3	Odvážanie a vybúrnutie hmôt na skládku do 1 km	t	3,780	15,93	60,21
21	K	979 81* 1 3	Odvážanie a vybúrnutie hmôt na skládku za každý m2, - 0,38	t	30,240	0,48	14,44
			2,175 Právečítané koeficientom množstva		30,240		
22	K	979 82* 1 3	Váženie a doprava sutiny a vybúrnutie hmôt do 10 m	t	3,780	13,42	50,72
23	K	979 82* 1 3	Váženie a doprava sutiny a vybúrnutie hmôt za výšky do 5 m	t	15,120	1,51	22,81
			2,175 Právečítané koeficientom množstva		15,120		
24	K	979 89(2)	Plošok na skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) celkové	t	3,780	63,99	241,86
D	99		Práca na hmôt HSV				108,06
25	K	999 81* 1 3	Práca na hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vrstvy pláštov výšky do 25 m	t	2,332	46,34	108,06
D	PS /		Práca a dodávky PSV				6 332,85
D	71		Izolácia proti vode a vlhkosti				109,40
26	K	71* 110 1 3	Isolácia hydroizolačná hmota disperzná, náter na vertikálne plochy vodorovná	m2	5,940	10,53	63,14
			Množstvo určené pomocou aplikácie Výmery.				
			1,08*2,510				
			Späť		5,940		
27	M	247 100 07 00	Plošiaci 3, 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích švov pri aplikácii hydroizolácií	m	16,840	1,62	27,34
			Množstvo určené pomocou aplikácie Výmery.				
			1,08*7,360				
			Späť		16,840		
28	M	58* 60* 11 00	Trasovací PC Silcofug E acetátový, transparentný, farebný	l	0,660	28,56	18,92
			0,130*1		0,660		
			Späť		0,660		
29	K	998 112 1 3	Práca na hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 5 m	%		2,48	0,00
D	71		Izolácia tepelná				143,57
30	K	71* 82* 1 3	Montáž trubíc na tlače PE peny hr. do 6 mm, vlnitá izolácia 16 mm	m	5,200	2,31	12,02
31	M	283 10* 0 00. 3	Isolácia PE trubica dĺžka 16x5 mm, nenadrezaná, na vytváranie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	5,304	0,36	1,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			5, "1,1,2" Prepočítané koeficientom množstva		5,304		
32	K	710 820 5 1	Montáž trubíc na báze PE peny hr. do 13 mm, vnútorný priemer 22 - 42 mm	m	30,500	3,25	99,03
					30,500		
					30,500		
33	M	280 100 12 00	Montáž PE trúbica TUBOLIT DG 22x13 mm (dĺžka trúbice x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	31,110	0,98	30,60
34	K	998 132 1 3	Práca hmot pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 5 m	%		1,24	0,00
D		720	Zariadenie technika - vnútorná kanalizácia				251,50
35	K	720 408 2 3	Demontáž potrubia odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	2,800	7,65	21,42
36	K	720 710 8 3	Demontáž potrubia odpadového alebo pripojovacieho do DN 75 mm - DN 114 mm, -0,00198 t	m	8,700	1,53	13,29
					8,700		
					8,700		
37	K	720 720 9 3	Potrúbia z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 110x120 mm	m	2,800	18,35	51,37
38	K	720 730 5 3	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	6,900	13,70	94,56
					6,900		
					6,900		
39	K	720 730 8 3	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm	m	1,800	23,44	42,18
					1,800		
					1,800		
40	K	720 940 4 3	Zradenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových vypustiek D 40 mm	ks	2,000	3,61	7,22
41	K	720 940 9 3	Zradenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových vypustiek D 110 mm	ks	2,000	5,91	11,82
42	K	720 900 1 3	Oblasť - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch výšky do DN 125	m	8,700	1,11	9,64
43	K	998 210 1 3	Práca hmot pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 5 m	%		0,06	0,00
D		720	Zariadenie technika - vnútorný vodovod				960,53
44	K	720 710 1 3	Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 16 mm	m	5,200	15,74	83,93
					1,600		
					3,600		
					5,200		
45	K	720 710 2 3	Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 20 mm	m	30,500	15,36	498,95
					30,500		
46	K	720 200 2 3	Montáž armatury závitovej s jedným závitom, nástenka priemerový vanil G 3/4"	ks	2,000	5,80	11,59
					2,000		
					2,000		
47	M	280 400 5 00	Armatura PP-R D 25x3/4" vnútorný závit, systém pre teplú vodu a stlačeného vzduchu	ks	2,000	3,35	6,70
48	K	720 200 1 3	Montáž armatury závitovej s jedným závitom, nástenka priemerový G 1/2"	pár	2,000	9,94	19,88
					2,000		
					2,000		
49	M	280 400 5 00	Armatura PP-R D 16x1/2" vnútorný závit, systém pre teplú vodu a stlačeného vzduchu	ks	4,000	2,11	8,44
50	K	720 900 5 3	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prídavného do DN 100	m	35,700	5,63	201,15
					35,700		
					35,700		
51	K	720 900 4 3	Propitkanie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	35,700	1,45	51,82
52	K	720 900 7 3	Propitkanie a dezinfekcia vodovodného potrubia nad DN 80 do DN 100	m	35,700	2,19	78,07
53	K	998 220 1 3	Práca hmot pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 5 m	%		0,57	0,00
D		720	Zariadenie technika - zariadenie predmety				1 695,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	725 108 1 3	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	2,000	6,71	13,43
55	K	725 108 1 3	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlačovými splachovačom, -0,01933t	súb.	2,000	10,16	20,32
56	K	725 208 0 3	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0124t	súb.	2,000	4,91	9,82
57	K	725 608 0 3	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00645t	ks	2,000	1,75	3,50
					2,000		
					2,000		
58	K	725 194 11 3	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	2,000	7,10	14,19
59	M	551 100 00 01	Výplň pre hygienické a zdravotnícké zariadenia T 66 A (13) - hravý mosadzný, s pripojovacou rúrkou	ks	2,000	12,17	24,33
60	K	725 193 08 3	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s zvislým odpadom	ks	2,000	34,70	69,41
61	M	642 400 00 00	Misa záchodová keramická kombinovaná so zvislým odpadom a nádržkou	ks	2,000	171,91	343,82
62	K	725 90131 3	Montáž sanitárnej priečky z drevotrieskových DTDL dĺžok podľa WC a prezliokacie kabíny/boxy pre suché priestory s nerezovým kovaním	m2	3,700	90,92	336,39
			Montáž priečky pomocou aplikácie Výmery.				
			(0,913834071033)				
			(0,913834071033)		3,700		
63	M	607 100 00 00	Doska drevotriesková obojstranne laminovaná (DTDL) pre použitie v interiéri vo farbe, hrúbky 18 mm, vrátane kovania	m2	3,885	42,21	163,99
			3,1715 Prepočítané koeficientom množstva		3,885		
64	M	607 100 00 01	Dvere - doska drevotriesková obojstranne laminovaná (DTDL) pre použitie v interiéri vo farbe, hrúbky 18 mm, vrátane kovania	ks	2,000	79,06	158,13
65	K	725 194 11 3	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez záložkovej armatúry	ks	2,000	40,43	80,87
66	M	642 100 04 00	Umývadlo keramické bežný typ	ks	2,000	93,14	186,28
67	K	725 194 12 3	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	4,000	8,58	34,30
					4,000		
68	M	551 100 00 00	Výplň pre hygienické a zdravotnícké zariadenia T 66 A (13) - hravý mosadzný s vrškom T 13	ks	4,000	5,56	22,23
69	K	725 296 11 3	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, plynovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2,000	15,97	31,94
70	M	551 500 03 00	Príslušenstvo umývadlová stojanková páková	ks	2,000	53,19	106,39
71	K	725 693 01 3	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	2,000	9,44	18,89
72	M	551 520 06 00	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	2,000	28,58	57,36
73	K	998 252 01 3	Príslušenstvo pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%		0,29	0,00
	D	765	Konstrukcie - drevostavby				320,08
74	K	765 350 15 3	Konštrukcia výplňovej dosky 600 x 600 mm, hrana ostrá, konštrukcia vlnitá, doska sadrokartónová hygienická 12,5 mm	m2	5,600	57,16	320,08
			Príslušenstvo pomocou aplikácie Výmery.				
			(0,2052346)				
			(0,2052346)		5,600		
75	K	998 634 11 3	Príslušenstvo pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch (objektoch) výšky do 7 m	%		0,50	0,00
	D	765	Konstrukcie stolárske				369,77
76	K	765 621 2 3	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového plynového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	25,62	51,25
77	M	549 500 10 00	Krídlo dverové a rozeta 2x, nehrzdavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	2,000	22,06	44,12
78	M	611 100 00 00	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600mm, výplň plynová voššina, povrch fólia, plné	ks	2,000	131,53	263,26
79	K	765 649 6 3	Príslušenstvo dverového krídla, zrezanie krídiel z tvrdého dreva	ks	2,000	5,57	11,14
80	K	998 662 11 3	Príslušenstvo pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%		0,53	0,00

PČ	Typ	K d	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	77		Podlahy z dlaždíc				398,07
81	K	771756103	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obj. priestore	m2	5,940	30,03	178,35
			Práca tvorená pomocou aplikácie Výmery.				
			7 175610300				
			5 17561		5,940		
82	M	5974001310	Podlahy keramické - sociálne zariadenia s podlahovou úpravou (podľa výberu investora)	m2	7,052	28,27	199,35
			Práca tvorená pomocou aplikácie Výmery.				
			7 59740013100				
			5 59740013100		7,052		
			5 17561		7,052		
83	K	771798113	Montáž prachového profilu	m	1,200	1,81	2,18
			Práca tvorená pomocou aplikácie Výmery.				
			7 77179811300				
			5 77179811300		1,200		
84	M	5524001130	Profil prachový univerzálny skrutkovací a sponovací, Al, šírka 41 mm, dĺžka 2,7 m	ks	1,000	18,19	18,19
			Práca tvorená pomocou aplikácie Výmery.				
			7 55240011300				
			5 55240011300		1,000		
85	K	998712113	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%		3,39	0,00
D	78		Obklady				1 997,95
86	K	781451613	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených v obj. priestore	m2	31,316	33,36	1 044,64
			Práca tvorená pomocou aplikácie Výmery.				
			7 78145161300				
			5 78145161300		31,316		
87	M	5974001130	Podlahy keramické - sociálne zariadenia (podľa výberu investora)	m2	37,178	25,64	953,31
			Práca tvorená pomocou aplikácie Výmery.				
			7 59740011300				
			5 59740011300		37,178		
88	K	998812113	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6m	%		1,01	0,00
D	78		Nátery				27,92
89	K	783018213	Ošetrovanie starých náterov z kovových stavebných materiálov konštrukciou oceľovou keľou	m2	1,998	2,58	5,15
			Práca tvorená pomocou aplikácie Výmery.				
			7 78301821300				
			5 78301821300		1,998		
90	K	783221103	Montáž farby podklad. konštr. syntetické farby šedej na podklad z betónu - dvojnásobné - 70µm	m2	1,998	7,42	14,83
91	K	783261103	Montáž farby podklad. konštr. syntetické na vzduchu - dvojnásobné - 35µm	m2	1,998	3,97	7,94
			Práca tvorená pomocou aplikácie Výmery.				
			7 78326110300				
			5 78326110300		1,998		
D	78		Montáž				58,47
92	K	784101103	Montážovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	10,250	1,37	14,00
93	K	784418023	Zakrytie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	5,940	1,42	8,45
94	K	7844232113	Montáž vápenné tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	10,250	3,51	36,02
			Práca tvorená pomocou aplikácie Výmery.				
			7 784423211300				
			5 784423211300		10,250		
D	M		Práca a dodávky M				1 135,32
D	21-M		Práca a dodávky M				1 135,32
95	K	2100c1	Práca a inštalácia materiálu - káble, spojky, úchyty, pletky, hmoždinky	súb.	1,000	33,43	33,43
96	K	2100c2	Práca a inštalácia murárske výpomoci	súb.	1,000	477,50	477,50
97	K	210100123	Práca a inštalácia elektrinštalačná typ 23-16, uložená pod podlahou	m	42,600	1,51	64,28
			Práca tvorená pomocou aplikácie Výmery.				
			7 21010012300				
			5 21010012300		42,600		
98	M	34571001700	Elektrická ohybná vlnitá PVC-U, FX D 16	m	42,600	0,42	17,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
99	K	210 100 1	Krabička (1803 KP 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	3,000	7,58	23,03
			3		3,000		
			Sieťka		3,000		
100	M	345 100 12 30	Krabička inštalčná KU 68-1903 KA so svorkovnicou a viečkom	ks	3,000	2,78	8,34
101	K	210 100 1	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 55, vrátane zapojenia	ks	2,000	6,22	12,43
			2		2,000		
102	M	345 400 17 25	Termostát Valora Life jednopólový pre zapustenú montáž, radenie 1, IP44, biely, LEGRAND	ks	2,000	7,73	15,45
103	K	210 110 3	Dimovateľná zásuvka pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250V / 16A 2P + PE	ks	2,000	8,39	16,79
			2		2,000		
			4 16A		2,000		
104	M	345 200 10 30	Termostát Valora Life jednonásobná, radenie 2P+T, s digitálnou ochranou, biely, LEGRAND	ks	2,000	4,10	8,21
105	K	210 030 1	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm do kvestrového stropu	ks	4,000	14,55	58,60
			4		4,000		
106	M	345 300 12 18	LED svietidlo interiérové zabudovateľné pohľadové 1x40W, IP40, 4000 K, 3600 lm, 595x595 mm	ks	4,000	31,22	124,88
107	K	210 001 7	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	35,000	1,13	39,44
			45 000		35,000		
			45 000		35,000		
108	M	345 100 10 30	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm ²	m	35,000	1,17	40,78
109	K	210 001 6	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x1,5	m	42,600	0,51	21,56
			3 000 44,000V*2,500 4+20,000		42,600		
			3 000		42,600		
110	M	345 100 10 30	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm ²	m	42,600	0,63	26,85
111	K	HZ 000 1 3	Služba na montáž a práce najnáročnejšie na celom objekte - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4)	hod	3,000	27,72	83,17
112	K	HZ 000 2 3	Služba na montážne práce mimoriadne odboné - údržba	hod	2,000	31,04	62,08