

Zmluva o dielo č.

na zhotovenie diela - stavby „Modernizácia KD vo Veľkých Levároch - III. etapa“ uzatvorenej v zmysle § 536 a nasledovné Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: Obec Veľké Leváre

Sídlo: Štefánikova 747, 908 73 Veľké Leváre
Zastúpený: Ing. Richard Nimsch – starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: SK83 5600 0000 0033 1082 5001
IČO: 00 310 115
DIČ: 2021039878
(ďalej len ako „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ: RAJNIK BAU, s.r.o

Sídlo: Sihelné 62, 02946 Sihelné
Zastúpený: Ivan Rajniak, konateľ
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu: SK60 0900 0000 0050 4099 1729
IČO: 46999868
DIČ: 2023747022
IČ DPH: SK2023747022
Zapísaný registri: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 58634/L
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Čl. 2 VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je víťazná ponuka zhotoviteľa zo dňa 24.02.2025 spracovaná v súlade so súťažnými podkladmi v rámci procesu verejného obstarávania.
2. Východiskové údaje:
 - 2.1 Názov stavby: Modernizácia KD vo Veľkých Levároch - III. etapa
 - 2.2 Miesto stavby: Obec Veľké Leváre parc. č. CKN 308/414, LV č. 1413
 - 2.3 Katastrálne územie: Veľké Leváre
 - 2.4 Investor: Obec Veľké Leváre

Čl. 3. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – stavby „Modernizácia KD vo Veľkých Levároch - III. etapa“ v zmysle podmienok verejnej súťaže v zmysle a v rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie, a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2. Stavbou sa rozumie zhotovenie všetkých stavebných prác podľa čl. 3, bodu 1 tejto zmluvy a podmienok súťaže.
3. Dielo zhotovené podľa čl. 3 bodu 1. a 2. bude spĺňať všetky predpísané základné akostné technické ukazovatele.

Čl. 4. ČAS PLNENIA

1. Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo (ďalej ZoD) podľa čl. 3 v rozsahu bodu 1. je:

Termín prevzatia staveniska: do 5 kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa,

Termín začatia výstavby: dňom odovzdania staveniska,

Termín ukončenia a odovzdania stavby: do 4 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska,

2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
3. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
4. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
5. **Predĺženie lehoty výstavby** - zhotoviteľ nemá právo na predĺženie lehoty výstavby. Dielo musí byť dokončené do 06/2025.

Čl. 5. CENA

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a je doložená kalkuláciou - rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:

Cena bez DPH: 95 070,52 EUR, slovom: deväťdesiatpäťtisícšesťdesiat eur päťdesiatdva centov

DPH: 21 866,22 EUR, slovom: dvadsaťjedentisícosemstošesťdesiatšesť eur dvadsaťdva centov

Cena s DPH: 116 936,74 EUR, slovom: stošestnásťtisícdeväťstotridsaťšesť eur sedemdesiatštyri centov

3. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu, vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa.
4. Financovanie diela sa bude realizovať na základe potvrdeného súpisu vykonaných prác.
 - 4.1 Súpis skutočne zrealizovaných prác je podkladom pre fakturáciu zmluvnej ceny. Zhotoviteľ dostane zaplatené za množstvo skutočne vykonanej práce.
5. Cena diela môže byť upravená v prípade naviac prác požadovaných objednávateľom výlučne vo forme dodatku k tejto ZoD v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Podkladom bude vzájomne odsúhlasený doplnok k rozpočtu, ktorý vypracuje zhotoviteľ, najneskôr 1 týždeň pred realizáciou prác. Ocenenie naviac prác a dodávok bude jednotkovými cenami platnými pre toto dielo v cenovej úrovni dohodnutej v čl. 5 bod 1. Naviac práce a zmeny je možné fakturovať po podpísaní dodatku k ZoD v súlade s platným zákonom o VO.

Čl. 6. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi samostatne za realizáciu po splnení týchto podmienok:
 - 1.1 Práce budú fakturované na základe objednávateľom odsúhlasených a podpísaných súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.
 - 1.2 Overenie vykonaných prác vykoná objednávateľ do 5. pracovného dňa od predloženia súpisu skutočne zrealizovaných prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
 - 1.3 Zhotoviteľ má právo na čiastkovú fakturáciu diela na základe vzájomne potvrdeného súpisu vykonaných prác a to v tom prípade ak preinvestované čiastka dosiahne minimálne 20 % z ceny diela a zhotoviteľ o ňu písomne požiada.
2. Objednávateľ uhradí cenu za zhotovenie diela nasledovne:
 - 2.1 100 % z ceny diela realizačných prác v termíne splatnosti podľa čl. 6 bod 6.
3. Zmeny vo výmerách:
 - 3.1 Všetky zmeny, doplnky a akékoľvek dodatky k zmluvnej cene, budú ocenené sadzbami a cenami uvedenými v čl. 5. tejto ZoD. Uhradené budú až po odsúhlasení objednávateľom a obojstrannom potvrdení dodatku k ZoD uzatvorenom v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
 - 3.2 Nové položky musia byť kalkulované rovnakým spôsobom, ako bola vypočítaná cena, t.j. pri použití rovnakých réžií, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materiálov.
 - 3.3 Zhotoviteľ nemá nárok na dodatočnú platbu za náklady, ktorým bolo možné predísť pri včasnom upozornení objednávateľom, na nedostatky na strane zhotoviteľa.
4. Jednotlivé faktúry budú obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov.
5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
6. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

Čl. 7 . ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy o dielo, všetkých jej príloh a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
4. Záručná doba na dielo sa po vzájomnej dohode v súlade so zákonom NR SR č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, § 12, ods. 1, písm. b) stanovuje na 60 mesiacov a začína plynúť zápisničným odovzdaním a prevzatím diela bez vád a nedorobkov medzi zhotoviteľom a objednávateľom.
 - 4.1 Oznámenie vád musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné a musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje.
 - 4.2 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a oprávnené písomne reklamované vady.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do **3 dní** od uplatnenia oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Ak sa nedohodne termín odstránenia vád písomnou formou, zhotoviteľ vady odstráni **do 10 dní** od prijatej reklamácie.
6. Zisťovanie vád:
 - 6.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať prácu zhotoviteľa a upozorniť ho na akúkoľvek vadu, ktorú nájde. Takáto kontrola nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za práce.
 - 6.2 Objednávateľ môže zhotoviteľovi nariadiť vyhľadanie vady, odkrytie a odskúšanie akýchkoľvek prác (častí diela) u ktorých predpokladá, že môžu byť vadné.
7. Neodstránené vady po ukončení prác:
 - 7.1 Objednávateľ môže po ukončení prác zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Môže tak urobiť vtedy, ak zhotoviteľ takúto vadu neodstránil počas doby stanovenej na odstránenie.
 - 7.2 Ak zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu počas predtým dohodnutej doby, objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa min 3 kalendárne dni dopredu o svojom úmysle zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí do 14 dní od doručenia faktúry.
 - 7.3 Ak sa ukáže, že vada je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať do 30 dní od zistenia tejto skutočnosti vadnú časť plnenia.

ČI. 8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
2. Riziká zhotoviteľa - zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku objednávateľa a majetku súkromných osôb, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas realizácie prác, alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci ZoD. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť v prípade výnimočných rizík. V prípade potreby si zhotoviteľ zabezpečí dopravné značenie komunikácií, vyjadrenie a splnenie požiadaviek dopravného inšpektorátu k realizácii stavby.

3. Odovzdanie staveniska

- 3.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zhotoviteľovi,
- 3.2 Súčasne s odovzdaním staveniska, objednávateľ administratívne umožní zhotoviteľovi prístup na stavenisko.
- 3.3 Prístup na stavenisko - zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi a komukoľvek, kto má na to povolenie od objednávateľa, prístup na stavenisko a na ktorokoľvek miesto, kde sa vykonávajú resp. majú vykonávať práce v súlade so ZoD.
- 3.4 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku, ako aj čistotu používaných obecných komunikácií v blízkosti staveniska (pri vstupe a výjazde). Zároveň zodpovedá za primeranú čistotu vozidiel. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

4. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. 5 tejto zmluvy.

5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, denné čistenie dotknutých komunikácií počas realizácie stavby.

6. Prerušenie a zastavenie prác

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného denníka upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré budú mať za následok prerušenie prác.
- 6.2 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v týchto prípadoch:
 - a) zistenie vady projektu,
 - b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci,
 - c) v prípade uvedenom v § 551 Obchodného zákonníka.
- 6.3 Objednávateľ je oprávnený pozastaviť stavebné práce v týchto prípadoch:
 - a) ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,
 - b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci.
- 6.4 Obidve zmluvné strany môžu požiadať o prerušenie a zastavenie prác, avšak v plnom rozsahu zodpovedajú za škody týmto spôsobené.
- 6.5 Pri zastavení alebo prerušení prác je zhotoviteľ povinný urobiť také úpravy alebo opatrenia, aby prípadné škody na diele, ktoré by mohli vzniknúť z uvedeného titulu boli minimálneho rozsahu. Náklady na tieto úpravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli práce zastavené alebo prerušené.

7. Kvalita stavebných prác a technologická disciplína

- 7.1 Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa platných STN a technologických postupov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky, vrátane

preukazných skúšok odsúhlasených objednávateľom) platných v čase vykonávania diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Všetky prípadné zmeny, vo vyššie uvedených materiáloch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré vyplynú napr. z novelizácie noriem resp. iných požiadaviek na kvalitu počas realizácie diela, budú odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami a premietnuté do týchto materiálov.

7.2 Kvalitu realizovaných prác bude zhotoviteľ dokladovať atestami resp. certifikátmi o kvalite zabudovaných stavebných materiálov a zmesí, v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších zmien a doplnkov. V prípade zmeny materiálov alebo na vyžiadanie objednávateľa predloží zhotoviteľ nové aktuálne atesty resp. preukázané skúšky. Atesty a certifikáty v čase predloženia objednávateľovi musia byť platné.

7.3 V prípade, že zhotoviteľ zabuduje materiály resp. zmesi bez odsúhlasenia objednávateľom bude znášať dôsledky porušenia tejto podmienky. Ak sa dodatočne preukáže, že preukazná skúška je nevyhovujúca a zabudované materiály resp. zmesi nezodpovedajú požadovaným kvalitatívnym parametrom je zhotoviteľ povinný urobiť po dohode s objednávateľom opatrenia na nápravu, napr. nahradiť tieto vyhovujúcimi materiálmi a pod., náklady s tým spojené hradí v plnej výške zhotoviteľ.

8. Odovzdávacie a preberacie konanie diela

8.1 Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu pripraví:

- a) stavebný denník
- b) finančné odúčtovanie stavby k termínu preberacieho konania (konečná faktúra)
- c) elaborát o kvalite s vyčíslením skúšok a doložením atestov a certifikátov o kvalite prác a zabudovaných materiálov. Tento elaborát predloží zhotoviteľ min. 14 dní pred termínom odovzdania objednávateľovi na odsúhlasenie
- d) doklady o uložení prebytočného, vybúraného alebo odmontovaného materiálu zo stavby na oficiálnu skládku

8.2 Keď zhotoviteľ dokončí práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu účelu, objednávateľ so zhotoviteľom, zástupcami budúcich užívateľov, správcov a ostatnými kompetentnými účastníkmi preberacieho konania spíšu protokol o preberaní prác.

9. Bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia - zhotoviteľ

- a) je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác na stavenisku počas celej doby realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom
- b) sa zaväzuje, že bude podnikať všetky kroky na ochranu životného prostredia na stavenisku a v jeho okolí a predchádzať škodám a úrazom osôb alebo verejného či iného vlastníctva v dôsledku zničenía, hluku alebo iných príčin vznikajúcich ako dôsledok jeho metód práce.

10. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - zhotoviteľ:

- zodpovedá za zabezpečenie bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
- je zodpovedný za bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku a ohlásených u stavbyvedúceho, a udržiavať stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predišlo ohrozeniu týchto osôb
- je povinný zabezpečiť zamedzenie vstupu cudzích osôb na stavenisko. Zhotoviteľ zabezpečí označenie a zabezpečenie staveniska tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia alebo majetku tretích osôb. V takomto prípade znáša v plnom rozsahu spôsobenú škodu.

11. Protipožiarna ochrana - zhotoviteľ:
zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany staveniska v zmysle zákona NR SR č. 14/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 438/2002 Z. z. a vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, musí dodržiavať smernice orgánov požiarnej služby a podniknúť všetky nevyhnutné opatrenia v priebehu realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom, aby zabránil vzniku požiaru.
12. Ochrana životného prostredia
- a) Počas realizovania diela a odstraňovania prípadných väd na ňom je zhotoviteľ povinný chrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zničením. Podľa toho má teda zozbierať všetky druhy odpadov, vrátane rôznych odpadkov, výrobného a komunálneho odpadu a dopraviť ich na skládku určenú resp. schválenú objednávatelom prípadne orgánom štátnej správy a príslušného odboru.
 - b) Zhotoviteľ nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti akékoľvek toxické odpady alebo látky.
 - c) V prípade nedodržania odstavca 13. a) a b) sa zhotoviteľ zaväzuje znášať všetky dopady (sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budú uplatnené voči objednávatelovi.
13. Objednávatel zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.
14. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávatelä na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia objednávatelom, nebudú uhradené resp. budú urobené opatrenia, aby mohli byť dodatočne overené a odskúšané. Náklady s tým spojené bude znášať zhotoviteľ.
V prípade, že sa objednávatel nedostaví na preverenie prác v požadovanom termíne môže zhotoviteľ v prácach pokračovať avšak nesie riziko, že v prípade zistenia nekvalitne vykonaných prác, bude náklady na dodatočné odkrytie znášať zhotoviteľ. Ak sa však po odkrytí zistí, že práce boli zrealizované v súlade s technicko-kvalitatívnymi podmienkami a dosahujú projektom predpísanú kvalitu, náklady na dodatočné zisťovanie kvality nepreverených prác v požadovanom termíne znáša objednávatel a budú považované za prípad odškodnenia.
15. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne tri pracovné dni vopred objednávatelä k účasti na skúškach.
16. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, od dňa začatia prác až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.
- 16.1 V denníku budú zapísané najmä tieto údaje:
Denný zápis:
dátum (mesiac, rok, názov dňa); - údaje o počasí, maximálna a minimálna teplota; - údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť; - pracovníci a ich počty; - mechanizmy;
- časový postup prác na stavbe.
- 16.2 Ostatné údaje, napr.:
požiadavky zhotoviteľa na objednávatelä a naopak, prerušenie stavebných prác s odôvodnením, záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, zápisy o vykonaných skúškach, (napr. skúškach tvrdosti betónu, tlakových skúškach, skúškach tesnosti, vykurovacích skúškach a pod., zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej dokumentácie, zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávatelom a projektantom, požiadavky objednávatelä na odstránenie väd v priebehu vykonávania diela, škody na stavbe, zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.

- 16.3 Zhotoviteľ denne robí zápisy do stavebného denníka a minimálne raz za dva týždne zašle resp. odovzdá kópie objednávateľovi.
- 16.4 Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný objednávateľovi, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.
- 16.5 Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.
- 16.6 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
17. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho Alojz Filípčík. Tento je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom zisťovaní vykonaných prác, odovzdaní diela a vystavení faktúry.
18. Vlastníctvo na zhotovovanej veci
- 18.1 Dňom nadobudnutia účinnosti ZoD a zápisničným prevzatím staveniska je zhotoviteľ zodpovedný za všetky škody na majetku objednávateľa a súkromných pozemkoch dotknutých výstavbou, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnú.
- 18.2 Vlastnícke právo zo zhotoviteľa na objednávateľa prechádza až po protokolárnom prevzatí diela.
19. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie tohto diela.
20. Ukončenie prác
- 20.1 Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela najneskôr 10 kalendárnych dní pred termínom, kedy by malo byť pripravené na odovzdanie.
- 20.2 Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie.
- 20.3 Objednávateľ prevezme dielo len bez väd a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a obecné záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca proti zmluve.

ČI. 9. ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY

1. V prípade, že z dôvodu nedodržania termínu vykonania diela zo strany zhotoviteľa, alebo z dôvodu nesplnenia záväzku zhotoviteľa zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela uvedenej v článku 5 tejto zmluvy a to za každý aj začatý deň o ktorý je v omeškaní s realizáciou diela. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti.
2. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania za každý aj začatý deň o ktorý je v omeškaní za: omeškanie s úhradou faktúry 0,05 % z dlžnej čiastky.

ČI. 10. VYŠŠIA MOC

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, pod.

2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

Čl. 11. SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA

1. Zhotoviteľ zhotoví dielo použitím týchto vecí a podkladov, ktoré poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch : odovzdá stavenisko na základe písomnej výzvy zhotoviteľovi v súlade s čl. 4 bodom 1 tejto zmluvy.
2. Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe:
 - 2.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie staveniska, priebežné platenie ceny za dielo, prevzatie diela a dodržanie čl. 6. a čl. 8. tejto ZoD.
 - 2.2 Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku, pravidelnými kontrolnými dňami a ďalšími potrebnými a dostupnými formami - vyžaduje sa však písomná forma.
 - 2.3 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska do termínu zápisničného prevzatia stavby objednávateľom bez väd a nedorobkov. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie ZoD. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Ak technický dozor nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, zapíše to do troch pracovných dní s uvedením dôvodov. Inak sa predpokladá, že s obsahom súhlasí.
 - 2.4 Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a objednávateľa sú obidve zmluvné strany povinné vykonať zápisom v stavebnom denníku do 3 dní od dátumu zmeny.

Čl. 13. OSTATNÉ USTANOVENIA

1. Obchodné tajomstvo
 - 1.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie staveniska, platba ceny za dielo, prevzatie diela a dodržanie čl. 6. a čl. 8. tejto ZoD.
 - 1.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo ich nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
 - 1.3 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner neochráni zodpovedajúcim spôsobom.
2. Vykonávanie diela
 - 2.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (Stavebný zákon a s ním súvisiace predpisy a nariadenia, ktorý stanovuje zásady pre výstavbu) a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
 - 2.2. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. Ak túto povinnosť zhotoviteľ splnil, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela, pokiaľ objednávateľ na použitie odovzdaných vecí a dodržaní uložených pokynov trvá.

2.3. Zhotoviteľ je zodpovedný za:

- a) správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenia všetkých objektov stavby
- b) zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálov a pracovníkov vo vzťahu k vyššie uvedenej zodpovednosti za vytyčovacie práce.

2.4 Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenia akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti objednávateľa, či už je k náprave vyzvaný technickým dozorom alebo nie.

2.5 Počas vykonávania prác na diele zhotoviteľom, má tento právo hospodárenia na predmetnom diele. Pokiaľ objednávateľ začne svojvoľne využívať neodovzdané a neprevzaté dielo, objednávateľ zodpovedá za všetky škody spôsobené na diele.

2.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas výstavby spôsobí.

2.7 Ak v priebehu vykonávania diela zhotoviteľ zistí nedostatky, upozorní na ne objednávateľa. Na základe tohto upozornenia objednávateľ cestou stavebného denníka určí lehotu na ich odstránenie a určí ďalší postup vykonávania diela do doby odstránenia nedostatkov v lehote do 10 kalendárnych dní od tohto upozornenia.

2.8 Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením a to priebežne.

3. Úhrada škôd a nákladov

Pri uplatňovaní a úhrade škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 373 až § 386 Obchodného zákonníka.

4. Poverenie k zhotoveniu iným subjektom Zhotoviteľ môže s dovoľením objednávateľa, poveriť iný subjekt k zhotoveniu niektorých prác. Tento súhlas nezavaruje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti stanovenej v ZoD.

5. Zmeny a doplnky

5.1 Objednávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a množstiev prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané.

5.2 Zhotoviteľ je povinný na základe požiadania objednávateľa:

- a) zvýšiť alebo znížiť množstvá prác uvedených v zmluve,
- b) nevykonať práce, ktoré objednávateľ určí nevykonávať,
- c) zmeniť druh alebo kvalitu prác,
- d) zmeniť výšku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela,
- e) vykonať dodatočné práce nevyhnutné na dokončenie diela,
- f) zmeniť postup vykonávania prác,

Tieto zmeny nebudú dôvodom k odstúpeniu od ZoD a budú ocenené v cenovej úrovni a spôsobom uvedeným v prílohe č. 1.

5.3 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez písomného súhlasu objednávateľa.

5.4 Objednávateľ môže kedykoľvek opraviť alebo zmeniť zmluvne potvrdený výkaz výmer jednotlivých prác, pokiaľ tieto zhotoviteľ nevykonáva v súlade so ZoD.

6. Plnenie povinností

- 6.1 Zhotoviteľ si bude plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy vydaných pred začatím a počas realizácie stavby.
- 6.2 V prípade porušenia resp. nesplnenia týchto povinností bude objednávateľ prípadné sankcie uplatňovať u zhotoviteľa.
- 6.3 Po ukončení každej pracovnej zmeny zhotoviteľ zabezpečí stavenisko a jeho okolie tak, aby nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom.
- 6.4 Počas realizácie stavby je zhotoviteľ povinný:
 - a) udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok,
 - b) zabezpečiť očistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikácie.

7. Ak dohody uzavreté podľa čl. 12 bodu 2.1. majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

8. Odstúpenie od zmluvy

- 8.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.
- 8.2 Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej strane primeranú lehotu s písomným upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.
- 8.3 Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 § 351 Obchodného zákonníka.
- 8.4 Odstúpenie od zmluvy je možné pri porušení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.

9. Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy

- 9.1 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak:
 - a) objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve, čoho dôsledkom bude u zhotoviteľa zmarenie výstavby, resp. podstatné sťaženie realizácie diela,
 - b) zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela podľa odsúhlaseného termínu viac ako 1 mesiac a spôsobí si ho vlastnou vinou,
 - c) zhotoviteľ nesplní zmluvný záväzok, ku ktorému sa zaviazal v článku 12. tejto zmluvy o dielo,
 - d) objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 kalendárnych dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať,
 - e) ak bude na objednávateľa alebo zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo bude začatá jeho likvidácia.

Podstatným porušením zmluvy sú vyššie uvedené prípady.

- 9.2 Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana využije právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa § 345 a § 564 Obchodného zákonníka.
- 9.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 odst. 1 Obchodného zákonníka.

10. Platby pri odstúpení od zmluvy

- 10.1 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene realizovaných prác a objednaných materiálov (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na úhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.
 - 10.2 Ak celková čiastka, na ktorú má objednávateľ nárok prevyšuje platby prislúchajúce zhotoviteľovi, rozdiel musí byť považovaný za pohľadávku objednávateľa voči zhotoviteľovi.
 - 10.3 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany objednávateľa, zhotoviteľ vyčíslí náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi. Objednávateľ na základe toho vystaví potvrdenie, v ktorom odpočíta platby (predtým predplatené), ktoré zhotoviteľ dostal až do dňa vydania predmetného potvrdenia.
11. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/audit/overovania a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit/overovania sú najmä:
- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby;
 - b) Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby;
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby;
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/audit/overovania;
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítov;
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.“

ČI. 14. OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak ako dodávateľ predmetu zmluvy bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky, zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky. Osobami dlhodobo nezamestnanými sú osoby, ktoré spĺňajú nasledovné predpoklady:
- žijú v obci, okrese, VÚC, v ktorej je realizované dielo,
 - patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
 - sú dlhodobo nezamestnané v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (min. 6 mesiacov)

Zamestnaním sa rozumie uzatvorenie pracovnej zmluvy na dobu určitú, pracovnej zmluvy na dobu neurčitú alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s vybraným uchádzačom o zamestnanie.

1. Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady podľa bodu 1 tohto článku poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú. Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa bodu 1 tohto článku sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite a relevantným potvrdením príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení uchádzača do evidencie dlhodobo nezamestnaných. Ak zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého Prijímateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa písm. 1 vyššie.

2. Zhotoviteľ má povinnosť preukázať zamestnanie osôb v zmysle podmienky uvedenej v bode 1 tohto článku zmluvy a to predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a podobne, vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie a potvrdenia z príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny) a to najneskôr do desiatich (10) pracovných dní odo dňa začatia prác.
3. Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.
4. V prípade, že zhotoviteľ nespĺní podmienky uvedené v bode 1 a 2 tohto článku a nepreukáže ich splnenie podľa bodu 3 tohto článku je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške ceny zhotovenia diela uvedenej v článku 5 v bode 2.


ČI. 15. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.
2. Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
3. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd.
5. Pri právnych vzťahoch osobitne neupravených uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
6. Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve obcou Veľké Leváre za podmienok zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
7. Účastníci zmluvného vzťahu sa oboznámili s jej obsahom prečítaním, porozumeli jej obsahu a prehlasujú, že táto nebola uzatvorená v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak toho ju podpisujú.
8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
 - č. 1 Podrobný rozpočet v písomnej podobe (predkladá úspešný uchádzač v čase podpisu zmluvy)
 - č. 2 Zoznam subdodávateľov (predkladá úspešný uchádzač v čase podpisu zmluvy)
9. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Sihalnom dňa 05.03. 2025

Vo Veľkých Levároch, dňa 14.3. 2025

Zhotoviteľ:



Za objednávateľa: Ing. Richard Nimsch, starosta



Príloha č. 2 ZMLUVY: Zoznam subdodávateľov

P.č.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet dodávok, prác alebo služieb	Podiel na celkovom objeme dodávky (%)

V Sihelnom, dňa: 05.03.2025

Zhotoviteľ:

Ivan Rajniak

RAJNIAK BAU, s.r.o

Ičo: 46999888

Dič: SK207 17 2

Tel: 0902 858

e-mail: rajniakbau@gmail.com

www.rajniakbau.sk

V OVEČKYCH LEVÁROCH dňa: 14. 3. 2025

Objednávateľ:



Prehľad rozpočtových nákladov

Odberteľ:	Obec Veľké Leváre, Štefánikova 747, 908 73 Veľké Leváre, IČO: 00310115						
Projektant:	Ing. Angela Hornická, ARQITEQ, s. r. o., Donnerova 11, 841 05 Bratislava, IČO: 44179812						
Dodávateľ:	RAJNIAK BAU.s.r.o						
Stavba:	Modernizácia KD vo Veľkých Levároch - III. Etapa						
Objekt:	Modernizácia KD vo Veľkých Levároch - III. Etapa						
Časť:	Modernizácia KD vo Veľkých Levároch - III. Etapa						
Licencia:	Prehľad rozpočtových nákladov v EUR						
Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH
S01	Búracie práce						
	Práce a dodávky HSV						
		Zakladanie					
1	07994-1204	07994-1204	Zariaďovacie predmety staveniska - mobilné bunky, sklady, WC	1,000	ks	500,00	500,00
		Zemné práce					
2	13231-1101	13231-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 4 ručne	0,788	m³	79,90	62,96
		Úpravy povrchov, podlahy, výplne					
3	61099-1111	61099-1111	Zakrývanie vnút. otvorov, predmetov a konštrukcií	111,750	m²	1,99	222,38
		Ostatné konštrukcie a práce					0,00
4	94195-5002	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	89,670	m²	7,35	659,07
5	95290-1111	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavy pri výške podlažia do 4 m	89,670	m²	4,62	414,28
6	96203-2231	96203-2231	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	6,166	m³	34,65	213,65
7	96307-4959	96307-4959	Búranie schodiska z dreva	1,000	ks	85,00	85,00
8	96307-4969	96307-4969	Búranie schodiska z ocel. nosníkov	0,000	ks		0,00
9	96504-3331	96504-3331	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 1 m2	0,269	m²	241,75	65,03
10	96504-3421	96504-3421	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm do 1 m2	0,945	m³	222,53	210,29
11	96508-1813	96508-1813	Búranie dlažieb kamenín. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	89,670	m²	6,49	581,96
12	96806-1112	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídlel okien do 1,5 m2	0,000	ks		0,00
13	96806-1125	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídlel dvier do 2 m2	3,000	ks	0,77	2,31
14	96806-2354	96806-2354	Vybúranie rámov okien drev. dvojíťých alebo zdvoj. do 1 m2	0,000	m²		0,00
15	96806-2355	96806-2355	Vybúranie rámov okien drev. dvojíťých alebo zdvoj. do 2 m2	0,000	m²		0,00
16	96806-2356	96806-2356	Vybúranie rámov okien drev. dvojíťých alebo zdvoj. do 4 m2	5,440	m²	8,06	43,85
17	96807-2455	96807-2455	Vybúranie kov. dvemých zárubní do 2 m2	7,247	m²	15,72	113,92
18	97105-2361	97105-2361	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v železobet. murive hr. do 60 cm - prestupy v základoch	3,000	ks	130,06	390,18
19	97303-1514	97303-1514	Vysek. kapiex pre kotvenie v murive z tehál hl. nad 15 cm - pre osadenie nového prekladu	2,000	ks	9,05	18,10
20	97801-1141	97801-1141	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 30 %	26,901	m²	2,19	58,91
21	97801-1191	97801-1191	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 100 %	0,000	m²		0,00
22	97801-3141	97801-3141	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 30 %	52,038	m²	1,74	90,55
23	97801-3191	97801-3191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	0,000	m²		0,00
24	979081111.S	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	21,712	t	16,92	367,37
25	979081121.S	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	477,664	t	0,51	243,61
26	979082111.S	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	21,712	t	17,88	388,21
27	979087212.S	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	21,712	t	5,24	113,77
28	979089012.S	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	21,712	t		0,00
29	998011001.S	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m		t		0,00
	Práce a dodávky PSV						
		Konštrukcie - drevostavby					
30	76312-9144	76312-9144	Demontáž sadrokartónového podhľadu s dvojrvtvou nosnou konštrukciou z ocelových profilov - kazetový strop	0,000	m²	0,00	0,00
		Podlahy povlakové					
31	77651-1820	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených - PVC podlaha	0,000	m²	0,00	0,00
32	77699-0111	77699-0111	Odstránenie nivelačného poteru hr. 5 - 14 mm	50,090	m²	8,47	424,26
		Nátery					
33	78380-1812	78380-1812	Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním	263,027	m²	1,63	428,73
S02	Navrhovaný stav						
	Práce a dodávky HSV						
		Zakladanie					
34	07994-1204	07994-1204	Zariaďovacie predmety staveniska - mobilné bunky, sklady, WC	0,000	ks	0,00	0,00
		Zemné práce					
35	17410-1103	17410-1103	Zásyp zhutnený zárezov pre podzemné vedenie	0,788	m³	4,28	3,37
36	583 311730	583 311730	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 pre obsyp potrubia	0,403	m³	31,48	12,69
37	583 332530	583 332530	Kamenivo ťažené hrubé 8-16 - štrkodrvina	0,403	m³	39,74	16,02
		Zvislé a kompletné konštrukcie					
38	31027-9841	31027-9841	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pórabetónovými tvárnicami v murive	0,865	m³	232,46	201,08
39	31712-1101	31712-1101	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 105 cm	3,000	ks	7,46	22,38
40	593 2192541	593 2192541	Preklad nenosný Ytong 100x249x1250 mm	2,000	ks	33,09	66,18
41	593 2192543	593 2192543	Preklad nenosný Ytong 150 x 249 x 1250 mm	1,000	ks	46,13	46,13
42	34227-4901	34227-4901	Priečky z tvárnic pórabetónových P2-500 hr. 100 mm	8,986	m²	37,39	335,99
43	34227-4903	34227-4903	Priečky z tvárnic pórabetónových P2-500 hr. 150 mm	50,157	m²	46,10	2 312,24

44	34229-1111	34229-1111	Ukotvenie priečok montážnou polyuretánovou penou hr. priečky do 100 mm	4,650	m	5,25	24,41
45	34229-1112	34229-1112	Ukotvenie priečok montážnou polyuretánovou penou hr. priečky nad 100 mm	6,500	m	7,21	46,87
46	34229-1121	34229-1121	Ukotvenie priečok hr. do 100 mm k tehl. konštr. plochými nerezovými kotvami	4,650	m	10,79	49,76
47	34229-1122	34229-1122	Ukotvenie priečok hr. nad 100 mm k tehl. konštr. plochými nerezovými kotvami	6,500	m	20,93	136,05
Vodorovné konštrukcie							
48	43032-1414	43032-1414	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C25/30	0,000	m³	0,00	0,00
49	43035-1110	43035-1110	Debnenie schodísk akýkoľvek sklon	0,000	m²	0,00	0,00
50	43035-1129	43035-1129	Oddebnenie schodísk akýkoľvek sklon	0,000	m²	0,00	0,00
51	43036-1821	43036-1821	Výstuž schodišťových konštrukcií BSt 500 (10505)	0,000	t	0,00	0,00
52	43435-1141	43435-1141	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	0,000	m²	0,00	0,00
53	43435-1142	43435-1142	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	0,000	m²	0,00	0,00
Úpravy povrchov, podlahy, výplne							
54	61099-1111	61099-1111	Zakrývanie vnút. otvorov, predmetov a konštrukcií	111,750	m²	1,97	220,04
55	61140-4112	61140-4112	Príprava podkladu pod omietky stropov miešanie strojne nanášanie ručne hr. 2 mm	24,564	m²	7,28	178,83
56	61140-4254	61140-4254	Omietka vnútor. stropov vápennocementová, ručné nanášanie, vyrovnávací	24,564	m²	6,91	169,74
57	61246-5113	61246-5113	Príprava podkl.pod omietky vnút.stien,miešanie a nanášanie ručne hr.2 mm	267,286	m²	5,06	1 352,47
58	61247-3025	61247-3025	Omietka vnút stien vyrovnávací vápennocementová zo suchých zmesí, ručne	267,286	m²	16,72	4 469,02
59	61248-1118	61248-1118	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu	291,850	m²	12,36	3 607,27
60	62246-4232N17	62246-4232N17	Omietka vonk. stien tenkovrstv. silikónová základ a škrabaná 2 mm	0,000	m²		0,00
61	62525-3211.E7	62525-3211.E7	Zateplenie vonk.stien KZS - doskami POLYSTYRÉN EPS F hr. 150 mm bez omietky	0,000	m³		0,00
62	63131-2711	63131-2711	Doplnenie mazaniny z betónu prostého tr. C25/30 hr. 5-8 cm 30x30 cm	2,000	ks	70,00	140,00
63	63136-2162	63136-2162	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d drôtu 6 mm, oko 15 cm	5,396	m²	5,29	28,54
64	63157-1003	63157-1003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	0,473	m³	69,44	32,85
65	63242-1100	63242-1100	Náter penetračný (1x) pred samonivelizačným poterom - vyrovnávanie pod dlažbu	127,210	m²	1,52	193,36
66	63242-2305	63242-2305	Poter cement. samonivelizačný (samonivelizačná stierka) hr. 5 mm	127,210	m²	17,10	2 175,29
67	63245-9270	63245-9270	Poter cementový zo zmesi hr. 80 - 100 mm - doplnenie rýh v podlahe	4,725	m²	42,02	198,54
Ostatné konštrukcie a práce							
68	94195-5002	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	127,210	m²	7,35	934,99
69	95290-1111	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	127,210	m²	4,62	587,71
70	998011001.S	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	22,495	t	13,23	297,61
Práce a dodávky PSV							
Konštrukcie - drevostavby							
71	76311-1136	76311-1136	Priečky sadrokart. s izol. hr 75 mm jednod. CW a UW dosky 1x RBI hr 12,5	0,000	m²	0,00	0,00
72	76312-3132	76312-3132	Predsadená stena sadrokartónová 12,5 mm 1xopláštená RBI - opláštenie zabudovaného WC	0,000	m²	0,00	0,00
73	76313-3030	76313-3030	Podhlady sadr zavesený 2x profil UD a CD dosky RBI hr. 12,5 mm	0,000	m²	0,00	0,00
74	76313-6015	76313-6015	Podhlady sadr. kazet 600x600 mm hrana E15 poloskrytá kon.	127,210	m²	57,65	7 333,66
75	76371-1121	76371-1121	Drevostavby, montáž steny z panelov hr. 80 mm z tepelnoizolačných stenových panelov vč. dverí - chladiaci box	17,118	m²	17,69	302,82
76	283 1J1543	283 1J1543	Tepelnoizolačný stenový panel hr.80 mm, vč. nosných profilov a ukončovacích profilov	18,316	m²	80,00	1 465,28
77	998763401.S	998763401.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	91,018	%	4,50	409,58
Konštrukcie stolárske							
78	76623-1113	76623-1113	Montáž Ocelových schodov	1,000	ks	75,75	75,75
79	553 470500	553 470500	Schody oceľové vč. nerezového zábradlia	1,000	ks	600,00	600,00
80	76666-1112	76666-1112	Montáž dverí kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	3,000	ks	14,72	44,16
81	549 136401	549 136401	Kovanie na dvere - štítok, kľučky, guľa	3,000	ks	16,00	48,00
82	611 643000	611 643000	Dvere vnútorné plné 60x197 cm	0,000	ks	0,00	0,00
83	611 643060	611 643060	Dvere vnútorné plné 70x197 cm	1,000	ks	177,94	177,94
84	611 643120	611 643120	Dvere vnútorné plné 80x197 cm	2,000	ks	190,67	381,34
85	76666-1122	76666-1122	Montáž dverí kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. protipožiarnych	2,000	ks	15,24	30,48
86	549 136401	549 136401	Kovanie na dvere - štítok, kľučky, guľa	2,000	ks	16,00	32,00
87	549 180210	549 180210	Zatvárač dverný interiérový hydraulický	2,000	ks	65,03	130,06
88	611 653110	611 653110	Dvere vnútor. s pož. odoln. 30 min. 80x197 cm - EW30/D3-C	1,000	ks	258,00	258,00
89	611 653150	611 653150	Dvere vnútor. s pož. odoln. 30 min. 90x197 cm - EW30/D3-C	1,000	ks	258,00	258,00
90	76666-1132	76666-1132	Montáž dverí kompl. otvár. do zárubne 2-krídl.	1,000	ks	24,08	24,08
91	549 136401	549 136401	Kovanie na dvere - štítok, kľučky, guľa	1,000	ks	16,00	16,00
92	611 6A1110	611 6A1110	Dvere vnútorné dvojdielne 120x197 cm	1,000	ks	440,90	440,90
93	76668-1115	76668-1115	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokrídlové	3,000	ks	87,12	261,36
94	553 324000	553 324000	Zárubňa oceľová dvojdielna	3,000	ks	110,68	332,04
95	76668-1121	76668-1121	Montáž zárubní rámových pre dvere dvojkrídlové	1,000	ks	90,18	90,18
96	553 324410	553 324410	Zárubňa oceľová dvojdielna pre dvojkrídlové dvere	1,000	ks	220,94	220,94
97	998766201.S	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	34,212	%	0,60	20,53
Konštrukcie doplnkové kovové stavebné							
98	76763-4151	76763-4151	Montáž okien pre beztmelé zasklenie so zasklením	0,000	m²	0,00	0,00
99	611 4B1799	611 4B1799	Okno plast.1-krídlové OS -výš.70, šír.120 cm	0,000	ks	0,00	0,00
100	76764-8303	76764-8303	Montáž dverí pre občiansku výstavbu	0,000	ks	0,00	0,00
101	553 4C2001	553 4C2001	Dvere vchodové 1-krídlové hliníkové O -výš.200, šír.80 cm, sklo	0,000	ks	0,00	0,00
102	553 4C2103	553 4C2103	Dvere vchodové 2-krídlové hliníkové O+O -výš.220, šír.120 cm, sklo	0,000	ks	0,00	0,00
103	76781-2411	76781-2411	Montáž markíz, striešok šírky do 2000 mm na stenu	0,000	ks	0,00	0,00
104	628 2B0801	628 2B0801	Strieška nad vchod, šír.1000 dĺž.1700 mm	0,000	ks	0,00	0,00
105	76786-3105	76786-3105	Montáž konštr. súčastí rámov zvarovaných, plocha do 4,0 m2 - rám pre VZT technológiu	0,000	ks	0,00	0,00
106	553 000020	553 000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	0,000	kg	0,00	0,00

107	998767201.S	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	0,000	%	0,00	0,00
			Podlahy z dlaždíc keramických				
108	77147-3113	77147-3113	Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 12cm	53,060	m	4,84	256,81
109	77157-12021	77157-12021	Montáž podláh z dlaždíc keram. protišmykových do flex.lepidla	78,838	m²	28,00	2 207,46
110	597 637721	597 637721	Dlažba gresová mrazuvzdorná hr. 10 mm - štandardná kvalita	69,762	m²	29,50	2 057,98
111	998771201.S	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	45,223	%	3,80	171,85
			Podlahy povlakové				
112	77642-1101	77642-1101	Lapenie podlahových soklíkov z plastových profilov	11,600	m	7,31	84,80
113	283 776000	283 776000	Soklová tvarovka kútová pre vnútorný kút, roh	6,000	ks	2,92	17,52
114	284 1A9004	284 1A9004	Profil podlahový - tvarovka pre vyťahovaný sokel	13,110	m	3,67	48,11
115	77657-2100	77657-2100	Lepenie povlakových podláh z textílných pásov - koberec	16,776	m²	9,00	150,98
116	284 102410	284 102410	Podlahovina koberec záťažový	18,454	m²	32,69	603,26
117	998776201.S	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	9,059	%	0,40	3,62
			Maľby				
118	78441-1301a15	78441-1301a15	Penetrácia podkladu pred maľbou stropov a stien v miest. do 3,8m	151,249	m²	0,68	102,85
119	78445-2371a15	78445-2371a15	Maľba stropov a stien zo zmesí akrylátových 1 farebná dvojnásobná v miestnostiach výšky do 3,80 m	151,239	m²	2,80	423,47
			Čalunnicke úpravy				
120	78662-2113	78662-2113	Lamelové hliníkové žalúzie vnútorné	15,440	m²	104,46	1 612,86
121	78668-1001	78668-1001	Solárna fólia na okná	15,440	m²	36,85	568,96
			Ostatné				
	M2102-9.16	M2102-9.16	Ostatné - Vykurovanie				
			Práce a dodávky PSV				
			Izolácie tepelné				
	713462111	713462111	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 16	10,000	m	1,29	12,90
	283771500	283771500	Izolácia potrubia Tubolit DG 20-18 3/8"	10,000	m	2,12	21,20
	713462113	713462113	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 25	20,000	m	1,38	27,60
	283771502	283771502	Izolácia potrubia Tubolit DG 20-28 3/4"	20,000	m	2,85	57,00
	713462115	713462115	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 40	74,000	m	1,48	109,52
	283771505	283771505	Izolácia potrubia Tubolit DG 25-48 6/4"	74,000	m	7,32	541,68
	998713201	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	7,699	%	1,40	10,78
			Vnútorná kanalizácia				
	721173203	721173203	Potrubie kanal. z PVC rúr HT pripojovacie D 32x1.8	10,000	m	15,70	157,00
	721194103	721194103	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 32x1.8	2,000	ks	4,03	8,06
	721259120	721259120	Montáž HL tvaroviek	2,000	ks	9,50	19,00
	562481184	562481184	Vtok so zápch. uzávierkou HL 21	2,000	ks	28,00	56,00
	721290111	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	10,000	m	1,33	13,30
	998721201	998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	2,534	%	1,00	2,53
			Kotolne				
	731200828	731200828	Demontáž kotlov ocel. na kvap. alebo plyn. palivo do 100 kW vrátane dymovodov	0,000	ks	0,00	0,00
	731249214	731249214	Spustenie kotla	0,000	ks	0,00	0,00
	731249215	731249215	Napojenie kotla do komína	0,000	ks	0,00	0,00
	731261113	731261113	Montáž kotlov plynových nástenných kompaktných kondenzačných	0,000	ks	0,00	0,00
	484B00346	484B00346	Kotol kondenzačný Logamax plus GB 192 - 50iW	0,000	ks	0,00	0,00
	484B05989	484B05989	Regulátor priestorový Logamatic RC310	0,000	ks	0,00	0,00
	484B07556	484B07556	Sada kaskádová základná DN 125 - 87090022	0,000	ks	0,00	0,00
	484B07569	484B07569	Sada kaskádová do šachty DN 125	0,000	ks	0,00	0,00
	484B09048	484B09048	Skupina rýchlomontážna DN 32 - HSM 32/7,5 EMS inside	0,000	ks	0,00	0,00
	484B09049	484B09049	Skupina rýchlomontážna DN 25 - HSM 25/4 EMS inside	0,000	ks	0,00	0,00
	484B09308	484B09308	Rozdeľovač/zberač kombinovaný HKV 3/32	0,000	ks	0,00	0,00
	484B09309	484B09309	Prechodka ES 0 - 67900475	0,000	ks	0,00	0,00
	484B09315	484B09315	Držiak rýchlomontážnych skupín WMS 3 - 67900472	0,000	ks	0,00	0,00
	484B09325	484B09325	Sada pripojovacia AS HKV 40	0,000	ks	0,00	0,00
	484B11864	484B11864	Zariadenie neutralizačné NE 0,1 - 8133340	0,000	ks	0,00	0,00
	484B12646	484B12646	Modul MC 400 - 7738111002	0,000	ks	0,00	0,00
	484B16610	484B16610	Rúra odvodu spalín DN 125, 500 mm - 87090391	0,000	ks	0,00	0,00
	484B16612	484B16612	Rúra odvodu spalín DN 125, 2000 mm - 87090393	0,000	ks	0,00	0,00
	484B16752	484B16752	Koleno DN 125 87st.	0,000	ks	0,00	0,00
	731391812	731391812	Vypustenie vody z kotlov do kanaliz. samospádom	0,000	ks	0,00	0,00
	998731201	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	0,000	%	0,00	0,00
			Strojovne				
	732219301	732219301	Montáž ohrievačov vody stojatých kombinovaných do 200 l	0,000	ks	0,00	0,00
	484B02602	484B02602	Zásobník Logalux SU 200 biely - 7747303634	0,000	ks	0,00	0,00
	732331720	732331720	Nádoby tlakové expanzné - montáž	0,000	ks	0,00	0,00
	4841A2351	4841A2351	Armatúra prietoková flow-jet 3/4" - 9116799	0,000	ks	0,00	0,00
	4846B0156	4846B0156	Nádoba expanzná reflex NG 140 l	0,000	ks	0,00	0,00
	4846B0571	4846B0571	Držiak na stenu KM 8-25 - 7612000	0,000	ks	0,00	0,00
	4846B0592	4846B0592	Kohút guľový MK 1 so zaistením - 6830200	0,000	ks	0,00	0,00
	4846B0704	4846B0704	Nádoba expanzná Refix DD 12 l / 10 bar, biela - 7307800	0,000	ks	0,00	0,00
	732391012	732391012	Montáž úpravne vody	0,000	ks	0,00	0,00
	4361M0106	4361M0106	Úpravňa vody ERAL 30	0,000	ks	0,00	0,00
	732429119	732429119	Montáž čerpadiel obehových	0,000	ks	0,00	0,00
	4261A1310	4261A1310	Čerpadlo MAGNA 25-60 - 96281022	0,000	ks	0,00	0,00
	998732201	998732201	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	0,000	%	0,00	0,00
			Rozvod potrubia				

	733120819	733120819	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 60,3	60,000	m	3,63	217,80
	733223102	733223102	Potrubie Cu tvrdé-mäkké pájkovanie d 15	0,000	m	0,00	0,00
	733223104	733223104	Potrubie Cu tvrdé-mäkké pájkovanie d 22	0,000	m	0,00	0,00
	733223105	733223105	Potrubie Cu tvrdé-mäkké pájkovanie d 28	20,000	m	34,99	699,80
	733223107	733223107	Potrubie Cu tvrdé-mäkké pájkovanie d 42	45,000	m	62,78	2 825,10
	733224207	733224207	Príplatok na potrubie Cu v kotolni d 42	0,000	m	0,00	0,00
	733291102	733291102	Tlaková skúška potrubia Cu do d 64	134,000	m	1,41	188,94
	733293902	733293902	Prípojenie odbočky-Cu potrubie d 15	10,000	ks	9,41	94,10
	733293907	733293907	Prípojenie na existujúce potrubie	3,000	ks	9,41	28,23
	998733201.S	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	4,054	%	1,50	6,08
			Armatúry				
	734100811	734100811	Demontáž armatúr a čerpadiel	0,000	ks		0,00
	734209105	734209105	Montáž armatúr s jedným závitom G 1	5,000	ks	1,89	9,45
	5512D0501	5512D0501	Hlavica termostatická HERZ "MINI-H"- 1920038	5,000	ks	15,50	77,50
	734209133	734209133	Montáž armatúr so štyrmi závitmi G 1/2	5,000	ks	6,20	31,00
	5512D3352	5512D3352	Bypass HERZ-3000, priamy Rp 1/2 x G 3/4 - 1306602	5,000	ks	28,99	144,95
	734212113	734212113	Ventil odvzdušňovací závitový samočinný ON13 7311 DN 15	5,000	ks	7,07	35,35
	734231214	734231214	Ventily uzavieracie závitové G 3/4	2,000	ks	16,75	33,50
	734231215	734231215	Ventily uzavieracie závitové G 1	1,000	ks	21,49	21,49
	734251114	734251114	Ventily poistné závitové G 3/4	1,000	ks	72,85	72,85
	734291113	734291113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	8,000	ks	10,17	81,36
	734299120	734299120	Montáž kohútov guľové do DN 50	20,000	ks	12,31	246,20
	4223K0102	4223K0102	Uzáver guľový voda PERFECTA, FF páčka 1/2"	2,000	ks	6,92	13,84
	4223K0104	4223K0104	Uzáver guľový voda PERFECTA, FF páčka 1"	6,000	ks	16,43	98,58
	4223K0106	4223K0106	Uzáver guľový voda PERFECTA, FF páčka 6/4"	4,000	ks	38,12	152,48
	4228C0210	4228C0210	Klapka spätná vodorovná Clapet (kov-kov) 1/2"	1,000	ks	10,25	10,25
	4228C0211	4228C0211	Klapka spätná vodorovná Clapet (kov-kov) 3/4"	1,000	ks	15,36	15,36
	4228C0212	4228C0212	Klapka spätná vodorovná Clapet (kov-kov) 1"	3,000	ks	20,62	61,86
	4361C0103	4361C0103	Filter 3/4"- 0,4 mm - 1411004	1,000	ks	19,80	19,80
	4361C0103.	4361C0103.	Filter 1/2"- 0,4 mm - 1411004	1,000	ks	15,30	15,30
	4361C0105	4361C0105	Filter 1 1/2"- 0,4 mm - 1411105	1,000	ks	39,05	39,05
	734421130	734421130	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160	1,000	ks	99,44	99,44
	998734201	998734201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	12,796	%	0,20	2,56
			Vykurovacie telesá				
	735121810	735121810	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových	36,000	m²	1,99	71,64
	735153300	735153300	Prípl. za odvzdušňovací ventil telies VSZ	5,000	ks	2,84	14,20
	735158120	735158120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	5,000	ks	12,77	63,85
	735159639	735159639	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvz. KORAD-21K Hdo600/Ldo2000mm	5,000	ks	46,58	232,90
	4849D02607	4849D02607	Radiátor panelový oceľový KORAD 21VK 600x1000 - 2136104013U	3,000	ks	193,07	579,21
	4849D02607.1	4849D02607.1	Radiátor panelový oceľový KORAD 22VK 300x1200	1,000	ks	145,90	145,90
	4849D02612	4849D02612	Radiátor panelový oceľový KORAD 21VK 600x1500 - 2136154013U	1,000	ks	250,48	250,48
	735494811	735494811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	36,000	m²	1,27	45,72
	735999906	735999906	Vykurovacia skúška, oživenie MaR, zaškolenie obsluhy	72,000	hod.	15,00	1 080,00
	998735201	998735201	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	24,839	%	2,30	57,13
	M2102-9.6	M2102-9.6	Ostatné - Zdravotníctva				
			Práce a dodávky HSV				
			Rúrové vedenia				
	894421133	894421133	Osadenie prečerpávacej nádrže	0,000	ks	0,00	0,00
	4361G0413	4361G0413	Šachta prečerpávacia PUST08.25.S.A.SS.SEG	0,000	ks	0,00	0,00
			Ostatné konštrukcie a práce				
	998276101	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	0,000	t	43,93	0,00
			Práce a dodávky PSV				
			Vnútna kanalizácia				
	721171107R	721171107R	Potrubie kanal. z rúr PVC-HT hrdlových odpadné D 75x1,8	6,000	m	24,57	147,42
	721171109	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	64,000	m	25,17	1 610,88
	721171109HT	721171109HT	Potrubie kanal. z PVC-HT rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	10,000	m	25,17	251,70
	721171110	721171110	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	4,000	m	28,19	112,76
	7211732041	7211732041	Potrubie kanal. z PVC HT rúr prípojovacie D 40x1,8	10,000	m	17,60	176,00
	7211732051	7211732051	Potrubie kanal. z PVC HT rúr prípojovacie D 50x1,8	14,000	m	18,71	261,94
	721194104	721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1,8	3,000	ks	4,26	12,78
	721194105	721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1,8	8,000	ks	4,73	37,84
	721194109	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2,3	4,000	ks	7,05	28,20
	721226312	721226312	Zápachová uzávierka pre umývadlá DN 40	3,000	ks	11,27	33,81
	721226412	721226412	Zápachová uzávierka pre drezy DN 50	4,000	ks	12,96	51,84
	721259120	721259120	Montáž HL tvaroviek	12,000	ks	9,00	108,00
	56248118411	56248118411	Zápachová uzávierka HL 138	4,000	ks	19,00	76,00
	562481184111	562481184111	Zápachová uzávierka HL 406	4,000	ks	35,60	142,40
	562481187	562481187	HL 510NPr	5,000	ks	52,00	260,00
	721273168	721273168	Ventilačné hlavice strešné plastové DN 100 HUL 810	1,000	ks	39,80	39,80
	721290111	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	108,000	m	1,33	143,64
	998721202	998721202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	34,950	%	1,00	34,95
			Vnútnomy vodovod				
	722131914	722131914	Vsadenie odbočky do potr. DN 32	1,000	ks	66,24	66,24
	722171216	722171216	Potrubie vodov. z rúrok HDPE D 63	38,000	m	34,35	1 305,30

	722173103	722173103	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 20x2,8 mm Wirsbo	106,000	m	16,18	1 715,08
	722173104	722173104	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 25x3,5 mm Wirsbo	12,000	m	17,65	211,80
	722173105	722173105	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 32x4,4 mm Wirsbo	60,000	m	30,64	1 838,40
	722173106	722173106	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 40x5,5 mm Wirsbo	12,000	m	41,18	494,16
	722181232	722181232	Ochrana vodovodného potrubia prílepenými tepelnoizolačnými rúrami z PE hr do 15 mm DN do 42 mm	117,000	m	4,48	524,16
	722181242	722181242	Ochrana vodovodného potrubia prílepenými tepelnoizolačnými rúrami z PE hr do 20 mm DN do 42 mm	13,000	m	5,81	75,53
	722181252	722181252	Ochrana vodovodného potrubia prílepenými tepelnoizolačnými rúrami z PE hr do 25 mm DN do 42 mm	79,000	m	8,01	632,79
	723421130	723421130	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160	1,000	ks	29,60	29,60
	722222219	722222219	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil vypúšťací G 1/2	2,000	ks	7,35	14,70
	722239103	722239103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	7,000	ks	8,79	61,53
	4223K0102	4223K0102	Uzáver guľový voda PERFECTA, FF páčka 1/2"	2,000	ks	6,92	13,84
	4223K0104	4223K0104	Uzáver guľový voda PERFECTA, FF páčka 1"	2,000	ks	16,43	32,86
	4228C0210	4228C0210	Klapka spätná vodorovná Clapet (kov-kov) 1/2"	1,000	ks	10,25	10,25
	4228C0212	4228C0212	Klapka spätná vodorovná Clapet (kov-kov) 1"	1,000	ks	20,62	20,62
	4361C0103.	4361C0103.	Filter 1/2"- 0,4 mm - 1411004	1,000	ks	11,00	11,00
	722239104	722239104	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	1,000	ks	10,35	10,35
	4223K0105	4223K0105	Uzáver guľový voda PERFECTA, FF páčka 5/4"	1,000	ks	26,03	26,03
	722262301	722262301	Vodomer pre vodu závit jednotok suchob do 40 °C G 3/4 x 105 mm Qn 2,5 m3/s vert	1,000	ks	85,85	85,85
	722290226	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	228,000	m	2,39	544,92
	722290234	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	228,000	m	1,78	401,28
	998722202	998722202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	81,283	%	0,70	56,88
			Strojné vybavenie				
	724131105	724131105	Montáž čerpadiel cirkulačných	0,000	ks		0,00
	4261A10452	4261A10452	Čerpadlo ALPHA2 25-60 N	0,000	ks		0,00
	724319139	724319139	Montáž expanzných nádrží	0,000	ks		0,00
	4846B0704	4846B0704	Nádoba expanzná Refix DD 12 I / 10 bar, biela - 7307800	0,000	ks		0,00
	724401115	724401115	Montáž prečerpávacej stanice	0,000	ks		0,00
	4262C1402	4262C1402	Čerpadlo SEG.40.09.E.2.50B	0,000	ks		0,00
	732391115	732391115	Elektronická úprava studenej vody pre TUV EZV 25 D-108	0,000	ks		0,00
	998724202	998724202	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 12 m	0,000	%		0,00
			Zariadenie predmety				
	725116231	725116231	Montáž predstaveného systému záchodov do kombinovaných stien	0,000	ks		0,00
	55147009080	55147009080	Geberit Duofix - konštrukcia	0,000	ks		0,00
	551661921	551661921	Tlačidlo	0,000	ks		0,00
	725119213	725119213	Montáž záchodových mís závesných	0,000	ks		0,00
	6423E0451	6423E0451	Klozet závesný, biely	0,000	ks		0,00
	6423E0453	6423E0453	Sedátko biele	0,000	ks		0,00
	725212200	725212200	Umývadlo z dlhuvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	3,000	ks	92,30	276,90
	725339101	725339101	Montáž výleviek keramic., liat, a i.	0,000	ks		0,00
	6427A0101	6427A0101	Výlevka závesná MIRA	0,000	ks		0,00
	6427A9001	6427A9001	Mriežka ku výlevke MIRA	0,000	ks		0,00
	725536241	725536241	Montáž predstaveného systému - výlevky	0,000	ks		0,00
	55147009083	55147009083	Košík pre výlevku	0,000	ks		0,00
	725539001	725539001	Montáž zásobník elektr. prepádový s batériou do 10L	1,000	ks	16,19	16,19
	5412B0511	5412B0511	Ohrievač prietokový MH3	1,000	ks	160,12	160,12
	725819402	725819402	Montáž ventilov rohových G 1/2	20,000	ks	11,71	234,20
	4223K0701	4223K0701	Ventil guľový rohový s filtrom IVAR.KING 1/2"x3/8"	16,000	ks	10,20	163,20
	551F00102	551F00102	Hadica uni.flex.F-F 1/2", 50 cm - HF.OL.050.015	14,000	ks	1,34	18,76
	725820600	725820600	Batéria drezová 1-páková nástenná G 1/2 x 100 štandardná kvalita	4,000	ks	110,75	443,00
	725821400	725821400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	3,000	ks	92,09	276,27
	725830200	725830200	Batéria nástenná páková G 1/2 x 150 štandardná kvalita	1,000	ks	82,76	82,76
	998725202	998725202	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	16,714	%	0,30	5,01
	M2102-9.8	M2102-9.8	Elektr. inštalácie - rekonštrukcia elektr. inštalácie vč nových svetidiel v zmysle samostatného rozpočtu				
			1.) Kábel CHKE-R 3O x 1,5 mm2	50,000	m	1,700	85,00
			2.) Kábel CHKE-R 3J x 1,5 mm2	60,000	m	1,700	102,00
			3.) Kábel CHKE-R 5J x 1,5 mm2	30,000	m	2,500	75,00
			4.) Kábel CHKE-R 5O x 1,5 mm2	20,000	m	2,500	50,00
			5.) Kábel CHKE-R 7J x 1,5 mm2	40,000	m	3,100	124,00
			6.) Kábel CHKE-R 3J x 2,5 mm2	140,000	m	2,400	336,00
			7.) Kábel CHKE-R 5J x 2,5 mm2	35,000	m	3,700	129,50
			8.) Kábel SFTP cat.76 AWG2	120,000	m	3,400	408,00
			9.) Vodič CYA 6 mm2 (zeleno/žltý)	60,000	m	1,900	114,00
			10.)Štítok na kábel	80,000	ks	3,400	272,00
			11.) Kábel CHKE-R 5J x 10 mm2	60,000	m	9,300	558,00
			12.)Spínač 1pól. zapustený Legrand 7744 01, 10A, 250V AC, razeň 1, IP 20	2,000	ks	9,500	19,00
			13.)Detto, ale sériový prepínač 7744 05	1,000	ks	10,300	10,30
			14.)Detto, ale striedavý prepínač 7744 06	4,000	ks	13,200	52,80
			15.)Detto, ale 1.pól. vypínač, razeň 1, IP 55	5,000	ks	13,500	67,50
			16.)Detto, ale sériový prepínač, razeň 5, IP 55	1,000	ks	15,000	15,00
			17.)Detto, ale striedavý prepínač dvojvlák, razeň 5B, IP 20	2,000	ks	15,000	30,00
			18.)Detto, ale IP 55	2,000	ks	27,600	55,20

		19.)Rámik biely jednoduchý Legrand 7744 51	21,000	ks	5,000	105,00
		20.)Rámik biely dvojnásobný Legrand 7744 52	2,000	ks	4,000	8,00
		21.)Rámik biely trojnásobný Legrand 7744 53	2,000	ks	6,200	12,40
		22.)Rámik biely štvornásobný Legrand 7744 54	2,000	ks	11,600	23,20
		23.)Rámik biely päťnásobný legrand 7744 55	1,000	ks	14,900	14,90
		24.)Vodič CYA 10 mm2 (zeleno/žltý)	60,000	ks	3,000	180,00
		25.)Zásuvka zapustená legrand 7743 97, 16A, 250V AC, IP 20	27,000	ks	13,300	359,10
		26.)Dátová zásuvka zapustená Legrand 7742 43, RJ 45 FTP, 2 výstupy, cat.6	1,000	ks	15,900	15,90
		27.)Šporáková prípojka 25A, 400V AC, IP 20	1,000	ks	26,000	26,00
		28.)Škatulová rozvodka KR68, KR98, 6455-11	32,000	ks	3,500	112,00
		29.)EMMA LED 1200 4000 840, 4000lm, 35W, IP 20	3,000	ks	54,000	162,00
		30.)JULIE 600 LED IP 65 1800 840, 1800lm, 20W, IP 65	4,000	ks	27,000	108,00
		31.)LULIE 1200 LED IP65 4000 840, 4000lm, 40W, IP 65	12,000	ks	40,000	480,00
		32.)Nástené svetidlo Panlux typ OLGA S, OS-60/B, 60W, 230V AC, IP 44	1,000	ks	42,300	42,30
		33.)LED Panel URG G1 600x600mm, 3800lm, 840 SNC 800mA, 32,4W, 4000K, IP 20	3,000	ks	68,000	204,00
		34.)Núdzové svetidlo ZORICA 18W, code I1189ZOR-ZSE-IP42, 230V AC, IP 42	4,000	ks	23,400	93,60
		35.)TOM LED 300 1200 840 WH, 1200lm, 18W, IP 66	5,000	ks	19,000	95,00
		37.)LARA LED 330 2000 840 WH 2004lm, 19W, IP 65	5,000	ks	55,000	275,00
		38.)Istič LTN-10C-1, 10A, 230V AC (RZS3)	2,000	ks	7,800	15,60
		39.)Prúdový chránič OFI-25-4-030A, 25A, 30mA, typ A (RZS3)	2,000	ks	55,600	111,20
		40.)Plastová rozvodnica zapustená 56 modulová, IP 40/20 (RZS4)	1,000	ks	110,000	110,00
		41.)Elektromer SCHRACK TSK 221/05-057, 5-65A, 400V AC (RZS4)	1,000	ks	98,000	98,00
		42.)Vipínač APN-63-3, 63A, 400V AC (RZS4)	1,000	ks	28,600	28,60
		43.)Prúdový chránič OFI-25-4-030A, 25A, 30mA, typ A (RZS4)	5,000	ks	54,900	274,50
		44.)Istič LTN-10C-1N, 10A, 230V AC (RZS4)	3,000	ks	10,600	31,80
		45.)Istič LTN-16B-1N, 16A, 230V AC (RZS4)	9,000	ks	13,200	118,80
		46.)Istič LTN-16B-3N, 16A, 400V AC (RZS4)	3,000	ks	34,700	104,10
		47.)Svorky WAGO 2,5 mm2	36,000	ks	1,200	43,20
		48.)Prípojnice L1,L2,L3,N,PE,EP4	6,000	ks	14,600	87,60
		49.)Istič LTN-16C-3N, 16A, 400V AC (RZS3)	1,000	ks	38,700	38,70
		Nešpecifikované výkony, drobný spojovací materiál, pomocný materiál	2,000	ks	100,000	200,00
		doprava, presunu techniky a materiál	2,000	ks	50,000	100,00
		Technická činnosť	40,000	hod.	15,000	600,00
		Funkčné skúšky, uvedenie do prevádzky	2,000	ks	100,000	200,00
		OPaOS revízná správa	2,000	ks	180,000	360,00
M2102-9.9	M2102-9.9	Vzduchotechnika				
		Zariadenie č. 2 - WC				
	2.01	Ventilátor do kruhového potrubia Klímaoprema RS 150 10	1,000	ks	150,00	150,00
		Spona VM 150	2,000	ks	21,00	42,00
		Montážna konzola MRS 1	1,000	ks	11,00	11,00
		Regulátor MTY 1	1,000	ks	9,00	9,00
	2.02	Timič hluku kruhový PZM 150-500	1,000	ks	11,00	11,00
	2.03	Spätná klapka ZPC 150	1,000	ks	39,00	39,00
	2.04	Krycia mriežka kruhová d 150	1,000	ks	25,00	25,00
	2.05	Tanierový ventil odvodný ZOT 100	4,000	ks	11,90	47,60
	2.50	Ohybná hadica neizolovaná Hewa HF alu d 102	4,000	m	30,00	120,00
	2.60	Kruhové potrubie SPIRO, pozinkovaný plech, do priemeru: 100	2,000	m	21,00	42,00
	2.60	Kruhové potrubie SPIRO, pozinkovaný plech, do priemeru: 100TV	0,500	m	24,00	12,00
	2.60	Kruhové potrubie SPIRO, pozinkovaný plech, do priemeru: 150	1,000	m	28,00	28,00
	2.60	Kruhové potrubie SPIRO, pozinkovaný plech, do priemeru: 150TV	2,000	m	32,00	64,00
		Montáž vzduchotechniky	1,000	ks	500,00	500,00
		Zariadenie č.3 - Kuchynka				
	3.01	Vzduchotechnická jednotka Proklíma KEK 3-M-DU50S-S	1,000	ks	4 960,00	4 960,00
		Systém MaR	1,000	ks	500,00	500,00
	3.02	Digestor Variant-N 1600x1000x450 mm	1,000	ks	1 250,00	1 250,00
		Lamelový odľučovač	3,000	ks	29,00	87,00
	3.03	Timič hluku kruhový PZM 315-1000	2,000	ks	137,00	274,00
	3.60	Kruhové potrubie SPIRO, pozinkovaný plech, sk.C do priemeru: 315	20,000	m	95,00	1 900,00
		Kruhové potrubie SPIRO, pozinkovaný plech, sk.C do priemeru: 315	10,000	m	95,00	950,00
	3.70	Štvorhranné potrubie, pozinkovaný plech, sk.C do obvodu : 2560 mm tvarovky	2,000	m	99,00	198,00
		Montáž vzduchotechniky	1,000	ks	500,00	500,00
		Zariadenie č. 4 - Chladivý sklad 1.10c				
	4.01	Podstropný výparník MR 190L na chladivo R449A	1,000	ks	467,00	467,00
		Vyhrievacie tyče E1K	1,000	ks	49,00	49,00
		Vstrekovací ventil TE 2 + Dýza No.01	1,000	ks	54,00	54,00
		Elektromagnetický ventil	1,000	ks	59,00	59,00
	4.02	Kondenzačná jednotka JM-4,5T na R449A	1,000	ks	99,00	99,00
	4.03	Elektrický rozvádzač s digitálnym termostatom	1,000	ks	58,00	58,00
	4.04	Izolované Cu potrubie kvapalina/plyn, vrátane montážneho materiálu, komunikačného prepajenia	22,000	m	19,00	418,00
	4.05	Elektrokabeláž	1,000	ks	100,00	100,00
	4.06	Potrubie na kondenzát	8,000	bm	31,00	248,00
	4.07	Chladivo R-449	1,000	ks	43,00	43,00
	4.08	Konzoly	2,000	ks	2,90	5,80
		Montáž klimatizácie	1,000	ks	450,00	450,00
	4.10	Chladiarske panely 80 mm	1,000	ks	600,00	600,00

	4.11	Chladiarenske dvere 700x2000 mm	1,000	ks	850,00	850,00	
		Montáž chladiarenských panelov	1,000	ks	450,00	450,00	
		Tepelná izolácia					
		Tepelná izolácia hr.20 mm, povrch Al fólia	14,000	m²	3,90	54,60	
		Zaizolovanie do plecu Al	14,000	m²	2,00	28,00	
		Montáž tepelnej izolácie vrátane montáž. materiálu a Al pásy	1,000	ks	2,00	2,00	
		Ostatné - montážny materiál					
		Nešpecifikovaný pomocný materiál	1,000	ks	100,00	100,00	
		Nešpecifikované práce a výkony	1,000	hod.	18,00	18,00	
		Nastavenie, zaregulovanie, odskúšanie,	1,000	hod.	18,00	18,00	
		Mimostavenisková doprava	1,000	%	21,00	21,00	
		Presun hmôt v objektoch výšky do 24m	0,700	%	12,90	9,03	
		Triedenie a úprava zariadení na stavbe	3,000	%	2,00	6,00	
		Murárska výpomoc	1,600	%	19,00	30,40	
Práce a dodávky PSV							
		Obklady					
	781445213.S	781445213.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 200x400 mm	83,341	m²	29,30	2 441,89
	597640001510.S	597640001510.S	Obkladačky keramické lxx 398x198 mm	86,675	m²	16,80	1 456,14
	781491111.S	781491111.S	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	50,000	m	8,20	410,00
	283410018260.S	283410018260.S	Profil ukončovaci obľý uzavretý s nosom na vonkajší roh pre hr. dlaždíc 10 mm, PVC	50,500	m	3,50	176,75
	998781201.S	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	77,848	%	2,00	155,70
celková cena bez DPH						95 070,52	
DPH							
				%	23,00	21 866,22	
Celková cena s DPH						116 936,74	