

**DODATOK č. 3 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 23.7.2024 a jej DODATKU č. 1 zo dňa 28.11.2024 a jej
DODATKU č. 2 zo dňa 13.2.2025
(ďalej len „zmluva“)**

uzavretých podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov v súlade so zákonom č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

medzi zmluvnými stranami:

Čl. 1. Zmluvné strany

Na jednej strane:

Názov: Obec Pribeta

Sídlo organizácie: Hlavná ulica 621/113, 946 55 Pribeta

Právna forma: Samospráva

Štatutár: Norbert Zsitva, starosta obce

IČO: 00306649

DIČ: 2021029351

Telefón: 035/7693101

E-mail: obec@pribeta.sk

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.

Číslo účtu (IBAN): SK27 7500 0000 0040 2966 6680

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno: Obecný podnik Pribeta, s.r.o.

Sídlo (miesto podnikania): Mierová 398/70, 946 55 Pribeta

IČO: 55702058

DIČ: 2122066474

Štatutárny orgán: Norbert Zsitva, konateľ

Telefón: 0908/796194

Bankové spojenie: Československá obchodná banka a. s.

Číslo účtu (IBAN): SK25 7500 0000 0040 3241 0846

Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Nitra

Číslo zápisu Oddiel Sro, Vložka číslo 61274/P

Zhotoviteľ je platcom DPH

IČ DPH: SK2122066474

(ďalej len „zhotoviteľ“)

na zhotovenie diela: Modernizácia základnej školy a telocvične v Pribete.

Tento dodatok je uzatvorený v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. 2. Predmet dodatku

Predmetom toho dodatku č. 3 je:

Doplnenie vybudovania Debariezačného vstupu do telocvične do rozpočtu stavby, v dôsledku čoho sa
mení cena diela v čl. 4. Cena diela, bod 4.2. nasledovne:

CENA DIELA BEZ DPH: 230.405,33 eur

DPH 5%: 11.520,27 eur

Cena spolu s DPH: 241.925,60 eur

Čl. 3. Závěrečné ustanovenia

- 3.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.2. Tento dodatok je vyhotovený v 3 vyhotoveniach, pričom objednávateľ obdrží dve vyhotovenia dodatku a zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie dodatku.
- 3.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a súhlasia s ním a že dodatok uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Prílohou tohto dodatku č. 3 je ocenený výkaz výmer.

V Pribete, dňa: 19.03.2025

v Pribete, dňa: 19.03.2025

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



Norbert Zsitva, starosta obce

Oblasťný podnik Pribet, s. r. o.
Mierová ulica 398/70
946 55 Pribet
Norbert Zsitva, konateľ
IČO: 55 702 058
DIČ: 2122066474

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: PV643r2024_11v2
 Stavba: Modernizácia a rekonštrukcia ZŠ s VJS a telocvične

JKSO:
 Miesto: Školská ulica, Pribeta

Objednávateľ:
 Obec Pribeta, Hlavná 621/113, Pribeta

Zhotoviteľ:

Projektant:
 Ing. Marián Križan, Baustar s.r.o.

Spracovateľ:

KS:
 Dátum: 19.3.2025

IČO:
 IČ DPH:

IČO:
 IČ DPH:

IČO:
 IČ DPH:

IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov, požiadaviek a zmien na rozsah. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

Náklady z rozpočtov			230 405,33
Ostatné náklady zo súhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			230 405,33
	Sadzbza dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	5,00%	0,00	0,00
znižená	5,00%	230 405,33	11 520,27
Cena s DPH	v	EUR	241 925,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Obecný podnik Pribeta, s. r. o.

Milerová ulica 398/70

946 55 Pribeta

IČO: 55 702 058

DIC: 2122066474

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	PV643r2024_11v2		
Stavba:	Modernizácia a rekonštrukcia ZŠ s VJS a telocvične		
Miesto:	Školská ulica, Pribeta	Dátum:	19.03.2025
Objednávateľ:	Obec Pribeta, Hlavná 621/113, Pribeta	Projektant:	Ing. Marián Križan, Baustar s.r.o.
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		230 405,33	241 925,60
1	Podpora desegregácie výchovy a vzdelávania v ZŠ s VJS Pribeta	34 230,00	35 941,50
2	Debarierizácia ZŠ s VJS Pribeta	166 970,00	175 318,50
3	Vybudovanie špecializovanej učebne v ZŠ s VJS Pribeta	16 500,00	17 325,00
4	Rekonštrukcia telocvične v ZŠ s VJS Pribeta	5 000,00	5 250,00
5	Debarierizačný vstup do telocvične	7 705,33	8 090,60
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		230 405,33	241 925,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia a rekonštrukcia ZŠ s VJS a telocvične

Objekt:

1 - Podpora desegregácie výchovy a vzdelávania v ZŠ s VJS Pribeta

JKSO:

Miesto: Školská ulica, Pribeta

KS:

Dátum: 19.03.2025

Objednávateľ:

Obec Pribeta, Hlavná 621/113, Pribeta

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Marián Križan, Baustar s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov, požiadaviek a zmien na rozsah. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceníť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

Náklady z rozpočtu				34 230,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				34 230,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	5,00%	0,00	
znižená	34 230,00	5,00%	1 711,50	
Cena s DPH	v	EUR		35 941,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis: 19.3.2025

Pečiatka

Obecný podnik Pribeta, s. r. o.

Mierová ulica 398/70

946 55 Pribeta

IČO: 55 702 058

IČ: 2122066474

Dátum a podpis: 19.3.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia a rekonštrukcia ZŠ s VJS a telocvične

Objekt:

1 - Podpora desegregácie výchovy a vzdelávania v ZŠ s VJS Pribeta

Miesto: Školská ulica, Pribeta

Dátum: 19.03.2025

Objednávateľ: Obec Pribeta, Hlavná 621/113, Pribeta

Projektant: Ing. Marián Krížan,
Baustar s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	34 230,00
HSV - Práce a dodávky HSV	5 492,34
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 350,17
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 936,13
99 - Presun hmôt HSV	206,04
PSV - Práce a dodávky PSV	20 753,86
713 - Izolácie tepelné	50,99
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	670,39
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	300,48
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	658,71
763 - Konštrukcie - drevostavby	11 670,75
766 - Konštrukcie stolárske	442,29
776 - Podlahy povlakové	4 759,57
781 - Obklady	301,34
784 - Maľby	1 899,34
M - Práce a dodávky M	7 287,57
21-M - Elektromontáže	7 287,57
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	696,23

2) Ostatné náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **34 230,00**

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia a rekonštrukcia ZŠ s VJS a telocvične

Objekt:

1 - Podpora desegregácie výchovy a vzdelávania v ZŠ s VJS Pribeta

Miesto: Školská ulica, Pribeta

Dátum: 19.03.2025

Objednávateľ: Obec Pribeta, Hlavná 621/113, Pribeta

Projektant: Ing. Marián Križan,
Baustar s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							34 229,998
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 492,342
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 350,172
1	K	612423531.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	27,000	21,617	583,659
2	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	181,500	1,589	288,404
3	K	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	181,500	7,113	1 291,010
4	K	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	1,350	138,592	187,099

D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 936,132
5	K	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,350	69,381	93,664
6	K	965049120.S	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabičovým pletivom hr. nad 100 mm	m3	1,350	37,037	50,000
7	K	974082216.S	Vysekanie rýh pre vodiče v akejkoľvek omietke cementovej stien v š. nad 100 mm, -0,00600t	m	180,000	1,501	270,180
8	K	974083113.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 100 do 150 mm	m	30,000	14,472	434,160
9	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	181,500	2,836	514,734
10	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,547	11,242	141,053
11	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	238,393	0,338	80,577
12	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	12,547	9,405	118,005
13	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	75,282	1,057	79,573
14	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	12,547	91,989	1 154,186

D	99		Presun hmôt HSV				206,038
15	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6,359	32,401	206,038

D	PSV		Práce a dodávky PSV				20 753,858
D	713		Izolácie tepelné				50,989
16	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	12,000	2,642	31,704
17	M	283310001500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	12,240	0,537	6,573
18	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	2,000	3,257	6,514

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	M	283310006300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	2,040	2,693	5,494
20	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,503	1,400	0,704
D 721 Zdravotníka - vnútorná kanalizácia							670,389
21	K	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	14,000	16,741	234,374
22	K	721172033.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 50	m	10,000	15,780	157,800
23	K	721172035.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 110	m	5,000	19,432	97,160
24	K	721172109.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 110x2,2 mm	m	6,000	12,130	72,780
25	K	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	2,000	1,514	3,028
26	M	551610000100.S	Privzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, PP	ks	2,000	35,414	70,828
27	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	35,000	0,775	27,125
28	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,631	1,100	7,294
D 722 Zdravotníka - vnútorný vodovod							300,482
29	K	722171153.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 26 mm	m	14,000	14,935	209,090
30	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	1,000	4,125	4,125
31	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	1,000	15,254	15,254
32	K	722290215.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	m	14,000	3,966	55,524
33	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	14,000	1,018	14,252
34	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,982	0,750	2,237
D 725 Zdravotníka - zariadenie predmety							658,706
35	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	3,000	28,498	85,494
36	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	3,000	68,981	206,943
37	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	6,000	6,133	36,798
38	M	551110020000.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	6,000	8,856	53,136
39	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	3,000	11,443	34,329
40	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	3,000	53,915	161,745
41	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	3,000	6,615	19,845
42	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	3,000	19,482	58,446
43	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,567	0,300	1,970
D 763 Konštrukcie - drevostavby							11 670,752
44	K	763115714.S	Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, T1 100 mm	m2	66,150	48,500	3 208,275
45	K	763137035.Sr	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, Ph1	m2	148,050	53,765	7 959,908
46	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	111,682	4,500	502,569
D 766 Konštrukcie stolárske							442,290
47	K	766662113.Sr	Výmena interiérových dverí za nové jednokridlové - na komplet	ks	4,000	109,695	438,780
48	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,388	0,800	3,510
D 776 Podlahy povlakové							4 759,570

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	148,050	2,788	412,763
50	K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch vrátane soklika	m2	148,050	7,138	1 056,781
51	M	284110000605.S	Podlaha PVC heterogénna, hrúbka do 3,5 mm vrátane soklika	m2	152,492	20,040	3 055,940
52	K	776990100.S	Zamietanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	148,050	0,482	71,360
53	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	148,050	0,987	146,125
54	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	47,430	0,350	16,601
D 781 Obklady							301,341
55	K	781445020.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x300 mm	m2	9,000	15,954	143,586
56	M	597740000900.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxv 300x300 mm, viacfarebné	m2	9,360	16,161	151,267
57	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,949	2,200	6,488
D 784 Maľby							1 899,339
58	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	313,800	0,979	307,210
59	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	313,800	2,090	655,842
60	K	784481010.S	Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	132,300	7,077	936,287
D M Práce a dodávky M							7 287,571
D 21-M Elektromontáže							7 287,571
61	K	210010024.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	150,000	1,112	166,800
62	M	345710009000.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 16	m	150,000	0,507	76,050
63	K	210010325.S	Krabica (KUL 68 kruhová) do dutých stien odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia	ks	66,000	5,182	342,012
64	M	345410015010.S	Krabica odbočná KUL 68-45/LD2 s viečkom V 68, z PVC	ks	66,000	1,488	98,208
65	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,000	2,035	2,035
66	M	752101	VALENA LIFE SPÍNAČ Č. 1 BIELY	ks	1,000	2,950	2,950
67	M	754001	VALENA LIFE RÁMIK JEDNODUCHÝ BIELY	ks	1,000	0,809	0,809
68	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	8,000	2,664	21,312
69	M	345340007955	Spínač Valena Life sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5, biely, LEGRAND	ks	8,000	4,435	35,480
70	M	345350004320	Rámik Valena Life jednoduchý biely, LEGRAND	ks	8,000	0,811	6,488
71	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	4,000	3,776	15,104
72	M	753180	VALENA LIFE ZÁSUVKA 2P+T S DETSKOU OCHRANOU BIELA	ks	4,000	3,258	13,032
73	M	754001	VALENA LIFE RÁMIK JEDNODUCHÝ BIELY	ks	4,000	0,809	3,236
74	K	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	14,000	4,509	63,126
75	M	754002	VALENA LIFE RÁMIK DVOJNÁSOBNÝ BIELY	ks	14,000	1,674	23,436
76	M	753180	VALENA LIFE ZÁSUVKA 2P+T S DETSKOU OCHRANOU BIELA	ks	28,000	3,258	91,224
77	K	210201909	Montáž a zapojenie svietidiel	ks	38,000	20,379	774,402
78	M	svietidloB	Svietidlo zapustené LED PHILIPS CoreLine - RC132V 36S/840 OC G5 PSU W60L60	ks	30,000	138,589	4 157,670
79	M	svietidloF	Svietidlo stropné LED MODUS AREL4000RMAS MODUS AREL 4000 RM AS	ks	8,000	60,146	481,168
80	K	210220300.S	Ochranné pospájanie v pracovniach, kúpeľniach, voľné uloženie CY 4-6 mm2	m	95,000	0,570	54,150
81	M	341110012300.S	Vodič medený H07V-U 6 mm2	m	95,000	0,713	67,735

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
82	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	155,000	0,703	108,965
83	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2	m	155,000	0,541	83,855
84	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	178,000	0,790	140,620
85	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY-O 3x2,5 mm2	m	178,000	0,933	166,074
86	K	998921203.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	72,549	0,450	32,647
87	K	PPV	PPV	%	3,000	27,455	82,365
88	M	PM	PM	%	6,000	29,436	176,618
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							696,227
89	K	HZS000113.S.1	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - demontáž existujúcej elektroinštalácie a ďalšie nešpecifikované práce	hod	30,000	17,075	512,250
90	K	HZS000114.S	Revízia elektroinštalácie	súbor	1,000	183,977	183,977

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia a rekonštrukcia ZŠ s VJS a telocvične

Objekt:

2 - Debarierizácia ZŠ s VJS Pribeta

JKSO:

Miesto: Školská ulica, Pribeta

KS:

Dátum: 19.03.2025

Objednávateľ:

Obec Pribeta, Hlavná 621/113, Pribeta

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Marián Križan, Baustar s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov, požiadaviek a zmien na rozsah. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceníť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

Náklady z rozpočtu				166 970,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				166 970,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	5,00%	0,00	
znižená	166 970,00	5,00%	8 348,50	
Cena s DPH	v	EUR		175 318,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

19.3.2025

Pečiatka



Obecný podnik Pribeta, s. r. o.

Mierová ulica 398/70

946 55 Pribet.

IČO: 55 702 058

DIČ: 2122066474

Dátum a podpis:

19.3.2025

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia a rekonštrukcia ZŠ s VJS a telocvične

Objekt:

2 - Debarierizácia ZŠ s VJS Pribeta

Miesto:

Školská ulica, Pribeta

Dátum:

19.03.2025

Objednávateľ:

Obec Pribeta, Hlavná 621/113, Pribeta

Projektant:

Ing. Marián Križan,
Baustar s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

166 970,00

HSV - Práce a dodávky HSV

43 662,72

1 - Zemné práce	9 595,05
2 - Zakladanie	6 682,93
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 315,74
4 - Vodorovné konštrukcie	2 667,55
5 - Komunikácie	10 334,09
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	5 849,02
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 584,51
99 - Presun hmôt HSV	2 633,83

PSV - Práce a dodávky PSV

121 593,65

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	302,42
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	2 008,64
713 - Izolácie tepelné	6 676,20
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	649,92
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	283,05
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	1 066,43
763 - Konštrukcie - drevostavby	3 445,39
764 - Konštrukcie klampiarske	648,41
766 - Konštrukcie stolárske	275,29
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	103 197,62
771 - Podlahy z dlaždíc	2 257,70
781 - Obklady	445,02
784 - Maľby	337,58

M - Práce a dodávky M

1 617,46

21-M - Elektromontáže	1 617,46
-----------------------	----------

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

96,16

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

166 970,00

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia a rekonštrukcia ZŠ s VJS a telocvične

Objekt:

2 - Debarierizácia ZŠ s VJS Pribeta

Miesto:

Školská ulica, Pribeta

Dátum:

19.03.2025

Objednávateľ:

Obec Pribeta, Hlavná 621/113, Pribeta

Projektant:

Ing. Marián Križan,
Baustar s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							166 970,000
D	HSV	Práce a dodávky HSV					43 662,723
D	1	Zemné práce					9 595,054
1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	23,883	11,240	268,445
2	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	102,232	6,469	661,339
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	23,883	0,849	20,277
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	102,232	0,849	86,795
5	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	18,436	31,502	580,771
6	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	18,436	8,899	164,062
7	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	42,319	1,493	63,182
8	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	102,232	1,493	152,632
9	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	42,319	3,720	157,427
10	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	719,423	0,374	269,064
11	K	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	102,232	4,490	459,022
12	K	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 737,944	0,391	679,536
13	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	42,319	7,362	311,552
14	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	102,232	1,873	191,481
15	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	42,319	0,642	27,169
16	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	102,232	0,597	61,033
17	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	231,282	23,079	5 337,757
18	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	255,580	0,405	103,510
D	2	Zakladanie					6 682,925
19	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	9,487	55,727	528,682
20	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	4,649	105,550	490,702
21	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	5,299	15,912	84,318
22	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	5,299	4,914	26,039

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,115	1 408,221	161,945
24	K	274271021.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 25/30 hrúbky 200 mm	m3	0,426	185,382	78,973
25	K	274271041.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 25/30 hrúbky 300 mm	m3	6,317	175,235	1 106,959
26	K	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	1,532	104,249	159,709
27	K	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	7,660	104,421	799,865
28	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	36,768	16,088	591,524
29	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	36,768	4,992	183,546
30	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,689	1 534,476	1 057,254
31	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,607	1 076,629	653,514
32	K	275313711.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 25/30	m3	0,469	104,152	48,847
33	K	275321411.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	2,343	104,599	245,075
34	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	5,196	20,156	104,731
35	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	5,196	6,564	34,107
36	K	275361821.S	Výstuž základových pätiiek z ocele B500 (10505)	t	0,211	1 550,405	327,135
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				1 315,744
37	K	311231701	Murivo nosné (m3) z tehál pálených HELUZ UNI 30 P 12,5 na pero a drážku, na maltu MVC (300x247x238)	m3	3,903	203,927	795,927
38	K	317160172.S	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	4,000	18,650	74,600
39	K	317160174.S	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1750 mm	ks	2,000	23,986	47,972
40	K	317160176.S	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2250 mm	ks	4,000	31,592	126,368
41	K	342240161.S	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 140 mm, na maltu pre tenké škáry	m2	7,963	34,017	270,877
D 4			Vodorovné konštrukcie				2 667,549
42	K	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	4,536	137,646	624,362
43	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,408	1 630,707	665,328
44	K	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	25,560	27,704	708,114
45	K	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	25,560	5,188	132,605
46	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	25,920	16,827	436,156
47	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	25,920	3,896	100,984
D 5			Komunikácie				10 334,091
48	K	564732111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m2	255,580	6,575	1 680,439
49	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	255,580	9,406	2 403,985
50	K	596911143.Sr	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	255,580	12,577	3 214,430
51	M	592460007700.S	Dlažba betónová hr. 60 mm farba sivá	m2	260,692	11,643	3 035,237

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				5 849,023
52	K	612423531.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rhyh do 150 mm omietkou štukovou	m2	18,000	23,502	423,036
53	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	41,946	1,728	72,483
54	K	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	41,946	7,733	324,368
55	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	41,946	7,482	313,840
56	K	622461055.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 3 mm	m2	46,620	15,986	745,267
57	K	625250710.SR	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy - vid' skladby	m2	46,620	51,598	2 405,499
58	K	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez potery rýh v mazaninách	m3	1,350	150,677	203,414
59	K	631362401.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo siete KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	42,560	2,934	124,871
60	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	15,750	0,538	8,474
61	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	3,245	4,784	15,524
62	K	632452211.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 3-10 mm	m2	15,750	8,718	137,309
63	K	632452219.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	m2	42,560	25,257	1 074,938
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 584,511
64	K	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	97,208	6,356	617,854
65	M	592170001800.S	Obrubník parkový, 1x5xv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	98,180	2,616	256,839
66	K	931961115.Sr	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej XPS dosky hr. 30 mm	m2	87,676	15,348	1 345,651
67	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	83,100	2,597	215,811
68	K	941941291.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	83,100	1,433	119,082
69	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	83,100	1,742	144,760
70	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	42,560	4,244	180,625
71	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	42,560	4,284	182,327
72	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	12,600	2,367	29,824
73	K	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	0,236	75,432	17,802
74	K	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,350	75,432	101,833
75	K	965049120.S	Priplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabcovým pletivom hr. nad 100 mm	m3	1,350	40,267	54,360
76	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad, lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	15,750	2,105	33,154
77	K	974082216.S	Vysekanie rýh pre vodiče v akejkoľvek omietke cementovej stien v š. nad 100 mm, -0,00600t	m	120,000	1,632	195,840
78	K	974083113.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 100 do 150 mm	m	30,000	15,734	472,020
79	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,524	12,222	55,292
80	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	85,956	0,367	31,546

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
81	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,524	10,225	46,258
82	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	27,144	1,149	31,188
83	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	4,524	100,010	452,445
D	99		Presun hmôt HSV				2 633,826
84	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	342,723	7,685	2 633,826
D	PSV		Práce a dodávky PSV				121 593,649
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				302,415
85	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	29,434	0,232	6,829
86	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,009	1 502,524	13,523
87	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	29,434	4,224	124,329
88	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	33,849	4,425	149,782
89	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,945	2,700	7,952
D	712		Izolácie striech, povlakové krytiny				2 008,635
90	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	68,169	0,841	57,330
91	M	283230007300.S R	Parozábrana Rockfol SK 18324 II	m2	78,394	7,347	575,961
92	K	712370060.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zvarením spoju	m2	68,169	6,528	445,007
93	M	245920000400.S	Čistič - doplnok k fóliovým systémom	ks	2,727	15,422	42,056
94	M	245920000900.S	Zálievka pre poistovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P	kg	0,545	12,357	6,735
95	M	247410002100.S	Lepidlo polyuretánové 310 g	ks	47,487	6,333	300,735
96	M	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	78,394	6,711	526,102
97	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	19,539	2,800	54,709
D	713		Izolácie tepelné				6 676,202
98	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	42,560	0,827	35,197
99	M	283230011400.S	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, pre podlahové vykurovanie	m2	48,944	0,508	24,864
100	K	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	42,560	2,009	85,503
101	M	283720009800.S	Doska EPS hr. 40 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	86,822	7,054	612,442
102	K	713132211.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prílepením	m2	13,980	4,549	63,595
103	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	14,260	7,882	112,397
104	K	713141160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	m2	47,040	1,432	67,361
105	M	190898R	Dvojspádové klíny Rockfall 2-120 mm	m2	47,040	38,966	1 832,961
106	K	713141255.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozloženou v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	47,040	7,614	358,163
107	M	325275	Veľmi tuhá ťažká doska HARDROCK MAX z kamennej vlny, šxlxhr 1200x2020x120 mm, pre ploché strechy, ROCKWOOL	m2	103,488	32,311	3 343,801
108	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	10,000	2,873	28,730
109	M	283310001500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	10,200	0,584	5,957
110	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	2,000	3,541	7,082

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
111	M	283310006300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	2,040	2,928	5,973
112	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	65,840	1,400	92,176
D 721			Zdravotníka - vnútorná kanalizácia				649,917
113	K	721171109.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	12,000	18,201	218,412
114	K	721172033.S	Potrúbie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 50	m	9,000	17,156	154,404
115	K	721172035.S	Potrúbie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 110	m	4,000	21,126	84,504
116	K	721172109.S	Potrúbie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 110x2,2 mm	m	6,000	13,188	79,128
117	K	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	2,000	1,646	3,292
118	M	551610000100.S	Privzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, PP	ks	2,000	38,502	77,004
119	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	31,000	0,842	26,102
120	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,428	1,100	7,071
D 722			Zdravotníka - vnútorný vodovod				283,048
121	K	722171153.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 26 mm	m	12,000	16,238	194,856
122	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	1,000	4,485	4,485
123	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	1,000	16,584	16,584
124	K	722290215.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	m	12,000	4,312	51,744
125	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	12,000	1,106	13,272
126	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,809	0,750	2,107
D 725			Zdravotníka - zariadenie predmety				1 066,426
127	K	725119415.S	Montáž záchodovej misy keramickej bezbarierovej	ks	1,000	20,628	20,628
128	M	642360004900.S	Misa záchodová keramická závesná bezbarierová, bez splachovacieho okruhu	ks	1,000	159,001	159,001
129	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	1,000	42,517	42,517
130	M	552370000100.S	Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	1,000	350,900	350,900
131	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	30,983	30,983
132	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bezbarierové	ks	1,000	74,996	74,996
133	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	1,000	2,472	2,472
134	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	1,000	25,873	25,873
135	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	2,000	3,170	6,340
136	M	552380012400.S	Madlo nerezové univerzálne pevné	ks	2,000	29,637	59,274
137	K	725539140.S	Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitrážneho do 5 L	ks	1,000	10,870	10,870
138	M	541310000200.S	Elektrický prietokový ohrievač beztlakový malolitrážny s batériou, inštalácia pod umývadlo, objem 5 l	ks	1,000	131,060	131,060
139	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	3,000	6,668	20,004
140	M	551110020000.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	3,000	9,629	28,887
141	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	12,441	12,441
142	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	1,000	58,617	58,617
143	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	1,000	7,192	7,192

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
144	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	1,000	21,181	21,181
145	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,632	0,300	3,190
D 763			Konštrukcie - drevostavby				3 445,389
146	K	763120010.S	Sadrokartónová inštalčná predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm	m2	3,000	33,134	99,402
147	K	763132220.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 15 mm	m2	15,750	28,447	448,040
148	K	763137035.Sr	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, Ph1	m2	47,040	58,452	2 749,582
149	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	32,970	4,500	148,365
D 764			Konštrukcie klampiarske				648,407
150	K	764430520.S	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 350 mm	m	19,300	23,903	461,328
151	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farebného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	6,200	28,224	174,989
152	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,363	1,900	12,090
D 766			Konštrukcie stolárske				275,291
153	K	766662113.Sr1	Montáž a dodávka - nové dvere D2 vrátane zárubne - na komplet	ks	1,000	273,106	273,106
154	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,731	0,800	2,185
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				103 197,617
155	K	767392113.S	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným pristrelením - ST2	m2	47,040	15,141	712,233
156	M	138310001000.S	Plech trapézový pozink farebný, výška profilu 35 mm, hr. 0,5 - 1,00 mm	m2	50,333	11,823	595,087
157	K	767995104.S	Montáž oceľovej konštrukcie - odhad vrátane náterov	kg	8 950,000	1,774	15 877,300
158	M	1323100000000	Dodávka oceľových prvkov - odhad vrátane náterov	t	10,293	1 269,364	13 065,564
159	K	767995330.S	Výroba oceľovej konštrukcie vrátane náterov - odhad	kg	8 950,000	1,792	16 038,400
160	K	767999velcon	Montáž a dodávka - plošina Strategos III Standard na komplet	súbor	1,000	23 077,109	23 077,109
161	K	767999z5	Montáž a dodávka - Z1	ks	2,000	1 757,876	3 515,752
162	K	767999zbd	Montáž a dodávka - zábradlie Zbd	m	5,200	173,595	902,694
163	K	767999zs1	Montáž a dodávka - zasklená stena Zs1	ks	1,000	12 045,877	12 045,877
164	K	767999zs2	Montáž a dodávka - zasklená stena Zs2	ks	2,000	8 122,389	16 244,778
165	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 020,748	1,100	1 122,823
D 771			Podlahy z dlaždíc				2 257,699
166	K	771575109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	15,750	14,912	234,864
167	M	597740001600.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, hutné glazované	m2	16,380	19,420	318,100
168	K	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	42,560	17,867	760,420
169	M	597740001600.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, hutné glazované	m2	44,262	19,420	859,568
170	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	21,730	3,900	84,747
D 781			Obklady				445,019
171	K	781445020.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x300 mm	m2	12,225	17,346	212,055
172	M	597740000900.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxxv 300x300 mm, viacfarebné	m2	12,714	17,570	223,385
173	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,354	2,200	9,579
D 784			Maľby				337,584

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
174	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	57,696	1,065	61,446
175	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	57,696	2,273	131,143
176	K	784481110.S	Stierka stropov na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	15,750	9,206	144,995

D M Práce a dodávky M 1 617,464

D 21-M Elektromontáže 1 617,464

177	K	210010024.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	120,000	1,209	145,080
178	M	345710009000.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 16	m	120,000	0,552	66,240
179	K	210010325.S	Krabica (KUL 68 kruhová) do dutých stien odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia	ks	2,000	5,634	11,268
180	M	345410015010.S	Krabica odbočná KUL 68-45/LD2 s viečkom V 68, z PVC	ks	2,000	1,618	3,236
181	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,000	2,213	2,213
182	M	752101	VALENA LIFE SPÍNAČ Č. 1 BIELY	ks	1,000	3,207	3,207
183	M	754001	VALENA LIFE RÁMIK JEDNODUCHÝ BIELY	ks	1,000	0,879	0,879
184	K	210201909	Montáž a zapojenie svietidiel	ks	1,000	22,156	22,156
185	M	svietidloD	Svietidlo stropné, nástenné LED PHILIPS CoreLine - WL131V PSU 1xLED34S/840 D480	ks	1,000	169,441	169,441
186	K	210220300.S	Ochranné pospájanie v pracovniach, kúpeľniach, voľné uloženie CY 4-6 mm2	m	50,000	0,620	31,000
187	M	341110012300.S	Vodič medený H07V-U 6 mm2	m	50,000	0,775	38,750
188	K	210999tnv	Montáž a dodávka - tlačidlo núdzového volania TNV	ks	2,000	222,331	444,662
189	K	210999kont	Montáž a dodávka - kontrolný modul s alarmom + transformátorom + tlačidlo ABB	ks	2,000	298,493	596,986
190	K	998921203.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	16,102	0,450	7,246
191	K	PPV	PPV	%	3,000	8,078	24,233
192	M	PM	PM	%	6,000	8,478	50,867

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 96,164

193	K	HZS000114.S	Revízia elektroinštalácie	súbor	1,000	96,164	96,164
-----	---	-------------	---------------------------	-------	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia a rekonštrukcia ZŠ s VJS a telocvične

Objekt:

3 - Vybudovanie špecializovanej učebne v ZŠ s VJS Pribeta

JKSO:

Miesto: Školská ulica, Pribeta

KS:

Dátum: 19.03.2025

Objednávateľ:

Obec Pribeta, Hlavná 621/113, Pribeta

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Marián Križan, Baustar s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov, požiadaviek a zmien na rozsah. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceníť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

Náklady z rozpočtu				16 500,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				16 500,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	5,00%	0,00	
znižená	16 500,00	5,00%	825,00	
Cena s DPH	v EUR			17 325,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Obecný podnik Pribeta, s. r. o.

N. Ierová ulica 398/70

946 55 Pribeta

IČO: 55 702 058

DIC: 2122066474

Dátum a podpis: 19.3.2025

Pečiatka

Dátum a podpis: 19.3.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia a rekonštrukcia ZŠ s VJS a telocvične

Objekt:

3 - Vybudovanie špecializovanej učebne v ZŠ s VJS Pribeta

Miesto:

Školská ulica, Pribeta

Dátum:

19.03.2025

Objednávateľ:

Obec Pribeta, Hlavná 621/113, Pribeta

Projektant:

Ing. Marián Križan,
Baustar s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	16 500,00
HSV - Práce a dodávky HSV	5 003,51
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 978,38
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 801,59
99 - Presun hmôt HSV	223,54
PSV - Práce a dodávky PSV	7 063,10
713 - Izolácie tepelné	62,92
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	844,82
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	367,93
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	495,34
763 - Konštrukcie - drevostavby	2 877,42
766 - Konštrukcie stolárske	357,84
776 - Podlahy povlakové	1 646,49
781 - Obklady	106,47
784 - Maľby	303,88
M - Práce a dodávky M	3 499,21
21-M - Elektromontáže	3 499,21
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	934,17
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	16 500,00

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia a rekonštrukcia ZŠ s VJS a telocvične

Objekt:

3 - Vybudovanie špecializovanej učebne v ZŠ s VJS Pribeta

Miesto: Školská ulica, Pribeta

Dátum: 19.03.2025

Objednávateľ: Obec Pribeta, Hlavná 621/113, Pribeta

Projektant: Ing. Marián Križan,
Baustar s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 499,995

D HSV Práce a dodávky HSV 5 003,514

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 978,380

1	K	612423531.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	27,000	30,549	824,823
2	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	72,300	2,246	162,386
3	K	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	72,300	10,052	726,760
4	K	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	1,350	195,860	264,411

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 801,592

5	K	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,350	98,051	132,369
6	K	965049120.S	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabinovým pletivom hr. nad 100 mm	m3	1,350	52,342	70,662
7	K	974082216.S	Vysekánie rýh pre vodiče v akejkoľvek omietke cementovej stien v š. nad 100 mm, -0,00600t	m	180,000	2,121	381,780
8	K	974083113.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 100 do 150 mm	m	30,000	20,452	613,560
9	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	72,300	4,008	289,778
10	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,412	15,887	117,754
11	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	140,828	0,477	67,175
12	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,412	13,291	98,513
13	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	44,472	1,494	66,441
14	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	7,412	130,000	963,560

D 99 Presun hmôt HSV 223,542

15	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,882	45,789	223,542
----	---	-------------	---	---	-------	--------	---------

D PSV Práce a dodávky PSV 7 063,100

D 713 Izolácie tepelné 62,921

16	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	10,000	3,734	37,340
17	M	283310001500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	10,200	0,759	7,742
18	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	2,000	4,603	9,206

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	M	283310006300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	2,040	3,806	7,764
20	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,621	1,400	0,869
D 721			Zdravotníka - vnútorná kanalizácia				844,815
21	K	721171109.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	12,000	23,659	283,908
22	K	721172033.S	Potrúbie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 50	m	9,000	22,300	200,700
23	K	721172035.S	Potrúbie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 110	m	4,000	27,461	109,844
24	K	721172109.S	Potrúbie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 110x2,2 mm	m	6,000	17,142	102,852
25	K	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	2,000	2,140	4,280
26	M	551610000100.S	Privzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, PP	ks	2,000	50,047	100,094
27	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	31,000	1,095	33,945
28	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,356	1,100	9,192
D 722			Zdravotníka - vnútorný vodovod				367,926
29	K	722171153.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 26 mm	m	12,000	21,107	253,284
30	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	1,000	5,830	5,830
31	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	1,000	21,557	21,557
32	K	722290215.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	m	12,000	5,605	67,260
33	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	12,000	1,438	17,256
34	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,652	0,750	2,739
D 725			Zdravotníka - zariadenie predmety				495,343
35	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	40,274	40,274
36	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	1,000	97,485	97,485
37	K	725539140.S	Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitrážneho do 5 L	ks	1,000	14,130	14,130
38	M	541310000200.S	Elektrický prietokový ohrievač beztlakový malolitrážny s batériou, inštalácia pod umývadlo, objem 5 l	ks	1,000	170,360	170,360
39	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	2,000	8,667	17,334
40	M	551110020000.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	2,000	12,516	25,032
41	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	16,172	16,172
42	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	1,000	76,194	76,194
43	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	1,000	9,348	9,348
44	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	1,000	27,532	27,532
45	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,939	0,300	1,482
D 763			Konštrukcie - drevostavby				2 877,423
46	K	763137035.Sr	Kazetový podhlád 600 x 600 mm, Ph1	m2	36,240	75,980	2 753,515
47	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	27,535	4,500	123,908
D 766			Konštrukcie stolárske				357,840
48	K	766662113.Sr1	Montáž a dodávka - nové dvere D2 vrátane zárubne - na komplet	ks	1,000	355,000	355,000
49	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,550	0,800	2,840

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 776 Podlahy povlakové							1 646,489
50	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	36,240	3,940	142,786
51	K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch vrátane soklíka	m2	36,240	10,088	365,589
52	M	284110000605.S	Podlaha PVC heterogénna, hrúbka do 3,5 mm vrátane soklíka	m2	37,327	28,321	1 057,138
53	K	776990100.S	Zametanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	36,240	0,681	24,679
54	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	36,240	1,395	50,555
55	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	16,407	0,350	5,742
D 781 Obklady							106,466
56	K	781445020.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x300 mm	m2	2,250	22,547	50,731
57	M	597740000900.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxv 300x300 mm, viacfarebné	m2	2,340	22,839	53,443
58	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,042	2,200	2,292
D 784 Maľby							303,877
59	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	70,050	1,384	96,949
60	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	70,050	2,954	206,928
D M Práce a dodávky M							3 499,213
D 21-M Elektromontáže							3 499,213
61	K	210010024.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	180,000	1,572	282,960
62	M	345710009000.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 16	m	180,000	0,717	129,060
63	K	210010325.S	Krabica (KUL 68 kruhová) do dutých stien odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia	ks	6,000	7,323	43,938
64	M	345410015010.S	Krabica odbočná KUL 68-45/LD2 s viečkom V 68, z PVC	ks	6,000	2,103	12,618
65	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,000	2,876	2,876
66	M	752101	VALENA LIFE SPÍNAČ Č. 1 BIELY	ks	1,000	4,169	4,169
67	M	754001	VALENA LIFE RÁMIK JEDNODUCHÝ BIELY	ks	1,000	1,143	1,143
68	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	1,000	3,765	3,765
69	M	345340007955	Spínač Valena Life sériový polozapustený a zapustený, radenie č. 5, biely, LEGRAND	ks	1,000	6,268	6,268
70	M	345350004320	Rámik Valena Life jednoduchý biely, LEGRAND	ks	1,000	1,146	1,146
71	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	1,000	5,337	5,337
72	M	753180	VALENA LIFE ZÁSUVKA 2P+T S DETSKOU OCHRANOU BIELA	ks	1,000	4,604	4,604
73	M	754001	VALENA LIFE RÁMIK JEDNODUCHÝ BIELY	ks	1,000	1,143	1,143
74	K	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	1,000	6,372	6,372
75	M	754002	VALENA LIFE RÁMIK DVOJNÁSOBNÝ BIELY	ks	1,000	2,366	2,366
76	M	753180	VALENA LIFE ZÁSUVKA 2P+T S DETSKOU OCHRANOU BIELA	ks	2,000	4,604	9,208
77	K	210201909	Montáž a zapojenie svetidiel	ks	9,000	28,800	259,200
78	M	svietidloB	Svietidlo zapustené LED PHILIPS CoreLine - RC132V 36S/840 OC G5 PSU W60L60	ks	9,000	195,856	1 762,704
79	K	210220300.S	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľné uloženie CY 4-6 mm2	m	95,000	0,806	76,570
80	M	341110012300.S	Vodič medený H07V-U 6 mm2	m	95,000	1,008	95,760
81	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	125,000	0,994	124,250

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
82	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm ²	m	125,000	0,764	95,500
83	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	152,000	1,117	169,784
84	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY-O 3x2,5 mm ²	m	152,000	1,318	200,336
85	K	998921203.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	34,835	0,450	15,676
86	K	PPV	PPV	%	3,000	19,500	58,500
87	M	PM	PM	%	6,000	20,660	123,960

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 934,168

88	K	HZS000113.S.1	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - demontáž existujúcej elektroinštalácie a ďalšie nešpecifikované práce	hod	28,000	24,131	675,668
89	K	HZS000114.S	Revízia elektroinštalácie	súbor	1,000	258,500	258,500

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia a rekonštrukcia ZŠ s VJS a telocvične

Objekt:

4 - Rekonštrukcia telocvične v ZŠ s VJS Pribeta

JKSO:

Miesto: Školská ulica, Pribeta

KS:

Dátum: 19.03.2025

Objednávateľ:

Obec Pribeta, Hlavná 621/113, Pribeta

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Marián Križan, Baustar s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov, požiadaviek a zmien na rozsah. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovani a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

Náklady z rozpočtu	5 000,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	5 000,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	5,00%	0,00
znižená	5 000,00	5,00%	250,00

Cena s DPH	v EUR	5 250,00
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Obečný podnik Pribetá, s. r. o.

Mierová ulica 398/70

946 55 Pribetá

IČO: 55 702 058

DIČ: 2122066474

Dátum a podpis: 19. 3. 2025

Pečiatka



Dátum a podpis: 19. 3. 2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia a rekonštrukcia ZŠ s VJS a telocvične

Objekt:

4 - Rekonštrukcia telocvične v ZŠ s VJS Pribeta

Miesto:

Školská ulica, Pribeta

Dátum:

19.03.2025

Objednávateľ:

Obec Pribeta, Hlavná 621/113, Pribeta

Projektant:

Ing. Marián Križan,
Baustar s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

5 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

705,17

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

705,06

99 - Presun hmôt HSV

0,11

PSV - Práce a dodávky PSV

2 127,72

776 - Podlahy povlakové

2 127,72

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2 167,11

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

5 000,00

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia a rekonštrukcia ZŠ s VJS a telocvične

Objekt:

4 - Rekonštrukcia telocvične v ZŠ s VJS Pribeta

Miesto:

Školská ulica, Pribeta

Dátum:

19.03.2025

Objednávateľ:

Obec Pribeta, Hlavná 621/113, Pribeta

Projektant:

Ing. Marián Križan,
Baustar s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 000,000

D HSV Práce a dodávky HSV 705,170

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 705,059

1	K	952901114.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4 m	m2	45,940	6,361	292,224
2	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	45,940	7,747	355,897
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,322	15,853	5,105
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6,118	0,476	2,912
5	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,322	13,262	4,270
6	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,932	1,491	2,881
7	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácii (17 09), ostatné	t	0,322	129,721	41,770

D 99 Presun hmôt HSV 0,111

8	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,003	37,019	0,111
---	---	-------------	---	---	-------	--------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 2 127,720

D 776 Podlahy povlakové 2 127,720

9	K	776511820.S	Odstánenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	45,940	3,932	180,636
10	K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch vrátane soklíka	m2	45,940	10,066	462,432
11	M	284110000605.S	Podlaha PVC heterogénna, hrúbka do 3,5 mm vrátane soklíka	m2	47,318	28,260	1 337,207
12	K	776990100.S	Zametanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	45,940	0,680	31,239
13	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	45,940	1,392	63,948
14	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	45,940	0,976	44,837
15	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	21,203	0,350	7,421

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 2 167,110

16	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	90,000	24,079	2 167,110
----	---	-------------	---	-----	--------	--------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia a rekonštrukcia ZŠ s VJS a telocvične

Objekt:

5 - Debarierizačný vstup do telocvične

JKSO:

Miesto: Školská ulica, Pribeta

KS:

Dátum: 19.03.2025

Objednávateľ:

Obec Pribeta, Hlavná 621/113, Pribeta

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Marián Križan, Baustar s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov, požiadaviek a zmien na rozsah. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceníť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

Náklady z rozpočtu

7 705,33

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

7 705,33

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	5,00%	0,00
znižená	7 705,33	5,00%	385,27

Cena s DPH

v EUR

8 090,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

19.3.2025

Pečiatka



Obecný podnik Pribeta, s. r. o.

Milerová ulica 398/70

946 55 Pribeta

IČO: 55 702 058

DIČ: 2122066474

Dátum a podpis:

19.3.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia a rekonštrukcia ZŠ s VJS a telocvične
Objekt: 5 - Debarierizačný vstup do telocvične
Miesto: Školská ulica, Pribeta
Objednávateľ: Obec Pribeta, Hlavná 621/113, Pribeta
Zhotoviteľ:

Dátum: 19.03.2025
Projektant: Ing. Marián Križan,
Baustar s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

	7 705,33
HSV - Práce a dodávky HSV	2 247,58
1 - Zemné práce	345,43
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 717,58
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	53,05
99 - Presun hmôt HSV	131,52
PSV - Práce a dodávky PSV	5 457,76
766 - Konštrukcie stolárske	1 529,37
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	3 918,23
784 - Maľby	10,15

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

7 705,33

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia a rekonštrukcia ZŠ s VJS a telocvične

Objekt:

5 - Debarierizačný vstup do telocvične

Miesto:

Školská ulica, Pribeta

Dátum: 19.03.2025

Objednávateľ:

Obec Pribeta, Hlavná 621/113, Pribeta

Projektant: Ing. Marián Križan,
Baustar s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 705,331

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 247,575

D 1

Zemné práce

345,425

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	4,939	11,240	55,514
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	4,939	0,849	4,193
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	4,939	1,493	7,374
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,939	3,720	18,373
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	83,963	0,374	31,402
6	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	4,939	7,362	36,361
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,939	0,642	3,171
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7,902	23,079	182,370
9	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	16,462	0,405	6,667

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 717,581

10	K	612425931.S	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	2,340	21,284	49,805
11	K	631315661.Sr	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 mm	m3	4,939	164,191	810,939
12	K	631319155.S	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad.	m3	4,939	15,487	76,490
13	K	631319175.S	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny	m3	4,939	4,718	23,302
14	K	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	5,631	16,004	90,119
15	K	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	5,631	5,518	31,072
16	K	631362021.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,231	1 628,743	376,240
17	K	631501111.S	Násyp s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva ťaženého hrubého a drobného - pod rampou	m3	3,292	78,862	259,614

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

53,048

18	K	968071116.S	Demontáž dverí vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	7,600	6,094	46,314
19	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,038	15,887	0,604
20	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,722	0,477	0,344
21	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,038	13,291	0,505
22	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,228	1,494	0,341

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,038	130,000	4,940
D 99 Presun hmôt HSV							131,521
24	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	17,114	7,685	131,521
D PSV Práce a dodávky PSV							5 457,756
D 766 Konštrukcie stolárske							1 529,371
25	K	766621405.S	Montáž plastových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	7,800	16,672	130,042
26	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flišová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	8,190	2,410	19,738
27	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flišová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	8,190	0,910	7,453
28	M	dvereD1	Plastové vchodové dvere 1800x2100 mm - označenie D1	ks	1,000	1 360,000	1 360,000
29	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	15,172	0,800	12,138
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							3 918,234
30	K	767161140.Sr	Montáž a dodávka - zábradlie vo výške 900 mm, vodiaca tyč vo výške 750 a 300 mm	m	15,775	245,680	3 875,602
31	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	38,756	1,100	42,632
D 784 Maľby							10,151
32	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2,340	1,384	3,239
33	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	2,340	2,954	6,912