

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

1. Zmluvné strany

Objednávateľ: : **Obec Holiare**
Sídlo : Holiare 93, 946 16 Bodza
Štatutárny zástupca : Juraj Kürthy – starosta obce
IČO : 34006613
DIČ : 2021015953
Tel.: : 035 / 778 0005
e-mail : starosta@holiare.sk

d ďalej v zmluve len „objednávateľ“

a

Zhotoviteľ : **TOPSTAV É&A s.r.o.**
Sídlo : Modrany 50, 946 33 Modrany
Štatutárny zástupca : Anton Édes
IČO : 46 528 741
IČ DPH : SK2023407122
Bankové spojenie : VUB banka
Číslo účtu : SK05 0200 0000 0000 1093 4958
Telefón / Fax : +421 905 816 371
E-mail : info@topstavea.eu
Zapísaný v Obchodnom registri: Okresného súdu Nitra, oddiel sro, vložka 30837/N
d ďalej v zmluve len „zhotoviteľ“

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 56 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Verejné obstarávanie bolo vyhlásené ako podlimitná zákazka podľa § 108 zákona o verejnom obstarávaní.

2. Východiskové podklady a údaje

2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa predložená vo verejnej súťaži na predmet obstarávania s oceneným výkazom výmer a ponukovým rozpočtom (príloha č.1) spracovaná na základe projektovej dokumentácie s jej doplnkami, ktoré mal zhotoviteľ k dispozícii, ktoré sú detailne zohľadnené v cenovej ponuke na základe oceneného výkazu výmer prác a poskytnutými informáciami a ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Cenová ponuka so všetkými jej prílohami je záväznou prílohou tejto zmluvy o dielo, vrátane údajov o technických parametroch a kvalitatívnych návrhov na plnenie kritérií, ktoré sú pre zhotoviteľa záväzné.

2.2. Východiskové údaje:

Názov stavby: **Zberný dvor** (podľa výkazu výmer)

Miesto stavby: **Holiare, k.ú. Dolné Holiare, parc.č. 132/1, 1037/1**

3. Predmet plnenia

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: **Zberný dvor** (ďalej len „dielo“) v zmysle dokumentácie odovzdanej objednávateľom.
- 3.2. Objednávateľ touto zmluvou zadáva a zhotoviteľ preberá záväzok na zhotovenie diela a vykonanie potrebných prehliadok, meraní, v rozsahu podľa platných právnych predpisov, STN noriem a vydaných stavebných povolení, resp. oznámení k ohláseniu v závislosti od povahy stavby.
- 3.3. V prípade, že sa zo strany stavebného úradu vyžaduje kolaudácia diela, obsahom záväzku zhotoviteľa je ďalej súčinnosť pri kolaudačnom konaní a realizácia všetkých úkonov, potrebných k vydaniu právoplatného kolaudačného rozhodnutia na dielo, ktorého zhotovenie je predmetom tejto zmluvy.
- 3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vo vysokom štandarde stavebno-montážnych prác, pri dodržaní projektových parametrov, platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, vydaného stavebného povolenia alebo oznámenia k ohláseniu, tejto zmluvy a jej príloh.
- 3.5. Zhotoviteľ zhotoví a dokončí dielo riadne a včas za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a jej prílohách, vyzve objednávateľa na prevzatie diela a objednávateľ sa zaväzuje za riadne dokončené dielo bez väd a nedorobkov prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu. Porušenie povinnosti zhotoviteľa zhotoviť dielo riadne a včas sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 3.6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmet zmluvy bude spolufinancovaný z finančných zdrojov v rámci programu:
 - Program: SK - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
 - Vyhlasovateľ výzvy: Sprostredkovateľský orgán PSK - Ministerstvo životného prostredia SR
 - Kód výzvy: PSK-MZP-009-2024-DV-EFRR
 - Názov výzvy: Triedený zber komunálnych odpadov
 - Priorita: 2P2 Životné prostredie
 - Opatrenie/Špecifický cieľ: RSO2.6 Podpora prechodu na obehové hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje (EFRR) - menej rozvinuté
 - Názov projektu: Zberný dvor v obci Holiare
 - Kód žiadosti o NFP: NFP401202FPY4

4. Čas plnenia

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch:
 - 4.1.1. Začatie: Dňom prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný písomne prevziať stavenisko najneskôr **do 5 kalendárnych dní odo dňa písomnej výzvy** objednávateľa

na prevzatie staveniska. V prípade neprevzatia staveniska má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu podľa tejto zmluvy a/ alebo nárok na odstúpenie od tejto zmluvy.

4.1.2. Dokončenie: do 6 mesiacov od prevzatia staveniska.

4.2. Akákoľvek zmena termínu zhotovenia a dokončenia oproti bodu 4.1. tejto zmluvy je možná v prípade, že je zhotoviteľ v omeškaní v dôsledku porušenia povinnosti objednávateľa podľa tejto zmluvy, a to o dobu trvania tohto omeškania alebo v prípade nemožnosti vykonať montáže z dôvodu vyššej moci v ostatných prípadoch lehoty uvedené v bode 4.1. sú pevné a nemenné.

4.3. Na stavenisku musí byť počas prác vykonávaných zhotoviteľom k dispozícii poverený zodpovedný pracovník zhotoviteľa, t.j. **osoba stavbyvedúceho**, ktorej meno bude uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska. Osoba stavbyvedúceho je oprávnená a zároveň povinná kontrolovať zhotovenie diela počas celej doby zhotovovania diela a prípadné nedostatky zapisovať do stavebného denníka, ktorý musí byť osobe stavbyvedúceho dostupný počas celej doby zhotovovania diela. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať zhotovenie diela za účasti povereného zástupcu zhotoviteľa najmenej jedenkrát týždenne. Okrem toho je objednávateľ oprávnený kontrolovať zhotovenie diela aj bez účasti zástupcu zhotoviteľa a to kedykoľvek. Na realizáciu týchto práv je zhotoviteľ povinný poskytnúť objednávateľovi potrebnú súčinnosť, najmä umožniť kontrolu v priestoroch vykonávania diela, zabezpečiť prístup ku všetkým častiam zhotovovaného diela a poskytnúť potrebné vysvetlenie o skutočnostiach súvisiacich so zhotovovaným dielom. Objednávateľ je oprávnený pre účely kontroly zhotovenia diela vykonať kontrolu v sprievode stavebného dozoru, ktorý si sám zvolí, ako aj v sprievode príslušného znalca, ktorého si sám zvolí. Zhotoviteľ je povinný tieto osoby vždy pustiť na miesto zhotovenia diela a umožniť im vykonať na mieste zhotovenia diela všetky potrebné analýzy, hodnotenia a merania ako aj ďalšie úkony nevyhnutné pre vypracovanie prípadných znaleckých posudkov, predložiť im stavebný denník a umožniť im vykonanie záznamov do stavebného denníka. Porušenie ktorejkoľvek z povinností uvedených v bode 4.3. tejto zmluvy zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

5. Cena diela

5.1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu článku 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/96 Z.z. o cenách v platnom znení a vyhlášky č. 87/1996, spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v projektovej dokumentácii a cenovej ponuky zhotoviteľa vo forme položkovitého záväzného úplného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy.

5.2. Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy:

Základ ceny pre DPH	162 325,80	EUR
DPH 23%	37 334,93	EUR

Celková cena s DPH	199 660,73	EUR
--------------------	------------	-----

Slovom Stodevät'desiatdeväťtisícšesťstošesťdesiat Eur a sedemdesiattri centov

DPH bude účtovať zhotoviteľ podľa platných predpisov.

5.3. Cena diela je konečná a v cene diela sú zahrnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, všetky náklady spojené s vytýčením podzemných inžinierskych sietí, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej situácie, bezpečnostné opatrenia, všetky ostatné náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením stavby, náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri vzniku škody a pri odvracaní hroziacich škôd, náklady na likvidáciu všetkých odpadov, ktoré vzniknú v priebehu výstavby, náklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. iných na stavbe použitých energií, náklady spojené s výlukami a odstávkami prevádzok a zariadení resp. akékoľvek náklady, ktoré sú potrebné na riadne a včasné zhotovenie diela v zmysle tejto zmluvy.

5.4. V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, zriadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo výrobnéj dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby počas realizácie, kompletná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác, opatrenia na zabezpečenie neobmedzenej prevádzky, výroba a osadenie informačnej tabule a pamätnej dosky a pod.

6. Platobné podmienky

6.1. Objednávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok.

6.2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným a preukázateľným spôsobom. Vo faktúrach bude objednávatelom odsúhlasená cena a množstvo vykonaných prác v zmysle záväzného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer podľa tejto zmluvy.

6.3. Súčasťou faktúry je zástupcom objednávateľa potvrdený súpis vykonaných prác vo forme položkovitého rozpočtu s dodržaným poradím položiek po stavebných objektoch a profesiách v zmysle záväzného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy a odsúhlasenej objednávky zisťovací protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami, rekapitulácia stavebných prác a prípadne iné doklady potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu fakturovaných prác (napr. vážne lístky a pod.). Objednávateľom poverená zodpovedná osoba vykoná zistenie do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia kompletnej faktúry podľa bodu 6.6 tejto zmluvy. Potvrdené súpisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly podpísané zodpovednými osobami oboch zmluvných strán budú slúžiť ako podklad k úhrade faktúr; absencia ktoréhokoľvek dokladu v zmysle bodu 6.3. tejto zmluvy má za následok neúplnosť faktúry a objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie.

- 6.4. Platby budú vykonávané bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy a za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
- 6.5. Faktúra bude predložená v piatich rovnopisoch. Súpis vykonaných prác bude predložený i elektronicky vo formáte Excel na CD/DVD.
- 6.6. Zhotoviteľ vystaví faktúry s náležitosťami podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a súvisiacich legislatívnych predpisov. Faktúra má obsahovať nasledovné údaje:
- označenie "faktúra" a jej číslo,
 - identifikačné údaje zhotoviteľa a objednávateľa (adresu sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, registrácia)
 - číslo zmluvy,
 - dátum vystavenia, odoslania, splatnosti faktúry a fakturačné obdobie,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť v súlade so zmluvou,
 - celkovú fakturovanú sumu,
 - náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
 - označenie diela,
 - objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

Súčasťou faktúry musia byť nasledovné dokumenty (podpísané zástupcom objednávateľa a oprávneným zástupcom zhotoviteľa):

- faktúra,
- zisťovací protokol,
- krycí list, rekapitulácia a súpis vykonaných prác (doložený i v elektronickej podobe vo formáte Excel na CD/DVD).

Všetky sumy musia byť uvedené na 2 desatinné čísla.

- 6.7. **Lehota splatnosti faktúr** sa zjednáva vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán na **60 dní** od dátumu doručenia faktúry do sídla objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy. V prípade, že splatnosť faktúry prípadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. V prípade chybné vystavených faktúr je objednávateľ oprávnený vrátiť takéto faktúry zhotoviteľovi a zhotoviteľ povinný nedostatky odstrániť do 3 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa na odstránenie nedostatkov. Počas doby odstraňovania nedostatkov faktúry lehota splatnosti faktúry neplynie.
- 6.8. Zmluvné strany sa na lehote splatnosti uvedenej v bode 6.7 zmluvy výslovne dohodli a vyhlasujú, že jej dojednanie nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre zhotoviteľa a takéto dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia ako aj spôsob financovania predmetu zmluvy (§ 340b ObZ).
- 6.9. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

6.10. Fakturácia a platenie jednotlivých prác a dodávok bude v zmysle dohody Zmluvných strán nasledovne:

- **1. Faktúra** po ukončení a prevzatí prác v hodnote **min. 50%** z celkovej ceny Diela uvedeného v bode 5.2 tejto zmluvy Objednávateľom podľa vzájomne odsúhlaseného výkazu prác, vychádzajúcich z výkazu – výmer, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy, a
- **2. Faktúra (záverečná)** po ukončení a prevzatí prác **celého (100 % z celkovej ceny) Diela** Objednávateľom podľa vzájomne odsúhlaseného výkazu prác, vychádzajúcich z výkazu – výmer, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy

6.11. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené objednávateľom, alebo tretími osobami, poverenými objednávateľom na náklady zhotoviteľa, ktorý je povinný tieto náklady uhradiť objednávateľovi do 14 dní odo dňa doručenia vyúčtovania týchto nákladov.

6.12. V prípade, že sa počas realizácie diela ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru, resp. navyše prác oproti pôvodnému projektu stavby alebo ocenenému výkazu výmer, musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a budú riešené v dodatku k zmluve. Navyše práce môžu byť zrealizované a uhradené až po podpísaní dodatku k zmluve zmluvnými stranami. Pri realizácii navyše prác bude vykonávať zhotoviteľ denné záznamy v stavebnom denníku, a uvedie v stavebnom denníku aj výmer navyše prác v zodpovedajúcich merných jednotkách. V stavebnom denníku ich riadne odliší od ostatných záznamov.

6.13. Zhotoviteľ berie na vedomie a akceptuje, že cena za dielo bude **hradená z prostriedkov Program Slovensko 2021 – 2027 (ďalej aj PSK)** a že v tejto súvislosti je odkladacou podmienkou splatnosti každej faktúry rešpektovanie mechanizmu uvoľňovania prostriedkov zo strany riadiaceho orgánu (RO) alebo sprostredkovateľského orgánu (SO); Objednávateľ preto nebude v omeškaní, pokiaľ vykoná potrebné kroky k úhrade príslušnej faktúry, no RO/SO prostriedky PSK neuvolní, najmä avšak bez obmedzenia z dôvodov na strane Zhotoviteľa.

7. Záručná doba – zodpovednosť za vady

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve jej prílohách a v dobe prevzatia diela objednávateľom a počas záručnej doby bude mať zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spôsobilé k riadnemu užívaniu.

7.2. **Záručná doba na dielo je 60 mesiacov a na technologické dodávky záručná doba v trvaní 24 mesiacov, resp. v prípade poskytnutia dlhšej záruky dodávateľom, platí dlhšia záručná doba,** ktorá začína plynúť dňom písomného prevzatia diela na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho časti, podpísaného zástupcami oboch zmluvných strán. V prípade, že budú v preberacom konaní zistené vady a nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu celého diela, alebo niektorého stavebného objektu ako celku, je Objednávateľ oprávnený prevzatie diela odoprieť, a to až do ich odstránenia.

- 7.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.
- 7.4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho prevzatia objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady. Reklamáciu väd vzniknutých v záručnej dobe uplatní objednávateľ u zhotoviteľa písomne bezodkladne – najneskoršie v lehote **do 5 dní od zistenia dôvodu reklamácie**, pričom v reklamácií vadu popíše a uvedie požadovaný spôsob jej odstránenia. Zhotoviteľ je povinný na opravu reklamovanej vady ihneď nastúpiť na obhliadku, najneskôr však **do 3 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom**, pokiaľ strany samostatne v tejto veci nedohodnú iný termín a je povinný vadu bezplatne odstrániť v čo najkratšom technicky možnom termíne. Objednávateľ následne po odstránení vady písomne potvrdí zhotoviteľovi vykonanie opravy reklamovanej vady.
- 7.5. Ak zhotoviteľ do 3 dní na odstránenie reklamovanej vady diela nenastúpi resp. bezdôvodne preruší odstraňovanie tejto vady, resp. objednávateľ nesúhlasí s navrhovaným termínom odstránenia vady a k jeho dohode nedôjde ani v termíne do 5 dní od uplatnenia reklamácie vady objednávateľom, resp. zhotoviteľ vadu neodstráni ani do 14 dní odo dňa oznámenia vady, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie tejto vady sám, alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa. Takto vzniknuté náklady je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi do 14 dní odo dňa doručenia faktúry za vykonané práce do sídla zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody alebo na dohodnutú zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi.
- 7.6. Záručná doba pre opravené alebo vymenené časti bude predĺžená o čas od začatia odstraňovania väd diela alebo výmeny reklamovanej časti diela až do času ukončenia opravy alebo výmeny reklamovanej časti diela zhotoviteľom.

8. Podmienky vykonania diela

- 8.1. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo. Ak zhotoviteľ vykoná dielo prostredníctvom subdodávateľov, zodpovedá objednávateľovi tak, ako by vykonával dielo sám.
- 8.2. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 8.3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Objednávateľ nezodpovedá za poškodenie, odcudzenie, ani stratu vecí, ktoré zhotoviteľ použije na vykonanie diela.
- 8.4. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť označenie všetkých osôb pohybujúcich sa na stavenisku vrátane subdodávateľov reflexnou vestou s označením názvu zhotoviteľa na vlastné náklady.
- 8.5. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela v súlade s podmienkami projektovej dokumentácie k termínu uvedenému v čl. 4 bod 4.1 tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s

odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení, kópiu stavebného povolenia.

- 8.6. Zhotoviteľ vytýči pred zahájením prác všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete na stavenisku. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela.
- 8.7. Súčasne s prevzatím staveniska zabezpečí zhotoviteľ zriadenie ciest na príchod a prízjazd na stavenisko. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela.
- 8.8. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce zhotoviteľ. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela. Umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti so zhotovením diela obstaráva zhotoviteľ. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela. Ustanovenie čl. 5 tejto zmluvy tým nie je dotknuté.
- 8.9. Povolenie na dočasné užívanie verejných, iných plôch a na rozkopávky, sa zaväzuje zabezpečiť Zhotoviteľ, okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve Objednávateľa. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhradza Zhotoviteľ, náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela. Ustanovenia čl. 5 tejto zmluvy tým nie sú dotknuté.
- 8.10. Prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia, lešenia, práce spojené s prestupmi cez železobetónové konštrukcie, murované konštrukcie, plechy vrátane murárskych výpomocí a utesnenia prestupov súvisiace s predmetom zmluvy a všetky ďalšie zariadenia a konštrukcie, potrebné pre zhotovenie diela si zabezpečuje zhotoviteľ v súlade so svojimi potrebami po odsúhlasení u povereného zástupcu objednávateľa. Náklady na hore uvedené práce a zariadenia ako aj na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny diela podľa čl. 5 bod 5.2 tejto zmluvy.
- 8.11. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov a požiaru ochranu na stavbe. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetci jeho zamestnanci aj zamestnanci jeho subdodávateľov na stavenisku nosili ochranné prilby počas celej doby zhotovovania diela. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe prostredníctvom stavebného denníka alebo samostatných zápisov denne zoznam zamestnancov pracujúcich na stavbe. Všetci jeho zamestnanci vrátane zamestnancov subdodávateľov budú počas pohybu v areáli stavby viditeľne označení identifikačnými kartami, ktoré budú slúžiť zároveň ako povolenie k vstupu na stavbu. Zhotoviteľ je povinný v zmysle platných právnych predpisov dodržiavať Vyhlášku MPSVaR SR č.147/2013 Z.z. pri každej činnosti (montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, obsluha, výkon odborných prehliadok a odborných skúšok) na vyhradených technických zariadeniach a k výkonu uvedených činností sa musí pred ich začiatkom preukázať príslušnými oprávneniami a osvedčeniami.
- 8.12. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť počas celej doby realizácie diela koordinátora bezpečnosti práce a PO v zmysle platných právnych predpisov.

- 8.13. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. subdodávateľa zjavným spôsobom porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia, resp. iné dohodnuté podmienky, môže odstúpiť od zmluvy bez toho, aby zhotoviteľovi vznikol nárok na náhradu prípadnej škody alebo iných s tým vzniknutých nákladov, súvisiacich so zhotovením diela.
- 8.14. Zhotoviteľ je pri zhotovení diela povinný dodržiavať právne predpisy na ochranu životného prostredia. Zhotoviteľ je povinný predchádzať znečisťovaniu a poškodzovaniu životného prostredia. V prípade, ak zhotoviteľ pri svojej činnosti poruší povinnosti na ochranu životného prostredia, je zodpovedný za všetky vzniknuté škody a je povinný ich nahradiť. V prípade, ak za porušenie povinností zhotoviteľa v oblasti životného prostredia bude príslušným orgánom uložená sankcia za znečisťovanie a/alebo poškodzovanie životného prostredia, uložené sankcie je povinný uhradiť v plnej výške zhotoviteľ.
- 8.15. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady všetky odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené znečistenie verejnej komunikácie. V prípade, že zhotoviteľ túto svoju povinnosť poruší, zabezpečí splnenie tejto povinnosti objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
- 8.16. Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri každej ekologickej havárii informovať objednávateľa a vzniknutú haváriu na svoje náklady odstrániť.
- 8.17. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady na dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko. Náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela.
- 8.18. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady v súlade s platnými STN, predpismi a vyhláškami napojenia na odber elektrickej energie, úžitkovej vody a iných potrebných využiteľných energií. Náklady na úhradu všetkých spotrebovaných energií sú súčasťou ceny diela.
- 8.19. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými minimálne 48 hodín vopred nahlásením poverenému zástupcovi objednávateľa a zápisom v stavebnom denníku a doložiť k zabudovaným materiálom požadované skúšky a atesty. Ak sa objednávateľ nedostaví bez vysvetlenia a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, a ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, bude odkrytie prác v zmysle tohto bodu zmluvy na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude predkladať objednávateľovi atesty a certifikáty akosti materiálov a výrobkov podľa zákona č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetky materiály použité na zhotovenie diela budú nové, prvej akosti a budú zodpovedať všetkým platným normám a smerniciam o stavebných výrobkoch platných v EÚ.

- 8.20. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v zákone NR SR č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a v zákone č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 8.21. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas celého trvania bude Dielo realizovať prostredníctvom osôb, ktorými preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, t.j. pomocou nasledujúcich odborných pracovníkov:

Stavbyvedúci:

Meno, priezvisko, titul:	Ing. Milan Bilka
Číslo osvedčenia:	00606
Právny vzťah so Zhotoviteľom:	zamestnanec

Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje nahlásiť akúkoľvek zmenu tejto osoby minimálne 5 pracovných dní dopredu. V prípade ak dôjde k zmene tejto osoby, ktorá nebola v pracovnoprávnom vzťahu so Zhotoviteľom, Zhotoviteľ musí preukázať, že aj nová osoba spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Uvedené zmeny bude možné tiež uskutočňovať len písomne formou dodatkov podľa bodu 15.3 tejto Zmluvy.

9. Ochrana životného prostredia

- 9.1. Pri stavebnej činnosti treba v maximálnej miere rešpektovať všetky predpisy týkajúce sa ochrany životného prostredia, pričom sa treba riadiť najmä ustanoveniami Zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a príslušnou legislatívou, zohľadňujúcou požiadavky podľa jednotlivých zložiek životného prostredia.
- 9.2. Povinnosťou uchádzačov je oboznámiť sa so všetkými požiadavkami a obmedzeniami vyplývajúcimi z vyjadrení príslušných štátnych orgánov ochrany prírody a krajiny a tieto zahrnúť do Navrhovanej zmluvnej ceny.
- 9.3. Zhotoviteľ vykoná všetky opatrenia pre splnenie všetkých uvedených predpisov a pravidiel pre ochranu životného prostredia. V priestore Staveniska alebo v pracovnom priestore nebude akceptované akékoľvek znečistenie. Budú zavedené nevyhnutné bezpečnostné opatrenia na prevenciu takéhoto znečistenia a ich plnenie bude bez výnimiek vyžadované.
- 9.4. Zhotoviteľ použije technologické postupy výstavby, ktoré budú zaručovať nevyhnutnú záruku prevencie ekologického dopadu nadmerného hluku, prachu, vibrácií atď. na pracovníkov, miestnych obyvateľov, a pod. Preventívne opatrenia budú realizované aj pozdĺž prepravných trás.

- 9.5. Zhotoviteľ bude pri nákupe materiálov brať do úvahy nielen ich cenu a kvalitu, ale taktiež ich vplyv na životné prostredie počas výrobného procesu.
- 9.6. Zhotoviteľ je povinný v priebehu stavby obmedziť škodlivé vplyvy pracovných činností a ich dôsledky na životné prostredie. Jedná sa predovšetkým o hluk, znečisťovanie ovzdušia, znečisťovanie komunikácií, znečisťovanie vody a ochranu zelene.
- 9.7. Na Stavenisko nesmú byť privázané a ani na ňom na akýkoľvek účel používané nebezpečné látky, pokiaľ Zhotoviteľ nedostal v predstihu písomné povolenie Stavebného dozoru stavby a pokiaľ nemá nevyhnutné oprávnenie. Poloha každého skladu a zásobárne nebezpečných látok na Stavenisku musí byť písomne schválená Stavebným dozorom.
- 9.8. Pri manipulácii s nebezpečnými látkami Zhotoviteľ zabezpečí všetky opatrenia v súlade s platnými právnymi predpismi a splní všetky povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov, v prvom rade zo zákona o odpadoch.
- 9.9. Zhotoviteľ nebude bez predchádzajúceho písomného súhlasu príslušného úradu, podľa zákonov SR o ochrane životného prostredia a ostatnej súvisiacej platnej legislatívy, inštalovať žiadne pece, bojlerové alebo iné podobné agregáty resp. zariadenia pracujúce na báze akéhokoľvek paliva, ktoré môže produkovať škodliviny znečisťujúce ovzdušie. Zhotoviteľ nebude na Stavenisku páliť žiadny stavebný odpad, alebo iné materiály.
- 9.10. Zhotoviteľ bude vykonávať svoju stavebnú činnosť tak, aby minimalizoval ich vplyv na pozemné komunikácie v rámci a okolo staveniska. Zaťaženie všetkých nákladných vozidiel využívaných pre prepravu materiálov a zariadení neprekročí zákonné obmedzenia stanovené Ministerstvom dopravy SR. Preprava materiálu a zariadenia bude vykonávaná v súlade s platnou legislatívou.
- 9.11. Má sa za to, že všetky náklady spojené s uvedenými opatreniami na ochranu životného prostredia sú zahrnuté v Navrhovanej zmluvnej cene Zhotoviteľa. Všetky prístroje a zariadenia na kontrolu životného prostredia obstarané Zhotoviteľom zostanú jeho majetkom a budú odstránené po ukončení Zmluvy.
- 9.12. Požiadavky na ochranu prírody a krajiny sú predovšetkým definované v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Pokiaľ sa výstavba bude vykonávať v území, kde platí zvýšená ochrana prírody, požaduje sa, aby sa výkopové práce vykonávali ručne z dôvodu, aby ťažké mechanizmy nemohli zdevastovať životné prostredie a aby pri terénnych prácach nedošlo ku znečisteniu povrchových a podzemných vôd látkami škodiacimi vodám z používaných mechanizmov. Zhotoviteľ v územiach so zvýšenou ochranou životného prostredia zabezpečí dôsledné dodržiavanie obvodu Staveniska. Pri prácach nemôže dôjsť k poškodeniu chránených stromov a chránených biotopov v blízkosti stavby.

10. Nakladanie s odpadmi

- 10.1. Z hľadiska nakladania s odpadmi je potrebné riadiť sa ustanoveniami zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, ďalej Vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov v znení vyhlášky č. MŽP SR 320/2017 Z.z. Je treba vziať do úvahy aj Všeobecné záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnym odpadom a ostatným odpadom. Toto nariadenie je vydávané v jednotlivých regiónoch a vyhláškou

MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.

- 10.2. Evidencia odpadov bude vedená podľa vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov. Za zatriedenie, evidenciu a odvoz odpadu bude zodpovedný Zhotoviteľ. Jednotlivé odpady budú zhromažďované oddelene podľa druhov na príslušných miestach alebo v príslušných zhromažďovacích prostriedkoch a budú odvázané a zneškodňované oprávnenými osobami.
- 10.3. Zhotoviteľ je povinný recyklovať všetok použiteľný odpad, len ostatný prebytočný materiál (odpad) bude uložený mimo Staveniska na autorizovaných skládkach, a to v súlade s platnou slovenskou legislatívou o nakladaní s odpadmi, najmä so zákonom NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov v znení vyhlášky č. MŽP SR 320/2017 Z.z. Uvedené nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa dodržiavať povinnosti vyplývajúce z metodických príručiek Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva dopravy SR uvedených nižšie v tomto článku zmluvy.
- 10.4. Zhotoviteľ si určí skládku podľa vlastného uváženia. Ponuková cena za odvoz a uskladnenie zeminy/sute v rámci jednotlivých stavebných objektov bude pevná a nebude ju možné meniť v závislosti na vzdialenosti skládky od Staveniska.
- 10.5. K preberaciemu konaniu Diela Zhotoviteľ predloží orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva doklady s uvedením množstiev vzniknutého odpadu a zákonný spôsob jeho zhodnotenia, resp. zneškodnenia.
- 10.6. Poplatky za uloženie odpadov sa riadia zákonom NR SR č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov, v znení neskorších predpisov.
- 10.7. Navrhovaná zmluvná cena bude zahŕňať všetky poplatky za naloženie, odvoz a uloženie odpadov na skládkach odpadov alebo náklady na iné nakladanie a manipuláciu s odpadmi v súlade s účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 10.8. Zemina určená na spätný zásyp bude dopravovaná a skladovaná na medziskládkach zriadených Zhotoviteľom.
- 10.9. Riadené skládky pre uloženie prebytočnej zeminy, sute a ostatného odpadu si uchádzač/Zhotoviteľ zaistí sám.
- 10.10. Z dôvodu ochrany prostredia Zhotoviteľ je povinný pri demolačných prácach zamedziť vzniku nadmernej prašnosti napr. nasýtením prašných miest v priestore určenom k demolácii vodou, eventuálne vytvorením vodnej clony, a pod.
- 10.11. Zhotoviteľ zabezpečí aby **najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu z demolácií, vyprodukovaného počas realizácie stavby alebo demolácie, neznečisteného škodlivinami, bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie materiálu a to vrátane činnosti spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály. Zhotoviteľ pred**

zabudovaním recyklovaného stavebného odpadu predloží certifikát o jeho vhodnosti na zabudovanie do konkrétnej časti diela.

10.12. V prípade nedosiahnutia cieľa bude Zhotoviteľ povinný zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie, vrátane zasypávacích prác. Zhotoviteľ a/alebo spoločnosť oprávnená na nakladanie s odpadmi – zberová spoločnosť - riadne preukáže dosiahnutie cieľa a to hmotnosťou odpadu, ktorý bol recyklovaný/pripravený na recykláciu/zhodnotený a to napr. vážnym lístkom a dátumom odovzdania.

10.13. Zhotoviteľ preukazuje splnenie podmienky DNSH podľa bodu 10.11 tejto zmluvy v procese realizácie Diela po vyprodukovaní stavebného odpadu prostredníctvom dokladov preukazujúcich spôsob, akým bolo naložené so stavebným odpadom:

1. doklad o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi (spoločnosť oprávnená na zber odpadov, spoločnosť oprávnená na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií) – Príloha č. 3 tejto zmluvy s názvom *Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním*, ktorý obsahuje:

- identifikáciu odovzdávajúceho – pôvodcu odpadu (realizátora stavebných prác),
- identifikáciu stavby, z ktorej odpad pochádza,
- identifikáciu spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi, ktorá odpad preberá,
- identifikáciu odpadu (katalógové číslo odpadu podľa prílohy č. 1 Katalógu odpadov),
- spôsob nakladania s odpadom a
- dátum odovzdania odpadu,
- sumarizáciu údajov o vzniknutých stavebných odpadoch a o následnom nakladaní s nimi (na preukázanie splnenia požiadavky, že aspoň 70 % hmotnosti odpadu, ktorý je možné opätovne použiť, recyklovať alebo zhodnotiť, bolo recyklovaných alebo inak materiálovo zhodnotených).

2. doklad, preukazujúci oprávnenosť osoby, ktorá odpad podľa predchádzajúceho bodu preberá, nakladať s odpadom spôsobom, uvedeným v predchádzajúcom bode, t. j.:

- a) súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom podlieha súhlasu) alebo
- b) registráciu podľa § 98 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom nepodlieha súhlasu).

10.14. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a dodržiavať **Požiadavky spojené s princípom „výrazne nenarušiť“ Ministerstva dopravy SR** počas zhotovenia diela zhotoviteľom, v zmysle ktorého žiadny projekt podporený z prostriedkov mechanizmu nemôže výrazne narušiť žiaden z environmentálnych cieľov uvedených v čl. 17 Európskeho parlamentu A Rady (EÚ) 2020/852 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088 (tzv. nariadenie o taxonómii) (Ú. V. EÚ L 198, 22.6.2020, s. 13 – 43).

10.15. V zmysle predmetnej metodologickej príručky Ministerstva životného prostredia SR je Zhotoviteľ povinný splniť **POŽIADAVKY SPOJENÉ S PRINCÍPOM**

„VYRAZNE NENARUŠIŤ“ (DO NO SIGNIFICANT HARM – DNSH) a taktiež v zmysle **Požiadaviek spojené s princípom „výrazne nenarušiť“ Ministerstva dopravy SR** a to najmä, nie však výlučne splniť podmienku postupovať v súlade s Programom predchádzania vzniku odpadu SR, Protokolom EÚ o nakladaní s odpadom zo stavieb a demolácií a zákonom č. 372/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

https://www.mindop.sk/uploads/Pl%C3%A1n%20obnovy/Obnova%20budov/Priloha-6-v-zneni-ozn-3_20032023.pdf

11. Zmluvné pokuty

- 11.1. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dokončením alebo splnením diela podľa čl. 4 bod 4.1 podbod 4.1.2 tejto Zmluvy zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny diela bez DPH** podľa článku 5 bodu 5.2. za každý začatý deň omeškania až do dňa riadneho dokončenia a splnenia diela.
- 11.2. Ak bez zavinenia objednávateľa sa zhotoviteľ dostane do omeškania s prevzatím staveniska podľa článku 4 bod 4.1 podbod 4.1.1 tejto Zmluvy, objednávateľ má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,-EUR za každý deň omeškania.
- 11.3. Ak vzniknú okolnosti, pre ktoré objednávateľ dielo v súlade s článkom 8 tejto zmluvy prevezme aj s vadami a nedorobkami, alebo pri vzniku vady diela resp. jeho časti v záručnej dobe, objednávateľ vyzve zhotoviteľa a zároveň určí primeranú lehotu na ich odstránenie. Ak si zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť v lehote určenej objednávateľom podľa predchádzajúcej vety, zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu nasledovne:
 - **0,15 % z celkovej ceny diela bez DPH** podľa článku 5 bodu 5.2. za každý deň až do dňa odstránenia vady, pri vade brániacej užívaniu celého diela,
 - **0,15 % z ceny príslušného stavebného objektu bez DPH** podľa článku 5 bodu 5.2. za každý deň až do dňa odstránenia vady, pri vade brániacej užívaniu niektorého stavebného objektu alebo jeho časti, ale nie brániacej užívaniu celého diela,
 - **0,1 % z ceny príslušného stavebného objektu bez DPH** za každý deň až do dňa odstránenia vady alebo jeho časti, pokiaľ zhotoviteľ vadu neodstráni vo vzájomne písomne dohodnutej lehote. "
- 11.4. Posúdenie predmetnej vady alebo nedorobku sa uskutoční **do 7 dní** od jej vzniku a jej Oprávnené nárokovanie a uplatnenie zmluvných pokút môže nastať až po ich posúdení.
- 11.5. Ak zhotoviteľ neuvoľní stavenisko do 3 pracovných dní po výzve objednávateľom, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške **0,5 % z celkovej ceny diela** podľa bodu 5.2. za každý deň omeškania.
- 11.6. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ nedodrжал kvalitatívne parametre určené pre vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy, objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,-Eur za každý zistený nedostatok a to aj opakovane. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa vykonať dielo v súlade s touto zmluvou.

- 11.7. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v článku 5 bode 5.2. môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania v zákonnej výške úrokov z omeškania, najviac však do výšky sumy, s úhradou ktorej je objednávateľ v omeškaní.
- 11.8. Zmluvné pokuty musia byť vyúčtované písomne, inak sú neplatné.
- 11.9. Zmluvná pokuta je splatná v plnom rozsahu **do 15 dní od prvej písomnej výzvy** objednávateľa, resp. zhotoviteľa a bude splnená pripísaním peňažných prostriedkov vo výške zmluvnej pokuty na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa.
- 11.10. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezaväzuje povinnosti splnenia diela, zabezpečeného zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.
- 11.11. Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávateľa na **náhradu škody** spôsobenej vadami diela, omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nesplnením technických a technologických garantovaných parametrov podľa projektovej dokumentácie a právo na náhradu škody spôsobenej na majetku objednávateľa, ktoré spôsobí zhotoviteľ pri zhotovovaní diela.
- 11.12. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že všetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ich právny dôvod aj výška, boli dohodnuté slobodne a vážne, pri dodržaní zásady zmluvnej voľnosti, sú v súlade s dobrými mravmi, so zásadami poctivého obchodného styku a s obchodnými zvyklosťami platnými v obchodnom odvetví podľa predmetu tejto zmluvy. Význam povinností zabezpečovaných zmluvnou pokutou je primeraný a zodpovedá dohodnutej výške zmluvnej pokuty. Zmluvným stranám nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť dojednania o zmluvných pokutách.

12. Nebezpečenstvo škody na diele

- 12.1. Zhotoviteľ znáša akékoľvek nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby, kým ho zhotoviteľ riadne nesplní a nedokončí a kým ho objednávateľ od zhotoviteľa protokolárne neprevzme. Prevzatím zhotovenej veci objednávateľom prechádza na neho nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele.
- 12.2. Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas uskutočňovania diela, stavba sa realizuje na zodpovednosť zhotoviteľa, zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia svojich pracovníkov a tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom.
- 12.3. Prevzatím vecí poskytnutých objednávateľom na vykonanie diela prechádza nebezpečenstvo škody na zhotoviteľa až do doby prevzatia diela objednávateľom.

13. Ostatné ustanovenia

- 13.1. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu, v akom si to vyžaduje táto zmluva.

13.2. Podstatným porušením zmluvy je:

- a) neprevzatie staveniska pre začatie realizácie diela podľa bodu 4.1 viac ako 5 dní odo dňa písomnej výzvy Objednávateľa
- b) prekročenie termínu riadneho dokončenia diela podľa bodu 4.1 o viac ako 30 dní,
- c) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné akostné technické ukazovatele podľa príslušných STN,
- d) vadné plnenie zmluvy zo strany zhotoviteľa, na ktoré bol písomne upozornený, a ktoré v dohodnutej lehote neodstránil,
- e) ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizáciu predmetu tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení zmluvy.
- f) likvidácia, konkurz alebo konkurzné konanie zhotoviteľa,
- g) ak zhotoviteľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa prevedie práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby,

13.3. V prípade podstatného porušenia zmluvy má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom, tento oznámi svoje stanovisko písomne zhotoviteľovi najneskôr do 5 dní. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú v okamihu doručenia písomného prejavu druhej strany.

13.4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade, ak nezíska finančné prostriedky v rámci výzvy, bližšie špecifikovanej v bode 3.6 tejto zmluvy.

13.5. V prípade likvidácie, konkurzu alebo konkurzného konania zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný o týchto skutočnostiach písomne upovedomiť objednávateľa bez zbytočného odkladu, a objednávateľ má po doručení takejto informácie právo odstúpiť od tejto zmluvy. Zároveň je povinný písomne upovedomiť objednávateľa o zmenách vo svojich vlastníckych pomeroch, inak zodpovedá objednávateľovi za vzniknutú škodu. Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade porušenia informačnej povinnosti zhotoviteľa o svojom konkurze, konkurznom konaní alebo likvidácii.

13.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku vyzve objednávateľa na predloženie dokladov v rámci realizácie diela, o ktorých táto zmluva nepojednáva, je zhotoviteľ povinný na požiadanie takéto doklady predložiť objednávateľovi.

13.7. Zhotoviteľ umožní orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a do stavby a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu.

13.8. Zhotoviteľ je povinný predložiť ako prílohu k zmluve o dielo aj tlačенú aj elektronickú verziu podrobného rozpočtu vo formáte MS EXCELL a zároveň zabezpečiť každú zmenu takéhoto rozpočtu v tlačenej aj elektronickej verzii vo formáte MS EXCELL.

13.9. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť **zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu**, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii Diela, najneskôr do dňa prevzatia staveniska, ak takúto zmluvu nemal už podpísanú skôr. Poistná suma musí byť minimálne v hodnote celkovej ceny Diela v EUR s DPH uvedenej v bode 5.2 tejto zmluvy. Poistná zmluva s určenou poistnou sumou musí byť platná a účinná počas platnosti tejto zmluvy; porušenie tejto povinnosti je podstatné.

14. Vyššia moc

- 14.1. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len vyššia moc).
- 14.2. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli povinnej strany a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky povinnou stranou odvrátené, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať. Zmluvná strana, ktorá sa dozvie o existencii udalosti vyššej moci, je povinná o tom bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu. Ak udalosť vyššej moci trvá viac ako 60 dní odo dňa jej oznámenia druhej zmluvnej strane, má každá zmluvná strana právo odstúpiť od tejto zmluvy.
- 14.3. Konkrétne sa za vyššiu moc v zmysle tejto zmluvy považujú – *vojna, nepriateľské akcie, invázia, činy cudzích nepriateľov, vzbura, revolúcia, povstanie, vojenský puč, násilné prevzatie moci, občianska vojna, radiácia, kontaminácia rádioaktivitou z jadrových palív a jadrových odpadkov, rádioaktívne toxické výbušniny alebo iné nebezpečné vlastnosti akýchkoľvek jadrových výbušných zariadení alebo ich jadrových komponentov, tlakové vlny spôsobené lietadlami alebo inými vzdušnými objektmi, výtržnosti, občianske nepokoje, rozvrat, pokiaľ sa netýkajú len zamestnancov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať a preto ani skúsený zhotoviteľ nemohol proti nim podniknúť náležité opatrenia.*
- 14.4. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade zásahu vyššej moci alebo ak z poveternostných dôvodov nemôže dielo vykonať v kvalite zodpovedajúcej požiadavke objednávateľa na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerušenie musí byť písomne odsúhlasené objednávateľom a zapísané v stavebnom denníku.
- 14.5. Termín ukončenia diela ako aj termíny uvedené v harmonograme prác sa automaticky (t. j. bez podpísania Dodatku k zmluve o dielo) predlžujú:
- a) o dobu oprávneného prerušenia prác na diele zhotoviteľom podľa tejto zmluvy,
 - b) o dobu zodpovedajúcu dobe, počas ktorej nebolo možné vykonávať dielo z dôvodu na strane objednávateľa, o tejto skutočnosti musí byť spísaný s objednávateľom písomný protokol,
 - c) o dobu, počas ktorej zhotoviteľ nemôže vykonávať dielo z dôvodu vykonávania alebo nevykonávania prác tretích osôb zabezpečených alebo poverených objednávateľom v súvislosti so staveniskom, o tejto skutočnosti musí byť spísaný s objednávateľom písomný protokol.
- 14.6. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že ku dňu podpísania tejto zmluvy nie je v likvidácii, nie je na neho vyhlásený konkurz, nemá vedomosť o tom, že by na neho bol na príslušnom súde podaný návrh na vyhlásenie konkurzu. V prípade, že bude kedykoľvek zistený opak tohto vyhlásenia, táto zmluva je od začiatku neplatná a v takom prípade je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **5% z dohodnutej ceny diela** v zmysle článku 5. bodu 5.2. tejto zmluvy.

15. Vysporiadanie finančných vzťahov za osobitných podmienok

- 15.1. S ohľadom na skutočnosť, že cena diela bude spolufinancovaná z finančných zdrojov (NFP) v rámci programu: Program Slovensko 2021 – 2027, s ktorou sa zhotoviteľ oboznámil, zhotoviteľ berie na vedomie, že môže prísť k situácii, kedy bude objednávateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť na základe výzvy poskytovateľa NFP alebo na základe rozhodnutia orgánov verejnej moci, ktoré sú oprávnené vykonávať kontrolu nad použitím NFP.
- 15.2. Zmluvné strany dojednávajú pre prípad podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa, spočívajúcom zhotoviť dielo riadne a včas, zmluvnú pokutu vo výške 30 % z ceny diela, ktorú je zhotoviteľ, zaviazaný zaplatiť Objednávateľovi, aj keď porušením tejto povinnosti nevznikne objednávateľovi škoda. Objednávateľ je zároveň oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej v porušení povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a je oprávnený domáhať sa náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu.
- 15.3. Týmto sa zaväzuje zhotoviteľ objednávateľovi ako dlžníkovi, že splní záväzok voči jeho veriteľovi, ak tento vznikol v súvislosti s porušením tejto zmluvy, spočívajúcom v nedodržaní akýchkoľvek zmluvných podmienok zo strany zhotoviteľa a/alebo iného pochybenia zhotoviteľa, najmä zhotoviť dielo riadne a včas; pre vylúčenie akýchkoľvek sporností a pochybností, a pre zachovanie právnej istoty, sa toto ustanovenie považuje za dohodu o prevzatí plnenia podľa § 534 Občianskeho zákonníka v režime podľa § 262 Obchodného zákonníka.
- 15.4. Týmto sa zaväzuje zhotoviteľ ako sľubujúci, že nahradí objednávateľovi ako príjemcovi akúkoľvek škodu, ktorá mu vznikne v súvislosti s nepreplatením / nevyčerpaním celého NFP alebo aj len časti NFP poskytovateľom NFP, s ktorým objednávateľ má uzatvorenú zmluvu o poskytnutí NFP, v súvislosti s porušením tejto zmluvy spočívajúcom v nedodržaní akýchkoľvek zmluvných podmienok zo strany zhotoviteľa a/alebo iného pochybenia zhotoviteľa, najmä zhotoviť dielo riadne a včas; pre vylúčenie akýchkoľvek sporností a pochybností, a pre zachovanie právnej istoty, sa toto ustanovenie považuje za sľub odškodnenia podľa § 725 až § 728 Obchodného zákonníka.
- 15.5. Zhotoviteľ nie je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti (akúkoľvek pohľadávku a jej príslušenstvo a pod.) z tejto zmluvy na tretiu osobu bez písomného súhlasu objednávateľa.
- 15.6. Záväzok plniť za objednávateľa alebo nahradiť objednávateľovi plnenie podľa tohto článku zmluvy trvajú bez časového obmedzenia.

16. Záverečné ustanovenia

- 16.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobudne v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv **za splnenia nasledujúcej odkladacej podmienky:**
„Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení kontroly, ak ÚVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO

identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa tejto príručky. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že iná ako nadlimitná zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.“

- 16.2. Okamihom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami je prejavovaný súhlas s celým jej obsahom.
- 16.3. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú datované, číslované a podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok stáva súčasťou zmluvy. Uzavretie dodatku musí byť v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 16.4. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
- 16.5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov o platnosť, výklad, zrušenie Zmluvy a právnych úkonov strán, budú prejednávať a rozhodovať výlučne príslušné súdy Slovenskej republiky.
- 16.6. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi.
- 16.7. Objednávateľ pripúšťa plnenie predmetu zmluvy subdodávkami. Objednávateľ však vyžaduje, aby Zhotoviteľ v Prílohe č.3 Zmluvy o dielo uviedol
- Obchodné meno subdodávateľa
 - Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- 16.8. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom subdodávateľovi počas plnenia predmetu zákazky a to bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúcom po dni, kedy k zmene došlo.
- 16.9. Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia Zmluvy o dielo:
V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania Zmluvy o dielo medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je povinný Zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť údaje o novom subdodávateľovi podľa bodu 16.7. tejto Zmluvy o dielo.

Zároveň platí, že aj každý nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia ako samotný Zhotoviteľ a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

- 16.10. Ak sa pri dňoch neuvádza či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, zmluvné strany sa dohodli, že ide o deň kalendárny.
- 16.11. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti s touto zmluvou súvisiace, si budú doručovať na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. V prípade, že u niektorej zo zmluvných strán dôjde k zmene adresy pre doručovanie, je zmluvná strana, u ktorej zmena nastala, povinná túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej strane s uvedením novej adresy pre doručovanie. Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek písomnosť, adresovaná druhej zmluvnej strane v súvislosti s touto zmluvou, sa bude považovať za doručенú aj dňom, kedy sa zásielka vráti odosielaajúcej zmluvnej strane späť ako nedoručená.
- 16.12. Zmluvné strany potvrdzujú, že zmluva vrátane jej platných príloh je zrozumiteľná, nebola uzavretá v tiesni, že si ju pred podpisom prečítali a porozumeli jej obsahu, na dôkaz čoho zmluvu vlastnoručne podpísali.
- 16.13. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých 3 si ponechá objednávatel' a 1 zhotoviteľ.
- 16.14. Povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo inej obdobnej zmluvy s Poskytovateľom príspevku/dotácie, a to najmä:
- a) povinnosť zhotoviteľa strpieť výkon kontroly/audit/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom, stavebnými prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo inej obdobnej zmluvy s Poskytovateľom príspevku/dotácie, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/audit/a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť,
 - b) právo žiadateľa/prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi žiadateľom/prijímateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania,
- 16.15. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
- Príloha č. 1 – Rozpočet stavby (žiadame predložiť aj vo formáte MS EXCEL!)
 - Príloha č. 2 - Zoznam subdodávateľov
 - Príloha č. 3 - Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním (vyplňa a predkladá sa až pri realizácii!)

V Holiaroch, dňa 20.03.2025

Za Objednávateľa:

V Modranoch, dňa 20.03.2025

Za Zhotoviteľa:



.....
Juraj Kürthy - starosta obce

.....
Anton Édes - konateľ

Priloha č. 1 - Cenová ponuka uchádzača – ocenený výkaz výmer - rozpočet

Príloha č. 2 - Údaje o subdodávateľoch

Obchodné meno subdodávateľa	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
	meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia

(v prípade potreby pridať riadky)



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1112/2024
Stavba: Zberný dvor

JKSO:
Miesto: Holiare

Objednávateľ:
OBEC Holiare

Zhotoviteľ:
TOPSTAV É&A s.r.o.

Projektant:
PROJEKT - Ing. Görözdiová Terézia

Spracovateľ:
Ing. Görözdiová Terézia

Poznámka:

KS: 1274
Dátum: 20.3.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			162 325,80
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	23,00%	162 325,80	37 334,93
Cena s DPH v EUR			199 660,73

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	1112/2024		
Stavba:	Zberný dvor		
Miesto:	Holiare	Dátum:	20.03.2025
Objednávateľ:	OBEC Holiare	Projektant:	PROJEKT - Ing. Görözdiová Terézia
Zhotoviteľ:	TOPSTAV É&A s.r.o.	Spracovateľ:	Ing. Görözdiová Terézia

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		162 325,80	199 660,73
1	SO 01 - Prevádzková budova	12 261,04	15 081,08
2	SO 02 - Garáž pre stroje	32 944,49	40 521,72
3	SO 03 - Prijmová skládka BRO	23 337,89	28 705,60
4	SO 04 - Spevnené plochy	49 603,11	61 011,82
5	SO 05 - Oplotenie	22 291,24	27 418,23
6	SO 06 - Vodovodná prípojka	3 130,71	3 850,77
7	SO 07 - Kanalizačná prípojka + žumpa	5 835,78	7 178,01
8	SO 08 - Elektrická prípojka	4 642,80	5 710,64
9	SO 09 - Osadenie nádrže pre požiarnu vodu	8 278,74	10 182,85



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor

Objekt:

1 - SO 01 - Prevádzková budova

JKSO:

801 29

Miesto:

Holiare

KS:

1274

Dátum:

20.03.2025

Objednávateľ:

OBEC Holiare

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

PROJEKT - Ing. Görözdiová Terézia

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Görözdiová Terézia

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			12 261,04
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	12 261,04	23,00%	2 820,04
Cena s DPH			15 081,08
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor

Objekt:

1 - SO 01 - Prevádzková budova

Miesto:

Holiare

Dátum:

20.03.2025

Objednávateľ:

OBEC Holiare

Projektant:

PROJEKT - Ing.
Görözdiová Terézia

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Görözdiová
Terézia

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

12 261,04

HSV - Práce a dodávky HSV

1 111,18

1 - Zemné práce

190,38

2 - Zakladanie

690,84

99 - Presun hmôt HSV

229,96

M - Práce a dodávky M

11 149,86

43-M - Montáž oceľových konštrukcií

11 149,86



ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor

Objekt:

1 - SO 01 - Prevádzková budova

Miesto:

Holiare

Dátum:

20.03.2025

Objednávateľ:

OBEC Holiare

Projektant:

PROJEKT - Ing.
Görözdiová Terézia

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Görözdiová
Terézia

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 261,037

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 111,177

D 1

Zemné práce

190,381

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, do 100 m3	m3	4,480	9,296	41,646
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	4,480	1,672	7,491
3	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	1,220	58,731	71,652
4	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	5,700	2,048	11,674
5	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	0,600	17,946	10,768
6	K	182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	25,000	1,886	47,150

D 2

Zakladanie

690,836

7	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	18,000	0,416	7,488
8	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	4,620	51,388	237,413
9	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	0,640	134,697	86,206
10	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	1,800	18,603	33,485
11	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	1,800	3,864	6,955
12	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. siete KARI	t	0,050	1 805,937	90,297
13	K	275321312	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	0,680	132,410	90,039
14	K	275351215	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	1,960	18,644	36,542
15	K	275351216	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	1,960	4,065	7,967
16	K	275361821	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	t	0,050	1 888,880	94,444

D 99

Presun hmôt HSV

229,960

17	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	12,584	18,274	229,960
----	---	-----------	--	---	--------	--------	---------

D M

Práce a dodávky M

11 149,860

D 43-M

Montáž oceľových konštrukcií

11 149,860

18	K	430610001	Montáž a dodávka kontajnerovej budovy kompletnou výbavou, 4,90x3,00 m, počet podlaží 1	kus	1,000	10 523,700	10 523,700
19	K	998943291	Priplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	%	106,300	0,941	99,975
20	K	998943294	Priplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť mimo staveniska k.d. 1 km	%	10 630 000	0,050	526,185

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor

Objekt:

2 - SO 02 - Garáž pre stroje

JKSO:

812 63

Miesto:

Holiare

KS:

1274

Dátum:

20.03.2025

Objednávateľ:

OBEC Holiare

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

PROJEKT - Ing. Görözdiová Terézia

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Görözdiová Terézia

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			32 944,49
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	32 944,49	23,00%	7 577,23
Cena s DPH			40 521,72
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor

Objekt:

2 - SO 02 - Garáž pre stroje

Miesto:

Holiare

Dátum:

20.03.2025

Objednávateľ:

OBEC Holiare

Projektant:

PROJEKT - Ing.
Görözdiová Terézia

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Görözdiová
Terézia

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

32 944,49

HSV - Práce a dodávky HSV

10 848,90

1 - Zemné práce

708,31

2 - Zakladanie

812,15

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

6 578,62

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 780,90

99 - Presun hmôt HSV

968,91

PSV - Práce a dodávky PSV

1 382,33

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

1 312,42

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

69,91

M - Práce a dodávky M

20 493,49

21-M - Elektromontáže

2 946,13

43-M - Montáž ocelových konštrukcií

17 547,35

HZS - Ostatné

219,78

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor

Objekt:

2 - SO 02 - Garáž pre stroje

Miesto:

Holiare

Dátum:

20.03.2025

Objednávateľ:

OBEC Holiare

Projektant:

PROJEKT - Ing.
Görözdiová Terézia

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Görözdiová
Terézia

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 944,494

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 848,899

D 1

Zemné práce

708,313

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	33,250	8,834	293,731
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	33,250	1,325	44,056
3	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,100	75,772	159,121
4	K	131211119	Priplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	2,100	15,164	31,844
5	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	35,350	2,048	72,397
6	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,200	4,731	15,139
7	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	66,500	0,533	35,445
8	K	182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	30,000	1,886	56,580

D 2

Zakladanie

812,150

9	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	66,500	0,263	17,490
10	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,720	50,621	36,447
11	K	275321312	Betón základových pátiok, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	2,850	130,433	371,734
12	K	275351215	Debnenie stien základových pátiok, zhotovenie-dielce	m2	4,800	18,365	88,152
13	K	275351216	Debnenie stien základových pátiok, odstránenie-dielce	m2	4,800	4,005	19,224
14	K	275361821	Výstuž základových pátiok z ocele 10505	t	0,150	1 860,688	279,103

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

6 578,623

15	K	631315661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	13,300	161,624	2 149,599
16	K	631316111	Povrchová úprava vsypovou zmesou pre priemyselné (pancierové) podlahy, cementom - Durostone, stredne ťažká prevádzka, hr. vsypu 2 mm	m2	66,500	8,682	577,353
17	K	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	16,800	15,662	263,122
18	K	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	16,800	5,354	89,947
19	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ťahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1,096	1 605,662	1 759,806
20	K	631501111	Násyp s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva ťaženého hrubého a drobného	m3	13,300	77,193	1 026,667
21	K	631571001	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)	m3	3,325	76,848	255,520
22	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	6,650	68,663	456,609

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 780,900			
23	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	150,000	3,477	521,550
24	K	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	150,000	1,849	277,350
25	K	941944841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	150,000	1,745	261,750
26	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	50,000	9,528	476,400
27	K	952901221	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	50,000	4,877	243,850
D 99			Presun hmôt HSV	968,913			
28	K	998021021	Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.z tehál,tváric,blokov alebo kovová do výšky 20 m	t	87,979	11,013	968,913
D PSV			Práce a dodávky PSV	1 382,329			
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti	1 312,421			
29	K	711471051	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	66,500	5,179	344,404
30	M	2833000210	FATRAFOL-TPO 801 izol.základov proti vlhkosti, tlak.vode, radonu, hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m hnedá	m2	76,475	5,392	412,353
31	K	711491171	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	66,500	2,447	162,726
32	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	m2	76,475	1,067	81,599
33	K	711491172	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	66,500	2,964	197,106
34	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	m2	76,475	1,067	81,599
35	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	12,927	2,525	32,634
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové	69,908			
36	K	767995101	Práškový prenosný hasiaci prístroj, 6 kg	ks	2,000	34,642	69,284
37	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,700	0,891	0,624
D M			Práce a dodávky M	20 493,486			
D 21-M			Elektromontáže	2 946,132			
38	K	210010025	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	40,000	1,701	68,040
39	M	3412611002	Rúrka ohybná FXP20	m	40,000	0,597	23,880
40	M	3451101600	I-Prichytka S20 šedá	ks	40,000	0,127	5,080
41	K	210010034	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2429 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	m	20,000	1,829	36,580
42	M	3450519400	Spojka 9629	ks	10,000	0,628	6,280
43	M	3450716100	Rúrka kopex 3329	m	20,000	3,222	64,440
44	K	210010109	Lišta elektroinštalčná z PVC 40x20, uložená pevne, vkladacia	m	50,000	2,307	115,350
45	M	3410300889	Lišta hranatá HD - biela RAL 9003 LHD 40X20 HD	m	50,000	0,961	48,050
46	K	210010331	Krabica pre lištový rozvod bez zapojenia	ks	10,000	3,145	31,450
47	M	3455120100	Krabica prístrojová dvojnásobná	ks	10,000	2,265	22,650
48	K	210010333	Krabica pre lištový rozvod	ks	6,000	6,415	38,490
49	M	3450926000	Krabica univerzálna	ks	6,000	3,114	18,684

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	210071002	Prachotesný pripojnicový rozvod PPR, rovný dielec s odbočkami	ks	1,000	29,925	29,925
51	M	34103624000	Hlavná ochranná pripojnica	ks	1,000	39,600	39,600
52	K	210110023	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	1,000	8,229	8,229
53	M	3450201490	Prepínač 5 230V/10A IP44	ks	1,000	7,050	7,050
54	K	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	4,000	7,655	30,620
55	M	3450329900	Zásuvka 230V/16A IP44	ks	4,000	6,977	27,908
56	K	210111061	Zásuvka domová nástenná vrátane zapojenia 16 A 380 V 3P + Z	ks	1,000	6,716	6,716
57	M	3450321700	Zásuvka 230/400 V 16A IP44	ks	1,000	5,340	5,340
58	K	210190002	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	36,147	36,147
59	M	3570171300	Rozvádzače RG	ks	1,000	346,500	346,500
60	K	210201346	Zapojenie svetidla IP66, LED , priemyselné závesného	ks	6,000	9,952	59,712
61	M	34835010200	Priemyselné stropné svetidlo LED trubica 2x21W, IP66	ks	6,000	87,269	523,614
62	K	210201500	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, senzorového, s lineárnou žiarovkou	ks	3,000	7,442	22,326
63	M	3581900400	Senzorový pohybový snímač/spínač 230 V, 30W, IP66	ks	3,000	41,345	124,035
64	K	210201921	Montáž svetidla exterierového na stenu do 1,0 kg	ks	3,000	9,143	27,429
65	K	210201942	Montáž svetidla závesného do 2,0 kg	ks	6,000	16,734	100,404
66	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	16,000	3,190	51,040
67	M	3544224150	Územňovací vodič oceľový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	11,200	1,251	14,011
68	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	40,000	1,954	78,160
69	M	3544223850	Územňovacia pásovina oceľová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	37,680	2,885	108,707
70	K	210220104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	30,000	2,488	74,640
71	M	3544218450	Podpera vedenia na plechové strechy oceľová žiarovo zinkovaná označenie PV 24	ks	30,000	0,830	24,900
72	K	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	1,000	8,888	8,888
73	M	3544215550	Zachytávacia tyč oceľová žiarovo zinkovaná označenie JP 20	ks	1,000	9,870	9,870
74	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	1,000	3,551	3,551
75	M	3544218900	Svorka k uzemňovacej tyči oceľová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01	ks	1,000	1,273	1,273
76	K	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	2,000	2,932	5,864
77	M	3544219150	Svorka krížová oceľová žiarovo zinkovaná označenie SK	ks	2,000	1,674	3,348
78	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	6,000	2,488	14,928
79	M	3544219500	Svorka spojovacia oceľová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	ks	6,000	0,445	2,670
80	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	4,000	3,551	14,204
81	M	3544219950	Svorka okapová oceľová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	4,000	1,039	4,156
82	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	4,000	3,551	14,204
83	M	3544220000	Svorka skúšobná oceľová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	4,000	1,294	5,176
84	K	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	4,000	15,097	60,388
85	M	3544221650	Ochranný uholník oceľový žiarovo zinkovaný označenie OU 2 m	ks	4,000	5,313	21,252
86	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi Ø 8-10	m	30,000	2,593	77,790
87	M	3544245350	Územňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	kg	5,414	9,117	49,359
88	K	210800017	Vodič medený uložený v rúrke CYY 450/750 10mm2	m	5,000	0,829	4,145
89	M	3410350194	CY 10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	5,000	1,659	8,295

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
90	K	2108000180	Vodič medený uložený v rúrke CYY 450/750 25mm ²	m	10,000	0,909	9,090
91	M	34103501950	CY 25 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	10,000	2,115	21,150
92	K	210800186	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x1,5	m	40,000	0,488	19,520
93	M	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	40,000	0,433	17,320
94	K	210800187	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	30,000	0,612	18,360
95	M	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	30,000	0,688	20,640
96	K	210800199	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 5x2,5	m	30,000	0,663	19,890
97	M	3410350098	CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	30,000	1,140	34,200
98	K	998921201	Presun hmôt pre montáž silnoprádových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	27,220	0,297	8,084
99	K	M21-PM	Podružný materiál	%	27,220	2,970	80,843
100	K	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	27,220	5,940	161,687

D 43-M Montáž oceľových konštrukcií 17 547,354

101	K	430472101	Montáž oceľovej haly 9,0 x 6,0 m s opláštením	ks	1,000	2 920,500	2 920,500
102	M	4241285000	Dodávka oceľovej haly 9,0 x 6,0 m s opláštením	ks	1,000	14 107,500	14 107,500
103	K	998943201	Presun hmôt pre montáž oceľových konštrukcií v stavbách (objektoch) výšky do 6 m	%	172,000	0,842	144,738
104	K	998943291	Priplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť OK po stavenisku do 1 km	%	172,000	0,941	161,766
105	K	998943294	Priplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť OK mimo staveniska k.d. 1 km	%	4 300,000	0,050	212,850

D HZS Ostatné 219,780

106	K	000111	Revízia elektroinštalácie a bleskozvodu	hod	12,000	18,315	219,780
-----	---	--------	---	-----	--------	--------	---------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zberný dvor
Objekt:
3 - SO 03 - Prijmová skládka BRO

JKSO: 811 69
Miesto: Holiare

Objednávateľ:
OBEC Holiare

Zhotoviteľ:
TOPSTAV É&A s.r.o.

Projektant:
PROJEKT - Ing. Görözdiová Terézia

Spracovateľ:
Ing. Görözdiová Terézia

Poznámka:

KS: 1274
Dátum: 20.03.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH23 337,89

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	23 337,89	23,00%	5 367,71

Cena s DPHv EUR28 705,60

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor

Objekt:

3 - SO 03 - Prijmová skládka BRO

Miesto:

Holiare

Dátum:

20.03.2025

Objednávateľ:

OBEC Holiare

Projektant:

PROJEKT - Ing.
Görözdiová Terézia

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Görözdiová
Terézia

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

23 337,89

HSV - Práce a dodávky HSV

11 561,06

1 - Zemné práce

1 397,65

2 - Zakladanie

4 227,44

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 271,02

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 468,82

99 - Presun hmôt HSV

1 196,12

PSV - Práce a dodávky PSV

3 991,12

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

1 015,99

762 - Konštrukcie tesárske

833,95

764 - Konštrukcie klampiarske

1 889,42

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

34,95

783 - Dokončovacie práce - nátery

216,80

M - Práce a dodávky M

7 602,56

21-M - Elektromontáže

2 000,34

43-M - Montáž oceľových konštrukcií

5 602,22

HZS - Ostatné

183,15

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor

Objekt:

3 - SO 03 - Prijmová skládka BRO

Miesto:

Holiare

Dátum:

20.03.2025

Objednávateľ:

OBEC Holiare

Projektant:

PROJEKT - Ing.
Görözdiová Terézia
Ing. Görözdiová
Terézia

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

Spracovateľ:

Terézia

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 337,888

D HSV

Práce a dodávky HSV

11 561,058

D 1

Zemné práce

1 397,653

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3	m3	17,325	8,834	153,049
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	17,325	1,325	22,956
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	15,600	42,675	665,730
4	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	15,600	12,066	188,230
5	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	32,925	2,048	67,430
6	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	4,120	17,946	73,938
7	K	182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	120,000	1,886	226,320

D 2

Zakladanie

4 227,440

8	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	57,750	0,267	15,419
9	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	2,250	51,388	115,623
10	K	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	18,835	132,169	2 489,403
11	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,612	1 867,228	1 142,744
12	K	279351105	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	14,350	25,854	371,005
13	K	279351106	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	14,350	6,498	93,246

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 271,023

14	K	631315661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	9,500	164,073	1 558,694
15	K	631362021	Výstuž mazačiny z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zväraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,277	1 629,990	451,507
16	K	631501111	Násyp s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva ťaženého hrubého a drobného	m3	9,500	78,363	744,449
17	K	631571001	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)	m3	2,375	78,012	185,279
18	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	4,750	69,704	331,094

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 468,820

19	K	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	120,000	3,752	450,240
20	K	941941391	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	120,000	1,961	235,320

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	941944851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	120,000	1,813	217,560
22	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	50,000	5,603	280,150
23	K	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	50,000	5,711	285,550
D 99 Presun hmôt HSV							1 196,122
24	K	998022021	Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.monolitická výšky do 20 m	t	103,785	11,525	1 196,122
D PSV Práce a dodávky PSV							3 991,121
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							1 015,992
25	K	711471051	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	51,480	5,179	266,615
26	M	2833000210	FATRAFOL-TPO 801 izol.základov proti vlhkosti, tlak.vode, radonu, hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m hnedá	m2	59,202	5,392	319,217
27	K	711491171	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	51,480	2,447	125,972
28	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	m2	59,202	1,067	63,169
29	K	711491172	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	51,480	2,964	152,587
30	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	m2	59,202	1,067	63,169
31	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	10,007	2,525	25,263
D 762 Konštrukcie tesárske							833,952
32	K	762133132	Montáž debnenia stien z hrubých fošien na zraz hr.do 60 mm	m2	55,890	3,697	206,625
33	M	6051015400	Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akost' I hr.38-50mm x B=170-240mm	m3	3,075	192,330	591,415
34	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	8,061	4,455	35,912
D 764 Konštrukcie klampiarske							1 889,423
35	K	764171110	Krytina z poplastovaného profilovaného plechu sklon strechy do 30°	m2	56,297	29,888	1 682,605
36	K	764171247	Krytina z poplastovaného plechu - pultové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	10,080	9,262	93,361
37	K	764171263	Krytina z poplastovaného plechu - odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	10,080	7,851	79,138
38	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	18,738	1,832	34,319
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							34,954
39	K	767995101	Práškový prenosný hasiaci prístroj, 6 kg	ks	1,000	34,642	34,642
40	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,350	0,891	0,312
D 783 Dokončovacie práce - nátery							216,800
41	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	50,000	4,336	216,800
D M Práce a dodávky M							7 602,559
D 21-M Elektromontáže							2 000,337
42	K	210010025	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	30,000	1,701	51,030
43	M	3412611002	Rúrka ohybná FXP20	m	30,000	0,597	17,910
44	M	3451101600	I-Príchytky S20 šedá	ks	30,000	0,127	3,810
45	K	210010034	Rúrka elektroinštalčná ohybná kovová typ 2429 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	m	30,000	1,829	54,870

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	M	3450519400	Spojka 9629	ks	15,000	0,628	9,420
47	M	3450716100	Rúrka kopex 3329	m	30,000	3,222	96,660
48	K	210010109	Lišta elektroinštalačná z PVC 40x20, uložená pevne, vkladacia	m	20,000	2,307	46,140
49	M	3410300889	Lišta hranatá HD - biela RAL 9003 LHD 40X20 HD	m	20,000	0,961	19,220
50	K	210010331	Krabica pre lištový rozvod bez zapojenia	ks	6,000	3,145	18,870
51	M	3455120100	Krabica prístrojová dvojnásobná	ks	6,000	2,265	13,590
52	K	210010333	Krabica pre lištový rozvod	ks	2,000	6,415	12,830
53	M	3450926000	Krabica univerzálna	ks	2,000	3,114	6,228
54	K	210071002	Prachotesný pripojnicový rozvod PPR, rovný dielec s odbočkami	ks	1,000	29,925	29,925
55	M	34103624000	Hlavná ochranná prípojnica	ks	1,000	39,600	39,600
56	K	210110023	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	1,000	8,229	8,229
57	M	3450201490	Prepínač 5 230V/10A IP44	ks	1,000	7,050	7,050
58	K	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	1,000	7,655	7,655
59	M	3450329900	Zásuvka 230V/16 A IP44	ks	1,000	6,977	6,977
60	K	210111061	Zásuvka domová nástenná vrátane zapojenia 16 A 380 V 3P + Z	ks	1,000	6,716	6,716
61	M	3450321700	Zásuvka 230/400 V 16 A IP44	ks	1,000	5,340	5,340
62	K	210190002	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	36,147	36,147
63	M	3570171300	Rozvádzače RP	ks	1,000	346,500	346,500
64	K	210201345	Zapojenie svietidla IP66, LED , priemyselné stropného - nástenného	ks	2,000	8,835	17,670
65	M	3483501000	Priemyselné stropné svietidlo LED1x30W, IP66	ks	2,000	63,490	126,980
66	K	210201500	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, senzorového, s lineárnou žiarovkou	ks	2,000	7,442	14,884
67	M	3581900400	Senzorový pohybový snímač/spínač 230 V	ks	2,000	41,345	82,690
68	K	210201921	Montáž svietidla exteriérového na stenu do 1,0 kg	ks	2,000	9,143	18,286
69	K	210201942	Montáž svietidla zavesného do 2,0 kg	ks	2,000	16,734	33,468
70	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	16,000	3,190	51,040
71	M	3544224150	Uzemňovací vodič oceľový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	11,200	1,251	14,011
72	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	40,000	2,509	100,360
73	M	3544223850	Uzemňovacia pásovina oceľová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	37,680	1,251	47,138
74	K	210220104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	30,000	2,488	74,640
75	M	3544218450	Podpera vedenia na plechové strechy oceľová žiarovo zinkovaná označenie PV 24	ks	30,000	0,830	24,900
76	K	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	1,000	6,190	6,190
77	M	3544215550	Zachytávacia tyč oceľová žiarovo zinkovaná označenie JP 20	ks	1,000	9,870	9,870
78	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	1,000	2,140	2,140
79	M	3544218900	Svorka k uzemňovacej tyči oceľová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01	ks	1,000	1,157	1,157
80	K	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	2,000	3,551	7,102
81	M	3544219150	Svorka krížová oceľová žiarovo zinkovaná označenie SK	ks	2,000	0,752	1,504
82	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	12,000	2,488	29,856
83	M	3544219500	Svorka spojovacia oceľová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	ks	12,000	0,445	5,340
84	K	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	4,000	1,877	7,508
85	M	3544219850	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok oceľová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	ks	4,000	1,244	4,976
86	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	4,000	3,551	14,204

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
87	M	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	4,000	1,294	5,176
88	K	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	4,000	15,097	60,388
89	M	3544221650	Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 2 m	ks	4,000	5,313	21,252
90	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi Ø 8-10	m	30,000	2,593	77,790
91	M	3544245350	Územňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	kg	5,414	6,762	36,609
92	K	210800017	Vodič medený uložený v rúrke CYY 450/750 10mm2	m	5,000	0,744	3,720
93	M	3410350194	CY 10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	5,000	1,659	8,295
94	K	2108000180	Vodič medený uložený v rúrke CYY 450/750 25mm2	m	5,000	0,909	4,545
95	M	34103501950	CY 25 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	5,000	2,115	10,575
96	K	210800186	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x1,5	m	20,000	0,488	9,760
97	M	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	20,000	0,433	8,660
98	K	20	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	20,000	0,612	12,240
99	M	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	20,000	0,626	12,520
100	K	210800199	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 5x2,5	m	10,000	0,663	6,630
101	M	3410350098	CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	10,000	1,140	11,400
102	K	998921201	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	18,480	0,297	5,489
103	K	M21-PM	Podružný materiál	%	18,480	2,970	54,886
104	K	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	18,480	5,940	109,771
D 43-M Montáž oceľových konštrukcií							5 602,222
105	K	430861006	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 3 000 kg vrátane	kg	2 616,000	0,847	2 215,752
106	M	1338332000	Tyče oceľové prierezu U, I, oceľ ozn.11 373, podľa EN ISO S235JRG1 - komplet	t	2,616	1 111,374	2 907,354
107	K	998943201	Presun hmôt pre montáž oceľových konštrukcií v stavbách (objektoch) výšky do 6 m	%	51,760	0,842	43,556
108	K	998943294	Priplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť OK mimo staveniska k.d. 1 km	%	517,600	0,050	25,621
109	K	PM	Podružný materiál	%	51,760	4,950	256,212
110	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	51,760	2,970	153,727
D HZS Ostatné							183,150
111	K	000111	Revízia elektroinštalácie a bleskozvodu	hod	10,000	18,315	183,150



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor

Objekt:

4 - SO 04 - Spevnené plochy

JKSO:

822 52

Miesto:

Holiare

KS:

1274

Dátum:

20.03.2025

Objednávateľ:

OBEC Holiare

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

PROJEKT - Ing. Görözdiová Terézia

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Görözdiová Terézia

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			49 603,11
DPH základná znížená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	49 603,11	23,00%	11 408,71
Cena s DPH			61 011,82
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor

Objekt:

4 - SO 04 - Spevnené plochy

Miesto:

Holiare

Dátum:

20.03.2025

Objednávateľ:

OBEC Holiare

Projektant:

PROJEKT - Ing.
Görözdiová Terézia

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Görözdiová
Terézia

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

49 603,11

HSV - Práce a dodávky HSV

49 603,11

1 - Zemné práce

4 394,36

2 - Zakladanie

507,54

5 - Komunikácie

35 150,72

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 941,62

99 - Presun hmôt HSV

1 608,87



ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor

Objekt:

4 - SO 04 - Spevnené plochy

Miesto:

Holiare

Dátum:

20.03.2025

Objednávateľ:

OBEC Holiare

Projektant:

PROJEKT - Ing.
Görözdiová Terézia
Ing. Görözdiová
Terézia

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

Spracovateľ:

Terézia

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

49 603,105

D HSV

Práce a dodávky HSV

49 603,105

D 1

Zemné práce

4 394,359

1	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	m3	269,460	4,995	1 345,953
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	269,460	1,325	357,035
3	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	269,460	2,048	551,854
4	K	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	426,600	1,044	445,370
5	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	13,182	7,801	102,833
6	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	898,200	0,533	478,741
7	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	426,600	1,366	582,736
8	K	183402111	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	426,600	1,012	431,719
9	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	426,600	0,230	98,118

D 2

Zakladanie

507,535

10	K	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	96,800	1,661	160,785
11	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	m2	98,736	1,083	106,931
12	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	898,200	0,267	239,819

D 5

Komunikácie

35 150,715

13	K	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	801,400	6,728	5 391,819
14	K	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 200 mm	m2	96,800	11,306	1 094,421
15	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	801,400	8,478	6 794,269
16	K	581120315	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 150 mm	m2	801,400	27,290	21 870,206

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 941,624

17	K	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	127,300	10,150	1 292,095
18	M	5922903060	Obrubník betónový cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	129,000	7,341	946,989
19	K	919716111	Oceľová výstuž cementobet. krytu plôch zo zvar. sietí KARI hmotnosť do 7,5 kg/m2	t	4,250	1 341,774	5 702,540

D 99

Presun hmôt HSV

1 608,872

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	883,025	1,822	1 608,872



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor

Objekt:

5 - SO 05 - Oplotenie

JKSO:

815 29

Miesto:

Holiare

KS:

1274

Dátum:

20.03.2025

Objednávateľ:

OBEC Holiare

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

PROJEKT - Ing. Görözdiová Terézia

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Görözdiová Terézia

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

22 291,24

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

22 291,24

Sadzba dane

20,00%

23,00%

Výška dane

0,00

5 126,99

Cena s DPH

v EUR

27 418,23

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor

Objekt:

5 - SO 05 - Oplotenie

Miesto:

Holiare

Dátum:

20.03.2025

Objednávateľ:

OBEC Holiare

Projektant:

PROJEKT - Ing.
Görözdiová Terézia

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Görözdiová
Teréza

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

22 291,24

HSV - Práce a dodávky HSV

21 328,21

1 - Zemné práce

1 083,84

2 - Zakladanie

795,78

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

16 811,96

99 - Presun hmôt HSV

2 636,63

PSV - Práce a dodávky PSV

963,03

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

963,03

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor

Objekt:

5 - SO 05 - Oplotenie

Miesto:

Holiare

Dátum:

20.03.2025

Objednávateľ:

OBEC Holiare

Projektant:

PROJEKT - Ing.
Görözdiová Terézia
Ing. Görözdiová
Terézia

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

Spracovateľ:

Terézia

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 291,243

D HSV

Práce a dodávky HSV

21 328,211

D 1

Zemné práce

1 083,842

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	12,200	8,834	107,775
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	12,200	1,325	16,165
3	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	8,300	75,772	628,908
4	K	131211119	Priplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	8,300	15,164	125,861
5	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	20,500	2,048	41,984
6	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,600	4,731	2,839
7	K	182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	85,000	1,886	160,310

D 2

Zakladanie

795,782

8	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	2,620	51,388	134,637
9	K	275313611	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 16/20	m3	5,670	116,604	661,145

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

16 811,958

10	K	338121123	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pátky o objeme do 0.15 m3	ks	90,000	33,575	3 021,750
11	M	59231140000	Stĺpik plotový železobetónový 20x20x280 cm	ks	91,000	7,928	721,448
12	K	3481211210	Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej 400x50x2000 mm	ks	430,000	16,084	6 916,120
13	M	59233120000	Doska plotová betónová, výplňová 200x40x5 cm	ks	435,000	14,144	6 152,640

D 99

Presun hmôt HSV

2 636,629

14	K	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárnic,blokov výšky do 10 m	t	101,946	25,863	2 636,629
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

D PSV

Práce a dodávky PSV

963,032

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

963,032

15	K	767654230	Montáž vrat posuvných, osadených do oceľovej konštrukcie, s plochou nad 9 do 13 m2	ks	1,000	206,992	206,992
16	M	5534493100	Vráta oceľové 510x200cm, jednokridlové posuvné	ks	1,000	747,450	747,450
17	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	9,641	0,891	8,590

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zberný dvor
Objekt:
6 - SO 06 - Vodovodná prípojka

JKSO: 827 19
Miesto: Holiare

Objednávateľ:
OBEC Holiare

Zhotoviteľ:
TOPSTAV É&A s.r.o.

Projektant:
PROJEKT - Ing. Görözdiová Terézia

Spracovateľ:
Ing. Görözdiová Terézia

Poznámka:

KS: 1274
Dátum: 20.03.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			3 130,71
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	3 130,71	23,00%	720,06
Cena s DPH v EUR			3 850,77

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------



Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor

Objekt:

6 - SO 06 - Vodovodná prípojka

Miesto:

Holiare

Dátum:

20.03.2025

Objednávateľ:

OBEC Holiare

Projektant:

PROJEKT - Ing.
Görözdiová Terézia
Ing. Görözdiová
Terézia

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 130,71

HSV - Práce a dodávky HSV

3 055,89

1 - Zemné práce

891,97

4 - Vodorovné konštrukcie

289,13

8 - Rúrové vedenie

1 396,76

99 - Presun hmôt HSV

478,03

PSV - Práce a dodávky PSV

49,33

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

49,33

M - Práce a dodávky M

25,49

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

25,49



ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor

Objekt:

6 - SO 06 - Vodovodná prípojka

Miesto:

Holiare

Dátum:

20.03.2025

Objednávateľ:

OBEC Holiare

Projektant:

PROJEKT - Ing.
Görözdiová Terézia

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Görözdiová
Terézia

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 130,707

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 055,892

D 1

Zemné práce

891,965

1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	1,200	15,243	18,292
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,200	1,159	1,391
3	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	22,350	26,022	581,592
4	K	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	22,350	1,427	31,893
5	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbky 1-4 nad 20-50m	m3	23,550	2,048	48,230
6	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	20,220	4,731	95,661
7	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,980	22,514	67,092
8	M	5833716100	Štrkopiesok frakcia 0-22 STN EN 12620 + A1	t	4,768	10,028	47,814

D 4

Vodorovné konštrukcie

289,132

9	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,500	57,835	202,423
10	K	454811111	Osadenie prestupu s privarením na výstuž z oceľových rúr vnútorného priemeru do 600 mm	ks	2,000	39,650	79,300
11	M	1411536700	Rúrka hladká kruhová bezšvová D 51 mm, hrúbka steny 4,0mm ozn. 11 353.0.	m	1,200	6,174	7,409

D 8

Rúrové vedenie

1 396,761

12	K	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 32 mm	m	29,800	0,128	3,814
13	M	2861132800	Rúrka novodurová ťahaná RPE 32x3,4 mm	kg	32,571	2,204	71,786
14	K	879172199	Priplatok k cene za montáž vodovodných prípojk DN od 32 do 80	ks	2,000	10,319	20,638
15	K	891163111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN 25	ks	2,000	8,822	17,644
16	M	2860028620	PP-R ventil priamy 25x3/4" - systém pre rozvod pitnej, teplej vody	ks	2,000	8,300	16,600
17	K	891163221	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil na vonkajších radoch DN 25	ks	1,000	1,564	1,564
18	M	2860028680	PP-R ventil priamy s výpustou vľavo 25x3/4" - systém pre rozvod pitnej, teplej vody	ks	1,000	11,024	11,024
19	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	29,800	4,529	134,964
20	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	29,800	0,983	29,293
21	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	2,000	269,220	538,440
22	K	893810121	Osadenie armatúry šachty kruhovej z PP samonosnej do 1,0 m, svetlej hĺbky do 1,0 m	ks	1,000	29,868	29,868
23	M	2860011230	Armatúra šachta DN1000, výška 1300mm	ks	1,000	521,126	521,126

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 99 Presun hmôt HSV							478,034
24	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	11,861	40,303	478,034
D PSV Práce a dodávky PSV							49,327
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							49,327
25	K	722229102	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho o PN 0.6, ventilov G 3/4	ks	2,000	5,658	11,316
26	M	5511083700	Ventil k armatúram pre vodovod priamy priechodný KE 83 E 3/4"	ks	1,000	4,580	4,580
27	M	2862318685	Ventil 25 PPR guľový priamy s pákou	ks	1,000	6,370	6,370
28	K	722229103	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho o PN 0.6, ventilov G 1	ks	2,000	6,052	12,104
29	M	5511083600	Ventil k armatúram pre vodovod priamy priechodný KE 83 E 1"	ks	2,000	7,307	14,614
30	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,495	0,693	0,343
D M Práce a dodávky M							25,488
D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach							25,488
31	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	30,000	0,691	20,730
32	M	2830010600	Výstražná fólia biela - vodovod, 1 balenie=100 m	m	30,000	0,119	3,570
33	K	M46-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,240	4,950	1,188



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor

Objekt:

7 - SO 07 - Kanalizačná prípojka + žumpa

JKSO: 827 29

Miesto: Holiare

KS: 1274

Dátum: 20.03.2025

Objednávateľ:

OBEC Holiare

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

PROJEKT - Ing. Görözdiová Terézia

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Görözdiová Terézia

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 835,78

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	5 835,78	23,00%	1 342,23

Cena s DPH

v EUR

7 178,01

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor

Objekt:

7 - SO 07 - Kanalizačná prípojka + žumpa

Miesto:

Holiare

Dátum:

20.03.2025

Objednávateľ:

OBEC Holiare

Projektant:

PROJEKT - Ing.
Görözdiová Terézia

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

Spracovateľ:

Terézia

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 835,78

HSV - Práce a dodávky HSV

5 835,78

1 - Zemné práce

707,25

2 - Zakladanie

258,13

4 - Vodorovné konštrukcie

43,38

8 - Rúrové vedenie

3 234,23

99 - Presun hmôt HSV

1 592,80

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor

Objekt:

7 - SO 07 - Kanalizačná prípojka + žumpa

Miesto:

Holiare

Dátum:

20.03.2025

Objednávateľ:

OBEC Holiare

Projektant:

PROJEKT - Ing.
Görözdiová Terézia

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Görözdiová
Terézia

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 835,777

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 835,777

D 1

Zemné práce

707,250

1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	28,600	15,243	435,950
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	28,600	1,159	33,147
3	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	3,600	26,022	93,679
4	K	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,600	1,427	5,137
5	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	32,200	2,048	65,946
6	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,400	4,731	44,471
7	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,750	22,514	16,886
8	M	5833716100	Štrkopiesok frakcia 0-22 STN EN 12620 + A1	t	1,200	10,028	12,034

D 2

Zakladanie

258,129

9	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,470	51,388	75,540
10	K	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	1,470	124,210	182,589

D 4

Vodorovné konštrukcie

43,376

11	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,750	57,835	43,376
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

D 8

Rúrové vedenie

3 234,225

12	K	871273122	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 125	m	5,800	0,911	5,284
13	M	2861100700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x3.1x1000 mm	ks	6,000	6,287	37,722
14	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	5,800	1,967	11,409
15	K	894101112	Osadenie akumulácie nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 4 do 10 t	ks	1,000	160,110	160,110
16	M	5922415030	Akumulačná nádrž AN 8, 3000x2300 mm betónová	ks	1,000	2 821,500	2 821,500
17	K	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	1,000	55,454	55,454
18	M	5922420101	Betónová skruž, rozm. 800x500 mm	ks	1,000	57,771	57,771
19	K	899101111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	1,000	13,382	13,382
20	M	5524214200	Poklop T-600P	ks	1,000	71,593	71,593

D 99

Presun hmôt HSV

1 592,797

21	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	9,089	40,303	366,314
----	---	-----------	--	---	-------	--------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	998276118	Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť 3000-5000 m	t	8,390	54,614	458,211
23	K	998276119	Príplatok pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. za každých ďalších aj začatých 5000 m nad 5000 m	t	41,950	18,314	768,272



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor

Objekt:

8 - SO 08 - Elektrická prípojka

JKSO:

828 79

Miesto:

Holiare

KS:

1274

Dátum:

20.03.2025

Objednávateľ:

OBEC Holiare

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

PROJEKT - Ing. Görözdiová Terézia

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Görözdiová Terézia

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 642,80
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	4 642,80	23,00%	1 067,84
Cena s DPH			5 710,64
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor

Objekt:

8 - SO 08 - Elektrická prípojka

Miesto:

Holiare

Dátum:

20.03.2025

Objednávateľ:

OBEC Holiare

Projektant:

PROJEKT - Ing.
Görözdiová Terézia
Ing. Görözdiová
Terézia

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 642,80

M - Práce a dodávky M

4 642,80

21-M - Elektromontáže

2 382,81

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

2 259,99

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor

Objekt:

8 - SO 08 - Elektrická prípojka

Miesto:

Holiare

Dátum:

20.03.2025

Objednávateľ:

OBEC Holiare

Projektant:

PROJEKT - Ing.
Görözdiová Terézia

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Görözdiová
Terézia

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 642,799

D M

Práce a dodávky M

4 642,799

D 21-M

Elektromontáže

2 382,809

1	K	210071002	Prachotesný prípojnícový rozvod PPR, rovný dielec s odbočkami	ks	1,000	30,378	30,378
2	M	34103624000	Hlavná ochranná prípojnice	ks	1,000	40,200	40,200
3	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	40,000	2,277	91,080
4	M	3452105500	G-Káblové oko CU 10x10	ks	20,000	0,490	9,800
5	M	3452105300	G-Káblové oko CU 6x6	ks	10,000	0,423	4,230
6	M	3452101800	G-Káblové oko ALU-F 120x16	ks	10,000	1,960	19,600
7	K	210120401	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	3,000	5,397	16,191
8	M	35822023900	Istič 3x50A	ks	3,000	25,948	77,844
9	K	210190001	Montáž poistkovej a rozpojovacej skrine do váhy 20 kg	ks	1,000	16,352	16,352
10	M	35701907930	Skríňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2C	ks	1,000	150,750	150,750
11	K	210190002	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	42,236	42,236
12	M	35701931900	Typizovaný elektromerový rozvádzač trojfázový, jednotarifný, kat.B, IP44/IP20, 32A	ks	1,000	552,750	552,750
13	K	210190003	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	52,708	52,708
14	M	3570328200	Rozvádzač RH	ks	1,000	452,250	452,250
15	K	210220283	Uzemňovacia trubková tyč FeZn ZTT	m	2,000	18,402	36,804
16	M	3544223650	Uzemňovacia tyč oceľová žiarovo zinkovaná označenie ZTT 2 m - trubková	ks	2,000	10,800	21,600
17	K	210800017	Vodič medený uložený v rúrke CYY 450/750 10mm2	m	5,000	0,841	4,205
18	M	3410350194	CY 10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	5,000	1,684	8,420
19	K	2108000180	Vodič medený uložený v rúrke CYY 450/750 25mm2	m	10,000	0,923	9,230
20	M	34103501950	CY 25 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	10,000	2,147	21,470
21	K	210800122	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	m	4,000	0,917	3,668
22	M	3410350100	CYKY-J 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	4,000	3,856	15,424
23	K	210800123	Kábel medený uložený v zemi CYKY 450/750 V 5x10	m	45,000	1,360	61,200
24	M	3410350101	CYKY-J 5x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	45,000	4,386	197,370
25	K	210901069	Kábel hliníkový silový, uložený v zemi AYKY 450/750 V 4x16	m	60,000	1,630	97,800
26	M	3410350065	NAYY-J 4x16, Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	60,000	2,542	152,520
27	K	M21-PM	Podružný materiál	%	21,750	3,015	65,576
28	K	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	21,750	6,030	131,153

D 46-M

Zemné práce pri extr.mont.prácach

2 259,990

29	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	88,000	7,860	691,680
----	---	-----------	--	---	--------	-------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	460420372	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehliami naprieč kábla na šírku 35 cm	m	88,000	3,171	279,048
31	M	5833110100	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 STN EN 12620 + A1	t	1,540	14,339	22,082
32	M	5961001200	Tehla plná 29x14x6,5cm P20 1	ks	616,000	0,489	301,224
33	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	90,000	0,701	63,090
34	M	2830002000	Fólia červená v m	m	90,000	0,563	50,670
35	K	460510101	Káblové priestupy, chráničky z ocefových rúr do D 110 mm	m	20,000	9,228	184,560
36	M	1412532600	Rúrka hladká kruhová bezšvová D 76 mm, hrúbka steny 3,6mm	m	20,000	13,963	279,260
37	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	88,000	2,960	260,480
38	K	M46-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	21,210	6,030	127,896



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor

Objekt:

9 - SO 09 - Osadenie nádrže pre požiarnu vodu

JKSO: 825 79

Miesto: Holiare

Objednávateľ:

OBEC Holiare

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

Projektant:

PROJEKT - Ing. Görözdiová Terézia

Spracovateľ:

Ing. Görözdiová Terézia

Poznámka:

KS: 1274

Dátum: 20.03.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

8 278,74

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

8 278,74

Sadzba dane

20,00%

23,00%

Výška dane

0,00

1 904,11

Cena s DPH

v EUR

10 182,85

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor

Objekt:

9 - SO 09 - Osadenie nádrže pre požiaru vodu

Miesto:

Holiare

Dátum:

20.03.2025

Objednávateľ:

OBEC Holiare

Projektant:

PROJEKT - Ing.
Görözdiová Terézia

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Görözdiová
Terézia

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

8 278,74

HSV - Práce a dodávky HSV

8 278,74

1 - Zemné práce

1 258,40

2 - Zakladanie

605,81

8 - Rúrové vedenie

5 139,51

99 - Presun hmôt HSV

1 275,02

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor

Objekt:

9 - SO 09 - Osadenie nádrže pre požiaru vodu

Miesto:

Holiare

Dátum:

20.03.2025

Objednávateľ:

OBEC Holiare

Projektant:

PROJEKT - Ing.
Görözdiová Terézia

Zhotoviteľ:

TOPSTAV É&A s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Görözdiová
Terézia

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 278,744

D HSV

Práce a dodávky HSV

8 278,744

D 1

Zemné práce

1 258,402

1	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	m3	85,920	8,326	715,370
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	85,920	1,159	99,581
3	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	85,920	2,048	175,964
4	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	38,600	4,731	182,617
5	K	182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	45,000	1,886	84,870

D 2

Zakladanie

605,814

6	K	271571111	Vankúše zhrutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	3,450	51,388	177,289
7	K	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	3,450	124,210	428,525

D 8

Rúrové vedenie

5 139,505

8	K	894101113	Osadenie akumulacej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	ks	1,000	238,605	238,605
9	M	5922415050	Akumulačná nádrž AN 14 3600x2800x2000 mm betónová	ks	1,000	4 504,500	4 504,500
10	K	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	2,000	55,454	110,908
11	M	5922420101	Betónová skruž, rozm.800x500 mm	ks	2,000	57,771	115,542
12	K	899101111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	2,000	13,382	26,764
13	M	5524214200	Poklop T-600P	ks	2,000	71,593	143,186

D 99

Presun hmôt HSV

1 275,023

14	K	998274101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr bet. alebo železobetónových v otvorenom výkope	t	15,434	14,358	221,601
15	K	998274118	Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr bet. alebo železobetónových nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť nad 3000 do 5000 m	t	17,150	36,714	629,645
16	K	998274119	Príplatok pre rúrové vedenie hĺbené z rúr bet. alebo železobetónových za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	85,750	4,942	423,777