

Zmluva o dielo
č.020/2025/TVK

Článok I.

Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ: **Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.**
Sídlo: Kozušnícka 4, 911 05 Trenčín
- Štatutárni zástupcovia: Mgr. Richard Rybníček – predseda predstavenstva
MVDr. Stanislav Svatik – podpredseda predstavenstva
- Zástupcovia oprávnení k rokovaniam vo veciach obchodných a technických:
Ing. Marián Kortiš, PhD. – generálny riaditeľ
Ing. Barbora Blahová - riaditeľ výrobného, technického a
investičného úseku
- zapísaný : Okresný súd Trenčín, Obchodný register
oddiel Sa, vložka č.10100 / R
IČO: 36302724
IČ DPH: SK2020175751
DIČ: 2020175751
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
Trenčín
IBAN: SK69 7500 0000 0000 2581 7973
- (ďalej len „Objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ: **BETONIC, s.r.o.,**
- Štatutárny zástupca: Ing. Miloš Lukačka - konateľ spoločnosti
Sídlo: Partizánska 6, 911 01 Trenčín
- Zástupca oprávnený k rokovaniam vo veciach:
technických: Ing. Juraj Görög
obchodných: Ing. Miloš Lukačka
- zapísaný: Obchodný register Okresný súd Trenčín
oddiel Sro, vložka č.12428/R
IČO: 36316296
IČ-DPH: SK2020178083
DIČ: 2020178083
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK94 0900 0000 0052 0752 3530
- (ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok II. Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela :

Názov diela:

REKONŠTRUKCIA VODÁRENSKEJ INFRAŠTRUKTÚRY ulíc Námestie sv. Anny, Jesenského, Legionárska, Braneckého v Trenčíne

Verejný vodovod

(ďalej len „Dielo“).

Verejný vodovod:

Rozsah a stručný popis jednotlivých stavebných objektov:

- **SO 01 vodovodný rad ul. Legionárska, Nám. sv. Anny, J.Braneckého**

- „I 1“ HDPE 160x9,5 – 457,8 m

- **SO 02 vodovodný rad ul. Jesenského**

- „I 1-11“ HDPE 110x6,6 – 131,4 m

- **SO 03 vodovodný rad Nám. sv. Anny**

- „I 1-13“ HDPE 160x9,5 – 57,1 m + HDPE 110x6,6 – 5,2 m

- **SO 04 vodovodný rad Nám. sv. Anny**

- „I 1-13.1“ HDPE 110x6,6 – 212,1 m

- **SO 05 vodovodný rad ul. Braneckého**

- „I 1-10.8“ HDPE 110x6,6 – 91,1 m

Rad „I 1“ je vedený od odbočky s uzáverom na križovatke Legionárskej ulice s Partizánskou ulicou, v otvorenom výkope v trase pôvodného potrubia DN150 cez Námestie sv.Anny a Braneckého ulicu až po križovatku s ul. Hviezdoslavova. Na križovatke s ul. Horný Šianec je pripojený úsek vetvy „I 1-13“, riešený je úsek po okraj komunikácie dĺžky 5,2 m.

Rad „I 1-11“ je vedený v „slepej“ uličke v časti Jesenského ulice nad križovatkou s ulicou K dolnej stanici.

Rad „I 1-13“ tvorí prepoj vodovodných vetiev v severovýchodnej časti Nám. sv. Anny, medzi budovou Športelne a asfaltovým parkoviskom.

Rad „I 1-13.1“ je vedený v komunikácii na Nám. sv. Anny od Legionárskej ulice po ulicu Horný Šianec.

Rad „I 1-10.8“ je vodovod Braneckého ulice medzi križovatkami ulíc Hviezdoslavova a Vajanského.

Celková dĺžka vodovodného potrubia HDPE 160x9,5 – 514,9 m, HDPE 110x6,6 – 439,8 m, celkom sa jedná o 954,7 m vodovodného potrubia.

Miesto stavby : katastrálne územie Trenčín, 3228/11, 3228/36, 3265/1, 3265/2, 477/1, 3261/1, 3662/2, 3263/2, 3228/10 3267/2, 3245/1, 3262/1, 3271/1, 3258/1

Investor stavby : Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín

Termín realizácie diela:

Začiatok: dňom odovzdania staveniska Zhotoviteľovi

Ukončenie: do 30.09.2025

- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať Dielo uvedené v bode 2.1. tohto článku zmluvy v rozsahu:

Technická časť :

- a) realizácia bude uskutočňovaná v zmysle Projektovej dokumentácie: **REKONŠTRUKCIA VODÁRENSKEJ INFRAŠTRUKTÚRY ulíc Námestie sv. Anny, Jesenského, Legionárska, Braneckého v Trenčíne**, vypracovanej spol. JVS

vodaprojekt s.r.o., Vodohospodárske stavby, SNP 26, 934 01 Levice, zák. číslo : VS35/22, júl 2022, ktorá je Prílohou č.1 k tejto zmluve, Cenovej ponuky zo dňa 25.02.2025, ktorá je Prílohou č.2 k tejto zmluve a stavebného povolenia, ktoré vydal Okresný úrad v Trenčíne, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín pod č.j. OU-TN-OSZP3-2023/011628/007 zo dňa 03.07.2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.08.2023 a je Prílohou č.3 tejto zmluvy. Prípadné odchýlky oproti týmto prílohám budú odsúhlasené písomne a podpísané oprávnenými zástupcami Objednávateľa a Zhotoviteľa

- b) súčasťou dodávky budú aj dodávky a činnosti špecifikované v čl. IV ods. 4.3 tejto zmluvy

- 2.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo zúžiť rozsah Diela v odôvodnených prípadoch.
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať Dielo uvedené v bode 2.1. tohto článku zmluvy v súlade s touto zmluvou a v zmysle cenovej ponuky, dodať všetky dokumentácie a doklady týkajúce sa Diela v zmysle požiadaviek Objednávateľa a v súlade s technickými normami a právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky (ďalej len „SR“). Prípadné odchýlky oproti týmto prílohám a zmeny vyvolané realizáciou Diela a práce navyše musia byť odsúhlasené písomne osobitným zápisom a podpísané oprávnenými zástupcami Objednávateľa a Zhotoviteľa. Maximálny rozsah zmien s dopadom na cenu Diela a spôsob ich ocenenia upravuje bod 4.6 a 4.7. tejto zmluvy.
- 2.5 Jednotlivé položky, ktoré Zhotoviteľ neoceníl, sú zahrnuté v iných ocenených položkách. Jednotkové ceny sú považované za konečné a platné počas celej doby realizácie Diela. Jednotkové ceny za výkony, práce a dodávky uvedené vo Cenovej ponuke zaväzujú Zhotoviteľa a platia počas celej doby trvania tejto zmluvy.
- 2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať Dielo uvedené v bode 2.1. tohto článku zmluvy a dodať všetky dokumentácie a doklady týkajúce sa Diela v zmysle požiadaviek Objednávateľa a v súlade s platnými právnymi predpismi a súvisiacimi technickými normami a predpismi platnými na území SR.
- 2.7 Zhotoviteľ je povinný predmet plnenia zmluvy zabezpečiť od prevzatia staveniska (miesta realizácie Diela) až po ukončenie realizácie Diela. Dielo je ukončené úspešným vykonaním všetkých skúšok a odskúšaní podľa zákonov, noriem a predpisov platných na území SR, jeho riadnym odovzdaním Objednávateľovi a uvedením Diela do prevádzky.
- 2.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo.
- 2.9 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo vo vyššie uvedenom rozsahu bude mať akostné a technické ukazovatele v zmysle platných predpisov, technických noriem platných na území SR.

Článok III. Čas plnenia

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v termíne stanovenom podľa článku II, bod 2.1. tejto zmluvy. V prípade, ak Zhotoviteľ nebude schopný vykonať Dielo v dohodnutom termíne, je povinný Objednávateľa informovať o tejto skutočnosti v lehote 5 pracovných dní pred uplynutím dohodnutého termínu realizácie Diela. Zhotoviteľ je súčasne povinný oznámiť Objednávateľovi dôvody pre ktoré nie je schopný zrealizovať Dielo v dohodnutom termíne a predpokladaný termín dokončenia Diela.

- 3.2. Dodržanie času plnenia zo strany Zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia Objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve v článku VII. bod 7.7. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
- 3.3. Objednávateľ sa zaväzuje Dielo dokončené, po odstránení prípadných väd a nedorobkov, bez zbytočného odkladu prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú cenu vo výške v zmysle Článku IV.
- 3.4. Neukončenie Diela zo strany Zhotoviteľa za podmienok uvedených v zmluve v dohodnutom čase plnenia a požadovanej kvalite sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy a uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 20% z ceny Diela. Podstatným porušením zmluvy pre uplatnenie vyššie uvedenej pokuty, sa bude považovať neukončenie Diela Zhotoviteľom v termíne ukončenia Diela v zmysle ods. 3.1 tohto článku. Ustanovenia Článku VIII. ods. 8.1 nie sú týmto dotknuté. Uhradením zmluvnej pokuty nie sú dotknuté nároky Objednávateľa na náhradu spôsobenej škody.

Článok IV. Cena

- 4.1 Cena za zhotovenie Diela v rozsahu podľa Článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán a v súlade s ponukou Zhotoviteľa predloženou Objednávateľovi na základe Výzvy na predkladanie ponúk na predmet zákazky:

Cena Diela:

Cena celkom bez DPH: **695.498,55 Eur**

(slovom: šesťstodeväťdesiatpäťtisíc štyristodeväťdesiatosem eur päťdesiatpäť centov)

Cena celkom s DPH: **855.463,22 Eur**

(slovom: osemstopäťdesiatpäťtisíc štyristošesťdesiattri eur dvadsaťdva centov)

DPH bude účtovaná podľa platných zákonov a predpisov SR.

- 4.2 V cene za zhotovenie Diela sú zahrnuté aj náklady na :

- Plán organizácie dopravy počas prác vrátane zabezpečenia dočasného dopravného značenia,
- vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska Zhotoviteľa
- zabezpečenie vytýčenia dotknutých inžinierskych sietí ich správcami, vytýčenia všetkých inžinierskych sietí v priestoroch staveniska a zápisničné prevzatie vytýčených inžinierskych sietí oprávneným zástupcom dodávateľa
- plnenie povinností vyplývajúce z ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotníckych požiadavkách na stavenisko, a to v plnom rozsahu
- koordináciu prác s Mestom Trenčín a prevádzkovou správou TVK a.s. Trenčín, ako i s majiteľmi alebo správcami dotknutých objektov a zariadení pre zabezpečenie trvalého zásobovania pitnou vodou počas prác, resp. jeho minimálneho obmedzenia.
- práce a dodávky nutné k vykonaniu Diela v parametroch predpísaných v projektovej dokumentácii a realizované v zmysle zákonov, noriem a predpisov platných na území SR a realizované v zmysle požiadaviek uvedených v príslušných povoleniach a stanoviskách dotknutých orgánov a organizácií,
- likvidácia a zdokladovanie likvidácie všetkých odpadov a prebytočných materiálov vzniknutých činnosťou pri realizácii Diela v rozsahu podľa tejto zmluvy,

- h) na 2 vyhotovenia v obálkach a 1 vyhotovenia v elektronickej forme (na CD) - projektu skutočného vyhotovenia. Zameranie objektov bude v S-JTSK v tretej triede presnosti vo výškovom systéme Balt (Bpv). Projekt skutočného vyhotovenia v elektronickej forme bude vo formáte DGN a DWG a bude dodržiavať štruktúru údajového modelu geografického informačného systému spoločnosti TVK a.s., Trenčín.
 - i) príslušné tlakové skúšky vodovodu, hygienické rozborý vody, revízne správy súvisiace s realizáciou Diela resp. jeho dielčích častí a s uvedením Diela do prevádzky – v zmysle zákonov, noriem a predpisov platných na území SR
 - j) písomný protokol o schválení technického prevedenia a o prevzatí spätnej úpravy miestnych komunikácií - vlastník Mesto Trenčín,
 - k) 2 ks vyhotovenie - atestov a certifikátov na výrobky a materiály použité pri realizácii – platné na území SR,
 - l) úprava okolia do pôvodného stavu, resp. príslušné úpravy v zmysle platného povolenia a v zmysle požiadaviek uvádzaných v súťažných podkladoch, a prílohách k tejto zmluve.
- 4.3 Ak Objednávateľ odstúpi od zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Zhotoviteľovi skutočne vykonané práce ku dňu, kedy písomné odstúpenie od zmluvy došlo na vedomie Zhotoviteľovi, a to na základe vzájomne odsúhlasenej kalkulácie vykonaných prác, vypracovanej na základe Objednávateľom schváleného súpisu prác.
- 4.4 Cenové zmeny budú akceptované len v prípade naviac prác vyžiadaných Objednávateľom a zapísaných a potvrdených Objednávateľom. Cenové zmeny budú akceptované len na základe písomnej dohody zmluvných strán vo forme dodatku k tejto zmluve.
- 4.5 V prípade, ak nedôjde k realizácii kompletných prác a dodávok na základe tejto zmluvy na základe cenovej ponuky Zhotoviteľa, je možné po dohode zodpovedných zástupcov oboch zmluvných strán ušetrené finančné prostriedky použiť na krytie prípadných nákladov dodávok a prác vzniknutých naviac oproti pôvodnej cenovej ponuke Zhotoviteľa. Dané práce musia byť pred ich realizáciou schválené oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a písomným dodatkom k tejto zmluve o Dielo. Súčasťou dodatku bude aj záväzná cenová ponuka odsúhlasená oboma zmluvnými stranami.
- 4.6 V prípade prác naviac oproti rozpočtu, požadovaných a odsúhlasených Objednávateľom (ako je uvedené v čl. IV, ods. 4.7) celková cena Diela vrátane prác naviac nesmie presiahnuť o viac ako 15 % pôvodnú cenu Diela dohodnutú v tejto zmluve. Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním prác naviac písomne informovať Objednávateľa o potrebe vykonania prác naviac a o rozpočte týchto prác. Po písomnom odsúhlasení prác naviac Objednávateľom je Zhotoviteľ povinný požiadať Objednávateľa o uzatvorenie dodatku k tejto zmluve, ktorého obsahom bude úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti s vykonaním prác naviac. Zhotoviteľ nie je oprávnený začať s výkonom prác naviac pred účinnosťou dodatku o úprave práv a povinností zmluvných strán v súvislosti s prácami naviac. Pri dohode zmluvných strán o prácach naviac sú zmluvné strany povinné postupovať v súlade so zákonom 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 4.7 Práce nad rámec zmluvy o Dielo budú oceňované podľa skutočných objemov za jednotkové ceny predložené v cenovej ponuke.

Článok V. Platobné podmienky

- 5.1 Cena za zhotovenie Diela bude faktúrovať podľa rozsahu skutočne vykonaných prác. Cenu za zhotovenie Diela sa bude uhrádzať Objednávateľ nasledovne:
90% zo zmluvnej ceny obstarávateľ uhradí čiastkovo na základe čiastkovej fakturácie. Čiastkové faktúry budú vystavené počas zhotovovania príslušnej časti Diela Zhotoviteľom a odsúhlasené oprávnenými osobami Objednávateľa. Každá čiastková faktúra musí spĺňať náležitosti uvedené v bode 5.2. a podlieha taktiež ustanoveniam bodov 5.3. a 5.4. tejto zmluvy.
Zostávajúcu neuhradenú čiastku z konečnej faktúry uhradí Objednávateľ po prevzatí a odovzdaní Diela nasledovne:
- a) $\frac{1}{2}$ z neuhradenej čiastky podľa konečnej faktúry uhradí Objednávateľ po odstránení nedostatkov a nedorobkov uvedených v protokole z odovzdania a prevzatia Diela, predložení súpisu zmluvne vykonaných prác a dodávok potvrdeného oprávnenými zástupcami Objednávateľa a po odstránení zariadenia staveniska.
 - b) Zostávajúcu neuhradenú čiastku podľa konečnej faktúry Objednávateľ uhradí po úspešnom uvedení celého Diela do prevádzky.
- 5.2 Na základe dohody zmluvných strán bude Zhotoviteľ oprávnený faktúry vystavovať aj v elektronickej podobe vo formáte .pdf a zasielať na e-mailovú adresu Objednávateľa: tvkdodfa@tvkas.sk a e-mailovej adresy Zhotoviteľa: betonic@betonic.sk
- 5.3 Lehota splatnosti faktúry Zhotoviteľa je **60 dní** od doručenia faktúry Objednávateľovi. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením doplnenej faktúry Objednávateľovi.
- 5.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením doplnenej faktúry Objednávateľovi.
- 5.5 Cena Diela alebo jej časť sa považuje za zaplatenú dňom, kedy bude pripísaná na účet Zhotoviteľa uvedený na faktúre.
- 5.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje nepostúpiť pohľadávky vzniknuté z tejto zmluvy na tretiu osobu. Akékoľvek postúpenie pohľadávky bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa sa považuje za neplatné.
- 5.7 Zhotoviteľ je oprávnený požiadať Objednávateľa o poskytnutie zálohy na cenu Diela, a to až do výšky 100% ceny materiálu použitého na realizáciu Diela, ktorá bude vyčíslená Zhotoviteľom z predloženej Cenovej ponuky. Prijatú zálohu je Zhotoviteľ oprávnený použiť vylúčene na úhradu nákladov spojených so zabezpečením materiálu, ktorý bude použitý na realizáciu Diela. Záloha bude vyúčtovaná v každej vystavenej faktúre a to v sume použitého materiálu.

Článok VI. Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je zhotovené podľa podmienok zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré Dielo má v čase jeho odovzdania Objednávateľovi a ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby.

- 6.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí, poskytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil Objednávateľa a ten na ich použitie trval.
- 6.4 Záručná doba je **60 mesiacov** a začína plynúť odo dňa písomného odovzdania Diela, Objednávateľovi.
- 6.5 Počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady. Objednávateľ je oprávnený zmeniť uplatnený nárok z väd podľa predchádzajúcej vety.
- 6.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela v zmysle ods. 6.4 a 6.5 do 3 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd je povinný dohodnúť s Objednávateľom písomnou formou.
- 6.7 Ak sa ukáže, že vada Diela je neopraviteľná, zaväzuje sa Zhotoviteľ dodať v čo najkratšom technicky možnom čase náhradný predmet plnenia, resp. poskytnúť primeranú zľavu z ceny Diela.
- 6.8 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou.
- 6.9 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli zjavne spôsobené nesprávnou obsluhou alebo údržbou Diela, alebo ak tieto neboli vykonávané v zmysle platného prevádzkového poriadku.

Článok VII. Podmienky wykonania diela

- 7.1 Zhotoviteľ je povinný písomne odovzdať Dielo Objednávateľovi zápisom o odovzdaní a prevzatí Diela. Zhotoviteľ prehlasuje, že je odborne spôsobilý na realizáciu Diela a Objednávateľovi na výzvu predloží doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť osôb vykonávajúcich činnosti v mene Zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy.
- 7.2 Dielo bude považované za dokončené až písomným potvrdením Objednávateľa v zápisnici o odovzdaní a prevzatí, že Dielo preberá, resp. po odstránení nedostatkov a nedorobkov uvedených v zápise z preberacieho konania. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať Dielo, pokiaľ bude mať vady a nedorobky, brániace riadnemu užívaniu, alebo nebude mať akostné a technické ukazovatele v zmysle platných právnych predpisov, technických noriem a tejto zmluvy a jej príloh.
- 7.3 Zhotoviteľ je povinný riadne viesť stavebný denník v zmysle príslušných právnych predpisov po celú dobu trvania zmluvného vzťahu odo dňa prevzatia staveniska až do odovzdania Diela Zhotoviteľom a prevzatia zhotoveného Diela Objednávateľom.
- 7.4 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať zhotovovanie Diela prostredníctvom oprávnených zástupcov Objednávateľa, ktorými sú Ing. Juraj Masár a p. Zuzana Ďurišová, alebo osobou písomne splnomocnenou štatutárnym orgánom Objednávateľa. Uvedené osoby sú zároveň kontaktnými osobami počas celej realizácie Diela.
- 7.5 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy menuje zodpovedného zástupcu oprávneného zastupovať Zhotoviteľa pri plnení predmetu tejto Zmluvy, ktorý bude dosiahnuteľný

denne od 08:00 hod. do 16:00 hod. mobilným telekomunikačným zariadením. Týmto zástupcom bude: p. Ľubomír Pekár tel. č.: +421 905 645 334. Prípadnú výmenu zodpovedného zástupcu oznámi Zhotoviteľ bezodkladne Objednávateľovi.

- 7.6 V prípade, ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ zhotovuje Dielo v ktorejkoľvek jeho časti v rozpore so zmluvou, projektom Diela, platnými predpismi, normami alebo technologickými postupmi, je oprávnený bez zbytočného odkladu písomným vyjadrením oprávneného zástupcu v stavebnom denníku zastaviť zhotovovanie Diela do odstránenia väd Diela.
- 7.7 Ak Zhotoviteľ Diela neodstráni nedostatky v zhotovovaní Diela a ak tak neurobí ani v primeranej lehote na to poskytnutej, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy a uplatniť zmluvnú pokutu podľa Čl. III. ods. 3.4. Za primeranú lehotu podľa § 346 Obchodného zákonníka sa považuje 14 kalendárnych dní.
- 7.8 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi v termíne do 6 dní od podpisu tejto zmluvy:
1. Právoplatné stavebné povolenie č.j. OU-TN-OSZP3-2023/011628/007 zo dňa 03.07.2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.08.2023
 2. Rozhodnutia a požiadavky orgánov štátnej správy, ako i dotknutých orgánov a organizácií
- Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady vytýčenie inžinierskych sietí v priestoroch staveniska, prípadne iných dotknutých inžinierskych sietí, správcami dotknutých inžinierskych sietí a oprávnený zástupca zhotoviteľa vytýčené inžinierske siete zápisnične prevezme.
- 7.9 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady osvetlenie, ohradenie a stráženie miesta realizácie Diela.
- 7.10 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady činnosti a technické opatrenia vyplývajúce zo schváleného „Projektu dopravného značenia“ a príslušné rozkopávkové povolenia.
- 7.11 Zhotoviteľ je zodpovedný za zariadenia resp. materiály ním umiestnené na stavenisko a nie je oprávnený prípadné škody s tým súvisiace vymáhať od Objednávateľa, ak tieto neboli Objednávateľom preukázateľne spôsobené.
- 7.12 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a za čistotu a poriadok na stavenisku.
- 7.13 Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti a objekty zariadenia staveniska do 7 dní po termíne písomného prevzatia Diela Objednávateľom.
- 7.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa minimálne 1 pracovný deň vopred na kontrolu tých prác, ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými.
- 7.15 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s čl. X tejto zmluvy
- 7.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s Dielom aj dokumentáciu skutočného prevedenia, geodetické zamerania, skúšky, atesty a certifikáty v zmysle požiadaviek uvádzaných v tejto zmluve, resp. v prílohách tejto zmluvy (skutočné vyhotovenie Diela s polohopisným a výškopisným zameraním, tlakové skúšky vodovodu, hygienické

rozbory vody, atesty, certifikáty na výrobky a materiály platné v zmysle požadovanej legislatívy.

- 7.17 Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie a zabezpečenie predpísaných skúšok, revízií a atestov použitých materiálov.
- 7.18 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti zmluve, jej príloh a projektu Diela.
- 7.18 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela, stanovených tech. návrhom riešenia, zmluvnými dojednaniami a príslušnými technickými normami a predpismi platnými na území SR.

Článok VIII. Zmluvné pokuty

- 8.1 Ak Zhotoviteľ nesplní termín ukončenia Diela podľa Čl. II a Čl. III. tejto zmluvy, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dohodnutej ceny Diela, uvedenej v Článku V. tejto zmluvy za každý začatý deň omeškania, najviac však 20 % z dohodnutej ceny Diela. Uhradením zmluvnej pokuty nie sú dotknuté nároky Objednávateľa na náhradu spôsobenej škody.
- 8.2 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a alebo nedorobky v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej celkovej ceny Diela za každý deň omeškania. Uhradením zmluvnej pokuty nie sú dotknuté nároky Objednávateľa na náhradu spôsobenej škody.
- 8.3 Ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa bodu 6.6 zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej celkovej ceny Diela za každý deň omeškania. Uhradením zmluvnej pokuty nie sú dotknuté nároky Objednávateľa na náhradu spôsobenej škody.
- 8.4 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúru v lehote splatnosti, uvedenej v Článku V. tejto zmluvy, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej finančnej čiastky za každý deň omeškania.

Článok IX. Ostatné ustanovenia

- 9.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvnou stranou nesprístupnia tretím osobám bez vzájomného písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely ako pre plnenie podmienok zmluvy.
- 9.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 9.3 Zhotoviteľ je povinný sa riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami príslušných orgánov štátnej správy a samosprávy.
- 9.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu Článku II tejto Zmluvy resp. v rozsahu požadovanom v súťažných podkladoch s platnosťou po celú dobu trvania tejto zmluvy.

- 9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že za okolností vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc) sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala.
- 9.6 Zodpovednosť však nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.

Čl. X. Stavebný denník

- 10.1 Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami platných právnych predpisov.
- 10.2 Do stavebného denníka môžu robiť záznamy len stavbyvedúci Zhotoviteľa, prípadne jeho zástupca, stavebný dozor a zástupcovia Objednávateľa oprávnení konať vo veciach technických.
- 10.3 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska podstatné záznamy pre naplnenie tejto zmluvy – postup realizácie prác, kvalitu vykonávania prác, prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie. Záznamy vedie stavbyvedúci, resp. jeho zástupca a priebežne ich budú potvrdzovať zástupcovia Objednávateľa oprávnení konať vo veciach technických.
- 10.4 V stavebnom denníku musia obe zmluvné strany reagovať na zápisy najneskôr do 3 pracovných dní po dátume ich vyhotovenia – v závažnejších prípadoch je povinný Zhotoviteľ upozorniť Objednávateľa na vzniknuté skutočnosti okamžite. Záznamy vedie stavbyvedúci, resp. jeho zástupca a priebežne ich budú potvrdzovať zástupcovia Objednávateľa oprávnení konať vo veciach technických.
- 10.5 Všetky prípadné navyše práce a zmeny Diela požadované Objednávateľom musia byť pred ich realizáciou odsúhlasené zástupcami Objednávateľa, ktorí sú oprávnení konať vo veciach technických, projektantom Diela a budú upravené písomným dodatkom k zmluve.
- 10.6 Kópiu zápisu v stavebnom denníku je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi.

Článok XI Záverečné ustanovenia

- 11.1 Meniť alebo dopĺňať znenie tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 11.2 Všetky dohody a postupy zakotvené v tejto zmluve sa vzťahujú na realizáciu celého Diela, to znamená, že všetky podmienky a plnenia dohodnuté v tejto zmluve sa budú uskutočňovať osobitne aj pre realizáciu každého objektu a tiež všetky doklady, denník, skutočné vyhotovenia a zamerania budú vyhotovené pre každý stavebný objekt osobitne, ak nie je v zmluve uvedené inak.

- 11.3 Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená navrhnúť dodatok k tejto zmluve. Dodatky sa poradovo číslujú a vypracovávajú sa v dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých Zhotoviteľ a Objednávateľ obdržia po jednom vyhotovení.
- 11.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení Objednávateľom v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.
- 11.5 Ak nie je v tejto zmluve dojednané inak, platia ustanovenia Obchodného zákonníka a príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky v plnom rozsahu.
- 11.6 Táto zmluva je vypracovaná v dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých Zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a Objednávateľ jedno vyhotovenie.
- 11.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy :
- Príloha č. 1: Projektová dokumentácia: Trenčín, Rekonštrukcia vodárenskej infraštruktúry ulíc Námestie sv. Anny, Jesenského, Legionárska, Braneckého v Trenčíne, Verejný vodovod, Verejná kanalizácia, JVS vodaprojekt s.r.o., Vodohospodárske stavby, SNP 26, 934 01 Levice, jún 2023.
 - Príloha č. 2: Cenová ponuka zo dňa 25.02.2025
 - Príloha č. 3: Stavebné povolenie, ktoré vydal Okresný úrad v Trenčíne, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, pod č.j. OU-TN-OSZP3-2023/011628/007 zo dňa 03.07.2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.08.2023

V Trenčíne, dňa

V Trenčíne, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ :

Mgr. Richard Rybníček
predseda predstavenstva
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.

Ing. Miloš Lukačka
konateľ spoločnosti
BETONIC s.r.o.

MVDr. Stanislav Svatik
podpredseda predstavenstva
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.

Príloha č. 1 – Identifikačné údaje uchádzača a návrh na plnenie kritéria

Identifikačné údaje uchádzača		
Obstarávateľ: Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		
Názov zákazky: REKONŠTRUKCIA VODÁRENSKEJ INFRAŠTRUKTÚRY ulíc Námestie sv. Anny, Jesenského, Legionárska, Braneckého v Trenčíne		
Názov uchádzača / označenie skupiny: BETONIC, s.r.o.,		
Sídlo uchádzača: Partizánska 6, 91101 Trenčín		
IČO: 36316296	DIČ: 2020178083	IČ DPH: SK2020178083
Štatutárni zástupcovia uchádzača: Ing. Miloš Lukačka, konateľ spoločnosti		
Tel. číslo: 0905-633526		
e-mail: betonic@betonic.sk		
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.,		
Číslo účtu: SK94 0900 0000 0052 0752 3530		

Návrh na plnenie kritéria:

Cena v tejto prílohe musí byť totožná s cenou uvedenou v rámci vyplneného výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 4 výzvy.

Návrh uchádzača na plnenie kritéria	
Celková cena za uskutočnenie predmetu zákazky v EUR bez DPH	695.498,55
Hodnota DPH v EUR	159.964,67
Celková cena za uskutočnenie predmetu zákazky v EUR s DPH	855.463,22

V Trenčíne, dňa 25.02.2025

.....
Ing. Miloš Lukačka, konateľ spoločnosti

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba:

Rekonštrukcia vodárenskej infraštruktúry ulíc Nám.sv. Anny, Jesenského,
Legionárska, Braneckého

JKSO:

Miesto:

Trenčín

Objednávateľ:

TVK a.s.

Zhotoviteľ:

BETONIC,s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

25.2.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

36316296

SK2020178083

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			695 498,55
DPH základná nulová	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
	0,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v EUR			855 463,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Stavba: Rekonštrukcia vodárenskej infraštruktúry ulíc Nám.sv. Anny, Jesenského, Legionárska, Braneckého

Miesto: Trenčín

Dátum: 25.02.2025

Objednávateľ: TVK a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ: BETONIC,s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		695 498,55	855 463,22
SO 01	vodovodný rad I 1 - ul.Legionárska, Nám.sv Anny, ul.Braneckého	356 789,61	438 851,22
SO 02	vodovodný rad I 1-11 - ul.Jesenského	78 749,96	96 862,45
SO 03	vodovodný rad I 1 - 13 - Nám.sv.Anny	42 407,95	52 161,78
SO 04	vodovodný rad I 1-13.1 - Nám sv.Anny	169 692,83	208 722,18
SO 05	vodovodný rad I 1-10.8 - ul.Braneckého	47 858,20	58 865,59

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia vodárenskej infraštruktúry ulíc Nám.sv. Anny, Jesenského, Legionárska,
Braneckého

Objekt:

SO 01 - vodovodný rad I 1 - ul.Legionárska, Nám.sv Anny, ul.Braneckého

JKSO:

Miesto: TRENČÍN

KS:

Dátum: 25.02.2025

Objednávateľ:

TVK a.s.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BETONIC,s.r.o.

IČO:

36316296

IČ DPH:

SK2020178083

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

356 789,61

	Základ dane	Sadzb a dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

438 851,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia vodárenskej infraštruktúry ulíc Nám.sv. Anny, Jesenského, Legionárska, Braneckého

Objekt:

SO 01 - vodovodný rad I 1 - ul.Legionárska, Nám.sv Anny, ul.Braneckého

Miesto:

TRENČIN

Dátum:

25.02.2025

Objednávateľ:

TVK a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ:

BETONIC,s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

356 789,61

HSV - Práce a dodávky HSV

346 941,13

1 - Zemné práce

111 396,83

4 - Vodorovné konštrukcie

3 502,79

5 - Komunikácie

99 890,01

8 - Rúrové vedenie

26 950,49

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

74 289,20

99 - Presun hmôt HSV

30 911,81

M - Práce a dodávky M

8 948,48

23-M - Montáže potrubia

8 948,48

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

900,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia vodárenskej infraštruktúry ulíc Nám.sv. Anny, Jesenského, Legionárska, Braneckého

Objekt:

SO 01 - vodovodný rad I 1 - ul.Legionárska, Nám.sv Anny, ul.Braneckého

Miesto:

TRENČÍN

Dátum:

25.02.2025

Objednávateľ:

TVK a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ:

BETONIC,s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

356 789,61

D HSV

Práce a dodávky HSV

346 941,13

D 1

Zemné práce

111 396,83

1	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	732,480	8,36	6 123,53
2	K	113307142.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	55,580	8,36	464,65
3	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	467,600	3,20	1 496,32
4	K	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	650,720	20,50	13 339,76
5	K	113152620	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 40 mm 0,102 t	m2	3 476,000	6,33	22 003,08
6	K	132201202.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	543,816	20,50	11 148,23
7	K	130001101.S	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia - pre všetky triedy	m3	271,908	19,00	5 166,25
8	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	1 556,520	6,00	9 339,12
9	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	1 556,520	5,00	7 782,60
10	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	543,816	5,50	2 990,99
11	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 806,712	0,70	2 664,70
12	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	543,816	2,51	1 364,98
13	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	924,487	8,00	7 395,90
14	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	313,603	5,74	1 800,08
15	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	592,710	15,50	9 187,01
16	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	196,336	15,90	3 121,74
17	M	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	353,405	17,00	6 007,89

D 4

Vodorovné konštrukcie

3 502,79

18	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	67,676	48,50	3 282,29
19	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,875	120,00	105,00
20	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	7,000	16,50	115,50

D 5

Komunikácie

99 890,01

21	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	467,600	12,00	5 611,20
22	K	565141211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	788,060	26,60	20 962,40
23	K	567134115.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	m2	650,720	26,40	17 179,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	573211109	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	3 476,000	0,65	2 259,40
25	K	577134241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	3 476,000	15,50	53 878,00
D 8			Rúrové vedenie				26 950,49
26	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	4,000	25,30	101,20
27	M	552520088300.S	Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80	ks	4,000	69,68	278,72
28	K	857314121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 150	ks	4,000	38,69	154,76
29	M	552520035720.S	Tvarovka prírubová z tvárnej liatiny, s prírubovou odbočkou DN 150/100, PN 16	ks	1,000	168,00	168,00
30	M	552520035740.S	Tvarovka prírubová z tvárnej liatiny, s prírubovou odbočkou DN 150/150, PN 16	ks	3,000	177,40	532,20
31	K	871271124.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 110x6,6 mm	m	5,200	9,00	46,80
32	M	286130031400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 110x6,6x12 m	m	5,200	12,66	65,83
33	K	871331130.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 160x9,5 mm	m	462,300	11,00	5 085,30
34	M	286130031800.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 160x9,5x12 m	m	462,300	14,50	6 703,35
35	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	4,000	27,50	110,00
36	M	422210005500.S	Posúvač prírubový s tesnením, DN 80, dl. 180 mm, liatina, PN 25	ks	4,000	135,00	540,00
37	M	4222100019001.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80-100 mm	ks	5,000	44,50	222,50
38	K	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	4,000	45,50	182,00
39	M	449160000900.S	Podzemný hydrant DN 80 s dvojíťm uzatváraním, krytie potrubia 1,5 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu	ks	4,000	325,00	1 300,00
40	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	1,000	29,50	29,50
41	M	422210001100.S	Posúvač uzatvárací DN 100, liatinový, PN 16	ks	1,000	158,00	158,00
42	K	891311111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 150	ks	7,000	32,50	227,50
43	M	422210003000.S	Posúvač prírubový s tesnením krátky, DN 150, dl. 210 mm, liatina, PN 10	ks	7,000	225,00	1 575,00
44	M	422210001900.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 150 mm	ks	7,000	52,50	367,50
45	K	892351111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	462,300	3,55	1 641,17
46	K	892353111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	462,300	4,20	1 941,66
47	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	12,000	70,00	840,00
48	M	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	12,000	35,50	426,00
49	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	4,000	80,00	320,00
50	M	552410000700.S	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	ks	4,000	74,90	299,60
51	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	463,000	1,75	810,25
52	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	463,000	1,20	555,60
53	K	871171112.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	51,200	3,20	163,84
54	M	286130033400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	m	51,200	1,85	94,72
55	K	871181114.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 40x3,7 mm	m	7,600	4,20	31,92
56	M	286130033500.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3,7x100 m	m	7,600	2,10	15,96
57	K	871211116.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 50x4,6 mm	m	4,300	4,70	20,21
58	M	286130033600.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 50x4,6x100 m	m	4,300	4,60	19,78
59	K	871221118.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 63x5,8 mm	m	7,300	4,90	35,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	M	286130033700.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 63x5,8x100 m	m	7,300	5,10	37,23
61	K	871271068.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvarovaných natupo D 110x6,6 mm	m	7,000	9,00	63,00
62	M	286130031400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 110x6,6x12 m	m	7,000	12,66	88,62
63	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	1,000	29,50	29,50
64	M	422210005600.S	Posúvač prírubový s tesnením, DN 100, dl. 190 mm, liatina, PN 25	ks	1,000	158,00	158,00
65	M	4222100019001.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80-100 mm	ks	1,000	32,50	32,50
66	K	899401111.S	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	13,000	70,00	910,00
67	M	552410000400.S	Poklop uličný tuhý pre armatúry domovej prípojky, ťažký, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	ks	13,000	35,50	461,50
68	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	70,00	70,00
69	M	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	1,000	35,50	35,50

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 74 289,20

70	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	96,825	8,00	774,60
71	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	2 027,400	8,50	17 232,90
72	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	1 831,200	12,00	21 974,40
73	K	919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	196,200	12,00	2 354,40
74	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	969,917	5,80	5 625,52
75	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	8 729,253	0,70	6 110,48
76	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	325,360	15,00	4 880,40
77	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	547,732	28,00	15 336,50

D 99 Presun hmôt HSV 30 911,81

78	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 860,892	15,50	28 843,83
79	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	133,418	15,50	2 067,98

D M Práce a dodávky M 8 948,48

D 23-M Montáže potrubia 8 948,48

80	K	230203008.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	4,000	9,30	37,20
81	M	286530178000.S	Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	4,000	9,30	37,20
82	K	230203009.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	10,25	10,25
83	M	286530178100.S	Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	13,46	13,46
84	K	230203012.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 160 mm	ks	62,000	12,50	775,00
85	M	286530178400.S	Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 160 mm	ks	62,000	20,47	1 269,14
86	K	23020373311.S	Montáž 22° oblúku s dlhými ramenami PE 100 SDR17 D 160 mm	ks	1,000	15,50	15,50
87	M	286530004100.S	Oblúk 22° s dlhými ramenami bežšvový 22° PE 100 SDR 17 D 160 mm	ks	1,000	179,66	179,66
88	K	230203836.S	Montáž T-kusu s dlhými ramenami PE 100 SDR17 D 160 mm	ks	1,000	15,50	15,50
89	M	286530085100.S	Elektrotvarovka T-kus 90° s dlhými ramenami PE 100 SDR 17 D 160 mm	ks	1,000	76,17	76,17
90	K	230203868.S	Montáž T-kusu redukovaného PE 100 SDR11 D 160/90 mm	ks	4,000	15,50	62,00
91	M	286530076900.S	Elektrotvarovka T-kus 90° redukovaný PE 100 SDR 11 D 160/90 mm	ks	4,000	96,15	384,60
92	K	230203869.S	Montáž T-kusu redukovaného PE 100 SDR11 D 160/110 mm	ks	1,000	15,50	15,50
93	M	286530077000.S	Elektrotvarovka T-kus 90° redukovaný PE 100 SDR 11 D 160/110 mm	ks	1,000	96,15	96,15
94	K	2302041712.S	Montáž 11° oblúku s dlhými ramenami PE 100 SDR11 D 160 mm	ks	4,000	15,50	62,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
95	M	286530001700.S	Oblúk 11° s dlhými ramenami bežšvový 11° PE 100 SDR 17 D 160 mm	ks	4,000	155,93	623,72
96	K	230204193	Montáž nákrúžku EFL integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	10,50	10,50
97	M	286530154000.S	Elektrotvarovka lemový nákrúžok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 110/100	ks	1,000	33,80	33,80
98	K	2302041931.S	Montáž nákrúžku integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	4,000	9,55	38,20
99	M	286530153900.S	Elektrotvarovka lemový nákrúžok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 90/80	ks	4,000	25,78	103,12
100	K	230204195.S	Montáž nákrúžku integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 160 mm	ks	11,000	15,50	170,50
101	M	286530154200.S	Elektrotvarovka lemový nákrúžok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 160/150	ks	11,000	48,18	529,98
102	K	230203003.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 32 mm	ks	9,000	2,96	26,64
103	M	286530177500.S	Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 32 mm	ks	9,000	3,44	30,96
104	K	230203004.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 40 mm	ks	2,000	3,25	6,50
105	M	286530177600.S	Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 40 mm	ks	2,000	3,61	7,22
106	K	230203005.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 50 mm	ks	1,000	5,55	5,55
107	M	286530177700.S	Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 50 mm	ks	1,000	5,56	5,56
108	K	230203006.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 63 mm	ks	1,000	6,33	6,33
109	M	286530177800.S	Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 63 mm	ks	1,000	8,95	8,95
110	K	230203009.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	10,25	20,50
111	M	286530178100.S	Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	13,46	26,92
112	K	230203338.S	Montáž prípojkového ventilu s navíťavacou armatúrou s predĺženou odbočkou PE 100 SDR11 160/32 mm	ks	9,000	65,20	586,80
113	M	286530166200.S	Prípojkový ventil s predĺženou odbočkou, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 160/32 mm	ks	9,000	183,12	1 648,08
114	K	230203339.S	Montáž prípojkového ventilu s navíťavacou armatúrou s predĺženou odbočkou PE 100 SDR11 160/40 mm	ks	2,000	65,20	130,40
115	M	286530166300.S	Prípojkový ventil s predĺženou odbočkou, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 160/40 mm	ks	2,000	197,12	394,24
116	K	230203340.S	Montáž prípojkového ventilu s navíťavacou armatúrou s predĺženou odbočkou PE 100 SDR11 160/50 mm	ks	1,000	65,20	65,20
117	M	286530166400.S	Prípojkový ventil s predĺženou odbočkou, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 160/50 mm	ks	1,000	197,12	197,12
118	K	230203341.S	Montáž prípojkového ventilu s navíťavacou armatúrou s predĺženou odbočkou PE 100 SDR11 160/63 mm	ks	1,000	65,20	65,20
119	M	286530166500.S	Prípojkový ventil s predĺženou odbočkou, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 160/63 mm	ks	1,000	199,25	199,25
120	K	230203424.S	Montáž teleskopickéj zemnej súpravy pre H>1,2-1,8 m	ks	13,000	15,00	195,00
121	M	422710000300	Teleskopická zemná súprava pre FRIALOC FBS tyč z pozinkovanej ocele, výška 1,2-1,8 m, FRIALEN	ks	13,000	44,00	572,00
122	K	230203517.S	Montáž hrdlovej odbočkovej elektrotvarovky PE 100 SDR11 D 160/110 mm	ks	1,000	35,50	35,50
123	M	286530171500.S	Hrdlová odbočková elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 160/110 mm	ks	1,000	66,81	66,81
124	K	230204193.S	Montáž nákrúžku integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	2,000	10,50	21,00
125	M	286530154000.S	Elektrotvarovka lemový nákrúžok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 110/100	ks	2,000	33,80	67,60
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							900,00
126	K	0006000241	Náklady spojené s organizáciu dopravy	eur	1,000	900,00	900,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia vodárenskej infraštruktúry ulíc Nám.sv. Anny, Jesenského, Legionárska,
Braneckého
Objekt:
SO 02 - vodovodný rad I 1-11 - ul.Jesenského

JKSO:
Miesto: TRENČÍN

Objednávateľ:
TVK a.s.

Zhotoviteľ:
BETONIC,s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 25.02.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36316296
IČ DPH: SK2020178083

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			78 749,96
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00
Cena s DPH			96 862,45
v EUR			

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	
Objednávateľ		Zhotoviteľ	

Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia vodárenskej infraštruktúry ulíc Nám.sv. Anny, Jesenského, Legionárska,
Braneckého

Objekt:

SO 02 - vodovodný rad I 1-11 - ul.Jesenského

Miesto:

TRENČÍN

Dátum:

25.02.2025

Objednávateľ:

TVK a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ:

BETONIC,s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

78 749,96

HSV - Práce a dodávky HSV

76 532,84

1 - Zemné práce

26 856,83

4 - Vodovonné konštrukcie

899,31

5 - Komunikácie

20 005,64

8 - Rúrové vedenie

5 704,12

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

15 748,46

99 - Presun hmôt HSV

7 318,48

M - Práce a dodávky M

1 317,12

23-M - Montáže potrubia

1 317,12

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

900,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia vodárenskej infraštruktúry ulíc Nám.sv. Anny, Jesenského, Legionárska, Branického

Objekt:

SO 02 - vodovodný rad I 1-11 - ul.Jesenského

Miesto:

TRENČÍN

Dátum:

25.02.2025

Objednávateľ:

TVK a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ:

BETONIC,s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

78 749,96

D HSV Práce a dodávky HSV

76 532,84

D 1 Zemné práce

26 856,83

1	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	14,640	20,00	292,80
2	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	186,940	8,36	1 562,82
3	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	119,800	3,20	383,36
4	K	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	154,420	20,50	3 165,61
5	K	113152620	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 40 mm 0,102 t	m2	569,000	6,33	3 601,77
6	K	132201202.S	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	143,452	20,50	2 940,77
7	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia - pre všetky triedy	m3	74,226	19,00	1 410,29
8	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	446,760	6,00	2 680,56
9	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	446,760	5,00	2 233,80
10	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	143,452	5,50	788,99
11	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 007,244	0,70	705,07
12	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	143,452	2,51	360,06
13	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	243,868	8,00	1 950,94
14	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	90,673	5,74	520,46
15	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	171,372	15,50	2 656,27
16	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	35,787	15,90	569,01
17	M	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	60,838	17,00	1 034,25

D 4 Vodorovné konštrukcie

899,31

18	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	17,893	48,50	867,81
19	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,125	120,00	15,00
20	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,000	16,50	16,50

D 5 Komunikácie

20 005,64

21	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	119,800	12,00	1 437,60
22	K	565141211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	186,940	26,60	4 972,60
23	K	567134115.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	m2	154,420	26,40	4 076,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	573211109	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	569,000	0,65	369,85
25	K	577134241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	569,000	15,50	8 819,50
26	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	14,640	22,50	329,40

D		8	Rúrové vedenie				5 704,12
27	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	1,000	25,30	25,30
28	M	552520088300.S	Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80	ks	1,000	69,68	69,68
29	K	857262121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	1,000	27,10	27,10
30	M	552520090800.S	Príruba liatinová zaslepovacia DN 100	ks	1,000	25,27	25,27
31	K	871221118.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 63x5,8 mm	m	2,200	4,90	10,78
32	M	286130033700.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 63x5,8x100 m	m	2,200	5,10	11,22
33	K	871271124.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 110x6,6 mm	m	131,400	9,00	1 182,60
34	M	286130031400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 110x6,6x12 m	m	131,400	12,66	1 663,52
35	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1,000	27,50	27,50
36	M	422210005500.S	Posúvač prírubový s tesnením, DN 80, dl. 180 mm, liatina, PN 25	ks	1,000	135,00	135,00
37	M	4222100019001.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80-100 mm	ks	1,000	44,50	44,50
38	K	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	1,000	45,50	45,50
39	M	449160001500.S	Podzemný hydrant monoblok DN 80, krytie potrubia 1,5 m, PN 16, na vodu	ks	1,000	325,00	325,00
40	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	1,000	29,50	29,50
41	M	422210001100.S	Posúvač uzatvárací DN 100, liatinový, PN 16	ks	1,000	158,00	158,00
42	M	4222100019002.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 100 mm	ks	1,000	44,50	44,50
43	K	892351111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	131,400	3,55	466,47
44	K	892353111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	131,400	4,20	551,88
45	K	899401111.S	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,000	70,00	70,00
46	M	552410000400.S	Poklop uličný tuhý pre armatúry domovej prípojky, ťažký, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	ks	1,000	35,50	35,50
47	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	2,000	70,00	140,00
48	M	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	2,000	35,50	71,00
49	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,000	80,00	80,00
50	M	552410000700.S	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	ks	1,000	74,90	74,90
51	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	132,000	1,75	231,00
52	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	132,000	1,20	158,40

D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				15 748,46
53	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	28,153	8,00	225,22
54	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	433,600	8,50	3 685,60
55	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	433,600	12,00	5 203,20
56	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	210,136	5,80	1 218,79
57	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 891,224	0,70	1 323,86
58	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	77,210	15,00	1 158,15
59	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	104,773	28,00	2 933,64

D 99 Presun hmôt HSV 7 318,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	437,938	15,50	6 788,04
61	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	34,222	15,50	530,44

D M Práce a dodávky M 1 317,12

D 23-M Montáže potrubia 1 317,12

62	K	230203008.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	1,000	9,00	9,00
63	M	286530178000.S	<i>Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 90 mm</i>	ks	1,000	9,30	9,30
64	K	230203009.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	18,000	10,25	184,50
65	M	286530178100.S	<i>Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 110 mm</i>	ks	18,000	13,46	242,28
66	K	230203332.S	Montáž prípojkového ventilu s navíťavacou armatúrou s predĺženou odbočkou PE 100 SDR11 110/63 mm	ks	1,000	57,86	57,86
67	M	286530165600.S	<i>Prípojkový ventil s predĺženou odbočkou, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 110/63 mm</i>	ks	1,000	181,12	181,12
68	K	230203424.S	Montáž teleskopickkej zemnej súpravy pre H>1,2-1,8 m	ks	1,000	15,00	15,00
69	M	422710000300	<i>Teleskopická zemná súprava pre FRIALOC FBS tyč z pozinkovanej ocele, výška 1,2-1,8 m, FRIALEN</i>	ks	1,000	44,00	44,00
70	K	2302037331.S	Montáž 22° oblúku s dlhými ramenami PE 100 SDR17 D 110 mm	ks	1,000	14,80	14,80
71	M	286530003800.S	<i>Oblúk 22° s dlhými ramenami bežšvový 22° PE 100 SDR 17 D 110 mm</i>	ks	1,000	103,80	103,80
72	K	230203859.S	Montáž T-kusu redukovaného PE 100 SDR11 D 110/90 mm	ks	1,000	14,80	14,80
73	M	286530076000.S	<i>Elektrotvarovka T-kus 90° redukovaný PE 100 SDR 11 D 110/90 mm</i>	ks	1,000	57,90	57,90
74	K	2302041712.S	Montáž 11° oblúku s dlhými ramenami PE 100 SDR11 D 110 mm	ks	1,000	14,80	14,80
75	M	286530001400.S	<i>Oblúk 11° s dlhými ramenami bežšvový 11° PE 100 SDR 17 D 110 mm</i>	ks	1,000	82,12	82,12
76	K	230204172.S	Montáž 90° oblúku s dlhými ramenami PE 100 SDR11 D 110 mm	ks	1,000	14,80	14,80
77	M	286530009800.S	<i>Oblúk 90° s dlhými ramenami bežšvový 90° PE 100 SDR 11 D 110 mm</i>	ks	1,000	102,81	102,81
78	K	230204193	Montáž nákrážku EFL integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	3,000	10,50	31,50
79	M	286530154000.S	<i>Elektrotvarovka lemový nákrážok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 110/100</i>	ks	3,000	33,80	101,40
80	K	2302041931.S	Montáž nákrážku integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	1,000	9,55	9,55
81	M	286530153900.S	<i>Elektrotvarovka lemový nákrážok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 90/80</i>	ks	1,000	25,78	25,78

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 900,00

82	K	0006000241	Náklady spojené s organizáciou dopravy	eur	1,000	900,00	900,00
----	---	------------	--	-----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia vodárenskej infraštruktúry ulíc Nám.sv. Anny, Jesenského, Legionárska, Braneckého

Objekt:

SO 03 - vodovodný rad I 1 - 13 - Nám.sv.Anny

JKSO:

Miesto: TRENČÍN

KS:

Dátum: 25.02.2025

Objednávateľ:

TVK a.s.

100:

1Č DPH:

Zhotovitel':

BETONIC, s.r.o.

 $\text{IC}_0:$

IČ DPH: SK202017

Projektant:

ICO:

İÇ DPH:

Spracovateľ:

ICO:

İÇ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			42 407,95
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00
Cena s DPH			52 161,78
v EUR			

Projektant

Spracovatel^P

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotovitel'

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia vodárenskej infraštruktúry ulíc Nám.sv. Anny, Jesenského, Legionárska,
Braneckého

Objekt:

SO 03 - vodovodný rad I 1 - 13 - Nám.sv.Anny

Miesto:

TRENČÍN

Dátum:

25.02.2025

Objednávateľ:

TVK a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ:

BETONIC,s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	42 407,95
HSV - Práce a dodávky HSV	39 853,06
1 - Zemné práce	13 458,04
4 - Vodorovné konštrukcie	417,77
5 - Komunikácie	10 562,13
8 - Rúrové vedenie	3 687,88
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 253,69
99 - Presun hmôt HSV	3 473,55
M - Práce a dodávky M	1 654,89
23-M - Montáže potrubia	1 654,89
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	900,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia vodárenskej infraštruktúry ulíc Nám.sv. Anny, Jesenského, Legionárska, Braneckého

Objekt: SO 03 - vodovodný rad I 1 - 13 - Nám.sv.Anny

Miesto: TRENČÍN

Dátum: 25.02.2025

Objednávateľ: TVK a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ: BETONIC,s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 42 407,95

D HSV Práce a dodávky HSV 39 853,06

D 1 Zemné práce 13 458,04

1	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	91,360	8,36	763,77
2	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, - 0,23500t	m2	51,390	3,20	164,45
3	K	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	74,230	20,50	1 521,72
4	K	113152620	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 40 mm 0,102 t	m2	344,000	6,33	2 177,52
5	K	1322012011.S	Výkop ryhy, lôžko, obsyp potrubia, zásyp ryhy štádkodrvou, ostrárenie a spätné zriadenie povrchov, vrátane odvozu na skládku	kpl	1,000	960,00	960,00
6	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	61,668	20,50	1 264,19
7	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia - pre všetky triedy	m3	30,834	19,00	585,85
8	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	194,140	6,00	1 164,84
9	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	194,140	5,00	970,70
10	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	61,668	5,50	339,17
11	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	431,676	0,70	302,17
12	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	61,668	2,51	154,79
13	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	104,836	8,00	838,69
14	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	35,459	5,74	203,53
15	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	67,018	15,50	1 038,78
16	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	22,497	15,90	357,70
17	M	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	38,245	17,00	650,17

D 4 Vodorovné konštrukcie 417,77

18	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	7,709	48,50	373,89
19	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,125	120,00	15,00
20	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,750	16,50	28,88

D 5 Komunikácie 10 562,13

21	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	51,390	12,00	616,68
22	K	565141211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	91,360	26,60	2 430,18
23	K	567134115.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	m2	74,230	26,40	1 959,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	573211109	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	344,000	0,65	223,60
25	K	577134241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	344,000	15,50	5 332,00
D 8			Rúrové vedenie				3 687,88
26	K	857314121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 150	ks	1,000	38,69	38,69
27	M	552520035740.S	Tvarovka prírubová z tvárnej liatiny, s prírubovou odbočkou DN 150/150, PN 16	ks	1,000	177,40	177,40
28	K	871251122.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 90x5,4 mm	m	4,200	9,50	39,90
29	M	286130031200.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 90x5,4x12 m	m	4,200	7,20	30,24
30	K	871331130.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 160x9,5 mm	m	57,100	11,00	628,10
31	M	286130031800.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 160x9,5x12 m	m	57,100	14,50	827,95
32	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1,000	27,50	27,50
33	M	422210005500.S	Posúvač prírubový s tesnením, DN 80, dĺ. 180 mm, liatina, PN 25	ks	1,000	135,00	135,00
34	M	4222100019001.S1	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80-100 mm	ks	1,000	44,50	44,50
35	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	3,000	29,50	88,50
36	M	422210001100.S	Posúvač uzatvárací DN 100, liatinový, PN 16	ks	3,000	158,00	474,00
37	M	4222100019001.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80-100 mm	ks	3,000	44,50	133,50
38	K	892351111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	58,000	3,55	205,90
39	K	892353111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	58,000	4,20	243,60
40	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	4,000	70,00	280,00
41	M	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	4,000	35,50	142,00
42	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	58,000	1,75	101,50
43	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	58,000	1,20	69,60
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				8 253,69
44	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	12,077	8,00	96,62
45	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	228,400	8,50	1 941,40
46	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	228,400	12,00	2 740,80
47	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	107,120	5,80	621,30
48	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	964,080	0,70	674,86
49	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	37,115	15,00	556,73
50	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	57,928	28,00	1 621,98
D 99			Presun hmôt HSV				3 473,55
51	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	208,787	15,50	3 236,20
52	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	15,313	15,50	237,35
D M			Práce a dodávky M				1 654,89
D 23-M			Montáže potrubia				1 654,89
53	K	230203008.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	2,000	9,00	18,00
54	M	286530178000.S	Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	2,000	9,30	18,60
55	K	230203012.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 160 mm	ks	9,000	12,50	112,50
56	M	286530178400.S	Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 160 mm	ks	9,000	20,47	184,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	230203517.S	Montáž hrdlovej odbočkovej elektrotvarovky PE 100 SDR11 D 160/110 mm	ks	1,000	15,50	15,50
58	M	286530171500.S	Hrdlová odbočková elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 160/110 mm	ks	1,000	99,80	99,80
59	K	23020373311.S	Montáž 45° oblúku s dlhými ramenami PE 100 SDR17 D 160 mm	ks	1,000	15,50	15,50
60	M	286530007700.S	Oblúk 45° s dlhými ramenami bežšvový 45° PE 100 SDR 11 D 160 mm	ks	1,000	179,66	179,66
61	K	2302041712.S	Montáž 11° oblúku s dlhými ramenami PE 100 SDR11 D 160 mm	ks	4,000	15,50	62,00
62	M	286530001700.S	Oblúk 11° s dlhými ramenami bežšvový 11° PE 100 SDR 17 D 160 mm	ks	4,000	155,93	623,72
63	K	2302041931.S	Montáž nákržku integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	2,000	9,55	19,10
64	M	286530153900.S	Elektrotvarovka lemový nákržok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 90/80	ks	2,000	25,78	51,56
65	K	230204195.S	Montáž nákržku integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 160 mm	ks	4,000	15,50	62,00
66	M	286530154200.S	Elektrotvarovka lemový nákržok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 160/150	ks	4,000	48,18	192,72
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							900,00
67	K	0006000241	Náklady spojené s organizáciu dopravy	eur	1,000	900,00	900,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia vodárenskej infraštruktúry ulíc Nám.sv. Anny, Jesenského, Legionárska,
Braneckého

Objekt:

SO 04 - vodovodný rad I 1-13.1 - Nám sv.Anny

JKSO:

Miesto: TRENČÍN

KS:

Dátum: 25.02.2025

Objednávateľ:

TVK a.s.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BETONIC,s.r.o.

IČO:

36316296

IČ DPH:

SK2020178083

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

169 692,83

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

208 722,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia vodárenskej infraštruktúry ulíc Nám.sv. Anny, Jesenského, Legionárska,
Braneckého

Objekt:

SO 04 - vodovodný rad I 1-13.1 - Nám sv.Anny

Miesto:

TRENČÍN

Dátum:

25.02.2025

Objednávateľ:

TVK a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ:

BETONIC,s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

169 692,83

HSV - Práce a dodávky HSV

166 108,12

1 - Zemné práce

53 167,55

4 - Vodorovné konštrukcie

1 638,64

5 - Komunikácie

49 797,73

8 - Rúrové vedenie

10 777,56

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

35 860,85

99 - Presun hmôt HSV

14 865,79

M - Práce a dodávky M

2 684,71

23-M - Montáže potrubia

2 684,71

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

900,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia vodárenskej infraštruktúry ulíc Nám.sv. Anny, Jesenského, Legionárska, Braneckého

Objekt:

SO 04 - vodovodný rad I 1-13.1 - Nám sv.Anny

Miesto:

TRENČÍN

Dátum:

25.02.2025

Objednávateľ:

TVK a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ:

BETONIC,s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

169 692,83

D HSV

Práce a dodávky HSV

166 108,12

D 1

Zemné práce

53 167,55

1	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	339,360	8,36	2 837,05
2	K	113307142.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	39,490	8,36	330,14
3	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, - 0,23500t	m2	230,380	3,20	737,22
4	K	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	315,220	20,50	6 462,01
5	K	113152620	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 40 mm 0,102 t	m2	1 773,000	6,33	11 223,09
6	K	132201202.S	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	263,502	20,50	5 401,79
7	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia - pre všetky triedy	m3	131,751	19,00	2 503,27
8	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	721,140	6,00	4 326,84
9	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	721,140	5,00	3 605,70
10	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	263,502	5,50	1 449,26
11	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 913,382	0,70	1 339,37
12	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	263,502	2,51	661,39
13	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	447,954	8,00	3 583,63
14	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	160,765	5,74	922,79
15	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	304,252	15,50	4 715,91
16	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	68,484	15,90	1 088,90
17	M	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	116,423	17,00	1 979,19

D 4

Vodorovné konštrukcie

1 638,64

18	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	33,137	48,50	1 607,14
19	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,125	120,00	15,00
20	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,000	16,50	16,50

D 5

Komunikácie

49 797,73

21	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	230,380	12,00	2 764,56
22	K	565141211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	378,850	26,60	10 077,41
23	K	567134115.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	m2	315,220	26,40	8 321,81
24	K	573211109	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	1 773,000	0,65	1 152,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	577134241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 773,000	15,50	27 481,50
D 8			Rúrové vedenie				10 777,56
26	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	1,000	25,30	25,30
27	M	552520088300.S	Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80	ks	1,000	69,68	69,68
28	K	857312121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 150	ks	2,000	38,69	77,38
29	M	552520041800.S	Prechod z tvárnej liatiny, prírubový DN 150/100, PN 16	ks	2,000	168,00	336,00
30	K	871171112.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrťového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	15,800	3,20	50,56
31	M	286130033400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	m	15,800	1,85	29,23
32	K	871211116.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrťového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 50x4,6 mm	m	24,800	4,70	116,56
33	M	286130033600.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 50x4,6x100 m	m	24,800	4,60	114,08
34	K	871251122.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrťového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 90x8,2 mm	m	5,700	9,50	54,15
35	M	286130031200.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 90x5,4x12 m	m	5,700	7,20	41,04
36	K	871271068.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrťového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 110x6,6 mm	m	6,600	9,00	59,40
37	M	286130031400.S 1	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 110x6,6x12 m	m	6,600	12,66	83,56
38	K	871271124.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrťového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 110x6,6 mm	m	212,100	9,00	1 908,90
39	M	286130031400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 110x6,6x12 m	m	212,100	12,66	2 685,19
40	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	2,000	27,50	55,00
41	M	422210005500.S	Posúvač prírubový s tesnením, DN 80, dĺ. 180 mm, liatina, PN 25	ks	2,000	135,00	270,00
42	M	4222100019001.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80-100 mm	ks	2,000	44,50	89,00
43	K	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	1,000	45,50	45,50
44	M	449160001500.S	Podzemný hydrant monoblok DN 80, krytie potrubia 1,5 m, PN 16, na vodu	ks	1,000	325,00	325,00
45	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	1,000	29,50	29,50
46	M	422210005600.S	Posúvač prírubový s tesnením, DN 100, dĺ. 190 mm, liatina, PN 25	ks	1,000	158,00	158,00
47	K	891311111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 150	ks	2,000	32,50	65,00
48	M	422210005800.S	Posúvač prírubový s tesnením, DN 150, dĺ. 210 mm, liatina, PN 25	ks	2,000	225,00	450,00
49	M	422210001900.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 150 mm	ks	3,000	52,50	157,50
50	K	892351111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	212,100	3,55	752,96
51	K	892353111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	212,100	4,20	890,82
52	K	899401111.S	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	5,000	70,00	350,00
53	M	552410000400.S	Poklop uličný tuhý pre armatúry domovej prípojky, ťažký, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	ks	5,000	35,50	177,50
54	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	5,000	70,00	350,00
55	M	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	5,000	35,50	177,50
56	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,000	80,00	80,00
57	M	552410000700.S	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	ks	1,000	74,90	74,90
58	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	213,000	1,75	372,75
59	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	213,000	1,20	255,60
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				35 860,85
60	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	54,139	8,00	433,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	954,200	8,50	8 110,70
62	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	848,400	12,00	10 180,80
63	K	919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	105,800	12,00	1 269,60
64	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	484,575	5,80	2 810,54
65	K	979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4 361,175	0,70	3 052,82
66	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	157,610	15,00	2 364,15
67	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	272,826	28,00	7 639,13
D 99 Presun hmôt HSV							14 865,79
68	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	895,963	15,50	13 887,43
69	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	63,120	15,50	978,36
D M Práce a dodávky M							2 684,71
D 23-M Montáže potrubia							2 684,71
70	K	230203003.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 32 mm	ks	2,000	2,96	5,92
71	M	286530177500.S	Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 32 mm	ks	2,000	3,44	6,88
72	K	230203005.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 50 mm	ks	3,000	5,55	16,65
73	M	286530177700.S	Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 50 mm	ks	3,000	5,56	16,68
74	K	230203008.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	3,000	9,00	27,00
75	M	286530178000.S	Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	3,000	9,30	27,90
76	K	230203009.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	26,000	10,25	266,50
77	M	286530178100.S	Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	26,000	13,46	349,96
78	K	230203329.S	Montáž prípojkového ventilu s navíťavacou armatúrou s predĺženou odbočkou PE 100 SDR11 110/32 mm	ks	2,000	57,86	115,72
79	M	286530165300.S	Prípojkový ventil s predĺženou odbočkou, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 110/32 mm	ks	2,000	156,48	312,96
80	K	230203331.S	Montáž prípojkového ventilu s navíťavacou armatúrou s predĺženou odbočkou PE 100 SDR11 110/50 mm	ks	3,000	57,86	173,58
81	M	286530165500.S	Prípojkový ventil s predĺženou odbočkou, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 110/50 mm	ks	3,000	156,48	469,44
82	K	230203424.S	Montáž teleskopickkej zemnej súpravy pre H>1,2-1,8 m	ks	5,000	15,00	75,00
83	M	422710000300	Teleskopická zemná súprava pre FRIALOC FBS tyč z pozinkovanej ocele, výška 1,2-1,8 m, FRIALEN	ks	5,000	44,00	220,00
84	K	230203509.S	Montáž hrdlovej odbočkovej elektrotvarovky PE 100 SDR11 D 110/90 mm	ks	1,000	14,80	14,80
85	M	286530171000.S	Hrdlová odbočková elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 110/90 mm	ks	1,000	60,21	60,21
86	K	230203833.S	Montáž T-kusu s dlhými ramenami PE 100 SDR17 D 110 mm	ks	1,000	14,80	14,80
87	M	286530084800.S	Elektrotvarovka T-kus 90° s dlhými ramenami PE 100 SDR 17 D 110 mm	ks	1,000	57,90	57,90
88	K	230203859.S	Montáž T-kusu redukovaného PE 100 SDR11 D 110/90 mm	ks	1,000	14,80	14,80
89	M	286530076000.S	Elektrotvarovka T-kus 90° redukovaný PE 100 SDR 11 D 110/90 mm	ks	1,000	57,90	57,90
90	K	2302041712.S	Montáž 11° oblúku s dlhými ramenami PE 100 SDR11 D 110 mm	ks	1,000	14,80	14,80
91	M	286530001400.S	Oblúk 11° s dlhými ramenami bežšvový 11° PE 100 SDR 17 D 110 mm	ks	1,000	82,12	82,12
92	K	230204193	Montáž nákrúžku EFL integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	4,000	10,50	42,00
93	M	286530154000.S	Elektrotvarovka lemový nákrúžok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 110/100	ks	4,000	33,80	135,20
94	K	2302041931.S	Montáž nákrúžku integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	3,000	9,55	28,65
95	M	286530153900.S	Elektrotvarovka lemový nákrúžok s integrovanou prírubou PE 100 SDR 11 D/DN 90/80	ks	3,000	25,78	77,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				900,00
96	K	0006000241	Náklady spojené s organizáciou dopravy	eur	1,000	900,00	900,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia vodárenskej infraštruktúry ulíc Nám.sv. Anny, Jesenského, Legionárska,
Braneckého

Objekt:

SO 05 - vodovodný rad I 1-10.8 - ul.Braneckého

JKSO:

Miesto: TRENČÍN

Objednávateľ:

TVK a.s.

Zhotoviteľ:

BETONIC,s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 25.02.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36316296

IČ DPH:

SK2020178083

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

47 858,20

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

58 865,59

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia vodárenskej infraštruktúry ulíc Nám.sv. Anny, Jesenského, Legionárska,
Braneckého

Objekt:

SO 05 - vodovodný rad I 1-10.8 - ul.Braneckého

Miesto:

TRENČÍN

Dátum:

25.02.2025

Objednávateľ:

TVK a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ:

BETONIC,s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

47 858,20

HSV - Práce a dodávky HSV

45 748,91

1 - Zemné práce

19 390,15

4 - Vodorovné konštrukcie

596,50

5 - Komunikácie

10 548,76

8 - Rúrové vedenie

3 226,30

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 987,98

99 - Presun hmôt HSV

3 999,22

M - Práce a dodávky M

1 209,29

23-M - Montáže potrubia

1 209,29

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

900,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia vodárenskej infraštruktúry ulíc Nám.sv. Anny, Jesenského, Legionárska, Braneckého

Objekt:

SO 05 - vodovodný rad I 1-10.8 - ul.Braneckého

Miesto:

TRENČÍN

Dátum:

25.02.2025

Objednávateľ:

TVK a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ:

BETONIC,s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

47 858,20

D HSV

Práce a dodávky HSV

45 748,91

D 1

Zemné práce

19 390,15

1	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	90,000	8,36	752,40
2	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, - 0,23500t	m2	64,800	3,20	207,36
3	K	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	79,200	20,50	1 623,60
4	K	113152620	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 40 mm 0,102 t	m2	288,000	6,33	1 823,04
5	K	1322012011.S	Výkop ryhy, lôžko, obsyp potrubia, zásyp ryhy štádkovou, ostrárenie a spätné zriadenie povrchov, vrátane odvozu na skládku	kpl	1,000	2 950,00	2 950,00
6	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	102,884	20,50	2 109,12
7	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia - pre všetky triedy	m3	51,442	19,00	977,40
8	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	309,740	6,00	1 858,44
9	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	309,740	5,00	1 548,70
10	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	102,884	5,50	565,86
11	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	720,188	0,70	504,13
12	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	102,884	2,51	258,24
13	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	174,903	8,00	1 399,22
14	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	66,079	6,13	404,93
15	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	84,506	15,50	1 309,84
16	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	24,506	15,90	389,65
17	M	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	41,660	17,00	708,22

D 4

Vodorovné konštrukcie

596,50

18	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	12,299	48,50	596,50
----	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

D 5

Komunikácie

10 548,76

19	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	64,800	12,00	777,60
20	K	565141211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	113,875	26,60	3 029,08
21	K	567134115.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	m2	79,200	26,40	2 090,88
22	K	573211109	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	288,000	0,65	187,20
23	K	577134241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	288,000	15,50	4 464,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 8			Rúrové vedenie				3 226,30
24	K	871171112.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11, SDR17 zvarovaných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	12,800	3,20	40,96
25	M	286130033400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	m	12,800	1,85	23,68
26	K	871271124.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11, SDR17 zvarovaných elektrotvarovkami D 110x6,6 mm	m	91,100	9,00	819,90
27	M	286130031400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 110x6,6x12 m	m	91,100	12,66	1 153,33
28	K	892351111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	91,100	3,55	323,41
29	K	892353111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	91,100	4,20	382,62
30	K	899401111.S	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	2,000	70,00	140,00
31	M	552410000400.S	Poklop uličný tuhý pre armatúry domovej prípojky, ťažký, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	ks	2,000	35,50	71,00
32	K	899721111.S	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150	m	92,000	1,75	161,00
33	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	92,000	1,20	110,40
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 987,98
34	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	27,791	8,00	222,33
35	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	216,000	8,50	1 836,00
36	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	216,000	12,00	2 592,00
37	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	106,704	5,80	618,88
38	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	960,336	0,70	672,24
39	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	39,600	15,00	594,00
40	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	51,876	28,00	1 452,53
D 99			Presun hmôt HSV				3 999,22
41	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	234,751	15,50	3 638,64
42	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	23,263	15,50	360,58
D M			Práce a dodávky M				1 209,29
D 23-M			Montáže potrubia				1 209,29
43	K	230203003.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 32 mm	ks	2,000	2,96	5,92
44	M	286530177500.S	Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 32 mm	ks	2,000	3,44	6,88
45	K	230203009.S	Montáž objímky presuvnej PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	11,000	10,25	112,75
46	M	286530178100.S	Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	11,000	13,46	148,06
47	K	230203329.S	Montáž prípojkového ventilu s navítavacou armatúrou s predĺženou odbočkou PE 100 SDR11 110/32 mm	ks	2,000	57,86	115,72
48	M	286530165300.S	Prípojkový ventil s predĺženou odbočkou, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 110/32 mm	ks	2,000	156,48	312,96
49	K	230203424.S	Montáž teleskopickkej zemnej súpravy pre H>1,2-1,8 m	ks	2,000	15,00	30,00
50	M	422710000300	Teleskopická zemná súprava pre FRIALOC FBS tyč z pozinkovanej ocele, výška 1,2-1,8 m, FRIALEN	ks	2,000	44,00	88,00
51	K	2302041712.S	Montáž 11° oblúku s dlhými ramenami PE 100 SDR11 D 110 mm	ks	2,000	14,80	29,60
52	M	286530001400.S	Oblúk 11° s dlhými ramenami bežšvový 11° PE 100 SDR 17 D 110 mm	ks	2,000	82,12	164,24
53	K	23020417123.S	Montáž 30° oblúku s dlhými ramenami PE 100 SDR11 D 110 mm	ks	1,000	15,50	15,50
54	M	286530000500.S	Oblúk 30° s dlhými ramenami bežšvový 30° PE 100 SDR 11 D 110 mm	ks	1,000	179,66	179,66
D VRN			Vedľajšie rozpočtové náklady				900,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K	0006000241	Náklady spojené s organizáciou dopravy	eur	1,000	900,00	900,00

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia


Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

Číslo spisu

OU-TN-OSZP3-2023/011628-007

Trenčín

03.07.2023



Rozhodnutie

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby

Výrok

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovení § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení a ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, po preskúmaní žiadosti stavebníka, ktorým je spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s., Kožušnícka 4, Trenčín a podľa výsledkov vodo-právneho konania v súlade so zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

p o v o l' u j e

podľa § 26 vodného zákona a v súlade s ustanoveniami § 66 stavebného zákona uskutočniť vodnú stavbu „Rekonštrukcia vodárenskej infraštruktúry ulíc Nám. sv. Anny, Jesenského, Legionárska, Braneckého v Trenčíne“ na pozemkoch parc. č. KN-C 3228/11, 3228/36, 3265/1, 3266/2, 477/1, 3261/1, 3662/2, 3263/2, 3228/10 3267/2, 3245/1, 3262/1, 3271/1, 3258/1 v k. ú. Trenčín v tomto rozsahu:

SO 01 Vodovodný rad ul. Legionárska, Nám. sv. Anny, Braneckého

Rad I 1 - potrubie HDPE D160x9,5 v dĺžke 457,8 m uložené v pieskovom lôžku.

SO 02 Vodovodný rad ul. Jesenského

Rad I 1-11 - potrubie HDPE D110x6,6 v dĺžke 131,4 m uložené v pieskovom lôžku.

SO 03 Vodovodný rad Nám. sv. Anny

Rad I 1-13 - potrubie HDPE D160x9,5 v dĺžke 57,1 m a HDPE D110x6,6 v dĺžke 5,2 m uložené v pieskovom lôžku.

SO 04 Vodovodný rad Nám. sv. Anny

Rad I 1-13.1 - potrubie HDPE D110x6,6 v dĺžke 212,1 m uložené v pieskovom lôžku.

SO 05 Vodovodný rad ul. Braneckého

Rad I 1-10.8 - potrubie HDPE D110x6,6 v dĺžke 91,1 m uložené v pieskovom lôžku.

Trasa jednotlivých vodovodných radov kopíruje pôvodné potrubie v príslušných uliciach. Súčasťou stavby sú aj posúvače, podzemné hydranty, pripojenia vodovodných prípojok.

Stavba je verejným vodovodom v meste Trenčín.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky a povinnosti:

A/ V š e o b e c n é u s t a n o v e n i a :

1. Stavebníkom bude spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s., Trenčín, IČO 36302724.

2. Stavbu bude uskutočňovať zhotoviteľ určený verejným obstarávaním. Stavebník oznámi zhotoviteľa na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní od ukončenia verejného obstarávania.

3. Stavba bude ukončená do 24 mesiacov od jej začatia.

4. Nerozdielnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia stavby, ktorú vypracovala Ing. Jaroslava Vašková, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 3952*A2. Jedna sada overenej projektovej dokumentácie sa vracia stavebníkovi, druhá sa ukladá do vodohospodárskej evidencie.

5. Pri výstavbe musia byť dodržané všetky zákonné ustanovenia, príslušné technické normy, predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a je nutné dbať na ochranu a zdravie osôb na stavisku.

6. Orgán štátnej vodnej správy môže zmeniť alebo zrušiť podmienky rozhodnutia v novom konaní, ak je to v záujme ochrany vôd v zmysle § 73 ods. 12 vodného zákona.

B/ Platnosť povolenia:

Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia nebude stavba začatá.

C/ Povinnosti stavebníka:

1. Oznámiť orgánu štátnej vodnej správy začiatok a ukončenie stavebných prác.
2. Dodržať nariadenie vlády o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
3. Stavba bude uskutočňovaná podľa dokumentácie overenej orgánom štátnej vodnej správy. Prerokovať s orgánom štátnej vodnej správy zmeny, ktoré by sa v priebehu stavby ukázali ako nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkoprávne vzťahy vodoprávne prerokovanej projektovej dokumentácie.
4. Pred začatím stavby zabezpečiť v súlade s § 75 stavebného zákona vytýčenie stavby osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.
5. Výstavbou a prevádzkovaním stavby nesmie byť ohrozená kvalita podzemných a povrchových vôd v zmysle vodného zákona.
6. Stavebník uhradí škody spôsobené pri výstavbe a prevádzke vodnej stavby v zmysle ustanovení Občianskeho resp. Obchodného zákonníka.
7. Stavebník je povinný dbať, aby pri výstavbe neunikli do vôd nebezpečné látky a neohrozili ich akosť a zdravotnú nezávadnosť.
8. Pri realizácii stavby rešpektovať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení. V ich ochrannom pásme (1,5 m na každú stranu s možnou odchýlkou ± 30 cm) treba uplatniť ručný výkop. Pred realizáciou zabezpečiť ich vytýčenie a počas realizácie stavby rešpektovať ich ochranné pásmo.
9. Preukázateľne oboznámiť zamestnancov vykonávajúcich výkopové práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemných vedení a zariadení.
10. Každé križenie a súbeh s inými inžinierskymi sieťami odsúhlasiť pred zásypom so správcom podzemných vedení. Pred zásypom podzemných vedení zhutniť zeminu pod vedením, zabezpečiť obnovu krytia a označenia (zákrytové dosky, fólie, markery).
11. Akékoľvek poškodenie podzemných inžinierskych sietí nahlásiť správcovi sietí.
12. Všetky odkryté podzemné vedenia riadne zabezpečiť proti poškodeniu.
13. Nad podzemnými inžinierskymi sieťami nezriaďovať skládky materiálu a stavebné dvory.
14. Rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z.
15. Začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení oznámiť zástupcovi prevádzkovateľa SPP Distribúcia (SPP-D) najneskôr 7 dní pred zahájením stavebných prác.
16. Počas stavebných prác zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení. Stavebník je po-vinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
17. Zemné práce realizované v blízkosti plynovodov a prípojk realizovať ručne, NTL, STL min 1,5 m, VTL min. 4 m na každú stranu od plynovodov a prípojk, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení.
18. Pri obnažení, križení, pred obsypom a zásypom trasy, kde sa nachádzajú plynovodné zariadenia žiadame prízvať pracovníka SPP-D ku kontrole prác pred zakrytím, či nedošlo k poškodeniu plynových sietí. Kontroly budú zaznamenané do stavebného denníka.
19. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
20. Nerealizovať nad trasou plynovodu také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
21. V prípade poškodenia izolácie alebo poruchy na zariadeniach v správe SPP-D, ktoré vznikli z titulu vykonávaných prác, kontaktovať pracovníkov SPP-D.
22. Dodržať ustanovenia zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 70210.
23. Rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
24. Dodržať pri súbehu a križovaní s plynárenskými zariadeniami minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 736005, TPP90601.
25. Rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z.
26. Zabezpečiť neporušenosť celistvosti uzemňovacej sústavy a podzemných káblových vedení VN a NN v majetku Západoslovenská distribučná, a.s.
27. Kraj výkopu viesť vo vzdialenosti 1 m od podperných bodov, nie hlbšie ako 1,5 m. Inak je potrebné paženie výkopu.
28. Neuskladňovať stavebný materiál na verejnom priestranstve bez povolenia Mesta Trenčín.
29. Začatie prác oznámiť vopred správcovi komunikácie a po ukončení prác komunikáciu zápisnične odovzdať.
30. V prípade znečistenia komunikácií zabezpečiť ich čistenie náležite poučenou osobou s označením osoby vykonávajúcej práce na ceste. Zabezpečiť, aby v dôsledku stavebných prác nedošlo k zaneseniu resp. poškodeniu odvodňovacieho systému komunikácií.
31. Povrchovú úpravu rozkopanej komunikácie a chodníkov realizovať podľa požiadaviek správcu komunikácie.
32. Výkopy v komunikácií riadne označiť a zabezpečiť proti pádu chodcov a vozidiel.
33. Spracovať projekt organizácie dopravy počas prác (PD prenosného značenia...) a predložiť na odsúhlasenie ODI Trenčín minimálne 30 dní pred plánovaným začatím stavebných prác.
34. Pred samotnou realizáciou prác v telese komunikácie požiadať príslušný cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty, uzávierku cestnej komunikácie a určenie prenosného dopravného značenia, ktoré bude vopred odsúhlasené ORPZ SR – ODI Trenčín.
35. Pred začatím prác vhodným spôsobom informovať obyvateľov s trvalým pobytom v danej lokalite resp. spoločnosti so sídlom/prevádzkou v danej lokalite.
36. Stavbu realizovať bez prerušenia dodávky vody a odvádzania odpadových vôd.
37. Akékoľvek zásahy do vodovodných potrubí v správe TVK, a.s., Trenčín musia realizovať len pracovníci uvedenej spoločnosti. Pre stavbu bude určený technický dozor, ktorý musí odsúhlasiť obsypy vodovodného potrubia, priestorové uloženie potrubí v ryhe, vrátane križení s inými podzemnými sieťami. Technický dozor sa musí zúčastniť tlakových skúšok

potrubí.

38. Stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú.

39. Zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných povinnej osobe preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu zmluvných podmienok stanovených podľa § 2 vyhlášky č. 344/2022 Z. z.

40. Vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vyhláškou 344/2022 Z. z.

41. Zneškodniť odpady skládkovaním, ak ich zhodnotenie nie je ďalej možné alebo účelné len na skládkach odpadov, ktorých prevádzkovanie je povolené v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch.

42. V prípade dočasného uloženia výkopovej zeminu mimo miesta jej vzniku je potrebné mať udelený súhlas na skladovanie výkopovej zeminu pre pôvodcu odpadu.

43. Pôvodca odpadu, ktorý plánuje využiť výkopovú zeminu na spätné zasypávanie mimo miesta jej vzniku, je povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.

44. Pôvodca odpadu je povinný pred realizáciou demolačných prác, najneskôr 3 pracovné dni vopred, písomne nahlásiť na Okresný úrad Trenčín, OSŽP, štátnu správu odpadového hospodárstva, spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu vyhlášky 344/2022 Z. z. Po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, písomne ohlásiť vyhodnotenie selektívnej demolácie na tlačive podľa vyhlášky č. 344/2022 Z. z.

45. Požiadať po realizácii stavby podľa § 99 ods. 1, písm. b) zákona o odpadoch o vyjadrenie ku kolaudačnému konaniu orgán štátnej správy odpadového hospodárstva a predložiť prehľad jednotlivých druhov odpadov a preukázať využitie alebo zneškodnenie jednotlivých druhov odpadov v súlade so zákonom o odpadoch.

46. Vytvoriť časový priestor na realizáciu archeologického výskumu v zmysle rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Trenčín.

47. V prípade rozkopávky verejnej zelene je potrebný súhlas mesta. V prípade výskytu zelene je pri realizácii stavby nutná jej ochrana v súlade s STN 837010. V prípade výrubu drevín postupovať v súlade s ustanovením § 47 zákona o ochrane prírody.

48. Počas stavebných prác nesmie byť poškodená nadzemná alebo podzemná časť stromov a kríkov v zmysle STN EN 83 7010. Trasa musí byť vedená najmenej 2,5 m od päty kmeňa stromov. Vo výnimočných prípadoch (výkop v koreňovom systéme) uplatniť ručný výkop, prerušenie koreňov je dovoľené v max. priemere 3 cm iba rezom, rez musí byť patrične zahladený a ošetrovaný.

49. Stavba sa bude realizovať v ochrannom pásme II. stupňa vodárenského zdroja Trenčín – Soblahovská cesta, z čoho vyplývajú nasledovné povinnosti:

a) Vozidlá a stroje pracujúce na stavenisku musia byť denne podrobené kontrole, zameranej na tesnosť palivového systému, mazania a systému hydrauliky. V prípade zistenia úniku ropných látok takéto stroje vylúčiť zo staveniska.

b) V mieste stavby nevykonávať opravy vozidiel, tankovanie pohonných hmôt a výmenu olejových náplní ako i ďalšiu činnosť pri ktorej sa manipuluje so znečisťujúcimi látkami.

c) Pre obdobie výstavby spracovať postup činností na zabezpečenie včasného zlikvidovania prípadného úniku znečisťujúcich látok. S uvedeným postupom preukázateľne oboznámiť všetkých zamestnancov na stavenisku.

d) Stavenisko bude vybavené prostriedkami potrebnými na zneškodnenie prípadného úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou (pôda).

50. Vyhotoviť geodetické zameranie stavby.

51. Po ukončení stavby podať návrh na uvedenie stavby do trvalého užívania a priložiť doklady v zmysle vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a podmienok v tomto povolení.

D/ Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších právnych predpisov: námietky neboli vznesené.

Odôvodnenie

Stavebník, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4, Trenčín, podal dňa 08.02.2023 žiadosť na vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rekonštrukcia vodárenskej infraštruktúry ulíc Nám. sv. Anny, Jesenského, Legionárska, Braneckého v Trenčíne“. Dňa 19.05.2023 správny orgán oznámil v súlade s § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie stavebného konania na povolenie vodnej stavby. Z dôvodu liniovej stavby bolo oznámenie v súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona doručované verejnou vyhláškou. V oznámení určil lehotu, v ktorej sa účastníci konania a dotknuté orgány môžu vyjadriť k podkladom rozhodnutia a podať námietky. V stanovenom termíne neboli predložené žiadne námietky.

Projekt stavby rieši výmenu existujúceho potrubia verejného vodovodu v okolí Námestia sv. Anny v Trenčíne. V riešenej oblasti sa nachádza vodovodná sieť, ktorá je v nevyhovujúcom stave, s častými poruchami. Navrhnutá je výmena existujúceho potrubia za nové, z materiálu HDPE príslušnej dimenzie. Trasa vodovodného potrubia je vedená v tesnej blízkosti existujúcich vodovodných rúr. Prevádzkovanie stavby bez povolených stavebných úprav by viedlo k stratám pitnej vody ako aj k finančne náročným opravám porúch a rozkopávke komunikácie. Súčasťou stavby je aj úprava kanalizácie (murárskou vysprávkou, bezvýkopovou technológiou), ktorá si nevyžaduje stavebné povolenie.

Podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona, špeciálne stavebné úrady postupujú podľa tohto zákona, pokiaľ osobitné predpisy podľa odseku 1 neustanovujú inak; povoliť stavbu alebo jej zmenu možno len na základe záväzného stanoviska podľa § 140b vydaného miestne príslušným stavebným úradom, ktorý overuje dodržanie podmienok určených v územnom rozhodnutí. Ak sa územné rozhodnutie nevydáva, špeciálne stavebné úrady povolia stavbu alebo jej zmenu len na základe záväzného stanoviska miestne príslušného orgánu územného plánovania, ktorý overuje dodržania zastavovacích podmienok určených územným plánom zóny alebo súlad s priestorovým usporiadaním územia a funkčným využívaním územia, ktoré je určené v územnom pláne obce. Stavba je v súlade s územným plánom mesta Trenčín, navrhovaná rekonštrukcia predstavuje stavebnú úpravu existujúcej stavby.

Stavebník predložil ku konaniu doklady vyplývajúce zo stavebného zákona a vykonávacej vyhlášky: projektovú dokumentáciu, súhlasy a vyjadrenia dotknutých orgánov. Stavba sa realizuje na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trenčín. Ide o výmenu existujúcich potrubí v pôvodnej trase. Vlastník pozemku resp. správca komunikácií súhlasí s rekonštrukčnými prácami. Stavebník nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku. Stavba je umiestnená v telese komunikácie a neovplyvňuje využitie pozemku na účel, ktorému je určený (§ 58 ods. 4 stavebného zákona).

Správny orgán posúdil návrh podľa § 62 stavebného zákona a zistil, že realizáciou stavby nebude ohrozené životné prostredie, stavba nie je v rozpore s verejným záujmom a vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu. Projektovú dokumentáciu overil autorizovaný stavebný inžinier, ktorý zodpovedá v zmysle § 46 stavebného zákona za jej správnosť a úplnosť a zároveň aj za realizovateľnosť. Dokumentácia obsahuje požadované údaje v zmysle stavebného zákona a vykonávacej vyhlášky. K stavbe sa vyjadrili: Mesto Trenčín, Ministerstvo obrany SR, Slovak Telekom, a.s., Orange Slovensko, a.s., Bratislava, SPP distribúcia, a.s., Západoslovenská distribučná, a.s., Krajský pamiatkový úrad, Okresný úrad Trenčín, Okresné riaditeľstvo PZ v Trenčíne, ODI v Trenčíne, MHSL, m.r.o., Trenčín. Stanoviská dotknutých orgánov sú zapracované vo výrokovej časti rozhodnutia.

Na základe výsledkov konania a predložených dokladov orgán štátnej vodnej správy zistil, že nie sú dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia na vodné stavby za podmienok určených v rozhodnutí a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok: V zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol správny poplatok v sume 600,- eur uhradený e-komkom.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.

V súlade s § 69 ods. 1 stavebného zákona, s prihliadnutím na § 73 ods. 6 vodného zákona, sa rozhodnutie oznamuje verejnou vyhláškou (liniová stavba). Mestu Trenčín sa ukladá povinnosť vyvesiť toto rozhodnutie na úradnej tabuli spôsobom v mieste obvyklým po dobu 15 dní. Posledný deň vyvesenia (15-ty deň) sa považuje za deň oznámenia rozhodnutia. Mesto Trenčín vyzývame, aby po zvesení verejnej vyhlášky túto zaslal späť na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie s vyznačením príslušných dátumov vyvesenia a zvesenia.

Identifikovaní účastníci konania, ktorým sa doručuje oznámenie verejnou vyhláškou:

- Mesto Trenčín ako vlastníť pozemkov parc. č. KN-C 3228/11, 3228/36, 3265/1, 3266/2, 477/1, 3261/1, 3662/2, 3263/2, 3228/10 3267/2, 3245/1, 3262/1, 3271/1, 3258/1 v k. ú. Trenčín
- Vlastníci susedných pozemkov, príslúchajúcich k pozemkom uvedeným pod písm. a., ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám na nich môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté
- Ing. Jaroslava Vašková, projektant

Ing. Jana Hurajová
vedúci

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10126

Doručuje sa

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, Slovenská republika

Na vedomie

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20, 911 01 Trenčín 1

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 25

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 2

Mesto Trenčín, útvar mobility, Mierové nám. 2, 911 01 Trenčín 1

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín 1

Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín, Soblahovská 65, 912 50 Trenčín 1

Mesto Trenčín, Mierové nám. 2, 911 01 Trenčín 1

Doložka

Typ doložky

Typ doložky:: doložka právoplatnosti

Číslo rozhodnutia:: OU-TN-OSZP3-2023/011628-007

Dátum vytvorenia doložky:: 21.08.2023

Vytvoril:: Novotný Igor, Ing.

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia 02.08.2023

právoplatnosti::

Právoplatnosť vyznačená pre:: rozhodnutie v plnom znení