

Zmluva o dielo

Ev. č. Objednávateľ'a 499/2025/ORA / ev. č. Zhotoviteľ'a 208/2025 na realizáciu diela:
„Riešenie havarijného stavu schodiska na Rudohorskej ulici“
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany :

Objednávateľ :	Mesto Banská Bystrica
Sídlo :	Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
Zastúpený :	Ján Nosko, primátor mesta
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach zmluvných :	Ing. Viera Fircová e-mail: viera.fircova@banskabystrica.sk tel.: 048/ 4330 341
vo veciach technických :	Ing. Pavol Oravec e-mail: pavol.oravec@banskabystrica.sk tel.: 048/ 4330 470
Bankové spojenie :	Československá obchodná banka, a. s., pobočka Banská Bystrica
BIC :	CEKOSKBX
IBAN :	SK77 7500 0000 0040 1679 5432
IČO :	00 313 271
DIČ :	2020451587
IČ DPH :	SK2020451587

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ :	SimKor s.r.o.
Sídlo :	Trate Mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica
Zápis v OR :	Okresný súd v B. Bystrici, odd. Sro, vložka č. 3980/S
Zastúpený :	Miloš Šimek - konateľ
Osoby oprávnené na rokovanie :	
vo veciach zmluvných :	JUDr. Ing. Marta Šimeková - prokurista
vo veciach technických :	Miloš Šimek - konateľ
Stavbyvedúci :	Bc. Miroslav Jelcha
tel. kontakt :	
Bankové spojenie :	
BIC :	
IBAN :	
IČO :	36 014 354
DIČ :	2020066180
IČ DPH :	SK2020066180

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“)

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Predmetná Zmluva je výsledkom verejnej súťaže vyhlásenej Objednávateľom ako verejným

Zmluva o dielo ev. č. Objednávateľ'a 499/2025/ORA / ev. č. Zhotoviteľ'a 208/2025 na realizáciu diela:
„Riešenie havarijného stavu schodiska na Rudohorskej ulici“

obstarávateľom v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len „zákon o verejnom obstarávaní“), na obstaranie zákazky: „Riešenie havarijného stavu schodiska na Rudohorskej ulici“.

1. PREDMET A ROZSAH PLNENIA

- 1.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa na vlastné náklady a vlastné nebezpečenstvo, v dohodnutom čase a rozsahu a za podmienok dohodnutých v Zmluve vykonať dielo, ktoré spočíva v realizácii diela „Riešenie havarijného stavu schodiska na Rudohorskej ulici“ a dodaní porealizačnej dokumentácie stavby (ďalej len „dielo“) a záväzok Objednávateľa riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo.
- 1.2 Dielo bude členené na nasledovné časti:
 - a) Vytýčenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí a všetkých vedení, premeranie rozmerov na stavbe
 - b) Vypracovanie technologického postupu búracích a stavebných prác, ktorý bude odsúhlasený Objednávateľom
 - c) Vypracovanie plánu BOZP a plánu staveniska, zabezpečenie koordinátora bezpečnosti práce, vypracovanie plánu dopravnej obsluhy
 - d) Prípravné práce – ochrana fasád pri búracích prácach, ochrana existujúcich inžinierskych sietí, zabezpečenie staveniska, zabezpečenie prechodu tretích osôb do objektov občianskej vybavenosti, realizácia vypílenia stromov, zabezpečenie prístupu mechanizmov na stavenisko, zabezpečenie statiky stavby v zmysle Projektovej dokumentácie uvedenej v bode 1.3. tejto Zmluvy, v časti S01 Technická správa- Statika
 - e) Búracie práce v rozsahu Projektovej dokumentácie uvedenej v bode 1.3. tejto Zmluvy
 - f) Sanačné práce -Nový stav v rozsahu Projektovej dokumentácie uvedenej v bode 1.3. tejto Zmluvy
 - g) Zemné práce vrátane zabezpečenia náhradnej výsadby
 - h) Vypracovanie porealizačnej dokumentácie stavby vrátane porealizačného zamerania a vypracovanie geometrického plánu v rozsahu stavebných úprav
- 1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo:
 - a) podľa Projektovej dokumentácie stavby, ktorú zhotovila spoločnosť AIA s.r.o., Partizánska cesta 92, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36042790, zodpovedný projektant Ing. arch. Roman Berstling, autorizovaný architekt, reg. Č. 0522 AA,
 - b) v súlade s právoplatným povolením na odstránenie stavby, Rozhodnutím Obce Brusno č. S2022/00513/VS, Ev. č.: 6/2023, zo dňa 7.2.2023,
 - c) podľa oceneného výkazu výmer predloženého Zhotoviteľom v postavení uchádzača v Ponuke Zhotoviteľa, ktorý tvorí Prílohu č.1 tejto Zmluvy (ďalej len „Rozpočet stavby“),
 - d) na základe podkladov a dokumentov, materiálov a informácií, ktoré poskytol Objednávateľ vo verejnom obstarávaní za účelom predkladania ponúk a/alebo, ktoré boli alebo mohli byť Zhotoviteľovi dostupné v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa,
 - e) v súlade so súťažnými podkladmi, (ďalej spolu len „Podkladová dokumentácia“).
- 1.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k vykonaniu diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na riadne vykonanie diela potrebné a že bude pri plnení predmetu Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.
- 1.5 Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje počas plnenia predmetu tejto Zmluvy zdokladovať fotodokumentáciou skutočnosti a dodržania technologických postupov.
- 1.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky činnosti nevyhnutné na riadnu realizáciu Diela v súlade s podmienkami stanovenými Podkladovou dokumentáciou a pokynmi Objednávateľa, vrátane zabezpečenia potrebných mechanizmov, strážnej služby, znášania nákladov na elektrickú energiu, dodávku vody, telekomunikačné služby, zabezpečenie sociálnych prenosných hygienických zariadení, čistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, zabezpečenie strojového vybavenia, vykonanie predpísaných skúšok, revízií, ochranu Diela pred poškodením, zabezpečenie ochrany

- životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, poistenie stavby počas realizácie, ako aj všetky ďalšie činnosti nevyhnutné pre riadnu realizáciu Diela.
- 1.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v rozsahu Podkladovej dokumentácie a Ponuky Zhotoviteľa, ako aj v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať stavby v požadovanej kvalite a z požadovaných materiálov. Ak Zhotoviteľ použije nesprávne technologické postupy alebo materiály, ktoré sú v rozpore s Podkladovou Dokumentáciou, bude sa to považovať za podstatné porušenie Zmluvy o dielo.
- 1.8 Zhotoviteľ vyhlasuje, že rozsah činností a plnení vyžadovaných za účelom splnenia predmetu tejto Zmluvy, najmä všetky práce dočasného alebo trvalého charakteru, ktorých vykonanie je nevyhnutné pre riadne dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou (ďalej len „Plnenia“), je Zhotoviteľovi podrobne známy. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa, pred podpisom tejto Zmluvy, dostatočne a náležite oboznámil so stavom objektov obhliadkou, a rovnako sa detailne oboznámil s Podkladovou dokumentáciou t.j. všetkými nákresmi, kalkuláciami/výpočtami, predovšetkým projektovou dokumentáciou jednotlivých objektov, technickými správami a výkazom výmer a nezistil žiadne rozpory, ktoré by mu bránili vykonať stavebné práce v súlade so Zmluvou a jej prílohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotoviteľ je povinný sa oboznámiť s obsahom všetkých ďalších materiálov a dokumentov, predložených po uzavretí tejto Zmluvy, v prípade ak vznikne potreba takéto vypracovať a predložiť v súvislosti so zhotovením Diela. Prípadnú nekompletnosť Podkladovej dokumentácie, ktorá má, alebo by mohla mať za následok vadu Diela resp. jeho časti alebo by bola spôsobilá vyvolať potrebu navýšenia ceny Diela, je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Objednávateľovi, pričom zmluvné strany budú postupovať v súlade s bodom 4.4 Zmluvy.

2. MIESTO A ROZSAH STAVEBNÝCH PRÁČ

- 2.1 Miestom vykonania diela je pozemok parcela registra „C“ KN č. 2495/47, druh pozemku : ostatná plocha, evidovaná Okresným úradom Banská Bystrica, odbor katastrálny, pre okres Banská Bystrica, obec Banská Bystrica, katastrálne územie Sásová, LV č. 1000 a parcela registra „E“ KN 2-484/1, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie ostatná plocha, evidovaná Okresným úradom Banská Bystrica, odbor katastrálny, pre okres Banská Bystrica, obec Banská Bystrica, katastrálne územie Sásová, LV č. 1000 , vo výlučnom vlastníctve Objednávateľa.
- 2.2 Rozsah plnenia predmetu Zmluvy zahŕňa opis prác a činností, ktoré je Zhotoviteľ povinný dodržať v súlade s požiadavkami obsiahnutými v Podkladovej dokumentácii podľa článku 1. bod 1.3 tejto Zmluvy, v prílohách Podkladovej dokumentácie a pokynoch Objednávateľa, vrátane zabezpečenia potrebných mechanizmov, strážnej služby, zabezpečenia staveniska prenosnými konštrukciami, zabezpečenie povolenia na vypílenie stromov a realizácia vypílenia stromov, znášanie nákladov na elektrickú energiu, telefóny, sociálne prenosné hygienické zariadenia, čistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, zabezpečenie strojového vybavenia, ochranu diela pred poškodením, zabezpečenie ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na stavenisku a pod., taktiež poistenie stavby počas realizácie, a ostatné požiadavky uvedené vo výkresovej časti, v sprievodných a technických správach Dokumentácie stavby, všetkých povoleniach a v rozhodnutiach týkajúcich sa diela, vypracovanie a dodanie porealizačnej dokumentácie stavby, ako aj všetky plnenia nevyhnutné na to, aby zhotovené dielo zodpovedalo v celom rozsahu príslušným právnym predpisom.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu Podkladovej dokumentácie a Ponuky Zhotoviteľa, ako aj v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v požadovanej kvalite a z požadovaných materiálov.
- 2.4 Ak bude dielo vykonávané iným subjektom v mene Zhotoviteľa (subdodávateľom), Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Zoznam subdodávateľov, v ktorom uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zoznam subdodávateľov bude tvoriť Prílohu č. 3 tejto Zmluvy.
- 2.5 V prípade vzniku rozporu, medzi zmluvnými stranami, týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo kvality diela, platí až do prijatia vzájomnej dohody zmluvných strán a/alebo rozhodnutia príslušného

orgánu, písomné stanovisko Objednávateľa a Zhotoviteľa sa zaväzuje toto stanovisko Objednávateľa rešpektovať a dodržiavať v ňom uvedené podmienky.

- 2.6 Ak by v priebehu vykonania diela došlo k rozporom medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez výslovného súhlasu Objednávateľa nedôjde k zastaveniu, prerušeniu, k oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu realizácie prác na diele.

3. ČAS PLNENIA

- 3.1 Termíny plnenia predmetu Zmluvy:

3.1.1 Prevzatie staveniska: Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko v lehote **do troch (3) pracovných dní** od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska.

3.1.2 Začatie prác : Zhotoviteľ sa zaväzuje začať stavebné práce v lehote **do troch (3) pracovných dní** odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa v zmysle bodu 3.1.1.

3.1.3 Ukončenie stavebných prác (termín odovzdania diela ako celku) : Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť stavebné práce (odovzdať dielo ako celok) v lehote **do piatich (5) mesiacov** odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska. Ukončenie diela zahŕňa odovzdanie diela v stavebnej časti ako celku bez väd a nedorobkov a odovzdanie dokladov Objednávateľovi.

Doba realizácie diela zahŕňa prevzatie a odovzdanie staveniska, vypratanie a vyčistenie staveniska, odovzdávacie a preberacie konanie.

- 3.2 Časový harmonogram realizácie diela je špecifikovaný v časovom pláne výstavby podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy, ktorý obsahuje vecne vymedzené začatie a dokončenie jednotlivých častí diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť časový harmonogram Objednávateľovi najneskôr v deň podpisu Zmluvy. V časovom harmonograme bude zohľadnený technologický postup búracích prác.

- 3.3 V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný splniť základné termíny v bežnom pracovnom čase, je povinný samostatne, alebo na základe požiadavky Objednávateľa, zabezpečiť realizáciu diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby tým Objednávateľovi vznikli dodatočné náklady. Cena za dielo podľa čl. 4. Zmluvy sa v takýchto prípadoch nezmení.

- 3.4 V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví dielo, v súlade so Zmluvou pred dohodnutým termínom, Objednávateľ je oprávnený vykonať dielo bez väd a nedorobkov prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. Skoršie prevzatie riadneho vykonaného diela, nebude Zhotoviteľovi, bez vážneho dôvodu, odopreté.

- 3.5 Objednávateľ je oprávnený vydať Zhotoviteľovi písomný pokyn, aby prerušil práce na zhotovovaní diela alebo niektorej jeho časti, s uvedením dôvodu. V priebehu takéhoto prerušenia je Zhotoviteľ povinný naďalej chrániť dovtedy zhotovené dielo pred zničením a/alebo poškodením. V prípade prerušenia prác na zhotovovaní diela z iných dôvodov, ako na strane Zhotoviteľa, sa termíny plnenia, stanovené v časovom pláne výstavby predlžujú o počet dní takto nariadeného prerušenia prác na diele. Po obdržaní písomného pokynu Objednávateľa na obnovenie prác, je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní práce na diele obnoviť.

- 3.6 V prípade nedodržania termínov podľa bodu 3.1 tejto zmluvy si Objednávateľ môže uplatniť voči Zhotoviteľovi sankcie v zmysle článku 9. tejto zmluvy.

- 3.7 V prípade, ak by nepriaznivé klimatické podmienky neumožňovali vykonávať stavebné práce v súlade s požiadavkami technických noriem a technologických predpisov a postupov upravujúcich postup pri týchto prácach a dodávkach, Strany sa dohodli, že do doby realizácie diela sa nezapočítavajú dni, počas ktorých budú pretrvávajúť nepriaznivé klimatické podmienky. Tieto skutočnosti budú relevantným dôvodom na prerušenie prác a budú riadne zaznamenané v Zápisoch z kontrolných dní a v stavebnom denníku diela. Zhotoviteľ je povinný pokračovať v prácach na diele bez zbytočného odkladu potom, ako nastanú vhodné klimatické podmienky, s tým, že pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Strany zhodene potvrdzujú, že pojem vhodné klimatické podmienky na účely tejto Zmluvy znamená teplotu vzduchu na úrovni minimálne + 5°C (denná aj nočná teplota) v dĺžke trvania po dobu jedného (1) týždňa pred termínom, v ktorom bude Zhotoviteľ v prerušených prácach na diele pokračovať.

4. CENA ZA DIELO

- 4.1 Cena za dielo vykonané a odovzdané v rozsahu podľa tejto Zmluvy bola stanovená na základe ponuky Zhotoviteľa a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a predstavuje sumu vo výške :
- bez DPH 195 470,91 € + výška DPH 44 958,31 € = spolu 240 429,22 € slovom: dvestoštyridsaťtisícštyristodvadsaťdeväť eur a 22/100 (ďalej len „Cena za dielo“)**
- 4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Cenu za dielo nie je možné počas trvania zmluvného vzťahu meniť. Cena za dielo obsahuje všetky náklady Zhotoviteľom vynaložené na vykonanie a odovzdanie diela ako celku. Cena za dielo zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa spojené s realizáciou diela podľa bodu 1.2. tejto Zmluvy, vrátane nákladov Zhotoviteľom vynaložených na materiál, zamestnancov, stroje a mechanizmy, náklady na zabezpečenie povolenia na vypílenie stromov a realizáciu vypílenia stromov, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oploenie staveniska, vypratanie staveniska, náklady na elektrickú energiu, vodu a služby s tým spojené, riadenie a administratívu, subdodávateľskú inžiniersku činnosť, dokumentáciu Zhotoviteľa, režijné náklady Zhotoviteľa, dane, ktoré má Zhotoviteľ platiť, poplatky a ako aj všetky ďalšie náklady Zhotoviteľa vzniknuté v súvislosti s realizáciou diela (napr. infláciu, poplatky a úhrady za telefón, vodu, elektrinu, bezpečnosť a ochranu pri práci a požiaru ochranu, zvýšené náklady za prácu vo viaczmennnej prevádzke, odstránenie znečistenia, zneškodňovanie odpadu, sankcie, pokuty a penále, poistenie podľa Zmluvy, finančné náklady na dočasné zábery plôch, osvetlenie, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné obmedzenia premávky na príľahľých komunikáciách atď.). V Cene za dielo sú obsiahnuté aj prípadné náklady na práce, vyplývajúce z titulu hospodárskeho rizika zmeny ceny materiálov, pohonných hmôt a pod., z dôvodu miestnych prekážok a/alebo sťažených podmienok, ktorých vplyvy na náklady mohol Zhotoviteľ zakalkulovať do Ceny za dielo na základe informácií podľa Podkladovej dokumentácie. V prípade, ak sa Zhotoviteľ stane platiteľom DPH počas trvania Zmluvy, Cena za dielo nebude zvýšená, ale bude upravená na základ dane a sadzbu DPH.
- 4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi Cenu za dielo na základe skutočne vykonaných a Objednávateľom riadne prevzatých prác, ktorých jednotková cena je obsahom Rozpočtu stavby (Ponuka Zhotoviteľa), pričom celková Cena za dielo nesmie presiahnuť sumu uvedenú v bode 4.1 tejto Zmluvy.
- 4.4 Zhotoviteľ je povinný písomne informovať Objednávateľa o potrebe vykonania naviac prác, ktoré vznikli počas realizácie diela a ktoré neboli zahrnuté do Rozpočtu stavby a/alebo v Dokumentácii stavby a/alebo v tejto zmluve, a to bezodkladne, najneskôr v lehote do troch (3) pracovných dní od zistenia potreby vykonania naviac prác. V prípade, že Objednávateľ potrebu vykonania naviac prác Zhotoviteľovi odsúhlasí, druh, rozsah a podmienky vykonania naviac prác budú predmetom dodatku k tejto zmluve, pri dodržaní ustanovení zákona o verejnom obstarávaní a podmienok tejto zmluvy s tým, že cena za vykonanie naviac prác bude dohodnutá na základe jednotkových cien zo súťažnej ponuky Zhotoviteľa. Pre prípad, že súťažná ponuka Zhotoviteľa nebude obsahovať položky, ktoré majú byť predmetom naviac prác, zmluvné strany sa dohodli, že ocenenie naviac prác vykoná Zhotoviteľ podľa „Triednika stavebných prác“ platného v čase uzatvorenia predmetnej zmluvy a/alebo na základe aktuálneho cenníka stavebných prác „CENKROS“. Jednotková cena každej takejto položky bude upravená koeficientom pomeru ceny za dielo k cene PHZ.
- 4.5 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že Zhotoviteľom vykonané práce nad dohodnutý rozsah diela, prípadné práce naviac, zlepšenia a pod., ktoré nebudú Objednávateľom vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k Zmluve, nebudú Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený od Objednávateľa požadovať ich úhradu. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že akýkoľvek zápis, záznam alebo poznámka v stavebnom denníku neznamena (bez ohľadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu diela, Ceny za dielo, dohodnutých základných termínov, ani iné zmeny Zmluvy.
- 4.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať zvýšenie Ceny za dielo, ak k zvýšeniu nákladov na zhotovenie diela došlo z dôvodov na strane Zhotoviteľa, v dôsledku porušenia a/alebo nedodržania podmienok realizácie diela vyplývajúcich Zhotoviteľovi z Projektovej dokumentácie a/alebo z tejto Zmluvy. V

- prípade vzniku potreby zníženia rozsahu realizácie diela, Objednávateľ je oprávnený Cenu za dielo znížiť o hodnotu nerealizovanej časti diela.
- 4.7 Objednávateľ, ako príjemca plnenia stavebných prác od Zhotoviteľa, je povinný priznať a zaplatiť daň vzťahujúcu sa na dodanie stavebných prác v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 4.8 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že sa včas a riadne oboznámil s rozsahom a charakterom predmetu plnenia, podľa článku 1. a článku 2. Zmluvy, riadne zhodnotil a ocenil všetky plnenia, ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a že :
- a) sa podrobne oboznámil s Podkladovou dokumentáciou a návrhom tejto Zmluvy,
 - b) preveril miestne podmienky na stavenisku,
 - c) v kalkulácii Ceny za dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v rozsahu stanovenom v Podkladovej dokumentácii a tejto Zmluve,
 - d) do Ceny za dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie diela,
 - e) zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach Zmluvy všetky svoje požiadavky voči Objednávateľovi súvisiace s predmetom Zmluvy.
- 4.9 V prípade vzniku okolností, ktoré v čase uzatvárania predmetnej zmluvy nebolo možné objektívne predvídať a ktoré nastali v dôsledku vyššej moci „vis major“ (napr. živelná pohroma, pandémie, vojnový konflikt a pod.) a/alebo v dôsledku legislatívnych zmien, ktoré budú mať vplyv na zmenu ceny za predmet plnenia špecifikovaný vo víťaznej cenovej ponuke zhotoviteľa, zmluvné strany sa dohodli že po preukázaní dôvodnosti hospodárnosti potreby úpravy ceny za dielo, uzatvoria písomný dodatok k tejto zmluve.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Zhotoviteľ berie na vedomie, že preddavok na zaplatenie Ceny za dielo Objednávateľ Zhotoviteľovi neposkytne.
- 5.2 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať Cenu za dielo v zmysle článku 4. tejto Zmluvy v lehote do siedmich (7) pracovných dní od podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku bez väd a nedorobkov v zmysle článku 6. bod 6.9 tejto Zmluvy. Faktúra na zaplatenie Ceny za dielo bude vystavená v troch (3) origináloch.
- 5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľovi, v zastúpení technickým dozom Objednávateľa, predkladať na overenie správnosti odsúhlasený zisťovací protokol v troch (3) vyhotoveniach. Jeho správnosť potvrdí technický dozor Objednávateľa svojim podpisom v lehote sedem (7) pracovných dní od jeho riadneho doručenia Objednávateľovi. V prípade, že technický dozor zisťovací protokol neodsúhlasí, vráti ho s pripomienkami v rovnakej lehote Zhotoviteľovi na prepracovanie. Opravený zisťovací protokol je povinný technický dozor Objednávateľa odsúhlasiť Zhotoviteľovi v lehote troch (3) pracovných dní, ak bol prepracovaný v súlade s pripomienkami technického dozoru Objednávateľa. Prílohou zisťovacieho protokolu budú aj certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov a fotodokumentácia všetkých jednotlivých fakturovaných položiek rozpočtu za kontrolované obdobie a jednotlivých konštrukcií pred ich zakrytím na pamäťovom nosiči USB a porealizačná dokumentácia stavby.
- 5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje k vystavenej faktúre priložiť Súpis vykonaných prác, vystavený v súlade s nasledovnými požiadavkami:
- položky súpisu vykonaných prác musia byť v súlade s položkami prác uvedenými v Rozpočte stavby (Príloha č. 1 tejto Zmluvy),
 - súpis vykonaných prác musí zaznamenávať rozsah prác vykonaných Zhotoviteľom a množstvá tovarov dodaných Zhotoviteľom v súlade s Rozpočtom stavby (Príloha č. 1 tejto Zmluvy), ktorý je súčasťou Zmluvy;
 - súpis vykonaných prác musí byť potvrdený zo strany technického dozoru jeho podpisom,
 - súpis vykonaných prác a množstva dodaných materiálov musí obsahovať jednotkové ceny položiek v súlade Rozpočtom stavby (Príloha č. 1 tejto Zmluvy).
- 5.5 Lehota splatnosti faktúry vystavenej Zhotoviteľom na zaplatenie Ceny za dielo je tridsať (30) dní odo dňa jej riadneho doručenia Objednávateľovi, pričom zaplatením sa rozumie odpísanie finančných prostriedkov z účtu Objednávateľa.

- 5.6 V prípade, že Zhotoviteľom vystavená faktúra na zaplatenie Ceny za dielo bude obsahovať nesprávne a/alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti Zhotoviteľovi na prepracovanie, s uvedením vytkaných nedostatkov. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľom vrátenú faktúru podľa charakteru jej nedostatku opraviť alebo vystaviť novú. Vrátením faktúry Zhotoviteľovi neplynie lehota jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť dňom doručenia novej alebo opravenej faktúry. V pochybnostiach sa má za to, že Zhotoviteľom vystavená faktúra bola doručená Objednávateľovi na tretí deň po jej odoslaní Zhotoviteľom.
- 5.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať svoje pohľadávky alebo nároky voči Objednávateľovi oproti pohľadávkam alebo nárokom Objednávateľa voči Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nie je taktiež oprávnený zadržiavať a neplatiť akékoľvek platby (ich časť) podľa Zmluvy z dôvodu akýchkoľvek nárokov alebo pohľadávok Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.
- 5.8 V prípade, že Zhotoviteľ má účet vedený v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov v plnej výške.

6. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 6.1 Objednávateľ odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi podľa čl. 3, bodu 3.1 tejto Zmluvy. O odovzdaní staveniska bude spísaný protokol. Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať technický dozor a zároveň s písomnou výzvou na prevzatie staveniska oznámiť Zhotoviteľovi meno technického dozoru. Osoba vykonávajúca technický dozor spolu so zástupcom oprávneným konať vo veciach zmluvných podmienok, sú oprávnení zastupovať Objednávateľa pri prevzatí a potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri prevzatí staveniska odovzdať Objednávateľovi písomné poverenie osoby Zhotoviteľa na výkon funkcie stavbyvedúceho, s uvedením jeho telefónneho čísla. Kópia jeho oprávnenia vykonávať túto funkciu bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu preberacieho a odovzdávacieho protokolu staveniska.
- 6.2 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný.
- 6.3 Poplatky, prípadné postihy, pokuty, škody, resp. sankcie za nedodržanie podmienok stanovených Poskytovateľom a aj z dôvodu neplnenia ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení znáša Zhotoviteľ diela v plnom rozsahu.
- 6.4 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác a dodržiavať čistotu komunikácií v zmysle platných predpisov a zabezpečiť bezpečnosť na stavbe a v jej dotknutom území.
- 6.5 Zhotoviteľ je povinný stavenisko zabezpečiť proti prístupu nepovolanych osôb a zabezpečiť jeho stráženie.
- 6.6 Zhotoviteľ v rámci zariadenia staveniska poskytne Objednávateľovi (resp. písomne oznámenému zástupcovi Objednávateľa) neobmedzený prístup k stavebnému denníku.
- 6.7 Pri častiach stavebných prác, ktoré majú byť trvale zakryté, budú Objednávateľ a ním určené osoby, pred ich zakrytím, pozvané minimálne tri (3) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly takejto časti a/alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúšky diela. Počas kontroly takýchto prác Zhotoviteľ predloží všetky výsledky vykonaných skúšok prác, doklady o kvalite použitých materiálov a stavebných výrobkov, certifikáty a atesty. Ak sa zástupca Objednávateľa na túto kontrolu bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví ani v náhradnej lehote, ktorá sa uvedie v stavebnom denníku a ktorá nesmie byť kratšia ako dvadsaťštyri (24) hodín od plánovaného dátumu kontroly, má Zhotoviteľ právo takéto práce zakryť. V prípade, že Objednávateľ bude požadovať dodatočné odkrytie takýchto prác a zistí, že Zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti a zakryté konštrukcie majú vady, Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi všetky náklady súvisiace s týmto odkrytím a odstránením väd. V prípade, že sa pri dodatočnom odkrytí týchto prác nezistí žiadna vada, náklady súvisiace s týmto odkrytím bude znášať zo svojho Objednávateľ. Pred zakrytím vykonaných stavebných prác je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť foto/video dokumentáciu skutkového stavu zakrývaných častí stavby a jej kópiu predložiť Objednávateľovi v elektronickej forme na USB nosiči spolu so súpismi zrealizovaných prác na

schválenie za účelom fakturácie. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť aj fotodokumentáciu detailov jednotlivých etáp technologických postupov a vrstiev použitých materiálov pri realizácii diela.

- 6.8 Zhotoviteľ najneskôr desať (10) dní pred ukončením diela ako celku oznámi Objednávateľovi dokončenie diela. Objednávateľ určí termín preberacieho konania, ktorý bude najneskôr v piaty (5) deň od oznámenia Zhotoviteľa o dokončení diela.
- 6.9 Pred riadnym odovzdaním diela technický dozor vypracuje zápisnicu, ktorá bude obsahovať súpis zistených väd a nedostatkov ako aj termín ich odstránenia. Objednávateľ pristúpi k riadnemu prevzatíu diela najneskôr do troch (3) dní od odstránenia zistených väd a nedostatkov. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela spíše oprávnená osoba Objednávateľa. V prípade, že Objednávateľ odmietne prevziať dielo, je povinný spísať zápisnicu o odmietnutí prevziať dielo a uviesť v nej dôvody. Po riadnom odstránení väd a nedostatkov vytknutých Objednávateľom počas preberacieho konania, sa uskutoční opakované preberacie konanie, o čom bude vyhotovená zápisnica, pričom lehoty uvedené v bode 6.8 sa rovnako použijú na opakované preberacie konanie primerane. Prílohy k Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela budú tvoriť :
- a) stavebný denník
 - b) atesty a certifikáty všetkých zabudovaných materiálov
 - c) záručné listy, návody na údržbu
 - d) doklady o zneškodnení odpadu
 - e) fotodokumentácia
 - f) porealizačná dokumentácia stavby vypracovaná v spolupráci s projektantom stavby
 - g) porealizačné zameranie stavby a geometrický plán v rozsahu stavebných úprav
 - h) iné dokumenty požadované Objednávateľom

Uvedené prílohy je potrebné dodať v troch (3) vyhotoveniach v tlačenej forme a 1 x elektronicky na USB.

- 6.10 Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo vzniku škody na zhotovovanom diele, spôsobenej jeho činnosťou alebo nedodržaním podmienok stanovených Objednávateľom, a to až do úplného dokončenia diela a jeho prevzatia Objednávateľom za podmienok uvedených v Zmluve. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam diela použitým Zhotoviteľom pri zhotovení diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do diela. Prípadné následné oddelenie týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí diela od zhotovovaného diela nemá za následok zmenu vlastníckeho práva. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky a iné časti diela, ktoré použije na zhotovenie diela, budú bez akýchkoľvek právnych väd (nebudú predmetom záložného práva, iných práv tretích osôb, predmetom exekučného konania, nebudú zahrnuté do konkurznej či reštrukturalizačnej podstaty a pod.) a že Zhotoviteľ bude v čase ich dodania neobmedzeným vlastníkom týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní diela nepoužije žiaden materiál, komponenty, výrobky a iné časti diela, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby. Objednávateľ je výlučným vlastníkom všetkých vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi na riadne a včasné zhotovenie Diela a to po celú dobu zhotovovania diela Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný a oprávnený použiť všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie Diela výlučne na účel zhotovenia diela podľa Zmluvy. Po riadnom zhotovení diela, ako aj v prípade predčasného ukončenia Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie diela vrátiť Objednávateľovi.
- 6.11 Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiaru ochranu na stavenisku v plnom rozsahu zabezpečí Zhotoviteľ.
- 6.12 Zhotoviteľ v prípade vzniku škody spôsobenej činnosťou jeho a/alebo jeho subdodávateľov zabezpečí nápravu do tridsiatich (30) dní odo dňa kedy sa o jej vzniku dozvedel, o čom predloží Objednávateľovi písomný doklad. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne zabrániť hroziacej škode na majetku Objednávateľa.
- 6.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita diela bude zodpovedať príslušným normám, technickým podmienkam, štandardom definovaným Podkladovou dokumentáciou a príslušnými právnymi predpismi.

- 6.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade, ak bude mať záujem zadať určitú časť Diela ďalšiemu subdodávateľovi, ktorý nebol definovaný v zozname subdodávateľov pri podpise tejto Zmluvy, resp. ak bude mať záujem zmeniť subdodávateľa uvedeného v Zozname subdodávateľov pri podpise tejto Zmluvy, počas plnenia predmetu tejto Zmluvy, je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi najneskôr päť (5) pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. V prípade súhlasu Objednávateľa so zmenou subdodávateľa, zmluvné strany upravujú túto skutočnosť v rozsahu zákonných údajov a to formou dodatku k tejto Zmluve.
- 6.15 Objednávateľ si vyhradzuje právo v lehote do troch (3) pracovných dní písomne, s uvedením dôvodov odmietnuť navrhnutého subdodávateľa Zhotoviteľa.
- 6.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že po dobu platnosti a účinnosti tejto Zmluvy bude zapísaný v Registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov; splnenie podmienky podľa predchádzajúcej vety sa vzťahuje aj na subdodávateľov Zhotoviteľa.
- 6.17 Strany sa dohodli, že Objednávateľ - pôvodca odpadu prenáša zodpovednosť spojenú s nakladaním a likvidáciou odpadov danej stavby v zmysle zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v plnom rozsahu na Zhotoviteľa.
- 6.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi.
- 6.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opatrenia, nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov ako aj jeho externých zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva.
- 6.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 6.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ sa zaväzuje odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou.
- 6.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou.
- 6.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí podľa bodu 1.2 písm. a) a písm. d) na vlastné náklady.
- 6.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať opatrenia na základe povolení udelených podľa bodu 6.23 vlastnými zamestnancami, alebo inými odborne spôsobilými osobami a na vlastné náklady.
- 6.25 Zhotoviteľ je oboznámený so skutočnosťou, že práce na Diele budú prebiehať za neprerušenej prevádzky obchodov a ostatných prevádzok nachádzajúcich sa v objekte občianskej vybavenosti Rudohorská 12 – 16, z ktorého dôvodu je povinný akceptovať požiadavky vlastníkov budov na prístup do objektov v primeraných možnostiach. Zhotoviteľ súčasne zabezpečí informovanie verejnosti v mieste realizácie diela o obmedzeniach súvisiacich s realizáciou diela. O tejto skutočnosti vyhotoví fotodokumentáciu, ktorú preukáže objednávateľovi.
- 6.26 Ak Zhotoviteľ nezačne realizáciu stavebných prác ktoréhokoľvek stavebného objektu v zmysle tejto zmluvy do päť (5) kalendárnych dní od protokolárneho prevzatia staveniska, z dôvodov na strane Zhotoviteľa, jedná sa o podstatné porušenie Zmluvy.
- 6.27 V prípade, že sa v Podkladovej dokumentácii objaví nejednoznačnosť alebo nezrovnalosť, Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom zápisu do stavebného denníka požiadať stavebný dozor Objednávateľa o vydanie akýchkoľvek potrebných objasnení alebo pokynov.

- 6.28 Pre vylúčenie akýkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté výkony nad dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce navyše, zlepšenia a pod., ktoré nebudú vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k Zmluve, nebudú Objednávateľom Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu. Zároveň platí, že akýkoľvek zápis, záznam alebo poznámka ktorejkoľvek Strany v stavebnom denníku neznamená (bez ohľadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny za Dielo, dohodnutých základných termínov, resp. iné zmeny Zmluvy.
- 6.29 Akákoľvek kontrola materiálov a tovarov použitých na realizáciu Diela, a/alebo ktorejkoľvek z ich častí Objednávateľom (resp. ním určenými osobami) neznamená definitívnu akceptáciu predmetných tovarov a materiálov Objednávateľom. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za zhotovované Dielo a znáša všetky nebezpečenstvá súvisiace s Dielom až do úplného dokončenia Diela a jeho prevzatia v zmysle Zmluvy Objednávateľom

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUČNÁ DOBA

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v rozsahu, za podmienok a v kvalite vyplývajúcej z Podkladovej dokumentácie a z ustanovení tejto Zmluvy a bude vyhovovať požiadavkám stanoveným Objednávateľom a platnými, všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, ak boli preukázateľne spôsobené porušením povinností Zhotoviteľa a v rozsahu záruky diela poskytnutej v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nevhodnými pokynmi Objednávateľa, technického dozoru a/alebo inej Objednávateľom poverenej osoby, ak Zhotoviteľ písomne upozornil Objednávateľa na nevhodnú povahu jeho pokynov a Objednávateľ na použitie pokynov pri vykonávaní diela písomne trval, alebo ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol ani pri náležitej odbornej starostlivosti zistiť.
- 7.3 Zhotoviteľ poskytne záručnú dobu na dielo v rozsahu šesťdesiat (60) mesiacov odo dňa prevzatia riadne dokončeného diela ako celku bez väd a nedostatkov Objednávateľom na základe preberacieho protokolu podľa článku 6. bod 6.9 tejto Zmluvy. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa nepoužije v prípade zabudovaných komponentov, pri ktorých výrobcovia poskytujú v záručných listoch kratšie záručné doby a ktoré je Zhotoviteľ povinný akceptovať, minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov.
- 7.4 Zhotoviteľ preberá záruku za to, že dielo bude mať počas záručnej doby kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebovaniu bežným užívaním a vplyvu poveternostných podmienok.
- 7.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že vady diela uplatní u Zhotoviteľa bezodkladne po ich zistení, a to prostredníctvom elektronickej pošty, e-mailom na adresu Zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, alebo iným, zmluvnými stranami písomne dohodnutým spôsobom. Oznámenie Objednávateľa o vade diela musí obsahovať: a) číslo zmluvy a b) označenie a popis vady (ďalej len „Oznámenie o vade“).
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný vykonať obhliadku reklamovanej vady diela bezodkladne, najneskôr do 24 hodín po doručení Oznámenia o vade a vyhotoviť fotodokumentáciu reklamovanej vady, v prípade potreby aj bezprostredného okolia, ak by to bolo vhodné pre neskoršie posúdenie oprávnenosti reklamácie.
- 7.7 V prípade :
- a) vzniku väd diela, ktoré nebránia riadnemu užívaniu a prevádzkyschopnosti diela, je Zhotoviteľ povinný začať s odstraňovaním reklamovaných väd diela najneskôr do piatich (5) pracovných dní od doručenia Oznámenia o vade; Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odstránenie takýchto väd diela v čo najkratšom čase, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní od doručenia oznámenia o vade;
 - b) vzniku kritických väd, ktoré majú podstatný vplyv na prevádzkyschopnosť diela, je Zhotoviteľ povinný začať s odstraňovaním reklamovaných väd diela bezodkladne, najneskôr však do dvanástich (12) hodín od doručenia Oznámenia o vade Zhotoviteľovi; Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odstránenie takýchto väd diela v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr však do dvadsaťštyri (24) hodín od doručenia Oznámenia o vade; Zhotoviteľ je zároveň povinný urobiť všetky opatrenia, aby bola bezodkladne zabezpečená prevádzkyschopnosť diela.
- 7.8 V prípade omeškania sa Zhotoviteľa so začatím odstraňovania reklamovaných väd diela alebo s ich odstránením, alebo ak Zhotoviteľ odmietne reklamované vady odstrániť, Objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie reklamovaných väd diela na náklady Zhotoviteľa.

- 7.9 O termíne a spôsobe odstránenia vady diela je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa bezodkladne informovať a to prostredníctvom elektronickej pošty, e-mailom na adresu Zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo iným, zmluvnými stranami písomne dohodnutým spôsobom.
- 7.10 V prípade objektívnej nemožnosti dodržania termínov stanovených v bode 7.6 a 7.7 (napr.: v dôsledku živelnnej pohromy, zložitého a/alebo náročného procesu odstránenia vady diela a pod.), Zhotoviteľ je povinný Objednávateľa o tejto skutočnosti bezodkladne informovať, a to prostredníctvom elektronickej pošty, e-mailom na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, alebo iným, zmluvnými stranami písomne dohodnutým spôsobom. Zhotoviteľ je v takom prípade zároveň povinný oznámiť Objednávateľovi predpokladaný časový rámec odstránenia vady diela. O odstránení vady je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa bezodkladne informovať.
- 7.11 Zmluvná strana, ktorá svojim konaním alebo nekonaním a/alebo porušením, prípadne zanedbaním niektorej z povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy zavinila vznik škody, je povinná nahradiť škodu, ktorá v dôsledku toho vznikla druhej zmluvnej strane. Práva zmluvných strán na náhradu škody sa v častiach neupravených touto zmluvou riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom sa uhrádza len skutočná škoda.
- 7.12 Plynutie záručnej doby na časti Diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované vady, sa prerušuje a pokračuje v plynutí až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia vady Objednávateľom. V prípade väd Diela, pri ktorých oprava je možná len výmenou veci alebo ich nahradením, začína záručná doba pre vymenenú alebo nahradenú časť Diela plynúť odznova dňom nasledujúcim po dni jej výmeny alebo nahradenia a ich písomným prevzatím Objednávateľom.

8. POISTENIE

- 8.1 Zhotoviteľ je povinný uzatvoriť zmluvu/zmluvy o poistení proti rizikám obvyklým pre dohodnutý predmet Zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objednávateľa a kohokoľvek v jeho mene a/alebo v mene jeho subdodávateľov proti akejkoľvek strate, škode alebo zodpovednosti spojenej s realizáciou diela alebo súvisiacej s ňou, s výškou poistného plnenia minimálne do výšky ceny za dielo, ktorého súčasťou sú tieto druhy poistenia:
- a) stavebno-montážne poistenie proti poškodeniu diela;
 - b) poistenie proti strate alebo poškodeniu objektu a majetku vo vlastníctve Zhotoviteľa ktorý na stavenisko dodal Zhotoviteľ alebo ktokoľvek v jeho mene;
 - c) poistenie zodpovednostných škôd voči tretím osobám;
- (ďalej spolu len „poistné zmluvy“).
- 8.2 Poistné zmluvy v zmysle bodu 8.1 a doklady o úhrade poistného je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi najneskôr v deň podpisu tejto Zmluvy. V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety, Objednávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť predmetnú Zmluvu so Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť platnosť a účinnosť poistných zmlúv po celú dobu realizácie diela.
- 8.3 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do 24 hodín) informovať Objednávateľa o vzniku poistných udalostí súvisiacich s realizáciou diela. Objednávateľ je kedykoľvek počas realizácie diela oprávnený požadovať od Zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia.

9. OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 9.1 V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť, na splnenie ktorej sa zaviazal v článku 3., bod 3.1, ods. 3.1.1, 3.1.2 tejto Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty počas prvých tridsať (30) dní omeškania vo výške 0,05 % z Ceny za dielo (bez DPH), a to za každý deň omeškania s plnením zmluvných povinností. Po uplynutí tridsiatich (30) dní omeškania Zhotoviteľa s plnením zmluvných povinností špecifikovaných v predchádzajúcej vete, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z Ceny za dielo (bez DPH) a to za každý aj začatý deň omeškania s plnením.
- 9.2 V prípade, že Objednávateľ poruší svoju zmluvnú povinnosť na splnenie ktorej sa zaviazal v článku 5. bod 5.5 tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie úroku

z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej Ceny za dielo (bez DPH), a to za každý deň omeškania s plnením.

- 9.3 V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť, na splnenie ktorej sa zaviazal v článku 7. bod 7.7 tejto Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR (slovom: jedno sto eur) za každý aj začatý deň omeškania s odstránením vady a za každú vadu samostatne.
- 9.4 V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť, na splnenie ktorej sa zaviazal v článku 13. bod 13.3, bod 13.6 ods. 13.6.2, tejto Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000,00 EUR (slovom: tisíc eur) za každý deň omeškania so splnením tejto zmluvnej povinnosti, v súhrne maximálne do výšky 50 % z Výkonovej a Garančnej zábezpeky. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľom uplatnený nárok na zmluvnú pokutu v lehote do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľom uplatnený nárok na zmluvnú pokutu v lehote do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi.
- 9.6 Zmluvné strany považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú, zodpovedajúcu povahe a rozsahu zabezpečovaných zmluvných povinností. Splnením záväzku zaplatiť zmluvnú pokutu nezanikajú povinnosti zmluvnej strany, plnenie ktorých je zabezpečené dohodou o zmluvnej pokute.
- 9.7 Dohodou o zmluvnej pokute nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody. V prípade vzniku škody je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená nárokovat' si jej náhradu vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.
- 9.8 Objednávateľ má právo, pri uplatňovaní zmluvných pokút a/alebo iných peňažných nárokov voči Zhotoviteľovi, započítať takéto pohľadávky jednostranným právnom úkonom s akoukoľvek (aj nesplattnou) pohľadávkou Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.
- 9.9 Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať svoje pohľadávky alebo nároky voči Objednávateľovi oproti pohľadávkam alebo nárokom Objednávateľa voči Zhotoviteľovi.
- 9.10 Zhotoviteľ nie je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo ich časť na tretiu osobu. Zhotoviteľ tiež nie je oprávnený postúpiť a ani založiť akékoľvek svoje pohľadávky vzniknuté voči Objednávateľovi na základe a/alebo v súvislosti s touto Zmluvou a/alebo v súvislosti s plnením záväzkov podľa tejto Zmluvy.

10. DOBA TRVANIA A ZÁNIK ZMLUVY

- 10.1 Predmetná Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ust. § 5a ods.1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 10.2 Predmetná Zmluva zanikne:
- 10.2.1 **splnením predmetu zmluvy;**
- 10.2.2 **odstúpením od Zmluvy z dôvodu podstatného porušenia tejto Zmluvy,** pričom o podstatné porušenie Zmluvy pôjde v prípade, ak
- a) Zhotoviteľ, aj napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa s upozornením na možnosť odstúpenia od Zmluvy, poruší svoju zmluvnú povinnosť na splnenie ktorej sa zaviazal v zmysle článku 1., bod 1.3, článku 2., bod 2.3, článku 3., bod 3.1, ods. 3.1.1 a 3.1.2, článku 6., body 6.2, 6.16 a 6.18, článok 13., body 13.1., 13.3 a 13.6 tejto Zmluvy;
- b) Objednávateľ, aj napriek písomnému upozorneniu Zhotoviteľa s upozornením na možnosť odstúpenia od zmluvy, poruší svoju zmluvnú povinnosť na plnenie ktorej sa zaviazal v zmysle článku 6. bod 6.1 tejto Zmluvy;
- 10.2.3 **odstúpením Objednávateľa od Zmluvy** v prípade, ak v priebehu platnosti a účinnosti tejto Zmluvy vstúpi Zhotoviteľ do likvidácie, alebo bude na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, alebo ak bude Zhotoviteľ preukázateľne spĺňať zákonné podmienky na začatie konkurzného alebo reštrukturalizačného konania, v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.

Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy, s výnimkou práv na zmluvné a zákonné sankcie (napr. právo na náhradu škody, právo na zmluvnú pokutu, atď.) a s výnimkou zmluvných ustanovení, ktoré na základe prejavu vôle zmluvných strán alebo z dôvodu ich právnej povahy zostávajú v platnosti aj po skončení platnosti a účinnosti tejto Zmluvy.

- 10.2.4 **zrušením Zmluvy zaplatením odstupného** v prípade, ak v priebehu trvania predmetného zmluvného vzťahu nastanú na strane Zhotoviteľa také okolnosti, pre ktoré nebude schopný plniť svoje zmluvné povinnosti; zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s ust. § 355 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, je Zhotoviteľ oprávnený predmetnú Zmluvu zrušiť, a to zaplatením odstupného vo výške 20% (slovom: dvadsať percent) z Ceny za dielo, ktoré Zhotoviteľ v dôsledku zrušenia tejto Zmluvy nevykoná;

10.2.4.1 zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený predmetnú Zmluvu zrušiť zaplatením odstupného aj v prípade, ak zrealizoval a riadne odovzdal Objednávateľovi časť predmetu plnenia/diela; v takom prípade Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi odstupné vo výške 20% (slovom: dvadsať percent) z Ceny za dielo zodpovedajúcej Zhotoviteľom nezrealizovanej a neodovzdannej časti diela;

10.2.4.2 k zrušeniu predmetnej zmluvy podľa bodu 10.2.4 dôjde len v prípade, ak budú súčasne splnené nasledovné podmienky:

a) Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi, že využíva svoje právo na zrušenie zmluvy - a -

b) Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi dohodnuté odstupné;

pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že k zrušeniu tejto Zmluvy podľa bodu 10.2.4. dôjde len v prípade kumulatívneho splnenia podmienok uvedených v bode 10.2.4.2. tohto článku Zmluvy.

- 10.3 V prípade zániku Zmluvy z dôvodov podľa bodu 10.2 body 10.2.2, 10.2.3 a 10.2.4 tohto článku Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní od skončenia platnosti a účinnosti tejto Zmluvy vypratať miesto realizácie diela a protokolárne odovzdať Objednávateľovi zhotovenú časť diela, všetky veci a doklady prevzaté od Objednávateľa za účelom zhotovenia diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa časti diela zhotoveného a odovzdaného ku dňu skončenia platnosti a účinnosti Zmluvy.

- 10.4 V prípade zániku Zmluvy z dôvodov podľa bodu 10.2 body 10.2.2, 10.2.3 a 10.2.4 tohto článku Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný v lehote do desiatich (10) pracovných dní od zániku Zmluvy, doručiť Objednávateľovi vyúčtovanie Ceny za dielo v rozsahu nákladov skutočne vynaložených na zhotovenie diela ku zániku Zmluvy (ďalej len „vyúčtovanie Ceny za dielo“). V prípade, že Objednávateľ neodsúhlasí vyúčtovanie Ceny za dielo predložené Zhotoviteľom podľa predchádzajúcej vety, za účelom stanovenia ceny za zhotovenú a odovzdanú časť diela ku dňu zániku Zmluvy, Objednávateľ si vyhradzuje právo zadať vypracovanie znaleckého posudku, a to na náklady Zhotoviteľa.

11. DORUČOVANIE

- 11.1 Pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené inak, všetky písomnosti v zmysle tejto Zmluvy budú doručované prostredníctvom: (a) poštovej prepravy doporučenou zásielkou, (b) kuriérskej služby alebo (c) e-mailom. Písomnosti, z povahy ktorých vyplýva potreba ich písomného doručenia, budú doručované prostredníctvom poštovej prepravy doporučenou zásielkou alebo kuriérskou službou.
- 11.2 Písomnosti sa považujú za riadne doručené ich preukázaným doručením na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví Zmluvy, alebo odmietnutím ich prevzatia, v prípade odosielania e-mailom, tieto sa považujú za riadne doručené po ich preukázanom odoslaní.
- 11.3 Písomnosti sa doručujú doporučené na adresu sídla zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Každá zo zmluvných strán je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu svojich identifikačných a kontaktných údajov a to najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vzniku zmeny.
- 11.4 Zásielka obsahujúca písomnosť sa považuje za doručenú dňom, keď sa dostane do sféry dispozície zmluvnej strany, ktorej je adresovaná, hoci táto si ju fyzicky neprevezme alebo aj v prípade, ak ju zmluvná strana, ktorej je zásielka adresovaná, odmietne bezdôvodne prevziať. Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju pošta, resp. iný doručovateľ z akýchkoľvek dôvodov nemožnosti doručenia

vráti zmluvnej strane v postavení odosielateľa, aj napriek skutočnosti, že zásielka bola doručovala na poslednú známu adresu druhej zmluvnej strany, určenú v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. Zásielka sa v tomto prípade považuje za doručenie nasledujúcim dňom po dni jej vrátenia odosielateľovi.

- 11.5 V prípade elektronického doručovania medzi právnickými osobami na aktivované elektronické schránky pre doručovanie, riadia sa pravidlá doručovania vždy aktuálne platnou legislatívou upravujúcou podmienky a pravidlá doručovania medzi právnickými osobami na ich aktivované elektronické schránky pre doručovanie.
- 11.6 Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručované podľa Zmluvy budú v slovenskom jazyku.

12. DÔVERNOSŤ INFORMÁCIÍ A ZÁVÄZOK MLČANLIVOSTI

- 12.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky písomné a/alebo elektronické výstupy súvisiace s plnením predmetu tejto Zmluvy budú použité výlučne v záujme splnenia účelu tejto Zmluvy a v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Akékoľvek technické, personálne alebo obchodné informácie, informácie o metódach poskytovania služieb a/alebo znalostné informácie, s ktorými sa zmluvné strany oboznámi v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy, majú dôverný charakter (ďalej v texte len „**dôverné informácie**“) a ich oznámenie tretím osobám, ako aj ich zverejnenie, podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu dotknutej zmluvnej strany. Tým nie sú dotknuté ustanovenia príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré umožňujú v osobitných prípadoch poskytnutie informácií aj bez súhlasu dotknutej zmluvnej strany.
- 12.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany, nepoužijú dôverné informácie pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnú tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za tretie osoby sa nepokladajú členovia orgánov zmluvných strán, audítori alebo právni poradcovia zmluvných strán, ktorí sú v rozsahu prístupných informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 12.3 Záväzok zmluvných strán podľa bodu 12.1 a 12.2 tohto článku Zmluvy trvá aj po ukončení platnosti a účinnosti tejto Zmluvy.
- 12.4 Záväzok zmluvných strán podľa bodu 12.1 a 12.2 tohto článku Zmluvy sa nevzťahuje na prípady, ak:
- a) je informácia verejne dostupná z iného dôvodu, ako je porušenie povinnosti mlčanlivosti dotknutou zmluvnou stranou,
 - b) je informácia poskytnutá so súhlasom druhej zmluvnej strany,
 - c) ide o povinnosť poskytnúť informácie, stanovenú na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 12.5 Zmluvné strany sa zaväzujú, navzájom si oznámiť každú neoprávnenú manipuláciu s dôvernými informáciami (ďalej v texte len „**incident**“) ihneď potom, ako sa o takejto udalosti dozvedia. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú spoločne vyvinúť maximálne úsilie na to, aby sa odstránili následky incidentu, aby sa zabránilo vzniku ďalších incidentov a zároveň, aby sa zabezpečili a obnovili všetky opatrenia potrebné na ochranu dôverných informácií v zmysle tejto Zmluvy.

13. Výkonová zábezpeka

- 13.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr pri podpise predmetnej Zmluvy preukázať Objednávateľovi zloženie zábezpeky na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov - výkonovú zábezpeku vo výške 10% z celkovej ceny diela s DPH (ďalej len „**Výkonová zábezpeka**“), zložením sumy predstavujúcej Výkonovú zábezpeku na účet č. SK1775000000004017146100, a to na celú dobu realizácie Diela. V prípade, ak Objednávateľ poskytne po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy Zhotoviteľovi dodatočnú lehotu na zloženie Výkonovej zábezpeky, pričom ak ani v tejto dodatočne poskytnutej lehote nie dlhšej ako päť (5) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy Zhotoviteľ požadovanú Výkonovú zábezpeku nezloží, uvedená skutočnosť zakladá oprávnenie Objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy.
- 13.2 Výkonová zábezpeka musí trvať počas celej doby realizácie diela, až do momentu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku v zmysle článku 6. bod 6.9 tejto Zmluvy. Obsahom výkonovej zábezpeky je záväzok Zhotoviteľa uspokojiť Objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej

- pohľadávky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi na uspokojenie nárokov z vád diela zistených do momentu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku, nárokov na zaplatenie zmluvnej pokuty, nárokov na náhradu škody, nákladov vzniknutých v dôsledku odstúpenia od zmluvy, a/alebo iných nárokov vzniknutých počas realizácie diela až do momentu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, ktoré nároky nebudú Zhotoviteľom riadne a včas v prospech Objednávateľa uspokojené. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Objednávateľovi podľa predchádzajúcej vety, je Objednávateľ oprávnený jednostranne započítať s Výkonovou zábezpekou.
- 13.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje po každom čerpaní Výkonovej zábezpeky, najneskôr do desiatich (10) dní od doručenia výzvy Objednávateľa, doplniť Výkonovú zábezpeku do jej pôvodnej výšky.
- 13.4 Objednávateľ sa zaväzuje uvoľniť Výkonovú zábezpeku v lehote do tridsať (30) dní odo dňa podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku v zmysle článku 6. bod 6.9 tejto Zmluvy. V prípade, že dôjde k zápočtu podľa bodu 13.2, Zhotoviteľovi bude vrátená Výkonová zábezpeka znížená o sumu započítaných pohľadávok.
- 13.5 Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť Výkonovú zábezpeku poskytnutú podľa bodu 13.1 bankovou zárukou s platnosťou počas celej doby realizácie diela. Pre Výkonovú zábezpeku poskytnutú v zmysle predchádzajúcej vety sa použijú primerane ustanovenia bodov 13.1 až 13.4.
- 13.6 Banková záruka sa bude riadiť ust. § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, musí byť vydaná ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka, splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej všeobecne akceptovateľná banka (ďalej len „banka“) vyhlási, že uspokojí Objednávateľa na základe písomného oznámenia Objednávateľa adresovaného banke v prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoje záväzky vyplývajúce mu z predmetnej zmluvy o dielo a/alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na plnenie predmetu zmluvy.
- 13.6.1 Plnenie banky z bankovej záruky (Výkonovej zábezpeky) môže byť bankou podmienené výhradne dorúčením písomnej výzvy Objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej Objednávateľom, ktorej súčasťou bude príloha so špecifikáciou zmluvných podmienok, ktorých plnenie bolo Zhotoviteľom porušené a ktoré zakladajú oprávnenie Objednávateľa na uplatnenie nárokov na čerpanie bankovej záruky. O uplatnení si nároku na plnenie z bankovej záruky voči banke je Objednávateľ povinný Zhotoviteľa bezodkladne písomne informovať.
- 13.6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje po každom čerpaní bankovej záruky, najneskôr do desiatich (10) dní od doručenia výzvy Objednávateľa, doplniť bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie:
- a) rozšírenie bankovej záruky na jej pôvodnú výšku, alebo
 - b) zriadenie novej bankovej záruky.
- 13.6.3 Doplnenie bankovej záruky podľa odseku 13.6.2 je Zhotoviteľ povinný bezodkladne Objednávateľovi relevantným spôsobom preukázať, a to predložením záručnej listiny, ktorou bola banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.
- 13.6.4 V prípade, že doba realizácie diela prekročí dobu platnosti Bankovej záruky, Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť predĺženie platnosti poskytnutej Bankovej záruky.

14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1 Predmetná Zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých každé má charakter originálu, štyri (4) vyhotovenia obdrží Objednávateľ a jedno (1) jej vyhotovenie obdrží Zhotoviteľ.
- 14.2 Obsah tejto Zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov k tejto Zmluve, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch Strán.
- 14.3 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, príp. ustanovenia ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
- 14.4 Pre prípad, že sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, táto okolnosť nespôsobuje neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných ustanovení Zmluvy a zmluvné strany sú povinné nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým, svojim obsahom najbližšie vystihujúcim účel, ktorý zmluvné strany chceli v čase uzatvárania Zmluvy dosiahnuť.

- 14.5 Pre prípad, že po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu dôjde k akejkoľvek zmene v identifikačných údajoch zmluvných strán uvedených v záhlaví tejto Zmluvy, každá zo zmluvných strán je povinná oznámiť takúto zmenu druhej zmluvnej strane, a to bezodkladne po tom, ako k takej zmene dôjde, ibaže by táto zmena bola zrejmá z verejného registra, kde je príslušná zmluvná strana zapísaná.
- 14.6 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory prednostne formou uzatvorenia zmieru. V prípade, že sa spor nevyrieši uzatvorením zmieru, zmluvné strany sú oprávnené predložiť spor na riešenie príslušnému súdu v Slovenskej republike.
- 14.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili platne uzavrieť túto Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje, zodpovedajú za škodu, ktorá tým druhej zmluvnej strane vznikne.
- 14.8 Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že si text Zmluvy riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, sú si vedomé všetkých právnych následkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, Zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
- 14.9 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, príp. ustanovenia ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
- 14.10 Neoddeliteľnú súčasť predmetnej Zmluvy tvoria nasledovné prílohy :
- Príloha č. 1: Rozpočet (Ponuka Zhotoviteľa)
 - Príloha č. 2: Časový harmonogram realizácie diela
 - Príloha č.3: Zoznam subdodávateľov

V Banskej Bystrici, dňa:

V Banskej Štiavnici, dňa:

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Ján Nosko
primátor Mesta Banská Bystrica

JUDr. Ing. Marta Šimeková
prokurista

Príloha č. 3 k Zmluve o dielo ev. č. Objednávateľ'a 499/2025/ORA, ev. č. Zhotoviteľ'a: 208/2025
Zoznam subdodávateľov

Meno a podrobnosti o subdodávateľovi (Názov, sídlo, IČO)	Práca určená pre subdodávateľ'a	Osoba oprávnená konať za subdodávateľ'a (meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa pobytu)	% podiel subdodávky na celkových nákladoch stavby
			00,0%
			00,0%
			00,0%
			00,0%
			00,0%
			00,0%

V Banskej Bystrici, dňa:

V Banskej Štiavnici, dňa:

Za Objednávateľ'a:

Za Zhotoviteľ'a:

Ján Nosko
primátor Mesta Banská Bystrica

A Celková rekapitulácia pre STAVBU

Stavebník: Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica

Projektant: Statik Ing.Mlynek a AIA s.r.o., Banská Bystrica

Dodávateľ:

Stavba : Prístupové komunikácie Rudohorská 12-16, Sásová, Banská Bystrica

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Rekapitulácia z Rozpočtov

Číslo	Názov	Cena bez DPH
Časť:	E Stavba	
	Názov projektu	
E1		
	E11 a E12 Architektúra a Statika	162 318,96 €
	E13 Kanalizácia dažďová	897,73 €
	E Stavba, všetky profesie stavby	bez DPH 163 216,69 €
F1		
	F1 Plán organizácie výstavby a DDZ	32 254,22 €
	F POV	bez DPH 32 254,22 €
ZRN	ZRN - Základné rozpočtové náklady	
		ZRN spolu: 195 470,91 €

Celkové náklady	
	Celkové náklady bez DPH: 195 470,91 €
	DPH 23% : 44 958,31 €
	Celkové náklady s DPH: 240 429,22 €

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Prístupové komunikácie - Rudohorská 12-16 Banská Bystrica				Miesto: Banská Bystrica - Rekonštrukcia		
Objekt : E11 - Architektúra, E12 - Statika				JKSO :		
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Jana Kováčová		
Dňa:						
Odberateľ: Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica				IČO:		
				DIČ:		
Dodávateľ:				IČO:		
				DIČ:		
Projektant: Statik Ing.Mlynek a AIA s.r.o., Banská Bystrica				IČO:		
				DIČ:		
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	113 806,65	11 459,64	125 266,29	6 Práce nadčas	
2	PSV:	21 061,29	11 718,99	32 780,28	7 Murárske výpomoco	
3	MCE:	319,84		319,84	8 Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9	
5	Súčet	135 187,78	23 178,63	158 366,41	10 Súčet riadkov 6 až 9:	
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce
14					19	
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:				
podpis:						
dátum:						
E Celkové náklady						
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:			158 366,41		
22	DPH 23% z:			158 366,41	36 424,27	
23	DPH 0% z:					
24	Sučet riadkov 21 až 23:			194 790,68		
F Odpočet - prípočet						
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:				podpis:		
dátum:				dátum:		
pečiatka:				pečiatka:		

Odberteľ: Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica
 Projektant: Statik Ing.Mlynek a AIA s.r.o., Banská Bystrica
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : Prístupové komunikácie - Rudohorská 12-16 Banská Bystrica
 Objekt : E11 - Architektúra, E12 - Statika

Jana Kováčová

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNÉ PRÁCE	7 207,45	1 709,68	12 832,78	129,00000	79,148	533,874
2 - ZÁKLADY	634,16	0,00	634,16	0,18256	0,000	10,363
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	11 393,34	0,00	11 393,34	17,82076	0,000	218,121
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	7 887,58	0,00	7 887,58	14,76040	0,000	343,353
5 - KOMUNIKÁCIE	1 865,89	1 274,28	3 140,17	46,89223	0,000	59,723
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	26 968,11	8 254,99	35 223,10	14,69508	0,000	390,079
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	57 850,12	220,69	58 070,81	347,93363	170,175	1 469,325
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	113 806,65	11 459,64	129 181,94	571,28466	249,323	3 024,838
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 484,95	418,91	2 903,86	0,09906	0,000	13,658
713 - Izolácie tepelné	236,79	0,00	236,79	0,00908	0,000	4,508
762 - Konštrukcie tesárske	877,49	0,00	877,49	0,91721	0,000	11,306
763 - Konštrukcie - drevostavby	44,16	124,20	168,36	0,00000	0,000	1,812
764 - Konštrukcie kľampiarske	3 314,33	0,00	3 314,33	0,22509	0,102	59,910
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	2 442,98	7 827,03	10 270,01	1,11723	1,949	84,437
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	1 061,30	0,00	1 061,30	0,14382	0,000	129,344
783 - Nátery	10 599,29	3 348,85	13 948,14	0,41850	0,000	369,713
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	21 061,29	11 718,99	32 780,28	2,93000	2,051	674,688
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach	319,84	0,00	319,84	0,00000	0,000	8,634
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	319,84	0,00	319,84	0,00000	0,000	8,634
OST - vedľajšie rozpočtové náklady	36,90	0,00	36,90	0,00000	0,000	0,000
OSTATNÉ spolu:	36,90	0,00	36,90	0,00000	0,000	0,000
Za rozpočet celkom	135 224,68	23 178,63	162 318,96	574,21466	251,374	3 708,160

Odberateľ: Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica
 Projektant: Statik Ing.Mlynek a AIA s.r.o., Banská Bystrica
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : Prístupové komunikácie - Rudohorská 12-16 Banská Bystrica
 Objekt : E11 - Architektúra, E12 - Statika

Jana Kováčová Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------------	----------	-------------	---	-----------------	---------------	-----------------	-------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	231	112103133	Rezanie stromov v sťažených podmienkach vo svahu priemer do 0,5 m	19,000	kus	212,70	4 041,30	
2	221	113106611	Rozoberanie dlažby všetkých druhov *1.NP* 115,0 = 115,000 *2.NP* 148,0 = 148,000 *terasa pivárne na teréne pri SCH2* 67,0 = 67,000	330,000	m2	6,06	1 999,80	
3	221	113202112	Rozoberanie - buranie palisád tarasy zo zámku dlažby *terasa pivárne na teréne pri SCH2 palisády* 22,4 = 22,400	22,400	m	3,04	68,10	
4	232	162306111	Vodorovné premiestnenie zemin schopných zúrodnenia 100-500 m	86,000	m3	3,58	307,88	
5	254	174104112	Prisýpanie základov štrkom s hutnením po výkope *ZCH1, ZCH2* (8,0+4,7)*0,5*0,5 = 3,175	3,175	m3	30,73	97,57	
6	231	180402113	Založenie parkového trávniku výševom vo svahu	70,000	m2	2,60	182,00	
7	001	181301102	Rozprestretie omice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 15 cm	70,000	m2	2,57	179,90	
149	231	183101121	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00	18,000	ks	70,76	1 273,68	
150	201	184102116	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu	18,000	ks	77,16	1 388,88	
151	MAT	184102A	Okrasná čerešňa 'ROYAL BURGUNDY', bal, 10/12 cm	6,000	ks	19,96	119,76	
152	MAT	184102B	Javor poľný Hannys Globe, bal, 10/12cm	6,000	ks	20,63	123,78	
153	MAT	184102C	Acer campestre 'Elsrijk', bal, 10/12cm	6,000	ks	21,27	127,62	
154	201	184901112	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov nad 2 do 3 m	54,000	ks	2,60	140,40	
155	MAT	026530004504	Kolik ku stromom	54,000	ks	13,52	730,08	
156	201	185802114	Hnojenie výsadby v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom 0,060*18 = 1,08	1,080	kg	2,01	2,17	
157	MAT	251110000100	Liadok amónny s dolomitom, N27%+CaO7%+Mgo5%	1,080	kg	8,59	9,28	
8	MAT	5812A0103	Zemina hnedá (podomica) *popri chodníku* 12,0 = 12,000 *pri betónovom žľabe* 20,0 = 20,000 *pod výstupným.sch.ramenom SCH1* 7,0 = 7,000 *pri odstránenej terase pivárne pri SCH2* 30,0 = 30,000 *pri odstránenom schodisku SCH2* 17,0 = 17,000	86,000	m3	19,88	1 709,68	
9	231	182001111	Plošná úprava štrkového lôžka po odobratí dlažby *Výmera rozprestretého štrku* 75,0 = 75,000	75,000	m2	1,22	91,50	
10	231	182001122	Plošná úprava terénu vo svahu	70,000	m2	3,42	239,40	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				12 832,78			12 832,78	

2 - ZÁKLADY

11	002	212755111	Odvodňovacie potrubie PVC-U DN 50 mm, D+M *cez ZCH* 0,32*17 = 5,440	5,440	m	3,49	18,99	
12	002	212755112	Drenážne potrubie DN 65 v geotextílii, D+M *za ZCH* 20,0 = 20,000	20,000	m	6,05	121,00	
13	001	215901101	Zhutnenie podložia štrkového	75,000	m2	0,58	43,50	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
14	002	289970110	Vrstva z geotextílie Tatrax PP 200g/m2, D+M *SCH1 - podlaha P3* 41,0 = 41,000 *SCH 2 - podlaha P4* 4,0 = 4,000 *ZCH1 a ZCH2* 15,0 = 15,000	60,000	m2	4,32	259,20	
15	002	289970111	Vrstva z geotextílie Tatrax PP 300g/m2, D+M *SCH1 - podlaha P1* 2*19,0 = 38,000 *ZCH* 0,68 = 0,680	38,680	m2	4,95	191,47	
2 - ZÁKLADY spolu:				634,16			634,16	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
16	012	340001001	Rezanie stenových blokpanelov hr. do 40 cm *Vretno VR1* 2,7 = 2,700 *Vretno VR2* 2,7 = 2,700 *Vretno VR3* 0,84 = 0,840 *Rampa* 2,4 = 2,400	8,640	m	106,61	921,11	
17	011	341321610	Steny a múry nosné zo železobetónu tr. C30/37 *SCH2* *BZ1.1* (0,4*0,6*1,9)+(0,16*1,0*1,9) = 0,760 *BZ1.2* (0,4*0,3*2,1)+(0,16*0,75*2,1) = 0,504 *BZ1.3* (0,4*0,3*0,9)+(0,16*0,35*0,9) = 0,158 *OP101* 4,2*0,18*1,6 = 1,210 *SCH1* *V01* (2,5*0,25*0,14)+(2,5*0,4*0,16) = 0,248 *BZ1.1* (2,4*0,3*0,45)+(2,4*0,15*1,02)+(0,25*0,27*0,87) = 0,750 *BZ1.2* 0,46*0,1*1,02 = 0,047 *BZ1.3* 0,53*0,1*1,02 = 0,054 *ZCH1.1* (9,56*0,3*0,68)+(9,96*0,1*0,12) = 2,070 *ZCH1.2* (2,1*0,3*0,68)+(2,1*0,1*0,12) = 0,454 *ZCH2.1* 0,81*0,4*0,57 = 0,185 *ZCH2.2* 0,6*0,1*0,47 = 0,028	6,468	m3	170,02	1 099,69	
18	011	341351101	Debnenie stien nosných 1-stranné zhotovenie *SCH2* 27,0 = 27,000 *SCH1* 38,0 = 38,000	65,000	m2	26,05	1 693,25	
19	011	341351102	Debnenie stien nosných 1-stranné odstránenie	65,000	m2	14,68	954,20	
20	015	341354120	Príplatok k debneniu trojuholníková lišta *ZCH* 8,1*2+3,65*2+2,0*2 = 27,500 *R1 a R2 p1* 4,9+5,1*2 = 15,100 *SCH2 -BZ101* 3,6*2 = 7,200	49,800	m	3,09	153,88	
21	011	341361821	Výstuž stien BSt 500 (10505) 0,073+0,097+0,074 = 0,244	0,244	t	2 701,58	659,19	
22	011	341362021	Výstuž stien zo zvarovaných sietí KARI *výkres č. S11.4* 0,062 = 0,062	0,062	t	2 103,24	130,40	
23	012	341941011	Chemické kotvy 50,0 = 50,000 *BZ1.1, BZ1.2, BZ1.3*25,0 = 25,000 *pre zábradlia a madlá a,b,c,d* 24,0+12,0+76,0 = 112,000 *p2 R1 a p4 R2* 7,0+8,0 = 15,000 *SCH2 BZ1* 14,0 = 14,000 *SCH2 OP101*36,0 = 36,000 *ZV1* 16,0 = 16,000 *DVR1-DVR3* 70,0 = 70,000 *BZ1* 14,0 = 14,000	378,000	kus	14,52	5 488,56	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			ZZ1 4,0 = 4,000					
			ZCH 18,0 = 18,000					
			OR1 4,0 = 4,000					
24	012	341941015	Mechanická kotva	4,000	kus	8,33	33,32	
			výkr.č. S11.5 - ozn.a 4,0 = 4,000					
25	011	342272731	Steny a múry hr. 300 mm výplňové z keram.tehál	3,600	m2	72,15	259,74	
			SCH2 - roh obj.3l a obj.J - om1 a om2					
			2,4+1,2 = 3,600					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				11 393,34			11 393,34	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
26	011	417321616	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C30/37 s PP vláknami	0,744	m3	170,08	126,54	
			VR1 - DVR1					
			2,7*0,4*0,3 = 0,324					
			VR2 - DVR2					
			2,7*0,4*0,3 = 0,324					
			VR3 - DVR3					
			0,8*0,4*0,3 = 0,096					
27	011	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov obľých zhotovenie	4,440	m2	24,23	107,58	
			(2,7+0,4)*2*0,3 = 1,860					
			(2,7+0,4)*2*0,3 = 1,860					
			(0,8+0,4)*2*0,3 = 0,720					
28	011	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov obľých odstránenie	4,440	m2	15,54	69,00	
29	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	0,065	t	2 532,70	164,63	
30	016	419948113	Chemické kotvy pre VR1, VR2, VR3	70,000	kus	14,81	1 036,70	
31	011	430321717	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C35/45	4,872	m3	194,92	949,65	
			SCH1 - R1					
			4,8*1,8*0,19 = 1,642					
			0,584*1,8*0,16 = 0,168					
			0,6*1,8*0,17 = 0,184					
			((0,32*0,152)/2*1,8)*13 = 0,569					
			SCH1 - R2					
			4,3*1,8*0,17 = 1,316					
			0,87*1,8*0,17 = 0,266					
			0,642*1,8*0,17 = 0,196					
			((0,33*0,146)/2*1,8)*8 = 0,347					
			SCH1 - R1 p3					
			0,023*8 = 0,184					
32	253	430351110	Debnenie schodísk akýkoľvek sklon - zhotovenie	68,500	m2	40,69	2 787,27	
			37,0+28,0+3,5 = 68,500					
33	253	430351119	Debnenie konštrukcie schodísk - odstránenie	68,500	m2	5,81	397,99	
34	011	430361821	Výstuž schodištvých konštrukcií BSt 500 (10505)	0,552	t	2 771,68	1 529,97	
			SCH1					
			R1 0,334 = 0,334					
			R2 0,218 = 0,218					
35	011	440351211	Podporné konštr. dosky - rektifikačné stojky	16,000	ks	8,09	129,44	
			MPD1 16,0 = 16,000					
36	011	440351213	Podporné konštr. schod. konštr. - zhotovenie	19,000	m2	23,22	441,18	
37	011	440351214	Podporné konštr. schod. konštr. - odstránenie	19,000	m2	7,77	147,63	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				7 887,58			7 887,58	
5 - KOMUNIKÁCIE								
38	241	542400111	Úprava dilatčných škár - čistenie	76,960	m	3,05	234,73	
			SCH1 v 2.NP - podlaha P3					
			51,0 = 51,000					
			SCH2 - podlaha P4					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			10,0 = 10,000 *SCH1 medzera pri ramene R2 - podlaha P5* 5,5 = 5,500 *medzi SCH1 a SCH2* 0,8 = 0,800 *BZ1.1, BZ1.2, BZ1.3* 1,17+3,66 = 4,830 *ZCH* 1,17+3,66 = 4,830					
39	241	542400112	Úprava dilatčných škár - vkladanie XPS, hr.10-20mm, 8.50-300mm	69,270 m		3,00	207,81	
			SCH1 v 2.NP - podlaha P3 51,0 = 51,000 *SCH2 - podlaha P4* 10,0 = 10,000 *medzi ZCH1 a ZCH2* 0,8*2 = 1,600 *medzi ramenom R2 a vretenovým múrom - podlaha P5* 5,5 = 5,500 *BZ1.1* 1,17 = 1,170					
40	MAT	2831A0101	Doska z XPS -1250x600x10 mm	0,034 m2		6,21	0,21	
			0,01*0,05*68,47 = 0,034					
41	MAT	2831A0102	Doska z XPS - 1250x600x20 mm	0,043 m2		12,82	0,55	
			0,02*0,30*7,10 = 0,043					
42	241	542400113	Úprava dilatčných škár - vkladanie tesniaceho povrazca	69,870 m		2,85	199,13	
			SCH1 v 2.NP - podlaha 3 51,0 = 51,000 *SCH2 - podlaha P4* 10,0 = 10,000 *SCH1 medzera pri ramene R2 v podlahe P5* 5,5 = 5,500 *medzi ZCH1 a ZCH2* 1,1*2 = 2,200 *BZ1.1* 1,17 = 1,170					
43	MAT	2463H0492	Povraz škárovací 10 mm, 100 m - M 010250	69,870 m		0,56	39,13	
			69,87 = 69,870					
44	241	542400114	Úprava dilatčných škár - penetrovanie napr. MasterSeal P137	2,316 m2		4,10	9,50	
			povrch 10+10+10mm *SCH1 v 2.NP - podlaha P3* 51,0*(0,01+0,01+0,01) = 1,530 *SCH2 - podlaha P4* 10,0*(0,01+0,01+0,01) = 0,300 *SCH1 medzera pri ramene R2 v podlahe P5* 5,5*(0,015+0,02+0,015) = 0,275 *BZ1.1, BZ1.2, BZ1.3* 4,83*(0,01+0,01+0,01) = 0,145 *medzi ZCH1 a ZCH2* 1,1*(0,01+0,01+0,01)*2 = 0,066					
45	MAT	111631240	Penetrovací hmota napr. Master Seal P137	73,530 m		10,42	766,18	
			10ml na 1 bm 51,0+10,0+5,5+4,83+2,2 = 73,530					
46	241	542400115	Úprava dilatčných škár - vyplnenie tmeľom 1KPU napr. Master Seal NP 474	74,530 m		3,09	230,30	
			Objem 10x10mm *SCH1 v 2.NP - podlaha P3*					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			51,0 = 51,000 *SCH2 - podlaha P4* 10,0 = 10,000 *SCH1 medzera pri ramene R2 v podlahe P5* Objem 15x20mm 5,5 = 5,500 *KN 13* 0,5*2 = 1,000 *medzi ZCH1 a ZCH2* 1,1*2 = 2,200 *BZ1.1, BZ1.2, BZ1.3* 1,17+3,66 = 4,830					
47	MAT	111631262	Tmel 1K PU napr. Master Seal NP 474 (1 balenie/ 600ml)	17,000	ks	7,31	124,27	
			17,0 = 17,000					
48	221	564211111	Podklad z piesku fr.2-4 hr.30mm *SCH1 - 1NP - podlaha P1* 19,0 = 19,000 *Chodníky - podlaha P6* 75,0 = 75,000	94,000	m2	2,85	267,90	
			19,0 = 19,000					
49	221	564281111	Podklad zo štrku fr.0-32 hr.0-60 mm *SCH1, 1.NP - podlaha (P1)* 19,0 = 19,000 *Chodníky - doplnenie* 30,0 = 30,000	49,000	m2	12,63	618,87	
			19,0 = 19,000					
50	MAT	5833D0111	Štrk netriedený 0-32mm zásypový *SCH1., 1.NP - podlaha P1 . použije sa pôvodný odobratý* *Chodníky doplnenie* 3,6 *m3* * 1,6 *m3/t* = 5,760	5,760	t	17,92	103,22	
			5,760 = 5,760					
51	221	572972201	Ukončenie dlažby podlahy kačirovanou lištou *O2 v podlahe P1* 2,6 = 2,600	2,600	m	7,65	19,89	
			2,6 = 2,600					
52	221	598631250	Osadenie odvodň. žlabu š. do 20 cm	8,000	m	9,72	77,76	
53	MAT	5927A7521	Žlab bet. z tvárim 500x200x80mm	17,000	kus	14,16	240,72	
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	3 140,17			3 140,17	
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
54	011	621901111	Obrúsenie a odsekanie výstupkov betónu po vybúraní konštrukcií *SCH1 - podesta* 4,5 = 4,500	4,500	m2	13,82	62,19	
			4,5 = 4,500					
55	011	622401210	Vyspravenie povrchu cem.omietkou s penetráciou *Rampa - 3x vretená* 23,0 = 23,000 *ZZ1* 2,0 = 2,000	25,000	m2	15,91	397,75	
			23,0 = 23,000					
			2,0 = 2,000					
56	014	622405828	Povrch.úprava stien z keram.tehál - lepidlo, sieťka, fasádna omietka *SCH2 - roh obj.3l a obj.3J - om1 a om2* (2,4+1,2)*(0,6+0,6) = 4,320	4,320	m2	37,61	162,48	
			4,320 = 4,320					
57	014	622909010	Očistenie vonkajšej omietky vysokotlakovou súpravou WAP *SCH1* 377,00 = 377,000	377,000	m2	5,14	1 937,78	
			377,00 = 377,000					
58	211	627471112	Reprofilácie stien a podhládov do 20mm *Viď statika R3 - MLS1 - SAN 1 - SAN 16 hr. do 20mm* *KR1* 0,84 = 0,840 *K1* 0,5 = 0,500 *K3* 0,4 = 0,400 *K4* 0,54 = 0,540 *ZS3* 0,38 = 0,380 *ZS4* 1,8 = 1,800	12,970	m2	103,07	1 336,82	
			12,970 = 12,970					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			ZS01 0,67+4,0 = 4,670 *Vid statik SAN 1 - SAN 17 hr. do 20mm* *DS101* 3,0 = 3,000 *K104* 0,6 = 0,600 *RT1* (0,02+0,02)*6,0 = 0,240					
59	211	6274711121	Reprofilácia stien a podhládov do 20 mm *Rezerva 20%* 12,97/100*20 = 2,594 *čerpanie položky po písomnom súhlase projektanta statiky*	2,594 m2		103,67	268,92	
60	MAT	245512959	Reprofilácia stien a podhládov do 20mm *napr. Master Emaco S5800 Duo R3* 12,97+2,546 = 15,516	15,516 m2		47,15	731,58	
61	211	6274711121	Reprofilácia stien a podhládov do 40 mm *Vid statika R3-MLS1 do 40 mm* *D1* 15,0 = 15,000 *KR1* 0,9 = 0,900 *K1* 0,32 = 0,320 *K4* 0,76 = 0,760 *VR4* 5,0 = 5,000 *VR5* 1,0+0,6 = 1,600 *RE101* 4,65 = 4,650	28,230 m2		188,46	5 320,23	
62	211	6274711121	Reprofilácia stien a podhládov do 40 mm *Rezerva 20%* 28,23/100*20 = 5,646 *čerpanie položky po písomnom súhlase projektanta statiky*	5,646 m2		191,40	1 080,64	
63	MAT	245512969	Reprofilácia stien a podhládov do 40mm *napr. MasterEmaco S5800 Duo R3* 28,23+5,646 = 33,876	33,876 m2		94,70	3 208,06	
64	211	627473112	Reprofilácia stien a podhládov do 5 mm *Vid statika R2 - MLS2 - do 5 mm* *D1* 25,0 = 25,000 *D1* 30,0 = 30,000 *DS1* 8,3 = 8,300 *N1* 3,22+1,4 = 4,620 *N2* 1,4+1,4 = 2,800 *KR1* 0,24 = 0,240 *K1* 0,8+0,06 = 0,860 *K2* 1,2 = 1,200 *K3* 1,0 = 1,000 *K4* 0,27 = 0,270 *ZS3* 7,0 = 7,000 *ZS4* 36,2 = 36,200 *ZS01* 10,0 = 10,000 *VR4* 10,0 = 10,000 *VR5* 79,0 = 79,000 *DS101* - 15,0 = -15,000 *K101* 1,5 = 1,500 *K102* 1,5 = 1,500 *K103* 1,6 = 1,600 *K104* 1,0 = 1,000 *K105* 1,0 = 1,000 *K106* 1,5 = 1,500	209,590 m2		28,03	5 874,81	
65	211	6274731121	Reprofilácia stien a podhládov do 5 mm *Rezerva 20%* 209,59/100*20 = 41,918 *čerpanie položky po písomnom súhlase projektantom statiky*	41,918 m2		29,65	1 242,87	
66	MAT	245512979	Reprofilácia stien a podhládov do 5mm *napr. MasterEmaco N 305 FC R2* 209,59+41,918 = 251,508	251,508 m2		6,67	1 677,56	
67	211	627474111	Ochranný náter výstuže	9,300 m2		280,81	2 611,53	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			viď statika SCH2 - MLS3 2x					
			RE101 4,65*2 = 9,300					
68	MAT	245510621	Ochranný náter výstuže	9,300	m2	174,90	1 626,57	
			napr. MasterEmaco P 5000 AP 9,3 = 9,300					
69	211	627479111	Vlepovanie výstuže	0,007	m3	27,74	0,19	
			MLS4 do RE101					
			0,015*0,015*20 = 0,005					
			BZ1 0,020*0,020*4,2 = 0,002					
70	MAT	245510809	Vlepovanie výstuže	0,007	m3	28 803,03	201,62	
			MLS4 napr. MasterBrace ADH 4000 0,007 = 0,007					
71	011	629481120	Výstuž - oceľ 10S05 - sanácia konštrukcií - predpoklad	0,278	t	2 577,58	716,57	
			SCH1 "Zosilnenie konštrukcií ZV1, ZV2, ZV3 - viď statika"					
			0,183 = 0,183					
			SCH2 "Oprava priečle OP101 - viď statika"					
			0,08 = 0,080					
			SCH2 RE101 vlepovanie výstuže - viď statika"					
			0,015 = 0,015					
72	011	629481121	Chemické kotvy	52,000	ks	14,63	760,76	
			SCH1 - ZV1., ZV2., ZV3 16 "ks" = 16,000					
			SCH2 - oprava priečle OP101 36 "ks" = 36,000					
73	011	632450234	Betón. poter metličkový napr. MasterEmaco T800 DUO	20,000	m2	39,76	795,20	
			SCH1 - podlaha P2 4,0 = 4,000					
			SCH1 - podlaha P5 16,0 = 16,000					
74	MAT	581539013	Betón. poter metličkový napr. Master Emaco T800 DUO	880,000	kg	0,92	809,60	
			SCH1 - podlaha P2					
			4,0*0,03*2000*kg" = 240,000					
			*SCH1 - podlaha P5 nástupnice"					
			16,0*0,02*2000 "kg" = 640,000					
75	011	632456801	Betónová podlaha hr. 90mm., C35/45 XC4, XD3, XF4, povrch metličkovaný	45,000	m2	89,55	4 029,75	
			SCH1 - podlaha P3					
			41,0 = 41,000					
			SCH2 - podlaha P4					
			4,0 = 4,000					
76	253	632481713	Vložka do bet.podláh Kari sieť 6/150	45,000	m2	3,75	168,75	
77	253	632481716	Zosilnenie bet. konštr.PP vláknami	53,000	m2	3,79	200,87	
			*SCH1 - P3., SCH1 - P4"					
			41,0+4,0 = 45,000					
			*DVR1 - DVR3"					
			8,0 = 8,000					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				35 223,10			35 223,10	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
78	221	916311121	Osadenie cest. obrubníka h.et. stojateho, bez bočnej opory	28,000	m	6,51	182,28	
79	MAT	592174900	Obrubník 100x20x10 priamy	29,000	kus	7,61	220,69	
80	015	938902122	Vyčistenie plôch betónových konštrukcií	16,000	m2	4,43	70,88	
			*Podlaha P5"					
			16,0 = 16,000					
81	003	941941032	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 30 m	220,000	m2	3,08	677,60	
			*pre SCH1 - Obj.3I., Obj.3J"					
			55,0*4,0 = 220,000					
82	003	9419410321	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 30 m	216,000	m2	3,02	652,32	
			*pre stavebné práce SCH1 a SCH2"					
			24,0*8,0+6,0*4,0 = 216,000					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
83	003	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031 220*1 = 220,000	220,000	m2	1,81	398,20	
84	003	9419411911	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031 *pre stavebné práce SCH1 a SCH2* 216,0*1 = 216,000	216,000	m2	1,88	406,08	
85	003	941941831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m 55,0*4,0 = 220,000	220,000	m2	1,44	316,80	
86	003	9419418311	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m *pre stavebné práce SCH1 a SCH2* 24,0*8,0+6,0*4,0 = 216,000	216,000	m2	1,50	324,00	
87	003	944944102	Ochranná sieť z umelých vlákien *pre SCH1., Obj.3I., Obj.3J* 228,0+236 = 464,000	464,000	m2	2,69	1 248,16	
88	003	944944112	Plné zakrytie plachtami alebo PE fóliou *pre SCH1., obj.3I., obj.3J* 228,0 = 228,000	228,000	m2	1,28	291,84	
89	016	962048115	Búranie konštrukcií z betónu železového *SCH1* *RS1* 0,68*3 = 2,040 *RS2* 0,54*3 = 1,620 *ZS1* 0,66*2 = 1,320 *ZS2* 0,54 = 0,540 *SCH2* *Bet.stupienok: 2,1*1,1*0,3 = 0,693 4,3*1,1*0,3 = 1,419	7,632	m3	402,11	3 068,90	
90	013	964053111	Búranie - ručné trámov, prievl. pásov zo želebet. *dočistenie po strojnom vybúraní* *rampa* 2,4*0,3*0,3 = 0,216	0,216	m3	214,47	46,33	
91	013	965043421	Búranie bet. podkladu hr. do 30cm *SCH1 - podlaha 1.NP* 4,3*1,1*0,3 = 1,419 2,1*1,1*0,3 = 0,693	2,112	m3	225,45	476,15	
92	013	965043431	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm *SCH1 - DS1 - medzipodesta* (3,14*2,4*2,4)/4*0,03 = 0,136 *SCH1 - podlahy 2.NP* 6,4*0,1*0,12 = 0,077 *SCH2 - podlahy 2.NP* 3,61*1,2*0,12 = 0,520 3,61*0,45*0,37 = 0,601	1,334	m3	205,55	274,20	
93	211	965045111	Odstránenie degradovaného betónu hr. do 5 cm ručne 6,0 = 6,000	6,000	m2	27,03	162,18	
94	013	965082922	Odstránenie násypov pod podlahy štrkového lôžka *SCH1 - horná podesta - terasa 2.NP* 9,0 = 9,000 *pod podlahu P1* 19,0*0,1 = 1,900 *pod terasou pivárne na teréne pri SCH2* 67,0*0,4 = 26,800	37,700	m3	25,41	957,96	
95	013	974064121	Rezanie konštrukcií železobetónov *SCH2* *D101* 1,74*21 = 36,540 *D102* 1,84*17 = 31,280 *Z101* 1,8+1,8 = 3,600 *P201* 0,4*14 = 5,600	129,620	m	12,03	1 559,33	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			D201 1,3*8 = 10,400					
			SCH1 1,8*4 = 7,200					
			RT1 3,0+3,0 = 6,000					
			RBZ1 1,0*24 = 24,000					
			ZS1+ZS2 1,0*5 = 5,000					
96	013	975043111	Podchytenie stropov v. do 3,5 m	202,600 m		3,11	630,09	
			SCH2- demolačná plošina DP101., DP201					
			3,5*40 = 140,000					
			SCH1 - podchytenie dosky D1					
			3,5*16 = 56,000					
			OR1					
			3,3*2 = 6,600					
97	013	975141103	Vŕtanie otvorov do stien betónových	24,000 ks		8,44	202,56	
			ODP1					
			24,0 = 24,000					
98	221	979054441	Očistenie vybúraných dlaždíc	78,900 m2		1,72	135,71	
			30 % z celkového množstva					
			263,0/100*30 = 78,900					
99	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	339,438 t		17,59	5 970,71	
			139,57*2,2 *t = 307,054					
			dlažba 70% do sute = 184,10m2 = 736 ks					
			736*(0,5*0,5*0,08)*2,2 *t = 32,384					
100	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	1 697,190 t		0,47	797,68	
			339,438*5 = 1697,190					
101	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt	339,438 t		17,89	6 072,55	
			339,438 = 339,438					
102	013	979131409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"- ostatný odpad	339,438 t		37,69	12 793,42	
103	006	981012614	Demolácia budov zo ŽB alebo mont. skeletu ťažkou mechanizáciou s podielom nad 25%	139,570 m3		53,02	7 400,00	
			Mechanizmy - CAT 326 - pásové rýpadlo s lyžicou					
			Mechanizmy - CAT 326 - pásové rýpadlo s demolačnými kliešťami					
			Mechanizmy - CAT 326 - Pásové rýpadlo s kladivom					
			Mechanizmy - 444F2 - rýpadlo-nakladáč					
			Mechanizmy - Volvo 8x6 - sklápač					
			Rampa 81,6 *m3* = 81,600					
			Rampa stĺpy 11,1 *m3* = 11,100					
			SCH2 múr 12,8 *m3* = 12,800					
			SCH2 16,4 *m3* = 16,400					
			Betónbradlia splou 155,0*0,12*0,95 *m3* = 17,670					
104	013	995217111	Podívenie sute na kamenivo	339,438 t		11,58	3 930,69	
105	011	998012022	Presun hmôt pre budovy monolitické výšky do 12 m	571,285 t		15,41	8 803,50	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	58 070,81			58 070,81	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	129 181,940			129 181,94	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti					
106	700	711.431	Izolácia hydroizolačná asfaltová	75,046 m2		31,98	2 399,97	
			napríklad					
			* Vrchný modif.asf.pás Grafitflex 5,2 Green Roof*					
			* Spodný modif.asf.pás Elastobit GG 40 Speed Profile SBS*					
			* Penetr.náter Siplast Primer Speed SBS*					
			SCH1- podlaha P1 19,0 = 19,000					
			SCH1 - podlaha P3 41,0 = 41,000					
			SCH2 - podlaha P4 4,0 = 4,000					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
Výťahnutie na steny výška 30 cm - P1-1NP., P3-2NP., P4-2NP								
P1 (6,18+2,8+1,05+0,5)*0,3 = 3,159								
P3 (5,6+1,8+6,34+6,35)*0,3 = 6,027								
P4 (1,3+3,6+1,3)*0,3 = 1,860								
107	MAT	589371070	Ekostyrénbetón Dmax 4mm 700kg/m3	2,220	m3	188,70	418,91	
SCH1 - podlaha P3								
37,0*0,06*mm* *priemerná hrúbka* = 2,220								
108	711	998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	20,527	%	4,14	84,98	
711 - izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				2 903,86			2 903,86	
713 - Izolácie tepelné								
109	700	713.111	Tepelná izolácia stropov vrchom polystyrénom hr. 50mm	4,000	m2	15,01	60,04	
SCH2 - podlaha P4 - upresní sa po vybúraní								
4,0 = 4,000								
110	713	713191120	Izolácia podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	57,000	m2	3,04	173,28	
SCH1 - podlaha P3								
41,0 = 41,000								
SCH2 - podlaha P4								
4,0 = 4,000								
OCH101								
2,0*6,0 = 12,000								
111	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	1,700	%	2,04	3,47	
713 - Izolácie tepelné spolu:				236,79			236,79	
762 - Konštrukcie tesárske								
112	762	762194912	Demolačná plošina z dreva	21,617	m2	39,04	843,93	
SCH2								
DP101 1,74*4,4+3,65*2,14 = 15,467								
DP201 3,0*2,05 = 6,150								
113	762	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	5,837	%	5,75	33,56	
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				877,49			877,49	
763 - Konštrukcie - drevostavby								
114	763	763791101	Drevostavby, montáž ostatných dielcov z dosiek OSB	12,000	m	3,68	44,16	
OCH101 2,0*6,0 = 12,000								
115	MAT	607262480	Doska OSB 2500x1250x22 mm	12,000	m2	10,35	124,20	
OCH101 2,0*6,0 = 12,000								
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:				168,36			168,36	
764 - Konštrukcie klampiarske								
116	764	764352201	Klomp. PZ lakov. žľaby pododkvap. polkruh. rš 250 vč.hákov	2,500	m	29,92	74,80	
KN8								
2,5 = 2,500								
117	764	764430210	Klomp. PZ lakov. oplechovanie múrov rš do 250	8,500	m	24,17	205,45	
KN2 *SCH1*								
7,5 = 7,500								
KN12								
1,0 = 1,000								
118	764	764430240	Klomp. PZ lakov. oplechovanie múrov rš 500	46,500	m	45,26	2 104,59	
KN1 *SCH1*								
3,0 = 3,000								
KN2 *SCH1*								
7,5 = 7,500								
KN10								
36,0 = 36,000								
119	764	764430840	Klomp. demont. pôvodných klampiarskych konštrukcií	51,200	m2	2,39	122,37	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			SCH2 43,0 = 43,000 *Rampa - vret.stpy* 8,2 = 8,200					
120	764	764454201	Klomp. plast. rúry kruhové d-75 *KN13* * chrlič z medzipodesty* 0,6 = 0,600	0,600 m		4,99	2,99	
121	764	764454202	Klomp. PZ lakov. rúry odpadové kruhové d-100 vč.kotlíkov a kolien *KN9* 2,0 = 2,000	2,000 m		55,69	111,38	
122	764	764611202	Klomp. PZ lakov. hr.do 0,6mm oplechovanie *KN3 + KN4* *SCH1* 1,4+5,6+1,2 = 8,200 *KN6* *BZ1* 2,0 = 2,000 *KN7* 1,0 = 1,000 *KN11* 2,0 = 2,000	13,200 m2		48,10	634,92	
123	764	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	23,797 %		2,43	57,83	
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				3 314,33			3 314,33	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
124	767	767162130	Montáž zábradlia s výplňami do muriva *Z1 až Z4* 18,2 = 18,200 *OR1* 1,0 = 1,000	19,200 m		25,20	483,84	
125	MAT	553000115	Zábradlia a madlá - kotvenie *a,b,c,d vŕtať diery, narez.skutka, podložky, matice* 24+12+76 = 112,000	112,000 kus		5,22	584,64	
126	MAT	553000119	Zábradlia a madlá - nerezové platničky *P2.1., P2.2.* 4,5 = 4,500	4,500 kg		107,66	484,47	
127	MAT	553001000	Zábradlia s výplňami a madlá natieraná oceľ *Z1 až Z4* 510,30 = 510,300 *Výplne Z1 a Z4, M4,M8* 356,50 = 356,500 *M1 až M8* 184,70 = 184,700 *OR1* 55,0 = 55,000 *ZZ1* 5,0 = 5,000	1 111,500 kg		6,08	6 757,92	
128	767	767165120	Montáž zábradlia madiel *M1 až M8* 34,10 = 34,100	34,100 m		12,99	442,96	
129	767	767896211	Zabezpečenie zábradlia rampy TR 48/2 *SCH2 - ZZ1* 2,0*2 = 4,000	4,000 m		5,20	20,80	
130	767	767914110	Montáž zábradlia rámového, výšky do 1,2 m *namontovanie pôvodného zábradlia* *SCH2 - OZ101., OZ 102* 1,8+2,5+4,2+4,4+1,9 = 14,800 *doplnenie na terase z pôvodného zábradlia na mostiku - výkr.č.E11-11.12* 1,79 = 1,790	16,590 m		17,72	293,97	
131	767	767914810	Demontáž zábradlia rámového výšky do 1,2 m *SCH2 - OZ101,OZ102* 1,8+2,5+4,2+4,4+1,9 = 14,800	14,800 m		4,78	70,74	
132	767	767914830	Demontáž zábradlia - oceľové madlo *SCH1 - RT1* 6,0 = 6,000 *staré madlo Rampa + SCH1* 160,2 = 160,200 *staré madlo SCH2* 35,5 = 35,500	201,700 m		4,64	935,89	
133	767	767915110	Montáž madla na stĺpiky pozemnej rampy SCH1	8,000 m		9,48	75,84	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
134	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	71,219	%	1,67	118,94	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				10 270,01			10 270,01	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických								
135	771	771071131	Montáž dlaždíc kladením do piesku (veľkoformátové) "Podlaha P1 - pôvodná vytriedená dlažba" 19,0 = 19,000 "Podlaha P6 - pôvodná vytriedená dlažba" 75,0 = 75,000	94,000	m2	10,88	1 022,72	
136	771	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m 771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	7,520	%	5,13	38,58	
				1 061,30			1 061,30	
783 - Nátery								
137	783	783152412	Nátery ocel. konštr. dvojnás.+ základ. "O1 - SCH1" 5,0 = 5,000	5,000	m2	9,98	49,90	
138	783	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. - zábradlie a madiá "2x základný náter + 2 x vrchný náter" "Z1 až Z4" 34,20 = 34,200 "Výplne Z1 až Z4, M4, M8" 10,90 = 10,900 "M1 až M8" 10,70 = 10,700 "OR1" 2,21 = 2,210	58,010	m2	16,33	947,30	
139	783	783522000	Nátery klamp. konštr. dvojnásobné a zákl. náter "K1 + K2 + K3 + K4" 3,9+35,9+0,4+2,8 = 43,000	43,000	m2	6,81	292,83	
140	783	783822920	Inhibitor korózie napr. Master Protect 8500 CI "SCH1 - podlaha P2, konštr. SCH1, bet.zábradlia, vrát.múr..." 79,0 = 79,000 "SCH1 - nové bet.zábradlie BZ1.1, BZ1.2, BZ1.3" 5,9 = 5,900 "SCH2" 4,5 = 4,500 "Schodiskové stupne - podlaha P5" 16,0 = 16,000	105,400	m2	36,87	3 886,10	
141	MAT	2465A0615	Inhibitor korózie napr. Master Protect 8500C 105,4 = 105,400	105,400	m2	21,87	2 305,10	
142	783	783824120	Nátery betónových povrchov 2x akryl napr. MasterProtect 320 "Rampa - vretená RAL 7045" 23,0*2 = 46,000 "SCH1" (154,0+223,0)*2 = 754,000 "SCH1 - nové bet.zábradlie BZ1.1,BZ1.2,BZ1.3" 5,9*2 = 11,800 "SCH2 - BZ101 + OP101" 4,5*2 = 9,000 "BZ1" 29,0*2 = 58,000 "Čelo panelov" 1,0*2 = 2,000	880,800	m2	6,01	5 293,61	
143	MAT	2465A0735	Nátery bet.konštr. povrchov 2x akryl napr. Mater Protect 320 "cena za 2x náter" 880,8/2 = 440,400	440,400	m2	2,37	1 043,75	
144	783	783904811	Odhrdzavenie klamp. konštrukcií "K1 + K2 + K3 + K4" 3,9+35,9+0,4+2,8 = 43,000 "O1 - SCH1"	48,000	m2	1,52	72,96	

Jana Kováčová

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			5,0 = 5,000					
145	783	783991223	Bezpečnostné šrafovanie betónového povrchu na schodisku	14,400 m		3,93	56,59	
			SCH1 1,8*4 = 7,200					
			SCH2 1,8*4 = 7,200					
			783 - Nátery spolu:	13 948,14			13 948,14	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	32 780,280			32 780,28	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach								
146	946	460030081	Rezanie drážky v betóne š.10mm, hl. 60mm	26,550 m		8,11	215,32	
			SCH1 - 2.NP - podlaha P3					
			2*6,34+2*6,35 = 25,380					
			BZ 1.1					
			1,17 = 1,170					
147	946	460030082	Rezanie drážky v betóne hl do 120mm	13,610 m		7,68	104,52	
			SCH1 v 2.NP - pri budúcej podlahe P3					
			6,34 = 6,340					
			SCH2 v 2.NP - pri budúcej podlahe P4					
			3,61 = 3,610					
			BZ1.1., BZ1.2., BZ1.3					
			3,66 = 3,660					
			M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu:	319,84			319,84	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	319,840			319,84	
OSTATNÉ								
OST - vedľajšie rozpočtové náklady								
148	800	00334212	Mob.vonkajšie optietenie, prieťahdné rámové	90,000 deň		0,41	36,90	
			*3500 x 2000 mm - 7 "bm"					
			2 "dielce" * 45 "dní" = 90,000					
			OST - vedľajšie rozpočtové náklady spolu:	36,90			36,90	
			OSTATNÉ spolu:	36,90			36,90	
			Za rozpočet celkom	162 318,96			162 318,96	

Odberateľ: Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica
Projektant: Statik Ing. Mlynek a AIA s.r.o., Banská Bystrica
Dodávateľ:

Stavba : Prístupové komunikácie Rudohorská 12-16 B.Bystrica, Kanalizácia dažďová

Petar Vlček

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Memá jednotka	Norma na jedn.	Množstvo výmera	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1 - ZEMNE PRÁCE									
272	13220-1201		Hĺbenie rýh šírka do 2 m v hom. tr. 3 do 100 m3	m3		2,300	33,75	77,63	
272	16110-1101		Zvislé premiestnenie výkopu hom. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3		2,317	19,84	45,97	
272	17410-1101		Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3		1,650	5,86	9,67	
001	17510-1101		Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3		0,950	28,11	26,70	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:						70,070		159,97	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
271	45157-3111		Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3		0,310	61,79	19,15	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:						13,860		19,15	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
013	97104-2331		Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v betón. murive hr. do 15 cm	kus		1,000	11,60	11,60	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:								11,60	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:								190,72	
PRÁCE A DODÁVKY PSV									
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE									
721 - Vnútoraná kanalizácia									
721	72117-1808		Demontáž potrubia z PVC rúr D do 114	m		9,500	1,61	15,30	
721	72117-3401		Potrubie kanalizačné z PVC hrdlové ležaté vnútorné DN 100 systém KG	m		14,200	14,65	208,03	
721	72117-3402		Potrubie kanalizačné z PVC hrdlové ležaté vnútorné DN 125 systém KG	m		1,700	16,09	27,35	
721	72117-3403		Potrubie kanalizačné z PVC hrdlové ležaté vnútorné DN 150 systém KG	m		1,500	19,06	28,59	
721	72122-0801		Demontáž zápachových uzáverov DN 70	kus		1,000	6,15	6,15	
721	72123-3212		Strešné vtoky polypropylen PP pre pochôdz strechy zvislý odtok DN 110	kus		1,000	155,69	155,69	
MAT	551 615202		HL8500H nadstavec	kus		1,000	68,20		68,20
MAT	551 618201		HL8500H izolačná súprava s bitumenovou manžetou	kus		1,000	88,64		88,64
721	72124-2212		Univerzálny lapač strešných splavenín z PVC, priamy 300x155/125	kus		2,000	42,81	85,62	
721	72129-0111		Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m		15,900	1,26	20,03	
721	72129-0112		Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	m		1,500	1,66	2,49	
721	99872-1101		Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t		0,029	31,78	0,92	

721 - Vnútorná kanalizácia spolu:	550,17	156,84
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	156,84	550,17
Rozpočet celkom:	740,89	156,84

Spracoval: P.Vítek

JKSO :

Dátum:

Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%

77,63

45,97

9,67

26,70

159,97

19,15

1,89077

0,58614

19,15

0,58614

11,60

0,00034

0,00034

0,030

0,030

11,60

0,00034

0,030

190,72

0,58648

0,030

15,30

0,001

0,010

208,03

0,00138

0,01960

27,35

0,00144

0,00245

28,59

0,00304

0,00456

6,15

0,003

0,003

155,69

68,20

88,64

85,62

0,00116

0,00232

20,03

2,49

0,92

707.01	0.02892	0.013
707.01	0.02892	0.013
897.73	0.61540	0.043

Odberateľ: Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica
 Projektant: AIA s.r.o., Partizánska cesta 92, Banská Bystrica
 Dodávateľ:

JKSO :
 Dátum:

Stavba : Prístupové komunikácie - Rudohorská 12-16 Banská Bystrica
 Objekt : Z1 F1 - Projekt organizácie výstavby (zostava zariadení a vedení podľa PD "F1 POV + F1-3 + F1-4 + F1-5")

Jana Kováčová

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------------	----------	-------------	---	-----------------	---------------	-----------------	-------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	271	110011020	Vytýčenie podzemných inžinierskych sietí $2*0,06+3*0,02 = 0,180$	0,180	km	1 029,47	185,30	
2	221	113107113	Odstránenie podkladov z kameniva do 200 m2 "po odstránení panelov" $3,0*65 "ks" = 195,000$	195,000	m2	6,40	1 248,00	

1 - ZEMNE PRÁCE spolu: 1 433,30 1 433,30

5 - KOMUNIKÁCIE

3	221	564762110	Podklad z kameniva drv. 0-32 mm hrúbka ochrana kanalizačných šachiet 2 ks $7,0*2 = 14,000$	14,000	m2	9,25	129,50	
4	221	564762111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm pod panely pre umiestnenie stroja pre demoláciu a plyn $99,0+36,0+54,0 = 189,000$	189,000	m2	10,17	1 922,13	
5	002	584921121	Zhotovenie spevn. plochy z cestných panelov "ochrana kanalizačných šachiet" $3,0*1,0*2 = 6,000$ "pre umiestnenie stroja pre demoláciu" $3,0*1,0*33 = 99,000$ $3,0*1,0*12 = 36,000$ "pre plyn" $3,0*1,0*18 = 54,000$	195,000	m2	3,27	637,65	
6	MAT	593811340	Panel cestný IZD 35/10 300x100x15 $2+33+12 = 47,000$ "pre plyn" 18,000	65,000	kus	125,22	8 139,30	

5 - KOMUNIKÁCIE spolu: 10 828,58 10 828,58

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

7	221	914001111	Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	107,000	kus	15,80	1 690,60	
8	221	914001	Priplatok za Premiestnenie/Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	50,000	kus	1,44	72,00	
9	221	914501111	Kladenie plast.stojana a montáž stĺpika zv.dopr.značky dl do 4,0m zasun.do plast.stojana	72,000	kus	5,34	384,48	
10	MAT	40447	Stojan pre zvis.dopr.značku, recyklát, žltá	72,000	kus	24,95	1 796,40	
11	MAT	404477700	Stĺpik červeno biely pruhovaný, 43mm/1bm	185,000	kus	13,16	2 434,60	
12	MAT	404477704	Objímka pr.43mm pre DZ a VS1	240,000	kus	2,54	609,60	
13	MAT	404477706	Stĺpik viečko pr.60mm	72,000	kus	0,55	39,60	
14	221	9140	Zhotovenie VDZ dočasná pozdĺžna súvislá čiara, stredová žltej farby, páska š. 125 mm	164,000	m	9,12	1 495,68	
15	MAT	40447811	101 "Nebezpečenstvo" pozink., základ.rozmer 900mm, fólia RA1	4,000	kus	22,50	90,00	
16	MAT	40447812	131 "Práca na ceste" pozink., základ.rozmer 900mm, fólia RA1	5,000	kus	22,67	113,35	
17	MAT	40447813	132 "Obojsmerná prevádzka" pozink., základ.rozmer 900mm, fólia RA1	6,000	kus	22,44	134,64	
18	MAT	40447815	202 "Stoj daj prednosť v jazde" pozink., základ.rozmer 900mm, fólia RA1	1,000	kus	30,22	30,22	
19	MAT	40447815	212-10 "Prikázaný smer obchádzania" pozink., základ.rozmer 600mm, fólia RA1	3,000	kus	30,14	90,42	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
20	MAT	40447815	212-20 "Prikázaný smer obchádzania" pozink., zákl.rozmer 600mm, fólia RA1	2,000	kus	31,49	62,98	
21	MAT	40447816	254 "Zákaz predchádzania" pozink.,zákl.rozmer 600mm, fólia RA1	2,000	kus	29,33	58,66	
22	MAT	40447816	253-20 "Najvyššia dovolená rýchlosť, 30 km/h" pozink.,zákl.rozmer 600mm, fólia RA1	4,000	kus	28,73	114,92	
23	MAT	40447816	263-30 "Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti, 30 km/h" pozink.,zákl.rozmer 600mm, fólia RA1	1,000	kus	30,67	30,67	
24	MAT	404478	267 "Koniec viacerých zákazov" pozink.,zákl.rozmer 600mm, fólia RA1	1,000	kus	31,08	31,08	
25	MAT	4044781600	302 "Hlavná cesta" pozink., zákl.rozmer 420x420mm, fólia RA1	2,000	kus	17,29	34,58	
26	MAT	404478	325-10 "Prechod pre chodcov, vpravo" pozink.,zákl.rozmer 600x600mm, fólia RA1	1,000	kus	32,66	32,66	
27	MAT	40447817	325 "Prechod pre chodcov" pozink.,zákl.rozmer 600x600mm, fólia RA1	1,000	kus	31,57	31,57	
28	MAT	404478	411-20 "Zníženie počtu jazdných pruhov, vpravo", pozink.,dopr.značka, zákl.rozmer, fólia RA1	2,000	kus	35,53	71,06	
29	MAT	40447820	443-10 "Presmerovanie jazdných pruhov do protismerného pásu, 1 pruh" pozink.,dopr.značka, fólia RA1	2,000	kus	38,60	77,20	
30	MAT	40447820	443-20 "Presmerovanie jazdných pruhov z protismerného pásu, 1 pruh" pozink.,dopr.značka, fólia RA1	1,000	kus	36,95	36,95	
31	MAT	404478	270-10 "Zákaz zastavenia šikmo, vpravo, začiatok platnosti" pozink.,zákl.rozmer 600mm, fólia RA1	2,000	kus	36,86	73,72	
32	MAT	404478	270-20 "Zákaz zastavenia šikmo, vpravo, koniec platnosti" pozink.,zákl.rozmer 600mm, fólia RA1	2,000	kus	27,59	55,18	
33	MAT	404478	270-30 "Zákaz zastavenia šikmo, vpravo, priebeh platnosti" pozink.,zákl.rozmer 600mm, fólia RA1	2,000	kus	31,12	62,24	
34	MAT	4044799633	501-50 "Vzdialenosť 100 m" zákl.rozmer 600x330, dodatk.tabuľka l.tr. EG, plech so zahrn.okrajom	2,000	kus	8,73	17,46	
35	MAT	40447818	503-20 "Smerová šípka" zákl.rozmer 600x330mm, dodatk.tab. l.tr.,EG, plech so zahrn.okrajom	2,000	kus	9,03	18,06	
36	MAT	40447818	505 "Časové obmedzenie" zákl.rozmer 600x330mm, dodatk.tab. l.tr.,EG, plech so zahrn.okrajom	6,000	kus	32,11	192,66	
37	MAT	4044799667	509-51 "Spresňujúca informácia - zmena organizácie premávky" zákl.rozmer 600x450mm, dodatk.tab. l.tr.,EG, plech so zahrn.okrajom	3,000	kus	41,87	125,61	
38	MAT	40447818	509-58 "Spresňujúca informácia - výjazd" zákl.rozmer 600x330mm, dodatk.tab. l.tr.,EG, plech so zahrn.okrajom	1,000	kus	21,54	21,54	
39	MAT	4044781710	510-12 "Priebeh hlavnej cesty, vedľajšia vpravo" pozink., zákl.rozmer 420x420mm, fólia RA1	1,000	kus	29,39	29,39	
40	MAT	4044781710	510-21 "priebeh hlavnej cesty, vedľajšia vľavo" pozink., zákl.rozmer 420x420mm, fólia RA1	1,000	kus	30,37	30,37	
41	MAT	40447819	701-55 "Zábrana na ozn.uzávierky" l.tr.,EG, rozmer 2000x250mm, vodiace zar.	2,000	kus	28,48	56,96	
42	MAT	4044799	702-10 "Smerovacia doska šípová, ľavá orientácia" l.tr.,EG, rozmer 1000x250, vodiace zariadenie	21,000	kus	22,56	473,76	
43	MAT	4044799	702-20 "Smerovacia doska šípová, pravá orientácia" l.tr.,EG, rozmer 1000x250, vodiace zariadenie	11,000	kus	24,97	274,67	
44	MAT	4044	Výstražné svetlo VS1	32,000	ks	37,25	1 192,00	
45	MAT	4044	Vodiace podstavce Klemmix + vodiace dosky Klemmix	35,000	m	35,84	1 254,40	
46	MAT	4044790	Zakrytie exist.značiek	6,000	kus	7,24	43,44	
47	MAT	4044799	702-11 "Smerovacia doska šrafovaná" l.tr.,EG, rozmer 1000x250, vodiace zariadenie	13,000	kus	7,09	92,17	
48	011	998012022	Presun hmôt pre budovy monolitické výšky do 12 m	181,158	t	9,93	1 798,90	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				15 376,45			15 376,45	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				27 638,330			27 638,33	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
OSTATNÉ								
OST - vedľajšie rozpočtové náklady								
49	800	00332211	Kontajner kancelársky - prenájom 2 ks "stavbyvedúci" 90 "dni" = 90,000 "šatňa" 90 "dni" = 90,000	180,000	deň	2,72	489,60	
50	800	0033224	Mobilné WC "3 mesiace + čistenie"	2,000	ks	239,95	479,90	
51	800	0033311	Dočasná prípojka elektro+ podružné meranie + Antonik "súbor podľa výkresu F1-2"	1,000	sub	432,28	432,28	
52	800	0033321	Dočasná prípojka vody + podružné meranie "súbor podľa výkresu F1-2"	1,000	sub	335,37	335,37	
53	800	00334211	Mob.vonkajšie oplatenie, prieťahové rámové, 2x brány - I.etapa - prenájom 3500x2000mm + 2x brány - 120 bm 34 "dielcov" * 10 "dni" = 340,000	340,000	deň	0,20	68,00	
54	800	00334212	Mob.vonkajšie oplatenie, prieťahové rámové - II.etapa - prenájom 3500 x 2000 mm - 48 bm 14 "dielcov" * 80 "dni" = 1120,000	1 120,000	deň	0,18	201,60	
55	800	003362025	Autožeriav nosnosť 25t, dĺžka výložníka 25 m "pre vyloženie, montáž a demontáž cestných panelov a kontajnerov" 6,0+16,0+16,0 = 38,000	38,000	hod	32,20	1 223,60	
56	800	003371	Náklady na prevádzku a údržbu vybavenia staveniska	1,000	sub	542,19	542,19	
57	800	0033781	Rozobranie, búranie a odvoz zariadenia staveniska	1,000	sub	697,33	697,33	
58	800	0033782	Úprava terénu po zrušení zariadenia staveniska "Výmera čistenia po odstránení štrku/zeminy na šachtách a vedľa panelov 157m2" "Plocha vozovky zabraná pri odstraňovaní 520 m2"	1,000	sub	146,02	146,02	
OST - vedľajšie rozpočtové náklady spolu:				4 615,89			4 615,89	
OSTATNÉ spolu:				4 615,89			4 615,89	
Za rozpočet celkom bez DPH				32 254,22			32 254,22	
DPH							7 418,47	
Spolu s DPH							39 672,69	

SimKor s.r.o.

[illegible]

581533013	Belón, poter medľový napr. Master Emaco T800 DUO	809,90	34,09
632456801	Belónová podlaha 40mm, C35/45 XC4, XD3, XF4, povrch	4 029,73	164,85
632481713	Vloha do bet. podlahy kam seřt 6/150	168,75	7,41
632481716	Zosilnenie bet. kontr. PP vláknami	200,87	8,66
9	OŠTÁTNE KONŠTRUKČIE A PRÁCE	58 676,81	538,87
916311121	Ošetrovanie cest, obrubníka bet. stĺpov, bez boľnej opory	402,97	16,97
938602102	Výdlaňenie pľach betónových konštrukcií	70,88	2,98
941941032	Montáž lešenia ľahé, radového s podlahami < do 1 m v. do 30 m	677,60	28,53
941941031	Montáž lešenia ľahé, radového s podlahami < do 1 m v. do 30 m	652,32	27,47
941941191	Príprtok za prvý a každý ďalší mesiac poudla lešenia k pol. -10/1	398,20	16,77
941941191	Príprtok za prvý a každý ďalší mesiac poudla lešenia k pol. -10/1	406,08	17,10
941941831	Demontáž lešenia ľahé, radového s podlahami < do 1 m v. do 10 m	316,80	13,14
941941831	Demontáž lešenia ľahé, radového s podlahami < do 1 m v. do 10 m	324,00	13,54
949494102	Ochranné sít z umelých vlákon	1 248,16	52,69
949494112	Prín zasrnie plachtemi zosť PE fólia	251,84	10,25
962048112	Buranie konštrukcií z betónu, betónových	3 088,42	125,95
962048111	Buranie - ručné trhárenie, prípné, pľach zo železa	46,33	1,92
965040321	Buranie bet. podlahy hr. do 30cm	476,15	20,09
965040343	Buranie bet. podlahu s potvorm hr. do 15 cm	274,20	11,55
965040111	Odsráskanie degradovaného betónu hr. do 5 cm ručne	162,18	6,83
965062922	Odstreňovanie nájskov pod podlahy. Strúvková kľčka	967,96	40,34
974064121	Razanie konštrukcií železobetónu	1 559,33	65,66
975043111	Podchytenie stropov v. do 3,5 m	630,09	26,53
975141103	Vrhovanie ošetrov do stien betónových	202,56	8,51
979054441	Ošetrovanie vybraných diaľk	13,71	5,73
979081111	Ošetrov sítu z vybraných hmôt na skládke do 1 km	5 670,71	251,40
979081121	Ošetrov sítu z vybraných hmôt na skládke každý diaľky 1 km	797,68	33,59
979082111	Vrhovanie ošetrov doprava sítu z vybraných hmôt	6 572,55	235,69
981041102	Podpora za sítu z ošetrov, stavbu sítu na vymedzených skládach "O"	13 730,42	582,42
981012614	Demolícia budov zo žb stien, stetu ľahkou mechanickou s podlahou nad 25%	7 400,00	311,58
995217111	Podvrtne sítu na kamene	3 000,69	165,50
998012022	Presun hmôt pre budovy monolitické výšky do 12 m	8 803,50	370,67
D2	PRÁCE A DOGÁVKY PSV	32 780,27	284,64
751	železníke proti vode a vlhkosti	2 963,78	118,83
711_431	Izolácia hydroizolácie sáhlavou	2 818,88	118,05
998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 12 m	60,94	2,57
713	železníke tepelné	738,79	31,53
713_111	Teplota izolácie stropov vzhľad polymérnom hr. 50mm	64,00	2,63
713191120	Izolácia podlah, stropov, stien vzhľad, podlahám PE fólia	173,28	7,10
998711202	Presun hmôt pre izoláciu tepelnú v objektoch výšky do 12 m	3,47	0,15
762	Konštrukcie tepelné	877,48	36,83
762194912	Demolácia plošná z dreva	843,93	35,53
998762202	Presun hmôt pre železníky konštr. v objektoch výšky do 12 m	33,55	1,41
763	Konštrukcie - drevené	148,38	7,99
763791101	Drevozastavy, montáž ošetrov diaľok z dosiek OSB	168,36	7,08
764	Konštrukcie kámenkové	3 214,24	88,81
764352010	Klomp, PZ klomp, žltý podokvap, polukrn, hr. 250 vč. nákov	74,80	3,15
764430210	Klomp, PZ klomp, ošetrovanie múrov hr. do 200	205,45	8,66
764430240	Klomp, PZ klomp ošetrovanie múrov hr. 500	2 104,59	88,61
764430400	Klomp, demont. povrchových konštrukcií konštrukcií	122,37	5,10
764454200	Klomp, presun, ošetrov hr. 5-15	2,99	0,13
764454202	Klomp, PZ klomp, rón odpovede kónové d.100 vč.konštr. a izolaci	111,38	4,69
764611202	Klomp, PZ klomp, hr. do 6,0 mm ošetrovanie	634,92	26,73
998764202	Presun hmôt pre kámenkové konštr. v objektoch výšky do 12 m	57,74	2,43
767	Konštrukcie dŕavé, ľavové stavbné	10 276,18	284,54
767162130	Montáž zábradla s výpahlami do muriva	463,84	20,37
553000115	Zábradla z madla - kovové	594,64	26,32
553000119	Zábradla z madla - nerezové platenky	494,47	20,40
553001000	Zábradla s výpahlami z madla naterené ocľ	6 757,92	284,54
767165120	Montáž zábradla madel	442,96	18,66
767896211	Zabezpečenie zábradla rampy R 462	20,80	0,90
767914110	Montáž zábradla rámového, výšky do 1,2 m	230,97	10,21
767914810	Demontáž zábradla rámového, výšky do 1,2 m	230,97	10,21
767914830	Montáž zábradla - celkové madlo	935,99	39,46
767915110	Montáž madla na sľupky pozornej rampy SCH1	75,84	3,19
998767202	Presun hmôt pre kovové stav, doplnk, konštr. v objektoch výšky do 12	119,09	5,01
771	Podlahy z diaľkic keramických	1 661,32	43,06
771071131	Montáž diaľkic klademno do piesku (veľkoformátové)	1 022,72	43,06
998771201	Presun hmôt pre podlahy z diaľkic v objektoch výšky do 6 m	36,80	1,63
783	Nátery	13 946,14	268,84
783152412	Nátery ocľ, konštr. dvjnásť + záklasi	49,90	2,10
783225100	Nátery kov, stav, doplnk, konštr. - zábradla z madla	947,30	39,99
783520000	Nátery klomp, konštr. dvjnásť + záklasi, náter	292,83	12,33
783629620	Inhibitor korozie napr. Master Protect 8500 G	6 191,20	250,58
783629620	Nátery betónových povrchov Z2 akryl napr. MasterProtect 320	6 337,36	266,38
7839034811	Ochránenie betónových konštrukcií	7,96	0,33
783991223	Bezpečnostné frónovanie betónového povrchu na schodisku	56,59	2,38
D3	PRÁCE A DOGÁVKY M	316,84	9,87
M48	202 Zemné práce pri ext. montážach	316,84	9,87
460033091	Razanie diaľky v balóne < 10mm, Hl. 60mm	215,32	9,07
460033092	Razanie diaľky v betóne hl. do 120mm	104,52	4,40

The image shows a horizontal bar chart on a grid background. The chart consists of alternating blue and grey bars. The blue bars are of varying lengths, while the grey bars are consistently short. The bars are arranged in a repeating pattern of blue and grey.

[illegible]