

Zmluva o dielo

č.1/2025

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
v spojení s § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
(ďalej ako "zmluva")

I.

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

Názov: Stredná zdravotnícka škola-Egészségügyi Középiskola
Dunajská Streda-Dunaszerdahely
Sídlo: Športová 349/34, 929 01 Dunajská Streda
Štatutárny zástupca: PaedDr. Beata Miklósová, riaditeľka školy
Osoby oprávnené konať vo veciach:
a) zmluvných:
b) technických: Ing. Miroslav Horváth
c) rozhodovať o zmenách a prácach navyše,
ktoré majú za následok zvýšenie
dohodnutej ceny: Mgr. Katarína Pavlíčková
IČO: 00607312
DIČ: 2021136612
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu IBAN: SK96 8180 0000 0070 0069 8455
č. tel.: 031/5522650
(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ

Názov: R-BAU s.r.o.
Sídlo: 572, 925 42 Trstice
Štatutárny zástupca: Richard Visnyei
Osoby oprávnené konať vo veciach:
a) zmluvných: Richard Visnyei
b) technických: Richard Visnyei
IČO: 51948893
DIČ: 2120850897
IČ DPH: SK2120850897
Číslo účtu IBAN: SK97 1111 0000 0015 2249 9018
č. tel.: 0915 956 523
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka číslo: 43104/T

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ aj ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) s názvom: „Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na Strednej zdravotníckej škole– Egészségügyi Középiskola v Dunajskej Strede“, ktorého úspešným uchádzačom sa stal Zhotoviteľ.

II.

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce na stavbe: **„Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na Strednej zdravotníckej škole–Egészségügyi Középiskola v Dunajskej Strede“.**

(ďalej len „dielo“).

2. V rámci plnenia predmetu zmluvy je Zhotoviteľ tiež povinný splniť nasledovné povinnosti:
 - 2.1 dodať dielo, t. j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN, EN a súvisiacimi technickými a právnymi predpismi spojenými s realizáciou diela, jeho odovzdanie a uvedenie do riadnej a trvalej prevádzky,
 - 2.2 dodržať a splniť všetky podmienky stavebného povolenia (ohlásenie stavebných úprav) č. 41777/DS/14012/2024/031-PH, vydané: Mestský úrad, Odbor stavebný Dunajská Streda, dňa 11.09.2024 (ďalej len „stavebné povolenie“),
 - 2.3 dielo musí byť zhotovené podľa požiadaviek Manuálu debarierizácie škôl a školských zariadení, link <https://www.minedu.sk/data/att/24313.pdf>
 - 2.4 realizovať dodávky takých materiálov, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácii, ale si ich povaha diela a okolnosti výstavby diela vyžadujú. Tým sa myslí najmä, avšak nie výlučne, pomocné konštrukcie a prvky (trvalé alebo dočasné), kotevné prvky, konštrukčná výstuž, montážny materiál, atď., ak si to povaha diela vyžaduje,
 - 2.5 predkladať na schválenie stavebnému dozoru technické dokumentácie a vzorky stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela. Stavebný dozor sa vyjadrí k predloženej dokumentácii/vzorkám do 5 (piatich) pracovných dní zápisom v stavebnom denníku; inak platí, že nemá výhrady,
 - 2.6 zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty a vyhlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov,
 - 2.7 poistiť sa pre zodpovednosť za škody spôsobené činnosťou podľa tejto zmluvy,
 - 2.8 spracovať prehľadný manuál/kalendár pre prevádzku, údržbu a opravu diela a jeho častí. Dokumentáciu je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi v prehľadnej forme vrátane jej zoznamu
 - 2.9 čistiť stavenisko, zabezpečiť nakladanie s odpadom oprávnenou osobou a odvoz odpadu a nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku, čistiť plochy a komunikácie, ktoré boli znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa,
 - 2.10 spracovať kontrolný a skúšobný plán pre realizáciu stavby podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách, ako aj jeho pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotoviteľom
 - 2.11 predložiť potvrdenia správcu skládky o prijatí stavebných odpadov (vážne lístky) pri každej fakturácii,
 - 2.12 poskytnúť objednávateľovi súčinnosť pri kolaudácii diela.
 - 2.13 spracovať porealizačné zameranie a geometrický plán
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v súlade s požiadavkami Objedávateľa riadne a včas vykonať dielo a odovzdať dielo Objedávateľovi. Objedávateľ sa zaväzuje dielo riadne dokončené prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
4. Miesto realizácie prác: **Stredná zdravotnícka škola-Egészségügyi Középiskola Dunajská Streda-Dunaszerdahely, Športová 349/34, 929 01 Dunajská Streda**
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zhotoviť podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (ďalej len „projektová dokumentácia“), ktorá bude odovzdaná Zhotoviteľovi v zmysle čl. VIII. písm. A ods. 2 tejto zmluvy a v súlade s rozpočtom stavby, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy, v súlade so stavebným povolením, v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach . Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia

zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vyhlášky č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a iných platných právnych predpisov a technických noriem.

6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s obsahom, rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.

III.

KVALITA DIELA

1. Dielo musí byť zhotovené v zmysle článku II. tejto zmluvy, jej príloh, predloženej dokumentácie a nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu, alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné strany nedohodnú inak.
3. Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác od začiatku po ukončenie diela dokumentmi:
 - a) predložením potvrdených porealizačných projektov 4x v tlačenej forme a 3x na CD/DVD/USB so zakreslením zmien a odchýlok od overenej dokumentácie v stavebnom konaní- v zmysle dátovej politiky Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný dodať zdrojové a výsledné dátové súbory súvisiace s predmetom plnenia tak, aby ich Objednávateľ mohol publikovať, resp. inak využívať vo formáte otvorených dát. Zhotoviteľ je povinný dodať dáta v štandardných otvorených formátoch, napr. CSV, TXT, XLSX, JSON alebo XML, prípadne iných strojovo čitateľných a štandardne používaných formátoch a dáta v štandardných geoformátoch, napr. GeoJSON, SHP, prípadne iných strojovo čitateľných a štandardne používaných formátoch, podľa ustanovení § 40 vyhl. č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy.
 - b) zápismi o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase realizácie, zápismi o skúškach zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíziách a prevádzkových skúškach;
 - c) zápismi, protokolmi a osvedčeniami o vykonaných skúškach použitých materiálov (overovacie kontrolné skúšky tesnenia, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných materiáloch, zaťažovacie skúšky, protokoly o miere zhutnenia a i.), prevádzkovým poriadkom;
 - d) osvedčeniami o akosti použitých materiálov;
 - e) kópiami zo stavebného denníka;
 - f) vyplneným skúšobným a kontrolným plánom podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách;
 - g) dokladmi o preukázaní zhody, atestami, certifikátmi použitých výrobkov na zhotovenom diele;
 - h) potvrdeniami správcu certifikovanej skládky formou vážnych lístkov o prijatí stavebných odpadov, stavebnej sute, tuhého komunálneho odpadu vo fakturovanom množstve. Vážny lístok musí obsahovať: názov certifikovanej skládky, dátum odberu, kód odpadu, EČV vozidla, navážené množstvo (v štruktúre: brutto, tara, netto), meno pracovníka obsluhy váhy, názov stavby z ktorej odpad pochádza,
 - i) preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce 4x;
 - j) plánom užívania verejnej práce (manuál užívania stavby) podľa § 14 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá technických prehliadok formou harmonogramu s uvedením štandardných kontrolných úkonov, v ktorom mieste stavby sa majú vykonať, kým a kedy. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby všetky časti stavby, na ktoré sa vzťahuje záruka boli prekontrolované 2 mesiace pred uplynutím záručnej doby;
 - k) porealizačným zameraním 4x v tlačenej forme, 3x na elektronickom nosiči - v zmysle dátovej politiky Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný dodať zdrojové a výsledné dátové súbory súvisiace s predmetom plnenia tak, aby ich Objednávateľ mohol publikovať, resp. inak využívať vo formáte otvorených dát. Zhotoviteľ je povinný dodať dáta v štandardných otvorených formátoch, napr. CSV, TXT, XLSX, JSON alebo XML, prípadne iných strojovo čitateľných a štandardne používaných

formátoch a dáta v štandardných geoformátoch, napr. GeoJSON, SHP, prípadne iných strojovo čitateľných a štandardne používaných formátoch, podľa ustanovení § 40 vyhl. č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy.

- l) geometrickým plánom
 - m) fotodokumentáciou z priebehu výstavby na elektronickom nosiči, min. 3 fotografie z každého dňa realizácie.
4. Porušenie ktorejkoľvek dielčej povinnosti podľa odseku 3 tohto čl. tejto zmluvy sa považuje za jej podstatné porušenie, ako i za porušenie povinnosti vykonať dielo riadne, t. j. bez väd a nedorobkov.

IV.

CENA DIELA

1. Cena diela bola stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania uvedeného v preambule tejto zmluvy vo výške: 99 281,49 Eur vrátane DPH v členení:

Cena diela celkom bez DPH:	80 716,66 Eur
Sadzba DPH v %:	23
DPH v Eur	18 564,83 Eur

Cena diela celkom s DPH: 99 281,49 Eur

(slovom: deväťdesiatdeväťtisícdeväťstoosemdesiatjeden Eur, štyridsaťdeväť centov)

2. Podrobná špecifikácia ceny diela s vymedzením kvalitatívnych a dodacích podmienok je uvedená v Prílohe č.2 tejto zmluvy – Rozpočet stavby (ocenový výkaz výmer).
3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie tejto zmluvy a že pri stanovení ceny uvedenej v tejto zmluve:
- a) sa oboznámil s projektovou dokumentáciou,
 - b) preveril miestne podmienky na stavenisku,
 - c) zahrnul všetky technické a dodacie podmienky do kalkulácie cien v rozsahu uvedenom v tejto zmluve,
 - d) v dohodnutých zmluvných podmienkach sú uplatnené všetky požiadavky na riadne splnenie diela.
4. Cena diela dohodnutá oboma zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné pri realizácii diela, alebo potrebné k prevzatíu diela a jeho odovzdaniu do užívania.
5. Cena dohodnutá v odseku 1. tohto článku zmluvy zahŕňa všetky náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvantitatívnych, kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov, a to najmä:
- a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:
 - technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky,
 - technických normách a predpisoch platných pre SR ako člena Európskej únie,
 - normách a technických podmienkach uvedených v projekte pre stavebné povolenie a realizáciu stavby,
 - súťažných podkladoch,
 - b) podmienok realizácie diela:
 - náklady na vyhotovenie a riadne dokončenie diela,
 - náklady na zhotovenie potrebnej dielenskej dokumentácie (ak je pre zhotovenie diela nevyhnutne potrebná),
 - náklady na zriadenie dočasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia, skládok a iných nákladov s tým spojených,
 - náklady na dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu diela a poplatky za takýto záber, vrátane nákladov na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí,
 - náklady na vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení a konštrukcií
 - náklady na kontrolu kvality verejnej práce podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov

- náklady na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených v stavebných povoleniach vrátane geologických, geodetických a iných meraní a prieskumov ,
 - náklady na úhradu spotrebovaných energií počas realizácie diela,
 - náklady na úhradu vodného a stočného v priebehu výstavby,
 - náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočného výkopu a stavebnej sute,
 - náklady na odvoz prebytočného materiálu,
 - náklady na zriadenie a používanie telefónu, faxu, prípadne internetu pre potreby výstavby (stavbyvedúceho a technického dozoru investora),
 - náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk,
 - náklady na stráženie staveniska a stavby,
 - náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
 - náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
 - náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
 - poistenie diela, t. j. stavby i osôb na nej pracujúcich,
 - colné a dovozné poplatky,
 - náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
 - náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska,
 - náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v neobvyklých podmienkach a v nepriaznivom počasí,
 - náklady na mzdové výdavky, a to i v prípade, ak vzhľadom k jeho povahe bude potrebné dielo vykonávať počas víkendov, prípadne dni pracovného pokoja, alebo v noci
 - náklady súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií, náklady na aktualizáciu, určenie a zabezpečenie dočasného a trvalého dopravného značenia v zmysle platných predpisov v čase realizácie stavby,
 - náklady, ktoré vyplývajú z povinnosti dodržať podmienky stavebného povolenia, ako aj uvedené vo vyjadreniach zainteresovaných orgánov a organizácií v stavebnom povolení,
 - náklady na aktualizáciu PD v prípade jej zmeny, jej posúdenie a povolenie zmien
 - náklady na práce vo sviatok, sobotu a v nedeľu resp. nočné práce,
 - náklady na zabezpečenie a vydanie všetkých povolení na realizáciu stavby
 - náklady, ktoré vyplývajú z povinnosti zhotoviteľa dodržať podmienky tejto zmluvy
 - náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,
 - náklady spojené s prípravou staveniska, vytýčením IS a oplotením a ochranou staveniska,
 - náklady na vypracovanie plánu užívania verejnej práce,
 - náklady na zabezpečenie koordinátora bezpečnosti práce, na vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 - náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného diela objednávateľom,
 - náklady na zabezpečenie dokladovej časti ku kolaudácii stavby v štyroch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú,
 - náklady na porealizačné zameranie a vypracovanie geometrického plánu,
 - ostatné náklady súvisiace s realizáciou diela.
6. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela z dôvodu realizácie navyše prác v prípadoch:
- a) vlastných chýb,
 - b) nepochopenia projektovej dokumentácie ,
 - c) nepochopenia súťažných podkladov v procese verejného obstarávania,
 - d) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela,
 - e) zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu, okrem prípadov riešených v tejto zmluve.

Zhotoviteľ sa tiež nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela z dôvodu zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu, okrem prípadov riešených v tejto zmluve.

7. Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorých vyplýva kvalitatívny, kvantitatívny, konštrukčný, materiálový rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok, boli predložené:
 - a) súťažné podklady,
 - b) projektová dokumentácia pre stavebné povolenie,
 - c) stavebné povolenie,
 - d) výkaz výmer.
8. Ak v priebehu plnenia zmluvy dôjde k legislatívnym zmenám v oblasti DPH, dotknuté časti zmluvy budú adekvátne upravené dodatkom tak, aby sa zohľadnil aktuálny právny stav v oblasti DPH
9. Bez písomného súhlasu Objednávateľa a projektanta nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje vady a nedorobky. Zámenu materiálov, výrobkov za Objednávateľa môžu potvrdiť len osoby oprávnené konať za Objednávateľa, uvedené v článku I. tejto zmluvy, a to písomne (listom), alebo zápisom do stavebného denníka.

V.

ČAS PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v dohodnutom čase:
Termín odovzdania staveniska: **do 5 pracovných dní od doručenia výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska zodpovednej osobe Zhotoviteľa uvedenej v tejto zmluve a v cenovej ponuke. Výzvu na prevzatie staveniska je možné poslať písomne alebo elektronicky na e-mailovú adresu Zhotoviteľa uvedenú v tejto zmluve a v cenovej ponuke najskôr deň potom, ako táto zmluva nadobudne účinnosť**
Termín začatia realizácie stavebných prác: **do 5 pracovných dní od odovzdania staveniska**
Termín ukončenia stavby: **do 5 mesiacov od začatia realizácie stavebných prác**
Termín vypratania staveniska: **do 5 pracovných dní od odovzdania diela bez väd a nedorobkov**
2. Časový a vecný harmonogram zhotovenia diela doloží Zhotoviteľ Objednávateľovi pri podpise tejto zmluvy. Časový a vecný harmonogram sa môže v priebehu plnenia na základe vzájomnej dohody zmluvných strán meniť, rešpektujúc dohodnuté termíny ukončenia stavby a vypratania staveniska uvedené v predchádzajúcom odseku.
3. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje prípravu a splnenie podmienok stavebného povolenia k začatiu realizácie stavebných prác a samotnú realizáciu diela s dôsledkom na omeškanie s plnením etapy harmonogramu alebo predĺženie termínu plnenia podľa odseku 1 tohto článku.
4. V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov a etáp harmonogramu z dôvodov spočívajúcich na jeho strane alebo nedodríava harmonogram výstavby a zároveň neinformuje Objednávateľa podľa odseku 3 tohto článku, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy. V tomto prípade je Objednávateľ oprávnený žiadať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu podľa článku X. ods. 1 písm. e) tejto zmluvy. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na odstúpenie od zmluvy a nároku na náhradu škody.
5. Dodržanie termínu podľa odseku 1 tohto článku je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že zavinením Objednávateľa došlo k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, na ktorú bola realizácia diela prerušená.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne zhotoviť dielo v rozsahu podľa článku II., v súlade s touto zmluvou, jej prílohami, súťažnými podkladmi, projektovou dokumentáciou a s jeho ponukou predloženou v rámci verejného obstarávania v dohodnutej lehote.
7. Objednávateľ upozorňuje Zhotoviteľa, že stavba musí byť odovzdaná a prevzatá najneskôr v termíne uvedenom v odseku 1 tohto článku.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena diela bude uhradená na základe čiastkových faktúr, ktorých výška bude zodpovedať zrealizovaným prácam za príslušné obdobie, pričom prvú faktúru je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť až v čase, kedy dielo bude zhotovené v rozsahu korešpondujúcom minimálne 50% zo zmluvne dojednanej ceny diela s DPH podľa čl. IV. ods. 1 tejto zmluvy.
2. Druhá (posledná) faktúra bude Zhotoviteľom vystavená po odovzdaní a prevzatí diela Objednávateľom bez vád a nedorobkov.
3. Zhotoviteľ je povinný spolu s poslednou faktúrou predložiť Objednávateľovi písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom. V prípade ak Zhotoviteľ nebude mať riadne zaplatené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a/alebo na požiadanie Objednávateľa nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je Objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej Zhotoviteľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany Zhotoviteľa. Pozastavenie platby zo strany Objednávateľa v súlade s týmto bodom zmluvy sa nepovažuje za porušenie zmluvy a Objednávateľ sa nedostáva do akéhokoľvek omeškania.
4. Zhotoviteľ je povinný ku každej vystavenej faktúre priložiť krycí list, rekapituláciu a súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený stavebným dozorom, ktoré ocení podľa položiek uvedených v ponukovej cene, podľa Prílohy č. 2 k tejto zmluve. K súpisu vykonaných prác a dodávok sa vyjadrí do 5 pracovných dní stavebný dozor Objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho Zhotoviteľovi na prepracovanie. Súpis vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny fakturovaných prác v súlade s Prílohou č. 2 tejto zmluvy. Povinnou prílohou faktúry je taktiež zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach a dodávkach opatrený pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa (potvrdzujúcim, že práce uvedené v priložených dokumentoch sú v súlade so skutočnosťou a predstavujú požiadavky Objednávateľa uplatnené v rámci tejto zmluvy), potvrdené kópie stavebného denníka za príslušné obdobie, geodetické zameranie, vážne lístky a fotodokumentácia zachytávajúca fakturované práce a dodávky, ktorá je zhotovená podľa článku VIII. tejto zmluvy. Všetky prílohy k faktúre musia byť podpísané a opečiatkované Zhotoviteľom a stavebným dozorom.
5. Súpis vykonaných prác musí byť v súlade s položkami prác uvedenými v rozpočte stavby, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo, pričom musí obsahovať obdobie realizácie v ňom uvádzaných prác, musí zaznamenávať skutočne zrealizované množstvá prác vykonaných Zhotoviteľom vo fakturovanom období a fotodokumentáciu zrealizovaných prác. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba zrealizované a písomne odsúhlasené práce a dodávky.
6. Zhotoviteľ má právo po odsúhlasení súpisu vykonaných prác podľa ods. 3. a ods. 4. tohto článku zmluvy vystaviť faktúru na sumu zodpovedajúcu vykonaným prácam. Úhrada faktúry neznamena prevzatie príslušnej časti prác Objednávateľom. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba zrealizované a písomne odsúhlasené práce a dodávky.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom, faktúry budú zostavené prehľadne na základe súpisov vykonaných prác, písomne potvrdených zodpovedným pracovníkom Zhotoviteľa a stavebným dozorom.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúr vystavených podľa tohto článku je 60 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi, nakoľko dielo je financované aj z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR v súlade so Zmluvou o poskytnutí prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR pre projekt: **„Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na Strednej zdravotníckej škole-Egészségügyi Középiskola v Dunajskej Strede“** a to formou systému zálohových platieb a refundácie a potvrdzujú, že takto dohodnutá lehota splatnosti nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tohto záväzkového vzťahu pre Zhotoviteľa ako veriteľa.
9. Každá faktúra vystavená na úhradu bude vyhotovená v 4 rovnopisoch. Faktúra na úhradu a jej prílohy musia obsahovať náležitosti v zmysle platných zákonov upravujúcich náležitosti účtovných a daňových dokladov a bude obsahovať názov stavby: **„Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na Strednej zdravotníckej škole-Egészségügyi Középiskola v Dunajskej Strede“** názov projektu: **„Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na Strednej zdravotníckej škole-Egészségügyi Középiskola v Dunajskej Strede“** názov programu: „Plán obnovy a odolnosti SR“, kód projektu: 06101-20-V01-00185 Sumy v účtovných dokladoch a ich prílohách sa uvádzajú s presnosťou na dve desatinné miesta s matematickým zaokrúhlením. Vystavenú faktúru vrátane potvrdených príloh

je Zhotoviteľ povinný poslať poštou alebo osobne do podateľne Objednávateľa a zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: szsdunstreda@gmail.com

10. Objednávateľ vykoná pred úhradou faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu, vrátane jej príloh. V prípade, že faktúra bude neúplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje alebo nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi alebo náležitosti deklarované v tejto zmluve, Objednávateľ vráti faktúru Zhotoviteľovi na opravu, resp. prepracovanie do 7 pracovných dní odo dňa jej obdržania. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru; v tomto prípade sa lehota splatnosti faktúry bude odvíjať od termínu predloženia novej faktúry. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa.

VII.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri plnení tejto zmluvy s maximálnou odbornou starostlivosťou a pozornosťou a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení predmetu zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že pri plnení tejto zmluvy bude postupovať tak, aby bol dodržaný harmonogram zhotovenia diela a aby bol zabezpečený nerušený priebeh vyučovacieho procesu školy a prípadnej ďalšej stavebnej činnosti týkajúcej sa realizácie ďalších častí zákazky iným zhotoviteľom.
2. Objednávateľ sa zaväzuje včas odovzdať Zhotoviteľovi všetky informácie, ktoré vyplývajú z plnenia predmetu zmluvy a informovať ho o všetkých skutočnostiach, ktoré majú vplyv na plnenie predmetu zmluvy.
3. V záujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi na jeho žiadosť potrebnú súčinnosť.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je predmetom činnosti Zhotoviteľa a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k ich poskytnutiu potrebné.
5. Zhotoviteľ zaručuje úplnosť, kvalitu a komplexnosť spracovania diela pre požadovaný účel.
6. Technické riešenie bude zodpovedať súčasnej technickej úrovni, v súlade s platnými zákonmi a príslušnými STN a EN.
7. Zhotoviteľ zabezpečí splnenie svojich záväzkov podľa tejto zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
8. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na projekt a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/audit a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
9. V prípade, že na základe kontroly/audit podľa odseku 8 tohto článku vzniknú Objednávateľovi neoprávnené výdavky z dôvodu zapríčineného zo strany Zhotoviteľa, Objednávateľ má právo uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške preukázateľných neoprávnených výdavkov v zmysle správy o vykonaní kontroly na mieste. Zhotoviteľ je povinný tieto neoprávnené výdavky uhradiť do 30 kalendárnych dní od obdržania výzvy Objednávateľa na základe výsledkov kontroly/audit.

VIII.

PODMIENKY REALIZÁCIE STAVEBNÝCH PRÁC

A. Odovzdanie staveniska

1. Objednávateľ odovzdá protokolárne Zhotoviteľovi stavenisko s právoplatnými rozhodnutiami a povoleniami. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku, ktorého vedenie je povinný Zhotoviteľ začať dňom odovzdania a prevzatia staveniska. Pred odovzdaním staveniska Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa na jeho prevzatie tak, aby zo strany Zhotoviteľa mohla byť dodržaná lehota podľa článku V. ods.1 tejto zmluvy.
2. Pri odovzdaní staveniska odovzdá Objednávateľ Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení v papierovej forme a v jednom vyhotovení na CD, resp. DVD/USB.
3. Zhotoviteľ si zabezpečí odberové miesta energií u správcov sietí, resp. použije mobilné zdroje energií; náklady za energie znáša zhotoviteľ (vrátane podružného merania).

4. Bezodôvodné odmietnutie prevzatia staveniska Zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
5. V prípade činností nad (pod) existujúcimi inžinierskymi sieťami je potrebné riadiť sa pokynmi dotknutých správcov sietí.
6. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác vytýčiť na stavenisku osi všetkých inžinierskych sietí a polohu jednotlivých stavebných objektov, je zodpovedný za ich správne vytýčenie a správne zameranie výškových kót. Náklady na práce Zhotoviteľa uvedené v tomto bode sú zahrnuté v cene diela. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas doby výstavby. V prípade ich poškodenia počas jeho činnosti ich opraví na vlastné náklady.

B. Povinnosti a spolupôsobenie Objednávateľa

1. Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho stavebného dozoru obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do piatich pracovných dní. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadrí, má sa za to, že s obsahom zápisu súhlasí. **Stavebný dozor bude zároveň k dispozícii počas celej doby plnenia zmluvy a bude kontrolovať priebeh a kvalitu realizovaných prác a dodávok.**
2. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denníku nevyhoví týmto požiadavkám Objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
3. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i dodržiavanie technológie postupov stavby a všeobecných pravidiel bezpečnosti práce (o. i. alkohol, bezpečnostné opatrenia a pod.). Ak Objednávateľ zistí na stavbe prítomnosť neoprávnených subdodávateľov, neuvedených v Prílohe č.3 tejto zmluvy o dielo, bude to považované za podstatné porušenie zmluvy. Pre tento prípad dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu v zmysle článku X ods. 1 písm. h) tejto zmluvy.

C. Povinnosti Zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo a viesť stavebný denník prostredníctvom zodpovedajúceho **stavbyvedúceho/odborne spôsobilej osoby**, ktorý musí svoju príslušnú odbornú spôsobilosť deklarovať potrebným dokladom najneskôr v deň uzatvorenia tejto zmluvy (v prípade jeho zmeny je nutné odbornú spôsobilosť nového stavbyvedúceho preukázať potrebným dokladom ešte pred výmenou stavbyvedúceho). Do stavebného denníka bude stavbyvedúci zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, najmenej však v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie stavebných denníkov vydaných MV SR a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska a zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a predkladať stavebný denník technickému dozoru Objednávateľa, resp. Objednávateľovi. Súčasne je Zhotoviteľ povinný počas zhotovovania diela zabezpečiť podrobnú fotodokumentáciu stavebných prác. Podrobná fotodokumentácia fakturovaných položiek v rozsahu minimálne 20 fotografií stavu pred a po zabudovaní častí stavby odovzdaná v elektronickej forme na CD nosiči bude povinnou prílohou každej faktúry vystavenej Zhotoviteľom podľa článku VI. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný odovzdať fotodokumentáciu na požiadanie Objednávateľovi v elektronickej podobe na CD, resp. DVD/USB nosiči kedykoľvek počas celej realizácie stavebných prác.
2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu Objednávateľom počas zhotovovania diela a týkajúce sa diela.
3. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do 5 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
4. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska zvolávať v intervale minimálne 1 x za 14 kalendárnych dní pracovné a kontrolné porady za účasti poverených zástupcov Objednávateľa a z kontrolných porád spísať záznam, ktorý bude tiež uvedený v stavebnom denníku a podpísaný všetkými účastníkmi.
5. Zhotoviteľ je povinný do 7 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy o dielo vypracovať kontrolný a skúšobný plán (návrh) na dobu realizácie stavby, ktorý musí byť Objednávateľom a projektantom schválený do 5 pracovných dní. Zhotoviteľ je povinný priebežne vypĺňať tento plán v priebehu výstavby. Nepredloženie plánu zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať návrh plánu užívania verejnej práce za účasti projektanta a Objednávateľa, ktorých prizve k jeho prerokovaniu. Plán užívania verejnej práce bude súčasťou odovzdania a prevzatia diela.
7. Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa a stavebný dozor písomne, zápisom do stavebného denníka a elektronickou poštou najneskôr 5 pracovné dni vopred na kontrolu a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť Objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoje náklady. V prípade, že sa Objednávateľ do 5 pracovných dní od výzvy na stavenisko nedostaví, je Zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach. Neskoršie požadované odkrytie prác v takomto prípade hradí Objednávateľ. Objednávateľ môže určiť svojho zástupcu vo veciach technických alebo stavebný dozor, ktorý bude k dispozícii počas celej doby plnenia zmluvy a ktorý bude kontrolovať priebeh a kvalitu realizovaných prác a dodávok.
8. Zhotoviteľ je povinný v súlade s § 551 Obchodného zákonníka bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov daných mu Objednávateľom na vyhotovenie diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej spôsobilosti.
9. Zhotoviteľ má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením zhotovovania diela pre nevhodnosť Objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s použitím nevhodných vecí Objednávateľa až do doby, keď takúto nevhodnosť mohol zistiť.
10. Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť Objednávateľovi zmenu realizácie diela.
11. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby protokolárneho odovzdania diela Objednávateľovi. Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí funkčnosť staveniska po celú dobu výstavby a zabezpečí čistotu komunikácie po výjazde vozidiel zo stavby.
12. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve, vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska na verejnom priestranstve.
13. Zhotoviteľ zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce. Zhotoviteľ je povinný všetkých pracovníkov stavby oboznámiť a zaškoliť z predpisov BOZP a zabezpečiť ich dodržiavanie počas výstavby.
14. Počas realizácie prác Zhotoviteľ nemôže znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť diela.
15. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť i odporúčania všetkých platných STN a EN, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály, výrobky a technológie pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný pre Slovenskú republiku.
16. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje, lešenia a pod., potrebné na realizáciu predmetu zmluvy, v náležitom technickom stave, bude udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie predmetu zmluvy (stavbe) a zabezpečí koordináciu svojich subdodávateľov.
17. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri uskutočňovaní diela nepoužívať technológie, materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami bez súhlasu oprávnených osôb. V opačnom prípade znáša Zhotoviteľ všetky dôsledky z toho vyplývajúce.
18. Stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky vstupy na stavenisko musia byť zabezpečené tak, aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb. Zo staveniska je Zhotoviteľ povinný vylúčiť nadmerné zaťažovanie životného prostredia (napr. hlukom, prašnosťou). V prípade znečistenia verejnej komunikácie či priestranstva je povinný zabezpečiť ich okamžité vyčistenie.
19. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť koordinátora bezpečnosti práce a zároveň je povinný zaobstarať vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
20. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za ohrozenie bezpečnosti premávky na cestných úsekoch a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní

prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, o bezpečnosti technických zariadení, predpisy o ochrane životného prostredia.

21. **Zhotoviteľ je povinný počas celej doby realizácie diela byť poistený proti škodám spôsobených jeho činnosťou, vrátane možných škôd pracovníkov Zhotoviteľa, a to až do výšky ceny diela. Zhotoviteľ nesie voči Objednávateľovi zodpovednosť za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov tak, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení je povinný predložiť Objednávateľovi pred prevzatím staveniska.**
22. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne a včasné plnenie predmetu tejto zmluvy kľúčovými odborníkmi, ktorí splnili požiadavky stanovené Objednávateľom v rámci podmienok účasti vo verejnom obstarávaní výsledkom ktorého je táto Zmluva v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní a kritérií na vyhodnotenie ponúk k predmetu tejto Zmluvy, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu tejto Zmluvy, a to počas celej doby trvania tejto Zmluvy.
23. Zhotoviteľ poskytne úplnú súčinnosť tretím osobám, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s objednávatelom (a to najmä, nie však výlučne: iný zhotoviteľ, technický dozor objednávateľa, kontaktná osoba, autorský dozor, stavebný dozor) a s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa im poskytne potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s realizáciou Diela, záležitosťami spojenými so Staveniskom a otázok ich súčinnosti.

IX.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní Zhotoviteľ odovzdaním diela Objednávateľovi na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Pripravenosť na odovzдание je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi písomne, najmenej 5 pracovných dní vopred.
2. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela Zhotoviteľ vyhotoví v štyroch origináloch v slovenskom jazyku, podpísaný bude oboma zmluvnými stranami. Protokol bude minimálne obsahovať údaje o Objednávateľovi a Zhotoviteľovi, opis a špecifikáciu odovzdávaného diela, názov projektu: „**Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na Strednej zdravotníckej škole-Egészségügyi Középiskola v Dunajskej Strede**“, kód projektu: 06101-20-V01-00185. Tri originály protokolu sú určené pre Objednávateľa a jeden originál pre Zhotoviteľa. Za Objednávateľa prevezme dielo osoba uvedená v článku I. zmluvy ako osoba oprávnená prevziať dielo.
3. Súčasne s odovzdaním diela odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi relevantné doklady:
 - a) potvrdený porealizačný projekt (projekt skutočného vyhotovenia) papierovej forme 4x a na CD/DVD/USB 3x so zakreslením zmien a odchýlok od overenej dokumentácie v stavebnom konaní – v zmysle dátovej politiky Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný dodať zdrojové a výsledné dátové súbory súvisiace s predmetom plnenia tak, aby ich Objednávateľ mohol publikovať, resp. inak využívať vo formáte otvorených dát. Zhotoviteľ je povinný dodať dáta v štandardných otvorených formátoch, napr. CSV, TXT, XLSX, JSON alebo XML, prípadne iných strojovo čitateľných a štandardne používaných formátoch a dáta v štandardných geoformátoch, napr. GeoJSON, SHP, prípadne iných strojovo čitateľných a štandardne používaných formátoch, podľa ustanovení § 40 vyhl. č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy.
 - b) zápisy o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase realizácie, zápisy o skúškach zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíziách a prevádzkových skúškach
 - c) zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a osvedčenia o akosti použitých materiálov (overovacie kontrolné skúšky tesnenia, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných materiáloch, zaťažovacie skúšky, zvarové skúšky, protokoly o miere zhutnenia a i.), prevádzkový poriadok;
 - d) potvrdené kópie zo stavebného denníka;
 - e) potvrdenia správcu certifikovanej skládky formou vážnych lístkov o prijatí odpadov, stavebnej sute, tuhého komunálneho odpadu vo fakturovanom množstve. Vážny lístok musí obsahovať: názov certifikovanej skládky, dátum odberu, kód odpadu, EČV vozidla, navážené množstvo (v štruktúre: brutto, tara, netto), meno pracovníka obsluhy váhy, názov stavby z ktorej odpad pochádza;
 - f) doklady o preukázaní zhody, atesty, certifikáty použitých výrobkov na zhotovenom diele;
 - g) preberací protokol o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce 4x;
 - h) plán užívania verejnej práce (manuál užívania stavby) podľa § 14 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá technických prehliadok formou

harmonogramu s uvedením štandardných kontrolných úkonov, v ktorom mieste stavby sa majú vykonať, kým a kedy. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby všetky časti stavby, na ktoré sa vzťahuje záruka boli prekontrolované 2 mesiace pred uplynutím záručnej doby;

- i) vyplnený skúšobný a kontrolný plán podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách;
- j) fotodokumentáciu z priebehu výstavby na elektronickom nosiči, min. 3 fotografie z každého dňa realizácie.
- k) porealizačné zameranie stavby 4x v tlačenej forme, 3x na elektronickom nosiči a geometrický plán – v zmysle dátovej politiky Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný dodať zdrojové a výsledné dátové súbory súvisiace s predmetom plnenia tak, aby ich Objednávateľ mohol publikovať, resp. inak využívať vo formáte otvorených dát. Zhotoviteľ je povinný dodať dáta v štandardných otvorených formátoch, napr. CSV, TXT, XLSX, JSON alebo XML, prípadne iných strojovo čitateľných a štandardne používaných formátoch a dáta v štandardných geoformátoch, napr. GeoJSON, SHP, prípadne iných strojovo čitateľných a štandardne používaných formátoch, podľa ustanovení § 40 vyhl. č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy.

V prípade, že pri odovzdaní diela nebude odovzdaný niektorý z týchto dokladov, má sa za to, že dielo má vady.

- 4. Dielo sa považuje za ukončené dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami, návrh ktorého pripraví Zhotoviteľ.
- 5. Ak pri preberaní diela Objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia.
- 6. Ak všeobecné záväzné predpisy alebo technické normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatíu diela. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi a stavebnému dozoru najneskôr 15 pracovných dní vopred, kedy bude predmet plnenia pripravený na uskutočnenie potrebných skúšok. Všetky skúšky týkajúce sa diela, ktorých výsledky nebudú zodpovedať parametrom a výkonom dohodnutým v zmluve alebo požadovaných podľa právnych predpisov alebo technických noriem budú Zhotoviteľom vykonané opätovne dovtedy, kým takéto parametre a výkony nebudú splnené, pričom Zhotoviteľ bude musieť odstrániť všetky nedostatky, zlyhania a/alebo poruchy v čo najkratšom čase. Objednávateľ môže akceptovať ďalšie opakovania tých istých skúšok za predpokladu, že takéto dodatočné skúšky budú vykonané Zhotoviteľom na jeho náklady a Zhotoviteľ nahradí priame náklady Objednávateľa vzniknuté v tejto súvislosti.
- 7. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela odovzdať stavebný objekt vyčistený od zvyšných materiálov tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať. Súčasne je povinný uviesť do pôvodného stavu terénne úpravy v okolí objektu, ak počas realizácie prác došlo k ich poškodeniu alebo narušeniu.

X.

SANKCIE A ZMLUVNÉ POKUTY

- 1. Objednávateľ má právo žiadať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške:
 - a) 300 Eur za každý aj začatý deň omeškania, ak Zhotoviteľ neprevezme stavenisko v lehote podľa čl. V ods. 1 tejto zmluvy,
 - b) 0,1 % z dohodnutej ceny diela s DPH za každý deň omeškania v prípade, ak nedodrží termín ukončenia stavby dohodnutý v článku V. tejto zmluvy,
 - c) 0,5 % z dohodnutej ceny diela s DPH za každý deň omeškania s odstránením väd diela podľa článku IX. ods. 5 a článku XI. ods. 9 tejto zmluvy,
 - d) 300 Eur za každý, aj začatý deň omeškania, ak nevypratal stavenisko v lehote podľa článku V. tejto zmluvy,
 - e) 0,1 % z dohodnutej ceny diela s DPH za každé nedodržanie jednotlivého dielčieho termínu stanoveného v časovom a vecnom harmonograme stavby v súlade s článkom V. ods. 4 tejto zmluvy,
 - f) 500 Eur v prípade porušenia povinnosti podľa čl. VIII. písm. C tejto zmluvy, pokiaľ nie je pre dané porušenie dohodnutá iná sankcia.

- g) 5 % z ceny diela bez DPH v prípade odstúpenia Objednávateľa od tejto zmluvy v dôsledku podstatného porušenia tejto zmluvy Zhotoviteľom podľa článku XIV. ods. 1 tejto zmluvy.
 - h) 5 000 Eur v prípade prítomnosti neoprávnených subdodávateľov na stavbe. Túto pokutu je Objednávateľ oprávnený uplatniť opakovane (za každý, aj začatý týždeň), kým nenastane náprava.
 - i) 500 EUR za každý aj začatý deň omeškania so začatím realizácie stavebných prác v zmysle čl. V ods. 1 tejto zmluvy.
- 2. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške.
 - 3. Objednávateľ je oprávnený fakturovať zmluvné pokuty, na ktoré mu vzniknú podľa tejto zmluvy nárok, pričom súčasťou takejto faktúry bude stručný popis, resp. dôkaz o dôvode zakladajúcom nárok na zmluvnú pokutu.
 - 4. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúr za dielo, má Zhotoviteľ nárok na úroky z omeškania v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
 - 5. Ak Objednávateľovi z dôvodov na strane Zhotoviteľa vznikne povinnosť vrátiť poskytovateľovi celú výšku prostriedkov plánu obnovy a odolnosti alebo jeho časť, Objednávateľ je oprávnený ich požadovať od Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100% z vrátenej sumy.

XI.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas, s maximálnou odbornou starostlivosťou, v súlade s touto zmluvou, jej prílohami, s podmienkami uvedenými v právoplatnom rozhodnutí o povolení stavby, s verejným obstarávaním a všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými normami a pokynmi Objednávateľa a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 2. Dielo má vady najmä ak:
 - b) zhotovené dielo nezodpovedá požiadavkám dohodnutým v tejto zmluve, jej prílohách, príslušným STN EN a záväzným predpisom,
 - c) nie je dodané v požadovanej kvalite,
 - d) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
 - e) sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa článku IX. ods. 3,
 - f) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo zaťažené inými právami tretích osôb.
- 3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa a ten na ich použití trval.
- 4. Za skryté vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela zodpovedá Zhotoviteľ počas 5 rokov od odovzdania celého diela Objednávateľovi (§ 562 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka).
- 5. Záručná lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 5 rokov. Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov a neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Záručná doba na použité materiály a vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste, minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov (ďalej len „Osobitná záručná doba“). Zhotoviteľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať Objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie Osobitná záručná doba. Osobitná záručná doba plynie odo dňa uvedeného v záručnom liste.
- 6. Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.
- 7. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje uplatniť bezodkladne e-mailom alebo písomnou formou, pričom za začiatok prerušenia plynutia záručnej doby sa považuje deň doručenia oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi.
- 8. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela ním zavinených ihneď po prijatí reklamácie podľa odseku 7 tohto článku a vady odstrániť bez zbytočného odkladu. O odstránení vady diela spíše zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú:
 - mená zástupcov zmluvných strán,

- dátum odstránenia vady,
 - podpis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia,
 - dátum začatia a ukončenia prác na odstránení vady,
 - celková doba trvania vady od jej oznámenia do odstránenia,
 - vyjadrenia, či vada bránila riadnemu užívaniu diela,
 - podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.
9. V prípade, že Zhotoviteľ odmietne podpísať zápis v zmysle odseku 8 tohto článku alebo zápis o zistených vadách v zmysle článku IX. ods. 5 tejto zmluvy, alebo nezačne s odstraňovaním väd v dohodnutej lehote, je Objednávateľ oprávnený odstrániť vady prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa. Rovnaké právo vzniká Objednávateľovi i v prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni uplatnené vady v primeranej lehote.
10. V prípade, že budú zistené také vady diela, ktoré budú mať za následok zníženie technických parametrov a kvality, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého vzniká Objednávateľovi nárok na náhradu škody a odstúpenie od zmluvy.

XII.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

1. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo v dôsledku porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov Zhotoviteľom v súvislosti s realizáciou rekonštrukčných prác.
2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane má druhá strana nárok na náhradu vzniknutej škody.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj škôd vzniknutých tretím osobám a na veciach pri realizácii prác, ktoré vykonáva Zhotoviteľ, bez ohľadu na to, či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami alebo ním poverenými 3. osobami alebo subdodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú, alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni v lehote dohodnutej medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, že uvedie poškodenú vec do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške. Týmto nie je dotknuté právo Objednávateľa na odstúpenie od zmluvy.
4. Okolnosť vylučujúca zodpovednosť Zhotoviteľa a/alebo udalosť predstavujúca vyššiu moc vylučuje nárok Objednávateľa za náhradu škody, na zmluvnú pokutu a na akýkoľvek iný nárok Objednávateľa podľa tejto zmluvy, ktorý Objednávateľovi vznikol v dôsledku porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy Zhotoviteľom v súvislosti s okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť Zhotoviteľa a/alebo udalosťou predstavujúcou vyššiu moc. Počas doby trvania okolnosti vylučujúcej zodpovednosť Zhotoviteľa a/alebo udalosti predstavujúcej vyššiu moc, Zhotoviteľ nie je v omeškaní so splnením akejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. Okolnosť vylučujúca zodpovednosť Zhotoviteľa a/alebo udalosť predstavujúca vyššiu moc má za následok primerané predĺženie lehoty na splnenie povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, k splneniu ktorej zo strany Zhotoviteľa nedošlo v dôsledku a/alebo súvislosti s okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť Zhotoviteľa a/alebo udalosťou predstavujúcou vyššiu moc.

XIII.

PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že k zmene vlastníckeho práva k dielu prichádza momentom protokolárneho odovzdania diela Objednávateľovi, pričom Objednávateľ ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja („ďalej ako „Zriaďovateľ“) nadobúda dielo do vlastníctva svojho Zriaďovateľa a do svojej správy.
2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny podľa článku IV. ods. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby s výnimkou zariadení uhradených Objednávateľom pred ich zabudovaním.
3. Nebezpečenstvo škody na diele ako i na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša Zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia diela, resp. jeho časti Objednávateľom.

XIV.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu. Za podstatné porušenia zmluvy zo strany Zhotoviteľa sa považujú najmä nasledovné prípady:
 - a) výkony Zhotoviteľa sú vykonané nekvalitne a nezodpovedajú požiadavkám podľa tejto Zmluvy,
 - b) sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením konečného termínu, resp. termínov podľa harmonogramu,
 - c) Zhotoviteľ nie je schopný plniť túto zmluvu,
 - d) je na Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, je v reštrukturalizačnom konaní alebo v likvidácii,
 - e) ak zanikne oprávnenie Zhotoviteľa na výkon podnikateľskej činnosti, resp. činnosti podľa tejto zmluvy,
 - f) ak Zhotoviteľ nedôvodne neprevzal stavenisko alebo sa omeškáva s nástupom a začatím prác a dodávok podľa tejto zmluvy,
 - g) Zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v dohodnutej lehote,
 - h) bude na stavbe zistená prítomnosť neoprávnených subdodávateľov v zmysle článku VIII. písm. C tejto zmluvy,
 - i) Zhotoviteľ a/alebo jeho subdodávateľa neboli počas trvania tejto zmluvy zapísaní v registri partnerov verejného sektora, hoci im táto povinnosť vyplývala zo zákona č. 315/2016 Z. z., resp. boli počas trvania tejto zmluvy z neho vymazaní,
 - j) ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. XI ods. 10 a čl. XII. ods. 3 tejto zmluvy
 - k) ak nastala niektorá zo situácií uvedených v článku VIII písm. C ods. 10 a 27.
 - l) porušenie ktorejkoľvek dielčej povinnosti podľa čl. III ods. 3.
 - m) Zhotoviteľ nedoručí návrh nového subdodávateľa v lehote piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o jeho nahradenie, ak Objednávateľ neurčí dlhšiu lehotu.
2. V prípade odstúpenia Objednávateľa od tejto zmluvy má Objednávateľ v dôsledku podstatného porušenia tejto zmluvy Zhotoviteľom nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z ceny diela bez DPH v zmysle článku X. ods. 1 tejto zmluvy, pričom Zhotoviteľ je povinný nahradiť škodu a odôvodnené preukázateľné zvýšené náklady popri dojednanej zmluvnej pokute, ktoré vzniknú Objednávateľovi predĺžením lehoty realizácie stavby, náklady vzniknuté odstúpením alebo odobratím časti výkonov Zhotoviteľovi a následným zadáním realizácie diela inému Zhotoviteľovi (bez ohľadu na jednotkové ceny Zhotoviteľa) a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vznikli Objednávateľovi v súvislosti s doterajšou činnosťou Zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku odstraňovania väd jeho plnenia, t. j. zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu.
3. Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo ak nevyužije právo v lehote podľa ods. 1 tohto článku od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka.
4. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa ods. 1. tohto článku stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v ods. 1 tohto čl.
5. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.
6. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie, nárokov na zmluvnú pokutu, nárokov zo záruky za splnenie zmluvy a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia od zmluvy zrealizovaná.
7. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:
 - a) časť diela zhotovená do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom Zriaďovateľa,
 - b) v prípade odstúpenia od zmluvy sú zmluvné strany povinné vzájomne vysporiadať svoje záväzky a pohľadávky.
8. V prípade odstúpenia od tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou je Zhotoviteľ povinný odovzdať

Objednávateľovi celú dovtedy prevzatú dokumentáciu viažucu sa k zhotovenej časti diela, a to najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy.

XV.

ZMENY ZMLUVY

1. Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvu možno meniť formou písomného dodatku k zmluve o dielo, ktorý podpíšu obidve zmluvné strany. Dodatky budú očíslované podľa ich poradia.
2. Ak Objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup:
 - 2.1. Zhotoviteľ predloží návrh zmeny písomne prostredníctvom Zmenového listu s ocenením. Zmenový list môže zhotoviteľ predložiť najneskôr 3 týždne pred termínom odovzdania diela.
Pri ocenení zmeny zmluvy postupuje Zhotoviteľ nasledovne:
 - a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu, ktorý je súčasťou pôvodnej zmluvy,
 - b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží Zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny,
 - c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode, budú práce ocenené pomocou smerných orientačných cien, odporúčaných firmou CENKROS na obdobie, v ktorom budú práve vykonávané,
 - d) nevykonané práce budú odpočítavané v cene uvedenej v Prílohe č.2 - rozpočtu.
 - 2.2 Objednávateľ sa vyjadrí k navrhovaným zmenám, prípadne ich zašle na odsúhlasenie poskytovateľovi prostriedkov mechanizmu plánu obnovy a odolnosti a následne o navrhovanej zmene bezodkladne rozhodne, či súhlasí s vykonaním zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.
3. V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, táto bude oboma zmluvnými stranami písomne uzavretá vo forme dodatku k zmluve.
4. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za podmienok uvedených v článku VI. tejto zmluvy o dielo a na základe zmeny zmluvy a Objednávateľ je potom povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve o dielo a jej dodatkoch.
5. V prípade, ak rozsah zmien požadovaných dodatočne Objednávateľom má vplyv na termín výstavby, sú zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene termínu výstavby, iba v prípade, ak to nebude v rozpore s podmienkami verejného obstarávania v zmysle Preambuly tejto zmluvy.
6. V prípade, že zmenu diela bude požadovať Zhotoviteľ, postupujú zmluvné strany analogicky podľa ods. 2 a nasl. tohto článku zmluvy.
7. Naviac práce požadované zo strany Zhotoviteľa môžu byť realizované len na základe zmeny zmluvy vo forme písomne uzatvoreného dodatku k tejto zmluve o dielo, v opačnom prípade Objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonať naviac práce zaplatiť. Dodatok k rozpočtu odsúhlasený oboma zmluvnými stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy v znení dodatkov a bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.

XVI.

SUBDODÁVATELIA A REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

1. Zhotoviteľ môže na vykonanie diela využiť subdodávateľov, pričom sa však zodpovedá Objednávateľovi, ako keby dielo vykonával sám, na svoju zodpovednosť, v dohodnutom čase a v dohodnutej kvalite a súčasne Zhotoviteľ nesmie zadať vyhotovenie celého diela len jednému subdodávateľovi.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak bude pri plnení predmetu podľa tejto zmluvy spolupracovať s tretími osobami, bude postupovať v súlade s ustanovením § 41 zákona o verejnom obstarávaní a s pravidlami pre zmenu subdodávateľa uvedenými v tomto článku zmluvy.
3. V prípade, že má Zhotoviteľ v čase uzavretia tejto zmluvy uzavretú subdodávateľskú zmluvu/zmluvy so subdodávateľom/subdodávateľmi, ktorí sa budú podieľať na vykonávaní predmetu tejto zmluvy, je povinný pri podpise tejto zmluvy písomne uviesť v Prílohe č. 3 „Zoznam subdodávateľov s finančným

vyjadrením poddodávok a ich špecifikáciou alebo vyhlásenie, že zhotoviteľ zrealizuje všetky práce vlastnými kapacitami" (ďalej ako „Príloha č. 3“) údaje o subdodávateľovi/subdodávateľoch v rozsahu podľa ustanovenia § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní: (i) meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. názov, (ii) adresa pobytu alebo sídlo, (iii) IČO alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené IČO, (iv) podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadrení a predmet subdodávok (stručný popis plnenia zmluvy, ktoré bude predmetom subdodávky), ako aj údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Príloha č. 3 je v takom prípade neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

4. Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu v akom ich musí spĺňať úspešný uchádzač a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.
5. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania zmluvy žiadať Zhotoviteľa o okamžitú výmenu ktoréhokoľvek z jeho subdodávateľov, ak sa preukáže, že subdodávateľ postupuje tak, že sa dielo alebo jeho časť vykonáva v rozpore s podmienkami tejto zmluvy. V prípade podľa predchádzajúcej vety má Zhotoviteľ povinnosť vymeniť subdodávateľa a oznámiť jeho identifikáciu Objednávateľovi do 5 (piatich pracovných dní) odo dňa, kedy ho o výmenu Objednávateľ požiadal.
6. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, a to do piatich pracovných dní odo dňa, kedy sa Zhotoviteľ dozvedel o tejto zmene.
7. K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po odsúhlasení Objednávateľom na základe aktualizovania Prílohy č. 3 dodatkom k zmluve a postupom upraveným v tomto článku zmluvy. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 15 pracovných dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom má nastať zmena subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, percentuálny podiel subdodávky vo vzťahu k zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu ako sú údaje uvedené v ods. 3 tohto článku (aktualizovaný zoznam subdodávateľov).
8. V prípade zmeny subdodávateľa alebo doplnenia ďalšieho subdodávateľa počas trvania zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu alebo doplnenie týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a zároveň nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní. Oprávnenie dodávať tovar / poskytovať službu / realizovať práce sa preukazuje vo vzťahu k tej časti k predmetu zmluvy, ktorý má subdodávateľ plniť. Splnenie osobného postavenia nový subdodávateľ preukáže predložením relevantných dokladov. Zároveň každý takýto subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v súlade s § 11 zákona o verejnom obstarávaní, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ Objednávateľovi spolu s oznámením o zmene subdodávateľa predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní od subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša Zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu objednávatelom.
9. V prípade, že navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu, v akom ich musí spĺňať úspešný uchádzač, Objednávateľ písomne požiada Zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o jeho nahradenie, ak Objednávateľ neurčí dlhšiu lehotu.
10. V prípade, že Zhotoviteľ nedoručí návrh nového subdodávateľa v lehote podľa predchádzajúceho odseku tohto článku tejto zmluvy, bude toto Objednávateľ považovať za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu podľa čl. X ako i právo odstúpiť od tejto zmluvy.
11. Ak je to relevantné, Zhotoviteľ, jeho subdodávateľa v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a subdodávateľa podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov musia byť zapísaní do registra partnerov verejného sektora, a to počas celej doby trvania tejto zmluvy. U subdodávateľov táto povinnosť platí len vtedy, ak subdodávateľa majú povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon č. 315/2016 Z. z.“). Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy, v dôsledku ktorého vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu podľa čl. X a súčasne právo na odstúpenie od tejto Zmluvy.
12. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávateľa, ktorým vznikla povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohľadom zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z.
13. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov zapísaných v registri partnerov verejného sektora, identifikáciu konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod v zmysle

ustanovenia § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. Kým nie je v registri konečných užívateľov výhod zapísané overenie identifikácie konečného užívateľa výhod v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, Objednávateľ nie je povinný plniť zo Zmluvy a nedostane sa pritom do omeškania. Dôvodom na odstúpenie od tejto Zmluvy je právoplatné rozhodnutie o pokute z dôvodov podľa ustanovenia § 13 ods. 2 (výmaz z registra partnerov verejného sektora), ako aj akékoľvek porušenie povinností ustanovených zákonom č. 315/2016 Z. z. Právo odstúpiť od tejto Zmluvy vzniká Objednávateľovi aj vtedy, ak Zhotoviteľ je viac ako 30 dní v omeškaní so splnením povinností podľa ustanovenia § 10 ods. 2 tretej vety zákona č. 315/2016 Z. z. Kým Zhotoviteľ nesplní svoje povinnosti podľa zákona č. 315/2016 Z. z., Objednávateľ nie je povinný plniť z tejto Zmluvy a nedostane sa pritom do omeškania.

XVII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva je platná dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobudne účinnosť nasledujúci deň po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
2. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.
3. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
4. Zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z toho 4 rovnopisy obdrží Objednávateľ a 2 Zhotoviteľ.
5. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:
 - Príloha č.1: Opis predmetu zákazky
 - Príloha č.2: Cenová ponuka a Rozpočet stavby (ocenený výkaz výmer) pre príslušnú časť
 - Príloha č.3: Zoznam subdodávateľov s finančným vyjadrením poddodávok a ich špecifikáciou alebo vyhlásenie, že zhotoviteľ zrealizuje všetky práce vlastnými kapacitami

V Dunajskej Strede, dňa: 20.03.2025

V Dunajskej Strede, dňa 20 .03.2025

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

Richard Visnyei
konateľ

PaedDr. Beata Miklósová
riaditeľka školy

Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je zhotovenie diela „**Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na Strednej zdravotníckej škole – Egészségügyi Középiskola v Dunajskej Strede**

Rozsah predmetu zákazky je daný projektovou dokumentáciou, výkazom výmer a povolením na uskutočnenie stavby nasledovne:

Povolenie na uskutočnenie stavby:

Ohlásenie stavebných úprav č. 41777/DS/14012/2024/031-PH zo dňa 11.09.2024.

Miesto realizácie: **Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Dunajská Streda – Dunaszerdahely, 929 01 Dunajská Streda Športová 483/34**
Parc.č.: 1668/2, 1668/1, 1667/2

Projektová dokumentácia s názvom: Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na Strednej zdravotníckej škole – Egészségügyi Középiskola v Dunajskej Strede

Dátum: 10/2023

Zodpovedný projektant: Ing. Ladislav Adamiczký

Spracovateľ projektovej dokumentácie

Hlavný architekt: Ing. Ladislav Adamiczký

Stavebné konštrukcie: Ing. Ladislav Adamiczký

Požiarna ochrana: Mgr. Štefan Szilávik

Hlavným cieľom je vytvorenie prostredia bez bariér – prostredia prístupného pre všetkých v súlade s princípmi Metodického materiálu pre stratégiu riešenia problematiky prístupnosti vzdelávania v súlade so stratégiou inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní – **MANUÁL DEBARIERIZÁCIE ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ.**

Stavebné práce budú zamerané na zabezpečenie opatrení k bezbariérovosti školského prostredia:

- Bezbariérový prístup do budovy a parkovanie
- Bezbariérové riešenie telocvične
- Bezbariérové toalety

SO01 PRÍSTUPNOSŤ K BUDOVE ŠKOLY Z BEZBARIÉROVÉHO PARKOVISKA

- oprava dlažby v nevyhnutnom množstve, vyznačenie parkovacieho miesta a osadenie značky s piktogramom

SO02 UNIVERZÁLNE STAVEBNÉ POŽIADAVKY PRE BEZBARIÉROVÝ VSTUP DO BUDOVY – HLAVNÝ VSTUP DO BUDOVY

- vybúranie existujúcich okenných výplní a parapetného muríva, odstránenie radiátora, výmena prekladov nad otvormi, výmena vstupných zasklených stien a zasklených stien v zádverí, montáž nových dvojkrídlových dverí vrátane murárskych prác, parapetov a nových náterov
- Dodávka a montáž exteriérovej šikmej schodiskovej plošiny s automatickým sklápaním podlahy prepravnej dosky s jednoduchým ovládaním, ktoré umožňuje samostatné

používanie plošiny, vrátane elektroinštalačných a stavebných prác. Umiestnenie ovládačov plošiny musí byť v dosahu osoby na vozíku, súčasťou aj diaľkový ovládač do ruky a vypracovanie revíznej správy, nosnosť plošiny min 300 kg.

SO03 UNIVERZÁLNE STAVEBNÉ POŽIADAVKY PRE BEZBARIÉROVÝ VSTUP DO BUDOVY - ZADNÝ VSTUP DO BUDOVY

- výmena vstupných zasklených stien a zasklených stien v zádverí vrátane murárskych prác a nových náterov
- Dodávka a montáž exteriérovej šikmej schodiskovej plošiny s automatickým sklápaním podlahy prepravnej dosky s jednoduchým ovládaním, ktoré umožňuje samostatné používanie plošiny, vrátane elektroinštalačných a stavebných prác. Umiestnenie ovládačov plošiny musí byť v dosahu osoby na vozíku, súčasťou aj diaľkový ovládač do ruky a vypracovanie revíznej správy, nosnosť plošiny 300 kg.

SO04 BEZBARIÉROVÉ DVERE, CHODBY NA PRÍZEMÍ BUDOVY A VSTUP DO TELOCVIČNE

- vybúranie časti priečky, výmena pôvodných deliacich dverí za bezprahové protipožiarne vrátane murárskych prác a nových náterov v nevyhnutnom množstve

SO05 BEZBARIÉROVÁ TOALETA

- odstránenie priečok, dverí, zariadení predmetov, odstránenie dlažby a obkladov s omietkami v nevyhnutnom množstve, vybúranie otvoru pre nové okno vo fasáde, zhotovenie nových priečok, osadenie nových dverí, okna a sanity, zhotovenie novej keramickej dlažby a obkladov, nových náterov

Všetky elektroinštalačné práce musia byť vrátane revíznych správ.

Príloha č. 2

CENOVÁ PONUKA

Predmet zákazky: **Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na Strednej zdravotníckej škole– Egészségügyi Középiskola v Dunajskej Strede**

Bezbariérové stavebné úpravy

SO01 PRÍSTUPNOSŤ K BUDOVE ŠKOLY Z BEZBARIÉROVÉHO PARKOVISKA

SO02 UNIVERZÁLNE STAVEBNÉ POŽIADAVKY PRE BEZBARIÉROVÝ VSTUP DO BUDOVY – HLAVNÝ VSTUP DO BUDOVY

SO03 UNIVERZÁLNE STAVEBNÉ POŽIADAVKY PRE BEZBARIÉROVÝ VSTUP DO BUDOVY – ZADNÝ VSTUP DO BUDOVY

SO04 BEZBARIÉROVÉ DVERE, CHODBY NA PRÍZEMÍ BUDOVY A VSTUP DO TELOCVIČNE

SO05 BEZBARIEROVÁ TOALETA

Identifikačné údaje uchádzača:

Názov: R-BAU s.r.o.

Adresa: 572, 925 42 Trstice

Zodpovedná osoba: Richard Visnyei

IČO: 51948893

Telefón: 0915956523

E-mail: r.bausro@gmail.com

Popis	Cena v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	DPH v EUR	Cena v EUR s DPH
„Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na Strednej zdravotníckej škole– Egészségügyi Középiskola v Dunajskej Strede “ <i>zhotovenie diela</i>	80 716,66	23	18 564,83	99 281,49

Uchádzač je/nie* je platca DPH

*nehodiace sa prečiarknite

V Trsticiach, dňa 02.01.2025

R-BAU s.r.o.
925 42 TRSTICE 572
PREVÁDZKA: DOVNÝ ŠTÁL
Cintorínska ulica 688
IČO: 51948893, IČ DPH: SK2120650897

.....
podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu
(v súlade so zápisom v obchodnom registri, resp. v živnostenskom registri)

REKAPITULÁCIA STAVBY			
Kód: _____			
Stavba: Debarierizácia budov / odstránenie architektonických bariér na Strednej zdravotníckej škole v Dunajskej Strede			
JKSO:	Športová 349/34 92901 Dunajská Streda	KS:	2.1.2025
Miesto:		Datum:	
Objednávateľ:	Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda	ICO:	00607312
Zhotoviteľ:	R-BAU s.r.o.	IČ DPH:	SK2021136612
Projektant:	Ing. Ladislav Adamiczký	ICO:	51948893
Spracovateľ:		IČ DPH:	SK2120850897
Poznámka:		ICO:	
		IČ DPH:	
Cena bez DPH			80 716,66
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%		18 561,42
Cena s DPH v EUR			99 278,08
Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis	Pečiatka	Dátum a podpis	Pečiatka
Objednávateľ		Zhotoviteľ	
Dátum a podpis	Pečiatka	Dátum a podpis	Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY			
Kód: 0			
Stavba: Debarierizácia budov / odstránenie architektonických bariér na Strednej zdravotníckej škole v Dunajskej Strede			
Miesto:	Športová 349/34 92901 Dunajská Streda	Dátum:	2.1.2025
Objednávateľ:	Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda	Projektant:	Ing. Ladislav Adamiczký
Zhotoviteľ:	R-BAU s.r.o.	Spracovateľ:	
Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		80 716,66	99 278,08
01	Situácia	6 360,49	7 823,40
1	Búracie práce	1 388,99	1 666,79
2	Novovytvárané práce	4 971,50	5 965,80
02	Hlavný vstup do budovy	38 002,71	46 743,33
1	Búracie práce	696,82	836,18
2	Novovytvárané práce	24 064,19	28 877,03
3	Schodisková plošina	13 241,70	15 890,04
03	Zadný vstup do budovy	21 669,79	26 653,84
1	Búracie práce	768,03	921,64
2	Novovytvárané práce	7 660,06	9 192,07
3	Schodisková plošina	13 241,70	15 890,04
04	Dvere chodby 1.40 a telocvične 1.36	6 846,98	8 418,37
1	Búracie práce	443,17	531,80
2	Novovytvárané práce	6 403,81	7 681,61
05	Bezbariérová toaleta	7 836,69	9 639,13
1	Búracie práce	1 061,86	1 274,23
2	Novovytvárané práce	6 774,83	8 129,80

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Debarierizácia budov / odstránenie architektonických bariér na Strednej zdravotníckej škole v Dunajskej Strede

Objekt: 01 - Situácia

Časť: 1 - Búracie práce

Miesto: Športová 349/34 92901 Dunajská Streda

Dátum: 2.1.2025

Objednávateľ: Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda

Projektant: Ing. Ladislav Adamiczký

Zhotoviteľ: R-BAU s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Miroslav Čierny

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	1 388,99
--------------------	----------

HSV - Práce a dodávky HSV	1 388,99
---------------------------	----------

1 - Zemné práce	11,32
-----------------	-------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 377,67
---	----------

ROZPOČET

Stavba: Debarierizácia budov / odstránenie architektonických bariér na Strednej zdravotníckej škole v Dunajskej Strede

Objekt: 01 - Situácia

Časť: 1 - Búracie práce

Miesto: Športová 349/34 92901 Dunajská Streda

Dátum: 2.1.2025

Objednávateľ: Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda

Projektant: Ing. Ladislav Adamiczký

Zhotoviteľ: R-BAU s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 388,99
D HSV Práce a dodávky HSV							1 388,99
D 1 Zemné práce							11,32
1	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	3,80	2,98	11,32
	vv		OBR		3,80		
	vv		3,8		3,80		
	vv		Súčet				
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 377,67
2	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	2,44	109,72	267,72
	vv		ZBP		2,44		
	vv		1,85*2,2*0,6		2,44		
	vv		Súčet				
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,92	15,92	94,25
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	171,68	0,57	97,86
	vv		5,92*29 *Prepočítané koeficientom množstva		171,68		
5	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,92	13,09	77,49
6	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	47,36	1,38	65,36
	vv		5,92*8 *Prepočítané koeficientom množstva		47,36		
7	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	5,92	5,91	34,99
8	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	5,92	125,00	740,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Debarierizácia budov / odstránenie architektonických bariér na Strednej zdravotníckej škole v Dunajskej Strede

Objekt:

01 - Situácia

Časť:

2 - Novovytvárané práce

Miesto:

Športová 349/34 92901 Dunajská Streda

Dátum:

2.1.2025

Objednávateľ:

Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda

Projektant:

Ing. Ladislav
Adamiczký

Zhotoviteľ:

R-BAU s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 971,50

HSV - Práce a dodávky HSV

4 971,50

1 - Zemné práce

1 243,92

2 - Zakladanie

93,53

5 - Komunikácie

2 524,29

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

645,92

99 - Presun hmôt HSV

463,84

ROZPOČET

Stavba:

Debarierizácia budov / odstránenie architektonických bariér na Strednej zdravotníckej škole v Dunajskej Strede

Objekt:

01 - Situácia

Časť:

2 - Novovytvárané práce

Miesto:

Športová 349/34 92901 Dunajská Streda

Dátum:

2.1.2025

Objednávateľ:

Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda

Projektant:

Ing. Ladislav
Adamiczký

Zhotoviteľ:

R-BAU s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Miroslav Čierny

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 971,50
D HSV Práce a dodávky HSV							4 971,50
D 1 Zemné práce							1 243,92
1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	17,50	14,33	250,78
			NP		17,50		
			35*0,5		17,50		
			Súčet				
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	17,50	1,01	17,68
			NP		17,50		
			35*0,5		17,50		
			Súčet				
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	17,50	5,25	91,88
			NP		17,50		
			35*0,5		17,50		
			Súčet				
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	17,50	0,89	15,58
			NP		17,50		
			35*0,5		17,50		
			Súčet				
5	K	167101101.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	17,50	9,10	159,25
			NP		17,50		
			35*0,5		17,50		
			Súčet				
6	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	26,25	27,00	708,75
			NP		26,25		
			(35*0,5)*1,5		26,25		
			Súčet				
D 2 Zakladanie							93,53
7	K	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	42,00	0,61	25,62
			NP		42,00		
			35*1,2		42,00		

VV			Súčet		42,00			
8	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	46,20	1,47	67,91	
VV			42*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		46,20			
D	5		Komunikácie				2 524,29	
9	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	35,00	11,35	397,25	
VV			NP		35,00			
VV			35		35,00			
VV			Súčet		35,00			
10	K	564761111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	35,00	10,77	376,95	
VV			NP		35,00			
VV			35		35,00			
VV			Súčet		35,00			
11	K	596911221.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	35,00	22,07	772,45	
VV			NP		35,00			
VV			35		35,00			
VV			Súčet		35,00			
12	M	592460012000.S	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x80 mm, prírodná	m2	40,25	20,55	827,14	
VV			NP		35,00			
VV			35		35,00			
VV			Súčet		35,00			
VV			35*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		40,25			
13	K	599432111.S	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa kamenivom ťaženým	m2	35,00	4,30	150,50	
VV			NP		35,00			
VV			35		35,00			
VV			Súčet		35,00			
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				645,92	
14	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,00	28,00	28,00	
15	M	404410037330	Značka "Parkovacia plocha"	ks	1,00	62,30	62,30	
16	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	1,00	16,00	16,00	
17	M	404490008500.S	Stĺpik Zn, rozmer 40x40 mm, dĺžka 2 m, pre dopravné značky	ks	1,00	24,90	24,90	
18	K	915721211.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou, biela základná	m2	5,00	11,00	55,00	
19	K	916361113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	3,80	15,62	59,36	
VV			OBR		3,80			
VV			3,8		3,80			
VV			Súčet		3,80			
20	M	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	4,18	7,90	33,02	
VV			OBR		3,80			
VV			3,8		3,80			
VV			Súčet		3,80			
VV			3,8*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		4,18			
21	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	19,50	7,33	142,94	
VV			NP		19,50			
VV			5,5+6+6+1+1		19,50			
VV			Súčet		19,50			
22	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	21,45	2,90	62,21	
VV			NP		19,50			
VV			5,5+6+6+1+1		19,50			
VV			Súčet		19,50			
VV			19,5*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		21,45			
23	K	918101121.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek zo suchého betónu tr. C 12/15	m3	1,63	99,50	162,19	
VV			OBR		0,46			
VV			3,8*0,3*0,4		0,46			
VV			NP		1,17			
VV			19,5*0,2*0,3		1,17			
VV			Súčet		1,63			
D	99		Presun hmôt HSV				463,84	
24	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	50,86	9,12	463,84	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Debarierizácia budov / odstránenie architektonických bariér na Strednej zdravotníckej škole v Dunajskej Strede

Objekt:

02 - Hlavný vstup do budovy

Časť:

1 - Búracie práce

Miesto:

Športová 349/34 92901 Dunajská Streda

Dátum:

2.1.2025

Objednávateľ:

Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda

Projektant:

Ing. Ladislav
Adamiczký

Zhotoviteľ:

R-BAU s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	696,82
HSV - Práce a dodávky HSV	496,82
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	496,82
PSV - Práce a dodávky PSV	200,00
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	200,00

ROZPOČET

Stavba:

Debarierizácia budov / odstránenie architektonických bariér na Strednej zdravotníckej škole v Dunajskej Strede

Objekt:

02 - Hlavný vstup do budovy

Časť:

1 - Búracie práce

Miesto:

Športová 349/34 92901 Dunajská Streda

Dátum:

2.1.2025

Objednávateľ:

Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda

Projektant:

Ing. Ladislav
Adamiczký

Zhotoviteľ:

R-BAU s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Miroslav Čierny

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							696,82
D HSV Práce a dodávky HSV							496,82
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							496,82
1	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	0,41	33,05	13,55
VV B2						0,41	
VV 1,55*0,7*0,375						0,41	
VV Súčet						0,41	
2	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	13,40	7,12	95,41
VV B1						13,40	
VV 4,35+4,35+2,35+2,35						13,40	
VV Súčet						13,40	
3	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	23,40	7,12	166,61
VV B1						11,70	
VV 2,55+2,55+3,3+3,3						11,70	
VV 2,55+2,55+3,3+3,3						23,40	
VV Súčet						23,40	
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,18	15,92	18,79
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	34,22	0,57	19,51
VV 1,18*29 'Prepočítané koeficientom množstva						34,22	
6	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,18	13,09	15,45
7	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	9,44	1,38	13,03
VV 1,18*8 'Prepočítané koeficientom množstva						9,44	
8	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,18	5,91	6,97
9	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,18	125,00	147,50
D PSV Práce a dodávky PSV							200,00
D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá							200,00
10	K	735151821.S	Demontáž vykurovacieho telesa stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t s vypustením a následným natlakovaním systému	ks	1,00	200,00	200,00
VV B3						1,00	
VV 1						1,00	
VV Súčet						1,00	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Debarierizácia budov / odstránenie architektonických bariér na Strednej zdravotníckej škole v Dunajskej Strede

Objekt: 02 - Hlavný vstup do budovy

Časť: **2 - Novovytvárané práce**

Miesto: Športová 349/34 92901 Dunajská Streda

Dátum: 2.1.2025

Objednávateľ: Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda

Projektant: Ing. Ladislav Adamiczký

Zhotoviteľ: R-BAU s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	24 064,19
---------------------------	------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	1 940,77
---------------------------	----------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 908,37
--	----------

99 - Presun hmôt HSV	32,40
----------------------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV	22 123,42
---------------------------	-----------

766 - Konštrukcie stolárske	3 581,86
-----------------------------	----------

767 - Konštrukcie doplnkové kovové	18 318,42
------------------------------------	-----------

784 - Maľby	223,14
-------------	--------

ROZPOČET

Stavba: Debarierizácia budov / odstránenie architektonických bariér na Strednej zdravotníckej škole v Dunajskej Strede

Objekt: 02 - Hlavný vstup do budovy

Časť: **2 - Novovytvárané práce**

Miesto: Športová 349/34 92901 Dunajská Streda

Dátum: 2.1.2025

Objednávateľ: Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda

Projektant: Ing. Ladislav Adamiczký

Zhotoviteľ: R-BAU s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Miroslav Čierny

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							24 064,19
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 940,77
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 908,37
1	K	612460112.S	Príprava vnútorného podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	37,36	2,26	84,43
	VV	N2			10,00		
	VV	10			5,22		
	VV	1,45*3,6			1,44		
	VV	0,4*3,6			1,44		
	VV	0,4*3,6			7,02		
	VV	1,95*3,6			7,02		
	VV	1,95*3,6			5,22		
	VV	1,45*3,6			37,36		
	VV	Súčet					
2	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	37,36	5,85	218,56
	VV	N2			10,00		
	VV	10			5,22		
	VV	1,45*3,6			1,44		
	VV	0,4*3,6			1,44		
	VV	0,4*3,6			7,02		
	VV	1,95*3,6			7,02		
	VV	1,95*3,6			5,22		
	VV	1,45*3,6			37,36		
	VV	Súčet					
3	K	612460366.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 25 mm	m2	37,36	16,74	625,41
	VV	N2			10,00		
	VV	10			5,22		
	VV	1,45*3,6			1,44		
	VV	0,4*3,6			1,44		
	VV	0,4*3,6			7,02		
	VV	1,95*3,6			7,02		
	VV	1,95*3,6			5,22		
	VV	1,45*3,6			37,36		
	VV	Súčet					
4	K	622460112.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	17,60	2,82	49,63
	VV	N2			4,00		
	VV	4			10,00		
	VV	10					

VV		0,5*3,6			1,80		
VV		0,5*3,6			1,80		
VV		Súčet			17,60		
5	K	622460151.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	17,60	5,98	105,25
VV		N2					
VV		4			4,00		
VV		10			10,00		
VV		0,5*3,6			1,80		
VV		0,5*3,6			1,80		
VV		Súčet			17,60		
6	K	622460366.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 25 mm	m2	17,60	18,75	330,00
VV		N2					
VV		4			4,00		
VV		10			10,00		
VV		0,5*3,6			1,80		
VV		0,5*3,6			1,80		
VV		Súčet			17,60		
7	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	17,60	3,42	60,19
VV		N2					
VV		4			4,00		
VV		10			10,00		
VV		0,5*3,6			1,80		
VV		0,5*3,6			1,80		
VV		Súčet			17,60		
8	K	622461063.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová ryhovaná, hr. 2 mm	m2	17,60	16,16	284,42
VV		N2					
VV		4			4,00		
VV		10			10,00		
VV		0,5*3,6			1,80		
VV		0,5*3,6			1,80		
VV		Súčet			17,60		
9	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	17,60	8,55	150,48
VV		N2					
VV		4			4,00		
VV		10			10,00		
VV		0,5*3,6			1,80		
VV		0,5*3,6			1,80		
VV		Súčet			17,60		
D	99	Presun hmôt HSV					32,40
10	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 6 m	t	2,25	14,40	32,40
D	PSV	Práce a dodávky PSV					22 123,42
D	766	Konštrukcie stolárske					3 581,86
11	K	766621400.S	Montáž okien a dverí plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	19,50	13,38	260,91
VV		N1					
VV		2,8+2,8+2,35+2,35			10,30		
VV		1,55+1,55+3,05+3,05			9,20		
VV		Súčet			19,50		
12	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	19,50	2,50	48,75
VV		N1					
VV		2,8+2,8+2,35+2,35			10,30		
VV		1,55+1,55+3,05+3,05			9,20		
VV		Súčet			19,50		
13	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	19,50	0,80	15,60
VV		N1					
VV		2,8+2,8+2,35+2,35			10,30		
VV		1,55+1,55+3,05+3,05			9,20		
VV		Súčet			19,50		
14	M	611410008600.S	Plastové okno s dverami, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	m2	11,31	266,17	3 236,58
VV		N1					
VV		2,8*2,35			6,58		
VV		1,55*3,05			4,73		
VV		Súčet			11,31		
15	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	35,75	0,56	20,02
D	767	Konštrukcie doplnkové kovové					18 318,42
16	K	767640010.S	Montáž automaticky posuvných hliníkových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	23,40	22,98	537,73
VV		N1					
VV		2,55+2,55+3,3+3,3			11,70		
VV		2,55+2,55+3,3+3,3			11,70		
VV		Súčet			23,40		
17	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	23,40	2,50	58,50
VV		N1					
VV		2,55+2,55+3,3+3,3			11,70		
VV		2,55+2,55+3,3+3,3			11,70		
VV		Súčet			23,40		
18	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	23,40	0,80	18,72
VV		N1					
VV		2,55+2,55+3,3+3,3			11,70		
VV		2,55+2,55+3,3+3,3			11,70		
VV		Súčet			23,40		
19	M	553410041000.S	Dvere hliníkové automaticky posuvné	ks	2,00	8 770,70	17 541,40
20	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	182,10	0,89	162,07
D	784	Malby					223,14
21	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	20,00	1,35	27,00
22	K	784410120.S	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3,80 m	m2	37,36	1,90	70,98
VV		N2					

	VV		10		10,00			
	VV		1,45*3,6		5,22			
	VV		0,4*3,6		1,44			
	VV		0,4*3,6		1,44			
	VV		1,95*3,6		7,02			
	VV		1,95*3,6		7,02			
	VV		1,45*3,6		5,22			
	VV		Súčet		37,36			
23	K	784422273.S	Malby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na hrubozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	37,36		3,35	125,16
	VV		N2		10,00			
	VV		10		5,22			
	VV		1,45*3,6		1,44			
	VV		0,4*3,6		1,44			
	VV		0,4*3,6		7,02			
	VV		1,95*3,6		7,02			
	VV		1,95*3,6		5,22			
	VV		1,45*3,6		5,22			
	VV		Súčet		37,36			

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Debarierizácia budov / odstránenie architektonických bariér na Strednej zdravotníckej škole v Dunajskej Strede

Objekt: 02 - Hlavný vstup do budovy

Časť: **3 - Schodisková plošina**

Miesto: Športová 349/34 92901 Dunajská Streda

Dátum: 2.1.2025

Objednávateľ: Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda

Projektant: Ing. Ladislav Adamiczký

Zhotoviteľ: R-BAU s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	13 241,70
---------------------------	------------------

PSV - Práce a dodávky PSV	13 241,70
---------------------------	-----------

767 - Konštrukcie doplnkové kovové	13 241,70
------------------------------------	-----------

ROZPOČET

Stavba: Debarierizácia budov / odstránenie architektonických bariér na Strednej zdravotníckej škole v Dunajskej Strede

Objekt: 02 - Hlavný vstup do budovy

Časť: **3 - Schodisková plošina**

Miesto: Športová 349/34 92901 Dunajská Streda

Dátum: 2.1.2025

Objednávateľ: Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda

Projektant: Ing. Ladislav Adamiczký

Zhotoviteľ: R-BAU s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Miroslav Čierny

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							13 241,70
D	PSV		Práce a dodávky PSV				13 241,70
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				13 241,70
1	K	PLOSINA	D+M Šikmá schodišťová plošina IPM 300	ks	1,00	13 130,00	13 130,00
2	K	998767201 S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	125,50	0,89	111,70

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Debarierizácia budov / odstránenie architektonických bariér na Strednej zdravotníckej škole v Dunajskej Strede

Objekt: 03 - Zadný vstup do budovy

Časť: 1 - Búracie práce

Miesto: Športová 349/34 92901 Dunajská Streda

Objednávateľ: Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda

Zhotoviteľ: R-BAU s.r.o.

Dátum: 2.1.2025

Projektant: Ing. Ladislav Adamiczký

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	768,03
HSV - Práce a dodávky HSV	768,03
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	768,03

ROZPOČET

Stavba: Debarierizácia budov / odstránenie architektonických bariér na Strednej zdravotníckej škole v Dunajskej Strede

Objekt: 03 - Zadný vstup do budovy

Časť: 1 - Búracie práce

Miesto: Športová 349/34 92901 Dunajská Streda

Objednávateľ: Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda

Zhotoviteľ: R-BAU s.r.o.

Dátum: 2.1.2025

Projektant: Ing. Ladislav Adamiczký

Spracovateľ: Ing. Miroslav Čierny

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							768,03
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				768,03
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				768,03
1	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	34,19	4,24	144,97
	VV		25,29		25,29		
	VV		3,32*0,15*2		1,00		
	VV		7,62*0,15		1,14		
	VV		3,02*0,15*2		0,91		
	VV		7,02*0,15		1,05		
	VV		2,72*0,15*2		0,82		
	VV		6,42*0,15		0,96		
	VV		2,42*0,15*2		0,73		
	VV		5,62*0,15		0,87		
	VV		2,12*0,15*2		0,64		
	VV		5,22*0,15		0,78		
	VV		Súčet		34,19		
2	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	21,94	7,12	156,21
	VV		B1				
	VV		1,65*1,65*3,15*3,15		9,60		
	VV		2,9*2,9*3,27*3,27		12,34		
	VV		Súčet		21,94		
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,49	15,92	39,64
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	72,21	0,57	41,16
	VV		2,49*29 "Prepočítané koeficientom množstva"		72,21		
5	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	2,49	13,09	32,59
6	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	19,92	1,38	27,49
	VV		2,49*8 "Prepočítané koeficientom množstva"		19,92		
7	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,49	5,91	14,72
8	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	2,49	125,00	311,25

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Debarierizácia budov / odstránenie architektonických bariér na Strednej zdravotníckej škole v Dunajskej Strede

Objekt:

03 - Zadný vstup do budovy

Časť:

2 - Novovytvárané práce

Miesto:

Športová 349/34 92901 Dunajská Streda

Dátum:

2.1.2025

Objednávateľ:

Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda

Projektant:

Ing. Ladislav
Adamiczký

Zhotoviteľ:

R-BAU s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu**7 660,06****HSV - Práce a dodávky HSV****389,19**

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

382,13

99 - Presun hmôt HSV

7,06

PSV - Práce a dodávky PSV**7 270,87**

766 - Konštrukcie stolárske

4 592,70

771 - Podlahy z dlaždíc

2 480,90

784 - Maľby

197,27

ROZPOČET

Stavba:

Debarierizácia budov / odstránenie architektonických bariér na Strednej zdravotníckej škole v Dunajskej Strede

Objekt:

03 - Zadný vstup do budovy

Časť:

2 - Novovytvárané práce

Miesto:

Športová 349/34 92901 Dunajská Streda

Dátum:

2.1.2025

Objednávateľ:

Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda

Projektant:

Ing. Ladislav
Adamiczký

Zhotoviteľ:

R-BAU s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Miroslav Čierny

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							7 660,06
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				389,19
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				382,13
1	K	612460112.S	Príprava vnútorného podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	10,00	2,26	22,60
	VV		N2				
	VV		10		10,00		
	VV		Súčet		10,00		
2	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	10,00	5,85	58,50
	VV		N2				
	VV		10		10,00		
	VV		Súčet		10,00		
3	K	612460366.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 25 mm	m2	10,00	16,74	167,40
	VV		N2				
	VV		10		10,00		
	VV		Súčet		10,00		
4	K	622460112.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	2,40	2,82	6,77
	VV		0,3*3,15		0,95		
	VV		0,3*3,15		0,95		
	VV		1,65*0,3		0,50		
	VV		Súčet		2,40		
5	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	2,40	3,42	8,21
	VV		0,3*3,15		0,95		
	VV		0,3*3,15		0,95		
	VV		1,65*0,3		0,50		
	VV		Súčet		2,40		
6	K	622460151.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	2,40	5,98	14,35
	VV		0,3*3,15		0,95		
	VV		0,3*3,15		0,95		
	VV		1,65*0,3		0,50		
	VV		Súčet		2,40		
7	K	622460366.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 25 mm	m2	2,40	18,75	45,00
	VV		0,3*3,15		0,95		

VV		0,3*3,15			0,95			
VV		1,65*0,3			0,50			
VV		Súčet			2,40			
8	K	622461063.S	Vonkajšia ometka stien pastovitá silikónová ryhovaná, hr. 2 mm	m2	2,40	16,16	38,78	
VV		0,3*3,15			0,95			
VV		0,3*3,15			0,95			
VV		1,65*0,3			0,50			
VV		Súčet			2,40			
9	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	2,40	8,55	20,52	
VV		0,3*3,15			0,95			
VV		0,3*3,15			0,95			
VV		1,65*0,3			0,50			
VV		Súčet			2,40			
D	99	Presun hmôt HSV					7,06	
10	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,49	14,40	7,06	
D	PSV	Práce a dodávky PSV					7 270,87	
D	766	Konštrukcie stolárske					4 592,70	
11	K	766621400.S	Montáž dverí plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	21,94	13,38	293,56	
VV		N1						
VV		1,65+1,65+3,15+3,15			9,60			
VV		2,9+2,9+3,27+3,27			12,34			
VV		Súčet			21,94			
12	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	21,94	2,50	54,85	
VV		N1						
VV		1,65+1,65+3,15+3,15			9,60			
VV		2,9+2,9+3,27+3,27			12,34			
VV		Súčet			21,94			
13	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	21,94	0,80	17,55	
VV		N1						
VV		1,65+1,65+3,15+3,15			9,60			
VV		2,9+2,9+3,27+3,27			12,34			
VV		Súčet			21,94			
14	M	611410008600.SR	Plastové dvere, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	m2	14,68	266,17	4 200,98	
VV		N1						
VV		1,65*3,15			5,20			
VV		2,9*3,27			9,48			
VV		Súčet			14,68			
15	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	46,00	0,56	25,76	
D	771	Podlahy z dlaždíc					2 480,90	
16	K	771275307.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	34,19	28,60	977,83	
VV		25,29			25,29			
VV		3,32*0,15*2			1,00			
VV		7,62*0,15			1,14			
VV		3,02*0,15*2			0,91			
VV		7,02*0,15			1,05			
VV		2,72*0,15*2			0,82			
VV		6,42*0,15			0,96			
VV		2,42*0,15*2			0,73			
VV		5,82*0,15			0,87			
VV		2,12*0,15*2			0,64			
VV		5,22*0,15			0,78			
VV		Súčet			34,19			
17	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, lxxvr 298x298x9 mm, gresové protišmykové	m2	44,45	26,54	1 179,70	
VV		25,29			25,29			
VV		3,32*0,15*2			1,00			
VV		7,62*0,15			1,14			
VV		3,02*0,15*2			0,91			
VV		7,02*0,15			1,05			
VV		2,72*0,15*2			0,82			
VV		6,42*0,15			0,96			
VV		2,42*0,15*2			0,73			
VV		5,82*0,15			0,87			
VV		2,12*0,15*2			0,64			
VV		5,22*0,15			0,78			
VV		Súčet			34,19			
VV		34,19*1,3 *Prepočítané koeficientom množstva			44,45			
18	M	585820001800.S	Stavebné lepidlo, trieda C2TE S1	kg	170,95	0,65	111,12	
VV		25,29			25,29			
VV		3,32*0,15*2			1,00			
VV		7,62*0,15			1,14			
VV		3,02*0,15*2			0,91			
VV		7,02*0,15			1,05			
VV		2,72*0,15*2			0,82			
VV		6,42*0,15			0,96			
VV		2,42*0,15*2			0,73			
VV		5,82*0,15			0,87			
VV		2,12*0,15*2			0,64			
VV		5,22*0,15			0,78			
VV		Súčet			34,19			
VV		34,19*5 *Prepočítané koeficientom množstva			170,95			
19	M	585860000800.S	Škárovacia hmota cementová, flexibilná	kg	35,56	3,33	118,41	
VV		25,29			25,29			
VV		3,32*0,15*2			1,00			
VV		7,62*0,15			1,14			
VV		3,02*0,15*2			0,91			
VV		7,02*0,15			1,05			
VV		2,72*0,15*2			0,82			
VV		6,42*0,15			0,96			
VV		2,42*0,15*2			0,73			
VV		5,82*0,15			0,87			
VV		2,12*0,15*2			0,64			
VV		5,22*0,15			0,78			
VV		Súčet			34,19			
VV		34,19*1,04 *Prepočítané koeficientom množstva			35,56			
20	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	25,50	3,68	93,84	
D	784	Maľby					197,27	

21	K	784410120.S	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3,80 m	m2	29,89	1,90	56,79
	VV		N2				
	VV		3,36*3,6		12,10		
	VV		3,36*3,6		12,10		
	VV		0,625*3,6		2,25		
	VV		0,625*3,6		2,25		
	VV		0,15*3,15		0,47		
	VV		0,15*3,15		0,47		
	VV		1,65*0,15		0,25		
	VV		Súčet		29,89		
22	K	784418012.S	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	29,89	1,35	40,35
	VV		N2				
	VV		3,36*3,6		12,10		
	VV		3,36*3,6		12,10		
	VV		0,625*3,6		2,25		
	VV		0,625*3,6		2,25		
	VV		0,15*3,15		0,47		
	VV		0,15*3,15		0,47		
	VV		1,65*0,15		0,25		
	VV		Súčet		29,89		
23	K	784422273.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na hrubozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	29,89	3,35	100,13
	VV		N2				
	VV		3,36*3,6		12,10		
	VV		3,36*3,6		12,10		
	VV		0,625*3,6		2,25		
	VV		0,625*3,6		2,25		
	VV		0,15*3,15		0,47		
	VV		0,15*3,15		0,47		
	VV		1,65*0,15		0,25		
	VV		Súčet		29,89		

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Debarierizácia budov / odstránenie architektonických bariér na Strednej zdravotníckej škole v Dunajskej Strede

Objekt: 03 - Zadný vstup do budovy

Časť: **3 - Schodisková plošina**

Miesto: Športová 349/34 92901 Dunajská Streda

Dátum: 2.1.2025

Objednávateľ: Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda

Projektant: Ing. Ladislav Adamiczký

Zhotoviteľ: R-BAU s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	13 241,70
---------------------------	------------------

PSV - Práce a dodávky PSV	13 241,70
---------------------------	-----------

767 - Konštrukcie doplnkové kovové	13 241,70
------------------------------------	-----------

ROZPOČET

Stavba: Debarierizácia budov / odstránenie architektonických bariér na Strednej zdravotníckej škole v Dunajskej Strede

Objekt: 03 - Zadný vstup do budovy

Časť: **3 - Schodisková plošina**

Miesto: Športová 349/34 92901 Dunajská Streda

Dátum: 2.1.2025

Objednávateľ: Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda

Projektant: Ing. Ladislav Adamiczký

Zhotoviteľ: R-BAU s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Miroslav Čierny

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							13 241,70
D	PSV		Práce a dodávky PSV				13 241,70
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				13 241,70
1	K	PLOSINA	D+M Šikmá schodišťová plošina IPM 300	ks	1,00	13 130,00	13 130,00
2	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	125,50	0,89	111,70

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Debarierizácia budov / odstránenie architektonických bariér na Strednej zdravotníckej škole v Dunajskej Strede

Objekt: 04 - Dvere chodby 1.40 a telocvične 1.35

Časť: 1 - Búracie práce

Miesto: Športová 349/34 92901 Dunajská Streda

Dátum: 2.1.2025

Objednávateľ: Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda

Projektant: Ing. Ladislav Adamiczký

Zhotoviteľ: R-BAU s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	443,17
--------------------	--------

HSV - Práce a dodávky HSV	443,17
---------------------------	--------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	443,17
---	--------

ROZPOČET

Stavba: Debarierizácia budov / odstránenie architektonických bariér na Strednej zdravotníckej škole v Dunajskej Strede

Objekt: 04 - Dvere chodby 1.40 a telocvične 1.35

Časť: 1 - Búracie práce

Miesto: Športová 349/34 92901 Dunajská Streda

Dátum: 2.1.2025

Objednávateľ: Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda

Projektant: Ing. Ladislav Adamiczký

Zhotoviteľ: R-BAU s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Miroslav Čierny

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							443,17
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				443,17
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				443,17
1	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	m2	2,47	3,30	8,15
	VV	B2					
	VV	1*2.1			2,10		
	VV	0,19*0,88			0,17		
	VV	0,1*1,95			0,20		
	VV	Súčet			2,47		
2	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	10,90	3,30	35,97
	VV	D1					
	VV	2,15+2,15+3,3+3,3			10,90		
	VV	Súčet			10,90		
3	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	6,00	0,95	5,70
	VV	D1					
	VV	2			2,00		
	VV	D2					
	VV	1			1,00		
	VV	D3					
	VV	1			1,00		
	VV	D4					
	VV	2			2,00		
	VV	Súčet			6,00		
4	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	m2	3,28	27,42	89,94
	VV	D2					
	VV	0,88*1,95			1,72		
	VV	D3					
	VV	0,8*1,95			1,56		
	VV	Súčet			3,28		
5	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, - 0,06300t	m2	3,51	20,74	72,80
	VV	D4					
	VV	1,8*1,95			3,51		
	VV	Súčet			3,51		
6	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,23	15,92	19,58
7	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	35,67	0,57	20,33
	VV	1,23*29 'Prepočítané koeficientom množstva			35,67		
8	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,23	13,09	16,10
9	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	9,84	1,38	13,58
	VV	1,23*8 'Prepočítané koeficientom množstva			9,84		

10	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,23	5,91	7,27
11	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,23	125,00	153,75

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Debarierizácia budov / odstránenie architektonických bariér na Strednej zdravotníckej škole v Dunajskej Strede

Objekt: 04 - Dvere chodby 1.40 a telocvične 1.36

Časť: **2 - Novovytvárané práce**

Miesto: Športová 349/34 92901 Dunajská Streda

Dátum: 2.1.2025

Objednávateľ: Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda

Projektant: Ing. Ladislav Adamiczký

Zhotoviteľ: R-BAU s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	6 403,81
---------------------------	-----------------

HSV - Práce a dodávky HSV	1 084,41
---------------------------	----------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 069,58
--	----------

99 - Presun hmôt HSV	14,83
----------------------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV	5 319,40
---------------------------	----------

766 - Konštrukcie stolárske	3 420,85
-----------------------------	----------

784 - Maľby	1 898,55
-------------	----------

ROZPOČET

Stavba: Debarierizácia budov / odstránenie architektonických bariér na Strednej zdravotníckej škole v Dunajskej Strede

Objekt: 04 - Dvere chodby 1.40 a telocvične 1.36

Časť: **2 - Novovytvárané práce**

Miesto: Športová 349/34 92901 Dunajská Streda

Dátum: 2.1.2025

Objednávateľ: Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda

Projektant: Ing. Ladislav Adamiczký

Zhotoviteľ: R-BAU s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Miroslav Čierny

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu							6 403,81
---------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 084,41
---	-----	---------------------	--	--	--	----------

D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 069,58
---	---	------------------------------------	--	--	--	----------

1	K	612460112.S	Príprava vnútorného podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	15,00	2,26	33,90
---	---	-------------	---	----	-------	------	-------

VV	N2				15,00		
VV	15				15,00		
VV	Súčet						

2	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	15,00	5,85	87,75
---	---	-------------	---	----	-------	------	-------

VV	N2				15,00		
VV	15				15,00		
VV	Súčet						

3	K	612460366.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 25 mm	m2	15,00	16,74	251,10
---	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

VV	N2				15,00		
VV	15				15,00		
VV	Súčet						

4	K	642940020.S	Vyliatie ukotvenej bezpečnostnej zárubne čerstvým betónom	ks	3,00	89,90	269,70
---	---	-------------	---	----	------	-------	--------

VV	D2				1,00		
VV	1				1,00		
VV	D3				1,00		
VV	1				1,00		
VV	D4				1,00		
VV	1				3,00		
VV	Súčet						

5	K	642942111.S	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,00	55,42	55,42
---	---	-------------	--	----	------	-------	-------

VV	D3				1,00		
VV	1				1,00		
VV	Súčet						

6	M	553310007800.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 900x1950 mm	ks	1,00	51,66	51,66
---	---	----------------	---	----	------	-------	-------

VV	D3				1,00		
VV	1				1,00		
VV	Súčet						

7	K	642942221.S	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2	ks	2,00	75,98	151,96
---	---	-------------	--	----	------	-------	--------

VV	D2				1,00		
VV	1						
VV	D4						

	VV		1	Súčet			1,00			2,00
8	M	553310008200.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 1800x1950 mm	ks		1,00	79,51		79,51	
	VV		D4							
	VV		1			1,00				
	VV		Súčet			1,00				
9	M	553310009400.S2	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 1900x2100 mm	ks		1,00	88,58		88,58	
	VV		D2							
	VV		1			1,00				
	VV		Súčet			1,00				
D	99	Presun hmôt HSV								14,83
10	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnice, z kovu výšky do 6 m	t		1,03	14,40		14,83	
D	PSV	Práce a dodávky PSV								5 319,40
D	766	Konštrukcie stolárske								3 420,85
11	K	766641161.S	Montáž dverí plastových na pur penu	m		10,90	10,58		115,32	
	VV		D1							
	VV		2,15+2,15+3,3+3,3			10,90				
	VV		Súčet			10,90				
12	M	611410008600.S	Plastové okno s dverami, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	m2		7,10	286,17		2 031,81	
	VV		D1							
	VV		2,15*3,3			7,10				
	VV		Súčet			7,10				
13	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks		1,00	23,67		23,67	
	VV		D3							
	VV		1			1,00				
	VV		Súčet			1,00				
14	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks		1,00	21,90		21,90	
	VV		D3							
	VV		1			1,00				
	VV		Súčet			1,00				
15	M	611650001090.S3	Dvere vnútorné protipožiarnie drevené EI EW 30 D3, šxv 900x1950 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, fólia	ks		1,00	205,10		205,10	
	VV		D3							
	VV		1			1,00				
	VV		Súčet			1,00				
16	K	766662132.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks		2,00	47,60		95,20	
	VV		D2							
	VV		1			1,00				
	VV		D4							
	VV		1			1,00				
	VV		Súčet			2,00				
17	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks		4,00	21,90		87,60	
	VV		D2							
	VV		1			1,00				
	VV		D4							
	VV		1			1,00				
	VV		Súčet			2,00				
	VV		2*2 "Prepočítané koeficientom množstva"			4,00				
18	M	611650001090.S	Dvere vnútorné dvojkridlové protipožiarnie drevené EI EW 30 D3, šxv 900x1950 + 800x1950 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, fólia (dvojkridlové dvere 1800x1950, každé krídlo zvlášť)	ks		2,00	205,10		410,20	
	VV		D4							
	VV		1			1,00				
	VV		Súčet			1,00				
	VV		1*2 "Prepočítané koeficientom množstva"			2,00				
19	M	611650001090.S2	Dvere vnútorné dvojkridlové protipožiarnie drevené EI EW 30 D3, šxv 900x2100 + 900x2100 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, fólia (dvojkridlové dvere 1900x2100, každé krídlo zvlášť)	ks		2,00	205,10		410,20	
	VV		1*2 "Prepočítané koeficientom množstva"			2,00				
20	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%		35,45	0,56		19,85	
D	784	Maľby								1 898,55
21	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2		168,54	1,35		227,53	
	VV		36,36+35,75+96,43			168,54				
	VV		Súčet			168,54				
22	K	784410120.S	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných,savých podkladov výšky do 3,80 m	m2		318,29	1,90		604,75	
	VV		43,4*3,3			143,22				
	VV		42,6*3,3			140,58				
	VV		3,25*3,3			10,73				
	VV		7,2*3,3			23,76				
	VV		Súčet			318,29				
23	K	784422273.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na hrubozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2		318,29	3,35		1 066,27	
	VV		43,4*3,3			143,22				
	VV		42,6*3,3			140,58				
	VV		3,25*3,3			10,73				
	VV		7,2*3,3			23,76				
	VV		Súčet			318,29				

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Debarierizácia budov / odstránenie architektonických bariér na Strednej zdravotníckej škole v Dunajskej Strede

Objekt:

05 - Bezbariérová toaleta

Časť:

1 - Búracie práce

Miesto:

Športová 349/34 92901 Dunajská Streda

Dátum:

2.1.2025

Objednávateľ:

Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda

Projektant:

Ing. Ladislav
Adamiczký

Zhotoviteľ:

R-BAU s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	1 061,86
HSV - Práce a dodávky HSV	1 045,74
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 045,74
PSV - Práce a dodávky PSV	16,12
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	16,12

ROZPOČET

Stavba:

Debarierizácia budov / odstránenie architektonických bariér na Strednej zdravotníckej škole v Dunajskej Strede

Objekt:

05 - Bezbariérová toaleta

Časť:

1 - Búracie práce

Miesto:

Športová 349/34 92901 Dunajská Streda

Dátum:

2.1.2025

Objednávateľ:

Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda

Projektant:

Ing. Ladislav
Adamiczký

Zhotoviteľ:

R-BAU s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Miroslav Čierny

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 061,86
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 045,74
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 045,74
1	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	m2	12,37	3,30	40,82
	VV		B3				
	VV		1,65*3,3		5,45		
	VV		2*3,3		6,60		
	VV		0,15*2,1		0,32		
	VV		Súčet		12,37		
2	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	0,92	33,05	30,41
	VV		B2				
	VV		1,2*2,05*0,375		0,92		
	VV		Súčet		0,92		
3	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	3,46	4,24	14,67
	VV		B5				
	VV		1,98*1,48		3,46		
	VV		Súčet		3,46		
4	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	2,00	0,95	1,90
	VV		B1				
	VV		2		2,00		
	VV		Súčet		2,00		
5	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	m2	2,73	27,42	74,86
	VV		B1				
	VV		0,8*1,95		1,56		
	VV		0,6*1,95		1,17		
	VV		Súčet		2,73		
6	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,71	15,92	74,98
7	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	136,59	0,57	77,86
	VV		4,71*29 'Prepočítané koeficientom množstva		136,59		
8	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,71	13,09	61,65
9	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	37,68	1,38	52,00

VV		4,71*8 'Prepočítané koeficientom množstva			37,68		
10	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4,71	5,91	27,84
11	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	4,71	125,00	588,75
D		PSV	Práce a dodávky PSV				16,12
D		725	Zdravotechnika - zariadenie predmety				16,12
12	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	1,00	6,32	6,32
VV		B4					
VV		1			1,00		
VV		Súčet			1,00		
13	K	725330820.S	Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diturvitovej, -0,03470t	súb.	1,00	9,80	9,80
VV		B4					
VV		1			1,00		
VV		Súčet			1,00		

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Debarierizácia budov / odstránenie architektonických bariér na Strednej zdravotníckej škole v Dunajskej Strede

Objekt: 05 - Bezbariérová toaleta

Časť: **2 - Novovytvárané práce**

Miesto: Športová 349/34 92901 Dunajská Streda

Dátum: 2.1.2025

Objednávateľ: Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda

Projektant: Ing. Ladislav Adamiczký

Zhotoviteľ: R-BAU s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	6 774,83
---------------------------	-----------------

HSV - Práce a dodávky HSV	2 218,96
---------------------------	----------

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	351,85
------------------------------------	--------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 820,60
--	----------

99 - Presun hmôt HSV	46,51
----------------------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV	3 820,87
---------------------------	----------

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	1 103,15
--	----------

766 - Konštrukcie stolárske	1 069,12
-----------------------------	----------

771 - Podlahy z dlaždíc	260,84
-------------------------	--------

781 - Obklady	1 205,97
---------------	----------

784 - Maľby	181,79
-------------	--------

M - Práce a dodávky M	735,00
-----------------------	--------

21-M - Elektromontáže	735,00
-----------------------	--------

ROZPOČET

Stavba: Debarierizácia budov / odstránenie architektonických bariér na Strednej zdravotníckej škole v Dunajskej Strede

Objekt: 05 - Bezbariérová toaleta

Časť: **2 - Novovytvárané práce**

Miesto: Športová 349/34 92901 Dunajská Streda

Dátum: 2.1.2025

Objednávateľ: Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda

Projektant: Ing. Ladislav Adamiczký

Zhotoviteľ: R-BAU s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Miroslav Čierny

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu							6 774,83
---------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

D	HSV	Práce a dodávky HSV					2 218,96
---	-----	---------------------	--	--	--	--	----------

D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie					351,85
---	---	--------------------------------	--	--	--	--	--------

1	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	9,08	38,75	351,85
	VV		2,4*3,3			7,92	
	VV		0,35*3,3			1,16	
	VV		Súčet			9,08	

D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					1 820,60
---	---	------------------------------------	--	--	--	--	----------

2	K	612460112.S	Príprava vnútorného podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	46,54	2,26	105,18
	VV		N2				
	VV		8*3,3			26,40	
	VV		1,85*3,3			6,11	
	VV		1*3,3			3,30	
	VV		1*3,3			3,30	
	VV		2,1*3,3			6,93	
	VV		0,15*3,3			0,50	
	VV		Súčet			46,54	

3	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	46,54	5,85	272,26
	VV		N2				
	VV		8*3,3			26,40	
	VV		1,85*3,3			6,11	
	VV		1*3,3			3,30	
	VV		1*3,3			3,30	
	VV		2,1*3,3			6,93	
	VV		0,15*3,3			0,50	

VV		Súčet			46,54		
4	K	612460366.S	Vnútna omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 25 mm	m2	46,54	16,74	779,08
VV		N2			26,40		
VV		8*3,3			6,11		
VV		1,85*3,3			3,30		
VV		1*3,3			3,30		
VV		2,1*3,3			6,93		
VV		0,15*3,3			0,50		
VV		Súčet			46,54		
5	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	46,54	8,66	403,04
VV		N2			26,40		
VV		8*3,3			6,11		
VV		1,85*3,3			3,30		
VV		1*3,3			3,30		
VV		2,1*3,3			6,93		
VV		0,15*3,3			0,50		
VV		Súčet			46,54		
6	K	632450300	Cementová samonivelizačná stierka podláh, hr. 10 mm	m2	3,93	16,30	64,06
VV		N5			3,93		
VV		3,93			3,93		
VV		Súčet			3,93		
7	K	642940020.S	Vylíatie ukotvenej bezpečnostnej zárubne čerstvým betónom	ks	1,00	89,90	89,90
VV		N1			1,00		
VV		1			1,00		
VV		Súčet			1,00		
8	K	642942111.S	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,00	55,42	55,42
VV		N1			1,00		
VV		1			1,00		
VV		Súčet			1,00		
9	M	553310007800.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 900x1970 mm	ks	1,00	51,66	51,66
VV		N1			1,00		
VV		1			1,00		
VV		Súčet			1,00		
D	99	Presun hmôt HSV					46,51
10	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	3,23	14,40	46,51
D	PSV	Práce a dodávky PSV					3 820,87
D	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety					1 103,15
11	K	725119309.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s šikmým odpadom	ks	1,00	32,15	32,15
VV		N4			1,00		
VV		1			1,00		
VV		Súčet			1,00		
12	M	642340001230.S	Misa záchodová keramická kombinovaná so šikmým odpadom	ks	1,00	170,15	170,15
VV		N4			1,00		
VV		1			1,00		
VV		Súčet			1,00		
13	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	1,00	35,98	35,98
VV		N4			1,00		
VV		1			1,00		
VV		Súčet			1,00		
14	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	1,00	93,30	93,30
VV		N4			1,00		
VV		1			1,00		
VV		Súčet			1,00		
15	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	1,00	2,20	2,20
VV		N4			1,00		
VV		1			1,00		
VV		Súčet			1,00		
16	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	1,00	34,48	34,48
VV		N4			1,00		
VV		1			1,00		
VV		Súčet			1,00		
17	K	725291113.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držák na uterák, mydelnička)	ks	1,00	5,22	5,22
VV		N4			1,00		
VV		1			1,00		
VV		Súčet			1,00		
18	M	552280013400.S	Držiak toaletného papiera	ks	1,00	42,27	42,27
VV		N4			1,00		
VV		1			1,00		
VV		Súčet			1,00		
19	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	4,00	6,30	25,20
VV		N4			4,00		
VV		4			4,00		
VV		Súčet			4,00		
20	M	552380012400.S	Madlo nerezové univerzálne pevné	ks	3,00	42,80	128,40
21	M	5595265988	Madlo nerezové univerzálne sklápňé	ks	1,00	68,12	68,12
22	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,00	12,26	12,26
VV		N4			1,00		
VV		1			1,00		
VV		Súčet			1,00		
23	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	1,00	66,42	66,42
VV		N4			1,00		
VV		1			1,00		
VV		Súčet			1,00		
24	K	ZR01	Prispôsobenie rozvodov vody a kanalizácie	kpl	1,00	383,00	383,00
25	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	10,00	0,40	4,00
D	766	Konštrukcie stolárske					1 069,12
26	K	76621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	6,50	13,38	86,97
VV		N1			6,50		
VV		1,2+1,2+2,05+2,05			6,50		
VV		Súčet			6,50		

27	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl' 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	6,50	2,50	16,25
	VV		N1				
	VV		1,2*1,2*2,05+2,05		6,50		
	VV		Súčet		6,50		
28	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl' 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	6,50	0,80	5,20
	VV		N1				
	VV		1,2*1,2*2,05+2,05		6,50		
	VV		Súčet		6,50		
29	M	611410008600.S	Plastové okno s dverami, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	m2	2,46	286,17	703,98
	VV		N1				
	VV		1,2*2,05		2,46		
	VV		Súčet		2,46		
30	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,00	23,67	23,67
	VV		N1				
	VV		1		1,00		
	VV		Súčet		1,00		
31	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,00	21,90	21,90
	VV		N1				
	VV		1		1,00		
	VV		Súčet		1,00		
32	M	611650001090.S	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 900x1970 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát, fólia	ks	1,00	205,10	205,10
	VV		N1				
	VV		1		1,00		
	VV		Súčet		1,00		
33	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	10,80	0,56	6,05
	D	771	Podlahy z dlaždíc				260,84
34	K	771541216.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	3,93	26,88	105,64
	VV		N5				
	VV		3,93		3,93		
	VV		Súčet		3,93		
35	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, lxvxhr 298x298x9 mm, gresové	m2	4,52	26,54	119,96
	VV		N5				
	VV		3,93		3,93		
	VV		Súčet		3,93		
	VV		3,93*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva"		4,52		
36	M	585820001800.S	Stavebné lepidlo, trieda C2TE S1	kg	19,65	0,65	12,77
	VV		N5				
	VV		3,93		3,93		
	VV		Súčet		3,93		
	VV		3,93*5 "Prepočítané koeficientom množstva"		19,65		
37	M	585860000800.S	Škárovacia hmota cementová, flexibilná	kg	3,93	3,33	13,09
	VV		N5				
	VV		3,93		3,93		
	VV		Súčet		3,93		
38	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	2,55	3,68	9,38
	D	781	Obklady				1 205,97
39	K	781445270.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore veľ. 300x300 mm	m2	15,77	37,88	597,37
	VV		N3				
	VV		8*2,5		20,00		
	VV		-(0,9*1,97)		-1,77		
	VV		-(1,2*2,05)		-2,46		
	VV		Súčet		15,77		
	VV		15,77*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva"		18,14		
40	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, lxvxhr 298x298x9 mm, gresové	m2	18,14	26,54	481,44
	VV		N3				
	VV		8*2,5		20,00		
	VV		-(0,9*1,97)		-1,77		
	VV		-(1,2*2,05)		-2,46		
	VV		Súčet		15,77		
	VV		15,77*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva"		18,14		
41	M	585820001800.S	Stavebné lepidlo, trieda C2TE S1	kg	78,85	0,65	51,25
	VV		N3				
	VV		8*2,5		20,00		
	VV		-(0,9*1,97)		-1,77		
	VV		-(1,2*2,05)		-2,46		
	VV		Súčet		15,77		
	VV		15,77*5 "Prepočítané koeficientom množstva"		78,85		
42	M	585860000800.S	Škárovacia hmota cementová, flexibilná	kg	15,77	3,33	52,51
	VV		N3				
	VV		8*2,5		20,00		
	VV		-(0,9*1,97)		-1,77		
	VV		-(1,2*2,05)		-2,46		
	VV		Súčet		15,77		
	VV		15,77*5 "Prepočítané koeficientom množstva"		78,85		
43	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	13,00	1,80	23,40
	D	784	Malby				181,79
44	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	15,00	1,35	20,25
	VV		15		15,00		
	VV		Súčet		15,00		
45	K	784410120.S	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3,80 m	m2	30,77	1,90	58,46
	VV		N2				
	VV		8*3,3		26,40		
	VV		1,85*3,3		6,11		
	VV		1*3,3		3,30		
	VV		1*3,3		3,30		
	VV		2,1*3,3		6,93		
	VV		0,15*3,3		0,50		
	VV		-15,77		-15,77		
	VV		Súčet		30,77		

46	K	784422273.S	Malby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na hrubozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	30,77	3,35	103,08
			N2				
			8*3,3		26,40		
			1,85*3,3		6,11		
			1*3,3		3,30		
			1*3,3		3,30		
			2,1*3,3		6,93		
			0,15*3,3		0,50		
			-15,77		-15,77		
			Sučet		30,77		
	D	M	Práce a dodávky M				735,00
	D	21-M	Elektromontáže				735,00
47	K	SZO	Svetelné a zásuvkové obvody	kpl	1,00	465,00	465,00
48	K	SOS	SOS tlačidko	ks	1,00	270,00	270,00

Príloha č.3

Zoznam subdodávateľov:

1. MEZOLIFT s.r.o., Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 225 835

Predmetom stavebných prác je dodanie a montáž 2 ks plošiny GTLE s rovnou dráhou.

Cena za zhotovenie diela je 23 650,00 Eur bez DPH.