

Zmluva o dielo
o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka
č. 513 /1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Spišské Tomášovce
Sídlo:	Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce, okr. Spišská Nová Ves
Štatutárny zástupca:	Mgr. Zuzana Nebusová, starostka obce
IČO:	00 329 649
DIČ:	2020/1/908
IČ DPH:	neplatca DPH
Tel.:	+421 53 4299 729
E-mail:	podatelna@spissketomasovce.sk
Internetová stránka:	www.spissketomasovce.sk
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK66 5600 0000 0034 1941 7001
SWIFT (BIC):	KOMASK2X

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:	Služby obce Spišské Tomášovce, s. r. o., r.s.p.
Sídlo:	Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce
Právna forma:	Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce
Zastúpený:	Mgr. Zuzana Nebusová, konateľ spoločnosti
IČO:	52 893 944
DIČ:	2121172405
IČ DPH:	SK2121172405
Tel.:	+421 907 946 899
E-mail:	sluzbyobce@zoznam.sk
Internetová stránka:	https://www.spissketomasovce.sk/obec-2/sluzby-obce-spisske-tomasovce-sro/
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK22 5600 0000 0065 2468 5001
SWIFT (BIC):	KOMASK2X

(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej aj ako „zmluva“ alebo „ZoD“) a prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

II. Predmet zmluvy

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác – zhotovenie stavebného diela: „Prístavba obslužnej budovy TJ Spišské Tomášovce“ v zmysle ponuky do verejného obstarávania.
- Projekt navrhuje rekonštrukciu a prístavbu objektu obslužnej budovy obecného športového klubu TJ Spišské Tomášovce pre investora, obec Spišské Tomášovce. Objekt je umiestnený

na pozemku v katastri obce. Ide o existujúci jednopodlažný objekt s podkrovím bez podpivničenia so šikmou sedlovou strechou. Pre potreby zlepšenia podmienok a nových prevádzkových požiadaviek pre športový klub je potrebné budovu obnoviť a dostavať. Projekt dostavby počíta s rozšírením zastavanej plochy prízemí dostavaním novej konštrukcie na západnej a východnej strane budovy. Vzniknú tak nové priestory hygieny, skladovania, zázemia pre hráčov a technická miestnosť. Pozemok je pozdĺžne natočený v smere juhozápad – severovýchod, so vstupom na pozemok zo severovýchodnej strany. Súčasťou riešenia je terasa s prestrešením na juhozápadnú stranu v nadväznosti na priestory zázemia pre hráčov a rozhodcov, spevnené plochy a parkovisko, prístup na hraciu plochu pre hráčov a fanúšikov a dve nové montované prestrešené tribúny s celkovou kapacitou 200 miest.

Podrobný rozsah realizovaných zmluvných prác je uvedený v ocenenom Výkaze výmer – Rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy a v projektovej dokumentácii.

- 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavebné dielo zrealizovať v lehote uvedenej v čl. IV. bod 4.1. a odovzdať objednávateľovi.
- 2.3. Objednávateľ sa zaväzuje zrealizované dielo prevziať a zaplatiť zmluvne dohodnutú cenu.
- 2.4. Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa stavebné dielo chápe rovnocenne aj samostatná prevádzky schopná časť celého stavebného diela, t. j. pokiaľ je v zmluve uvedené „stavebné dielo“ alebo „dielo“, rozumie sa pod tým aj „samostatná prevádzky schopná časť stavebného diela“, na ktorú sa vzťahujú všetky podmienky tejto zmluvy.
- 2.5. Objednávateľ si vyhradzuje právo postupnej realizácie (odovzdávanie staveniska aj po samostatných objektoch), nakoľko sa v prípade možnosti bude uchádzať o dotácie alebo príspevky.

III. Povinnosti a práva zhotoviteľa a objednávateľa

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné dielo na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť. Vlastnícke právo k zhotovenému a uhradenému dielu prislúcha objednávateľovi.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zrealizovať v prvotriednej kvalite a v zmysle platných noriem a predpisov.
- 3.3. Zhotoviteľ prevezie materiál a techniku potrebnú na realizáciu diela na miesto realizácie diela na vlastné náklady a nebezpečenstvo.
- 3.4. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele v rozsahu predmetu plnenia zmluvy.
- 3.5. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na stavenisku. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty, vzniknuté z jeho prác podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a je povinný viesť evidenciu o stavebných odpadoch vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných prác podľa prílohy č. 1 Vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Zhotoviteľ odstráni ihneď a na vlastné náklady znečistenie verejnej komunikácie, ktoré je výsledkom jeho činnosti.
- 3.6. Objednávateľ požaduje dodržiavať pri realizácii stavebného diela, vyhlášku č. 147/2013 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a s ňou súvisiacich noriem a predpisov.
- 3.7. Zhotoviteľ je povinný odovzdať vypratane stavenisko dňom preberacieho konania objednávateľovi.
- 3.8. Objednávateľ a prípadne stavebný dozor bude vykonávať občasný technický dozor v priebehu realizácie stavebného diela a sledovať, či sa práce vykonávajú podľa dohodnutých podmienok a technických noriem.
- 3.9. Zhotoviteľ prehlasuje, že všetky práce v zmysle predmetu tejto zmluvy uvedené v čl. II. budú realizované s tým, že bude dodržaná čistota pracoviska a staveniska zhotoviteľa v požadovanej forme. V opačnom prípade je to chápané ako nedodržanie kvality prác.

- Objednávateľ má právo vyžadovať od zhotoviteľa doklady preukazujúce dodanie požadovaných materiálov, ktoré sú uvedené v ocenenom Výkaze výmer – Rozpočte, ako sú napr. atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode, dodacie listy, technické listy a pod. Zhotoviteľ je povinný tieto požadované doklady do termínu ich zabudovania do stavebného diela objednávateľovi predložiť.
- 3.10. V prípade nedodržania kvality vykonávaných prác a nedodržania objednávateľom požadovanej kvality dodaných materiálov i zariadení má objednávateľ právo práce na diele zastaviť a dodaný materiál neprevziať. V prípade sporu o kvalite dodávaného resp. dodaného predmetu tejto zmluvy je dohodnuté, že si objednávateľ do 3 dní po začatí sporu môže nekvalitné, resp. neodsúhlasené časti predmetu plnenia objednať u iného zhotoviteľa. Výška finančného obnosu vyplateného inému zhotoviteľovi za realizáciu prác na predmete tejto zmluvy bude odpočítaná z ceny diela, čiže sa zníži cena diela. Týmto aktom nie sú dotknuté práva objednávateľa na náhradu škôd spôsobených zhotoviteľom nedodržaním kvality prác a materiálov v zmysle tejto zmluvy.
- 3.11. V prípade nedodržania termínov realizácie uvedených v tejto ZoD a v stavebnom denníku pre jednotlivé práce, má objednávateľ právo znížiť cenu diela za každý deň omeškania o 0,05 %. Týmto aktom nie sú dotknuté práva objednávateľa na náhradu škôd spôsobených zhotoviteľom nedodržaním termínov realizácie.
- 3.12. Zhotoviteľ zrealizuje stavebné dielo s podielom plnenia zo zmluvy, ktorý bude zabezpečovať subdodávateľsky v nasledovnej výške: 7 %, čo vo finančnom vyjadrení činí: 10.000,00 € bez DPH. Subdodávateľmi budú: zatiaľ neznámi (uviesť Obchodný názov/meno; adresa sídla/pobytu; IČO/dátum narodenia, ak nebolo IČO pridelené). Zhotoviteľ týmto prehlasuje, že všetci uvedení subdodávatelia sú oprávnení uskutočňovať stavebné práce uvedené v subdodávke; sú spôsobilí, odborní a majú dostatočné skúsenosti s realizovaním stavebných prác uvedených v subdodávke. Pokiaľ zhotoviteľ bude chcieť zmeniť niektorého zo subdodávateľov, alebo realizovať nastúpenie nového subdodávateľa, musí požiadať objednávateľa o schválenie a zdokladovať, že nový subdodávateľ je oprávnený uskutočňovať stavebné práce uvedené v subdodávke; je spôsobilý, odborný a má dostatočné skúsenosti s realizovaním stavebných prác uvedených v subdodávke.
- 3.13. Stavbyvedúcim, resp. zodpovednou osobou zhotoviteľa za realizáciu bude: Ladislav Beskyd.
- 3.14. Zhotoviteľ sa zaväzuje, v prípade, že to bude relevantné, že bude rešpektovať zmeny v zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov (príspevku alebo dotácie) vplyvajúce na ZoD a následne pristúpi k rokovaniu o zmene ZoD formou dodatku.
- 3.15. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky, je podmienkou, aby v tomto prípade zamestnal na realizáciu osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky (viď. ďalej bod 3.18 tohto článku).
- 3.16. V prípade, ak Výkaz výmer – Rozpočet odkazuje na konkrétneho výrobcu, značku, patent alebo typ a počas realizácie zákazky dôjde k objektívnym okolnostiam obmedzujúcim, alebo zabraňujúcim jeho dodanie (nie z viny zhotoviteľa), môže zhotoviteľ tieto tovary nahradiť ekvivalentnými (porovnateľnými) tovarmi s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami. Zhotoviteľ je povinný predložiť doklady preukazujúce oprávnenosť tejto výmeny (zdokladovanie okolností) a tiež je povinný predložiť doklady preukazujúce splnenie všetkých minimálnych špecifikácií, parametrov a vlastností zameneného tovaru. Zámena podlieha schváleniu objednávateľa, poverenej osoby objednávateľa alebo stavebného dozora a poskytovateľa prostriedkov (ak bude relevantné). Schválenie bude zaznamenané v stavebnom denníku. Splnenie všetkých minimálnych špecifikácií, parametrov a vlastností zameneného tovaru bez vplyvu na cenu predmetu zákazky si nevyžaduje uzavretie Dodatku k tejto zmluve, ale považuje sa za splnenie predmetu zmluvy.
- 3.17. Zhotoviteľ (ak to bude relevantné) sa zaväzuje strieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s uskutočňovanými stavebnými prácami a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť v súlade s podmienkami

uvedenými v Zmluve o poskytnutí príspevku a jej prílohách. Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z tejto zmluvy a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác alebo iných postupov.

3.18. Uplatnenie sociálneho aspektu:

- zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky, je podmienkou, aby v tomto prípade zamestnal na realizáciu osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky a na prípadné pomocné práce zamestnal osoby s nízkym dosiahnutým vzdelaním,
- zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať základné pracovné normy v zmysle platných právnych predpisov SR,
- zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečovať súlad vykonávaných prác s požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci a bude zabezpečovať rovnosť pohlaví a ich nediskrimináciu,
- zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať vnútroštátne zákony, relevantné právne predpisy a kolektívne dohody, ktoré sú v súlade s právom EÚ,
- zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zákazky (stavebné dielo) zrealizuje tak, aby bol prístupný osobám so zdravotným postihnutím.

Pokiaľ poskytovateľ finančných prostriedkov rozhodne o uplatnení ďalších podmienok sociálneho aspektu počas realizácie stavebného diela, sú zmluvné strany povinné tieto požiadavky akceptovať.

3.19. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa alebo stavebný dozor min. 2 pracovné dni vopred k prevzatíu konštrukcií alebo prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými a zároveň tieto dostatočne preukázateľne fotograficky zdokumentovať. Ak tak zhotoviteľ neurobí, je povinný na požiadanie objednávateľa alebo stavebného dozoru tieto konštrukcie alebo práce odkryť na vlastné náklady. Ak objednávateľ alebo stavebný dozor bude dodatočne požadovať odkrytie týchto konštrukcií alebo prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa a v prípade, že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že konštrukcie alebo práce neboli riadne vykonané, tieto konštrukcie a práce na odkrytí a oprave uhradí v plnej miere zhotoviteľ.

IV. Doba plnenia

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať termín realizácie a dodania celého predmetu zákazky – stavebného diela, ukončené úspešným odovzdávacím a preberacím konaním, prihliadajúc pritom na rozsah, zložitosť a náročnosť stavebného diela; do 12 mesiacov (max. do 12 mesiacov), odo dňa odovzdania staveniska pre úspešného uchádzača – zhotoviteľa, najneskôr do 31.03.2028. Ak poskytovateľ finančných prostriedkov umožní čerpanie po 31.03.2028, tak je možné termín 31.03.2028 prekročiť, avšak lehota realizácie poskytnutá zhotoviteľom v mesiacoch je záväzná. Ak bude relevantné a poskytovateľ prostriedkov bude vykonávať kontrolu verejného obstarávania, tak výzva na realizáciu/pozvánka na odovzdanie staveniska bude zaslaná po jej ukončení, resp. po udelení súhlasu poskytovateľa finančného príspevku k realizácii, alebo po odporúčaní poskytovateľa finančného príspevku k začatiu realizácie (napr. počas prebiehajúcej kontroly verejného obstarávania s cieľom plynulej implementácie projektu). Pozvánka bude zaslaná elektronicky e-mailovou komunikáciou. Prijatie pozvánky je zhotoviteľ povinný potvrdiť.

4.2. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu v dôsledku vyššej moci.

Za vyššiu moc sa považuje udalosť alebo okolnosť (napr. živelná pohroma, povodeň, zemetrasenie, víchrica, mimoriadna situácia / stav ohrozujúci bezpečnosť alebo zdravie, pandémie, vojna a pod.):

- a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,

- b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto zmluvy,
- c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,
- d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej zmluvnej strane.
- Zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov alebo súvisiacich následkov (napr. obmedzenie určitých komodít na trhu).
- 4.3. Lehota realizácie stavebného diela začne plynúť dňom odovzdania staveniska a končí úspešným odovzdávacím a preberacím konaním, zohľadňujúc pritom oprávnené prerušenie prác. V prípade oprávneného prerušenia prác, je možné odovzdať a prebrať len tú zrealizovanú časť/časti, ktorá/é bola/i zrealizovaná/é pred oprávneným prerušením za predpokladu, že sa jedná o samostatne prevádzky schopnú/é časti.
- 4.4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ môže určiť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na príslušný rozpočtový rok/roky, alebo z dôvodu neschválenia projektu, že nebude realizovať celé stavebné dielo v danom roku, alebo ho nebude nerealizovať vôbec alebo že bude realizovať len časť diela.
- 4.5. Zmluvné strany sa dohodli, že upravia termín plnenia ZoD zodpovedajúce dobe trvania okolností vyššej moci /živelná pohroma, povodeň a pod.
- 4.6. Miesto realizácie stavebných prác: Obec Spišské Tomášovce, parc. č. KN-C 626/15, 628, k.ú. Spišské Tomášovce v zmysle prílohy č.4 výzvy na predkladanie ponúk: Projektová dokumentácia vo formáte pdf.
- 4.7. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať všetky podmienky financovania určené poskytovateľom finančných prostriedkov (ak bude relevantné).
- 4.8. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne prerušiť realizáciu Diela bez súhlasu objednávateľa.

V. Cena

- 5.1. Cena celkom za celý predmet plnenia zmluvy, vychádza z ponuky úspešného uchádzača – zhotoviteľa do verejného obstarávania a je stanovená nasledovne:

cena celého predmetu zmluvy bez DPH	142 857,14 €
DPH 5,00 %	7 142,86 €
cena celého predmetu zmluvy s DPH	150 000,00 €

- 5.2. Pokiaľ z popisu položiek vo Výkaze výmer nevyplýva inak, jednotkové ceny budú obsahovať všetky prípadné náklady na:
- náklady na realizáciu stavebného diela v zmysle Výkazu výmer – Rozpočtu, projektovej dokumentácie, za podmienok uvedených v ZoD,
 - náklady na zriadenie, údržbu a likvidáciu zariadenia staveniska, skladov, kancelárií a ostatného vybavenia zhotoviteľa (vrátane prípadných poplatkov za elektrinu, vodného a stočného, tlače a kopírovania, spotrebného materiálu a telekomunikačných poplatkov), ktoré si zriadi zhotoviteľ pred začatím prác a počas výstavby,
 - náklady na adekvátne zabezpečenie zariadenia staveniska resp. materiálových skladov zhotoviteľa proti odcudzeniu počas lehoty výstavby, vrátane nákladov na prípadnú strážnu službu,
 - náklady na provizórne oddelenie staveniska, resp. objektov, kde sa realizujú práce podľa dohody s objednávateľom,
 - prípadné zvýšené náklady, vzhľadom k realizácii stavebných prác počas prevádzky na komunikáciách a na okolitých pozemkoch,
 - náklady na vytýčenie všetkých podzemných a skrytých vedení ich správcami, vrátane nákladov na výkon dozoru správcami počas realizácie prác, prípadne ostatných poplatkov a ich sondáž pred realizáciou, dotknutých realizáciou stavebného diela,

- náklady na zaobstaranie akýchkoľvek iných potrebných povolení (okrem povolenia na realizáciu) pred zahájením prác, vrátane poplatkov,
- všetky náklady na nákup/zaobstaranie materiálov bez ohľadu na to, či sú vo výkazoch samostatne uvedené alebo nie, príslušenstvo a pomocné stavebné materiály potrebné k zhotoveniu diela,
- náklady na vertikálny a horizontálny presun akýchkoľvek hmôt v akýchkoľvek množstvách (materiálu na zabudovanie, výrobkov, odstránených podkladov a povrchov spevnených a nespevnených, pomocného a podružného materiálu a pod.) na stavenisku a mimo staveniska vrátane prípadných poplatkov,
- náklady na nakládku/vykládku a odvoz vybúraného materiálu, sute, ostatného alebo prípadne nebezpečného odpadu na skládku do akejkoľvek vzdialenosti, vrátane poplatkov za zneškodnenie odpadu, vrátane poplatkov za uloženie na skládke,
- náklady na zákonnú likvidáciu odpadov vrátane všetkých poplatkov, vrátane odovzdania dokladov o ich nakladaní objednávateľovi,
- náklady na opravu poškodených komunikácií, plôch, konštrukcií a pod. zhotoviteľom s uvedením do pôvodného stavu,
- náklady na rezanie konštrukcií v potrebnom počte rezaní, potrebnej hĺbke a dĺžke mimo Výkazu výmer - Rozpočtu, pokiaľ to bude nevyhnutné pre nápravu poškodených konštrukcií zhotoviteľom,
- náklady na presun hmôt na medzidepónie v oboch smeroch, vrátane nakládky, vykládky a poplatkov, vrátane nákladov za zriadenie a udržiavanie medzidepónií,
- náklady na vyčistenie stavebných konštrukcií, odovzdávaného stavebného diela a staveniska,
- náklady na stratné,
- náklady súvisiace so zabezpečením úplného alebo čiastočného uzavretia a obmedzenia užívania verejných komunikácií, ak je to nutné pre zhotovenie stavebného diela, vrátane poplatkov pre povolujujúce orgány,
- náklady na zabezpečenie požiadaviek cestných a dopravných orgánov (nákup/lízing, osadenie a údržba dočasných dopravných značiek, zábradlí, osvetlení výkopov, obnova trvalého dopravného značenia a pod.) vrátane vyhotovenia a schválenia projektu organizácie dopravy a s tým súvisiace poplatky, vrátane nákladov na používanie schváleného dočasného DZ počas realizácie príslušnej časti stavebného diela (pokiaľ to bude potrebné),
- náklady na ochranu nadväzujúcich alebo susediacich pozemkov proti znečisteniu alebo poškodeniu a ich odstránenie a uvedenie do pôvodného stavu,
- náklady na čistenie komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev, staveniska a pod., ktoré budú znečistené vlastnou stavebnou činnosťou počas celej doby výstavby, vrátane zákonnej likvidácie odpadov,
- náklady na zriadenie a odstránenie debnenia všetkého druhu pri betonárskych prácach vrátane dodávky debniaceho materiálu, pokiaľ to bude potrebné,
- náklady na ochranné opatrenia pre vykonané práce až do doby ich prevzatia objednávateľom,
- náklady na výkony kompletizácie stavebnej a technologickej časti stavby,
- všeobecné riziká, ako napr. sťažené dopravné podmienky, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy, nevyhnutné doplňujúce prieskumy pri sondáži podzemných vedení (pokiaľ budú vykonávané) a pod.,
- všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady, dane, náklady na vlastný dozor, odmeny, odlučné, cestovné a vedľajšie položky a výdaje,
- náklady na zabezpečenie súladu vykonávaných prác s požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci,
- náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami systému riadenia kvality,
- náklady na vykonanie všetkých skúšok, monitoringov, kontrol, atestov, odborných prehliadok, revízií, vrátane zabezpečenia a likvidácie skúšobných médií,
- náklady súvisiace so zabezpečením požiadaviek požiarnej ochrany,

- predkladanie dokladov k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu celého stavebného diela a potrebné k uvedeniu diela do prevádzky min. v 2 (dvoch) vyhotoveniach (stavebný denník, atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovávaných výrobkov, predpísané protokoly o skúškach a revízie, doklady o zákonnej likvidácii odpadov, podrobná fotodokumentácia realizovaných stavebných prác, porealizačné geodetické zameranie a pod., podľa pokynov objednávateľa).
- 5.3. Dodatky k tejto zmluve musia byť uzavreté v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „Zovo“), po prípadnom schválení poskytovateľom, ak to poskytovateľ bude vyžadovať (ak to bude relevantné).
- 5.4. Cena za stavebné dielo je stanovená ako cena maximálna a konečná bez možnosti jej zmeny do 31.03.2028, v rozsahu prác podľa predloženého Výkazu výmer – Rozpočtu a sú v nej zahrnuté všetky náklady, dodávky a práce zhotoviteľa spojené s vykonaním diela. Cena sa nesmie meniť z akýchkoľvek dôvodov na strane zhotoviteľa do 31.03.2028. Po uvedenom dátume sa zmluvné strany môžu dohodnúť na uplatňovaní inflačného nárastu cien formou Dodatku k tejto zmluve v súlade s výmerom alebo opatrením ŠÚ SR uvedeným v cenových správach pre stavebníctvo v príslušnom kvartáli, resp. inou dohodnutou formou (napr. Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby SR platný v čase po uplynutí dátumu garancie ceny).
- 5.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade zmeny postavenia z neplatiteľa DPH na platiteľa DPH je ním predložená cena konečná a nemenná a počas zmluvného vzťahu bude považovaná na úrovni s DPH.
- 5.6. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa s predmetom stavebného diela oboznámil v dostatočnom predstihu a že pri dodržaní odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponúkol aj cenu diela uvedenú a dohodnutú v tejto zmluve ako konečnú cenu diela obsahujúcu v sebe všetky účelné a potrebné náklady na materiál a práce, ktorými sa dosiahne riadne a včasné ukončenie realizácie celého stavebného diela vymedzeného v tejto zmluve, ako aj jeho účelné užívanie.
- 5.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať možnosť požadovania prípadných navyšiacich prác priamo súvisiacich s predmetným stavebným dielom, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania diela a požadované navyšiacie práce nie sú zahrnuté do Výkazu výmer – Rozpočtu. Zhotoviteľ a objednávateľ pristúpia na vzájomnú dohodu oceňovania týchto navyšiacich prác, napr. oceňovanie: v zmysle položiek z ponukového rozpočtu – pokiaľ sa uvedená položka v rozpočte nachádza. Pokiaľ sa nenachádza – oceňovanie na základe ceny dohodnutej medzi objednávateľom a zhotoviteľom, pričom táto cena bude založená na ekonomicky oprávnených nákladoch. Všetky úpravy vo Výkaze výmer - Rozpočte, nerealizované práce a navyšiacie práce budú zhotoviteľom a prípadným stavebným dozorom objednávateľa zaznamenané, odsúhlasené a potvrdené napr. v stavebnom denníku a budú slúžiť ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou písomného dodatku k tejto uzavretej zmluve alebo napr. formou novej zmluvy na navyšiacie práce.
- 5.8. V prípade nepredvídaných zmien nákladov stavebných materiálov alebo montáží uplatnia zmluvné strany mechanizmus úpravy ceny výpočtom, ktorý bude akceptovaný poskytovateľom finančných prostriedkov a objednávateľom. Vzorec pre výpočet indexácie a násobiteľov úpravy ceny musí byť zverejnený poskytovateľom finančných prostriedkov, Štatistickým úradom, Úradom pre verejné obstarávanie alebo iným oprávneným úradom alebo orgánom SR (napr. platný vzorec v čase po uplynutí dátumu garancie ceny, uvedený v príslušnom Metodickom pokyne Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, pri výstavbe, modernizácii a rekonštrukcii inžinierskych stavieb a budov – zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas jej trvania).

VI. Fakturačné a platobné podmienky

- 6.1. Podkladom pre zaplatenie ceny plnenia – predmetu zmluvy ako celku bude daňový doklad – faktúra. Zhotoviteľ bude mať právo na mesačnú fakturáciu a to po odsúhlasení súpisov stavebným dozorom alebo objednávateľom. Zmena fakturácie, v prípade požiadavky poskytovateľa prostriedkov (ak bude relevantné), nie je vylúčená. Zmena spôsobu fakturácie musí byť vykonaná dodatkom k ZoD, no musí byť v prospech objednávateľa. Faktúra bude vystavená po odsúhlasení súpisu vykonaných prác stavebným dozorom, resp. objednávateľom.
Minimálna lehota splatnosti faktúry sa stanovuje na 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu. Preddavok, resp. záloha môže byť poskytnutá len v prípade, že uvedené umožní poskytovateľ dotácie, resp. finančného príspevku k plynulému financovaniu projektu, ak je uvedené relevantné. Zmluvné strany sa pri fakturácii riadia prioritne podľa pokynov a podmienok poskytovateľa finančných prostriedkov.
Spôsob financovania bude závisieť od prípadných podmienok poskytovateľa finančného príspevku, resp. dotácie (ak to bude relevantné).
- 6.2. Faktúra musí obsahovať po vecnej a formálnej stránke, všetky náležitosti daňového dokladu. Pokiaľ to bude relevantné, tak faktúra musí obsahovať všetky informácie o projekte, ktoré bude poskytovateľ prostriedkov vyžadovať (napr. názov projektu, kód projektu, názov programu, názov opatrenia a pod.). V prípade, ak faktúra nebude obsahovať požadované údaje, tak je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi. Nová lehota splatnosti začína plynúť dorúčením opravenej faktúry.
- 6.3. Financovanie predmetu zmluvy bude z finančných prostriedkov objednávateľa a z prostriedkov poskytnutých objednávateľovi formou príspevku. Verejný obstarávateľ sa uchádza o príspevok z Fondu na podporu športu.
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“, číslo: 2024/002, resp. iné finančné príspevky, alebo dotácie (ak to bude relevantné).

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

- 7.1. Zhotoviteľ splní predmet zmluvy odovzdaním ukončeného celého stavebného diela objednávateľovi, vrátane všetkých potrebných a požadovaných dokladov objednávateľovi min. v 2 (dvoch) vyhotoveniach. Zhotoviteľ oznámi min. dva pracovné dni vopred objednávateľovi, že stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie a prevzatie stavebného diela sa uskutoční na stavenisku.
V prípade oprávneného prerušenia prác, je možné odovzdať a prebrať len tú časť/časti, ktorá/é bola/i zrealizovaná/é pred oprávneným prerušením za predpokladu, že sa jedná o samostatne prevádzky schopnú/é časť/časti.
- 7.2. Zo zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude zrejмый stav diela v čase jeho prevzatia objednávateľom. Objednávateľ prevezme stavebné dielo alebo funkčnú prevádzky schopnú časť diela naraz bez nedorobkov a vád.
- 7.3. Ak v čase preberania stavebného diela objednávateľom stavebné dielo bude obsahovať také zjavné vady a nedorobky, ktoré sami o sebe a ani v spojení s inými vadami a nedorobkami nebránia plynulému a bezpečnému užívaniu diela, dielo sa bude považovať za ukončené až po odstránení všetkých zjavných vád a nedorobkov. Zjavné vady a nedorobky spolu s termínmi ich odstránenia budú uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.
- 7.4. Objednávateľ umožní prístup zhotoviteľovi na stavenisko za účelom odstránenia vád a nedorobkov.

VIII. Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude prevedený kvalitne a v rozsahu dohodnutom oboma zmluvnými stranami.
- 8.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré sa objavia po prevzatí diela objednávateľom v záručnej dobe.
- 8.3. Záručná doba je 60 mesiacov odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia diela od zhotoviteľa objednávateľom. Táto záručná doba nemusí platiť pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré výrobca poskytuje inú záručnú dobu (napr. stroje, zariadenia, náradie, povrchovú úpravu a pod.), tu platí záručná doba min. 24 mesiacov odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom. Požadovaná záručná doba je v súlade s § 12 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona č.254/1998 Z. z. o verejných prácach. Záručná doba sa nevzťahuje na vady, ktoré boli zapríčinené objednávateľom alebo treťou osobou. V prípade, že úspešný uchádzač (zhotoviteľ) poskytne objednávateľovi výhodnejšie záručné podmienky, tieto budú uvedené v tomto článku ZoD, resp. v Zápise z odovzdania a prevzatia stavebného diela.
- 8.4. V rámci záručnej doby je objednávateľ povinný zhotoviteľa bezodkladne písomne oboznámiť so vzniknutými vadami. Zhotoviteľ zistené a včas uplatnené vady odstráni na vlastné náklady do 10 dní od ich uplatnenia, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

IX. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

- 9.1. Zhotoviteľ je povinný objednávateľa upozorniť na riziká vyplývajúce z činností, ktoré bude vykonávať.
- 9.2. Zhotoviteľ je povinný pohybovať sa po stavenisku len vo vymedzených priestoroch, je povinný dbať na svoju bezpečnosť a neohroziť pritom bezpečnosť iných osôb ani majetok objednávateľa a iných osôb. Zhotoviteľ si je vedomý, že realizácia stavebných prác bude vykonávaná na verejne prístupných miestach s výskytom inžinierskych sietí.
- 9.3. Zhotoviteľ zodpovedá počas vykonania diela za bezpečnosť, ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu vlastných pracovníkov a osôb pohybujúcich sa na stavenisku a v jeho dotyku.
- 9.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady odstrániť v priebehu realizácie predmetu zmluvy ním spôsobené závady na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrane pred požiarom.
- 9.5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko kde sa bude realizovať predmet zmluvy proti vzniku úrazu a proti hmotnej škode okolia.

X. Zmluvné sankcie

Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:

- 10.1. V prípade, že zhotoviteľ z jeho viny sa dostane do omeškania s odovzdaním stavebného diela, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny celkom s DPH stavebného diela za každý začatý deň omeškania.
- 10.2. Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky z odovzdávacieho a preberacieho konania, vrátane úpravy staveniska do pôvodného stavu alebo neodstráni záručné vady v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za každý začatý deň omeškania.
- 10.3. V prípade, že zhotoviteľ odovzdá stavebné dielo na realizáciu tretej osobe bez súhlasu objednávateľa, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 % z ceny celkom s DPH stavebného diela.
- 10.4. Za bezdôvodné neprevzatie staveniska zhotoviteľom od objednávateľa, v písomne zvolanom termíne min. 5 dní pred samotným odovzdaním staveniska, sa stanovuje sankcia na 500,00 € s DPH jednorázovo. Uvedenú sankciu je možné uložiť aj opakovane.

- 10.5. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry môže zhotoviteľ vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.

XI. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom, nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 11.2. Ak sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, netýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
- 11.3. Zmluvné strany sa môžu dojednať na zmenách ustanovení tejto zmluvy formou dodatkov k tejto zmluve, ktoré musia byť v písomnej forme a tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Pokiaľ si prípadný poskytovateľ finančných prostriedkov bude vyhradzovať schválenie tejto zmluvy alebo akéhokoľvek dodatku k tejto zmluve, sú zmluvné strany povinné uvedené rešpektovať.
- 11.4. Zmluvné strany sa zaväzujú rešpektovať všetky prípadné podmienky poskytovateľa dotácie a pokiaľ bude potrebné upraviť niektoré body tejto zmluvy, tak poskytnú potrebnú súčinnosť a zaväzujú sa uzavrieť dodatok zohľadňujúci požadované zmeny.
- 11.5. Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi prijímateľom/objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
- 11.6. Zmluvné strany sa budú riadiť, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 11.7. Zmluvné strany sa dohodli, že upravia termíny plnenia zmluvy o dielo zodpovedajúce dobe trvania okolností vyššej moci /živelná pohroma, povodeň a pod./.
- 11.8. Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých 3 exempláre obdrží objednávateľ a 1 exemplár zhotoviteľ.
- 11.9. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, zmluva nebola uzavretá v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu s celým jej obsahom zmluvu podpisujú.
- 11.10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je ocenený Výkaz výmer - Rozpočet z víťaznej ponuky uchádzača / zhotoviteľa (príloha č.2 výzvy na predloženie ponuky).

V Spišských Tomášovciach, dňa 04.04.2025

V Spišských Tomášovciach, dňa 04.04.2025

Objednávateľ:



Mgr. Zuzana Nebusová
starostka obce

Zhotoviteľ:

Služby obce
Spišské Tomášovce, s. r. o., i.s.p.
Kostolná 20/12
052 01 Spišské Tomášovce
IČO: 52 893 944 * IČ DPH: SK2121172
-2-

Mgr. Zuzana Nebusová
konateľ spoločnosti

Krycí list stavby

Stavba Prístavba OB TJ Spišské Tomášovce

Miesto:					
Ks:					
Zákazka:	Spracoval: Adriana Kacvinská		Dňa	30. 3. 2025	
Odberateľ: Obec Spišské Tomášovce					
IČO: 00329649			DIČ: 2020717908		
Projektant: Ing. arch. Kicko					
IČO:			DIČ:		
Dodávateľ: Služby obce Spišské Tomášovce, s. r. o., r.s.p.					
IČO: 52893944			IČ DPH: SK2121172405		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady stavby	0
HSV	60 741,42	2 622,76	63 364,18		
PSV	29 514,69	32 438,95	61 953,64	Komplet. činnosť	0,00
MONT	9 413,38	8 125,94	17 539,32	HZS	0,00
OST	0,00	0,00	0,00		
VN	0,00	0,00	0,00		
Spolu			142 857,14	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00
Územie so sťaž. podmienk.			0,00	Horské oblasti	0,00
Prevádzkové vplyvy			0,00	Mimostavenisková doprava	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár			Celkové náklady		
			Celkové náklady bez DPH		142 857,14
			DPH 5% z	142 857,14	7 142,86
			DPH 0% z	0,00	0,00
			Spolu v EUR		150 000,00
Odberateľ  Dodávateľ Služby obce Spišské Tomášovce, s. r. o. Kostolná 28 052 01 Spišské Tomášovce IČO: 52 893 DPH: SK2 -2- AUS					

Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH	
A	B
5%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čín.	Ostatné náklady stavby	Cena
01 - Stavebná časť	133 897,30		0,00	0,00	0,00	133 897,30
02 - Elektroinštalácia - Bleskozvod	3 756,24		0,00	0,00	0,00	3 756,24
03 - Prípojka NN	5 203,60		0,00	0,00	0,00	5 203,60
Celkom bez DPH	142 857,14		0,00	0,00	0,00	142 857,14
DPH 5% z	142 857,14					7 142,86
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						150 000,00



Služby obce
 Spišské Tomášovce, s. r. o., i. s. p.
 Kostoľná 20/12
 Spišské Tomášovce
 IČO: 52 07 00 00

SK2121172405

Krycí list rozpočtu

Stavba Prístavba OB TJ Spišské Tomášovce

Objekt 01 - Stavebná časť

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Adriana Kacvinská

Dňa 30. 3. 2025

Odberateľ: Obec Spišské Tomášovce

IČO: 00329649

DIČ: 2020717908

Projektant: Ing. arch. Kisko

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Služby obce Spišské Tomášovce, s. r. o., r.s.p.

IČO: 52893944

IČ DPH: SK2121172405

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		0,00
HSV	60 741,42	2 622,76	63 364,18		
PSV	29 514,69	32 438,95	61 953,64	Komplet. činnosť	0,00
MNT	5 006,64	3 572,64	8 579,48	HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			133 897,30	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočítateľ			Celkové náklady		
			Celkové náklady bez DPH		133 897,30
			DPH 6% z	133 897,30	6 694,87
			DPH 0% z	0,00	0,00
			Spolu v EUR		140 592,17

Odberateľ

Dodávateľ



Služby obce
Spišské Tomášovce, s. r. o., r.s.p.
Kostolná 20/12
052 01 Spišské Tomášovce
IČO: 52 893 944 * IČ DPH: SK2121172405

-2-

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Spišské Tomášovce

Spracoval: Adriana Kacvinská

Projektant: Ing. arch. Kisko

Ks:

Dodávateľ: Služby obce Spišské Tomášovce, s. r. o., r.s.p.

Dátum: 30. 3. 2025

Stavba Prístavba OB TJ Spišské Tomášovce

Objekt 01 - Stavebná časť

Prehľad rozpočtových nákladov

	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE	2 912,95	0,00	2 912,95	0,0000	0,0000			
ZÁKLADY	3 645,33	0,00	3 645,33	55,4600	0,0000			
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	11 256,42	0,00	11 256,42	0,0000	0,0000			
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	891,44	0,00	891,44	4,7400	0,0000			
SPEVNENÉ PLOCHY	2 918,83	1 111,11	4 029,94	27,5400	0,0000			
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	30 063,87	1 406,29	31 470,16	27,3100	0,0000			
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	4 947,60	105,36	5 052,96	16,8600	0,2900			
PRESUNY HMŔ	4 104,98	0,00	4 104,98	0,0000	0,0000			
Práce HSV	60 741,42	2 622,76	63 364,18	131,9100	0,2900			
Práce PSV								
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	1 028,65	501,27	1 529,92	0,0700	0,0000			
POVLAKOVÉ KRYTINY	682,06	427,78	1 109,84	0,0000	0,0000			
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIE	475,28	2 673,82	3 149,10	0,0000	0,0000			
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	9 869,41	7 345,96	17 315,37	0,2500	0,0000			
DREVOSTAVBY	1 845,51	0,00	1 845,51	0,8000	0,0000			
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	6 360,38	0,00	6 360,38	0,9500	0,0000			
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	1 880,86	15 723,68	17 604,54	0,0200	0,0000			
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	1 772,83	1 348,91	3 121,74	0,0000	0,0000			
OBKLADY KERAMICKÉ	2 168,84	1 583,70	3 752,54	5,9800	0,0000			
NÁTERY	1 286,40	0,00	1 286,40	0,0800	0,0000			
MALBY	2 044,47	2 833,83	4 878,30	0,0800	0,0000			
Práce PSV	29 514,69	32 438,95	61 953,64	8,2300	0,0000			
Montážne práce								
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	5 006,64	3 572,84	8 579,48	0,0000	0,0000			
Montážne práce	5 006,64	3 572,84	8 579,48	0,0000	0,0000			
Celkom v EUR	95 262,75	38 634,55	133 897,30	140,1400	0,2900			



Služby obce
Spišské Tomášovce, s. r. o., r.s.p.
Kostolná 20/12
052 01 Spišské Tomášovce
IČO: 52 893 944 * IČ DPH: SK2171172408
-2-

Rozpočet

Odberteľ: Obec Spišské Tomášovce

Spracoval: Adriana Kacvinská

Projektant: Ing. arch. Kiciko

Ks:

Dodávateľ: Služby obce Spišské Tomášovce, s. r. o., r.s.p.

Dátum: 30. 3. 2025

Zákazka Prístavba OB TJ Spišské Tomášovce

Objekt 01 - Stavebná časť

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Cena/MJ	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Suma
1		PRÁCE HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	0,504	14,82	7,47	0,000	0,000	0,000
	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hĺbke 3 do 100 m ³	m ³	33,245	41,01	1 363,38	0,000	0,000	0,000
	132201109.S	Príplatok k cene za lepkosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapažaných s urovnávaním dna v hĺbke 3	m ³	33,245	11,37	378,00	0,000	0,000	0,000
	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	31,229	2,55	79,63	0,000	0,000	0,000
	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	31,229	5,46	170,51	0,000	0,000	0,000
	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m ³	218,603	0,55	120,23	0,000	0,000	0,000
	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	31,229	25,00	780,73	0,000	0,000	0,000
	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	2,520	5,16	13,00	0,000	0,000	0,000
1		ZEMNÉ PRÁCE				2 912,95		0,000	0,000
2		ZÁKLADY							
	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr. 0-32 mm	m ³	5,703	50,48	287,89	2,070	11,805	0,000
	274271041.S	Murivo základových pásov (m ³) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m ³	6,246	185,33	1 157,57	0,000	0,000	0,000
	274321311.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m ³	19,401	110,51	2 144,00	2,193	42,548	0,000
	275313611.S	Betón základových páteiek, prostý tr. C 16/20	m ³	0,504	110,85	55,87	2,193	1,105	0,000
2		ZÁKLADY				3 645,33		55,460	0,000
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
	311275021.S	Murivo nosné (m ³) z pórabetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m ³ hrúbky 250 mm	m ³	2,690	244,15	656,76	0,000	0,000	0,000
	311275031.S	Murivo nosné (m ³) z pórabetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m ³ hrúbky 300 mm	m ³	23,873	241,11	5 756,02	0,000	0,000	0,000
	317161121.S	Pórabetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm	ks	4,000	19,15	76,60	0,000	0,000	0,000
	317161232.S	Pórabetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	51,65	51,65	0,000	0,000	0,000
	317161531.S	Pórabetónový preklad nosný šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	2,000	109,27	218,54	0,000	0,000	0,000
	317161551.S	Pórabetónový preklad nosný šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	18,000	128,53	2 313,54	0,000	0,000	0,000
	317161552.S	Pórabetónový preklad nosný šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	1,000	152,47	152,47	0,000	0,000	0,000
	317161553.S	Pórabetónový preklad nosný šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1750 mm	ks	1,000	177,32	177,32	0,000	0,000	0,000
	342272031.S	Priečky z pórabetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m ³ hrúbky 100 mm	m ²	26,916	31,25	841,13	0,000	0,000	0,000
	342272051.S	Priečky z pórabetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m ³ hrúbky 150 mm	m ²	23,928	42,31	1 012,39	0,000	0,000	0,000
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				11 256,42		0,000	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m ³	1,982	158,40	313,95	2,262	4,483	0,000




Rozpočet Prístavba OB TJ Spišské Tomášovce / 01 - Stavebná časť

417351115.S	Debnenie bočníc stúžujúcich pásov a vancov vrátane vzpier zhotovenie	m2	12,138	18,19	220,79	0,007	0,088	0,000
417351116.S	Debnenie bočníc stúžujúcich pásov a vancov vrátane vzpier odstránenie	m2	12,138	5,07	61,54	0,000	0,000	0,000
417361821.S	Výstuž stúžujúcich pásov a vancov z betonárskej ocele B500 (10505)	l	0,159	1 856,36	295,16	1,068	0,170	0,000
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				891,44		4,740	0,000
5	SPEVNENÉ PLOCHY							
564651111.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	94,430	6,05	571,30	0,292	27,536	0,000
564710111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 50 mm	m2	94,430	4,40	415,49	0,000	0,000	0,000
596811310.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	94,430	20,46	1 932,04	0,000	0,000	0,000
592460007600.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, farebná	m2	95,374	11,65	1 111,11	0,000	0,000	0,000
5	SPEVNENÉ PLOCHY				4 029,94		27,540	0,000
6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	15,000	22,59	338,85	0,038	0,563	0,000
612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	130,977	1,52	199,09	0,000	0,033	0,000
612460272.S	Vnútorná omietka stien sadrová, hr. 10 mm	m2	130,977	13,51	1 769,50	0,000	0,000	0,000
622461052.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	214,021	15,05	3 221,02	0,003	0,541	0,000
622465111	Vonkajšia omietka stien mramorové zrná, weber.pas marmolit, jemnozrná	m2	41,130	26,98	1 109,69	0,004	0,181	0,000
625250548.S	Kontaktný zateplovací systém XPS soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrukovacie kotvy	m2	41,130	45,89	1 887,46	0,000	0,000	0,000
625250701.S	Kontaktný zateplovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm, skrukovacie kotvy	m2	13,580	42,37	575,38	0,000	0,000	0,000
625250713.S	Kontaktný zateplovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrukovacie kotvy	m2	200,441	73,66	14 764,48	0,040	7,982	0,000
631313611.S	Mazanina z belónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	7,733	176,68	1 366,27	2,213	17,114	0,000
631362021.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zväraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,570	1 645,07	937,69	1,203	0,686	0,000
632200060.S	Montáž dlažby 50x50 kladená na sucho na rektifikačné terče výšky do 25 mm na plochých strechách	m2	53,250	18,96	1 009,62	0,000	0,000	0,000
592460023000.S	Platňa betónová záhradná, rozmer 500x500x50 mm	m2	54,315	18,11	983,64	0,000	0,000	0,000
632440138.S	Anhydritový samonivelizačný poter, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 50 mm	m2	61,270	37,80	2 316,01	0,000	0,000	0,000
642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	7,000	67,87	475,09	0,017	0,122	0,000
553310004700	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 600x1970x60 mm	ks	7,000	30,97	216,79	0,000	0,000	0,000
648991113.S	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	10,650	8,80	93,72	0,008	0,085	0,000
611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komórková vnútorná, biela	m	10,650	19,33	205,86	0,000	0,000	0,000
6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				31 470,16		27,310	0,000
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
916531112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	30,150	7,48	225,52	0,000	0,000	0,000
592170001500.S	Obrubník parkový, lxšvx 1000x50x200 mm, farebný	ks	30,452	3,46	105,36	0,000	0,000	0,000
941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	324,400	4,38	1 420,87	0,026	8,344	0,000
941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	648,800	2,19	1 420,87	0,000	0,000	0,000
941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	324,400	2,03	658,53	0,026	8,344	0,000
941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	61,270	3,99	244,47	0,002	0,094	0,000
953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	60,060	3,38	203,00	0,000	0,000	0,000
953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	21,200	4,12	87,34	0,000	0,000	0,000
953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	94,280	5,77	544,00	0,001	0,082	0,000
968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,0081	m	13,600	3,48	473,28	0,000	0,000	0,095

Spišské Tomášovce, s. r. o., IČO: 52 893 944 * IČ DPH: SK2121172405
Kostolná 20/12
052 01 Spišské Tomášovce

Rozpočet Prístavba OB TJ Spišské Tomášovce / 01 - Stavebná časť

968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	16,620	3,48	57,84	0,000	0,000	0,199
979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,312	17,47	5,45	0,000	0,000	0,000
979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,808	0,53	1,49	0,000	0,000	0,000
979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	l	0,312	14,41	4,50	0,000	0,000	0,000
979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,808	1,62	4,55	0,000	0,000	0,000
979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,312	70,00	21,84	0,000	0,000	0,000
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				5 052,96		16,860	0,290
99	PRESUNY HMÔT							
998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	220,106	18,65	4 104,98	0,000	0,000	0,000
99	PRESUNY HMÔT				4 104,98		0,000	0,000
	Práce HSV				63 364,18		131,910	0,290
	Práce PSV							
711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI							
711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	77,331	0,72	55,68	0,000	0,000	0,000
246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,023	2 701,41	62,13	1,000	0,023	0,000
711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	19,694	20,63	406,29	0,000	0,000	0,000
711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	77,331	4,79	370,42	0,001	0,042	0,000
628310001100	Pás asfaltový pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov,	m2	88,931	3,85	342,38	0,000	0,000	0,000
711491172.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	53,250	2,96	157,62	0,000	0,000	0,000
693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	61,238	1,58	96,76	0,000	0,000	0,000
998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	15,332	2,5200	38,6400	0,000	0,000	0,000
711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI				1 529,92		0,070	0,000
712	POVLAKOVÉ KRYTINY							
712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	90,860	1,29	117,21	0,000	0,000	0,000
283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	104,489	0,56	58,51	0,000	0,000	0,000
712873230.S	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol.povlaku z PVC-P fólie na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy do 50 cm so zvarovaním spoju	m2	53,250	10,16	541,02	0,000	0,003	0,000
283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	61,238	6,03	369,27	0,000	0,000	0,000
998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	10,270	2,3200	23,8300	0,000	0,000	0,000
712	POVLAKOVÉ KRYTINY				1 109,84		0,000	0,000
713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
713111111	Montáž tepelnej izolácie bežných stavebných konštrukcií stropov minerálnou vlnou vrchom kladenou voľne	m2	181,720	1,98	359,81	0,000	0,000	0,000
631440002400	Doska 200x600x1200 mm z kamennej vlny, vhodná na akustickú izoláciu šikmých striech, stropov, priečok	m2	99,946	16,73	1 672,10	0,000	0,000	0,000
631440001600	Doska 50x600x1200 mm z kamennej vlny, vhodná na akustickú izoláciu šikmých striech, stropov, priečok	m2	99,946	4,47	446,76	0,000	0,000	0,000
713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	61,270	1,28	78,43	0,000	0,000	0,000
283750001700.S	Doska XPS hr. 40 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, terás, striech, cestné stavitelstvo	m2	62,495	8,88	554,96	0,000	0,000	0,000
998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	29,395	1,2600	37,0400	0,000	0,000	0,000
713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				3 149,10		0,000	0,000
762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m2	151,600	9,65	1 462,94	0,000	0,039	0,000
605120007100.S	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť J hol. 4000-6500 mm, hr. 100 mm, š. 120, 140, 180 mm	m3	3,002	367,00	1 101,73	0,000	0,000	0,000



Spišské Tomášovce, s. r. o., IČO: 52 893 944

Kostolná 20/12


052 01 Spišské Tomášovce

IČO: 52 893 944 IČ DPH: SK212172405

-2-

Rozpočet Prístavba OB TJ Spišské Tomášovce / 01 - Stavebná časť

762341002.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na pero drážku	m2	147,537	5,99	883,75	0,000	0,000	0,000
607260000450.S	Doska OSB nebrúsená hr 25 mm	m2	150,488	20,62	3 103,06	0,000	0,000	0,000
762341201.S	Montáž laťovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	377,148	1,00	377,15	0,000	0,000	0,000
605430000200.S	Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty impregnované hr. 40 mm, š. 50 mm, dl. 4000-5000 mm	m3	0,830	352,01	292,17	0,000	0,000	0,000
762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	8,796	37,89	333,28	0,023	0,203	0,000
762712140.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hranečného prierezovej plochy 280 - 450 cm2	m	33,800	19,38	655,04	0,000	0,007	0,000
605120006800.S	Hranoly z borovice neopracované hraneč akost II dl. 4000-5500 mm, hr. 200 mm, š. 200 mm	m3	1,606	385,00	618,31	0,000	0,000	0,000
762822140.S	Montáž stropníc z hranečného a polohranečného reziva prierezovej plochy 450 - 540 cm2	m	118,250	9,09	1 074,89	0,000	0,000	0,000
605120005000.S	Hranoly z borovice neopracované hraneč akost I dl. 4000-6500 mm, hr. 250 mm, š. 200 mm	m3	5,794	385,00	2 230,69	0,000	0,000	0,000
76289500	Drevené lepené hranoly - dodávka a montáž	m3	2,184	1 312,50	2 866,50	0,000	0,000	0,000
76289501	Drevené zásteny - dodávka a montáž	m2	18,330	91,00	1 668,03	0,000	0,000	0,000
998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	156,481	4,1400	647,8300	0,000	0,000	0,000
762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				17 315,37		0,250	0,000
763	DREVOSTAVBY							
763138201.S	Podhlád SDK montovaný priamo na jednorovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 12.5 mm	m2	40,650	29,42	1 195,92	0,013	0,534	0,000
763138203.S	Podhlád SDK montovaný priamo na jednorovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna impregnovaná DFH2 12.5 mm	m2	20,560	31,08	639,00	0,013	0,270	0,000
998763401.S	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	19,247	0,5500	10,5900	0,000	0,000	0,000
763	DREVOSTAVBY				1 845,51		0,800	0,000
764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							
764171301.S	Krytina falcovaná pozinkovaná farebná, sklon strechy do 30°	m2	94,287	50,57	4 768,09	0,010	0,929	0,000
764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farebného PZf plechu, pododkľapové polkruhové r.š. 330 mm	m	15,400	40,15	618,31	0,000	0,000	0,000
764410450.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farebného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	13,200	11,17	147,44	0,001	0,008	0,000
764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov r.š. od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	2,550	1,70	4,34	0,000	0,000	0,003
764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farebného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	11,200	48,46	542,75	0,000	0,000	0,000
764900002.S	Kontaktná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 140 g/m2	m2	94,287	1,76	165,95	0,000	0,011	0,000
998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	65,986	1,7200	113,5000	0,000	0,000	0,000
764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				6 360,38		0,950	0,000
766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	40,800	19,72	804,58	0,000	0,011	0,000
283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-fliisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	42,840	1,88	80,54	0,000	0,000	0,000
283290006200.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-fliisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	42,840	0,72	30,84	0,000	0,000	0,000
611410005300.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 650x650 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	220,00	220,00	0,000	0,000	0,000
611410006200.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 850x850 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	9,000	255,00	2 295,00	0,000	0,000	0,000
611410005400.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 600x850 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	230,00	230,00	0,000	0,000	0,000
611410006600.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 850x1500 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	460,00	460,00	0,000	0,000	0,000
766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	44,880	16,04	719,88	0,000	0,012	0,000
pol1	Plastové vchodové dvere, vrátane zárubne 800x1970		7,000	1 270,00	8 890,00	0,000	0,000	0,000
pol2	Plastové dvojkridlové dvere, vrátane zárubne 1200x1850		1,000	1 550,00	1 550,00	0,000	0,000	0,000
766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového plastového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	10,000	26,91	269,10	0,000	0,000	0,000




Spišské Tomášovce, s. r. o., i.s.p.
Kostolná 20/12
052 01 Spišské Tomášovce
IČO: 52 893 944 *IČ DPH: SK212117

549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	10,000	38,50	385,00	0,000	0,000	0,000
611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voštiná, povrch fólia, piné	ks	10,000	158,23	1 582,30	0,000	0,000	0,000
998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	171,182	0,5100	87,3000	0,000	0,000	0,000
766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				17 604,54		0,020	0,000
771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ							
771411004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty	m	42,958	3,99	171,40	0,000	0,000	0,000
771541025.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do malty	m2	61,270	24,58	1 506,02	0,000	0,000	0,000
597740002100.S	Dlaždice keramické, gresové neglazované	m2	68,127	19,80	1 348,91	0,000	0,000	0,000
998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	29,178	3,2700	95,4100	0,000	0,000	0,000
771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ				3 121,74		0,000	0,000
781	OBKLADY KERAMICKÉ							
781441027.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty	m2	78,417	26,86	2 106,28	0,076	5,978	0,000
597640001800.S	Obkladačky keramické	m2	79,985	19,80	1 583,70	0,000	0,000	0,000
998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	34,002	1,8400	62,5600	0,000	0,000	0,000
781	OBKLADY KERAMICKÉ				3 752,54		5,980	0,000
783	NÁTERY							
783782404.S	Nátory tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevoškaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	251,250	5,12	1 286,40	0,000	0,080	0,000
783	NÁTERY				1 286,40		0,080	0,000
784	MALBY							
784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	192,187	1,01	194,11	0,000	0,019	0,000
784418011.S	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	14,345	1,18	16,93	0,000	0,002	0,000
784422271.S	Malby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	192,187	2,89	555,42	0,000	0,063	0,000
Pol97	Stropné, Nastenné LED svetidlo max 20W IP44 so senzorom pohybu podľa výberu investora	ks	8,000	93,94	751,52	0,000	0,000	0,000
Pol155	LED panel prísadený 120x30cm podľa výberu investora	ks	3,000	13,14	39,42	0,000	0,000	0,000
Pol98	LED panel prísadený 120x30cm podľa výberu investora	ks	3,000	64,68	194,04	0,000	0,000	0,000
Pol156	Ventilátor s nastaviteľným dobehom IP20	ks	4,000	10,99	43,96	0,000	0,000	0,000
Pol99	Ventilátor s nastaviteľným dobehom IP20	ks	4,000	36,55	146,20	0,000	0,000	0,000
Pol157	Zásuvka 1x16A 400V IP44 na povrch	ks	1,000	7,55	7,55	0,000	0,000	0,000
Pol100	Zásuvka 1x16A 400V IP44 na povrch	ks	1,000	6,08	6,08	0,000	0,000	0,000
Pol101	Odborná prehliadka a skúška	ks	1,000	1 150,00	1 150,00	0,000	0,000	0,000
Pol159	Podiel pridružených výkonov	ks	1,000	236,68	236,68	0,000	0,000	0,000
Pol43	Nepredvídané práce	hod.	48,000	19,80	950,40	0,000	0,000	0,000
Pol102	Doprava	ks	1,000	420,00	420,00	0,000	0,000	0,000
Pol103	Podružný materiál	ks	1,000	165,99	165,99	0,000	0,000	0,000
784	MALBY				4 878,30		0,080	0,000
	Práce PSV				61 953,64		8,230	0,000
	Montážne práce							
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
Pol48	Istič LTE-B63/3p	ks	1,000	75,99	75,99	0,000	0,000	0,000
Pol49	Prepáťová ochrana SPD 1+2 4p KIWA P0781.004 B+C+D 280/12,5kA	ks	1,000	160,94	160,94	0,000	0,000	0,000
Pol50	Istič LTE-B16/3, 16A	ks	2,000	11,19	22,38	0,000	0,000	0,000



Pol51	Istič LTE-B10/1, 10A	ks	2,000	3,42	6,84	0,000	0,000	0,000
Pol52	Istič LTE-B16/1, 16A	ks	8,000	3,42	27,36	0,000	0,000	0,000
Pol53	Istič LTE-B6/1, 6A	ks	1,000	4,90	4,90	0,000	0,000	0,000
Pol54	Prúdový chránič 40A/4P/0,03A	ks	2,000	36,83	73,66	0,000	0,000	0,000
Pol55	Stýkač 25-40 25A /4p	ks	1,000	39,57	39,57	0,000	0,000	0,000
Pol56	Hlavná uzemňovacia svorkovnica	ks	1,000	25,93	25,93	0,000	0,000	0,000
Pol57	Nápis na rozvádzač, popisné štítky, podružný materiál	ks	1,000	17,71	17,71	0,000	0,000	0,000
Pol115	Montáž prvkov rozvádzača	ks	1,000	325,08	325,08	0,000	0,000	0,000
Pol116	Osadenie rozvádzača	ks	1,000	48,08	48,08	0,000	0,000	0,000
Pol117	Kábel CYKY-O 3x1,5	m	58,000	1,25	72,50	0,000	0,000	0,000
Pol60	Kábel CYKY-O 3x1,5	m	58,000	0,73	42,34	0,000	0,000	0,000
Pol118	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	541,000	1,25	676,25	0,000	0,000	0,000
Pol61	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	541,000	0,73	394,93	0,000	0,000	0,000
Pol119	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	495,000	1,26	623,70	0,000	0,000	0,000
Pol62	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	495,000	1,27	628,65	0,000	0,000	0,000
Pol121	Kábel CYKY-J 5x2,5	m	39,000	1,26	49,14	0,000	0,000	0,000
Pol64	Kábel CYKY-J 5x2,5	m	39,000	1,86	72,54	0,000	0,000	0,000
Pol122	Kábel JYTY 2x1	m	36,000	1,25	45,00	0,000	0,000	0,000
Pol65	Kábel JYTY 2x1	m	36,000	0,54	19,44	0,000	0,000	0,000
Pol124	vodič CY-J 1x16 mm2	m	8,000	1,25	10,00	0,000	0,000	0,000
Pol67	vodič CY-J 1x16 mm2	m	8,000	2,16	17,28	0,000	0,000	0,000
Pol125	vodič CYA 1x4 mm2 pre ochranné pospojovanie	m	210,000	1,26	264,60	0,000	0,000	0,000
Pol68	vodič CYA 1x4 mm2 pre ochranné pospojovanie	m	210,000	0,63	132,30	0,000	0,000	0,000
Pol127	Kábel FTP cat.5e	m	96,000	1,26	120,96	0,000	0,000	0,000
Pol70	Kábel FTP cat.5e	m	96,000	0,57	54,72	0,000	0,000	0,000
Pol129	Príplatok za zaťahovanie kábla do rúrky	m	109,000	0,43	46,87	0,000	0,000	0,000
Pol130	Prístrojová krabica inštalácia	ks	38,000	1,71	64,98	0,000	0,000	0,000
Pol73	Prístrojová krabica inštalácia	ks	38,000	0,26	9,88	0,000	0,000	0,000
Pol131	Prístrojová krabica inštalácia hlboká	ks	4,000	1,82	7,28	0,000	0,000	0,000
Pol74	Prístrojová krabica inštalácia hlboká	ks	4,000	0,72	2,88	0,000	0,000	0,000
Pol132	Rozvodná krabica	ks	6,000	3,99	23,94	0,000	0,000	0,000
Pol75	Rozvodná krabica	ks	6,000	1,92	11,52	0,000	0,000	0,000
Pol133	Príchytka FT10	ks	150,000	0,81	121,50	0,000	0,000	0,000
Pol76	Príchytka FT10	ks	150,000	0,45	67,50	0,000	0,000	0,000
Pol134	Príchytka OBO Grip M30	ks	32,000	0,83	26,56	0,000	0,000	0,000
Pol77	Príchytka OBO Grip M30	ks	32,000	1,07	34,24	0,000	0,000	0,000
Pol135	Ohybná rúrka FXP 20	m	48,000	1,52	72,96	0,000	0,000	0,000
Pol78	Ohybná rúrka FXP 20	m	48,000	0,71	34,08	0,000	0,000	0,000
Pol136	Ohybná rúrka FXP 25	m	45,000	1,54	69,30	0,000	0,000	0,000
Pol79	Ohybná rúrka FXP 25	m	45,000	0,89	40,05	0,000	0,000	0,000



Služby obce
Spišské Tomášovce, s. r. o., r.s.p.

Kostolná 20/12

052 01 Spišské Tomášovce

IČO: 52 893 944 * IČ DPH: SK2121172405

-2-

Rozpočet Prístavba OB TJ Spišské Tomášovce / 01 - Stavebná časť

Pol137	Ohybná rúrka FXP 40	m	16,000	1,95	31,20	0,000	0,000	0,000
Pol180	Ohybná rúrka FXP 40	m	16,000	2,14	34,24	0,000	0,000	0,000
Pol138	Sekanie drážok, vŕtanie otvorov cez stenu a pod.	ks	1,000	1 702,14	1 702,14	0,000	0,000	0,000
Pol139	Ukončenie vodiča v rozvádzači do 6mm2	ks	10,000	1,08	10,80	0,000	0,000	0,000
Pol140	Ukončenie vodiča v rozvádzači do 2,5mm2	ks	36,000	0,99	35,64	0,000	0,000	0,000
Pol141	Jednopolový vypínač zapustený rad.1	ks	9,000	3,74	33,66	0,000	0,000	0,000
Pol184	Jednopolový vypínač zapustený rad.1	ks	9,000	6,21	55,89	0,000	0,000	0,000
Pol142	Striedavý prepínač zapustený rad.6	ks	6,000	3,89	23,34	0,000	0,000	0,000
Pol185	Striedavý prepínač zapustený rad.6	ks	6,000	6,81	40,86	0,000	0,000	0,000
Pol146	Zásuvka jednoduchá zapustená 230 V, 16 A, IP 20	ks	18,000	6,97	125,46	0,000	0,000	0,000
Pol189	Zásuvka jednoduchá zapustená 230 V, 16 A, IP 20	ks	18,000	6,97	125,46	0,000	0,000	0,000
Pol148	Šporákový vypínač	ks	1,000	8,45	8,45	0,000	0,000	0,000
Pol191	Šporákový vypínač	ks	1,000	22,85	22,85	0,000	0,000	0,000
Pol149	Zásuvka 2xRJ45 IP20 zapustená	ks	1,000	8,45	8,45	0,000	0,000	0,000
Pol192	Zásuvka 2xRJ45 IP20 zapustená	ks	1,000	27,77	27,77	0,000	0,000	0,000
Pol151	Svorka uzemňovacia ZS4	ks	10,000	4,99	49,90	0,000	0,000	0,000
Pol194	Svorka uzemňovacia ZS4	ks	10,000	3,80	38,00	0,000	0,000	0,000
Pol152	Tlačidlo Total Stop	ks	1,000	8,63	8,63	0,000	0,000	0,000
Pol195	Tlačidlo Total Stop	ks	1,000	31,74	31,74	0,000	0,000	0,000
Pol153	Stropné LED svetidlo max.20W IP20 podľa výberu investora v/na strope podľa výberu investora	ks	15,000	13,01	195,15	0,000	0,000	0,000
Pol196	Stropné LED svetidlo max.20W IP20 podľa výberu investora v/na strope podľa výberu investora	ks	15,000	78,56	1 178,40	0,000	0,000	0,000
Pol154	Stropné,Nástenné LED svetidlo max.20W IP44 so senzorom pohybu podľa výberu investora	ks	8,000	13,14	105,12	0,000	0,000	0,000
921	IM-21 ELEKTROMONTÁŽE				8 579,48		0,000	0,000
	Montážne práce				8 579,48		0,000	0,000
	Celkom v EUR				133 897,30		140,140	0,290



Služby obce
Spišské Tomášovce, s. r. o., i. s.
Kostolná 20/12
052 01 Spišské Tomášovce
IČO: 52 893 944 * IČ DPH: SK2121172405
-2-

Krycí list rozpočtu

Stavba Prístavba OB TJ Spišské Tomášovce

Objekt 02 - Elektroinštalácia - Bleskozvod

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Adriana Kacvinská

Dňa 30. 3. 2025

Odberateľ: Obec Spišské Tomášovce

IČO: 00329649

DIČ: 2020717908

Projektant: Ing. arch. Kisko

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Služby obce Spišské Tomášovce, s. r. o., r.s.p.


IČO: 52893944

IČ DPH: SK2121172405

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		0,00
HSV					
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MNT	2 109,25	1 646,99	3 756,24	HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			3 756,24	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár			Celkové náklady		
			Celkové náklady bez DPH		3 756,24
			DPH 5% z	3 756,24	187,81
			DPH 0% z	0,00	0,00
			Spolu v EUR		3 944,05

Odberateľ

Dodávateľ



Služby obce
Spišské Tomášovce, s. r. o., r.s.p.
Kostolná 20/12
052 01 Spišské Tomášovce
IČO: 52 893 944 * IČ DPH: SK2121172405

-2-

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Spišské Tomášovce

Spracoval: Adriana Kacvinská

Projektant: Ing. arch. Kisko

Ks:

Dodávateľ: Služby obce Spišské Tomášovce, s. r. o., r.s.p.


Dátum: 30. 3. 2025

Stavba Prístavba OB TJ Spišské Tomášovce

Objekt 02 - Elektroinštalácia - Bleskozvod

Prehľad rozpočtových nákladov

	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Súšina (T)			
Montážne práce								
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	2 109,25	1 646,99	3 756,24	0,0000	0,0000			
Montážne práce	2 109,25	1 646,99	3 756,24	0,0000	0,0000			
Celkom v EUR	2 109,25	1 646,99	3 756,24	0,0000	0,0000			



Služby obce
 Spišské Tomášovce, s. r. o., r.s.p.
 Kostolná 20/12
 052 01 Spišské Tomášovce
 IČO: 52 893 944 * IČ DPH: SK212117/2405

-2-

Rozpočet

Odberateľ: Obec Spišské Tomášovce

Spracoval: Adriana Kacvinská

Projektant: Ing. arch. Kicko

Ks:

Dodávateľ: Služby obce Spišské Tomášovce, s. r. o., r.s.p.

Dátum: 30. 3. 2025

Zákazka Prístavba OB TJ Spišské Tomášovce

Objekt 02 - Elektroinštalácia - Bleskozvod

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
		Montážne práce							
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
	Pol24	PV xx podpera vedenia ,strecha	ks	130,000	0,87	113,10	0,000	0,000	0,000
	Pol1	PV xx podpera vedenia ,strecha	ks	130,000	1,88	244,40	0,000	0,000	0,000
	Pol25	DEHN Prichytka DEHNquick 202000	ks	72,000	0,87	62,64	0,000	0,000	0,000
	Pol2	DEHN Prichytka DEHNquick 202000	ks	72,000	1,11	79,92	0,000	0,000	0,000
	Pol26	Tyč zachytávacia JP 20 2,0m FeZn bez osadenia	ks	3,000	14,59	43,77	0,000	0,000	0,000
	Pol3	Tyč zachytávacia JP 20 2,0m FeZn bez osadenia	ks	3,000	15,64	46,92	0,000	0,000	0,000
	Pol4	Držiak tyče	ks	3,000	13,71	41,13	0,000	0,000	0,000
	Pol28	Svorka k zachytávacej tyči SJ 01 4xM8 16mm FeZn	ks	3,000	4,22	12,66	0,000	0,000	0,000
	Pol5	Svorka k zachytávacej tyči SJ 01 4xM8 16mm FeZn	ks	3,000	2,11	6,33	0,000	0,000	0,000
	Pol29	SK krížová svorka	ks	3,000	4,23	12,69	0,000	0,000	0,000
	Pol6	SK krížová svorka	ks	3,000	1,56	4,68	0,000	0,000	0,000
	Pol30	SS spojovacia svorka	ks	66,000	4,92	324,72	0,000	0,000	0,000
	Pol7	SS spojovacia svorka	ks	66,000	0,79	52,14	0,000	0,000	0,000
	Pol31	SO pripájacia svorka pre pripojenie odkvapových rúr	ks	8,000	4,92	39,36	0,000	0,000	0,000
	Pol8	SO pripájacia svorka pre pripojenie odkvapových rúr	ks	8,000	1,99	15,92	0,000	0,000	0,000
	Pol32	SZ skúšobná svorka	ks	8,000	4,92	39,36	0,000	0,000	0,000
	Pol9	SZ skúšobná svorka	ks	8,000	1,99	15,92	0,000	0,000	0,000
	Pol33	SR 02 M8 odbočná spojovacia svorka pre zem,pásky 30x4	ks	8,000	4,92	39,36	0,000	0,000	0,000
	Pol10	SR 02 M8 odbočná spojovacia svorka pre zem,pásky 30x4	ks	8,000	1,48	11,84	0,000	0,000	0,000
	Pol34	SR 03 uzemňovacia svorka	ks	16,000	4,92	78,72	0,000	0,000	0,000
	Pol11	SR 03 uzemňovacia svorka	ks	16,000	1,61	25,76	0,000	0,000	0,000
	Pol35	OZ označovač zvodov	ks	8,000	0,69	5,52	0,000	0,000	0,000
	Pol12	OZ označovač zvodov	ks	8,000	0,76	6,08	0,000	0,000	0,000
	Pol36	Zemná tyč ZT2m	ks	4,000	31,89	127,56	0,000	0,000	0,000
	Pol13	Zemná tyč ZT2m	ks	4,000	31,12	124,48	0,000	0,000	0,000
	Pol37	SJ 02 svorka k zemnej tyči	ks	4,000	4,79	19,16	0,000	0,000	0,000
	Pol14	SJ 02 svorka k zemnej tyči	ks	4,000	2,35	9,40	0,000	0,000	0,000
	Pol38	AlMgSi 8 zem.guľatina AlMgSi o8 strecha	m	142,000	3,48	494,16	0,000	0,000	0,000
	Pol15	AlMgSi 8 zem.guľatina AlMgSi o8 strecha	m	142,000	1,28	181,76	0,000	0,000	0,000


Služby obce
Spišské Tomášovce, s. r. o., r.s.p.
Kostolná 20/12
052 01 Spišské Tomášovce

IČO: 52 893 944 * IČ DPH: SK2121172

-2-

Strana 3 z 4

Pol39	AlMgSi 8 zem.guľatina AlMgSi PVC ø8 zvod	m	36,000	5,30	190,80	0,000	0,000	0,000
Pol16	AlMgSi 8 zem.guľatina AlMgSi PVC ø8 zvod	m	36,000	3,21	115,56	0,000	0,000	0,000
Pol40	Zemniaca guľatina FeZn ø10 1m=0,62kg / 1kg=1,61m	m	32,000	2,41	77,12	0,000	0,000	0,000
Pol17	Zemniaca guľatina FeZn ø10 1m=0,62kg / 1kg=1,61m	m	32,000	2,99	95,68	0,000	0,000	0,000
Pol41	Zemniaca pásovina FeZn 30x4 , 1m=0,94kg / 1kg=1,06m	m	80,000	1,61	128,80	0,000	0,000	0,000
Pol18	Zemniaca pásovina FeZn 30x4 , 1m=0,94kg / 1kg=1,06m	m	80,000	2,20	176,00	0,000	0,000	0,000
Pol42	Krabica bleskozvodná	ks	8,000	3,39	27,12	0,000	0,000	0,000
Pol19	Krabica bleskozvodná	ks	8,000	8,38	67,04	0,000	0,000	0,000
Pol43	Nepredvídané práce	hod.	16,000	9,90	158,40	0,000	0,000	0,000
Pol21	Odborná prehliadka a skúška	ks	1,000	275,00	275,00	0,000	0,000	0,000
Pol22	Podružný materiál	ks	1,000	51,03	51,03	0,000	0,000	0,000
Pol46	Podiel pridružených výkonov	ks	1,000	114,23	114,23	0,000	0,000	0,000
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				3 756,24		0,000	0,000
	Montážne práce				3 756,24		0,000	0,000
	Celkom v EUR				3 756,24		0,000	0,000



Služby obce
 Spišské Tomášovce, s. r. o., i.s.p.
 Kostolná 20/12
 052 01 Spišské Tomášovce
 IČO: 52 893 944 * IČ DPH: SK2121172
 -2-

Krycí list rozpočtu

Stavba Prístavba OB TJ Spišské Tomášovce

Objekt 03 - Prípojka NN

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Adriana Kacvinská

Dňa 30. 3. 2025

Odberateľ: Obec Spišské Tomášovce

IČO: 00329549

DIČ: 2020717908

Projektant: Ing. arch. Kisko

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Služby obce Spišské Tomášovce, s. r. o., r.s.p.


IČO: 52893944

IČ DPH: SK2121172405

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		0,00
HSV					
PSV				Komplet, činnosť	0,00
MNT	2 297,49	2 906,11	5 203,60	HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			5 203,60	Spolu	0,00
Zariadenie slaveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž. podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant, rozpočtár			Celkové náklady		
			Celkové náklady bez DPH		5 203,60
			DPH 5% z	5 203,60	260,18
			DPH 0% z	0,00	0,00
			Spolu v EUR		5 463,78

Odberateľ

Dodávateľ



Služby obce
Spišské Tomášovce, s. r. o., r.s.p.
Kostolná 20/12
052 01 Spišské Tomášovce
IČO: 52 893 944 * IČ DPH: SK2121172405

-2-

Rekapitulácia rozpočtu

Odberteľ: Obec Spišské Tomášovce

Spracoval: Adriána Kacvinská

Projektant: Ing. arch. Kícko

Ks:

Dodávateľ: Služby obce Spišské Tomášovce, s. r. o., r.s.p.


Dátum: 30. 3. 2025

Stavba Prístavba OB TJ Spišské Tomášovce

Objekt 03 - Prípojka NN

Prehľad rozpočtových nákladov

	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Súšina (T)			
Montážne práce								
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	2 297,49	2 906,11	5 203,60	0,0000	0,0000			
Montážne práce	2 297,49	2 906,11	5 203,60	0,0000	0,0000			
Celkom v EUR	2 297,49	2 906,11	5 203,60	0,0000	0,0000			



Služby obce
Spišské Tomášovce, s. r. o.,
Kostolná 20/12
052 01 Spišské Tomášovce
IČO: 52 893 944 * IČ DPH: SK2121172405

-2-

Rozpočet

Odberateľ: Obec Spišské Tomášovce

Spracoval: Adriana Kacvinská

Projektant: Ing. arch. Kiciko

Ks:

Dodávateľ: Služby obce Spišské Tomášovce, s. r. o., r.s.p.


Dátum: 30. 3. 2025

Zákazka Prístavba OB TJ Spišské Tomášovce

Objekt 03 - Prípojka NN

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	921	Montážne práce							
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
	Pol173	Chránička káblová KOPOFLEX 90mm 450N HDPE červená	m	70,000	2,09	146,30	0,000	0,000	0,000
	Pol160	Chránička káblová KOPOFLEX 90mm 450N HDPE červená	m	70,000	2,19	153,30	0,000	0,000	0,000
	Pol174	Príplatok za zaťahovanie kábla do 2 kg/m	m	70,000	0,43	30,10	0,000	0,000	0,000
	Pol175	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 70 mm2	ks	4,000	5,52	22,08	0,000	0,000	0,000
	Pol176	Spojka káblová 1-SVCZ-M 4x35-95 Al,Cu so skrut. spojovacími zmršťiteľná	ks	2,000	21,56	43,12	0,000	0,000	0,000
	Pol163	Spojka káblová 1-SVCZ-M 4x35-95 Al,Cu so skrut. spojovacími zmršťiteľná	ks	2,000	44,36	88,72	0,000	0,000	0,000
	Pol177	Koncovka rozdeľovacia SKR 4 55/20 zmršťiteľná 4x25-120mm2	ks	2,000	5,02	10,04	0,000	0,000	0,000
	Pol164	Koncovka rozdeľovacia SKR 4 55/20 zmršťiteľná 4x25-120mm2	ks	2,000	6,13	12,26	0,000	0,000	0,000
	Pol178	Koncovka rozdeľovacia SKR 4 38/11 zmršťiteľná 4x4-35mm2	ks	2,000	3,19	6,38	0,000	0,000	0,000
	Pol165	Koncovka rozdeľovacia SKR 4 38/11 zmršťiteľná 4x4-35mm2	ks	2,000	3,55	7,10	0,000	0,000	0,000
	Pol179	Rozvádzač elektrimerový ER 1.0 F803	ks	1,000	122,36	122,36	0,000	0,000	0,000
	Pol166	Rozvádzač elektrimerový ER 1.0 F803	ks	1,000	1 386,53	1 386,53	0,000	0,000	0,000
	Pol180	Kábel NAYY-J 4x95	m	76,000	2,76	209,76	0,000	0,000	0,000
	Pol167	Kábel NAYY-J 4x95	m	76,000	9,56	726,56	0,000	0,000	0,000
	Pol181	Istič trojpol. char.B 80A/3	ks	1,000	12,78	12,78	0,000	0,000	0,000
	Pol168	Istič trojpol. char.B 80A/3	ks	1,000	175,68	175,68	0,000	0,000	0,000
	Pol182	Zemné práce, rozbúravanie spevnených povrchov, spätná montáž do pôvodného stavu	m	70,000	21,23	1 486,10	0,000	0,000	0,000
	Pol183	Fólia výstražná 300mm x 250m PE červená blesk	m	70,000	0,91	63,70	0,000	0,000	0,000
	Pol170	Fólia výstražná 300mm x 250m PE červená blesk	m	70,000	0,22	15,40	0,000	0,000	0,000
	Pol143	Nepredvídané práce	hod.	12,000	9,09	109,08	0,000	0,000	0,000
	Pol171	Revízie -elektrická prípojka NN	ks	1,000	230,00	230,00	0,000	0,000	0,000
	Pol172	Podružný materiál	ks	1,000	110,56	110,56	0,000	0,000	0,000
	Pol185	Podiel pridružených výkonov	ks	1,000	35,69	35,69	0,000	0,000	0,000
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				5 203,60		0,000	0,000
		Montážne práce				5 203,60		0,000	0,000
		Celkom v EUR				5 203,60		0,000	0,000



Služby obce
Spišské Tomášovce, s. r. o., r.s.p.
Kostolná 20/12
052 01 Spišské Tomášovce
IČO: 52 893 944 *IČ DPH: SK212117

-2-