

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: PetrovcenadLaborcom
Stavba: Petrovce nad Laborcom - Rekonštrukcia a modernizácia MK

JKSO:
Miesto: k.ú.Petrovce nad Laborcom

Objednávateľ:
Obec Petrovce nad Laborcom č.238, 071 01

Zhotoviteľ:
EUROVIA SK, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing. Slavomír Vlčok

Poznámka:

KS:
Dátum: 20. 3. 2025

IČO: 00325619

IČ DPH:

IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			285 449,61
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	285 449,61	65 653,41
Cena s DPH v EUR			351 103,02

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



EUROVIA
EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice
IČO: 31651518 IČ DPH: SK2020490274

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	PetrovcenadLaborcom		
Stavba:	Petrovce nad Laborcom - Rekonštrukcia a modernizácia MK		
Miesto:	k.ú.Petrovce nad Laborcom	Dátum:	20. 3. 2025
Objednávateľ:	Obec Petrovce nad Laborcom č.238, 071 01	Projektant:	
Zhotoviteľ:	EUROVIA SK, a.s.	Spracovateľ:	Ing. Slavomír Vičok

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		285 449,61	351 103,02
SO 01	Cesty	285 449,61	351 103,02
A	Vetva A	140 526,68	172 847,82
B	Vetva B	72 573,31	89 265,17
C	Vetva C	72 349,62	88 990,03

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Petrovce nad Laborcom - Rekonštrukcia a modernizácia MK

Objekt:

SO 01 - Cesty

Časť:

A - Vetva A

JKSO:

Miesto: k.ú.Petrovce nad Laborcom

KS:

Dátum: 20. 3. 2025

Objednávateľ:

Obec Petrovce nad Laborcom č.238, 071 01

IČO:

00325619

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

IČO:

31651518

IČ DPH:

SK2020490274

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlček

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

140 526,68

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	140 526,68	23,00%	32 321,14

Cena s DPH

v EUR

172 847,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


EUROVIA
EUROVIA SK, a.s.
Ostobuditeľov 66
040 17 Košice
IČO: 31651518 IČ DPH: SK2020490274

ROZPOČET

Stavba:

Petrovce nad Laborcom - Rekonštrukcia a modernizácia MK

Objekt:

SO 01 - Cesty

Časť:

A - Vetva A

Miesto:

k.ú.Petrovce nad Laborcom

Dátum:

20. 3. 2025

Objednávateľ:

Obec Petrovce nad Laborcom č.238, 071 01

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

140 526,68

D HSV

Práce a dodávky HSV

140 526,68

D 1

Zemné práce

106 365,97

1	K	113152110	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. do 30 mm 0,076 t	m2	4 866,100	0,56	2 725,02
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - obruba stojatá	m3	78,700	14,50	1 141,15
3	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	78,700	1,00	78,70
4	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	78,700	4,80	377,76

D 5

Komunikácie

102 043,34

5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	78,700	0,60	47,22
6	K	175101202	Dosypanie pri obrubníku sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	32,500	45,00	1 462,50
7	K	565131111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 50 mm	m2	4 866,100	9,52	46 325,27
8	K	573111115.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2,50 kg/m2	m2	4 866,100	0,70	3 406,27
9	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	4 866,100	10,44	50 802,08

D 4

Vodorovné konštrukcie

4 018,85

10	K	452386151	Výrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	ks	20,000	13,50	270,00
11	K	569231111	Spevnenie krajnic, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým, hr. 100 mm	m2	303,500	4,50	1 365,75
12	K	572713111	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením krytov asfaltovou zmesou pre koberec otvorený	t	33,200	71,78	2 383,10

D 8

Rúrové vedenie

3 500,00

13	K	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	8,000	125,00	1 000,00
14	K	899331111.S	Výšková úprava do 200 mm zvýšením poklopu	ks	20,000	125,00	2 500,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

25 873,03

15	K	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s bočnou oporou z betónu prostého	m	874,000	11,00	9 614,00
16	M	592170002100	Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	882,740	5,20	4 590,25
17	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	10,000	3,50	35,00
18	K	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného saponátovým roztokom	m2	4 866,100	0,15	729,92
19	K	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	4 866,100	0,15	729,92
20	K	938909621.S	Odstránenie nánosu na krajiniciach priemernej hr. do 100 mm, -0,12600 t	m2	305,000	1,50	457,50
21	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	408,254	6,50	2 653,65
22	K	979082121	Poplatok za uskladnenie TKO	t	408,254	5,50	2 245,40
23	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	408,254	4,60	1 877,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	979084219.S	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	4 082,540	0,60	2 449,52
25	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	408,254	1,20	489,90
D		99	Presun hmôt HSV				768,83
26	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 537,654	0,50	768,83

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Petrovce nad Laborcom - Rekonštrukcia a modernizácia MK

Objekt:

SO 01 - Cesty

Časť:

B - Vetva B

JKSO:

Miesto: k.ú.Petrovce nad Laborcom

Objednávateľ:

Obec Petrovce nad Laborcom č.238, 071 01

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlček

Poznámka:

KS:

Dátum: 20. 3. 2025

IČO:

00325619

IČ DPH:

IČO:

31651518

IČ DPH:

SK2020490274

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

72 573,31

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
72 573,31

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
16 691,86

Cena s DPH

v EUR

89 265,17

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



EUROVIA
EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice
IČO: 31651518 IČ DPH: SK2020490274

ROZPOČET

Stavba: Petrovce nad Laborcom - Rekonštrukcia a modernizácia MK
 Objekt: SO 01 - Cesty
 Časť: B - Vetva B
 Miesto: k.ú.Petrovce nad Laborcom
 Objednávateľ: Obec Petrovce nad Laborcom č.238, 071 01
 Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
 Dátum: 20. 3. 2025
 Projektant:
 Spracovateľ: Ing. Slavomír Vlčok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

72 573,31

D HSV Práce a dodávky HSV 72 573,31

D 1 Zemné práce 2 951,15

1	K	113152110	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. do 30 mm 0,076 t	m2	2 555,200	0,56	1 430,91
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - obruba stojatá	m3	39,150	14,50	567,68
3	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	39,150	1,00	39,15
4	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	39,150	4,80	187,92
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	39,150	0,60	23,49
6	K	175101202	Dosypanie pri obrubníku sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	15,600	45,00	702,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 175,50

7	K	452386151	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	ks	13,000	13,50	175,50
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

D 5 Komunikácie 53 701,77

8	K	565131111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2 555,200	8,65	22 102,48
9	K	569231111	Spevnenie krajníc, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým, hr. 100 mm	m2	217,500	4,50	978,75
10	K	572713111	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením krytov asfaltovou zmesou pre koberec otvorený	t	27,300	78,96	2 155,61
11	K	573111115	Postrek živичný infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2,50 kg/m2	m2	2 555,200	0,70	1 788,64
12	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2 555,200	10,44	26 676,29

D 8 Rúrové vedenie 1 875,00

13	K	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	2,000	125,00	250,00
14	K	899331111.S	Výšková úprava do 200 mm zvýšením poklopu	ks	13,000	125,00	1 625,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 13 463,27

15	K	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s bočnou oporou z betónu prostého	m	435,000	11,00	4 785,00
16	M	592170002100	Obrubník PREMAC cestný, 1xšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	439,350	5,20	2 284,62
17	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	7,000	3,50	24,50
18	K	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného saponátovým roztokom	m2	2 555,200	0,15	383,28
19	K	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	2 555,200	0,15	383,28
20	K	938909621.S	Odstránenie nánosu na krajniciach priemernej hr. do 100 mm, -0,12600 t	m2	218,000	1,50	327,00
21	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	221,663	6,50	1 440,81
22	K	979082121	Poplatok za uskladnenie TKO	t	221,663	5,50	1 219,15
23	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	221,663	4,60	1 019,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	2 216,630	0,60	1 329,98
25	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	221,663	1,20	266,00
D		99	Presun hmôt HSV				406,62
26	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	813,230	0,50	406,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Petrovce nad Laborcom - Rekonštrukcia a modernizácia MK

Objekt:

SO 01 - Cesty

Časť:

C - Vetva C

JKSO:

Miesto: k.ú.Petrovce nad Laborcom

Objednávateľ:

Obec Petrovce nad Laborcom č.238, 071 01

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Vlček

Poznámka:

KS:

Dátum: 20. 3. 2025

IČO:

00325619

IČ DPH:

IČO:

31651518

IČ DPH:

SK2020490274

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

72 349,62

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

23,00%

Výška dane

0,00

72 349,62

23,00%

16 640,41

Cena s DPH

v EUR

88 990,03

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice
IČO: 31651518 IČ DPH: SK2020490274

ROZPOČET

Stavba:

Petrovce nad Laborcom - Rekonštrukcia a modernizácia MK

Objekt:

SO 01 - Cesty

Časť:

C - Vetva C

Miesto:

k.ú.Petrovce nad Laborcom

Dátum: 20. 3. 2025

Objednávateľ:

Obec Petrovce nad Laborcom č.238, 071 01

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s.

Spracovateľ: Ing. Slavomír Vlček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

72 349,62

D HSV Práce a dodávky HSV

72 349,62

D 1 Zemné práce

3 499,51

1	K	113152110	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. do 30 mm 0,076 t	m2	2 544,500	0,56	1 424,92
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - obruba stojatá	m3	35,100	14,50	508,95
3	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	35,100	1,00	35,10
4	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	35,100	4,80	168,48
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	35,100	0,60	21,06
6	K	175101202	Dosypanie pri obrubníku sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	29,800	45,00	1 341,00

D 4 Vodorovné konštrukcie

121,50

7	K	452386151	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	ks	9,000	13,50	121,50
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

D 5 Komunikácie

53 396,66

8	K	565131111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2 544,500	8,65	22 009,93
9	K	569231111	Spevnenie krajníc, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým, hr. 100 mm	m2	195,000	4,50	877,50
10	K	572713111	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením krytov asfaltovou zmesou pre koberec otvorený	t	27,400	78,96	2 163,50
11	K	573111115	Postrek živичný infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2,50 kg/m2	m2	2 544,500	0,70	1 781,15
12	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2 544,500	10,44	26 564,58

D 8 Rúrové vedenie

1 750,00

13	K	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	5,000	125,00	625,00
14	K	899331111.S	Výšková úprava do 200 mm zvýšením poklopu	ks	9,000	125,00	1 125,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13 181,27

15	K	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s bočnou oporou z betónu prostého	m	390,000	11,00	4 290,00
16	M	592170002100	Obrubník PREMAC cestný, 1xšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	393,900	5,20	2 048,28
17	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	30,000	3,50	105,00
18	K	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného saponátovým roztokom	m2	2 544,500	0,15	381,68
19	K	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	2 544,500	0,15	381,68
20	K	938909621.S	Odstránenie nánosu na krajniciach priemernej hr. do 100 mm, -0,12600 t	m2	305,000	1,50	457,50
21	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	231,812	6,50	1 506,78
22	K	979082121	Poplatok za uskladnenie TKO	t	231,812	5,50	1 274,97
23	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	231,812	4,60	1 066,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	979084219.S	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	2 318,120	0,60	1 390,87
25	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	231,812	1,20	278,17
D		99	Presun hmôt HSV				400,68
26	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	801,356	0,50	400,68