

DODATOK č. 1
k ZMLUVE O DIELO zo dňa 12.11.2024

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „*dodatok*“)

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov:	Obec Hlinné
Sídlo:	Hlinné 74, 094 35 Soľ
Zastúpený:	Milena Naštová Hladová, starostka
IČO:	00 332 411
DIČ:	VÚB Vranov n.T.
Číslo účtu IBAN:	SK61 0200 0000 0000 2192 4632
Tel.:	0905 427 363
E-mail:	ocu.hlinne@slovanet.sk

(ďalej len „*objednávateľ*“)

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	ECOSTONE s.r.o.
Sídlo:	Toplianska 1797, 093 01 Vranov nad Topľou
Zastúpený:	Peter Sinčák, konateľ
IČO:	50 219 111
DIČ:	2120220333
IČ DPH:	SK2120220333
Bankové spojenie:	SLSP
Číslo účtu IBAN:	SK47 0900 0000 0051 1020 7574
Tel.:	
E-mail:	
Zapísaný v:	Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.:32601/P

(ďalej len „*zhotoviteľ*“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej len „*zmluvné strany*“)

Článok II Úvodné ustanovenie

2.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 12.11.2024 Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva o dielo“) na vykonanie diela: „**Zateplenie Domu smútku a výmena krytiny**“ v súlade s postupom zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Článok III Predmet dodatku

3.1 Zákonom č. 278/2024 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií bol novelizovaný § 27 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, sa s účinnosťou od **1. januára 2025 základná sadzba dane na tovary a služby mení z doterajších 20 % na 23 % zo základu dane.**

3.2 V zmysle ustanovenia § 27 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov platí, že pri zmene sadzby dane sa použije pri každom vzniku daňovej povinnosti sadzba dane platná v deň vzniku daňovej povinnosti.

3.3 V danej súvislosti sa zmluvné strany dohodli na úprave ceny za predmet Zmluvy a to tak, že článok IV. ods. 2 Zmluvy o dielo, ktorý pojednáva o cene za dielo, sa mení nasledovne:

3.4 Cena diela bez DPH ostáva nezmenená, a po zákonnej úprave výšky DPH na 23% predstavuje:

Cena bez DPH: 81 221,69 €

DPH vo výške 23 %: 18.680,99 €

Cena s DPH: 99.902,68 €

(slovom: Deväťdesiatdeväťtisícdeväťstodva EUR 68/100 eurocentov)

Článok IV. Záverečné ustanovenia

4.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.

4.2 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č. 1 – podrobný rozpočet podľa výkazu výmer v tlačenej podobe a v elektronickej podobe (vo formáte MS Excel) po vykonaných zmenách,

4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol uzavretý v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ním ho podpisujú.


4.4 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých tri (3) vyhotovenia obdrží objednávatel' a jedno (1) vyhotovenie obdrží zhotoviteľ

Vo Vranove n. Topľou dňa 14.4.2025

V Hlinnom, dňa 14.4.2025

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:



Toplianska 1700

IČO: 50 2

DIČ: 2120220333

Peter Sinčák

konateľ ECOSTONE s.r.o.


Milena Naštová Hladová
starostka obce Hlinné

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Zateplenie Domu smútku a výmena krytiny

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl. čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
Vlastný	81 221,69		0,00	0,00	0,00	81 221,69
Celkom bez DPH	81 221,69		0,00	0,00	0,00	81 221,69
DPH 20% z	81 221,69					18 680,99
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						99 902,68



Toplianska 178
IC
IČ: 4720240333

Krycí list stavby

Stavba Zateplenie Domu smútku a výmena krytiny

Miesto: Hlinné

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa : 14.04.2025

Odberateľ: Obec Hlinné

IČO:

DIČ:

Projektant: ATELIÉR ARTPRO, spol. s r. o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: ECOSTONE s.r.o.

IČO: 50219111

DIČ: SK2120220333

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady stavby		0
HSV	40 568,51	98,98	40 667,49			
PSV	33 387,59	7 166,61	40 554,20	Komplet. činnosť		0,00
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS		0,00
OST	0,00	0,00	0,00			
VN	0,00	0,00	0,00			
Spolu			81 221,69	Spolu		0,00
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska			0,00	Sťažené podmienky dopravy		0,00
Sťažené výrobné podmienky			0,00	Horské oblasti		0,00
Prevádzkové vplyvy			0,00	Mimostavenisková doprava		0,00
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		81 221,69
				DPH 23% z	81 221,69	18 680,99
				DPH 0% z	0,00	0,00
				Spolu v EUR		99 902,68

Odberateľ

Dodávateľ



ECOSTONE s.r.o.

093 01 Vranov n. T.
IČO: 50 219

Krycí list rozpočtu

Stavba Zateplenie Domu smútku a výmena krytiny

Objekt Vlastný

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa : 14.04.2025

Odberateľ: Obec Hlinné

IČO:

DIČ:

Projektant: ATELIÉR ARTPRO, spol. s r. o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: ECOSTONE s.r.o.

IČO: 50219111

DIČ: SK2120220333

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	
HSV	40 568,51	98,98	40 667,49		0
PSV	33 387,59	7 166,61	40 554,20	Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			81 221,69	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Stažené podmienky dopravy 0%	0,00
Stažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár			Celkové náklady		
			Celkové náklady bez DPH		81 221,69
			DPH 23% z	81 221,69	18680,99
			DPH 0% z	0,00	0
			Spolu v EUR		99 902,68

Odberateľ

Dodávateľ

ECOSTONE s.r.o.

093 01 11

IČO: 50 219

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Hlinné

Spracoval:

Projektant: ATELIÉR ARTPRO, spol. s r. o.

Ks:

Dodávateľ: ECOSTONE s.r.o.

Dátum: 14.04.2025

Stavba Zateplenie Domu smútku a výmena krytiny

Objekt Vlastný

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	391,27	0,00	391,27	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	21,11	12,97	34,08	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	232,07	0,00	232,07	0,0000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	30 762,19	0,00	30 762,19	17,3700	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	7 282,24	86,01	7 368,25	23,8400	5,0800
PRESUNY HMÔT	1 879,63	0,00	1 879,63	0,0000	0,0000
Práce HSV	40 568,51	98,98	40 667,49	41,2200	5,0800
Práce PSV					
POVLAKOVÉ KRYTINY	2 975,05	2 643,98	5 619,03	0,1400	0,6100
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUK	689,54	744,84	1 434,38	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	5 524,70	2 867,82	8 392,52	4,6900	5,6100
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	19 767,82	0,00	19 767,82	2,7700	0,3900
KRYTINY TVRDÉ	3 104,70	0,00	3 104,70	0,0000	4,5900
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	425,95	221,29	647,24	0,2400	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	120,08	414,13	534,21	0,0500	0,0000
OBKLADY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA	647,36	274,55	921,91	0,7700	0,0000
NÁTERY	132,39	0,00	132,39	0,0100	0,0000
Práce PSV	33 387,59	7 166,61	40 554,20	8,6700	11,2000
Celkom v EUR	73 956,10	7 265,59	81 221,69	49,8900	16,2800

ECOSTONE

093 01 Vranov

Rozpočet

Odberateľ: Obec Hlinné

Spracoval:

Projektant: ATELIER ARTPRO, spol. s r.o.

Ks:

Dodávateľ: ECOSTONE s.r.o.

Dátum:

Zákazka Zateplenie Domu smútku a výmena krytiny

14.04.2025

Objekt Vlastný

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Cena/MJ	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Súšina
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	6,701	53,94	361,45	0,000	0,000	0,000
2	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,701	4,45	29,82	0,000	0,000	0,000
1		ZEMNÉ PRÁCE				391,27		0	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
3	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom. so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	11,168	1,89	21,11	0,000	0,003	0,000
4	3K8791	Mulčovací fólia	m2	12,843	1,01	12,97	0,000	0,000	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				34,08		0	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY							
5	564999900.1	Násyp z dunajského štrku hr. 10 cm	m2	11,168	20,78	232,07	0,000	0,000	0,000
5		SPEVNENÉ PLOCHY				232,07		0	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
6	620991121	Zakrývanie škár panelov výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	45,960	2,18	100,19	0,000	0,005	0,000
7	621462372	BAUMIT Vonkajšia omietka podhládov NanoporTop tenkovrstvová samočistiaca škrabaná s veľkosťou zrna 2 mm vrátane podkladného náteru	m2	9,200	21,48	197,62	0,004	0,036	0,000
8	622464272	Baumit Vonkajšia tenkovrstvová samočistiaca omietka stien NanoporTop v škrabanej štruktúre v hrúbke zrna 2 mm vrátane podkladného náteru	m2	345,610	22,11	7 641,44	0,004	1,306	0,000
9	622481119	Poliahnutie vonkajších stien, sklotextilnou mriežkou do lepidla, označenie F1	m2	22,970	9,35	214,77	0,002	0,045	0,000
10	625250154	Kontakné zateplenie systém XPS STYRODUR hr. 60 mm, označenie F5a	m2	20,750	37,42	776,47	0,011	0,222	0,000
11	625251050	Kontakné zateplenie doskami minerálna rohož hr. 5cm, označenie F2	m2	55,520	45,22	2 510,61	0,019	1,070	0,000
12	625251100	Kontakné zateplenie doskami minerálna rohož hr. 10cm, označenie F3	m2	231,910	61,21	14 195,21	0,033	7,579	0,000
13	625260021	Kontakné zateplenie doskami minerálna rohož hr. 16cm, označenie F4	m2	35,210	63,83	2 247,45	0,026	0,905	0,000
14	622422311	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti I až -30% hladkých	m2	390,560	7,37	2 878,43	0,016	6,206	0,000
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				30 762,19		17,37	0,000
		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
15	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	405,000	3,04	1 231,20	0,026	10,417	0,000
16	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	m2	810,000	1,66	1 344,60	0,000	0,000	0,000
17	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	405,000	1,99	805,95	0,026	10,417	0,000
18	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	5,077	4,93	25,03	0,000	0,000	0,000
19	979083191	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste	t	76,155	0,58	44,17	0,000	0,000	0,000
20	953946111	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - rohový AL profil s integrovanou tkaninou - AL 100x100 mm	m	124,192	3,14	389,96	0,001	0,111	0,000
21	953946126	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - soklový AL základací profil hr. 0,8 mm - hr. izolantu 100 mm	m	59,104	7,89	466,33	0,001	0,048	0,000

Rozpočet Zateplenie Domu smútku a výmena krytiny / Vlastný

22	953946131	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - soklový AL základací profil hr. 0,8 mm - hr. izolantu 160 mm	m	6,137	8,92	54,74	0,001	0,007	0,000
23	953996121	Okenný profil s páskou APU s integrovanou tkaninou APU 6 / 2,5 m	m	124,192	5,55	689,27	0,001	0,108	0,000
24	959941142	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M20/100/300 mm	kus	8,000	14,31	114,48	0,000	0,000	0,000
25	978036131	Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 % -0,013 t	m2	390,560	0,72	281,20	0,000	0,000	5,077
26	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	5,077	13,08	66,41	0,000	0,000	0,000
27	9790811011	Nakladanie sutiny na dopravný prostriedok	t	5,077	15,68	79,61	0,000	0,000	0,000
28	979082111	Vnútrostenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,077	13,21	67,07	0,000	0,000	0,000
29	SKLADKA	Poplatok za uloženie sute na skládku	T	5,077	28,20	143,17	0,000	0,000	0,000
30	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	27,921	8,54	238,45	0,098	2,735	0,000
31	978684512	Preprava, uloženie na skládku a poplatok za skládku existujúcej strešnej krytiny	t	5,196	238,76	1 240,60	0,000	0,000	0,000
32	592173300	Obrubník záhonový 100x5x25	kus	28,200	3,05	86,01	0,000	0,000	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				7 368,25		23,84	5,080
99		PRESUNY HMÔT							
33	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	41,220	45,60	1 879,63	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT				1 879,63		0	0,000
		Práce HSV				40 667,49		41,220	5,080
		Práce PSV							
712		POVLAKOVÉ KRYTINY							
34	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých fóliou prípravenie kolviacimi leťami so zvarením spoju vrátane doplnkov, ukončenia okrajov poplastovaným plechom a detailou	m2	118,590	15,92	1 887,95	0,000	0,011	0,000
35	712391171	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° ostatné z ochrannej textilie podklad.vrstvy	m2	118,590	4,93	584,65	0,000	0,000	0,000
36	712991020	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek hr. 25 mm na atike šírky 251 -310 mm pod klampiarske konš	m	31,475	13,15	413,90	0,000	0,001	0,000
37	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,141	43,18	6,09	0,000	0,000	0,000
38	712300831	Odstánenie povlakovej krytiny na strechách plochých a šikmých do 30° jednovrstvovej 0,00600t	m2	101,800	0,81	82,46	0,000	0,000	0,611
39	6072628000	Doska drevoštiepková OSB 3 pero a drážka hr. 25 mm	M2	8,901	24,45	217,63	0,015	0,129	0,000
40	628029010420	FATRA Hydroizolačná fólia FATRAFOL 810 , hrúbka 1,8 mm vrátane doplnkov a ukončení	M2	130,449	16,18	2 110,66	0,000	0,000	0,000
41	693029050113	FATRA Textilná TIPPTX 500/100%PP, BAL: 100 m2	M2	130,449	2,42	315,69	0,000	0,000	0,000
712		POVLAKOVÉ KRYTINY				5 619,03		0,14	0,610
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
42	713161510	Montáž tepelnej izolácie do podkrovia medzi a pod krovy kladená voľne hr. nad 10 cm	m2	101,140	6,46	653,36	0,000	0,000	0,000
43	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,830	43,59	36,18	0,000	0,000	0,000
44	631017010627	ISOVER DOMO Izolačný pás zo sklenených vlákien pre šikmé strechy, hrúbka 160 mm	M2	103,163	7,22	744,84	0,000	0,000	0,000
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				1 434,38		0	0,000
762		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
45	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	23,900	9,01	215,34	0,000	0,006	0,000
46	76234121211	Montáž latovania zložitých striech so sklonom do 60°	m	950,000	0,93	883,50	0,000	0,000	0,000
47	76234121511	Montáž kontralát striech so sklonom nad 35°	m	237,500	1,87	444,13	0,000	0,000	0,000
48	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klinca, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	7,897	35,09	277,11	0,024	0,186	0,000
49	762810046	Záklon stropov z OSB dosiek skrutkovaných na rošt na pero a drážku o hrúbke dosky 22 mm	m2	118,590	23,10	2 739,43	0,015	1,728	0,000
50	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	4,685	59,93	280,77	0,000	0,000	0,000
51	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60 st. z dosiek hrubých, hobľovaných 0,016t	m2	374,000	1,83	684,42	0,000	0,000	5,610

Rozpočet Zateplenie Domu smútku a výmena krytiny / Vlastný

52	6051590000	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec hranol akost' I vrátane impregnácie	M3	0,455	399,50	181,77	0,550	0,250	0,000
53	6051711300	Lata smrek akost' I 100x35 mm x dĺ 400-650cm vrátane impregnácie	M3	4,572	587,50	2 686,05	0,550	2,515	0,000
762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE					8 392,52		4,69	5,610
764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ								
54	764171302	Falcovaná krytina poplastovaný plech šedý, rozteč falcov max. 500 mm striech so sklonom do 45° vrátane doplnkov	m2	223,200	56,86	12 691,15	0,010	2,199	0,000
55	764171317	Poplastovaný plech šedý hladký štítová stena	m2	9,300	71,86	668,30	0,010	0,092	0,000
56	764171411	Oplechovanie z plechu poplastovaného šedého - oplechovanie čela viklera do 6 m2, označenie K07 a K08	m2	7,200	56,50	406,80	0,010	0,070	0,000
57	764173433	Zvislé oplechovanie okraja strechy z plechu poplastovaného šedej farby r. š. 240 mm, označenie K09	m	65,700	7,54	495,38	0,000	0,028	0,000
58	764352300	Žľaby pododkvpové z plechu poplastovaného, polkruhové, farba šedá, priemer 150 mm, vrátane kolien, čela a hákov, označenie K01	m	34,950	44,13	1 542,34	0,003	0,093	0,000
59	764731114	Oplechovanie atiky z plechu poplastovaného šedého rš 400 mm, označenie K06	m	38,100	26,59	1 013,08	0,003	0,126	0,000
60	764731115	Oplechovanie atiky z plechu poplastovaného šedého rš 450 mm, označenie K05	m	21,300	32,58	693,95	0,004	0,088	0,000
61	764751111	Odpadné rúry z plechu poplastovaného šedého D80 vrátane kolien a objímok, označenie K04b	m	5,000	33,91	169,55	0,001	0,007	0,000
62	764751113	Odpadné rúry z plechu poplastovaného šedého D120 vrátane kolien a objímok, označenie K04	m	25,200	48,19	1 214,39	0,002	0,060	0,000
63	764761142	Žľaby pododkvpové z plechu poplastovaného, polkruhové, farba šedá, priemer 120 mm, vrátane kolien, čela a hákov, označenie K01b	m	4,190	65,11	272,81	0,001	0,006	0,000
64	764761231	Žľaby z plechu poplastovaného šedého kotlík k polkruhovým žľabom veľkosť 125 mm	kus	2,000	19,34	38,68	0,000	0,000	0,000
65	764761232	Žľaby z plechu poplastovaného šedého kotlík k polkruhovým žľabom veľkosť 150 mm	kus	7,000	21,10	147,70	0,000	0,002	0,000
66	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,770	85,51	236,86	0,000	0,000	0,000
67	764331850	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30° rš 400 a 500 mm 0,00298 t	m	31,666	0,91	28,82	0,000	0,000	0,094
68	764331860	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30° rš 660 a 750 mm 0,00415 t	m	23,060	1,08	24,90	0,000	0,000	0,096
69	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° 0,00009t	kus	38,000	0,91	34,58	0,000	0,000	0,003
70	764352800	Demontáž žľabu pododkvpového polkruhového rš 250 mm so sklonom do 30°	m	5,000	1,05	5,25	0,000	0,000	0,014
71	764352810	Demontáž žľabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30° rš 330 mm 0,0033t	m	25,200	1,25	31,50	0,000	0,000	0,085
72	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30° 0,0011t	kus	9,000	1,67	15,03	0,000	0,000	0,010
73	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm 0,00226t	m	5,000	1,05	5,25	0,000	0,000	0,011
74	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm 0,00285t	m	25,200	1,25	31,50	0,000	0,000	0,072
764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ					19 767,82		2,77	0,390
765	KRYTINY TVRDÉ								
75	765901043	Strešná fólia Delta Therm s tepelnou odolnosťou do +150 st. C od 22° do 36°, na kroky	m2	237,500	6,67	1 584,13	0,000	0,002	0,000
76	998765102	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,100	48,09	4,81	0,000	0,000	0,000
77	765361810	Demontáž šindľovej krytiny do sútiny 0,01800t vrátane doplnkov	m2	254,750	5,95	1 515,76	0,000	0,000	4,586
765	KRYTINY TVRDÉ					3 104,70		0	4,590
766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
78	766421222	Montáž obloženia podhľadov rovných palubovkami na pero a drážku smrekovcovými, šírky nad 60 do 80 mm	m2	12,900	14,27	184,08	0,000	0,000	0,000
79	766427112	Montáž obloženia podhľadov, podkladový rošt	m	45,150	5,10	230,27	0,000	0,001	0,000
80	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,240	48,32	11,60	0,000	0,000	0,000
81	6051718000	Lata podkladná 60/40 mm vrátane impregnácie	M	49,665	1,99	98,83	0,001	0,066	0,003
82	6119200025	Tatranský profil smrek 17 mm hrúbka x 110 mm šírka I. trieda	M2	14,190	8,63	122,46	0,012	0,173	0,000
766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE					647,24		0,24	0,000
767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
83	767591221	Montáž mriežky bez zhotovenia prestupu	kus	2,000	4,15	8,30	0,000	0,000	0,000

Rozpočet Zateplenie Domu smútku a výmena krytiny / Vlastný

84	767995104	Montáž ostatných alypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	47,699	2,28	108,75	0,000	0,003	0,000
85	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,052	58,23	3,03	0,000	0,000	0,000
86	OK	Dodávka oceľových konštrukcií vrátane povrchových úprav Z6 vrátane kotviaceho materiálu	kg	47,699	7,67	365,86	0,001	0,048	0,000
87	5534371553	Vetracia mriežka 150x150 mm nerezová so sieťkou	KUS	2,000	24,14	48,28	0,001	0,001	0,000
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				634,21		0,05	0,000
	782	OBKLADY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA							
88	782131140	Montáž obkladov stien, doskami z kamenného obkladu Považan lepením do flexibilného mrazuvzdorného lepidla	m2	8,570	72,77	623,64	0,027	0,229	0,000
89	998782102	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,771	30,76	23,72	0,000	0,000	0,000
90	5838556000	Kamenný obklad Považan, odťah ľavošedý	M2	8,741	31,41	274,55	0,062	0,542	0,000
	782	OBKLADY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA				921,91		0,77	0,000
	783	NÁTERY							
91	783626300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	14,190	9,33	132,39	0,000	0,005	0,000
	783	NÁTERY				132,39		0,010	0,000
		Práce PSV				40 664,20		8,670	11,200
		Celkom v EUR				81 224,69		49,890	16,280

ECOSTONE s.r.o.

093 07 Vranov n. T.

2023-03-20 10:33:33

