

ZMLUVA O DIELO č.

uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka
v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva“)

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov : Mesto Kysucké Nové Mesto
Sídlo : Námestie slobody 94/27, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO : 00314099
DIČ : 2020553095
Štatutárny orgán : Ing. Marian Mihalda, primátor
Bankové spojenie : VÚB, a.s.
IBAN : SK82 0200 0000 0016 4507 0553
Osoby oprávnené jednať v
- zmluvných veciach : Ing. Marian Mihalda, primátor
- realizačných veciach :
- stavebný dozor :
Telefón : 041/420 72 30
E-mail. adresa : investicie@kysuckenovemesto.sk

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno : LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.
Sídlo : 013 62 Veľké Rovné 586
IČO : 31600042
IČ DPH : SK2020442600
DIČ : 2020442600
Zastúpený : Ing. Róbert Škrkoň, konateľ
Bankové spojenie :
Číslo účtu IBAN :
Osoby oprávnené jednať v :
-zmluvných veciach : Ing. Róbert Škrkoň, konateľ
-realizačných veciach :
(stavbyvedúci) : Ing. Ján Tabaček, stavbyvedúci
č. oprávnenia : 13598
Telefonický kontakt :
Email :
Zapísaný v registri : OR OS Žilina, oddiel Sro, vložka č. 1667/L

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

Článok II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa vykoná stavebné práce na diele: “ **Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kina v Kysuckom Novom Meste**”

(ďalej len „**Dielo**“) podľa:

- projektovej dokumentácie pre SP s názvom: „**Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kina v Kysuckom Novom Meste**“, ktorú vypracoval autor projektu: PRIMA PROJEKT - SK, s.r.o., Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina
- cenovej ponuky (krycí list a rozpočet) zo dňa 23. 01. 2025 - **Príloha č. 1**
- súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu vysvetľovania, vybavovania žiadostí o nápravu alebo námietok a ďalších podmienok v rámci procesu verejného obstarávania
- informácií získaných obhliadkou lokality budúceho umiestnenia Diela
- podkladov a požiadaviek poskytnutých Objednávateľom
- ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien Objednávateľa zapísaných v stavebnom denníku, pričom Zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať.

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za podmienok uvedených v tejto zmluve Zhotoviteľovi cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela (Čl. IV. a V.).

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na vykonanie Diela, a to najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov. Zhotoviteľ potvrdzuje, že mu je známe a jasné technické riešenie Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu Diela potrebné.

2.3 Prílohou tejto zmluvy je: cenová ponuka Zhotoviteľa (krycí list a rozpočet) - **Príloha č. 1**.

2.4 Táto zmluva je uzavretá ako výsledok verejného obstarávania, ktoré uskutočnil verejný obstarávateľ: Mesto Kysucké Nové Mesto postupom zadávania podlimitnej zákazky podľa § 110 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 343/2015 Z. z.“) na predmet zákazky:

2.5 Predmet tejto zmluvy bude realizovaný v rámci výzvy s kódom: PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR. Zároveň bude predmet tejto zmluvy spolufinancovaný aj z vlastných zdrojov Objednávateľa.

Článok III. Miesto, termíny vykonania Diela a podmienky riadneho vykonania Diela

3.1 **Miestom vykonania** Diela je: budova kina na parc. č. parc. č. 829/1, Hviezdoslavova ulica 765, Kysucké Nové Mesto

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vykoná Dielo (Čl. II.) v nasledovných termínoch:

- **prevzatie staveniska:** do 7 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa s tým, že zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska.
- **začatie vykonávania Diela:** do 7 dní odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom
- **vykonanie Diela:** do 12 mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom.
- **odovzdanie Diela:** do 14 dní od uplynutia lehoty na vykonanie Diela.

3.3 Zhotoviteľ pri prevzatí staveniska predloží Objednávateľovi na odsúhlasenie **harmonogram prác**. Neodsúhlasenie harmonogramu prác pri prevzatí staveniska nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa začať vykonávať Dielo v termíne dohodnutom v bode 3.2 tohto článku. Ak harmonogram prác bude počas trvania tejto zmluvy vzájomne odsúhlasený, tak Zhotoviteľ je povinný postupovať pri vykonávaní Diela v súlade s odsúhlaseným harmonogramom prác.

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu (najneskôr do jedného dňa) informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu predmetu zmluvy a ktorá by mohla mať vplyv na zmluvne stanovený termín vykonania Diela alebo na odsúhlasený harmonogram prác. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na Objednávateľa.

3.5 Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené Dielo od Zhotoviteľa prevziať aj pred dohodnutým termínom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto článku.

3.6 V prípade, že Zhotoviteľ **sa omešká** s odovzdaním Diela o menej ako 7 dní oproti dohodnutému termínu na vykonanie Diela podľa bodu 3.2 tohto článku z dôvodov na strane Zhotoviteľa sa nepovažuje na účely vyhotovovania referencie za prípustné omeškanie s vykonaním Diela a bude sa započítavať do celkového trvania omeškania Zhotoviteľa.

3.7 **Riadnym vykonaním Diela sa rozumie riadne ukončenie Diela v súlade s touto zmluvou a jeho odovzdanie Objednávateľovi a prevzatie Objednávateľom na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela v termíne uvedenom v bode 3.2 tohto článku.** Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Objednávateľa podpísaný: osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach, stavebným dozorm Objednávateľa a odborným autorským dohľadom Objednávateľa (v prípade, ak je OAD na diele – stavby vykonávané). Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Zhotoviteľa podpísaný najmä: stavbyvedúcim a osobou oprávnenou konať za Zhotoviteľa v realizačných veciach.

3.8 Dielo sa považuje za riadne ukončené v súlade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené v súlade so zmluvou, ak sú úspešne vykonané **všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy alebo technické predpisy** pre riadne ukončenie a užívanie diela alebo pre jeho uvedenie do riadnej prevádzky a ak sú k dispozícii doklady potvrdzujúce kvalitu a technické parametre Diela a

doklady, ktoré vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy alebo technické predpisy a táto zmluva pri ukončení Diela a pri procese jeho odovzdania a prevzatia. **Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že najneskôr do 10 dní odo dňa podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela odovzdá objednávateľovi záručnú listinu – doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky v zmysle článku XIII. tejto Zmluvy alebo odovzdá doklad preukazujúci poskytnutie iného zabezpečenia v zmysle článku XIII. tejto Zmluvy; v opačnom prípade sa Dielo nepovažuje za riadne a včas ukončené a Objednávateľ si vyhradzuje právo Dielo neprevziať.** Uvedené doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Po ukončení stavebných prác zabezpečí Zhotoviteľ: **porealizačné zameranie stavby** a toto odovzdá Objednávateľovi.

- 3.9 Zhotoviteľ najmenej **14 kalendárnych dní** vopred, pred riadnym a včasným ukončením Diela v súlade s touto zmluvou oznámi osobám oprávneným jednat' v realizačných veciach za Objednávateľa písomne alebo e-mailom s potvrdením doručenia e-mailu zo strany osôb oprávnených jednat' v realizačných veciach za Objednávateľa, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie. Niektorá z osôb oprávnených jednat' v realizačných veciach za Objednávateľa na základe tohto oznámenia upovedomí Zhotoviteľa o termíne začatia preberania Diela e-mailom s potvrdením doručenia e-mailu zo strany Zhotoviteľa alebo zápisom v stavebnom denníku. Objednávateľ si vyhradzuje právo na prehliadku Diela v počte **10 pracovných dní**. Pri odovzdávanom a preberacom konaní sa preverí, či je záväzok Zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykoná sa fyzická kontrola vykonaného Diela, jeho súčastí a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky a doklady v zmysle bodu 3.8 tohto článku zmluvy.
- 3.10 V prípade, ak budú pri odovzdávanom a preberacom konaní zistené také vady a nedorobky, ktoré sami o sebe alebo spolu bránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži, alebo v prípade, ak nebudú splnené podmienky alebo doložené doklady vyplývajúce z bodu 3.8 tohto článku, Objednávateľ Dielo neprevezme.
- 3.11 V prípade, ak budú pri odovzdávanom a preberacom konaní zistené také vady a nedorobky, ktoré sami o sebe a ani spolu nebránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži, Objednávateľ Dielo prevezme pod podmienkou, že takéto vady a nedorobky budú Zhotoviteľom v celom rozsahu odstránené do termínu dohodnutom alebo stanovenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 3.12 Ak vady a nedorobky nebudú Zhotoviteľom odstránené v dohodnutom alebo stanovenom termíne uvedenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, Objednávateľ je oprávnený tieto vady a nedorobky odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa.
- 3.13 Po ukončení prác, najneskôr do 10 dní po odovzdaní a prevzatí Diela je Zhotoviteľ povinný stavenisko úplne vypratať, upraviť terén staveniska, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod.

Článok IV. Cena za Dielo

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy odsúhlasenej zmluvnými stranami:

Cena bez DPH	523 000,58 €
DPH 23 %	120 290,13 €
spolu s DPH	643 290,71 €

slovom: Šesťstoštyridsaťtritisícdeväťdesiat Eur sedemdesiatjeden centov

- 4.2 Cena za Dielo je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu Objednávateľa zvýšiť.
- 4.3 Zhotoviteľ bude fakturovať len skutočne vykonané práce a dodávky.
- 4.4 Cena za Dielo podľa bodu 4.1 tohto článku zahŕňa aj všetky náklady spojené so zriadením a zariadením staveniska a s činnosťami vyplývajúcimi z Čl. III. bodu 3.8 tejto zmluvy, z Čl. VII. bodu 7.29 a 7.30 tejto zmluvy, náklady na vyhotovenie potrebných skúšok, kontroly a meraní, na spracovanie dielenskej dokumentácie, rovnako aj náklady na spotrebované množstvo energie (elektrická energia, voda a pod.) počas realizácie prác a náklady na opravu prístupových komunikácií. Horizontálna a vertikálna preprava materiálu do riešených priestorov je Zhotoviteľom ocenená v rámci položiek presunov hmôt, rovnako aj likvidácia a nakladanie s odpadom.
- 4.5 Cena za Dielo podľa bodu 4.1 tohto článku zahŕňa aj poistenie v zmysle čl. VII. bod 7.28 tejto zmluvy.
- 4.6 Objednávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.

Článok V. Fakturácia a platobné podmienky

- 5.1 Zhotoviteľ je oprávnený a súčasne povinný v priebehu vykonávania Diela vystaviť prvú faktúru (ďalej len faktúra) po prestavaní minimálne 23 % z ceny Diela s DPH a minimálnej dobe realizácie diela 2 mesiace a každú ďalšiu faktúru je oprávnený vystaviť na dvojmesačnej báze, na základe odsúhlasených súpisov skutočne vykonaných prác a dodávok a na základe konečnej faktúry vystavenej podľa bodu 5.5 tohto článku zmluvy.
- 5.2 Vo faktúre v označení Odberateľ bude „**Mesto Kysucké Nové Mesto**“
- 5.3 Zhotoviteľ je oprávnený v priebehu vykonávania Diela vystaviť **čiastkovú faktúru po uplynutí príslušných dvoch kalendárnych mesiacov** na základe odsúhlasených súpisov skutočne vykonaných prác a dodávok.
- 5.4 Čiastkové faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov, označenie Zhotoviteľa, číslo zmluvy, číslo čiastkovej faktúry, deň vystavenia a odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu s DPH, označenie Diela, pečiatku a podpis osoby oprávnenej konať za Zhotoviteľa a **prílohou čiastkovej faktúry musí byť:**
 - a) súpis skutočne vykonaných prác a dodávok vystavený Zhotoviteľom a odsúhlasený a podpísaný osobou oprávnenou jednať v realizačných veciach /stavebným dozorom za Objednávateľa;

- b) **fotodokumentácia vykonaných prác a dodávok ku každej položke výkazu výmer na CD/DVD alebo inom nosiči dát;**
- c) položkový rozpočet Diela;
- d) krycí list rozpočtu;
- e) **doklady potvrdzujúce odvoz a uskladnenie stavebného odpadu** na skládkach zodpovedajúcich legislatíve SR obsahujúce **presné množstvo** odvezeného a uskladneného stavebného odpadu, t. j. tzv. vážne listky, príp. doklad o uhradení faktúry – v prípade, že takýto náklad Zhotoviteľa je súčasťou čiastkovej faktúry predloženej Objednávateľovi.

- 5.5 Konečná faktúra sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné vysporiadanie Diela po jeho riadnom vykonaní. Súčet čiastkových faktúr a konečnej faktúry nemôže byť väčší ako cena Diela uvedená v Čl. IV. bode 4.1 tejto zmluvy. V tejto faktúre budú zohľadnené platby za časti Diela zaplatené Objednávateľom formou čiastkových faktúr. Konečná faktúra musí obsahovať náležitosti a prílohy uvedené v bode 5.4 tohto článku a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré oprávňuje Zhotoviteľa fakturovať takouto faktúrou, rozpis už fakturovaných čiastok, označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela ako aj všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov.
- 5.6 Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené Dielo podľa tejto zmluvy cenu Diela na základe faktúry ako účtovného dokladu **v lehote splatnosti max. 60 dní odo dňa doručenia účtovného dokladu.** Vystaveniu dokladu musí predchádzať fyzická prehliadka časti Diela zodpovedajúca fakturovanej čiastke. **Objednávateľ sa na výzvu zhotoviteľa zaväzuje vykonať fyzickú obhliadku časti diela zodpovedajúcu fakturovanej čiastke v lehote do piatich pracovných dní od doručenia výzvy, pokiaľ sa Objednávateľ so Zhotoviteľom nedohodne na inom termíne.** Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu Diela zodpovedajúcu fakturovanej čiastke bezhotovostne - bankovým prevodom. 60-dňová lehota splatnosti zodpovedá zvýšeným nárokom na administráciu a kontrolu faktúr zo strany Objednávateľa. V prípade, ak Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi faktúru (čiastkovú alebo konečnú) skôr, než mal Objednávateľ možnosť vykonať prehliadku fakturovaných prác a dodávok alebo stavebného objektu alebo Diela alebo skôr, než došlo k odovzdaniu a prevzatí fakturovaných prác a dodávok alebo stavebného objektu/Diela, plyní 60 dňová lehota splatnosti takto doručenej faktúry odo dňa skončenia prehliadky, ktorou bude Objednávateľovi preukázané riadne vykonanie stavebných prác a dodávok/stavebného objektu/Diela.
- 5.7 Každá faktúra musí byť vyhotovená v minimálne 3 origináloch a riadne doručená Objednávateľovi. Faktúra musí byť potvrdená vo forme podpisu oprávnenou osobou za Zhotoviteľa a schválená stavebným dozorom Objednávateľa. Faktúra musí mať prílohy uvedené v bode 5.4. resp. 5.5 tohto článku. Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi a vyššie uvedené údaje a prílohy, Objednávateľ je oprávnený faktúru v lehote splatnosti Zhotoviteľovi vrátiť. Lehota splatnosti začne v takom prípade plynúť od doručenia novej správne vystavenej a doručenej faktúry spolu so všetkými vyššie uvedenými prílohami Objednávateľovi.

- 5.8 Zádržné: Zmluvné strany sa dohodli, že časť ceny za Dielo vo výške 10 % z celkovej ceny Diela bez DPH podľa Čl. IV., bod 4.1 tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený zadržať do času, kým budú súčasne splnené tieto podmienky: budú odstránené vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní podľa tejto zmluvy a bude predložená záručná listina – doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky v zmysle článku XIII. tejto Zmluvy alebo do doby, kým bude predložený doklad preukazujúci poskytnutie iného zabezpečenia v zmysle článku XIII. tejto Zmluvy. Zádržné bude realizované tak, že Objednávateľ bude z každej vystavenej a doručenej čiastkovej a konečnej faktúry Zhotoviteľa zadržiavať sumu vo výške 10 % z fakturovanej sumy bez DPH. Zadržanú sumu Objednávateľ uvoľní do 30 dní po súčasnom splnení týchto podmienok: budú odstránené vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní podľa tejto zmluvy a bude predložená záručná listina – doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky v zmysle článku XIII. tejto Zmluvy alebo bude predložený doklad preukazujúci poskytnutie iného zabezpečenia v zmysle článku XIII. tejto Zmluvy.

Článok VI. Subdodávateľa

- 6.1 Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa známych v čase uzavretia zmluvy je uvedený v **Prílohe č. 2** - Zoznam subdodávateľov, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.
- 6.2 Pri vykonávaní časti plnenia tejto zmluvy subdodávateľom má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby plnenie vykonával sám.
- 6.3 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
- 6.4 **Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:**

Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 dní pred dňom, ktorý predchádza dňu v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, podiel subdodávky vo vzťahu k tejto zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Ak nový subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, takýto subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 315/2016 Z. z.“).

Obdobne ako pri zmene subdodávateľa postupujú zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpečiť časť plnenia tejto zmluvy o Dielo ďalším subdodávateľom nastane u Zhotoviteľa až po uzavretí zmluvy.

V prípade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotoviteľ preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť, táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania tejto zmluvy o Dielo. Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie Objednávateľa preukázať najneskôr do 10-tich dní, že vykonáva činnosti prostredníctvom osoby, ktorej kapacitami preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo

odbornú spôsobilosť. V prípade zmeny osoby stavbyvedúceho Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný preukázať Objednávateľovi, že nový stavbyvedúci spĺňa všetky požiadavky, ktoré vyžadoval Objednávateľ v procese verejného obstarávania na predmet zákazky na osobu stavbyvedúceho.

- 6.5 Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti tejto zmluvy len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v Zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy v znení neskorších písomných oznámení o zmene subdodávateľa alebo o doplnení nového subdodávateľa.

Článok VII.

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

- 7.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie Diela a že tieto povolenia sú postačujúce na to, aby mohol Dielo riadne vykonať. Tieto doklady predloží najneskôr pri podpise tejto zmluvy, pokiaľ neboli predložené už v rámci verejného obstarávania a kedykoľvek v priebehu vykonávania Diela na žiadosť Objednávateľa preukáže, že tieto povolenia a licencie sú platné a účinné.
- 7.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi [podklady z verejného obstarávania, súťažné podklady, projektová dokumentácia, cenová ponuka (rozpočet stavby), podmienky stavebného povolenia a pod.] Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa a stavebného dozoru, zápsmi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán.
- 7.3 Objednávateľ najneskôr pri odovzdaní staveniska oznámi Zhotoviteľovi, kto bude vykonávať funkciu: stavebno-technického dozoru Objednávateľa.
- 7.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané Dielo prevezme a zaplatí zaň cenu určenú zmluvou. O prevzatí Diela sa spíše Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, podpísaný všetkými zmluvnými stranami.
- 7.5 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele. Zhotoviteľ taktiež zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa počas realizácie stavebných prác na majetku Objednávateľa a tretích osôb, ako aj na zdraví a živote osôb. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa odovzdaním a prevzatím zhotovovaného Diela ako celku na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 7.6 Vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým Zhotoviteľom pri zhotovení Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela.
- 7.7 Odovzdanie staveniska a jeho častí na vykonanie Diela bude uskutočnené na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska a to v súlade s Čl. III. bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska Objednávateľom a Zhotoviteľom zodpovedá za stavenisko Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného voľna na stavbe nedošlo k poškodeniu zdravia a majetku tretích osôb.

- 7.8 Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávku elektriny, vody a ďalších médií na stavenisku po dobu realizácie Diela, zariadení prípojok a inštaláciu meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia musia byť v súlade s príslušnými STN. Zhotoviteľ bude hradiť poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stočné a ďalšie zdroje a služby až do úplného dokončenia Diela, vrátane poplatkov za pripojenie. Zhotoviteľ Diela zabezpečí plnenie podmienok správcov dotknutých inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a všetkých revízných a východiskových správ súvisiacich s vydaním kolaudačného rozhodnutia a povolenia na užívanie stavby.
- 7.9 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o uskutočnených prácach formou stavebného denníka. **Zhotoviteľ je ďalej povinný vyhotoviť o priebehu vykonávania stavby fotodokumentáciu vykonaných prác a dodávok ku každej položke výkazu výmer túto odovzdať na CD/DVD alebo inom nosiči dát, resp. elektronicky odoslať Objednávateľovi najneskôr spolu s faktúrou.** Stavebný denník musí byť k dispozícii na pracovisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnenia prác, informácie o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, stavebný dozor/dohľad Objednávateľa alebo príslušné orgány štátnej správy. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku a súčasne telefonicky a e-mailom 3 pracovné dni vopred vyzvať Objednávateľa (stavebný dozor/dohľad Objednávateľa) na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zastavané alebo sa majú stať neprístupné. Pokiaľ Zhotoviteľ túto povinnosť nebude plniť, môže Objednávateľ vyžadovať dodatočné odhalenie týchto prác na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku a súčasne telefonicky a e-mailom 3 pracovné dni vopred vyzvať Objednávateľa (stavebný dozor/dohľad Objednávateľa) na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s STN. Ak sa Objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je Zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach. Všetky zmeny a práce vykonané navyše je Zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Objednávateľ (stavebný dozor/dohľad Objednávateľa) je povinný priebežne kontrolovať zápisy v stavebnom denníku a reagovať adekvátnym spôsobom na požiadavky či pripomienky Zhotoviteľa. Kópie stavebného denníka budú priebežne po kontrole Objednávateľom uchovávané Zhotoviteľom pre potreby preberacieho, resp. kolaudačného konania.
- 7.10 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho vykonávania a opatriť časti hotového Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich poškodeniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi.
- 7.11 Zhotoviteľ nie je oprávnený odchýliť sa od podmienok verejného obstarávania, ktoré vykonal Objednávateľ a ktoré sú pre Zhotoviteľa záväzné.

- 7.12 Zhotoviteľ je oprávnený pri vykonávaní Diela písomne požiadať Objednávateľa o odsúhlasenie zmeny materiálov alebo technológií uvedených v rozpočte len v prípade, ak zmenu materiálu alebo technológií vyžadujú aktuálne platné právne predpisy alebo technické normy, alebo ak sa materiál alebo technológia stal na trhu nedostupným (prestal sa vyrábať alebo dodávať na slovenský trh), alebo ak to vyplýva z rozhodnutí alebo vyjadrení príslušných orgánov verejnej správy (napr. stavebný úrad). Primerane podľa tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materiálov alebo technológií požaduje Objednávateľ.
- 7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci kontrolných dní umožní vstup na stavbu a stavenisko aj ďalším osobám, ktoré na kontrolný deň prizve Objednávateľ (napr. projektant, zástupca správcu, právni zástupcovia).
- 7.14 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomocí na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a nadobudne účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám.
- 7.15 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie BOZP, PO a ochrany životného prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodávateľa na stavenisku. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľa absolvovali predpísané školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia. Taktiež sa Zhotoviteľ zaväzuje vybaviť svojich zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými pomôckami. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, alebo pracovného úrazu postupovať v súlade so všeobecne záväznými predpismi a zákonmi, zároveň okamžite upovedomí zodpovedného zamestnanca Objednávateľa na stavbe:
- o pracovných úrazoch,
 - o škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku,
 - o škodách na životnom prostredí,
 - o požiaroch.
- 7.16 Objednávateľ, oprávnená osoba podľa Čl. I. tejto zmluvy, resp. osoba oprávnená jednať v realizačných veciach Objednávateľa alebo stavebný dozor Objednávateľa je oprávnená/oprávnený dať zamestnancom Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, životy, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vážne škody alebo ak je to potrebné pre dohodnutie dodatku k zmluve.
- 7.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa jeho pracovníci ani iné osoby s jeho vedomím nebudú pohybovať, resp. zdržiavať na pracovisku (stavenisku) z dôvodov, ktoré nesúvisia s výkonom prác podľa tejto zmluvy, bez vedomia a súhlasu Objednávateľa.
- 7.18 Zhotoviteľ zodpovedá za škody na cudzom majetku, ktoré vzniknú z jeho činnosti a tieto odstráni na vlastné náklady. V prípade, ak škodu podľa predchádzajúcej vety spôsobí tretia osoba/subdodávateľ, za túto škodu zodpovedá Zhotoviteľ ako keby ju spôsobil sám. Bez odstránenia takto vzniknutých škôd Objednávateľ neuhradí cenu Diela Zhotoviteľovi. Prípadné časové lehoty na odstránenie takýchto škôd sa dohodnú v procese odovzdávania a preberania Diela.

- 7.19 Zhotoviteľ je povinný stavbu označiť v zmysle stavebného zákona. Zhotoviteľ je povinný stavenisko – pracovisko vhodne zabezpečiť, je povinný udržiavať na stavenisku – pracovisku poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác. Zhotoviteľ je povinný svoje pracovisko zabezpečiť tak, aby neohrozoval bezpečnosť na iných pracoviskách.
- 7.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi certifikáty o nemennosti parametrov podstatných vlastností výrobku – „SK certifikát výrobku“ použitých stavebných výrobkov pred ich zabudovaním v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 7.21 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych otázok a problémov, ktoré vzniknú počas vykonávania Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny za Dielo. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na možnosť realizácie jednoduchších a finančne menej náročných riešení ako predpokladá táto zmluva. Objednávateľ nemusí predmetné pripomienky Zhotoviteľa počas realizácie Diela akceptovať.
- 7.22 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, budú spĺňať kritériá a štandard požadovaný Objednávateľom a budú v súlade so všeobecne záväznými predpismi a normami platnými v SR.
- 7.23 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa kontrolných dní určených Objednávateľom prostredníctvom na to oprávnených osôb v zmysle tejto zmluvy alebo na základe písomného poverenia Zhotoviteľa.
- 7.24 Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa poskytne tretím osobám, ktoré sú v právnom vzťahu s Objednávateľom s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s vykonávaním Diela.
- 7.25 Zhotoviteľ poverí výkonom funkcie stavbyvedúceho osobu, ktorá má príslušné oprávnenie a meno tejto osoby je povinný oznámiť Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska, ak identifikácia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotoviteľom oznámená už v procese verejného obstarávania.
- 7.26 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky. Organizovanie, vybavovanie a úhradu funkčných skúšok zabezpečí Zhotoviteľ.
- 7.27 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať zákaz nelegálneho zamestnávania, ktorý vyplýva zo zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania zabezpečí a bude vyžadovať aj u svojich subdodávateľov.
- 7.28 **Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie stavebných prác bude poistený:**
- a) pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia Diela alebo iných škôd na Diele (stavebno-montážne poistenie) s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za Dielo s DPH, a

- b) pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám prevádzkovou činnosťou/pri výkone podnikania s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za Dielo s DPH.

Náklady na poistenie sú zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotoviteľ je povinný preukázať Objednávateľovi uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu) pri prevzatí staveniska a kedykoľvek počas trvania zmluvy na požiadanie Objednávateľa preukázať jej platnosť a účinnosť.

- 7.29 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady oboznámiť sa s existujúcimi inžinierskymi sieťami a zabezpečiť ich vytýčenie pred začiatkom stavebných prác a zabezpečiť ich ochranu (umiestnenie do chráničiek podľa STN). Zhotoviteľ bude spolupracovať pri prekládke IS s vlastníkmi (správcami) sietí.
- 7.30 Zhotoviteľ a každý jeho subdodávateľ sa zaväzuje, že umožní výkon finančnej kontroly/auditu/overovania, poskytne všetku potrebnú súčinnosť pri výkone finančnej kontroly/auditu/overovania a vytvorí podmienky na výkon finančnej kontroly a auditu alebo overovania v zmysle príslušných právnych predpisov na to oprávneným osobám, najmä (ale nielen): Útvaru kontrolóra obce, Najvyššiemu kontrolnému úradu SR, Úradu verejného obstarávania, vládny auditorom/orgánom auditu, povereným zamestnancom Objednávateľa, Protimonopolnému úradu SR, príslušným riadiacim, sprostredkovateľským, kontrolným a iným orgánom pre Program Slovensko, Európskemu dvoru audítorov, Európskej komisii, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF).
- 7.31 V súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie sa zmluvné strany dohodli, že Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby aspoň 70 % (hmotnosť) zdravotne nezávadného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 v Európskom zozname odpadov rozhodnutím 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie materiálu a to vrátane činností spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály. **Ďalšie podmienky v zmysle požiadaviek spojených s princípom „nespôsobovať významnú škodu“ je Zhotoviteľ povinný dodržiavať v rozsahu stanoveným Prílohou č. 8 a 8b Výzvy na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách s kódom výzvy PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov pre verejné obstarávanie predmetu tejto Zmluvy.**

Pre splnenie tejto podmienky je Zhotoviteľ povinný postupovať v súlade s Programom predchádzania vzniku odpadu SR, Programom odpadového hospodárstva SR, Protokolom EÚ o nakladaní s odpadom zo stavieb a demolácií a zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zhotoviteľ preukazuje splnenie tejto podmienky v procese realizácie projektu po vyprodukovaní stavebného odpadu prostredníctvom dokladov preukazujúcich spôsob, akým bolo naložené so stavebným odpadom:

- a) doklad o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi (spoločnosť oprávnená na zber odpadov, spoločnosť oprávnená na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií) – Príloha č. 4

Metodického usmernenia s názvom Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním, ktorý obsahuje:

- identifikáciu odovzdávajúceho – pôvodcu odpadu (realizátora stavebných prác),
 - identifikáciu stavby, z ktorej odpad pochádza,
 - identifikáciu spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi, ktorá odpad preberá,
 - identifikáciu odpadu (katalógové číslo odpadu podľa prílohy č. 1 Katalógu odpadov),
 - spôsob nakladania s odpadom a
 - dátum odovzdania odpadu,
 - sumarizáciu údajov o vzniknutých stavebných odpadoch a o následnom nakladaní s nimi (na preukázanie splnenia požiadavky, že aspoň 70 % hmotnosti odpadu, ktorý je možné opätovne použiť, recyklovať alebo zhodnotiť, bolo recyklovaných alebo inak materiálovo zhodnotených).
- b) doklad, preukazujúci oprávnenosť osoby, ktorá odpad podľa predchádzajúceho bodu preberá a bude nakladať s odpadom spôsobom, uvedeným v predchádzajúcom bode, t. j.:
- súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom podlieha súhlasu) alebo
 - registráciu podľa § 98 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom nepodlieha súhlasu).

Článok VIII.

Sankcie a zmluvné pokuty

- 8.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením akéhokoľvek termínu uvedeného v Čl. III. bod 3.2 tejto zmluvy, alebo omeškania Zhotoviteľa s predložením alebo plnením akéhokoľvek termínu uvedeného v harmonograme prác, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške:
- 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 za každý (aj začatý) deň omeškania Zhotoviteľa, počas prvých sedem (7) dní omeškania,
 - 0,6 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 za každý (aj začatý) deň omeškania Zhotoviteľa, ktorý nasleduje po siedmom (7) dni omeškania.
- 8.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením a likvidáciou staveniska, úpravou terénu staveniska do pôvodného stavu oproti termínu uvedenému v Čl. III. bod 3.13 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň omeškania.

- 8.3 Ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou oprávnenej faktúry, môže si Zhotoviteľ uplatniť voči Objednávateľovi zaplatenie zákonných úrokov z omeškania.
- 8.4 Ak Zhotoviteľ nevykoná Dielo v termíne podľa zmluvy alebo nezačne alebo preruší vykonávanie predmetu tejto zmluvy bez vzájomnej dohody s Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený požadovať uhradenie nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli.
- 8.5 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením prípadných väd a nedorobkov v zmysle Čl. IX. bod 9.2 tejto zmluvy v dohodnutých termínoch, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi za každú vadu alebo nedorobok a každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy. Rovnako Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy za každý deň neposkytnutia súčinnosti v súvislosti s reklamáciou väd diela podľa Čl. IX. tejto zmluvy.
- 8.6 V prípade omeškania Zhotoviteľa so začatím odstraňovania väd Diela v lehote uvedenej v Čl. IX. bode 9.3 tejto zmluvy a/alebo dohodnutej podľa Čl. IX. bodu 9.3 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy za každú vadu a každý deň omeškania.
- 8.7 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením väd Diela v lehote uvedenej v Čl. IX. bode 9.3 tejto zmluvy a/alebo dohodnutej podľa Čl. IX. bod 9.3 tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy za každú vadu a každý deň omeškania.
- 8.8 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením povinností podľa Čl. VI. tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH podľa tejto zmluvy za každý deň porušenia tejto povinnosti.
- 8.9 V prípade omeškania Zhotoviteľa s predložením záručnej listiny – dokladu preukazujúceho poskytnutie bankovej záruky v zmysle článku XIII. tejto Zmluvy alebo s predložením dokladu preukazujúceho poskytnutie iného zabezpečenia v zmysle článku XIII. tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu podľa bodu 8.1 tohto článku Zmluvy. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že Objednávateľ je oprávnený túto pohľadávku na zaplatenie zmluvnej pokuty jednostranne započítať voči pohľadávke Zhotoviteľa na vrátenie zádržného podľa bodu 5.8 článku V. tejto Zmluvy.
- 8.10 V prípade omeškania Zhotoviteľa s doplnením bankovej záruky a/alebo garančnej zábezpeky po ich čerpaní a/alebo v prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa zabezpečiť, aby uplatnenie nároku z poistenia záruky nemalo vplyv na ďalšie uplatnenie nárokov z poistenia záruky objednávatelom, a to až do výšky 10 % z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 tejto Zmluvy v období od podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela do uplynutia záručnej doby, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny Diela s DPH za každý deň omeškania.
- 8.11 V prípade, ak sa právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR preukáže, že sa Zhotoviteľ pri získaní zákazky dopustil kolúzneho správania alebo v prípade, ak

Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu:

- a) vo výške 25 % z ceny Diela s DPH, ak v procese verejného obstarávania nepredložil ponuku hospodársky subjekt, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody
 - b) vo výške 10 % z ceny Diela s DPH, ak v procese verejného obstarávania predložil ponuku aspoň jeden hospodársky subjekt, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek tomu sa stal úspešným uchádzačom účastníkom kartelovej dohody.
- 8.12 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v zmysle tohto článku a to na základe písomnej výzvy Objednávateľa, ktorá bude obsahovať variabilný symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie. V prípade ak Zhotoviteľ zmluvnú pokutu nezaplatí dobrovoľne, zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený svoju splatnú pohľadávku titulom zmluvnej pokuty jednostranne započítať voči akejkoľvek splatnej pohľadávke Zhotoviteľa.
- 8.13 Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia záväzku zabezpečeného zmluvnou pokutou.
- 8.14 Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej Zhotoviteľom vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

Článok IX.

Zodpovednosť za vady, záruka

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že Dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené v projektovej dokumentácii a v platných právnych a technických predpisoch. Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané Dielo, ktoré má vady a nedorobky brániace riadnemu užívaniu Diela. Dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsúhlaseným technologickým postupom prác, právnymi predpismi a technickými normami platnými v SR alebo s dohodou zmluvných strán, prípadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané všetky dohodnuté práce, prípadne neboli odovzdané dokumenty podľa Čl. III. bodu 3.8 tejto zmluvy.
- 9.2 V prípade zistenia vád a nedostatkov bude spísaný ich zoznam s uvedením dohodnutých termínov odstránenia. V prípade, že vady a nedostatky budú drobného charakteru a nebudú brániť riadnemu užívaniu Diela, môže Objednávateľ prevziať vykonané Dielo s určením termínu odstránenia vád a nedostatkov. Po ich odstránení bude spísaný zápis rozhodujúci pre určenie začiatku záručnej doby na Dielo.
- 9.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad výskytu vád Diela, že počas záručnej doby (bod 9.5) má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť takéto vady Diela na svoje náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním oprávnených vád Diela **do 48 hodín, v prípade havarijného stavu do 24 hodín** po uplatnení reklamácie Objednávateľom a vady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr v termíne uvedenom v písomnej výzve Objednávateľa na odstránenie vád, ak sa s Objednávateľom písomne nedohodne inak.

- 9.4 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v požadovanom termíne, ak ich neodstráni správne, prípadne ich nezačne odstraňovať v dohodnutom termíne alebo je vzhľadom ku všetkým okolnostiam zrejmé, že vady v požadovanom termíne neodstráni, Objednávateľ je oprávnený požadovať zľavu z ceny Diela alebo odstrániť ich sám alebo dať ich odstrániť treťou osobou, a to na náklady Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje a je povinný takto vynaložené náklady Objednávateľovi nahradiť. Náhrada takto vzniknutých nákladov môže byť vykonaná nasledovne:
- a.) započítaním zadržaných 10 % z ceny Diela podľa Čl. V. bodu 5.8 zmluvy, pokiaľ táto suma nebola Objednávateľom zaplatená, alebo
 - b.) vystavením faktúry so splatnosťou 10 dní odo dňa doručenia Zhotoviteľovi.
- 9.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela v **záručnej dobe, ktorá je 60 mesiacov**. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené chybným zaobchádzaním s Dielom po jeho prevzatí.
- 9.6 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo užívať pre jeho vady alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri ich odstraňovaní došlo k výmene jednotlivých častí za nové, platí, že pre nové časti Diela začína plynúť nová záručná doba **60 mesiacov** odo dňa nasledujúceho po podpísaní protokolu o odstránení vady alebo nedorobku.

Článok X.

Zmena zmluvy

- 10.1 K uzavretiu písomného dodatku, ktorým sa mení zmluva, môže dôjsť z týchto dôvodov:**
- 10.1.1 zo zákonných dôvodov vymedzených v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. a za dodržania podmienok ustanovených zákonom č. 343/2015 Z. z.,
 - 10.1.2 alebo zo zmluvných dôvodov, ktoré sú v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. vymedzené v tejto zmluve a za dodržania podmienok ustanovených zákonom č. 343/2015 Z. z.
- 10.2 Záonné dôvody** na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú vymedzené v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. ako:
- 10.2.1 dôvod podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo deminimis vo vzťahu k navyiac prácam alebo doplňujúcim stavebným prácam)
 - 10.2.2 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. doplňujúce stavebné práce)
 - 10.2.3 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvídateľné okolnosti)
 - 10.2.4 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. d) bod 2. zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena dodávateľa na základe právneho nástupníctva)
 - 10.2.5 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. iná nepodstatná zmena).

10.3. **Zmluvné dôvody** na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú:

10.3.1 zmena materiálov alebo technológií za podmienok stanovených v článku VII. bod 7.12 tejto zmluvy;

10.3.2 zúženie rozsahu Diela o tzv. menej práce alebo dodávky;

10.3.3 zmena termínu vykonania Diela, ak:

a) sa počas realizácie stavby vyskytnú také stavebné práce alebo dodávky, ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, a súčasne ich objektívne nie je možné riadne ukončiť, odovzdať a prevziať v termíne na vykonania Diela podľa tejto zmluvy, alebo

b) dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy objektívne nedovoľujú klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné), alebo

c) dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy objektívne nedovoľujú iné nepredvídateľné okolnosti (napr. požiar, výbuch, úder blesku, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, povodeň, záplava, víchrica, krupobitie, iná živelná pohroma alebo havária) alebo iné prevádzkové okolnosti alebo opatrenia prijaté orgánmi verejnej moci SR na území SR počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu alebo v súvislosti s vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou, ktoré objektívne neumožňujú Zhotoviteľovi pokračovať vo vykonávaní Diela v lehotách predpokladaných touto zmluvou. Za týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje, že písomne oznámi Objednávateľovi nutnosť predĺženia termínov na vykonanie Diela bez zbytočného odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu s písomným zdôvodnením.

10.4 Ak počas realizácie Diela vznikne potreba vykonať také stavebné práce alebo dodávky, ktoré nie sú zahrnuté v Prílohe č. 1 tejto zmluvy čo do množstva alebo druhu, ale ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný tieto práce oceniť a v písomnej forme predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie ešte pred ich realizáciou. Pri ocenení navyše prác a doplňujúcich prác postupuje Zhotoviteľ nasledovne:

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy,

b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží Zhotoviteľ rozpočet na navyše práce (položkovite), spracovaný v rozpočtovom programe „CENKROS“ alebo inom rozpočtovom programe s jasne definovanými položkami, pričom cenová úroveň nových položiek, bude na cenovej úrovni, ktorá vzišla z procesu verejného obstarávania tak, že cenová úroveň nových položiek sa určí ako súčin cenníkovej ceny a podielu vysúťaženej (zmluvnej ceny) k predpokladanej hodnote zákazky.

Potreba vykonania takýchto prác nie je sama o sebe dôvodom na to, aby Zhotoviteľ jednostranne prerušil vykonávanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu počas doby, kým sa dosiahne vzájomná dohoda o rozsahu a cene týchto prác. K jednostrannému prerušeniu vykonávania Diela z tohto dôvodu môže pristúpiť Objednávateľ zápisom v stavebnom denníku. K prerušeniu vykonávania diela z tohto dôvodu možno pristúpiť aj na základe spoločnej dohody zástupcov Objednávateľa a

Zhotoviteľ a zápisom v stavebnom denníku. Rozsah a cena takýchto prác bude riešená postupom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. a tejto zmluvy.

- 10.5 **Žiadosť Zhotoviteľa o zmenu zmluvy spolu s návrhom dodatku** musí obsahovať vyčerpávajúce odôvodnenie zavedenia navrhovanej zmeny a dokumenty potvrdzujúce opodstatnenosť jej zavedenia, vrátane požadovaných príloh **vo dvoch originálnych vyhotoveniach**:

- projektová dokumentácia s vyznačenými zmenami (vrátane výkazu výmer) potvrdená stavebným dozorom a zodpovedným projektantom,
- rozpočet (prepočty, odpočty a rozpočet po zmene) potvrdený stavebným dozorom (aj elektronickú verziu v programe MS Excel na CD),
- kópie zápisov zo stavebného denníka so zápisom o potrebe navrhovanej zmeny,
- súhlas stavebného dozoru s navrhovanými zmenami,
- fotodokumentácia,
- iné (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie, odborné posudky a pod.),
- ak relevantné - rozhodnutie stavebného úradu o zmene stavby.

Žiadosť Zhotoviteľa o zmenu zmluvy spolu s návrhom dodatku musí byť doručená Objednávateľovi bezodkladne ako vznikne potreba zmeny zmluvy.

- 10.6 Na zmenu v osobách štatutárnych orgánov zmluvných strán alebo na zmenu v osobách oprávnených jednať za zmluvné strany v zmluvných alebo v realizačných veciach nie je potrebné uzavretie písomného dodatku k zmluve. Na takúto zmenu postačuje, ak dotknutá zmluvná strana tieto skutočnosti písomne oznámi druhej zmluvnej strane. V prípade, ak ide o zmenu v osobe stavbyvedúceho Zhotoviteľa, postupuje sa podľa čl. VI. bod 6.4 tejto zmluvy.

Článok XI.

Osobitné ustanovenia

- 11.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich ani nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod.
- 11.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k takejto dohode, má zmluvná strana, ktorá sa oprávnené odvoláva na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
- 11.3 Podpisom tejto zmluvy Zhotoviteľ dáva súhlas Objednávateľovi vykonať na pomocnom lešení na stavbe inštaláciu informačno-propagačného zariadenia (PVC plachty) na mieste, ktoré si Objednávateľ vyberie, a to bezodplatne a po celú dobu, kým bude postavené lešenie. Za účelom inštalácie alebo demontáže tohto informačno-propagačného zariadenia sa Zhotoviteľ ďalej zaväzuje umožniť vstup na toto lešenie tretím osobám, ktoré budú zabezpečovať túto inštaláciu alebo demontáž, pričom konkrétnu osobu ako aj termín inštalácie (alebo demontáže) oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi vopred telefonicky alebo e-mailom na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy.

Článok XII.

Odstúpenie od zmluvy

12.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, najmä ak:

- a) Zhotoviteľ podstatne poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy,
- b) Zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy iným než podstatným spôsobom a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej lehote na nápravu,
- c) Zhotoviteľ stratil spôsobilosť vyžadovanú zákonom č. 343/2015 Z. z. alebo stratil iné právne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,
- d) v rámci kontroly verejného obstarávania zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, bolo konštatované porušenie zákona,
- e) na majetok Zhotoviteľa je vyhlásený konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre nedostatok majetku alebo je Zhotoviteľovi povolená reštrukturalizácia alebo Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, preruší alebo iným spôsobom skončí svoju podnikateľskú činnosť,
- f) u Zhotoviteľa prebehla zmena kontroly, organizačná zmena, zmena právnej formy, zmena štatutárnych orgánov, predaj podniku alebo jeho časti, a tieto zmeny nie sú pre Objednávateľa konajúc rozumne a odôvodnene akceptovateľné alebo nie sú súladné so zákonom č. 343/2015 Z. z.,
- g) právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR bolo konštatované, že Zhotoviteľ sa pri získaní zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, dopustil kolúzneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž,
- h) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa § 19 zákona č. 343/2015 Z. z.,
- i) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z.

12.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj z ďalších zákonných alebo zmluvných dôvodov než uvedených v bode 12.1 tohto článku.

12.3 Zhotoviteľ podstatne porušuje túto zmluvu aj v prípadoch, ak:

- a) je v omeškaním s plnením termínov podľa Čl. III. bodu 3.2 tejto zmluvy,
- b) bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane Objednávateľa,
- c) nepredloží Objednávateľovi na odsúhlasenie harmonogram prác pri prevzatí staveniska podľa Čl. III. bodu 3.3 tejto zmluvy,
- d) bez náležitého zdôvodnenia neplní harmonogram prác,
- e) poruší akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z Čl. VI. tejto zmluvy,
- f) poruší povinnosť vyplývajúcu z Čl. VII. bodu 7.27 tejto zmluvy,
- g) poruší povinnosť vyplývajúcu z Čl. VII. bodu 7.28 tejto zmluvy,

- h) neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy určeným technologickým postupom prác, STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa nevykoná nápravu v určenej lehote,
- i) napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa o vadách plnenia (zápisom v stavebnom denníku alebo iným vhodným spôsobom) pokračuje v plnení s vadami alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu určenej na odstránenie vady túto neodstránil. V rozsahu väd plnenia nie je Objednávateľ povinný vykonať úhradu platby a až do ich odstránenia nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej čiastky stanoví Objednávateľ výpočtom podľa rozsahu väd plnenia v súlade s cenovou ponukou, ktorá je súčasťou tejto zmluvy.

12.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ak:

- a) Objednávateľ bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane Zhotoviteľa,
- b) Objednávateľ je v omeškaní s platením ceny za Dielo o viac ako 60 dní,
- c) Objednávateľ bezdôvodne neprevezme riadne ukončené Dielo pripravené na odovzdanie,
- d) z iných zákonných alebo zmluvných dôvodov.

Článok XIII. Banková záruka

13.1 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 10 dní odo dňa podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela odovzdať objednávateľovi záručnú listinu - doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady (a nedorobky) diela podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou počas trvania záručnej doby, z titulu povinnosti Zhotoviteľa zaplatiť Objednávateľovi zmluvné pokuty podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou počas trvania záručnej doby, ako aj z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za škodu spôsobenú podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou počas trvania záručnej doby, **a to vo výške 10 % z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 tejto Zmluvy**; plnenie banky z uvedenej bankovej záruky môže byť podmienené len dorúčením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom (požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z registra právnických osôb objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z bankovej záruky) (ďalej len **“garančná banková záruka”**). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej bankovej záruky voči banke objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje.

Pozn.: Verejný obstarávateľ (objednávateľ) bude akceptovať aj poistenie záruky alebo zloženie garančnej zábezpeky na účet verejného obstarávateľa (objednávateľa), tieto „alternatívne“ zabezpečovacie nástroje budú použité na rovnaký účel ako banková záruka.

13.2 Garančná banková záruka bude vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“ a bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

13.3 Garancia banková záruka musí obsahovať záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 10 % z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 tejto Zmluvy v období od podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela do uplynutia záručnej doby.

13.4 Objednávateľ je oprávnený použiť garanciu bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ:

- a) poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,
- b) nesplní na základe písomnej výzvy objednávateľa v lehote nej určenej povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne poskytnúť objednávateľovi primeranú zľavu z ceny diela z titulu zodpovednosti za vady (a nedorobky) diela, nahradiť objednávateľovi skutočne vynaložené náklady na odstránenie reklamovaných väd diela, zaplatiť objednávateľovi zmluvné pokuty, nahradiť objednávateľovi spôsobenú škodu.

13.5 Garancia banková záruka musí trvať po celú záručnú dobu podľa tejto Zmluvy (60 mesiacov) a nesmie byť po uvedení doby odvolateľná. Zhotoviteľ je povinný do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní garancie bankovej záruky objednávateľom doplniť garanciu bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením garancie bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou):

- a) rozšírenie garancie bankovej záruky na jej pôvodnú výšku alebo
- b) zriadenie novej garancie bankovej záruky, pričom zhotoviteľ alebo banka doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola garancia banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.

13.6 Obsahom garancie bankovej záruky musí byť okrem iného aj záväzok banky vystavujúcej garanciu bankovú záruku predĺžiť platnosť garancie bankovej záruky v prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.

13.7 V prípade využitia garancie bankovej záruky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky, t. j. 10 % z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 tejto Zmluvy, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho splnenia Zmluvy sa banková záruka vráti zhotoviteľovi do 30 dní po uplynutí záručnej doby.

Alternatíva - zloženie finančných prostriedkov na účet objednávateľa:

13.8 Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela predložiť doklad o zložení finančných prostriedkov na účet objednávateľa slúžiacich ako zábezpeka voči akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávke objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady (a nedorobky) diela podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou počas trvania záručnej doby, z titulu povinnosti Zhotoviteľa zaplatiť Objednávateľovi zmluvné pokuty podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou počas trvania záručnej doby, ako aj z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za škodu spôsobenú podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou počas trvania záručnej doby, **a to vo výške 10 % z celkovej**

ceny Diela bez DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 tejto Zmluvy (ďalej len “**garančná zábezpeka**”). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej zábezpeky objednávateľ zhotoviteľ a bezodkladne informuje.

13.9 Zhotoviteľ súhlasí s tým, že z garančnej zábezpeky je objednávateľom oprávnený uspokojiť svoje nároky voči nemu na zaplatenie a to až do výšky 10 % z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 tejto Zmluvy v období od podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela do uplynutia záručnej doby.

13.10 Objednávateľ je oprávnený použiť garančnú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ:

- a) poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,
- b) nesplní na základe písomnej výzvy objednávateľa v lehote nej určenej povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne poskytnúť objednávateľovi primeranú zľavu z ceny diela z titulu zodpovednosti za vady (a nedorobky) diela, nahradiť objednávateľovi skutočne vynaložené náklady na odstránenie reklamovaných väd diela, zaplatiť objednávateľovi zmluvné pokuty, nahradiť objednávateľovi spôsobenú škodu.

13.11 Garančná zábezpeka musí trvať po celú záručnú dobu podľa tejto Zmluvy (60 mesiacov) a nesmie byť po uvedení doby odvolateľná. Zhotoviteľ je povinný do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní garančnej zábezpeky objednávateľom doplniť garančnú zábezpeku do jej pôvodnej výšky.

13.12 V prípade využitia garančnej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť garančnú zábezpeku do plnej výšky, t. j. 10 % z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 tejto Zmluvy, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho splnenia Zmluvy sa garančná zábezpeka vráti zhotoviteľovi do 30 dní po uplynutí záručnej doby.

Alternatíva - poistenie záruky:

13.13 Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela odovzdať objednávateľovi doklad resp. listinu preukazujúcu poistenie záruky (poistenie záruky za kvalitu diela v záručnej dobe), obsahom ktorej bude záväzok poisťovne poskytnúť objednávateľovi plnenie a tým uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady (a nedorobky) diela podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou počas trvania záručnej doby, z titulu povinnosti Zhotoviteľa zaplatiť Objednávateľovi zmluvné pokuty podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou počas trvania záručnej doby, ako aj z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za škodu spôsobenú podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou počas trvania záručnej doby, **a to vo výške 10 % z celkovej ceny Diela bez DPH** uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 tejto Zmluvy; plnenie poisťovne z poistenia záruky môže byť podmienené len dorúčením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom (požiadavky poisťovne na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z registra právnických osôb objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia poisťovne z poistenia záruky) (ďalej len “**záruka za kvalitu diela**”).

v záručnej dobe“). O uplatnení si nároku na plnenie z poistenia záruky voči poisťovni objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje.

13.14 Doklad resp. listina preukazujúca poistenie záruky bude vystavená poisťovňou v súlade so zákonom č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo podľa ekvivalentného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore ich pôvodu. Doklad, resp. listina preukazujúca poistenie záruky môže byť vystavená poisťovňou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej poisťovne v Slovenskej republike alebo zahraničnou poisťovňou (ďalej len „poisťovňa“). Doklad, resp. listina preukazujúca poistenie záruky vyhotovená zahraničnou poisťovňou musí byť predložená v pôvodnom jazyku a súčasne úradne preložená do slovenského jazyka.

13.15 Poistenie záruky obsahuje záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí poisťovňa akúkoľvek sumu až do výšky 10 % z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 tejto Zmluvy v období od podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela do uplynutia záručnej doby.

13.16 Objednávateľ je oprávnený uplatniť poistenie záruky alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ:

- a) poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,
- b) nesplní na základe písomnej výzvy objednávateľa v lehote nej určenej povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne poskytnúť objednávateľovi primeranú zľavu z ceny diela z titulu zodpovednosti za vady (a nedorobky) diela, nahradiť objednávateľovi skutočne vynaložené náklady na odstránenie reklamovaných väd diela, zaplatiť objednávateľovi zmluvné pokuty alebo nahradiť objednávateľovi spôsobenú škodu.

13.17 Poistenie záruky musí trvať po celú záručnú dobu podľa tejto Zmluvy (60 mesiacov) a nesmie byť po uvedení doby odvolateľné. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť aby uplatnenie nároku z poistenia záruky nemalo vplyv na ďalšie uplatnenie nárokov z poistenia záruky objednávateľom, a to až do výšky 10 % z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 tejto Zmluvy v období od podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela do uplynutia záručnej doby.

Článok XIV.

Záverečné ustanovenia

14.1 Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotoviteľ sa bude riadiť tiež písomnými pokynmi Objedávateľa, zapísanými v stavebnom denníku a písomnými dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán v príslušnom predstihu.

14.2 Ostatné skutočnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi, najmä: stavebným zákonom, zákonom o životnom prostredí, zákonnými normami o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach

a ďalšími právnymi predpismi záväznými na území Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 343/2015 Z. z. a zákonom č. 315/2016 Z. z., s čím obe zmluvné strany bez výhrad súhlasia.

14.3 V prípade, kedy táto zmluva alebo zákon zakotvuje povinnosť doručovať písomnosť druhej strane, doručuje sa písomnosť:

- a) v listinnej podobe na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo aktualizované adresy podľa písomných oznámení alebo výpisov z verejne prístupných evidencií (výpis z obchodného registra a pod.) ako doporučená zásielka, alebo
- b) v elektronickej podobe autorizovaná v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov do aktívnej elektronickej schránky adresáta ako elektronický dokument, ktorý sa nedoručuje do vlastných rúk.

Listinná zásielka sa považuje za doručenie v deň jej doručenia do sféry adresáta, a to aj v prípade, ak si adresát zásielku v ten deň nevyzdvihne a neoboznámi sa s jej obsahom.

Elektronická zásielka sa považuje za doručenie v deň jej doručenia do elektronickej schránky adresáta, a to aj v prípade, ak si adresát zásielku v ten deň neotvorí a neoboznámi sa s jej obsahom.

Týmto ustanovením nie sú dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umožňujú zmluvným stranám spolu komunikovať elektronicky e-mailom alebo zápisom v stavebnom denníku.

14.4 Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné, resp. neúčinné ustanovenie novým ustanovením platným, resp. účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému ekonomickému účelu ustanovenia neplatného, resp. neúčinného. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

14.5 Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za zvlášť nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení. Rovnako tak prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, celý jej text prečítali a pochopili a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

14.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť kumulatívnym splnením nasledovných podmienok:

- dňom nasledujúcim po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv
- po ukončení kontroly, ak Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) ako Sprostredkovateľský orgán (SO) neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi (objednávateľovi). Ak boli v rámci kontroly verejného obstarávania identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na

výsledok verejného obstarávania, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa aktuálne platnej príručky k procesu a kontrole VO.

Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebude predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi/ objednávateľovi/ , že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková. Prijímateľ je povinný oznámiť druhej zmluvnej strane dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy do 3 (troch) pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti

Príloha č. 1: Cenová ponuka (krycí list a rozpočet)

Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov

V Kysuckom Novom Meste dňa 15.04.2025

V Žiline, dňa 31.03.2025

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Marian Mihalda
primátor mesta

.....
Ing. Róbert Škrkoň
konateľ spoločnosti

Príloha č. 1 - Cenová ponuka

Príloha č. 2 - Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch

Názov subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky (Stavebný objekt a popis prác)	Podiel subdodávky k hodnote Diela vyjadrený sumou vrátane DPH
			0

Názov subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)

Podpis :

Dátum: 31.03.2025

V prípade, že víťazný uchádzač neuvažuje so subdodávateľmi, prílohu č. 2 predloží tiež a v stĺpci „Podiel subdodávky k hodnote diela vyjadrený sumou“ uvedie hodnotu 0.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kina v Kysuckom Novom Meste

JKSO:
Miesto: Kysucké Nové Mesto

KS:
Dátum: 23.01.2025

Objednávateľ:
Mesto Kysucké Nové Mesto

IČO:
IČ DPH:

IČO: 31600042
IČ DPH: SK2020442600

Zhotoviteľ:
LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:
Rozpočet stavby má informatívny charakter. Rozpočet bol spracovaný na podklade platnej a odsúhlasenej projektovej dokumentácie. Platná projektová dokumentácia je nadržaná rozpočtu a výkazu výmer . Akákoľvek chyba výkazu výmer , chyba rozpočtu nie je podľa právnych výkladov považovaná za vadu projektu , z ktorej je možné vyvodzovať vznik škodovej udalosti v súvislosti s výkonom činnosti stavebného inžiniera .

Cena bez DPH			455 724,25
DPH základná znižovaná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane	Výška dane
	23,00%	455 724,25	104 816,58
Cena s DPH	v	EUR	560 540,82

Spracovateľ

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotovitel'

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kina v Kysuckom Novom Meste

Miesto: Kysucké Nové Mesto Dátum: 23.01.2025

Objednávateľ: Mesto Kysucké Nové Mesto Projektant:

Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov 455 724,25 560 540,82

A	Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnova verejných budov		455 724,25	560 540,82
1	Zateplenie obvodového plášťa - stavebná časť		118 073,78	145 230,75
2	Zateplenie strešného plášťa - stavebná časť		73 350,77	90 221,44
3	Výmena otvorových konštrukcií - stavebná časť		22 173,81	27 273,79
4	Systém chladenia a vetrania - stavebná časť		3 643,18	4 481,11
5	Kvalita vnútorného prostredia - stavebná časť		51 186,82	62 959,79
6	Debarierizačné opatrenia - stavebná časť		23 722,69	29 178,91
7	Debarierizačné - časť elektro		270,69	332,95
8	LPS - Bleskozvod - časť elektro		15 187,32	18 680,40
9	Silnoprúd NN - časť elektro		24 043,71	29 573,76
10	Svietidla - časť elektro		12 965,26	15 947,27
11	Rozvody UK		18 306,21	22 516,64
12	Zdravotechnika		12 479,92	15 350,30
13	Vzduchotechnika		62 910,76	77 380,23
14	Technická miestnosť		17 409,33	21 413,48

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kina v Kysuckom Novom Meste

Objekt:

A - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnova verejných budov

Časť:

A.1) - A.1) Zateplenie obvodového plášťa

JKSO: 801 43
Miesto: Kysucké Nové Mesto

KS:
Dátum: 23.01.2025

Objednávateľ:
Mesto Kysucké Nové Mesto

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

IČO: 31600042
IČ DPH: SK2020442600

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Martin Turček - STAVEBNÉ ROZPOČTY

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			118 073,78
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná znižená	118 073,78	20,00% 23,00%	27 156,97
Cena s DPH		v EUR	145 230,75

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kina v Kysuckom Novom Meste

Objekt:

A - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnova verejných budov

Časť:

A.1) - A.1) Zateplenie obvodového plášťa

Miesto:

Kysucké Nové Mesto

Dátum:

23.01.2025

Objednávateľ:

Mesto Kysucké Nové Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ:

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracovateľ:

STAVEBNÉ
ROZPOČTY

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

118 073,78

HSV - Práce a dodávky HSV	98 561,65
1 - Zemné práce	7 685,90
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	546,02
5 - Komunikácie	7 431,55
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	62 165,67
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	16 178,76
99 - Presun hmôt HSV	4 553,76
PSV - Práce a dodávky PSV	14 062,13
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 820,04
764 - Konštrukcie klampiarske	7 926,64
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	3 315,45
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	3 180,00
OST - Ostatné	370,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	1 900,00

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kina v Kysuckom Novom Meste

Objekt:

A - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnova verejných budov

Časť:

A.1) - A.1) Zateplenie obvodového plášťa

Miesto:

Kysucké Nové Mesto

Dátum:

23.01.2025

Objednávateľ:

Mesto Kysucké Nové Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ:

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracovateľ:

STAVEBNÉ
ROZPOČTY

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

118 073,78

D HSV

Práce a dodávky HSV

98 561,65

D 1

Zemné práce

7 685,90

1	K	113107144.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. do 200 mm, -0,50000t	m2	111,101	13,27	1 474,31
2	K	132211121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	58,884	65,76	3 872,21
3	K	132211139.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	58,884	13,15	774,32
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,000	3,68	18,40
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	85,000	0,37	31,45
6	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	5,000	7,38	36,90
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,000	0,63	3,15
8	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,000	18,00	162,00
9	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	53,884	24,37	1 313,15

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

546,02

10	K	331321610.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	0,750	138,26	103,70
11	K	331351101.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	6,000	28,17	169,02
12	K	331351102.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	6,000	4,05	24,30
13	K	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	0,150	1 660,00	249,00

D 5

Komunikácie

7 431,55

14	K	566902233.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 kamenivom hrubým drveným, po zhutnení hr. 200 mm	m2	111,101	11,89	1 320,99
15	K	572983122.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 studenou asfaltovou zmesou hr. nad 40 do 60 mm "N6"	m2	111,101	55,00	6 110,56

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

62 165,67

16	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	45,392	1,39	63,09
17	K	621462232	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm "N19"	m2	44,742	14,31	640,26
18	K	622421122.S	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, štukových, členitosť I, opravovaná plocha do 10%	m2	870,048	2,14	1 861,90
19	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	870,048	13,80	12 006,66
20	K	625250705.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 70 mm, skrutkovacie kotvy	m2	81,142	39,29	3 188,07
21	K	625250710.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	660,266	50,55	33 376,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	625250764.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 50 mm	m2	48,640	37,19	1 808,92
23	K	625251385	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	136,000	40,47	5 503,92
24	K	632451503.S	Opravná a vyrovnávacia hmota na báze cementu, vo vonkajších aj vnútorných priestoroch, hr. 5 mm	m2	8,613	12,71	109,47
25	K	648991111.S	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	3,000	7,00	21,00
26	K	648991113.S	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	31,450	7,50	235,88
27	M	283299030R	Poplastovaný plech AL, parapetný	m	17,225	14,56	250,80
28	M	611560000700.S	Parapetná doska plastová, komôrková vnútorná	m	17,225	21,10	363,45
29	M	611560000800	Plastové krytky k vnútorným a vonkajším parapetom	pár	42,000	0,45	18,90
30	K	6500001R	Reprofilácia exteriérového schodiska do suterénu a rampy	kpl	1,000	1 250,00	1 250,00
31	K	953945314.S	Hliníkový soklový profil šírky 153 mm	m	116,260	8,45	982,40
32	K	953995406.S	Okenný a dverový začist'ovací profil	m	106,955	4,53	484,51

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 16 178,76

33	K	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	91,390	6,03	551,08
34	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	93,930	2,72	255,49
35	K	918101121.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek zo suchého betónu tr. C 12/15	m3	3,656	109,45	400,15
36	K	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	84,175	7,77	654,04
37	K	941942001.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	785,100	2,45	1 923,50
38	K	941942801.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	785,100	1,55	1 216,91
39	K	941942901.S	Príplatek za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	785,100	1,53	1 201,20
40	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	785,100	1,00	785,10
41	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	785,100	0,50	392,55
42	K	952903011.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	290,016	0,90	261,01
43	K	952903012.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z lešenia	m2	580,032	2,05	1 189,07
44	K	962042334.S	Búranie nosného piliera "D15"	m3	0,750	90,12	67,59
45	K	96508130R	Spätná montáž informačnej nástennnej tabule	ks	2,000	25,00	50,00
46	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	13,515	7,12	96,23
47	K	978015221.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m2	870,048	1,50	1 305,07
48	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	64,180	10,16	652,07
49	K	979011201.S	Plastový sklíz na stavebnú sutinu výšky do 10 m	ks	1,000	25,00	25,00
50	K	979011231.S	Demontáž sklízu na stavebnú sutinu výšky do 10 m	m	5,000	5,00	25,00
51	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	64,180	12,17	781,07
52	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 219,420	0,36	438,99
53	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	64,180	10,25	657,85
54	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	128,360	1,15	147,61
55	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	64,180	4,15	266,35
56	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	8,629	28,00	241,61
57	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	55,551	46,70	2 594,23

D 99 Presun hmôt HSV 4 553,76

58	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	128,601	35,41	4 553,76
----	---	-------------	---	---	---------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 14 062,13

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 2 820,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	100,000	0,68	68,00
60	M	246170000950	Lak asfaltový penetračný DenBit BR-ALP organický, balenie 19 kg, DEN BRAVEN	kg	30,000	3,10	93,00
61	K	711113131.S	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	8,290	16,39	135,87
62	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	100,000	3,36	336,00
63	M	283230001500.S	Profilovaná fólia z PE, výška nopov 8 mm, pevnosť v tlaku 250 kN/m2, pre spodnú stavbu	m2	115,000	2,15	247,25
64	M	311970000700	Samolepiaci trň DELTA-MS k uchytieniu profilovanej fólie, DORKEN	ks	150,000	0,83	124,50
65	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	100,000	5,04	504,00
66	M	1010151880	Modifikovaný asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (7,5 m2 v rolke) -25°C	m2	120,000	5,99	718,80
67	K	711190010.S	Ukončujúci profil profilovaných fólií, D+M	m	100,000	5,25	525,00
68	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	34,323	1,97	67,62

D 764 Konštrukcie klampiarske 7 926,64

69	K	764312822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ, do 30st., - 0,00751t	m2	118,747	1,79	212,56
70	K	764321820.S	Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu, do 30° rš 500 mm, - 0,00420t	m	95,600	0,83	79,35
71	K	764331830.S	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 250 a 330 mm, - 0,00205t	m	50,940	0,83	42,28
72	K	764351836.S	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	110,000	0,70	77,00
73	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	84,595	29,03	2 455,79
74	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm -0,00330t "D8"	m	95,430	0,97	92,57
75	K	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	11,000	0,97	10,67
76	K	764410460.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	17,225	37,25	641,63
77	K	764410880.S	Demontáž oplechovania parapetov	m	17,225	1,08	18,60
78	K	764421450.S	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu	m	95,600	27,35	2 614,66
79	K	764453875.S	Demontáž odpadového odskoku, so stranou alebo priem. 120,150 a 200 mm, -0,00209t	ks	11,000	0,97	10,67
80	K	764453881.S	Demontáž odpadového výpustu vody kruhového, - 0,00020t	ks	11,000	0,65	7,15
81	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm "N7"	m	53,700	27,55	1 479,44
82	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t "D8"	m	53,700	0,97	52,09
83	K	764456880.S	Demontáž odpadového prechodového kusa, -0,00155t	ks	11,000	0,97	10,67
84	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	88,059	1,38	121,52

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 3 315,45

85	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	50,000	1,62	81,00
86	K	7679990095PC	Montáž + dodávka zábradlia, vrátane povrchovej úpravy "N6"	m	38,915	81,00	3 152,12
87	K	76799900PC4	Demontáž informačných tabúľ "D14"	kpl	1,000	25,00	25,00
88	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	71,664	0,80	57,33

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 3 180,00

89	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	100,000	13,50	1 350,00
90	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	100,000	18,30	1 830,00

D OST Ostatné 370,00

91	K	1	Likvidácia vzniknutého odpadu z obalov stavebných materiálov, vrátane odvozu na skládku	kpl	1,000	370,00	370,00
----	---	---	---	-----	-------	--------	--------

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 1 900,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
92	K	000100041.S	Zmluvné požiadavky - finančná rezerva bez rozlíšenia	eur	1,000	0,00	0,00
93	K	000300012.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou výškové merania	eur	1,000	200,00	200,00
94	K	000300021.S	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,000	200,00	200,00
95	K	000400032.S	Projektové práce - náklady na ocenenie stavby ponukový rozpočet	eur	1,000	0,00	0,00
96	K	000600011.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie	eur	1,000	200,00	200,00
97	K	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	eur	1,000	200,00	200,00
98	K	000600015.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové komunikácie a spevnené plochy	eur	1,000	0,00	0,00
99	K	000600022.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové osvetlenie pracoviska	eur	1,000	200,00	200,00
100	K	000600042.S	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	eur	1,000	200,00	200,00
101	K	000600053.S	Zariadenie staveniska - vyvolané investície zariadenia staveniska prípojky energií	eur	1,000	200,00	200,00
102	K	000900011.S	Vplyv územia - presun stavebných kapacít náklad na presun pracovnej sily	eur	1,000	0,00	0,00
103	K	000900012.S	Vplyv územia - presun stavebných kapacít náklad na presun mechanizácie	eur	1,000	0,00	0,00
104	K	000900023.S	Vplyv územia - územie so sťaženými výrobnými podmienkami čistenie komunikácií	eur	1,000	0,00	0,00
105	K	001000031.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové skúšky	eur	1,000	250,00	250,00
106	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	250,00	250,00
107	K	001300021.S	Kompletačná a koordinačná činnosť - kompletačná činnosť bez rozlíšenia	eur	1,000	0,00	0,00
108	K	001300031.S	Kompletačná a koordinačná činnosť - koordinačná činnosť bez rozlíšenia	eur	1,000	0,00	0,00
109	K	001500001.S	Ostatné náklady stavby - náklady vzniknuté z titulu tzv. „vyššia moc“ - bez rozlíšenia	eur	1,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kina v Kysuckom Novom Meste

Objekt:

A - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnova verejných budov

Časť:

A.2) - A.2) Zateplenie strešného plášťa

JKSO: 801 43
Miesto: Kysucké Nové Mesto

KS:
Dátum: 23.01.2025

Objednávateľ:
Mesto Kysucké Nové Mesto

IČO:
IČ DPH:
IČO: 31600042
IČ DPH: SK2020442600

Zhotoviteľ:
LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Martin Turček - STAVEBNÉ ROZPOČTY

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			73 350,77
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		20,00%	
znížená	73 350,77	23,00%	16 870,68
Cena s DPH		v EUR	90 221,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kina v Kysuckom Novom Meste

Objekt: A - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnova verejných budov

Časť: **A.2) - A.2) Zateplenie strešného plášťa**

Miesto:	Kysucké Nové Mesto	Dátum:	23.01.2025
Objednávateľ:	Mesto Kysucké Nové Mesto	Projektant:	
Zhotoviteľ:	LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.	Spracovateľ:	STAVEBNÉ ROZPOČTY

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	73 350,77
HSV - Práce a dodávky HSV	847,26
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	847,26
PSV - Práce a dodávky PSV	72 503,50
713 - Izolácie tepelné	19 409,08
762 - Konštrukcie tesárske	14 263,52
764 - Konštrukcie klampiarske	29 905,76
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	4 989,43
783 - Nátery	3 935,71

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kina v Kysuckom Novom Meste

Objekt:

A - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnova verejných budov

Časť:

A.2) - A.2) Zateplenie strešného plášťa

Miesto:

Kysucké Nové Mesto

Dátum:

23.01.2025

Objednávateľ:

Mesto Kysucké Nové Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ:

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracovateľ:

STAVEBNÉ
ROZPOČTY

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

73 350,77

D HSV Práce a dodávky HSV 847,26

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 847,26

1	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	10,224	10,16	103,88
2	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,224	12,17	124,43
3	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	194,256	0,36	69,93
4	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,224	10,25	104,80
5	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	20,448	1,15	23,52
6	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	10,224	4,15	42,43
7	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	10,224	37,00	378,29

D PSV Práce a dodávky PSV 72 503,50

D 713 Izolácie tepelné 19 409,08

8	K	713000011.S	Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -0,00336t "D16"	m2	455,668	1,09	496,68
9	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	1 127,682	1,43	1 612,59
10	M	1445101390	Minerálna vata UNIROLL-PROFI 200 mm (2,88m2/bal.)	m2	1 150,236	13,05	15 010,58
11	K	713115000R	Montáž + dodávka parozábrany Isover Vario KM Duplex	m2	563,841	3,65	2 058,02
12	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	226,683	1,02	231,22

D 762 Konštrukcie tesárske 14 263,52

13	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	653,715	5,17	3 379,71
14	M	605110000100.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akosť I	m3	17,977	365,00	6 561,61
15	K	762341252.S	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	821,200	1,72	1 412,46
16	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I	m3	2,258	365,00	824,17
17	K	762342811.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t	m2	653,715	0,84	549,12
18	K	762342812.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát 0,22 - 0,50 m, -0,00500 t	m2	653,715	0,84	549,12
19	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	18,396	27,25	501,29
20	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	148,185	3,28	486,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 764			Konštrukcie klampiarske				29 905,76
21	K	764313281.S	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, zo zvitkov, sklon do 30°	m2	653,715	38,59	25 226,86
22	K	764327220.S	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 250 mm	m	95,430	15,42	1 471,53
23	K	764331450.S	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 500 mm	m	50,940	29,40	1 497,64
24	K	764393440.S	Hrebeň strechy z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 500 mm	m	53,240	22,64	1 205,35
30	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	365,489	1,38	504,37
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé				4 989,43
25	K	765311815.S	Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho do 30 ks/m2, do sutiny, sklon strechy do 45°, - 0,05t	m2	534,968	3,05	1 631,65
26	K	765318866.S	Demontáž hrebeňa a nárožia z keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,02t	m	42,405	1,75	74,21
27	K	765901345.S	Strešná fólia paropriepustná, na krokvy, plošná hmotnosť 150 g/m2	m2	653,715	4,70	3 072,46
28	K	998765202.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	47,441	4,45	211,11
D 783			Nátery				3 935,71
29	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	1 457,670	2,70	3 935,71

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kina v Kysuckom Novom Meste

Objekt:

A - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnova verejných budov

Časť:

A.3) - A.3) Výmena otvorových konštrukcií

JKSO: 801 43
Miesto: Kysucké Nové Mesto

KS:
Dátum: 23.01.2025

Objednávateľ:
Mesto Kysucké Nové Mesto

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

IČO: 31600042
IČ DPH: SK2020442600

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Martin Turček - STAVEBNÉ ROZPOČTY

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			22 173,81
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		20,00%	0,00
znižená	22 173,81	23,00%	5 099,98
Cena s DPH	v	EUR	27 273,79

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kina v Kysuckom Novom Meste

Objekt:

A - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnova verejných budov

Časť:

A.3) - A.3) Výmena otvorových konštrukcií

Miesto:

Kysucké Nové Mesto

Dátum:

23.01.2025

Objednávateľ:

Mesto Kysucké Nové Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ:

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracovateľ:

STAVEBNÉ
ROZPOČTY

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

22 173,81

HSV - Práce a dodávky HSV

689,38

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

689,38

PSV - Práce a dodávky PSV

21 484,43

766 - Konštrukcie stolárske

21 042,37

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

442,06

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kina v Kysuckom Novom Meste

Objekt:

A - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnova verejných budov

Časť:

A.3) - A.3) Výmena otvorových konštrukcií

Miesto:

Kysucké Nové Mesto

Dátum:

23.01.2025

Objednávateľ:

Mesto Kysucké Nové Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ:

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracovateľ:

STAVEBNÉ
ROZPOČTY

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 173,81

D HSV Práce a dodávky HSV 689,38

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 689,38

1	K	968062355.S	Vybúranie otvorových konštrukcií (okien/dverí), vrátane rámov "D9"	m2	41,872	10,95	458,50
2	K	96807287R	Demontáž mreží okien "D13"	m2	2,940	4,85	14,26
3	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,614	10,16	26,56
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,614	12,17	31,81
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	49,666	0,36	17,88
6	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,614	10,25	26,79
7	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	5,228	1,15	6,01
8	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,614	4,15	10,85
9	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,614	37,00	96,72

D PSV Práce a dodávky PSV 21 484,43

D 766 Konštrukcie stolárske 21 042,37

10	K	766621400.S	Montáž výplní plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	138,970	13,91	1 933,07
11	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	145,919	2,30	335,61
12	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	145,919	2,30	335,61
13.1	M	61141000010PC 1	Plastové okná presklené izolačným trojsklom vid' výpis prvkov dodávka + montáž	m2	17,900	389,15	6 965,79
13.2	M	61141000010PC 2	Plastové dvere, presklené izolačným trojsklom vid' výpis prvkov dodávka + montáž	m2	29,100	389,15	11 324,27
14	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	164,469	0,90	148,02

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 442,06

15.1	K	7679900PC5	Montáž + dodávka oceľových exteriérových okenných mreží, vrátane povrchovej úpravy náterom (m.č. 1.07) "N11.1"	m2	0,870	150,00	130,50
15.2	K	7679900PC5	Montáž + dodávka oceľových exteriérových dverných mreží, vrátane povrchovej úpravy náterom (m.č. 1.05) "N11.2"	m2	2,070	150,00	310,50
16	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,175	0,90	1,06

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení energetickej účinnosti budovy kina v Kysuckom Novom Meste

Objekt:

A - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnova verejných budov

Časť:

A.5) - A.5) Systém chladenia a vetrania

JKSO: 801 43
Miesto: Kysucké Nové Mesto

KS:
Dátum: 23.01.2025

Objednávateľ:
Mesto Kysucké Nové Mesto

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

IČO: 31600042
IČ DPH: SK2020442600

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Martin Turček - STAVEBNÉ ROZPOČTY

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 643,18
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		20,00%	
znižovaná	3 643,18	23,00%	837,93
Cena s DPH			4 481,11
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kina v Kysuckom Novom Meste

Objekt:

A - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnova verejných budov

Časť:

A.5) - A.5) Systém chladenia a vetrania

Miesto:

Kysucké Nové Mesto

Dátum:

23.01.2025

Objednávateľ:

Mesto Kysucké Nové Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ:

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracovateľ:

STAVEBNÉ
ROZPOČTY

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 643,18

HSV - Práce a dodávky HSV

3 311,12

1 - Zemné práce

684,79

2 - Zakladanie

1 401,01

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

668,99

99 - Presun hmôt HSV

556,33

PSV - Práce a dodávky PSV

332,06

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

332,06

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kina v Kysuckom Novom Meste

Objekt:

A - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnova verejných budov

Časť:

A.5) - A.5) Systém chladenia a vetrania

Miesto:

Kysucké Nové Mesto

Dátum:

23.01.2025

Objednávateľ:

Mesto Kysucké Nové Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ:

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracovateľ:

STAVEBNÉ
ROZPOČTY

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 643,18

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 311,12

D 1

Zemné práce

684,79

1	K	113107144.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. do 200 mm, -0,50000t	m2	10,250	13,27	136,02
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	4,818	11,26	54,25
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	4,818	0,85	4,10
4	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,999	31,60	94,77
5	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,999	8,94	26,81
6	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,333	72,18	24,04
7	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,333	14,43	4,81
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,436	3,68	20,00
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	92,412	0,37	34,19
10	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	5,436	7,38	40,12
11	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,436	0,63	3,42
12	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,785	18,00	176,13
13	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	2,714	24,37	66,14

D 2

Zakladanie

1 401,01

14	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	0,793	126,12	100,01
15	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	1,752	19,55	34,25
16	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	1,752	6,14	10,76
17	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	0,094	1 660,00	156,04
18	K	274271302	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 250 mm	m3	2,400	197,00	472,80
19	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,039	1 050,00	40,95
20	K	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	3,449	124,72	430,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,094	1 660,00	156,04
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				668,99
22	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	18,000	5,78	104,04
23	K	971033581.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 900 mm, -1,87500t	m3	0,551	130,00	71,63
24	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,158	12,17	74,94
25	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	117,002	0,36	42,12
26	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,158	10,25	63,12
27	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	6,158	4,15	25,56
28	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	6,158	46,70	287,58
D 99			Presun hmôt HSV				556,33
29	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov	t	15,711	35,41	556,33
D PSV			Práce a dodávky PSV				332,06
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				332,06
30	K	76799510R	Vystuženie stenového VZT prierezu, vrátane vyhotovenia drážky, prehĺbenia, výplne cementovou maltou, antikorózneho náteru a obkladu nehorľavým materiálom - D+M	kpl	1,000	328,46	328,46
31	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,500	0,80	3,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kina v Kysuckom Novom Meste

Objekt:

A - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnova verejných budov

Časť:

A.12) - A.12) Kvalita vnútorného prostredia

JKSO: 801 43
Miesto: Kysucké Nové Mesto

KS:
Dátum: 23.01.2025

Objednávateľ:
Mesto Kysucké Nové Mesto

IČO:
IČ DPH:
IČO: 31600042
IČ DPH: SK2020442600

Zhotoviteľ:
LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Martin Turček - STAVEBNÉ ROZPOČTY

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			51 186,82
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		20,00%	
znížená	51 186,82	23,00%	11 772,97
Cena s DPH			62 959,79
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kina v Kysuckom Novom Meste

Objekt:

A - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnova verejných budov

Časť:

A.12) - A.12) Kvalita vnútorného prostredia

Miesto:

Kysucké Nové Mesto

Dátum:

23.01.2025

Objednávateľ:

Mesto Kysucké Nové Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ:

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracovateľ:

STAVEBNÉ
ROZPOČTY

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

51 186,82

HSV - Práce a dodávky HSV

30 114,39

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

16 192,42

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13 921,97

PSV - Práce a dodávky PSV

21 072,44

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

139,09

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

115,66

766 - Konštrukcie stolárske

1 979,28

771 - Podlahy z dlaždíc

2 016,81

781 - Dokončovacie práce a obklady

8 215,54

784 - Dokončovacie práce - maľby

8 606,06

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšení energetickej účinnosti budovy kina v Kysuckom Novom Meste

Objekt:

A - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnova verejných budov

Časť:

A.12) - A.12) Kvalita vnútorného prostredia

Miesto:

Kysucké Nové Mesto

Dátum:

23.01.2025

Objednávateľ:

Mesto Kysucké Nové Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ:

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracovateľ:

STAVEBNÉ
ROZPOČTY

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **51 186,82**

D HSV Práce a dodávky HSV 30 114,39

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 16 192,42

1	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	45,392	1,69	76,71
2	K	611451331.S	Oprava vnútorných štukových omietok oceľ. hladených stropov opravovanej plochy 10-30%	m2	592,070	9,06	5 364,15
3	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	261,540	2,27	593,70
4	K	612421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	1 446,436	5,34	7 723,97
5	K	613473115	Príplatok za zabudované rohovníky (meria sa v m dĺžky)	m	206,955	2,47	511,18
6	K	632458624	Cementová samonivelizačná stierka CEMIX Nivela POLYMER, ozn. 5520, triedy CT-C20-F6, hr. do 5 mm	m2	42,830	9,54	408,60
7	K	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	106,955	4,53	484,51
8	K	953996131	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	425,455	2,42	1 029,60

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 13 921,97

9	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	428,610	2,06	882,94
10	K	941955005.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 3,5 do 4,5 m	m2	212,810	4,12	876,78
11	K	941955101.S	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy do 1,50 m	m2	17,520	6,16	107,92
12	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	223,340	4,05	904,53
13	K	952901114.S	Výčistenie budov pri výške podlaží nad 4 m	m2	368,730	4,05	1 493,36
14	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	9,948	2,70	26,86
15	K	96504214PC	Demontáž podlahy (m.č. 1.22 - javisko) "D4"	m2	11,102	25,50	283,10
16	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	42,830	5,66	242,42
17	K	965044291.S	Príplatok k brúseniu existujúcich betónových podláh, za každý ďalší 1 mm hrúbky -0,00200t	m2	42,830	2,59	110,93
18	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	42,830	2,62	112,21
19	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	3,000	6,58	19,74
20	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	3,000	0,67	2,01
21	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	4,200	21,91	92,02
22	K	971033651.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	1,760	57,70	101,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	975021311.S	Podchytenie nadzákladného muriva pod stropom nad vybúraným otvorom pri hr. muriva nad 450 do 600 mm	m	1,600	88,12	140,99
24	K	978011141.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	592,070	1,33	787,45
25	K	978013141.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	1 446,436	1,07	1 547,69
26	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	168,966	4,44	750,21
27	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	65,557	10,16	666,06
28	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	65,557	12,17	797,83
29	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 245,583	0,36	448,41
30	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	65,557	10,35	678,51
31	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	131,114	1,15	150,78
32	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	65,557	4,15	272,06
33	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	65,557	37,00	2 425,61
D PSV Práce a dodávky PSV							21 072,44
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							139,09
34	K	711113131.S	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	8,290	16,39	135,87
35	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,635	1,97	3,22
D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety							115,66
36	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	6,000	7,60	45,60
37	K	725122813.S	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, - 0,01720t	súb.	3,000	5,59	16,77
38	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	3,000	5,01	15,03
39	K	725810811.S	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	3,000	1,58	4,74
40	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t	súb.	3,000	3,66	10,98
41	K	725840870.S	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, - 0,00225t	ks	2,000	3,66	7,32
42	K	725840873.S	Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, -0,00113t	ks	2,000	2,20	4,40
43	K	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky - 0,00085t	ks	3,000	1,30	3,90
44	K	725860822.S	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vane, sprchy -0,00122t	ks	2,000	3,46	6,92
D 766 Konštrukcie stolárske							1 979,28
45	K	7664118	Demontáž drevených obkladov	kpl	1,000	590,00	590,00
46	K	766669500	Montáž + dodávka interiérových dverí s požiarou odolnosťou, vrátane zárubne "N20"	ks	1,000	1 380,00	1 380,00
47	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	16,000	0,58	9,28
D 771 Podlahy z dlaždíc							2 016,81
48	K	771576105.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného, vrátane škárovania	m2	42,830	23,20	993,66
49	M	5976404700	Dlaždice keramické protišmykové	m2	44,972	20,90	939,91
50	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	29,206	2,85	83,24
D 781 Dokončovacie práce a obklady							8 215,54
51	K	781445011	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu, vrátane škárovania	m2	168,966	24,80	4 190,36
52	M	5976566154	Obkladačky keramické	m2	177,414	18,25	3 237,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	M	597656615R	Ukončovacie, rohové lišty hliníkové	m2	168,966	3,65	616,73
54	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	106,656	1,60	170,65
D 784 Dokončovacie práce - maľby							8 606,06
55	K	78425000R	Pretmelenie stykov konštrukcií akrylátovým tmelom, D+M , 1000 bm	ks	1,000	364,00	364,00
56	K	784410030	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestností do 3,80 m	m	800,000	0,33	264,00
57	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2 038,506	0,64	1 304,64
58	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	2 038,506	2,96	6 033,98
59	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	592,070	1,08	639,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kina v Kysuckom Novom Meste

Objekt:

A - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnova verejných budov

Časť:

A.13) - A.13) Debarierizačné opatrenia

JKSO: 801 43
Miesto: Kysucké Nové Mesto

KS:
Dátum: 23.01.2025

Objednávateľ:
Mesto Kysucké Nové Mesto

IČO:
IČ DPH:
IČO: 31600042
IČ DPH: SK2020442600

Zhotoviteľ:
LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
[REDACTED] - STAVEBNÉ ROZPOČTY

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			23 722,69
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		20,00%	
znížená	23 722,69	23,00%	5 456,22
Cena s DPH			29 178,91
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kina v Kysuckom Novom Meste

Objekt:

A - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnova verejných budov

Časť:

A.13) - A.13) Debarierizačné opatrenia

Miesto:

Kysucké Nové Mesto

Dátum:

23.01.2025

Objednávateľ:

Mesto Kysucké Nové Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ:

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracovateľ:

STAVEBNÉ
ROZPOČTY

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

23 722,69

HSV - Práce a dodávky HSV

5 247,18

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

20,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4 818,91

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

408,27

PSV - Práce a dodávky PSV

2 109,91

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

164,23

766 - Konštrukcie stolárske

463,07

771 - Podlahy z dlaždíc

349,40

781 - Dokončovacie práce a obklady

1 069,06

784 - Dokončovacie práce - maľby

64,16

M - Práce a dodávky M

11 430,00

33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh

11 430,00

OST - Ostatné

4 935,60

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kina v Kysuckom Novom Meste

Objekt:

A - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnova verejných budov

Časť:

A.13) - A.13) Debarierizačné opatrenia

Miesto:

Kysucké Nové Mesto

Dátum:

23.01.2025

Objednávateľ:

Mesto Kysucké Nové Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ:

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracovateľ:

STAVEBNÉ
ROZPOČTY

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 722,69

D	HSV	Práce a dodávky HSV					5 247,18
D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie					20,00
1	K	317162303	Keramický spriahnutý preklad POROTHERM KP 11,5, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	20,00	20,00
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					4 818,91
2	K	611451331.S	Oprava vnútorných štukových omietok oceľ. hladných stropov opravovanej plochy 10-30%	m2	7,420	9,06	67,23
3	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	16,400	2,27	37,23
4	K	612421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	8,177	5,34	43,67
5	K	632458624	Cementová samonivelizačná stierka CEMIX Nivela POLYMER, ozn. 5520, triedy CT-C20-F6, hr. do 5 mm	m2	7,420	9,54	70,79
6	K	6500000R	Rampa pre imobilných, vrátane zábradlia (monolit) "N4"	kpl	1,000	4 600,00	4 600,00
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					408,27
7	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	7,420	2,06	15,29
8	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	7,420	4,05	30,05
9	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	0,621	2,70	1,68
10	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	7,420	5,66	42,00
11	K	965044291.S	Príplatok k brúseniu existujúcich betónových podláh, za každý ďalší 1 mm hrúbky -0,00200t	m2	7,420	2,59	19,22
12	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	7,420	2,62	19,44
13	K	978011141.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	7,420	1,33	9,87
14	K	978013141.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	8,177	1,07	8,75
15	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	21,987	4,44	97,62
16	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,981	10,16	20,13
17	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,981	12,17	24,11
18	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	37,639	0,36	13,55
19	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,981	10,35	20,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,962	1,15	4,56
21	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,981	4,15	8,22
22	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,981	37,00	73,30
D PSV Práce a dodávky PSV							2 109,91
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							164,23
23	K	711113131.S	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	7,420	16,39	121,61
24	K	711113141.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	2,250	17,25	38,81
25	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,930	1,97	3,80
D 766 Konštrukcie stolárske							463,07
26	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	22,00	22,00
27	M	611610000800.S	<i>Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné "N1"</i>	ks	1,000	140,53	140,53
28	M	549150000600	<i>Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez</i>	ks	1,000	18,40	18,40
29	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	1,000	70,00	70,00
30	M	611810002700.S	<i>Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere</i>	ks	1,000	209,43	209,43
31	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,670	0,58	2,71
D 771 Podlahy z dlaždíc							349,40
32	K	771576105.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného, vrátane škárovania	m2	7,420	23,20	172,14
33	M	5976404700	<i>Dlaždice keramické</i>	m2	7,791	20,90	162,83
34	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,060	2,85	14,42
D 781 Dokončovacie práce a obklady							1 069,06
35	K	781445011	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu, vrátane škárovania	m2	21,987	24,80	545,28
36	M	5976566154	<i>Obkladačky keramické</i>	m2	23,086	18,25	421,32
37	M	597656615R	<i>Ukončovacie, rohové lišty</i>	m2	21,987	3,65	80,25
38	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13,879	1,60	22,21
D 784 Dokončovacie práce - maľby							64,16
39	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	15,597	0,64	9,98
40	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	15,597	2,96	46,17
41	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	7,420	1,08	8,01
D M Práce a dodávky M							11 430,00
D 33-M Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh							11 430,00
42	K	3300300PC1	Zdvíhacia plošina pre ZŤP, vrátane zábradlia	ks	1,000	10 330,00	10 330,00
43	K	3300300PC2	Zábradlie pre imobilných "N16"	ks	1,000	1 100,00	1 100,00
D OST Ostatné							4 935,60
44	K	OST-1	Reliéfne označenie čísla a účelu miestnosti "K1"	kpl	1,000	470,00	470,00
45	K	OST-2	Kontrastné označenie prvého a posledného schodiskového stupňa "K2"	kpl	1,000	130,00	130,00
46	K	OST-4	Varovný pás, kovové indikátory "K4c"	kpl	1,000	1 686,93	1 686,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	K	OST-4-	Varovný pás, plastové indikátory "K4b"	kpl	1,000	1 686,93	1 686,93
48	K	OST-6	Umelá vodiaca línia interiér 19,5 m20, kovové indikátory "K6c" - 11 ks	kpl	1,000	961,74	961,74

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:
Zvýšenie ener. úč. budovy kina v Kysuckom Novom Meste
Objekt:
08 - Debarierizácia

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 23.01.2025

Objednávateľ:
Prima Projekt

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

IČO: 31600042
IČ DPH: SK2020442600

Projektant:
Resistance, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			270,69
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		0,20	
znižovaná	270,69	23%	62,26
Cena s DPH			332,95
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



Stavba: Zvýšenie ener. úč. budovy kina v Kysuckom Novom Meste

Objekt: **08 - Debarierizácia**

Miesto:

Dátum: 23.01.2025

Objednávateľ: Prima Projekt

Projektant: Resistance, s.r.o.

Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

270,69

M - Práce a dodávky M

270,69

21-M - Elektromontáže

270,69

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie ener. úč. budovy kina v Kysuckom Novom Meste

Objekt:

08 - Debarierizácia

Miesto:

Dátum: 23.01.2025

Objednávateľ:

Prima Projekt

Projektant:

Resistance, s.r.o.

Zhotoviteľ:

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracovateľ:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

270,69

D M Práce a dodávky M

270,69

D 21-M

Elektromontáže

270,69

1	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	40,00	1,21	48,40
2	M	345710009100.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20	m	40,00	0,38	15,20
3	M	345710017800.S	Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 20 mm	ks	2,00	0,23	0,46
4	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	1,00	5,65	5,65
5	M	345520000430.S	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, 16A/230V, IP20,	ks	1,00	3,23	3,23
6	M	ERA000000304	Rámček 1-násobný biela	ks	1,00	0,95	0,95
7	K	210290495.S	Úprava v rozvádzači RH a RP + podružným materiál vrátane	ks	0,00	0,00	0,00
8	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	40,00	1,12	44,80
9	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm ²	m	40,00	0,93	37,20
10	K	974049121.S	Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200t	m	40,00	2,00	80,00
11	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	3,98	5,00	19,88
12	K	MV	Murárske výpomoci	%	2,03	0,83	1,69
13	K	PM	Podružný materiál	%	3,98	2,50	9,94
14	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,98	0,83	3,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

Zvýšenie ener. úč. budovy kina v Kysuckom Novom Meste

Objekt:

07 - LPS

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Prima Projekt

Zhotoviteľ:

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Projektant:

Resistance, s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 23.01.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31600042

IČ DPH:

SK2020442600

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			15187,32
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		0,20	
znižovaná	15 187,32	23%	3493,08
Cena s DPH		v EUR	18680,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



Stavba: Zvýšenie ener. úč. budovy kina v Kysuckom Novom Meste
Objekt: **07 - LPS**

Miesto:
Objednávateľ: Prima Projekt
Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Dátum: 23.01.2025
Projektant: Resistance, s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

15187,32

M - Práce a dodávky M	400,00
21-M - Elektromontáže	14060,10
95-M - Revízie	727,22

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie ener. úč. budovy kina v Kysuckom Novom Meste

Objekt:

07 - LPS

Miesto:

Dátum: 23.01.2025

Objednávateľ:

Prima Projekt

Projektant:

Resistance, s.r.o.

Zhotoviteľ:

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracovateľ:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15187,32

D	M	Práce a dodávky M					400,00
1	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	ks	1,00	400,00	400,00
D	21-M	Elektromontáže					14060,10
2	K	001.1	Montáž zachytávača Z1-Z5	ks	5,00	240,00	1200,00
3	M	819 672	Vodič HVI light plus v podporné trubce s jímací tyčí	ST	2,00	557,77	1115,54
4	M	819 688	Jímací stožár s vodičem HVI light plus pro držáky na plechové střechy a mezikrokevní držáky	ST	3,00	637,38	1912,14
5	M	819125	HVI-light Conductor D 20mm grey	m	75,00	36,54	2740,50
6	M	r001	Podporná trubka FeZn, priemer 40	m	15,00	36,54	548,10
7	M	105354	Railing clamp D 48-60mm f. pipes	ST	10,00	25,94	259,40
8	M	105241	Holder f. metal roofs f. spacing 550-900mm	ST	5,00	475,61	2378,05
9	M	123042	Holder f. metal roofs w. standing seam	ST	20,00	6,00	120,00
10	K	004	Montáž vyrovnaní potenciálu a pripojenia všetkých kovových prvkov na streche	ks	1,00	350,00	350,00
11	M	315119	Universal connector StSt f. Rd 8-10mm	ST	20,00	5,53	110,60
12	M	840018	Round wire DEHNalu 8mm AlMgSi	m	100,00	4,95	495,00
13	M	365250	UNI saddle clamp StSt/Al f. Rd 8-10mm	ST	20,00	4,47	89,40
14	M	540100	Antenna pipe clamp D 16-168mm StSt	ST	3,00	7,19	21,57
15	M	253015	Roof cond. holder FB f. flat roofs w.	ST	10,00	1,94	19,40
16	M	274150	Conductor holder StSt f. Rd 8-10mm	ST	10,00	2,71	27,10
17	K	210220001	Uzemňovacie vedenie vývody z uzemnenia V4A	m	25,00	17,28	432,00
18	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	5,00	1,14	5,70
19	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	9,00	3,65	32,85
20	K	210220253	Svorka uzemňovacia	ks	30,00	2,56	76,80
21	K	319209	Cross unit StSt(V4A) Rd 8-10/8-10mm	ST	20,00	3,65	73,00
22	K	319229	Cross unit StSt f. Rd 7-10/7-10mm -	ST	10,00	3,65	36,50
23	K	480150	Earth entry rod St/tZn -SET-	ST	9,00	3,65	32,85
24	K	484000	Číselný štítek se sedmísegmentovou ražbou pro dráty a pásky	ST	5,00	1,90	9,50
25	K	860920	Round wire 10mm StSt 1.4301 (V2A)	M	25,00	2,58	64,50
26	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	160,00	2,69	430,40
27	M	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	160,00	1,52	243,20
28	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	171,43	3,05	522,86
29	K	MP	Zdihacie zariadenia	%	171,43	0,83	142,29
30	K	PM	Podružný materiál	%	171,43	2,50	428,57
31	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	171,43	0,83	142,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 95-M			Revízie				727,22
32	K	950105001.S	Zistenie stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku	zvod	5,00	76,39	381,95
33	K	950107015.S	Pomocné práce pri revíziách demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia	ks	5,00	3,86	19,30
34	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	4,46	5,00	22,28
35	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	4,46	0,83	3,70
36	K	R-684061430	Kontrola celkového stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku	ks	1,00	300,00	300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:
Zvýšenie ener. úč. budovy kina v Kysuckom Novom Meste
Objekt:
04 - Silnoprúd NN

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Prima Projekt
Zhotoviteľ:
LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.
Projektant:
Resistance, s.r.o.
Spracovateľ:

KS:
Dátum: 23.01.2025
IČO:
IČ DPH:
IČO: 31600042
IČ DPH: SK2020442600
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			24043,71
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		0,20	
znižená	24 043,71	23%	5530,05
Cena s DPH			29573,76
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



Stavba: Zvýšenie ener. úč. budovy kina v Kysuckom Novom Meste

Objekt: **04 - Silnoprúd NN**

Miesto:

Dátum: 23.01.2025

Objednávateľ: Prima Projekt

Projektant: Resistance, s.r.o.

Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

24043,71

M - Práce a dodávky M

23643,71

21-M - Elektromontáže

23153,28

95-M - Revízie

490,43

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

400,00

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie ener. úč. budovy kina v Kysuckom Novom Meste

Objekt:

04 - Silnoprád NN

Miesto:

Dátum: 23.01.2025

Objednávateľ:

Prima Projekt

Projektant:

Resistance, s.r.o.

Zhotoviteľ:

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracovateľ:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24043,71

D M

Práce a dodávky M

23643,71

D 21-M

Elektromontáže

23153,28

1	K	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	1000,00	1,62	1620,00
2	M	345710009200.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 25	m	1000,00	0,52	520,00
3	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	300,00	1,40	420,00
4	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	47,00	5,65	265,55
5	M	345520000430.S	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, 16A/230V, IP20,	ks	44,00	3,20	140,80
6	M	ERA000000304	Rámček Intense 120-76100 1-násobný biela	ks	44,00	0,95	41,80
7	M	E00019747	Niko zásuvka INTENSE WHITE IP44	KS	3,00	7,96	23,88
8	K	210111103.S	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 16 A vrátane zapojenia, IZN 1643, 3P + PE, IZN 1653, 3P + N + PE	ks	3,00	8,48	25,44
9	M	345540004215.S	Zásuvka nástenná priemyslová IZN 1643, 3P + PE, IP 44 - 400V, 16A	ks	3,00	3,61	10,83
10	K	210193079.S	Rozvodnica/ rozvádzač montáž so zapojením	ks	3,00	400,00	1200,00
11	M	357150000525_1	RP0.1 - rozvádzač podružný - montáž, výzbroj a výroba	ks	1,00	365,16	365,16
12	M	357150000525_2	RP1.1 - rozvádzač podružný - montáž, výzbroj a výroba	ks	1,00	602,46	602,46
13	M	357350000525_3	RP2.1 - rozvádzač podružný - montáž, výzbroj a výroba	ks	1,00	358,54	358,54
14	K	210881104.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	80,00	2,73	218,40
15	M	341610017200.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x10 mm2 RE	m	80,00	7,24	579,20
16	K	res654312	Úprava rozvádzača RH + materiál	ks	1,00	420,00	420,00
17	K	210222031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E, pre vonkajšie práce	ks	5,00	34,01	170,05
18	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	5,00	4,16	20,80
19	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	ks	5,00	8,84	44,20
20	K	210293012.S	Montáž Bernard svorky vrátane pásika Cu	ks	40,00	9,86	394,40
21	M	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	40,00	0,54	21,60
22	M	354410066900.S	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	40,00	0,55	22,00
23	K	210800525.S	Vodič medený uložený v rúrke H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	800,00	0,64	512,00
24	M	341110012300.S	Vodič medený H07V-U 6 mm2	m	800,00	0,82	656,00
25	K	210800527.S	Vodič medený uložený v rúrke/stene H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	250,00	0,94	235,00
26	M	341110012500.S	Vodič medený H07V-U 16 mm2	m	250,00	2,22	555,00
27	K	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	1250,00	1,12	1400,00
28	M	341610014400.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm2	m	1250,00	1,20	1500,00
29	K	210881101.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	350,00	1,27	444,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	341610016900.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x2,5 mm2	m	350,00	1,89	661,50
31	K	210881102.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	m	325,00	1,67	542,75
32	M	341610017000.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x4 mm2	m	325,00	3,38	1098,50
33	K	210881103.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	125,00	1,97	246,25
34	M	341610017100.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x6 mm2	m	125,00	4,13	516,25
35	K	220260022.S	Krabica KP 68 pod omietku, vrátane vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	50,00	5,26	263,00
36	M	345410002100.S	Krabica prístrojová z PVC pod omietku KP 68/2 KA	ks	50,00	0,24	12,00
37	M	585410000110.S	Sadra šedá, balenie 1 kg	ks	50,00	1,20	60,00
38	K	974049121.S	Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200t	m	2000,00	2,00	4000,00
39	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	320,37	3,00	961,10
40	K	MV	Murárske výpomoci	%	223,17	0,83	185,23
41	K	PD	Presun dodávok	%	320,37	1,10	352,40
42	K	PM	Podružný materiál	%	320,37	4,00	1281,46
43	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	223,17	0,83	185,23
D 95-M			Revízie				490,43
44	K	950101004	Rozvodne zariadenia rozvádzača rámového, panelového, skriňového, pultového nad 30 prístrojov	pole	3,00	30,55	91,65
45	K	950103003	El. inšt. kontrola stavu el. okruhu vrátane inštal., ovládacích a istiacich prvkov, ale bez pripoj. spotrebičov v priestore bezp. nad 10 vývodov	obv.	50,00	5,00	250,00
46	K	950106009	Meranie pri revíziách impedancia slučky vypínača na rozvodnom zariadení spotrebičov alebo prístrojoch	mer.	50,00	2,00	100,00
47	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	8,37	5,00	41,84
48	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	8,37	0,83	6,94
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				400,00
49	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu realizačného zhotovenia stavby	ks	1,00	400,00	400,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:
Zvýšenie ener. úč. budovy kina v Kysuckom Novom Meste
Objekt:
03 - Svietidla

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 23.01.2025

Objednávateľ:
Prima Projekt

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

IČO: 31600042
IČ DPH: SK2020442600

Projektant:
Resistance, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			12965,26
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		0,20	
znižená	12 965,26	23%	2982,01
Cena s DPH			15947,27
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



Stavba: Zvýšenie ener. úč. budovy kina v Kysuckom Novom Meste

Objekt: **03 - Svietidla**

Miesto:

Dátum: 23.01.2025

Objednávateľ: Prima Projekt
Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Projektant: Resistance, s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

12965,26

M - Práce a dodávky M

12965,26

21-M - Elektromontáže

12965,26

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie ener. úč. budovy kina v Kysuckom Novom Meste

Objekt:

03 - Svietidla

Miesto:

Dátum: 23.01.2025

Objednávateľ:

Prima Projekt

Projektant:

Resistance, s.r.o.

Zhotoviteľ:

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracovateľ:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12965,26

D M Práce a dodávky M

12965,26

D 21-M

Elektromontáže

12965,26

1	K	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	350,00	1,62	567,00
2	M	345710009200.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 25	m	350,00	0,52	182,00
3	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	84,00	1,40	117,60
4	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	26,00	3,04	79,04
5	M	345340004500.S	JEDNOPOLOVÝ SPÍNAČ, RAD.1, 10A/250V,	ks	26,00	3,19	82,94
6	M	ERA000000304	Rámček 1-násobný biela	ks	26,00	0,95	24,70
7	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	3,00	3,98	11,94
8	M	345340007955.S	SÉRIOVÝ PREPÍNAČ, RAD.5, 10A/250V,	ks	3,00	5,00	15,00
9	M	ERA000000304	Rámček 1-násobný biela	ks	3,00	0,95	2,85
10	K	210110044.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5b	ks	6,00	6,17	37,02
11	M	E00019818	Niko strojček č.5b automatické svorky	KS	6,00	5,71	34,26
12	M	ERA000000304	Rámček 1-násobný biela	ks	6,00	0,95	5,70
13	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	8,00	3,48	27,84
14	M	345330003510.S	STRIEHAVÝ PREPÍNAČ, RAD.6, 10A/250V,	ks	8,00	4,13	33,04
15	M	ERA000000304	Rámček 1-násobný biela	ks	8,00	0,95	7,60
16	K	210205030.S	Osadenie svietidla LED v nástennom, stropnom prevedení	ks	90,00	23,52	2116,80
17	M	UXLED	Interiér. strop. LED sv.IP44 LED panel UXBPBMMMA 60x60 UGR<19 4000K + nástenný rám ak je potrebný / typA	ks	12,00	52,24	626,88
18	M	SIN0000098831	Svietidlo LED downlight LED mini panel UXBXKV 18W 1350lm 4000K 230V IP20 biela / typB	ks	28,00	6,05	169,40
19	M	SIN00000988	Svietidlo LED downlight LED mini panel UXBXKV 18W 1350lm 4000K 230V IP44 biela / typC	ks	11,00	6,05	66,55
20	M	189870f	LED Vonkajšie svietidlo SIENA LED/20W/230V IP54 + senzor / typD	KS	8,00	16,55	132,40
21	M	189870	LED interierové svietidlo LED/40W/230V / typE	KS	11,00	42,27	464,97
22	M	SIN000009883	Svietidlo LED dustproof 45W 1350lm 4000K 230V IP44 biela / typF	ks	12,00	42,27	507,24
23	M	348150001202.S	LED svietidlo núdzové 2W, IP40, 1h stály/núdzový režim, 200 lm	ks	8,00	18,23	145,84
24	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	1300,00	0,99	1287,00
25	M	341610014300.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x1,5 mm ²	m	1300,00	0,78	1014,00
26	K	210881100.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	150,00	1,08	162,00
27	M	341610016800.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x1,5 mm ²	m	150,00	1,25	187,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	220260022.S	Krabica KP 68 pod omietku, vrátane vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	45,00	5,26	236,70
29	M	345410002100.S	Krabica prístrojová z PVC pod omietku KP 68/2 KA	ks	45,00	0,24	10,80
30	M	585410000110.S	Sadra šedá, balenie 1 kg	ks	45,00	1,20	54,00
31	K	974049121.S	Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200t	m	1500,00	2,00	3000,00
32	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	187,64	3,05	572,30
33	K	MV	Murárske výpomoci	%	78,62	0,83	65,26
34	K	PM	Podružný materiál	%	187,64	4,38	821,86
35	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	114,74	0,83	95,23

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kina v KNM
Objekt:
S0 01.4 - UK
Časť:
1 - rozvody

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.
Projektant:
PRIMA PROJEKT-SK
Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 23.01.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 31600042
IČ DPH: SK2020442600

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			18 306,21
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	18 306,21	20,00%	4 210,43
		23,00%	
Cena s DPH		v EUR	22 516,64

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kina v KNM

Objekt:

S0 01.4 - UK

Časť:

1 - rozvody

Miesto:

Dátum: 23.01.2025

Objednávateľ:

Projektant: PRIMA PROJEKT -

Zhotoviteľ:

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracovateľ: SK

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

18 306,21

HSV - HSV

637,50

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

637,50

PSV - Práce a dodávky PSV

17 668,71

dd - DEMONTAZE

1 294,07

713 - Izolácie tepelné

1 983,02

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

7 215,53

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

1 211,29

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

5 119,71

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

845,10

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kina v KNM
Objekt: S0 01.4 - UK
Časť: 1 - rozvody

Miesto: Dátum: 23.01.2025
Objednávateľ: Projektant: PRIMA PROJEKT - SK
Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 18 306,21

D HSV HSV 637,50

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 637,50

1	K	971036004.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - murivo tehlové -0,00003t	cm	360,00	1,10	396,00
2	K	972046005.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stropov - betónových, dlažieb -0,00006t	cm	210,00	1,15	241,50

D PSV Práce a dodávky PSV 17 668,71

D dd DEMONTAZE 1 294,07

3	K	713400841.S	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia z vlák. materiálov s konštr. bez povrchovej úpravy, -0,02000t	m2	36,00	4,37	157,32
4	K	733110803.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t	m	200,00	0,78	156,00
5	K	733110806.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	150,00	0,87	130,50
6	K	733110808.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t	m	50,00	1,89	94,50
7	K	734200811.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2 -0,00045t	ks	22,00	1,17	25,74
8	K	734200821.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	ks	44,00	2,51	110,44
9	K	734200823.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4, -0,00200t	ks	4,00	4,76	19,04
10	K	735121810.S1	Demontáž vykurovacích telies	ks	22,00	13,62	299,64
11	K	735890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt do 6m	t	1,80	44,94	80,89
12	K	K001	likvidacia demont. hmôt	sub	1,00	220,00	220,00

D 713 Izolácie tepelné 1 983,02

13	K	713483104.S	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru od 20 mm kúrenia, zdravotníckej, klimatizácie a chladenia	m	400,00	2,24	896,00
14	M	azf1611	Tubolit DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	200,00	1,80	360,00
15	M	azf1612	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	80,00	2,07	165,60
16	M	azf1636	Tubolit DG 28 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	100,00	4,14	414,00
17	M	azf1638	Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	20,00	5,31	106,20
18	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	35,84	1,15	41,22

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 7 215,53

19	K	733125006.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	200,00	13,91	2 782,00
20	K	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	80,00	13,75	1 100,00
21	K	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	100,00	20,41	2 041,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	733125018.S	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5	m	20,00	45,42	908,40
23	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5	m	400,00	0,61	244,00
24	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	81,47	1,72	140,13
D 734 Ústredné kúrenie, armatúry.							1 211,29
25	K	734209116.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	2,00	11,04	22,08
26	M	KFP4	Gul'ový plnoprietokový kohút, páka MM 5/4"	ks	2,00	18,86	37,72
27	K	734213270	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	2,00	2,24	4,48
28	M	89000	Ventil odvzdušňovací aut.bankový priamy 1/2" Flamco	ks	2,00	14,37	28,74
29	K	734223120.S	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	44,00	3,39	149,16
30	M	1372341.1	RL-1 priamy DN 15	KS	22,00	9,90	217,80
31	M	1772367.1	TS-90-V priamy DN 15	KS	22,00	17,02	374,44
32	K	734223230.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C so vstavaným snímačom	ks	22,00	3,32	73,04
33	M	1920060	HERZ Termostatická hlavica HERZ "Design" "Mini" so závitom M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom, automatická protimrazová ochrana pri cca 8°C, teplotný rozsah 8 - 28 °C	ks	22,00	13,68	300,96
34	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	12,47	0,23	2,87
D 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá							5 119,71
35	K	735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	22,00	1,67	36,74
36	K	735153300.S	Příplatek k cene za odvzdušňovací ventil telies panelových oceľových s príplatkom 8 %	ks	22,00	3,43	75,46
37	K	735154130.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	5,00	22,54	112,70
38	M	K0020500400901 6011	Radiátor KORAD 20K 500x0400	ks	3,00	56,69	170,07
39	M	K0021500400901 6011	Radiátor KORAD 21K 500x0400	ks	1,00	68,77	68,77
40	M	K0322500400901 6011	Radiátor KORAD 22K 500x0400	ks	1,00	74,69	74,69
41	K	735154131.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,00	24,26	48,52
42	M	K0022500800901 6011	Radiátor KORAD 22K 500x0800	ks	2,00	109,36	218,72
43	K	735154133.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	3,00	26,68	80,04
44	M	K0022501800901 6011	Radiátor KORAD 22K 500x1800	ks	3,00	212,06	636,18
45	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,00	25,87	51,74
46	M	K0022601000901 6011	Radiátor KORAD 22K 600x1000	ks	2,00	143,98	287,96
47	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	2,00	26,68	53,36
48	M	K0022601400901 6011	Radiátor KORAD 22K 600x1400	ks	2,00	188,14	376,28
49	K	735154150.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,00	29,78	59,56
50	M	K0022900400901 6011	Radiátor KORAD 22K 900x0400	ks	1,00	125,69	125,69
51	M	K0022900500901 6011	Radiátor KORAD 22K 900x0500	ks	1,00	129,60	129,60
52	K	735154151.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,00	32,77	32,77
53	M	K0022900700901 6011	Radiátor KORAD 22K 900x0700	ks	1,00	163,53	163,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	735154152.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,00	36,22	36,22
55	M	K00229010009016011	Radiátor KORAD 22K 900x1000	ks	1,00	214,36	214,36
56	K	735154154.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	4,00	56,92	227,68
57	M	K00229020009016011	Radiátor KORAD 22K 900x2000	ks	4,00	385,02	1 540,08
58	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	22,00	5,83	128,26
59	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	64,67	2,64	170,73
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				845,10
60	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	30,00	10,92	327,60
61	M	M003	kontviaci material k objímkam (konzoly, lišty)	sub	1,00	517,50	517,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kina v KNM
Objekt:
S0 01.6 - ZTI

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Projektant:
PRIMA PROJEKT-SK

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 23.01.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 31600042
IČ DPH: SK2020442600

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			12 479,92
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
		20,00%	
	12 479,92	23,00%	2 870,38
Cena s DPH		v EUR	15 350,30

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kina v KNM

Objekt:

S0 01.6 - ZTI

Miesto:

Dátum: 23.01.2025

Objednávateľ:

Projektant: PRIMA PROJEKT -

Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracovateľ: SK

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

12 479,92

HSV - Práce a dodávky HSV

761,87

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

761,87

PSV - Práce a dodávky PSV

11 464,50

713 - Izolácie tepelné

360,50

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

1 514,20

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

2 363,97

724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie

474,71

725 - Zdravotechnika - zariadenia predmety

6 751,12

M - Práce a dodávky M

253,55

36-M - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení

253,55

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kina v KNM

Objekt:

S0 01.6 - ZTI

Miesto:

Dátum: 23.01.2025

Objednávateľ:

Projektant: PRIMA PROJEKT - s.r.o.

Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 479,92

D HSV Práce a dodávky HSV 761,87

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 761,87

1	K	971046011.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 120 mm do stien - betónových, obkladov -0,00025t	cm	220,00	1,55	341,00
2	K	974031154.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, - 0,02700t	m	20,00	6,80	136,00
3	K	974042564.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 150 mm a šírky do 150 mm, -0,05000t	m	10,00	17,74	177,40
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,59	12,17	19,35
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	31,00	0,36	11,16
6	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,59	10,25	16,30
7	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,59	1,15	1,83
8	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,59	37,00	58,83

D PSV Práce a dodávky PSV 11 464,50

D 713 Izolácie tepelné 360,50

9	K	713482164.S	Montáž trubíc z EPDM, DN 32	m	3,00	2,24	6,72
10	M	azf1392	Armaflex HT 25x35 izolácia-trubica (exteriér) AZ FLEX Armacell	m	3,00	32,08	96,24
11	K	713482305.S	Montáž trubíc na báze PE peny hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	65,00	1,66	107,90
12	M	azf1593	Tubolit DG 22 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	30,00	1,24	37,20
13	M	azf1595	Tubolit DG 28 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	15,00	1,33	19,95
14	M	azf1597	Tubolit DG 35 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	25,00	1,95	48,75
15	K	K003	d+m DEVI PIPEGUARD	m	5,00	7,47	37,35
16	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	5,56	1,15	6,39

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 1 514,20

17	K	721170962.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 63 mm	ks	9,00	12,36	111,24
18	K	721170965.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110 mm	ks	8,00	17,34	138,72
19	K	721171202.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 32x3 mm ležaté zavesené	m	3,00	8,91	26,73
20	K	721172013.S	Potrubie odpadové HT z PP, vodorovné DN 110	m	17,00	17,44	296,48
21	K	721172023.S	Potrubie odpadové HT z PP, zvislé DN 110	m	10,00	16,21	162,10
22	K	721172031.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 32	m	15,00	10,52	157,80
23	K	721172033.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 50	m	9,00	13,97	125,73
24	K	721172034.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 75	m	2,00	17,36	34,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	721172035.S	Potrúbie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 110	m	7,00	20,35	142,45
26	K	721172393.S	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	ks	2,00	4,03	8,06
27	M	HL810	Vetracia sada DN110	ks	1,00	28,63	28,63
28	M	HL900N	Privzdušňovacia hlavica DN50/75/110 s dvojistou izolačnou stenou	ks	1,00	40,59	40,59
29	K	721175015.S	Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	ks	2,00	7,47	14,94
30	M	HL138	Zápachový uzáver komplet pre klimatizačné zariadenia - UP- DN32 - 110x110mm	ks	2,00	49,56	99,12
31	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	9,00	2,58	23,22
32	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	7,00	3,86	27,02
33	K	721220802.S	Demontáž zápachovej uzávierky DN 100, -0,00420t	ks	7,00	1,32	9,24
34	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	63,00	0,67	42,21
35	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	21,91	1,15	25,20

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 2 363,97

36	K	722131931.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 15	ks	4,00	12,82	51,28
37	K	722131933.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	ks	1,00	18,10	18,10
38	K	722171132.S	Plastliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	m	30,00	14,89	446,70
39	K	722171133.S	Plastliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm	m	15,00	20,65	309,75
40	K	722171134.S	Plastliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm	m	25,00	29,44	736,00
41	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	22,00	5,69	125,18
42	M	P712031	Tvarovka lis. závitová - nástenka krátka 20 x 2 - Rp1/2	ks	22,00	8,97	197,34
43	K	722220852.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad G 3/4 do G 5/4, -0,00132t	ks	3,00	0,72	2,16
44	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,00	5,53	11,06
45	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	2,00	12,65	25,30
46	K	722221430.S	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	7,00	1,76	12,32
47	M	103/60	Nerezová hadička M1/2" x M3/8"-60cm	ks	7,00	5,89	41,23
48	K	722270210.S	Montáž zariadenia pre magnetickú úpravu vody 1"	ks	1,00	41,07	41,07
49	M	436320007469.S	Magnetická úprava vody, 1"x1"	ks	1,00	164,27	164,27
50	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	70,00	1,39	97,30
51	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	70,00	0,93	65,10
52	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	28,71	0,69	19,81

D 724 Zdravotechnika - strojný vybavenie 474,71

53	K	724400100.S	Montáž a zapojenie malej čerpacej stanice na jedno sanitárne zariadenie (bez fekálií)	ks	1,00	61,98	61,98
54	M	426710000400.S	Prečerpávacie zariadenia pre 1 sanitárne zariadenie bez fekálií	ks	1,00	412,73	412,73

D 725 Zdravotechnika - zariadenia, predmety 6 751,12

55	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	7,00	6,98	48,86
56	K	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	7,00	30,01	210,07
57	M	H826384000241 1	Kloz komb stoj LYRA PLUS biela, vxšxl 770x360x635 mm	ks	6,00	154,36	926,16
58	M	H823616000000 1	Misa komb stoj DEEP by JIKA biela, vxšxl 480x360x670 mm	ks	1,00	160,08	160,08
59	M	H827612000000 1	Nádrž DEEP by JIKA biela, vxšxl 360x185x365 mm	ks	1,00	100,39	100,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	725122813.S	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, - 0,01720t	súb.	3,00	6,06	18,18
61	K	725129201.S	Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže	ks	3,00	33,81	101,43
62	M	H84306000000001	Uri bez senzor GOLEM bílá, vxšxl 535x340x305 mm	ks	3,00	136,97	410,91
63	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	4,00	5,44	21,76
64	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	4,00	24,04	96,16
65	M	H8137140001041	Zdravot umyv MIO-64 bílá, vxšxl 165x550x640 mm	ks	1,00	85,76	85,76
66	M	H8143830001041	Umyvadlo LYRA PLUS-60 bílá, vxšxl 195x490x600 mm	ks	3,00	47,12	141,36
67	K	725240811.S	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabín, -0,08800t	súb.	2,00	10,41	20,82
68	K	725245271.S	Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 900x900 mm	ks	2,00	125,58	251,16
69	M	552230000800.S	Kút sprchový štvorcový, štvordielny, rozmer 900x900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo	ks	2,00	314,06	628,12
70	M	APZ1-850	Podlahový žľab s okrajom pre perforovaný rošt	ks	2,00	127,30	254,60
71	M	LINE-850L	Rošt pre líniový podlahový žľab, nerez-lesk	ks	2,00	91,19	182,38
72	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	7,00	3,71	25,97
73	M	H8933803000631	Sedátko s pokl LYRA PLUS bílá, vxšxl 50x410x375 mm	ks	6,00	24,82	148,92
74	M	H8932813000631	Sedátko s pokl DEEP/BALTIC bílá, vxšxl 30x376x436 mm	ks	1,00	20,30	20,30
75	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	4,00	39,90	159,60
76	M	49030	SLZM 03 Nerezové madlo pevné, dĺžka 550 mm, povrch lesklý, nahradené SLZM 13	ks	2,00	80,38	160,76
77	M	49160	SLZM 16 Nerezové madlo sklenné, dĺžka 800 mm, povrch lesklý	ks	2,00	159,62	319,24
78	K	725539140.S	Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitrážneho do 5 L	ks	4,00	44,67	178,68
79	M	200138	EIL 3 Plus - Malý hydraulicky riadený prietokový ohrievač vody tlakový, 3,5kW, 230V, montáž pod umývadlo	ks	4,00	148,93	595,72
80	K	725819201.S	Montáž ventilu nástenného G 1/2	ks	18,00	5,76	103,68
81	M	052120699	Rohový ventil vretenový bez filtra 1/2"x3/8" SCHELL bez matky comfort	ks	18,00	9,14	164,52
82	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	3,00	21,13	63,39
83	M	M001	Pisoárový podomietkový ventil Silfra QK110	ks	3,00	52,84	158,52
84	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t	súb.	4,00	3,34	13,36
85	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	4,00	8,74	34,96
86	M	H3112710040001	Umyv stoj bat LYRA, vxšxl 50x200x280 mm	ks	3,00	60,81	182,43
87	M	55001L,0	Umývadlová batéria s výpusťou lekárská páka Metalia 55 chróm	ks	1,00	51,86	51,86
88	K	725840870.S	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, - 0,00225t	ks	2,00	8,19	16,38
89	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	2,00	8,74	17,48
90	M	H3352770040001	LYRA sprchový stĺp s nástennou batériou s prepínačom, H3352770040001	ks	2,00	170,31	340,62
91	K	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky - 0,00085t	ks	4,00	5,76	23,04
92	K	725860822.S	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, vane, sprchy -0,00122t	ks	2,00	2,47	4,94
93	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	4,00	4,76	19,04
94	M	A41	Sifón umývadlový DN40 s nerezovou mriežkou DN63	ks	3,00	6,94	20,82
95	M	A413	Priestorovo úsporný umývadlový sifón DN63	ks	1,00	12,53	12,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
96	K	725869351.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, wc, vylevka	ks	7,00	7,07	49,49
97	M	A97	<i>Flexi napojenie k WC, vylevke</i>	ks	7,00	14,72	103,04
98	K	725869371.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50 mm	ks	3,00	5,69	17,07
99	M	H8920030000001	<i>Sifón pisoarovy 4306.0/1 bílá, vxšxl 200x100x200 mm</i>	ks	3,00	19,32	57,96
100	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	81,72	0,35	28,60

D M Práce a dodávky M 253,55

D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení 253,55

101	K	360430092.S	Montáž solenoidového ventilu, typ 2 VE-závit do G 1	ks	1,00	58,51	58,51
102	M	M007	<i>Elektromagnetický solenoidový ventil TORK T-GZN105 DN 25</i>	ks	1,00	195,04	195,04

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kina v KNM
Objekt:
SO 01.5 - VZT

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Projektant:
PRIMA PROJEKT-SK

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 23.01.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 31600042
IČ DPH: SK2020442600

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			62 910,76
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		20,00%	
znižená	62 910,76	23,00%	14 469,47
Cena s DPH			77 380,23
v EUR			

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení energetické účinnosti budovy kina v KNM

Objekt:

SO 01.5 - VZT

Miesto:

Dátum:

23.01.2025

Objednávateľ:

Projektant:

PRIMA PROJEKT -
s.r.o.

Zhotoviteľ:

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

62 910,76

HSV - Práce a dodávky HSV

313,01

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

313,01

PSV - Práce a dodávky PSV

58 914,25

713 - Izolácie tepelné

6 053,92

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 200,00

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

51 660,33

OST - Ostatné

3 683,50

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kina v KNM

Objekt:

SO 01.5 - VZT

Miesto:

Dátum: 23.01.2025

Objednávateľ:

Projektant: PRIMA PROJEKT -

Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracovateľ: SK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

62 910,76

D HSV Práce a dodávky HSV 313,01

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 313,01

1	K	971042461.S1	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 1 m2, hr. do 600 mm, -0,33000t	ks	3,00	65,67	197,01
2	K	971046007.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - betónových, obkladov -0,00011t	cm	80,00	1,45	116,00

D PSV Práce a dodávky PSV 58 914,25

D 713 Izolácie tepelné 6 053,92

3	K	713311121.S	Montáž izolácie tepelnej telies pásmi, rohožami pripevnenými, plôch tvarovaných jednovrstvová	m2	50,00	10,00	500,00
4	M	azf2368	Climcover ALU/ML-3 hr.40 izolácia-lamelový pás (ALS) AZ FLEX Isover	m2	50,00	35,52	1 776,00
5	K	713491111.S	Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - potrubia	m2	60,00	20,00	1 200,00
6	M	P-009985	Plech hliníkový hr. 0,6 mm	m2	60,00	42,30	2 538,00
7	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	34,71	1,15	39,92

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 200,00

8	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	120,00	5,00	600,00
9	M	M004	kotviaci materiál k potrubiam	sub	1,00	600,00	600,00

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 51 660,33

10	K	769021012.S	Montáž spiro potrubia DN 250-280	m	20,00	5,00	100,00
11	M	429810000900.S	Potrubie kruhové spiro DN 250, dĺžka 1000 mm + tvarovky	m	20,00	25,23	504,60
12	K	769021040.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1800 mm	m2	21,00	5,00	105,00
13	M	429820000200.S	Potrubie štvorhranné, rovné dl. 1000 mm, rozmer do obvodu 1800 mm + tvarovky	m2	21,00	22,59	474,39
14	K	769021043.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 2240 mm	m2	21,00	5,00	105,00
15	M	429820000300.S	Potrubie štvorhranné, rovné dl. 1000 mm, rozmer do obvodu 2240 mm + tvarovky	m2	21,00	25,08	526,68
16	K	769021046.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 2520 mm	m2	42,00	8,00	336,00
17	M	429820000400.S	Potrubie štvorhranné, rovné dl. 1000 mm, rozmer do obvodu 2520 mm + tvarovky	m2	42,00	26,19	1 099,98
18	K	769021052.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 3200 mm	m2	105,00	10,00	1 050,00
19	M	429820000600.S	Potrubie štvorhranné, rovné dl. 1000 mm, rozmer do obvodu 3200 mm + tvarovky	m2	105,00	27,95	2 934,75
20	K	769031078.S	Montáž veľkoobjemovej výustky priemeru 500 mm	ks	8,00	50,00	400,00
21	M	BR120100250	VKE-V-1.0 600x150 výústka čtyřh.	ks	8,00	42,79	342,32
22	K	769031803.S	Montáž anemostatu difúzneho prierezu 0.160-0.250 m2	ks	8,00	10,00	80,00
23	M	BR200100170	DFR-A 600x48 S vířivý anemostat	ks	8,00	77,42	619,36
24	M	BR310101040	PQZ-H-EKO 600 RE-S přívodní plenum box	ks	8,00	128,94	1 031,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	769035093.S	Montáž krycej mriežky kruhovej do priemeru 160 mm	ks	2,00	10,00	20,00
26	M	429720209100.S	Mriežka krycia kruhová, priemer 125 mm	ks	2,00	26,22	52,44
27	K	769045021.S	Montáž kondenzačnej jednotky	ks	1,00	200,00	200,00
28	M	429440001000.S	Kondenzačná jednotka Mini VRF MSAN6-XMi 335T + AHUKZ-02D	ks	1,00	6 739,55	6 739,55
29	K	769052042.S	Montáž rekuperačnej jednotky na podlahu prietok 5000 m3/h	ks	1,00	3 500,00	3 500,00
30	M	429530018700.S	vonkajšia vetracia jednotka - VVS055c-R-SFRVCS/VVS055c-L-SFRVS	ks	1,00	18 594,40	18 594,40
31	M	M003	povinne príslušenstvo k rek. jednotke + MaR	ks	1,00	4 336,56	4 336,56
32	K	769060005.S	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej pre objem miestnosti 50 m3	ks	1,00	114,00	114,00
33	M	FHA140A	SkyAir vnútorná podstropná, R32	ks	1,00	2 000,00	2 000,00
34	M	BRC1H52W	Káblový ovládač Madoka, biely	ks	1,00	192,30	192,30
35	K	769060230.S	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové napájanie (max. 2 vnút. jednotky)	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
36	M	RZAG125NY1	SkyAir Alpha, inv., tep.čerp, R32, 400V	ks	1,00	3 651,48	3 651,48
37	K	769060510.S	Montáž medeného potrubia predizolovaného d 12 mm (1/2"x1,0)	m	10,00	6,00	60,00
38	M	196350001800.S	Izolované Cu medené potrubie 1/2" (12.7 x 1 mm)	m	10,00	11,50	115,00
39	K	769060520.S	Montáž medeného potrubia predizolovaného d 18 mm (3/4"x1,0)	m	10,00	6,00	60,00
40	M	196350002000.S	Rúra medená predizolovaná d 18 mm (3/4"x1,0), pre chladiarensku techniku	m	10,00	11,50	115,00
41	K	769060540.S	Montáž dvojice medeného potrubia predizolovaného d 10-16 mm (3/8"x5/8")	m	20,00	12,00	240,00
42	M	196350002400.S	Dvojica rúr medených predizolovaných d 10-16 mm (3/8"x5/8"), pre chladiarensku techniku	m	20,00	23,00	460,00

D OST Ostatné 3 683,50

43	K	K004	UDP zariadení	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
44	K	M005	doprava	ks	1,00	1 238,00	1 238,00
45	K	K005	fukčná skúška	sub	1,00	451,00	451,00
46	K	K009	prenajom žeriava	sub	1,00	494,50	494,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kina v KNM
Objekt:
S0 01.4 - UK
Časť:
Technický miestnosť

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.
Projektant:
Spracovateľ:
Poznámka:

KS:
Dátum: 23.01.2025
IČO:
IČ DPH:
IČO: 31600042
IČ DPH: SK2020442600
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			17 409,33
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	17 409,33	20,00%	4 004,15
		23,00%	
Cena s DPH		v EUR	21 413,48

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kina v KNM

Objekt:

S0 01.4 - UK

Časť:

Technický miestnosť

Miesto:

Dátum: 23.01.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

17 409,33

PSV - Práce a dodávky PSV

16 201,57

713 - Izolácie tepelné	526,66
------------------------	--------

724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie	3 086,37
--	----------

731 - Ústredné kúrenie - kotolne	1 446,70
----------------------------------	----------

732 - Ústredné kúrenie - strojovne	5 458,11
------------------------------------	----------

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	3 228,00
--	----------

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	1 892,32
-----------------------------------	----------

767 - Konštrukcie doplnkové kovové	563,40
------------------------------------	--------

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

731,20

OST - Ostatné

476,56

VV - REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kina v Kysuckom Novom Meste
Tepelné čerpadlo

JKSO:
Miesto: Kysucké Nové Mesto

KS:
Dátum: 23.01.2025

Objednávateľ:
Mesto Kysucké Nové Mesto

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

IČO: 31600042
IČ DPH: SK2020442600

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			27 984,60
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%		
	23,00%	27 984,60	6 436,46
Cena s DPH		v EUR	34 421,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotovitel'

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:			
Stavba:		Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kina v Kysuckom Novom Meste Tepelné čerpadlo	
Miesto:	Kysucké Nové Mesto	Dátum:	23.01.2025
Objednávateľ:	Mesto Kysucké Nové Mesto	Projektant:	
Zhotoviteľ:	LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód		Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov			27 984,60	34 421,06
Obnoviteľné zdroje energie			27 984,60	34 421,06
		Tepelné čerpadlo	27 984,60	34 421,06

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kina v KNM

Objekt:

S0 01.4 - UK

Časť:

Tepelné čerpadlo

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

23.01.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31600042

IČ DPH:

SK2020442600

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

27 984,60

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
23% znížená	27 984,60	23,00%	6 436,46

Cena s DPH

v EUR

34 421,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kina v KNM

Objekt:

S0 01.4 - UK

Časť:

Tepelné čerpadlo

Miesto:

Dátum:

23.01.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

27 984,60

PSV - Práce a dodávky PSV

25 195,85

731 - Ústredné kúrenie - kotolne

25 195,85

OST - Ostatné

2 788,75

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kina v KNM

Objekt:

S0 01.4 - UK

Časť:

Tepelné čerpadlo

Miesto:

Dátum: 23.01.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 984,60

D PSV

Práce a dodávky PSV

25 195,85

D 731

Ústredné kúrenie - kotolne

25 195,85

1	K	769046009.S	Montáž tepelného čerpadla výkon 16 kW	ks	2,00	2 415,00	4 830,00
2	M	Z015216	Vitocal 200-S AWB-E 201.D10	ks	2,00	8 507,70	17 015,40
3	M	ZK04097	výhrevný pás pre vaňu kondenzátu 1,2m	ks	2,00	138,46	276,92
4	M	ZK02937	membránová expanzná nádoba 10 l	ks	2,00	156,51	313,02
5	M	7172174	komunikačný modul LON MW1/MW2	ks	1,00	186,53	186,53
6	M	7172173	komunikačný modul LON	ks	1,00	186,53	186,53
7	M	7143495	komunikačné vedenie LON	ks	1,00	38,87	38,87
8	M	7143497	koncový odpor (2ks)	bal	1,00	8,41	8,41
9	M	7426463	príložný snímač teploty NTC č. 2 I=5800	ks	2,00	7,82	15,64
10	M	7438702.1	ponorný snímač teploty NTC 10k Ohm	ks	2,00	7,82	15,64
11	K	769060540	Montáž dvojice medeného potrubia predizolovaného 10-16 (3/8"x5/8")	m	25,00	15,52	388,00
12	M	ZK02945	inštalčná sada s medenými rúrami 10/16 pre montáž na stenu	ks	2,00	818,22	1 636,44
13	M	ZK02929	sada konzol pre montáž na zem	ks	2,00	131,67	263,34
14	K	998731101	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	t	0,10	211,14	21,11

D OST

Ostatné

2 788,75

15	K	udp	UDP technologie do prevadzky	ks	1,00	1 472,00	1 472,00
16	K	K007	vykurovací skúška	ks	1,00	1 316,75	1 316,75

VÝKAZ, VÝMER - REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kina v Kysuckom Novom Meste
FVE

JKSO:
Miesto: Kysucké Nové Mesto

KS:
Dátum: 23.01.2025

Objednávateľ:
Mesto Kysucké Nové Mesto

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

IČO: 31600042
IČ DPH: SK2020442600

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			39 291,73
DPH základná znížená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%		
	23,00%	39 291,73	9 037,10
Cena s DPH		v EUR	48 328,82

Projektant

Spracovatel'

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotovitel'

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:			
Stavba:		Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kina v Kysuckom Novom Meste FVE	
Miesto:	Kysucké Nové Mesto	Dátum:	23.01.2025
Objednávateľ:	Mesto Kysucké Nové Mesto	Projektant:	
Zhotoviteľ:	LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód		Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov			39 291,73	48 328,82
Obnoviteľné zdroje energie			39 291,73	48 328,82
	B.1)	Zariadenia OZE - výroba elektriny	6 960,00	8 560,80
		Fotovoltaika	32 331,73	39 768,02

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kina v Kysuckom Novom Meste
FVE

Objekt: B - Obnoviteľné zdroje energie

Časť: **B.1) - B.1) Zariadenia OZE - výroba elektriny**

Miesto: Kysucké Nové Mesto

Dátum: 23.01.2025

Objednávateľ: Mesto Kysucké Nové Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6 960,00

PSV - Práce a dodávky PSV

6 960,00

762 - Konštrukcie tesárske

6 960,00

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kina v Kysuckom Novom Meste
FVE

Objekt: B - Obnoviteľné zdroje energie

Časť: **B.1) - B.1) Zariadenia OZE - výroba elektriny**

Miesto: Kysucké Nové Mesto

Dátum: 23.01.2025

Objednávateľ: Mesto Kysucké Nové Mesto

Projektant:

Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **6 960,00**

D PSV Práce a dodávky PSV 6 960,00

D 762 Konštrukcie tesárske 6 960,00

1	K	762-PC1	Zosilnenie krovu - D+M "N14"	kpl	1,000	6 960,000	6 960,00
---	---	---------	------------------------------	-----	-------	-----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:
Zvýšenie ener. úč. budovy kina v Kysuckom Novom Meste
Objekt:
02 - Fotovoltika

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Prima Projekt
Zhotoviteľ:
LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.
Projektant:
Resistance, s.r.o.
Spracovateľ:

KS:
Dátum: 23.01.2025
IČO:
IČ DPH:
IČO: 31600042
IČ DPH: SK2020442600
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			32 331,73
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná			0,00
23% znížená	32 331,73	23,00%	7 436,30
Cena s DPH			39 768,02
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



Stavba: Zvýšenie ener. úč. budovy kina v Kysuckom Novom Meste

Objekt: **02 - Fotovoltika**

Miesto:

Dátum: 23.01.2025

Objednávateľ: Prima Projekt

Projektant: Resistance, s.r.o.

Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

32 331,73

M - Práce a dodávky M

31 641,73

21-M - Elektromontáže

31 354,23

95-M - Revízie

287,50

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

690,00

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie ener. úč. budovy kina v Kysuckom Novom Meste

Objekt:

02 - Fotovoltika

Miesto:

Dátum: 23.01.2025

Objednávateľ:

Prima Projekt

Projektant:

Resistance, s.r.o.

Zhotoviteľ:

LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o.

Spracovateľ:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 331,73

D M

Práce a dodávky M

31 641,73

D 21-M

Elektromontáže

31 354,23

1	K	210290495.S	Úprava v rozvádzačoch RH a RE; na DIN lište do 63 A pre potreby FVE + podružným materiál vrátane odpínač elektrickej siete zákazníka, HRM	ks	1,000	86,25	86,25
2	K	210501005.S	Prípravné práce pred zahájením montáže fotovoltických systémov	ks	52,000	3,45	179,40
3	K	210501050.S	Montáž konštrukcie pre kotvenie fotovoltických panelov na šikmú strechu	ks	52,000	28,75	1 495,00
4	M	r001	Nosná konštrukcia na šikmu strechu	ks	52,000	40,25	2 093,00
5	K	210501105.S	Montáž a stringovanie fotovoltického panelu	ks	52,000	23,00	1 196,00
6	M	3467975047	Fotovoltický panel 460 Wp	ks	52,000	74,75	3 887,00
7	M	3467720407	Optimalizer	ks	52,000	35,65	1 853,80
8	M	r007	Accesspoint k optimalizéru	ks	1,000	39,33	39,33
9	M	res002	MC4 konektor (pár)	ks	12,000	2,53	30,36
10	K	210501213.S	Montáž DC box pre lokálny fotovoltický zdroj do 63 A	ks	1,000	86,25	86,25
11	M	346510002130.S	Fotovoltický rozvádzač pre On-Grid lokálny fotovoltický zdroj do výkonu 63A/3F, sieťová ochrana (U,F,T)	ks	1,000	1 092,50	1 092,50
12	M	res000021.1	DC box s prepäťovou ochranou DC a odpínačmi	ks	1,000	276,00	276,00
13	K	210501233.S	Zhotovenie kabeláže pre lokálny fotovoltický zdroj do 63 A od stringu až po R-DC	ks	4,000	97,75	391,00
14	M	7998629	FVUKAB6-DE-BLACK Kábel solárny 6 mm čierny, návin 500m vrátane inšalačného materiálu	m	544,000	0,98	533,12
15	M	345750000300.S	žlab inšalačný samozhášavý, rozmer 50x100 mm, MERKUR, pre rozvody káblov vrátane inšalačného materiálu	m	20,000	6,21	124,20
16	M	KTR000000334	Rúrka ohybná ENERGY FLEX S130 32mm PVC čierna UV-stabilná vrátane inšalačného materiálu	m	212,000	1,29	273,48
17	K	210501265.S	Montáž fotovoltického striedača trojfázového	ks	1,000	57,50	57,50
18	M	3467720402	FVE menič hybridní 25kW - GW25K-ET vrátane kotviaceho a inšalačného materiálu	ks	1,000	3 678,85	3 678,85
19	K	210501313.S	Montáž akumulátora pre hybridné inštalácie FV, 13 kWh	ks	2,000	115,00	230,00
20	M	346510000770.S 1	Akumulátorové uložisko pre hybridné FV inštalácie, Lynx Home F LX F13-H	ks	2,000	5 232,50	10 465,00
21	K	210501323.S	Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže na strane akumulátorového striedača pre hybridné inštalácie FV + ESS, 5 až 25 kWp	ks	2,000	46,00	92,00
22	K	210800201.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x10	m	25,000	1,73	43,25
23	M	341110002300.S	Kábel medený CYKY-J 5x10 mm2	m	25,000	6,39	159,75
24	M	345710009300	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 32 vrátane inšalačného materiálu	m	25,000	0,86	21,50
25	K	220320921.S	Oživenie a uvedenie do prevádzky meniča	ks	1,000	57,50	57,50
26	K	r0003	Pripojenie FVE na uzemňovaciu sústavu a pospojovanie	ks	1,000	103,50	103,50
27	M	341310009300.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2	m	100,000	2,08	208,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	341310009100.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm ²	m	20,000	0,72	14,40
29	M	345610005000	Svorkovnica ekvipotencionálna z PP šedá EPS 3 XX, šxvxh 104x40x60 mm, KOPOS	ks	1,000	18,29	18,29
30	K	r008	Inštalácia smart metra / prúdových transformátorov s kabelážou	ks	1,000	86,25	86,25
31	M	7335546	Inteligentní regulátor energie pro hybridní měniče	ks	1,000	201,25	201,25
32	M	341230001800.S	Kábel medený dátový FTP-AWG Patch 4x2x24 mm ²	m	50,000	0,55	27,50
33	M	345710009200	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 25 vrátane inštalačného materiálu	m	50,000	0,78	39,00
34	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	93,354	5,00	466,77
35	K	MV	Murárske výpomoci	%	487,572	0,83	404,68
36	K	PD	Presun dodávok	%	93,354	1,10	102,69
37	K	PM	Podružný materiál	%	378,842	2,00	757,68
38	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	580,926	0,83	482,17
D 95-M Revízie							287,50
39	K	950103001.S	El. inšt. kontrola stavu FVE a el. okruhu vrátane inštal., ovládacích a istiacich prvkov, ale bez pripoj. spotrebičov v priestore bezp.	sada	1,000	287,50	287,50
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							690,00
40	K	000400041.S	Zabezpečenie pripojenia FVE do distribúcie	ks	1,000	690,00	690,00