

Zmluvy o dielo

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník
(ďalej len Zmluva o dielo, alebo „Zmluva“)

medzi:

1. Objednávateľ: Mesto Stupava

Názov: Mesto Stupava
Sídlo: Hlavná 1/24, 900 31 Stupava
IČO: 00 305 081
Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Novisedlák, MBA, primátor mesta
DIČ: 2020643724
tel. kontakt: 02 / 6020 0910
e-mail: info@stupava.sk

(ďalej len „Objednávateľ“) na jednej strane

a

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: SIGNATECH spol. s r. o.
Sídlo: Družstevná 737/1, 900 89 Častá
IČO: 44690118
DIČ: 2022785424
IČ DPH: SK2022785424
Zápis v registri: 15.4.2009
Bankové spojenie: 2623061722/1100 Tatra banka
IBAN: SK85 1100 0000 0026 2306 1722
Zastúpenie: Ján Porkert, konateľ
Kontaktná osoba: Vladimír Záleský, 0948 144 448, vladimir.zalesky@signatech.sk
(ďalej len „Zhotoviteľ“) na druhej strane

Podkladom pre uzatvorenie tejto Zmluvy je ponuka úspešného uchádzača predložená zhotoviteľom na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky podľa podľa §1 ods. 14 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („ďalej len zákon“), zákazka malého rozsahu

I. Predmet zmluvy

Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť stavebné práce pre zákazku s názvom: „Zmeny organizácie dopravy na vybudovaných miestnych komunikáciách v Stupave, „Malé projekty 1“ (ďalej len "Dielo") v rozsahu rozpočtu, ktorý je Prílohou č. 1 tejto zmluvy.

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo bez väd a nedorobkov brániacich jeho užívaniu prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne Zhotoviteľovi dohodnutú súčinnosť.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať dielo.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa odovzdaných podkladov pre plnenie Zmluvy, technických a právnych predpisov a slovenských technických noriem tak, aby slúžilo k určenému

účelu. Osoby a všetky veci povahy hmotnej ako i právnej, ktoré sú nutné a potrebné k riadnemu splneniu záväzku Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, je povinný zabezpečiť Zhotoviteľ, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

4. Predmet plnenia musí byť realizovaný v súlade s technickými správami, projektovými dokumentáciami v súlade s platnými STN, resp. STN EN a rozpočtom, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.

Miestom plnenia je: Mesto Stupava

II. Cena za dielo

1. Cena za vykonanie diela Zhotoviteľom je určená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v sume 33 947,47 EUR s DPH, a to podľa ponukového rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.
2. Cena za dielo je určená nasledovne:

Cena diela bez DPH: 27 599,57 EUR

Hodnota DPH 23% 6 347,90 EUR

Cena diela s DPH: 33 947,47 EUR

Cena je stanovená ako pevná a konečná, s možnosťou zmeny iba za podmienok uvedených v tejto zmluve. Rozpočet ceny je uvedený v rozpočte tvoriacom Prílohu č. 1 k tejto zmluve. Pokiaľ dôjde k navýšeniu rozsahu stavebných prác alebo dodávok tovaru po vzájomnej dohode, urobí sa tak aj obojstranným zápisom zo strany Objednávateľa a Zhotoviteľa v stavebnom denníku, resp. akákoľvek zmena ceny diela, musí byť riešená formou dodatku k zmluve v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Dodatok k zmluve musí byť písomný, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

3. Cena za dielo zahŕňa všetky náklady na splnenie všetkých zmluvných záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich zo zmluvy.

III. Platobné podmienky

1. Objednávateľ bude uhrádzať cenu za dielo nasledovne:
2. Objednávateľ uhradí cenu za dielo na základe vystavenej faktúry, po úplnom ukončení diela. Zhotoviteľom s náležitostiami riadneho daňového dokladu. Faktúry budú vystavené na základe súpisov vykonaných prác a dodávok materiálu. Faktúry budú vystavené so splatnosťou 30 dní.

Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu v zmysle z.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a znení § 3a ods. 1 zák.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

3. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, Objednávateľ bude oprávnený takto vystavenú faktúru vrátiť Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade začne nová lehota splatnosti plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi.

IV. Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť práce najneskôr do **90 kalendárnych dní odo dňa prevzatia miesta uskutočnenia stavebných prác.**
2. Dodaním diela sa rozumie jeho riadne zhotovenie bez väd a nedorobkov brániacich jeho užívaniu a odovzdanie Objednávateľovi vrátane odovzdania všetkých dokumentov súvisiacich s predmetom zmluvy.

3. Dohodnutý čas plnenia sa predlžuje o čas počas, ktorého nemohol Zhotoviteľ dielo vykonávať z dôvodu prekážok, ktoré nebolo možné predvídať alebo ohľadom ktorých nie je možné spravodlivo predpokladať, že im Zhotoviteľ môže predísť alebo ich prekonať. Jedná sa aj o prekážky spôsobené klimatickými a poveternostnými podmienkami.
4. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať dielo aj pred dohodnutým časom. Predčasné splnenie zo strany Zhotoviteľa nemá vplyv na výšku dohodnutej ceny za dielo.

V. Práva a povinnosti Objednávateľa

1. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko do 5 dní odo dňa Výzvy na prevzatie staveniska. Na prevzatie staveniska vyzve Objednávateľ Zhotoviteľa najneskôr 3 dni pred lehotou, ktorú určí Objednávateľ na toto prevzatie staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať realizáciu diela do 5 dní od prevzatia staveniska.
2. Objednávateľ je povinný prevziať riadne vykonané dielo bez vád a nedorobkov brániacich jeho užívaniu na základe výzvy Zhotoviteľa vo vopred dohodnutom termíne po jeho dokončení a zaplatiť cenu za jeho riadne vykonanie v súlade s čl. II. tejto zmluvy, na základe preberacieho protokolu.
3. V deň odovzdania staveniska Objednávateľ vymedzí a dá Zhotoviteľovi k dispozícii bezodplatne miesto vodovodnej prípojky, aby mohol pripojiť vodu k pracovným zariadeniam, a elektrickej prípojky 220 a 380 V. Za poskytnuté energie a vodu nebude od Zhotoviteľa požadovať odplatu.

VI. Práva a povinnosti Zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko, ak tomu nebudú brániť žiadne vážne prekážky, ktoré by znemožňovali začatie stavebných prác.
2. Zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky podľa rozpočtu. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené Objednávateľom písomnou formou. Nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami všeobecnými i rezortnými.
3. Zhotoviteľ je povinný pred začatím realizácie diela zabezpečiť pre svojich pracovníkov všetky potrebné školenia a testy na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov a dodržiavanie všetkých povinností pri realizácii diela v súlade s vyhláškou č. 147/2013 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a ďalšími záväznými predpismi. Pri realizácii diela je Zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky záväzné predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, o ochrane životného prostredia ako aj ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na realizáciu diela.
4. Zhotoviteľ môže na stavenisku umiestňovať reklamné tabule alebo viesť v súvislosti so stavbou reklamnú kampaň len s písomným súhlasom Objednávateľa vrátane presne odsúhlaseného rozsahu počas doby realizácie diela.
5. V prípade, ak Zhotoviteľ považuje pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady bez meškania zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi alebo neodporujú právnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy.
6. Zhotoviteľ je povinný bez meškania a písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela.

7. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu Objednávateľ dá na vyhotovenie predmetu Zmluvy. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nevznikne omeškanie na strane Zhotoviteľa.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok na stavenisku a stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií a za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pri vykonávaní diela. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že na svoje náklady odstráni odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri vykonaní diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že likvidáciu odpadu bude vykonávať v súlade s platnou legislatívou SR.

VII. Stavebný denník

1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v slovenskom jazyku. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác na základe preberacieho protokolu.
2. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípade jeho zástupca a ich nadriadení. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor Objednávateľa, jeho nadriadení, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy.
3. Denné záznamy sa píše do knihy s očíslovanými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.
4. Ak stavbyvedúci do 5 pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k zápisom vykonaným Objednávateľom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.
5. Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa na kontrolu činností, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté a to ústne-telefonicky, e-mailom alebo písomne uvedením v stavebnom denníku 3 dni vopred a po predchádzajúcom overiteľnom upozornení Objednávateľa. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a je povinný znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa Objednávateľ nedostaví na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže Zhotoviteľ pokračovať v realizácii predmetu zmluvy.
6. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a zástupcom Objednávateľa sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Zápisy, ktoré menia podmienky a rozsah predmetu zmluvy sú podkladom pre vypracovanie písomných dodatkov k zmluve.

VIII. Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody

1. Vlastníkom diela je počas jeho realizácie Zhotoviteľ.
2. Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša Zhotoviteľ až do dňa odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov Objednávateľovi. Týmto momentom prechádza nebezpečenstvo škody na diele na Objednávateľa.

IX. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na prevzatie diela aspoň jeden pracovný deň vopred, pred odovzdaním diela. Objednávateľ prevezme dielo po dokončení preberacím protokolom.
2. Objednávateľ a Zhotoviteľ sú povinní preberací protokol podpísať a uviesť v ňom prípadné vady diela, zapísať ich a určiť dátum ich odstránenia.
3. Pri porušení záručných a prevádzkových podmienok užívania sa prípadné reklamácie spôsobené nesprávnym užívaním neuznávajú.

4. O každom preberacom konaní bude spísaný preberací protokol, ktorý bude okrem základných údajov o zmluvnom diele účastníkoch preberacieho protokolu obsahovať aj:
 - súpis prípadne zistených väd
 - dohodu o spôsobe a lehotách odstránenia väd
 - konštatovanie objednávateľa, že dielo preberá k určitému dňu
 - dodatočne požadované práce
 - súpis odovzdaných dokladov, ak sú potrebné pre odovzdanie diel
 - podpisy oprávneného zástupcu Zhotoviteľa a Objednávateľa.
5. Zhotoviteľ je k preberaciemu konaniu povinný predložiť stavebný denník, platné certifikáty, osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, osvedčenia o akosti od slovenských skúšobní od všetkých použitých tých výrobkov a zariadení, ktoré si to vyžadujú. Zhotoviteľ je ďalej povinný zabezpečiť potrebné skúšky a merania v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem ako aj doklady o uskladnení odpadov. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo ak Zhotoviteľ nedoložil všetky vyššie uvedené doklady.

Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, ak dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami alebo má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela, a to až do ich odstránenia.
6. Zhotoviteľ ku dňu odovzdania staveniska preukáže Objednávateľovi, že má uzatvorené zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu vzniknutú pri realizácii predmetu Zmluvy po celú dobu jej účinnosti. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške ponuky Zhotoviteľa, ktorú ponúkol v procese verejného obstarávania, na jednu poistnú udalosť. Poistenie musí byť platné počas celej doby realizácie diela.

X. Zodpovednosť za vady diela a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. V prípade, ak sa Objednávateľ dostal do omeškania s prevzatím riadne vykonaného diela, po riadne vykonanej písomnej výzve Zhotoviteľa na prevzatie diela, Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré malo dielo v čase, kedy mal Objednávateľ povinnosť dielo prevziať.
2. Objednávateľ je povinný dielo prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku čo najskôr po riadne vykonanej písomnej výzve Zhotoviteľa na prevzatie diela.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa PD, prípadne zmien odsúhlasených Objednávateľom.
4. Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záruku, že dielo si zachová vlastnosti, ktoré ho robia použiteľným na dohodnutý, inak obvyklý účel po dobu dohodnutú v trvaní 5 rokov. Záručná doba na stavebné práce je určená na 5 rokov, záručná doba na tovar je určená na obdobie 2 roky. Objednávateľ je povinný dodržiavať Záručné podmienky diela.
5. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela Objednávateľom. V prípade, ak sa Objednávateľ dostal do omeškania s prevzatím riadne dokončeného diela po riadne písomnej výzve Zhotoviteľa, záručná doba začína plynúť odo dňa, kedy mal Objednávateľ povinnosť dielo prevziať.
6. Vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, je Objednávateľ povinný oznámiť Zhotoviteľovi bezodkladne, najneskôr do 10 dní odo dňa zistenia týchto väd alebo odo dňa, kedy pri vynaložení odbornej starostlivosti mali byť tieto vady zistené. Najneskôr je však Objednávateľ povinný tieto vady oznámiť Zhotoviteľovi do uplynutia záručnej doby dohodnutej v Zmluve, inak právo Objednávateľa uplatniť nároky z týchto väd diela zaniká.

7. Zhotoviteľ nezodpovedá najmä za tie vady diela, ktoré boli spôsobené bez jeho viny po prechode nebezpečenstva na dielo na objednávateľa bežným opotrebením, poškodením diela náhodnou skazou, neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o dielo, nedodržaním prevádzkových podmienok, poškodením diela nadmerným zaťažovaním, používaním diela v rozpore s účelom, na ktorý je dielo určené, mechanickým poškodením diela s pôsobením Objednávateľom alebo tretou osobou, neodborným zásahom do diela alebo zásahom do diela k tomu neoprávnenej osoby, vandalizmom, zásahom vonkajších vplyvov (voda, oheň, elektrina a pod.), poškodením diela neodvratiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami a v dôsledku vyššej moci.
8. Objednávateľ je po uplatnení nárokov z väd diela povinný poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú na riadne preskúmanie týchto väd, najmä je povinný poskytnúť mu informácie o vzniku väd, podať vyžadované vysvetlenia, predložiť potrebné doklady, ktoré má k dispozícii.
9. Záruka sa vzťahuje na predmet zmluvy za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby predmetu zmluvy zo strany Objednávateľa v rozsahu predchádzajúceho písomného poučenia Zhotoviteľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia predmetu zmluvy, resp. poškodenia živelnou pohromou.

XI. Zmluvné pokuty, úroky z omeškania

1. V prípade neuhradenia zmluvnej ceny alebo akejkoľvek faktúry, ak je Objednávateľ v omeškaní viac ako 2 dni s úhradou platby bližšie špecifikovanej v Článku II., tejto zmluvy Zhotoviteľovi, je Objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z ceny diela s DPH za každý, i začatý deň omeškania po dátume splatnosti faktúry, pokiaľ Zhotoviteľ zmluvnú pokutu vyrubí.
2. V prípade, že Zhotoviteľ neukončí dielo v špecifikovanom termíne podľa tejto Zmluvy a bude v omeškaní viac ako 30 dní, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela s DPH za každý, i začatý deň omeškania, pokiaľ mu objednávateľ túto zmluvnú pokutu vyrubí.
3. Ustanoveniami o zmluvných pokutách uvedenými v tejto zmluve nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na úhradu vzniknutej škody.

XII. Zodpovednosť za škodu

1. Každá zo zmluvných strán zodpovedá za škodu, ktorú spôsobila porušením svojich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy a jej súčastí, ako aj povinností vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Strana, ktorá škodu spôsobila, je povinná nahradiť poškodenej strane skutočnú škodu a ušlý zisk. Povinnosť nahradiť škodu nemá vplyv na povinnosť zaplatiť dojednanú zmluvnú pokutu.
3. Zmluvné strany týmto prehlasujú a súhlasia s tým, že obsah ustanovení čl. XII. ohľadom zodpovednosti za škodu považujú za primerané.

XIII. Odstúpenie od Zmluvy

1. Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy alebo jej časti odstúpiť v prípade, ak:
 - a) na majetok Zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz alebo ak sám Zhotoviteľ podá na seba návrh na vyhlásenie konkurzu alebo podá návrh na povolenie reštrukturalizácie,
 - b) Zhotoviteľ nezhotovuje dielo v požadovanej kvalite a v súlade so Zmluvou,
 - c) Zhotoviteľ neprevzal stavenisko alebo mešká so začatím prác - ak ide o omeškanie viac ako 30 pracovných dní,
 - d) je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením termínov viac ako 30 pracovných dní.

2. Zhotoviteľ môže od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak:
 - a) je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením ktorejkoľvek faktúry viac ako 14 dní po lehote splatnosti,
 - b) je Objednávateľ v omeškaní s prevzatím riadne dokončeného diela bez väd a nedorobkov na ktoré ho Zhotoviteľ riadne písomne vyzval viac ako 7 dní po dni, kedy mal Objednávateľ dielo prevziať,
 - c) Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi požadovanú súčinnosť potrebnú na riadne a včasné vykonanie diela ani do 30 dní po doručení písomného upozornenia Zhotoviteľa.
3. Práce a dodávky vykonané ku dňu odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú v preukázateľnom rozsahu podľa cien stanovených v Zmluve a jej prílohách, iba za predpokladu že Zhotoviteľ nemôže materiál, prípadne vykonanú časť diela použiť inak/inde. V takom prípade sa majiteľom prác a dodávok stáva Objednávateľ.
4. Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastočného plnenia zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto Zmluvou ku dňu odoslania odstúpenia od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa ďalej nedotýka dotknutých zmluvných pokút, ani nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinnosti niektorou zo zmluvných strán, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona podľa ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.
5. Akýkoľvek zánik Zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu vyplýva, že majú byť plnené aj po zániku Zmluvy.

XIV. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
 - a) dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na pracovisku,
 - b) vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podľa profesií, činností a rizík na pracovisku Objednávateľa,
 - c) minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie stavby najmä hlučnosť, prašnosť, emisie a imisie exhalátov zo spaľovacích motorov.
2. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov Objednávateľa alebo ďalších osôb, a ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov.
3. Osoby vykonávajúce stavebný dozor sú povinné dozeráť na dodržiavanie predpisov o bezpečnosti pri práci, o požiarnej ochrane, predpisov o ochrane životného prostredia a žiadať Zhotoviteľa o odstránenie zistených nedostatkov.
4. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie pracovnoprávných predpisov a s nimi súvisiacich predpisov, najmä Zákonníka práce, zákona o zamestnanosti a právnych predpisov upravujúcich zamestnávanie cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti.
5. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať právne a iné predpisy v oblasti ochrany pred požiarom a dodržiavať pokyny Objednávateľa v oblasti ochrany pred požiarom na stavenisku.

XV. Mlčanlivosť

1. Všetky informácie získané alebo poskytnuté počas rokovania o tejto Zmluve alebo za účelom uzatvorenia tejto Zmluvy alebo za účelom plnenia tejto Zmluvy, zmluvné strany považujú za dôverné (ďalej len „dôverné informácie“) a zaväzujú sa o dôverných informáciách zachovávať mlčanlivosť, dôverné informácie nepoužiť inak ako na plnenie povinností podľa tejto Zmluvy (ďalej len „dohoda o mlčanlivosti“); tieto povinnosti zmluvných strán trvajú aj po skončení tejto Zmluvy.
2. Informácia sa nepovažuje za dôvernú informáciu ak bola verejne známa pred uzatvorením tejto Zmluvy alebo ak sa stane verejne známa v dôsledku konania zmluvnej strany, ktorá mohla žiadať zachovanie dohody o mlčanlivosti.
3. Zároveň sa zmluvné strany zaväzujú a zodpovedajú za to, že ich pracovníci alebo zmluvní partneri budú o dôverných informáciách zachovávať mlčanlivosť v súlade a v rozsahu dohody o mlčanlivosti.
4. Zmluvná strana môže zverejniť dôvernú informáciu len po predchádzajúcom písomnom súhlase druhej zmluvnej strany a/alebo ak jej takúto povinnosť ukladá platný právny predpis alebo rozhodnutie príslušného orgánu verejnej správy.

XVI. Doručovanie

1. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné úkony v súvislosti s touto Zmluvou a jej plnením (ďalej len „písomnosť“), musia byť urobené v písomnej forme a doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy alebo na inú adresu, ktorú oznámi táto zmluvná strana. Zmluvná strana, u ktorej došlo k zmene sídla alebo adresy, je povinná písomne informovať druhú zmluvnú stranu do troch dní od vtedy, ako zmena nastala. Do splnenia tejto povinnosti môže druhá zmluvná strana platne doručovať na jej poslednú známu adresu alebo posledné známe kontaktné spojenie (uvedené v záhlaví tejto Zmluvy alebo podľa posledného oznámenia zmeny). Písomnosť sa považuje za doručенú za nasledovných podmienok:
 - a) v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručení a/alebo kópii doručovanej písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou;
 - b) v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. doručením na adresu zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručení, najneskôr však uplynutím troch (3) dní odo dňa uvedeného na podacom lístku, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia (t.j. bez ohľadu na to, či sa druhá zmluvná strana s písomnosťou oboznámila alebo nie).

XVII. Záverečné ustanovenia

1. Jednotlivé ustanovenia Zmluvy môžu byť menené, dopĺňané, resp. zrušené iba písomnou formou po dohode zmluvných strán v dodatku, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. V prípade, že pri plnení Zmluvy vzniknú spory, budú sa obe strany snažiť vyriešiť spory písomnou dohodou. Pokiaľ nedôjde k vyriešeniu sporov cestou zmieru, je každá zo zmluvných strán oprávnená riešiť spor súdnou cestou na miestne príslušnom všeobecnom súde Slovenskej republiky.
3. Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy a v tejto Zmluve bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov SR.

4. Pokiaľ akékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným, protiprávnym alebo neúčinným, zaväzujú sa zmluvné strany toto ustanovenie bezodkladne nahradiť ustanovením novým, ktorého zmysel sa bude čo možno najviac blížiť zmyslu a hospodárskemu účelu nahradzovaného ustanovenia tak, aby bolo možné predpokladať, že by ho strany boli použili, keby vedeli o neplatnosti, protiprávnosti alebo neúčinnosti ustanovenia nahradzovaného. Neplatnosť, protiprávnosť alebo neúčinnosť ustanovenia Zmluvy sa nebude dotýkať ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pričom táto Zmluva sa bude vykladať tak, ako keby v nej nebolo neplatné, protiprávne alebo neúčinné ustanovenia nikdy obsiahnuté.
5. V prípade ak zmluvná strana neuplatní svoje právo vyplývajúce mu zo Zmluvy, neznamená to vzdanie sa práva do budúcnosti.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú rozpočty stavebných prác (doplnené prílohy 4 A-E ponuky a doplnená príloha 5 z ponuky).
6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponecháva Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu prečítali, obsahu, ktorý považujú za určitý a zrozumiteľný, porozumeli a tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.
8. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. Účinnosť je naviadaná na zverejnenie Zmluvy o dielo v centrálnom registri zmlúv.

V Stupave, dňa

V Častej dňa 14.4.2025

Objednávateľ

Zhotoviteľ


Mgr. Peter Novisedlák, MBA
primátor mesta


Ján Porkert
konateľ

Stavba: Zmeny organizácie dopravy na vybraných miestnych komunikáciách v Stupave, Malé projekty 1
 Objekt: Doplnenie trvalého dopravného značenia na Ul. Lesná

Objednávateľ: Mesto Stupava
 Zhotoviteľ: SIGNATECH spol. s r.o.
 Miesto: Stupava

Spracoval: DAQE Slovakia s.r.o.
 Dátum: 6. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	----------------------------	-------------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	131201101.S	Výkop nezapeženej jamy v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	0,600	100,00	60,00
		*výkop pre základ TDZ 0,6		0,600		
		Súčet		0,600		
2	131201109.S	Hĺbenie nezapežaných jam a zárezov. Priplatok za lepivosť hĺbeniny 3	m ³	0,200		0,00
		0,6/3		0,200		
		Súčet		0,200		
3	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbeniny tr. 1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	0,600		0,00
		*prebytočný materiál na skládku 0,6		0,600		
		Súčet		0,600		
4	162501105.R	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbeniny tr. 1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každé ďalšie a začaté 4 km	m ³	2,400		0,00
		*prebytočný materiál na skládku 0,6*4		2,400		
		Súčet		2,400		
5	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hĺbenín tr. 1-4 do 100 m ³	m ³	0,600		0,00
		*prebytočný materiál na skládku 0,6		0,600		
		Súčet		0,600		
6	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m ³	m ³	0,600		0,00
		*prebytočný materiál na skládku 0,6		0,600		
		Súčet		0,600		
7	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1,020		0,00
		0,6*1,7		1,020		
		Súčet		1,020		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	12,000	13,50	162,00
		*na nový stĺpik v zeleni 6		6,000	12,00	
		*na exist. stĺpik / stĺp VO 6		6,000	18,00	
		Súčet		12,000		
9	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	6,000	30,00	180,00
		*stĺpik v. 3,0 m 6		6,000		
		Súčet		6,000		
10	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	18,000	9,00	162,00
11	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn	ks	12,000	2,50	30,00
12	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	6,000	1,50	9,00
13	404410112370	Informačná značka ZDZ 304 "Prednosť pred protiidúcimi vozidlami", Zn lisovaná, V2-600 x 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	6,000	46,00	276,00
14	404410033940	Regulačná značka ZDZ 203 "Prednosť protiidúcich vozidiel", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	6,000	43,00	258,00

99 Presun hmôt HSV

15	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	3,411	23,45	79,99
----	-------------	--	---	-------	-------	-------

Celkom

Práce navyše:

N1	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	3,000	9,00	27,00	Musia byť použité stĺpiky 3,5m nakoľko pri 3,0m by nebola dodržaná podchôdzna výška
N2	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn	ks	6,000	2,50	15,00	
N3	404440000100.S	Nadstaviec stĺpika s predĺžením 0,5m d 60 mm (D+M)	ks	3,000	20,00	60,00	Existujúce stĺpiky musia byť nadstavené, nakoľko domontované značky by boli nízke
N4	404440000100.S	Úchyt na sfp verejného osvetlenia + komponenty Bandimex	ks	6,000	10,00	60,00	Položka chýba vo výkaze

Celkom

1 378,99

Stavba: Zmeny organizácie dopravy na vybraných miestnych komunikáciách v Stupave, Malé projekty 1
Objekt: Krížovatka ulíc Zvončeková - Vinohradská - Konvalinková

Objednávateľ: Mesto Stupava
Zhotoviteľ: SIGNATECH spol. s r. o.
Miesto: Stupava
Spracoval: DAQE Slovakia s.r.o.
Dátum: 6. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	----------------------------	-------------------------

HSVPráce a dodávky HSV

1Zemné práce

1	113107131.S	Odstřrnenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	0,250		
		"výbúrbanie bet. krytu hr. 150 mm - chodník" 0,25		0,250		
		Súčet		0,250		
2	113307122.S	Odstřrnenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého dřeného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	0,250		
		"výbúrbanie vrstvy štrkodrivny hr. 150 mm - komunikácia" 0,25		0,250		
		Súčet		0,250		
3	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v homine 3, do 100 m3	m3	0,500		
		"výkop pre základ TDZ" 0,5		0,500		
		Súčet		0,500		
4	131201109.S	Hlbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť hominy 3	m3	0,167		
		0,5/3		0,167		
		Súčet		0,167		
5	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,500		
		"prebytočný materiál na skládku" 0,5		0,500		
		Súčet		0,500		
6	162501105.R	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každé ďalšie a začaté 4 km	m3	2,000		
		"prebytočný materiál na skládku" 0,5*4		2,000		
		Súčet		2,000		
7	167101101.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z homín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,500		
		"prebytočný materiál na skládku" 0,5		0,500		
		Súčet		0,500		
8	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	0,500		
		"prebytočný materiál na skládku" 0,5		0,500		
		Súčet		0,500		
9	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,850		
		0,5*1,7		0,850		
		Súčet		0,850		

započítané
v položke
11

9Ostatné konštrukcie a práce-búrbanie

10	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	14,000	12,00	168,00
		"na nový stĺpik" 5		5,000		
		"na exist. stĺpik" 9		9,000		
		Súčet		14,000		
11	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	5,000	40,00	200,00
		"stĺpik v. 3,0 m" 5		5,000		
		Súčet		5,000		
12	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	15,000	9,00	135,00
13	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	32,000	2,50	80,00
14	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	16,000	1,50	24,00
15	404410036375	Regulačná značka ZDZ 269-30 "Koniec zóny najvyššej dovolenej rýchlosti (30 km/h)", Zn lisovaná, V2 - 750 x 750 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	93,00	93,00
16	404410180262.R	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 505-50 V2 RA2 "Časové obmedzenie(hod rozsah)", rozmer 330x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	1,000	32,00	32,00
17	404410033910	Regulačná značka ZDZ 201 "Daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V2-600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	5,000	45,50	227,50
18	404410112340	Informačná značka ZDZ 302 "Hlavná cesta", Zn lisovaná, V2-600 x 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	6,000	46,00	276,00
19	404410036365	Regulačná značka ZDZ 268-30 "Zóna najvyššej dovolenej rýchlosti (30 km/h)", Zn lisovaná, V2 - 750 x 750 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	93,00	93,00
20	404410182534	Špeciálna dodatková tabuľa ZDZ 510-11 V2RA2 "Priebeh hlavnej cesty (zdola doľava, vedľajšia cesta hore)", rozmer 600x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	1,000	46,00	46,00
21	404410036036	Regulačná značka ZDZ 233-52 "Zákaz vjazdu (nákładné vozidlo)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	43,00	43,00
22	915716222.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom čiar tenkých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	60,000	2,00	120,00
23	915716244.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom čiar hrubých prerušovaných, farba biela retroreflexná šírky 250 mm	m	36,000	3,30	118,80
24	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	96,000	0,20	19,20
25	915721312.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	9,000	18,00	162,00
		"605-60 čakacia čiara" 9		9,000		
		Súčet		9,000		
26	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	9,000	0,30	2,70

Ocenená značka rozmeru 900x900 mm - Formát uvedený vo výkaze sa nepoužíva

Ocenená značka rozmeru 900x900 mm - Formát uvedený vo výkaze sa nepoužíva

Stavba: Zmeny organizácie dopravy na vybraných miestnych komunikáciách v Stupave, Malé projekty 1
 Objekt: Križovatka ulíc Zvončeková - Vinohradská - Konvatinková

Objednávateľ: Mesto Stupava

Zhotoviteľ: SIGNATECH spol. s r.o.

Miesto: Stupava

Spracoval: DAQE Slovakia s.r.o.

Dátum: 6. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	
27	915940009.S	Osadenie spomaľovacieho vankúša hranatého veľkého rozmeru 1800x3000x65 mm	ks	2,000	300,00	600,00	
28	404490030300.S	Spomaľovací vankúš veľký, rozmer 1800x3000x65 mm, 6 diely	ks	2,000	1 100,00	2 200,00	
29	404490030800.S	Hmoždina so skrutkou do betónu d 8 mm, dĺžka 100 mm, pre dopravné zariadenia	ks	34,000	2,00	68,00	
30	919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	2,000			započítané v položke 31
		rezanie bet. krytu hr. 150 mm - chodník 2		2,000			
		Súčet		2,000			
31	966006132.R	Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpikmi a bet. pátkami, so zásypom jamy -0,08200t	ks	6,000	60,00	360,00	demontáž značka + stĺpik + vybudovanie základu
32	966006211.S	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	13,000	8,00	104,00	
33	979082113	Vodorovná dopravná súltina, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	0,544			započítané v položke 31
		dopravná značka+stĺpik+bet. základ 0,544		0,544			
		Súčet		0,544			
34	979082119	Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu súltiny	t	2,176			započítané v položke 31
		dopravná značka+stĺpik+bet. základ 0,544		0,544			
		Súčet		0,544			
35	979087112	Nekladenie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu súltiny	t	0,115			započítané v položke 31
		vybudované bet. kryty 0,056		0,056			
		vybudované nestmelené vrstvy 0,059		0,059			
		Súčet		0,115			
36	979089012	Poplatok za skládku - betón, tehly, diaľnice (17 01) ostatné	t	1,556			započítané v položke 31 - likvidácia v réžii firmy
		bet. základ 1,5		1,500			
		bet. kryt 0,056		0,056			
		Súčet		1,556			
37	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (med', bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,136			započítané v položke 31 - likvidácia v réžii firmy
		demontovaný stĺpik 0,06		0,060			
		demontované značky 0,076		0,076			
		Súčet		0,136			
38	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,059			započítané v položke 31 - likvidácia v réžii firmy
		podklad zo ŠD 0,059		0,059			
		Súčet		0,059			
99 Presun hmôt HSV							
39	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	3,946	40,55	160,01	

Celkom

Práce a materiál navyč

N1	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	13,500	9,00	121,50
N2	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	-8,000	1,50	-12,00
N3	915721312.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plstom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela nereflektivná	m2	2,810	18,00	50,58
N4	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	2,810	0,30	0,84
N5	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stlp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	12,00	24,00
N6	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	3,000	40,00	120,00

Celkom

5 637,13

Stavba: Zmeny organizácie dopravy na vybraných miestnych komunikáciách v Stupave, Malé projekty 1
Objekt: Križovatka ulíc Lipová - Cementárska

Objednávateľ: Mesto Stupava

Zhotoviteľ: SIGNATECH spol. s r. o.

Miesto: Stupava

Spracoval: DAQE Slovakia s.r.o.

Dátum: 6. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	0,100		
		"výkop pre základ TDZ" 0,1		0,100		
		Súčet		0,100		
2	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,033		
		0,1/3		0,033		
		Súčet		0,033		
3	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,100		
		"prebytočný materiál na skládku" 0,1		0,100		
		Súčet		0,100		
4	162501105.R	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každé ďalšie a začaté 4 km	m3	0,400		
		"prebytočný materiál na skládku" 0,1*4		0,400		
		Súčet		0,400		
5	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopu z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,100		
		"prebytočný materiál na skládku" 0,1		0,100		
		Súčet		0,100		
6	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,100		
		"prebytočný materiál na skládku" 0,1		0,100		
		Súčet		0,100		
7	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,170		
		0,1*1,7		0,170		
		Súčet		0,170		

uvedené položky sú obsiahnuté v položke č. 10

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8	914431111.S	Osadenie a montáž dopravného zrkadla na stĺpik alebo nosnú konštrukciu	ks	1,000	16,00	16,00
9	404450000200.S	Dopravné zrkadlo obdĺžnikové plastové, rozmer 800x600 mm, s úchytom na stĺpik d 60 mm	ks	1,000	195,00	195,00
10	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	1,000	40,00	40,00
		"stĺpik v. 3,0 m" 1		1,000		
		Súčet		1,000		
11	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	3,500	9,00	31,50
12	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	2,000		
13	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	1,000	1,50	1,50
14	915716222.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom čiar tenkých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	20,000	2,00	40,00
15	915716244.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom čiar hrubých prerušovaných, farba biela retroreflexná šírky 250 mm	m	6,000	3,30	19,80
16	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	26,000	0,20	5,20
17	915721312.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	5,000	16,00	80,00
		"604 STOP čiara" 5		5,000		
		Súčet		5,000		
18	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	5,000	0,30	1,50
19	966006132.R	Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpkami s bet. pátkami, so zásypom jamy -0,08200t	ks	2,000	60,00	120,00
20	966006211.S	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpkov alebo konzol, -0,00400t	ks	2,000	8,00	16,00
21	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	0,172		
		"demontované DZ vrátane stĺpika, bet. základu" 0,172		0,172		
		Súčet		0,172		
22	979082119	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,688		
		"demontované DZ vrátane stĺpika, bet. základu" 0,172		0,172		
		Súčet		0,172		
23	979089012	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,500		

započítané v položke 19

započítané v položke 19

započítané v položke 19 - likvidácia v réžii firmy

Stavba: Zmeny organizácie dopravy na vybraných miestnych komunikáciách v Stupave, Malé projekty 1
Objekt: Krížovatka ulíc Lipová - Cementárska

Objednávateľ: Mesto Stupava
 Zhotoviteľ: SIGNATECH spol. s r. o.
 Miesto: Stupava

Spracoval: DAQE Slovakia s.r.o.
 Dátum: 6. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		"bet. základ" 0,5		0,500		
		Súčet		0,500		
24	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,036		
		"demonťovaný stĺpik" 0,02		0,020		
		"demonťované značky" 0,016		0,016		
		Súčet		0,036		

započítané v položke 19 - likvidácia v režii firmy

99		Presun hmôt HSV				
25	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s kryťom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	0,374	213,90	80,00

Celkom

646.50

Stavba: Zmeny organizácie dopravy na vybraných miestnych komunikáciách v Stupave, Malé projekty 1
 Objekt: Úprava trvalého dopravného značenia na Ul. Jána Ondruša

Objednávateľ: Mesto Stupava
 Zhotoviteľ: SIGNATECH spol. s r.o.
 Miesto: Stupava

Spracoval: DAQE Slovakia s.r.o.
 Dátum: 6. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	915716222.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom ciar tenkých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	20,000	2,00	40,00	
2	915716244.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom ciar hrubých prerušovaných, farba biela retroreflexná šírky 250 mm	m	7,000	3,30	23,10	
3	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	27,000	0,20	5,40	
4	915721312.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	6,500	18,00	117,00	
		"604 STOP čiara" 5		5,000			
		"605-60 čakacia čiara" 1,5		1,500			
		Súčet		6,500			
5	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	6,500	0,30	1,95	
6	966006132.R	Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpikmi s bet. pátkami, so zásypom jamy -0,08200t	ks	1,000	60,00	60,00	
7	966006211.S	Odstránenie (demonťáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	2,000	8,00	16,00	
8	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	0,090			započítané v položke 6
		"demontované DZ vrátane stĺpika, bet. základu" 0,09		0,090			
		Súčet		0,090			
9	979082119	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,360			započítané v položke 6
		"demontované DZ vrátane stĺpika, bet. základu" 0,09		0,090			
		Súčet		0,090			
10	979089012	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,250			započítané v položke 6 - likvidácia v réžii firmy
		"bet. základ" 0,25		0,250			
		Súčet		0,250			
11	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,022			započítané v položke 6 - likvidácia v réžii firmy
		"demontovaný stĺpik" 0,01		0,010			
		"demontované značky" 0,012		0,012			
		Súčet		0,022			

Celkom

		Dopravné náklady	výjaz	1,000	80,00	80,00
--	--	------------------	-------	-------	-------	-------

Celkom

343,45

Stavba: Zmeny organizácie dopravy na vybraných miestnych komunikáciách v Stupave, Malé projekty 1
Objekt: Priechod - Bočná ul.

Objednávateľ: Mesto Stupava
 Zhotoviteľ: SIGNATECH spol. s r.o.
 Miesto: Stupava

Spracoval: DAQE Slovakia s.r.o.
 Dátum: 6. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

3 166,32

1

Zemné práce

744,28

1	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	7,000	2,66	18,65
		"vybúranie bet. dlažby - chodník" 7		7,000		
		Súčet		7,000		

2	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	9,500	34,37	326,50
		"vybúranie bet. krytu hr. 100 mm - chodník" 8,5+1		9,500		
		Súčet		9,500		

3	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	3,000	5,05	15,16
		"vybúranie asfaltového betónu hr. 50 mm - komunikácia" 3		3,000		
		Súčet		3,000		

4	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	3,000	9,43	28,30
		"odstránenie asfaltového betónu hr. 70 mm - komunikácia" 3		3,000		
		Súčet		3,000		

5	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,06500t	m	5,000	3,36	16,80
6	113209025.S	Vybúranie lôžka obrúb a obrubníkov, hr. do 100 mm, šírky nad 150 do 300 mm z betónu prostého tr. C 12/15, -0,06900t	m	5,000	4,18	20,88
7	113307121.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	1,500	10,69	16,04
		"vybúranie vrstvy štrkodrviny hr. 50 mm - komunikácia" 1,5		1,500		
		Súčet		1,500		

8	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	8,500	16,04	136,37
		"vybúranie štrkodrviny hr. 200 mm - chodník" 8,5		8,500		
		Súčet		8,500		

9	113307132.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	1,500	57,91	86,87
		"vybúranie vrstvy CBGM hr. 180 mm - komunikácia" 1,5		1,500		
		Súčet		1,500		

10	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hĺbke 3 do 100 m3	m3	1,000	9,58	9,58
		"výkop pre konštrukciu chodníka" 1		1,000		
		Súčet		1,000		

11	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,333	1,76	0,59
		1/3		0,333		
		Súčet		0,333		

12	162501105.R	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 4 km	m3	4,000	6,62	26,50
		"prebytočný materiál na skládku" 4*1		4,000		

Stavba: Zmeny organizácie dopravy na vybraných miestnych komunikáciách v Stupave, Malé projekty 1

Objekt: Priechod - Bočná ul.

Objednávateľ: Mesto Stupava

Zhotoviteľ: SIGNATECH spol. s r.o.

Miesto: Stupava

Spracoval: DAQE Slovakia s.r.o.

Dátum: 6. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		Súčet		4,000		
13	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,000	8,29	8,29
		"prebytočný materiál na skládku" 1		1,000		
		Súčet		1,000		
14	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	1,000	12,32	12,32
		"prebytočný materiál na skládku" 1		1,000		
		Súčet		1,000		
15	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	1,000	1,03	1,03
		"prebytočný materiál na skládku" 1		1,000		
		Súčet		1,000		
16	171209002	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1,700	12,00	20,40
		1*1,7		1,700		
		Súčet		1,700		
5		Komunikácie				1 217,38
17	451317777.S	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10	m2	2,500	12,13	30,33
		"hr. 90 mm - chodník" 2,5		2,500		
		Súčet		2,500		
18	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	8,500	11,03	93,74
		"UM ŠD fr. 0-32 mm - chodník" 8,5		8,500		
		Súčet		8,500		
19	567122111.R	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 120 mm	m2	8,500	14,92	126,79
		"chodník" 8,5		8,500		
		Súčet		8,500		
20	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	10,000	2,50	24,96
		"chodník" 8,5		8,500		
		"komunikácia" 1,5		1,500		
		Súčet		10,000		
21	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	3,000	0,60	1,80
		"komunikácia" 3		3,000		
		Súčet		3,000		
22	577124111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 30 mm	m2	6,000	30,00	180,00
		"obrusná vrstva AC 8 O; II - chodník" 6		6,000		
		Súčet		6,000		
23	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	3,000	38,40	115,20
		"komunikácia" 3		3,000		
		Súčet		3,000		
24	565151211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	m2	3,000	43,56	130,68
		"komunikácia" 3		3,000		

Stavba: Zmeny organizácie dopravy na vybraných miestnych komunikáciách v Stupave, Malé projekty 1

Objekt: Priechod - Bočná ul.

Objednávateľ: Mesto Stupava

Zhotoviteľ: SIGNATECH spol. s r.o.

Miesto: Stupava

Spracoval: DAQE Slovakia s.r.o.

Dátum: 6. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		Súčet		3,000		
25	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	3,500	23,68	82,87
		"chodník - použije sa rozobratá dlažba" 3,5		3,500		
		Súčet		3,500		
26	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	7,500	23,68	177,57
		5+2,5		7,500		
		Súčet		7,500		
27	592460006800.R	Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	5,000	33,79	168,96
		5		5,000		
		Súčet		5,000		
28	592460006900.R	Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	2,500	33,79	84,48
		2,5		2,500		
		Súčet		2,500		
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 171,53
29	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000	18,00	18,00
		"uchytenie na exist stĺp VO" 1		1,000		
		Súčet		1,000		
30	404440000100.R	Úchyt na stĺp, križový, Zn	ks	2,000	10,00	20,00
		2		2,000		
		Súčet		2,000		
31	404410175896	Návesť ZDZ 325-10 "Priechod pre chodcov (informačná značka, umiestnenie vpravo)", Zn lisovaná, V2-750x750 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	67,00	67,00
32	915721312.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	12,000	16,00	192,00
33	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	12,000	0,50	6,00
34	111630000900.S	Asfaltová zálievka modifikovaná pre výplň škár vo vozovkách za horúca	kg	5,390	43,63	235,18
		0,02*0,01*24,5*1100		5,390		
		Súčet		5,390		
35	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	5,000	18,24	91,20
		3+2		5,000		
		Súčet		5,000		
36	592170000700.S	Obrubník cestný prechodový, lxšxv 1000x200x150 mm	ks	2,000	28,46	56,93
37	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	3,000	10,42	31,25
38	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 100 do 150 mm	m	7,000	9,58	67,03
		"rezanie AB hr. 120 mm - komunikácia" 7		7,000		
		Súčet		7,000		

Stavba: Zmeny organizácie dopravy na vybraných miestnych komunikáciách v Stupave, Malé projekty 1

Objekt: Príchod - Bočná ul.

Objednávateľ: Mesto Stupava

Zhotoviteľ: SIGNATECH spol. s r.o.

Miesto: Stupava

Spracoval: DAQE Slovakia s.r.o.

Dátum: 6. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
39	919735122.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	7,000	11,59	81,14
		"rezanie bet. krytu hr. 100 mm - chodník" 5+2		7,000		
		Súčet		7,000		
40	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	8,094	13,64	110,43
		"vybúrané asfaltové vrstvy" 0,42+0,3		0,720		
		"vybúrané stmelené vrstvy, obrubníky, dlažba" 0,462+0,594+0,22+1,87+1,21		4,356		
		"vybúrané nestmelené vrstvy" 0,1275+2,89		3,018		
		Súčet		8,094		
41	979082119	Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	32,376	0,92	29,92
		"vybúrané asfaltové vrstvy" 0,42+0,3		0,720		
		"vybúrané stmelené vrstvy, obrubníky, dlažba" 0,462+0,594+0,22+1,87+1,21		4,356		
		"vybúrané nestmelené vrstvy" 0,1275+2,89		3,018		
		Súčet		8,094		
42	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	8,094	6,84	55,36
		"vybúrané asfaltové vrstvy" 0,42+0,3		0,720		
		"vybúrané stmelené vrstvy, obrubníky, dlažba" 0,462+0,594+0,22+1,87+1,21		4,356		
		"vybúrané nestmelené vrstvy" 0,1275+2,89		3,018		
		Súčet		8,094		
43	979089012	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	7,374	12,00	88,49
		"vybúrané stmelené vrstvy, obrubníky, dlažba" 0,462+0,594+0,22+1,87+1,21		4,356		
		"vybúrané nestmelené vrstvy" 0,1275+2,89		3,018		
		Súčet		7,374		
44	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,720	30,00	21,60
		"vybúrané asfaltové vrstvy" 0,42+0,3		0,720		
		Súčet		0,720		
99		Presun hmôt HSV				33,13
45	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	10,913	3,04	33,13

Celkom

3 166,32

Stavba: Zmeny organizácie dopravy na vybraných miestnych komunikáciách v Stupave, Malé projekty 1

Objekt: Priechod v oblasti križovatky Ul. Dlhá - Mierová

Objednávateľ: Mesto Stupava

Zhotoviteľ: SIGNATECH spol. s r.o.

Miesto: Stupava

Spracoval: DAQE Slovakia s.r.o.

Dátum: 6. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

4 065,26

1

Zemné práce

1 013,10

1	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	5,000	2,66	13,32
		"vybúranie bet. dlažby - chodník" 5		5,000		
		Súčet		5,000		
2	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	13,500	5,05	68,20
		"vybúranie asfaltového betónu hr. 50 mm - komunikácia" 5,5		5,500		
		"vybúranie asfaltového betónu hr. 30 mm - chodník" 8		8,000		
		Súčet		13,500		
3	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	5,500	9,43	51,88
		"odstránenie asfaltového betónu hr. 70 mm - komunikácia" 5,5		5,500		
		Súčet		5,500		
4	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,06500t	m	10,000	3,36	33,60
5	113209025.S	Vybúranie lôžka obrúb a obrubníkov, hr. do 100 mm, šírky nad 150 do 300 mm z betónu prostého tr. C 12/15, -0,06900t	m	10,000	4,18	41,76
6	113307121.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	7,750	10,69	82,86
		"vybúranie vrstvy štrkodrviny hr. 50 mm - komunikácia" 2,75		2,750		
		"vybúranie lôžka spod dlažby hr. 40 mm - chodník" 5		5,000		
		Súčet		7,750		
7	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	13,000	16,04	208,57
		"vybúranie štrkodrviny hr. 150 mm - chodník" 8		8,000		
		"vybúranie štrkodrviny hr. 200 mm - chodník" 5		5,000		
		Súčet		13,000		
8	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	8,000	34,37	274,94
		"vybúranie CBGM hr. cca 120 mm - chodník" 8		8,000		
		Súčet		8,000		
9	113307132.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	2,750	57,91	159,26
		"vybúranie vrstvy CBGM hr. 180 mm - komunikácia" 2,75		2,750		
		Súčet		2,750		
10	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	1,000	9,58	9,58
		"výkop pre konštrukciu chodníka" 1		1,000		
		Súčet		1,000		
11	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,333	1,76	0,59
		1/3		0,333		

Stavba: Zmeny organizácie dopravy na vybraných miestnych komunikáciách v Stupave, Malé projekty 1
Objekt: Priechod v oblasti križovatky Ul. Dlhá - Mierová

Objednávateľ: Mesto Stupava
 Zhotoviteľ: SIGNATECH spol. s r.o.
 Miesto: Stupava

Spracoval: DAQE Slovakia s.r.o.

Dátum: 6. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
Súčet				0,333		
12	162501105.R	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 4 km	m3	4,000	6,62	26,50
"prebytočný materiál na skládku" 4*1				4,000		
Súčet				4,000		
13	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,000	8,29	8,29
"prebytočný materiál na skládku" 1				1,000		
Súčet				1,000		
14	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	1,000	12,32	12,32
"prebytočný materiál na skládku" 1				1,000		
Súčet				1,000		
15	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,000	1,03	1,03
"prebytočný materiál na skládku" 1				1,000		
Súčet				1,000		
16	171209002	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1,700	12,00	20,40
1*1,7				1,700		
Súčet				1,700		
5 Komunikácie						1 369,17
17	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	8,500	11,03	93,74
"UM ŠD fr. 0-32 mm - chodník" 8,5				8,500		
Súčet				8,500		
18	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	5,000	14,39	71,94
"UM ŠD fr. 0-32 mm - chodník" 5				5,000		
Súčet				5,000		
19	567122111.R	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 120 mm	m2	8,500	14,92	126,79
"chodník" 8,5				8,500		
Súčet				8,500		
20	573111112.S	Postrek asfaltový filtračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	11,250	2,50	28,08
"chodník" 8,5				8,500		
"vozovka" 2,75				2,750		
Súčet				11,250		
21	451317777.S	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10	m2	2,500	12,13	30,33
"hr. 90 mm - chodník" 2,5				2,500		
Súčet				2,500		
22	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	5,500	0,60	3,30
"komunikácia" 5,5				5,500		
Súčet				5,500		
23	577124111.S	Asfaltový betón vrstva ohrubná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 30 mm	m2	6,000	30,00	180,00

Stavba: Zmeny organizácie dopravy na vybraných miestnych komunikáciách v Stupave, Malé projekty 1

Objekt: Priechod v oblasti križovatky Ul. Dlhá - Mierová

Objednávateľ: Mesto Stupava

Zhotoviteľ: SIGNATECH spol. s r.o.

Miesto: Stupava

Spracoval: DAQE Slovakia s.r.o.

Dátum: 6. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		"obrusná vrstva AC 8 O; II - chodník" 6		6,000		
		Súčet		6,000		
24	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	5,500	38,40	211,20
		"komunikácia" 5,5		5,500		
		Súčet		5,500		
25	565151211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	m2	5,500	43,56	239,58
		"komunikácia" 5,5		5,500		
		Súčet		5,500		
26	592460007700.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	m2	3,000	18,19	54,58
		3		3,000		
		Súčet		3,000		
27	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	3,000	23,68	71,03
		"chodník" 3		3,000		
		Súčet		3,000		
28	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	4,500	23,68	106,54
		3,4+1,1		4,500		
		Súčet		4,500		
29	592460006800.R	Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	3,400	33,79	114,89
		3,4		3,400		
		Súčet		3,400		
30	592460006900.R	Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	1,100	33,79	37,17
		1,1		1,100		
		Súčet		1,100		
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 637,28
31	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	18,00	36,00
		"uchytenie na exist stĺp VO" 2		2,000		
		Súčet		2,000		
32	404440000100.R	Úchyt na stĺp, krížový, Zn	ks	4,000	10,00	40,00
		4		4,000		
		Súčet		4,000		
33	404410175896	Návesť ZDZ 325-10 "Priechod pre chodcov (informačná značka, umiestnenie vpravo)", Zn lisovaná, V2-750x750 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	67,00	134,00
34	915721312.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	14,000	16,00	224,00
35	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	14,000	0,50	7,00
36	111630000900.S	Asfaltová zálievka modifikovaná pre výplň škár vo vozovkách za horúca	kg	5,170	43,63	225,58

Stavba: Zmeny organizácie dopravy na vybraných miestnych komunikáciách v Stupave, Malé projekty 1
Objekt: Priechod v oblasti križovatky Ul. Dlhá - Mierová

Objednávateľ: Mesto Stupava
 Zhotoviteľ: SIGNATECH spol. s r.o.
 Miesto: Stupava

Spracoval: DAQE Slovakia s.r.o.
 Dátum: 6. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		0,02*0,01*23,5*1100		5,170		
		Súčet		5,170		
37	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	10,000	18,24	182,40
		6+4		10,000		
		Súčet		10,000		
38	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	6,000	10,42	62,50
39	592170000700.S	Obrubník cestný prechodový, lxšxv 1000x200x150 mm	ks	4,000	28,46	113,86
40	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	5,000	4,75	23,76
		"rezanie AB hr. 30 mm - chodník" 5		5,000		
		Súčet		5,000		
41	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	12,500	9,58	119,70
		"rezanie AB hr. 120 mm - komunikácia" 12,5		12,500		
		Súčet		12,500		
42	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	12,053	13,64	164,45
		"vybúrané asfaltové vrstvy" 0,55+0,77+0,48		1,800		
		"vybúrané stmelené vrstvy, obrubníky, dlažba" 1,089+0,66+2,42+2,11		6,279		
		"vybúrané nestmelené vrstvy" 0,234+1,7+2,04		3,974		
		Súčet		12,053		
43	979082119	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	48,212	0,92	44,55
		"vybúrané asfaltové vrstvy" 0,55+0,77+0,48		1,800		
		"vybúrané stmelené vrstvy, obrubníky, dlažba" 1,089+0,66+2,42+2,11		6,279		
		"vybúrané nestmelené vrstvy" 0,234+1,7+2,04		3,974		
		Súčet		12,053		
44	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	12,053	6,84	82,44
		"vybúrané asfaltové vrstvy" 0,55+0,77+0,48		1,800		
		"vybúrané stmelené vrstvy, obrubníky, dlažba" 1,089+0,66+2,42+2,11		6,279		
		"vybúrané nestmelené vrstvy" 0,234+1,7+2,04		3,974		
		Súčet		12,053		
45	979089012	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	10,253	12,00	123,04
		"vybúrané stmelené vrstvy, obrubníky, dlažba" 1,089+0,66+2,42+2,11		6,279		
		"vybúrané nestmelené vrstvy" 0,234+1,7+2,04		3,974		
		Súčet		10,253		
46	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	1,800	30,00	54,00
		"vybúrané asfaltové vrstvy" 0,55+0,77+0,48		1,800		
		Súčet		1,800		

Stavba: Zmeny organizácie dopravy na vybraných miestnych komunikáciách v Stupave, Malé projekty 1

Objekt: Priechod v oblasti križovatky Ul. Dlhá - Mierová

Objednávateľ: Mesto Stupava

Zhotoviteľ: SIGNATECH spol. s r.o.

Miesto: Stupava

Spracoval: DAQE Slovakia s.r.o.

Dátum: 6. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
47	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	15,055	3,04	45,71

Celkom

4 065,26

Stavba: Zmeny organizácie dopravy na vybraných miestnych komunikáciách v Stupave, Malé projekty 1

Objekt: Priechod - Dlhá ul. pri BUS zastávke

Objednávateľ: Mesto Stupava

Zhotoviteľ: SIGNATECH spol. s r.o.

Miesto: Stupava

Spracoval: DAQE Slovakia s.r.o.

Dátum: 6. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

3 736,37

1

Zemné práce

964,24

1	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	4,000	34,37	137,47
		"vybúranie bet. krytu hr. 100 mm - chodník" 4		4,000		
		Súčet		4,000		
2	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	11,500	5,05	58,10
		"vybúranie asfaltového betónu hr. 50 mm - komunikácia" 3,5		3,500		
		"vybúranie asfaltového betónu hr. 30 mm - chodník" 8		8,000		
		Súčet		11,500		
3	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	3,500	9,43	33,01
		"odstránenie asfaltového betónu hr. 70 mm - komunikácia" 3,5		3,500		
		Súčet		3,500		
4	113206111.S	Výtrhanie obrúb betónových, z krajinikov alebo obrubníkov stojatých, -0,06500t	m	7,000	3,36	23,52
5	113209025.S	Vybúranie lôžka obrúb a obrubníkov, hr. do 100 mm, šírky nad 150 do 300 mm z betónu prostého tr. C 12/15, -0,06900t	m	7,000	4,18	29,23
6	113307121.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	2,000	10,69	21,38
		"vybúranie vrstvy štrkodrviny hr. 50 mm - komunikácia" 2		2,000		
		Súčet		2,000		
7	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	10,500	16,04	168,46
		"vybúranie štrkodrviny hr. 150 mm - chodník" 8		8,000		
		"vybúranie štrkodrviny hr. 200 mm - chodník" 2,5		2,500		
		Súčet		10,500		
8	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	8,000	34,37	274,94
		"vybúranie CBGM hr. cca 120 mm - chodník" 8		8,000		
		Súčet		8,000		
9	113307132.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	2,000	57,91	115,82
		"vybúranie vrstvy CBGM hr. 180 mm - komunikácia" 2		2,000		
		Súčet		2,000		
10	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	1,300	9,58	12,45
		"výkop pre konštrukciu chodníka" 1,3		1,300		
		Súčet		1,300		
11	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,433	1,76	0,76
		1,3/3		0,433		
		Súčet		0,433		

Stavba: Zmeny organizácie dopravy na vybraných miestnych komunikáciách v Stupave, Malé projekty 1

Objekt: Priebeh - Dlhá ul. pri BUS zastávke

Objednávateľ: Mesto Stupava

Zhotoviteľ: SIGNATECH spol. s r.o.

Miesto: Stupava

Spracoval: DAQE Slovakia s.r.o.

Dátum: 6. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
12	162501105.R	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 4 km	m3	5,200	6,62	34,44
		"prebytočný materiál na skládku" 4*1,3		5,200		
		Súčet		5,200		
13	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,300	8,29	10,78
		"prebytočný materiál na skládku" 1,3		1,300		
		Súčet		1,300		
14	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	1,300	12,32	16,02
		"prebytočný materiál na skládku" 1,3		1,300		
		Súčet		1,300		
15	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	1,300	1,03	1,34
		"prebytočný materiál na skládku" 1,3		1,300		
		Súčet		1,300		
16	171209002	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2,210	12,00	26,52
		1,3*1,7		2,210		
		Súčet		2,210		
5	Komunikácie					1 187,35
17	451317777.S	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10	m2	2,500	12,13	30,33
		"hr. 90 mm - chodník" 2,5		2,500		
		Súčet		2,500		
18	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	8,500	11,03	93,74
		"UM ŠD fr. 0-32 mm - chodník" 8,5		8,500		
		Súčet		8,500		
19	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	2,500	14,39	35,97
		"UM ŠD fr. 0-32 mm - chodník" 2,5		2,500		
		Súčet		2,500		
20	567122111.R	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 120 mm	m2	8,500	14,92	126,79
		"chodník" 8,5		8,500		
		Súčet		8,500		
21	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	10,500	2,50	26,21
		"chodník" 8,5		8,500		
		"komunikácia" 2		2,000		
		Súčet		10,500		
22	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	3,500	0,60	2,10
		"komunikácia" 3,5		3,500		
		Súčet		3,500		
23	577124111.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 30 mm	m2	6,000	30,00	180,00
		"ohrusná vrstva AC 8 O; II - chodník" 6		6,000		

Stavba: Zmeny organizácie dopravy na vybraných miestnych komunikáciách v Stupave, Malé projekty 1
Objekt: Priechod - Dlhá ul. pri BUS zastávke

Objednávateľ: Mesto Stupava

Zhotoviteľ: SIGNATECH spol. s r.o.

Miesto: Stupava

Spracoval: DAQE Slovakia s.r.o.

Dátum: 6. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
Súčet				6,000		
24	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	3,500	38,40	134,40
"komunikácia" 3,5				3,500		
Súčet				3,500		
25	565151211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	m2	3,500	43,56	152,46
"komunikácia" 3,5				3,500		
Súčet				3,500		
26	581110311.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 100 mm	m2	2,500	24,22	60,54
"chodník" 2,5				2,500		
Súčet				2,500		
27	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	6,000	23,68	142,06
4+2				6,000		
Súčet				6,000		
28	592460006800.R	Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	4,000	33,79	135,17
4				4,000		
Súčet				4,000		
29	592460006900.R	Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	2,000	33,79	67,58
2				2,000		
Súčet				2,000		
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						1 545,85
30	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	18,00	36,00
"uchytenie na exist stĺp VO" 2				2,000		
Súčet				2,000		
31	404440000100.R	Úchyt na stĺp, krížový, Zn	ks	4,000	10,00	40,00
4				4,000		
Súčet				4,000		
32	404410175896	Návesť ZDZ 325-10 "Priechod pre chodcov (informačná značka, umiestnenie vpravo)", Zn lisovaná, V2-750x750 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	67,00	134,00
33	915721312.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	12,000	16,00	192,00
34	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	12,000	0,50	6,00
35	111630000900.S	Asfaltová zálievka modifikovaná pre výplň škár vo vozovkách za horúca	kg	7,260	43,63	316,77
0,02*0,01*33*1100				7,260		
Súčet				7,260		
36	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	7,000	18,24	127,68
4+3				7,000		
Súčet				7,000		

Stavba: Zmeny organizácie dopravy na vybraných miestnych komunikáciách v Stupave, Malé projekty 1
Objekt: Priechod - Dlhá ul. pri BUS zastávke

Objednávateľ: Mesto Stupava
 Zhotoviteľ: SIGNATECH spol. s r.o.
 Miesto: Stupava

Spracoval: DAQE Slovakia s.r.o.

Dátum: 6. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
37	592170000700.S	Obrubník cestný prechodový, lxšxv 1000x200x150 mm	ks	3,000	28,46	85,39
38	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	4,000	10,42	41,66
39	919716111.R	Oceľová výstuž cementobet. krytu zo zvar. sietí KARI 100/100 6 mm hmotnosť do 7,5 kg/m2	t	0,011	1 638,23	18,02
		"chodník" 2,5*4,44/1000		0,011		
		Súčet		0,011		
40	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	5,000	4,75	23,76
		"rezanie AB hr. 30 mm - chodník" 5		5,000		
		Súčet		5,000		
41	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	9,000	9,58	86,18
		"rezanie AB hr. 120 mm - komunikácia" 9		9,000		
		Súčet		9,000		
42	919735122.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	5,000	11,59	57,96
		"rezanie bet. krytu hr. 100 mm - chodník" 5		5,000		
		Súčet		5,000		
43	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	9,858	13,64	134,50
		"vybúrané asfaltové vrstvy" 0,35+0,49+0,48		1,320		
		"vybúrané stmelené vrstvy, obrubníky, dlažba" 0,792+1,694+2,112+0,88		5,478		
		"vybúrané nestmelené vrstvy" 0,17+2,04+0,85		3,060		
		Súčet		9,858		
44	979082119	Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	39,432	0,92	36,44
		"vybúrané asfaltové vrstvy" 0,35+0,49+0,48		1,320		
		"vybúrané stmelené vrstvy, obrubníky, dlažba" 0,792+1,694+2,112+0,88		5,478		
		"vybúrané nestmelené vrstvy" 0,17+2,04+0,85		3,060		
		Súčet		9,858		
45	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	9,858	6,84	67,43
		"vybúrané asfaltové vrstvy" 0,35+0,49+0,48		1,320		
		"vybúrané stmelené vrstvy, obrubníky, dlažba" 0,792+1,694+2,112+0,88		5,478		
		"vybúrané nestmelené vrstvy" 0,17+2,04+0,85		3,060		
		Súčet		9,858		
46	979089012	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	8,538	12,00	102,46
		"vybúrané stmelené vrstvy, obrubníky, dlažba" 0,792+1,694+2,112+0,88		5,478		
		"vybúrané nestmelené vrstvy" 0,17+2,04+0,85		3,060		
		Súčet		8,538		
47	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	1,320	30,00	39,60
		"vybúrané asfaltové vrstvy" 0,35+0,49+0,48		1,320		
		Súčet		1,320		

Stavba: Zmeny organizácie dopravy na vybraných miestnych komunikáciách v Stupave, Malé projekty 1
Objekt: Priechod - Dlhá ul. pri BUS zastávke

Objednávateľ: Mesto Stupava
Zhotoviteľ: SIGNATECH spol. s r.o.
Miesto: Stupava

Spracoval: DAQE Slovakia s.r.o.
Dátum: 6. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
99		Presun hmôt HSV				38,93
48	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	12,824	3,04	38,93
Celkom						3 736,37

Stavba: Zmeny organizácie dopravy na vybraných miestnych komunikáciách v Stupave, Malé projekty 1

Objekt: Priechod - Robotnícka ul.

Objednávateľ: Mesto Stupava

Zhotoviteľ: SIGNATECH spol. s r.o.

Miesto: Stupava

Spracoval: DAQE Slovakia s.r.o.

Dátum: 6. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

4 736,92

1

Zemné práce

1 279,74

1	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	10,000	34,37	343,68
		"vybúranie bet. krytu hr. 150 mm - chodník" 10		10,000		
		Súčet		10,000		
2	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	10,500	5,05	53,05
		"vybúranie asfaltového betónu hr. 50 mm - komunikácia" 10,5		10,500		
		Súčet		10,500		
3	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	10,500	9,43	99,04
		"odstránenie asfaltového betónu hr. 70 mm - komunikácia" 10,5		10,500		
		Súčet		10,500		
4	113307121.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	7,500	10,69	80,19
		"vybúranie vrstvy štrkodrviny hr. 50 mm - komunikácia" 7,5		7,500		
		Súčet		7,500		
5	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	10,000	16,04	160,44
		"vybúranie štrkodrviny hr. 150 mm - chodník" 10		10,000		
		Súčet		10,000		
6	113307132.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	7,500	57,91	434,34
		"vybúranie vrstvy CBGM hr. 180 mm - komunikácia" 7,5		7,500		
		Súčet		7,500		
7	121101001.S	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m3	0,900	42,40	38,16
8	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	0,900	9,58	8,62
		"výkop pre konštrukciu chodníka" 0,9		0,900		
		Súčet		0,900		
9	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,300	1,76	0,53
		0,9/3		0,300		
		Súčet		0,300		
10	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,900	8,29	7,46
		"prebytočný materiál na skládku" 0,9		0,900		
		Súčet		0,900		
11	162501105.R	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 4 km	m3	3,600	6,62	23,85
		"prebytočný materiál na skládku" 4*0,9		3,600		
		Súčet		3,600		

Stavba: Zmeny organizácie dopravy na vybraných miestnych komunikáciách v Stupave, Malé projekty 1
Objekt: Priechod - Robotnícka ul.

Objednávateľ: Mesto Stupava

Zhotoviteľ: SIGNATECH spol. s r.o.

Miesto: Stupava

Spracoval: DAQE Slovakia s.r.o.

Dátum: 6. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
12	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,900	12,32	11,09
		"prebytočný materiál na skládku" 0,9		0,900		
		Súčet		0,900		
13	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,900	1,03	0,93
		"prebytočný materiál na skládku" 0,9		0,900		
		Súčet		0,900		
14	171209002	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1,530	12,00	18,36
		0,9*1,7		1,530		
		Súčet		1,530		
5 Komunikácie						1 774,35
15	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	19,500	14,39	280,57
		"UM ŠD fr. 0-32 mm - chodník" 19,5		19,500		
		Súčet		19,500		
16	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	3,250	2,50	8,11
		"komunikácia" 3,25		3,250		
		Súčet		3,250		
17	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	6,500	0,60	3,90
		"komunikácia" 6,5		6,500		
		Súčet		6,500		
18	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	6,500	38,40	249,60
		"komunikácia" 6,5		6,500		
		Súčet		6,500		
19	565151211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	m2	6,500	43,56	283,14
		"komunikácia" 6,5		6,500		
		Súčet		6,500		
20	592460007700.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	m2	11,000	18,19	200,11
		11		11,000		
		Súčet		11,000		
21	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	11,000	23,68	260,44
		"chodník" 11		11,000		
		Súčet		11,000		
22	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	8,500	23,68	201,25
		6,5+2		8,500		
		Súčet		8,500		
23	592460006800.R	Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	6,500	33,79	219,65
		6,5		6,500		
		Súčet		6,500		

Stavba: Zmeny organizácie dopravy na vybraných miestnych komunikáciách v Stupave, Malé projekty 1
Objekt: Priechod - Robotnícka ul.

Objednávateľ: Mesto Stupava
 Zhotoviteľ: SIGNATECH spol. s r.o.
 Miesto: Stupava

Spracoval: DAQE Slovakia s.r.o.
 Dátum: 6. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
24	592460006900.R	Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	2,000	33,79	67,58

2 2,000
 Súčet 2,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 623,80

25	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000	18,00	18,00
----	-------------	--	----	-------	-------	-------

"uchytenie na exist stĺp VO" 1 1,000
 Súčet 1,000

26	404440000100.R	Úchyt na stĺp, krížový, Zn	ks	2,000	10,00	20,00
----	----------------	----------------------------	----	-------	-------	-------

2 2,000
 Súčet 2,000

27	404410175896	Návesť ZDZ 325-10 "Priechod pre chodcov (informačná značka, umiestnenie vpravo)", Zn lisovaná, V2-750x750 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	67,00	67,00
----	--------------	--	----	-------	-------	-------

28	915721312.S	Vodorovné dopravné značenie dvojložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	14,000	16,00	224,00
----	-------------	---	----	--------	-------	--------

29	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	14,000	0,50	7,00
----	-------------	---	----	--------	------	------

30	111630000900.S	Asfaltová zálievka modifikovaná pre výplň škár vo vozovkách za horúca	kg	3,520	43,63	153,58
----	----------------	---	----	-------	-------	--------

0,02*0,01*16*1100 3,520
 Súčet 3,520

31	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	6,000	11,03	66,17
----	-------------	---	---	-------	-------	-------

6 6,000
 Súčet 6,000

32	592170001500.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, farebný	ks	6,000	3,77	22,61
----	----------------	---	----	-------	------	-------

33	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	12,000	18,24	218,88
----	-------------	---	---	--------	-------	--------

12 12,000
 Súčet 12,000

34	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	12,000	10,42	124,99
----	----------------	---	----	--------	-------	--------

35	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	6,000	11,59	69,55
----	-------------	--	---	-------	-------	-------

"rezanie bet. krytu hr. 150 mm - chodník" 6 6,000
 Súčet 6,000

36	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	16,000	9,58	153,22
----	-------------	---	---	--------	------	--------

"rezanie AB hr. 120 mm - komunikácia" 16 16,000
 Súčet 16,000

37	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	11,980	13,64	163,46
----	-----------	--	---	--------	-------	--------

"vybúrané asfaltové vrstvy" 1,05+1,47 2,520
 "vybúrané stmelené vrstvy, obrubníky, dlažba" 2,97+3,3 6,270
 "vybúrané nestmelené vrstvy" 0,64+2,55 3,190
 Súčet 11,980

Stavba: Zmeny organizácie dopravy na vybraných miestnych komunikáciách v Stupave, Malé projekty 1
Objekt: Priechod - Robotnícka ul.

Objednávateľ: Mesto Stupava
 Zhotoviteľ: SIGNATECH spol. s r.o.
 Miesto: Stupava

Spracoval: DAQE Slovakia s.r.o.
 Dátum: 6. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
38	979082119	Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	47,920	0,92	44,28
		"vybúrané asfaltové vrstvy" 1,05+1,47		2,520		
		"vybúrané stmelené vrstvy, obrubníky, dlažba" 2,97+3,3		6,270		
		"vybúrané nestmelené vrstvy" 0,64+2,55		3,190		
		Súčet		11,980		
39	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	11,980	6,84	81,94
		"vybúrané asfaltové vrstvy" 1,05+1,47		2,520		
		"vybúrané stmelené vrstvy, obrubníky, dlažba" 2,97+3,3		6,270		
		"vybúrané nestmelené vrstvy" 0,64+2,55		3,190		
		Súčet		11,980		
40	979089012	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	9,460	12,00	113,52
		"vybúrané stmelené vrstvy, obrubníky, dlažba" 2,97+3,3		6,270		
		"vybúrané nestmelené vrstvy" 0,64+2,55		3,190		
		Súčet		9,460		
41	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	2,520	30,00	75,60
		"vybúrané asfaltové vrstvy" 1,05+1,47		2,520		
		Súčet		2,520		
99		Presun hmôt HSV				59,03
42	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	19,442	3,04	59,03

Celkom

4 736,92

Stavba: Zmeny organizácie dopravy na vybraných miestnych komunikáciách v Stupave, Malé projekty 1
Objekt: Úprava trvalého dopravného značenia a návrh spomaľovacieho prahu na Ul. Okružná

Objednávateľ: Mesto Stupava
Zhotoviteľ: SIGNATECH spol. s r.o.
Miesto: Stupava

Spracoval: DAQE Slovakia s.r.o.
Dátum: 6.2.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadanie	Celková cena zadanie
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt "na exist. stĺpik" 4 Súčet	ks	4,000 4,000 4,000	12,00	48,00	
2	40440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, knížový, Zn	ks	8,000	2,50	20,00	
3	404410036375	Regulačná značka ZDZ 289-30 "Koniec zóny najvyššej dovolenej rýchlosti (30 km/h)", Zn lisovaná, V2 - 750 x 750 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	93,00	186,00	Ocenená značka rozmeru 900x900 mm - Formát uvedený vo výkaze sa nepoužíva
4	404410036365	Regulačná značka ZDZ 288-30 "Zóna najvyššej dovolenej rýchlosti (30 km/h)", Zn lisovaná, V2 - 750 x 750 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000	93,00	186,00	Ocenená značka rozmeru 900x900 mm - Formát uvedený vo výkaze sa nepoužíva
5	915716222.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom čiar tenkých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 120 mm 26*19*10 Súčet	m m m	 55,000 55,000	2,00	110,00	
6	915716244.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom čiar hrubých prerušovaných, farba biela retroreflexná šírky 250 mm	m	6,000	3,30	19,80	
7	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	61,000	0,20	12,20	
8	915721312.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná "dopravný šíp" 10 "604 STOP čiara" 3,25 Súčet	m2 m2 m2	10,000 3,250 13,250	16,00	212,00	
9	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	13,250	0,50	6,63	
10	915940009.S	Osadenie spomaľovacieho vankúša hranatého veľkého rozmeru 1800x3000x65 mm	ks	2,000	300,00	600,00	
11	404490030300.S	Spomaľovací vankúš veľký, rozmer 1800x3000x65 mm, 6 diely	ks	2,000	1 100,00	2 200,00	
12	404490030800.S	Hmoždina so skrutkou do betónu d 8 mm, dĺžka 100 mm, pre dopravné zariadenia	ks	34,000	2,00	68,00	
13	966006132.R	Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpmi s bet. pátkami, so zásypom jamy -0,08200t	ks	2,000	60,00	120,00	
14	966006211.S	Odstránenie (demonťáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	2,000	10,00	20,00	
15	979082113	Vodorovné doprava sútiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m "dopravná značka+stĺpik+bet. základ" 0,172 Súčet	t t t	0,172 0,172 0,172			zahnuté v položke 13
16	979082119	Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sútiny "dopravná značka+stĺpik+bet. základ" 0,172 Súčet	t t t	0,688 0,172 0,172			zahnuté v položke 13
17	979089012	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné "bet. základ" 0,875 Súčet	t t t	0,875 0,875 0,875			zahnuté v položke 13 - likvidácia v režii firmy
18	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné "demonťovaný stĺpik" 0,02 "demonťované značky" 0,03 Súčet	t t t	0 050 0,020 0,030 0,050			zahnuté v položke 13 - likvidácia v režii firmy
99	Presun hmôt HSV						
19	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akékoľvek dĺžky objektu	t	1,098	72,66	80,00	

Celkom

3 888.63

**Návrh na plnenie kritérií na predmet zákazky:
„Zmeny organizácie dopravy na vybraných miestnych malých projektoch I.“**

Názov uchádzača/záujemcu:	SIGNATECH spol. s r. o.
Sídlo:	Družstevná 737/1, 900 89 Častá
Štatutár:	Ján Porkert, konateľ
IČO:	44690118
DIČ:	2022785424
Web (URL):	https://www.signatech.sk/
Kontaktná osoba:	Vladimír Záleský
Telefón:	421 948 144 448
e-mail:	vladimir.zalesky@signatech.sk

Všetky ceny, ako aj návrh na plnenie kritéria uvedené v tejto ponuke sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta a zahŕňajú všetky náklady súvisiace s dodávkou a realizáciou predmetu zákazky podľa výkazu výmer.

p.č.	Identifikácia projektu	Cena bez DPH	Cena s DPH
1	Doplnenie dopravného značenia na ul. Lesná	1 378,99 EUR	1 696,16 EUR
2	Križovatka ulíc: Zvončeková-Vinohradská-Konvalinková	5 637,13 EUR	6 933,67 EUR
3	Križovatka ulíc: Lipová - Cementárenská	646,50 EUR	795,19 EUR
4	Úprava trvalého dopravného značenia na ul. Jána Ondruša	343,45 EUR	422,44 EUR
5	Úprava TDZ a osadenie spomaľovacieho prahu na ul. Okružná	3 888,63 EUR	4 783,01 EUR
6	Priechody pre chodcov na ul. Dlhá	15 704,87 EUR	19 316,99 EUR
6A	ul. Bočná	3 166,32 EUR	3 894,57 EUR
6B	ul. Dlhá - Mierová	4 065,26 EUR	5 000,27 EUR
6C	Dlhá ul pri BUS zastávke	3 736,37 EUR	4 595,74 EUR
6D	Robotnícka	4 736,92 EUR	5 826,41 EUR

Cena za celý predmet zákazky

27 599,57 EUR

33 947,47 EUR

A -

V Častej dňa 25.3.2025

Vladimír Záleský
manažér obchodu a marketingu

Vyhlásenie o subdodávateľoch

Identifikačné údaje uchádzača

Obchodné meno: SIGNATECH spol. s r. o.

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: Družstevná 737/1, 900 89 Častá

IČO: 44 690 118

Čestne vyhlasujeme, že na realizácii predmetu zákazky „**Zmeny organizácie dopravy na vybudovaných miestnych komunikáciách v Stupave, „Malé projekty 1“**“, vyhlásenej obstarávateľom Mesto Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava, IČO: 00 305 081, formou prieskumu trhu – výzvy na predloženie cenovej ponuky zo dňa 14.3.2025, sa bude podieľať nasledovný subdodávateľ tak, aby spolu s kapacitami uchádzača mohol byť realizovaný predmet zákazky riadne a úplne a v zmysle stanovených podmienok a túto spoluprácu má s uvedeným subdodávateľom odkonzultovanú ako z hľadiska podmienok realizácie, tak aj z hľadiska predloženého návrhu na plnenie kritéria - ceny:

Obchodné meno subdodávateľa: **DUVYSTAV s.r.o.**

Sídlo subdodávateľa: **Kupeckého 85, 902 01 Pezinok**


Identifikačné číslo: **35 786 639**

Zastúpenie: **Dušan Vydra – konateľ, mobil: 0903 702 093**

Predmet subdodávky: **Stavebné práce pre časť - Priechody pre chodcov na ul. Dlhá**

Vyjadrujem súhlas s tým, že v prípade pochybností, je zadávateľ zákazky oprávnený požadovať vyhlásenie subdodávateľa o jeho detailnom oboznámení sa s predmetom zákazky a podmienkami jeho plnenia, s ktorými bezvýhradne súhlasia.

V Častej dňa 14.4.2025



Ján Porkert
konateľ spoločnosti

