

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo zo dňa 24.02.2025 (ďalej len zmluva)

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ	Mesto Humenné
Sídlo:	Kukorelliho 34, 066 01 Humenné
Zastúpený:	PhDr. Ing. Miloš Meričko – primátor mesta
IČO:	00323021
DIČ:	2021232598
IČ DPH:	SK2021232598
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	
Tel.:	
E-mail:	

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:	Reinter s.r.o.
Obchodné meno	
Sídlo	Fidlíkova 5577/5, 066 01 Humenné
Štatutárny orgán:	Ing. Jaroslav Pčola, konateľ
IČO:	46 005 218
DIČ:	2023187309
IČ DPH:	SK2023187309
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN:	
Tel.:	
E-mail:	
Zapísaný v:	Obchodný register, OS Prešov, oddiel Sro, vložka číslo:23983/P

(ďalej len "zhotoviteľ")

uzatvárajú v súlade s Článkom XII., bod 2) zmluvy tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 24.02.2025, účastníci zmluvy sa dohodli na nasledujúcich zmenách zmluvy o dielo:

Čl. I

Predmet a účel dodatku

- 1.1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo dňa 24.02.2025, ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo s názvom: „**Krytá plaváreň – sanácia ŽB konštrukcií suterénu**“ v rozsahu, v lehote a za podmienok ustanovených zmluvou o dielo a v zmysle Obchodného zákonníka.
- 1.2. Pri realizácii diela bolo zistené, že jestvujúci múrik bráni plynulým technologickým postupom pri realizácii diela, preto je nevyhnutné ho asanovať.

- 1.3 Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 18 ods. 7 a § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohodli, že sa mení a dopĺňa pôvodná Zmluva týmto Dodatkom č. 1 nasledovne:

Čl. IV. bod 2) Zmluvy sa mení nasledovne:

2) Cena diela predstavuje:

Cena bez DPH:	81 162,12 €
DPH:	18 667,29 €
Cena s DPH:	99 829,41 €

(slovom): deväťdesiatdeväťtisícosemstodvadsaťdeväť eur, štyridsaťjeden eurocentov)

Čl. II Záverečné ustanovenia

- 2.1 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 2.2 Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v 3 (troch) rovnopisoch, 2 (dve) pre objednávateľa a 1 (jeden) pre zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
- 2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 1 ostávajú naďalej v platnosti.
- 2.4 Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je príloha č. 1 – Rozpočet.
- 2.5 Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 2.6 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať, že sú oboznámené s obsahom dodatku č. 1, ktorý bol uzatvorený po vzájomnej dohode podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nebol uzatvorený v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim vlastnoručným podpisom.


Vo Humennom, dňa 24.4.2025

V Humennom, dňa 24.4.2025



.....
Za o
PhDr. Ing. Ľ

.....
átor mesta



.....
Za zhotoviteľa
Ing. Jaroslav Pčola, konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: Humenne
Stavba: Krytá plaváreň - sanácia ŽB konštrukcií suterénu

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Mesto Humenné

Zhotoviteľ:
REINTER s.r.o., Humenné

Projektant:
Ing. František Sitarčík, FESPRO

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 16. 4. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 46005218
IČ DPH: SK2023187309

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			81 162,12
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	81 162,12	18 667,29
Cena s DPH v EUR			99 829,41

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Humenne

Stavba:

Krytá plaváreň - sanácia ŽB konštrukcií suterénu

Miesto:

Dátum:

16. 4. 2025

Objednávateľ:

Mesto Humenné

Projektant:

Ing. František Sitarčík,
FESPRO

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		81 162,12	99 829,41
1	Sanácia nosných ŽB konštrukcií suterénu	77 275,50	95 048,87
2	Asanácia betónového múrika	3 886,62	4 780,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Krytá plaváreň - sanácia ŽB konštrukcií suterénu

Objekt:

1 - Sanácia nosných ŽB konštrukcií suterénu

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Humenné

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Projektant:

Ing. František Sitarčík, FESPRO

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

16. 4. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46005218

IČ DPH:

SK2023187309

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

77 275,50

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	77 275,50	23,00%	17 773,37

Cena s DPH

v EUR

95 048,87

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ




Dátum a pc

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Krytá plaváreň - sanácia ŽB konštrukcií suterénu

Objekt:

1 - Sanácia nosných ŽB konštrukcií suterénu

Miesto:

Dátum:

16. 4. 2025

Objednávateľ:

Mesto Humenné

Projektant:

Ing. František
Sitarčík, FESPRO

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

77 275,50

HSV - Práce a dodávky HSV

31 515,38

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

13 495,61

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

15 136,27

99 - Presun hmôt HSV

2 883,50

PSV - Práce a dodávky PSV

45 760,12

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

38 588,14

783 - Nátery

7 171,98

ROZPOČET

Stavba: Krytá plaváreň - sanácia ŽB konštrukcií suterénu
Objekt: 1 - Sanácia nosných ŽB konštrukcií suterénu

Miesto: Dátum: 16. 4. 2025
Objednávateľ: Mesto Humenné Projektant: Ing. František Sitarčík, FESPRO
Zhotoviteľ: REINTER s.r.o., Humenné Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 77 275,50

D HSV Práce a dodávky HSV 31 515,38

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 13 495,61

1	K	331321411	Betón stĺpov a pilierov hranatých, železový (bez výstuže) tr. C 25/30 vodostavebný	m3	20,736	233,31	4 837,92
2	K	331351101.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	149,760	29,19	4 371,49
3	K	331351102.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	149,760	9,76	1 461,66
4	K	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	1,948	1 449,97	2 824,54

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 15 136,27

5	K	611712020	Očistenie povrchu betónových konštrukcií od nesúdržných častí - stĺpy (horná časť stĺpov), stropy (75% z označenej plochy) a steny (30% z označenej plochy)	m2	287,284	1,93	554,46
6	K	612460132	Príprava vnútorného podkladu stĺpov, stien a stropov na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	421,684	2,68	1 130,11
7	K	612481219.S	Potiahnutie betónových stĺpov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	25,080	9,92	248,79
8	K	632451605.S	Ochranný antikorózný náter na báze cementu na výstuž stĺpov, stropov a stien napr. Mapefer 1K	m2	285,004	5,43	1 547,57
9	K	632452640	Doplnenie vypadaných častí betónových konštrukcií cementovou maltou s výstužnými vláknami napr. Mapegrout 430 hr. 10 mm - stropy (75% z označenej plochy) a steny (30% z označenej plochy)	m2	262,204	17,73	4 648,88
10	K	632452645	Omietnutie betónových konštrukcií finálnou maltou napr. MAPELASTIC GUARD ZERO hr. 2 mm - stĺpy, stropy (75% z označenej plochy) a steny (30% z označenej plochy)	m2	434,644	16,12	7 006,46

D 99 Presun hmôt HSV 2 883,50

11	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy	t	58,739	49,09	2 883,50
----	---	-------------	------------------------	---	--------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 45 760,12

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 38 588,14

12	K	767.1	D+M OK - stuženie stropov	kg	8 888,580	3,69	32 798,86
13	K	767.2	D+M OK - sprahovacie trne pre stĺpy	ks	24,000	241,22	5 789,28

D 783 Nátery 7 171,98

14	K	783.1	OK - stuženie stropov - povrchová úprava - žiarový pozink	kg	8 888,580	0,79	7 021,98
0	K	Pol.1	PD + statický posudok	ks	1,000	150,00	150,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Krytá plaváreň - sanácia ŽB konštrukcií suterénu

Objekt:

2 - Asanácia betónového múrika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Humenné

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Projektant:

Ing. František Sitarčík, FESPRO

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

16. 4. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46005218

IČ DPH:

SK2023187309

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 886,62

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
3 886,62

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
893,92

Cena s DPH

v EUR

4 780,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ




Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Krytá plaváreň - sanácia ŽB konštrukcií suterénu
Objekt: 2 - Asanácia betónového múrika

Miesto:		Dátum:	16. 4. 2025
Objednávateľ:	Mesto Humenné	Projektant:	Ing. František Sitarčík, FESPRO
Zhotoviteľ:	REINTER s.r.o., Humenné	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	3 886,62
HSV - Práce a dodávky HSV	3 886,62
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	555,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 327,94
99 - Presun hmôt HSV	3,68

ROZPOČET

Stavba:

Krytá plaváreň - sanácia ŽB konštrukcií suterénu

Objekt:

2 - Asanácia betónového múrika

Miesto:

Dátum: 16. 4. 2025

Objednávateľ:

Mesto Humenné

Projektant:

Ing. František
Sitarčík, FESPRO

Zhotoviteľ:

REINTER s.r.o., Humenné

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 886,62

D HSV Práce a dodávky HSV 3 886,62

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 555,00

1	K	632451505.S	Opravná a vyrovnávacia hmota na báze cementu,, vo vonkajších aj vnútorných priestoroch, hr. 10 mm	m2	20,000	27,75	555,00
---	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 327,94

2	K	962052211.S	Búranie muriva železobetonového nadzákladného, - 2,40000t	m3	5,850	124,47	728,15
3	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	14,040	13,66	191,79
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,040	16,72	234,75
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	56,160	0,51	28,64
6	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	14,040	13,79	193,61
7	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	140,400	1,55	217,62
8	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	14,040	74,75	1 049,49
9	K	979089801.S	Poplatok za likvidáciu stavebného odpadu a materiálu - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika	t	14,040	39,05	548,26
10	K	979094211.S	Nakladanie alebo prekladanie sutiny	t	14,040	9,66	135,63

D 99 Presun hmôt HSV 3,68

11	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,309	11,92	3,68
----	---	-------------	---	---	-------	-------	------