

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2025_002
Stavba: Prístavba a prestavba Domu Smútku

JKSO:
Miesto: Senecká ul. Pezinok

Objednávateľ:
Mesto pezinok

Zhotoviteľ:
DaLSTAV, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 12. 2. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 45591181
IČ DPH: SK2023045167

IČO:
IČ DPH:


IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			358 355,85
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	358 355,85	82 421,85
Cena s DPH v EUR			440 777,70

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ



DaL STAV, s.r.o.
Stupy 432, 902 01 Pezinok
IČO: 45591181
IČ DPH: SK2023045167

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2025 002

Stavba: Prístavba a prestavba Domu Smútku

Miesto: Senecká ul. Pezinok

Dátum: 12. 2. 2025

Objednávateľ: Mesto pezinok

Projektant:

Zhotoviteľ: DaLSTAV, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		358 355,85	440 777,70
E01-03	Architektúra	232 632,91	286 138,48
E01-03.1	Vstupná brána	7 686,38	9 454,25
E01-03.2	Prijazdová kom...	10 382,70	12 770,72
E04	Zdravotechnika	30 422,34	37 419,48
E05	Vykurovanie	3 610,35	4 440,73
E06	Vzduchotechnika	39 843,00	49 006,89
E07	Elektroinštalácie	27 343,01	33 631,90
E08	Vsakovací objekt	3 913,82	4 814,00
E10	Audio systém	2 521,34	3 101,25

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba a prestavba Domu Smútku
Objekt: E01-03 - Architektúra

Miesto: Mesto pezinok
Objednávateľ: DaLSTAV, s.r.o.
Zhotoviteľ: Mesto pezinok

Dátum: 12. 2. 2025
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	232 632,91
HSV - Práce a dodávky HSV	135 221,65
1 - Zemné práce	3 171,23
2 - Zakladanie	18 749,57
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	9 145,78
4 - Vodorovné konštrukcie	15 563,86
5 - Komunikácie	9 068,05
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	24 129,07
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	27 578,87
99 - Presun hmôt HSV	27 815,22
PSV - Práce a dodávky PSV	93 995,85
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	3 492,46
712 - Izolácie striech	6 466,98
713 - Izolácie tepelné	12 610,75
763 - Konštrukcie - drevostavby	7 493,53
764 - Konštrukcie klampiarske	3 655,77
766 - Konštrukcie stolárske	8 312,88
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	26 582,43
771 - Podlahy z dlaždíc	3 121,96
772 - Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa	6 339,18
775 - Podlahy vlysové a parketové	123,90
776 - Podlahy povlakové	885,40
781 - Dokončovacie práce a obklady	13 332,41
783 - Dokončovacie práce - nátery	632,74
784 - Dokončovacie práce - maľby	945,46
M - Práce a dodávky M	2 539,91
43-M - Montáž oceľových konštrukcií	2 539,91
OST - Ostatné	875,50
O03 - Ostatné	875,50

ROZPOČET

Stavba:

Prístavba a prestavba Domu Smútku

Objekt:

E01-03 - Architektúra

Miesto:

Dátum: 12. 2. 2025

Objednávateľ:

Mesto pezinok

Projektant:

Zhotoviteľ:

DaLSTAV, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

232 632,91

D HSV

Práce a dodávky HSV

135 221,65

D 1

Zemné práce

3 171,23

1	K	112201101	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	1,000	10,04	10,04
2	K	112201103	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 500 do 700 mm	ks	4,000	35,77	143,08
3	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	60,083	7,58	455,43
4	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	18,025	1,13	20,37
5	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	33,456	36,81	1 231,52
6	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	11,727	10,41	122,08
7	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	29,680	22,43	665,72
8	K	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,900	1,23	10,95
9	K	162501401	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 2000 m	ks	1,000	16,41	16,41
10	K	162501403	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 500 do 700 mm do 2000 m	ks	4,000	25,42	101,68
11	K	162601401	Vodorovné premiestnenie pŕov nad 100 do 300 mm do 2000 m	ks	1,000	8,78	8,78
12	K	162601403	Vodorovné premiestnenie pŕov nad 500 do 700 mm do 2000 m	ks	4,000	28,82	115,28
13	K	171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	130,382	2,07	269,89

D 2

Zakladanie

18 749,57

14	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	208,230	0,22	45,81
15	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	6,977	50,24	350,52
16	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	31,288	113,29	3 544,62
17	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	13,913	17,31	240,83
18	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	13,913	3,39	47,17
19	K	273362441	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	234,860	8,78	2 062,07
20	K	274271301	Murivo základových pásov (m3) z DT 50x20x25 s betónovou výplňou C 20/25 hr. 200 mm	m3	7,555	132,82	1 003,46
21	K	274271303	Murivo základových pásov (m3) z DT 50x30x25 s betónovou výplňou C 20/25 hr. 300 mm	m3	26,266	128,04	3 363,10
22	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov z DT s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,805	485,40	390,75
23	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	61,793	111,78	6 907,22
24	M	2837650030	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	m2	15,330	9,46	145,02
25	M	2837650060	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100 mm	m2	56,880	11,41	649,00

D 3

Zvislé a kompletné konštrukcie

9 145,78

26	K	311273115	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hr. 300 mm PDK Standard, na MVC a lepidlo (300x249x599)	m3	24,175	140,21	3 389,58
27	K	311273116	DT 50x25x25 s betónovou výplňou C20/25 (atika)	m3	10,546	128,58	1 356,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	311273480	Murivo nosné (m2) z pórobetónových tvárnic hr. 250 mm PD, na MVC a lepidlo (250x249x599)	m2	28,865	32,93	950,52
29	K	312272119-R	Zamurovanie otvorov z porobetónových tvárnic, N1, N2	m3	5,904	161,80	955,27
30	K	317165101	Prekladový trámec šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1150 mm	ks	2,000	9,45	18,90
31	K	317165122	Prekladový trámec šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1300 mm	ks	1,000	14,37	14,37
32	K	317165202	Nosný preklad šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	1,000	38,66	38,66
33	K	317165203	Nosný preklad šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1750 mm	ks	1,000	43,95	43,95
34	K	317165222	Nosný preklad šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	2,267	45,96	104,19
35	K	317165223	Nosný preklad šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1750 mm	ks	3,000	52,68	158,04
36	K	317165224	Nosný preklad šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2000 mm	ks	1,000	59,43	59,43
37	K	342272102	Priečky z pórobetónových tvárnic hr. 100 mm hladkých, na MVC a lepidlo (100x249x599)	m2	5,573	18,05	100,59
38	K	342272103	Priečky z pórobetónových tvárnic hr. 125 mm hladkých, na MVC a lepidlo (125x249x599)	m2	10,519	19,83	208,59
39	K	342272104	Priečky z pórobetónových tvárnic hr. 150 mm hladkých, na MVC a lepidlo (150x249x599)	m2	72,659	22,60	1 642,09
40	K	342948112	Ukotlinie priečok k murovaným konštrukciám	m	18,750	1,84	34,50
41	K	342948115	Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou	m	27,665	2,57	71,10

D 4 Vodorovné konštrukcie 15 563,86

42	K	411321314	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25	m3	36,130	122,46	4 424,48
43	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	138,080	14,22	1 963,50
44	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	138,080	5,45	752,54
45	K	411354173	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	138,080	10,64	1 469,17
46	K	411354174	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	138,080	2,99	412,86
47	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	2,383	1 202,58	2 865,75
48	K	417321414	Betón stužujúcich vencov a prekladov železový tr. C 20/25	m3	7,247	86,12	624,11
49	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich vencov a prekladov vrátane vzpier zhotovenie	m2	57,856	6,46	373,75
50	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich vencov a prekladov vrátane vzpier odstránenie	m2	57,856	2,44	141,17
51	K	417361821	Výstuž stužujúcich vencov a prekladov z betonárskej ocele 10505	t	1,628	1 177,22	1 916,51
52	K	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	45,214	3,78	170,91
53	M	2837650030	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	m2	47,475	9,46	449,11

D 5 Komunikácie 9 068,05

54	K	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku, PE.1	m2	44,279	1,53	67,75
55	K	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm, PE.1, PE.5	m2	75,979	14,07	1 069,02
56	M	5921953440	Zámková dlažba, hr. 60 mm	m2	44,721	11,65	521,00
57	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m, PE.2	m2	16,949	0,42	7,12
58	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová 300g/m2	m2	19,491	0,83	16,18
59	K	564231111-R	Podklad z vymývaného zo štrkopiesku hr. 100 mm, PE.2	m2	16,949	3,71	62,88
60	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny fr. 8-16 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm, PE.2	m2	16,949	3,83	64,91
61	K	273362441-R	Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm, PE.3	m2	5,840	6,88	40,18
62	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm, PE.3	m2	5,840	2,98	17,40
63	K	581120112	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 120 mm, PE.3	m2	5,840	11,90	69,50
64	K	596911211	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm, PE.4	m2	118,620	14,07	1 668,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	M	5921953600	Zámková dlažba, hr. 80 mm	m2	119,806	14,08	1 686,87
66	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého fr. 8-16 (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm, PE.4, PE.5	m2	150,320	4,37	656,90
67	K	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného fr. 16-32 s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm, PE.4	m2	118,620	3,83	454,31
68	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou, V4, V5	m	59,000	4,05	238,95
69	M	5921954630	Obrubník parkový 100x20x5 cm, V4	ks	35,350	2,35	83,07
70	M	5921954560	Obrubník parkový 50x20x8 cm, V5	ks	70,700	1,37	96,86
71	K	327210220	Gabionový plot z drôtokamenných košov š. do 0,5m výšky nad 1m zo zváraných panelov, povrchová ochrana, výplň kamenivo, V6	m3	12,100	176,15	2 131,42
72	M	133GP	Gabionový plot - výstuž (jokl 60/40/2mm; dlž.:1,5m; ks:30	t	0,135	850,00	114,75

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 24 129,07

73	K	610991111	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	52,938	1,11	58,76
74	K	611421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	17,330	4,34	75,21
75	K	611461116	Príprava vnútorného podkladu stropov, univerzálny základ, OM	m2	37,960	1,96	74,40
76	K	611461135	Vnútorná omietka stropov vápennocementová, jadrová, hr. 8 mm, OM	m2	37,960	6,85	260,03
77	K	611461181	Vnútorná omietka stropov vápennocementová, štuková, hr. 3 mm, OM	m2	37,960	5,24	198,91
78	K	612421331	Oprava vnútorných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	150,864	3,18	479,75
79	K	612451111	Vnútorná omietka stien cementová, hrubá zatretá	m2	61,901	4,73	292,79
80	K	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien, regulátor nasiakavosti	m2	310,031	0,62	192,22
81	K	612465136	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, hr. 10 mm	m2	223,561	6,73	1 504,57
82	K	612481121	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	223,561	1,48	330,87
83	K	625251230	Kontaktný zatepľovací systém hr. 40 mm - štandardné riešenie (biely EPS-100F), A	m2	15,601	21,51	335,58
84	K	625251236	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - štandardné riešenie (biely EPS-100F), A	m2	323,956	31,29	10 136,58
85	K	625251273	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - štandardné riešenie (biely EPS-100F), A	m2	4,312	21,29	91,80
86	K	622464242	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, minerálna, ušľachtilá omietka, A+A1	m2	254,669	6,73	1 713,92
87	K	625251385	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), B	m2	47,910	28,70	1 375,02
88	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, B	m2	13,200	10,94	144,41
89	K	625251339	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - minerálne riešenie, N7	m2	20,000	45,57	911,40
90	K	622491401-R	Fasádny náter, trojnásobný, N19	m2	91,800	7,54	692,17
91	K	631312531	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 12/15 hr. 70 mm	m2	117,290	9,89	1 160,00
92	K	631313521	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 12/15 hr. 90 mm	m2	88,110	11,73	1 033,53
93	K	631343721	Mazanina z betónu ľahkého (m3) hr.nad 80 do 120 mm, ST1a, ST1b, ST2	m3	19,557	137,18	2 682,83
94	K	632440031	Penetračný náter pred nanosením poterov (jednonásobný)	m2	88,110	0,79	69,61
95	K	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	4,000	55,44	221,76
96	M	5533198500	Zárubňa oceľová CgU 80x197x16cm	ks	3,000	21,90	65,70
97	M	5533199000	Zárubňa oceľová CgU 120x197x16cm	ks	1,000	27,25	27,25

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 27 578,87

98	K	931961110-R	Vložky do dilatčných škár zvislé, z XPS polystyrénovej dosky hr. 50 mm	m2	26,571	12,18	323,63
99	K	931961111-R	Vložky do dilatčných škár zvislé, z XPS polystyrénovej dosky hr. 100 mm	m2	17,988	22,12	397,89
100	K	938902071	Očistenie povrchu konštrukcií tlakovou vodou	m2	119,214	1,74	207,43
101	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	411,037	2,75	1 130,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
102	K	941941195	Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	2 466,222	0,50	1 233,11
103	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	411,037	1,80	739,87
104	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	145,250	8,28	1 202,67
105	K	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,50 m	m2	60,150	4,75	285,71
106	K	952901110	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	52,938	1,94	102,70
107	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	205,400	5,00	1 027,00
108	K	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	422,700	0,21	88,77
109	K	953995113	Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom (plastové) rohová lišta z PVC	m	128,960	1,95	251,47
110	K	953995117	Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom (plastové) dilatačný profil, N6	m	8,000	7,98	63,84
111	K	953995155	Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom (plastové) plastový soklový profil so sklotextilnou mriežkou pre hr. zateplenia 150 mm	m	39,940	9,95	397,40
112	K	953995184	Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom (plastové) plastový okenný a dverový dilatačný profil bez označenia	m	96,760	2,40	232,22
113	K	953995222	Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom (plastové) ukončovací profil pri oplechovaní	m	100,000	6,63	663,00
114	K	971052461	Vybúranie otvoru v železobet. stropoch a stenách plochy do 0, 25 m2, do 600 mm, -0,37400t, N8	ks	1,000	66,38	66,38
115	K	971033561	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t, N9	m3	0,187	55,29	10,34
116	K	972056014	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 mm do stropov - železobetónových -0,00042t, N10, N18	cm	260,550	2,08	541,94
117	K	972056020	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 250 mm do stropov - železobetónových -0,00118t, N11	cm	50,000	5,37	268,50
118	K	971036014	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 mm do stien - murivo tehlové -0,00028t, N12, N15	cm	55,000	0,83	45,65
119	K	971036018	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - murivo tehlové -0,00050t, N13	cm	109,000	0,97	105,73
120	K	971036016	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 170 mm do stien - murivo tehlové -0,00036t, N14	cm	79,000	0,89	70,31
121	K	971033331	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 150 mm, -0,02600t, N16	ks	1,000	1,62	1,62
122	K	972056018	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stropov - železobetónových -0,00075t, N17	cm	135,000	3,41	460,35
123	K	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, -0,06800t, BP1	m2	5,400	4,96	26,78
124	K	968061112	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t, BP2	ks	6,000	0,27	1,62
125	K	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t, BP2	m	34,100	1,68	57,29
126	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t, BP2	m	7,290	0,84	6,12
127	K	766694980	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t, BP2	ks	6,000	0,83	4,98
128	K	968071115	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t, BP3	m	4,300	3,08	13,24
129	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t, BP4	ks	5,000	0,43	2,15
130	K	968061137	Vyvesenie dreveného kridla vrát do suti plochy nad 4 m2, -0,08000t, BP4	ks	1,000	2,64	2,64
131	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t, BP4	m2	1,600	14,32	22,91
132	K	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t, BP4	m2	7,171	10,74	77,02
133	K	968072559	Vybúranie kovových vrát plochy nad 5 m2, -0,06600t, BP4	m2	7,241	2,59	18,75
134	K	766662811	Demontáž dverného kridla, dokovanie prahu dverí jednokridlových, -0,00100t, BP4	ks	3,000	1,12	3,36
135	K	766662812	Demontáž dverného kridla, dokovanie prahu dverí dvojkridlových, -0,00200t, BP4	ks	2,000	1,52	3,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
136	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t, BP5	m3	6,335	60,61	383,96
137	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t, BP5	m2	21,947	1,46	32,04
138	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dlžky, hr.nad 10 mm, -0,06500t, BP5	m2	29,413	2,56	75,30
139	K	775521810	Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane lišt -0,0150t, BP5	m2	11,990	1,25	14,99
140	K	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t, BP6	m3	0,123	146,89	18,07
141	K	971055024-R	Rezanie konštrukcií zo atiky železobetónu hr. 300mm -0,03600t, BP7	m	35,060	117,57	4 122,00
142	K	971055021	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panelu 250mm stenovou pilou -0,03000t, BP8	m	10,980	96,98	1 064,84
143	K	971055024	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panelu 300mm stenovou pilou -0,03600t, BP8	m	16,130	117,57	1 896,40
144	K	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t, BP9	m2	24,200	1,16	28,07
145	K	712300833	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t, BP10	m2	101,135	0,63	63,72
146	K	713000051	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých lepenej z polystyrénu hr. nad 10 cm -0,0109t, BP10	m2	76,960	0,77	59,26
147	K	764352810	Demontáž žlabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t, BP11	m	16,130	0,63	10,16
148	K	764453833	Demontáž odpadovej odbočky, so stranou zo 100 na 120 mm alebo zo 120 na 150 mm, -0,00224t, BP11	ks	10,000	0,84	8,40
149	K	764453844	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm, -0,00290t, BP11	ks	2,000	1,16	2,32
150	K	348121121-R	Demontáž dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej, BP12	ks	16,000	11,83	189,28
151	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t, BP13	m2	14,825	1,91	28,32
152	K	962032231	Búranie muríva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t, BP14, BP15	m3	12,686	16,96	215,15
153	K	975043111	Jednoradové podchyt. stropov pre osadenie nosníkov do v. 3, 50 m a jeho zafixovania do 750 kg/m, BP15	m	6,015	10,84	65,20
154	K	767162110-R	Demontáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muríva, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg, BP16	m	4,200	2,60	10,92
155	K	767340100-R	Demontáž hliníkového prístrešku kotveného do steny, oblúčková strecha z polykarbonátu, BP17	m2	1,200	27,69	33,23
156	K	991121100-R	Demontáž chladiaceho boxu, BP18	ks	1,000	85,00	85,00
157	K	991121101-R	Demontáž elektrického rozvádzača vrátane všetkých vnútorných el. rozvodov, BP19	ks	1,000	425,00	425,00
158	K	991121103-R	Demontáž areálového osvetlenia na fasáde, oceľové výložníky osvetlenia, BP20	ks	1,000	85,00	85,00
159	K	991121104-R	Demontáž všetkých sanitárnych zariadení, pripojovacie potrubia trvale zaslepiť, BP21	ks	1,000	42,50	42,50
160	K	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t, BP22	m2	61,000	4,00	244,00
161	K	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t, BP22	m2	61,000	2,72	165,92
162	K	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t, BP22	m2	61,000	6,78	413,58
163	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm, BP22	m	10,810	2,56	27,67
164	K	965042231	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t, BP23, BP24	m3	1,611	64,05	103,18
165	K	965049120	Priplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabičovým pletivom hr.nad 100 mm, BP23, BP24	m3	1,611	26,88	43,30
166	K	113107112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200mm, -0,24000t, BP23, BP24	m2	10,738	2,72	29,21
167	K	113107111	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, -0,16000t, BP25	m2	1,900	1,82	3,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
168	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	95,933	14,18	1 360,33
169	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 822,727	0,43	783,77
170	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	95,933	11,94	1 145,44
171	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	95,933	1,34	128,55
172	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	95,933	4,84	464,32
173	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	95,933	34,00	3 261,72
174	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	2,255	127,50	287,51

D 99 Presun hmôt HSV 27 815,22

175	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	691,572	40,22	27 815,22
-----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 93 995,85

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 3 492,46

176	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	234,054	0,65	152,14
177	M	6285271360	Penetračný náter, 10 kg (penetračný náter klasický)	kg	70,216	2,10	147,45
178	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	234,054	4,99	1 167,93
179	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	269,162	2,79	750,96
180	K	711211501	Jednozlož. hydroizolačná hmota, hydroizolácia dvojnásobná, vodorová	m2	54,530	6,41	349,54
181	K	711212501	Jednozlož. hydroizolačná hmota, hydroizolácia dvojnásobná, zvislá	m2	19,370	7,54	146,05
182	K	711491172	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textilie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	205,400	2,59	531,99
183	M	6936654900	Separáčna, filtračná a spevňovacia geotextília	m2	236,210	0,76	179,52
184	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	30,264	2,21	66,88

D 712 Izolácie striech 6 466,98

185	K	712290010	Zhotovenie parozábrany stropu	m2	217,300	0,55	119,52
186	M	2832990190	Parozábrana PE fólia	m2	249,895	0,38	94,96
187	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju, ST1a, ST1b, ST2	m2	217,300	3,36	730,13
188	K	712873240	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom, ST1a, ST1b, ST2	m2	74,186	5,61	416,18
189	M	2833000150	Strešná fólia na báze PVC-P vystužená polyesterovou mriežkou, hr. 1,50 mm	m2	338,918	10,03	3 399,35
190	M	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	1 457,430	0,15	218,61
191	M	2832990610	Kotviaca technika - šrób do betónu	ks	1 457,430	0,25	364,36
192	M	2832990640	Kotviaca technika - univerzálny teleskop NYLON	ks	1 457,430	0,20	291,49
193	M	2832990240	Poplastovaný plech PVC- stenová lišta, dl. 2m, ST1a	ks	10,343	1,98	20,48
194	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°, ST1a, ST1b, ST2	m2	582,972	0,38	221,53
195	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová 300g/m2	m2	670,418	0,83	556,45
196	K	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	16,627	2,04	33,92

D 713 Izolácie tepelné 12 610,75

197	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie fóliou	m2	363,540	0,54	196,31
198	M	5858151020	Separáčna fólia	m2	236,210	0,68	160,62
199	M	2837577008	Krycia PE fólia	m2	154,882	0,49	75,89
200	M	2837577009	Podložka pre podlahové vykurovanie pod PVC podlahy, hr. 7 mm	m2	26,979	45,35	1 223,50
201	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným vofne v jednej vrstve	m2	134,680	1,16	156,23
202	M	2837653442	Penový polystyrén EPS150S, hrúbka 100 mm	m2	137,374	8,69	1 193,78
203	K	713122131	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla	m2	117,290	6,76	792,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
204	M	2837653419	Systémová doska pre podlahové kúrenie, hr. 10 mm	m2	119,636	7,31	874,54
205	K	713142255	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením, ST1a, ST1b, ST2	m2	217,300	5,67	1 232,09
206	M	2837653445	Penový polystyrén EPS Roof 150S hrúbka 160 mm	m2	221,646	13,90	3 080,88
207	M	2837653446	Penový polystyrén EPS Roof 150S hrúbka 180 mm	m2	221,646	15,64	3 466,54
208	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	142,521	1,11	157,49

D 763 Konštrukcie - drevostavby 7 493,53

209	K	763120010	Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm, N5	m2	7,203	21,28	153,28
210	K	763135040-R	Kazetový SDK podhľad 600 x 600 mm, hrana D2, systém montáže T24, doska Gyptone Base biela, SDK.01	m2	30,010	44,10	1 323,44
211	K	763135035	Kazetový SDK podhľad 600 x 600 mm, hrana A, systém montáže T24, doska Gyptone Base biela, SDK.02	m2	24,230	39,30	952,24
212	K	763135042-R	Kazetový SDK podhľad 600 x 600 mm, rozoberateľný, doska Gyptone Base biela, SDK.03	m2	2,040	46,97	95,82
213	K	763138210	Hladký SDK podhľad závesný, oceľová podkonštrukcia CD, SDK.04	m2	45,894	18,51	849,50
214	K	763138203-R	Lamelový oceľový podhľad, lamela 150 x 30 mm, škára 125 mm, SDK.05	m2	47,936	85,00	4 074,56
215	K	998763401	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	87,633	0,51	44,69

D 764 Konštrukcie klampiarske 3 655,77

216	K	764711113	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu r.š. 215 mm	m	4,000	7,80	31,20
217	K	764711114	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu r.š. 230 mm	m	7,000	9,33	65,31
218	K	764731116	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z poplastovaných plechov r.š. 600 mm, KL1	m	85,000	19,88	1 689,80
219	K	764171301	Krytina falcovaná z poplastovaného plechu, KL2	m2	24,507	25,12	615,62
220	K	764751112	Odpadová rúra kruhová D 100 mmz poplastovaného plechu, KL3	m	5,200	22,49	116,95
221	K	764761111-R	Žľab zaatikový štvorcový rozmer 150 mm z poplastovaného plechu, KL3	m	26,620	40,19	1 069,86
222	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	42,624	1,57	67,03

D 766 Konštrukcie stolárske 8 312,88

223	K	766/S1	WC 2-kabína (180+1*162+2D)/210cm, vysokotlaký laminát (HPL doska), hrúbka 11 mm, popis a farba podľa PD, D+M	ks	1,000	935,00	935,00
224	K	766/S2	WC 1-kabína (160+1D)/210 cm, vysokotlaký laminát (HPL doska), hrúbka 11 mm, popis a farba podľa PD, D+M	ks	1,000	510,00	510,00
225	K	766411110-R	Obloženie stien na systémovom hlavnom rošte, N4	m2	106,000	42,50	4 505,00
226	K	766651101	Montáž puzdra posuvných dverí do murovanej priečky, jedno zasúvacie púzdro pre jedno krídlo, priechod 0,6-1,2 m	ks	1,000	47,53	47,53
227	M	5533401530	Stavebné púzdro pre zasúvacie dvere priechod 900 mm	ks	1,000	297,50	297,50
228	K	766662113	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	6,000	38,07	228,42
229	M	611/DI.1	Dvere vnútorné, plné, CPL laminát, š.80 cm, vetracia mriežka 425x125 mm, DI.1	ks	2,000	136,00	272,00
230	M	611/DI.2	Dvere vnútorné, plné, CPL laminát, š.120 cm, DI.2	ks	1,000	127,50	127,50
231	M	611/DI.3	Dvere vnútorné, plné, CPL laminát, š.60 cm, vetracia mriežka 425x125 mm DI.3	ks	2,000	136,00	272,00
232	M	611/DI.5	Dvere vnútorné, plné, CPL laminát, š.80 cm, DI.5	ks	1,000	102,00	102,00
233	M	549PC2	Kovanie dverí,nerez, kľučka - kľučka,matný chróm	ks	6,000	12,75	76,50
234	M	549PC4	Kovanie dverí, cylindrická vložka	ks	4,000	12,75	51,00
235	K	766664125	Montáž dverí drevených posuvných jednokrídlových, posun do puzdra	ks	1,000	28,02	28,02
236	M	611/DI4	Dvere vnútorné, plné, CPL laminát, š.90 cm, DI.4	ks	1,000	102,00	102,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
237	K	766694113	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	1,000	11,85	11,85
238	K	766694122	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	1,000	13,52	13,52
239	K	766694124	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	1,000	19,74	19,74
240	M	6119000400	Parapetná doska vlhkovzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát SPRELA 0,7 mm, B=300 mm	m	1,675	15,55	26,05
241	M	6119000701	Parapetná doska vlhkovzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát SPRELA 0,7 mm, B=630 mm	m	6,300	26,35	166,01
242	K	766702112	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	3,000	63,89	191,67
243	M	6117103146	Zárubňa vnútorná, obložková, š. 60, 90 cm, popis podľa PD	ks	3,000	94,96	284,88
244	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	95,592	0,47	44,69
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							26 582,43
245	K	767/Z1	Výlez na plochu strechu 700/1100 mm s integrovaným rebrikom , D+M, Z1	ks	1,000	2 125,00	2 125,00
246	K	767/Z2	Systemový požiarny oceľový rebrik, dl. 6750 mm , D+M, Z2	ks	1,000	680,00	680,00
247	K	767/Z3	Atikový poistný prepád DN 75 s integrovanou PVC manžetou, D+M, Z3	ks	2,000	51,00	102,00
248	K	767/Z4	Hliníková prechodová lišta, dl. 600 mm, D+M, Z4	ks	3,000	4,59	13,77
249	K	767/Z5	Hliníková prechodová lišta, dl. 600 mm, D+M, Z5	ks	1,000	9,18	9,18
250	K	767/Z6	Bezúdržbový objektový dilatačný profil, dl. 6100 mm, D+M, Z6	ks	1,000	85,00	85,00
251	K	767612100	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	66,500	13,12	872,48
252	M	553/01a	Hliníkové okno 1250/2550 mm, izolačné tojsklo, RAL 7016, popis podľa PD, O1a	ks	1,000	552,50	552,50
253	M	553/01b	Hliníkové okno 1250/2550 mm, izolačné tojsklo, RAL 7016, popis podľa PD, O1b	ks	1,000	552,50	552,50
254	M	553/02	Hliníková stena 1500/5500 mm, izolačné tojsklo, RAL 7016, popis podľa PD, O2	ks	2,000	1 497,00	2 994,00
255	M	553/03	Hliníkové okno 2000/600 mm, izolačné tojsklo, RAL 7016, popis podľa PD, O3	ks	0,000	0,00	0,00
256	M	553/04	Hliníkové okno 1500/600 mm, izolačné tojsklo, RAL 7016, popis podľa PD, O4	ks	1,000	212,50	212,50
257	M	553/05	Hliníkové okno 6000/950 mm, izolačné tojsklo, RAL 7016, popis podľa PD, O5	ks	1,000	765,00	765,00
258	M	2832301220	Tesniaca fólia CX exteriér 180 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	69,825	1,22	85,19
259	M	2832301260	Tesniaca fólia CX interiér 150 mm, pre okenné konštrukcie	m	69,825	1,23	85,88
260	K	767640010	Montáž hliníkových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	55,140	15,22	839,23
261	M	553/DE.1	Hliníkové posuvné dvere 2980/2390 mm, izolačné tojsklo, RAL 7016, popis podľa PD, DE.1	ks	1,000	2 125,00	2 125,00
262	M	553/DE.2	Hliníkové preslené dvere 900/2000 mm, izolačné tojsklo, RAL 7016, popis podľa PD, DE.2	ks	1,000	510,00	510,00
263	M	553/DE.3	Hliníkové preslené dvere 800/2000 mm, izolačné tojsklo, RAL 7016, popis podľa PD, DE.3	ks	2,000	510,00	1 020,00
264	M	553/DE.4	Hliníkové preslené dvere 1500/2100 mm, izolačné tojsklo, RAL 7016, popis podľa PD, DE.4	ks	1,000	850,00	850,00
265	M	553/DE.5	Hliníkové preslené dvere 800/2550 mm, izolačné tojsklo, RAL 7016, popis podľa PD, DE.5	ks	1,000	595,00	595,00
266	M	553/DE.6	Hliníkové preslené dvere 1200/2550 mm, izolačné tojsklo, RAL 7016, popis podľa PD, DE.6	ks	1,000	850,07	850,07
267	M	553/DE.7	Hliníkové plné dvere 900/2100 mm, RAL 7016, popis podľa PD, DE.7	ks	1,000	510,00	510,00
268	M	2832301220	Tesniaca fólia CX exteriér 180 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	57,897	1,22	70,63
269	M	2832301260	Tesniaca fólia CX interiér 150 mm, pre okenné konštrukcie	m	57,897	1,23	71,21
270	K	767649193	Montáž doplnkov dverí, zarážka kridla	ks	6,000	0,99	5,94
271	M	5491631001	Zarážka dverného kridla	ks	6,000	3,83	22,98
272	K	767/I4	Chladiarenský celonerezový dvojbox CHZDS 87/2, rozmery 1100x2430x1740mm, 230V/50Hz, príkon 600W, vrátane dopravy, montáže a zaškolenia	ks	2,000	4 908,75	9 817,50
273	K	998767201	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	208,977	0,77	159,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 771 Podlahy z dlaždíc							3 121,96
274	K	771415016	Montáž soklikov z dlaždíc do tmelu	m	51,830	2,32	120,25
275	K	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	88,110	13,74	1 210,63
276	M	5976498172	Protišmyková gresová dlažba, hr. 8 mm	m2	95,573	17,00	1 624,74
277	M	5859332399	Penetračný náter na nasiakavé a nenasiakavé podklady	l	10,884	5,45	59,32
278	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	35,466	3,02	107,02
D 772 Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa							6 339,18
279	K	772401123	Montáž obkladu soklov doskami z kameňa zvislých alebo šikmých stien s lícom rovným	m	45,070	9,48	427,26
280	K	772501140	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc do flexibilného tmelu, hr. do 30 mm	m2	93,830	14,65	1 374,61
281	M	5838514101	Kamenná dlažba	m2	102,541	42,50	4 357,99
282	K	998772201	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	%	70,322	2,55	179,32
D 775 Podlahy vlysové a parketové							123,90
283	K	775413120	Montáž podlahových soklikov alebo listů obvodových skrutkovaním	m	16,120	3,20	51,58
284	M	2841291841	Soklová lišta MDF	m	16,926	4,21	71,26
285	K	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	1,188	0,89	1,06
D 776 Podlahy povlakové							885,40
286	K	776541100	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	23,460	8,94	209,73
287	M	2841305000	Podlaha vinylová, hr. 3 mm	m2	24,164	25,50	616,18
288	K	776990100	Zametanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	23,460	0,61	14,31
289	K	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	23,460	1,26	29,56
290	K	776990110	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	23,460	0,55	12,90
291	K	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	9,157	0,30	2,72
D 781 Dokončovacie práce a obklady							13 332,41
292	K	781445014	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 250x100 mm	m2	17,000	25,39	431,63
293	K	781445204	Montáž obkladov vonkajších stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 250x100 mm	m2	176,400	29,27	5 163,23
294	M	583840002001	Kamenný obklad, typ: štiepaný kameň, rozmery š/v/hr: 250/100/5-30mm (Slovakia GNEIS G69 alebo ekvivalent)	m2	201,136	25,86	5 201,38
295	K	781445208	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	86,470	15,75	1 361,90
296	M	5976574000	Obkladačky keramické	m2	88,199	12,75	1 124,54
297	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	29,253	1,70	49,73
D 783 Dokončovacie práce - nátery							632,74
298	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný	m2	62,400	3,54	220,90
299	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	62,400	6,60	411,84
D 784 Dokončovacie práce - maľby							945,46
300	K	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3, 80 m	m2	168,194	0,63	105,96
301	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	403,609	1,22	492,40
302	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	403,609	0,86	347,10
D M Práce a dodávky M							2 539,91
D 43-M Montáž ocelových konštrukcií							2 539,91
303	K	430861003	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 750 kg vrátane	kg	741,360	0,63	467,06
304	M	553-OK	Výroba OK, oceľ S235	kg	800,669	1,70	1 361,14
305	M	424PC2	Povrchová úprava opieskovanie na SA 2,5	kg	741,360	0,14	103,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
306	M	424PC3	Povrchová úprava 1 x základ	kg	741,360	0,07	51,90
307	M	424PC4	Povrchová úprava 2 x vrchný náter	kg	741,360	0,15	111,20
308	M	424PC5	Povrchová úprava pozinkovaním	kg	741,360	0,60	444,82
D OST Ostatné							875,50
D O03 Ostatné							875,50
309	K	V1	Betónové roznášacie platne 500/1000 mm, D+M, V1	ks	8,000	17,00	136,00
310	K	V2	Ručný hasiaci prístroj práškový P6, D+M, V2	ks	2,000	25,50	51,00
311	K	V3	Ručný hasiaci prístroj práškový P5, D+M, V3	ks	1,000	51,00	51,00
312	K	DDZ	Dočasné dopravné značenie - prenájom	ks	25,000	25,50	637,50

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prístavba a prestavba Domu Smútku

Objekt:

E01-03.1 - Vstupná brána

Miesto:

Dátum: 12. 2. 2025

Objednávateľ:

Mesto pezinok

Projektant:

Zhotoviteľ:

DaLSTAV, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 686,38

HSV - Práce a dodávky HSV

1 716,50

1 - Zemné práce

269,04

2 - Zakladanie

723,13

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

634,59

99 - Presun hmôt HSV

89,74

PSV - Práce a dodávky PSV

5 969,88

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

5 969,88

ROZPOČET

Stavba: Prístavba a prestavba Domu Smútku
Objekt: E01-03.1 - Vstupná brána

Miesto: Mesto pezinok
Objednávateľ: Mesto pezinok
Zhotoviteľ: DaLSTAV, s.r.o.
Dátum: 12. 2. 2025
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 7 686,38

D HSV Práce a dodávky HSV 1 716,50

D 1 Zemné práce 269,04

1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,359	36,81	86,83
2	K	132201109.S	Príplatek k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,359	10,41	24,56
3	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	2,359	3,38	7,97
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	47,180	0,43	20,29
5	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	2,359	10,76	25,38
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,359	0,74	1,75
7	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	4,010	25,50	102,26

D 2 Zakladanie 723,13

8	K	274321311.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	2,359	104,13	245,64
9	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,300	1 591,64	477,49

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 634,59

10	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	0,844	242,15	204,37
11	K	962052314.S	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónového pilierov, -2,40000t	m3	0,792	141,98	112,45
12	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,211	11,12	46,83
13	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	84,220	0,35	29,48
14	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	4,211	56,95	239,82
15	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	4,211	0,39	1,64

D 99 Presun hmôt HSV 89,74

16	K	998153131.S	Presun hmôt pre pre obj.8154, zvislá nosná konštrukcia murovaná alebo monolit.betónová,výška do 20 m	t	5,482	16,37	89,74
----	---	-------------	--	---	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 5 969,88

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 5 969,88

17	K	767658215.S	Montáž koľajovej posuvnej brány pre šírku prejazdu 6,5 m - bočné vedenie	ks	1,000	637,50	637,50
18	M	553510016700.S	Spodný doraz klbový na skrutkovanie pre posuvnú bránu	ks	2,000	38,25	76,50
19	M	359210002100.S	Elektrický pohon na posuvnú bránu hmotnosti do 800 kg	súb.	1,000	892,50	892,50
20	M	2599	Samonosná posuvná brána automatická 153cm x 450cm	ks	1,000	4 214,74	4 214,74
21	M	553510018300.S	Bočné vedenie preposuvnú bránu s plastovou roľkou D 43 mm	ks	2,000	4,19	8,38
22	M	553510020800.S	Koliesko koľajovej brány na skrutkovanie s konzolou D 100 mm	ks	2,000	8,78	17,56
23	M	553510021500.S	Koľajnica pre koľajovú bránu v tvare U na skrutkovanie	m	12,000	4,98	59,76
24	K	767920840.S	Demontáž vrát a vrátok na oploenie s plochou jednotlivu nad 6 do 10 m2, -0,28500t	ks	1,000	37,05	37,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,500	51,77	25,89

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba a prestavba Domu Smútku
Objekt: E01-03.2 - Príjazdová kom...

Miesto:
Objednávateľ: Mesto pezinok
Zhotoviteľ: DaLSTAV, s.r.o.

Dátum: 12. 2. 2025
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		10 382,70
HSV - Práce a dodávky HSV		10 382,70
1 - Zemné práce		997,01
5 - Komunikácie		6 589,20
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		2 626,93
99 - Presun hmôt HSV		169,56

ROZPOČET

Stavba: Prístavba a prestavba Domu Smútku
Objekt: E01-03.2 - Prijazdová kom...

Miesto: Dátum: 12. 2. 2025
Objednávateľ: Mesto pezinok Projektant:
Zhotoviteľ: DaLSTAV, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 10 382,70

D HSV Práce a dodávky HSV 10 382,70

D 1 Zemné práce 997,01

1	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	40,270	6,63	266,99
2	K	113307112.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	m2	40,270	4,90	197,32
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	4,860	36,81	178,90
4	K	132201109.S	Príplatek k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	4,860	10,41	50,59
5	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	4,860	3,38	16,43
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4,860	0,43	2,09
7	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	4,860	10,76	52,29
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,860	0,74	3,60
9	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	8,262	25,50	210,68
10	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	40,270	0,45	18,12

D 5 Komunikácie 6 589,20

11	K	567122114.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	40,270	12,89	519,08
12	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	389,360	0,87	338,74
13	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	389,360	14,72	5 731,38

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 626,93

14	K	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	40,400	12,77	515,91
15	M	592170003700.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x120x200 mm, prírodný	ks	40,804	6,58	268,49
16	K	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	24,000	5,40	129,60
17	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	24,240	2,33	56,48
18	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	30,400	4,26	129,50
19	K	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	349,090	0,05	17,45
20	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	19,732	76,50	1 509,50

D 99 Presun hmôt HSV 169,56

21	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	78,498	2,16	169,56
----	---	-------------	--	---	--------	------	--------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba a prestavba Domu Smútku
Objekt: E04 - Zdravotechnika

Miesto:
Objednávateľ: Mesto pezinok
Zhotoviteľ: DaLSTAV, s.r.o.

Dátum: 12. 2. 2025
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	30 422,34
HSV - Práce a dodávky HSV	23 268,48
1 - Zemné práce	7 788,65
2 - Zakladanie	202,46
4 - Vodorovné konštrukcie	1 217,62
8 - Rúrové vedenie	8 400,93
99 - Presun hmôt HSV	5 658,82
PSV - Práce a dodávky PSV	7 153,86
713 - Izolácie tepelné	706,18
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	1 476,05
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1 457,47
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety	3 514,16

ROZPOČET

Stavba:

Prístavba a prestavba Domu Smútku

Objekt:

E04 - Zdravotechnika

Miesto:

Dátum: 12. 2. 2025

Objednávateľ:

Mesto pezinok

Projektant:

Zhotoviteľ:

DaLSTAV, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 422,34

D HSV Práce a dodávky HSV

23 268,48

D 1 Zemné práce

7 788,65

1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	25,000	13,11	327,75
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	5,000	0,99	4,95
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	23,085	36,81	849,76
4	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	4,617	10,41	48,06
5	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	265,077	12,45	3 300,21
6	K	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	53,015	1,23	65,21
7	K	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	2,205	55,96	123,39
8	K	133201109	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	0,441	7,58	3,34
9	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	315,367	1,51	476,20
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	105,266	0,74	77,90
11	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	210,101	4,02	844,61
12	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	56,365	19,41	1 094,04
13	M	5833773700	Štrkopiesok drvený 0-16 n	m3	56,365	10,17	573,23

D 2 Zakladanie

202,46

14	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,755	50,24	88,17
15	K	273313521	Betón základových dosiek, prostý tr.C 12/15	m3	1,688	67,71	114,29

D 4 Vodorovné konštrukcie

1 217,62

16	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	24,328	50,05	1 217,62
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

D 8 Rúrové vedenie

8 400,93

17	K	723150367	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička DN50	m	4,650	10,06	46,78
18	K	871171000	Montáž vodovodného potrubia do DN 32	m	27,000	0,39	10,53
19	M	2861302790	Rúra HDPE DN 25 = 32x3,0 mm	m	29,430	0,96	28,25
20	K	871266000	Montáž kanalizačného PVC potrubia DN 110	m	30,600	0,44	13,46
21	M	2860002010	PVC rúra DN 100 (d110x3,2)	m	33,354	4,30	143,42
22	K	871276002	Montáž kanalizačného PVC potrubia DN 125	m	50,700	0,50	25,35
23	M	2860002060	PVC rúra DN 125 (d125x3,2)	m	55,263	4,91	271,34
24	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC potrubia DN 160	m	96,685	0,54	52,21
25	M	2860002110	PVC rúra DN 150 (160x4,0)	m	105,387	6,93	730,33
26	K	877171000	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z HDPE do D 32 mm	ks	2,000	5,94	11,88
27	M	286530020000	Koleno 90° DN25 na vodu, plyn a kanalizáciu	ks	2,000	2,81	5,62
28	K	877266000	Montáž kanalizačnej tvarovky DN 110	ks	1,000	2,37	2,37
29	M	286510003400	PVC koleno 110/45°	ks	1,000	1,21	1,21
30	K	877276002	Montáž kanalizačnej tvarovky DN 125	ks	37,000	2,52	93,24
31	M	2860002990	PVC koleno 125/45°	ks	27,000	1,33	35,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	M	286520018000	PVC odbočka 125/125/45°	ks	2,000	3,15	6,30
33	M	2860003990	PVC redukcia 125/100	ks	8,000	1,07	8,56
34	K	877326004	Montáž kanalizačnej tvarovky DN 150	ks	12,000	2,92	35,04
35	M	286510004400	PVC koleno 150/45°	ks	6,000	2,98	17,88
36	M	286520010100	PVC redukcia 150/100	ks	1,000	1,61	1,61
37	M	286520018200	PVC odbočka 150/125/45°	ks	4,000	4,37	17,48
38	M	286520018100	PVC odbočka 150/100/45°	ks	1,000	3,99	3,99
39	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	177,985	1,12	199,34
40	K	894101112	Osadenie požiarnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 4 do 10 t	ks	1,000	94,35	94,35
41	M	594340000800	POŽIARNA NÁDRŽ - PODZEMNÁ, obj. 22,0 m3 napr.: technotip, TT PN 22	ks	1,000	4 207,50	4 207,50
42	K	894431281	Montáž revíznej šachty z PP, DN 600	ks	3,000	39,52	118,56
43	M	28600078a	Kanalizačná šachta TEGRA DN600	kpl	3,000	510,00	1 530,00
44	M	5524213540	Poklop plastový A15 DN600 pre revízne šachty	ks	3,000	114,12	342,36
45	K	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	178,385	1,02	181,95
46	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	27,000	0,92	24,84
47	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	151,385	0,92	139,27

D 99 Presun hmôt HSV 5 658,82

48	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	159,944	35,38	5 658,82
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 7 153,86

D 713 Izolácie tepelné 706,18

49	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	73,000	3,71	270,83
50	M	283310002700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	3,672	0,81	2,97
51	M	283310002800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	46,002	0,83	38,18
52	M	283310003100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	18,462	0,99	18,28
53	M	283310003200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	6,324	1,18	7,46
54	K	713482144	Montáž trubíc z EPDM, hr.25-32,vnút.priemer 99-130 mm	m	26,600	3,57	94,96
55	M	283310026600	Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 114x9 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX	m	27,132	10,06	272,95
56	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,015	36,78	0,55

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 1 476,05

57	K	721172399	Montáž tichého odpadového HT potrubia vodorovného DN 32	m	2,000	6,52	13,04
58	M	286140041200	Kanalizačné pripojovacie potrubie DN32 z polypropylénových rúr pre vnútornú splašk. kanalizáciu, systém HT, spád min. 3 %	m	2,000	3,50	7,00
59	K	721172400	Montáž tichého odpadového HT potrubia vodorovného DN 40	m	12,200	6,77	82,59
60	M	286140041800	Kanalizačné pripojovacie potrubie DN40 z polypropylénových rúr pre vnútornú splašk. kanalizáciu, systém HT, spád min. 3 %	m	12,566	3,25	40,84
61	K	721172403	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	m	2,000	6,67	13,34
62	M	2860023480	Kanalizačné potrubie z polypropylénových rúr pre vnútornú kanalizáciu, systém HT DN 50 (ø50x1,8)	m	2,180	3,60	7,85
63	K	721172406	Montáž tichého odpadového HT potrubia vodorovného DN 70	m	0,800	7,08	5,66
64	M	2860023540	Kanalizačné potrubie z polypropylénových rúr pre vnútornú kanalizáciu, systém HT DN 70 (ø75x1,9)	m	0,824	5,24	4,32
65	K	721172409	Montáž tichého odpadového HT potrubia vodorovného DN 100	m	6,000	7,70	46,20
66	M	286140043700	Kanalizačné pripojovacie potrubie DN100 z polypropylénových rúr pre vnútornú splašk. kanalizáciu, systém HT, spád min. 3 %	m	6,180	10,20	63,04
67	K	721172427	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 70	m	7,050	6,80	47,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
68	M	2860023540	Kanalizačné potrubie z polypropylénových rúr pre vnútornú kanalizáciu, systém HT DN 70 (ø75x1,9)	m	7,685	5,24	40,27
69	K	721172430	Montáž tichého odpadového HT potrubia zvislého DN 100	m	42,300	7,67	324,44
70	M	286140043700	Kanalizačné prípojovacie potrubie DN100 z polypropylénových rúr pre vnútornú splašk. kanalizáciu, systém HT, spád min. 3 %	m	43,569	10,20	444,40
71	K	721213018	Montáž podlahového vpustu DN 110	ks	1,000	7,36	7,36
72	M	2866340088	Podlahový vpust HL310NG	ks	1,000	58,58	58,58
73	K	721221304a	Zápachová uzávierka s prídavným uzáverom, proti zápachu v suchom stave HL138	ks	3,000	23,47	70,41
74	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HL 810	ks	4,000	18,89	75,56
75	K	721274112	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	ks	1,000	2,63	2,63
76	M	551610000100	Privzdušňovacia hlavica HL900	ks	1,000	34,62	34,62
77	K	721290111	Ostatné - skúška tesností kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	72,350	0,99	71,63
78	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	16,862	0,85	14,33

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 1 457,47

79	K	722171130	Potrubie z plastických rúr PeX D16/2,0 lisovaním DN10	m	3,600	6,49	23,36
80	K	722171132	Potrubie z plastických rúr PeX D20/2,0 lisovaním DN15	m	45,100	8,18	368,92
81	K	722171133	Potrubie z plastických rúr PeX D26/3,0 lisovaním DN20	m	18,100	11,25	203,63
82	K	722171134	Potrubie z plastických rúr PeX D32/3,0 lisovaním DN25	m	6,200	15,01	93,06
83	K	722172100A	Plastové vodovodné potrubie na odvod kondenzu DN20 od VZT a klimatizačných jednotiek v podhlade	m	20,000	5,99	119,80
84	K	722221010	Montáž ventilu G 1/2	ks	1,000	1,72	1,72
85	M	2862318665	Záhradný nezámrzný ventil DN 15	ks	1,000	8,50	8,50
86	K	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	1,000	5,23	5,23
87	M	5511870020	Guľový uzáver pre vodu DN25	ks	1,000	8,16	8,16
88	K	722221425	Montáž prípojovacej sanitárnej flexi hadice G 3/8	ks	5,000	2,55	12,75
89	M	5511874470	Flexi hadice 3/8" 40 cm	ks	5,000	3,08	15,40
90	K	722221430	Montáž prípojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	16,000	2,78	44,48
91	M	5511874500	Flexi hadice 1/2" 40 cm	ks	16,000	3,08	49,28
92	K	722290215	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	m	73,000	5,02	366,46
93	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	73,000	1,29	94,17
94	K	723150341a	PRECHODKA HDPE / Pe-Al-Pe	ks	1,000	34,00	34,00
95	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	14,372	0,60	8,55

D 725 Zdravotechnika - zariad. predmety 3 514,16

96	K	725119711	Montáž záchoda závesného do kombinovaných stien - GEBERIT	súb.	5,000	23,36	116,80
97	M	6423005458	Geberit Duofix pre závesné WC	ks	5,000	160,13	800,65
98	M	6420131490	Záchodová misa kombi s hlbokým splachovaním - zadný odpad	ks	5,000	62,24	311,20
99	M	6423005538	Geberit tlačidlo	ks	5,000	28,30	141,50
100	K	725129210	Montáž písoáru keramického	súb.	2,000	23,46	46,92
101	M	6420144250	Písoár	ks	2,000	315,11	630,22
102	K	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muríva	súb.	4,000	17,70	70,80
103	M	6420135470	Umývadlo	ks	4,000	68,58	274,32
104	K	725319101	Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou	súb.	1,000	14,59	14,59
105	M	5523134500	Drez antikorový s odkvapovou doskou	ks	1,000	71,90	71,90
106	K	725329103	Montáž kuchynských drezov dvojitéch, s dvoma drezmi, alebo okapovým drezom s rozmerom 1110 x 510, bez výtok. armatúr	súb.	1,000	15,73	15,73
107	M	5523152500	Drez dvojité	ks	1,000	158,42	158,42
108	K	725332320	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	14,23	14,23
109	M	6420137930	Výlevka	ks	1,000	139,81	139,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
110	K	725716121	Montáž výlevky z chemickej kameniny glazovanej so zápachovou uzávierkou DN 50 zhotovenie	súb.	1,000	72,43	72,43
111	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	21,000	4,11	86,31
112	M	5510124100	Ventil rohový 1/2" prípojkový	ks	21,000	9,10	191,10
113	K	725829301	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	6,000	4,18	25,08
114	M	5514360100	Umývadlová batéria stojanková	ks	4,000	52,50	210,00
115	M	5514356800	Batéria drezová	ks	2,000	34,48	68,96
116	K	725989101	Montáž dvierok	ks	1,000	0,31	0,31
117	M	5538101215	Dvierka HACO	ks	1,000	42,50	42,50
118	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	40,716	0,26	10,38

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prístavba a prestavba Domu Smútku

Objekt:

E05 - Vykurovanie

Miesto:

Dátum: 12. 2. 2025

Objednávateľ:

Mesto pezinok

Projektant:

Zhotoviteľ:

DaLSTAV, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 610,35

PSV - Práce a dodávky PSV

2 005,15

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

329,97

735 - Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá

1 675,18

M - Práce a dodávky M

1 605,20

21-M - Elektromontáže

1 605,20

ROZPOČET

Stavba:

Prístavba a prestavba Domu Smútku

Objekt:

E05 - Vykurovanie

Miesto:

Dátum: 12. 2. 2025

Objednávateľ:

Mesto pezinok

Projektant:

Zhotoviteľ:

DaLSTAV, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 610,35

D PSV

Práce a dodávky PSV

2 005,15

D 732

Ústredné kúrenie, strojovne

329,97

1	K	732219205	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení objem do 150 l	ks	1,000	60,53	60,53
2	M	541240000300	Gorenje OTG 80 SLIM - elektrický tlakový závesný zásobník teplej vody, objem 80 litrov, rozmery 950 x 420 x 445 mm zavesený na stene	ks	1,000	267,10	267,10
3	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	2,506	0,94	2,34

D 735

Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá

1 675,18

4	K	735413070	Montáž konvektora nástenného výšky 600 mm šírky 60 mm dĺžky 400-800 mm	súb.	6,000	11,87	71,22
5	M	484540005200	Elektrický konvektor Gabarrón EcoSeco, typ RX6F 580x575x100 mm	ks	1,000	212,50	212,50
6	M	4845400052N	Elektrický konvektor Gabarrón EcoSeco, typ RX8F 580x735x100 mm	ks	1,000	238,00	238,00
7	M	4845400052M	Elektrický konvektor Gabarrón EcoSeco, typ RX4F 580x415x100 mm	ks	4,000	199,75	799,00
8	K	735413080	Montáž konvektora nástenného výšky 600 mm šírky 60 mm dĺžky 1000-1400 mm	súb.	1,000	14,20	14,20
9	M	484540006000	Elektrický konvektor Gabarrón EcoSeco, typ RX14F 580x1215x100 mm	ks	1,000	314,50	314,50
10	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	18,938	1,36	25,76

D M

Práce a dodávky M

1 605,20

D 21-M

Elektromontáže

1 605,20

11	K	210451011	Montáž vykurovacieho vodiča do betónu 4-6cm	m	590,000	0,69	407,10
12	M	341720013400	Vykurovacie vodiče 1270W	m	504,000	0,77	388,08
13	M	341720013100	Vykurovacie vodiče 845W	m	86,000	0,94	80,84
14	K	210452204	Montáž a zapojenie termostatu pre teplotný a vlhkosťný limit na DIN lištu	ks	6,000	20,72	124,32
15	M	341730000200	Izbový termostat Raychem NRG - DM (presné umiestnenie podľa požiadaviek investora)	ks	6,000	100,81	604,86

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prístavba a prestavba Domu Smútku

Objekt:

E06 - Vzduchotechnika

Miesto:

Dátum: 12. 2. 2025

Objednávateľ:

Mesto pezinok

Projektant:

Zhotoviteľ:

DaLSTAV, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

39 843,00

PSV - Práce a dodávky PSV

39 843,00

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	0,00
D1 - Zariadenie č. 1 – Vetranie, teplovzdušné vykurovanie a chladenie obradnej sály	24 090,35
D2 - Zariadenie č. 2 - Vetranie administratívnych priestorov	2 957,23
D3 - Zariadenie č. 3 - Klimatizácia kancelárie	2 890,87
D4 - Zariadenie č. 4 - Vetranie sociálnych zariadení	1 865,10
D5 - Zariadenie č.5 - Vetranie miestnosti úpravovne	3 077,47
D6 - Zariadenie č.6 - Chladenie miestnosti úpravovne	4 961,98

ROZPOČET

Stavba:

Prístavba a prestavba Domu Smútku

Objekt:

E06 - Vzduchotechnika

Miesto:

Dátum: 12. 2. 2025

Objednávateľ:

Mesto pezinok

Projektant:

Zhotoviteľ:

DaLSTAV, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

39 843,00

D PSV Práce a dodávky PSV 39 843,00

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 0,00

D D1 Zariadenie č. 1 – Vetranie, teplovzdušné vykurovanie a chladenie obradnej sály 24 090,35

1	K	Pol3	VZT jednotka prívodno-odvodná do vnútorného vyhotovenia ATREA DUPLEX 2500 Multi / 31/9	kpl	1,000	12 535,36	12 535,36
2	K	Pol4	Kondenzačná jednotka (inverter) tepelné čerpadlo FUJITSU AOYG-45LATT Qch/Qk=14,0/16,0kW (R410-A); Pel=3,6kW; 3N/400V/50Hz	kpl	1,000	3 425,98	3 425,98
3	K	Pol5	Komunikačný riadiaci modul (s ovládaním 0-10V) UTI-INV-U	kpl	1,000	758,88	758,88
4	K	Pol6	Uloženie pre vonkajšiu jednotku: Betónové kocky 500x500x80, geotextília, styrodur 5cm, lepenka	ks	4,000	33,15	132,60
5	K	Pol7	Chladiarenské Cu potrubie DN16 vrátane náplne, izolácie a komunikačného kábla	bm	10,000	18,32	183,20
6	K	Pol8	Chladiarenské Cu potrubie DN10 vrátane náplne, izolácie a komunikačného kábla	bm	10,000	18,32	183,20
7	K	Pol9	Timič hluku THP10.3-600x250/1000-3	ks	2,000	416,27	832,54
8	K	Pol10	Protidažďová žalúzia PZAL-710x355-R1.S	ks	2,000	87,61	175,22
9	K	Pol11	Štrbinová výustka HELLA-A-2-1200-B-0-AN	ks	6,000	125,60	753,60
10	K	Pol12	Výustka štvorhranná s reguláciou NOVA-A-1-1-500x100-R1	ks	6,000	28,37	170,22
11	K	Pol13	Vírivá výustka VVKR-A-S-600x40-W	ks	1,000	159,54	159,54
12	K	Pol14	Vírivá výustka VVKR-A-S-600x40-W	ks	1,000	114,21	114,21
13	K	Pol15	Tanierový ventil odvodný EFFC 100	ks	1,000	9,50	9,50
14	K	Pol16	Dverná mriežka NOVA-D-2-425x125-UR2	ks	1,000	32,38	32,38
15	K	Pol17	Regulačná klapka kruhová ručná TUNE-R-160-A1-H	ks	6,000	28,81	172,86
16	K	Pol18	VZT potrubie štvorhranné sk.l. z pozinkovaného plechu hr. 0,8 až 1,2mm - tvarovky do obvodu 2520mm	m2	3,000	36,91	110,73
17	K	Pol19	VZT potrubie štvorhranné sk.l. z pozinkovaného plechu hr. 0,8 až 1,2mm - rovné rúry do obvodu 1800mm	m2	50,000	28,65	1 432,50
18	K	Pol20	VZT potrubie štvorhranné sk.l. z pozinkovaného plechu hr. 0,8 až 1,2mm - tvarovky do obvodu 1800mm	m2	20,000	34,98	699,60
19	K	Pol21	VZT potrubie štvorhranné sk.l. z pozinkovaného plechu hr. 0,8 až 1,2mm - rovné rúry do obvodu 1000mm	m2	2,000	26,03	52,06
20	K	Pol22	VZT potrubie štvorhranné sk.l. z pozinkovaného plechu hr. 0,8 až 1,2mm - tvarovky do obvodu 1000mm	m2	1,000	37,60	37,60
21	K	Pol23	VZT potrubie kruhové z pozinkovaného plechu sk.1 SPIRO - DN 225 - rovné rúry	bm	6,000	12,12	72,72
22	K	Pol24	VZT potrubie kruhové z pozinkovaného plechu sk.1 SPIRO - DN 225 - tvarovky	ks	9,000	32,91	296,19
23	K	Pol25	VZT potrubie kruhové z pozinkovaného plechu sk.1 SPIRO - DN 200 - tvarovky	ks	2,000	24,38	48,76
24	K	Pol26	VZT potrubie kruhové z pozinkovaného plechu sk.1 SPIRO - DN 160 - rovné rúry	bm	6,000	7,99	47,94
25	K	Pol27	VZT potrubie kruhové z pozinkovaného plechu sk.1 SPIRO - DN 100 - rovné rúry	bm	1,000	4,68	4,68
26	K	Pol28	VZT potrubie kruhové z pozinkovaného plechu sk.1 SPIRO - DN 100 - tvarovky	ks	1,000	20,10	20,10
27	K	Pol29	VZT potrubie kruhové flexibilné tepelne a zvukovo izolované SONOFLEX - DN 200	bm	2,000	12,04	24,08
28	K	Pol30	VZT potrubie kruhové flexibilné tepelne a zvukovo izolované SONOFLEX - DN 160	bm	6,000	10,18	61,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	Pol31	VZT potrubie kruhové flexibilné tepelne a zvukovo izolované SONOFLEX- DN 100	bm	1,000	7,34	7,34
30	K	Pol32	Tepelné izolácie VZT potrubia - Izolácia potrubia samolepiaca so striebornou polypropylénovou metalickou fóliou na povrchu s hrúbkou steny 25mm - K-Flex H Duct metal	m2	50,000	23,14	1 157,00
31	K	Pol33	Montážny materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	240,98	240,98
32	K	Pol34	Prepojenia ovládacích obvodov	kpl	1,000	137,70	137,70

D D2 Zariadenie č. 2 - Vetranie administratívnych priestorov 2 957,23

33	K	Pol35	VZT jednotka prívodno-odvodná do vnútorného vyhotovenia ATREA DUPLEX 250 Easy + CPA	kpl	1,000	1 455,12	1 455,12
34	K	Pol36	Ohrievač elektrický EPO-PTC 160/0,4; Qk=0,4kW; Pel=0,4kW; 3N/400V/50Hz	kpl	1,000	211,75	211,75
35	K	Pol37	tlmič hluku THS 160/600	ks	2,000	167,99	335,98
36	K	Pol38	Nasávací hlavica SHK 160	ks	1,000	32,23	32,23
37	K	Pol39	Výfuková hlavica VHK 160	ks	1,000	81,21	81,21
38	K	Pol40	Tanierový ventil prívodný TFFC 160	ks	2,000	9,50	19,00
39	K	Pol41	Tanierový ventil odvodný EFFC 160	ks	1,000	9,50	9,50
40	K	Pol42	Tanierový ventil odvodný EFFC 100	ks	1,000	5,10	5,10
41	K	Pol43	Stenová mriežka NOVA-L1-3-225x225-4-12	ks	2,000	36,32	72,64
42	K	Pol16	Dverná mriežka NOVA-D-2-425x125-UR2	ks	1,000	32,38	32,38
43	K	Pol26	VZT potrubie kruhové z pozinkovaného plechu sk.1 SPIRO - DN 160 - rovné rúry	bm	15,000	7,99	119,85
44	K	Pol44	VZT potrubie kruhové z pozinkovaného plechu sk.1 SPIRO - DN 160 - tvarovky	ks	10,000	22,73	227,30
45	K	Pol27	VZT potrubie kruhové z pozinkovaného plechu sk.1 SPIRO - DN 100 - rovné rúry	bm	2,000	4,68	9,36
46	K	Pol28	VZT potrubie kruhové z pozinkovaného plechu sk.1 SPIRO - DN 100 - tvarovky	ks	1,000	20,10	20,10
47	K	Pol30	VZT potrubie kruhové flexibilné tepelne a zvukovo izolované SONOFLEX - DN 160	bm	3,000	10,18	30,54
48	K	Pol31	VZT potrubie kruhové flexibilné tepelne a zvukovo izolované SONOFLEX- DN 100	bm	1,000	7,34	7,34
49	K	Pol32	Tepelné izolácie VZT potrubia - Izolácia potrubia samolepiaca so striebornou polypropylénovou metalickou fóliou na povrchu s hrúbkou steny 25mm - K-Flex H Duct metal	m2	5,000	23,14	115,70
50	K	Pol45	Montážny materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	103,28	103,28
51	K	Pol46	Prepojenia ovládacích obvodov	kpl	1,000	68,85	68,85

D D3 Zariadenie č. 3 - Klimatizácia kancelárie 2 890,87

52	K	Pol47	Vonkajšia klimatizačná jednotka FUJITSU AOYG-12LALL; Qch/Qk=3,5/4,1kW (R410-A); Pe=1,11kW; 1N/230V/50Hz	kpl	1,000	1 122,41	1 122,41
53	K	Pol6	Uloženie pre vonkajšiu jednotku: Betónové kocky 500x500x80, geotextília, styrodur 5cm, lepenka	ks	4,000	33,15	132,60
54	K	Pol48	Vnútorná klimatizačná jednotka kazetová FUJITSU AUYG-12LVLB; Qch/Qk=3,5/4,1kW (R410-A);	kpl	1,000	1 183,61	1 183,61
55	K	Pol49	Chladiarske Cu potrubie DN10 vrátane náplne, izolácie a komunikačného kábla	bm	10,000	17,64	176,40
56	K	Pol50	Chladiarske Cu potrubie DN6 vrátane náplne, izolácie a komunikačného kábla	bm	10,000	17,64	176,40
57	K	Pol51	Montážny materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	66,30	66,30
58	K	Pol52	Prepojenia ovládacích obvodov	kpl	1,000	33,15	33,15

D D4 Zariadenie č. 4 - Vetranie sociálnych zariadení 1 865,10

59	K	Pol53	Ventilátor do kruhového potrubia VORTICE LINEO 125 VO T s časovým dobehom Qvz=130m3/h, p=80Pa, Pel=0.033kW, 1N/230V/50 Hz	ks	2,000	184,21	368,42
60	K	Pol54	- regulátor C1,5	ks	2,000	55,57	111,14
61	K	Pol55	Spätná klapka LINEO S 125	ks	2,000	44,31	88,62
62	K	Pol56	Ventilátor do kruhového potrubia VORTICE LINEO 100 VO T s časovým dobehom Qvz=80m3/h, p=80Pa, Pel=0.023kW, 1N/230V/50 Hz	ks	1,000	151,16	151,16
63	K	Pol54	- regulátor C1,5	ks	1,000	55,57	55,57
64	K	Pol57	Spätná klapka LINEO S 100	ks	1,000	33,29	33,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	K	Pol58	Ventilátor nástenný / podstropný VORTICE PUNTO MFO 100/4 T Qvz=50m3/h, p=20Pa, Pel=0.015kW, 1N/230V/50 Hz; so zabudovano	ks	1,000	66,22	66,22
66	K	Pol59	- regulátor C1.5	ks	1,000	55,57	55,57
67	K	Pol39	Výfuková hlavica VHK 160	ks	1,000	81,21	81,21
68	K	Pol60	Výfuková hlavica VHK 100	ks	1,000	75,93	75,93
69	K	Pol42	Tanierový ventil odvodný EFFC 100	ks	5,000	5,10	25,50
70	K	Pol16	Dverná mriežka NOVA-D-2-425x125-UR2	ks	1,000	32,38	32,38
71	K	Pol26	VZT potrubie kruhové z pozinkovaného plechu sk.1 SPIRO - DN 160 - rovné rúry	bm	3,000	7,99	23,97
72	K	Pol44	VZT potrubie kruhové z pozinkovaného plechu sk.1 SPIRO - DN 160 - tvarovky	ks	3,000	22,73	68,19
73	K	Pol61	VZT potrubie kruhové z pozinkovaného plechu sk.1 SPIRO - DN 125 - rovné rúry	bm	3,000	6,06	18,18
74	K	Pol62	VZT potrubie kruhové z pozinkovaného plechu sk.1 SPIRO - DN 125 - tvarovky	ks	9,000	20,80	187,20
75	K	Pol27	VZT potrubie kruhové z pozinkovaného plechu sk.1 SPIRO - DN 100 - rovné rúry	bm	5,000	4,68	23,40
76	K	Pol28	VZT potrubie kruhové z pozinkovaného plechu sk.1 SPIRO - DN 100 - tvarovky	ks	2,000	20,10	40,20
77	K	Pol31	VZT potrubie kruhové flexibilné tepelne a zvukovo izolované SONOFLEX- DN 100	bm	5,000	7,34	36,70
78	K	Pol32	Tepelné izolácie VZT potrubia - Izolácia potrubia samolepiaca so striebornou polypropylénovou metalickou fóliou na povrchu s hrúbkou steny 25mm - K- Flex H Duct metal	m2	5,000	23,14	115,70
79	K	Pol63	Montážny materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	68,85	68,85
80	K	Pol34	Prepojenia ovládacích obvodov	kpl	1,000	137,70	137,70

D D5 Zariadenie č.5 - Vetrание miestnosti úpravovne 3 077,47

81	K	Pol64	VZT jednotka prírodná s elektrickým ohrevom do vnútorného vyhotovenia SALDA VEKA INT 400/5.0- L1EKO	kpl	1,000	1 545,26	1 545,26
82	K	Pol65	Regulátor, ovládač FLEX	ks	1,000	282,35	282,35
83	K	Pol66	Spona na potrubie AP 200	ks	2,000	3,58	7,16
84	K	Pol67	Ventilátor odsávací do potrubia hlukovo izolovaný AKU 160 EKO; Qvo=500m3/h; pex=120Pa; Pe=0,114kW; 1N/230V/50Hz	kpl	1,000	405,19	405,19
85	K	Pol68	Spona na potrubie AP 160	ks	2,000	3,26	6,52
86	K	Pol69	Uzatváracia klapka do kruhového potrubia SKG-A 160 + servopohon LM230A-TP	kpl	1,000	142,48	142,48
87	K	Pol70	Nasávací hlavica SHK 200	ks	1,000	36,56	36,56
88	K	Pol71	Výfuková hlavica VHK 200	ks	1,000	92,57	92,57
89	K	Pol72	Výstka štvorhranná na kruhové potrubie s reguláciou NOVA-CC-1-500x100-R1	ks	4,000	32,84	131,36
90	K	Pol73	VZT potrubie kruhové z pozinkovaného plechu sk.1 SPIRO - DN 200 - rovné rúry	bm	6,000	10,46	62,76
91	K	Pol25	VZT potrubie kruhové z pozinkovaného plechu sk.1 SPIRO - DN 200 - tvarovky	ks	6,000	24,38	146,28
92	K	Pol32	Tepelné izolácie VZT potrubia - Izolácia potrubia samolepiaca so striebornou polypropylénovou metalickou fóliou na povrchu s hrúbkou steny 25mm - K- Flex H Duct metal	m2	5,000	23,14	115,70
93	K	Pol74	Montážny materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	34,43	34,43
94	K	Pol46	Prepojenia ovládacích obvodov	kpl	1,000	68,85	68,85

D D6 Zariadenie č.6 - Chladienie miestnosti úpravovne 4 961,98

95	K	Pol75	Vonkajšia kondenzačná jednotka FUJITSU AOYG- 30LFT; Qch=7,4kW (R410-A); Pe=2,8kW; 1N/230V/50Hz	kpl	1,000	1 842,12	1 842,12
96	K	Pol76	Komunikačný riadiaci modul UTI-GDX	kpl	1,000	1 003,68	1 003,68
97	K	Pol6	Uloženie pre vonkajšiu jednotku: Betónové kocky 500x500x80, geotextília, styrodur 5cm, lepenka	ks	4,000	33,15	132,60
98	K	Pol77	Vnútorná výparníková jednotka podstropná ECO Luvata DFE 33 EH3; Qch=7,4kW (R410-A);	kpl	1,000	1 498,18	1 498,18
99	K	Pol78	Chladiarenské Cu potrubie DN16 vrátane náplne, izolácie a komunikačného kábla	bm	10,000	17,64	176,40
100	K	Pol49	Chladiarenské Cu potrubie DN10 vrátane náplne, izolácie a komunikačného kábla	bm	10,000	17,64	176,40
101	K	Pol51	Montážny materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál	kpl	1,000	66,30	66,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
102	K	Pol79	Prepojenia ovládacích obvodov	kpl	1,000	66,30	66,30

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba a prestavba Domu Smútku
Objekt: E07 - Elektroinštalácie

Miesto:
Objednávateľ: Mesto pezinok
Zhotoviteľ: DaLSTAV, s.r.o.

Dátum: 12. 2. 2025
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	27 343,01
M - Práce a dodávky M	27 343,01
D1 - SO 02 NN PRÍPOJKA	3 625,01
D2 - ROZVÁDZAČ RH	2 055,65
D3 - SYSTÉM OCHRANY PRED BLESKOM - BLESKOZVOD A UZEMNENIE	1 918,46
D4 - SILNOPRÚDOVÉ A SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE	4 557,38
D5 - ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL	2 504,04
D6 - SVIETIDLÁ	10 545,08
D7 - OSTATNÉ	2 137,39

ROZPOČET

Stavba: Prístavba a prestavba Domu Smútku
Objekt: E07 - Elektroinštalácie

Miesto: Mesto pezinok
Objednávateľ: Mesto pezinok
Zhotoviteľ: DaLSTAV, s.r.o.
Dátum: 12. 2. 2025
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 27 343,01

D M Práce a dodávky M 27 343,01

D D1 SO 02 NN PRÍPOJKA 3 625,01

1	K	-	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 80 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	80,000	10,10	808,00
2	K	-1	El.skríňa Z26 trojfázový, dvojtarif, 1 odberateľ : 1 x hlavný trojpólový istič B40, nulový mostík	ks	1,000	252,96	252,96
3	K	-2	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	80,000	1,67	133,60
4	K	-3	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m	80,000	1,62	129,60
5	K	-4	Revízia	ks	1,000	306,00	306,00
6	K	-5	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v prehľadnom teréne vedenie NN (tiež v obci)	km	0,150	60,15	9,02
7	K	-6	Tehly plné pálené 29x14x6,5 P 15 I	ks	60,000	0,60	36,00
8	K	-7	Fólia červená	m	80,000	0,15	12,00
9	K	-8	SPP 2 C IV P21, skríňa poistková plastová, do 35mm2, energetický zámok	ks	1,000	72,00	72,00
10	K	-9	Potrúbia HDPE PE 110	m	15,000	11,73	175,95
11	K	-10	Kábel NAYY-J 4x25mm2	m	25,000	2,91	72,75
12	K	-11	Kábel CYKY-J 5x16mm2	m	80,000	7,94	635,20
13	K	-12	Pretlak pod cestnou komunikáciou	m	15,000	49,98	749,70
14	K	-13	Demontáž existujúceho vzdušného vedenia	m	80,000	2,75	220,00
15	K	5	Podružný materiál	ks	1,000	12,23	12,23

D D2 ROZVÁDZAČ RH 2 055,65

16	K	BF-U-5/165-C	Rozvodnica Xboard, POD omietku, biele dvere, N/PE svorky	ks	1,000	215,61	215,61
17	K	Z-USA/230	Vypínacia spúšť na podpätie bez oneskorenia 230V	ks	1,000	28,86	28,86
18	K	IS-63/3	Hlavný vypínač, 3-pól, In=63A	ks	1,000	22,23	22,23
19	K	Z-SD230-BS	Zásuvka na DIN lištu s clonkami a kolíkom	ks	1,000	9,17	9,17
20	K	PFL6-16/1N/B/003	Chránič s nadprúdovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 6kA, char.B, I _{dn} =0.03, In=16A	ks	1,000	40,80	40,80
21	K	PF6-40/4/003	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, I _{dn} =0.03, In=40A	ks	6,000	35,70	214,20
22	K	PL6-B16/3	Istič PL6, char B, 3-pólový, I _{cn} =6kA, In=16A	ks	5,000	10,34	51,70
23	K	PL6-B16/1	Istič PL6, char B, 1-pólový, I _{cn} =6kA, In=16A	ks	29,000	3,07	89,03
24	K	PL6-B32/3	Istič PL6, char B, 3-pólový, I _{cn} =6kA, In=32A	ks	2,000	16,37	32,74
25	K	PL6-C10/1	Istič PL6, char C, 1-pólový, I _{cn} =6kA, In=10A	ks	7,000	4,53	31,71
26	K	PL6-C20/3	Istič PL6, char C, 3-pólový, I _{cn} =6kA, In=20A	ks	1,000	15,75	15,75
27	K	PL6-B6/1	Istič PL6, char B, 1-pólový, I _{cn} =6kA, In=6A	ks	10,000	3,64	36,40
28	K	PL6-B10/1	Istič PL6, char B, 1-pólový, I _{cn} =6kA, In=10A	ks	1,000	3,18	3,18
29	K	Z-DSU2-12	Otočný spínač, prepínač 2-pól, 1-2	ks	1,000	57,73	57,73
30	K	Z-SCH230/1/25-20	Inštalačný stýkač, 230V ~, 25A, 2zap. kont.	ks	6,000	18,46	110,76
31	K	Z-SCH400/40-40	Inštalačný stýkač, 400V ~, 40A, 4zap. kont.	ks	3,000	57,69	173,07
32	K	Z-IHK-NA	Jednotka pomocných kontaktov prechodná 1z1v, pre FAZ....-NA, FAZ....-RT	ks	1,000	14,16	14,16
33	K	SRCD1CO	Súmrakový spínač s externým čidlom+hodinami, 1prep	ks	1,000	138,87	138,87
34	K	IS211340-A	Zvodič PROTEC I-II (B+C) TNS 275 25 kA	ks	1,000	301,82	301,82
35	K	IK110002	Radová svorka CBC šedá, 2,5mm²	ks	82,000	0,37	30,34
36	K	Pol1	Vyskladanie rozvážača	ks	1,000	306,00	306,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	Pol2	Protokol o kusovej skúške, prehlásenie o zhode	ks	1,000	81,60	81,60
38	K	5.1	Podružný materiál pre rozvádzač	ks	1,000	49,92	49,92
D D3 SYSTÉM OCHRANY PRED BLESKOM - BLESKOZVOD A UZEMNENIE							1 918,46
39	K	-.14	Ekvipotenciálna prípojnice, OBO 5015650, svorka 1801 VDE	ks	1,000	23,55	23,55
40	K	-.15	Pásovina FeZn 30x4mm	kg	60,000	7,49	449,40
41	K	-.16	Gufatina AlMgSi Ø8mm (bal. cena za 10kg, 1kg = cca 7,4m)	kg	14,000	11,16	156,24
42	K	-.17	Gufatina FeZn Ø10mm /PVC izolovaný (1kg = cca 1,6m)	kg	25,000	13,60	340,00
43	K	204004	Podpera vedenia na stenu Rd 8 snap 36 plast, vnútorný závit M8, sivá	ks	22,000	3,01	66,22
44	K	-.18	Zachytávacia tyč JP 20, priemer 18mm, dl.2,00, FeZn	ks	2,000	21,87	43,74
45	K	105530	Zachytávacia tyč JP 30, D 22/16/10mm L 3000mm Al s trojnohým statívom R 320mm St/tZn	ks	1,000	191,76	191,76
46	K	102002	Betónový podstavec k JP 20, C45/55 17kg D 337mm - SET-	ks	2,000	24,48	48,96
47	K	450000	Skúšobná svorka SZ, FeZn	ks	5,000	7,92	39,60
48	K	-.19	Svorka SR 02 (M6) odbočná a spojovacia pre pás. 30x4mm, FeZn	ks	8,000	2,46	19,68
49	K	-.20	Svorka SR 03 spojovacia gufatina - pásovina	ks	10,000	2,69	26,90
50	K	-.21	Svorka krížová, SK, FeZn	ks	2,000	2,64	5,28
51	K	-.22	Svorka SS spojovacia pre gufatinu, so skrutkami, FeZn	ks	4,000	2,38	9,52
52	K	-.23	Svorka okapová - SO, FeZn	ks	4,000	2,90	11,60
53	K	-.24	Prípájacia svorka - SP 1 - 8,0-10,0mm - pre spojenie kovových súčiastok - FeZn	ks	1,000	2,72	2,72
54	K	-.25	Strieška OS 01 ochranná horná (kruh)	ks	2,000	3,42	6,84
55	K	-.26	Štítok pre označenie zvodu č.0,1,2...	ks	5,000	2,41	12,05
56	K	-.27	Podpera vedenia na ploché strechy - PV 21 beton - 140x100mm - 1,0kg	ks	50,000	4,60	230,00
57	K	-.28	Výstražná tabuľka (Za búrky dodržiavajte odstup 3m od zvodu)	ks	4,000	26,47	105,88
58	K	-.29	Ochranný uholník, OU 1,7 m - 1,77kg	ks	4,000	24,85	99,40
59	K	-.30	Držiak ochranného uholníka univerzálny s klincom - DOU kl.1 - 120x80mm - Fe/Zn - 0,31kg	ks	8,000	3,64	29,12
D D4 SILNOPRÚDOVÉ A SLABOPRÚDOVÉ KÁBLE							4 557,38
60	K	-.31	Kábel CYA6	m	135,000	1,29	174,15
61	K	-.32	Kábel CYA16	m	80,000	2,84	227,20
62	K	-.33	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	460,000	1,06	487,60
63	K	-.34	Kábel CYKY-O 2x1,5	m	145,000	0,94	136,30
64	K	-.35	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	630,000	1,38	869,40
65	K	-.36	Kábel CYKY-J 5x2,5	m	120,000	1,92	230,40
66	K	-.37	Kábel CYKY-J 5x4	m	230,000	2,62	602,60
67	K	-.38	Kábel CYKY-J 5x6	m	40,000	3,77	150,80
68	K	-.39	Kábel 1-CHKE-V 2x1,5 nehorľavý	m	10,000	1,92	19,20
69	K	-.40	Svorka zemniaca - Bernard - ZS 4	ks	17,000	1,75	29,75
70	K	-.41	Svorka zemniaca - Bernard - ZSA 16	ks	6,000	1,28	7,68
71	K	-.42	Medený pásik k svorku Bernard	ks	1,000	1,59	1,59
72	K	-.43	Ochranná rúrka ohybná, Ø25mm, FXP25	m	250,000	1,34	335,00
73	K	-.44	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch, krabiciach do 2,5mm	ks	66,000	0,52	34,32
74	K	-.45	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch do 16mm	ks	25,000	0,76	19,00
75	K	-.46	Rezanie drážky	m	175,000	3,57	624,75
76	K	-.47	Vysekávanie krabičky pre prístroje	ks	94,000	2,91	273,54
77	K	-.48	OZ/OZO Objímka zatváracia 752400	ks	65,000	5,14	334,10
D D5 ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL							2 504,04
78	K	-.49	Zásuvka nástenná - 16A/400V/4p	ks	1,000	5,92	5,92
79	K	-.50	Spodok zásuvky 250V, 16A	ks	64,000	5,50	352,00
80	K	-.51	Kryt zásuvky 230V	ks	64,000	3,81	243,84
81	K	F2715260	Rozvodnica zásuvková FAMATEL V625 s istením	ks	1,000	188,16	188,16
82	K	-.52	Prístroj spínača č.1	ks	5,000	4,28	21,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
83	K	-.53	Prístroj prepínača č.5	ks	2,000	5,06	10,12
84	K	-.54	Prístroj prepínača č.6	ks	4,000	4,43	17,72
85	K	-.55	Prístroj prepínača č.6+6	ks	2,000	5,36	10,72
86	K	-.56	TLAČIDLO LEGRAND VALENA NEUTRAL 774411 BIELE	ks	1,000	6,49	6,49
87	K	-.57	Senzorový spínač - pohybový senzor, 230V, grad. 180°	ks	6,000	16,51	99,06
88	K	-.58	Senzorový spínač - pohybový senzor, 230V, grad. 360°	ks	7,000	17,60	123,20
89	K	-.59	Kryt jednotlačidlový	ks	9,000	1,72	15,48
90	K	-.60	Kryt dvojtláčidlový	ks	4,000	2,08	8,32
91	K	-.61	Prepáťová ochrana T III POD S D (KIWA)	ks	4,000	23,17	92,68
92	K	SMR-U/230V	Riadený stmievač - SMR-U - 230V	ks	1,000	34,65	34,65
93	K	-.62	1-rámček	ks	34,000	3,03	103,02
94	K	-.63	2-rámček	ks	10,000	6,56	65,60
95	K	-.64	3-rámček	ks	8,000	11,39	91,12
96	K	-.65	Montážna krabica KU68	ks	16,000	1,11	17,76
97	K	-.66	Prestup pre káble TWP 75 PVC s integrovanou PVC manžetou	ks	19,000	50,39	957,41
98	K	GW42201	Núdzové a požiarne STOP tlačítko	ks	1,000	39,37	39,37

D D6 SVIETIDLÁ 10 545,08

99	K	ORK011AQ0061	SVIETIDLO PRISADENÉ LED, PLAST H PRISMA 39W, 4000K, IP44	ks	12,000	135,11	1 621,32
100	K	NLASMU003S	Núdzové svietidlo ASM LED 1h, 3h, 8h, univerzálne, SC	ks	4,000	211,34	845,36
101	K	LI230862	LED DOWNUNDER ROUND nástenné, kruhové, antracit, teplá biela - EXTERIÉROVÉ NÁSTENNÉ	ks	6,000	167,08	1 002,48
102	K	DL 614WW	LED SVIETIDLO PODHLADOVÉ, SINCLAIR DL 614WW, 14W, 3000K, 650lm	ks	9,000	48,04	432,36
103	K	DL 615NW	LED SVIETIDLO PODHLADOVÉ, SINCLAIR DL 615NW, 15W, 4500K, 1125lm	ks	11,000	40,29	443,19
104	K	ORK031AF0001	LED SVIETIDLO PODHLADOVÉ, GACRUX XTP PV/PR-1 OPAL LED 3850lm/830 1x40W, LED DRIVER RAL 9003	ks	7,000	170,10	1 190,70
105	K	ORT056AH0037	LED SVIETIDLO PRISADENÉ/ZÁVESNÉ, ALASTAR C XL OPAL LED 11500lm/830 1x110W, LED DRIVER, RAL 9006	ks	3,000	896,70	2 690,10
106	K	ORT011AU0002	LED SVIETIDLO PRISADENÉ, PLAST B OPAL LED 2300lm/840 1x25W, LED DRIVER	ks	1,000	72,59	72,59
107	K	LIGL042061	Exteriérové svietidlo pre osvetlenie cintorína RUBINO LED 55W 5650lm/740 ECG IP66 O7 grey class II	ks	7,000	306,31	2 144,17
108	K	LIG1517818	RUBINIO LED wall bracket 60 mm, grey adaptér na stenu	ks	3,000	34,27	102,81

D D7 OSTATNÉ 2 137,39

109	K	-.67	Pomocné práce	hod	30,000	12,24	367,20
110	K	-.68	Demontáž existujúceho osvetlenia cintorína	hod	50,000	12,24	612,00
111	K	-.69	Odborná prehliadka a odborná skúška	ks	1,000	306,00	306,00
112	K	-.70	Podruž. mat / sádra, klince, štítky, pásky, natlakacie skrut.,.... /	%	0,030	16 506,40	495,19
113	K	-.71	Spracovanie projektovej dokumentácie skutkového vyhotovenia	ks	1,000	357,00	357,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba a prestavba Domu Smútku
Objekt: E08 - Vsakovací objekt

Miesto:
Objednávateľ: Mesto pezinok
Zhotoviteľ: DaLSTAV, s.r.o.

Dátum: 12. 2. 2025
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	3 913,82
HSV - Vsakovací objekt	3 913,82
D1 - Vsaky	3 172,32
D2 - Filtrácia	412,08
D3 - Doprava, montáž	329,42

ROZPOČET

Stavba:

Prístavba a prestavba Domu Smútku

Objekt:

E08 - Vsakovací objekt

Miesto:

Dátum: 12. 2. 2025

Objednávateľ:

Mesto pezinok

Projektant:

Zhotovitel':

DaLSTAV, s.r.o.

Spracovatel':

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 913,82

D	HSV	Vsakovací objekt
---	-----	------------------

3 913,82

D D1 Vsaky

3 172,32

1	K	VO01	Vsakovací objekt, typ DB60, 3,6mx3,6mx1,2m	ks	72,000	44,06	3 172,32
---	---	------	--	----	--------	-------	----------

D	D2	Filtrácia
---	----	-----------

412,08

2	K	FŠ	Filtračno-usadzovacia šachta FŠ 400, l=1,8m	kpl	1,000	345,78	345,78
---	---	----	---	-----	-------	--------	--------

3	K	GT	Geotextília Profi	m2	65,000	1,02	66,30
---	---	----	-------------------	----	--------	------	-------

D	D3	Doprava, montáž
---	----	-----------------

329,42

4	K	Montáž	Montáž VO+oplaštenie-vsaky	m3	15,550	20,40	317,22
---	---	--------	----------------------------	----	--------	-------	--------

5	K	Dopr	Doprava	km	20,000	0,61	12,20
---	---	------	---------	----	--------	------	-------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba a prestavba Domu Smútku
Objekt: E10 - Audio systém

Miesto:
Objednávateľ: Mesto pezinok
Zhotoviteľ: DaLSTAV, s.r.o.

Dátum: 12. 2. 2025
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	2 521,34
M - Práce a dodávky M	2 521,34
21-M - Elektromontáže	2 521,34

ROZPOČET

Stavba: Prístavba a prestavba Domu Smútku
 Objekt: E10 - Audio systém

Miesto:
 Objednávateľ: Mesto pezinok
 Zhotoviteľ: DaLSTAV, s.r.o.

Dátum: 12. 2. 2025
 Projektant:
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **2 521,34**

D M Práce a dodávky M 2 521,34

D 21-M Elektromontáže 2 521,34

1	M	AS00011	Multi. prehrávač USB / SD / MP3 prehrávač / rekordér, FM tuner a Bluetooth pripojenie	ks	1,000	147,90	147,90
2	K	AS00012	Montáž - Multi. prehrávač USB / SD / MP3 prehrávač / rekordér, FM tuner a Bluetooth pripojenie	ks	1,000	102,00	102,00
3	M	AS00021	Mixážny zosilňovač 240W. Dva výstupy 100V (dve zóny). Jeden priamy výstup 100V - nízko impedančný 4 ohmy.	ks	1,000	563,04	563,04
4	K	AS00022	Montáž - Mixážny zosilňovač 240W. Dva výstupy 100V (dve zóny). Jeden priamy výstup 100V - nízko impedančný 4 ohmy.	ks	1,000	102,00	102,00
5	M	AS00031	Stropný reproduktor dvojpásmový s uzavretou bas-reflex ozvučnicou	ks	2,000	126,48	252,96
6	K	AS00032	Montáž - Stropný reproduktor dvojpásmový s uzavretou bas-reflex ozvučnicou	ks	2,000	25,50	51,00
7	M	AS00041	Zvukový projektor 20 W / 100 V	ks	2,000	58,14	116,28
8	K	AS00042	Montáž - Zvukový projektor 20 W / 100 V	ks	2,000	25,50	51,00
9	M	AS00051	Závesný reproduktor 16 W / 100 V	ks	6,000	62,22	373,32
10	K	AS00052	Montáž - Závesný reproduktor 16 W / 100 V	ks	6,000	25,50	153,00
11	M	AS00061	Systém bezdrôtového ručného mikrofónu s bezdrôtovým prijímačom UHF	ks	1,000	235,62	235,62
12	K	AS00062	Montáž - Systém bezdrôtového ručného mikrofónu s bezdrôtovým prijímačom UHF	ks	1,000	51,00	51,00
13	M	AS00071	Kábel pre pripojenie reproduktorov komerčného rozhlasu	m	100,000	0,87	87,00
14	K	AS00072	Montáž - Kábel pre pripojenie reproduktorov komerčného rozhlasu	m	100,000	0,77	77,00
15	M	AS00081	SLABOPRÚDOVÝ RACKOVÝ 19" ROZVADZAC, 12U, Výška x Šírka x Hĺbka: 626mm x 600mm x 600mm	ks	1,000	132,72	132,72
16	K	AS00082	Montáž - SLABOPRÚDOVÝ RACKOVÝ 19" ROZVADZAC, 12U, Výška x Šírka x Hĺbka: 626mm x 600mm x 600mm	ks	1,000	25,50	25,50

