



**Mesto Žilina**

## ZMLUVA O DIELO č. 540/2025

uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

číslo zmluvy:  
(ďalej len „Zmluva“)

### ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

#### Objednávateľ:

##### Mesto Žilina

Sídlo: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina  
Zástupca vo veciach zmluvných : Mgr. Peter Fiabáne, primátor  
IČO: 00321796  
DIČ: 2021339474  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
IBAN: SK30 5600 0000 0003 3035 4194  
SWIFT: KOMASK2X  
Zástupca vo veciach realizácie diela: Ing. Juraj Jaroš  
Kontaktný email: juraj.jaros@zilina.sk  
Telefónne číslo: +421 907 819 708  
(ďalej len ako „Objednávateľ“)

#### Zhotoviteľ:

##### ERPOS, spol. s r.o.

Sídlo: Vendelína Javorku 1609/29, 010 01 Žilina  
Zástupca vo veciach zmluvných: Ing. Ľubomír Gašperek  
IČO: 315 88 506  
IČ DPH: SK2020449079  
OR: OR OS Žilina, odd: Sro, vl. č. 1255/L  
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.  
IBAN: SK85 7500 0000 0040 0124 5024  
SWIFT: CEKOSKBX  
Zást.vo veciach realizácie diela: Peter Chabada  
Kontaktný email: erpos@erpos.sk  
Telefónne číslo: 041/500 40 23  
(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

(spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ aj len ako „Zmluvné strany“)

### ČI. II. PREAMBULA

- (1) Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní v úplnom znení“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup v zmysle právnych predpisov upravujúcich postup pri verejnom obstarávaní.



- (2) Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo ku korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi.

### Čl. III. PREDMET ZMLUVY

3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo,

**„Revitalizácia vnútrobloku na ul. Jarná, Žilina“**

ktorého špecifikácia je uvedená v čl. III. ods. 3.2 až ods. 3.9 tejto Zmluvy a v Prílohe č. 1 Zmluvy, v termíne a cene podľa tejto Zmluvy a záväzok objednávateľa vykonať dielo prevziať a zaplatiť cenu diela, a to za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.

3.2 Rozsah diela, jeho kvalita a konštrukčné riešenie je určené:

- 3.2.1 Popisom stavebných prác a činností pri realizácii diela predložených Objednávateľom v súťažných podkladoch, vrátane ich vysvetlení, ako podklad pre spracovanie cenovej ponuky do súťaže o uzavretie tejto Zmluvy o dielo;
- 3.2.2 Projektovou dokumentáciou, vypracoval: MEB architects s.r.o. Bzince pod Javorinou
- 3.2.3 Špecifikáciami a množstvami stavebných prác uvedenými v rozpočte, ktorý je Prílohou č. 1 tejto Zmluvy;
- 3.2.4 Platnými technickými normami STN a EN.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah prác a výkonov vyžadovaných touto Zmluvou a že sú mu známe všetky podstatné okolnosti na riadne a včasné vykonanie diela tak, ako bolo možné pri vynaložení primeranej odbornej starostlivosti zistiť a predpokladať z obsahu uvedených podkladov v čase predloženia súťažnej ponuky Zhotoviteľa.

3.3 Súčasťou záväzku zhotoviteľa je aj vykonanie predpísaných skúšok kvality a funkčnosti diela a odovzdanie dokladov o zhotovení diela - **Dokumentácia kvality diela** (ďalej len ako „dokumentácia“) najneskôr ku dňu prevzatia diela (najmä, nie však výlučne Čestné prehlásenie zhotoviteľa o realizácii diela v zmysle projektovej dokumentácie, príslušných noriem a technologických postupov, atesty, certifikáty, potvrdenia o zhode, projekt skutočného vyhotovenia, geodetické zameranie stavby, geometrický plán overený na príslušnom okresnom úrade, katastrálnom odbore, hygienické rozborý vody, tlakové skúšky vody, kanalizácie a ÚK, revízne správy elektroinštalácie a bleskozvodov atď.). Základná forma je zaraďovací šanon (veľkosť prispôbiť charakteru a množstvu dokumentácie). Predná strana bude obsahovať zoznam odovzdávanej dokumentácie. Jednotlivé dokumenty budú očíslované a zoradené v zmysle zoznamu dokumentácie z prednej strany. Fotodokumentáciu je zhotoviteľ povinný dodať objednávateľovi na CD alebo DVD nosiči. Dokumentácia musí obsahovať všetky dokumenty podľa požiadavky objednávateľa. Dokumentácia musí ďalej obsahovať všetky potrebné náležitosti pre riadne odovzdanie diela, resp. pre potreby vydania kolaudačného rozhodnutia. V prípade špeciálnych dokumentov je potrebné odsúhlasenie formy, v akej budú dokumenty odovzdané, so zástupcom objednávateľa, ktorého ako kontaktnú osobu oznámi objednávateľ zhotoviteľovi e-mailom na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Iná ako schválená dokumentácia nebude považovaná za odovzdanú a zhotoviteľovi tak nevzniká právo na vystavenie faktúry podľa čl. VI bod 1. tejto zmluvy, pokiaľ sa objednávateľ a zhotoviteľ písomne nedohodnú inak. Požadovaný počet odovzdanej dokumentácie je 2 x paré.



3.4 Zhotoviteľ zhotoví dielo na vlastný náklad, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s touto Zmluvou a jej prílohami, v súlade s podmienkami právoplatného stavebného povolenia (alebo iného povolenia na základe, ktorého sa dielo vykonáva), vyjadreniami dotknutých organizácií a subjektov, v súlade s platnými právnymi predpismi a záväznými technickými normami (STN a EN).

3.5 Veci pre zhotovenie diela, vrátane subdodávok zabezpečuje Zhotoviteľ, ak sa Zmluvné strany osobitne nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmluvách uzatvorených so svojimi jednotlivými subdodávateľmi nebude dohodnutá tzv. výhrada vlastníctva, teda také ustanovenie, ktoré by stanovovalo, že zhotovované dielo alebo akákoľvek jeho časť je až do úplného zaplatenia ceny za dielo vo vlastníctve subdodávateľa. Dielo musí vždy priamo prechádzať do vlastníctva Objednávateľa podľa tejto Zmluvy.

3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo naraz po jeho dokončení, alebo po častiach, ak sa tak Zmluvné strany dohodnú v tejto Zmluve.

3.7 Objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené dielo prevziať a to na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela v zmysle čl. IV ods. 4.7 a 4.8 tejto Zmluvy, zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú cenu diela spôsobom dohodnutým v tejto Zmluve a poskytnúť Zhotoviteľovi spolupôsobenie potrebné pre plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy.

3.8 Zmeny rozsahu, kvality a technických parametrov diela je možné vykonať len po vzájomnej písomnej dohode Zmluvných strán. Súčasne s dohodou o zmene diela môže byť dohodnutá zmena ceny diela (opodstatnené naviac práce alebo menej práce), v odôvodnených prípadoch aj úprava termínov plnenia.

3.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pri realizácii diela všetky podmienky uvedené v stavebnom povolení (alebo v inom povolení na základe, ktorého sa dielo vykonáva) a vo vyjadreniach dotknutých orgánov.

#### Čl. IV. ČAS PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote **250 kalendárnych dní** odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú riadiť harmonogramom, ktorý bol súčasťou víťaznej ponuky uchádzača. Ak harmonogram nebol súčasťou ponuky uchádzača, predloží ho zhotoviteľ objednávatelovi najneskôr do momentu odovzdania a prevzatia staveniska. Harmonogram vypracuje zhotoviteľ na týždennej báze, t. z. termíny jednotlivých prác budú v harmonograme nastavené v týždenných prehľadoch, pričom objednávatel je oprávnený určiť zhotoviteľovi záväzné míľniky pre zhotovovanie diela.

4.2 Objednávateľ odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ stavenisko prevezme v termíne: do 5 pracovných dní odo dňa písomného vyzvania na prevzatie staveniska zaslaného Zhotoviteľovi zo strany Objednávateľa.

4.3 Zhotoviteľ zahájí stavebné práce dňom odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný pred samotným zahájením stavebných prác vyhotoviť fotodokumentáciu stavu staveniska pri jeho prevzatí (ďalej len „pôvodný stav“) a túto doručiť v lehote 7 dní odo dňa prevzatia staveniska v elektronickej podobe Objednávatelovi na adresu uvedenú v čl. I tejto Zmluvy.

4.4 Zhotoviteľ vyprázdni stavenisko v termíne: do 3 dní od dňa odovzdania hotového diela.

4.5 Objednávateľ nie je povinný Zhotoviteľa na dodržanie vyššie uvedených termínov upozorňovať. Nedodržaním termínu stanoveného v harmonograme, prípadne konečného termínu realizácie diela dochádza k omeškaniu Zhotoviteľa so všetkými dôsledkami podľa ustanovení Obchodného zákonníka a tejto Zmluvy.



4.6 Objednávateľ sa zaväzuje k začatiu realizácie stavby odovzdať Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu, špecifikovanú v čl. III ods. 3.2 bod 3.2.2 tejto Zmluvy, dvakrát v tlačenej forme, stavenisko spôsobilé pre bezodkladné začatie a plynulé pokračovanie výstavby, právoplatné stavebné povolenie a kópie vyjadrení správcov sietí a organizácií účastných stavebného konania.

4.7 Kompletným dokončením celého diela, t. j. vykonaním diela je stav, kedy došlo k odovzdaniu a prevzatíu diela bez väd a nedokončených prác, t. j. až po podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma Zmluvnými stranami. Pokiaľ bude zistené, že odovzdávané dielo má vady alebo nedorobky (aj také, ktoré nebránia užívaniu), môže ho Objednávateľ odmietnuť prevziať. V prípade prevzatia diela so závadami a nedokončenými prácami sa za kompletne dokončenie celého diela považuje stav, kedy boli tieto odstránené, čo bolo oboma Zmluvnými stranami potvrdené.

4.8 Pri odovzdaní a prevzatí diela spíšu Objednávateľ a Zhotoviteľ **protokol o odovzdaní a prevzatí diela**, ktorý obsahuje najmä: súpis zistených väd a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne uplatnenie iných práv zo zodpovednosti za vady, ako aj vyhlásenie Objednávateľa, že odovzdané dielo preberá. Ak Objednávateľ odmieta dielo prevziať, spíšu obe Zmluvné strany zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.

### Čl. V. CENA

5.1 Zhotoviteľ vykoná všetky práce a dodávky potrebné pre realizáciu celého diela v rozsahu určenom pri uzavretí tejto Zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo, vrátane odstránenia všetkých väd a nedorobkov, za dohodnutú cenu **619 631,60 Eur bez DPH, 762 146,87 Eur s DPH (slovom: Sedemstošesťdesiatdvatisíc stoštyridsaťšesť Eur, osemdesiatšesť centov)**. Cena je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení.

5.2 Akékoľvek zmeny ceny diela v dôsledku navyšiac práce, prípadne zmeny predmetu Zmluvy musia byť písomne odsúhlasené oboma Zmluvnými stranami. Prípadné dodatočne zistené dielčie chyby, prípadné omyly Zhotoviteľa v kalkulácii ceny diela nedávajú Zhotoviteľovi právo na zmenu dohodnutej pevnej ceny špecifikovanej v čl. V. ods. 5.1 tejto Zmluvy.

5.3 V dohodnutej pevnej cene za dielo sú obsiahnuté všetky výkony a vedľajšie výkony, ktoré patria k dodávke výkonov týkajúcich sa celého diela zhotovovaného k úplnému a riadnemu dokončeniu diela, všetky výrobné aj režijné náklady. K výkonom Zhotoviteľa hrađeným dojednanou celkovou pevnou cenou špecifikovanou v čl. V. ods. 5.1 tejto Zmluvy patria najmä (nie však výlučne):

- 5.3.1 Prípravné práce, prístupová komunikácia, výškové a smerové vytýčenie stavby geodetom zhotoviteľa, zriadenie zariadenia staveniska, oplatenie staveniska, stráženie staveniska, hygienické vybavenie, prípojka vody, prípojka el. prúdu, kanalizačná prípojka, odborné skúšky, revízie a prehliadky zariadení, ktoré sú nutné k uskutočneniu vlastného výkonu Zhotoviteľa.
- 5.3.2 Označenie stavby podľa platných predpisov.
- 5.3.3 Udržiavanie prístupových komunikácií, čistenie príľahlých verejných komunikácií a priestorov znečistených výstavbou. Eliminovanie prašnosti vhodnými opatreniami.
- 5.3.4 Odstránenie a likvidácia všetkých odpadových materiálov a stavebnej sute na skládkach na tento účel určených, vrátane doloženia dokladov o ich uložení, ako aj náklady na odstránenie zariadenia staveniska, vyčistenie stavebných objektov a staveniska.
- 5.3.5 Zhotoviteľ je povinný obstaráť a to i od svojich poddodávateľov všetky dokumenty, projekty skutočného vyhotovenia, certifikáty, atesty, revízie, návody na obsluhu, súhlasy a iné listiny potrebné ku kolaudácii ukončeného diela.
- 5.3.6 Náklady spojené s prácou koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a koordinátora dokumentácie BOZP vrátane vypracovania plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri



práci v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení.

- 5.3.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady všetky skúšky akosti od zhotovovaných konštrukcií a to aj v priebehu realizácie diela.
- 5.3.8 Náklady spojené s vypracovaním dokumentácie skutočného vyhotovenia, porealizačného zamerania ukončeného diela, geometrického plánu overeného príslušným okresným úradom, katastrálnym odborom, a to v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme a v jednom vyhotovení v digitálnej forme.
- 5.3.9 Náklady spojené s vypracovaním podkladov pre kolaudačné konanie diela podľa čl. III. odsek 3.3 tejto Zmluvy.
- 5.3.10 Zhotoviteľ vo svojom mene a na vlastné náklady zabezpečí vytýčenie inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na stavenisku v súlade s vyjadreniami správcov sietí (pokiaľ si to charakter prác vyžaduje).
- 5.3.11 Náklady na uvedenie staveniska do pôvodného stavu alebo do stavu podľa pokynu Objednávateľa.

5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade potreby pre Objednávateľa a po schválení Objednávateľom vykoná naviac práce maximálne v rozsahu stanovenom zákonom, a to aj práce, ktoré nie sú predmetom tejto Zmluvy, ale sú nevyhnutné pre riadne dokončenie diela a nemení sa charakter tejto Zmluvy. Zhotoviteľ naviac práce vykoná, bez zbytočného odkladu po účinnosti dodatku podľa čl. V ods. 5.5 a 5.6 tejto Zmluvy, resp. v termíne dohodnutom v dodatku.

5.5 Ohlásenie potreby naviac práce a prípadnej potreby predĺženia termínu zhotovenia diela Zhotoviteľ vykoná zápisom do stavebného denníka najneskôr do 5 pracovných dní od momentu, kedy bolo možné zistiť potrebu naviac práce, prípadne potrebu predĺženia termínu zhotovenia diela. V prípade nedodržania lehoty na ohlásenie potreby naviac prác alebo predĺženia termínu zhotovenia diela sa považujú tieto požiadavky za neopodstatnené. Do 5 pracovných dní od ohlásenia potreby naviac práce a prípadnej potreby predĺženia termínu zhotovenia diela Zhotoviteľ doručí návrh cenovej ponuky na vykonanie naviac práce podľa ods. 5.6 tohto článku a v prípade požiadavky na predĺženie termínu zhotovenia diela aj upravený harmonogram prác. Objednávateľ v lehote 7 dní od doručenia cenovej ponuky na naviac práce a/alebo doručenia upraveného harmonogramu tieto dokumenty schváli alebo neschváli. Lehota, o ktorú sa predĺži termín zhotovenia diela, bude určená rovnakým pomerom k základnému termínu vykonania diela (uvedenému v čl. IV ods. 4. 1 tejto Zmluvy), ako pomer ceny naviac práce k zmluvnej cene o dielo (čl. V ods. 5.1 tejto Zmluvy). Pokiaľ k dohode o termíne medzi stranami nedôjde, termín podľa čl. IV ods. 4.1 tejto Zmluvy a harmonogram prác bude predĺžený resp. upravený o lehotu primeranú s ohľadom na náročnosť postupov vykonávania prác. Primeraná lehota a úprava harmonogramu bude objednávateľom oznámená zhotoviteľovi.

5.6 Cena za naviac práce bude vyčíslená jednotkovou cenou podľa tejto Zmluvy o dielo a jej Prílohy č. 1. V prípade, že Zmluva o dielo alebo jej prílohy neobsahujú jednotkovú cenu za naviac prácu, jednotková cena naviac práce bude stanovená maximálne do výšky aktuálneho cenníka Cenkos. V prípade, že aktuálny cenník Cenkos príslušnú položku neobsahuje, navrhne jednotkovú cenu naviac práce zhotoviteľ, pričom jej opodstatnenie preukáže zrealizovanými faktúrami, dodacími listami alebo cenovými ponukami. Na stanovenú cenu naviac práce musí byť medzi oboma Zmluvnými stranami vyhotovený dodatok k zmluve o dielo, ktorého súčasťou bude podľa ods. 5.5 tohto článku zmluvy, upravený harmonogram a cena naviac práce bude potom súčasťou faktúry podľa čl. VI bod 6.1.

5.7 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny zákonnej sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH), ktorá sa vzťahuje na plnenie podľa tejto Zmluvy, bude cena automaticky upravená v súlade s platnou sadzbou DPH ku dňu vzniku daňovej povinnosti. V prípade zvýšenia sadzby DPH sa cena zvýši o príslušnú hodnotu DPH, ktorú je zmluvná strana povinná odviešť. V prípade zníženia sadzby DPH sa cena zníži o príslušnú hodnotu. Úprava ceny podľa tohto ustanovenia nevyžaduje osobitnú dohodu alebo dodatok k Zmluve. O zmene ceny je Zhotoviteľ povinný informovať Objednávateľa písomne.



## ČL. VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Cena diela bude fakturovaná priebežne na základe vopred odsúhlasených súpisov skutočne vykonaných prác stavebným dozorom a oprávnenou osobou Objednávateľa uvedenou v čl. I. tejto Zmluvy. Celková cena diela bude Zhotoviteľovi úplne uhradená po zaplatení záverečnej faktúry Objednávateľom, vystavenej po podpísaní preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela obidvomi Zmluvnými stranami. Splatnosť každej faktúry je do 60 dní odo dňa jej preukázateľného doručenia Objednávateľovi. Každá faktúra vystavená Zhotoviteľom musí obsahovať názov projektu

**„Revitalizácia vnútrobloku na ul. Jarná, Žilina, kód projektu: 401202FML4“**

Faktúra vystavená Zhotoviteľom musí obsahovať náležitosti podľa právnych a účtovných predpisov a číslo tejto zmluvy. **Právo Zhotoviteľa na fakturáciu (okrem záverečnej faktúry) vzniká raz za 3 mesiace, až po odsúhlasení a podpísaní súpisu vykonaných prác a dodávok Objednávateľom, ktorý musí tvoriť tlačенú prílohu faktúry a súčasne musí byť doručený aj v elektronickom formáte .xls/.xlsx.** Prílohou záverečnej faktúry musí byť okrem súpisu vykonaných prác a dodávok aj preberací protokol o odovzdaní a prevzatí celého diela podpísaný oboma zmluvnými stranami. Prílohou každej faktúry musia byť príslušné certifikáty, prehlásenia o zhode, prípadne zákonom stanovené skúšky a revízie a fotodokumentácia na USB nosiči. Podmienkou fakturácie je splnenie povinnosti podľa čl. III ods. 3.3 tejto Zmluvy. **Zhotoviteľ je povinný zaslať Objednávateľovi faktúry elektronicky na adresu: faktury@zilina.sk.**

6.2 Ak sa počas plnenia tejto Zmluvy preukáže, že Zhotoviteľ neuhradil svojim poddodávateľom faktúry za vykonané práce, Objednávateľ si vyhradzuje právo nevyplatiť Zhotoviteľovi cenu diela do výšky neuhradených faktúr a to až do momentu, kým Zhotoviteľ preukáže, že svojim poddodávateľom faktúry za vykonané práce uhradil.

6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ na zabezpečenie odstránenia všetkých väd počas záručnej doby (na všetky časti diela v zmysle tejto Zmluvy) predloží Objednávateľovi bankovú záruku, ktorá bude vystavená na sumu najmenej vo výške 5 % z celkovej ceny za dielo vrátane DPH /ak Zhotoviteľ je platcom DPH/ (ďalej len ako „Garančná zábezpeka“) a ako jediná podmienka jej čerpania bude stanovená žiadosť Objednávateľa. Banková záruka musí byť vystavená najmenej na obdobie trvania záruky podľa tejto Zmluvy; v prípade, že trvanie záruky má rôzne doby, uvedená banková záruka musí byť vystavená do doby uplynutia tej záruky, ktorá uplynie ako posledná. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ ku dňu odovzdania a prevzatia poslednej časti diela zabezpečí, a pri podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí poslednej časti diela odovzdá Objednávateľovi bankovú záruku, kryjúcu Garančnú zábezpeku. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ si môže povinnosť predložiť bankovú záruku kryjúcu Garančnú zábezpeku splniť aj zložením finančných prostriedkov bezhotovostným prevodom na bankový účet Objednávateľa v lehote podľa tohto bodu.

6.3.1 V prípade, že sa vyskytnú počas záručnej doby vady diela, resp. ktorejkoľvek jeho časti, a Zhotoviteľ ich riadne a včas neodstráni, môže Objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa uspokojením z bankovej záruky Garančnej zábezpeky.

6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, uhradí na účet Objednávateľa výkonovú zábezpeku pre prípad, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a Objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka (ďalej len „Výkonová zábezpeka“) vo výške 5 % z celkovej ceny za dielo vrátane DPH (ak Zhotoviteľ je platcom DPH).

6.4.1 Objednávateľ je oprávnený použiť Výkonovú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy. V prípade použitia Výkonovej zábezpeky alebo jej časti Objednávateľom bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť Výkonovú zábezpeku do plnej výšky, t. j. do výšky 5 % z celkovej ceny za dielo vrátane DPH (ak Zhotoviteľ je platcom DPH), a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej doplnenie.



6.4.2 V prípade, ak Zhotoviteľ nedoplní na účet Objednávateľa Výkonovú zábezpeku v lehote podľa čl. 6 bodu 6.4 tejto Zmluvy alebo ju nedoplní podľa bodu 6.4.1 tohto článku, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v sume 100,- € za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti, maximálne do výšky 5 % z Výkonovej zábezpeky.

6.4.3 V prípade, ak Zhotoviteľ neuhradí na účet Objednávateľa Výkonovú zábezpeku podľa čl. 6 bodu 6.4 tejto Zmluvy alebo ju nedoplní podľa bodu 6.4.1 tohto článku, je Objednávateľ oprávnený, nie však povinný, od tejto Zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia Zhotoviteľovi. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na nárok Objednávateľa na zmluvnú pokutu.

6.4.4 Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Zhotoviteľa Výkonovú zábezpeku najneskôr do 30 kalendárnych dní od podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí poslednej časti diela a predložení Garančnej zábezpeky podľa bodu 6.3 tohto článku.

6.4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený namiesto úhrady Výkonovej zábezpeky predložiť Objednávateľovi bankovú záruku (ďalej len „Banková záruka“) do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, ktorá bude vystavená najmenej na sumu vo výške 5 % z celkovej ceny za dielo vrátane DPH (ak Zhotoviteľ je platcom DPH) a ako jediná podmienka jej čerpania bude stanovená žiadosť Objednávateľa. Banková záruka musí byť vystavená najmenej na obdobie zhotovovania diela až do podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí poslednej časti diela, až do predloženia Garančnej zábezpeky podľa bodu 6.3 tohto článku a 30 dní navyše. V prípade, ak by bol Zhotoviteľ v omeškaní so zhotovením diela, je povinný predĺžiť Bankovú záruku o počet dní omeškania.

6.4.6 Objednávateľ je oprávnený čerpať z Bankovej záruky v prípade, ak Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ako aj akúkoľvek povinnosť podľa tejto Zmluvy. V prípade čerpania z Bankovej záruky Objednávateľom bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný obnoviť sumu Bankovej záruky do plnej výšky, t. j. do výšky 5 % z celkovej ceny za dielo vrátane DPH (ak Zhotoviteľ je platcom DPH), a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej obnovenie.

6.4.7 V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi Bankovú záruku v lehote podľa čl. 6 bodu 6.4.5 tejto Zmluvy alebo ju neobnoví do pôvodnej výšky podľa bodu 6.4.6 tohto článku, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v sume 100,- € za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti, maximálne do výšky 5 % z Bankovej záruky.

6.4.8 V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi Bankovú záruku podľa čl. 6 bodu 6.4.5 tejto Zmluvy alebo ju neobnoví do pôvodnej výšky podľa bodu 6.5.6 tohto článku, je Objednávateľ oprávnený, nie však povinný, od tejto Zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia Zhotoviteľovi. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na nárok Objednávateľa na zmluvnú pokutu.

6.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľovi neprináležia úroky z Garančnej zábezpeky a Výkonovej zábezpeky.

6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že do doby odstránenia väd a nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí diela, nie je Objednávateľ povinný platiť Zhotoviteľovi časť z ceny za dielo, ktorá by zodpovedala nároku Objednávateľa na zľavu, ak by vady neboli zo strany Zhotoviteľa odstránené. Objednávateľ je oprávnený využiť toto právo len v rozsahu, ktorý nie je pokrytý bankovou zárukou podľa ods. 6.3 tohto článku.

6.7 Objednávateľ je oprávnený započítať si akékoľvek peňažné nároky (vyplývajúce napr. z titulu náhrady škody, zmluvnej pokuty atď.), ktoré mu vzniknú voči Zhotoviteľovi oproti pohľadávke Zhotoviteľa na zaplatenie časti ceny diela, teda aj oproti bankovej záruke podľa ods. 6.3 tohto článku a nevyplatenej sume podľa ods. 6.4 tohto článku.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky Zhotoviteľa voči Objednávateľovi vzniknuté z tejto Zmluvy, nie je Zhotoviteľ oprávnený postúpiť tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.



### ČL. VII. ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záručnú dobu 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov. V prípade, že Objednávateľ prevezme dielo s vadami a nedorobkami, záručná doba na vady a nedorobky, ktoré boli zistené pri preberaní diela začína plynúť odo dňa odstránenia takto zistenej vady a nedorobku. Záručná doba na odstránenú vadu sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do odstránenia vady. Záručná doba však neplynie v čase, počas ktorého Objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady diela, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vád (dňom doručenia reklamácie Zhotoviteľovi).

7.2 Dielo má vady v prípade, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v Zmluve. Vadou sa rozumie najmä odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto Zmluve a v projektovej dokumentácii. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii, vrátane jej prípadných doplnkov, ktorá je zistená pri odovzdaní a prevzatí diela.

7.3 Zhotoviteľ nesie záruky za kvalitu dodávok prác a výrobkov jeho poddodávateľov.

7.4 Objednávateľ má pri vadnom plnení nároky z vád, vyplývajúce z § 564 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje, ak strana porušujúca Zmluvu vedela v čase uzavretia Zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy, ktorý vyplýval z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy, najmä vyhotovenie diela v rozpore s projektovou dokumentáciou. Za podstatné porušenie Zmluvy podľa predchádzajúcej vety sa považuje najmä vyhotovenie diela v rozpore s projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, právnymi predpismi alebo rozhodnutiami orgánov verejnej správy.

7.5 Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané písomne poštou, alebo mailom na adresu Zhotoviteľa uvedenú v čl. I tejto Zmluvy, s dodatočným písomným zaslaním reklamácie poštou, inak je neplatné. V prípade, ak je reklamácia uplatnená e-mailom, považuje sa za uplatnenú dňom odoslania e-mailu. Pri zjavných vadách postačí oznámenie vád v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Oznámenie musí obsahovať označenie vady, miesta, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje:

#### a) zjavné vady

t. j. vady, ktoré Objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela, musia byť reklamované zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade, že Objednávateľ žiada ich odstránenie opravou, uvedú sa v zápise, vrátane dohodnutých termínov ich odstránenia. Pokiaľ nedôjde medzi Zmluvnými stranami k dohode o termíne odstránenia vady, je Zhotoviteľ povinný odstrániť vadu v primeranej lehote, ktorú určí Objednávateľ.

#### b) skryté vady

t. j. vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe, je Objednávateľ povinný reklamovať u Zhotoviteľa, postupom uvedeným v tomto odseku. V prípade, že Objednávateľ žiada odstránenie vád, je Zhotoviteľ povinný tieto vady bezplatne odstrániť. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 3 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s Objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. Pokiaľ nedôjde medzi Zmluvnými stranami k dohode o termíne odstránenia vady, je Zhotoviteľ povinný vadu odstrániť v primeranej lehote, ktorú určí Objednávateľ. Havarijné stavy je povinný Zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení Objednávateľom.



V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni reklamovanú vadu v dohodnutom termíne, Objednávateľ si vyhradzuje právo dať odstrániť reklamovanú vadu tretej osobe na náklady Zhotoviteľa a náklady vynaložené na odstránenie reklamovanej vady refakturovať Zhotoviteľovi, a to aj v rozsahu, ktorý nie je pokrytý zábezpekou podľa čl. VI. ods. 6.3 tejto Zmluvy.

7.6 Reklamácia sa považuje za uplatnenú dňom jej doručenia Zhotoviteľovi. O odstránení vady bude spísaný záznam, v ktorom sa uvedie spôsob odstránenia vady a termín jej odstránenia.

### ČL. VIII. PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA.

8.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie prác zápisnične. V zápise budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska, prístupy, plochy pre ZS.

8.2 Zmluvné strany berú na vedomie, že k podpisu tejto Zmluvy môže dôjsť najskôr dňom nasledujúcim po dni podpisu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline primátorom, predmetom ktorého je schválenie návrhu zmeny rozpočtu Objednávateľa o položku, ktorá prislúcha realizácii diela podľa tejto Zmluvy v príslušnej rozpočtovej kategórii.

8.3 BOZP, ostrahu a protipožiarne opatrenia na odovzdanom stavenisku zabezpečuje na svoje náklady a vo svojej réžii Zhotoviteľ.

8.4 Stavebný alebo technický dozor Objednávateľa bude vykonávať na stavbe zástupca Objednávateľa, ktorý sleduje, či sa práce vykonávajú podľa ustanovení tejto Zmluvy, projektu, podľa dohodnutých podmienok, technických noriem, právnych predpisov a v súlade s rozhodnutiami verejnoprávných orgánov. Na nedostatky zistené v priebehu prác bude upozorňovať zápisom do stavebného denníka alebo emailom, a to bez omeškania. Výkonom technického stavebného dozoru Objednávateľ poverí osobu s nasledovným rozsahom oprávnenia:

- a) odovzdať stavenisko;
- b) organizovať a viesť realizačné porady (kontrolné dni a operatívne porady);
- c) vykonávať kvalitatívno-technickú kontrolu realizovaných stavebných prác;
- d) predkladať stanovisko k doplnkom a zmenám projektu;
- e) kontrolovať a potvrdzovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov;
- f) kontrolovať súpisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly;
- g) kontrolovať práce a dodávky ďalším postupom zakryté;
- h) spolupracovať s projektantom pri výkone autorského dozoru;
- i) v spolupráci s projektantom a Zhotoviteľom navrhovať a robiť opatrenia na odstránenie nedostatkov v projekte;
- j) kontrolovať, či Zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, kontrolovať ich výsledky a požadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu zrealizovaných prác a dodávok (atesty, protokoly, merania, skúšky);
- k) kontrolovať postup prác podľa dohodnutých termínov plnenia;
- l) kontrolovať a potvrdzovať odstraňovanie väd, dohodnúť termíny ich odstránenia, vyjadrovať sa k zmenám termínov;
- m) v prípade nutnosti, napr. hroziaci vznik škôd, nedodržanie bezpečnosti s ohrozením života alebo zdravia pracovníkov alebo nedodržanie projektu samotnej stavby prerušiť alebo zastaviť práce Zhotoviteľa.

8.5 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní dodávok a prác, ktoré vykonáva Objednávateľ, a to sám alebo prostredníctvom stavebného alebo technického dozoru. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo



vykonával riadnym spôsobom. Za týmto účelom je Objednávateľ oprávnený nariadiť Zhotoviteľovi prerušenie ďalších prác až do odstránenia vytýkaných vád, pričom Zhotoviteľ nemá nárok na akékoľvek finančné plnenie súvisiace s prerušením prác. Na odstránenie vytýkaných vád určí Objednávateľ Zhotoviteľovi primeranú lehotu, počas ktorej je Zhotoviteľ oprávnený realizovať len práce, týkajúce sa odstránenia vytýkaných vád. Ak Zhotoviteľ diela neodstráni vytýkané vady v lehote určenej Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy. Pre odstránenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že určenie lehoty na odstránenie vytýkaných vád podľa tohto odseku, nemá vplyv na termín odovzdania diela a ani na termíny stanovené v harmonograme.

8.6 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v zmysle platných predpisov a je povinný predložiť ho Objednávateľovi, alebo jeho zástupcovi na požiadanie bez zbytočného odkladu. Stavebný denník bude umiestnený v kancelárii Zhotoviteľa na stavenisku, pokiaľ sa zápisom do stavebného denníka nedohodne inak.

8.7 Stavebný denník bude viesť Zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, počasí a teplote vzduchu, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektu. Objednávateľ sleduje obsah denníka a zápisom pripája svoje stanovisko (súhlas, námietky, upozornenia a pod.). V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Vedenie denníka sa končí odovzdaním a prevzatím prác a odstránením poslednej vytknutej vady alebo nedorobku uvedeného v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Originál stavebného denníka bude súčasťou dokumentácie pre kolaudáciu diela.

8.8 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 24 hodín vopred záznamom v stavebnom denníku vyzvať Objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. V prípade, že tak neučiní, bude znášať všetky náklady spojené s dodatočným odkrytím. Ak stavebný dozor nie je prítomný na stavbe, musí byť telefonicky/sms správou oboznámený so skutočnosťou o danej výzve. V prípade, že Zhotoviteľ tak neučiní, bude znášať všetky náklady spojené s dodatočným odkrytím.

8.9 Ak sa Objednávateľ na preverenie prác v stanovenej lehote nedostaví, je v prípade nároku Zhotoviteľa povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, ak také odkrytie požaduje. To neplatí, ak sa dodatočným odkrytím preukáže nesprávne vykonané práce.

8.10 K odovzdaniu a prevzatíu dokončeného diela pripraví Zhotoviteľ všetky doklady osvedčujúce dodržanie kvality diela, projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác a doklady potrebné pre kolaudačné konanie a užívanie diela.

8.11 Drobné odchýlky od projektu, ktoré nemenia technické riešenie, ani nemenia hodnotu diela, nie sú vadou, za predpokladu, že boli vopred dohodnuté Zmluvnými stranami aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je Zhotoviteľ povinný vyznačiť v projekte skutočného vyhotovenia.

8.12 Zhotoviteľ zabezpečí na stavenisku stálu prítomnosť zodpovedného zástupcu zhotoviteľa – stavbyvedúceho, ktorý bude mať právomoc riešiť problémy vzniknuté v priebehu výstavby.

8.13 Zhotoviteľ bude Objednávateľa priebežne informovať o stave rozpracovaného diela na kontrolných poradách a v týždenných správach, ktorých aktualizáciu bude posilať vždy v pondelok do 8:00 ma mailovú adresu uvedenú v čl. I tejto Zmluvy. Formu správ Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska, pričom o uvedenom bude vykonaný zápis v stavebnom denníku.

8.14 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škody na zhotovovanej veci, až do okamihu odovzdania a prevzatia diela. Vlastníkom diela je po dobu zhotovovania Objednávateľ. Počas vykonávania diela Zhotoviteľ zodpovedá za ním spôsobené škody vzniknuté jeho činnosťou ako aj činnosťou jeho poddodávateľov na Objednávateľovej nehnuteľnosti, jej vybavení a okolitých priestoroch prípadne nehnuteľnostiach dotknutých výstavbou. Po zistení škody je Zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu.

8.15 Zhotoviteľ je povinný umožniť v nevyhnutných prípadoch vstup a prejazd staveniskom vozidlám HaZZ a RZP. Zhotoviteľ musí dbať na to, aby organizáciou a rozložením staveniska bol takýto vstup a prejazd umožnený.



8.16 Zhotoviteľ je povinný na realizáciu diela zaradiť len pracovníkov odborne spôsobilých a zaškolených podľa platných predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi pred začatím prác platný doklad o vykonanom školení svojich pracovníkov aj pracovníkov tretích osôb, prostredníctvom ktorých zhotovuje dielo.

8.17 Pracovníci Zhotoviteľa ako aj pracovníci subdodávateľov, prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ vykonáva dielo sú povinní najmä:

- dodržiavať právne predpisy a tiež ostatné predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci;
- dodržiavať zásady slušného správania sa na stavenisku;
- dodržiavať určené pracovné postupy, s ktorými ich Zhotoviteľ bude pravidelne oboznamovať;
- nepoužívať alkoholické nápoje a neužívať iné omamné látky v pracovnom čase a nevstupovať pod ich vplyvom na stavenisko;
- dodržiavať zákaz fajčenia na stavbe (fajčiť je povolené len na mieste určenom Objednávateľom);
- oznamovať svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť BOZP pri práci a aktívne sa podieľať na ich odstraňovaní;
- konať tak, aby svojou činnosťou neohrozovali ostatných účastníkov na stavenisku.

8.18 Zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady BOZP / zabezpečenie staveniska na pracovisku po ukončení pracovnej doby, počas sviatkov a dní, kedy na pracovisku nebude vykonávať žiadnu činnosť, a to buď prostredníctvom strážnej služby, alebo zabezpečí objekt tak, aby nebolo možné vkročiť do objektu bez prekonania pevnej prekážky (oplotenie s uzamknutým vstupom, výstražné tabuľky atď.) Pokiaľ Zhotoviteľ vykonáva práce na verejnom priestranstve, ktoré nie je možné kompletne uzavrieť oplotením, je povinný ho označiť tak, aby bolo zrejmé, že sa jedná o priestor s rizikom úrazu alebo vzniku škody.

8.19 Zhotoviteľ si zabezpečuje na vlastné náklady zriadenie prípojok médií (elektrická energia, voda, a pod.). V prípade, že médiá budú čerpané zo zdrojov od Objednávateľa, tak má Objednávateľ nárok na úhradu nákladov za spotrebu médií počas doby realizácie stavebného diela. Z tohto dôvodu každá prípojka IS bude opatrená meracím zariadením, ktorého počiatočný stav pred začatím prác bude zápisnične odovzdaný Objednávateľovi. min. 3 dni pred plánovanou demontážou prípojky Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa na kontrolu stavu meracieho zariadenia. Po ukončení diela budú dočasné prípojky odborne zdemontované.

8.20 Zhotoviteľ je oprávnený použiť na zhotovenie diela subdodávateľov. Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa vrátane ich podielu na objeme prác tvorí prílohu tejto Zmluvy. V prípade ak Zhotoviteľ uzatvorí akúkoľvek zmluvu so subdodávateľom uzatvorenú na plnenie diela a rovnako v prípade zmeny subdodávateľa počas plnenia tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane nástup, alebo zmena subdodávateľa predložiť objednávateľovi písomné oznámenie subdodávateľa, vrátane jeho identifikačných údajov a zmluvy, ktorú má s týmto subdodávateľom uzatvorenú v súvislosti so zhotovovaním tohto diela.

8.21 Zhotoviteľ zodpovedá za výber subdodávateľov. Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g), ods. 7 a ods. 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. V prípade, že je subdodávateľ povinný registrovať sa v Registri partnerov verejného sektora, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi potvrdenie o splnení tejto povinnosti.

8.22 Zhotoviteľ je povinný strpieť na stavenisku nominovaných dodávateľov Objednávateľa a koordinovať s nimi svoje práce tak, aby mohli na diele súbežne vykonávať pracovnú činnosť. Práce je potrebné koordinovať tak, aby (pokiaľ je to možné) nedošlo k zmene harmonogramu prác Zhotoviteľa. Koordinácia pracovných postupov musí byť zápisnične dohodnutá medzi Zhotoviteľom a nominovaným dodávateľom. V prípade, že práce nominovaného dodávateľa spôsobia negatívny dopad na harmonogram prác Zhotoviteľa, úpravu harmonogramu predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi na schválenie do 5 pracovných dní. Objednávateľ má právo určiť postup koordinácie prác medzi Zhotoviteľom a nominovaným dodávateľom.



8.23 Zhotoviteľ je povinný v prípade, ak to vyplýva z povahy diela, odovzdať spolu s riadne zhotoveným dielom podľa tejto Zmluvy, Objednávateľovi manuál údržby diela ako aj výpočet predpokladanej ceny za údržbu diela pre nasledujúci kalendárny rok odo dňa odovzdania diela. Objednávateľ má právo, v prípade nedodržania tejto povinnosti zo strany Zhotoviteľa, zhotovené dielo neprevziať. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 7 pracovných dní od podpisu tejto Zmluvy upozorniť písomne Objednávateľa že povaha diela nevyžaduje spracovanie manuálu údržby so zdôvodnením. Pokiaľ tak nespraví, má sa za to že manuál údržby, ako aj výpočet predpokladanej ceny za údržbu Zhotoviteľ predloží za podmienok uvedených v tejto Zmluve.

8.24 Zhotoviteľ je povinný strpieť kontrolu/audit osobami na to oprávnenými, ktoré sú oprávnené vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok a iných priestorov, ak to súvisí s predmetom tejto Zmluvy a požadovať od Zhotoviteľa predloženie originálnych dokladov a inú potrebnú dokumentáciu, stavebné denníky, vzorky výrobkov a materiálov, alebo iné ďalšie doklady súvisiace s touto Zmluvou.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:

- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
- b) sprostredkovateľský orgán pre kontrolu verejného obstarávania,
- c) útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu,
- d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
- e) Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a Orgánom auditu poverené osoby,
- f) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom,
- h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.

### ČL. IX. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1 Za nepredloženie harmonogramu najneskôr v lehote podľa čl. IV ods. 4.1 tejto Zmluvy má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty **3 000,- €** za každý deň omeškania.

9.2 Za omeškanie Zhotoviteľa so zahájením stavebných prác z dôvodov na strane Zhotoviteľa má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty **5 000,- €** za každý deň omeškania.

9.3 Za omeškanie s odovzdaním diela má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty **5 000,- €** za každý deň omeškania.

9.4 Za nedodržanie termínov realizácie diela a/alebo míľnikov uvedených v harmonograme má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty **2 500,- €** za každý deň omeškania.

9.5 Za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov vyplývajúcich z protokolu o odovzdaní a prevzatí diela má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške **2 500,- €** za každý deň omeškania.

9.6 Za omeškanie s odstránením väd, ktoré boli reklamované v záručnej dobe má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške **2 500,- €** za každý deň omeškania.

9.7 Za omeškanie s úhradou faktúr zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,025 % z nezaplataenej čiastky za každý deň omeškania.

9.8 Za nedodržanie BOZP má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty **50,- €** za každý prípad porušenia BOZP.



9.9 Za požitie alkoholu, omamných látok a/alebo psychotropných látok a za odmietnutie podrobiť sa skúške prítomnosti alkoholu, omamnej látky alebo psychotropnej látky Zhotoviteľom a/alebo pracovníkmi Zhotoviteľa na stavenisku, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty **150,- €** za každé jedno takéto konanie samostatne.

9.10 Za nedodríavanie poriadku na stavenisku (napr.: čistenie komunikácií, prašnosť, nadmerný hluk, neodborné nakladanie s odpadmi a iné uvedené v Čl. V ods. 5.3 bod 5.3.3 a bod 5.3.4 tejto Zmluvy) má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty **100,- €** za každý deň, v ktorom bolo porušenie zistené.

9.11 Za porušenie čl. VIII. ods. 8.5 a ods. 8.6 tejto Zmluvy (vedenie a predkladanie stavebného denníka) má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty **100,- €** za každý deň, v ktorom bolo porušenie zistené.

9.12 Za porušenie čl. VIII. ods. 8.13 tejto Zmluvy (posielanie správ o stave rozpracovaného diela) má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty **50,- €** za každý prípad, v ktorom bolo porušenie zistené.

9.13 Za omeškanie s oznámením v zmysle čl. VIII ods. 8.19 tejto Zmluvy má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške **100,- €** za každý deň omeškania.

9.14 Súbeh viacerých porušení zabezpečenia povinností Zhotoviteľa vyplývajúci z jediného dôvodu na zaplataenie zmluvnej pokuty sa nevylučuje.

9.15 Nárok na zaplataenie zmluvných pokút dohodnutých medzi Zmluvnými stranami v tejto zmluve vzniká dotknutej zmluvnej strane dňom porušenia povinnosti vyplývajúcej z čl. IX. ods. 9.1 až 9.13 tejto Zmluvy. Zmluvná pokuta je splatná do troch pracovných dní odo dňa doručenia výzvy strane, ktorá porušuje povinnosť. Vo výzve bude uvedená porušená povinnosť, celková výška zmluvnej pokuty ku dňu výzvy a lehota na zaplataenie zmluvnej pokuty. Pre vznik nároku na zaplataenie zmluvnej pokuty pre ods. 9.8, ods. 9.10, ods. 9.12 tohto článku postačuje zadokumentovanie prípadu do stavebného denníka alebo emailom (na adresu uvedenú v čl. I tejto Zmluvy).

9.16 Zaplataením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody. Objednávateľ má nárok na náhradu škody presahujúcu výšku zmluvnej pokuty.

9.17 Zmluvná pokuta sa považuje za zaplataenú jej pripísaním na účet dotknutej Zmluvnej strany v peňažnom ústave uvedenom v čl. I. tejto Zmluvy.

9.18 Zaplataením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje svojej povinnosti riadne splniť svoj záväzok zo Zmluvy.

## ČL. X. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

10.1 Pre účely tejto Zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

## Čl. XI. OSTATNÉ USTANOVENIA

11.1 Možnosť a spôsob odstúpenia od tejto Zmluvy, alebo od časti záväzkov tejto Zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právo odstúpenia pri podstatnom porušení tejto Zmluvy môže Zmluvná strana uplatniť do 30 dní od času, kedy sa o porušení dozvedela. Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto Zmluvy považujú, ak strana porušujúca Zmluvu vedela v čase uzavretia Zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel



Zmluvy, ktorý vyplýval z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy, a to najmä:

- ak Zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať stavebné práce vadne, t. j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými normami a projektovou dokumentáciou a ak napriek upozorneniu Objednávateľa vadné plnenie v primeranej lehote neodstránil;
- ak Zhotoviteľ neprevezme stavenisko v zmysle čl. IV ods. 4.2 tejto Zmluvy o dielo;
- ak Zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia diela nebude dodržaný;
- ak Zhotoviteľ nedodrží ktorýkoľvek z Objednávateľom určených míľnikov;
- ak Zhotoviteľ bude v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela viac ako 7 dní;
- ak Objednávateľ bude meškať s úhradou faktúr dlhšie ako 30 dní, *za predpokladu, že budú splnené všetky podmienky uvedené v čl. VI tejto Zmluvy.*

11.2 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú, že zachovajú obchodné tajomstvo o obchodných a technických informáciách, ktoré poskytla jedna Zmluvná strana druhej a tieto informácie nepoužije pre iné účely než pre plnenie tejto Zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.

## ČL. XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Zmluvné strany dohodli, ako podmienku platnosti tejto Zmluvy ako aj jej prípadných dodatkov, písomnú formu a dohodu o celom obsahu.

12.2 Zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy je možné robiť len v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a to písomnými dohodami zúčastnených strán vo forme očíslovaných dodatkov k tejto Zmluve.

12.3 Zmeny vo východiskových podkladoch alebo nové požiadavky Objednávateľa budú riešené formou písomného očíslovaného dodatku k tejto Zmluve, v ktorom bude obsiahnutá aj zodpovedajúca zmena lehoty dodávky a cena prác, v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

12.4 Všetky písomnosti je odosielať Zmluvná strana povinná prijímajúcej Zmluvnej strane zasielať na adresu uvedenú v tejto Zmluve, resp. na adresu, ktorú prijímajúca Zmluvná strana písomne preukázateľne oznámila odosielať Zmluvnej strane ako zmenu svojej adresy. Doručovanie je možné vykonať osobne, elektronicky na e-mailové adresy uvedené v čl. I tejto Zmluvy alebo poštou prostredníctvom poštového podniku.

12.5 Písomnosti určené Objednávateľovi je Zhotoviteľ oprávnený doručiť v prípade osobného doručovania výlučne na adresu Mestského úradu Žilina, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina do podateľne.

12.6 Ak písomnosť doručovaná prostredníctvom poštového podniku nebola doručená z dôvodu, že adresát nebol zastihnutý, uloží sa písomnosť pre adresáta v zmysle pravidiel poštového podniku. Ak písomnosť nebola vyzdvihnutá v odbernej lehote, považuje sa posledný deň odbernej lehoty za deň jej doručenia, i keď sa adresát o uložení písomnosti nedozvedel.

12.7 V prípade odopretia prijatia písomnosti sa za deň doručenia považuje deň odopretia prijatia.

12.8 Elektronická komunikácia medzi Zmluvnými stranami je prípustná výlučne na elektronické adresy Zmluvných strán uvedené v čl. I tejto Zmluvy, a to len v tých prípadoch, v ktorých táto Zmluva neustanovuje, že sa vyžaduje doručovanie poštou prostredníctvom poštového podniku. V prípade pochybností sa písomnosť doručovaná



elektronicky, resp. akákoľvek elektronická komunikácia medzi Zmluvnými stranami, považuje za doručenie dňom jej preukázateľného odoslania prijímajúcej Zmluvnej strane odosielaajúcou Zmluvnou stranou prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu v čl. I tejto Zmluvy, okrem prípadov, keď je v Zmluve výslovne uvedené inak.

12.9 Vzťahy medzi Zmluvnými stranami sa riadia zákonmi Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou dohody prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že sa spor nevyrieši dohodou, hociktorá zo Zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému súdu.

12.10 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípadoch uvedených v tejto Zmluve. Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť aj v prípade, že Zhotoviteľ poruší ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy a k náprave nedôjde ani do troch dní od doručenia výzvy Objednávateľa na odstránenie závadného stavu.

12.11 Bez ohľadu na dôvod ukončenia zmluvy, zhotoviteľ pokiaľ nebude inštruovaný objednávatelom inak, vykoná nasledovné kroky:

- okamžite zastaví práce,
- odovzdá objednávatelovi úplne alebo čiastočne ukončené plnenia podľa tejto zmluvy.

12.12 Táto Zmluva je vyhotovená v piatich (5) exemplároch, štyri (4) vyhotovenia sú určené pre Objednávateľa a jedno (1) vyhotovenie pre Zhotoviteľa.

12.13 Pokiaľ v Zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

12.14 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že jeho konečný užívateľ výhod ako aj koneční užívateľia výhod ním uvedených subdodávateľov, nie sú verejnými funkcionármi v zmysle § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle čl. 2 a nasl. Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

12.15 Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

12.16 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, nie však skôr ako po splnení tejto odkladacej podmienky:

- Zmluva nadobudne účinnosť, ak ÚVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly objednávatelovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy.

Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že v prípade, ak táto zmluva nenadobudne účinnosť do 24 mesiacov odo dňa platnosti zmluvy, táto zmluva zaniká.



**Mesto Žilina**

12.17 Prílohou tejto Zmluvy je:

- Rozpočet stavby
- Zoznam subdodávateľov
- Čestné vyhlásenie zhotoviteľa
- Súpis prác a dodávok, zisťovací protokol

Na dôkaz čoho bola táto zmluva podpísaná nasledovne:

24 -04- 2025

Žilina, dňa .....

V Žiline, dňa 03.03.2025

.....  
Za objednávateľa:

Mgr. Peter Fiabáne  
primátor

.....  
Za zhotoviteľa:

Ing. Ľubomír Gašperek  
konateľ

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Revitalizácia vnútrobloku na ul. Jamná, Žilina

JKSO

EČO

Miesto

Žilina

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Žilina

Projektant

Zhotoviteľ

ERPOS, spol. s r. o.

Spracoval

TG

Rozpočet číslo

Dňa

10. 2. 2025

Položiek

CPV

CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         |            | B Doplnkové náklady      |                   |  |      | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                              |  |                   |
|--------------------------|--------------|---------|------------|--------------------------|-------------------|--|------|--------------------------------|------------------------------|--|-------------------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 174 520,93 | 8                        | Práce nadčas      |  |      | 13                             | GZS                          |  | 0,00              |
| 2                        |              | Montáž  | 410 593,62 | 9                        | Bez pevnej podl.  |  |      | 14                             | Projektové práce             |  | 0,00              |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 2 692,20   | 10                       | Kultúrna pamiatka |  |      | 15                             | Sťažené podmienky            |  | 0,00              |
| 4                        |              | Montáž  | 1 723,26   | 11                       |                   |  |      | 16                             | Vplyv prostredia             |  | 0,00              |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 15 414,11  |                          |                   |  |      | 17                             | Iné VRN                      |  | 0,00              |
| 6                        |              | Montáž  | 14 023,30  |                          |                   |  |      | 18                             | VRN z rozpočtu               |  | 0,00              |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 618 967,42 | 12                       | DN (r. 8-11)      |  |      | 19                             | VRN (r. 13-18)               |  | 0,00              |
| 20                       | HZS          |         | 0,00       | 21                       | Kompl. činnosť    |  | 0,00 | 22                             | Ostatné náklady              |  | 664,18            |
| <b>Projektant</b>        |              |         |            | <b>D Celkové náklady</b> |                   |  |      |                                |                              |  |                   |
| Dátum a podpis           |              |         |            | Pečiatka                 |                   |  |      | 23                             | Súčet 7, 12, 19-22           |  | 619 631,60        |
| <b>Objednávateľ</b>      |              |         |            |                          |                   |  |      | 24                             | DPH 23,00 % z 619 631,60     |  | 142 515,27        |
|                          |              |         |            |                          |                   |  |      | 25                             | <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b> |  | <b>762 146,87</b> |
| Dátum a podpis           |              |         |            | Pečiatka                 |                   |  |      | <b>E Prípochty a odpočty</b>   |                              |  |                   |
| <b>Zhotoviteľ</b>        |              |         |            |                          |                   |  |      | 26                             | Dodávky objednávateľa        |  | 0,00              |
|                          |              |         |            |                          |                   |  |      | 27                             | Kľzavá doložka               |  | 0,00              |
| Dátum a podpis           |              |         |            | Pečiatka                 |                   |  |      | 28                             | Zvýhodnenie                  |  | 0,00              |

## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Revitalizácia vnútrobloku na ul. Jarná, Žilina

**Objednávateľ:** Mesto Žilina

**Zhotoviteľ:** ERPOS, spol. s r. o.

**Miesto:** Žilina

**Spracoval:** TG

**Dátum:** 10. 2. 2025

| Kód        | Zákazka                                        | Cena bez DPH | DPH        | Cena s DPH | Ostatné | ZRN        | HZS  | VRN  | KČ   |
|------------|------------------------------------------------|--------------|------------|------------|---------|------------|------|------|------|
| 015tu      | Revitalizácia vnútrobloku na ul. Jarná, Žilina | 619 631,60   | 142 515,27 | 762 146,87 | 664,18  | 618 967,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 01a (1) | Krajinná archite...                            | 125 878,51   | 28 952,06  | 154 830,57 | 0,00    | 125 878,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 02 (1)  | Spevnené plochy                                | 305 098,95   | 70 172,76  | 375 271,71 | 0,00    | 305 098,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 02a     | Trvalé dopravné ...                            | 2 492,73     | 573,33     | 3 066,06   | 0,00    | 2 492,73   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 03      | Drobná architektúra a mobiliár                 | 156 059,82   | 35 893,76  | 191 953,58 | 0,00    | 156 059,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 (1)      | Drobná architektúra                            | 94 217,55    | 21 670,04  | 115 887,59 | 0,00    | 94 217,55  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 (1)      | Herné prvky                                    | 61 842,27    | 14 223,72  | 76 065,99  | 0,00    | 61 842,27  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 04a (1) | Verejné osvetlenie                             | 30 101,59    | 6 923,37   | 37 024,96  | 664,18  | 29 437,41  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkom     |                                                | 619631,60    | 142515,27  | 762 146,87 | 664,18  | 618 967,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku na ul. Jarná, Žilina

Objekt: Krajinná archite...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 2. 2025

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

## D1 STROMY 1 951,45 0,000

|   |  |                                                                                                        |    |        |        |          |       |
|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|-------|
| 1 |  | Acer campestre ok 12/14                                                                                | ks | 4,000  | 363,00 | 1 452,00 | 0,000 |
| 2 |  | Výsadba stromov                                                                                        | ks | 4,000  | 72,60  | 290,40   | 0,000 |
| 3 |  | Kotvenie stromov 3 a viac kolmy, inštalácia rákosovej rohože a viazanie stromu ku konštrukcii kotvenia | ks | 4,000  | 16,50  | 66,00    | 0,000 |
| 4 |  | Koly pre výsadbu stromov frézované dmin50mm, dl. 2500mm                                                | ks | 12,000 | 5,39   | 64,68    | 0,000 |
| 5 |  | Polkoly na zavetranie konštrukcie kotvenia dmin50mm, dl. 500-700mm                                     | ks | 12,000 | 4,95   | 59,40    | 0,000 |
| 6 |  | Syntetický alebo jutový popruh na viazanie stromov ku kotveniu                                         | ks | 4,000  | 1,10   | 4,40     | 0,000 |
| 7 |  | Rákosová rohož na obalenie kmeňa stromu                                                                | m  | 0,600  | 16,50  | 9,90     | 0,000 |
| 8 |  | Pôdny kondicionér na báze silikátových koloidov napr. Agrosil LR                                       | kg | 0,800  | 4,51   | 3,61     | 0,000 |
| 9 |  | Hnojivo N-P-K s postupným uvoľňovaním na 9 mesiacov (50g/ks)                                           | kg | 0,200  | 5,28   | 1,06     | 0,000 |

## D2 KRY 176,59 0,000

|    |  |                                                                  |    |        |      |       |       |
|----|--|------------------------------------------------------------------|----|--------|------|-------|-------|
| 10 |  | Lonicera tatarica v 60/80                                        | ks | 3,000  | 6,60 | 19,80 | 0,000 |
| 11 |  | Ligustrum vulgare v 60/80                                        | ks | 3,000  | 6,60 | 19,80 | 0,000 |
| 12 |  | Spirea media v 60/80                                             | ks | 7,000  | 6,60 | 46,20 | 0,000 |
| 13 |  | Výsadba krov                                                     | ks | 13,000 | 6,60 | 85,80 | 0,000 |
| 14 |  | Pôdny kondicionér na báze silikátových koloidov napr. Agrosil LR | kg | 0,650  | 4,51 | 2,93  | 0,000 |
| 15 |  | Hnojivo N-P-K s postupným uvoľňovaním na 9 mesiacov (30g/ks)     | kg | 0,390  | 5,28 | 2,06  | 0,000 |

## D3 TRVALKY 41 905,31 0,000

|    |  |                                   |    |         |      |          |       |
|----|--|-----------------------------------|----|---------|------|----------|-------|
| 16 |  | Perovskia atriplicifolia          | ks | 60,000  | 3,30 | 198,00   | 0,000 |
| 17 |  | Lavandula angustifolia "Blue"     | ks | 135,000 | 2,20 | 297,00   | 0,000 |
| 18 |  | Origanum vulgare                  | ks | 280,000 | 1,76 | 492,80   | 0,000 |
| 19 |  | Achillea millefolium "Terracotta" | ks | 312,000 | 2,20 | 686,40   | 0,000 |
| 20 |  | Deschampsia cespitosa             | ks | 342,000 | 2,20 | 752,40   | 0,000 |
| 21 |  | Stipa calamagrostis               | ks | 45,000  | 2,20 | 99,00    | 0,000 |
| 22 |  | Echinacea "Hot Summer"            | ks | 220,000 | 5,50 | 1 210,00 | 0,000 |
| 23 |  | Lychnis coronaria                 | ks | 90,000  | 2,20 | 198,00   | 0,000 |
| 24 |  | Coreopsis verticillata            | ks | 130,000 | 2,20 | 286,00   | 0,000 |
| 25 |  | Knautia macedonica "Mars Midget"  | ks | 160,000 | 2,20 | 352,00   | 0,000 |
| 26 |  | Kniphofia "Nancy's Red"           | ks | 150,000 | 3,30 | 495,00   | 0,000 |
| 27 |  | Sedum "Xenox"                     | ks | 252,000 | 3,30 | 831,60   | 0,000 |
| 28 |  | Crocsmia x crocosmiiflora         | ks | 70,000  | 0,28 | 19,60    | 0,000 |
| 29 |  | Tulipa                            | ks | 350,000 | 0,61 | 213,50   | 0,000 |
| 30 |  | Allium sphaerocephalon            | ks | 162,000 | 0,33 | 53,46    | 0,000 |
| 31 |  | Papaver orientale "Brilliant"     | ks | 82,000  | 3,30 | 270,60   | 0,000 |
| 32 |  | Salvia nemorosa ""Amethyst""      | ks | 55,000  | 2,20 | 121,00   | 0,000 |
| 33 |  | Salvia nemorosa "crystal blue"    | ks | 87,000  | 3,30 | 287,10   | 0,000 |
| 34 |  | Stipa tenuissima "Ponytails"      | ks | 75,000  | 2,20 | 165,00   | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis                                | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|--------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 35 |             | Hemerocallis "Corky"                 | ks | 90,000          | 2,20            | 198,00      | 0,000           |
| 36 |             | Thymus vulgaris                      | ks | 70,000          | 2,20            | 154,00      | 0,000           |
| 37 |             | Filipendula purpurea "Elegans"       | ks | 40,000          | 3,30            | 132,00      | 0,000           |
| 38 |             | Paeonia lactiflora "Nippon Beauty"   | ks | 55,000          | 6,05            | 332,75      | 0,000           |
| 39 |             | Digitalis "mertonensis"              | ks | 55,000          | 3,30            | 181,50      | 0,000           |
| 40 |             | Aconitum henryi ""Spark's variety""  | ks | 230,000         | 2,20            | 506,00      | 0,000           |
| 41 |             | Potentilla atrosanguinea             | ks | 130,000         | 3,30            | 429,00      | 0,000           |
| 42 |             | Kalimeris incisa "Blue Star"         | ks | 105,000         | 2,20            | 231,00      | 0,000           |
| 43 |             | Euphorbia griffithii "Fireglow"      | ks | 90,000          | 2,20            | 198,00      | 0,000           |
| 44 |             | Aster divaricatus "Beth Chatto"      | ks | 90,000          | 3,30            | 297,00      | 0,000           |
| 45 |             | Aquilegia vulgaris "Blue Barlow"     | ks | 265,000         | 2,20            | 583,00      | 0,000           |
| 46 |             | Polygonum affine                     | ks | 590,000         | 2,20            | 1 298,00    | 0,000           |
| 47 |             | Galanthus nivalis                    | ks | 150,000         | 0,61            | 91,50       | 0,000           |
| 48 |             | Tulipa sylvestris                    | ks | 250,000         | 0,61            | 152,50      | 0,000           |
| 49 |             | Euphorbia amygdaloides "Red Wing"    | ks | 225,000         | 3,30            | 742,50      | 0,000           |
| 50 |             | Geranium sanguineum "Tiny Monster"   | ks | 277,000         | 2,20            | 609,40      | 0,000           |
| 51 |             | Campanula glomerata "Acaulis"        | ks | 22,000          | 1,76            | 38,72       | 0,000           |
| 52 |             | Anemone sylvestris                   | ks | 230,000         | 2,20            | 506,00      | 0,000           |
| 53 |             | Narcissus                            | ks | 207,000         | 0,50            | 103,50      | 0,000           |
| 54 |             | Iris germanica                       | ks | 105,000         | 3,30            | 346,50      | 0,000           |
| 55 |             | Lythrum salicaria "Robert"           | ks | 22,000          | 3,30            | 72,60       | 0,000           |
| 56 |             | Nepeta "Six Hills Giant"             | ks | 150,000         | 2,20            | 330,00      | 0,000           |
| 57 |             | Monarda "Fireball"                   | ks | 195,000         | 3,30            | 643,50      | 0,000           |
| 58 |             | Geranium „Jonson 's Blue’            | ks | 40,000          | 2,20            | 88,00       | 0,000           |
| 59 |             | Hosta "August Moon" ( "Honeybells")  | ks | 205,000         | 3,30            | 676,50      | 0,000           |
| 60 |             | Heuchera hybrida "Blondie in Lime"   | ks | 350,000         | 5,50            | 1 925,00    | 0,000           |
| 61 |             | Luzula sylvatica                     | ks | 350,000         | 2,20            | 770,00      | 0,000           |
| 62 |             | Epimedium pubigerum "Orangekönigin"  | ks | 190,000         | 3,30            | 627,00      | 0,000           |
| 63 |             | Actaea racemosa var. cordifolia      | ks | 95,000          | 3,30            | 313,50      | 0,000           |
| 64 |             | Salvia nemorosa "Merleau Blue"       | ks | 275,000         | 3,30            | 907,50      | 0,000           |
| 65 |             | Paeonia "Felix Crousse"              | ks | 30,000          | 6,60            | 198,00      | 0,000           |
| 66 |             | Ajuga reptans "Atropurpurea"         | ks | 360,000         | 2,20            | 792,00      | 0,000           |
| 67 |             | Athyrium filix-femina                | ks | 30,000          | 3,30            | 99,00       | 0,000           |
| 68 |             | Hakonechloa macra                    | ks | 50,000          | 3,30            | 165,00      | 0,000           |
| 69 |             | Actaea simplex "Pink Spike"          | ks | 25,000          | 6,60            | 165,00      | 0,000           |
| 70 |             | Astilbe "Bremen"                     | ks | 35,000          | 3,30            | 115,50      | 0,000           |
| 71 |             | Primula vulgaris                     | ks | 60,000          | 2,20            | 132,00      | 0,000           |
| 72 |             | Kirengeshoma palmata                 | ks | 40,000          | 5,50            | 220,00      | 0,000           |
| 73 |             | Festuca mairei                       | ks | 47,000          | 2,20            | 103,40      | 0,000           |
| 74 |             | Echinops bannaticus 'BlueGlow'       | ks | 47,000          | 2,20            | 103,40      | 0,000           |
| 75 |             | Phlomis russeliana                   | ks | 39,000          | 3,30            | 128,70      | 0,000           |
| 76 |             | Nepeta × faassenii                   | ks | 75,000          | 2,20            | 165,00      | 0,000           |
| 77 |             | Sesleria heuffleriana                | ks | 60,000          | 2,20            | 132,00      | 0,000           |
| 78 |             | Lychnis chalcidonica                 | ks | 70,000          | 2,86            | 200,20      | 0,000           |
| 79 |             | Scabiosa chile 'Black'               | ks | 75,000          | 3,19            | 239,25      | 0,000           |
| 80 |             | Agastache rugosa "Heatwave"          | ks | 65,000          | 3,19            | 207,35      | 0,000           |
| 81 |             | Aster "Prof. Anton Kippenberg"       | ks | 75,000          | 2,20            | 165,00      | 0,000           |
| 82 |             | Aster amellus 'Rudolf Goethe'        | ks | 75,000          | 2,20            | 165,00      | 0,000           |
| 83 |             | Sedum spectabile "Septemberglut"     | ks | 75,000          | 2,20            | 165,00      | 0,000           |
| 84 |             | Geranium magnificum "Anemoniflorum"  | ks | 210,000         | 2,20            | 462,00      | 0,000           |
| 85 |             | Geranium renardii 'Phillipe Vapelle' | ks | 270,000         | 2,20            | 594,00      | 0,000           |
| 86 |             | Thymus serpyllum                     | ks | 320,000         | 2,20            | 704,00      | 0,000           |
| 87 |             | Calamintha nepeta "Blue Cloud"       | ks | 210,000         | 2,20            | 462,00      | 0,000           |
| 88 |             | Allium giganteum                     | ks | 145,000         | 0,94            | 136,30      | 0,000           |
| 89 |             | Tulipa (bordový)                     | ks | 140,000         | 0,77            | 107,80      | 0,000           |
| 90 |             | Eremurus x isabellinus 'Rexona'      | ks | 30,000          | 1,65            | 49,50       | 0,000           |
| 91 |             | Výsadba trvaliek                     | ks | 9 359,000       | 1,43            | 13 383,37   | 0,000           |

| Č. | Kód položky | Popis                                                        | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 92 |             | Výsadba cibulovín                                            | ks | 1 504,000       | 1,05            | 1 579,20    | 0,000           |
| 93 |             | Hnojivo N-P-K s postupným uvoľňovaním na 9 mesiacov (30g/m2) | kg | 47,994          | 5,28            | 253,41      | 0,000           |

**D4** **19 530,06** **0,000**

|     |  |                                                                                                    |    |           |       |          |       |
|-----|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|-------|
| 94  |  | Požitie ekotextílie pod trvalkové záhony proti burinám - Argotex eco+                              | m2 | 1 599,800 | 2,86  | 4 575,43 | 0,000 |
| 95  |  | Použitie geotextílie popod lavičky proti prerastaniu burín - Geotextília 150g/m2                   | m2 | 93,000    | 0,77  | 71,61    | 0,000 |
| 96  |  | Inštalácia geotextílií spolu                                                                       | m2 | 1 692,800 | 2,20  | 3 724,16 | 0,000 |
| 97  |  | Mulčovanie vysadených stromov kôrou z ihličnatých drevín hr. 70-100mm                              | ks | 4,000     | 2,20  | 8,80     | 0,000 |
| 98  |  | Mulčovanie vysadených krov kôrou z ihličnatých drevín hr. 70-100mm                                 | ks | 13,000    | 2,20  | 28,60    | 0,000 |
| 99  |  | Mulčovanie vysadených trvaliek kôrou z ihličnatých drevín (záhony C,D,E,F,G,H) hr. 70-100mm        | m2 | 827,800   | 2,20  | 1 821,16 | 0,000 |
| 100 |  | Mulčovacia kôra z ihličnatých drevín fr.20/60mm                                                    | m3 | 58,681    | 85,80 | 5 034,83 | 0,000 |
| 101 |  | Mulčovanie vysadených trvaliek lámaným kamenivom fr. 8/16mm (záhony A,B,I) 70-100mm                | m2 | 772,000   | 5,49  | 4 238,28 | 0,000 |
| 102 |  | Nastlanie vrstvy lomového lámaného kameniva pod lavičky fr.8/16mm (3,12m2 v mocnosti vrstvy 100mm) | t  | 0,515     | 16,50 | 8,50     | 0,000 |
| 103 |  | Lámané kamenivo fr. 8/16mm pod lavičky                                                             | t  | 0,515     | 36,30 | 18,69    | 0,000 |

**D5** **Výmery plôch sadových úprav** **4 120,53** **0,000**

|     |  |                                                                                                                                  |    |           |       |          |       |
|-----|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|-------|
| 104 |  | trvalkový záhon 1                                                                                                                | m2 | 100,500   | 0,00  | 0,00     | 0,000 |
| 105 |  | trvalkový záhon 2                                                                                                                | m2 | 24,000    | 0,00  | 0,00     | 0,000 |
| 106 |  | trvalkový záhon 3                                                                                                                | m2 | 7,200     | 0,00  | 0,00     | 0,000 |
| 107 |  | trvalkový záhon 4                                                                                                                | m2 | 27,300    | 0,00  | 0,00     | 0,000 |
| 108 |  | trvalkový záhon 5                                                                                                                | m2 | 72,000    | 0,00  | 0,00     | 0,000 |
| 109 |  | trvalkový záhon 6a                                                                                                               | m2 | 65,700    | 0,00  | 0,00     | 0,000 |
| 110 |  | trvalkový záhon 6b                                                                                                               | m2 | 136,000   | 0,00  | 0,00     | 0,000 |
| 111 |  | trvalkový záhon 7                                                                                                                | m2 | 18,000    | 0,00  | 0,00     | 0,000 |
| 112 |  | trvalkový záhon 8a                                                                                                               | m2 | 370,000   | 0,00  | 0,00     | 0,000 |
| 113 |  | trvalkový záhon 8b                                                                                                               | m2 | 121,000   | 0,00  | 0,00     | 0,000 |
| 114 |  | trvalkový záhon 9                                                                                                                | m2 | 56,000    | 0,00  | 0,00     | 0,000 |
| 115 |  | trvalkový záhon 10                                                                                                               | m2 | 11,900    | 0,00  | 0,00     | 0,000 |
| 116 |  | trvalkový záhon 11                                                                                                               | m2 | 35,000    | 0,00  | 0,00     | 0,000 |
| 117 |  | trvalkový záhon 12                                                                                                               | m2 | 59,000    | 0,00  | 0,00     | 0,000 |
| 118 |  | trvalkový záhon 13                                                                                                               | m2 | 10,000    | 0,00  | 0,00     | 0,000 |
| 119 |  | trvalkový záhon 14                                                                                                               | m2 | 25,500    | 0,00  | 0,00     | 0,000 |
| 120 |  | trvalkový záhon 15                                                                                                               | m2 | 25,700    | 0,00  | 0,00     | 0,000 |
| 121 |  | trvalkový záhon 16                                                                                                               | m2 | 109,000   | 0,00  | 0,00     | 0,000 |
| 122 |  | trvalkový záhon 17                                                                                                               | m2 | 97,000    | 0,00  | 0,00     | 0,000 |
| 123 |  | trvalkový záhon 18                                                                                                               | m2 | 30,000    | 0,00  | 0,00     | 0,000 |
| 124 |  | trvalkový záhon 19                                                                                                               | m2 | 124,000   | 0,00  | 0,00     | 0,000 |
| 125 |  | trvalkový záhon 20                                                                                                               | m2 | 75,000    | 0,00  | 0,00     | 0,000 |
| 126 |  | trvalkové záhony spolu                                                                                                           | m2 | 1 599,800 | 0,00  | 0,00     | 0,000 |
| 127 |  | travníky                                                                                                                         | m2 | 9 651,200 | 0,00  | 0,00     | 0,000 |
| 128 |  | drenážny zásek (ryha, prieloha) - makadam fr. 8/16 hĺbka 60cm plochy spolu - montáž                                              | m2 | 83,500    | 11,00 | 918,50   | 0,000 |
| 129 |  | drenážny zásek (ryha, prieloha) - makadam fr. 8/16 hĺbka 20cm ( kvôli koreňom a sietam , popod lavičky - plochy spolu ) - montáž | m2 | 9,200     | 9,90  | 91,08    | 0,000 |
| 130 |  | lomové lámané kamenivo - makadam - fr. 8/16mm - miestny zdroj vrátane dopravy na miesto plnenia                                  | t  | 85,701    | 36,30 | 3 110,95 | 0,000 |

**D6** **Príprava výsadiieb a založenie trávnikov** **53 071,66** **0,000**



# ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku na ul. Jarná, Žilina

Objekt: Spevnené plochy

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 2. 2025

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

## HSV

## Práce a dodávky HSV

283 183,49

0,000

### 1

### Zemné práce

27 712,41

0,000

|    |             |                                                                                                                                                |    |           |      |          |       |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|----------|-------|
| 1  | 113106612.S | Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t                                                                      | m2 | 92,000    | 3,65 | 335,80   | 0,000 |
| 2  | 113107231.S | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t                                                       | m2 | 234,550   | 5,67 | 1 329,90 | 0,000 |
| 3  | 113107242.S | Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t                                                             | m2 | 438,550   | 1,71 | 749,92   | 0,000 |
| 4  | 113205121.S | Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých, -0,29000t                                                                                       | m  | 40,000    | 5,25 | 210,00   | 0,000 |
| 5  | 113206111.S | Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t                                               | m  | 2 062,800 | 2,45 | 5 053,86 | 0,000 |
| 6  | 113307222.S | Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t                                              | m2 | 3 556,780 | 1,60 | 5 690,85 | 0,000 |
| 7  | 113307223.S | Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t                                               | m2 | 444,610   | 2,45 | 1 089,29 | 0,000 |
| 8  | 122202201.S | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3                                                                             | m3 | 438,384   | 6,85 | 3 002,93 | 0,000 |
| 9  | 122202209.S | Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3                                                                   | m3 | 438,384   | 1,35 | 591,82   | 0,000 |
| 10 | 162501122.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 416,465   | 2,50 | 1 041,16 | 0,000 |
| 11 | 162501123.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 7 079,905 | 0,30 | 2 123,97 | 0,000 |
| 12 | 171201201.S | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                                         | m3 | 416,465   | 0,95 | 395,64   | 0,000 |
| 13 | 171209002.S | Poplatok za skladovanie - zemina (17 05) ostatné                                                                                               | t  | 224,891   | 8,00 | 1 799,13 | 0,000 |
| 71 | 171221001.S | Poplatok za recykláciu (prípravu na opätovné použitie) materiálu - zemina a kamenivo                                                           | t  | 524,746   | 8,00 | 4 197,97 | 0,000 |
| 14 | 174101001.S | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                                                         | m3 | 21,919    | 4,57 | 100,17   | 0,000 |

### 2

### Zakladanie

225,44

0,000

|    |                |                                                                                         |    |         |      |        |       |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|-------|
| 15 | 289971211.S    | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m | m2 | 111,770 | 0,95 | 106,18 | 0,000 |
| 16 | 693110004500.S | Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2                                            | m2 | 122,947 | 0,97 | 119,26 | 0,000 |

### 5

### Komunikácie

142 454,43

0,000

|    |             |                                                                                                                                       |    |         |      |          |       |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|-------|
| 17 | 564210112.S | Kryt pre mlátový chodník z vápencovej drviny fr. 0-4 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením do hr. 50 mm, plochy nad 200 do 1000 m2 | m2 | 521,160 | 4,75 | 2 475,51 | 0,000 |
| 18 | 564210212.S | Podklad pre mlátový chodník zo štrkopiesku fr. 0-16 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením hr. 50 mm, plochy nad 200 do 1000 m2     | m2 | 521,160 | 4,37 | 2 277,47 | 0,000 |
| 19 | 564231111.S | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm                                     | m2 | 375,620 | 4,99 | 1 874,34 | 0,000 |
| 20 | 564750312.S | Podklad pre mlátový chodník z kameniva hrubého drveného fr. 4-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm, plochy nad 200 do 1000 m2 | m2 | 521,160 | 6,55 | 3 413,60 | 0,000 |

| Č. | Kód položky    | Popis                                                                                                                                | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 21 | 564831111.S    | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm                                                           | m2 | 375,620         | 4,99            | 1 874,34    | 0,000           |
| 22 | 564851111.S    | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm                                                           | m2 | 2 578,970       | 6,55            | 16 892,25   | 0,000           |
| 23 | 564861111.S    | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm                                                           | m2 | 375,620         | 8,73            | 3 279,16    | 0,000           |
| 24 | 564871111.S    | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm                                                           | m2 | 360,160         | 9,25            | 3 331,48    | 0,000           |
| 25 | 567132114.S    | Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 190 mm                      | m2 | 381,150         | 15,35           | 5 850,65    | 0,000           |
| 26 | 572991232.S    | Vyspravenie spojov asfaltovou polymérovou páskou šírky 50 mm, hr. 4 mm                                                               | m  | 408,300         | 4,40            | 1 796,52    | 0,000           |
| 27 | 576731111.S    | Koberec asfaltový zo štrkopiesku s rozprestretím a so zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm                                               | m2 | 435,600         | 19,80           | 8 624,88    | 0,000           |
| 28 | 577154311.S    | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 16 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm                           | m2 | 417,450         | 23,12           | 9 651,44    | 0,000           |
| 29 | 577164411.S    | Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm                             | m2 | 399,300         | 26,25           | 10 481,63   | 0,000           |
| 30 | 596911141.S    | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm      | m2 | 29,380          | 25,50           | 749,19      | 0,000           |
| 31 | 592460016600.S | Dlažba betónová maloformátová pre kladenie do kruhu hr. 60 mm, farebná                                                               | m2 | 29,968          | 19,91           | 596,66      | 0,000           |
| 32 | 596911144.S    | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40-50 mm | m2 | 2 954,590       | 13,20           | 39 000,59   | 0,000           |
| 33 | 592460011100.S | Dlažba betónová, rozmer 100x100x60 mm, farebná                                                                                       | m2 | 2 604,760       | 6,77            | 17 634,23   | 0,000           |
| 34 | 592460011400.S | Dlažba betónová, rozmer 100x100x60 mm, prírodná                                                                                      | m2 | 379,376         | 6,33            | 2 401,45    | 0,000           |
| 35 | 596911164.S    | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm    | m2 | 375,620         | 13,20           | 4 958,18    | 0,000           |
| 36 | 592460008550.S | Dlažba betónová škárová eko, rozmer 200x200x80 mm, prírodná                                                                          | m2 | 363,762         | 9,77            | 3 553,95    | 0,000           |
| 37 | 597961111.S    | Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z ľubovoľných prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm                             | m  | 37,800          | 45,95           | 1 736,91    | 0,000           |

**8 Rúrové vedenie 477,50 0,000**

|    |             |                                                                        |    |       |       |        |       |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|-------|
| 38 | 899331111.S | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu | ks | 5,000 | 95,50 | 477,50 | 0,000 |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|-------|

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 107 302,76 0,000**

|    |                |                                                                                                         |    |           |          |           |       |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|-----------|-------|
| 39 | 916361112.S    | Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou  | m  | 88,000    | 10,45    | 919,60    | 0,000 |
| 40 | 592170003800.S | Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný                                               | ks | 79,070    | 4,87     | 385,07    | 0,000 |
| 41 | 592170001000.S | Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm                                                                  | ks | 12,240    | 4,82     | 59,00     | 0,000 |
| 42 | 916362112.S    | Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou | m  | 2 611,500 | 10,45    | 27 290,18 | 0,000 |
| 43 | 592170003800.S | Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný                                               | ks | 2 663,730 | 4,87     | 12 972,37 | 0,000 |
| 44 | 916561112.S    | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou | m  | 1 514,100 | 8,80     | 13 324,08 | 0,000 |
| 45 | 592170001800.S | Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný                                                        | ks | 1 544,382 | 1,45     | 2 239,35  | 0,000 |
| 46 | 918101112.S    | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20            | m3 | 126,965   | 80,00    | 10 157,20 | 0,000 |
| 47 | 919716111.S    | Oceľová výstuž do krytu spevnených plôch zo zvar. sietí KARI hmotnosť do 7,5 kg/m2                      | t  | 2,995     | 1 450,00 | 4 342,75  | 0,000 |
| 48 | 919735113.S    | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm                           | m  | 408,300   | 3,85     | 1 571,96  | 0,000 |
| 49 | 935112111.S    | Osadenie priekop. žlabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 12/15                 | m  | 30,000    | 19,50    | 585,00    | 0,000 |
| 50 | 592270002100.S | Odvodňovací žlab na spevnenie miest pre odtok zrážok, lxšxv 500x250x140 mm, prehĺbenie 80 mm, sivá      | ks | 60,600    | 3,94     | 238,76    | 0,000 |

| Č. | Kód položky    | Popis                                                                                                                                                                 | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 51 | 935114423.S    | Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm a s roštom triedy C 250                                                | m   | 37,800          | 28,50           | 1 077,30    | 0,000           |
| 52 | 592270013100.S | Čelná koncová stena, výška 100 mm, pre žľaby betónové plytké s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm                                                                  | ks  | 4,000           | 13,75           | 55,00       | 0,000           |
| 53 | 592270022300.S | Odvodňovací žľab betónový univerzálny s ochrannou hranou, svetlá šírka 150 mm, dĺžky 1 m, bez spádu                                                                   | ks  | 38,000          | 142,45          | 5 413,10    | 0,000           |
| 54 | 592270015100.S | Mriežkový rošt nerez, štrbiny 30x10 mm, dl. 1 m, trieda C 250, s rýchlouzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm                           | ks  | 38,000          | 131,45          | 4 995,10    | 0,000           |
| 55 | 966001111.S    | Demontáž odpadkového koša s betónovou pätkou, - 0,02700 t                                                                                                             | ks  | 2,000           | 25,00           | 50,00       | 0,000           |
| 56 | 966001121.S    | Demontáž parkovej lavičky s betónovou pätkou, -0,03400 t                                                                                                              | ks  | 6,000           | 25,00           | 150,00      | 0,000           |
| 57 | 966001191.S    | Demontáž sušiača na prádlo s betónovými pätkami, - 0,12500 t                                                                                                          | ks  | 2,000           | 25,00           | 50,00       | 0,000           |
| 58 | HZS000111.S    | Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - odstránenie celkov detských ihrísk vrátane podkladov (základov) | hod | 32,000          | 35,00           | 1 120,00    | 0,000           |
| 59 | 966006132.S    | Odstránenie dopravnej značky so stĺpikom s bet. pätkou, - 0,08200t                                                                                                    | ks  | 1,000           | 16,50           | 16,50       | 0,000           |
| 60 | 979082213.S    | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km                                                                                        | t   | 1 481,055       | 2,00            | 2 962,11    | 0,000           |
| 61 | 979082219.S    | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny                                                                                  | t   | 28 140,045      | 0,10            | 2 814,00    | 0,000           |
| 62 | 979087212.S    | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny                                                                                                       | t   | 1 481,055       | 1,80            | 2 665,90    | 0,000           |
| 63 | 979089002.S    | Poplatok za skladovanie - kamenivo (17 05) ostatné                                                                                                                    | t   | 113,119         | 8,00            | 904,95      | 0,000           |
| 64 | 979089012.S    | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                                                                                                      | t   | 307,384         | 8,00            | 2 459,07    | 0,000           |
| 65 | 979089212.S    | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi (17 03 ), ostatné                                                                                                          | t   | 23,813          | 8,00            | 190,50      | 0,000           |
| 72 | 979089891.S    | Poplatok za recykláciu (prípravu na opätovné použitie) vybúraného odpadu a materiálu - stavebné materiály                                                             | t   | 1 036,739       | 8,00            | 8 293,91    | 0,000           |

**99 Presun hmôt HSV 5 010,95 0,000**

|    |             |                                                                                                    |   |           |      |          |       |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|----------|-------|
| 66 | 998223011.S | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 3 711,814 | 1,35 | 5 010,95 | 0,000 |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|----------|-------|

**PSV Práce a dodávky PSV 4 415,46 0,000**

**711 Izolácie proti vode a vlhkosti 4 415,46 0,000**

|    |              |                                                                                                                                        |    |         |      |          |       |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|-------|
| 67 | 711471051.S  | Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju                              | m2 | 360,160 | 4,50 | 1 620,72 | 0,000 |
| 68 | 283230000100 | Hydroizolačná fólia napr. PE-HD FATRAFOL EKOTEN 915, hr. 1 mm, izolácia proti vlhkosti, radónu a úniku ropných produktov, farba čierna | m2 | 414,184 | 6,50 | 2 692,20 | 0,000 |
| 69 | 998711201.S  | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m                                                                           | %  | 39,440  | 2,60 | 102,54   | 0,000 |

**VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 17 500,00 0,000**

**VRN06 Zariadenie staveniska 17 500,00 0,000**

|    |             |                                                                             |     |       |           |           |       |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|-------|
| 70 | 000600024.S | Zariadenie staveniska - prevádzkové dočasné dopravné značenie na stavenisku | sub | 1,000 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,000 |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|-------|

**Celkom 305 098,95 0,000**

# ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku na ul. Jarná, Žilina

Objekt: Trvalé dopravné ...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 2. 2025

| Č.            | Kód položky    | Popis                                                                                                                | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom     | Hmotnosť celkom |
|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>HSV</b>    |                | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                                           |    |                 |                 | <b>2 492,73</b> | <b>0,000</b>    |
| <b>1</b>      |                | <b>Zemné práce</b>                                                                                                   |    |                 |                 | <b>62,20</b>    | <b>0,000</b>    |
| 1             | 133201201.S    | Výkop šachty nezapaženej, hĺbina 3 do 100 m3                                                                         | m3 | 0,768           | 75,50           | 57,98           | 0,000           |
| 2             | 133201109.S    | Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3                              | m3 | 0,768           | 5,50            | 4,22            | 0,000           |
| <b>2</b>      |                | <b>Zakladanie</b>                                                                                                    |    |                 |                 | <b>115,20</b>   | <b>0,000</b>    |
| 3             | 275313611.S    | Betón základových pátiiek, prostý tr. C 16/20                                                                        | m3 | 0,768           | 150,00          | 115,20          | 0,000           |
| <b>9</b>      |                | <b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>                                                                           |    |                 |                 | <b>2 312,00</b> | <b>0,000</b>    |
| 4             | 914001211.S    | Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly                | ks | 13,000          | 25,00           | 325,00          | 0,000           |
| 5             | 404410037210   | Regulačná značka DZ 272 "Parkovanie", základný rozmer, R2, Ref2, P3, E2, WL3, PL3, DSL0, TDB5, TDT6, SP2,            | ks | 6,000           | 71,50           | 429,00          | 0,000           |
| 6             | 404410198800   | Dodatková tabuľka, základný rozmer, R2, Ref2, P3, E2, WL3, PL3, DSL0, TDB5, TDT6, SP2, značka sa umiestni pod DZ 272 | ks | 7,000           | 44,00           | 308,00          | 0,000           |
| 7             | 914501121.S    | Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu                                         | ks | 6,000           | 20,00           | 120,00          | 0,000           |
| 8             | 404490008400.S | Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky                                                                         | m  | 15,000          | 44,00           | 660,00          | 0,000           |
| 9             | 404490008600.S | Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová                                                                                    | ks | 6,000           | 2,50            | 15,00           | 0,000           |
| 10            | 915716112.S    | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých súvislých, farba biela základná šírky 120 mm               | m  | 120,000         | 2,50            | 300,00          | 0,000           |
| 11            | 915721211.S    | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná            | m2 | 10,000          | 15,50           | 155,00          | 0,000           |
| <b>99</b>     |                | <b>Presun hmôt HSV</b>                                                                                               |    |                 |                 | <b>3,33</b>     | <b>0,000</b>    |
| 12            | 998223011.S    | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu                   | t  | 2,469           | 1,35            | 3,33            | 0,000           |
| <b>Celkom</b> |                |                                                                                                                      |    |                 |                 | <b>2 492,73</b> | <b>0,000</b>    |

# ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku na ul. Jarná, Žilina

Objekt: Drobná architektúra a mobiliár

Časť: Drobná architektúra

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 2. 2025

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**HSV Práce a dodávky HSV 94 217,55 0,000**

**1 Zemné práce 431,44 0,000**

|    |             |                                                                                                                                                    |                |        |       |        |       |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|--------|-------|
| 1  | 133211101.S | Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m <sup>2</sup>                                                       | m <sup>3</sup> | 5,019  | 55,00 | 276,05 | 0,000 |
| 2  | 133211109.S | Príplatek za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3                                                       | m <sup>3</sup> | 5,019  | 7,52  | 37,74  | 0,000 |
| 3  | 162501102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m                                | m <sup>3</sup> | 5,019  | 3,50  | 17,57  | 0,000 |
| 4  | 162501105.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> , príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m <sup>3</sup> | 35,133 | 0,30  | 10,54  | 0,000 |
| 5  | 171201201.S | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 5,019  | 0,95  | 4,77   | 0,000 |
| 6  | 171209002.S | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                        | t              | 2,710  | 8,00  | 21,68  | 0,000 |
| 48 | 171221001.S | Poplatok za recykláciu (prípravu na opätovné použitie) materiálu - zemina a kamenivo                                                               | t              | 6,324  | 8,00  | 50,59  | 0,000 |
| 7  | 181101102.S | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 25,000 | 0,50  | 12,50  | 0,000 |

**2 Zakladanie 1 549,36 0,000**

|    |             |                                                          |                |        |        |        |       |
|----|-------------|----------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|--------|-------|
| 8  | 275313711.S | Betón základových pätiiek, prostý tr. C 25/30            | m <sup>3</sup> | 5,019  | 148,50 | 745,32 | 0,000 |
| 9  | 275351217.S | Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné  | m <sup>2</sup> | 21,614 | 27,95  | 604,11 | 0,000 |
| 10 | 275351218.S | Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné | m <sup>2</sup> | 21,614 | 9,25   | 199,93 | 0,000 |

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 90 421,74 0,000**

|    |              |                                                                                                                                                                                         |    |        |          |           |       |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|-------|
| 11 | 936104101.X  | Montáž prvku drobnej architektúry, hmotnosti do 0,1 tkotevnými skrutkami na pevný podklad                                                                                               | ks | 2,000  | 48,60    | 97,20     | 0,000 |
| 12 | 936104101.Y  | Spodná stavba prvku drobnej architektúry                                                                                                                                                | ks | 2,000  | 81,54    | 163,08    | 0,000 |
| 13 | XX           | Informačná značka "zákaz vodiť psov a tvar psa" atypický výrobok celooceľová pozinkovaná grafika, na oceľovom pozinkovanom stĺpiku v rozkonáranom tvare, k inštalácii na betónovú pätku | ks | 1,000  | 481,46   | 481,46    | 0,000 |
| 14 | XY           | Informačná značka "zákaz vodiť psov" atypický výrobok celooceľová pozinkovaná, na oceľovom pozinkovanom stĺpiku s krytkou, k inštalácii na betónovú pätku                               | ks | 1,000  | 270,00   | 270,00    | 0,000 |
| 15 | 936104212.X  | Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad                                                                                                                          | ks | 29,000 | 38,07    | 1 104,03  | 0,000 |
| 16 | 936104212.Y1 | Spodná stavba odpadkového koša jednoduchého                                                                                                                                             | ks | 11,000 | 82,17    | 903,87    | 0,000 |
| 17 | 936104212.Y2 | Spodná stavba odpadkového koša trojitého                                                                                                                                                | ks | 18,000 | 141,40   | 2 545,20  | 0,000 |
| 18 | CS111        | Odpadkový kôš 32 l, oceľové telo opatrené ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, s vekom vhadzovacieho otvoru, popolník s antikorovým zhášačom cigariet                 | ks | 7,000  | 491,41   | 3 439,87  | 0,000 |
| 19 | CS331        | Trojitý odpadkový kôš 3x32 l, oceľové telo, veká vhadzovacích otvorov, popolník s antikorovým zhášačom cigariet                                                                         | ks | 18,000 | 1 060,30 | 19 085,40 | 0,000 |
| 20 | CP110        | Špeciálny odpadkový kôš 32 l, oceľové telo opatrené ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, s vekom vhadzovacieho otvoru, na psie exkrementy                             | ks | 4,000  | 479,16   | 1 916,64  | 0,000 |
| 21 | 936124121.X  | Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami na pevný podklad                                                                                                                          | ks | 18,000 | 69,64    | 1 253,52  | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis                                                                                                                           | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 22 | 936124121.Y | Spodná stavba parkovej lavičky                                                                                                  | ks | 18,000          | 164,39          | 2 959,02    | 0,000           |
| 46 | VLA156t     | Parková lavička, dĺžka 1,84m s operadlom a podrúčkami, konštrukcia z hliníkovej zliatiny, sedadlo i operadlo z drevených lamiel | ks | 2,000           | 938,61          | 1 877,22    | 0,000           |
| 47 | VLA151t     | Parková lavička, dĺžka 1,84m s operadlom, konštrukcia z hliníkovej zliatiny, sedadlo i operadlo z drevených lamiel              | ks | 16,000          | 938,61          | 15 017,76   | 0,000           |
| 24 | 936124123.X | Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami na pevný podklad                                                                  | ks | 1,000           | 56,98           | 56,98       | 0,000           |
| 25 | 936124123.Y | Spodná stavba parkovej lavičky                                                                                                  | ks | 1,000           | 85,75           | 85,75       | 0,000           |
| 26 | LWD110t     | Parková lavička, dĺžka 3,0m sedadlo z drevených lamiel z tropického dreva                                                       | ks | 1,000           | 1 514,05        | 1 514,05    | 0,000           |
| 27 | 936124124.X | Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami na pevný podklad                                                                  | ks | 3,000           | 152,58          | 457,74      | 0,000           |
| 28 | 936124124.Y | Spodná stavba parkovej lavičky                                                                                                  | ks | 3,000           | 171,44          | 514,32      | 0,000           |
| 29 | LWD500t     | Parková lavička, 3,0x1,50m sedadlo z drevených lamiel z tropického dreva                                                        | ks | 3,000           | 4 891,74        | 14 675,22   | 0,000           |
| 30 | 936124122.X | Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami na pevný podklad                                                                  | ks | 2,000           | 56,98           | 113,96      | 0,000           |
| 31 | 936124122.Y | Spodná stavba parkovej lavičky                                                                                                  | ks | 2,000           | 85,75           | 171,50      | 0,000           |
| 32 | LVB110t     | Parková lavička detská, dĺžka 1,4m sedadlo z drevených lamiel z tropického dreva                                                | ks | 2,000           | 667,46          | 1 334,92    | 0,000           |
| 33 | 936124126.X | Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami na pevný podklad                                                                  | ks | 1,000           | 106,38          | 106,38      | 0,000           |
| 34 | 936124126.Y | Spodná stavba parkovej lavičky                                                                                                  | ks | 1,000           | 129,93          | 129,93      | 0,000           |
| 35 | LWD200t     | Parková lavička - dve lavičky dĺžky 3,0m spojené v uhle 120°, sedadlá z drevených lamiel z tropického dreva                     | ks | 1,000           | 3 226,82        | 3 226,82    | 0,000           |
| 36 | 936124127.X | Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami na pevný podklad                                                                  | ks | 2,000           | 152,58          | 305,16      | 0,000           |
| 37 | 936124127.Y | Spodná stavba parkovej lavičky                                                                                                  | ks | 2,000           | 171,44          | 342,88      | 0,000           |
| 38 | LWD210t     | Parková lavička - tri lavičky dĺžky 3,0+1,7+3,0m spojené v uhle 120°, sedadlá z drevených lamiel z tropického dreva             | ks | 2,000           | 4 488,50        | 8 977,00    | 0,000           |
| 39 | 936124125.X | Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami na pevný podklad                                                                  | ks | 5,000           | 41,58           | 207,90      | 0,000           |
| 40 | 936124125.Y | Spodná stavba parkovej lavičky                                                                                                  | ks | 5,000           | 85,75           | 428,75      | 0,000           |
| 41 | LWD112t     | Parková lavička, dĺžka 1,4m sedadlo z drevených lamiel z tropického dreva                                                       | ks | 5,000           | 725,74          | 3 628,70    | 0,000           |
| 42 | 936174312.X | Osadenie stojana na bicykle kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad                                          | ks | 11,000          | 37,05           | 407,55      | 0,000           |
| 43 | 936174312.Y | Spodná stavba stojana na bicykle                                                                                                | ks | 11,000          | 123,72          | 1 360,92    | 0,000           |
| 44 | STE210      | Stojan na bicykle, oceľ. konštrukcia, gumová opierka na bicykle, konštrukcia s práškovou vypaľovacou farbou                     | ks | 11,000          | 114,64          | 1 261,04    | 0,000           |

**99 Presun hmôt HSV 1 815,01 0,000**

|    |             |                                                                                              |   |        |        |          |       |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|-------|
| 45 | 998151111.S | Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m | t | 12,296 | 147,61 | 1 815,01 | 0,000 |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|-------|

**Celkom 94 217,55 0,000**

# ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku na ul. Jarná, Žilina

Objekt: Drobná architektúra a mobiliár

Časť: Herné prvky

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 2. 2025

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**HSV Práce a dodávky HSV 61 842,27 0,000**

**1 Zemné práce 4 894,28 0,000**

|    |                |                                                                                                                                                |    |         |       |          |       |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|-------|
| 1  | 130201001.S    | Výkop jamy a ryhy v horn. tr.3 ručne                                                                                                           | m3 | 42,500  | 45,00 | 1 912,50 | 0,000 |
| 2  | 162501122.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 42,500  | 2,50  | 106,25   | 0,000 |
| 3  | 162501123.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 722,500 | 0,30  | 216,75   | 0,000 |
| 4  | 171201101.S    | Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených                                            | m3 | 62,185  | 5,50  | 342,02   | 0,000 |
| 5  | 581510000150.S | Piesok pre detské ihrisko praný                                                                                                                | t  | 11,340  | 35,00 | 396,90   | 0,000 |
| 6  | 583310001200.S | Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-32 mm                                                                                                          | t  | 60,356  | 21,00 | 1 267,48 | 0,000 |
| 7  | 171201201.S    | Uloženie sypaniny na skládke do 100 m3                                                                                                         | m3 | 42,500  | 0,95  | 40,38    | 0,000 |
| 8  | 171209002.S    | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                    | t  | 22,950  | 8,00  | 183,60   | 0,000 |
| 38 | 171221001.S    | Poplatok za recykláciu (prípravu na opätovné použitie) materiálu - zemina a kamenivo                                                           | t  | 53,550  | 8,00  | 428,40   | 0,000 |

**6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 520,13 0,000**

|    |                |                                                                                          |    |        |       |          |       |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|-------|
| 9  | 631571010.S    | Násyp z kameniva ťaženého triedeného 4-8 mm vodorovný alebo v spáde, s urovnaním povrchu | m3 | 22,354 | 63,52 | 1 419,93 | 0,000 |
| 10 | 632921111.S    | Položenie betónovej dlaždice voľne, rozmeru do 300 x 300 mm                              | ks | 12,000 | 4,50  | 54,00    | 0,000 |
| 11 | 592460015000.S | Platňa betónová, rozmer 400x400x40 mm, prírodná                                          | ks | 12,000 | 3,85  | 46,20    | 0,000 |

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 52 761,45 0,000**

|    |                       |                                                                                                                                        |     |        |          |          |       |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|-------|
| 12 | 915930031.S           | Osadenie vodiaceho obrubníka                                                                                                           | m   | 72,000 | 6,50     | 468,00   | 0,000 |
| 13 | Z15611846145130 01000 | Plastový neviditeľný obrubník 45x1000mm                                                                                                | ks  | 72,000 | 2,59     | 186,48   | 0,000 |
| 14 | 936105132.S           | Montáž pieskoviska z drevených prvkov skladaných na mieste, kotvené skrutkami na pevný podklad                                         | súb | 1,000  | 832,00   | 832,00   | 0,000 |
| 15 | Hp07                  | Pieskovisko 6m x 3,5m vrátane zatienenia tieniacimi sieťami                                                                            | ks  | 1,000  | 5 285,45 | 5 285,45 | 0,000 |
| 16 | 936105311.S           | Montáž detskej zostavy malej z prvkov zložených z výroby, drevené alebo kovové, osadené do betónových pätiiek, vrátane ich zariadenia  | súb | 3,000  | 468,00   | 1 404,00 | 0,000 |
| 17 | Hp12                  | Trampolína                                                                                                                             | ks  | 1,000  | 4 712,50 | 4 712,50 | 0,000 |
| 18 | Hp13-1                | Tieniaca sieť - plachta 1                                                                                                              | ks  | 1,000  | 3 335,28 | 3 335,28 | 0,000 |
| 19 | Hp13-2                | Tieniaca sieť - plachta 2                                                                                                              | ks  | 1,000  | 2 839,12 | 2 839,12 | 0,000 |
| 20 | 936105314.S           | Montáž detskej zostavy veľkej z prvkov zložených z výroby, drevené alebo kovové, osadené do betónových pätiiek, vrátane ich zariadenia | súb | 1,000  | 1 164,93 | 1 164,93 | 0,000 |
| 21 | Hp04                  | Herný domček so šmykačkou                                                                                                              | ks  | 1,000  | 7 766,24 | 7 766,24 | 0,000 |
| 22 | 936105321.S           | Montáž detských hojdačiek z prvkov zložených z výroby, drevené alebo kovové, osadené do betónových pätiiek, vrátane ich zariadenia     | súb | 2,000  | 484,65   | 969,30   | 0,000 |
| 23 | Hp02                  | Refazová dvojhojdačka                                                                                                                  | ks  | 2,000  | 1 864,03 | 3 728,06 | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis                                                                                                                                     | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 24 | 936105324.S | Montáž prevažovadlových hojdačiek z prvkov zložených z výroby, drevené alebo kovové, osadené do betónových pätiiek, vrátane ich zriadenia | súb | 1,000           | 304,37          | 304,37      | 0,000           |
| 25 | Hp06        | Prevažovacia hojdačka pre dve deti                                                                                                        | ks  | 1,000           | 1 170,65        | 1 170,65    | 0,000           |
| 26 | 936105327.S | Montáž pružinových hojdačiek z prvkov zložených z výroby, drevené alebo kovové, osadené do betónových pätiiek, vrátane ich zriadenia      | súb | 4,000           | 123,50          | 494,00      | 0,000           |
| 27 | Hp01        | Hojdačka na pružine pre jedno dieťa                                                                                                       | ks  | 3,000           | 880,96          | 2 642,88    | 0,000           |
| 28 | Hp03        | Hojdačka na pružine pre dve deti                                                                                                          | ks  | 1,000           | 923,40          | 923,40      | 0,000           |
| 29 | 936105341.S | Montáž lezeckých prvkov malých z prvkov zložených z výroby, drevené alebo kovové, osadené do betónových pätiiek, vrátane ich zriadenia    | súb | 2,000           | 468,00          | 936,00      | 0,000           |
| 30 | Hp05        | Balančné kolíky v zostave 5 kusov                                                                                                         | ks  | 1,000           | 551,29          | 551,29      | 0,000           |
| 31 | Hp09        | Balančné koly v zostave 6 kusov                                                                                                           | ks  | 1,000           | 682,21          | 682,21      | 0,000           |
| 32 | 936105344.S | Montáž lezeckých prvkov veľkých z prvkov zložených z výroby, drevené alebo kovové, osadené do betónových pätiiek, vrátane ich zriadenia   | súb | 2,000           | 858,00          | 1 716,00    | 0,000           |
| 33 | Hp10        | Lezecká stanica                                                                                                                           | ks  | 1,000           | 5 044,26        | 5 044,26    | 0,000           |
| 34 | Hp11        | Lezecká pyramída                                                                                                                          | ks  | 1,000           | 2 687,52        | 2 687,52    | 0,000           |
| 35 | 936105361.S | Montáž kolotočov z prvkov zložených z výroby, drevené alebo kovové, osadené do betónových pätiiek, vrátane ich zriadenia                  | súb | 1,000           | 443,90          | 443,90      | 0,000           |
| 36 | Hp08        | Kolotoč na státie                                                                                                                         | ks  | 1,000           | 2 473,61        | 2 473,61    | 0,000           |

**99 Presun hmôt HSV 2 666,41 0,000**

|    |             |                                                                                          |   |         |       |          |       |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|-------|
| 37 | 998231311.S | Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu | t | 125,478 | 21,25 | 2 666,41 | 0,000 |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|-------|

**Celkom 61 842,27 0,000**

# ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia vnútrobloku na ul. Jarná, Žilina

Objekt: Verejné osvetlenie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 2. 2025

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**M M 29 437,41 0,000**

**21-M Elektromontáže 18 503,60 0,000**

|    |              |                                                                                       |    |         |        |          |       |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|-------|
| 1  | 210040011    | Rúrkový oceľový stožiar dĺžky 3-6 m, vč. rozvozu, vztýčenia, očíslovania, zloženia    | ks | 10,000  | 148,76 | 1 487,60 | 0,000 |
| 2  | 3160110700   | Stožiar STK 76/50/3 5 metrov zinkový                                                  | ks | 6,000   | 359,90 | 2 159,40 | 0,000 |
| 3  | 3160110750   | Stožiar STK 60/60/3 6 metrov zinkový                                                  | ks | 4,000   | 408,61 | 1 634,44 | 0,000 |
| 4  | 210100003    | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2           | ks | 100,000 | 3,07   | 307,00   | 0,000 |
| 5  | 3452105900   | G-Káblové oko CU 10x8 KU-L                                                            | ks | 100,000 | 2,94   | 294,00   | 0,000 |
| 6  | 21001-0004   | Rúrka ohybná PVC                                                                      | m  | 60,000  | 2,85   | 171,00   | 0,000 |
| 7  | 345 6581000  | Chránička HD-PE kábelová ohybná 041925 : FXKVR 50                                     | m  | 60,000  | 2,54   | 152,40   | 0,000 |
| 8  | 210202011    | Svietidlo , stožiarové                                                                | ks | 10,000  | 64,46  | 644,60   | 0,000 |
| 9  | 3480152100   | Svietidlo ELEKTROLUMEN LED Teko 3000K, 35,5W, 3616lm, DALI, 76mm                      | ks | 6,000   | 389,07 | 2 334,42 | 0,000 |
| 10 | 3480152200   | Svietidlo ELEKTROLUMEN LED NITYA S G1 4000K, 61,1W DALI , IP66 s ramenom              | ks | 4,000   | 302,61 | 1 210,44 | 0,000 |
| 11 | 3480152220   | Nadstavec pre rameno reflektoru pozinkovaný ATYP pre fi76                             | ks | 4,000   | 109,55 | 438,20   | 0,000 |
| 12 | 210204201    | Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh                                                   | ks | 10,000  | 31,91  | 319,10   | 0,000 |
| 13 | 3480152200.1 | LC modul regulácie osvetlenia LCA05A                                                  | ks | 10,000  | 133,54 | 1 335,40 | 0,000 |
| 14 | 3570232400   | Poistková stožiarová rozvodnica EKM-2051-5S-2R/D                                      | ks | 10,000  | 66,30  | 663,00   | 0,000 |
| 15 | 210140431    | Ovládač pomocných obvodov v skríni vč. zapojenia                                      | ks | 4,000   | 88,55  | 354,20   | 0,000 |
| 16 | 3452200620   | SWA01GBXXXSM003 SMART tlačidlo                                                        | ks | 1,000   | 128,70 | 128,70   | 0,000 |
| 17 | 3452200621   | SMA01NNYN000 Smart senzor                                                             | ks | 3,000   | 290,40 | 871,20   | 0,000 |
| 18 | 210220021    | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2  | m  | 200,000 | 5,04   | 1 008,00 | 0,000 |
| 19 | 3540406500   | HR-Svorka SR 02                                                                       | ks | 20,000  | 1,21   | 24,20    | 0,000 |
| 20 | 3544112000   | Páska uzemňovacia 30x4 mm                                                             | kg | 200,000 | 2,68   | 536,00   | 0,000 |
| 21 | 210220022    | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm | m  | 20,000  | 4,21   | 84,20    | 0,000 |
| 22 | 1561523500   | Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm                                                | kg | 10,000  | 9,45   | 94,50    | 0,000 |
| 23 | 3540406800   | HR-Svorka SS                                                                          | ks | 10,000  | 0,76   | 7,60     | 0,000 |
| 24 | 210800119    | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5                                       | m  | 50,000  | 1,31   | 65,50    | 0,000 |
| 25 | 3410350097   | CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN                                       | m  | 50,000  | 1,22   | 61,00    | 0,000 |
| 26 | 210800123    | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10                                        | m  | 250,000 | 2,33   | 582,50   | 0,000 |
| 27 | 3410350101   | CYKY 4x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN                                        | m  | 250,000 | 6,14   | 1 535,00 | 0,000 |

**46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 10 933,81 0,000**

|    |            |                                                                                             |    |        |          |          |       |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|-------|
| 28 | 460050014  | Jama pre jednoduchý stožiar nepátkovaný dĺžky 9-10 m,v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.4 | ks | 10,000 | 129,75   | 1 297,50 | 0,000 |
| 29 | 460100005  | Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia mimo osi trasy kábla D 400 x 1500 mm       | ks | 10,000 | 67,65    | 676,50   | 0,000 |
| 30 | 1371464400 | Plech oceľový tenký 11373.1 1,00x1000x2000 mm                                               | t  | 0,100  | 1 623,60 | 162,36   | 0,000 |
| 31 | 3450716200 | Rúrka kopex 3336                                                                            | m  | 10,000 | 12,25    | 122,50   | 0,000 |
| 32 | 5893230500 | Betón C 12/15 cem. portl.,fr. do 22mm,spr. 60-100mm                                         | m3 | 7,300  | 101,48   | 740,80   | 0,000 |
| 33 | 5922150800 | Rúra betónová pre dažďové vody TBP 2-40 Ms 40x100x4,5                                       | ks | 5,000  | 20,04    | 100,20   | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis                                                                                                | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 34 | 460200154   | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 4                                | m  | 210,000         | 19,73           | 4 143,30    | 0,000           |
| 35 | 460420022   | Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm | m  | 210,000         | 2,23            | 468,30      | 0,000           |
| 36 | 5831214500  | Drvina vápencová zmes 0-4                                                                            | t  | 45,000          | 17,59           | 791,55      | 0,000           |
| 37 | 460490012   | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm                                    | m  | 210,000         | 0,81            | 170,10      | 0,000           |
| 38 | 2830002000  | Fólia červená v m                                                                                    | m  | 210,000         | 0,08            | 16,80       | 0,000           |
| 39 | 460560154   | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 4       | m  | 210,000         | 4,37            | 917,70      | 0,000           |
| 40 | 460620014   | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny | m2 | 200,000         | 4,86            | 972,00      | 0,000           |
| 41 | PPV         | Podiel pridružených výkonov                                                                          | %  | 1,000           | 354,20          | 354,20      | 0,000           |

**OST OST 664,18 0,000**

**OST OST 664,18 0,000**

|    |           |                                                                                                                                                     |     |       |        |        |       |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|-------|
| 42 | HZS000113 | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, demontáž a zapojenie jestvujúceho svietidla | hod | 8,000 | 26,57  | 212,56 | 0,000 |
| 43 | HZS000116 | Programovanie, skúška a oživenie systému VO                                                                                                         | hod | 3,000 | 61,99  | 185,97 | 0,000 |
| 44 | HZS-001   | Revízie                                                                                                                                             | ks  | 1,000 | 265,65 | 265,65 | 0,000 |

**Celkom 30 101,59 0,000**

**Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov**

| Názov subdodávateľa                                                               | IČO      | Predmet subdodávky  | Podiel subdodávky |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------|
| IS - Industry Solutions, a.s.,<br>M. R. Štefánika 129, 01001<br>Žilina            | 47373288 | Verejné osvetlenie  | 4,5 %             |
| mmeité sk s.r.o., Továrenská<br>24, 91105 Trenčín                                 | 36320854 | Drobná architektúra | 15 %              |
| FLORA SERVIS GROUP,<br>s.r.o., Bednárova 10/16, 907<br>01 Myjava                  | 47892609 | Herné prvky         | 9 %               |
| Záhrady Pončák s.r.o., 185,<br>01004 Ovčiarsko                                    | 46039180 | Sadové úpravy       | 17,5 %            |
| Žilinské komunikácie,<br>akciová spoločnosť,<br>Vysokoškolákov 2, 01008<br>Žilina | 31590250 | Asfalty             | 4,5 %             |

| Názov subdodávateľa                         | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa<br>(v rozsahu: meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IS - Industry Solutions, a.s.               | Ing. Tibor Baranec, Klimovské 1365/27, 01001 Žilina, 14.10.1969                                         |
| mmeité sk s.r.o.                            | David Karásek, 12, 66482 Říčany, Česká republika, 03.04.1969                                            |
| FLORA SERVIS GROUP, s.r.o.                  | Gabriela Bučencová, Bednárova 10/16, 90701 Myjava, 09.12.1976                                           |
| Záhrady Pončák s.r.o.                       | Ing. Pavol Pončák, 185, 01004 Ovčiarsko, 06.10.1975                                                     |
| Žilinské komunikácie, akciová<br>spoločnosť | Ing. Eduard Hulín, Milana Urbana 2548/9, 01001 Žilina, 12.07.1942                                       |

Podpis: .....  
Ing. Ľubomír Gašperek, konateľ



**Mesto Žilina**

### ČESTNÉ VYHLÁSENIE

v zmysle § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

#### **Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: ERPOS, spol. s r.o.  
Sídlo: Vendelína Javorku 1609/29, 010 01 Žilina  
Zástupca: Ing. Ľubomír Gašperek  
IČO: 315 88 506  
DIČ: 2020449079  
OR: OR OS Žilina  
Kontaktný e-mail: erpos@erpos.sk  
Telefónne číslo: 041/500 40 23

(ďalej iba „Zhotoviteľ“)

Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že jeho konečný užívateľ výhod ako aj koneční užívatelia výhod ním uvedených subdodávateľov, nie sú verejnými funkcionármi v zmysle § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle čl. 2 a nasl. Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

V Žiline, dňa 03.03.2025

Ing. Ľubomír Gašperek, konateľ  
Zhotoviteľ

# KRYCÍ LIST ZA OBDOBIE: 01.05.2025 - 31.05.2025

Kód: 015tu  
Stavba: Revitalizácia vnútrobloku na ul. Jarná, Žilina

Miesto: Žilina Dátum: 01.04.2025

Objednávateľ: Mesto Žilina IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o. IČO:  
IČ DPH:

Projektant: IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ: TG IČO:  
IČ DPH:

**Cena bez DPH** **10 512,01**

|     | Sadzba DPH | Základ DPH | Výška dane |
|-----|------------|------------|------------|
| DPH | 23,0 %     | 10 512,01  | 2 417,76   |

**Cena s DPH** **v** **EUR** **12 929,77**

Projektant:

Spracovateľ:

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

# SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ ZA OBDOBIE: 01.05.2025 - 31.05.2025

Kód: 015tu/SO 02 (1)  
 Objekt: Spevnené plochy

Miesto: Žilina  
 Objednavateľ: Mesto Žilina

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o.

Dátum: 01.04.2025

IČO:  
 IČ DPH:

IČO:  
 IČ DPH:

| Zmluvný rozpočet |    |             |                                                                                                                                                |    |           |         | Obdobie (01.05. - 31.05.) |          |
|------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------|---------------------------|----------|
| ČP               | TV | Kód         | Popis                                                                                                                                          | MJ | Množstvo  | J. cena | Množstvo                  | Cena     |
| S 015tu          |    |             | Revitalizácia vnútrobloku na ul. Jarná, Žilina                                                                                                 |    |           |         |                           |          |
| O SO 02 (1)      |    |             | Spevnené plochy                                                                                                                                |    |           |         |                           |          |
| D HSV            |    |             | Práce a dodávky HSV                                                                                                                            |    |           |         |                           |          |
| D 1              |    |             | Zemné práce                                                                                                                                    |    |           |         |                           |          |
| 1                | K  | 113106612.S | Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t                                                                      | m2 | 92,000    | 3,65    | 73,600                    | 268,64   |
| 2                | K  | 113107231.S | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t                                                       | m2 | 234,550   | 5,67    | 187,640                   | 1 063,92 |
| 3                | K  | 113107242.S | Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t                                                             | m2 | 438,550   | 1,71    | 219,275                   | 374,96   |
| 4                | K  | 113205121.S | Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých, -0,29000t                                                                                       | m  | 40,000    | 5,25    | 20,000                    | 105,00   |
| 5                | K  | 113206111.S | Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t                                               | m  | 2 062,800 | 2,45    | 515,700                   | 1 263,47 |
| 6                | K  | 113307222.S | Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t                                              | m2 | 3 556,780 | 1,60    | 1 778,390                 | 2 845,42 |
| 7                | K  | 113307223.S | Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t                                               | m2 | 444,610   | 2,45    | 222,305                   | 544,65   |
| 11               | K  | 162501123.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 7 079,905 | 0,30    | 2 831,962                 | 849,59   |
| 12               | K  | 171201201.S | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                                         | m3 | 416,465   | 0,95    | 208,233                   | 197,82   |
| 13               | K  | 171209002.S | Poplatok za skladovanie - zemina (17 05) ostatné                                                                                               | t  | 224,891   | 8,00    | 112,446                   | 899,56   |
| 71               | K  | 171221001.S | Poplatok za recykláciu (prípravu na opätovné použitie) materiálu - zemina a kamenivo                                                           | t  | 524,746   | 8,00    | 262,373                   | 2 098,98 |

# ZISŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBIE: 01.05.2025 - 31.05.2025

Kód: 015tu  
Stavba: Revitalizácia vnútrobloku na ul. Jarná, Žilina

Číslo faktúry:

Miesto: Žilina

Dátum: 01.04.2025

Objednávateľ: Mesto Žilina

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o.

IČO:  
IČ DPH:

**Celkový náklad z rozpočtu**

**619 631,60**

**Priebeh výstavby**

Prestavané do začiatku obdobia

Obdobie  
01.05.2025 - 31.05.2025

**Zostatok**

**0,00**

**10 512,01**

**609 119,59**

DPH

Sadzba DPH  
23,0 %

Výška dane  
0,00

Výška dane  
2 417,76

Výška dane  
140 097,51

**K úhrade**

**v**

**EUR**

**12 929,77**

## VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

Dátum a podpis:

Dátum a podpis: