

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 017-24
Stavba: ZŠ Strážnická Skalica - Extenzívna vegetačná strecha a vodozadržné opatrenia

JKSO:
Miesto: Skalica, Strážnická 1, p.č. 2286/3

KS:
Dátum: 14. 3. 2025

Objednávateľ:
Mesto Skalica

IČO: 00309982
IČ DPH: 2021093899

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Šantavý Rudolf, aut.ing.

IČO: 33816484
IČ DPH: SK1023371036

Spracovateľ:
Ing. Učník Michal PROFIPROJECT

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			410 971,92
DPH základná znižená	Sadzba dane 23,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	23,00%	410 971,92	94 523,54
	Cena s DPH v EUR		505 495,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

KAMA
Hydroizol, s.r.o.
013 02 Gbeľany 40
IČO: 43 982 122
IČ DPH: SK022523484

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 16.4.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	017-24		
Stavba:	ZŠ Strážnická Skalica - Extenzívna vegetačná strecha a vodozadržné opatrenia		
Miesto:	Skalica, Strážnická 1, p.č. 2286/3	Dátum:	14. 3. 2025
Objednávateľ:	Mesto Skalica	Projektant:	Ing. Sanitavy KUBAN, aut. ing.
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	Ing. Učník Michal PROFIPProject

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		410 971,92	505 495,46
SO01	Stavebná časť	344 112,22	423 258,03
SO02	Vodozadržné opatrenia	42 848,70	52 703,90
SO03	Elektroinštalácia-bleskozvod	24 011,00	29 533,53

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZŠ Strážnická Skalica - Extenzívna vegetačná strecha a vodozadržné opatrenia

Objekt:

SO01 - Stavebná časť

JKSO:

Miesto: Skalica, Strážnická 1, p.č. 2286/3

Objednávateľ:

Mesto Skalica

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Šantavý Rudolf, aut.ing.

Spracovateľ:

Ing. Učník Michal PROFIPROJECT

Poznámka:

KS:

Dátum: 14. 3. 2025

IČO:

00309982

IČ DPH:

2021093899

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

IČO:

33816484

IČ DPH:

SK1023371036

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

344 112,22

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	344 112,22	23,00%	79 145,81

Cena s DPH

v EUR

423 258,03

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



013 02 Gbeľany 40
IČO: 43 962 122
IČ DPH: SK2022526484

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

16.4.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZŠ Strážnická Skalica - Extenzívna vegetačná strecha a vodozadržné opatrenia

Objekt:

SO01 - Stavebná časť

Miesto: Skalica, Strážnická 1, p.č. 2286/3

Dátum: 14. 3. 2025

Objednávateľ: Mesto Skalica

Projektant: Ing. Šantavý Rudolf,
aut.ing.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing. Učník Michal
PROFIProject

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

344 112,22

HSV - Práce a dodávky HSV	31 950,36
---------------------------	-----------

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	209,16
------------------------------------	--------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 040,30
--	----------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	28 700,90
---	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV	308 745,26
---------------------------	------------

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	220 420,27
---	------------

713 - Izolácie tepelné	77 149,67
------------------------	-----------

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	335,00
---	--------

764 - Konštrukcie klampiarske	6 948,00
-------------------------------	----------

783 - Nátery	3 892,32
--------------	----------

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	3 416,60
--	----------

ROZPOČET

Stavba:

ZŠ Strážnická Skalica - Extenzívna vegetačná strecha a vodozádržné opatrenia

Objekt:

SO01 - Stavebná časť

Miesto: Skalica, Strážnická 1, p.č. 2286/3

Dátum: 14. 3. 2025

Objednávateľ: Mesto Skalica

Projektant: Ing. Šantavý Rudolf,
aut.ing.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing. Učník Michal
PROFIPROJECT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

344 112,22

D HSV

Práce a dodávky HSV

31 950,36

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

209,16

1	K	311272511	Murivo nosné (m3) z tvárnic siporexových hr. 250 mm P3-450 PD, na MVC a maltu (250x249x599)	m3	1,494	140,00	209,16
VV					"ZT1-nadmurovka atiky v.250mm"23,9*0,25*0,25	1,494	

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 040,30

2	K	622428971.S	Priplatok k cene za viacfarebnú omietku	m2	5,975	3,00	17,93
VV					"ZT-nadmurovka atiky"23,9*0,25	5,975	
3	K	622460122.S	Priprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	11,950	1,00	11,95
VV					"ZT-nadmurovka atiky"23,9*0,25*2	11,950	
4	K	622464292	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	11,950	7,00	83,65
5	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	11,950	6,00	71,70
VV					"ZT-nadmurovka atiky"23,9*0,25*2	11,950	
6	K	625250208.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy- doplnenie novej atiky	m2	5,975	19,15	114,42
VV					"ZT-nadmurovka atiky"23,9*0,25	5,975	
7	K	632401925.S	Priplatok za sklon poteru nad 15 do 30 st.	m2	166,100	1,00	166,10
8	K	632452222.S	Cementový spádový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 65 mm, nová spádová vrstva ZT1	m2	166,100	15,50	2 574,55
VV					"ZT1-spádová vrstva"166,1	166,100	

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

28 700,90

9	K	965082920.S	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t	m3	238,940	28,00	6 690,32
VV					"ZT1"166,1*0,1	16,610	
VV					"ZT2"156,2*0,1	15,620	
VV					"ZT4"995,4*0,1	99,540	
VV					"ZT5"1071,7*0,1	107,170	
VV					Súčet	238,940	
10	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	360,409	9,00	3 243,68
11	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	364,856	7,00	2 553,99
VV					360,409		
VV					" ZT3"1,102+0,006*507,5+0,3	360,409	
VV					Súčet	4,447	
						364,856	
12	K	979011201.S	Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m	ks	7,000	5,00	35,00
73	K	979011202.S	Priplatok k cene za každý ďalší meter výšky	m	3,000	2,00	6,00
13	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	360,409	8,00	2 883,27
14	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 162,454	0,90	1 946,21
VV					360,409*6 "Prepočítané koeficientom množstva	2 162,454	
15	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	360,409	0,60	216,25
16	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 802,045	0,60	1 081,23
VV					360,409*5 "Prepočítané koeficientom množstva	1 802,045	
17	K	979086112.S	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	360,409	4,00	1 441,64
18	K	979089412.S	Poplatok za skládku - izolačné materiály (17 06), ostatné	t	22,535	27,00	608,45
VV					15,845+6,69		
						22,535	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	3,358	27,00	90,67
	W		360,409-15,845-6,69-334,516		3,358		
20	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	360,409	1,50	540,61
21	K	979093512.S	Recyklácia alebo drvenie stavebného odpadu (recyklácia mat.)	t	334,516	20,00	6 690,32
	W		"pôvodný násyp naq plochej streche"334,516		334,516		
22	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	67,326	10,00	673,26
D PSV Práce a dodávky PSV							308 745,26
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							220 420,27
23	K	180405111.S	Založenie koberca rozchodníkov na plochej streche	m2	2 896,900	2,60	7 531,94
	W		"ZT1"166,1		166,100		
	W		"ZT2"156,2		156,200		
	W		"ZT3"507,5		507,500		
	W		"ZT4"995,4		995,400		
	W		"ZT5"1071,7		1 071,700		
	W		Súčet		2 896,900		
24	M	005740000200	Extenzívne rastliny - rozchodníkové koberce mix	m2	2 925,869	22,00	64 369,12
	W		"ZT1"166,1		166,100		
	W		"ZT2"156,2		156,200		
	W		"ZT3"507,5		507,500		
	W		"ZT4"995,4		995,400		
	W		"ZT5"1071,7		1 071,700		
	W		Súčet		2 896,900		
	W		2896,9*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		2 925,869		
25	K	712300831.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	2 640,770	2,50	6 601,93
	W		"ZT1"166,1+0,475*(6,85*2+23,9*2)		195,313		
	W		"ZT2"156,2+0,475*(23,9*2)		178,905		
	W		"ZT4"995,4+0,475*(15,5+10,6*2+93,9+29,35+21,9+21,3)		1 091,896		
	W		"ZT5"1071,7+0,475*(10,6*2+21,9+21,3+21,9+29,35+101,1)		1 174,656		
	W		Súčet		2 640,770		
26	K	712300841.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, s urovnaním povrchu -0,00200t	m2	550,915	1,50	826,37
	W		"ZT3"507,5+0,475*(21,3*2+24,4*2)		550,915		
27	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	3 191,685	6,50	20 745,95
	W		"ZT1"166,1+0,475*(6,85*2+23,9*2)		195,313		
	W		"ZT2"156,2+0,475*(23,9*2)		178,905		
	W		"ZT3"507,5+0,475*(21,3*2+24,4*2)		550,915		
	W		"ZT4"995,4+0,475*(15,5+10,6*2+93,9+29,35+21,9+21,3)		1 091,896		
	W		"ZT5"1071,7+0,475*(10,6*2+21,9+21,3+21,9+29,35+101,1)		1 174,656		
	W		Súčet		3 191,685		
28	M	283220002200	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,80 mm, izolácia plochých striech, sivá, FATRA IZOLFA	m2	3 255,519	7,00	22 788,63
	W		3191,685*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		3 255,519		
29	K	712370383.S	Zhotovenie drenážnej vrstvy z fólii proti premokreniu pre zelené strechy do 5°	m2	2 896,900	0,50	1 448,45
	W		"ZT1"166,1		166,100		
	W		"ZT2"156,2		156,200		
	W		"ZT3"507,5		507,500		
	W		"ZT4"995,4		995,400		
	W		"ZT5"1071,7		1 071,700		
	W		Súčet		2 896,900		
30	M	283230006605	Fólia profilovaná drenážna	m2	3 331,435	0,88	2 931,66
	W		2896,9*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		3 331,435		
31	K	712370391.S	Zhotovenie vegetačnej, drenážnej a hydroakumulačnej vrstvy na zraz pre zelené strechy do 5°	m2	2 896,900	1,20	3 476,28
	W		"ZT1"166,1		166,100		
	W		"ZT2"156,2		156,200		
	W		"ZT3"507,5		507,500		
	W		"ZT4"995,4		995,400		
	W		"ZT5"1071,7		1 071,700		
	W		Súčet		2 896,900		
32	M	283230006615.S	Fólia profilovaná vegetačná, drenážna a hydroakumulačná z recyklovaného HDPE pre zelené strechy, výška nopov 50 mm	m2	2 954,838	5,50	16 251,61
	W		2896,9*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		2 954,838		
33	K	712411101.S	Položenie substrátu na strechu vrátane dopravných nákladov a zvislého presunu	m2	2 896,900	2,50	7 242,25
34	M	103210000100.S	Substrát extenzívny pre zelené strechy	m2	2 954,838	7,50	22 161,29
	W		2896,9*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		2 954,838		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	712491176.S	Pripevnenie izolácie na šikmej streche do 30° kotviacim terčom	ks	14 484,500	0,70	10 139,15
	W		"ZT1"166,1*5		830,500		
	W		"ZT2"156,2*5		781,000		
	W		"ZT3"507,5*5		2 537,500		
	W		"ZT4"995,4*5		4 977,000		
	W		"ZT5"1071,7*5		5 358,500		
	W		Súčet		14 484,500		
36	M	311970001800	Teleskop univerzálny FATRAFOL, FATRA IZOLFA	ks	14 484,500	0,38	5 504,11
37	K	712973220.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	18,000	15,00	270,00
	W		"Strešné vpuste"18		18,000		
38	M	283770003700	Strešná vpusť - priemer 100 mm, dl. 400 mm, vrátane vpustovej mriežky	ks	18,000	15,00	270,00
39	M	311970001100	Kotviaci prvok k strešnej vpusti do betónu, oceľový	ks	18,000	3,00	54,00
40	K	712973232.S	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhových prestupov 101 – 250 mm vrátane materiálu	komple t	1,000	25,00	25,00
41	K	712990040.S	Položenie separačnej geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	9 575,055	0,50	4 787,53
	W		"ZT1"166,1+0,475*(6,85*2+23,9*2)		195,313		
	W		"ZT2"156,2+0,475*(23,9*2)		178,905		
	W		"ZT3"507,5+0,475*(21,3*2+24,4*2)		550,915		
	W		"ZT4"995,4+0,475*(15,5+10,6*2+93,9+29,35+21,9+21,3)		1 091,896		
	W		"ZT5"1071,7+0,475*(10,6*2+21,9+21,3+21,9+29,35+101,1)		1 174,656		
	W		Medzisúčet		3 191,685		
	W		"v dvoch vrstvách- podkladná a ochranná"3191,685*2		6 383,370		
	W		Súčet		9 575,055		
42	M	693110001300	Geotextília polypropylénová Tatrax PP 400, hrúbka 3,4 mm	m2	11 011,313	1,45	15 966,40
	W		9575,055*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		11 011,313		
43	K	712990200.S	Zaizolovanie držiakov bleskozvodu vrátane dodávky fólie	komple t	1,000	600,00	600,00
44	K	712990400.S	Vykonanie iskrovej skúšky striech z povlakových krytín, nevodivých fólií	m2	3 191,685	0,20	638,34
	W		"ZT1"166,1+0,475*(6,85*2+23,9*2)		195,313		
	W		"ZT2"156,2+0,475*(23,9*2)		178,905		
	W		"ZT3"507,5+0,475*(21,3*2+24,4*2)		550,915		
	W		"ZT4"995,4+0,475*(15,5+10,6*2+93,9+29,35+21,9+21,3)		1 091,896		
	W		"ZT5"1071,7+0,475*(10,6*2+21,9+21,3+21,9+29,35+101,1)		1 174,656		
	W		Súčet		3 191,685		
45	K	712991030.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	362,750	4,00	1 451,00
	W		"ZT1"23,9		23,900		
	W		"ZT2"23,9*2		47,800		
	W		"ZT3"(24,4+0,25*2)*2+21,3*2		92,400		
	W		"ZT4"14,7+12,2+93,9+12,2+29,6+21,9+				
	W		"ZT5"21,9+12,2+101,1+12,2+29,35+21,9		198,650		
	W		Súčet		362,750		
46	M	311970001100R 1	Kotviaci prvok do betónu, oceľový	ks	362,750	0,70	253,93
47	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	362,750	6,30	2 285,33
48	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	1 800,00	1 800,00
D 713			Izolácie tepelné				
			77 149,67				
49	K	713000042.S	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých kladenéj voľne z polystyrénu hr. do 10 cm - 0,0028t	m2	2 389,400	2,20	5 256,68
	W		"ZT1"166,1		166,100		
	W		"ZT2"156,2		156,200		
	W		"ZT4"995,4		995,400		
	W		"ZT5"1071,7		1 071,700		
	W		Súčet		2 389,400		
50	K	713141165.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - atikové klíny z minerálnej vlny	m	716,100	0,30	214,83
	W		101,1+101,1+106+10,6-6,4+93,9+93,9+10,6+10,6-6,4+23,9+23,9+0,3*4+23,9*2+6,95*2+20,8*2+24,4*2		716,100		
51	M	631490000200	Atikový klin KNAUF SMARTroof Top WE 80x80x1000 mm, minerálna izolácia pre ploché strechy	m	730,422	0,70	511,30
	W		716,1*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		730,422		
52	K	713142250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvomá kladenými voľne	m2	2 896,900	2,40	6 952,56
	W		"ZT1"166,1		166,100		
	W		"ZT2"156,2		156,200		
	W		"ZT3"507,5		507,500		
	W		"ZT4"995,4		995,400		
	W		"ZT5"1071,7		1 071,700		
	W		Súčet		2 896,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	M	283720009300.S	Doska EPS hr. 160 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	5 909,676	10,10	59 687,73
	vv		2896,9*2,04 'Prepočítané koeficientom množstva		5 909,676		
54	K	713144020.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla	m2	350,871	5,00	1 754,36
	vv		"bok atiky z vnútornej stravy v=0,3m, hr.50mm"				
	vv		"ZT1"(23,9*0,3		7,170		
	vv		"ZT2"(23,9+0,3*2)*2*0,3		14,700		
	vv		"ZT3"(24,4*2+20,8*2)*0,3		27,120		
	vv		"ZT4"(14,7+10,6+93,9+10,6+29,35+21,9)*0,3		54,315		
	vv		"ZT5"(21,9+10,6+101,1+10,6+29,35+21,9)*0,3		58,635		
	vv		Medzisúččet		161,940		
	vv		"vrch atiky+Ti š.0,35m, hr.30mm"				
	vv		"ZT1"23,9*0,35		8,365		
	vv		"ZT2"(23,9+0,3*2)*2*0,35		17,150		
	vv		"ZT3"(24,4*2+20,8*2)*0,35		31,640		
	vv		"ZT4"(14,7+10,6+93,9+10,6+29,35+21,9)*0,35		63,368		
	vv		"ZT5"(21,9+10,6+101,1+10,6+29,35+21,9)*0,35		68,408		
	vv		Medzisúččet		188,931		
	vv		Súččet		350,871		
55	M	283720022300.S	Doska fasádna EPS 70 F hr. 50 mm	m2	165,179	2,40	396,43
	vv		"bok atiky z vnútornej stravy v=0,3m"161,94		161,940		
	vv		161,94*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		165,179		
56	M	283720022100.S	Doska fasádna EPS 70 F hr. 30 mm	m2	192,710	1,95	375,78
	vv		"vrch atiky+Ti š.0,35m"188,931		188,931		
	vv		188,931*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		192,710		
57	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,000	2 000,00	2 000,00
D 721			Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				335,00
58	K	721210822.S	Demontáž strešného vtoku DN 100, -0,01705t	ks	19,000	15,00	285,00
59	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	50,00	50,00
D 764			Konštrukcie klampiarske				6 948,00
60	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm-k1	m	24,000	20,00	480,00
	vv		"k1"12*2		24,000		
61	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	24,000	2,00	48,00
62	K	764359211.SR1	Plastový prierez cez atiku nastoknutý na kotlík, utesnený, preizolovaný	ks	2,000	20,00	40,00
63	K	764359212.S	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	2,000	80,00	160,00
64	K	764430460.S	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm, k3	m	550,000	10,00	5 500,00
	vv		"K3-objekt" 263*2		526,000		
	vv		"K3-jedáleň"12*2		24,000		
	vv		Súččet		550,000		
65	K	764430850.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t	m	550,000	1,00	550,00
	vv		"K3-objekt" 263*2		526,000		
	vv		"K3-jedáleň"12*2		24,000		
	vv		Súččet		550,000		
66	K	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm, k2	m	8,000	10,00	80,00
	vv		"k2"4*2		8,000		
67	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	90,00	90,00
D 783			Nátery				3 892,32
68	K	783522000.S	Nátery klamp. konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou - 105µm	m2	486,540	8,00	3 892,32
	vv		"k1" 24*0,33*2		15,840		
	vv		"k2-obvod 0,4"8*0,4		3,200		
	vv		"k3"550*(0,75+0,1)"zospodu lem"		467,500		
	vv		Súččet		486,540		
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				3 416,60
69	K	000600011.S	Zariadenie staveniska	komple	1,000	1 500,00	1 500,00
70	K	OST1	Dielenská dokumentácia	komple	1,000	1 000,00	1 000,00
71	K	OST2	Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby. Dodanie v digitálnej verzii (dwg. pdf) a tlačenej verzii v počte 4 paré	komple	1,000	600,00	600,00
72	K	OST3	Ochranné opáskovanie okolo objektu	m	316,600	1,00	316,60
	vv		101,6+3+3+94,4+3+3+12,2+23,9+12,2+3+3+12,2+12,2+23,9+3+3		316,600		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZŠ Strážnická Skalica - Extenzívna vegetačná strecha a vodozádržné opatrenia

Objekt:

SO02 - Vodozádržné opatrenia

JKSO:

Miesto: Skalica, Strážnická 1, p.č. 2286/3

KS:

Dátum: 14. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Skalica

IČO: 00309982

IČ DPH: 2021093899

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:

ATELIÉR BUDO s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ATELIÉR BUDO s.r.o.,

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

42 848,70

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	42 848,70	23,00%	9 855,20

Cena s DPH

v EUR

52 703,90

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

KAMA
Hydroizol. s.r.o.
013 02 Gbeľany 40
IČO: 43 962 122
IČ DPH: SK2022526484

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

16. 4. 2025

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZŠ Strážnická Skalica - Extenzívna vegetačná strecha a vodozadržné opatrenia

Objekt:

SO02 - Vodozadržné opatrenia

Miesto:

Skalica, Strážnická 1, p.č. 2286/3

Objednávateľ:

Mesto Skalica

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Dátum:

14. 3. 2025

Projektant:

ATELIÉR BUDO

Spracovateľ:

ÂÊÊÊÊÊÊÊ BUDO
s.r.o.,

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

42 848,70

HSV - Práce a dodávky HSV

33 753,10

1 - Zemné práce

15 572,55

2 - Zakladanie

7 720,82

4 - Vodorovné konštrukcie

128,78

5 - Komunikácie

105,00

8 - Rúrové vedenie

7 832,91

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

693,07

99 - Presun hmôt HSV

1 699,97

PSV - Práce a dodávky PSV

4 595,60

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

4 595,60

OST - Ostatné

4 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		Súčet		14,700		
11	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	4,410	3,00	13,23
	W		14,7*0,3		4,410		
12	K	132301201.S	Výkop rhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	3,620	21,00	76,02
	W		"ryha hĺbená strojovo"				
	W		9*1*1,6		14,400		
	W		1*1*1,3		1,300		
	W		1*1*2,4		2,400		
	W		Súčet		18,100		
	W		18,10*0,2		3,620		
	W		Súčet		3,620		
13	K	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapážených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	1,086	3,00	3,26
	W		3,62*0,3		1,086		
14	K	132401201.S	Výkop rhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	5,430	19,00	103,17
	W		"ryha hĺbená strojovo"				
	W		9*1*1,6		14,400		
	W		1*1*1,3		1,300		
	W		1*1*2,4		2,400		
	W		Súčet		18,100		
	W		18,10*0,3		5,430		
	W		Súčet		5,430		
15	K	151101201.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	83,894	9,00	755,05
	W		"paženie jamy pre nádrž na vodu"				
	W		(4,2+4,25+4,2+4,25)*3,26		55,084		
	W		"paženie jamy pre vsakovací objekt"				
	W		(3,6+3,6+3,6+3,6)*2		28,800		
	W		Súčet		83,894		
16	K	151101211.S	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	83,894	4,00	335,58
	W		83,894		83,894		
17	K	151101301.S	Rozopretie zapážených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m3	84,111	4,00	336,44
	W		"paženie jamy pre nádrž na vodu"				
	W		4,2*4,25*3,26		58,191		
	W		"paženie jamy pre vsakovací objekt"				
	W		3,6*3,6*2		25,920		
	W		Súčet		84,111		
18	K	151101311.S	Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	m3	84,110	5,00	420,55
	W		84,11		84,110		
19	K	151201101.S	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	36,200	9,00	325,80
	W		9*1,6*2		28,800		
	W		1*1,3*2		2,600		
	W		1*2,4*2		4,800		
	W		Súčet		36,200		
20	K	151201111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m	m2	36,200	5,00	181,00
	W		36,20		36,200		
21	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	185,163	6,00	1 110,98
	W		"medziskládka=skladka"				
	W		106,919+18,10+14,7		139,719		
	W		"spätný zásyp zeminou"				
	W		45,444		45,444		
	W		Súčet		185,163		
22	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	45,444	10,00	454,44
	W		45,444		45,444		
23	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	94,275	5,00	471,38
	W		139,719-45,444		94,275		
24	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	169,695	24,00	4 072,68
	W		94,275		94,275		
	W		94,275*1,8 "Prepočítané koeficientom množstva"		169,695		
25	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	46,794	14,00	655,12
	W		"zásyp kamenivom fr. 0-63" 1,2		1,200		
	W		"zásyp recyklátom z dlažby" 1,5*1*0,1		0,150		
	W		"zeminou z výkopu"				
	W		"celkový výkop" (106,919+18,10+14,7)		139,719		
	W		"lôžko" -5,151		-5,151		
	W		"podklad betón" -2,142		-2,142		
	W		"roznášacia doska" -4,415		-4,415		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"nádrž" -18,728		-18,728		
	W		"suchý betón" -37,321		-37,321		
	W		"vsaky" -4,608		-4,608		
	W		"obsyp vsakov" -9,648		-9,648		
	W		"obsyp potrubia vrátane potrubia"				
	W		-((9+1+1)*1*(0,2+0,3))		-5,500		
	W		-((7+17,5)*0,6*(0,16+0,3))		-6,762		
	W		Súčet		46,794		
26	M	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	2,280	16,00	36,48
	W		2*1*(1,6-0,15-0,2-0,3-0,2-0,15)		1,200		
	W		Súčet		1,200		
	W		1,2*1,9 "Prepočítané koeficientom množstva"		2,280		
27	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	58,392	15,00	875,88
	W		"obsyp potrubia pieskom"				
	W		(9+1+1)*1*(0,2+0,3)		5,500		
	W		-(PI*((0,2/2))*((0,2/2))*11)		-0,346		
	W		(7+17,5)*0,6*(0,16+0,3)		6,762		
	W		-(PI*((0,16/2))*((0,16/2))*(7+17,5))		-0,493		
	W		"obsyp vsakovacieho objektu"				
	W		3,6*3,6*1,1		14,256		
	W		-(2,4*2,4*0,8)		-4,608		
	W		"obsyp nádrže suchým betónom"				
	W		37,321		37,321		
	W		Súčet		58,392		
28	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	21,704	9,00	195,34
	W		11,423		11,423		
	W		11,423*1,9 "Prepočítané koeficientom množstva"		21,704		
29	M	583310001200.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm	t	9,648	22,00	212,26
	W		9,648		9,648		
30	K	180405114.S	Založenie trávnik výsevom zmesi ornice a semena v rovne alebo na svahu do 1:5	m2	162,100	4,00	648,40
	W		5,4*5,45		29,430		
	W		3,6*3,6*2		25,920		
	W		9*1		9,000		
	W		1*1		1,000		
	W		1*1		1,000		
	W		7*0,6		4,200		
	W		17,5*0,6		10,500		
	W		Súčet		81,050		
	W		81,050*2		162,100		
	W		Súčet		162,100		
31	M	005720001400.S R	Osivá tráv - tráva kvitnúca lúka Natura	kg	8,105	10,00	81,05
	W		162,10*0,05		8,105		
	W		Súčet		8,105		
32	K	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovne, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	81,050	9,00	729,45
	W		5,4*5,45		29,430		
	W		3,6*3,6*2		25,920		
	W		9*1		9,000		
	W		1*1		1,000		
	W		1*1		1,000		
	W		7*0,6		4,200		
	W		17,5*0,6		10,500		
	W		Súčet		81,050		
D 2 Zakladanie							7 720,82
33	K	273321311.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	2,142	160,00	342,72
	W		"podkladný betón pod nádrž" 4,2*4,25*0,12		2,142		
	W		Súčet		2,142		
34	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	4,415	160,00	706,40
	W		"roznášacia doska"				
	W		5,4*5,45*0,15		4,415		
	W		Súčet		4,415		
35	K	273321721.S	Betónovanie základových dosiek, betón železový (bez výstuže)	m3	6,557	150,00	983,55
	W		2,142+4,415		6,557		
	W		Súčet		6,557		
36	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	0,450	80,00	36,00
	W		1,5*0,15*2		0,450		
	W		Súčet		0,450		
37	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	0,450	120,00	54,00
	W		0,45		0,450		
38	K	275313311.S	Suchý betón, prostý tr. C 8/10	m3	37,321	150,00	5 598,15
	W		"výkop pre nádrž"				
	W		4,2*4,25*(3,26-0,12)		56,049		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"odpočet objemu nádrže"				
	W		-((1,41*1,41*3,14)*3)		-18,728		
	W		Súčet		37,321		
	D	4	Vodorovné konštrukcie				128,78
39	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkopiesku	m3	5,151	25,00	128,78
	W		"lôžko pod vsaky" 3,6*3,6*0,1		1,296		
	W		"lôžko pod potrubie"				
	W		(9+1+1)*1*0,15		1,650		
	W		(7+17,5)*0,6*0,15		2,205		
	W		Súčet		5,151		
	D	5	Komunikácie				105,00
40	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	1,500	30,00	45,00
	W		1,5*1		1,500		
	W		Súčet		1,500		
41	K	581120115.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií - bet. STN EN 206-, C30/37, XC4, XD2, XF4, XA1 Dmax 16, S3, hr. 150 mm	m2	1,500	40,00	60,00
	W		1,5*1		1,500		
	W		Súčet		1,500		
	D	8	Rúrové vedenie				7 832,91
42	K	871326026.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150	m	25,500	6,90	175,95
	W		7+17,5+0,5+0,5		25,500		
	W		Súčet		25,500		
43	M	286110002700.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	4,287	46,85	200,85
	W		24,5/6		4,083		
	W		Súčet		4,083		
	W		4,083*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva		4,287		
44	K	871356028.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	10,000	7,80	78,00
	W		10		10,000		
45	M	286110003100.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 200x5,9 mm dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	1,750	69,88	122,29
	W		10/6		1,667		
	W		Súčet		1,667		
	W		1,667*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva		1,750		
46	K	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	7,000	7,00	49,00
	W		7		7,000		
47	M	286510004200	Koleno PVC-U, DN 160x15° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	2,000	3,23	6,46
	W		2		2,000		
48	M	286510004300	Koleno PVC-U, DN 160x30° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	2,000	3,12	6,24
	W		2		2,000		
49	M	286510004400	Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	1,000	2,62	2,62
	W		1		1,000		
50	M	286510004600	Koleno PVC-U, DN 160x87° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	2,000	3,67	7,34
	W		2		2,000		
51	K	877326028.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 150	ks	1,000	3,00	3,00
	W		1		1,000		
52	M	286520018600.S	Odbočka 45° PVC, DN 200/150 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	8,75	8,75
	W		1		1,000		
53	K	877326100.S	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 150	ks	3,000	3,00	9,00
	W		3		3,000		
54	M	286510009800.S	Presuvka PVC-U, DN 160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	3,000	2,45	7,35
55	K	877356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	ks	4,000	3,00	12,00
	W		4		4,000		
56	M	286510004900	Koleno PVC-U, DN 200x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	4,000	5,36	21,44
	W		4		4,000		
57	K	877356054.S	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 200/150	ks	1,000	3,00	3,00
	W		1		1,000		
58	M	286510008200.S	Redukcia PVC-U DN 200/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	4,13	4,13
	W		1		1,000		
59	K	877356102.S	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 200	ks	1,000	3,00	3,00
	W		1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	M	286520012100.S	Presuvka PVC, DN 200 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	4,98	4,98
61	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	25,500	7,00	178,50
	WV		25,5		25,500		
62	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	10,000	8,00	80,00
	WV		10		10,000		
63	K	894170033.S	Montáž filtračno-usadzovacej šachty DN600, výška 2000 mm	ks	1,000	30,00	30,00
	WV		1		1,000		
64	M	286610038000	Šachtové dno slepé ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, PP	ks	1,000	201,80	201,80
	WV		1		1,000		
65	M	2863001380R1	IN SITU spojka 200	ks	4,000	38,17	152,68
	WV		"nádrž na dažďovú vodu" 2		2,000		
	WV		"filtračno sedimentačná šachta" 2		2,000		
	WV		Súčet		4,000		
66	M	2863044079	Azura filter inštalovaný do šachty na potrubie 200	ks	1,000	64,66	64,66
	WV		1		1,000		
67	K	894170041.S	Montáž vsakovacích blokov	ks	16,000	18,00	288,00
	WV		16		16,000		
68	M	2863084334R	Aquacell 1200/600/400	ks	16,000	29,73	475,68
	WV		16		16,000		
	WV		Súčet		16,000		
69	K	894170045.S	Montáž koncových dosiek vsakovacích blokov	ks	24,000	15,00	360,00
	WV		16+8		24,000		
70	M	2863084335R.1	Aquacell spodná doska 1200x600	ks	8,000	12,24	97,92
	WV		8		8,000		
	WV		Súčet		8,000		
71	M	2863084336R.1	Aquacell bočná doska 1200x400	ks	16,000	9,62	153,92
	WV		16		16,000		
	WV		Súčet		16,000		
72	M	2864065106R	Geotextília PP200g	m2	25,000	1,40	35,00
	WV		25		25,000		
	WV		Súčet		25,000		
73	M	2863084337R	Aquacell nátok 315/200	m2	1,000	19,82	19,82
	WV		1		1,000		
	WV		Súčet		1,000		
74	M	2864067546R	Aquacell šachtový adaptér 425	ks	1,000	166,16	166,16
	WV		1		1,000		
75	M	2863070775R	Vínovcová šachtová rúra ID425	m	1,200	44,86	53,83
	WV		1,2		1,200		
76	M	2863022251R	Gum tesnenie šacht. rúry 425	m	2,000	10,47	20,94
	WV		2		2,000		
77	M	2863022179R	Teleskopická rúra s tesnením 425/375	ks	1,000	34,39	34,39
	WV		1		1,000		
78	M	2863022240R	Liatinová mreža B125 na teleskop rúru 425	ks	1,000	109,96	109,96
	WV		1		1,000		
79	M	2863022215R	Bahenný kôš galvanizovaný pre mrežu B125 na rúru 425	ks	1,000	44,44	44,44
	WV		1		1,000		
80	K	894810009.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	1,000	50,00	50,00
	WV		1		1,000		
81	M	286610035300	Šachtové dno prietochné DN 200x0°, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, PP, WAVIN	ks	1,000	223,10	223,10
	WV		1		1,000		
82	M	286610045100.S	Vínovcová šachtová rúra s hrdlom kanalizačná 600 mm, dĺžka 3,65 m, PP	ks	1,027	67,87	69,70
	WV		"revízna šachta" 1,35/3,65		0,370		
	WV		"filtračno sedimentačná šachta" 1,6/3,65		0,438		
	WV		"nádrž na vodu" 0,8/3,65		0,219		
	WV		Súčet		1,027		
83	M	286710035900.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm	ks	2,000	23,08	46,16
	WV		"filtračno sedimentačná šachta" 1		1,000		
	WV		"revízna šachta" 1		1,000		
	WV		Súčet		2,000		
84	M	592240009400.S	Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 600	ks	3,000	55,81	167,43
	WV		"filtračno sedimentačná šachta" 1		1,000		
	WV		"revízna šachta" 1		1,000		
	WV		"nádrž na dažďovú vodu" 1		1,000		
	WV		Súčet		3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
85	M	5524211160.1.1	Liatinový poklop B125 - DN600	ks	3,000	169,14	507,42
	W		"filtračno sedimentačná šachta" 1		1,000		
	W		"revízna šachta" 1		1,000		
	W		"nádrž na dažďovú vodu" 1		1,000		
	W		Súčet		3,000		
86	K	894811010.S	Osadenie plastovej žumpy pre obetónovanie objem 18000 l	ks	1,000	450,00	450,00
87	M	592PŠ1a	Plastová samonosná PE nádrž ležatá s objemom 18,5 m3 (vystužená rebrovaním, na vtokú otvor 200, na odtoku otvor 200, vstupný kruhový otvor DN 600)	ks	1,000	1 800,00	1 800,00
88	K	899104111.S	Osadenie poklopu liatinového a ocefového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	3,000	30,00	90,00
	W		"filtračno sedimentačná šachta" 1		1,000		
	W		"revízna šachta" 1		1,000		
	W		"nádrž na dažďovú vodu" 1		1,000		
	W		Súčet		3,000		
89	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	35,500	30,00	1 065,00
	W		10+25,5		35,500		
	W		Súčet		35,500		
90	M	283230008200.S	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre kanalizáciu, farba hnedá	m	35,500	2,00	71,00
	W		10+25,5		35,500		
	W		Súčet		35,500		
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							693,07
91	K	895991121	Montáž lapača nečistôt	ks	2,000	15,00	30,00
	W		2		2,000		
92	M	286630056200	Lapač strešných splavenín HL660/2, DN 110/125, (6,67 l/s), vertikálny odtok, kôš na nečistoty, nezámrzná a pachonepriepustná klapka, pasovný krúžok D 75 - 110 mm, PP	ks	2,000	19,00	38,00
	W		2		2,000		
	W		Súčet		2,000		
93	K	919716111	Oceľová výstuž cementobet. krytu TEVYCED letís. plôch zo zvar. sietí KARI 100/100/8 hmotnosť do 7,9 kg/m2	t	0,411	1 100,00	452,10
	W		((5,4*5,45)*7,9)/1000)*1,1		0,256		
	W		((4,2*4,25)*7,9)/1000)*1,1		0,155		
	W		Súčet		0,411		
94	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	0,706	180,00	127,08
	W		0,353*2		0,706		
	W		Súčet		0,706		
95	K	979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,412	5,00	7,06
	W		0,353*2		0,706		
	W		0,706*2 "Prepočítané koeficientom množstva		1,412		
96	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,706	40,00	28,24
	W		0,353*2		0,706		
97	K	979093512.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia bez kov. mat.) z muriva z betónu prostého	t	0,353	30,00	10,59
	W		0,353		0,353		
D 99 Presun hmôt HSV							1 699,97
98	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1,159	200,00	231,80
	W		1,159		1,159		
	W		Súčet		1,159		
99	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	146,817	10,00	1 468,17
	W		148,005-1,159-0,029		146,817		
	W		Súčet		146,817		
D PSV Práce a dodávky PSV							4 595,60
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							4 595,60
100	K	767995106.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	28,000	28,00	784,00
	W		28		28,000		
101	K	767995390.S	Vstupný rebrík- nerez. vyrobené podľa špecifikácie projektu, vrátane kotviaceho materiálu	ks	1,000	3 800,00	3 800,00
	W		1		1,000		
102	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,029	400,00	11,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		OST	Ostatné				4 500,00
103	K	OST03	Koordinácia PD + BOZP podľa NV Sr 396/2006 a plán BOZP s dokladom o zaslaní prílohy č. 1 na inšpektorát práce	kpl	1,000	800,00	800,00
104	K	OST06	Archeologický dohľad	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
105	K	OST08	Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00
106	K	OST20	Mobilné oplotenie pracoviska	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZŠ Strážnická Skalica - Extenzívna vegetačná strecha a vodozadržné opatrenia

Objekt:

SO03 - Elektroinštalácia-bleskozvod

JKSO:

Miesto: Skalica, Strážnická 1, p.č. 2286/3

KS:

Dátum: 14. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Skalica

IČO: 00309982

IČ DPH: 2021093899

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Peter Čmela ELPRO

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Peter Čmela ELPRO

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			24 011,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	24 011,00	23,00%	5 522,53
Cena s DPH	v	EUR	29 533,53

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


013 02 Gbeľany 40
IČO: 43 962 122
IČ DPH: SK2022526484

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

16. 4. 2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZŠ Strážnická Skalica - Extenzívna vegetačná strecha a vodozadržné opatrenia

Objekt:

SO03 - Elektroinštalácia-bleskozvod

Miesto:

Skalica, Strážnická 1, p.č. 2286/3

Dátum:

14. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Skalica

Projektant:

Peter Čmela ELPRO

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Peter Čmela ELPRO

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

24 011,00

OSTATNÉ - OSTATNÉ

1 400,00

PRÁCE A DODÁVKY HSV - PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 700,00

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1 700,00

PRÁCE A DODÁVKY M - PRÁCE A DODÁVKY M

20 911,00

M21 - 155 Elektromontáže

14 183,00

M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení

1 208,00

M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach

4 620,00

M48 - Periodické prevádzkové revízie

900,00

ROZPOČET

Stavba:

ZŠ Strážnická Skalica - Extenzívna vegetačná strecha a vodozadržné opatrenia

Objekt:

SO03 - Elektroinštalácia-bleskozvod

Miesto: Skalica, Strážnická 1, p.č. 2286/3

Dátum: 14. 3. 2025

Objednávateľ: Mesto Skalica

Projektant: Peter Čmela ELPRO

Zhotoviteľ: Vypíň údaj

Spracovateľ: Peter Čmela ELPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 011,00

D	OSTATNÉ	OSTATNÉ					1 400,00
1	K	S031 NAD	PPV, stratné, podružný materiál		1,000	1 400,00	1 400,00

D PRÁCE A DO PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 700,00

D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					1 700,00
2	K	974042575 013	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 20 cm š. do 20 cm	m	100,000	17,00	1 700,00

D PRÁCE A DO PRÁCE A DODÁVKY M

20 911,00

D	M21	155 Elektromontáže					14 183,00
3	K	210220025 921	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm ² , spojenie svorkami	m	450,000	2,60	1 170,00
4	M	3549000A01 MAT	Kruhový bleskozvodný, uzemňovací drôt (FeZn) D10 [0,62kg/m]	kg	200,000	1,00	200,00
5	K	210220054 921	Montáž tyčového vývodu, zavádzacej tyče do 2,5m, do zeme, upevnenie držiakmi, pripojenie vedenia	kus	26,000	20,00	520,00
6	K	210220058 921	Montáž, obalenie uzemňovacích spojov protikoroziou páskou (1m na spoj)	kus	76,000	10,00	760,00
7	K	210220107 921	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8	m	1 500,000	2,20	3 300,00
8	M	3549000S55 MAT	Pásový uzemňovací vodič (FeZn) 30x4 : 810304 (120mm ²)	m	450,000	2,00	900,00
9	M	3549001A70 MAT	Kruhový bleskozvodný drôt (AlMgSi) D8 [0,135kg/m]	kg	210,000	1,00	210,00
10	M	3549012S11 MAT	Držiak vedenia pre zateplovacie systémy (AL) s vrutom a hmoždinkou (7x140) : 273740, s príložkou, pre drôt D7-10mm	kus	230,000	3,00	690,00
11	M	3549020A00 MAT	Podpera vedenia : PV 21, na ploché strechy, oceľová (110mm)	kus	820,000	2,00	1 640,00
12	M	3549040A42 MAT	Svorka odbočná, spojovacia (FeZn) : SR 02, pre uzemňovaciu pásku 30x4 (4xM8)	kus	80,000	2,00	160,00
13	M	3549041O02 MAT	Svorka skúšobná, rozpojovacia (St-FT) : 5336007, typ 226 8-10, pre vodič D8-10/16-FL30	kus	26,000	3,00	78,00
14	M	3549044A30 MAT	Svorka pripájacia (nerez A2) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)	kus	2,000	4,00	8,00
15	M	3549050A03 MAT	Tyč uzemňovacia plná (FeZn) : ZT 2m (D25)	kus	26,000	10,00	260,00
16	M	3549061A63 MAT	- držiak ochranného uholníka (nerez A2) : DOU vr 4, s vrutom (D8x115 +300)mm	kus	52,000	15,00	780,00
17	M	3549062A02 MAT	Ochranný uholník (Al) : OU 2 m	kus	26,000	10,00	260,00
18	M	3549071A02 MAT	Štítok označovací (FeZn) : f711124/x, s označením	kus	26,000	3,00	78,00
19	M	3549071N01 MAT	Výstražná blesk tabuľka, text : Počas búrky je zakázané zdržiavať sa pri zvodoch do vzdialenosti 3 metrov !	kus	26,000	3,00	78,00
20	M	3549076N03 MAT	Páska protikoroziá (petrolat) Anticor Plast 701-40, šírka 50mm, dĺžka 10m	kus	5,000	15,00	75,00
21	M	3549092O43 MAT	Objímka uzemňovacia rúrková 5050081 : 950 Z 3/4, pre rúrky D25-28mm, zinkovaná oceľ	kus	52,000	3,00	156,00
22	K	210220221 921	Montáž zachytávacej tyče do dĺžky 1m, upevnenie na oceľovú konštrukciu, betón	kus	34,000	5,00	170,00
23	M	3549034O02 MAT	Tyč zachytávacia (Al) : OBO-F-FIX Junior ALU-1000,	kus	34,000	10,00	340,00
24	M	3549047A20 MAT	Svorka spojovacia (AlMgSi) : SK s.p. 2sk, s príložkou (2xM8), 100kA	kus	120,000	1,50	180,00
25	K	210220301 921	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS SP1,SR 03)	kus	120,000	2,00	240,00
26	K	210220302 921	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	178,000	2,00	356,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	210220322 921	Montáž, pripojenie uzemnenia na konštrukciu ... svorkou	kus	2,000	8,00	16,00
28	K	210220361 921	Montáž zemniacej tyče (ZT) do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	kus	26,000	10,00	260,00
29	K	210220372 921	Montáž ochranného uholníka, alebo rúrky, s držiakmi, do muriva	kus	26,000	10,00	260,00
30	K	210220401 921	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	kus	26,000	3,00	78,00
31	K	213290042 921	Demontáž existujúceho zariadenia v rozsahu novej montáže -bleskozvodu	hod	60,000	16,00	960,00
D M22 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení							1 208,00
32	K	220261644 922	Osadenie HM 14 do muriva	kus	302,000	4,00	1 208,00
D M46 202 Zemné práce pri ext. montážach							4 620,00
33	K	460200145 946	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 60 [cm], zemina tr.5	m	450,000	3,30	1 485,00
34	K	460560145 946	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 60 [cm], zemina tr.5	m	450,000	2,80	1 260,00
35	K	460650022 946	Vozovka z betónu/asfaltu , jedna vrstva 10cm	m2	40,000	25,00	1 000,00
36	K	460680041 946	Prerazenie drážky - betón /asfalt hrúbky 15cm	m	125,000	7,00	875,00
D M48 Periodické prevádzkové revízie							900,00
37	K	480101001 948	Východisková revízia bleskozvodu	kus	1,000	600,00	600,00
38	K	480104006 948	Vypracovanie PD skutočného vyhotovenia bleskozvodu	kus	1,000	300,00	300,00



150-PM-P

Marián Káčer (konateľ KAMA Hydroizol, s. r. o.)
Saleziánska 3737/6
010 01 Žilina 1

Poistenie majetku a zodpovednosti právnických a podnikajúcich fyzických osôb
Poistka číslo: 6 624 141 896 / verzia: 1

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO: 00 585 441, DIČ: 2020527300; IČ DPH: SK7020000746, spoločnosť je členom skupiny pre DPH, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B

vydáva

túto poisťku ako potvrdenie o uzatvorení poisťnej zmluvy podľa návrhu číslo **4619023799** zo dňa **17.01.2023** v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka, platných Všeobecných poisťných podmienok a Zmluvných dojednaní.

Poistník: **Marián Káčer (konateľ KAMA Hydroizol, s. r. o.), Saleziánska 3737/6, 010 01 Žilina 1**
RČ/IČO: **43962122**

Začiatok poistenia: 20.01.2023 hod. 00:00

Koniec poistenia: na neurčito

Základné poistenie:

Poistná suma:

Zodpovednosť

400 000,00 EUR

Všeobecná zodpovednosť (Spoluúčasť 100.00 €)

Pripoistenie:**Cudzie veci prevzaté + vnesené bez MV**

5 000,00 EUR

Všeobecná zodpovednosť (Spoluúčasť 50.00 €)

Cudzie veci prenajaté, požičané, užívané

5 000,00 EUR

Všeobecná zodpovednosť (Spoluúčasť 50.00 €)

KAMA
Hydroizol, s.r.o.
013 02 Gbelany 40
IČO: 43 962 722
IČ DPH: SK2022526484

16.4.2025

ĎALŠIE ÚDAJE O POISTNEJ ZMLUVE

Poistné:

Celkové ročné poistné (vrátane dane):
z toho daň z poistenia 8.00%:
ročné poistné bez dane:

536,99 EUR
39,78 EUR
497,21 EUR

Dohodnutá splátka k úhrade:

536,99 EUR

Poistné obdobie / periodicita platenia:

Druh platby:

Spliatnosť poistného:

ročné / ročne
bezhotovostne s avízom
20.01.

Platenie poistného:

Na úhradu poistného z Vášho účtu Vám ponúkame možnosť platiť na niektorý z našich nasledovných účtov:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK25 0900 0000 0001 7512 6457, SWIFT (BIC): GIBASKBX

Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN: SK11 0200 0000 0000 9000 4012, SWIFT (BIC): SUBASKBX

UniCredit Bank, a.s. Czech republic and
Slovakia, pobočka zahraničnej banky

IBAN: SK29 1111 0000 0010 2970 6001, SWIFT (BIC): UNCRSKBX

365.bank, a. s.

IBAN: SK34 6500 0000 0002 0212 0000, SWIFT (BIC): POBNSKBA

Prima banka Slovensko a.s.

IBAN: SK20 5600 0000 0048 0491 5001, SWIFT (BIC): KOMASK2X

Variabilný symbol

6624141896 (číslo poistnej zmluvy)

Konštantný symbol

3558

Kontaktné údaje:

V prípade akýchkoľvek otázok k Vašej poistnej zmluve nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom Vášho poistného poradcu alebo Call centra počas pracovných dní v čase od 08.00 do 17.00 hod. telefonicky na čísle +421 2 5729 9999.

V prípade škodovej udalosti nahláste škodu online cez www.kooperativa.sk, prípadne volajte na naše číslo +421 2 5729 9999 v pracovných dňoch v čase od 07.00 do 19.00 hod.

Číslo Vašej poistky budete predkladať pri uplatnení práva na poistné plnenie v prípade poistnej udalosti, ako aj v ďalšom styku s poisťovňou.

Práva a povinnosti z poistnej zmluvy sú uvedené vo Vašom návrhu poistnej zmluvy v spojení s príslušnými Všeobecnými poistnými podmienkami, Zmluvnými dojednaniami, prípadne ďalšími podmienkami a dojednaniami k poistnej zmluve uvedenými vo Vašom návrhu poistnej zmluvy.


V klientskom portáli eKooperativa nájdete všetko o svojich poistkách na jednom mieste.

Registrujte sa na www.kooperativa.sk a získate bezpečný prístup k informáciám o zmluvách, škodách, platbách a k ďalším užitočným funkciám. eKooperativa šetrí Váš čas.

Ďakujeme za Vašu dôveru.

Dátum vyhotovenia: 26.01.2023

Kooperativa 
VIENNA INSURANCE GROUP
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group (IS)
AGENTÚRA ŽILINA
M.R. Štefánika 32, 010 01 Žilina 1



Mária Sujanská
riaditeľka agentúry

Mesto Skalica

Nám. Slobody 145/10, 909 01 Skalica

Podlimitná zákazka na stavebné práce ZŠ Strážnická Skalica - Extenzívna vegetačná strecha a vodozádržné opatrenia

Strana 1 z 1

Príloha č. 2 SP

Čestné vyhlásenie

Identifikačné údaje uchádzača:

Obchodný názov: **KAMA Hydroizol, s.r.o.**

Sídlo (miesto podnikania): **Gbeľany 40, 012 03 Gbeľany**

Štatutárny zástupca (meno, priezvisko a funkcia): **Marián Káčer, konateľ**

IČO: **43962122**

DIČ/IČ DPH: **2022526484 / SK2022526484**

Bankové spojenie: **Tatra banka**

IBAN: **SK94 1100 0000 0026 2186 5356**

Telefónne číslo: **+421 903 924 112**

E-mailová adresa: **kamahydroizol@gmail.com**

Vyhlásenie uchádzača

Ja, dolu podpísaný uchádzač, týmto vyhlasujem, že:

- Súhlasím so zverejnením ponuky v neobmedzenom znení (resp. v obmedzenom znení – vyznačiť údaje, ktoré sú predmetom nezverejnenia) v profile verejného obstarávateľa na stránke www.uvo.gov.sk
- som oprávnený na podnikanie v predmete zákazky,
- nemám právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
- nie som v konflikte záujmov so zainteresovanými osobami verejného obstarávateľa
- nie som uvedený v sankčnom zozname osôb v súvislosti s uplatňovaním sankcií podľa nariadenia č. 269/2014 Rady EÚ a podľa nariadenia Rady (EÚ) 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska
- všetky údaje uvedené v predloženej cenovej ponuke sú pravdivé, úplné a správne,
- v plnom rozsahu som sa oboznámil s podmienkami uvedenými v tejto výzve, s rozsahom predmetu zákazky a súhlasím s podmienkami tohto verejného obstarávania.

V Gbeľany dňa 20.03.2025

Marián Káčer, konateľ

KAMA
Hydroizol, s.r.o.

013 02 Gbeľany 40

IČO: 43 962 122

IČ DPH: SK2022526484

podpis uchádzača podľa výpisu z obchodného/zivnostenského registra

(v súlade so zápisom v obchodnom, resp. v inom registri)

Identifikačné údaje uchádzača

V súlade s výpisom z Obchodného registra

Názov spoločnosti

Sídlo alebo miesto podnikania

PSČ

Mesto

Štát

Štatutárny zástupca

Titul

E-mail

Telefón

KAMA Hydroizol, s.r.o.

Gbeľany 40

013 02

Gbeľany

Slovenská republika

Marián Káčer - konateľ

kamahydroizol@gmail.com

+421 903 924 112

Právna forma

Zápis v Obchodnom registri

IČO

Zápis v Zozname hospodárskych subjektov

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Okresný súd Žilina

Oddiel Sro, vložka 20116/L

43962122

2022/11-PO-G860

Referencie evidované na ÚVO

[https://www.uvo.gov.sk/evidencia-](https://www.uvo.gov.sk/evidencia-referencii/detail/19376?page=1&limit=20&sort=nazov&sort-dir=ASC&ext=0&ico=&nazov=kama+hydr&obec=)

[referencii/detail/19376?page=1&limit=20&sort=nazov&sort-dir=ASC&ext=0&ico=&nazov=kama+hydr&obec=](https://www.uvo.gov.sk/evidencia-referencii/detail/19376?page=1&limit=20&sort=nazov&sort-dir=ASC&ext=0&ico=&nazov=kama+hydr&obec=)

Oprávnenie na výkon funkcie stavbyvedúci Bc. Miroslav Knapec – osvedčenie 12488*10*

Možnosť overenia na verejnom portály

<https://verejnyportal.skxi.sk/search/profile/17561>

Meno a priezvisko, titul:

Funkcia:

Dátum a miesto:

Marián Káčer

konateľ

20.03.2025, Gbeľany

KAMA
Hydroizol, s.r.o.

013 02 Gbeľany 40

IČO: 43 962 122

DPH: SK2022526484

HARMONOGRAM STAVEBNÝCH PRÁC

Stavba : ZŠ Strážnická Skalica - Extenzívna vegetačná strecha a vodozádržné opatrenia

SO	Názov ucelených častí plnenia	5 mesiacov				
		05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025
01	Demontáž střešných vrstiev					
02	Výkopové práce					
03	Odvoz sute zeminy a odpadu					
04	Vodozádržné opatrenia					
05	Montáž strechy - EPS					
06	Montáž strechy - hydroizolačná fólia					
07	Montáž zelenej strechy - extenzívne rastliny					
08	Elektroinštalácia - Bleskozvod					
09	Ostatné práce					

Začatie prác :
 Ukončenie prác :
 Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Dátum :

5.5.2025
 3.10.2025
 Mesto Skalica
 Kama Hydroizol s.r.o.
 16.4.2025


 013 02 Gbafany 40
 IČO: 43 962 122
 IČ DPH: SK022526484

