

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 24-06-BM1-01-A-00 (ďalej len Zmluva)

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi:

Názov: **BIONERGY, a. s.**
Sídlo: Prešovská 48, 826 09 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma: akciová spoločnosť
Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sa, vložka číslo: 4932/B
Zastúpená: Branislav Tedla, predseda predstavenstva
PhDr. Patricius Palla, podpredseda predstavenstva
Poverený zástupca
v technických veciach: Ing. Marián Bobok, procesný inžinier, Telefón: 
Ing. Štefan Sojka, technický manažér, Telefón: 
IČO: 45 322 317
DIČ: 2022938863
IČ DPH: SK 2022938863
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Bratislava
IBAN : SK33 0200 0000 0026 8286 7451
BIC : SUBASKBX

(ďalej len **Objednávateľ**)

a

Obchodné meno: **KUNST, spol. s r.o.**
Sídlo: Palackého 1906, 753 01 Hranice, Česká republika
IČO: 19010591
DIČ: CZ19010591
Konajúci: Ing. Jaroslavem Boráněm, jednatelem
Zápis v Obchodnom registri: Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 690
Bankové spojenie: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 86-7315980287/0100
IBAN: CZ06 0100 0000 8673 1598 0287

oprávnená podnikat' na území Slovenskej republiky prostredníctvom zahraničnej organizačnej zložky:

Obchodné meno: KUNST, spol. s r.o., organizačná zložka v Slovenskej republike
Sídlo: Stupavská 10/A, 831 06 Bratislava
IČO: 47612061
DIČ: 4020114549
IČ DPH: SK4020114549
Zápis v obchodnom registri: Mestského súdu Bratislava III, oddiel Po, vložka č.2378/B

Zastúpená: Ing. Jaroslavem Boráněm, Ph.D., jednatelem společnosti
Poverený zástupca
v technických veciach: Ing. Jan Kunderátek, technický ředitel

(ďalej len **Zhotoviteľ**)

(každá zo zmluvných strán samostatne tiež „**zmluvná strana**“, všetky vyššie uvedené strany ďalej spoločne ako „**zmluvné strany**“).

Zmluvné strany sa dohodli na tomto

Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 24-06-BM1-01-A-00 zo dňa 30.8.2024

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.8.2024 Zmluvu o dielo č. 24-06-BM1-01-A-00 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je na jednej strane záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo presne špecifikované v Zmluve a na druhej strane záväzok Objednávateľa vykonať dielo od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu.

Článok I Predmet Dodatku č. 1

V súlade s článkom 15 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA bod 15.9 Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli na tejto zmene Zmluvy:

Zmluvné strany sa dohodli na vykonaní naviac prác na diele „Prevádzka KPaEH pri ČOV Petržalka – Rekonštrukcia budovy a linky odvodnenia kalu“ v zmysle cenovej ponuky Zhotoviteľa zo dňa 15.4.2025, na základe čoho dochádza účinnosťou Dodatku č. 1 k nasledujúcej zmene znenia Článku 2. DIELO, bodu 2.1 Zmluvy:

„2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje v súlade s podmienkami tejto Zmluvy vykonať Dielo – „Prevádzka KPaEH pri ČOV Petržalka – Rekonštrukcia budovy a linky odvodnenia kalu“ a všetky s tým súvisiace činnosti podľa tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“). Dielo je pre účely vykonania tejto Zmluvy rozdelené na 3 (tri) časti: časť č. 1, časť č. 2 a časť č. 3. Rozsah Diela v uvedenom členení je podrobne špecifikovaný v Prilohe č. 1 tejto Zmluvy, ktorej súčasťou je aj položkový Výkaz výmer. Zmluvné strany sa dohodli na rozšírení Diela o naviac práce v rozsahu definovanom v cenovej ponuke Zhotoviteľa zo dňa 15.4.2025.“

Článok II Všeobecné a záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nezmenené týmto Dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti v pôvodnom znení, dohodnutom podľa Zmluvy.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa je slobodná a vážna, prejav vôle je dostatočne zrozumiteľný a určitý, zmluvná vôľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme.
3. Zmluvné strany si Dodatok č. 1 prečítali a bez výhrad súhlasia s jeho ustanoveniami.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, pričom každá zo Zmluvných strán obdrží po jednom jeho vyhotovení.
5. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v CRZ. Ak sa povinnosť zverejnenia

písomného dodatku vzťahuje na obe zmluvné strany, obe zmluvné strany sú povinné zabezpečiť zverejnenie v CRZ, pričom písomný dodatok je v tomto prípade účinný dňom prvého zverejnenia v CRZ.

6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 sú jeho nasledujúce prílohy:

Príloha č. 1 – Cenová ponuka Zhotoviteľa zo dňa 15.4.2025

PODPISOVÁ STRANA:


BIONERGY, a.s.:



Branislav Tedla
predseda predstavenstva

30. 04. 2025

Dátum




PhDr. Patrícia Palla
podpredseda predstavenstva

30. 04. 2025

Dátum

KUNST, spol. s r.o.:



Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D.
jednatel spoločnosti

30. 04. 2025

Dátum

Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 k Zmluve o Dielo č. 24-06-BM1-01-A-00

Cenová ponuka Zhotoviteľa č 2024161Na002 zo dňa 15.4.2025

BIONERGY, a. s.
Ing. Marián Bobok
Prešovská 48
826 09 Bratislava

Váš dopis / ze dne

Naše značka
4453Na001Vyřizuje / Telefon
Žurek J. [REDACTED]V Hranicích dne
15. 4. 2025**Nabídka č. 2024161Na002****Prevádzka KPaEH při ČOV Petržalka – Rekonštrukcia budovy a linky odvodnenia kalu**

Vážený pane,

Na základě požadavku investora o stavební úpravy a více práce, vám předkládáme nabídku k dodatku ZOD.


Předmět nabídky

Objekt	Suma (€ bez DPH)
SO53 - položkové	100 514,38 €
SO53 - bezpoložkové	38 797,75 €
SO54	212 258,55 €
SO34	547,56 €
Ostatné	15 581,26 €
Celkom	367 699,50 €

Přílohy které tvoří nedílnou součást nabídky:

- Rozpočet- zmenové konanie 04_2025
- Cenová nabídka 2024161Na002

S přátelským pozdravem


Jiří Žurek
jednatel společnosti

Sumarizácia objektov

Objekt	Suma (€ bez DPH)
SO53 - položkové	100 514,38 €
SO53 - bezpoložkové	38 797,75 €
SO54	212 258,55 €
SO34	547,56 €
Ostatné	15 581,26 €
Celkom	367 699,50 €

Etapa	Číslo položky	Názov/popis položky	Merná jednotka	Množstvo v rozpočte / projekte	Reálne množstvo	Množstvo navyše / menej	Jednot. cena EUR/jednotka	Práca navyše EUR	Poznámka
		SO 53 BUDOVA ODVODNENIA						100 514,38	
1	5	Vybúranie podlahy a bet. konštrukcie pre potrubné rozvody (komplet so zarezaním, vybúraním, poplatkom a odvozom na skládku) - (ZTI)	m3	8,85	12,57	3,72	1 363,36	5 071,70	
1	7	Výkop rýhy š. do 1,0m v zemine tr. 3, 4 s naložením, poplatkom a odvozom na skládku	m3	19,82	45,98	26,16	408,14	10 676,94	
1	10	Zásyp rýh štrkovo s zhrutnením. Vráťane dodávky a obsypu	m3	11,40	45,98	34,58	183,07	6 330,56	Etapa 1 - rozpočtované 3m2, etapa 3 - rozpočtované - 61 m2
1+3	21	Oprava vonkajšej fasády	m2	64,00	99,00	35,00	64,80	2 268,00	
1	27	Zabetónovanie podlahy - betón C20/25, sieť KARI (100*100mm, Ø8*Ø8mm), trné (dl. 0,3m - Ø12mm, vrúbanie 0,15m, 3ks/1mb)	m3	7,00	14,50	7,50	693,00	5 197,50	
1+3	4	Vybúranie jestvujúcej keramickej dlažby podlahy a obkladu stien	m2	267,00	533,00	266,00	63,72	16 949,52	
1+3	20	Oprava vnútorných cementových omietok	m2	38,00	221,50	183,50	64,80	11 890,80	
3	23	Nová priemyselná keramická dlažba	m2	285,60	331,00	45,40	110,16	5 001,26	
3	24	Keramicke obklady stien	m2	175,40	202,00	26,60	110,16	2 930,26	
3	31	Očistenie stien a malba. Dvojnasobné strojne nanášanie výšky nad 3, 80 m	m2	841,00	913,90	72,90	11,71	853,66	Etapa 1 - 81m2, etapa 3 - 760 m2
3	38	Prístrešok - OK (ocet S235JR) žiarovo pozinkovaná. 1746,64kg	kpl	1,00	1,24	0,24	138 934,08	33 344,18	

Etap	Číslo položky	Název/popis položky - položky mimo rozpočet	Merná jednotka	Množstvo v rozpočte / projekte	Reálne množstvo	Množstvo navyše / menej	Jednot. cena EUR/Jednotka	Práca navyše EUR	Poznámka
		SO 53 BUDOVA ODVODNENIA - bezpoložkové						38 797,75	
-	1	Priebežná omietková lišta (omietnik) z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 6mm	m	-	32,00	0,00	3,71	118,68	
-	2	Hliníková rohová ochranná lišta	m	-	36,00	0,00	3,84	138,15	
-	3	Vybúranie ŽB základu pod stĺpom na vonkajšej sedimentačnej ploche (1000x2000x600mm) - komplet so zarezaním, vybúraním, poplatkom a odvozom na skládku	m3	-	1,20	0,00	2 261,73	2 714,07	
-	4	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D400 mm do stien - betónových	ks	-	3,00	0,00	244,30	732,89	
-	5	Ručne kopané sondy na zistenie a polohy tvaru energokanálu	ks	-	3,00	0,00	341,64	1 024,92	
-	6	Preplach potrubia SO53 komplet (vrátane novej vetvy do SO54)	ks	-	1,00	0,00	1 755,00	1 755,00	
-	7	D+M - Plastové rohové lišty	bm	-	26,00	0,00	15,91	413,71	
-	8	Nátery oceľovej konštrukcie pri žeriavovej dráhe - očistenie, 2 x náter, náter výstražný žltá-čierny	kpl	-	1,00	0,00	4 329,00	4 329,00	
-	9	Dvere jednokrídlové s vyrezaním, úpravou otvoru, začistením, osadením	kpl	-	1,00	0,00	2 925,00	2 925,00	
-	10	Klampiarske konštrukcie - prístrešok	kpl	-	1,00	0,00	1 702,35	1 702,35	
	11	Zjednotenie fasády - penetrácia a náter farbou (biela + červen sokel)	m2		461,00	0,00	49,77	22 943,97	

Etap	Číslo položky	Názov/popis položky	Merná jednotka	Množstvo v rozpočte / projekte	Reálne množstvo	Množstvo navyše / menej	Jednot. cena EUR/Jednotka	Práca navyše EUR	Poznámka
		SO 34 ROZVOD ÚŽITKOVEJ VODY						547,56	
-	-	Jadrové vrty	ks	0,00	3,00	3,00	182,52	547,56	

Etapa	Číslo položky	Názov/popis položky	Merná jednotka	Množstvo v rozpočte / projekte	Reálne množstvo	Množstvo navyše / menej	Jednot. cena EUR/Jednotka	Práca navyše EUR	Poznámka
		SO 54 Krytá manipulačná plocha						212 258,55	
1	12	Demonontáže - lávka, nosník, dopravník č.1, schodisko, dopravník č.2	kpl	1,00	1,20	0,20	61 637,76	12 327,55	
1	13	Montáž - lávka, nosník, dopravník č.1, schodisko, dopravník č.2	kpl	1,00	1,25	0,25	81 829,44	20 457,36	
1	14	Materiál, ostatné konštrukcie, povrchové úpravy Podpera PD (A-profil) - výroba + pomocné konštrukcie Doplnkové OK - výroba Odstránení mastnoty, olej, vazelínu, soli a iné mechanické nečistoty vhodnou odbornou metódou (napr. čistenie organickým rozpúšťadlom, emulzné čistenie a iné). Povrch abrazívne čistiť na stupeň minimálne SA2 1/2 Základný náter . epoxid masťak vysokosušinný (minimálne 80% objemových) - menovitá hrúbka suchej vrstvy - 80 µm Medzivrstvový náter - Epoxid - Menovitá hrúbka suchej vrstvy - 160 µm	kpl	1,00	1,25	0,25	419 814,55	104 953,64	
		Priemyselná rolovacia brána typ INDUSTRIAL s boxom	kpl	0,00	1,00	1,00	74520,00	74 520,00	Dle nabídky 2024161Na002 ze dne 26.3.2025

Etapa	Číslo položky	Název/pops položky	Merná jednotka	Množstvo v rozpočte / projekte	Reálne množstvo	Množstvo navyše / menej	Jednot. cena EUR/jednotka	Práca navyše EUR	Poznámka
-	-	Úprava vonkajšej sedimentačnej plochy						15 581,26	
-	1	Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2		38,68		61,44	2 376,06	
-	-	((1,80*1)/2)+(8,2*1,3)/(2+(2,90*2,90)/2)			10,435				
-	-	18,5*0,80+16,8*0,8 " vyburanie nosu a spádovanie			28,24				
-	-	Súčet			38,675				
-	-	Vodorovné konštrukcie							
-	2	Vyrovnávací alebo spádový betón C 25/30 vrátane úpravy povrchu	m3		3,094		393,44	1 217,29	
-	-	10,435*0,08 "spádový bet.			0,835				
-	-	2,259 " spodný bet.			2,259				
-	-	Súčet			3,094				
-	-	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
-	3	Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2		21,18		8,35	176,93	
-	-	18,5*0,60+16,8*0,60			21,18				
-	-	Súčet			21,18				
-	4	Výstuž mazačín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zväraných sietí z drôtov typu KARI	t		0,378		3510,56	1 326,99	
-	-	27*14/1000			0,378				
-	-	Súčet			0,378				
-	5	Rezanie dilatčných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazačine alebo poteru hĺbky nad 10 do 20 mm, šírky nad 5 do 10 mm	m		41,3		9,07	374,49	
-	-	18,5*16,8*6			41,3				
-	-	Súčet			41,3				
-	6	Zošívanie dvojzložkovým tmelom(epoxy) s vloženímvýstuže	bm		10,2		42,53	433,80	
-	-	3,2*7			10,2				
-	-	Súčet			10,2				
-	-	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
-	7	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm [2,8*6,20+1,40+1+(2,90*2,9)] " nesúdržný bet.plocha	m		108,2		21,73	2 350,85	
-	-	18,5*2*16,8*2 " pre vyburanie nosu			70,6				
-	-	(1,20*2)*2+(3,5*3,5)*2 "pre zošívanie			20,4				
-	-	Súčet			108,2				
-	8	Tesnenie dilatčnej škáry betónovej konštrukcie gumenným tesnením	m		41,3		37,83	1 562,22	
-	9	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlaždeného tlakom vody	m2		88		0,81	71,04	
-	-	"čistenie 2x							
-	-	88			88				
-	-	Súčet			88				
-	10	Prikotvenie sietí do podkladu (chemické kotvy)	ks		69		27,38	1 889,08	
-	-	18,0*2*16,8*2			69,6				
-	-	Súčet			69,6				
-	-	69			69				
-	11	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t		8,702		62,61	544,80	
-	12	Prípratok k cene za každý ďalších 5 km nad 5 km	t		95,722		2,62	250,87	
-	-	8,702*11			95,722				
-	-	Súčet			95,722				
-	13	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	t		8,702		60,41	525,66	
-	14	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné Presun hmôt HSV	t		8,702		281,39	2 448,61	
-	15	Presun hmôt	t		8,182		3,98	32,55	

BIONERGY, a. s.
Ing. Marián Bobok
Prešovská 48
826 09 Bratislava

Váš dopis / ze dne

Naše značka
2024161Na002

Vyřizuje / Telefon
Žůrek J. / 959

V Hranicích dne
26. 3. 2025

Nabídka č. 2024161Na002

Prevádzka KPaEH při ČOV Petržalka – Rekonštrukcia budovy a linky odvodnenia kalu

Vážený pane,

Na základě požadavků investora o stavebné úpravy a aktualizácii cenovej ponuky dodávateľa rolovacej brány Industrial bola upravená cenová ponuka pre požadovaný rozsah.

Predmetom ponuky

Predmetom ponuky je uzatvorenie priestorov skladovania a odvozu odvodneného kalu a zamedzeniu vnikaniu nežiadúceho vtáctva, najmä holubov.

Jestvujúci stav:



Priestor skladovania a odvozu odvodneného kalu pre veľmi zlý technický stav a dlhodobú nefunkčnosť vchodovej posuvnej brány je permanentne obývaný nežiadúcimi holubmi, ktoré tam aj často zahniezďujú a svojim trusom znehodnocujú technologické zariadenia v tomto priestore.

Aktívnou zábranou proti týmto holubom, škodcom je funkčné uzavretie priestoru ich ďalšiemu vnikaniu do týchto priestorov.

Návrh riešenia:

Priemyselná rolovacia brána

Pre tento účel je najvhodnejším riešením osadenie novej priemyselnej brány s elektrickým pohonom pre miestne a diaľkové ovládanie.

Vzhľadom na obmedzené rozmerové možnosti vjazdu do priestoru pre náklade vozidlá,

2024161Na002_vrata

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 690
Bankovní spojení: KB, č. ú.: 234642831/0100, IČO: 19010591, DIČ: CZ19010591



strana 1 / 3



bočné vodiace profily novej posuvnej brány musia byť zapustené po celej výške dostatočne do betónovej steny na oboch stranách (ľavá, pravá).

Po demontáži jestvujúcej starej a (poškodenej) konštrukcie sa zhotovia zárezy do stien a následne vysekajú.

Tieto práce budú realizované z lešenia.

Nová priemyselná rolovacia brána s boxom je pre vonkajšiu montáž. Rolovací box s elektropohonom bude umiestnený nad otvorom vo výške cca 4,8m od podlahy.

Vrchná strana rolovacieho boxu bude opatrená nerezovými ochrannými hrotmi proti holubom.

Priemyselná rolovacia brána typ INDUSTRIAL s boxom

Špecifikácia:

- ■ rozmer otvoru šxv 3930x4840 mm
- ■ rozmer prejazdu šxv 4040x4840 mm
- ■ oceľové lamely BP162LFE (95x23 mm), jednotenné s perforáciou
- ■ trieda zaťaženia vetrom: 3
- ■ zavesenie lamelovej výplne: hriadeľ
- ■ uloženie hriadeľa: plávajúce s pojazdami
- ■ hliníková spodná koncová lišta s tesniacou gumou
- ■ vodiace lišty GL 1371 pozink bez farebnej úpravy
- ■ oceľový pozinkovaný box, VxH 735x850 mm v RAL... podľa výberu
- ■ bočný pohon Elektromat SI 40.15-40 integrovaná poistka proti pádu, digitálne koncové spínače - nastavenie z riadiacej jednotky
- ■ max. počet cyklov za hodinu: 9
- ■ rýchlosť otvárania: max.0,25 m/s
- ■ odblokovanie: kľuka NHK
- ■ ohrev prevodovky pohonu s reguláciou teploty: NIE
- ■ riadiaca jednotka TS971 s CEE 3N~400V
- ■ tlačidlo núdzového vypnutia: ÁNO
- ■ kryt tlačidiel riadiacej jednotky. ÁNO
- ■ optická spínacia lišta v spodnej gume OSE 1
- ■ jednocestná svetelná závera EL 25: NIE
- ■ ochrana proti vtiahnutiu TWIN-PRO1 :ÁNO
- ■ prijímač BP 868,3 MHz - 1ks
- ■ ručný vysielateľ BP 868,3 MHz - 1ks
- ■ semafor Č/Z - 2ks
- ■ 3-tlačidlo OTVOR - STOP - ZATVOR s uzamykaním - 2ks
- ■ stĺpik pre semafor a 3-tlačidlo - 1ks
- ■ elektroinštalačný materiál chráničky, rohové spojky klipy, kabeláž, IP box pre slučky

Cena:

Dodávka

Rolovacia brána - uvedenej špecifikácii po aktualizácii	20.430,00€
Elektroinštalačný materiál pre napojenie brány	1.790,00€
Konštrukčný montážny materiál s povrchovou úpravou	4.150,00€
Stavebný materiál	6.270,00€
Príplatok Box v RAL	1.030,00€
Spolu	33.670,00€

Montážne a stavebné práce:

Na základe požiadaviek investora v rámci inštalácie rolovacej brány budú realizované stavebné práce v rozsahu:


Demontáž jestvujúcej brány	4.780,00€
Práce so žeriavom a plošinou (Felbermayr)	3.860,00€
Úprava vjazdu do objektu skládky odstránením časti ŽBK steny diamantovým rezaním ľanovou pílou	9.290,00€
Výstavba lešenia, prenájom	
Murárske a omietacie práce	2.830,00€
Vymurovanie bočnej steny	3.390,00€
Oprava a vyspravenie fasády	3.590,00€
Elektromontážne práce	4.800,00€
Ochranné hroty proti holubom	1.100,00€
Revízia elektro	440,00€
Funkčné skúšky	1.870,00€
Spolu	40.850,00€

Celkom bez DPH 23%:

74.520,00€

Dodací termín: 12 týždňov

S priateľským pozdravom



Jiří Žůrek
jednatel společnosti