

Zmluva o Dielo č. 9701/0009/2025

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a zákona č.254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení - ďalej len „Zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare.

Článok 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov a sídlo

: **Slovenská technická univerzita v Bratislave**

Vazovova 5, 812 43 Bratislava (ďalej len „STU“)

Účelové zariadenie Študentské domovy a jedálne,

Bernolákova 1, 811 07 Bratislava

(ďalej len „ÚZ ŠDaJ STU“)

Štatutárny orgán

: Dr.h.c. prof.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, rektor

Osoba oprávnená na podpis

: Ing. František Hulík, riaditeľ ÚZ ŠDaJ STU

Zmluvy

Osoby oprávnené konať

vo veciach technických

: vedúci Technicko-investičného úseku
ÚZ ŠDaJ STU,

technický pracovník TIÚ ÚZ ŠDaJ STU,
prevádzkový riaditeľ ŠD Dobrovičova,

(ďalej aj „zástupca Objednávateľa“)

Osoba oprávnená konať vo veciach

OPP a BOZP

: autorizovaný bezpečnostný technik ÚZ ŠDaJ
STU

Bankové spojenie

: Štátna pokladnica

Číslo účtu

: 7000307338 / 8180

IBAN

: SK59 8180 0000 0070 0030 7338

SWIFT

: SPSRSKBA

IČO

: 00397687

DIČ

: 2020845255

IČ DPH

: SK2020845255

Právna forma

: Verejnoprávna inštitúcia - verejná vysoká škola podľa zákona
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej tiež „Objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare).

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno

: **R+S Service, s.r.o.**

Sídlo:

: Košická 58, 821 08 Bratislava

Zastúpený

: Ing. Adrián Ružinský, Ing. Vojtech Stanek

Osoba oprávnená konať

vo veciach zmluvných a technických

: Ing. Adrián Ružinský, Ing. Vojtech Stanek

Bankové spojenie

: ČSOB, a.s.

Číslo účtu

: 40 1788 1527 / 7500

IBAN

: SK67 7500 0000 0040 1788 1527

BIC

: CEKOSKBX

IČO

: 44364261

DIČ

: 2022675424

IČ DPH

: SK2022675424

Zapísaný v obchodnom registri

: Mestský súd Bratislava III, Oddiel Sro, vložka č. 54341/B

(ďalej tiež „Zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

Ďalej tiež Objednávateľ a Zhotoviteľ osobitne ako „zmluvná strana“, alebo spolu ako „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare).

Článok 2 Úvodné ustanovenia

- 2.1 Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky „Rekonštrukcia ŠD Dobrovičova“, uverejnený vo Vestníku verejného obstarávania č. 4/2025, dňa 08.01.2025 pod značkou 323-WYP, referenčné číslo: 4/2025. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a spôsobilý v rámci predmetu svojej činnosti dodať predmet Zmluvy tak, ako je definovaný v tejto Zmluve a v jeho ponuke vo verejnej súťaži.
- 2.2 Zhotoviteľ berie na vedomie, že realizácia predmetu tejto Zmluvy bude financovaná na základe Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu (ďalej len „PM“), ktorá stanovuje zmluvné podmienky, práva a povinnosti Objednávateľa, ako prijímateľa a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo školstva“), ako poskytovateľa PM.
- 2.3 V prípade, že zmluva o poskytnutí PM medzi Objednávateľom a Ministerstvom školstva nebude uzatvorená, Dielo môže byť financované aj z vlastných zdrojov Objednávateľa.
- 2.4 Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany a že označenie zmluvnej strany Zhotoviteľa v článku 1 tejto Zmluvy zodpovedá aktuálnemu stavu zapísanému v príslušnom registri, do ktorého sa zapisuje a tiež, že označenie zmluvnej strany Objednávateľa v článku 1 tejto Zmluvy zodpovedá názvu podľa zákona o vysokých školách.
- 2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje peňažné pohľadávky voči Objednávateľovi nepostúpi, nedá do zálohy (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu Objednávateľa. V opačnom prípade si môže Objednávateľ uplatniť u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 10% (desať percent) z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknutá neplatnosť úkonu postúpenia. Právo Objednávateľa na náhradu škody tým nie je nijako dotknuté.
- 2.6 Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia musia byť počas trvania platnosti a účinnosti tejto Zmluvy partnermi verejného sektora zapísanými v registri partnerov verejného sektora, vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR v zmysle ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platom znení (ďalej ako „zákon o registri partnerov verejného sektora“).
- 2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že mu je známe a jasné technické riešenie Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu Diela podľa tejto Zmluvy potrebné.

Článok 3 Predmet plnenia

- 3.1 Predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa stavebné práce na Diele s názvom: „**Rekonštrukcia ŠD Dobrovičova – rekonštrukcia izieb – 7.etapa**“, Dobrovičova 14, 811 09 Bratislava (ďalej len „Dielo“) podľa:
 - a) podmienok tejto Zmluvy,
 - b) projektovej dokumentácie vypracovanej projekčnou kanceláriou:
 - PROFISREAL, s.r.o., Kocel'ova 4, 821 08 Bratislava, (ďalej len „projektová dokumentácia“),
 - c) v súlade s oznámením k ohláseniu stavebných úprav č. 6504/20614/2018/STA/Dol zo dňa 7.5.2018 vydané Mestskou časťou Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava,
 - d) cenovej ponuky (krycí list, rozpočet s výkazom výmer), ktorá tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tejto Zmluvy,
 - e) záväzného Harmonogramu, ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 2 tejto Zmluvy (ďalej len „Harmonogram“),
 - f) v súlade s technologickými postupmi a technológiami predpísanými ich výrobcami, použitými pri vykonávaní Diela,
 - g) podľa príslušných platných právnych predpisov, príslušných STN noriem, a to aj v prípade, ak nie sú záväzné a ich charakter je len odporúčací (STN EN, STN ISO, STN EN ISO),
 - h) súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu vysvetľovania, vybavovania žiadostí o nápravu alebo námietok a ďalších podmienok v rámci procesu verejného obstarávania,
 - i) informácií získaných obhliadkou lokality budúceho umiestnenia Diela,
 - j) podkladov a požiadaviek poskytnutých Objednávateľom,
 - k) ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien Objednávateľa zapísaných v stavebnom denníku, pričom Zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať.

3.2 Súčasťou povinnosti vykonať Dielo je aj povinnosť:

- a) vykonať všetky potrebné skúšky a merania,
 - b) preukázateľne zaškoliť obsluhu na prevádzku dodaných zariadení a technológií,
 - c) odovzdať všetky príslušné doklady prináležiace k Dielu,
 - d) vybudovanie doplnkových objektov staveniska Zhotoviteľom, prevádzka, údržba a likvidácia doplnkových objektov zariadenia časti staveniska,
 - e) vykonať všetky predpísané, potrebné alebo dohodnuté skúšky, revízie, atesty a certifikácie v súvislosti s vykonanými prácami a dodávkami,
 - f) zabezpečiť kompletne doklady týkajúce sa realizácie Diela a jeho kvality potrebných na odovzdanie Diela a poskytnúť všetku súčinnosť potrebnú na odovzdanie Diela podľa pokynov Objednávateľa a/alebo orgánov verejnej moci,
 - g) zabezpečiť vypracovanie Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku podľa príslušných ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov,
 - h) zabezpečiť dočasné dopravné značenie na stavenisku,
 - i) dodať príslušné atesty a certifikáty od zabudovaných materiálov a výrobkov v 3 (troch) vyhotoveniach,
 - j) dodať doklady o využití a zneškodnení všetkých odpadov s uvedením názvu Diela a druhu a množstva odpadu, ktoré vzniknú pri realizácii prác na povolené skládky (evidenčné listy odpadov, vážne lístky, faktúry za uloženie odpadu na skládku) v 2 (dvoch) vyhotoveniach, z toho 1 (jedno) originálne vyhotovenie,
 - k) dodať projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela v počte 6 (šesť) paré,
 - l) zhotovovať fotodokumentáciu realizácie Diela na účely kontroly (ďalej len „fotodokumentácia“).
- 3.3 Dielo je v zmysle § 69 ods. 12 písmeno j), Zákona č. 268/2015 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov zaradené do štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti (CPA) v divízii 41.00.34.
- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v súlade s podkladmi podľa bodu 3.1 tohto článku. Objednávateľ sa zaväzuje toto Dielo riadne a včas prevziať a zaplatiť za zhotovenie Diela cenu Diela podľa článku 5, bod 5.3 tejto Zmluvy.
- 3.5 Práce nad rámec tejto Zmluvy musia byť odsúhlasené zástupcom Objednávateľa a dohodnuté formou písomného očíslovaného dodatku k Zmluve, pri dodržaní podmienok zákona o verejnom obstarávaní.
- 3.6 Zhotoviteľ v zmysle článku 11, bod 11.44 tejto Zmluvy pri vykonaní Diela použije materiály a zriaďovacie predmety, ktoré sú uvedené v rozpočte s výkazom výmer. Zmenu materiálov a zriaďovacích predmetov môže Zhotoviteľ vykonať len po písomnej dohode s Objednávateľom, pri dodržaní podmienok zákona o verejnom obstarávaní.
- 3.7 Objednávateľ si vyhradzuje právo odsúhlasovať pred realizáciou všetky materiály a zriaďovacie predmety. Zhotoviteľ je povinný túto požiadavku splniť.
- 3.8 Projektovú dokumentáciu Diela v jednom výťlačku v papierovej podobe Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, čo si zmluvné strany potvrdia v zápise o prevzatí projektovej dokumentácie.
- 3.9 Predmetom Zmluvy je tiež záväzok Zhotoviteľa v spolupráci s projektantom vypracovať kontrolný a skúšobný plán verejnej práce v zmysle § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení (ďalej len „skúšobný plán“). Zhotoviteľ je povinný skúšobný plán predložiť Objednávateľovi na schválenie najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska. Objednávateľ skúšobný plán odsúhlasí alebo k skúšobnému plánu vypracuje a Zhotoviteľovi doručí pripomienky do 10 (desiatich) pracovných dní od jeho predloženia Objednávateľovi.

Článok 4 **Miesto a čas plnenia**

- 4.1 Miestom vykonania Diela (ďalej tiež „miesto plnenia“) je Študentský domov Dobrovičova, Dobrovičova 14, 811 09 Bratislava.
- 4.2 Zhotoviteľ zodpovedá za škody na vykonávanom Diele, a to až do jeho riadneho odovzdania Objednávateľovi podľa článku 7 tejto Zmluvy. Dielo sa považuje za prevzaté, až keď sa odovzdá a preberie ako celok, podľa podmienok stanovených v článku 7 tejto Zmluvy.

- 4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s realizáciou Diela do 10 (desať) pracovných dní po odovzdaní staveniska Objednávateľom v súlade s článkom 11, bod 11.45 tejto Zmluvy a Dielo vykonať a riadne odovzdať do **4 (štyroch) mesiacov** od odovzdania staveniska.
- 4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo vykonávať v zmysle Harmonogramu vykonávania prác, ktorý je Prílohou č. 2 tejto Zmluvy a bol predložený Zhotoviteľom vo verejnej súťaži.
- 4.5 V prípade, že Zhotoviteľ zabezpečí vykonanie Diela pred časom plnenia, uvedeným v bode 4.3 tohto článku, je povinný upovedomiť Objednávateľa o tejto skutočnosti a Objednávateľ je povinný v súlade s článkom 7 tejto Zmluvy Dielo prevziať.
- 4.6 V prípade, ak počas vykonávania Diela Zhotoviteľ zistí prekážku zo strany Objednávateľa, ktorá mu bude brániť v riadnom a včasnom vykonaní Diela v dohodnutom čase plnenia, je povinný bezodkladne informovať o tom Objednávateľa. Objednávateľ túto prekážku bezodkladne odstráni, a to podľa charakteru prekážky. O čas odstránenia tejto prekážky sa predĺži čas na vykonanie Diela.
- 4.7 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa článku 3 tejto Zmluvy riadnym vykonaním Diela a jeho odovzdaním Objednávateľovi v súlade s článkom 7 tejto Zmluvy.
- 4.8 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s riadnym a včasným odovzdaním a vykonaním Diela v prípade, ak jeho riadnemu a včasnému vykonaniu zabránila skutočnosť na strane Objednávateľa, alebo v prípade, ak vykonaniu Diela bránila nepredvídateľná a neodvrátiteľná udalosť, ktorú Zhotoviteľ nemohol pri všetkej starostlivosti predvídať a pri všetkom úsilí odvrátiť (vis maior).
- 4.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu (najneskôr do jedného dňa) informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu predmetu Zmluvy a ktorá by mohla mať vplyv na zmluvne stanovený čas vykonania Diela alebo na Harmonogram prác. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na Objednávateľa.
- 4.10 Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi voľný prístup na stavenisko v pracovných dňoch, a to v čase od 7⁰⁰ hod. do 20⁰⁰ hod.
- 4.11 Prístup na stavenisko mimo času určeného v bode 4.10 môže povoliť prevádzkový riaditeľ ŠD, ktorý je uvedený v článku 1, bod 1.1 tejto Zmluvy.

Článok 5 Cena Diela

- 5.1 Cena za vykonanie Diela v rozsahu článku 3 tejto Zmluvy bola stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „cena Diela“).
- 5.2 Cena Diela zahŕňa cenu za realizáciu Diela a cenu použitého materiálu vrátane dopravy, čistiacich prác a všetkých ostatných nákladov, vrátane prác uvedených v článku 11, bod 11.8 tejto Zmluvy.
- 5.3 Cena za Dielo je stanovená v súlade s cenovou ponukou, rozpočtom s výkazom výmer v nasledovnej výške:

Cena bez DPH	490 000,00 €
DPH 23%	112 700,00 €
SPOLU S DPH	602 700,00 €
Slovom : šesťstodvatisíc sedemsto eur.	

- 5.4 Cena za Dielo je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu Objednávateľa zvýšiť.
- 5.5 Zhotoviteľ bude fakturovať len skutočne vykonané práce a dodávky. Predmet tejto Zmluvy je financovaný z prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR (Komplexná modernizácia budov a internátov verejných a štátnych vysokých škôl), alebo z vlastných prostriedkov Objednávateľa.
- 5.6 Cena za Dielo podľa bodu 5.3 tohto článku zahŕňa aj všetky náklady, spojené so zriadením staveniska a s činnosťami vyplývajúcimi z článku 11, bod 11.32 a 11.33 tejto Zmluvy, náklady na vyhotovenie potrebných skúšok, kontroly a meraní, na spracovanie dielenskej dokumentácie, rovnako aj spotrebované množstvo energie (elektrická energia, voda a pod.) počas realizácie prác a náklady na opravu prístupových komunikácií. Horizontálna a vertikálna preprava materiálu do riešených priestorov je Zhotoviteľom ocenená v rámci položiek presunov hmôt, rovnako aj likvidácia, nakladanie a preprava odpadov.
- 5.7 Cena za Dielo podľa bodu 5.3 tohto článku zahŕňa aj poistenie v zmysle článku 11, bod 11.31 tejto Zmluvy.
- 5.8 Objednávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie predmetu tejto Zmluvy.
- 5.9 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade preukázateľného zvýšenia alebo zníženia cien materiálov a výrobkov (ďalej len „materiálov“) o viac ako 5 % (päť percent) a to v čase medzi podaním cenovej ponuky a začiatkom realizácie prác – odovzdaním staveniska, určeného na základe údajov z „Indexov cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve“ zverejňovaných za príslušný štvrťrok Štatistickým úradom Slovenskej republiky, si zmluvné strany môžu uplatniť zvýšenie a zníženie zmluvnej ceny materiálov (ďalej tiež „indexačná doložka“).

- 5.10 Indexácia materiálov v zmysle bodu 5.9 tohto článku bude určená ako rozdiel medzi nárastom resp. poklesom cien v zmysle údajov Štatistického úradu za sledované obdobie s odpočtom 5 % (päť percent) z dôvodu, že nárast resp. pokles cien materiálov do 5 % (päť percent) sa berie ako bežná zmena cenovej úrovne, s ktorou Zhotoviteľ pri podaní cenovej ponuky musí počítať a v cenovej ponuke aj zohľadniť a Objednávateľ takéto zmeny bude akceptovať bez nárokov na zmenu ceny Diela.
- 5.11 Indexácia sa uplatní na cenu Diela nie ako celok, ale jednotlivo podľa položiek ponuky na materiál, pri ktorých cena v zmysle „Indexov cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve“ za sledované obdobie bude rozdielna o viac ako 5 % (päť percent).
- 5.12 Určenie nárastu alebo poklesu cien bude vychádzať z rozdielu medzi cenovou úrovňou z „Indexov cien stavebných materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve“ zverejneného za štvrťrok, v ktorom bol termín na podanie cenovej ponuky a cenovou úrovňou z „Indexov cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve“ predchádzajúci štvrťroku, v ktorom bolo odovzdané stavenisko.
- 5.13 Nárok na zvýšenie, alebo zníženie ceny za Dielo z dôvodu uplatnenia indexačnej doložky nie je automatický. Zmluvná strana, ktorá požaduje uplatnenie indexácie, požiada písomne druhú zmluvnú stranu o uzatvorenie Dodatku k tejto Zmluve. Zhotoviteľ je povinný s predložením Dodatku k tejto Zmluve doručiť dokumenty, ktorými preukáže a náležite odôvodní súvislosť vzniknutej situácie spojenej s nárastom cien. Zmeny tejto Zmluvy vedúce k nárastu cien sa musia týkať iba tých položiek, u ktorých došlo k nárastu cien.
- 5.14 Indexácia sa bude týkať len cien materiálov, nie ceny prác.
- 5.15 Zmluvné strany sa dohodli, že indexácia zmluvnej ceny Diela oproti pôvodne dohodnutej zmluvnej cene za Dielo môže byť uplatnená vo výške v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
- 5.16 Cenu Diela možno zmeniť iba vzájomnou dohodou zmluvných strán vo forme písomného, vzostupne očíslovaného Dodatku k tejto Zmluve, pri dodržaní zákona o verejnom obstarávaní.
- 5.17 Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že najneskôr do 10 (desať) dní odo dňa podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela odovzdá Objednávateľovi záručnú listinu – doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky v zmysle článku 14 tejto Zmluvy alebo odovzdá doklad preukazujúci poskytnutie iného zabezpečenia v zmysle článku 14 tejto Zmluvy.

Článok 6

Fakturácia a platobné podmienky

- 6.1 Cena za vykonanie Diela bude hradená zhotoviteľovi za každý kalendárny mesiac, v ktorom bolo Dielo vykonávané a to tak, že vždy do piatich kalendárnych dní kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo Dielo vykonávané, odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi súpis vykonaných prác a použitého materiálu za predchádzajúci mesiac, ktorý musí byť odsúhlasený objednávateľom a zhotoviteľom. Objednávateľ je povinný sa vyjadriť k predloženému súpisu prác do piatich kalendárnych dní od jeho predloženia zhotoviteľom. Na základe odsúhlaseného súpisu prác je zhotoviteľ oprávnený vystaviť a objednávateľovi doručiť faktúru za vykonané práce v príslušnom mesiaci, a to najneskôr do 5 kalendárnych dní, pričom splatnosť faktúr je dohodnutá na 60 dní (šesťdesiat) od jej preukázateľného doručenia Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri fakturácii uvádzať jednoznačným spôsobom číslo dokladu, ktoré uvádza do kontrolného výkazu DPH.
- 6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť faktúru za predchádzajúce obdobie najneskôr do 15. (pätnásteho) dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo Dielo vykonané.
- 6.3 Objednávateľ v súlade s § 12 ods. 1 písm. b) bod 3 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov zadrží 10 % (desať percent) z ceny Diela (ďalej tiež „zádržné“) a vyplatí ich Zhotoviteľovi až po preukázaní splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdaní Diela, a to až po úplnom dokončení a odovzdaní Diela.
- 6.4 Za úplné odovzdanie Diela sa pre účely tejto Zmluvy považuje:
- a) ak je Dielo zhotovené v súlade so Zmluvou, ak sú úspešne vykonané všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré vyžadujú príslušné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pre riadne ukončenie a užívanie Diela alebo pre jeho uvedenie do riadnej prevádzky a ak sú k dispozícii doklady potvrdzujúce kvalitu a technické parametre Diela a doklady, ktoré vyžadujú príslušné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pri ukončení Diela a pri procese jeho odovzdania a prevzatia.

Po ukončení stavebných prác zabezpečí Zhotoviteľ:

- aa) vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, a tieto odovzdá Objednávateľovi;
 - b) odovzdanie stavby odovzdávacím protokolom, v zmysle článku 7, bod 7.4 tejto Zmluvy (Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela), v ktorom budú zapísané drobné vady a nedostatky, ktoré nebránia užívaniu Diela;
 - c) odstránenie drobných vád a nedostatkov, ktoré nebránia užívaniu Diela a ktoré sú uvedené v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela podľa článku 7, bod 7.4 tejto Zmluvy v určených termínoch.
- 6.5 Faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov, označenie Zhotoviteľa vrátane konečného príjemcu, číslo Zmluvy, číslo faktúry, deň vystavenia a odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu s DPH, označenie Diela, pečiatku a podpis štatutára Zhotoviteľa, výšku zadržavanej sumy, výšku sumy a prílohou každej faktúry musí byť:
- a) položkový súpis skutočne vykonaných prác a dodávok, vystavený Zhotoviteľom a odsúhlasený a podpísaný zástupcom Objednávateľa alebo stavebným dozorcom;
 - b) krycí list rozpočtu;
 - c) fotodokumentácia vykonaných prác a dodávok ku každej položke výkazu výmer na CD/DVD alebo inom nosiči dát;
 - d) doklady potvrdzujúce odvoz a uskladnenie stavebného odpadu na skládkach zodpovedajúcich legislatíve SR, obsahujúce presné množstvo odvezeného a uskladneného stavebného odpadu, t.j. tzv. vážne lístky, príp. doklad o uhradení faktúry – v prípade, že takýto náklad Zhotoviteľa je súčasťou faktúry predloženej Objednávateľovi.
- Každá faktúra musí obsahovať aj názov Diela podľa inštrukcií Objednávateľa.
- 6.6 V prípade, že dôjde k skončeniu tejto Zmluvy zo strany Objednávateľa, okrem skončenia Zmluvy z dôvodov, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, Zhotoviteľom vykonané práce budú vyúčtované Objednávateľovi vo výške preukázateľných nákladov.
- 6.7 V prípade, že dôjde k skončeniu tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, okrem skončenia Zmluvy z dôvodov, za ktoré zodpovedá Objednávateľ, uvedených v článku 13, bod 13.4 tejto Zmluvy, budú Zhotoviteľovi vyúčtované preukázateľné náklady za škodu, ktorá týmto skončením Zmluvy vznikla.
- 6.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri fakturácii uvádzať jednoznačným spôsobom číslo štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti (CPA).
- 6.9 V súlade s ust. § 41 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si Zhotoviteľ nesplní svoje finančné záväzky voči subdodávateľom, t. j. nevykoná úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú Objednávateľa o priamu úhradu za tieto práce a dodávky, Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže Zhotoviteľ namietat, že voči subdodávateľovi nemá žiadne podližnosti. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je Objednávateľ oprávnený zadržať úhradu faktúr, vystavených Zhotoviteľom, a to až do času, kedy nebudú záväzky Zhotoviteľa voči subdodávateľom vyrovnané. Počas doby zadržania úhrady faktúr podľa tohto bodu Zmluvy nie je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany Zhotoviteľa v lehote poskytnutej Objednávateľom k uspokojeniu nárokov subdodávateľov voči Zhotoviteľovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote Objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude Objednávateľovi preukázané, že Zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je Objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči Zhotoviteľovi priamo subdodávateľovi s čím Zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Nárok Zhotoviteľa na úhradu ceny Diela do výšky úhrady vykonanej Objednávateľom priamo subdodávateľovi zaniká dňom vykonania úhrady Objednávateľom subdodávateľovi Zhotoviteľa.

Článok 7

Odovzdanie a prevzatie Diela

- 7.1 Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa na odovzdanie a prevzatie Diela písomne alebo e-mailom, a to minimálne 7 (sedem) pracovných dní pred dňom odovzdania Diela v mieste plnenia. Objednávateľ je povinný prevziať Dielo aj s drobnými vadami a nedostatkami, ktoré sami o sebe alebo v spojení

- s inými nebránia užívaniu Diela. Objednávateľ je oprávnený odprieť prevzatie Diela v prípade, ak nie je vyhotovené v súlade s touto Zmluvou a ponukou Zhotoviteľa.
- 7.2 Zástupca Objednávateľa je povinný zúčastniť sa v stanovenom termíne preberania Diela.
- 7.3 Pokiaľ sa osoby podľa predchádzajúcej vety nemôžu zúčastniť, Objednávateľ môže týmto úkonom poveriť iného zodpovedného zástupcu. Zodpovedný zástupca sa na preberaní Diela preukáže písomným splnomocnením na zastupovanie Objednávateľa.
- 7.4 Zhotoviteľ je povinný odovzdať vykonané Dielo najneskôr v lehote uvedenej v článku 4 bod 4.3 tejto Zmluvy, na základe písomného Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorý podpíšu obidve zmluvné strany prostredníctvom osôb oprávnených konať vo veciach technických v zmysle článku 1 tejto Zmluvy.
- 7.5 Dňom podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela sa Dielo považuje za riadne odovzdané. Súčasťou Protokolu bude aj zoznam drobných väd a nedostatkov, ktoré nebránia užívaniu, s určením záväzku a termínu ich odstránenia Zhotoviteľom.
- 7.6 Najneskôr do 15 (pätnásť) pracovných dní po odovzdaní a prevzatí Diela je Zhotoviteľ povinný stavenisko úplne vypratať, upraviť terén staveniska, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod.
- 7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené na Diele až do jeho úplného odovzdania Objednávateľovi.

Článok 8

Subdodávateľia

- 8.1 Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa, známych v čase uzavretia Zmluvy, tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 3 tejto Zmluvy.
- 8.2 Pri vykonávaní časti plnenia tejto Zmluvy subdodávateľom, má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby plnenie vykonával sám.
- 8.3 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, uvedenom v Prílohe č.3 tejto Zmluvy.
- 8.4 Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia Zmluvy:
- a) Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 (desať) dní pred dňom, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, podiel subdodávky vo vzťahu k tejto Zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe, oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Ak nový subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora, takýto subdodávateľ musí byť zapísaný v tomto registri.
 - b) Obdobne, ako pri zmene subdodávateľa, uvedenom v Prílohe č.3 tejto Zmluvy, postupuje Zhotoviteľ aj vtedy, ak potreba zabezpečiť časť plnenia tejto Zmluvy ďalším subdodávateľom nastane až po uzavretí Zmluvy.
 - c) V prípade zmeny osoby v pozícii subdodávateľa, je Zhotoviteľ povinný preukázať Objednávateľovi, že nový subdodávateľ spĺňa všetky požiadavky, ktoré vyplývajú z § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, a to ešte pred schválením takejto zmeny.
- 8.5 V prípade, ak ide o subdodávateľa, kapacitami ktorého Zhotoviteľ preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť, tento subdodávateľ je povinný poskytnúť svoje kapacity počas celej doby trvania tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie Objednávateľa preukázať najneskôr do 10 (desať) dní, že vykonáva činnosti prostredníctvom toho istého subdodávateľa, kapacitami ktorého preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť.
- 8.6 Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti plnenia tejto Zmluvy len subdodávateľov, uvedených v Zozname subdodávateľov podľa Prílohy č. 3 tejto Zmluvy a subdodávateľov, doplnených v súlade s bodom 8.4 tohto článku Zmluvy.

Článok 9

Zodpovednosť za vady a záruky

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že Dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, určené v projektovej dokumentácii a v platných právnych a technických predpisoch.
- 9.2 V prípade zistenia väd a nedostatkov bude spísaný ich zoznam s uvedením dohodnutých termínov odstránenia. V prípade, že vady a nedostatky budú drobného charakteru a nebudú brániť riadnemu užívaniu Diela, môže Objednávateľ prevziať vykonané Dielo s určením termínu odstránenia väd a nedostatkov. Po ich odstránení bude spísaný zápis, rozhodujúci pre určenie začiatku plynutia záručnej doby na Dielo. Vady Diela je Objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady, v písomnej forme do rúk zástupcu Zhotoviteľa, uvedeného v článku 1 bod 1.2 tejto Zmluvy.

- 9.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad výskytu vád Diela, že počas záručnej doby podľa bodu 9.5 a 9.7 tohto článku Zmluvy, má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť takéto vady Diela na svoje náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád Diela do 72 (sedemdesiatdva) hodín po uplatnení reklamácie Objednávateľom a vady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 (päť) dní od doručenia reklamácie od Objednávateľa, ak sa s Objednávateľom písomne nedohodne inak.
- 9.4 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v požadovanom termíne, ak ich neodstráni správne, prípadne ich ani nezačne odstraňovať v dohodnutom termíne alebo je vzhľadom ku všetkým okolnostiam zrejmé, že vady v požadovanom termíne neodstráni, Objednávateľ je oprávnený požadovať zľavu z ceny Diela alebo odstrániť ich sám alebo dať ich odstrániť treťou osobou, a to na náklady Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje takto vynaložené náklady Objednávateľovi nahradiť. Náhrada takto vzniknutých nákladov môže byť vykonaná nasledovne:
- a) jednostranným započítaním so zádržným, určeným podľa článku 6, bodu 6.3 Zmluvy, pokiaľ táto zadržávaná suma nebola Zhotoviteľovi Objednávateľom vyplatená alebo
 - b) vystavením faktúry Objednávateľom so splatnosťou 30 (tridsať) dní odo dňa vystavenia.
- 9.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela v záručnej dobe, ktorá je 60 (šesťdesiat) mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, resp. dňom odstránenia nedostatkov v zmysle bodu 9.2 tohto článku. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené chybným zaobchádzaním s Dielom zo strany Objednávateľa po jeho prevzatí. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím stavebných materiálov a vecí poskytnutých Objednávateľom, na nevhodnosť ktorých Objednávateľ písomne upozornil, ale ten na ich použitie písomne trval, alebo ak Zhotoviteľ ani pri maximálnej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.
- 9.6 Záručná doba neplynie po dobu, počas ktorej Objednávateľ nemôže Dielo užívať pre jeho vady alebo nedostatky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri ich odstraňovaní došlo k výmene jednotlivých častí za nové, platí, že pre nové časti Diela začína plynúť nová záručná doba 60 (šesťdesiat) mesiacov odo dňa nasledujúceho po podpísaní Protokolu o odstránení vady alebo nedostatku.
- 9.7 Záručná doba na zriaďovacie predmety je daná zárukou výrobcu, minimálne však 24 (dvadsaťštyri) mesiacov.
- 9.8 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela počas plynutia záručnej doby spôsobené činnosťou Zhotoviteľa a spôsobené vadami materiálu. Zhotoviteľ nezodpovedá počas záručnej doby za vady Diela spôsobené činnosťou, prípadne zásahom do Diela inou osobou ako Zhotoviteľom, prípadne inými okolnosťami, za ktoré Zhotoviteľ nezodpovedá.

Článok 10

Zmena Zmluvy

- 10.1 K uzavretiu písomného Dodatku, ktorým sa mení Zmluva, môže dôjsť z týchto dôvodov:
- a) zo zákonných dôvodov vymedzených v § 18 zákona o verejnom obstarávaní a za dodržania podmienok ustanovených zákonom o verejnom obstarávaní alebo
 - b) zo zmluvných dôvodov, ktoré sú v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vymedzené v tejto Zmluve a za dodržania podmienok ustanovených zákonom o verejnom obstarávaní.
- 10.2 Zákonné dôvody na zmenu Zmluvy v zmysle bodu 10.1, písmeno a) sú:
- a) dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, tzv. doplňujúce stavebné práce),
 - b) dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, tzv. nepredvídateľné okolnosti,
 - c) dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. d) bod 2. zákona o verejnom obstarávaní, tzv. zmena dodávateľa na základe právneho nástupníctva,
 - d) dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, tzv. iná nepodstatná zmena.,
 - e) dôvod podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, tzv. pravidlo de minimis vo vzťahu k naviac prácam alebo doplňujúcim stavebným prácam.
- 10.3 Zmluvné dôvody na zmenu Zmluvy v zmysle bodu 10.1, písmeno b) sú:
- a) zmena materiálov alebo technológií za podmienok stanovených v bode 11.16 článku 11 tejto Zmluvy,
 - b) zúženie rozsahu Diela o tzv. menej práce alebo dodávky,

- c) zmena termínu vykonania Diela, ak:
 - ca) sa počas realizácie Diela vyskytnú také stavebné práce alebo dodávky, ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto Zmluvy, a súčasne ich objektívne nie je možné riadne ukončiť, odovzdať a prevziať v termíne na vykonania Diela podľa tejto Zmluvy, alebo
 - cb) dokončeniu Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy objektívne nedovoľujú klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné), alebo
 - bb) dokončeniu Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy objektívne nedovoľujú iné nepredvídateľné okolnosti (napr. požiar, výbuch, úder blesku, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, povodeň, záplava, víchrica, krupobitie, iná živelná pohroma alebo havária). Za týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje, že písomne oznámi Objednávateľovi nutnosť predĺženia termínu na vykonanie Diela bez zbytočného odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu s písomných zdôvodnením.
 - d) uplatnenie indexačnej doložky za podmienok stanovených v článku 5 tejto Zmluvy.
- 10.4 Ak počas realizácie Diela vznikne potreba vykonať také stavebné práce alebo dodávky, ktoré nie sú zahrnuté v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy čo do množstva alebo druhu (ďalej tiež „naviac práce“), ale ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný tieto práce oceniť a v písomnej forme predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie ešte pred ich realizáciou. Pri ocenení naviac prác postupuje Zhotoviteľ nasledovne:
- a) pri položkách, ktoré sú uvedené v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu, ktorý je Prílohou č.1 tejto Zmluvy,
 - b) pri položkách, ktoré nie sú uvedené v rozpočte, predloží Zhotoviteľ kalkuláciu ceny. Potreba vykonania a ocenenia takýchto prác nie je dôvodom na to, aby Zhotoviteľ jednostranne prerušil vykonávanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu počas doby, kým sa dosiahne vzájomná dohoda o rozsahu a cene týchto prác. Rozsah a cena takýchto prác bude riešená postupom v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a ustanovení tejto Zmluvy.
- 10.5 Žiadosť Zhotoviteľa o zmenu Zmluvy spolu s návrhom Dodatku musí obsahovať podrobné zdôvodnenie navrhovanej zmeny, ktorá musí súvisieť s objektívnou skutočnosťou a dokumenty, potvrdzujúce jej opodstatnenosť, (napr. vyjadrenie tretích osôb, zodpovedných inštitúcií...) konkrétne skutočnosti, ktoré bránia plneniu Zmluvy podľa pôvodných zmluvných podmienok (napr. nedostatok konkrétneho tovaru na trhu, predĺženie dodacích lehôt, vládne opatrenia a podobne) vrátane požadovaných príloh v 3 (troch) originálnych vyhotoveniach:
- a) projektová dokumentácia s vyznačenými zmenami (vrátane výkazu výmer) potvrdená Objednávateľom alebo stavebným dozorom a zodpovedným projektantom,
 - b) rozpočet (prepočty, odpočty a rozpočet po zmene) potvrdený Objednávateľom alebo stavebným dozorom (aj elektronickú verziu v programe MS Excel na CD),
 - c) kópie zápisov zo stavebného denníka so zápisom o potrebe navrhovanej zmeny,
 - d) súhlas stavebného dozoru s navrhovanými zmenami,
 - e) fotodokumentácia,
 - f) iné (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie, odborné posudky a pod.),
 - g) ak relevantné - rozhodnutie stavebného úradu o zmene stavby.
- Žiadosť Zhotoviteľa o zmenu Zmluvy spolu s návrhom Dodatku musí byť doručená Objednávateľovi bezodkladne po vzniku potreby zmeny tejto Zmluvy.
- 10.6 Na zmenu v osobách štatutárnych orgánov zmluvných strán alebo na zmenu v osobách oprávnených konať za zmluvné strany vo veciach zmluvných, technických alebo OPP a BOZP nie je potrebné uzavretie písomného Dodatku k Zmluve. Na takúto zmenu postačuje, ak dotknutá zmluvná strana tieto skutočnosti písomne oznámi druhej zmluvnej strane. V prípade, ak ide o zmenu v osobe stavbyvedúceho Zhotoviteľa, táto zmena sa zapíše do stavebného denníka.
- 10.7 K návrhom Dodatkov k tejto Zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 10 (desať) pracovných dní odo dňa preukázateľného doručenia návrhu Dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná zmluvná strana, ktorá ho podala.
- 10.8 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny, alebo skončenia Zmluvy, tieto budú riešiť prednostne vzájomnou dohodou a ak k dohode nedôjde ani v lehote 20 (dvadsať) dní odo dňa, kedy niektorá zo zmluvných strán požiadala druhú zmluvnú stranu o dohodu v uvedenej veci, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená uplatniť svoj nárok na príslušnom súde.
- 10.9 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky dodatky k Zmluve sa budú doručovať osobne s písomným potvrdením prevzatia alebo budú odoslané doporučené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.

Článok 11

Práva a povinnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa

- 11.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie Diela, a že tieto sú postačujúce na to, aby mohol Dielo riadne vykonať. Tieto doklady predloží najneskôr pri podpise tejto Zmluvy, pokiaľ neboli predložené už v rámci verejného obstarávania.
- 11.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi (podklady z verejného obstarávania, súťažné podklady, projektová dokumentácia, cenová ponuka (rozpočet stavby), podmienky stavebného povolenia a pod.) Objednávateľa, pokynmi zástupcov Objednávateľa a stavebného dozoru Objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán.
- 11.3 Objednávateľ najneskôr pri odovzdaní staveniska oznámi Zhotoviteľovi, kto bude vykonávať funkciu stavebného dozoru.
- 11.4 Stavebný dozor a zástupcovia Objednávateľa majú prístup do priestorov, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie im musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady, súvisiace s predmetom Zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality (testy). Stavebný dozor okrem iného vykonáva kontrolu kvality realizovaných prác v zmysle projektovej dokumentácie, vydaného stavebného povolenia a pokynov Objednávateľa, dodržiavania schváleného časového Harmonogramu realizácie Diela a kontrolu súpisu vykonaných prác prikladaného k fakturácii.
- 11.5 Stavebný dozor a zástupcovia Objednávateľa sú oprávnení dať Zhotoviteľovi pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa Zmluvy. Tieto pokyny uvedú v stavebnom denníku alebo ich odovzdajú Zhotoviteľovi iným právne relevantným spôsobom, pričom musia rešpektovať projektovú dokumentáciu a technologický postup prác.
- 11.6 Zhotoviteľ poverí výkonom funkcie stavbyvedúceho osobu, ktorá má príslušné oprávnenie a meno tejto osoby je povinný oznámiť Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska, ak identifikácia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotoviteľom oznámená už v procese verejného obstarávania. Meno stavbyvedúceho bude zapísané v stavebnom denníku.
- 11.7 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca sa zdržuje na stavenisku po celú dobu výkonu prác.
- 11.8 Zhotoviteľ si je vedomý, že práce budú vykonávané počas prevádzky ubytovacieho zariadenia. Zhotoviteľ je povinný oddeliť svoj pracovný priestor od spoločných a ubytovacích priestorov tak, aby nedošlo k znečisteniu spoločných a ubytovacích priestorov. Zhotoviteľ je povinný pred výkonom Diela ochrániť okolitý príľahlý priestor tak, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu, respektíve poškodeniu a po ukončení Diela dať celý okolitý priestor do pôvodného stavu. V prípade poškodenia príľahlého priestoru Zhotoviteľom, uhradí Zhotoviteľ Objednávateľovi vzniknutú škodu vo výške preukázateľných nákladov alebo Zhotoviteľom spôsobenú škodu odstráni Zhotoviteľ na vlastné náklady. V prípade, ak Zhotoviteľ neuvedie priestory do pôvodného stavu do 10 (desať) pracovných dní po upozornení Objednávateľa, Objednávateľ môže vykonať alebo zabezpečiť odstránenie škôd, alebo iné potrebné činnosti na vlastné náklady. Tieto náklady si Objednávateľ môže započítať s faktúrou Zhotoviteľa ako vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov.
- 11.9 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele a majetku STU. Zhotoviteľ taktiež zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa počas realizácie stavebných prác na majetku Objednávateľa a tretích osôb, ako aj na zdraví a živote osôb. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa odovzdaním a prevzatím zhotovovaného Diela ako celku na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 11.10 Vlastníkom zhotovovaného Diela je od začiatku realizácie Diela Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela, použitým Zhotoviteľom pri zhotovení Diela, nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela.
- 11.11 Odovzdanie staveniska a jeho častí na vykonanie Diela bude uskutočnené na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska, a to v súlade s článkom 11, bodmi 11.45 a 11.46 tejto Zmluvy. Od okamihu podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska Objednávateľom a Zhotoviteľom zodpovedá za stavenisko Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného voľna na stavbe nedošlo k poškodeniu zdravia a majetku tretích osôb.
- 11.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na svoje náklady zabezpečí dodávku elektriny, vody a ďalších médií na stavenisku po dobu realizácie Diela, zriadením prípojok a inštaláciou meračov a rozvodov na jestvujúcich sieťach Objednávateľa. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia musia byť v súlade s príslušnými STN. Zhotoviteľ bude hradiť náklady za spotrebovanú elektrinu, vodné, stočné a ďalšie zdroje a služby až do úplného dokončenia Diela Objednávateľovi v zmysle článku 16 tejto Zmluvy.

- 11.13 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o uskutočnených prácach formou stavebného denníka. Zhotoviteľ je ďalej povinný vyhotoviť o priebehu vykonávania stavby fotodokumentáciu vykonaných prác a dodávok ku každej položke výkazu výmer túto odovzdať na CD/DVD alebo inom nosiči dát Objednávateľovi najneskôr spolu s faktúrou. Stavebný denník musí byť k dispozícii na pracovisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnenia prác, informácie o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môžu do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy zástupcovia Objednávateľa, stavebný dozor alebo príslušné orgány štátnej správy. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku a súčasne telefonicky a e-mailom 3 (tri) pracovné dni vopred vyzvať zástupcu Objednávateľa alebo stavebný dozor na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zastavané alebo sa majú stať neprístupné. Pokiaľ Zhotoviteľ túto povinnosť nebude plniť, môže Objednávateľ vyžadovať dodatočné odhalenie týchto prác na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku a súčasne telefonicky a e-mailom 3 (tri) pracovné dni vopred vyzvať zástupcu Objednávateľa alebo stavebný dozor na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s STN. Ak sa zástupca Objednávateľa alebo stavebný dozor nedostaví v stanovenom termíne, je Zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach. Všetky zmeny a navyše práce je Zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zástupca Objednávateľa alebo stavebný dozor je povinný priebežne kontrolovať zápisy v stavebnom denníku a reagovať adekvátnym spôsobom na požiadavky či pripomienky Zhotoviteľa. Kópie stavebného denníka budú priebežne po kontrole Objednávateľom uchovávané Zhotoviteľom pre potreby kolaudačného konania.
- 11.14 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho vykonávania a opatriť časti hotového Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich poškodeniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi.
- 11.15 Zhotoviteľ nie je oprávnený odchýliť sa od podmienok verejného obstarávania, ktoré vykonal Objednávateľ a tejto Zmluvy. Tieto podmienky pre Zhotoviteľa záväznú.
- 11.16 Zhotoviteľ je oprávnený pri vykonávaní Diela písomne požiadať Objednávateľa o odsúhlasenie zmeny materiálov alebo technológií uvedených v rozpočte len v prípade, ak zmenu materiálu alebo technológií vyžadujú aktuálne platné právne predpisy alebo technické normy, alebo ak sa materiál alebo technológia stal na trhu nedostupným (prestal sa vyrábať alebo dodávať na slovenský trh), alebo ak to vyplýva z rozhodnutí alebo vyjadrení príslušných orgánov verejnej správy (napr. stavebný úrad). Primerane podľa tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materiálov alebo technológií požaduje Objednávateľ.
- 11.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci kontrolných dní umožní vstup na stavbu a stavenisko vedeniu STU v prípade, ak o to požiadajú. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci kontrolných dní umožní vstup na stavbu a stavenisko aj ďalším osobám, ktoré na kontrolný deň prizve Objednávateľ (napr. projektant, zástupca zriaďovateľa, právni zástupcovia).
- 11.18 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomocí na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a nadobudne účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt, uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním, má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám.
- 11.19 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie BOZP, OPP a ochrany životného prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodávateľa na stavenisku. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľa absolvovali predpísané školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia. Taktiež sa Zhotoviteľ zaväzuje vybaviť svojich zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými pomôckami. Zhotoviteľ bude v prípade nehody (dopravná, ekologická), pracovného úrazu alebo iných nepredvídateľných mimoriadnych udalostí postupovať v súlade so všeobecne záväznými predpismi a zákonmi, zároveň okamžite upovedomí zodpovedného zamestnanca Objednávateľa o vzniku:
- a) pracovného úrazu,
 - b) škôd na vybavení a strojoch na stavenisku,
 - c) nehôd a škôd na životnom prostredí,
 - d) dopravných nehôd v priestoroch ŠD Dobrovičova,
 - e) požiaru.

- 11.20 Objednávateľ, zastúpený osobou oprávnenou konať vo veciach technických alebo OPP a BOZP alebo stavebný dozor Objednávateľa je oprávnený dať zamestnancom Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný zamestnanec Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, životy, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vážne škody.
- 11.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa jeho zamestnanci, ani iné osoby nebudú bez vedomia a súhlasu Objednávateľa pohybovať, resp. zdržiavať na stavenisku z dôvodov, ktoré nesúvisia s výkonom prác podľa tejto Zmluvy. Objednávateľ nezodpovedá za škody spôsobené Zhotoviteľovi, ak sa jeho zamestnanci neoprávnene zdržiavajú mimo určených priestorov.
- 11.22 Zhotoviteľ zodpovedá za škody na cudzom majetku, ktoré vzniknú z jeho činnosti a tieto odstráni na vlastné náklady. V prípade, ak škodu podľa predchádzajúcej vety spôsobí tretia osoba/subdodávateľ, za túto škodu zodpovedá Zhotoviteľ, ako keby ju spôsobil sám. Bez odstránenia takto vzniknutých škôd Objednávateľ neuhradí cenu Diela Zhotoviteľovi. Prípadné časové lehoty na odstránenie takýchto škôd budú medzi Zmluvnými stranami dohodnuté.
- 11.23 Zhotoviteľ je povinný stavbu označiť v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“). Zhotoviteľ je povinný stavenisko riadne zabezpečiť, je povinný udržiavať na stavenisku – pracovisku poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z ním vykonávaných prác. Zhotoviteľ je povinný svoje pracovisko zabezpečiť tak, aby neohrozoval bezpečnosť na iných pracoviskách Objednávateľa.
- 11.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi certifikáty o nemennosti parametrov podstatných vlastností výrobku – „SK certifikát výrobku“, v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o stavebných výrobkoch“) použitých pri realizácii Diela, a to pred ich zabudovaním.
- 11.25 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych otázok a problémov, ktoré vzniknú počas vykonávania Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny Diela. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na možnosť realizácie jednoduchších a finančne menej náročných riešení, ako predpokladá táto Zmluva. Objednávateľ nemusí predmetné pripomienky Zhotoviteľa počas realizácie Diela akceptovať.
- 11.26 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použitie stavebné výrobky pri realizácii Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone o stavebných výrobkoch a budú v súlade so všeobecne záväznými predpismi a normami platnými v SR.
- 11.27 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa kontrolných dní určených Objednávateľom prostredníctvom na to oprávnených osôb v zmysle tejto Zmluvy alebo na základe písomného poverenia Zhotoviteľa.
- 11.28 Zhotoviteľ je povinný na žiadosť Objednávateľa poskytnúť akejkoľvek tretej osobe, vysvetlenie všetkých otázok, spojených s vykonávaním Diela.
- 11.29 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky. Organizovanie, vybavovanie a úhradu funkčných skúšok zabezpečí Zhotoviteľ.
- 11.30 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať zákaz nelegálneho zamestnávania, ktorý vyplýva zo zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania zabezpečí a bude vyžadovať aj u svojich subdodávateľov.
- 11.31 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie stavebných prác bude poistený:
- a) pre prípad poškodenia, zničenia, alebo iných škôd na Diele (stavebnomontážne poistenie) s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny Diela s DPH a
 - b) pre prípad zodpovednosti za škodu, spôsobenú tretím osobám prevádzkovou činnosťou/pri výkone podnikania s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny Diela s DPH.
- Náklady na poistenie sú zahrnuté v cene Diela. Zhotoviteľ je povinný preukázať Objednávateľovi uzatvorenie poistnej Zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu) pri prevzatí staveniska a kedykoľvek počas trvania Zmluvy na požiadanie Objednávateľa preukázať jej platnosť a účinnosť.
- 11.32 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady oboznámiť sa s existujúcimi inžinierskymi sieťami a zabezpečiť ich vytýčenie pred začiatkom stavebných prác a zabezpečiť ich ochranu (umiestnenie do chráničiek podľa STN).
- 11.33 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela zabezpečiť prevádzkyschopnosť priestoru v okolí staveniska (nádvorí) a prejazdnosť prístupovej cesty.
- 11.34 Zhotoviteľ a každý jeho subdodávateľ sa zaväzuje, že umožní výkon finančnej kontroly/audit/overovania realizácia Diela, poskytne všetku potrebnú súčinnosť pri výkone finančnej kontroly/audit/overovania a vytvorí podmienky na výkon finančnej kontroly a auditu alebo overovania v zmysle príslušných právnych predpisov na to oprávneným osobám, najmä (ale nielen):

- Najvyššiemu kontrolnému úradu SR, Úradu verejného obstarávania, vládny auditorom/orgánom auditu, povereným zamestnancom Objednávateľa, Protimonopolnému úradu SR, príslušným vykonávateľom Plánu obnovy a odolnosti SR a ďalším riadiacim, sprostredkovateľským, kontrolným a iným orgánom pre Plán obnovy a odolnosti SR, Európskemu dvoru audítorov, Európskej komisii, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF).
- 11.35 Pri vykonávaní Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne. Zhotoviteľ sa však zaväzuje brať do úvahy všetky upozornenia a pokyny Objednávateľa, súvisiace s realizáciou Diela a upozorňujúce na možné porušovanie zmluvných povinností Zhotoviteľa.
- 11.36 Ak Zhotoviteľ považuje pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Ďalej postupuje podľa osobitného predpisu.
- 11.37 Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu vecí prevzatých od Objednávateľa alebo pokynov daných mu Objednávateľom k vykonaniu Diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti (najmä môže ísť o zistenú vadu v projektovej dokumentácii).
- 11.38 Objednávateľ je povinný upozorniť Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu na nevhodné vykonávanie Diela a na nové skutočnosti, týkajúce sa predmetného Diela, ktoré zistil v priebehu jeho realizácie.
- 11.39 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi pri vykonávaní Diela potrebnú súčinnosť.
- 11.40 Objednávateľ si vyhradzuje právo zastaviť stavbu Diela kedykoľvek, keď nastanú nepredvídateľné okolnosti, ktoré objektívne bránia v realizácii Diela, najmä (nie však výlučne) v súvislosti s prijímanými opatreniami proti šíreniu COVID-19 prerušiť práce zhotoviteľa na nevyhnutný čas. Oznámenie o prerušení prác bude zhotoviteľovi doručené písomne. Zhotoviteľ je povinný do 5 (päť) pracovných dní od doručenia písomného oznámenia prijať opatrenia na zabezpečenie staveniska a ukončiť práce. Začiatok prác bude zhotoviteľovi oznámený taktiež písomne. Termín plnenia Diela sa v prípade prerušenia prác predĺži o dobu, počas ktorej boli práce na Diele pozastavené.
- 11.41 Zhotoviteľ potvrdzuje podpisom tejto Zmluvy, že realizáciu Diela budú vykonávať odborne spôsobilí zamestnanci.
- 11.42 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a zodpovedá za to, že jeho zamestnanci a subdodávatelia budú dodržiavať Príkaz riaditeľa ÚZ ŠDaJ STU č. 2/ 2020 - PR „Zákaz fajčenia v priestoroch Účelového zariadenia študentské domovy a jedálne Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „Príkaz“).
- 11.43 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že z každého kontrolného dňa vypracuje zápis, ktorý predloží do 3 (troch) pracovných dní v elektronickej podobe Objednávateľovi na schválenie. Ak sa Objednávateľ k predloženému zápisu nevyjadrí do 2 (dvoch) pracovných dní, považuje sa tento za schválený oboma zmluvnými stranami.
- 11.44 Objednávateľ je oprávnený odmietnuť odsúhlasiť predložený súpis vykonaných prác vrátane použitého materiálu, ak práce, resp. použitý materiál v ňom uvedený nie sú zrealizované v súlade s touto Zmluvou a ponukou predloženou Zhotoviteľom do verejnej súťaže na predmet plnenia Zmluvy. Na vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa na účely tejto Zmluvy rozumie, že práce sú zrealizované v súlade s touto Zmluvou a ponukou, ktorú predložil Zhotoviteľ do verejnej súťaže na predmet plnenia Zmluvy ponukou Zhotoviteľa aj v prípade, ak boli zrealizované z materiálu, ktorý je kvalitatívny a rozmerový ekvivalent s materiálom uvedeným v ponuke Zhotoviteľa. Ak Zhotoviteľ použije iný materiál - ekvivalent ako ten, ktorý predložil v ponuke, musí Objednávateľ túto zmenu ekvivalentného materiálu s jeho ocenením a jeho technickými parametrami, ktoré nemôžu byť v rozpore s ponukou Zhotoviteľa, pred realizáciou prác odsúhlasiť a písomne potvrdiť. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi pred začatím prác na Diele certifikáty zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, ktoré použije pri realizácii Diela. Cena za použitý iný materiál – ekvivalent ako ten, ktorý Zhotoviteľ predložil v ponuke, nemôže byť vyššia ako cena materiálu uvedená v ponuke Zhotoviteľa. Objednávateľ sa zaväzuje, že udelenie súhlasu alebo nesúhlasu na použitie ekvivalentného materiálu musí byť Objednávateľom poskytnuté písomne najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní nasledujúcich po písomnom oznámení zámeru Zhotoviteľa použiť na výstavbu Diela ekvivalentný materiál.
- 11.45 Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do 10 (desať) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
- 11.46 Objednávateľ sa zaväzuje, že do 10 (desať) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko na zhotovenie Diela, čo si zmluvné strany potvrdia v zápise o prevzatí stavenisko.

Článok 12 Doručovanie

- 12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti (pokyn, informácia alebo faktúra a pod.), súvisiace s touto Zmluvou (okrem dodatkov ku zmluve v zmysle článku 10, bod 10.9 tejto Zmluvy), budú považované za doručené:
- a) pri osobnom doručení v okamihu doručenia s písomným potvrdením prevzatia;
 - b) pri odoslaní doporučenou zásielkou v okamihu prevzatia poštovej zásielky, resp. v prípade jej neprevzatia adresátom považuje sa za doručenie dňom vrátenia zásielky ako nedoručiteľnej;
 - c) pri odoslaní e-mailom v deň potvrdeného doručenia e-mailu, ak bol tento e-mail doručený do 15.00 hod v ktorýkoľvek pracovný deň a v ostatných prípadoch v pracovný deň nasledujúci po dni doručenia e-mailu, avšak s výnimkou prípadov, v ktorých bude adresátovi e-mailu doručený príslušný e-mail v čase, kedy bude mať tento adresát nastavenú automatickú odpoveď týkajúcu sa jeho neprítomnosti.
 - d) pri odoslaní v elektronickej podobe do aktívnej elektronickej schránky adresáta ako elektronickej dokument v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov
- 12.2 Zmluvné strany sa dohodli, že faktúry môžu byť vzájomne zasielané aj e-mailom na adresu:
- Objednávateľa: faktury.sdaj@stuba.sk,
 - Zhotoviteľa: stanek@rsservice.sk
- Faktúry sa budú považovať za doručené v zmysle článku 12, bod 12.1, písmeno c) tejto Zmluvy.

Článok 13 Odstúpenie od Zmluvy a zmluvné pokuty

- 13.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy, ak:
- a) Zhotoviteľ podstatným spôsobom poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto Zmluvy,
 - b) Zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto Zmluvy iným než podstatným spôsobom a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej lehote na nápravu,
 - c) Zhotoviteľ stratil spôsobilosť vyžadovanú zákonom o verejnom obstarávaní alebo stratil iné právne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto Zmluvy,
 - d) v rámci kontroly verejného obstarávania zákazky, ktorej výsledkom je táto Zmluva, bolo konštatované porušenie zákona o verejnom obstarávaní,
 - e) na majetok Zhotoviteľa je vyhlásený konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre nedostatok majetku alebo je Zhotoviteľovi povolená reštrukturalizácia alebo Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, preruší alebo iným spôsobom skončí svoju podnikateľskú činnosť,
 - f) u Zhotoviteľa prebehla zmena kontroly, organizačná zmena, zmena právnej formy, zmena štatutárnych orgánov, predaj podniku alebo jeho časti, a tieto zmeny nie sú pre Objednávateľa konajúce rozumne a odôvodnene akceptovateľné alebo nie sú v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní,
 - g) právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR bolo konštatované, že Zhotoviteľ sa pri získaní zákazky, ktorej výsledkom je táto Zmluva, dopustil kolúzneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž,
 - h) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od Zmluvy podľa § 19 zákona o verejnom obstarávaní,
 - i) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od Zmluvy podľa ustanovení zákona o registri partnerov verejného sektora,
- 13.2. Zhotoviteľ podstatným spôsobom porušuje túto Zmluvu ak:
- a) ak neprevezme stavenisko v zmysle článku 11, bod 11.45 Zmluvy alebo je v omeškaní so začatím prác v zmysle článku 4 bod 4.3 Zmluvy o viac ako 20 (dvadsať) dní,
 - b) bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane Objednávateľa,
 - c) bez náležitého zdôvodnenia neplní Harmonogram prác,
 - d) poruší akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z článku 8 tejto Zmluvy,
 - e) poruší povinnosť vyplývajúcu z článku 11 bod 11.30 tejto Zmluvy,
 - f) poruší povinnosť vyplývajúcu z článku 11 bod 11.31 tejto Zmluvy.

13.3 Zhotoviteľ porušuje túto Zmluvu iným, než podstatným spôsobom najmä ak:

- a) neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu Zmluvy určeným technologickým postupom prác, v súlade s STN, všeobecne záväznými právnymi predpismi a touto Zmluvou a napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa nevykoná nápravu v určenej lehote,
- b) napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa o vadách plnenia (zápisom v stavebnom denníku alebo iným vhodným spôsobom) pokračuje v plnení s vadami alebo aj napriek písomnému upozorneniu vadu neodstránil v určenej lehote. V prípade zistenia väd nie je Objednávateľ povinný vykonať úhradu platby a až do ich odstránenia nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej čiastky stanoví Objednávateľ výpočtom podľa rozsahu väd plnenia v súlade s cenovou ponukou, ktorá je súčasťou tejto Zmluvy.

13.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy, ak:

- a) Objednávateľ bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane Zhotoviteľa,
- b) Objednávateľ je v súlade s článkom 6, bod 6.1 tejto Zmluvy v omeškaní s úhradou dvoch po sebe nasledujúcich faktúr Zhotoviteľa za vykonanie Diela o viac ako 30 dní,
- c) Objednávateľ bezdôvodne neprevezme riadne ukončené Dielo, pripravené Zhotoviteľom na odovzdanie,
- d) z iných zákonných dôvodov.

13.5 Odstúpenie podľa bodov 13.1 až 13.4 tohto článku je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení odstupujúcou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane. Nárok na náhradu škody, vzniknutý odstupujúcej zmluvnej strane z dôvodu porušenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou, ako aj zmluvnej pokuty dohodnutej v tejto Zmluve pre prípad porušenia niektorej zo zmluvných povinností, týmto nie je dotknutý.

13.6 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou je Objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi ku dňu odstúpenia cenu za skutočne vykonané práce na Diele, pokiaľ sú vykonané v požadovanej kvalite v zmysle ponuky Zhotoviteľa na predmet Zmluvy v súlade s článkom 11 bod 11.44 tejto Zmluvy.

13.7 Pri nedodržaní termínu ukončenia prác z dôvodov na strane Zhotoviteľa, zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi škodu, ktorá bola Objednávateľovi preukázateľne spôsobená z dôvodu nesplneného termínu ukončenia prác na Diele. Preukázateľná škoda spôsobená Objednávateľovi sa môže započítať s faktúrou Zhotoviteľa ako vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov.

13.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri nedodržaní termínu ukončenia prác Diela v zmysle článku 4, bod 4.3 tejto Zmluvy, zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- € (sto) za každý, aj začatý deň omeškania.

13.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ pri nedodržaní ustanovení článku 16, bod 16.4 a 16.6. tejto Zmluvy zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu za spotrebu energií vo výške 500,- € (päťsto).

13.10 V prípade omeškania Zhotoviteľa so začatím odstraňovania väd Diela v dohodnutej lehote uvedenej v článku 9, bod 9.3 tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30,- € (tridsať), a to za každý začatý deň omeškania a za každú vadu a nedostatok.

13.11 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením prípadných väd a nedostatkov uvedených v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela v zmysle článku 6, bod 6.4, písm. d) a e) tejto Zmluvy v dohodnutých termínoch, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi za každú vadu alebo nedostatok a každý začatý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 30,- € (tridsať).

13.12 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením väd Diela v lehote uvedenej v článku 9, bodu 9.3 tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30,- € (tridsať), za každú vadu alebo nedostatok a každý začatý deň omeškania.

13.13 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením povinností podľa článku 8 tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30,- € (tridsať), za každý začatý deň porušenia tejto povinnosti.

13.14 V prípade omeškania Zhotoviteľa s predložením záručnej listiny – dokladu preukazujúceho poskytnutie bankovej záruky v zmysle článku 14 tejto Zmluvy alebo s predložením dokladu, preukazujúceho poskytnutie iného zabezpečenia v zmysle článku 14 tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- € (sto) za každý deň porušenia tejto zmluvnej povinnosti.

13.15 V prípade omeškania Zhotoviteľa s doplnením bankovej záruky a/alebo garančnej zábezpeky po ich čerpaní a/alebo v prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa zabezpečiť, aby uplatnenie nároku z poistenia záruky nemalo vplyv na ďalšie uplatnenie nárokov z poistenia záruky Objednávateľom, a to až do výšky 6 000 € (šesťtisíc) v období od úplného odovzdania a prevzatia Diela do uplynutia

- záručnej doby, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- € (sto) za každý začatý deň omeškania.
- 13.16 V prípade, ak sa právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR preukáže, že sa Zhotoviteľ pri získaní zákazky dopustil kolúzneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu:
- a) vo výške 25 % z ceny Diela s DPH, ak v procese verejného obstarávania nepredložil ponuku hospodársky subjekt, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody,
 - b) vo výške 10 % z ceny Diela s DPH, ak v procese verejného obstarávania predložil ponuku aspoň jeden hospodársky subjekt, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek tomu sa stal úspešným uchádzačom účastníkom kartelovej dohody.
- 13.17 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v zmysle tohto článku Zmluvy na základe písomnej výzvy Objednávateľa, ktorá bude obsahovať dôvod uplatnenia zmluvnej pokuty, variabilný symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie. V prípade ak Zhotoviteľ zmluvnú pokutu nezaplatí dobrovoľne, zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený svoju splatnú pohľadávku titulom zmluvnej pokuty jednostranne započítať voči akejkoľvek splatnej pohľadávke Zhotoviteľa.
- 13.18 Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia záväzku zabezpečeného zmluvnou pokutou.
- 13.19 Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody, spôsobenej Zhotoviteľom vo výške, presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.
- 13.20 Pri porušení článku I bod 1 Príkazu, podľa ktorého sa zakazuje fajčiť vo všetkých vnútorných a uzavretých vonkajších priestoroch (terasy, balkóny, átriá a pod.) jednotlivých pracovísk ÚZ ŠDaJ, si Objednávateľ v zmysle článku II. bod 3 tohto Príkazu uplatní voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 EUR, a to za každé takéto porušenie zákazu fajčiť jeho zamestnancami.
- 13.21 Pri opakovanom porušení zákazu fajčiť zamestnancom Zhotoviteľa bude v zmysle článku II. bod 3 Príkazu takému zamestnancovi Zhotoviteľa vydaný zákaz vstupu do priestorov ÚZ ŠDaJ.
- 13.22 V prípade, že zhotoviteľ nedoručí pri porušení povinnosti čl. 5, bodu 5.4, je objednávatel oprávnený vyúčtovať zhotoviteľovi náklady (sankcie a penále) za dodatočné daňové priznanie, ktoré si môže započítať s faktúrou zhotoviteľa ako vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov, alebo zhotoviteľovi vystaví samostatnú faktúru.

Článok 14 **Banková záruka**

- 14.1 V prípade, že Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi doklady preukazujúce garančnú bankovú záruku v zmysle bodu 14.1 tohto článku, je Zhotoviteľ povinný najneskôr do 10 (desať) dní odo dňa podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela predložiť doklad o zložení finančných prostriedkov na účet Objednávateľa, slúžiacich ako zábezpeka voči akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávke Objednávateľa voči Zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedostatky Diela podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou počas trvania záručnej doby, z titulu povinnosti Zhotoviteľa zaplatiť Objednávateľovi zmluvné pokuty podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou počas trvania záručnej doby, ako aj z titulu zodpovednosti Zhotoviteľa za škodu spôsobenú podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou počas trvania záručnej doby, a to vo výške 6 000 € (šesťtisíc), (ďalej len "garančná zábezpeka"). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej zábezpeky Objednávateľ bezodkladne písomne informuje Zhotoviteľa.
- 14.2 Garančná banková záruka bude vystavená v prospech Objednávateľa „bez výhrad“ a bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 14.3 Garančná banková záruka musí obsahovať záväzok, že v lehote 15 (pätnásť) dní po doručení písomnej žiadosti Objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do 6 000 € (šesťtisíc) v období od úplného odovzdania a prevzatia Diela do uplynutia záručnej doby.
- 14.4 Objednávateľ je oprávnený použiť garančnú bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak Zhotoviteľ:
- a) poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,
 - b) nesplní na základe písomnej výzvy Objednávateľa, v lehote v nej určenej, povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä, ale nie výlučne, poskytnúť Objednávateľovi primeranú zľavu z ceny Diela z titulu zodpovednosti za vady a nedostatky Diela, nahradiť Objednávateľovi skutočne vynaložené náklady na odstránenie reklamovaných väd Diela, zaplatiť Objednávateľovi zmluvné pokuty, nahradiť Objednávateľovi spôsobenú škodu.

- 14.5 Garančná banková záruka musí trvať po celú záručnú dobu podľa tejto Zmluvy (60 mesiacov) a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná. Zhotoviteľ je povinný do 30 (tridsať) dní po každom čerpaní garančnej bankovej záruky Objednávateľom doplniť garančnú bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou):
- a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku alebo
 - b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky, pričom Zhotoviteľ alebo banka doručí Objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.
- 14.6 Obsahom garančnej bankovej záruky musí byť okrem iného aj záväzok banky, vystavujúcej garančnú bankovú záruku, predĺžiť platnosť garančnej bankovej záruky v prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, vyplývajúcich zo Zmluvy, a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.
- 14.7 V prípade využitia garančnej bankovej záruky alebo jej časti Objednávateľom, bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky, t. j. 6 000 € (šesťtisíc), a to najneskôr do 15 (pätnásť) dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho splnenia Zmluvy sa garančná banková záruka vráti Zhotoviteľovi do 30 (tridsať) dní po uplynutí záručnej doby.
- 14.8 V prípade, že Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi doklady preukazujúce garančnú bankovú záruku v zmysle bodu 14.1 tohto článku, je Zhotoviteľ povinný najneskôr do 10 (desať) dní odo dňa podpisania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela predložiť doklad o zložení finančných prostriedkov na účet Objednávateľa, slúžiacich ako zábezpeka voči akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávke Objednávateľa voči Zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedostatky Diela podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou počas trvania záručnej doby, z titulu povinnosti Zhotoviteľa zaplatiť Objednávateľovi zmluvné pokuty podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou počas trvania záručnej doby, ako aj z titulu zodpovednosti Zhotoviteľa za škodu spôsobenú podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou počas trvania záručnej doby, a to vo výške 6 000 € (šesťtisíc), (ďalej len "garančná zábezpeka"). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej zábezpeky Objednávateľ bezodkladne písomne informuje Zhotoviteľa.
- 14.9 Zhotoviteľ súhlasí s tým, že z garančnej zábezpeky je Objednávateľom oprávnený uspokojiť svoje nároky voči nemu na zaplatenie, a to až do výšky 6 000 € (šesťtisíc) v období od úplného odovzdania a prevzatia Diela do uplynutia záručnej doby.
- 14.10 Objednávateľ je oprávnený použiť garančnú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak Zhotoviteľ:
- a) poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,
 - b) nesplní na základe písomnej výzvy Objednávateľa, v lehote v nej určenej, povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne poskytnúť Objednávateľovi primeranú zľavu z ceny Diela z titulu zodpovednosti za vady a nedostatky Diela, nahradiť Objednávateľovi skutočne vynaložené náklady na odstránenie reklamovaných väd Diela, zaplatiť Objednávateľovi zmluvné pokuty, nahradiť Objednávateľovi spôsobenú škodu.
- 14.11 Garančná zábezpeka musí trvať po celú záručnú dobu podľa tejto Zmluvy (60 mesiacov) a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná. Zhotoviteľ je povinný do 30 (tridsať) dní po každom čerpaní garančnej zábezpeky Objednávateľom doplniť garančnú zábezpeku do jej pôvodnej výšky.
- 14.12 V prípade využitia garančnej zábezpeky alebo jej časti Objednávateľom, bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť garančnú zábezpeku do plnej výšky, t. j. 6 000 € (šesťtisíc), a to najneskôr do 15 (pätnásť) dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho splnenia Zmluvy sa garančná zábezpeka vráti Zhotoviteľovi do 30 (tridsať) dní po uplynutí záručnej doby.

Článok 15

Osobitné ustanovenia

- 15.1 Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich ani nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod.
- 15.2 Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemožným, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiadava druhú stranu o úpravu Zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k takejto dohode, má zmluvná strana, ktorá sa oprávnené odvoláva na vyššiu moc, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

- 15.3 Podpisom tejto Zmluvy Zhotoviteľ dáva súhlas Objednávateľovi vykonať na pomocnom lešení na stavbe inštaláciu informačno-propagačného zariadenia (PVC plachty) na mieste, ktoré si Objednávateľ vyberie, a to bezodplatne a po celú dobu, kým bude postavené lešenie. Za účelom inštalácie alebo demontáže tohto informačno-propagačného zariadenia sa Zhotoviteľ ďalej zaväzuje umožniť vstup na toto lešenie tretím osobám, ktoré budú zabezpečovať túto inštaláciu alebo demontáž, pričom konkrétnu osobu, ako aj termín inštalácie alebo demontáže oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi vopred telefonicky alebo e-mailom zástupcovi Objednávateľa alebo stavebnému dozoru.

Článok 16

Dodanie a fakturácia energií

- 16.1 Objednávateľ sa zaväzuje dodávať Zhotoviteľovi Diela elektrickú energiu a vodu (ďalej spoločne tiež „energie“), potrebnú pri realizácii Diela.
- 16.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto energie odoberať vlastnými technickými zariadeniami.
- 16.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje energie použiť výhradne pri rekonštrukcii ŠD Dobrovičova.
- 16.4 Na odber elektriny zriadi Zhotoviteľ na vlastné náklady odberné miesto s meradlom spotreby elektrickej energie na samostatnom rozvádzači. Odberné miesto Zhotoviteľ vybuduje do 10 (desať) pracovných dní od odovzdania staveniska.
- 16.5 Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi pred začatím prác východiskovú správu o Odbornej skúške a Odbornej prehliadke zapojenia dočasnej elektrickej prípojky.
- 16.6 Odber vody bude Zhotoviteľ vykonávať cez jestvujúce alebo novobudované rozvody pitnej vody so zabudovaním podružných vodomeroch na jednotlivé prípojné miesta.
- 16.7 Všetky náklady súvisiace s napojením na jestvujúce rozvody pre zabezpečenie energií uhrádza a zabezpečuje Zhotoviteľ.
- 16.8 Akékoľvek škody vzniknuté nesprávne používanými alebo nevhodnými, či chybnými spotrebičmi znáša Zhotoviteľ.
- 16.9 Náklady za opakované dodanie energií bude Objednávateľ fakturovať mesačne, a to do 15 (pätnásť) dní po uplynutí príslušného mesiaca na základe odpisu podružných meračov.
- 16.10 Zhotoviteľ uhradí Objednávateľovi úhradu za odobrané množstvo energií na základe predložených faktúr, pričom splatnosť faktúr je dohodnutá na 30 (tridsať) dní od ich vystavenia.
- 16.11 Všetky vybudované rozvody, pripojenia a zariadenia Zhotoviteľa musia byť bezpečné a musia zodpovedať platným normám pre energetické spotrebiče.

Článok 17

Povinnosti Zhotoviteľa v oblasti BOZP, OPP a OŽP

- 17.1 Zhotoviteľ je pre oblasť BOZP, OPP a OŽP povinný:
- a) zabezpečiť dodržiavanie a dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi v súlade s ustanoveniami zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“), zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPP“) a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, BOZP, OPP a OŽP, ako aj pokyny oprávnených osôb Objednávateľa
 - b) zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali vhodné osobné ochranné prostriedky (OOPP) a vybavenie na základe charakteru práce a rizík spojených so stavebnými činnosťami.
 - c) pred prvým vstupom na pracovisko Objednávateľa preukázateľne zabezpečiť, v spolupráci s Objednávateľom, výkon vstupnej inštrukcie z oblasti BOZP a OPP príslušných zamestnancov Zhotoviteľa na podmienky Objednávateľa.
- 17.2 Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na realizáciu Diela preukázateľne oboznámiť osoby, ktoré budú vykonávať činnosti na predmete Diela so všetkými pravidlami a postupmi týkajúcimi sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi v zmysle zákona o BOZP a zákona o OPP v súlade s bodmi uvedenými Objednávateľom v zázname z oboznámenia Zhotoviteľa Diela z BOZP a OPP.
- 17.3 Zhotoviteľ je povinný pred začatím realizácie Diela potvrdiť záznam z oboznámenia Zhotoviteľa Diela z BOZP a OPP a odovzdať ho Objednávateľovi.
- 17.4 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na stavenisko najmä tým, že vypracuje a predloží Objednávateľovi plán bezpečnosti práce a poverí najmenej jedného koordinátora bezpečnosti podľa

- § 6 pre stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.
- 17.5 Zamestnanci Zhotoviteľa sú povinní na pracovisku Objednávateľa dodržiavať osobitné interné predpisy vydané Objednávateľom, s ktorými budú riadne oboznámení pri vstupnej inštrukcii podľa článku 17 bod 17.1 tejto Zmluvy a Zhotoviteľ preberá zodpovednosť za porušenie týchto osobitných interných predpisov jeho zamestnancami.
- 17.6 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť vznik pracovného úrazu, prevádzkovej havárie, poruchy technického zariadenia alebo požiaru, pokiaľ táto udalosť vznikla činnosťou Zhotoviteľa v mieste plnenia, aj Objednávateľovi s cieľom zabezpečenia objektívneho vyšetrenia.
- 17.7 Zhotoviteľ je povinný označiť pracovné odevy všetkých svojich zamestnancov, pohybujúcich sa na mieste plnenia, názvom Zhotoviteľa tak, aby toto označenie bolo zreteľné a trvalé.
- 17.8 Zhotoviteľ je povinný minimálne jeden deň pred prvým vstupom na miesto plnenia predložiť Objednávateľovi zoznam zamestnancov s uvedením mena a priezviska, dátumu narodenia, čísla OP, bydliska, doby pobytu a ŠPZ vozidiel, pre ktoré požaduje Zhotoviteľ vjazd a vstup na miesto plnenia. Tento zoznam je Zhotoviteľ povinný v priebehu prác aktualizovať pri každej zmene.
- 17.9 Zhotoviteľ je povinný si zabezpečiť všetky oprávnenia a povolenia potrebné na vykonávanie činností, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy a je tiež povinný zabezpečiť, aby zamestnanci Zhotoviteľa, prostredníctvom ktorých vykonáva Dielo, boli zdravotne a odborne spôsobilí a oprávnení vykonávať práce potrebné k realizácii Diela a preberá zodpovednosť za všetky škody spôsobené Objednávateľovi porušením povinností podľa tohto bodu Zmluvy.
- 17.10 Aktuálne platné originály dokladov o zdravotnej a odbornej spôsobilosti zamestnancov Zhotoviteľa alebo ich kópie musí mať Zhotoviteľ k dispozícii na pracovisku počas celej doby trvania výkonu prác a služieb v priestoroch Objednávateľa a na požiadanie ich musí bezodkladne predložiť Objednávateľovi k nahliadnutiu pre účely kontroly a vyhotovenia kópií.
- 17.11 Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na zabezpečenie OPP najmä na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a vopred informovať o nich Objednávateľa.
- 17.12 Skládky odpadu alebo ukladanie materiálu môže Zhotoviteľ vykonávať len na miestach určených Objednávateľom a len v súlade so všeobecne záväznými predpismi na úseku nakladania s odpadom. Je prísne zakázané ukladať odpad na iných ako na to určených miestach. Odpad je nutné separovať. Pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak, Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi bezodkladne odovzdať sprievodné listy nebezpečných odpadov.
- 17.13 Objednávateľ je oprávnený vykonávať kontroly dodržiavania predpisov BOZP, OPP a OŽP Zhotoviteľom v priestoroch Objednávateľa.
- 17.14 V prípade zistenia porušenia predpisov BOZP, OPP a OŽP Zhotoviteľom, je Objednávateľ oprávnený vykonať potrebné opatrenia na zabránenie ďalšiemu porušovaniu, vrátane udelenia zákazu vstupu na určené miesta, zákazu vykonávania určitých prác a služieb alebo prac. postupov alebo vykázania porušovateľov z priestorov Objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré vzniknú porušením predpisov BOZP, OPP a OŽP.
- 17.15 Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s orgánmi dozoru v oblasti BOZP a OPP a poskytovať im potrebné informácie a dokumentáciu pri vykonávaní ich kontrolných a dozorných činností.
- 17.16 V prípade akéhokoľvek porušenia týchto podmienok ako aj opakovaného porušenia, závažného porušenia alebo veľmi závažného porušenia týchto podmienok Objednávateľ oznámi túto skutočnosť Inšpektorátu práce a je oprávnený odstúpiť od Zmluvy s účinnosťou ku dňu doručenia odstúpenia Zhotoviteľovi.
- 17.17 Tieto povinnosti sú rovnako záväzné aj pre subdodávateľov a ich zamestnancov.

Článok 18

Záverečné ustanovenia

- 18.1 Pri plnení tejto Zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotoviteľ sa bude riadiť tiež písomnými pokynmi Objednávateľa, zapísanými v stavebnom denníku a písomnými dohodami oprávnených zamestnancov zmluvných strán.
- 18.2 Náležitosti neupravené v tejto Zmluve sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, stavebným zákonom, zákonom o verejnom obstarávaní, zákonom o registri partnerov verejného sektora, zákonom o životnom prostredí, zákonnými normami o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a ďalšími právnymi predpismi, záväznými na území Slovenskej republiky, s čím obe zmluvné strany bez výhrad súhlasia.

- 18.3 Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len vtedy, ak sú vyhotovené písomne ako očíslovaný Dodatok k tejto Zmluve a obojstranne podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pri dodržaní podmienok zákona o verejnom obstarávaní, s výnimkou postupu v zmysle ustanovenia článku 10 bod 10.6 tejto Zmluvy. Návrhy Dodatkov k tejto Zmluve môžu predkladať obe zmluvné strany.
- 18.4 Ak sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane alebo ukáže ako neplatné, neúčinné, resp. nevykonateľné, ostatné ustanovenia tejto Zmluvy, týmto nedotknuté, zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú nahradiť neplatné, neúčinné, resp. nevykonateľné ustanovenie platným, účinným a vykonateľným ustanovením. Do času prijatia nového ustanovenia platí príslušná úprava vyplývajúca zo všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, a ak takáto úprava neexistuje, uplatňujú sa obchodné zvyklosti obvyklé v príslušnom odvetví.
- 18.5 Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za zvlášť nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení. Rovnako tak prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto Zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, celý jej text prečítali a pochopili a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
- 18.6 Táto Zmluva je vypracovaná v šiestich rovnocenných vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ dostane päť vyhotovení a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
- 18.7 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 18.8 Táto Zmluva nadobúda účinnosť najneskôr dňom zverejnenia Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu určených na vykonávanie Plánu obnovy a odolnosti SR.
- 18.9 Neoddeliteľnú súčasť Zmluvy tvoria jej prílohy :

Príloha č. 1: Rozpočet s výkazom výmer
Príloha č. 2: Časový harmonogram výkonu prác
Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

V Bratislave, dňa:

V Bratislave, dňa:

.....
Objednávateľ

Ing. František Hulík
riaditeľ ÚZ ŠDaJ STU

.....
Zhotoviteľ

Ing. Adrián Ružinský, Ing. Vojtech Stanek
konatelia spoločnosti

Sumarizácia
„Rekonštrukcia ŠD Dobrovičova“
2.časť – Rekonštrukcia izieb – 7.etapa

P.Č.	POPIS	Počet zadaní	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH
1	Búracie práce - izby	1	18 726,87	18 726,87
2	Búracie práce - chodba	1	22 260,12	22 260,12
3	Stavebná časť - izby	1	212 789,51	212 789,51
4	Stavebná časť - chodba	1	65 177,33	65 177,33
5	Zdravotechnika	1	59 636,09	59 636,09
6	Dažďové zvody	1	2 604,59	2 604,59
7	Vykurovacie telesá	1	7 579,75	7 579,75
8	Miestnosť upratovačky	1	9 762,88	9 762,88
9	Elektroinštalácie	1	74 991,05	74 991,05
10	Internetové rozvody	1	6 049,64	6 049,64
11	Sociálne zariadenia - prízemie	1	10 422,17	10 422,17

Cena celkom bez DPH: 490 000,00

DPH 23%: 112 700,00

Cena celkom s DPH: 602 700,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia izieb na ŠD Dobrovičova - 7. etapa

Objekt:

DO-01-01-2024 - Búracie práce - izby

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Tým	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR ¹]	Cena celkom [EUR ¹]
Náklady z rozpočtu							18 726,87
D HSV Práce a dodávky HSV							15 468,55
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							15 468,55
1	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t, s prikresaním ostení po vybúraní otvorov, dverí a pod.	m2	734,931	3,95	2 902,98
VV			"1np -m.č. 1.07,1.06"				
VV			(5,45+5,45+0,773+0,95)*3,25		41,025		
VV			"1np -m.č. 1.03,1.04"				
VV			(5,2*3,25-0,6*2,02*4)+5,2*3,25+4*3,25-0,6*3		40,152		
VV			1,5*3,25*6		29,250		
VV			"1.73" (2,4*3,25-0,8*2,02)*6		37,104		
VV			"2np=3,4,5,6np"				
VV			"m.č. 2.03 a 2.04"				
VV			((5,2*3,25-0,6*2,02*4)+5,2*3,25+4*3,25-0,6*3)*5		200,760		
VV			(1,5*3,25*6)*5		146,250		
VV			((0,6+0,25)*2)*3,25		5,525		
VV			"m.č. 2.07"				
VV			(3,3*2,1+1,1*2,1*4+0,95*2,1*4)*5		120,750		
VV			"m.č. 2.05"				
VV			(3,4*2,1+1,1*2,1*3+0,95*2,1*4+0,773)*5		114,115		
VV			Súčet		734,931		
2	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	120,600	3,99	481,19
VV			"1.np"				
VV			12,15+12,5		24,650		
VV			"2np=3,4,5,6,np"				
VV			12,15+12,5+29,5+8,55+27,4+5,85		95,950		
VV			Súčet		120,600		
3	K	968061125	Vývesenie dreveného dverného krídla do súti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	88,000	0,48	42,24
VV			"1np" 18		18,000		
VV			Medzisúčet		18,000		
VV			"2np=3,4,5,6,np" 14		14,000		
VV			14*4		56,000		
VV			Súčet		88,000		
4	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	44,844	16,53	741,27
VV			"1np"				
VV			0,8*2,02*2		3,232		
VV			0,9*2,02*6		10,908		
VV			0,6*2,02*10		12,120		
VV			Medzisúčet		26,260		
VV			"2np=3np,4np,5np,6np"				
VV			0,8*2,02*4		6,464		
VV			0,6*2,02*10		12,120		
VV			Súčet		44,844		
5	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	163,500	4,22	689,97
VV			"otlčenie obkladu				
VV			"1.03 a 1.04"				
VV			"umývadla" 4*1,5+2*1,5		9,000		
VV			"2.np = 3,4,5,6np"				
VV			"umývadlá 2.07" 5*1,5*5		37,500		
VV			"sprchy 2.07" 1*3*2,1*5		31,500		
VV			"umývadlo 2.09" 1*1,5*5		7,500		
VV			"2.03 a 2.04 = 3,4,5,6np"				
VV			"umývadlá" 4*1,5+2*1,5		9,000		
VV			"sprchy2.05"				
VV			"umývadlá" 5*1,5*5		37,500		
VV			"sprchy" 1*3*2,1*5		31,500		
VV			Súčet		163,500		

6	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím (súť mimo plast. sklzu, t.j. dvere, zárubne, wc, umývadlá a pod.)	t	3,399	5,16	17,54
7	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie (súť mimo plast. sklzu, t.j. dvere, zárubne, wc, umývadlá a pod.)	t	10,197	3,61	36,81
8	K	979011201	Plastový sklz na stavebnú súť výšky do 10 m	m	10,000	20,94	209,40
9	K	979011202.S	Priplatok k cene za každý ďalší meter výšky	m	10,000	1,90	19,00
10	K	979011233	Demontáž sklzu na stavebnú súť výšky do 30 m	m	20,000	5,21	104,20
11	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	155,777	8,73	1 359,93
12	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 894,425	0,31	1 207,27
VV			155,777*25 "Prepočítané koeficientom množstva"				
13	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	155,777	5,41	842,75
14	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	155,777	0,61	95,02
15	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, keramika (17 01 07), ostatné	t	155,777	40,26	6 271,58
23	K	979089012	Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady-(17 09 04) ostatné	t	10,000	44,74	447,40
D PSV			Práce a dodávky PSV				3 258,32
D 725			Zdravotechnika - zariadenia, predmety				2 302,56
16	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	42,000	10,35	434,70
VV			"1np - wc				
VV			"2np,3np,4np,5np,6np=1np				
VV			7*5				
VV			Súčet				
17	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadlielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	126,000	8,49	1 069,74
VV			"2np=2,3,4,5,6np" 24*5				
VV			"1np" 6				
VV			Súčet				
18	K	725810811	Demontáž výtokového ventilu k wc	ks	42,000	0,89	37,38
19	K	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej	súb.	126,000	3,50	441,00
20	K	725840870.S	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, - 0,00225t	ks	60,000	3,88	232,80
VV			"2np=3,4,5,6np" 12*5				
VV			Súčet				
21	K	725860820	Demontáž jednoduchých zápachových uzáverky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky	ks	126,000	0,69	86,94
D 776			Podlahy povlakové				955,76
22	K	7765118200	Odstránenie povlakových podláh z PVC s podložkou, vrátane odstránenia soklov	m2	399,900	2,39	955,76
VV			"1.NP"				
VV			14,5+14,2+12,9+16,4+43,4+13,5				
VV			"3.NP-6NP=2NP"				
VV			(27+30)*5				
VV			Súčet				

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia izieb na ŠD Dobrovičova - 7. etapa

Objekt:

DO-01-02-2024 - Búracie práce - chodba

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR ¹]	Cena celkom [EUR ¹]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------------	---------------------------------

Náklady z rozpočtu

22 260,12

D HSV

Práce a dodávky HSV

21 662,55

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

21 662,55

1	K	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	22,984	65,80	1 512,35
	VV		"2,3,4,5,6np= chodba"				
	VV		chodbapodlahy*0,1		22,984		
	VV		Súčet		22,984		
2	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	229,838	3,99	917,05
	VV		"2=3,4,5,6np= chodba"				
	VV		(7,45*2,4+5,35*5,25)*5		229,838		
	VV	chodbapodlahy	Súčet		229,838		
3	K	972056007	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stropov - železobetónových -0,00012t	cm	5 580,000	1,24	6 919,20
	VV		"prieraz 3x pr. 80 + hydrant"				
	VV		"strop 60cm x3 prierazy x 5 stupačiek x 6 np + hostovská"				
	VV		60*3*5*6+60*3		5 580,000		
	VV		Súčet		5 580,000		
4	K	972056014	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stropov - železobetónových -0,00042t	cm	1 860,000	1,98	3 682,80
	VV		"1x prieraz pr. 150mm"				
	VV		"strop hr.60cm x 5 stupačiek x 6 podlaží + hostovská naviac"				
	VV		60*5*6+60*1		1 860,000		
	VV		Súčet		1 860,000		
5	K	972056018	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stropov - železobetónových -0,00075t	cm	1 860,000	2,63	4 891,80
	VV		"1x prieraz pr. 200mm"				
	VV		"strop hr.60cm x 5 stupačiek x 6 podlaží + hostovská naviac"				
	VV		60*5*6+60*1		1 860,000		
	VV		Súčet		1 860,000		
6	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	58,007	8,73	506,40
7	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 450,175	0,31	449,55
	VV		58,007*25 'Prepočítané koeficientom množstva		1 450,175		
8	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	58,007	5,41	313,82
9	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 07), ostatné	t	58,007	40,26	2 335,36
11	K	979089012	Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady- ostatné	t	3,000	44,74	134,22

D PSV

Práce a dodávky PSV

597,57

D 783

Nátery

597,57

10	K	783801812.S	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien - soklový náter	m2	246,930	2,42	597,57
	VV		"steny chodby do v=2,05- odpočet dvere"				
	VV	sokel	2,05*((5,25+5,9+2,075+0,65+2,4+2,075+0,65+5,9+2,2)-0,8*2-0,8*2-0,8*2-0,8*2-0,6*2-0,6*2)*6		246,930		

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia izieb na ŠD Dobrovičova - 7. etapa

Objekt:

DO-01-03-2024 - Stavebná časť - izby

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							212 789,51
D HSV Práce a dodávky HSV							86 749,11
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							24 090,24
1	K	317165302	Nenosný preklad YTONG šírky 125 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	29,000	24,75	717,75
	vv		"pričky š.125mm, otvor š.600mm, 700mm,				
	vv		"do WC" 5+12		17,000		
	vv		"vstup do soc. zariadení" 2*6		12,000		
	vv		Súčet		29,000		
2	K	317165303	Nenosný preklad YTONG šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	14,000	32,88	460,32
	vv		"pričky š.150mm, otvor š.700-1000mm				
	vv		"do soc. zariadení"				
	vv		10+2		12,000		
	vv		"do WC" 2		2,000		
	vv		Súčet		14,000		
3	K	340239235	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG (150x599x249)	m2	71,508	34,89	2 494,91
	vv		"1NP *6"				
	vv		2,02*(0,4+0,8+0,9+0,8+0,8+0,8+0,8+0,6)*6		71,508		
	vv		Súčet		71,508		
4	K	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm na lepiacu hmotu	m2	175,638	23,45	4 118,71
	vv		"1NP-študentská izba *5"				
	vv		3,25*(0,75+0,7)*5		23,563		
	vv		"6NP-hostovské izby"				
	vv		3,25*(2,1+2,1+0,7+0,7)		18,200		
	vv		"izba rohová *12"				
	vv		(3,25*2,45)*12		95,550		
	vv		"obmurovanie geberitu "				
	vv		0,9*1,5*19		25,650		
	vv		"kuchynka *6"				
	vv		0,65*3,25*6		12,675		
	vv		Súčet		175,638		
5	K	342272103	Priečky z tvárnic YTONG hr. 125 mm na lepiacu hmotu	m2	194,914	26,44	5 153,53
	vv		"študentská izba"				
	vv		"pričky" (3,25*0,8-0,6*2,02)*5		6,940		
	vv		"rohová izba "				
	vv		"pričky * 12" 12*(2,15*3,25-0,6*2,02+2,484*3,25-0,7*2,02)		149,214		
	vv		"kuchynka *6"				
	vv		3,25*(0,6+0,3+0,6+0,4)*6		37,050		
	vv		"stupen v sprche				
	vv		0,1*0,9*19		1,710		
	vv		Súčet		194,914		
6	K	342272106	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm na lepiacu hmotu	m2	372,042	29,57	11 001,28
	vv		"študentská izba * 5"				
	vv		((3,25*(1,6+0,8+1+2,4+2,4+1,2+0,8)-0,6*2,02*2))*5		153,630		
	vv		"hostovská izba "				
	vv		4,3*3,25*2+3,25*2*(2,15+1,05)-0,6*2,27*4		43,302		
	vv		"rohová izba *12 "				
	vv		3,25*(1,03+3,46)*12		175,110		
	vv		Súčet		372,042		
7	K	346244355.S	Obmurovka kúpeľňových vaní plôch rovných z pórobetónových tvárnic hrúbky 100 mm	m2	7,695	18,68	143,74
	vv		"sprchové vaničky" 0,9*3*19*0,15		7,695		
	vv		Súčet		7,695		
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							59 921,34
8	K	611460122.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	736,200	2,46	1 811,05
	vv		"1.03,1.04,1.05,1.07,1.09,1.17" x 5 podlaží				
	vv		(25,35+4,55+22,65+22,4+24,6+24,95)*5		622,500		
	vv		6np				
	vv		(25,35+22,65+4,55+22,4+19,05+19,7)		113,700		

	VV	stropyomietkové	Súčet		736,200		
9	K	611460227.S	Vnútna stierka stropovápenná, hr. 2 mm	m2	736,200	7,60	5 595,12
	VV		stropyomietkové		736,200		
10	K	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hlbkovou na nasiakavé podklady	m2	2 340,161	1,28	2 995,41
	VV		1np				
	VV		mč. 1.03 x 6 podlaží				
	VV		((5,9*2+4,45*2+0,6)*3,25-4*(0,8*1,2)-0,9*2,02-0,6*0,6)*6-		354,942		
	VV		obkladkuchynky				
	VV		mč. 1.04 x 6 podlaží				
	VV		((2,484*2+2,4*2)*3,25-0,9*2,02)*6		179,568		
	VV		mč. 1.05 x 6 podlaží				
	VV		((5,45*2+5,4*2)*3,25-0,9*2,02-2,08*1,75*2)*6		368,562		
	VV		mč. 1.07 x 6 podlaží				
	VV		((5,45*2+5,4*2)*3,25-0,9*2,02-2,08*1,75*2)*6		368,562		
	VV		mč. 1.09 = 1.17 x 5 podlaží				
	VV		((5,55*2+5,45*2)*3,25-0,9*2,02-0,6*2,02)*2*5		684,700		
	VV		mč. 6.10 = 6.12"				
	VV		((4,95*2+5,55*2)*3,25-0,9*2,02-0,6*2,02)*2*1		130,440		
	VV		"mč. 1.18 zádverie x 5				
	VV		1,45*3,2*5		23,200		
	VV		"sociálne zariadenia nad obkladom"				
	VV		"1np				
	VV		1.06 a 1.08				
	VV		WC od 1,8 m do v=2,8				
	VV		1*(1,55+1,55+1+1-0,6*1,97)*2*6		47,016		
	VV		chodba soc. zar. od 1,5m do 2,8				
	VV		(1,3*(3,46*2+1,2*2)-0,7*1,97-0,6*1,97-0,9*2,7)*12		85,500		
	VV		"1.18 x 5				
	VV		WC od 1,8m do 2,8				
	VV		1*(1,55*2+0,9*2-0,6*2,02)*5		18,440		
	VV		soc. zar. od výšky 1,5m do 2,8 x 5				
	VV		(1,3*(2,25+1,45+2,25+1,45)-0,6*2,02-0,6*2,02-0,9*2,7)*5		23,830		
	VV		"vstup do coc. zariadení x 5"				
	VV		(3,25*(0,7+0,75+0,8+0,8)-(0,6*2,02)*2)*5		37,443		
	VV		"6.11 a 6.13				
	VV		WC od 1,8m do 2,8m				
	VV		1*(1,55+1,55+1+1-0,6*2,02)*2		7,776		
	VV		soc. zar. od výšky 1,5m do 2,8				
	VV		(1,3*(2,1+0,9+1,05+2,25+1,35)-0,6*2,02-0,6*2,02-0,9*2,7)*2		10,182		
	VV	omietkystien	Súčet		2 340,161		
11	K	612460227.S	Vnútna stierka stien vápenná, hr. 2 mm	m2	2 340,161	8,00	18 721,29
	VV		omietkystien		2 340,161		
12	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	2 340,161	3,47	8 120,36
	VV		omietkystien		2 340,161		
13	K	632440016	Anhydritový samonivelizačný liaty poter BAUMIT Alpha 2000, triedy CA-C20-F5, hr. 50 mm	m2	1 115,295	17,95	20 019,55
	VV		dlažbysoczar+chodba+pvc		1 115,295		
	VV	plachapodl2az6np	Súčet		1 115,295		
14	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	31,000	55,19	1 710,89
15	M	553310008400.S	Zárubňa oceľová obľá šxvxhr 600x1970 - P	ks	13,000	30,57	397,41
	VV		"Š" 1*5		5,000		
	VV		"H" 2*1		2,000		
	VV		"R" 1*6		6,000		
	VV		Súčet		13,000		
16	M	553310008300.S	Zárubňa oceľová obľá šxvxhr 600x1970 - L	ks	18,000	30,57	550,26
	VV		"Š" (1+1)*5		10,000		
	VV		"H" 2*1		2,000		
	VV		"R" 1*6		6,000		
	VV		Súčet		18,000		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 736,14
17	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	833,610	1,49	1 242,08
	VV		"podlahová plocha"				
	VV		pvc+dlažbysoczar		833,610		
	VV		Súčet		833,610		
18	K	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	833,610	1,11	925,31
	VV		dlažbysoczar+pvc		833,610		
	VV		Súčet		833,610		
19	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	227,500	2,50	568,75
	VV		"na všetky rohy ytongových stien soc. zariadení"				
	VV		1.05 a 1.08 výška x počet list x počet buniek				
	VV		3,25*3*12		117,000		
	VV		"1.18 výška x počet list x počet buniek				
	VV		3,25*6*5		97,500		
	VV		"6.11 a 6.13 výška x počet list x počet buniek				
	VV		3,25*2*2		13,000		

33	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	67,000	13,16	881,72
34	K	766661401r	Dvere vnútorné 1-krídlové plné 900x1970mm, drevené, hladké s polodrážkou, protipož dvere s PO EW30/D3-C, so samozatváračom, dodávka aj so zárubňou vrátane montáže, ZÁMOK VLOŽKOVÝ, bezp. kovanie- popis P/1 - pozor zmena zámku	ks	30,000	543,66	16 309,80
	VV		"Vložka generálny kľúč /nie je súčasťou dodávky/				
	VV		"1np=2,3,4,5,6np" 5*6		30,000		
	VV		Súčet		30,000		
35	K	766661415r	Dvere vnútorné 1-krídlové plné 900x1970mm, drevené, hladké s polodrážkou, protipož dvere s PO EI30/D3-C, so samozatváračom, dodávka aj so zárubňou vrátane montáže, VLOŽKOVÝ zámok, bezp. kovanie popis -P2 - pozor zmena zámku	ks	6,000	581,58	3 489,48
	VV		"Vložka generálny kľúč/nie je súčasťou dodávky/				
	VV		"1np=2,3,4,5,6np" 1*6		6,000		
	VV		Súčet		6,000		
36	M	549150001100	Kľučka + guľa dverová bezpečnostná 13, hliník, povrch satén F1, SAPELI	ks	36,000	43,29	1 558,44
	VV		"do izieb a skladov" 6*6		36,000		
	VV		Súčet		36,000		
37	K	766661403r	Dvere vnútorné 1-krídlové 2/3presklené (nepriehľadne sklo) 600x1970mm, drevené, hladké poplastované s polodrážkou, plechová zárubňa, dodávka aj so zárubňou, dozick. zámok, bezp. kovanie, p.ú. zárubne 1xzákl.+2x krycí náter-D2	ks	12,000	251,16	3 013,92
	VV		"zámok dozický" 5*2+2		12,000		
	VV		Súčet		12,000		
38	K	766661405r	Dvere vnútorné 1-krídlové 1/3presklené (nepriehľadne sklo) 600x1970mm, drevené, hladké poplastované s polodrážkou, wc zámok, bezp. kovanie, p.ú. zárubne 1xzákl.+2x krycí náter-3/s	ks	19,000	220,66	4 192,54
	VV		"zamykanie na západku do WC				
	VV		19		19,000		
	VV		Súčet		19,000		
39	M	549150000900	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta WC, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI	ks	19,000	16,29	309,51
	VV		19		19,000		
40	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	18,000	15,26	274,68
	VV		"na dvere 60cm" 12		12,000		
	VV		"na dvere chodba" 6		6,000		
	VV		Súčet		18,000		
41	K	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	73,000	3,09	225,57
42	M	611890002900.S	Prah dubový, dĺžka 610 mm,	ks	31,000	7,26	225,06
43	M	611890004400.S	Prah dubový, dĺžka 910 mm, šírka 150 mm	ks	42,000	8,44	354,48
44	K	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	420,102	0,01	4,20
D	767	Konštrukcie doplnkové kovové					1 608,59
45	K	767811001	M+D Potrubie VZT pr. 180x180mm z pozink. plechu hr.1,0mm s výstkom pr.100mm pre WC a sprchu dĺžky pre 1ks=25,0m - atyp - 1/Z	ks	5,000	224,61	1 123,05
46	K	767811003	M+D Ohybová hadica VZT pr. 100mm k ventilátoru dl. 1000mm - 3/Z	ks	19,000	7,08	134,52
47	K	767811004	M+D Ohybová hadica VZT pr. 100mm k ventilátoru dl. 2000mm - 3/Z	ks	19,000	12,97	246,43
48	M	6111-S	Montážny a tesniaci materiál, kotviaci materiál, objímky, závitové tyče	súb	1,000	100,52	100,52
49	K	998767203	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	5,500	0,74	4,07
D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení					324,80
50	K	769021490.S	Montáž výfukovej hlavice hranatej prierezu 0.210-0.450 m2	ks	5,000	18,43	92,15
51	M	429720015400.S	Hlavica výfuková 180 mm	ks	5,000	46,53	232,65
D	771	Podlahy z dlaždíc					12 073,12
52	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc protišmykových gresových do lepiacej hmoty vodonepriepustnej, komplet pokládka so škárovaním (vodoodpudiva hmota s pridaním živice)	m2	276,810	26,00	7 197,06
	VV		"podlaha p1,p2 (WC, sprchy, chodbičky)				
	VV		"1np m.č. 1.03+1.04+1.06+1.08+1.18"				
	VV		25,35+4,55+6+5,9+6,2-0,9*0,9*3		45,570		
	VV		"2np =3,4,5np m.č. 2.03+2.06+2.04+2.09+2.10"				

	VV		(25,35+6+4,55+5,9+6,2-0,9*0,9*3)*4		182,280		
	VV		"6np mč. 6.03+6.04+6.06+6.09+6.11+6.13"				
	VV		25,35+4,55+6+5,9+5,2+5,2-0,9*0,9*4		48,960		
	VV	dlažbysoczar	Súčet		276,810		
53	M	5976391000	Dlaždice gresové protišmykové R10 hr.8mm (v čase realizácie objednávateľ určí farebný odtieň ako aj rozmery)	m2	304,491	16,00	4 871,86
	VV		"Prepočítané koeficientom množstva 1,1				
	VV		dlažbysoczar		276,810		
	VV		Súčet		276,810		
	VV		276,81*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		304,491		
54	K	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	420,102	0,01	4,20
	D	775	Podlahy výšové a parketové				3 076,09
55	K	775413130	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových lepením	m	485,200	2,19	1 062,59
	VV		"1.NP				
	VV		"m.č. 1.05 x 6np				
	VV		(5,4*2+5,45*2-0,7-0,9)*6		120,600		
	VV		"m.č. 1.07 x 6 np"				
	VV		(5,45*2+5,4*2-0,9-0,7)*6		120,600		
	VV		"m.č. 1.09 x 5np"				
	VV		(5,45*2+5,55*2-0,9-0,6)*5		102,500		
	VV		"m.č. 1.17 x 5np"				
	VV		(5,45*2+5,55*2-0,9-0,6)*5		102,500		
	VV		"6np"				
	VV		"m.č. 6.10 +6.12"				
	VV		(4,95*2+5,55*2-0,9-0,6)*2		39,000		
	VV	obvodpvclišty	Súčet		485,200		
56	M	284130001300	Soklová lišta a uholníky soklových lišt plastová	m	509,460	2,58	1 314,41
	VV		obvodpvclišty		485,200		
	VV		Súčet		485,200		
	VV		485,2*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		509,460		
57	K	775592141.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	556,800	0,66	367,49
	VV		pvc		556,800		
58	M	283230008600	Podložka Mirelon z PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm	m2	584,640	0,56	327,40
	VV		pvc*1,05		584,640		
	VV		Súčet		584,640		
59	K	998775203	Presun hmôt pre podlahy výšové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	420,102	0,01	4,20
	D	776	Podlahy povlakové				21 031,25
60	K	776541200	Položenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT spoj click	m2	556,800	6,35	3 535,68
	VV		"1.NP m.č. 1.05+1.07+1.09+1.17				
	VV		22,65+22,4+24,6+24,95		94,600		
	VV		"2.NP=3,4,5np m.č.2.05+2.07+2.12+2.13 x 4"				
	VV		(22,65+22,4+24,6+24,95)*4		378,400		
	VV		"6.NP m.č. 6.05+6.07+6.10+6.12"				
	VV		22,65+22,4+19,05+19,7		83,800		
	VV	pvc	Súčet		556,800		
61	M	2841305100	LVT-heterogénny vinyl Tarkett Starfloor click 55, hr.4,5mm, trieda záťaž 23/33	m2	595,776	24,63	14 673,96
	VV		pvc*1,07		595,776		
	VV		Súčet		595,776		
62	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	556,800	1,02	567,94
	VV		pvc		556,800		
	VV		Súčet		556,800		
63	K	776992200.S	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	556,800	4,04	2 249,47
	VV		pvc		556,800		
	VV		Súčet		556,800		
64	K	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	420,102	0,01	4,20
	D	781	Dokončovacie práce a obklady				20 608,05
65	K	781445017r	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do lepiacej hmoty vodonepriepustnej, komplet obloženie so škárovaním (vodoodpudiva hmota s pridaním živice)	m2	454,696	26,00	11 822,10
	VV		"1np				
	VV		"1.03 x6				
	VV	obkladkuchynky	"za pracovné dosky" 0,6*(3,85+0,6+0,40)*6+0,6*1,9*6		24,300		
	VV		1.06 a 1.08				
	VV		"sprchový kút do v 2,8				
	VV		2,8*(0,9+0,9+0,9)*2*6		90,720		
	VV		WC do 1,8m				
	VV		1,8*(1,55+1,55+1+1-0,6*1,97)*2*6		84,629		

	VV		chodba soc. zar. do výšky 1,5m					
	VV		(1,5*(3,46*2+1,2*2)-0,7*1,97-0,6*1,97-0,9*2,7)*12			107,868		
	VV		"1.18 x 5					
	VV		"sprchový kút do v 2,8					
	VV		2,8*(0,9+0,9+0,9)*5			37,800		
	VV		WC do 1,8m					
	VV		1,8*(1,55+1,55+1+1-0,6*1,97)*5			35,262		
	VV		chodba soc. zar. do výšky 1,5m					
	VV		(1,5*(2,25+1,45+2,25+1,45)-0,6*1,97-0,6*1,97-0,9*2,7)*5			31,530		
	VV		"6.11 a 6.13					
	VV		"sprchový kút do v 2,8					
	VV		2,8*(0,9+0,9+0,9)*2			15,120		
	VV		WC do 1,8m					
	VV		1,8*(1,55+1,55+1+1-0,6*1,97)*2			14,105		
	VV		chodba soc. zar. do výšky 1,5m					
	VV		(1,5*(2,1+0,9+1,05+2,25+1,35)-0,6*1,97-0,6*1,97-0,9*2,7)*2			13,362		
	VV	obklady	Súčet			454,696		
66	M	5976493001	Obkladačky keramické -CONCEPT, 30x60x10, farba svetlo béžová RAKO	m2	500,166	16,60	8 302,76	
	VV		obklady*1,1		500,166			
	VV		Súčet		500,166			
67	K	781491011.S	Montáž plastových profilov pre obklad do malty - rohy stien	m	204,000	0,92	187,68	
	VV		"študentská izba - rohy v soc. zariadení = počet líst x dĺžka x počet buniek" 6*1,5*5		45,000			
	VV		"študentská izba - WC počet x dĺžka x počet buniek" (2*1,8+0,9*1)*5		22,500			
	VV		"hostovská izba - rohy v soc. zariadení = počet líst x dĺžka x počet buniek" 5*1,5*2		15,000			
	VV		"hostovská izba - WC = počet líst x dĺžka x počet buniek" (2*1,8+0,9)*2		9,000			
	VV		"rohová izba - rohy v soc. zariadení = počet líst x dĺžka x počet buniek" 5*1,5*12		90,000			
	VV		"rohová izba - WC počet x dĺžka x počet buniek" (2*1,8+0,9)*5		22,500			
	VV		Súčet		204,000			
68	M	283410018250.S	Profil ukončovaci obľý uzavretý s nosom na vonkajší roh pre hr. dlaždic 8 mm, PVC	m	214,200	1,36	291,31	
	VV		204*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva		214,200			
69	K	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	420,102	0,01	4,20	
	D	782	Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa				43,73	
70	K	782611330.S	Oprava kamenných obkladov parapetov - dobetonovaním a povrchovým náterom po odstránení priečok	m2	1,000	43,73	43,73	
	VV		10*0,5*0,2		1,000			
	VV		Súčet		1,000			
	D	784	Dokončovacie práce - maľby				11 162,41	
71	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	3 189,261	1,01	3 221,15	
	VV		stropyomietkové+omietkystien+SDKstropy		3 189,261			
	VV		Súčet		3 189,261			
72	K	784452471	Maľby z maliarskych zmesí stropov (Primalex), ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m, do maľby pridať protiplesňový prípravok - IVa	m2	849,100	2,49	2 114,26	
	VV		stropyomietkové+SDKstropy		849,100			
	VV		Súčet		849,100			
73	K	784452481	Maľby z maliarskych zmesí stien, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m - IVb	m2	2 340,161	2,49	5 827,00	
	VV		omietkystien		2 340,161			
	VV		Súčet		2 340,161			

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia izieb na ŠD Dobrovičova - 7. etapa

Objekt:

DO-01-04-2024 - Stavebná časť - chodba

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							65 177,33
D HSV Práce a dodávky HSV							18 635,09
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							5 148,56
1	K	317165303	Nenosný preklad YTONG šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	12,000	32,88	394,56
	vv		2*6		12,000		
2	K	342272051.S	Priečky z tvárnic YTONG hrúbky 150 mm na lepiacu maltu	m2	70,125	30,58	2 144,42
	vv		(3,25*(2,4+2,4)-0,9*2-1,25*0,25)*6		70,125		
3	K	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm na lepiacu hmotu	m2	3,250	24,78	80,54
	vv		"študentská izba - stúpačka * 5"				
	vv		0,2*3,25*5		3,250		
4	K	342272103	Priečky z tvárnic YTONG hr. 125 mm na lepiacu hmotu	m2	91,071	27,77	2 529,04
	vv		"študentská izba - dverka 22"				
	vv		"obmurovka stupačky *5" 3,25*(0,2*2+0,9-0,3*0,3)*5		19,663		
	vv		"hostovská obmurovka stupačky *2"				
	vv		3,25*(0,325+0,9-0,3*0,3)*2		7,378		
	vv		"rohová izba"				
	vv		"obmurovka stupačky *2" 3,25*(0,325*2+0,9-0,3*0,3)*2		9,490		
	vv		"kuchynka *6"				
	vv		3,25*(0,6+0,3+0,6+0,4)*6		37,050		
	vv		"Rozvodné skrine"(0,6*3,25-0,6*0,6)*5		7,950		
	vv		"študentská izba" (0,6*3,25-0,6*0,6)*5		7,950		
	vv		"hostovská izba" (0,6*3,25-0,6*0,6)		1,590		
	vv		Súčet		91,071		
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							12 018,37
5	K	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	547,350	1,61	881,23
	vv		stenychodba		547,350		
6	K	612460227.S	Vnútorná sierka stien vápenná, hr. 2 mm	m2	547,350	8,00	4 378,80
	vv		stenychodba		547,350		
7	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	547,350	4,81	2 632,75
	vv		"steny chodby do 3,25 - odpočet dvere"				
	vv		(3,25*(5,25+5,9+2,075+0,65+2,4+2,075+0,65+5,9+2,2+2,4+2,4+0,3+0,3)-0,9*2-0,9*2-0,9*2-0,9*2-0,9*2-0,9*2-0,9*2-0,9*2)*6		547,350		
8	K	632440016	Anhydritový samonivelizačný liaty poter BAUMIT Alpha 2000, triedy CA-C20-F5, hr. 50 mm	m2	229,838	17,95	4 125,59
	vv		podlahachodba (7,45*2,4+5,35*5,25)*5		229,838		
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 468,03
9	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	286,175	2,32	663,93
	vv		"podlahová plocha"				
	vv		podlahachodba+chodba1npplocha		286,175		
	vv		Súčet		286,175		
10	K	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	286,175	2,10	600,97
11	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	81,250	2,50	203,13
	vv		"výška *rohy obmuroviek stúpačiek*počet podlaží"				
	vv		3,25*4*5+3,25*5*1		81,250		
D 99 Presun hmôt HSV							0,13
12	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	12,597	0,01	0,13
D PSV Práce a dodávky PSV							29 812,17
D 763 Konštrukcie - drevostavby							9 850,59

13	K	763135010.1	Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, závesný, vrátane podkonštrukcie, závesov, uchytenia k stropu, úpravy pre svetidla a revízných otvorov - označ. III b (chodby)	m2	286,175	34,41	9 847,28
	VV		"SDK označ. III b				
	VV		podlahachodba+chodba1npplocha		286,175		
	VV		Súčet		286,175		
14	K	998763403	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7 do 24 m	%	331,494	0,01	3,31
	D	766	Konštrukcie stolárske				4 189,98
15	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	6,000	13,16	78,96
16	K	766661415r	Dvere vnútorné 1-krídlové plné 900x1970mm,drevené, hladké s polodrážkou, protipož. dvere s PO EI30/D3-C, so samozatváračom, dodávka aj so zárubňou vrátane montáže, VLOŽKOVÝ zámok, bezp. kovanie popis -P2 - pozor zmena zámku	ks	6,000	641,88	3 851,28
	VV		1*6		6,000		
17	M	549150001100	Kľučka + kľučka dverová bezpečnostná 13, hliník, povrch satén F1, SAPELI	ks	6,000	43,29	259,74
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				342,38
18	K	767811002	M+D Revízne dvierka do inštaláčného jadra 300x300mm - 2/Z	ks	19,000	18,02	342,38
	VV		12+5+2		19,000		
	D	771	Podlahy z dlaždíc				12 249,12
19	K	771415010	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. v.100 mm	m	171,900	8,33	1 431,93
	VV		"1.NP - obvod chodby=2,3,4,5,6 np"				
	VV		(5,3-0,9+5,25-0,9+2,4-0,9+2,4-0,9+5,9+0,3*2-0,9+3,3-0,9+2,4-0,9+3,3-0,9+5,9-0,9)*6		171,900		
	VV	obvodchodby	Súčet		171,900		
20	M	5977400003.dl	Dlaždice gressové - výber ako dlažba	m2	17,534	14,95	262,13
	VV		obvodchodby*0,1*1,02		17,534		
	VV		Súčet		17,534		
21	K	771577204	Montáž podláh z dlaždíc keramických diagonálne do tmelu flexibilného mrazuvzdorného, špecifické kladenie vrátane listelových kusov"	m2	229,838	26,00	5 975,79
	VV		podlahachodba		229,838		
	VV		Súčet		229,838		
22	M	5977400003.dl.1	Dlaždice gressové - KAAMOS sl. kost - 598x598x10 - šarža CKAA.DAK63585.RA01	m2	241,330	18,00	4 343,94
	VV		podlahachodba*1,05		241,330		
	VV		Súčet		241,330		
23	K	2-s	Rezanie listel z dlažby u dodávateľa dlažby	súb	1,000	234,55	234,55
24	K	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad I2 do 24 m	%	77,901	0,01	0,78
	D	784	Dokončovacie práce - maľby				3 180,10
25	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	547,350	1,01	552,82
	VV		"penetrácia pod maľbu stien"				
	VV		stenychodba		547,350		
	VV		Súčet		547,350		
26	K	784452251	Maľby z maliarskych zmesí umývateľný interiérový náter syntetický s vysokou odolnosťou voči oteru	m2	547,350	4,80	2 627,28
	VV		stenychodba		547,350		
	VV		Súčet		547,350		
	D	M	Práce a dodávky M				16 730,07
	D	33-M	Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh				16 730,07
27	K	330030049.S	Výťah TOV 420 - dodanie a montáž - podľa popisu v PD	ks	1,000	16 200,00	16 200,00
28	K	3-s	Demontáž výťahu	ks	1,000	530,07	530,07

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia izieb na ŠD Dobrovičova - 7. etapa

Objekt:

DO-01-06,07,08,09,10 - ZDRAVOTECHNIKA

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR ¹]	Cena celkom [EUR ¹]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------------	---------------------------------

Náklady z rozpočtu

59 636,092

D HSV Práce a dodávky HSV 3 675,336

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 591,123

1	K	612443641.S	Omietka rýh v stenách maltou sadrovou, šírky nad 150 do 300 mm	m2	71,200	9,950	708,440
2	K	612444991.S1	Zasádrovanie častí drážok pre kanalizáciu a vodovod - v kuchynkách	sub	6,000	97,170	583,020
3	K	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	3,480	86,110	299,663

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 082,608

4	K	973031813.S	Výsekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 150 mm, -0,01000t	m	192,000	3,020	579,840
5	K	974042565.S	Výsekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 150 mm a šírky do 200 mm, -0,06600t	m	122,000	4,800	585,600
6	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	11,862	5,370	63,699
7	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	20,982	3,770	79,102
8	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	2,310	12,000	27,720
9	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,862	8,730	103,555
10	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	296,550	0,310	91,931
11	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,862	5,410	64,173
12	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	16,422	0,610	10,017
13	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	11,862	40,21	476,971

D 99 Presun hmôt HSV 1,605

14	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m - študentské izby	t	153,470	0,010	1,535
15	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m - hosťovské izby+ rohové izby	t	7,040	0,010	0,070

D PSV Práce a dodávky PSV 55 959,756

D 713 Izolácie tepelné 5 502,027

16	K	713412112.S	Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami z minerálnej vlny DN 20	m	191,000	2,930	559,630
17	M	283310030800	Izolačné púzdro PR 65 AL z čadičovej vlny s hliníkovou fóliou AL, vnútorný priemer d 28 mm, hr. 20 mm, bal. 40,8 bm, ISOVER	m	204,645	3,500	716,258
18	K	713412113.S	Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami z minerálnej vlny DN 25	m	17,000	2,950	50,150
19	M	283310030800	Izolačné púzdro PR 65 AL z čadičovej vlny s hliníkovou fóliou AL, vnútorný priemer d 28 mm, hr. 20 mm, bal. 40,8 bm, ISOVER	m	18,165	3,600	65,394
20	K	713412115.S	Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami DN 40	m	69,000	3,270	225,630
21	K	713412116.S	Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami DN 50	m	32,000	3,690	118,080
22	K	713412117.S	Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami DN 65	m	7,000	3,830	26,810
23	M	283310036400	Izolačné púzdro PR 65 AL z čadičovej vlny s hliníkovou fóliou AL, vnútorný priemer d 70 mm, hr. 20 mm, bal. 24 bm, ISOVER	m	7,350	17,720	130,242

24	K	713412213.S	Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami z minerálnej vlny kolena DN 20 a 25	ks	14,000	3,300	46,200
25	K	713412214.S	Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami z minerálnej vlny kolena DN 32	ks	8,000	3,720	29,760
26	K	713412215.S	Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami kolena DN 40	ks	20,000	3,850	77,000
27	M	283310031800	<i>Izolačné púzdro PR 65 AL z čadičovej vlny s hliníkovou fóliou AL, vnútorný priemer d 34 mm, hr. 30 mm, bal. 18 b m, ISOVER</i>	m	186,400	5,410	1 008,424
28	K	713412216.S	Montáž izolácie tepelnej potrubia puzdrami kolena DN 50	ks	2,000	4,660	9,320
29	M	283310032700	<i>Izolačné púzdro PR 65 AL z čadičovej vlny s hliníkovou fóliou AL, vnútorný priemer d 42 mm, hr. 40 mm, bal. 24 b m, ISOVER</i>	m	78,750	7,420	584,325
30	M	283310034400	<i>Izolačné púzdro PR 65 AL z čadičovej vlny s hliníkovou fóliou AL, vnútorný priemer d 54 mm, hr. 50 mm, bal. 14,4 b m, ISOVER</i>	m	34,230	8,860	303,278
31	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	471,000	2,370	1 116,270
32	M	283310001500.S	<i>Izolačná PE trubica dxhr. 28x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky</i>	m	424,000	0,500	212,000
33	M	283310026100	<i>Izolačná trubica ARMAFLEX AC 42x9 mm</i>	m	49,350	0,640	31,584
34	M	34382400221	<i>Lepiace pásy AL</i>	súb	1,000	46,910	46,910
35	M	3438250000	<i>Páska Armaflex AC</i>	súb	1,000	53,610	53,610
36	M	2837713000	<i>Spony pre izolácie</i>	súb	1,000	40,210	40,210
37	M	2474241700	<i>Lepidlo pre izolácie a páska kaučuk</i>	súb	1,000	50,260	50,260
38	K	998713204.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m	%	68,241	0,010	0,682
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							4 586,366
39	K	721171106.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 mm	m	71,000	13,600	965,600
40	K	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	82,000	14,660	1 202,120
41	K	721172033.S	Potrubie z HT odpadové hrdlové D 50	m	48,000	13,380	642,240
42	K	721172357.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	4,000	2,380	9,520
43	M	286520042300	<i>Čistiaci kus PVC DN 100 hladký kanalizačný systém PIPELIFE</i>	ks	4,000	3,280	13,120
44	K	721173204.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm	m	35,000	9,530	333,550
45	K	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	36,000	1,740	62,640
46	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	44,000	1,910	84,040
47	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	56,000	2,840	159,040
48	K	7211941111VP	Zasádrovanie časť drážok pre kanalizáciu a vodovod	súb	24,000	26,440	634,560
49	K	7211941111VP2	Zasádrovanie časť drážok pre kanalizáciu a vodovod - stúpacie a ležaté potrubie	súb	1,000	100,520	100,520
50	K	7211965223VP	Demontáž potrubia z liatinových rúr a tvaroviek odpadového, napojenie nový rozvod na jestvujúcu prípojku, práce sekacie a vŕtacie	súb	1,000	251,300	251,300
51	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	236,000	0,540	127,440
52	K	998721204.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	67,618	0,010	0,676
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							18 588,103
53	K	722130212.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	m	191,000	12,350	2 358,850
54	K	722130213.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	17,000	19,410	329,970
55	K	722130214.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	184,000	20,570	3 784,880
56	K	722130215.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	69,000	23,580	1 627,020
57	K	722130216.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	32,000	29,030	928,960
58	K	722130217.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 65	m	7,000	36,950	258,650

59	K	722171033	Plastlinikové potrubie Herz PE-RT v kotúčoch spájané lisovaním dxt 26x3 mm	m	424,000	11,710	4 965,040
60	K	72219020VP	Prípojka vodovodná pre pevné pripojenie DN 20	kpl.	1,000	84,190	84,190
61	K	722190401	Vývedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	1,000	4,970	4,970
62	K	722190403	Vývedenie a upevnenie výpusťky DN 25	ks	1,000	5,080	5,080
63	K	72219040VP	Prípojka vodovodná pre pevné pripojenie DN 40	kpl	1,000	49,070	49,070
64	K	72219050VP	Prípojka vodovodná pre pevné pripojenie DN 50	kpl.	1,000	53,190	53,190
65	K	7222020VP	Zhotovenie a vsadenie odbočky do jestvujúceho potrubia potrubia DN 20	kpl	1,000	10,680	10,680
66	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	98,000	4,200	411,600
67	K	722220121.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	44,000	8,500	374,000
68	M	286220050100.S	Nástenka lisovacia pre plastlinikové potrubie D 26x3/4" mm	ks	182,000	3,340	607,880
69	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	12,000	4,120	49,440
70	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	12,000	10,300	123,600
71	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4 - vypúšťacieho	ks	6,000	4,860	29,160
72	M	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	6,000	31,220	187,320
73	K	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	8,000	6,290	50,320
74	M	551110004500	Guľový uzáver pre vodu Evolution, 6/4" FF, plnoprietokový, páčka, niklovaná mosadz, FIV.80001 P	ks	8,000	5,990	47,920
75	K	722221083.S	Montáž guľového kohúta závitového G 3/4	ks	50,000	3,730	186,500
76	M	551110011300.S	Guľový uzáver s páčkou, 3/4" M, mosadz	ks	50,000	3,150	157,500
77	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	571,000	0,700	399,700
78	K	722290229	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 100	m	7,000	1,420	9,940
79	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	924,000	0,450	415,800
80	K	734223010.S	Montáž ventilu závitového regulačného G 3/4 stupačkového	ks	6,000	3,730	22,380
81	M	551210043900.S	Ventil vyvažovací 3/4" regulačný stupačkový PN 20, mosadz	ks	6,000	60,220	361,320
82	K	734223257.S	Montáž zverného šróbenia	ks	76,000	2,650	201,400
83	M	3195600011	Šroubenie priame prevedenie 1" mosadz	ks	12,000	6,520	78,240
84	M	319510000400.S	Šroubenie priame prevedenie 5/4"	ks	6,000	8,340	50,040
85	M	3195600010	Šroubenie priame prevedenie 3/4" mosadz	ks	50,000	4,950	247,500
86	M	3195600013	Šroubenie priame prevedenie 6/4" mosadz	ks	8,000	14,100	112,800
87	K	998722204.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	319,305	0,010	3,193
D		725	Zdravotechnika - zariad. predmety				27 283,260
88	K	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	26,000	14,220	369,720
89	M	642360000500.S	Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom	ks	26,000	136,970	3 561,220
90	M	M910	Izolačná doska pre závesné WC a bidet s príslušenstvom a krytkou (biely)	ks	26,000	2,530	65,780
91	K	725149701.S	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie	ks	26,000	32,100	834,600
92	M	552370001600.S	Predstenový systém pre závesné WC s podomietkovou nádržou do murovaných alebo betónových konštrukcií	ks	26,000	131,150	3 409,900
93	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	36,000	15,570	560,520
94	M	642110000200	Umývadlo keramické CUBITO, rozmer 600x450x170 mm, biela, JIKA	ks	36,000	50,160	1 805,760
95	K	725219601.S	Montáž stĺpa umývadla	ks	36,000	6,550	235,800
96	M	642910000100	Stĺp biely k umývadlu, JIKA	ks	36,000	31,490	1 133,640
97	K	725241513.S	Montáž sprchovej vaničky liaty mramor štvorcovej 900x900 mm	ks	26,000	45,580	1 185,080
98	M	213069	BAN200930.055 - Vanička sprchová štvorec NOVANO 90x90x4 cm, liaty mramor, BANKONFORT Expres	ks	26,000	125,710	3 268,460
99	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	26,000	4,530	117,780
100	M	642370003890	Záchodová doska duroplastová s poklopom LUKAS/DINO, vxšxl 30x370x430 mm, plastové príchytky, JIKA	ks	26,000	20,770	540,020

101	K	725291116VP	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, tlačidlo do steny	súb.	26,000	6,340	164,840
102	M	552380000200	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie Sigma20, 246x164 mm, biela/lesklý chróm/biela, GEBERIT	ks	26,000	33,210	863,460
103	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	72,000	6,010	432,720
104	M	1255301	Kohút guľový rohový pre studenú a teplú pitnú vodu s filtrom, 2-ma O-kružkami a vrtmi, pripojenie 1/2-3/8, PN 16, DN 15, HERZ	ks	72,000	2,780	200,160
105	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	54,000	11,210	605,340
106	M	551450003800	Batéria umývadlová stojanková páková Lyra, s pop-up 5/4", vxšxl 50x200x280 mm, chróm, JIKA	ks	36,000	49,560	1 784,160
107	M	551B0100AA	Batéria drezová Concept 100 nástenná bez prísľušenstva	ks	18,000	40,910	736,380
108	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	26,000	10,710	278,460
109	M	551450002500	Batéria sprchová nástenná páková Lyra, rozteč 150 mm, bez sprchovej sady, chróm, JIKA	ks	26,000	63,150	1 641,900
110	K	725849205.S	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	26,000	6,610	171,860
111	M	551795125100039	Sprchový set	ks	26,000	38,500	1 001,000
112	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	36,000	6,630	238,680
113	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	36,000	14,710	529,560
114	K	725869304VP	Montáž polysifónu do umývadla	ks	54,000	5,290	285,660
115	M	642A31	Výpusť umývadlová 5/4	ks	54,000	11,900	642,600
116	K	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 mm	ks	26,000	6,670	173,420
117	M	551620003300	Zápachová uzávierka HL514 sprchových vaničiek DN 40/50, s odpadovým ventilom 6/4" a guľovým kĺbom, sieťkou na vlasy a zátkou, PP/PE	ks	26,000	16,940	440,440
118	K	998725204.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	433,954	0,010	4,340
D		VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				1,000
D		VRN07	Dopravné náklady				1,000
119	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava materiálov a montážne skupiny	súb	1,000	1,000	1,000

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia izieb na ŠD Dobrovičova - 7. etapa

Objekt:

DO-01-11-2024 - Dažďové zvody

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR ¹]	Cena celkom [EUR ¹]
Náklady z rozpočtu							2 604,59
D HSV Práce a dodávky HSV							1 330,68
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							392,55
1	K	340239233	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG (100x599x249)	m2	15,925	24,65	392,55
			(0,4+0,3)*3,25*7		15,925		
			Medzisúččet		15,925		
			Súččet		15,925		
D 4 Vodorovné konštrukcie							361,36
2	K	4113211.1	Zabetónovanie prestupovs vložení protipožiarnej izolácie	ks	8,000	45,17	361,36
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							576,76
3	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	22,750	2,78	63,25
			3,25*7		22,750		
			Medzisúččet		22,750		
			Súččet		22,750		
4	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t, s priekresaním ostení po vybúraní otvorov, dvier a pod.	m2	15,925	3,95	62,90
			(0,4+0,3)*3,25*7		15,925		
			Medzisúččet		15,925		
			Súččet		15,925		
5	K	971042.1	Vybúranie otvoru v betónových stropoch a podlahách	ks	8,000	15,26	122,08
6	K	971042.2	Vybúranie otvoru cez betónový strop a demontáž konštrukcie strechy	ks	1,000	35,81	35,81
7	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím (súť mimo plast. sklzu, t.j. dvere, zárubne, wc, umývadlá a pod.)	t	3,128	5,16	16,14
8	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie (súť mimo plast. sklzu, t.j. dvere, zárubne, wc, umývadlá a pod.)	t	15,640	3,61	56,46
			3,128*5 "Prepočítané koeficientom množstva		15,640		
			Súččet		15,640		
9	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,128	8,73	27,31
10	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	100,096	0,31	31,03
			3,128*32 "Prepočítané koeficientom množstva		100,096		
			Súččet		100,096		
11	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,128	5,41	16,92
12	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	31,280	0,61	19,08
			3,128*10 "Prepočítané koeficientom množstva		31,280		
			Súččet		31,280		
13	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,128	40,21	125,78
D 99 Presun hmôt HSV							0,01
14	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,326	0,01	0,01
D PSV Práce a dodávky PSV							1 273,91
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							657,73
15	K	712941.1	Spätná montáž konštrukcie strechy (záklp, plechová krytina, asfaltová krytina)	kpl.	1,000	377,07	377,07
16	K	712960010.S	Osadenie hotovej strešnej vpuste na streche	ks	2,000	14,90	29,80

17	M	2810310040	Zvislý strešný vtok TW 125 BIT S s integrovanou bitúmenovou manžetou	ks	2,000	81,38	162,76
18	M	2810310020	Zvislý strešný vtok TW 110 BIT S s integrovanou bitúmenovou manžetou	ks	1,000	77,49	77,49
19	K	998712203.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	5,357	1,98	10,61
D 713			Izolácie tepelné				131,65
20	K	713411111.S	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi jednovrstvová	m2	13,650	2,78	37,95
	VV		0,7*3,25*6		13,650		
	VV		Medzisúččet		13,650		
	VV		Súččet		13,650		
21	M	631650002600.S	Pás zo sklenej vlny hr. 100 mm, pre ľahké montované konštrukcie	m2	15,015	6,24	93,69
	VV		13,65*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva		15,015		
	VV		Súččet		15,015		
22	K	998713203.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	1,137	0,01	0,01
D 721			Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				433,89
23	K	721140802.S	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	47,350	2,17	102,75
	VV		DN80				
	VV		23,5		23,500		
	VV		DN100				
	VV		23,85		23,850		
	VV		Medzisúččet		47,350		
	VV		Súččet		47,350		
24	K	721172236.S	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 125	m	24,850	4,61	114,56
25	M	286140039200.S	HT rúra hrdlová DN 125 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	25,000	8,66	216,50
26	K	998721203.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	7,657	0,01	0,08
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				50,64
27	K	722130802.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad DN 25 do DN 40, -0,00497t	m	24,000	2,11	50,64

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia izieb na ŠD Dobrovičova - 7. etapa

Objekt:

DO-01-12-2024 - Vykurovacie telesá

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							7 579,75
D PSV Práce a dodávky PSV							7 579,75
D 734 Ústredné kúrenie - armatúry							4 331,87
1	K	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 - 0,00045t	ks	132,000	2,59	341,88
2	K	734223120	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	66,000	2,93	193,38
3	M	1772391	HERZ Ventil TS-90 DN 15, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	ks	66,000	11,90	785,40
4	K	734223230	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C so vstavaným snímačom	ks	66,000	2,22	146,52
5	M	1986010	HERZ Hlavica termostatická "HERZCULES" závit M 28 x 1,5, v masívnom vyhotovení proti vandalizmu, teplotný rozsah 8 - 26°C	ks	66,000	19,85	1 310,10
6	K	734232000	Montáž uzatváracieho ventilu šikmého pre kúrenie DN 15	ks	66,000	3,33	219,78
7	M	1372341	HERZ Ventil do spiatočky RL-1 DN 15, priamy, s možnosťou uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	ks	66,000	20,22	1 334,52
8	K	998734204	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	29,447	0,01	0,29
D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá							538,25
9	K	735111810	Demontáž radiátorov článkových, -0,02380t	ks	66,000	1,44	95,04
10	K	735112030	Montáž vykurovacieho telesa článkového liatinového výšky 500 mm dĺžky 1000-1200 mm	ks	66,000	2,43	160,38
18	K	735117110.S	Vykurovacie telesá liatinové odpojenie a pripojenie po nátere	ks	66,000	2,00	132,00
19	K	735118110.S	Vykurovacie telesá liatinové tlakové skúšky vodou telies článkových	ks	66,000	1,89	124,74
11	K	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	ks	132,000	0,19	25,08
12	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies 2x	kpl.	1,000	0,72	0,72
13	K	998735204	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	29,447	0,01	0,29
D 783 Nátery							2 709,63
14	K	783101812	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií ťažkých A oceľovou kefou - 66 ks	m2	231,000	2,25	519,75
15	K	783312320	Nátery vykurovacích olejových oceľových radiátorov článkových dvojnás. 2x email - 140µm - 66 ks	m2	231,000	6,00	1 386,00
16	K	783401811	Odstránenie starých náterov z kovových potrubí a armatúr potrubie do DN 50 mm	m	462,000	0,12	55,44
17	K	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	462,000	1,62	748,44

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia izieb na ŠD Dobrovičova - 7. etapa

Objekt:

DO-01-13-2024 - Miestnosť upratovačky

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							9 762,88
D HSV Práce a dodávky HSV							2 515,23
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							963,91
1	K	342272100	Omburovka z tvárnic YTONG hr. 50 mm P4-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (50x249x599)	m2	2,400	22,05	52,92
	vv		0,8*0,5*6		2,400		
2	K	342272103	Priečky z tvárnic YTONG hr. 125 mm na lepiacu hmotu	m2	32,805	27,77	910,99
	vv		1,35*1,5*2,7*6		32,805		
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							1 244,90
3	K	611460122.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	12,150	2,46	29,89
	vv		stropuprat		12,150		
4	K	611460227.S	Vnútorná stierka stropov vápenná, hr. 2 mm	m2	12,150	7,28	88,45
	vv		stropuprat 1,5*1,35*6		12,150		
5	K	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	92,340	1,61	148,67
	vv		stenyuprat		92,340		
6	K	612460227.S	Vnútorná stierka stien vápenná, hr. 2 mm	m2	92,340	5,78	533,73
	vv		stenyuprat		92,340		
7	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	92,340	4,81	444,16
	vv		stenyuprat (1,35*2*2,7+1,5*2*2,7)*6		92,340		
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							306,37
8	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	12,150	2,32	28,19
	vv		stropuprat		12,150		
9	K	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	12,150	2,10	25,52
	vv		stropuprat		12,150		
10	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t, s prikresaním ostiení po vybúraní otvorov, dverí a pod.	m2	11,578	3,95	45,73
	vv		"dvere" 0,9*2,07*6		11,178		
	vv		"otvor do stúpačky" 0,5*0,8		0,400		
	vv		Súčet		11,578		
11	K	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, - 0,00200 t	m	4,200	3,20	13,44
	vv		1,6+1+1,6		4,200		
12	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím (sut' mimo plast. skliu, t.j. dvere, zárubne, wc, umývadlá a pod.)	t	2,278	5,16	11,75
13	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie (sut' mimo plast. skliu, t.j. dvere, zárubne, wc, umývadlá a pod.)	t	2,278	3,61	8,22
14	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,278	8,73	19,89
15	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	56,950	0,31	17,65
	vv		2,278*25 'Prepočítané koeficientom množstva		56,950		
16	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,705	5,41	25,45
17	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	14,115	0,61	8,61
	vv		4,705*3 'Prepočítané koeficientom množstva		14,115		
44	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, keramika (17 01 07) - ostatné	t	2,278	44,74	101,92
	vv						
D 99 Presun hmôt HSV							0,05

18	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,511	0,01	0,05
D		PSV	Práce a dodávky PSV	7 197,74			
D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti	263,27			
19	K	711462301r	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K, hr. 2,5mm na ploche vodorovnej, komplet systém vrátane príslušenstva výrobcu	m2	19,350	10,92	211,30
VV			obkladuprat	19,350			
20	K	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	27,644	1,88	51,97
D		721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	65,58			
21	K	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	4,800	11,45	54,96
VV			0,8*6	4,800			
22	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	6,000	1,77	10,62
D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	154,89			
23	K	722172327.S	Montáž vodovodného PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 16 D 16 mm so zapojením do súčasného vedenia vrátane tvaroviek	m	9,000	10,21	91,89
24	K	722220121.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	6,000	5,66	33,96
25	M	286220050100.S	Nástenka lisovacia pre plastlinikové potrubie D 26x3/4" mm	ks	12,000	2,42	29,04
D		725	Zdravotechnika - zariadenie predmety	1 391,40			
26	K	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	6,000	22,95	137,70
27	M	642710000100.S	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	ks	6,000	130,92	785,52
28	K	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	6,000	12,43	74,58
29	M	551450003500.S	Batéria umývadlová nástenná páková	ks	6,000	65,60	393,60
D		763	Konštrukcie - drevostavby	0,00			
D		766	Konštrukcie stolárske	3 814,18			
30	K	766661422.r	Dodanie a osadenie zárubne š. 600	ks	6,000	4,33	25,98
31	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	6,000	13,16	78,96
32	K	766661415s	Dvere vnútorné 1-kridlové plné 600x1970mm, drevené, hladké s polodrážkou, VLOŽKOVÝ zámok, bezp. kovanie popis D3	ks	6,000	574,87	3 449,22
33	M	549150001100.1	Kľučka + kľučka dverová bezpečnostná 13, hliník, povrch satén F1, SAPELI	ks	6,000	43,29	259,74
34	K	998766203	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	27,644	0,01	0,28
D		781	Dokončovacie práce a obklady	944,18			
35	K	781445017r	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do lepiacej hmoty vodonepriepustnej, komplet obloženie so škárováním (vodoodpudiva hmota s pridaním živice)	m2	19,350	25,18	487,23
VV			obkladuprat (1,35+0,8)*1,5*6	19,350			
36	M	5976493001	Obkladačky keramické -CONCEPT, 30x60x10, farba svetlo béžová RAKO	m2	23,220	16,95	393,58
VV			obkladuprat*1,2	23,220			
37	M	283410018250.S	Profil ukončovací oblý uzavretý s nosom na vonkajší roh pre hr. dlaždic 8 mm, PVC	m	9,000	1,36	12,24
VV			1,5*6	9,000			
38	K	781491011.S	Montáž plastových profilov pre obklad do malty - rohy stien	m	9,000	0,92	8,28
39	K	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	27,644	1,55	42,85
D		782	Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa	0,00			
D		784	Dokončovacie práce - maľby	564,24			
40	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	104,490	1,01	105,53
VV			stenyuprat+stropuprat	104,490			
VV			Súčet	104,490			

41	K	784452471	Maľby z maliarskych zmesí stropov (Primalex), ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m, do maľby pridať protiplesňový prípravok - IVa	m2	104,490	2,08	217,34
VV			stenyuprat+stropuprat		104,490		
VV			Súčet		104,490		
42	K	784452481	Maľby z maliarskych zmesí stien, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m - IVb	m2	104,490	2,31	241,37
VV			stenyuprat+stropuprat		104,490		
VV			Súčet		104,490		
D	M		Práce a dodávky M				49,91
D	21-M		Elektromontáže				49,91
43	K	210111011.S	Odpojenie a demontáž elektroinštalačnej zásuvky a zapojenie po osadení dverí vrátane kbeláže 5m 5x2,5	ks	1,000	49,91	49,91

SPOLU ELEKTROINŠTALÁCIA- výkaz výmer

		DODÁV.	MONTÁŽ
Elektroinštalácia montáž			
Elektroinštalácia nosný materiál			
Dodávky			
SPOLU		40110,73	32304,16
Odborná prehliadka a vyhotovenie správy			
hod	144	17,89	2576,16
CELKOM			74 991,05 €
DPH 23 %			17 247,94 €
CELKOM s DPH			92 238,99 €

Elektroinštalácia rozpočet				Spolu		
C-21M	mer jed.	množst	montáž jed. cena	montáž spolu	materiál jed. cena	materiál spolu
210						
1.010301 Krabica KPR 68	ks	660	1,68	1108,80	0,70	462,00
2 P Hmoždinka HM8	ks	698	0,10	69,80	0,04	27,92
3.020651 Nosná konštrukcia do 5 kg	ks	108	2,53	273,24	1,99	214,92
4.040711 Kapsa, prieraz tehla	ks	1376	1,49	2050,24		0,00
5.040721 Kapsa, prieraz beton	ks	528	2,34	1235,52		0,00
6.040701 Drážka do fi 29 tehla	m	1900	3,10	5890,00		0,00
7.810045 Vodič CHKE-R-J 3x1,5	m	2550	1,38	3519,00	0,64	1632,00
8.810046 Vodič CHKE-R-J 3x2,5	m	3164	1,47	4651,08	1,15	3638,60
9.810055 Vodič CHKE-R-J 5x1,5	m	318	1,78	566,04	1,23	391,14
10 Vodič CXKH-R-J 5x16	m	84	3,07	257,88	6,68	561,12
11 Vodič 1-CXKH-R-J 1x25 z/ž	m	84	3,96	332,64	3,86	324,24
12.800545 Vodič H07Z-U 4 z/ž	m	500	2,35	1175,00	0,62	310,00
13.100251 WAGO svorka	ks	372	0,28	104,16	0,34	126,48
14.100101 Ukončenie vodiča do 6	ks	224	1,25	280,00		0,00
15.100251 Ukončenie vodiča do 4x10	ks	226	4,84	1093,84		0,00
16.100258 Ukončenie vodiča do 5x4	ks	76	5,91	449,16		0,00
17.100261 Ukončenie vodiča do 5x16	ks	48	6,36	305,28		0,00
18.110041 Spínač LE-VA 7744 01	ks	42	1,79	75,18	2,17	91,14
19.110043 Spínač LE-VA 7744 05	ks	114	1,84	209,76	2,53	288,42
20 Rámček 1	ks	282	1,07	301,74	1,96	552,72
21 Rámček 2	ks	150	1,23	184,50	2,59	388,50
22.111051 Zásuvka LE-VA 7743 91 dvojnásobná	ks	44	2,13	93,72	2,50	110,00
23.111011 Zásuvka LE-VA 7743-97	ks	454	1,99	903,46	1,98	898,92
24.190002 Rozvadzač RS 3	ks	14	165,95	2323,30	41,90	586,60
25.190002 Rozvadzač RS 2	ks	10	168,66	1686,60	42,48	424,80
26.190002 Rozvadzač RK	ks	6	190,31	1141,86	43,52	261,12
27.90002P Ventilátor VORT QUADRO SUPER IT	ks	38	25,59	972,42	130,05	4941,90
28 Sada pre montáž do podhľadu SUPER	ks	38	3,43	130,34	16,44	624,72
29.90001P Ventilátor VORT QUADRO MICRO 100IT	ks	38	21,38	812,44	98,26	3733,88
30 Sada pre montáž do podhľadu super	ks	38	3,43	130,34	16,44	624,72
31.200107 B Žiarov.sviet IN-22KN 83/ PC 08 2x10W	ks	138	7,60	1048,80	32,50	4485,00
32 Žiarovka led 10W/ E27/230V	ks	276	0,45	124,20	2,70	745,20
33.201071 C led svetidlo P4132a 50W IP44 + závesy	ks	110	8,13	894,30	27,64	3040,40
34 Svorkovnica EQ 01	ks	12	1,22	14,64	5,27	63,24
35.220321 Svorka ZS 4	ks	164	0,46	75,44	0,98	160,72
36.220321 Svorka Bernard ZSA 16	ks	144	0,48	69,12	0,51	73,44
37.201071 LED panel, min 40W, min 4000K, 3200lm,	ks	36	8,58	308,88	19,40	698,40
38 Doplňenie v rozváždači Inštaláčny stýkač	ks	6	2,42	14,52	15,20	91,20
39.110041 Snímač prítomnosti, stropná montáž,	ks	12	3,86	46,32	6,64	79,68
40.201071 NO ONTEC S M302NM ST 14 LED 3 HOD	ks	12	9,19	110,28	44,04	528,48
SPOLU				35 033,84		31 181,62
41 Podružný materiál 3%		3		3,00	0,00	0,00
42 PPV 6%		6		6,00	0,00	0,00
43 HZS Odpojenie od siete	hod	132	10,06	1327,92	0,00	0,00
44 HZS Demontáž jestvujúcej inštalácie	hod	384	8,71	3344,64	0,00	0,00
SPOLU				39715,40		31181,62
SPOLU						
45 Mimostaveništná doprava 3,6%		3,6		0,00	311,82	1122,54
46 Presun 1%		1	395,33	395,33		0,00
CELKOM				40110,73		32304,16

Slaboprúdové rozvody na ŠD DOBROVIČOVA - 7. etapa

	Materiál	j.mn.	mn.	cena za j.mn.	cena za montáž	cena za mat . spolu	Cena za práce spolu	Celkom
1	Kábel FTP 6A	bm	2 540,0	0,54	1,18	1 371,60	2 997,20	4 368,80
2	Dátová zásuvka 1xRJ45	ks	12	7,63	2,09	91,56	25,08	116,64
3	Dátová zásuvka 2xRJ45	ks	34	9,25	2,17	314,50	73,78	388,28
4	Krabica KPR 68	ks	46	0,77	1,86	35,42	85,56	120,98
5	Kapsa - prieraz - tehla	ks	46		1,45	0,00	66,70	66,70
6	Drážka 40x40 - kváder	bm	156		2,12	0,00	330,72	330,72
7	Rámik Valena - jednoduchý (jedorámik)	ks	2	3,03	1,19	6,05	2,38	8,43
8	Rámik Valena - jednoduchý (dvojrámik)	ks	22	3,81	1,36	83,82	29,92	113,74
9	Zapojenie dátovej zásuvky 1xRJ45	káblov	12		0,30	0,00	3,60	3,60
10	Zapojenie dátovej zásuvky 2xRJ45	káblov	34		0,35	0,00	11,90	11,90
11	Keystone Cat 6A	káblov	46	2,79	0,90	128,34	41,40	169,74
12	Patchpanel 24x RJ45	ks	0			0,00	0,00	0,00
13	Certifikačné meranie s vyhotovením protokolov	káblov	46		1,00	0,00	46,00	46,00
Spolu						2 031,29	3 714,24	
Spolu za 6 poschodí								5 745,53

PPV	6%	3 714,24	222,85
Podružný materiál	3%	2 031,29	60,94
Presuny	1%	2 031,29	20,31

Celkom cena bez DPH	6 049,64
DPH 23%	1 391,42
Celkom cena s DPH	7 441,05

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia izieb na ŠD Dobrovičova - 7. etapa

Objekt:

DO-01-14-2024 - Sociálne zariadenia -prízemie

Miesto:

Dátum: 04.12.2024

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							10 422,17
D HSV Práce a dodávky HSV							1 876,83
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							1 401,26
1	K	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	43,734	1,61	70,41
	vv		"podlaková plocha = stropy+steny"podlaha+steny		43,734		
	vv		Súčet		43,734		
2	K	612460227.S	Vnútorná stierka stien vápenná, hr. 2 mm	m2	19,184	8,00	153,47
	vv		steny		19,184		
3	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	81,844	4,81	393,67
	vv		"pod obklady a všetky ostatné steny"obklady		62,660		
	vv		Medzisúčet		62,660		
	vv		"steny" (1,9*2,7-0,6*1,2+0,7*1,66+0,7*1,1)*2		12,684		
	vv		"m.č. 7"2,6*(2,25*2+1,1*2-0,7*3*2)		6,500		
	vv	steny	Medzisúčet		19,184		
	vv		Súčet		81,844		
4	K	632440016	Anhydritový samonivelizačný liaty poter BAUMIT Alpha 2000, triedy CA-C20-F5, hr. 50 mm	m2	24,550	17,95	440,67
	vv		podlaha		24,550		
	vv		Súčet		24,550		
5	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	4,000	55,19	220,76
6	M	553310008400.S	Zárubňa oceľová švxvhr 600x1970 - P	ks	2,000	30,57	61,14
7	M	553310008300.S	Zárubňa oceľová švxvhr 600x1970 - L	ks	2,000	30,57	61,14
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							475,57
8	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit, alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	24,550	3,99	97,95
	vv		"m.č. 5"12,5		12,500		
	vv		"m.č. 5"8,6		8,600		
	vv		"m.č. 5"3,45		3,450		
	vv	podlaha	Súčet		24,550		
9	K	968061125	Vývesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	7,000	0,48	3,36
10	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	9,000	16,53	148,77
	vv		0,6*2*4+0,7*2*3		9,000		
11	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	22,792	4,22	96,18
	vv		"m.č. 5" (4,5+2,9)*2+(0,8+0,86+1,3)*1,35		18,796		
	vv		"m.č. 6" (1,3+0,8+0,86)*1,35		3,996		
	vv		Súčet		22,792		
12	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím (sut' mimo plast. sklzu, t.j. dvere, zárubne, wc, umývadlá a pod.)	t	1,495	5,16	7,71
13	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie (sut' mimo plast. sklzu, t.j. dvere, zárubne, wc, umývadlá a pod.)	t	1,495	3,61	5,40
14	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,495	8,73	13,05
15	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	37,375	0,31	11,59
	vv		1,495*25 "Prepočítané koeficientom množstva		37,375		
16	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,495	5,41	8,09
17	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,495	0,61	0,91
18	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, keramika (17 01 07), ostatné	t	1,495	40,26	60,19
49	K	979089012	Poplatok za skladovanie - zmiešané odpady-(17 09 04) ostatné	t	0,500	44,74	22,37

D		PSV	Práce a dodávky PSV	8 545,34			
D		725	Zdravotechnika - zariad. predmety	112,96			
19	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	4,000	10,35	41,40
20	K	725122813.S	Demontáž pisoára, -0,01720t	súb.	2,000	12,01	24,02
21	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	2,000	11,43	22,86
22	K	725810811	Demontáž výtokového ventilu k wc	ks	4,000	1,74	6,96
23	K	725810811.S	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	2,000	1,81	3,62
24	K	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej	súb.	2,000	4,09	8,18
25	K	725860820	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky	ks	4,000	1,48	5,92
D		763	Konštrukcie - drevostavby	632,43			
26	K	763120010	Sadrokartónová inštalčná predstena pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm	m2	4,680	17,74	83,02
VV		"wc x 4					
VV		(1,2*0,9+0,1*0,9)*4		4,680			
VV		Súčet		4,680			
27	K	763138222	Podhľad plný SDK do vlhkého prostredia Rigips RBI hr.12.5 mm závesný, vrátane podkonštrukcie, závesov, uchytienia k stropu, úpravy pre svetidlá a revízných otvorov	m2	24,550	21,59	530,03
VV		"plocha podlahy = plocha stropu"podlahy		24,550			
VV		Súčet		24,550			
28	K	998763403	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	23,930	0,81	19,38
D		766	Konštrukcie stolárske	3 551,67			
29	K	766661403	Dvere vnútorné 1-kridlové plné dozický zámok, bezp. kovanie	ks	2,000	428,68	857,36
30	K	766661405r	Dvere vnútorné 1-kridlové 1/3presklené (nepriehľadne sklo) 600x1970mm,drevené, hladké poplastované s polodrážkou, wc zámok, bezp. kovanie, 3/s	ks	4,000	442,29	1 769,16
31	M	549150000900	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta WC, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI	ks	4,000	15,26	61,04
32	K	766661422.S	Osadenie zárubne vchodových protipožiarnych dverí	ks	1,000	0,00	0,00
33	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	13,16	13,16
34	K	766661415r	Dvere vnútorné 1-kridlové plné700x1970mm,drevené, hladké s polodrážkou, protipož. dvere s PO EI30/D3-C, so samozatváračom, dodávka aj so zárubňou, VLOŽKOVÝ zámok, bezp. kovanie	ks	1,000	641,88	641,88
35	M	549150001100	Kľučka + kľučka dverová bezpečnostná 13, hliník, povrch satén F1, SAPELI	ks	3,000	43,29	129,87
36	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	6,000	13,16	78,96
37	K	998766203	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	23,930	0,01	0,24
D		771	Podlahy z dlaždíc	1 157,04			
38	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc protišmykových gresových do lepiacej hmoty vodonepriepustnej, komplet pokládka so škárovaním (vodoodpudiva hmota s pridaním živice)	m2	24,550	26,00	638,30
VV		podlaha		24,550			
VV		Súčet		24,550			
39	M	5976391000	Dlaždice gresové protišmykové R10 hr.8mm (v čase realizácie objednávatel určí farebný odtieň ako aj rozmery)	m2	32,406	16,00	518,50
VV		podlaha*1,2		29,460			
VV		Súčet		29,460			
VV		29,46*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		32,406			
40	K	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	23,930	0,01	0,24
D		781	Dokončovacie práce a obklady	2 817,77			
41	K	781445017r	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do lepiacej hmoty vodonepriepustnej, komplet obloženie so škárovaním (vodoodpudiva hmota s pridaním živice)	m2	62,660	26,00	1 629,16

VV			"m.č.5 do výšky 2,6" (4,5+2,9+1,3-0,7*2)*2,6		18,980		
VV			"kabíny WC do výšky 2m" (1,1+0,8+1,1+0,8+1,1-0,6*1,2)*2+(1,1+1,1-0,6*0,6+0,86*2-0,6*1,2)*2		14,040		
VV			"m.č.6 do výšky 2,6" (3,4+2,7-0,7*2+1,3)*2,6		15,600		
VV			"kabíny WC do výšky 2m" (1,1+0,8+1,1+0,8+1,1-0,6*1,2)*2+(1,1+1,1-0,6*0,6+0,86*2-0,6*1,2)*2		14,040		
VV		obklady	Súčet		62,660		
42	M	5976493001	Obkladačky keramické -CONCEPT, 30x60x10, farba svetlo béžová RAKO	m2	68,926	16,60	1 144,17
VV			obklady*1,1		68,926		
VV			Súčet		68,926		
43	K	781491011.S	Montáž plastových profilov pre obklad do malty - rohy stien	m	11,420	0,91	10,39
VV			2,7*3+0,86*2+0,8*2		11,420		
VV			Súčet		11,420		
44	M	283410018250.S	Profil ukončovaci obli uzavretý s nosom na vonkajší roh pre hr. dlaždíc 8 mm, PVC	m	11,991	2,82	33,81
VV			11,42*1,05 *Prepočítané koeficientom množstva		11,991		
45	K	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	23,930	0,01	0,24
D		784	Dokončovacie práce - maľby				273,47
46	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	43,734	1,01	44,17
VV			"steny a stropy"steny+podlaha		43,734		
VV			Súčet		43,734		
47	K	784452471	Maľby z maliarskych zmesí stropov (Primalex), ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m, do maľby pridať protiplesňový prípravok	m2	24,550	4,80	117,84
VV			podlaha		24,550		
VV			Súčet		24,550		
48	K	784452481	Maľby z maliarskych zmesí stien, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	19,184	5,81	111,46
VV			steny		19,184		
VV			Súčet		19,184		

ZOZNAM FIGÚR

Kód: D-01-2024

Stavba: Rekonštrukcia izieb na ŠD Dobrovičova - 7. etapa

Dátum:

Kód	Popis	MJ	Výmera
DO-01-05-2023 Sociálne zariadenia -prízemie			
obklady	plocha obkladov		62,660
	"m.č.5 do výšky 2,6" (4,5+2,9+1,3-0,7*2)*2,6		18,980
	"kabiný vVC do výšky 2m" (1,1+0,8+1,1+0,8+1,1-0,6*1,2)*2+(1,1+1,1-0,6*0,6+0,86*2-0,6*1,2)*2		14,040
	"m.č.6 do výšky 2,6" (3,4+2,7-0,7*2+1,3)*2,6		15,600
	"kabiný vVC do výšky 2m" (1,1+0,8+1,1+0,8+1,1-0,6*1,2)*2+(1,1+1,1-0,6*0,6+0,86*2-0,6*1,2)*2		14,040
obklady	Súčet		62,660
Použitie figúry:			
781445017r	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do lepiacej hmoty vodonepriepustnej, komplet obloženie so škárovaním (vodoodpudiva hmota s pridaním živice)	m2	62,660
612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	81,844
5976493001	Obkladačky keramické -CONCEPT, 30x60x10, farba svetlo béžová RAKO	m2	68,926
podlaha	podlahová plocha		24,550
	"m.č.5"12,5		12,500
	"m.č.5"8,6		8,600
	"m.č.5"3,45		3,450
podlaha	Súčet		24,550
Použitie figúry:			
965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,02000t	m2	24,550
612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	43,734
632440016	Anhydritový samonivelizačný liaty poter BAUMIT Alpha 2000, triedy CA-C20-F5, hr. 50 mm	m2	24,550
763138222	Podhľad plný SDK do vlhkého prostredia Rigips RBI hr.12.5 mm závesný, vrátane podkonštrukcie, závesov, uchytienia k stropu, úpravy pre svetidla a revízných otvorov	m2	24,550
771575109	Montáž podláh z dlaždíc protišmykových gresových do lepiacej hmoty vodonepriepustnej, komplet pokládka so škárovaním (vodoodpudiva hmota s pridaním živice)	m2	24,550
784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	43,734
784452471	Maľby z maliarskych zmesí stropov (Primalex), ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m, do maľby pridať protiplesňový prípravok	m2	24,550
5976391000	Dlaždice gresové protišmykové R10 hr.8mm (v čase realizácie objednávateľ určí farebný odtieň ako aj rozmery)	m2	32,406
steny	iba steny bez obkladov		19,184
	"steny" (1,9*2,7-0,6*1,2+0,7*1,66+0,7*1,1)*2		12,684
	"m.č.7"2,6*(2,25*2+1,1*2-0,7*3*2)		6,500
steny	Medzisúčet		19,184
Použitie figúry:			
612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	81,844
612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	43,734
612460227.S	Vnútna stierka stien vápenná, hr. 2 mm	m2	19,184
784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	43,734
784452481	Maľby z maliarskych zmesí stien, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	19,184

Príloha č. 2

Časový harmonogram výkonu prác

"Rekonštrukcia ŠD Dobrovičova - 2.časť - Rekonštrukcia izieb - 7.etapa"

Týždeň	Začiatok určený dňom odovzdania staveniska (4 mesiace x4 týždne)															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Popis																
Búracie práce - izby a chodba																
Stavebné práce - izby a chodba																
Zdravotechnika																
Dažďové zvody																
Vykurovacie telesá																
Miestnosť upratovačky																
Elektroinštalácie																
Internetové rozvody																
Sociálne zariadenia - prízemie																

V Bratislave, dňa 27.1.2025

meno a podpis štatutárneho orgánu
alebo člena štatutárneho orgánu uchádzača
alebo osoby oprávnenej na podpis v mene uchádzača

10.1.2025

Príloha č.3.2 k Zmluve o dielo č. 9701/0009/2025

Zoznam subdodávateľov

k zákazke pod názvom:

„Rekonštrukcia ŠD Dobrovičova“
2.časť – Rekonštrukcia izieb – 7.etapa

Por. číslo	Subdodávateľ ¹	Údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa ²	Predmet subdodávok	Podiel plnenia realizovaného subdodávateľom v % z celkového plnenia zákazky
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

V prípade , ak uchádzačovi v čase predkladania ponuky nie sú známi subdodávatelia, uvedie túto skutočnosť do tejto Prílohy č.3.2 k Zmluve o Dielo .

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa 27.1.2025

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Dr.h.c.,prof.h.c., prof.Dr.Ing.Oliver Moravčík
rektor STU

.....
meno a podpis štatutárneho orgánu
alebo člena štatutárneho orgánu uchádzača
alebo osoby oprávnenej na podpis v mene uchádzača

¹ obchodné meno, adresa sídla alebo miesto podnikania, IČO
² meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia

„Rekonštrukcia ŠD Dobrovičova“