

ZVÄZOK 3

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmet zákazky: HORNÁ STREDA INDUSTRIAL PARK - Generálny projektant verejnej infraštruktúry

I. Všeobecná charakteristika:

Predmetom požadovaných činností pre „Horná Streda Industrial Park - Generálny projektant verejnej infraštruktúry“ sú projektové práce spočívajúce vo vypracovaní a dodaní projektovej dokumentácie v stupni DSP a DRS, zabezpečenie inžinierskej činnosti, koordinačnej činnosti a výkon odborného autorského dozoru pre investičný projekt, Stavby „Horná Streda Industrial Park-Verejná infraštruktúra“, ktorého cieľom je príprava strategického územia pre rozvoj územia na umiestnenie nových investícií v oblasti priemyselnej výroby, služieb, výskumu a vývoja. Príprava parku predstavuje základný predpoklad pre prilákanie nových investícií v regióne.

Hlavným investičným zámerom je vybudovanie nového strategického priemyselného parku „Horná Streda Industrial Park“, ktorý je významnou investíciou a jeho uskutočnenie je vo verejnom záujme podľa § 3 ods. 1 zákona č. 371/2021 Z. z. o významných investíciách, v zmysle bodu C.2. a v súlade s bodom A.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 714/2023 z 12. decembra 2023.

Účelom významnej investície „Horná Streda Industrial Park“ je zabezpečenie prípravy územia vhodného na umiestnenie nových investícií v oblasti priemyselnej výroby, služieb a výskumu a vývoja. Strategické územie sa nachádza v katastrálnom území Horná Streda v okrese Nové Mesto nad Váhom Trenčianskeho samosprávneho kraja a katastrálnom území Piešťany v okrese Piešťany Trnavského samosprávneho kraja.

Predmet zákazky:

Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie komplexných projektových prác pre investičný projekt, Stavbu „Horná Streda Industrial Park-Verejná infraštruktúra“ v stupni DSP (Dokumentácia pre stavebné povolenie) a DRS (Dokumentácia pre realizáciu stavby), zabezpečenie inžinierskej činnosti, zabezpečenie koordinačnej činnosti a zabezpečenie odborného autorského dozoru, ktorý pozostáva z nasledujúcich činností:

1. vypracovania projektovej dokumentácie v stupni DSP pre jednotlivé stavebné objekty vrátane výkazu výmer a rozpočtu pre účely stavebného konania,
2. vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni DRS pre jednotlivé stavebné objekty vrátane výkazu výmer spolu s rozpočtom (náklady jednotlivých stavebných a inžinierskych objektov, prác a častí DRS potrebných k zhotoveniu Stavby), špecifikácia zabudovaných technologických zariadení a technických požiadaviek (bez presného určenia konkrétneho typu, výrobcu, obchodného označenia, patentu, miesta pôvodu alebo výroby) a vo formáte pre predloženie cenovej ponuky vo verejnom obstarávaní t.j. projektová dokumentácia v stupni DRS bude dodaná v takom vyhotovení, aby spĺňala podmienky ďalšieho použitia vo verejných obstarávaniach podľa pokynov objednávateľa alebo ním určených tretích osôb a pre účely samotnej realizácie Stavby,
3. vypracovanie zmeny stavby pred dokončením (DSP, DRS a ZSPD spoločne ďalej len „projektová dokumentácia“),
4. výkon inžinierskej činnosti,
5. koordinačnej činnosti a
6. výkon autorského dozoru

II. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky/zmluvy

II.1 DSP

Projektové práce a činnosti týkajúce sa vypracovania DSP musia byť spracované a dodané v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa / objednávateľa, minimálne v rozsahu Sadzobníka UNIKA 2024 „Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností“, v súlade so Stavebným zákonom č. 50/1967 Zb. zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v súlade s Vyhláškou č. 453/2000 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v súlade s Vyhláškou Ministerstva životného prostredia č. 532/2002 Z. z., ako aj musia spĺňať technicko-kvalitatívne podmienky stanovené v zmysle štandardov budúcich prevádzkovateľov inžinierskych sietí a dopravných komunikácií v mieste investičného projektu, pripojovacie podmienky ku všetkým sieťam a verejným dopravným komunikáciám a zároveň spĺňať podmienky a kritériá podľa platných STN a EN a všeobecne záväzných právnych predpisov, v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky. Dokumentácia musí obsahovať všetky potrebné náležitosti na vydanie stavebného povolenia a náležitosti na posúdenie v zmysle požiadaviek na stavbu. Požadovanou súčasťou DSP je Koordinačný výkres Stavby.

Súčasťou dodania DSP zhotoviteľom je aj zabezpečenie všetkých potrebných vstupných podkladov a doplnkových prieskumov, v rozsahu, v akom budú potrebné na účely prípravy projektovej dokumentácie DSP a na účely realizácie inžinierskej činnosti, s výnimkou Podkladov zabezpečených objednávateľom. Uchádzač vo verejnom obstarávaní náklady spojené s vypracovaním týchto vstupných podkladov a doplnkových prieskumov zahrnie do ceny za vypracovanie DSP.

II.2 DRS

Projektové práce a činnosti týkajúce sa vypracovania DRS bude vypracovaná v podrobnosti minimálne v rozsahu podľa prílohy č. 3 Sadzobníka UNIKA 2024, ktorej súčasťou bude položkový výkaz výmer s rozpočtom (náklady jednotlivých stavebných a inžinierskych objektov, prác a častí DRS potrebných ku kompletnému zhotoveniu Stavby), špecifikácia zabudovaných technologických zariadení a technických požiadaviek (bez presného určenia konkrétneho typu, výrobcu, obchodného označenia, patentu, miesta pôvodu alebo výroby). Projektová dokumentácia DRS bude dodaná v takom vyhotovení, aby spĺňala podmienky ďalšieho použitia vo verejných obstarávaníach podľa pokynov objednávateľa alebo ním určených tretích osôb a pre účely samotnej realizácie Stavby. DRS bude podkladom pre verejné obstarávanie Stavby a zhotovenie Stavby a preto musí obsahovať podrobne všetky okolnosti, ktoré budú nevyhnutné na vypracovanie ponuky v zadávaní zákazky/zákaziek na realizáciu Stavby a pre účely samotnej realizácie Stavby. DRS bude vypracovaná tak, aby spĺňala požiadavky podľa Prílohy č. 3 Zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov („ZVO“). Dokumentácia DRS bude tvoriť súčasť súťažných podkladov pre výber zhotoviteľa Stavby v následne použitej metóde verejného obstarávania. Pri vypracovaní dokumentácie je nutné rešpektovať § 42 ZVO (Súťažné podklady). Technické požiadavky DRS sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky na realizáciu Stavby. Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky podľa odseku 2 § 42 ZVO dostatočne presne a zrozumiteľne a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“.

Vypracovanie podrobnej objektovej skladby DRS v zmysle príslušných technických noriem pre jednotlivé objekty, ktorá bude vychádzať zo štruktúry navrhovanej objektovej skladby investičného projektu Stavby „Horná Streda Industrial Park - Verejná infraštruktúra“, s jej prípadným potrebným doplnením a modifikovaním, ktoré vyplynie z možných zmien a doplnení v štádiu projektovania DSP, pričom rozsah kvantitatívnych zmien nebude posudzovaný ako naviac práca a bude zahrnutý v základnej ponukovej cene uchádzača.

Zhotoviteľ sa zaväzuje podľa požiadaviek objednávateľa poskytnúť akúkoľvek súčinnosť potrebnú pri príprave odpovedí na žiadosti o vysvetlenie informácií týkajúcich sa súťažných podmienok a zároveň pri prípadných zmenách projektovej dokumentácie v dôsledku odpovedí na predložené žiadosti o vysvetlenie. V súvislosti so zabezpečením procesu/ov verejného obstarávania/obstarávaní je zhotoviteľ povinný objednávateľovi alebo ním určenej osobe poskytnúť súčinnosť takým spôsobom, aby objednávateľ bol schopný poskytnúť vysvetlenie informácií k súťažným podmienkam v lehotách stanovených na poskytnutie vysvetlenia podľa § 48 ZVO, ako aj akúkoľvek inú súčinnosť nevyhnutnú

počas verejných obstarávaní. Súčasťou podkladov pre súťažné podmienky bude aj podrobný výkaz výmer pre stanovenie ponukovej ceny v súťaži.

II.3 ZSPD

V prípade, že v priebehu prípravy a realizácie Diela vzniknú zmeny, ktoré podliehajú povoľovaniu v zmysle Stavebného zákona a nie sú vadou Diela Zhotoviteľa, Zhotoviteľ predloží Projekt pre Zmenu stavby pred dokončením. Takýto Projekt bude predložený v rozsahu Sadzobníka UNIKA platného v dobe predloženia Projektu, v zmysle Stavebného zákona a/alebo iných Príslušných právnych predpisov a podkladov. Súčasťou predkladaného Projektu pre Zmenu stavby pred dokončením budú aj všetky štúdie a analýzy požadované dotknutými úradmi a právnymi predpismi. Zhotoviteľ má za vypracovanie Projektu pre Zmenu stavby pred dokončením nárok na odmenu podľa príslušných sadzieb Sadzobníka UNIKA platného v dobe vypracovania a predloženia Projektu, pričom verejný obstarávateľ uvádza, že maximálna paušálna cena za vypracovanie a predkladanie Projektov je 10 000 Eur bez DPH počas plnenia predmetu zákazky.

II.4 Inžinierska činnosť.

Inžinierska činnosť Generálneho projektanta verejnej infraštruktúry pre Stavbu „HORNÁ STREDA INDUSTRIAL PARK - Verejná infraštruktúra“, bude pozostávať v zabezpečovaní všetkých potrebných vyjadrení a povolení k Stavbe, jeho priebehu, ukončeniu a sprevádzkovaní v nepretržitej súčinnosti s verejným obstarávateľom /objednávateľom a v prípade potreby aj s investormi prevádzok, ktoré budú umiestnené v území, patriacom do investičného projektu Stavby „HORNÁ STREDA INDUSTRIAL PARK- Verejná infraštruktúra“.

Inžinierska činnosť predstavuje zastupovanie verejného obstarávateľa/objednávateľa pri zabezpečení podkladov k stavebnému konaniu a k projektovej dokumentácii - rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, povolenia, posúdenia, alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy, dotknutých orgánov chrániacich verejné záujmy podľa osobitných predpisov a iných dotknutých organizácií a inštitúcií účastných v stavebnom konaní.

Inžinierska činnosť pre stavebné konanie v rozsahu: stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať inžiniersku činnosť aj vo vzťahu k DRS.

Inžinierske činnosti budú zahŕňať zastupovanie verejného obstarávateľa/objednávateľa v konaní so štátnymi orgánmi s cieľom získať právoplatné stavebné povolenie v procese stavebného konania. Inžinierska činnosť bude poskytnutá ako balík služieb pri zastupovaní objednávateľa. Súčasťou výkonu inžinierskej činnosti je povinnosť zabezpečiť všetky potrebné vstupné podklady, prieskumy, odborné posudky a stanoviská, ak budú v rámci stavebného konania požadované.

II.5 Koordinačná činnosť

Koordinačná činnosť zhotoviteľa zahŕňa spolupôsobenie, prípravu a poskytnutie podkladov, vrátane procesov súvisiacich s projektom Stavby, ktoré sú objednané samostatne a ich zhotoviteľom je tretia strana. Ide o zabezpečenie koordinačnej činnosti:

- a. všetkých projektových častí súvisiacich so Stavbou, najmä však koordinácia projektových dokumentácií na území (DSP, DRS);
- b. poradenská činnosť, príprava podkladov pri riešení EIA, ak bude riešená;
- c. poradenská činnosť, príprava podkladov pri riešení zmeny a doplnkov jednotlivých ÚPN dotknutých miest a obcí;
- d. poradenská činnosť, príprava podkladov pri riešení zmluvných vzťahov súvisiacich s infraštruktúrou (s výnimkou majetkovoprávneho vysporiadania);
- e. poradenská činnosť, príprava podkladov pre vyvlastňovacie konanie (prvostupňové konanie).

Revízia a schvaľovanie realizačných dokumentácií (DRS) zhotovených zhotoviteľom Stavby.
Zhotoviteľ vykonáva koordinačnú činnosť počas doby realizácie Diela.

II.6 Autorský dozor

Autorský dozor bude zhotoviteľ vykonávať v rozsahu predmetu zákazky, minimálne v rozsahu podľa Prílohy č. 4 - Odporúčaný obsah a rozsah odborného autorského dohľadu Sadzobníka UNIKA, formou trvalého autorského dohľadu od začatia Stavby až do ukončenia kolaudácie.

Autorský dozor predstavuje činnosť spočívajúcu v kontrole, či je Stavba vykonávaná v súlade s projektovou dokumentáciou a v súlade so stavebným povolením Stavby a so všetkými Záväznými podkladmi.

V rámci autorského dozoru zhotoviteľ vykoná ďalšie činnosti, najmä:

- a) spolupráca pri príprave realizácie Stavby;
- b) účasť na odovzdaní a prevzatí staveniska zhotoviteľovi stavebných prác;
- c) účasť na všetkých kontrolných dňoch v priebehu realizácie Stavby, kontrolných dní sa zúčastňuje vždy HIP, ak objednávateľ výslovne nestanoví inak;
- d) účasť pri kontrolách podľa požiadaviek objednávateľa;
- e) účasť na stanovených skúškach, na konaniach pre predčasné užívanie a kolaudačných konaniach, účasť na vyhodnotení skúšobnej prevádzky, účasť na garančných skúškach;
- f) kontrolu dodržania projektovej dokumentácie s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby;
- g) posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavby na zmenu a odchýlky oproti projektovej dokumentácii, stavebnému povoleniu, zúčastňovať sa zmenových konaní a k majú navrhované zmeny dopad na vydané stavebné povolenie, upozorniť objednávateľa na túto skutočnosť;
- h) sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového plánu
- i) poskytovanie stanovísk a vysvetlení k projektu pre stavebné povolenie, potrebné pre realizáciu stavby;
- j) predloženie stanoviska k ukončeniu Stavby, prípadne stavebného objektu z pohľadu autorského dozoru, na základe žiadosti objednávateľa;
- k) zúčastniť sa prevzatia a odovzdania stavby alebo jej časti a podpisovať zápisy o odovzdaní a prevzatí stavby, na základe žiadosti objednávateľa;
- l) vypracovanie novej projektovej dokumentácie z dôvodu chýb a väd odovzdanej projektovej dokumentácie na vlastné náklady.

III. NAVRHOVANÁ OBJEKTOVÁ SKLADKA STAVEBÝCH OBJEKTOV

Súčasťou podkladov je nasledujúca navrhovaná objektová skladba stavebných objektov (ďalej aj „SO“) požadovaných projektových dokumentácií v stupni DSP a DRS, zabezpečenie inžinierskych činností, koordinačných činností a výkon odborného autorského dozoru pre jednotlivé SO.

SO

Názov

1. Technická infraštruktúra – preložka elektroenergetického zariadenia

SO 1.01

Preložka VN linky č.232

- SO 1.02 Trafostanica EH4
- SO 1.03 Demontáž VNV a VNK
- SO 1.04 VN kábel smer TS0016-012
- SO 1.05 Úprava NN rozvodov

2. Dopravná infraštruktúra - cestná

- SO 2.01 Hrubé terénne úpravy a odstránenie stavieb
- SO 2.02 Dočasné objazdové komunikácie
- SO 2.03 Úprava štátnej cesty I/61
- SO 2.04 Mostný objekt cestného nadjazdu
- SO 2.05 Okružná križovatka št. cesty I/61
- SO 2.06 Podchod pre chodcov
- SO 2.07 Verejné osvetlenie
- SO 2.08 Odvodnenie komunikácií so vsakovaním a odparovacími priekopami
- SO 2.09 Sadové úpravy
- SO 2.10 Preložka obecnej komunikácie (I. až IV. etapa)
- SO 2.11 Odstránenie pôvodnej obecnej komunikácie
- SO 2.12 Odvodnenie komunikácií so vsakovaním a odparovacími priekopami
- SO 2.13 Sadové úpravy
- SO 2.14 Jednostranný chodník pre peších
- SO 2.15 Verejné osvetlenie

Bližší popis objektivej skladby technickej infraštruktúry :

SO101 Preložka VN linky č.232

Existujúce VNV vedenie linky č.232 /3x150mm² AlFe6/ bude v časti trasy nahradené novým káblovým vedením /22-3xNA2XS2Y 1x240mm²/ v zemi, vloženým ako napájacie slučky cez zmršťovacie spojky do káblového vedenia VN liniek č.107 a 508. Navrhované napájacie slučky sa ukončia v prírodných poliach existujúcej trafostanice TS0016-015 Porsche Technikum, v poliach č.1 a č.2 linka V107, v poliach č.4 a č.5 linka V508. Pôvodné prívody z linky V232 do uvedených polí sa v rámci objektu SO103 Demontáž VNV a VNK demontujú.

Súčasťou riešenia preložky VN bude aj polozenie chráničky HDPE DN40 do spoločného výkopu s VN káblovým vedením v zemi.

[Štandardy projektovej dokumentácie - Západoslovenská distribučná, a. s. \(zsdisk.sk\)](http://zsdisk.sk)

SO102 Trafostanica EH4

Do navrhovaného vedenia linky V508 sa na vhodnom mieste vradí nová kiosková transformačná stanica EH4 v zostave KKKT ako náhrada za pôvodnú stožiarovú trafostanicu TS0016-005 Drevosklad. Demontáž pôvodnej stanice je riešená v rámci objektu SO103. Úprava NN rozvodov, vyvolaných demontážou stanice TS0016-005 je predmetom stavebného objektu SO105.

[Štandardy projektovej dokumentácie - Západoslovenská distribučná, a. s. \(zsdisk.sk\)](http://zsdisk.sk)

SO103 Demontáž VNV a VNK

Nahradená časť VNV a VNK vedenia linky V232 bude demontovaná vrátane podperných bodov a úsekových vypínačov v trase vedenia. Začiatok demontáže od existujúceho podperného bodu č.142 až po navrhovaný podperný bod č.158. Vzhľadom k tomu, že uvedené podperné body budú v novom

zapojení ako koncové, je nutné ich posúdiť alebo navrhnuť s ohľadom na výpočet vrcholových ťahov /VNV vedenie 3x150mm² AlFe6/.

V trase nahradeného VNV vedenia budú demontované úsekové odpínače č.57/232 spolu s TS0016-005, č.25/232 a č.26/232 /pôvodná napájacia slučka pre Porsche Technikum/ a ÚO č.08/232.

Súčasťou objektu bude aj odpojenie a demontáž pôvodných prívodov do TS0016-015 Porsche Technikum.

[Štandardy projektovej dokumentácie - Západoslvenská distribučná, a. s. \(zsdisk.sk\)](http://zsdisk.sk)

SO104 VN kábel smer TS0016-012

V súčasnosti je z podperného bodu č.142 cez úsekový odpínač ÚO č.70/232 vedený prívod káblom 22-3xNA2XS2Y 1x240mm² v zemi do TS0016-012/2. Pôvodný prívod bude v časti trasy nahradený novým káblom rovnakého typu a dimenzie, vedeným z navrhovanej trafostanice EH4. Zostávajúca pôvodná časť prívodu a navrhované vedenie sa na vhodnom mieste z hľadiska montáže prepoja zmršťovacími spojkami, nadzemná časť pôvodného prívodu na podpernom bode č.142, vrátane úsekového odpínača ÚO č.70/232 sa v rámci objektu SO103 demontuje.

[Štandardy projektovej dokumentácie - Západoslvenská distribučná, a. s. \(zsdisk.sk\)](http://zsdisk.sk)

SO105 Úprava NN rozvodov

Existujúca trafostanica TS0016-005 bude nahradená novou kioskovou stanicou EH4, z tohto dôvodu je nutné existujúce odberné miesta z pôvodnej trafostanice presmerovať do novej stanice. Kvôli tomu sa pri stanici EH4 osadí nová rozvodná skriňa SR7-DIN1-4x400A/4x160A, pripojená z TS dvojicou káblov NAYY-J 4x240mm². Do skrine SR sa káblom NAYY-J 4x95mm² cez spojku SVCZ predĺži existujúci prívod pre OM480VE, prípojka pre OM480ZA bude vybudovaná trojicou káblov NAYY-J 4x240mm², vedenou z TS a ukončenou v rozvádzači RE v rámci zmluvy PRI č.122405160.

[Štandardy projektovej dokumentácie - Západoslvenská distribučná, a. s. \(zsdisk.sk\)](http://zsdisk.sk)

Stavebné objekty SO2 Dopravná infraštruktúra – cestná Všetky objekty súvisiace s vybudovaním dopravnej infraštruktúry budú vybudované v súlade so zoznamom Technicko – kvalitatívnych podmienok Slovenskej Správy ciest dostupných na

[Zoznam TKP a KL | Slovenská správa ciest - ssc.sk](http://zsdisk.sk) a zároveň v zmysle stanoviska Slovenskej správy ciest, ktorý je súčasťou súťažných podkladov ako príloha SSC_stanovisko_12122024

IV. Všeobecné požiadavky na odovzdávanie výstupov Diela

Jazyk projektu a formálna úprava spracovanej projektovej dokumentácie

Všetky stupne a časti Projektovej dokumentácie budú spracované v slovenčine. Rokovania, správy a iná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.

Projektová dokumentácia bude predložená 10 x v tlačenej forme, 2x elektronicky na USB nosiči v pdf formáte a editovateľných formátoch : výkresy (dwg, AutoCad), správy (.doc), tabuľky (.xls). V rámci preberacieho konania výkonu inžinierskej činnosti bude odovzdaná 1x úradne opečiatkovaná projektová dokumentácia, overená a schválená príslušným stavebným úradom s vyznačením súladu právoplatnosti a súladu projektovej dokumentácie s povoleniami a rozhodnutiami vydanými príslušnými stavebnými úradmi.

Projektant bude spracovávať projektovú dokumentáciu v tlačenej forme a v digitálnej forme. Výkresovú časť PD je zhotoviteľ povinný dodať vo formáte dwg, textovú a tabuľkovú časť vo formáte .doc / .xls, obrázkovú časť vo formáte .pdf a .jpg a kompletnú PD vo formáte .pdf.

Pre každý projekt sa zavedie typový popisný rámik, ktorým budú označované všetky náčrty a výkresy vypracované Projektantom. Tento popisný rámik pomôže všetkým účastníkom stavby pri rozlišovaní, distribúcii a vyplňovaní informácií týkajúcich sa výstavby. Kalendárne údaje uvádzané na všetkých dokumentoch budú uvádzané vo formáte DEŇ / MESIAC / ROK. Všetka vykonávací dokumentácia bude potvrdená autorizačnou pečiatkou spracovateľa a podpísaná. Projektant je

zodpovedný po celú dobu realizácie Diela evidovať a aktualizovať projektovú dokumentáciu. Zoznam platnej vykonávacej, dielenskej a výrobnjej dokumentácie bude obsahovať čísla výkresov a ich revízií, dátum vydania, príp. iné relevantné údaje. Zoznam platnej dokumentácie bude pravidelne aktualizovaný.

Popis výkresov bude jasne uvádzať umiestnenie projektovanej konštrukcie, napr. objekt, komunikácie, inžinierske siete atď. popis práce vyjadrenej na výkrese a typ výkresu t.j. pôdorys, rez, pohľad, list č. atď. Popis výkresu bude zahrnutý do popisného rámika.

Základné pravidlá

- a) Výkresy musia byť kompatibilné s AutoCADom vo formáte DWG.
- b) 1 kresliaca jednotka = 1 mm
- c) Mierka prispôbená príslušnému výkresu tak, aby bol prehľadný a jednoznačný; s prihliadnutím na použitie správnej mierky pre dostatočné zobrazenie detailov

Rozpiska

Každý AutoCADový výkres musí obsahovať rozpisku.

Hladiny

Jednotlivé profesie musia byť v samostatných hladinách farebne odlišené

V. Prílohy súťažných podkladov:

1. Koordinačná situácia Horná Streda Industrial Park
2. Zámer EIA Horná Streda Industrial Park
3. Prieskumy :

- a) Dopravno-kapacitné posúdenie
- b) Polohopis a výškopis
- c) Inžiniersko-geologický prieskum

- Odkaz (link) na Zámer EIA Horná Streda Industrial Park

<https://www.enviroportal.sk/eia/detail/horna-streda-industrial-park>

- Odkaz (link) na prieskumy, štúdie a technické podklady

<https://mhinvest365.sharepoint.com/sites/PriemyselneParky/Zdielane%20dokumenty/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPriemyselneParky%2FZdielane%20dokumenty%2FPP%20Horna%20Streda%2F350%20Verejne%20Obstaravanie%2FHS%20IP%20%2D%20GP%2FTechnicke%20podklady&viewid=7e7bfb1a%2D3118%2D471a%2Db6c2%2Dce07314d6628>

V prípade, ak sú v súťažných podkladoch, v technických správach, vo Výkresoch/Projektovej dokumentácii alebo v inej dokumentácii poskytnutej verejným obstarávateľom uvedené konkrétne výrobky alebo konkrétny výrobca atď. podľa ustanovenia § 42 ods. 3 zákona, sú uvedené len ako referenčné v zmysle minimálnych technických parametrov. Uchádzači môžu ponúknuť v rámci ponuky popísané výrobky/zariadenia alebo ekvivalentné výrobky/zariadenia alebo výrobky/zariadenia s lepšími technickými parametrami ale len bez zníženia očakávanej životnosti, zvýšenia servisných nákladov a zhoršenia celkovej funkčnosti predmetu zákazky.