

ZMLUVA O DIELO č. Z1/2025/010/15

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov organizácie: Mesto Senec
Sídlo: Mierové námestie 8 , 903 01 Senec
Štatutárny zástupca: Ing. Pavol Kvál, primátor
IČO: 00305065
DIČ: 2020662237
webové sídlo: <https://www.senec.sk>
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK96 0900 0000 0051 1752 3596
(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ

Názov: Doprastav, a.s.
Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Štatutárny zástupca: Zastúpený v súlade s platným podpisovým poriadkom Doprastav, a.s.
Ing. František Očkaják, riaditeľ závodu Bratislava
Ing. Peter Farko, zástupca riaditeľa závodu Bratislava
IČO: 31 333 320
DIČ: 2020372497
IČ DPH: SK7120000206
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK18 0900 0000 0000 1144 5873
E-mail: andrej.bujdak@doprastav.sk
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 581/B
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej tiež ako „Zmluvné strany“ alebo každý z nich samostatne ako „Zmluvná strana“)

Článok I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Objednávateľ, ako osoba v postavení § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“), uzatvára túto Zmluvu so Zhotoviteľom, ako úspešným uchádzačom súťaže verejného obstarávania uskutočnenej podľa Zákona o verejnom obstarávaní na základe Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania zverejneného v Vestníku číslo: 44/2025 pod číslom 4495 - WYP dňa: 04.03.2025.

- 1.2 Na základe úspešnej ponuky Zhotoviteľa (ďalej aj ako „cenová ponuka Zhotoviteľa“) v procese verejného obstarávania Zmluvné strany si touto Zmluvou upravujú práva a povinnosti pri realizácii zákazky - zhotovenie diela: **„Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Senci – revitalizácia a zmena organizácie dopravy Štefánikova ulica – ZŠ Mlynská v Senci, I. etapa“**, ktoré sa Zhotoviteľ zaväzuje pre Objednávateľa zhotoviť v rozsahu podľa tejto Zmluvy.
- 1.3 Podkladom pre uzatvorenie tejto Zmluvy je cenová ponuka Zhotoviteľa (ďalej aj ako „Ocenený výkaz výmer“) doručená Objednávateľovi na základe Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Ocenený výkaz výmer tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy.
- 1.4 Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenie, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy, bude financované zo zdrojov Európskej únie (EÚ) a štátneho rozpočtu (ŠR) z Plánu obnovy a odolnosti v rámci výzvy Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry s kódom 030I01-29-V02 a spolufinancované z vlastných finančných prostriedkov Objednávateľa. Poskytovateľ prostriedkov mechanizmu (ďalej „PM“) z vyššie uvedených zdrojov bude ďalej v Zmluve označovaný len ako „Poskytovateľ“. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ nemá vlastné zdroje na realizáciu celého predmetu zákazky a realizácia predmetu zákazky bude možná len na základe poskytnutých PM. Vzhľadom na to, že realizácia predmetu zákazky podlieha schváleniu procesu verejného obstarávania zo strany Poskytovateľa, Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od uzavretej Zmluvy v prípade, že po uzavretí Zmluvy nebude proces verejného obstarávania schválený Poskytovateľom.
- 1.5 Táto Zmluva je tvorená nižšie uvedenou dokumentáciou zoradenou podľa priority dokumentov:
1. Zmluva o dielo vrátane jej príloh a súčastí (bod 17.9 Zmluvy).
 2. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania vrátane príloh.
- (všetky vyššie uvedené dokumenty sa ďalej označujú spoločne aj ako „Zadávacia dokumentácia“)
- Dokument s nižším číslom priority je nadradený dokumentu s vyšším číslom priority pri akomkoľvek výklade tejto Zmluvy. Skutočnosť, že akýkoľvek z vyššie uvedených dokumentov Zadávacej dokumentácie nie je fyzicky pripojený k Zmluve, ale na túto Zmluvu len odkazuje, nemá vplyv na to, že je súčasťou Zmluvy.
- 1.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou Diela a s podkladmi na jeho vykonanie uvedeným v bode 1.5, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii Diela (vrátane špecifik staveniska) a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Diela potrebné. Zhotoviteľ tiež potvrdzuje, že doklady a dokumenty ním poskytnuté Objednávateľovi pred uzavretím Zmluvy boli vyhotovené v súlade s riadnym oboznámením sa s Dielom a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou Diela vzniknúť. Zhotoviteľ potvrdzuje, že ku dňu uzavretia zmluvy mu je známe technické riešenie diela ako celku, preštudoval si pred podpisom zmluvy všetky zverejnené doklady a dokumentáciu k dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou diela za ním stanovenú cenu diela. Zhotoviteľ prehlasuje a potvrdzuje, že cena diela, ako aj ďalšie podmienky realizácie diela boli stanovené aj s ohľadom na možné odlišné (nedostatočné) určenie postupov a/alebo materiálov a/alebo technológií obsiahnutých v projektovej dokumentácii a/alebo výkaze, pričom tieto nedostatky budú počas realizácie diela odstránené Zhotoviteľom v rozsahu ceny diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky a/alebo odchýlky v zadaní a podkladoch Objednávateľa poskytnutých Zhotoviteľovi, najmä/nie výlučne projektová dokumentácia – výkresová časť, textová časť, výkaz položiek, oznámenie k ohláseniu stavebnej úpravy, oznámenie k ohláseniu drobnej stavby a pod. Zhotoviteľ namietal/oznámil Objednávateľovi pred podpisom tejto zmluvy.

1.7 Osoby oprávnené konať v mene Zmluvných strán:

a) Osoby oprávnené za Objednávateľa:

- na konanie vo veciach zmluvných:
- na konanie vo veciach technických:

Mgr. Angelika Matloňová, Mgr. Jana Bahňáková

Ing. Ľuboš Čížek, Mgr. Matej Varga

b) Osoby oprávnené za Zhotoviteľa:

- na konanie vo veciach Zmluvných:
- na konanie vo veciach technických:

Ing. Vladimír Kríž, Ing. Andrej Bujdak

Ing. Peter Majerík

1.8 Zhotoviteľ poveruje na vedenie uskutočňovania stavby podľa tejto Zmluvy stavbyvedúceho/ich:
Ing. Peter Majerík, číslo oprávnenia: 11822, e-mail: peter.majerik@doprastav.sk, telefónne číslo:
+421 907 801 877

Článok II.

PREDMET ZMLUVY

2.1 Touto Zmluvou sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre Objednávateľa dielo: „**Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Senci – revitalizácia a zmena organizácie dopravy Štefánikova ulica – ZŠ Mlynská v Senci, I. etapa**“ “ v celom rozsahu podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve a v Zadávacíj dokumentácii (ďalej len „**Dielo**“).

2.2 Záväzku Zhotoviteľa podľa bodu 2.1 tejto Zmluvy zodpovedá povinnosť Objednávateľa za podmienok uvedených v tejto Zmluve a v Zadávacíj dokumentácii **Dielo** prevziať a zaplatiť cenu Diela.

2.3 Dielom sa tiež rozumejú všetky prípravné a stavebno-technické, montážne práce a služby súvisiace s realizáciou predmetu plnenia Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy a Zadávacíj dokumentácie.

2.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky a má všetky oprávnenia a licencie, ktoré sú potrebné na vyhotovenie Diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je riadne oboznámený s rozsahom a povahou Diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého či dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie jeho záväzkov podľa tejto Zmluvy.

2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.6 Dielo bude Zhotoviteľom realizované na základe Projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou 2M-SK s.r.o., Okružná ulica 477/27, 990 01 Veľký Krtíš, zodpovedný projektant Ing. Michal Mojžiš a zodpovedným projektantom Ing. Branislavom Ďurkáčom, Kotrčiná Lúčka 228 c, 013 02 Gbeľany; Oznámením k ohláseniu drobnej stavby Č.z. 12268-2023, Č. sp. ÚKaSP-1439-2023-AV-SC, zo dňa 20.12.2023, Oznámením k ohláseniu stavebnej úpravy Číslo spisu: č.j. Výst. 50848-440-2023, Va zo dňa 08.01.2024 a výkazu výmer oceneného Zhotoviteľom v procese verejného obstarávania (Príloha č. 1 Zmluvy) a pokynov Objednávateľa.

Článok III.

MIESTO A ČAS PLNENIA

3.1 Miesto plnenia predmetu zmluvy sú nasledovné dotknuté pozemky:

Parcela C (16) úsek Štefánikova: 1465, LV nezaložený; 1602/1, LV nezaložený; 1749, LV nezaložený; 2172/1, LV nezaložený

2035, LV 2800; 1241/1, LV nezaložený; 1466/1, LV 2800; 1680, LV nezaložený; 1823, LV nezaložený; 2037, LV nezaložený; 2197/2, LV 2800; 2036, LV 2800; 1466/26, LV 2800 1466/3, LV 2800; 1314, LV nezaložený; 1903, LV nezaložený

Parcela E (50)

935/2, LV 9058; 1621/3, LV 9405; 1625/14, LV 9421; 1650/2, LV 9058; 1656/3, LV 9058 1659/1, LV 9453; 1667/3, LV 9469; 1668/104, LV 6727; 1636, LV 9058; 1650/1, LV 5851 1651, LV 9446 ; 1655/2, LV 9451; 1659/2, LV 9454; 1666/3, LV 9464; 1666/9, LV 9465 1744, LV 9058; 935/3, LV 9058; 1621/2, LV 9404; 1625/5, LV 9475; 1628/1, LV 9429 1658/2, LV 9058; 1655/1, LV 9058; 1668/13, LV 9058; 1668/103, LV 9475; 1670, LV 9476 1621/1, LV 9097; 1621/5, LV 9406; 1658/1, LV 9451; 1664/3, LV 9058; 1667/6, LV 9471 1669/1, LV 6777; 775, LV 9172; 1624/4, LV 9414; 1625/2, LV 9417; 778/3, LV 9175; 1649/1, LV 9058; 1646, LV 9058; 1654/1, LV 9058; 1662/4, LV 9458; 1663/1, LV 6720; 1666/2, LV 9463; 1667/5, LV 9467; 774/2, LV 9171; 1625/4, LV 9418; 1624/2, LV 9413; 1645/2, LV 6421 1645/1, LV 5657; 1667/1, LV 9467; 1667/2, LV 9468; 1667/4, LV 9470

Parcela C (5) úsek Mlynská

1468, LV nezaložený; 1466/1, LV 2800; 1681, LV 2800; 1562/1, LV nezaložený; 1567/1, LV 6078

Parcela E (17)

1623/2, LV 9410; 1649/3, LV 9058; 1636, LV 9058; 1644/2, LV 9058; 1648/1, LV 9058 91649/4, LV 9058; 1626/12, LV 9058; 1627/3, LV 9428; 1635/2, LV 9058; 91644/3, LV 9058 91644/4, LV 9058; 91644/1, LV 9058; 1622/2, LV 9058; 91647/1, LV 9058; 1622/4, LV 9408 1626/6, LV 9423; 1635/4, LV 9058

Pozemok registra C parcela č. 1567/1 v katastrálnom území Senec.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v termínoch podľa položkového denného harmonogramu prác, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy (ďalej len „Harmonogram“).

3.3 Lehota výstavby v pracovných dňoch: **148**

Článok IV. CENA DIELA

4.1 Cena za zhotovenie Diela je určená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a to na základe Oceneného výkazu výmer predloženého Zhotoviteľom ako víťazným uchádzačom v rámci procesu verejného obstarávania.

4.2 V súlade s bodom 4.1 Zmluvy je cena Diela stanovená nasledovne:

1 519 005,13 Eur bez DPH

349 371,18 Eur DPH 23%

1 868 376,31 Eur s DPH

(slovom jedenmilión osemstošesťdesiatosemtisíc tristosedemdesiatšesť Eur a tridsaťjeden centov s DPH)

4.3 Cena Diela podľa bodu 4.2 Zmluvy je konečná a záväzná. Podrobný rozpočet Diela obsahujúci

objem stavebných prác, výpočet a rekapitulácia ceny je uvedený v Ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

- 4.4 Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou a jej prílohami, zahŕňa splnenie technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v technických normách a predpisoch platných na území Slovenskej republiky a v Európskej únii (i doporučených, súvisiacich s predmetom diela), v normách a technických podmienkach uvedených v projektovej dokumentácii a v podkladoch z verejného obstarávania.
- 4.5 Cena Diela podľa bodu 4.2 Zmluvy zahŕňa všetky priame a nepriame náklady Zhotoviteľa, ktoré je Zhotoviteľ povinný vynaložiť v súvislosti so zhotovením Diela podľa tejto Zmluvy. Do ceny sú premietnuté aj všetky vedľajšie náklady na nevyhnutné, kompletne, úplne a kvalitné dodanie Diela. Zhotoviteľ nemá právo na náhradu akýchkoľvek ďalších nákladov, ktoré vynaloží pri zhotovovaní Diela alebo v súvislosti s ním, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú písomne inak alebo v tejto Zmluve nie je výslovne uvedené niečo iné (najmä nemá právo na náhradu nákladov na riadne vykonanie Diela, vrátane réžie a ochrany a zariadenia staveniska; nákladov na materiály, pracovné sily, stroje, dopravu, zariadenie staveniska, nákladov na energie a nákladov na služby zariadenia staveniska; nákladov na zabezpečenie dopravného značenia a ďalších dopravných opatrení k dopravným obmedzeniam nevyhnutným na vykonanie Diela, ich údržbu, premiestňovanie a následné odstránenie; nákladov na akúkoľvek dokumentáciu odovzdávanú Objednávateľovi súvisiacu so zhotovením Diela; nákladov na udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku a pod.).
- 4.6 Cena Diela podľa bodu 4.2 tejto Zmluvy, ak táto Zmluva ďalej neurčuje inak, podlieha úpravám iba v prípade rozšírenia rozsahu Diela alebo potreby vykonania prác navyše, ktoré sú nevyhnutné na zhotovenie Diela a potrebu ktorých Zhotoviteľ nemohol predpokladať v čase uzavretia tejto Zmluvy. Za rozšírenie rozsahu Diela podľa tejto Zmluvy sa považuje zhotovenie novej, do tejto Zmluvy nezahrnutej časti Diela. Za práce navyše sa považujú práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené v Projektovej dokumentácii.
- 4.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený uplatňovať si u Objednávateľa zvýšenie Ceny za Dielo z dôvodu realizácie navyše prác v prípade: vlastných chýb, nesprávneho a/alebo neúplného oboznámenia sa s Projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie a súťažnými podkladmi, ktoré predchádzali uzatvoreniu tejto Zmluvy, nedostatočného riadenia a nedostatočnej koordinácie činnosti pri príprave a realizácii Diela, nedostatočnej prípravy projektu a zvýšenia cien dodávok a prác pre Dielo, okrem prípadov výslovne dojednaných v tejto Zmluve.
- 4.8 Úprava ceny Diela v zmysle bodu 4.5 tejto Zmluvy, resp. akékoľvek zmeny Zmluvy sa môže uskutočniť len v súlade so Zákomom o verejnom obstarávaní (najmä ust. § 18 cit. zákona).

Článok V.

PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi príslušnú časť ceny Diela, na ktorú Zhotoviteľovi vzniklo právo, na základe faktúry (daňového dokladu) vystavenej Zhotoviteľom v súlade s postupom podľa tejto Zmluvy a to v piatich (5) originálnych vyhotoveniach a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
- 5.2 Faktúra Zhotoviteľa musí obsahovať všetky náležitosti podľa všeobecne záväzného právneho predpisu Slovenskej republiky.

- 5.3 Neoddeliteľnou prílohou faktúry musí byť Objednávateľom schválený súpis skutočne vykonaných prác s uvedením množstva a cien podľa Oceneného výkazu výmer, overených Objednávateľom a/alebo technickým dozorom a/alebo inou Objednávateľom splnomocnenou osobou vrátane fotodokumentácie v zmysle bodu 7.8.5, ktorý bude Zhotoviteľ predkladať Objednávateľovi (technickému dozoru) ku kontrole a k schváleniu bez zbytočného odkladu po ukončení Diela, resp. jeho časti najneskôr však do troch (3) pracovných dní po jeho ukončení. Súpis prác za fakturované obdobie je Zhotoviteľ povinný súčasne odovzdať aj v elektronickej forme vo formáte xls. Zhotoviteľ v súpise uvádza jednotkovú cenu číslom, ktoré bude mať najviac dve desatinné miesta, množstvo najviac tri desatinné miesta a celková cena musí byť zaokrúhlená na dve desatinné miesta cez funkciu ROUND.
- 5.4 Objednávateľ (technický dozor) súpis prác v zmysle bodu 5.3 tejto Zmluvy do desiatich (10) pracovných dní od ich predloženia Zhotoviteľom vráti buď spolu s ich schválením alebo s iným vyjadrením (najmä s námietkami voči správnosti špecifikácie alebo rozsahu prác v nich uvedených).
- 5.5 Súčasťou faktúry sú aj doklady o likvidácii stavebnej sute - potvrdenia správcu certifikovanej skládky formou vážnych lístkov o prijatí stavebných odpadov, stavebnej sute, tuhého komunálneho odpadu vo fakturovanom množstve. Vážny lístok musí obsahovať: názov certifikovanej skládky, dátum odberu, kód odpadu, EČV vozidla, navážené množstvo (v štruktúre: brutto, tara, netto), meno pracovníka obsluhy váhy, názov stavby z ktorej odpad pochádza
- 5.6 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť najviac **tri faktúry**
- 5.6.1 Prvú faktúru vo výške 30 % z ceny Diela podľa bodu 4.2 tejto Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť najskôr po vykonaní prác, ktorých cena v zmysle Oceneného výkazu výmer je minimálne vo výške 40 % z celkovej ceny za Dielo uvedenej v bode 4.2 tejto Zmluvy. *560 512 s DPH*
- 5.6.2 Druhú faktúru vo výške 30 % z ceny Diela podľa bodu 4.2 tejto Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť najskôr po vykonaní prác, ktorých cena v zmysle Oceneného výkazu výmer je minimálne vo výške 70 % z celkovej ceny za Dielo uvedenej v bode 4.2 tejto Zmluvy. *180 512*
- 5.6.3 Tretiu (poslednú) faktúru na zaplatenie zostatku ceny za Dielo Zhotoviteľ vystaví po konečnom odovzdaní prác ako celku v súlade s čl. IX tejto Zmluvy. Prílohou poslednej faktúry, popri ostatných prílohách uvedených v bode 5.3 tejto Zmluvy, musí byť protokol o konečnom odovzdaní Diela ako celku a súčasne aj písomné potvrdenie Zhotoviteľa o tom, že táto posledná faktúra predstavuje úplné a konečné vyrovnanie všetkých finančných čiastok, na zaplatenie ktorých má Zhotoviteľ podľa tejto Zmluvy ku dňu vystavenia poslednej faktúry právo. *747 350*
- 5.7 Lehota splatnosti faktúry podľa tejto Zmluvy je **60 dní** odo dňa doručenia riadne vystavenej faktúry Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi, pokiaľ z tejto Zmluvy ďalej nevyplýva inak.
- 5.8 Objednávateľ sa zaväzuje včas zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu za Dielo, resp. jej jednotlivé časti, ktorá je vypočítaná v súlade so Zmluvou. V prípade, že faktúra nemá vecné a formálne nedostatky, Objednávateľ odošle na Riadiaci orgán (ďalej len RO) Žiadosť o platbu. Faktúra bude uhradená po kontrole a schválení Žiadosti o platbu zo strany RO. Zhotoviteľ pri tomto systéme financovania si nebude/nemôže uplatňovať sankcie a úroky za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry na strane Objednávateľa, ak k omeškaniu dôjde bez jeho zavinenia. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na predmet zmluvy.

- 5.9 Faktúra sa považuje za uhradenú v deň, kedy bola príslušná čiastka odpísaná z účtu Objednávateľa.
- 5.10 Objednávateľ má právo vrátiť vystavenú faktúru Zhotoviteľovi, ak vystavená faktúra neobsahuje náležitosti daňového dokladu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ak neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.3 a násl. tohto článku Zmluvy. Takto Objednávateľom vrátenú faktúru Zhotoviteľ podľa charakteru nedostatkov buď opraví alebo vystaví novú. V takom prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti podľa bodu 5.6 tejto Zmluvy začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej alebo novej faktúry Objednávateľovi.
- 5.11 Uhradenie akejkoľvek časti ceny Diela a/alebo schválenie súpisov prác sa nepovažuje za potvrdenie zhotovenia Diela bez väd.
- 5.12 V prípade reklamácie väd Diela až do vyriešenia reklamácie pre Zmluvné strany záväzným spôsobom, Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny za Dielo alebo akejkoľvek jej časti.
- 5.13 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný obstarat' si na svoje náklady a zložiť v prospech Objednávateľa zábezpeku na splnenie svojho zmluvného záväzku vykonať dielo podľa tejto Zmluvy riadne a včas, vo výške rovnajúcej sa 10 % z dohodnutej ceny diela bez DPH (ďalej len „Výkonová zábezpeka“).
- 5.14 Výkonová zábezpeka môže byť zložená vo forme:
- a) finančnej hotovosti poukázanej na bankový účet Objednávateľa alebo
 - b) finančnej hotovosti viazanej (vinkulovanej) na bankovom účte Zhotoviteľa v prospech Objednávateľa alebo
 - c) bankovej záruky.
- Výber formy zloženia výkonovej zábezpeky je právom Zhotoviteľa.
- .V prípade, ak bude výkonová zábezpeka obstaraná a zložená vo forme bankovej záruky (ďalej ako „banková záruka“), musí spĺňať nasledovné náležitosti:
- banková záruka bude vystavená najmenej vo výške 10 % z ceny diela bez DPH v prospech Objednávateľa,
 - banková záruka bude vystavená bankou so sídlom alebo povolením pôsobiť v Slovenskej republike,
 - jediná podmienka čerpania bankovej záruky bude písomná žiadosť Objednávateľa o jej čerpanie doručená banke v súlade s touto Zmluvou, pričom prílohou písomnej žiadosti o čerpanie bankovej záruky bude oznámenie Objednávateľa podľa bodu 5.14 tohto článku Zmluvy; Objednávateľ je oprávnený doručiť žiadosť o čerpanie bankovej záruky banke najskôr v deň nasledujúci po uplynutí lehoty uvedenej vo výzve Objednávateľa podľa bodu 5.14 tohto článku Zmluvy.
- 5.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi doklad o zložení výkonovej zábezpeky ku dňu odovzdania staveniska. V prípade ak je výkonová zábezpeka zložená vo forme finančnej hotovosti na účet Objednávateľa, je dokladom o zložení výpis z účtu Zhotoviteľa potvrdzujúci odoslanie príslušnej finančnej hotovosti v prospech účtu Objednávateľa. V prípade, ak je výkonová zábezpeka zložená vo forme finančnej hotovosti viazanej (vinkulovanej) na účte Zhotoviteľa v prospech Objednávateľa, je dokladom o zložení potvrdenie banky o vinkulácii alebo zmluva o vinkulácii medzi bankou a Zhotoviteľom a výpis z účtu Zhotoviteľa. V prípade, ak je výkonová zábezpeka zložená vo forme bankovej záruky, je dokladom listina o vystavení bankovej záruky zo strany banky.
- 5.16 Objednávateľ je oprávnený použiť výkonovú zábezpeku na uspokojenie svojich splatných peňažných nárokov, ktoré mu podľa tejto Zmluvy vzniknú v prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju

povinnosť vykonať Dielo alebo jeho časť riadne a včas. Právo Objednávateľa použiť výkonovú zábezpeku trvá od zloženia výkonovej zábezpeky, do zániku výkonovej zábezpeky. Objednávateľ je povinný oznámiť Zhotoviteľovi zámer použiť výkonovú zábezpeku so špecifikovaním jeho rozsahu a dôvodov, a to v lehote minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným použitím. V prípade, ak Zhotoviteľ svoju povinnosť v uvedenej lehote dodatočne splní, Objednávateľ nepristúpi k použitiu výkonovej zábezpeky.

- 5.17 Výkonová zábezpeka zaniká okamihom prevzatia diela Objednávateľom, t.j. okamihom podpisu preberacieho protokolu k Dielu. V prípade, ak sú v preberacom protokole k Dielu uvedené drobné vady a nedorobky, zaniká výkonová zábezpeka až okamihom podpisu potvrdenia o ich odstránení. V prípade, ak bola výkonová zábezpeka zložená formou finančnej hotovosti poukázanej na účet Objednávateľa, zaväzuje sa Objednávateľ vrátiť zloženú zábezpeku na účet zhotoviteľa do 7 dní od zániku výkonovej zábezpeky.

Článok VI.

ODOVZDANIE STAVENISKA

- 6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že bezprostredne po uzatvorení Zmluvy si písomne dohodnú deň a čas odovzdania staveniska. Ak k písomnej dohode v zmysle predchádzajúcej vety nedôjde, Objednávateľ sa zaväzuje do dvoch kalendárnych dní od uzatvorenia tejto Zmluvy písomne vyzvať Zhotoviteľa na odovzdanie staveniska a v tejto výzve súčasne oznámiť Zhotoviteľovi aj deň a čas odovzdania staveniska. Výzvu podľa predchádzajúcej vety je Objednávateľ oprávnený doručiť Zhotoviteľovi aj elektronicky (e-mailom) na jeho elektronickú adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, s tým že takýto e-mail sa považuje za doručený momentom jeho odoslania Objednávateľom aj keď sa Zhotoviteľ o tom nedozvie.
- 6.2 V určený deň a čas odovzdania staveniska v zmysle bodu 6.1 tejto Zmluvy sú Zmluvné strany povinné zúčastniť sa na jeho odovzdaní. Odovzdanie staveniska Objednávateľom a jeho prevzatie Zhotoviteľom potvrdia obe Zmluvné strany svojimi podpismi na písomnom protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska. V písomnom protokole sa uvedie najmä deň a čas odovzdania a stav staveniska s prihliadnutím na jeho spôsobilosť na zhotovenie Diela. Ak zo zápisu o odovzdaní staveniska vyplýnú pre Zmluvné strany povinnosti nevyplyvajúce z tejto Zmluvy, ktoré však nemenia jej charakter a/alebo neznamenia pre Objednávateľa ďalšie náklady, zaväzujú sa splniť ich v dohodnutých lehotách. Objednávateľ zároveň odovzdá Zhotoviteľovi všetky rozhodnutia (a prípadne iné akty) orgánov verejnej moci potrebné pre zhotovenie Diela, ktoré má k dispozícii a to aj tie, ktoré neboli súčasťou Zadávacjej dokumentácie. V prípade, ak Objednávateľ do dňa podpisu tejto Zmluvy neodovzdá Zhotoviteľovi všetky potrebné rozhodnutia (a prípadne iné akty) orgánov verejnej moci potrebné pre zhotovenie Diela, zaväzuje sa mu ich odovzdať bez zbytočného odkladu po ich získaní.
- 6.3 Pokiaľ sa Zhotoviteľ nedostaví v určený deň a čas na odovzdanie staveniska, resp. pokiaľ sa Zhotoviteľ zúčastní odovzdávania staveniska, ale odmietne stavenisko prevziať, je Objednávateľ oprávnený podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska sám, pričom v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska vyznačí skutočnosť, že Zhotoviteľ sa na odovzdaní Staveniska nezúčastnil, alebo ho odmietol prevziať. Objednávateľ protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska podpíše a následne jedno vyhotovenie protokolu doručí Zhotoviteľovi.
- 6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska podľa

tejto Zmluvy sa považuje stavenisko za odovzdané a prevzaté. Protokol musí byť okrem štatutára Objednávateľa a Zhotoviteľa podpísaný technickým dozorom Objednávateľa i stavbyvedúcim za Zhotoviteľa. Inak sa dielo považuje za neodovzdané.

- 6.5 Odo dňa odovzdania staveniska Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy až do odovzdania Diela v súlade s touto Zmluvou je Zhotoviteľ povinný zabezpečovať primeraným spôsobom ochranu a údržbu vykonanej časti Diela, materiálov a technológií a tiež aj iných vnesených alebo uložených vecí nachádzajúcich sa na stavenisku pred vznikom akejkoľvek škody.
- 6.6 Objednávateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo uložených na stavenisku, vrátane vecí, ktoré boli pri vykonávaní Diela už zabudované alebo spracované. Uvedené obdobie platí aj v prípade likvidácie zariadenia staveniska po termíne odovzdania Diela Objednávateľovi, a to až do úplného ukončenia prác Zhotoviteľa a vo vzťahu k dotknutej časti Diela.
- 6.7 Zhotoviteľ zabezpečí počas zhotovovania Diela na svoje náklady smerové a výškové vytýčenie stavby a označenie hraníc staveniska. Zhotoviteľ ďalej na svoje náklady zabezpečí vhodným spôsobom vyznačenie podzemných inžinierskych sietí aj nadzemných inžinierskych sietí na stavenisku počas celej doby zhotovovania Diela, ak je to potrebné. Zhotoviteľ zodpovedá za presnosť vytyčovania a zamerania svojich prác a za nápravu chýb, zavinených nepresným vytýčením, zrealizovaných na jeho vlastné náklady.

Článok VII.

PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 7.1 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo.
- 7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude zhotovovať Dielo s odbornou starostlivosťou a že Dielo bude spĺňať kvalitatívne požiadavky stanovené touto Zmluvou, platnými normami STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetky platné normy STN sa stávajú týmto ustanovením záväzné pre zhotovenie Diela podľa tejto Zmluvy.
- 7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie všetkých bezpečnostných postupov pri zhotovovaní Diela stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä za bezpečnosť práce, ochranu zdravia a dodržiavanie protipožiarnej ochrany pri realizácii Diela v súlade so všeobecne platnými bezpečnostnými, hygienickými a protipožiarňami predpismi
- 7.4 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho vykonávania a zabezpečiť hotové časti Diela tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich odovzdania Objednávateľovi.
- 7.5 Zhotoviteľ je povinný zhotovovať Dielo aj podľa pokynov vydaných technickým dozorom Objednávateľa a/alebo inou Objednávateľom splnomocnenou osobou a v súlade s podmienkami a požiadavkami vyplývajúcimi:
 - 7.5.1 z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane technických predpisov, z konštrukčných a technologických štandardov, pri dodržaní riadnych technologických postupov, pričom v prípade technických noriem sa musia rešpektovať požiadavky účinné v čase právoplatnosti príslušného stavebného povolenia, resp. overenia príslušnej projektovej dokumentácie stavebným úradom, ak technická norma alebo technický predpis neustanovujú inak; prísnejšie podmienky a požiadavky uvedené v Zadávacíj dokumentácii majú vždy prednosť;
 - 7.5.2 z rozhodnutí, vyjadrení a obdobných aktov príslušných orgánov verejnej moci týkajúcich

sa Diela v prípade, ak tieto neboli súčasťou Zadávaciej dokumentácie a Objednávateľ ich odovzdal Zhotoviteľovi alebo o nich Zhotoviteľa preukázateľne inak informoval, najmä v súlade s príslušným právoplatným stavebným povolením.

- 7.6 Vedenie uskutočňovania Diela podľa tejto Zmluvy vykonáva Zhotoviteľom poverený stavbyvedúci uvedený v bode 1.8 tejto Zmluvy.
- 7.6.1 Úlohou stavbyvedúceho je organizovať, riadiť a koordinovať stavebné práce a iné činnosti pri zhotovovaní Diela. Stavbyvedúci bude prijímať v zastúpení Zhotoviteľa pokyny od osôb zastupujúcich Objednávateľa, s výnimkou pokynov, ktorými by došlo alebo mohlo dôjsť k zmene alebo doplneniu dohodnutých podmienok podľa tejto Zmluvy, vrátane zmeny Diela.
- 7.6.2 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný a zúčastňovať sa kontrolných dní stavby. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.
- 7.6.3 Stavbyvedúci môže byť odvolaný alebo nahradený inou odborne spôsobilou osobou len po predbežnom prerokovaní s Objednávateľom. Ak o to Objednávateľ dôvodne požiada, Zhotoviteľ bezodkladne stavbyvedúceho odvolá a zároveň ho bezodkladne, najneskôr však do desiatich (10) pracovných dní nahradí inou odborne spôsobilou osobou a v rovnakej lehote zašle Objednávateľovi písomnú správu, v ktorej uvedie údaje nového stavbyvedúceho v rozsahu podľa bodu 1.7 tejto Zmluvy. Odborná spôsobilosť nového stavbyvedúceho musí spĺňať minimálnu úroveň určenú Objednávateľom v procese verejného obstarávania, ak sa uplatňovala, čo je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi hodnoverne preukázať.
- 7.6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby stavbyvedúci bol na stavenisku prítomný podľa potreby tak, aby mohli byť riadne vykonávané všetky činnosti, ktoré má stavbyvedúci vykonávať podľa tejto Zmluvy alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov; počas vykonávania stavebných prác na Diele, ak o to Objednávateľ a/alebo technický dozor a/alebo iná Objednávateľom splnomocnená osoba požiada, musí byť stavbyvedúci na stavenisku prítomný v dohodnutom termíne, inak bezodkladne po požiadaní, najneskôr však do 24 hodín. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje zabezpečiť, aby kedykoľvek počas vykonávania stavebných prác na Diele bol stavbyvedúci pre Objednávateľa (technický dozor) telefonicky dostupný.
- 7.6.5 Počas vykonávania stavebných prác na Diele v prípade neprítomnosti stavbyvedúceho môže byť stavbyvedúci zastúpený Zhotoviteľom poverenou odborne spôsobilou osobou - zástupcom stavbyvedúceho; dojednania tejto Zmluvy týkajúce sa stavbyvedúceho sa na zástupcu stavbyvedúceho použijú obdobne.
- 7.6.6 V prípade, ak Objednávateľ, technický dozor Objednávateľa a/alebo iná Objednávateľom splnomocnená osoba zistí neprítomnosť stavbyvedúceho na stavenisku v rozpore s dojednaniami podľa tejto Zmluvy, má právo vykonávanie všetkých prác ihneď prerušiť. Zhotoviteľ nemá v takom prípade nárok na úhradu vynaložených nákladov spojených s prerušením zhotovovania Diela a ani na akékoľvek odškodnenie, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
- 7.7 Od zahájenia stavebných prác na Diele až do skončenia stavebných prác je Zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Do stavebného denníka bude Zhotoviteľ, resp. stavbyvedúci zaznamenávať

všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku tak, aby bolo možné jednoznačne identifikovať, ktorej časti Diela sa zápis týka a aký rozsah prác bol v daný deň vykonaný. Objednávateľ a/alebo technický dozor a/alebo iná Objednávateľom splnomocnená osoba je oprávnený pripájať k zápisom svoje stanoviská a robiť ďalšie zápisy, ktoré súvisia s plnením predmetu tejto Zmluvy, hlavne použitie materiálov a stavebných postupov. Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi vykonávanie týchto zápisov v stavebnom denníku, rešpektovať ich a je oprávnený pripájať k nim svoje vyjadrenia v lehote najneskôr do 3 dní odo dňa vykonania zápisu zo strany Objednávateľa alebo iných ním poverených osôb.

7.8 Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady:

- 7.8.1 udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, priebežne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté pri vykonávaní Diela a to v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi;
- 7.8.2 zabezpečovať na stavenisku, resp. na mieste na to určenom Objednávateľom vhodným spôsobom skladovanie odpadu, ktorý vznikne v súvislosti s jeho činnosťou podľa tejto Zmluvy, a tiež priebežne zabezpečovať zo staveniska odvoz a likvidáciu tohto odpadu;
- 7.8.3 bezodkladne odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia komunikácií a priestranstiev, ku ktorým dôjde činnosťou v súvislosti s prácami Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy a to v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi;
- 7.8.4 zabezpečiť označenie staveniska podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov;
- 7.8.5 vykonávať fotodokumentáciu o priebehu vykonávania prác na Diele, ktorou sa zaznamenávajú zmeny a postup prác pri zhotovovaní Diela v takých intervaloch, ktoré umožňujú vizuálne zachytenie všetkých prác vykonaných na Diele, ako aj pracovných postupov a dodávok materiálov, technických zariadení, presunov hmôt, tak ako sú tieto evidované v stavebnom denníku a taktiež Diela samotného. Fotodokumentáciu odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi mesačne za vykonané práce v danom mesiaci, pri fakturácii odovzdá fotodokumentáciu v súčinnosti so súpisom skutočne vykonaných prác podľa Oceneného výkazu výmer, a to v elektronickej podobe na nosiči. V prípade fotografií detailov sa vyžaduje, aby bolo na zábere zachytené aj meracie zariadenie (meter, vodováha, nivelačná geodetická lata a pod.) za účelom jednoznačného preukázania prevedenia stavebnej činnosti (napr. hĺbka výkopu a podobne). Fotodokumentácia musí byť vyhotovená v primeranom rozlíšení.
- 7.8.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali Dielo podľa tejto Zmluvy.
- 7.8.7 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu ustanovenom zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalšími osobitnými predpismi vzťahujúcimi sa na predmet Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady vybaviť zamestnancov ochrannými pracovnými pomôckami.
- 7.8.8 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vzťahu k svojim

zamestnancom a pracovníkom dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov, a to najmä, avšak nie výlučne, zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7.8.9 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarom určené zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva.

7.9 Technický dozor je osoba určená Objednávateľom na zabezpečovanie organizácie a riadenia činností týkajúcich sa vykonávania Diela podľa tejto Zmluvy, ktorý je oprávnený najmä:

7.9.1 zúčastniť sa odovzdania a prevzatia staveniska;

7.9.2 vydávať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa tejto Zmluvy, zápisom v stavebnom denníku alebo písomným pokynom. Ak Zhotoviteľ považuje pokyny technického dozoru za neoprávnené, neúčelné alebo v rozpore s príslušnými technickými normami, uplatní svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku;

7.9.3 vykonávať technickú, vecnú, cenovú, Zmluvnú kontrolu činností Zhotoviteľa počas uskutočňovania Diela;

7.9.4 kontrolovať plnenie termínov na odstránenie väd a nedorobkov a potvrdiť ich odstránenie;

7.9.5 sledovať Harmonogram zhotovovania Diela a dodržiavanie iných termínov;

7.9.6 v spolupráci s projektantom sledovať spôsob a postup výstavby, či sa Dielo uskutočňuje podľa schválenej projektovej dokumentácie a podľa stavebného povolenia;

7.9.7 kontrolovať vykonávanie predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií, technických zariadení a prác v rámci kontrolných a skúšobných plánov, kontrolovať ich výsledky a vyžadovať predloženie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok;

7.9.8 kontrolovať dodržiavanie odporúčaných technologických postupov, a do stavebného denníka vykonávať zápisy o odchýlkach a vyžadovať ich nápravu;

7.9.9 sledovať vedenie stavebného denníka;

7.9.10 kontrolovať vecnú a cenovú správnosť podkladov a platobných dokladov, aby sa Objednávateľovi účtovali len tie práce a dodávky, ktoré boli skutočne zrealizované;

7.9.11 sledovať, či sa práce vykonávajú podľa platných technických noriem a predpísaných technologických predpisov a sledovať dodržiavanie Zmluvy.

7.10 Okrem činností uvedených v bode 7.9 a násl. technický dozor Objednávateľa je oprávnený vykonávať aj ďalšie činnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto Zmluvy. Ak Objednávateľ určí pre vykonávanie technického dozoru viac osôb s rôznym rozsahom oprávnení, oznámi Zhotoviteľovi rozsah oprávnení zverených konkrétnej osobe.

7.11 Objednávateľ, ako aj technický dozor Objednávateľa sú oprávnení kontrolovať spôsob vykonávania Diela. Za účelom uskutočnenia kontroly majú tieto osoby právo požadovať kedykoľvek prístup na stavenisko. Kontrola sa môže vykonávať nasledovne:

7.11.1 na určitom stupni zhotovovania Diela prostredníctvom technického dozoru, a to vždy pred zakrytím niektorej práce (vrátane prác, ktoré sa stanú neprístupnými) pri zhotovovaní Diela; na kontrolu podľa tohto bodu je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa

a/alebo technický dozor pozvať najneskôr tri (3) pracovné dni pred kontrolou, a to aj zápisom v stavebnom denníku. Ku kontrole zakrývaných prác predloží Zhotoviteľ všetky výsledky o vykonaných potrebných skúškach prác, kvality použitých materiálov, certifikáty a atesty. Ak sa Objednávateľom určená osoba a/alebo technický dozor bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví ku kontrole, a to ani v náhradnom termíne, ktorý bude taktiež zapísaný v stavebnom denníku a ktorý nesmie byť kratší ako 24 hodín po riadnom termíne kontroly, je Zhotoviteľ po zhotovení fotodokumentácie, ktorá bude tvoriť prílohu súpisu prác, oprávnený dotknuté práce zakryť; Zhotoviteľ tým nie je zbavený zodpovednosti za prípadné vady takýchto zakrytých prác;

- 7.11.2 vo forme kontrolných dní, a to minimálne jedenkrát počas 2 týždňov alebo individuálne podľa potreby. Kontrolné dni budú zvolávané technickým dozorom za účasti Zhotoviteľa; kontrolných dní sa môžu zúčastniť aj iné osoby určené Objednávateľom a technickým dozorom alebo s ich súhlasom. Zhotoviteľ je povinný zaistiť na tieto kontrolné dni účasť stavbyvedúceho. Technický dozor vyhotoví záznam z kontrolného dňa, ktorý doručí všetkým účastníkom
- 7.12 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä:
- a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e. Osoby prizvané orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.
- 7.13 Zhotoviteľ je bezodkladne povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou, overovaním na mieste v zmysle Správy z kontroly v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly a zároveň zaslať objednávateľovi informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení.
- 7.14 Ak má Zhotoviteľ povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, musí byť v ňom zapísaný aspoň po dobu trvania Zmluvy. Výpis z registra partnerov verejného sektora ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy tvorí prílohu č. 4 tejto Zmluvy.

Článok VIII. SUBDODÁVATELIA

- 8.1 Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť realizáciu časti Diela alebo vybraných prác prostredníctvom tretích osôb (ďalej aj ako „subdodávatelia“).
- 8.2 Zoznam subdodávateľov a ich označenie v súlade so Zákon o verejnom obstarávaní tvorí prílohu č. 3 tejto Zmluvy.
- 8.3 V prípade vykonávania diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá Zhotoviteľ Objednávateľovi za splnenie záväzku vykonať Dielo riadne a včas akoby Dielo vykonával sám.

- 8.4 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať ustanovenia Zákon o verejnom obstarávaní upravujúce využitie a zmenu subdodávateľov, najmä je Zhotoviteľ povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela a splniť si aj všetky ďalšie povinnosti vyplývajúce najmä z ust. § 41 cit. zákona. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
- 8.5 V prípade ak má Zhotoviteľ zámer vykonať realizáciu časti Diela novým subdodávateľom alebo zmeniť pôvodného subdodávateľa uvedeného v zozname subdodávateľov v zmysle prílohu č. 3 tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi na schválenie každého nového navrhovaného subdodávateľa. Súčasťou takejto žiadosti musí byť najmä označenie navrhovaného subdodávateľa, vymedzenie rozsahu plnenia, ktoré bude pre Zhotoviteľa realizovať, ako aj všetky ďalšie údaje a doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa Zákona o verejnom obstarávaní a podľa tejto Zmluvy.
- 8.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu Objednávateľa previesť svoje práva a záväzky podľa tejto Zmluvy na nového subdodávateľa.
- 8.7 Objednávateľ si vyhradzuje právo na posúdenie a schválenie nastúpenia nového subdodávateľa alebo nahradenia pôvodného subdodávateľa novým subdodávateľom.
- 8.8 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosti týkajúce sa nahradenia pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenia nového subdodávateľa, Objednávateľ je oprávnený nahradenie pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenie nového subdodávateľa neschváliť. V prípade, ak Zhotoviteľ využije na realizáciu časti Diela subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v zozname subdodávateľov v zmysle prílohu č. 3 tejto Zmluvy, takéto jeho konanie sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy.
- 8.9 Zhotoviteľ je povinný vysporiadať všetky svoje záväzky voči subdodávateľom tak, aby mohol Objednávateľ riadne užívať Dielo zhotovené podľa tejto Zmluvy.
- 8.10 Povinnosť podľa bodu 7.13 Zmluvy sa vzťahuje aj na subdodávateľov. Za dodržanie tejto povinnosti zodpovedá Zhotoviteľ.

Článok IX.

ODOVZDANIE A PREZATIE DIELA

- 9.1 Povinnosť Zhotoviteľa vykonať Dielo bude splnená jeho riadnym ukončením a odovzdaním Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy, vrátane úspešného vykonania všetkých skúšok dohodnutých Zmluvnými stranami alebo vyžadovaných príslušnými technickými a inými právnymi predpismi.
- 9.2 Dielo sa považuje za odovzdané až na základe protokolu o prevzatí Diela podpísaného Objednávateľom alebo inou Objednávateľom splnomocnenou osobou.
- 9.3 Zhotoviteľ je povinný v primeranom čase vopred vyzvať Objednávateľa na vykonanie spoločnej predbežnej prehliadky Diela, aby sa táto uskutočnila najneskôr pätnásť (15) dní pred termínom ukončenia Diela. O vykonaní predbežnej prehliadky Diela spíšu Zmluvné strany protokol, v ktorom uvedú najmä:
- a) popis prehliadaného Diela,
 - b) zhodnotenie kvality ukončených častí Diela a súpis zistených väd a nedorobkov, spolu s určením termínu odstránenia každej/každého z nich,
 - c) iné skutočnosti, ktorých vyznačenie požaduje niektorá zo Zmluvných strán,

- d) dátum a miesto vyhotovenia protokolu a podpisy zúčastnených osôb.
- Zmluvné strany berú na vedomie, že podpísanie protokolu o predbežnej prehliadke Diela sa nepovažuje za odovzdanie Diela Objednávateľovi ani za potvrdenie uskutočnenia Diela.
- 9.4 Bezodkladne po ukončení realizácie Diela je Zhotoviteľ povinný vyzvať Objednávateľa na prevzatie Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Dielo Objednávateľovi bez väd. Odovzdanie Diela sa uskutoční na mieste zhotovovania Diela, v čase uvedenom vo výzve, nie však skôr ako päť (5) pracovných dní od doručenia tejto výzvy.
- 9.5 Objednávateľ je povinný prevziať Dielo v zmysle bodu 9.4 tejto Zmluvy iba v prípade, že:
- 9.5.1 neboli zistené žiadne vady Diela, resp. jeho časti; to sa netýka výskytu drobných väd, ktoré nemajú vplyv na celkovú funkčnosť Diela a jeho riadne užívanie na účel, na ktorý je Dielo určené;
 - 9.5.2 Dielo bolo vykonané v súlade s podmienkami a požiadavkami podľa tejto Zmluvy;
 - 9.5.3 Zhotoviteľ zabezpečil vydanie všetkých potrebných protokolov, atestov a certifikátov konštrukcií, zariadení a použitých stavebných výrobkov a iných materiálov;
 - 9.5.4 Zhotoviteľ spolu s Dielom odovzdáva Objednávateľovi aj všetku relevantnú dokumentáciu súvisiacu s vykonaním Diela;
 - 9.5.5 bola vykonaná predbežná prehliadka Diela v zmysle bodu 9.3 tejto Zmluvy.
- 9.6 Zhotoviteľ je pri odovzdávaní Diela povinný odovzdať Objednávateľovi všetky doklady súvisiace s vykonaním Diela (v originálnom vyhotovení alebo úradne osvedčené fotokópie), pokiaľ už neboli Objednávateľovi preukázateľne odovzdané, a to predovšetkým
- a) dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela, vrátane fotodokumentácie o priebehu stavebných prác v zmysle bodu 7.8.5 tejto Zmluvy
 - b) protokoly, atesty, certifikáty a záručné listy vzťahujúce sa na konštrukcie, zariadenia a materiály použité pri zhotovovaní Diela;
 - c) návody na použitie a obsluhu nainštalovaných zariadení ako aj samotného Diela v slovenskom jazyku,
 - d) stavebný denník,
 - e) revízie a kontroly,
 - f) protokoly a správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok Diela, resp. jeho časti – bez závad,
 - g) ďalšie dokumenty, ktoré sú potrebné ku kolaudácii Diela a vydaniu povolenia na trvalé užívanie Diela
- 9.7 O odovzdaní a prevzatí Diela, resp. jeho časti spíšu Zmluvné strany protokol. Obsahové náležitosti protokolu určuje vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 83/2008 Z. z, ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z.. Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu.
- 9.8 V prípade, ak pri odovzdávaní a prevzatí Diela budú zistené akékoľvek vady a/alebo nedorobky (aj drobné, nepodstatné, nebrániace bezpečnému a spoľahlivému užívaniu Diela) Zmluvné strany sa dohodnú na spôsobe a termínoch ich odstránenia Zhotoviteľom. O tejto skutočnosti vyhotovia zápis v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela. Pre prípad, že Zmluvné strany nedospejú k spoločnej dohode o termíne odstránenia väd Diela platí, že Zhotoviteľ je povinný vady Diela odstrániť najneskôr do 30 dní od ich zistenia. Náklady na odstránenie zistených väd Diela, vrátane nedostatkov v kvalite Diela, znáša Zhotoviteľ.

- 9.9 V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni zistené vady v zmysle bodu 9.8 tejto Zmluvy, Objednávateľ má právo zabezpečiť ich odstránenie a to na náklady Zhotoviteľa .
- 9.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypratať stavenisko a jeho zariadenie a uviesť ho do náležitého stavu do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa konečného odovzdania Diela ako celku Objednávateľovi na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu.

Článok X

VLASTNÍCTVO A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA DIELE

- 10.1 Vlastníkom predmetu Diela vrátane jeho zhotovených častí je Objednávateľ.
- 10.2 Od prevzatia staveniska od Objednávateľa až do protokolárneho odovzdania Diela, znáša Zhotoviteľ nebezpečenstvo škody na Diele, a to aj v prípade škody na Diele, ktoré spočíva vo vykonaní údržby, opravy alebo úpravy.
- 10.3 Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa až okamihom protokolárneho odovzdania Diela ako celku.

Článok XI

POISTENIE A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

- 11.1 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť Dielo proti krádeži a poškodeniu a poistiť ho proti vzniku škody v dobe plnenia Zmluvy až do protokolárneho odovzdania Diela.
- 11.2 Poistná zmluva podľa bodu 11.1 Zmluvy musí kryť všetky škody alebo straty vzniknuté Objednávateľovi alebo tretím osobám odo dňa začatia prác na stavenisku až do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednosť Zhotoviteľa počas záručnej doby a za stratu alebo škodu spôsobenú Zhotoviteľom počas plnenia akýchkoľvek záväzkov podľa tejto Zmluvy vrátane odstraňovania väd, ktoré sa na Diele prejavujú v záručnej dobe.
- 11.3 Ak nastane akákoľvek strata alebo poškodenie Diela, alebo akejkoľvek jeho časti, materiálov alebo zariadení počas obdobia, v ktorom je Zhotoviteľ povinný sa o ne starať, a to z akýchkoľvek dôvodov, je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady nahradiť takúto škodu tak, aby Dielo vyhovovalo v každom ohľade ustanoveniam tejto Zmluvy.
- 11.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje uzavrieť poistnú zmluvu podľa tejto Zmluvy v takom znení, v zmysle ktorého budú všetky poistné plnenia, na ktoré môže v budúcnosti vzniknúť nárok, vyplatené poisťovňou v celom rozsahu priamo Objednávateľovi.
- 11.5 Zhotoviteľ je povinný odškodniť Objednávateľa za všetky škody a nároky súvisiace so stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku /iného než Dielo/, súvisiace s úmrtím alebo zranením akejkoľvek osoby, ku ktorým došlo následkom výstavby a dokončenia Diela a odstraňovania väd Diela a voči všetkým nárokom na náhradu škody, súdnym konaniam, nákladom, poplatkom a výdavkom, ktoré v súvislosti s tým vzniknú.
- 11.6 Uzatvorenie poistnej zmluvy v znení zohľadňujúcom ustanovenie bodu 11.5 nezabavuje Zhotoviteľa povinnosti nahradiť Objednávateľovi celkovú škodu spôsobenú poistnou udalosťou na Diele alebo iných veciach, ak príslušná poisťovňa poskytne poistné plnenie, ktoré nekryje spôsobenú škodu vo výške preukázateľne vynaložených nákladov na navrátenie do pôvodného stavu Diela alebo iných vecí alebo poistné plnenie neposkytne vôbec.
- 11.7 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť Objednávateľovi platné poistné

- zmluvy podľa tejto Zmluvy a potvrdenky o platbách poistného. V prípade, ak Zhotoviteľ v stanovenom termíne poistné zmluvy nepredloží, Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť
- 11.8 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť dohodnúť a udržiavať v platnosti akékoľvek poistenie požadované touto Zmluvou alebo nepredloží Objednávateľovi doklad o poistení podľa tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000 eur (slovom tisíc eur) bez DPH za každé jednotlivé porušenie; nárok na náhradu škody Objednávateľa a právo odstúpiť od Zmluvy tým nie sú dotknuté.
- 11.9 Ak Zhotoviteľ nedodrží podmienky stanovené poistnými zmluvami uzatvorenými v súlade s touto Zmluvou, musí odškodniť Objednávateľa za všetky škody a nároky, ktoré mu vzniknú následkom nedodržania týchto podmienok.
- 11.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy na úseku bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)
- 11.10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä
- a) dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na pracovisku,
 - b) vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podľa profesií, činností a rizík na pracovisku Objednávateľa,
 - c) minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie stavby najmä hlučnosť, prašnosť, emisie a imisie exhalátov zo spaľovacích motorov.
- 11.10.2 Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov Objednávateľa alebo ďalších osôb, a ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov.
- 11.10.3 Zhotoviteľ si je vedomý, že podľa ustanovenia § 421a Občianskeho zákonníka, zodpovedá aj za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo inej veci, ktorá bola použitá pri plnení záväzku a tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.
- 11.10.4 Osoby vykonávajúce stavebný dozor sú povinné a oprávnené dozerať na dodržiavanie predpisov o bezpečnosti pri práci, o požiarnej ochrane, predpisov o ochrane životného prostredia a žiadať Zhotoviteľa o odstránenie zistených nedostatkov.
- 11.10.5 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie pracovnoprávných predpisov a s nimi súvisiacich predpisov, najmä Zákonníka práce a právnych predpisov upravujúcich zamestnávanie cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti.

Článok XII

ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA

- 12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je v čase jeho odovzdania bez akýchkoľvek väd, má vlastnosti dohodnuté v Zmluve, spĺňa projektované technické, ekonomické a kvalitatívne parametre a že zodpovedá technickým normám a všeobecne záväzným právnym predpisom.
- 12.2 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záruku, že Dielo bude počas záručnej doby podľa tejto Zmluvy bez akýchkoľvek väd, bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve a prevádzkovú

spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebovaniu bežným užívaním.

- 12.3 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záručnú dobu na Dielo v dĺžke šesťdesiat (60) mesiacov, ktorá začína plynúť dňom riadneho odovzdania Diela. Na zariadenia a technológie, ktoré sú súčasťou Diela, platí záručná doba poskytnutá ich výrobcom alebo dodávateľom, min. však 24 mesiacov. Pre tie časti Diela, na ktorých boli zistené vady a nedorobky pri odovzdávaní a preberaní Diela, začína plynúť záručná doba dňom ich úplného odstránenia.
- 12.4 Vady Diela zistené v záručnej dobe Objednávateľom, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, je Objednávateľ povinný písomne uplatniť u Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil, najneskôr však do uplynutia záručnej doby. V písomnom reklamačnom oznámení Objednávateľ uvedie popis väd a eventuálne aj spôsob, akým ich požaduje odstrániť.
- 12.5 Reklamované vady Diela je Zhotoviteľ povinný odstrániť bezodplatne.
- 12.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v každom konkrétnom prípade riadne reklamovanú vadu odstráni spôsobom a v termíne dohodnutom s Objednávateľom. Pokiaľ nebude dohodnuté inak Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním reklamovaných väd bez zbytočného odkladu po doručení reklamácie. Vady sa Zhotoviteľ zaväzuje odstrániť podľa písomnej dohody a v závislosti od charakteru konkrétnej vady, vždy však v čo možno najkratšom čase, najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.
- 12.7 Pokiaľ Zhotoviteľ riadne reklamované vady neodstráni v dohodnutej lehote, má Objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady Zhotoviteľa.
- 12.8 Za vady Diela, ktoré Zhotoviteľ pred Objednávateľom zámerne skryl a nejde o vady, ktoré sú dôsledkom skutočností, o ktorých Objednávateľ vedel alebo musel vedieť v čase odovzdania Diela, Zhotoviteľ zodpovedá bez ohľadu na to, kedy boli tieto vady Objednávateľom oznámené Zhotoviteľovi.
- 12.9 Ak Zhotoviteľ odstráni vadnú časť Diela opravou, výmenou alebo dodaním chýbajúcej veci, za prípadné ďalšie vady dotknutej časti Diela zodpovedá za rovnakých podmienok ako za vady pôvodnej vadnej časti Diela.
- 12.10 O odstránení reklamovaných väd bude Zmluvnými stranami písaný protokol.

Článok XIII SANKCIE

- 13.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s dokončením Diela v konečnom termíne podľa Harmonogramu a jeho odovzdaním Objednávateľovi, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny Diela bez DPH za každý začatý deň omeškania.
- 13.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s dokončením ktorejkoľvek časti Diela v termíne podľa Harmonogramu, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z celkovej ceny Diela bez DPH za každý začatý deň omeškania.
- 13.3 V prípade, ak Zhotoviteľ bez písomného súhlasu Objednávateľa poruší podmienky vykonania Diela, najmä nedodrží projektovú dokumentáciu Diela, použije iný stavebný materiál, iné stavebné postupy, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000 eur (slovom tisíc eur) bez DPH za každé takéto porušenie Zmluvy.
- 13.4 V prípade, ak Zhotoviteľ vykonáva Dielo prostredníctvom subdodávateľa v rozpore s článkom VIII tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000



- eur (slovom tisíc eur) bez DPH za každé takéto porušenie Zmluvy.
- 13.5 V prípade akéhokoľvek porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30 eur (slovom tridsať eur) bez DPH za každé takéto porušenie Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovená osobitná výška.
- 13.6 V prípade, ak Zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ poruší povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle bodov 7.13 a 8.10 Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000 eur (slovom tisíc eur) bez DPH za každé takéto porušenie Zmluvy.
- 13.7 V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni riadne reklamované vady v lehote v zmysle bodu 12.6. Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30 eur (slovom tridsať eur) bez DPH za každý začatý deň omeškania.
- 13.8 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplacením ceny za Dielo za splnenia platobných podmienok podľa článku V tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený požadovať úrok z omeškania vo výške podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 13.9 Uplatnením sankčných postihov zo strany Objednávateľa voči Zhotoviteľovi nezaniká povinnosť Zhotoviteľa nahradiť Objednávateľovi všetky škody, ktoré mu vzniknú v súvislosti porušením povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy a/alebo ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 13.10 Zaplacením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody prevyšujúci výšku zmluvnej pokuty.
- 13.11 Zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve sa stávajú splatnými do 15 dní po tom, čo bude povinnej Zmluvnej strane doručená písomná výzva na zaplatenie zmluvnej pokuty oprávnenou Zmluvnou stranou.
- 13.12 Objednávateľ je oprávnený započítať jednostranným úkonom svoje nároky z titulu zmluvných pokút voči všetkým pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.

Článok XIV

Osobitné podmienky plnenia zmluvy – sociálne hľadisko

- 14.1 V súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 ZVO a ustanoveniami § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) sa zmluvné strany dohodli, že počas doby plnenia tejto zmluvy bude zhotoviteľ realizovať pre ľudí znevýhodnených na trhu práce dočasné vyrovnávacie opatrenia.
- 14.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ako dodávateľ predmetnej zákazky zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby, počas celej doby realizácie diela, ktoré sú zdravotne znevýhodnené alebo sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby,
- 14.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázať splnenie povinnosti o zamestnaní minimálne dvoch osôb spĺňajúcich uvedené podmienky podľa článku 14.2 pred podpisom zmluvy, a to predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a podobne, vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie, potvrdenia z príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, súhlasov uchádzačov o zamestnanie so spracovaním osobných údajov a pod.).
- 14.4 Splnenie povinnosti podľa tohto článku zmluvy je zhotoviteľ povinný preukázať objednávatelovi. Povinnosti zhotoviteľa podľa predpisov o ochrane osobných údajov týmto nie sú dotknuté.

- 14.5 Opakované porušenie povinností podľa tohto článku zmluvy zo strany zhotoviteľa, resp. nenapravenie porušenia tohto článku zmluvy zhotoviteľom i napriek písomnej výzve objednávateľa je dôvodom pre odstúpenie od zmluvy pre podstatné porušenie povinností zhotoviteľa.

Článok XV UKONČENIE ZMLUVY

- 15.1 Táto Zmluva sa môže ukončiť:
- 15.1.1 splnením záväzkov vyplývajúcim Zmluvným stranám z tejto Zmluvy,
 - 15.1.2 písomnou dohodou Zmluvných strán,
 - 15.1.3 odstúpením od Zmluvy.
- 15.2 V prípade zániku Zmluvy písomnou dohodou Zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. V dohode sa upravia aj vzájomné nároky Zmluvných strán vzniknuté z plnenia Zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.
- 15.3 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade ak:
- 15.3.1 Objednávateľ podstatným spôsobom (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) poruší ktorúkoľvek povinnosť podľa tejto Zmluvy;
- 15.3.2 z ďalších dôvodov ustanovených zákonom alebo dohodnutých v tejto Zmluve.
- 15.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade ak:
- 15.4.1 nedošlo k plneniu zo Zmluvy medzi Zmluvnými stranami,
 - 15.4.2 výsledky kontroly procesu verejného obstarávania a/alebo finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa neumožňujú financovanie projektu zo zdrojov Európskej únie (EÚ) a štátneho rozpočtu (ŠR) z Plánu obnovy a odolnosti,
 - 15.4.3 Zhotoviteľ bezdôvodne neprevzal stavenisko,
 - 15.4.4 Zhotoviteľ sa dostal do omeškania s vykonaním Diela alebo niektorého z jeho častí podľa Harmonogramu o viac ako 15 pracovných dní,
 - 15.4.5 Zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovenia Diela, ktoré boli stanovené touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami,
 - 15.4.6 Zhotoviteľ v dôsledku platobnej neschopnosti neuhradí platby svojim subdodávateľom,
 - 15.4.7 dôjde k ukončeniu financovania z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na základe kontroly,
 - 15.4.8 Zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ poruší povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle bodov 7.14 a 8.10 Zmluvy,
 - 15.4.9 Zhotoviteľ vykonáva Dielo prostredníctvom subdodávateľa v rozpore s článkom VIII tejto Zmluvy,
 - 15.4.10 Zhotoviteľ je v likvidácii, voči Zhotoviteľovi bolo začaté konkurzné konanie,
 - 15.4.11 Zhotoviteľ poruší akúkoľvek povinnosť podľa tejto Zmluvy, ktorá sa považuje za podstatnú,
 - 15.4.12 z ďalších dôvodov ustanovených zákonom alebo dohodnutých v tejto Zmluve.
- 15.5 Odstúpenie od Zmluvy musí byť vykonané písomne a nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia

druhej Zmluvnej strane.

15.6 Po odstúpení od zmluvy je Zhotoviteľ povinný:

- 15.6.1 vykonať všetky potrebné opatrenia za účelom zabránenia škody hrozacej Objednávateľovi v súvislosti s ukončením realizácie Diela Zhotoviteľom,
- 15.6.2 odovzdať Objednávateľovi všetku dokumentáciu súvisiacu s dokončenou časťou Diela, ako aj podklady, ktoré sú potrebné na dokončenie Diela,
- 15.6.3 vypratať stavenisko v lehote podľa bodu 9.10 tejto Zmluvy, ktorá sa počíta od účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
- 15.6.4 písomne informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie Diela.

Článok XVI

OSOBITNÉ USTANOVENIA A DORUČOVANIE

- 16.1 Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých právne významných skutočnostiach, ktoré môžu mať významný vplyv na plnenie povinností touto Zmluvou ako aj pre realizáciu predmetu Zmluvy.
- 16.2 Ak sa kedykoľvek Zmluvným stranám stane známa okolnosť, ktorá môže byť podnetom pre neplnenie ktorejkoľvek podmienky vymedzenej v Zmluve, táto Zmluvná strana je povinná poslať okamžite písomnú správu druhej Zmluvnej strane, špecifikujúcu podrobnosti týchto okolností a Zmluvné strany sa zaväzujú pokračovať v spolupráci tak, aby zabezpečili riadne plnenie Zmluvy.
- 16.3 Pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, všetky oznámenia alebo iná komunikácia podľa alebo v súvislosti s touto Zmluvou (ďalej len „Oznámenie“) musí byť vyhotovená písomne a doručovaná druhej Zmluvnej strane prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, elektronickou poštou, osobne, na korešpondenčné údaje Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.
- 16.4 Pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, za deň alebo čas doručenia Oznámenia sa považuje:
 - 16.4.1 ak sa doručuje prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, deň prevzatia zásielky obsahujúcej Oznámenie prijímajúcou Zmluvnou stranou. Oznámenie sa považuje za doručené prijímajúcej Zmluvnej strane aj okamihom vrátenia zásielky odosielajúcej Zmluvnej strane z dôvodu „adresát neznámy“, „zásielka neprevzatá v odbernej lehote“, „adresát nezastihnutý“, „adresát požiadal o doposielanie“, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu.
 - 16.4.2 ak sa doručuje elektronickou poštou, deň alebo čas, kedy bolo odosielajúcej Zmluvnej strane doručené elektronické potvrdenie o doručení, resp. prečítaní e-mailovej správy obsahujúcej Oznámenie prijímajúcou Zmluvnou stranou.
 - 16.4.3 ak sa doručuje osobne, deň alebo čas prijatia Oznámenia prijímajúcou Zmluvnou stranou,
- 16.5 Ak sa písomnosť doručená elektronickou poštou týka odstúpenia od Zmluvy alebo okolnosti podstatnej pre plnenie tejto Zmluvy, je doručovanie voči adresátovi účinné len v prípade, ak je písomnosť doručená adresátovi aj prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa alebo osobným odovzdaním do 3 (troch) pracovných dní od doručenia písomnosti elektronickou poštou.
- 16.6 Zmluvné strany sú povinné vzájomne si písomne oznamovať každú zmenu ich identifikačných

údajov uvedených v záhlaví tejto Zmluvy, a to v lehote najneskôr 3 pracovných dní odo dňa, kedy nastala zmena niektorého z týchto údajov. V prípade, že si Zmluvná strana túto povinnosť nesplní, alebo sa dostane do omeškania s jej splnením v čase, kedy jej druhá Zmluvná strana zašle Oznámenie podľa tejto zmluvy, Zmluvná strana porušujúca túto svoju povinnosť v celom rozsahu zodpovedá za to, že sa neoboznámila s obsahom Oznámenia odosielaného podľa tejto Zmluvy a za to, že nastali účinky náhradného doručenia podľa tejto Zmluvy.

- 16.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu Objednávateľa započítať svoje pohľadávky voči pohľadávkam Objednávateľa.
- 16.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu Objednávateľa postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto Zmluvy voči Objednávateľovi tretej strane, pričom Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že uvedené obmedzenie pretrváva aj po zániku tejto Zmluvy.

Článok XVII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 17.1 Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom zástupcami Zmluvných strán. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka dohodli na odložení účinnosti tejto Zmluvy, a to po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok: (i) podpísanie Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti v rámci výzvy Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry s kódom 030I01-29-V02 , (ii) zverejnenie podpísanej Zmluvy o poskytnutí PM na webovej stránke verejného obstarávateľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od tejto Zmluvy bez udania dôvodu v nadväznosti na neposkytnutie PM z Plánu obnovy a odolnosti v rámci výzvy Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry s kódom 030I01-29-V02 , a to bez nároku Zhotoviteľa na náhradu škody.
- 17.2 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluva sa považuje za uzatvorenú, ak je platná a súčasne účinná.
- 17.3 Zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) originálnych vyhotoveniach, z ktorých 3 (tri) vyhotovenia obdrží Objednávateľ a 1 (jedno) vyhotovenie zmluvy obdrží Zhotoviteľ.
- 17.4 Zmluva sa môže dopĺňať a meniť len písomnými dodatkami, podpísanými Zmluvnými stranami iba v súlade so Zákom o verejnom obstarávaní.
- 17.5 Všetky informácie, vrátane listín a ostatnej dokumentácie týkajúcej sa tejto Zmluvy, sú považované obidvoma Zmluvnými stranami za dôverné. S výnimkou informácií vyžiadanych tretími osobami, ktorých oprávnenie vyplýva z príslušných právnych predpisov a informácií oznámených právnym a ekonomickým poradcom, žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená použiť, alebo poskytnúť informácie o predmete Diela, alebo jeho časti iným osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany.
- 17.6 Ak jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy sú alebo sa stanú úplne alebo čiastočne neplatnými alebo neúčinnými alebo ak v tejto Zmluve nejaké ustanovenia chýbajú, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Namiesto neplatného alebo chýbajúceho ustanovenia dohodnú Zmluvné strany také ustanovenia, ktoré najviac zodpovedajú zmyslu a účelu neplatného alebo chýbajúceho ustanovenia. Za tým účelom sú Zmluvné strany povinné poskytnúť si nevyhnutnú vzájomnú súčinnosť.
- 17.7 Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou, a všetky z nej zamýšľané vzťahy sa budú riadiť, interpretovať a uplatňovať podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 17.8 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vzniknuté z tejto Zmluvy, vždy najskôr vzájomným jednaním.
- 17.9 Prílohou tejto Zmluvy sú:
- Príloha č. 1: Ocenený výkaz položiek
- Príloha č. 2: Harmonogram

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 4: Výpis z registra partnerov verejného sektora

- 17.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, že Zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

Za Objednávateľa:

V Senci dňa: 25-04-2025

[Redacted signature area]

Ing. Pavol Kvál, primátor



Za Zhotoviteľa:

V Bratislave dňa: 20.4.2025

[Redacted signature area]

Ing. František Očkaják
riaditeľ závodu Bratislava
Doprastav, a.s.

[Redacted signature area]

Ing. Peter Farko
zástupca riaditeľa závodu Bratislava
Doprastav, a.s.

6

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2024_12_09_01

Stavba: Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Senci – revitalizácia a zmena organizácie dopravy Štefánikova ulica – ZŠ Mlynská v Senci, I. Etapa

JKSO:
Miesto: Senec

KS:
Dátum: 24.3.2025

Objednávateľ: Mesto Senec, Mierové námestie 8, 903 01 Senec

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Doprastav, a.s.

IČO: 31333320
IČ DPH: SK7120000206

Projektant:
2M-SK s.r.o., Okružná 477/27, 990 01 Veľký Krtíš

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
2M-SK s.r.o., Okružná 477/27, 990 01 Veľký Krtíš

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 519 005,13
DPH základná znižená	Sadzba dane 23,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	23,00%	1 519 005,13	349 371,18
	Cena s DPH v EUR		1 868 376,31

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2024 12 09 01
Stavba: Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Senci – revitalizácia a zmena organizácie dopravy Štefánikova ulica – ZŠ Mlynská v Senci, I. Etapa
Miesto: Senec
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.
Dátum: 24.03.2025
Projektant: 2M-SK s.r.o., Okružná 477/27, 990 01 Veľký Krtíš
Spracovateľ: 2M-SK s.r.o., Okružná 477/27, 990 01 Veľký Krtíš

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 519 005,13	1 868 376,31
SO 110-00	SO 110-00 Cyklokomunikácia na Štefánikovej ulici	507 120,00	623 757,60
SO 111-00	SO 111-00 Rekonštrukcia chodníkov na Štefánikovej ulici	444 167,82	546 326,42
SO 112-00	SO 112-00 Cyklokomunikácia na Mlynskej ulici	70 175,90	86 316,36
SO 113-00	SO 113-00 Rekonštrukcia chodníka na Mlynskej ulici	43 905,23	54 003,43
SO 01,02,03	SO 01,02,03 Cykloprístrešky ZŠ Mlynská	291 419,19	358 445,60
SO 102-00	SO 102-00 Rekonštrukcia miestnej cesty na Mlynskej ulici	32 905,23	40 473,43
SO 101-00	SO 101-00 Rekonštrukcia miestnej cesty na Štefánikovej ulici	129 311,76	159 053,46

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Senci – revitalizácia a zmena organizácie dopravy
Štefánikova ulica – ZŠ Mlynská v Senci, I. Etapa

Objekt:

SO 110-00 - SO 110-00 Cyklokomunikácia na Štefánikovej ulici

JKSO:

Miesto: Senec

KS:

Dátum: 24.03.2025

Objednávateľ: Mesto Senec, Mierové námestie 8, 903 01 Senec

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Doprastav, a.s.

IČO:

31333320

IČ DPH:

SK7120000206

Projektant:

2M-SK s.r.o., Okružná 477/27, 990 01 Veľký Krtíš

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

2M-SK s.r.o., Okružná 477/27, 990 01 Veľký Krtíš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

507 120,00

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

507 120,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	507 120,00	20,00%	101 424,00

Cena s DPH

v EUR

608 544,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Senci – revitalizácia a zmena organizácie dopravy
Štefánikova ulica – ZŠ Mlynská v Senci, I. Etapa

Objekt:

SO 110-00 - SO 110-00 Cyklokomunikácia na Štefánikovej ulici

Miesto: Senec

Dátum: 24.03.2025

Objednávateľ:

Projektant: 2M-SK s.r.o.,
Okružná 477/27, 990
01 Veľký Krtíš

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Spracovateľ: 2M-SK s.r.o.,
Okružná 477/27, 990
01 Veľký Krtíš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

	507 120,00
HSV - Práce a dodávky HSV	507 120,00
1 - Zemné práce	75 162,83
2 - Zakladanie	49 451,94
5 - Komunikácie	129 601,25
8 - Rúrové vedenie	7 321,12
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	242 539,09
99 - Presun hmôt HSV	3 043,77

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

507 120,00

ROZPOČET

Stavba:

Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Senci – revitalizácia a zmena organizácie dopravy
Štefánikova ulica – ZŠ Mlynská v Senci, I. Etapa

Objekt:

SO 110-00 - SO 110-00 Cyklokomunikácia na Štefánikovej ulici

Miesto: Senec

Dátum: 24.03.2025

Objednávateľ:

2M-SK s.r.o.,
Okružná 477/27, 990
01 Veľký Krtíš
2M-SK s.r.o.,
Okružná 477/27, 990
01 Veľký Krtíš

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

507 120,00

D HSV Práce a dodávky HSV

507 120,00

D 1 Zemné práce

75 162,83

1	K	122202203.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3	m3	1 065,000	2,59	2 758,35
2	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	319,500	0,59	188,51
3	K	131201202.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	320,000	7,30	2 336,00
4	K	131201209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	96,000	0,59	56,64
5	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	400,000	2,00	800,00
6	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	400,000	1,50	600,00
7	K	132201102.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	460,000	9,41	4 328,60
8	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	138,000	0,59	81,42
9	K	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 845,000	4,57	8 431,65
10	K	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	31 365,000	0,47	14 741,55
11	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3 487,050	3,99	13 913,33
12	K	171101121.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	150,000	8,50	1 275,00
13	M	103640000200.S	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	283,500	19,00	5 386,50
14	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	430,000	5,81	2 498,30
15	M	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	812,700	15,16	12 320,53
16	K	182301123.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm	m2	100,000	1,65	165,00
17	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	37,800	9,00	340,20
18	K	181201102.S	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 475,000	3,35	4 941,25

D 2 Zakladanie

49 451,94

19	K	211571111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	m3	350,000	19,12	6 692,00
20	K	212756121.S	Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 150	m	1 360,000	13,83	18 808,80
21	M	286110015200.S	Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 150, perforovaná	m	1 360,000	3,42	4 651,20
22	K	274321611.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 35/45	m3	6,900	168,00	1 159,20

P

Poznámka k položke:

- Monolitický betónový oddeľovač 15/30 cm, betón C35/45

23	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	90,000	34,07	3 066,30
24	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	90,000	7,41	666,90
25	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,344	1 228,45	422,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky nad 3 do 6 m	m2	2 850,000	2,00	5 700,00
27	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	2 907,000	2,85	8 284,95
D 5			Komunikácie				129 601,25
28	K	564861114.S	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 230 mm	m2	1 370,000	8,40	11 508,00
29	K	564871111.S	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	105,000	8,50	892,50
30	K	567132111.P	Cestným spojivom stmelená zmes s rozprestretím a zhutnením, HBBM-G1, 22 C8/10 , po zhutnení hr. 160 mm	m2	945,000	11,25	10 631,25
31	K	567132115.P	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 16/20, po zhutnení hr. 200 mm	m2	92,000	11,50	1 058,00
32	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	2 590,000	0,61	1 579,90
33	K	576111211.P	Membrána z polymér modifikovaného asfaltu SMA, PMB, 8-11 2 kg/m2 - 6kg/m2, po zhutnení hr. 20 mm	m2	1 260,000	15,60	19 656,00
34	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	110,000	45,20	4 972,00
35	K	577144251.P	Asfaltový betón vrstva obrusná červená AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 220,000	37,00	45 140,00
36	K	577184471.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 P v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 90 mm	m2	1 260,000	15,70	19 782,00
37	K	596811332.P	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžkaz betónu C20/25, veľ. do 0,09 m2 plochy od 100 do 300 m2	m2	118,000	58,00	6 844,00
38	M	592460012000.S	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x80 mm, sivá	m2	119,180	11,61	1 383,68
39	K	596911162.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	92,000	48,00	4 416,00
40	M	592460011800.P	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x80 mm, červená	m2	93,840	18,52	1 737,92
D 8			Rúrové vedenie				7 321,12
41	K	871355545.S	Potrúbie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 200	m	100,000	30,79	3 079,00
42	K	877355121.S	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 200	ks	102,000	19,38	1 976,76
43	M	286520003400.S	Koleno PVC, DN 200x45°	ks	100,000	11,40	1 140,00
44	M	286510014000.S	Odbočka jednoduchá	ks	2,000	28,50	57,00
45	K	899431111.P	Výšková úprava - Šupátko (šupátkový ventil), hydrant	ks	12,000	89,03	1 068,36
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				242 539,09
46	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	65,000	118,21	7 683,65
47	M	404410000200.P	Zvislá dopravná značka, základný rozmer, vrátane stĺpika	ks	65,000	92,35	6 002,75
48	K	915721312.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	600,000	32,87	19 722,00
49	K	915715162.P	Dopravné značky vodorovné - štruktúrované vodorovné značenia metódou stierkovania studeným plastom	m2	6,000	17,92	107,52
50	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	606,000	0,25	151,50
51	K	914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	50,000	1,68	84,00
52	K	913112121.P.1	Príplatok k dočasnej dopr. značke kompl. základnej za prvý a ZKD deň použitia - 70 ks	ks	9 000,000	1,68	15 120,00
53	K	966812211.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	50,000	1,68	84,00
54	K	915910001.S	Bezpečnostný farebný povrch vozoviek červený pre podklad asfaltový	m2	130,000	105,00	13 650,00
55	K	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	1 220,000	37,50	45 750,00
56	M	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm	ks	750,000	5,00	3 750,00
57	M	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	470,000	5,00	2 350,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	916932114.S	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového obrubníka pre triedu zaťaženia D 400 - základné a revízne diely	m	64,500	45,31	2 922,50
59	M	592270110700.P	Obrubník odvodňovací polymérbetónový základný, dl 1,0 m, výšky 405 mm, svetlá šírka 100 mm	ks	39,000	195,00	7 605,00
60	M	592270111000.S	Obrubník odvodňovací polymérbetónový revízny, dl 0,5 m, výšky 405 mm, svetlá šírka 100 mm	ks	51,000	208,00	10 608,00
61	K	916932191.S	Osadenie vpustu pre odvodňovací polymérbetónový obrubník	ks	51,000	185,00	9 435,00
62	M	592270087400.P	Vpust komplet, pre odvodňovacie žľaby a obrubníky polymérbetónové	ks	51,000	655,00	33 405,00
63	K	936174312.P	Osadenie cykloopierky podľa PD	ks	1,000	250,00	250,00
64	M	553560009100.S	Dodávka cykloopierky podľa PD	ks	1,000	1 100,00	1 100,00
65	K	919720121.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu do 50 kN/m	m2	1 260,000	0,15	189,00
66	M	693210003300.S	Geomreža sklovláknitá, pevnosť v ťahu 50 kN/m, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek	m2	1 449,000	1,20	1 738,80
67	K	919726521.S	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za studena pre komôrku s tesniacim profilom, samolepiaca bitúmenová páska	m	2 350,000	3,92	9 212,00
68	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	1 250,000	3,48	4 350,00
69	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	1 250,000	7,28	9 100,00
70	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	165,000	5,76	950,40
71	K	113152530.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	1 330,000	1,01	1 343,30
72	K	113152540.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	1 260,000	1,52	1 915,20
73	K	113107243.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	1 086,667	2,92	3 173,07
74	K	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	1 460,000	1,48	2 160,80
75	K	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	1 086,667	4,61	5 009,53
76	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	1 300,000	6,91	8 983,00
77	K	895941111.D	Odstránenie kanalizačného vpustu uličného	ks	39,000	32,04	1 249,56
78	K	966006132.P	Odstránenie značky zvislej, so stĺpkami s bet. pátkami, -0,08200t	ks	31,000	27,59	855,29
79	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1 717,250	0,91	1 562,70
80	K	979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	32 627,750	0,01	326,28
81	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	233,312	4,70	1 096,57
82	K	979084219.S	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	699,936	0,42	293,97
83	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	477,688	5,70	2 722,82
84	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	888,750	5,70	5 065,88
85	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	584,000	2,50	1 460,00
D 99 Presun hmôt HSV							3 043,77
86	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	3 804,716	0,80	3 043,77

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Senci – revitalizácia a zmena organizácie dopravy
Štefánikova ulica – ZŠ Mlynská v Senci, I. Etapa

Objekt:

SO 111-00 - SO 111-00 Rekonštrukcia chodníkov na Štefánikovej ulici

JKSO:

Miesto: Senec

KS:

Dátum: 24.03.2025

Objednávateľ: Mesto Senec, Mierové námestie 8, 903 01 Senec

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Doprastav, a.s.

IČO:

31333320

IČ DPH:

SK7120000206

Projektant:

2M-SK s.r.o., Okružná 477/27, 990 01 Veľký Krtíš

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

2M-SK s.r.o., Okružná 477/27, 990 01 Veľký Krtíš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			444 167,82
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			444 167,82
DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	0,00	20,00%	0,00
	444 167,82	20,00%	88 833,56
Cena s DPH	v EUR		533 001,38

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Senci – revitalizácia a zmena organizácie dopravy
Štefánikova ulica – ZŠ Mlynská v Senci, I. Etapa

Objekt:

SO 111-00 - SO 111-00 Rekonštrukcia chodníkov na Štefánikovej ulici

Miesto: Senec

Dátum: 24.03.2025

Objednávateľ:

Projektant: 2M-SK s.r.o.,
Okružná 477/27,
990 01 Veľký Krtíš
Spracovateľ: 2M-SK s.r.o.,
Okružná 477/27,
990 01 Veľký Krtíš

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

	444 167,82
HSV - Práce a dodávky HSV	440 621,89
1 - Zemné práce	108 953,60
1.0 - Zemné práce - výsadba	24 581,31
5 - Komunikácie	236 523,06
8 - Rúrové vedenie	3 311,21
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	64 235,20
99 - Presun hmôt HSV	3 017,51
PSV - Práce a dodávky PSV	3 545,93
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	3 545,93

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

444 167,82



ROZPOČET

Stavba:

Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Senci – revitalizácia a zmena organizácie dopravy
Štefánikova ulica – ZŠ Mlynská v Senci, I. Etapa

Objekt:

SO 111-00 - SO 111-00 Rekonštrukcia chodníkov na Štefánikovej ulici

Miesto: Senec

Dátum: 24.03.2025

Objednávateľ:

Projektant: 2M-SK s.r.o.,
Okružná 477/27,
990 01 Veľký Krtíš
Spracovateľ: 2M-SK s.r.o.,
Okružná 477/27,
990 01 Veľký Krtíš

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

444 167,82

D HSV Práce a dodávky HSV

440 621,89

D 1

Zemné práce

108 953,60

1	K	121101201.S	Odstánenie lesnej hrabanky, akákoľvek hrúbka vrstvy do 1000 m2	m2	600,000	4,96	2 976,00
2	K	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	750,000	2,59	1 942,50
3	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	225,000	0,59	132,75
4	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	870,000	4,57	3 975,90
5	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	14 790,000	4,57	67 590,30
6	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 644,300	2,50	4 110,75
7	K	171101121.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	350,000	8,50	2 975,00
8	M	103640000200.S	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	661,500	19,00	12 568,50
9	K	182301123.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm	m2	325,000	2,48	806,00
10	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	122,850	9,00	1 105,65
11	K	181201102.S	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m2	3 215,000	3,35	10 770,25

D 1.0

Zemné práce - výsadba

24 581,31

12	K	111101111.P	Odstánenie krov a trávového drnu vrátane odvozu zeme a bio odpadu na skládku	m2	233,000	13,30	3 098,90
13	K	183204112.P	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	1 816,000	2,05	3 722,80
14	M	10301	Aster dumosus	ks	177,000	9,00	1 593,00
15	M	10302	Salvia Caradonna	ks	166,000	9,00	1 494,00
16	M	10303	Stipa tenuissima Pony tails	ks	177,000	9,50	1 681,50
17	M	10304	Achillea	ks	188,000	4,50	846,00
18	M	10305	Calamagrostis acutiflora Palava	ks	32,000	6,00	192,00
19	M	10306	Deschampsia cespitosa	ks	158,000	6,50	1 027,00
20	M	10307	Echinacea	ks	151,000	6,50	981,50
21	M	10308	Helleborus x hybridus	ks	183,000	9,50	1 738,50
22	M	10309	Lychnis červený	ks	214,000	6,50	1 391,00
23	M	10310	Molinia	ks	164,000	6,30	1 033,20
24	M	10311	Rosa The fairy	ks	206,000	5,00	1 030,00
25	K	182301122.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm	m2	353,000	2,48	875,44
26	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	100,076	9,00	900,68
27	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	353,000	3,53	1 246,09
28	K	184921116.P	Položenie mulčovacej kôry v rovine alebo na svahu do 1:5 vrátane dodávky mulčovacej kôry	m2	353,000	4,90	1 729,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 5			Komunikácie				236 523,06
29	K	564851113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm	m2	3 215,000	7,80	25 077,00
30	K	567122111.P	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 16/20, po zhutnení hr. 120 mm	m2	2 870,000	11,50	33 005,00
31	K	569903311.S	Zhotovenie zemných krajín z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	55,000	5,56	305,80
32	M	103640000200.S	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	103,950	19,00	1 975,05
33	K	596911163.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	130,000	45,00	5 850,00
34	M	592460011800.S	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x80 mm, grafit	m2	132,600	21,07	2 793,88
35	K	596911164.P	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 70 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	2 740,000	35,00	95 900,00
36	M	592460008500.P 1	Dlažba betónová, 70mm, biela farba, imitácia sekanych čadičových alebo žulových kociek	m2	265,200	37,12	9 844,22
37	M	592460008500.P 2	Dlažba betónová, 70 mm, antracitová farba, imitácia sekanych čadičových alebo žulových kociek	m2	132,600	37,12	4 922,11
38	M	592460008500.P 3	Dlažba betónová, 70 mm, povrch s melírom v nášľapnej časti, farba bežovo-sivá	m2	2 397,000	19,70	47 220,90
39	K	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	130,000	45,00	5 850,00
40	M	592460007300.P	Dlažba betónová pre nevidiacich, 60 mm, grafitová	m2	132,600	28,50	3 779,10
D 8			Rúrové vedenie				3 311,21
41	K	899431111.P	Výšková úprava - Šupátko (šupátkový ventil), hydrant	ks	35,000	89,03	3 116,05
42	K	899431111.P1	Výšková úprava - Kanalizačná šachta	ks	2,000	97,58	195,16
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				64 235,20
43	K	915715162.P	Dopravné značky vodorovné - štruktúrované vodorovné značenia metódou stierkovania studeným plastom	m2	6,500	22,30	144,95
44	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	6,500	0,25	1,63
45	K	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou odporou	m	455,000	37,50	17 062,50
46	M	592170003500.S	Obrubník rovný, lxšxv 1000x80x250 mm, prírodný	ks	455,000	5,00	2 275,00
47	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	120,000	5,76	691,20
48	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	3 600,000	1,50	5 400,00
49	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, - 0,23500t	m2	3 720,000	1,48	5 505,60
50	K	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	3 720,000	4,61	17 149,20
51	K	113206111.S	Výtrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krahínok alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	455,000	6,91	3 144,05
52	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	2 161,200	0,91	1 966,69
53	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	41 062,800	0,01	410,63
54	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	82,535	4,70	387,91
55	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	247,605	0,42	103,99
56	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	919,535	5,70	5 241,35
57	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	450,000	5,70	2 565,00
58	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	874,200	2,50	2 185,50
D 99			Presun hmôt HSV				3 017,51
59	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	3 771,890	0,80	3 017,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				
60	K	711142101.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti nopovou HDPE fóliou - dodávka+montáž	m2	775,000	4,50	3 545,93
61	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	1,708	34,21	3 487,50
							58,43

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Senci – revitalizácia a zmena organizácie dopravy
Štefánikova ulica – ZŠ Mlynská v Senci, I. Etapa

Objekt:

SO 112-00 - SO 112-00 Cyklokomunikácia na Mlynskej ulici

JKSO:

Miesto: Senec

KS:

Dátum: 31.12.5000

Objednávateľ:

Mesto Senec, Mirové námestie 8, 903 01 Senec

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Doprastav, a.s.

IČO:

31333320

IČ DPH:

SK7120000206

Projektant:

2M-SK s.r.o., Okružná 477/27, 990 01 Veľký Krtíš

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

2M-SK s.r.o., Okružná 477/27, 990 01 Veľký Krtíš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

70 175,90

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

70 175,90

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	70 175,90	20,00%	14 035,18

Cena s DPH

v EUR

84 211,08

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Senci – revitalizácia a zmena organizácie dopravy
Štefánikova ulica – ZŠ Mlynská v Senci, I. Etapa

Objekt:

SO 112-00 - SO 112-00 Cyklokomunikácia na Mlynskej ulici

Miesto: Senec

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant: 2M-SK s.r.o.,
Okružná 477/27,
990 01 Veľký Krtíš
Spracovateľ: 2M-SK s.r.o.,
Okružná 477/27,
990 01 Veľký Krtíš

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	70 175,90
	70 175,90
1 - Zemné práce	5 934,16
2 - Zakladanie	995,90
5 - Komunikácie	18 609,57
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	44 332,42
99 - Presun hmôt HSV	303,85

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

70 175,90

ROZPOČET

Stavba:

Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Senci – revitalizácia a zmena organizácie dopravy
Štefánikova ulica – ZŠ Mlynská v Senci, I. Etapa

Objekt:

SO 112-00 - SO 112-00 Cyklokomunikácia na Mlynskej ulici

Miesto: Senec

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant: 2M-SK s.r.o.,
Okružná 477/27,
990 01 Veľký Krtíš

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Spracovateľ: 2M-SK s.r.o.,
Okružná 477/27,
990 01 Veľký Krtíš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

70 175,90

D HSV Práce a dodávky HSV

70 175,90

D 1 Zemné práce

5 934,16

1	K	121101201.S	Odstánenie lesnej hrabanky, akákoľvek hrúbka vrstvy do 1000 m2	m2	125,000	4,96	620,00
2	K	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	21,000	4,39	92,19
3	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	6,300	0,59	3,72
4	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	50,000	9,41	470,50
5	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	15,000	0,59	8,85
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	96,000	4,57	438,72
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 632,000	0,47	767,04
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	181,440	2,50	453,60
9	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	50,000	5,81	290,50
10	M	583310003200.P	Riečny štrk fr. 16-32	t	66,150	12,09	799,75
11	M	583310002100.P	Riečny štrk fr. 63-125	t	28,350	18,47	523,62
12	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,000	5,81	11,62
13	M	583410004400.S	Štrkodrava frakcia 0-63 mm	t	3,780	15,16	57,30
14	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	165,000	2,87	473,55
15	K	182301123.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm	m2	100,000	2,48	248,00
16	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	37,800	9,00	340,20
17	K	181201102.S	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m2	100,000	3,35	335,00

D 2 Zakladanie

995,90

18	K	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	460,000	0,89	409,40
19	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	469,200	1,25	586,50

D 5 Komunikácie

18 609,57

20	K	564851113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm	m2	100,000	7,80	780,00
21	K	567122111.P	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 16/20, po zhutnení hr. 120 mm	m2	90,000	11,50	1 035,00
22	K	567132111.P	Cestným spojivom stmelená zmes s rozprestretím a zhutnením, HBBM-G1, 22 C8/10 , po zhutnení hr. 160 mm	m2	65,000	12,50	812,50
23	K	569831111.S	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	20,000	5,30	106,00
24	K	569903311.S	Zhotovenie zemných krajnic z hornín akejkolvek triedy so zhutnením	m3	8,000	5,56	44,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	103640000200.S	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	15,120	8,00	120,96
26	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	230,000	0,61	140,30
27	K	576111211.P	Membrána z polymér modifikovaného asfaltu SMA, PMB, 8-11 2 kg/m2 - 6kg/m2, po zhutnení hr. 20 mm	m2	65,000	10,16	660,40
28	K	577144251.P	Asfaltový betón vrstva obrusná červená AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	165,000	37,00	6 105,00
29	K	577184471.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 P v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 90 mm	m2	65,000	23,58	1 532,70
30	K	596811330.P	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z betónu C20/25, vef. do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	14,600	58,00	846,80
31	M	592460012000.S	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x80 mm, sivá	m2	14,746	11,61	171,20
32	K	596911162.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	90,000	48,00	4 320,00
33	M	592460011800.S	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x80 mm, grafit	m2	91,800	21,07	1 934,23

D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					44 332,42
34	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	16,000	118,21	1 891,36
35	M	404410000200.P	Zvislá dopravná značka, základný rozmer, vrátane stĺpika	ks	16,000	92,35	1 477,60
36	K	915721312.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	115,000	32,87	3 780,05
37	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	115,000	0,25	28,75
38	K	914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	30,000	1,68	50,40
39	K	913112121P.2	Pripíatok k dočasnej dopr. značke kompl. základnej za prvý a ZKD deň použitia - 30 ks	ks	5 400,000	1,68	9 072,00
40	K	966812211.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	30,000	1,68	50,40
41	K	915910001.S	Bezpečnostný farebný povrch vozoviek červený pre podklad asfaltový	m2	40,000	44,80	1 792,00
42	K	916111111.P	Osadenie oceľového obrubníka, vrátane kotviacich prvkov	m	170,000	6,67	1 133,90
43	M	592170003800.P 2	Oceľový obrubník, 140x5 mm	m	170,000	11,40	1 938,00
44	K	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou podporou	m	210,000	35,00	7 350,00
45	M	592170000900.P	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x250 mm	ks	130,000	9,14	1 188,20
46	M	592170003500.S	Obrubník rovný, lxšxv 1000x80x250 mm, prírodný	ks	80,000	7,67	613,60
47	K	935114422.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žlabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm a s roštom triedy B 125	m	52,000	43,71	2 272,92
48	M	592270022300.S	Odvodňovací žlab betónový univerzálny s ochrannou hranou, svetlá šírka 150 mm, dĺžky 1 m, bez spádu	ks	52,000	62,71	3 260,92
49	M	592270015300.S	Mriežkový rošt, štrbiny 30x10 mm, dl. 1 m, B 125, pozinkovaný s rychlouzáverom, pre žlaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	52,000	51,31	2 668,12
50	K	919720121.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu do 50 kN/m	m2	65,000	0,78	50,70
51	M	693210003300.S	Geomreža sklovláknitá, pevnosť v ťahu 50 kN/m, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek	m2	74,750	4,00	299,00
52	K	919726521.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komórku s tesniacim profilom, samolepiaca bitúmenová páska	m	250,000	3,50	875,00
53	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	5,000	1,70	8,50
54	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	130,000	3,10	403,00
55	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	112,500	5,76	648,00
56	K	113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	165,000	0,90	148,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	113152140.P	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 110 mm 0,275 t	m2	70,000	1,45	101,50
58	K	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	50,000	2,92	146,00
59	K	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, - 0,40000t	m2	236,000	1,48	349,28
60	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	76,667	3,65	279,83
61	K	895941111.D	Odstránenie kanalizačného vpustu uličného	ks	1,000	32,04	32,04
62	K	966006132.P	Odstránenie značky zvislej, so stĺpkami s bet. pätkami, -0,08200t	ks	16,000	55,00	880,00
63	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	170,275	0,91	154,95
64	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3 235,225	0,16	517,64
65	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	17,337	4,70	81,48
66	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	52,011	0,42	21,84
67	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	34,523	5,70	196,78
68	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	58,625	5,70	334,16
69	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	94,400	2,50	236,00
D 99			Presun hmôt HSV				303,85
70	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	379,815	0,80	303,85

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Senci – revitalizácia a zmena organizácie dopravy
Štefánikova ulica – ZŠ Mlynská v Senci, I. Etapa

Objekt:

SO 113-00 - SO 113-00 Rekonštrukcia chodníka na Mlynskej ulici

JKSO:

Miesto: Senec

KS:

Dátum: 31.12.5000

Objednávateľ:

Mesto Senec, Mierové námestie 8, 903 01 Senec

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Doprastav, a.s.

IČO:

31333320

IČ DPH:

SK7120000206

Projektant:

2M-SK s.r.o., Okružná 477/27, 990 01 Veľký Krtíš

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

2M-SK s.r.o., Okružná 477/27, 990 01 Veľký Krtíš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

43 905,23

0,00

Cena bez DPH

43 905,23

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	43 905,23	20,00%	8 781,05

Cena s DPH

v EUR

52 686,28

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

✓

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Senci – revitalizácia a zmena organizácie dopravy
Štefánikova ulica – ZŠ Mlynská v Senci, I. Etapa

Objekt:

SO 113-00 - SO 113-00 Rekonštrukcia chodníka na Mlynskej ulici

Miesto:

Senec

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

2M-SK s.r.o.,
Okružná 477/27,
990 01 Veľký Krtíš
2M-SK s.r.o.,
Okružná 477/27,
990 01 Veľký Krtíš

Zhotoviteľ:

Doprastav, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	43 905,23
HSV - Práce a dodávky HSV	43 562,09
1 - Zemné práce	8 430,88
5 - Komunikácie	27 272,63
8 - Rúrové vedenie	712,24
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 849,63
99 - Presun hmôt HSV	296,71
PSV - Práce a dodávky PSV	343,14
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	343,14

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

43 905,23

ROZPOČET

Stavba:

Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Senci – revitalizácia a zmena organizácie dopravy
Štefánikova ulica – ZŠ Mlynská v Senci, I. Etapa

Objekt:

SO 113-00 - SO 113-00 Rekonštrukcia chodníka na Mlynskej ulici

Miesto: Senec

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant: 2M-SK s.r.o.,
Okružná 477/27,
990 01 Veľký Krtíš
Spracovateľ: 2M-SK s.r.o.,
Okružná 477/27,
990 01 Veľký Krtíš

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

43 905,23

D HSV Práce a dodávky HSV

43 562,09

D 1 Zemné práce

8 430,88

1	K	121101201.S	Odstránenie lesnej hrabanky, akákoľvek hrúbka vrstvy do 1000 m2	m2	10,000	4,96	49,60
2	K	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	70,000	4,39	307,30
3	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	21,000	0,59	12,39
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	72,000	4,57	329,04
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 224,000	4,57	5 593,68
6	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	136,080	2,50	340,20
7	K	171101121.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	30,000	3,01	90,30
8	M	103640000200.S	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	56,700	8,00	453,60
9	K	182301123.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm	m2	10,000	2,48	24,80
10	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - omica	t	3,780	9,00	34,02
11	K	181201102.S	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m2	357,000	3,35	1 195,95

D 5 Komunikácie

27 272,63

12	K	564851113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm	m2	357,000	7,80	2 784,60
13	K	567122111.P	Podklad z kameniva stmelého cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 16/20, po zhutnení hr. 120 mm	m2	318,000	11,50	3 657,00
14	K	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	2,000	5,56	11,12
15	M	103640000200.S	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	3,780	8,00	30,24
16	K	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	10,000	43,00	430,00
17	M	592460011800.S	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x80 mm, grafit	m2	10,200	21,07	214,91
18	K	596911163.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	300,000	45,00	13 500,00
19	M	592460008500.P 3	Dlažba betónová, 70 mm, povrch s melirom v nášľapnej časti, farba bežovo-sivá	m2	306,000	19,70	6 028,20
20	K	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	8,000	48,00	384,00
21	M	592460007300.P	Dlažba betónová pre nevidiacich, 60 mm, grafitová	m2	8,160	28,50	232,56

D 8 Rúrové vedenie

712,24

22	K	899431111.P	Výšková úprava - Šupátko (šupátkový ventil), hydrant	ks	8,000	89,03	712,24
----	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 849,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	47,000	35,00	1 645,00
24	M	592170000900.P	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x250 mm	ks	32,000	9,14	292,48
25	M	592170003500.S	Obrubník rovný, lxšxv 1000x80x250 mm, prírodný	ks	15,000	7,67	115,05
26	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	30,000	3,10	93,00
27	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	10,000	6,50	65,00
28	K	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	60,000	2,92	175,20
29	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	60,000	4,61	276,60
30	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	270,000	2,92	788,40
31	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	270,000	1,48	399,60
32	K	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	270,000	4,61	1 244,70
33	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	10,000	6,91	69,10
34	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	193,950	0,91	176,49
35	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3 685,050	0,16	589,61
36	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	1,450	4,70	6,82
37	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	4,350	0,42	1,83
38	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	75,700	5,70	431,49
39	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	56,250	5,70	320,63
40	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	63,450	2,50	158,63
D 99 Presun hmôt HSV							296,71
41	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	370,893	0,80	296,71
D PSV Práce a dodávky PSV							343,14
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							343,14
42	K	711142101.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti nopovou HDPE fóliou - dodávka+montáž	m2	75,000	4,50	337,50
43	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,165	34,21	5,64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Senci – revitalizácia a zmena organizácie dopravy
Štefánikova ulica – ZŠ Mlynská v Senci, I. Etapa

Objekt:

SO 01,02,03 Cykloprístrešky ZŠ Mlynská

JKSO:

Miesto: Senec, ZŠ Mlynská

KS:

Dátum: 24.03.2025

Objednávateľ:

Mesto Senec, Mierové námestie 8, 903 01 Senec

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Doprastav, a.s.

IČO:

31333320

IČ DPH:

SK7120000206

Projektant:

Ing. Branislav Ďurkáč

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Branislav Ďurkáč

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

291 419,19

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

291 419,19

DPH

Základ dane

0,00

Sadzba dane

23,00%

Výška dane

0,00

291 419,19

23,00%

67 026,41

Cena s DPH

v EUR

358 445,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Senci – revitalizácia a zmena organizácie dopravy
Štefánikova ulica – ZŠ Mlynská v Senci, I. Etapa

Objekt:

SO 01,02,03 Cykloprístrešky ZŠ Mlynská

Miesto:

Senec, ZŠ Mlynská

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Doprastav, a.s.

Dátum:

24.03.2025

Projektant:

Ing. Branislav Ďurkáč

Spracovateľ:

Ing. Branislav Ďurkáč

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

	291 419,19
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	35 206,54
1 - ZEMNE PRÁCE	981,39
2 - ZÁKLADY	4 765,61
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	7 103,91
5 - KOMUNIKÁCIE	17 180,35
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	1 523,76
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3 651,52
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	131 091,52
712 - Povlakové krytiny	24 644,41
762 - Konštrukcie tesárske	6 278,54
764 - Konštrukcie klampiarske	712,65
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	43 065,37
783 - Nátery	56 390,55
D3 - PRÁCE A DODÁVKY M	45 449,09
M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení	45 449,09
D4 - OSTATNÉ	42 951,26
M - Práce a dodávky M	20 862,78
21-M - Elektromontáže	6 577,68
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	9 783,10
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	3 760,00
95-M - Revízie	742,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	558,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	15 300,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

291 419,19

ROZPOČET

Stavba:

Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Senci – revitalizácia a zmena organizácie dopravy
Štefánikova ulica – ZŠ Mlynská v Senci, I. Etapa

Objekt:

SO 01,02,03 Cykloprístrešky ZŠ Mlynská

Miesto:

Senec, ZŠ Mlynská

Dátum:

24.03.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Ing. Branislav Ďurkáč

Zhotoviteľ:

Doprastav, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Branislav Ďurkáč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

291 419,19

D D1

PRÁCE A DODÁVKY HSV

35 206,54

D 1

ZEMNE PRÁCE

981,39

1	K	121101002.S	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. nad 150 mm	m3	8,241	38,77	319,50
2	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	5,474	58,15	318,31
3	K	131401101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 5, do 100 m3	m3	3,348	11,52	38,57
4	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	8,822	1,01	8,91
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,822	2,57	22,67
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	105,864	0,47	49,76
7	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	8,822	2,51	22,14
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,822	1,98	17,47
9	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	16,674	2,50	41,69
10	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	27,790	3,53	98,10
11	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	27,790	0,94	26,12
12	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	2,500	7,26	18,15

D 2

ZÁKLADY

4 765,61

13	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	57,623	1,36	78,37
14	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	66,266	1,82	120,60
15	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	5,651	5,81	32,83
16	M	583410002000.P	Kamenivo dunajské	t	6,374	26,22	167,13
17	M	583410002000.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm	t	2,667	17,79	47,45
18	K	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	6,682	153,70	1 027,02
19	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	28,713	34,07	978,25
20	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	28,713	9,92	284,83
21	K	285947111.P	Tŕne z betonárskej ocele priem.8mm dĺžka do 0,25 m; á=6ks/m2	kus	171,960	11,80	2 029,13

D 4

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

7 103,91

22	K	411354264.P	D+M Trapez plechu stropov zabud. ocel. rebr. povr. pozink. v. vlny 70 mm hr. 0,7mm	m2	114,321	62,14	7 103,91
----	---	-------------	--	----	---------	-------	----------

D 5

KOMUNIKÁCIE

17 180,35

23	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	21,652	7,33	158,71
24	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	21,652	8,20	177,55
25	K	917461111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojatého do lôžka z betónu prostého C 12/15 s bočnou oporou	m	46,850	20,75	972,14
26	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	4,089	110,60	452,24
27	M	592170001400.P	Obrubník parkový so skosenou hranou 100x8x25cm sivý	kus	50,000	3,00	150,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	596811312.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, vef. do 0,09 m2 plochy od 100 do 300 m2	m2	160,531	58,00	9 310,80
29	M	592460009600.P	Dlažba žámková hr.6cm, kombinovaná väzba	m2	160,531	37,12	5 958,91

D 6		ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					1 523,76
30	K	631311121.P	Príprava podkladu na betónový povrch - hĺbková penetrácia	m2	31,275	5,66	177,02
31	K	631317112-R	Betónový nábehový klin hr. do 120 mm z betónu vodostavebného tr. C25/30	m3	2,761	179,37	495,24
32	K	631319163.P	Príplatok za protišmykovú úpravu povrchu bet. mazaniny hr. do 12 cm	m3	2,761	112,41	310,36
33	K	631319183.P	Príplatok sklon povrchu mazaniny hr.do 12 cm	m3	2,761	41,49	114,55
34	K	631362152.P	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d drôtu 5 mm, oko 15 cm	m2	31,275	13,64	426,59

D 9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					3 651,52
35	K	919735122.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	57,320	3,48	199,47
36	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	101,965	7,28	742,31
37	K	935112111.S	Osadenie priekop. žlabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 12/15	m	13,000	35,67	463,71
38	M	592270000100.P	Žlabová tvárnica betónová 500x200x80mm	kus	28,000	4,56	127,68
39	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	4,576	67,27	307,83
40	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,152	1,88	17,21
41	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	137,280	1,27	174,35
42	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,152	19,38	177,37
43	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	9,152	1,88	17,21
44	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	9,152	5,70	52,17
45	K	998011031.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z blokov, výšky do 6 m	t	85,978	15,96	1 372,21

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 131 091,52

D 712		Povlakové krytiny					24 644,41
46	K	712361704.P	Zhotovenie povlakovej krytiny striech do 10° fóliou lepenou so zvarovými spojmami	m2	134,982	2,27	306,41
47	M	283220000300.P	Fólia izolačná hr.1,5mm strešná vrát. kotevného materiálu	m2	134,982	11,13	1 502,35
48	K	712374010.P	Zhotovenie povl. kryt. z geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy do 10°	m2	269,964	3,50	944,87
49	M	693660000100.P	Geotextília polypropylénová 300g/m2	m2	269,964	6,85	1 849,25
50	K	712985113.P	Prvky k fóliám - osadenie hotovej strešnej vpuste	kus	3,000	15,14	45,42
51	M	283770003700.P	Vpusť strešná DN 80, dl.250mm	kus	3,000	9,75	29,25
52	K	183207102.P	Systémová skladba zelenej strechy, napr.KnaufInsulation Urbanscape	m2	95,157	165,00	15 700,91
53	K	183207104.P	Ukončovací "L" profil perforovaný AL	m	68,340	27,24	1 861,58
54	K	212752124.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 80 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	m	22,080	3,78	83,56
55	K	631571007.P	Násyp z kameniva na streche	m3	2,421	22,71	54,98
56	K	712986173.P	K5 Prvky k termoplast. fóliam vrát.kotev.materiálu - oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou z poplast. plechu RŠ 200 mm	m	77,880	7,57	589,55
57	K	764341230.P	Ochr. koš streš.vpuste d-150 D+M	kus	3,000	36,35	109,05
58	K	764341240.P	Osadenie zbernej šachty	kus	3,000	165,00	495,00
59	M	5535G0501000.P	Zberná šachta pre zelené strechy 300x300x130mm, Napr. Topwet TWZ	kus	3,000	258,00	774,00
60	K	998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	5,627	53,00	298,23

D 762		Konštrukcie tesárske					6 278,54
61	K	762810027.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	144,327	17,41	2 512,73
62	K	767316311.P	Montáž svetlíkov strešných bodových	kus	6,000	135,00	810,00
63	M	2831FO105001.P	Bodový strešný svetlík fixný 90x90, strešný otvor 110x110, napr.Topix	kus	6,000	477,00	2 862,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	1,770	53,00	93,81
D 764 Konštrukcie klampiarske 712,65							
65	K	764321220.P	K2+K3 krycí plech rš 285	m	22,080	0,85	18,77
66	K	764321230.P	K6 oplechovanie rš 325mm	m	33,720	0,95	32,17
67	K	764321250.P	K4 Oplechovanie rš 570mm	m	81,774	1,06	86,68
68	K	764321220.P1	K7 Oplechovanie rš 160mm	m	33,720	1,06	35,74
69	K	764454211.P	K8 Montáž PZ pl. rúry odpadové kruhové d-80	m	9,000	0,85	7,65
70	K	764321220.P3	K11 Krycí plech rš 205mm	m	3,540	0,74	2,62
71	K	764321220.P4	K12 Krycí plech rš 255mm	m	3,540	0,95	3,36
72	K	764321231.P	K1 Oplechovanie rš 450	m	22,080	1,27	28,04
73	M	55344310000.P	Zvodová rúra PZ ZR d-80	m	9,000	8,72	78,51
74	K	764701151.P	K10 Montáž odpadného výtokového kolena priemer do 100 mm	kus	3,000	10,60	31,80
75	M	55350161000.P	Koleno výtokové 87mm	kus	3,000	10,60	31,80
76	K	764701211.P	K9 Montáž odskoku odpadnej rúry priemer do 100 mm	kus	3,000	10,60	31,80
77	M	55344298000.P	Koleno PZ lisované odskokové "KO 80" d-80	kus	3,000	8,72	26,16
78	K	764710221.P	Montáž objímky skrutkovacej z pozinkovaného plechu, pre kruhové odpadové rúry s priemerom 60 - 150 mm	kus	9,000	10,60	95,40
79	M	13870175000.P	objímka pozink. plech+lakoplast. polyester 50µm	kus	9,000	4,55	40,95
80	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,869	185,50	161,20

D 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 43 065,37							
81	K	767995104.P	Príprava prvkov ťahokovu	m2	111,960	0,75	83,97
82	K	767995104.P1	Montáž prvkov ťahokovu	m2	111,960	5,30	593,39
83	M	55300001001.P	Ťahokov MR42 (42x12x3x2)	m2	150,000	22,72	3 408,00
84	K	767995105.P	Príprava prvkov z oc. profilov	kg	5 744,100	2,72	15 623,95
85	K	767995105.P1	Montáž prvkov z oc. profilov	kg	5 744,100	1,19	6 835,48
86	M	55300002001.P	Oc. profily/ materiál	kg	5 801,541	1,56	9 050,40
87	K	767995106.P	Príprava povrchu + Žiarové zinkovanie	kg	6 839,859	0,88	6 019,08
88	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	6,879	166,57	1 145,84
89	K	998767202.P	Ostatné (kotevné body, oc.prvky dver. krídla, kľučka, štítok,...)	kpl	1,000	305,26	305,26

D 783 Nátery 56 390,55							
90	K	783192002.P	Predúprava: Odprášenie, odmastenie čpavkovou vodou so saponátom, násled. dôkladné opláchnutie tlakovou vodou	m2	1 006,974	17,00	17 118,56
91	K	783271001.P	Vrchný náter: Farba U2094 PUR dvojzložková	m2	1 006,974	25,00	25 174,35
92	K	783271007.P	Penetračný základný náter: Chemodur P	m2	1 006,974	14,00	14 097,64

D D3 PRÁCE A DODÁVKY M 45 449,09

D M22 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení 45 449,09							
93	K	220060001.P	Montáž systému detekcie obsadenosti parkovacích miest a súvisiacich zobrazovacích zariadení	kpl	1,000	1 950,00	1 950,00
94	M	374301A00101	Dodávka systému detekcie obsadenosti parkovacích miest a súvisiacich zobrazovacích zariadení	kpl	1,000	30 500,00	30 500,00
95	K	220060001.P1	Montáž bezpečnostného kamerového systému	kpl	1,000	1 850,00	1 850,00
96	M	374301A00102	Dodávka bezpečnostného kamerového systému	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00
97	K	220060001.P2	Montáž systému kontrolovaného vstupu	kpl	1,000	378,57	378,57
98	M	374301A00103	Dodávka systému kontrolovaného vstupu	kpl	1,000	2 270,52	2 270,52

D D4 OSTATNÉ 42 951,26							
99	K	C01-R	Montáž 2-poschodových stojanov pre 80 bicyklov	kpl	1,000	4 550,00	4 550,00
100	M	999999010	Dodávka 2-posch. stojanov pre 80 bicyklov	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
101	K	C01-R2	Montáž stojanov pre 54 kolobežiek	kpl	1,000	3 250,00	3 250,00
102	M	999999010-02	Dodávka stojanov pre 54 kolobežiek	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00
103	K	C01-R3	Montáž servisného cyklostojanu	kpl	1,000	815,00	815,00
104	M	999999010-03	Dodávka servisného cyklostojanu	kpl	1,000	10 500,00	10 500,00
105	K	C01-R4	Montáž oc. fixného prvku na uzamknutie pre 2 tricykle	kpl	1,000	155,00	155,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
106	M	999999010-04	Dodávka oc. fixného prvku na uzamknutie pre 2 tricykle	kpl	1,000	181,26	181,26

D M Práce a dodávky M

20 862,78

D 21-M Elektromontáže

6 577,68

107	K	210010019.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená voľne	m	250,000	3,45	862,50
108	M	345710006220	Chránička ohybná dvojplášťová korugovaná UV stabilná z HDPE čierna KF 09050 UVFA, D 50 mm	m	250,000	0,85	212,50
109	K	210010113.S	Lišta elektroinštalčná z PVC 100x40, uložená pevne, vkladacia	m	30,000	6,73	201,90
110	M	345750057300.S	Kanáľ elektroinštalčný z PVC, 100x40 mm vrátane príslušenstva (roh, krytky, odbočky)	m	30,000	4,45	133,50
111	K	210010364.S	Krabica z PVC, 167x167x78 mm, IP 54 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	ks	6,000	18,01	108,06
112	M	345410015050.S	Krabica bezhalogénová KSK 175, IP 66, z PP/ABS	ks	6,000	17,60	105,60
113	K	210010542.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 1220, uložená pevne	m	30,000	1,92	57,60
114	M	345710005000	Rúrka ohybná PP, 1220HFPP, D 20	m	30,000	1,47	44,10
115	M	345710038512.S	Príchytka 5320 z PVC pre tuhé elektroinštal. rúrky D 20 mm, samozhášavé	ks	30,000	0,25	7,63
116	K	210010582.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC, D 20 uložená pevne	m	40,000	2,40	96,00
117	M	345710001150	Rúrka tuhá hrdlovaná s vysokou mechanickou odolnosťou z PVC čierna 8020 FA, D 20 mm	m	40,000	2,07	82,80
118	M	345710038512	Príchytka plastová 5320 FB pre EN rúrky D 20 mm, čierna PVC, KOPOS	ks	40,000	0,68	27,20
119	K	210011301.S	Osadenie polyamidovej príchytky HM 6, do tehlového múru	ks	100,000	1,76	176,00
120	M	311310002700	Hmoždinka natĺkacia SMT-G 6x60 polypropylénová	ks	100,000	0,11	10,60
121	K	210111031.S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	1,000	10,23	10,23
122	M	345510001210.S	Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44	ks	1,000	5,63	5,63
123	K	210120414.S	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	3,000	6,25	18,75
124	M	358230000300.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly	ks	1,000	47,18	47,18
125	M	358230000500.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly	ks	2,000	55,53	111,06
126	K	210201922.S	Montáž svetidla exteriérového na stenu do 2 kg	ks	6,000	12,72	76,32
127	K	210201345.S	Zapojenie svetidla IP66, LED, priemyselné stropného - nástenného	ks	6,000	18,61	111,66
128	M	348420000200.S	Svetidlo vonkajšie LED so senzorom pohybu, IP=66, 1800lm, celoplastové, napr. DABA N LED SMD DL-22W	ks	6,000	77,27	463,62
129	K	210800186.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x1,5	m	130,000	2,47	321,10
130	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm ²	m	130,000	0,63	81,90
131	K	210800187.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	250,000	2,68	670,00
132	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm ²	m	250,000	1,05	262,50
133	K	210220240.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	4,000	8,17	32,68
134	M	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	4,000	3,39	13,56
135	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	12,000	5,86	70,32
136	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	12,000	1,27	15,24
137	K	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	10,000	2,47	24,70
138	M	354410000400.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 01	ks	10,000	2,54	25,40
139	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	24,000	8,17	196,08
140	M	354410001000.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 B	ks	24,000	2,47	59,28
141	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	4,000	33,80	135,20
142	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	4,000	30,95	123,80
143	K	210222020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov, pre vonkajšie práce	m	60,000	4,00	240,00
144	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	56,520	2,23	126,04
145	K	210222021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov d 10 mm, pre vonkajšie práce	m	25,000	9,43	235,75
146	M	354410054810.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, PVC	kg	6,250	11,63	72,69
147	K	PM_01	Podružný materiál	kpl	1,000	901,00	901,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 22-M			Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				9 783,10
148	K	220511031.S	Kábel v rúrkach	m	1 800,000	2,97	5 346,00
149	M	341230001200.S	Kábel DATA FTP (F/UTP) cat.5e, (pevný drôt), tieneny, čierny, dvojplášťový, 300MHz, 4x2xAWG24, do zeme a vonkajšieho prostredia UV stabilný	m	1 800,000	0,95	1 710,00
150	K	220512001	Montáž závesného rozvadzača jednodielneho na stenu	ks	1,000	161,12	161,12
151	M	383180000900.S	Rozvádzač jednodielny závesný 19", vxšxh 500x600x595 mm	ks	1,000	259,70	259,70
152	K	220512039	Montáž police do rozvadzača,perforovaná	ks	1,000	7,31	7,31
153	M	383180012600	Polica perforovaná 19", 250 mm, 1U, nosnosť 15 kg,	ks	1,000	36,04	36,04
154	K	220512046	Montáž rozvodného panelu, s prepäťovou ochranou	ks	1,000	15,37	15,37
155	M	383180013400	Rozvodný panel 19", 5x230V, prepäťová ochrana	ks	1,000	47,70	47,70
156	K	220512051	Montáž ventilacnej jednotky, 2x ventilátor	ks	1,000	45,58	45,58
157	M	383180014200	Ventilačná jednotka 19", 30W, 2U, (2x ventilátor) s termostatom	ks	1,000	192,92	192,92
158	K	220512103	Montáž netieneného patch panelu, 24xRJ45	ks	2,000	127,20	254,40
159	M	383150020700	Patch panel 24xRJ45/u, Cat.5e	ks	2,000	72,08	144,16
160	K	220512110	Zapojenie jedného portu do patch panelu - 1xRJ45	ks	30,000	6,71	201,30
161	K	220512131	Značenie prípojných miest na strane rozvadzača	ks	30,000	2,54	76,20
162	K	220512134	Meranie certifikácie cat.6, vystavenie protokolu	ks	30,000	5,51	165,30
163	K	PM_02	Podružný materiál	kpl	1,000	1 120,00	1 120,00
D 46-M			Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				3 760,00
164	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	80,000	25,00	2 000,00
165	K	460560153.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	80,000	22,00	1 760,00
D 95-M			Revízie				742,00
166	K	950101003.S	Rozvodne zariadenia rozvádzača rámového, panelového, skriňového, pultového nad 10 do 30 prístrojov	pole	1,000	265,00	265,00
167	K	950106009	Meranie pri revíziách a vypracovanie revíznej správy	kpl	1,000	477,00	477,00
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				558,00
168	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - vŕtanie otvorov a prestupov, pomocné a manipulačné práce	hod	30,000	15,00	450,00
169	K	HZS000313.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné - zabezpečenie vypnutého stavu a práca montéra pri zapojení do siete	hod	4,000	27,00	108,00
D VRN			Vedľajšie rozpočtové náklady				15 300,00
170	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	11 500,00	11 500,00
171	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	kpl	1,000	3 800,00	3 800,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych ciest Štefánikova ulica – ZŠ Mlynská v Senci

Objekt:

SO 101-00 - SO 101-00 Rekonštrukcia miestnej cesty na Štefánikovej ulici

JKSO:

Miesto: Senec

KS:

Dátum: 31.12.5000

Objednávateľ:

Mesto Senec, Mierové námestie 8, 903 01 Senec

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Doprastav, a.s.

IČO:

IČ DPH:

31 333 320

SK7120000206

Projektant:

2M-SK s.r.o., Okružná 477/27, 990 01 Veľký Krtíš

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

2M-SK s.r.o., Okružná 477/27, 990 01 Veľký Krtíš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

129 311,76

0,00

Cena bez DPH

129 311,76

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
129 311,76

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
25 862,35

Cena s DPH

v EUR

155 174,11

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

6

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych ciest Štefánikova ulica – ZŠ Mlynská v Senci

Objekt:

SO 101-00 - SO 101-00 Rekonštrukcia miestnej cesty na Štefánikovej ulici

Miesto: Senec

Dátum: 31.12.5000

Objednávateľ:

Projektant: 2M-SK s.r.o.,
Okružná 477/27,
990 01 Veľký Krtíš

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Spracovateľ: 2M-SK s.r.o.,
Okružná 477/27,
990 01 Veľký Krtíš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

129 311,76

HSV - Práce a dodávky HSV

129 311,76

1 - Zemné práce

11 598,37

2 - Zakladanie

4 250,05

5 - Komunikácie

65 360,93

8 - Rúrové vedenie

8 002,56

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

38 462,78

99 - Presun hmôt HSV

1 637,07

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

129 311,76

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych ciest Štefánikova ulica – ZŠ Mlynská v Senci

Objekt:

SO 101-00 - SO 101-00 Rekonštrukcia miestnej cesty na Štefánikovej ulici

Miesto: Senec

Dátum: 31.12.5000

Objednávateľ:

Projektant: 2M-SK s.r.o.,
Okružná 477/27,
990 01 Veľký Krtíš

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Spracovateľ: 2M-SK s.r.o.,
Okružná 477/27,
990 01 Veľký Krtíš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

129 311,76

D HSV

Práce a dodávky HSV

129 311,76

D 1

Zemné práce

11 598,37

1	K	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	42,000	11,52	483,84
2	K	131201209.S	Príplatek za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	12,600	0,59	7,43
3	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	105,000	2,00	210,00
4	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	105,000	1,50	157,50
5	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	80,000	9,41	752,80
6	K	132201109.S	Príplatek k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	24,000	0,59	14,16
7	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	122,000	4,57	557,54
8	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 074,000	0,47	974,78
9	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	230,580	2,50	576,45
10	K	171101121.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	35,000	8,50	297,50
11	M	103640000200.S	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	66,150	19,00	1 256,85
12	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	66,000	5,81	383,46
13	M	583410004400.S	Štrkodrava frakcia 0-63 mm	t	124,740	15,16	1 891,06
14	K	182301123.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm	m2	125,000	2,48	310,00
15	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	47,250	9,00	425,25
16	K	181201102.S	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m2	985,000	3,35	3 299,75

D 2

Zakladanie

4 250,05

17	K	211571111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	m3	45,000	19,12	860,40
18	K	212756121.S	Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 150	m	140,000	13,83	1 936,20
19	M	286110015200.S	Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 150, perforovaná	m	140,000	3,42	478,80
20	K	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	370,000	0,89	329,30
21	M	693110002900.S	Geotextília polypropylénová netkaná 250 g/m2	m2	377,400	1,71	645,35

D 5

Komunikácie

65 360,93

22	K	564861114.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 230 mm	m2	35,000	8,40	294,00
23	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	950,000	5,50	5 225,00
24	K	567132111.P	Cestným spojivom stmelená zmes s rozprestretím a zhutnením, HBBM-G1, 22 C8/10 , po zhutnení hr. 160 mm	m2	35,000	11,50	402,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	567132115.P	Podklad z kameniva smrleňého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 16/20, po zhutnení hr. 200 mm	m2	790,000	6,00	4 740,00
26	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	3 278,000	0,61	1 999,58
27	K	576111211.P	Membrána z polymér modifikovaného asfaltu SMA, PMB, 8-11 2 kg/m2 - 6kg/m2, po zhutnení hr. 20 mm	m2	46,000	10,16	467,36
28	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	3 220,000	8,00	25 760,00
29	K	577184471.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 P v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 90 mm	m2	62,000	15,50	961,00
30	K	596811330.P	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z betónu C20/25, vef. do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	41,000	58,00	2 378,00
31	M	592460012000.S	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x80 mm, sivá	m2	41,410	11,61	480,77
32	K	596911163.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	150,000	15,00	2 250,00
33	M	592460011800.S	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x80 mm, grafit	m2	153,000	21,07	3 223,71
34	K	596911164.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	640,000	15,00	9 600,00
35	M	592460012000.S	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x80 mm, sivá	m2	652,800	11,61	7 579,01

D 8

Rúrové vedenie

8 002,56

36	K	871355545.S	Potrubié kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 200	m	30,000	30,79	923,70
37	K	877355121.S	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 200	ks	24,000	19,38	465,12
38	M	286520003400.S	Koleno PVC, DN 200x45°	ks	24,000	11,40	273,60
39	K	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov	ks	8,000	114,51	916,08
40	M	592230000100.P	Bodový uličný vpust, dvojdielny, betónový	ks	8,000	159,63	1 277,04
41	M	592230000400.S	Liatinový rošt pre dvojdielny bodový uličný vpust	ks	8,000	74,11	592,88
42	K	899431111.P1	Výšková úprava - Kanalizačná šachta	ks	20,000	97,58	1 951,60
43	K	899431111.P	Výšková úprava - Šupátko (šupátkový ventil), hydrant	ks	18,000	89,03	1 602,54

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

38 462,78

44	K	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	780,000	12,00	9 360,00
45	M	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm	ks	265,000	5,00	1 325,00
46	M	592170000900.P	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x250 mm	ks	370,000	5,00	1 850,00
47	M	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	145,000	6,00	870,00
48	K	916932114.S	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového obrubníka pre triedu zaťaženia D 400 - základné a revízne diely	m	3,000	45,31	135,93
49	M	592270110700.P	Obrubník odvodňovací polymérbetónový základný, dl 1,0 m, výšky 405 mm, svetlá šírka 100 mm	ks	2,000	148,22	296,44
50	M	592270111000.S	Obrubník odvodňovací polymérbetónový revízny, dl 0,5 m, výšky 405 mm, svetlá šírka 100 mm	ks	2,000	159,63	319,26
51	K	916932191.S	Osadenie vpustu pre odvodňovací polymérbetónový obrubník	ks	2,000	102,17	204,34
52	M	592270087400.P	Vpust komplet, pre odvodňovacie žľaby a obrubníky polymérbetónové	ks	2,000	478,88	957,76
53	K	919720121.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu do 50 kN/m	m2	62,000	0,78	48,36
54	M	693210003300.S	Geomreža sklovláknitá, pevnosť v ťahu 50 kN/m, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek	m2	71,300	2,28	162,56
55	K	919726521.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komôrku s tesniacim profilom, samolepiaca bitúmenová páska	m	200,000	3,92	784,00
56	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	120,000	1,91	229,20
57	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	400,000	3,48	1 392,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	24,000	5,76	138,24
59	K	113152140.P	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 110 mm 0,275 t	m2	15,000	1,63	24,45
60	K	113152530.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	3 220,000	1,01	3 245,76
61	K	113107243.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	960,000	2,92	2 803,20
62	K	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, - 0,40000t	m2	956,000	1,48	1 414,88
63	K	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	960,000	4,61	4 425,60
64	K	895941111.D	Odstránenie kanalizačného vpustu uličného	ks	10,000	32,04	320,40
65	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1 365,025	0,91	1 242,17
66	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	25 935,475	0,01	259,35
67	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	8,312	4,70	39,07
68	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	24,936	0,42	10,47
69	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	224,312	5,70	1 278,58
70	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	766,625	5,70	4 369,76
71	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	382,400	2,50	956,00
D 99			Presun hmôt HSV				1 637,07
72	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 046,333	0,80	1 637,07

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych ciest Štefánikova ulica – ZŠ Mlynská v Senci

Objekt:

SO 102-00 - SO 102-00 Rekonštrukcia miestnej cesty na Mlynskej ulici

JKSO:

Miesto: Senec

KS:

Dátum: 31.12.5000

Objednávateľ:

Mesto Senec, Mierové námestie 8, 903 01 Senec

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Doprastav, a.s.

IČO:

IČ DPH: SK7120000206

Projektant:

2M-SK s.r.o., Okružná 477/27, 990 01 Veľký Krtíš

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

2M-SK s.r.o., Okružná 477/27, 990 01 Veľký Krtíš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				32 905,23
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				32 905,23
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	32 905,23	20,00%	6 581,05	
Cena s DPH	v EUR			39 486,28

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych ciest Štefánikova ulica – ZŠ Mlynská v Senci

Objekt:

SO 102-00 - SO 102-00 Rekonštrukcia miestnej cesty na Mlynskej ulici

Miesto: Senec

Dátum: 31.12.5000

Objednávateľ:

Projektant: 2M-SK s.r.o.,
Okružná 477/27,
990 01 Veľký Krtíš

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Spracovateľ: 2M-SK s.r.o.,
Okružná 477/27,
990 01 Veľký Krtíš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

32 905,23

HSV - Práce a dodávky HSV

32 905,23

1 - Zemné práce

1 963,61

2 - Zakladanie

294,42

5 - Komunikácie

15 905,42

8 - Rúrové vedenie

907,40

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13 639,37

99 - Presun hmôt HSV

195,01

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

32 905,23

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia miestnych ciest Štefánikova ulica – ZŠ Mlynská v Senci

Objekt:

SO 102-00 - SO 102-00 Rekonštrukcia miestnej cesty na Mlynskej ulici

Miesto: Senec

Dátum: 31.12.5000

Objednávateľ:

Projektant: 2M-SK s.r.o.,
Okružná 477/27,
990 01 Veľký Krtíš

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Spracovateľ: 2M-SK s.r.o.,
Okružná 477/27,
990 01 Veľký Krtíš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 905,23

D HSV Práce a dodávky HSV

32 905,23

D 1 Zemné práce

1 963,61

1	K	121101201.S	Odstránenie lesnej hrabanky, akákoľvek hrúbka vrstvy do 1000 m2	m2	15,000	4,96	74,40
2	K	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	35,000	4,39	153,65
3	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	10,500	0,59	6,20
4	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,000	9,41	47,05
5	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,500	0,59	0,89
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	43,000	2,57	110,51
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	731,000	0,47	343,57
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	81,270	2,50	203,18
9	K	171101121.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	15,000	8,50	127,50
10	M	103640000200.S	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	28,350	19,00	538,65
11	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,000	5,81	34,86
12	M	583310003200.P	Riečny štrk fr. 16-32	t	7,560	12,09	91,40
13	M	583310002100.P	Riečny štrk fr. 63-125	t	3,780	18,47	69,82
14	K	182301123.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm	m2	15,000	2,48	37,20
15	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - omica	t	5,670	9,00	51,03
16	K	181201102.S	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m2	22,000	3,35	73,70

D 2 Zakladanie

294,42

17	K	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	60,000	2,00	120,00
18	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	61,200	2,85	174,42

D 5 Komunikácie

15 905,42

19	K	564851113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm	m2	22,000	7,80	171,60
20	K	567122111.P	Podklad z kameniva stmelého cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 16/20, po zhutnení hr. 120 mm	m2	20,000	11,50	230,00
21	K	569831111.S	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm	m2	9,000	5,50	49,50
22	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	590,000	0,61	359,90
23	K	576111211.P	Membrána z polymér modifikovaného asfaltu SMA, PMB, 8-11 2 kg/m2 - 6kg/m2, po zhutnení hr. 20 mm	m2	590,000	10,16	5 994,40


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	505,000	10,70	5 403,50
25	K	577184471.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 P v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 90 mm	m2	85,000	15,50	1 317,50
26	K	596811330.P	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z betónu C20/25, veľ. do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	13,900	58,00	806,20
27	M	592460012000.S	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x80 mm, sivá	m2	14,039	11,61	162,99
28	K	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	20,000	49,00	980,00
29	M	592460011800.S	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x80 mm, grafit	m2	20,400	21,07	429,83


D 8		Rúrové vedenie			907,40		
30	K	899431111.P	Výšková úprava - Šupátko (šupátkový ventil), hydrant	ks	8,000	89,03	712,24
31	K	899431111.P1	Výšková úprava - Kanalizačná šachta	ks	2,000	97,58	195,16

D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie			13 639,37		
-----	--	-------------------------------------	--	--	-----------	--	--

32	K	916111111.P	Osadenie oceľového obrubníka, vrátane kotviacich prvkov	m	52,000	8,60	447,20
33	M	592170003800.P2	Oceľový obrubník, 140x5 mm	m	52,000	11,40	592,80
34	K	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou podporou	m	190,000	20,00	3 800,00
35	M	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm	ks	94,000	5,00	470,00
36	M	592170000700.S	Obrubník cestný prechodový, lxšxv 1000x200x150 mm	ks	4,000	6,00	24,00
37	M	592170000900.P	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x250 mm	ks	25,000	5,00	125,00
38	M	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	17,000	5,00	85,00
39	M	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	35,000	6,00	210,00
40	M	592170003500.S	Obrubník rovný, lxšxv 1000x80x250 mm, prírodný	ks	15,000	5,00	75,00
41	K	935114422.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm a s roštom triedy B 125	m	8,500	43,71	371,54
42	M	592270022300.S	Odvodňovací žľab betónový univerzálny s ochrannou hranou, svetlá šírka 150 mm, dĺžky 1 m, bez spádu	ks	9,000	62,71	564,39
43	M	592270015300.S	Mriežkový rošt, štrbiny 30x10 mm, dl. 1 m, B 125, pozinkovaný s rychlouzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm	ks	9,000	51,31	461,79
44	K	919720121.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu do 50 kN/m	m2	590,000	0,15	88,50
45	M	693210003300.S	Geomreža sklovláknitá, pevnosť v ťahu 50 kN/m, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek	m2	678,500	1,00	678,50
46	K	919726521.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komôrku s tesniacim profilom, samolepiaca bitúmenová páska	m	310,000	3,92	1 215,20
47	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	55,000	1,91	105,05
48	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	175,000	7,28	1 274,00
49	K	113152140.P	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 110 mm, 0,275 t	m2	82,000	1,63	133,66
50	K	113152330.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm, 0,125 t	m2	505,000	1,01	510,05
51	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	38,889	2,92	113,56
52	K	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	36,000	1,48	53,28
53	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	40,000	3,65	146,00
54	K	113206111.S	Výtrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z kraníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	155,000	6,91	1 071,05
55	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	118,797	0,91	108,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2 257,143	0,01	22,57
57	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	22,475	4,70	105,63
58	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	67,425	0,42	28,32
59	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	31,475	5,70	179,41
60	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	95,397	5,70	543,76
61	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	14,400	2,50	36,00
D 99			Presun hmôt HSV				195,01
62	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	243,763	0,80	195,01





Kritická rozdělená	Souhrnný	Zájemný polibek	Seskupit podle systému	Iba tváře	Iba odonit	Křivka	Křivka
Údol	Zájemný údol	Rozklad	Neúspěšný medník	Manuální stěrn	Expoz (úhol)	Expoz (úhol)	Expoz (úhol)
Křivky údol	Zájemný křivky údol	Váha úhol	Neúspěšný stěrn	Manuální stěrn	Expoz (úhol)	Expoz (úhol)	Expoz (úhol)
Mlék	Zájemný mlék	Souhrn polibek	Manuální úloha	Iba zátok	Průběh	Průběh	Průběh

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

Predmet zákazky: **Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Senci – revitalizácia a zmena organizácie dopravy Štefánikova ulica – ZŠ Mlynská v Senci, I. etapa**

Subdodávateľ	Podiel plnenie v %	Predmet subdodávok	Oprávnená osoba za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, funkcia)
Názov: Bimission s.r.o. Sídlo: Námestie oslobodenia 4/10, 905 01 Senica IČO: 50 141 929	15,82%	Cykloprístrešky	Ing. Radek Rangelov Námestie oslobodenia 4/10 905 01 Senica Nar. 30.09.1978 Konateľ
Názov: Mizi s. r. o. Sídlo: Rozkvet 2055/115, 017 01 Považská Bystrica IČO: 52 137 520	1,6%	Vodorovné dopravné značenie	Miroslav Židek Rozkvet 2055/115 017 01 Považská Bystrica Nar. 08.04.1988 Konateľ
Názov: VIA FLEX, s.r.o. Sídlo: Nádražná 33, 909 01 Skalica IČO: 44 259 867	1,98%	Rezanie a asfaltové zálievky	Andrea Lovecká Furdekova 2568/19, 851 04 Bratislava Nar. 08.10.1979 Konateľ
Názov: VIA - CESTY, s.r.o. Sídlo: 023 01 Oščadnica 1180 IČO: 36 382 558	0,32%	Frézovanie asfaltového krytu	Ing. Bohumil Kazimierzak Komenského 44 010 01 Žilina Nar. 08.01.1948 Konateľ

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 16.04.2025

Číslo vložky: 6284

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : Doprastav, a.s.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Drieňová

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 27

c) **Názov obce:** Bratislava

d) **Psč:** 826 56

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 31333320

Právna forma: Akciová spoločnosť

Platnosť : od: 01.02.2017

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : FISCHEROVA Legal s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Landererova

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 7866/12

c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Staré Mesto

d) **Psč:** 81109

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 55837671

Platnosť : od: 11.01.2025

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Ing. Dušan Mráz

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Stromová

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 472/7

c) **Názov obce:** Budča

d) **Psč:** 96233

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 06.05.1954

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 15.02.2018

IV. Verejní funkcionáři

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 02.01.2025

Dátum overenia : 31.12.2024

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

1