

PRIVAT è. 1

2024-089-RevZ
Pripojenie územia Nového Páleniska na rozvod verejnej kanalizácie

KS:
Dátum: 8.4.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO: 46093451
IČ DPH: SK2023255905

IČO:
IČ DPH:

ICO:
IC DPH:

3 495 821,92

Výška dane

Základ dane
0,00
3 495 821,92

0,00
804 039,04

v **EUR**

4 299 860,96

Spracovateľ

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotovitel'

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód.

2024-089-Rev2

Stavba:

Pripojenie územia Nového Páleniska na rozvod verejnej kanalizácie

Miesto.

Bratislava

Dátum:

08.04.2025

Objednávateľ:

Stanmar SK, s.r.o

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		3 495 821,92	4 299 860,96
00	SO 00 Ostatné náklady	56 811,48	69 878,12
01	SO 01 - VEREJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA	1 575 179,59	1 937 470,90
01.1	GRAVITAČNÁ KANALIZÁCIA	1 358 089,20	1 670 449,72
01.2	DOMOVÉ KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY	217 090,39	267 021,18
02	SO 02 - SANÁCIA VEREJNÉHO VODOVODU	761 537,98	936 691,72
02.1	VEREJNÝ VODOVOD	564 889,63	694 814,24
02.2	VODOVODNÉ PRÍPOJKY	196 648,35	241 877,47
03	Vybúranie a spätná úprava povrchov	1 102 292,87	1 355 820,23

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Pripojenie územia Nového Páleniska na rozvod verejnej kanalizácie

Objekt:

00 - SO 00 Ostatné náklady

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Stanmar SK, s.r.o.

Dátum: 08.04.2025

Projektant: HYDROS s.r.o.

Spracovateľ: HYDROS s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

56 811,48

OST - Ostatné náklady

56 811,48

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Pripojenie územia Nového Páleniska na rozvod verejnej kanalizácie

Objekt:

01 - SO 01 - VEREJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

Časť:

01.1 - GRAVITAČNÁ KANALIZÁCIA

Miesto:

Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Stanmar SK, s.r.o.

Spracovateľ: HYDROSA s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 358 089,20

HSV - Práce a dodávky HSV

1 354 886,20

1 - Zemné práce	916 860,54
-----------------	------------

4 - Vodorovné konštrukcie	84 407,11
---------------------------	-----------

8 - Rúrové vedenie	282 226,88
--------------------	------------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	45 616,49
---	-----------

99 - Presun hmôt HSV	25 775,18
----------------------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

1 778,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 778,00
------------------------------------	----------

OST - Ostatné

1 425,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Pripojenie územia Nového Páleniska na rozvod verejnej kanalizácie

Objekt:

01 - SO 01 - VEREJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

Časť:

01.2 - DOMOVÉ KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY

Miesto:

Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Stanmar SK, s.r.o.

Spracovateľ: HYDROSA s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

217 090,39

HSV - Práce a dodávky HSV

217 090,39

1 - Zemné práce

178 542,94

4 - Vodorovné konštrukcie

2 928,94

8 - Rúrové vedenie

27 182,58

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 666,22

99 - Presun hmôt HSV

5 769,71

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Pripojenie územia Nového Páleniska na rozvod verejnej kanalizácie

Objekt:

02 - SO 02 - SANÁCIA VEREJNÉHO VODOVODU

Časť:

02.1 - VEREJNÝ VODOVOD

Miesto:

Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Stanmar SK, s.r.o.

Spracovateľ: HYDROSA s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

564 889,63

HSV - Práce a dodávky HSV

538 585,63

1 - Zemné práce

294 700,46

4 - Vodorovné konštrukcie

6 390,32

8 - Rúrové vedenie

222 174,30

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 888,26

99 - Presun hmôt HSV

9 432,29

M - Práce a dodávky M

17 064,00

23-M - Montáže potrubia

17 064,00

OST - Ostatné

9 240,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Pripojenie územia Nového Páleniska na rozvod verejnej kanalizácie

Objekt:

02 - SO 02 - SANÁCIA VEREJNÉHO VODOVODU

Časť:

02.2 - VODOVODNÉ PRÍPOJKY

Miesto:

Bratislava

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Stanmar SK, s.r.o.

Spracovateľ: HYDROSA s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

196 648,35

HSV - Práce a dodávky HSV

175 033,95

1 - Zemné práce

143 715,18

4 - Vodorovné konštrukcie

2 223,64

8 - Rúrové vedenie

23 475,75

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 227,88

99 - Presun hmôt HSV

3 391,50

M - Práce a dodávky M

21 614,40

23-M - Montáže potrubia

21 614,40

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Pripojenie územia Nového Páleniska na rozvod verejnej kanalizácie

Objekt:

03 - Vybúranie a spätná úprava povrchov

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Stanmar SK, s.r.o.

Spracovateľ:

HYDROSA s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 102 292,87

HSV - Práce a dodávky HSV

1 102 292,87

1 - Zemné práce

120 998,44

5 - Komunikácie

371 745,37

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

591 712,06

99 - Presun hmôt HSV

17 837,00

Zoznam figúr

Kód:
Stavba:

2024-089-Rev2

Pripojenie územia Nového Páleniska na rozvod verejnej kanalizácie

Dátum:

08.04.2025

Kód	Popis	MJ	Výmera
01/ 01.1	GRAVITAČNÁ KANALIZÁCIA		
Beton1			353,820
	"Betónové sedlo - suchý betón"		0,000
	Kam_300*1,3*0,18		299,705
	Kam_400*1,3*0,18		54,115
Beton1	Súčet		353,820
Použitie figúry:			
452311131 S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr C 12/15	m3	353,820
174101003 S	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	3 958,755
Beton2			9,675
	"Podklad pod šachty"		0,000
	1,5*1,5*0,1*43		9,675
Beton2	Súčet		9,675
Použitie figúry:			
452311146 S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr C 20/25	m3	9,675
174101003 S	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	3 958,755
Kam_300			1 280,790
	"Stoka A-1-1"		0,000
	111,34		111,340
	"Stoka A-1-2"		0,000
	90		90,000
	"Stoka A-2"		0,000
	148		148,000
	"Stoka A-3"		0,000
	114		114,000
	"Stoka A-3-1"		0,000
	63,5		63,500
	"Stoka A-4"		0,000
	201,9		201,900
	"Stoka A-4-1"		0,000
	214,65		214,650
	"Stoka A-4-2"		0,000
	31,4		31,400
	"Stoka A-4-3"		0,000
	30		30,000
	"Stoka A-4-1-1"		0,000
	140		140,000
	"Stoka A-4-1-2"		0,000
	136		136,000
Kam_300	Súčet		1 280,790
Použitie figúry:			
831372121 S	Montáž potrubia z rúr kamenin tesnených gumovými krúžkami v sklone do 20 % DN 300	m	1 280,790
151831051 S	Zriadenie paženia a rozopretie stien rýh š do 2 m, hĺ do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojsstranné) horn slabo tlačivá	m2	8 860,613
174101003 S	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	3 958,755

Kód	Popis	MJ	Výmera
175101102 S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	942,443
451541111 S_R	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 32-63 mm	m3	589,699
452311131 S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr C 12/15	m3	353,820
892371000 S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	1 280,790
899721132 S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	1 512,050
597110001500 S	Kameninová hrdlová rúra, DN 300, spoj K, trieda pevnosti 160	m	1 280,790
Kam_400			231,260
	"Stoka A-4"		0,000
	105,91		105,910
	"Stoka A-4-1"		0,000
	125,35		125,350
Kam_400	Súčet		231,260
Použitie figúry:			
831392121 S	Montáž potrubia z rúr kamenin tesnených gumovými krúžkami v sklone do 20 ‰ DN 400	m	231,260
151831051 S	Zriadenie paženia a rozopretie stien rýh š do 2 m, hĺ do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojsmerné) horn slabo tlačivá	m2	8 860,613
174101003 S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	3 958,755
175101102 S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	942,443
451541111 S_R	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 32-63 mm	m3	589,699
452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr C 12/15	m3	353,820
892391000 S	Skúška tesnosti kanalizácie D 400 mm	m	231,260
899721132 S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	1 512,050
597110001700 S	Kameninová hrdlová rúra, DN 400, spoj K, trieda pevnosti 160	m	231,260
Lozko1			589,699
	"Podklad na dne rýhy"		0,000
	Kam_300*1,3*0,3		499,508
	Kam_400*1,3*0,3		90,191
Lozko1	Súčet		589,699
Použitie figúry:			
451541111 S_R	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 32-63 mm	m3	589,699
174101003 S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	3 958,755
Obsyp1			942,443
	"Podklad na dne rýhy"		0,000
	Kam_300*1,3*(0,3+0,225)		874,139
	Kam_400*1,3*(0,4+0,225)		187,899
	"Vytlačený objem"		0,000
	-(0,3/2*0,3/2*pi)*Kam_300		-90,534
	-(0,4/2*0,4/2*pi)*Kam_400		-29,061
Obsyp1	Súčet		942,443
Použitie figúry:			
175101102 S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	942,443
174101003 S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	3 958,755
583310002700 S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	1 781,217
Odvoz1			6 008,608
	Výkop_ručne		48,624
	Ryha		5 959,984
Odvoz1	Súčet		6 008,608
Použitie figúry:			
162501142 S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr 1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6 008,608
162501143 S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr 1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	102 146,336
167102102 S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr 1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	6 008,608

Kód	Popis	MJ	Výmera
171201203 S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	6 008,608
171209002 S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	11 356,289
Pazenie1			8 860,613
	"Paženie ryhy"		0,000
	(Kam_300+Kam_400)*2,93*2		8 860,613
Pazenie1	Súčet		8 860,613
Použitie figúry:			
151831051 S	Zriadenie paženia a rozopretie stien rýh š do 2 m, h1 do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojsstranné) horn slabo tlačivá	m2	8 860,613
151831151 S	Odstránenie paženia a rozopretie stien rýh š do 2 m, h1 do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojsstranné) horn slabo tlačivá	m2	8 860,613
Pazenie4			20,160
	"Body napojenia"		0,000
	"Š13"		0,000
	1,5*4,01*4*0		0,000
	"Š15"		0,000
	1,5*3,36*4		20,160
	"Š5"		0,000
	1,5*5,13*4*0		0,000
	"Š6"		0,000
	1,5*4,974*0		0,000
	"Š8"		0,000
	1,5*4,14*4*0		0,000
Pazenie4	Súčet		20,160
Použitie figúry:			
151101201 S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	20,160
151101211 S	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	20,160
Pazenie5			87,141
	"Body napojenia"		0,000
	"Š13"		0,000
	1,5*4,01*4		24,060
	"Š15"		0,000
	1,5*3,36*4*0		0,000
	"Š5"		0,000
	1,5*5,13*4		30,780
	"Š6"		0,000
	1,5*4,974		7,461
	"Š8"		0,000
	1,5*4,14*4		24,840
Pazenie5	Súčet		87,141
Použitie figúry:			
151101202 S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 8 m	m2	87,141
151101212 S	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 8 m	m2	87,141
Ryha			5 959,984
	"Ryha pre potrubie +3% - rozšírenie pre šachty"		0,000
	4632,35*1,03		4 771,321
	Zasyp_dochasny*1,03		1 188,663
Ryha	Súčet		5 959,984
Použitie figúry:			
132201203 S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn 3 nad 1000 do 10000m3	m3	5 959,984
162201102 S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	6 008,608
162501142 S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr 1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6 008,608
Ryha1			4 771,321

Kód	Popis	MJ	Výmera
	"Ryha pre potrubie +3% - rozšírenie pre šachty"		0,000
	4632,35*1,03		4 771,321
Ryha1	Medzisúččet		4 771,321
Použitie figúry:			
132201203 S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn 3 nad 1000 do 10000m3	m3	5 959,984
132201209 S	Príplatek k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 2 000 mm zapaž i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	1 431,396
174101003 S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	3 958,755
Ryha2	Ryha2		1 188,663
	Zasyp_dočasný*1,03		1 188,663
Ryha2	Medzisúččet		1 188,663
Výkop_ručne			48,624
	"Body napojenia"		0,000
	"Š13"		0,000
	1,5*1,5*4,01		9,023
	"Š15"		0,000
	1,5*1,5*3,36		7,560
	"Š5"		0,000
	1,5*1,5*5,13		11,543
	"Š6"		0,000
	1,5*1,5*4,97		11,183
	"Š8"		0,000
	1,5*1,5*4,14		9,315
Výkop_ručne	Súččet		48,624
Použitie figúry:			
131211111 S	Hĺbenie jám v hornine tr 3 nesúdržných - ručným náradím	m3	48,624
131211119 S	Príplatek za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr 3	m3	14,587
161101501 S	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	48,624
162201102 S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	6 008,608
162501142 S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr 1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6 008,608
174101003 S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	3 958,755
Zasyp	Zasyp		3 958,755
	"Dočasný zásyp potrubia"		0,000
	Zasyp2		1 154,042
	"Finálny zásyp"		0,000
	Zasyp1		2 804,713
Zasyp	Súččet		3 958,755
Zasyp_dočasný			1 154,042
	"Dočasný zásyp potrubia"		0,000
	Zasyp2		1 154,042
Zasyp_dočasný	Medzisúččet		1 154,042
Použitie figúry:			
174101003 S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	3 958,755
132201203 S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn 3 nad 1000 do 10000m3	m3	5 959,984
583410004300 S	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	2 181,139
Zasyp_finálny			2 804,713
	"Finálny zásyp"		0,000
	Zasyp1		2 804,713
Zasyp_finálny	Medzisúččet		2 804,713
Použitie figúry:			
174101003 S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	3 958,755

0,000

Kód	Popis	MJ	Výmera
583410002900.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm	t	5 300,908
Zasyp1			2 804,713
	Výkop_ručne		48,624
	Ryha1		4 771,321
	-Lozko1		-589,699
	-Beton1		-353,820
	-Beton2		-9,675
	-Obsyp1		-942,443
	"Vytlačený objem"		0,000
	-(0,3/2*0,3/2*pi)*Kam_300		-90,534
	-(0,4/2*0,4/2*pi)*Kam_400		-29,061
Zasyp1	Medzisúčet		2 804,713

Použitie figúry:

174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	3 958,755
-------------	---	----	-----------

Zasyp2			1 154,042
	"Dosypanie ŠD do úrovne vozovky"		0,000
	Kam_300*1,3*0,57*1,03		977,537
	Kam_400*1,3*0,57*1,03		176,505
Zasyp2	Medzisúčet		1 154,042

Použitie figúry:

174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	3 958,755
-------------	---	----	-----------

01/ 01.2**DOMOVÉ KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY**

Lozko1			52,200
	"Podklad na dne ryhy"		0,000
	PP_150_SN12*1,0*0,1		52,200
Lozko1	Súčť		52,200

Použitie figúry:

451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	52,200
174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	852,739

Obsyp1			234,900
	PP_150_SN12*1*(0,15+0,3)		234,900
Obsyp1	Súčť		234,900

Použitie figúry:

175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	234,900
174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	852,739
583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	443,961

Odvoz1			1 139,839
	Ryha		1 139,839
Odvoz1	Súčť		1 139,839

Použitie figúry:

162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 139,839
162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	19 377,263
167102102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 139,839
171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1 139,839
171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2 154,296

Pazenie1			2 213,280
	"Paženie ryhy"		0,000
	PP_150_SN12*2,12*2		2 213,280
Pazenie1	Súčť		2 213,280

M

Kód	Popis	MJ	Výmera
Použitie figúry:			
151101101 S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	2 213,280
151101111 S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	2 213,280
PP_150_SN12			522,000
	522		522,000
PP_150_SN12	Súčet		522,000
Použitie figúry:			
871324234 S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 12 DN 150	m	522,000
132201203 S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn 3 nad 1000 do 10000m3	m3	1 139,839
151101101 S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	2 213,280
174101002 S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	852,739
175101102 S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	234,900
451573111 S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	52,200
892311000 S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	522,000
899721132 S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	522,000
Ryha			1 139,839
	"Ryha pre potrubie +3% - rozšírenie pre šachty"		0,000
	PP_150_SN12*1,0*(2,12-0,57)*1,03		833,373
	PP_150_SN12*1,0*0,57*1,03		306,466
Ryha	Súčet		1 139,839
Použitie figúry:			
132201203 S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn 3 nad 1000 do 10000m3	m3	1 139,839
162201102 S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	1 139,839
162501142 S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr 1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 139,839
Ryha1			833,373
	"Ryha pre potrubie +3% - rozšírenie pre šachty"		0,000
	PP_150_SN12*1,0*(2,12-0,57)*1,03		833,373
Ryha1	Medzisúčet		833,373
Použitie figúry:			
132201203 S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn 3 nad 1000 do 10000m3	m3	1 139,839
132201209 S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 2 000 mm zapaž i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	250,012
174101002 S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	852,739
Ryha2	Ryha2		306,466
	PP_150_SN12*1,0*0,57*1,03		306,466
Ryha2	Medzisúčet		306,466
Zasyp	Zasyp		852,739
	"Dočasný zásyp potrubia"		0,000
	Zasyp2		306,466
	"Finálny zásyp"		0,000
	Zasyp1		546,273
Zasyp	Súčet		852,739
Zasyp_dočasný			306,466
	"Dočasný zásyp potrubia"		0,000
	Zasyp2		306,466
Zasyp_dočasný	Medzisúčet		306,466
Použitie figúry:			
174101002 S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	852,739
583410004300 S	Štrkodrava frakcia 0-32 mm	t	579,221
Zasyp_finálny			546,273
	"Finálny zásyp"		0,000

Kód	Popis	MJ	Výmera
	Zasyp1		546,273
Zasyp_finálny	Medzisúččet		546,273
Použitie figúry:			
174101002 S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	852,739
583410002900 S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm	t	1 032,456
Zasyp1			546,273
	Ryha1		833,373
	-Lozko1		-52,200
	-Obsyp1		-234,900
Zasyp1	Medzisúččet		546,273
Použitie figúry:			
174101002 S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	852,739
Zasyp2			306,466
	"Dosypanie ŠD do úrovne vozovky"		0,000
	PP_150_SN12*1,0*0,57*1,03		306,466
Zasyp2	Medzisúččet		306,466
Použitie figúry:			
174101002 S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	852,739
02/ 02.1 VEREJNÝ VODOVOD			
Beton2	Beton2		0,525
	"Betónový blok"		0,000
	0,5*0,5*0,1*21		0,525
Beton2	Súččet		0,525
Lozko1			110,911
	"Podklad na dne ryhy"		0,000
	(TvLT_100-130,08)*0,75*0,1		96,602
	130,08*1,1*0,1		14,309
Lozko1	Súččet		110,911
Použitie figúry:			
451573111 S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	110,911
174101003 S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	1 342,783
Obsyp1			443,641
	"Podklad na dne ryhy"		0,000
	(TvLT_100-130,08)*0,75*(0,1+0,3)		386,406
	130,08*1,1*(0,1+0,3)		57,235
Obsyp1	Súččet		443,641
Použitie figúry:			
175101102 S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	443,641
174101003 S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	1 342,783
583310002700 S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	838,481
Odvoz1			1 897,335
	Výkop_ručne		22,950
	Ryha		1 874,385
Odvoz1	Súččet		1 897,335
Použitie figúry:			
162501142 S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr 1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 897,335
162501143 S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr 1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	32 254,695
167102102 S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr 1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 897,335
171201203 S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1 897,335

Kód
17501

Kód	Popis	MJ	Výmera
171209002 S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3 585,963
Pazenie1			2 631,906
	"Paženie ryhy"		0,000
	(TvLT_100-130,08)*1,7		2 189,634
	130,08*1,7*2		442,272
Pazenie1	Súčet		2 631,906
Použitie figúry:			
151101101 S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	2 631,906
151101111 S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	2 631,906
Pazenie4			61,200
	"Body napojenia"		0,000
	1,5*1,7*4*6		61,200
Pazenie4	Súčet		61,200
Použitie figúry:			
151101201 S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložené hĺbky do 4m	m2	61,200
151101211 S	Odstránenie paženia stien príložené hĺbky do 4 m	m2	61,200
Ryha			1 874,385
	"Ryha pre potrubie"		0,000
	(TvLT_100-130,08)*0,75*(1,69-0,57)		1 081,937
	130,08*1,1*(1,69-0,57)		160,259
	"Dočasný zásyp"		0,000
	(TvLT_100-130,08)*0,75*0,57		550,629
	130,08*1,1*0,57		81,560
Ryha	Súčet		1 874,385
Použitie figúry:			
132201203 S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn 3 nad 1000 do 10000m3	m3	1 874,385
162201102 S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	1 897,335
162501142 S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr 1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 897,335
Ryha1			1 242,196
	"Ryha pre potrubie"		0,000
	(TvLT_100-130,08)*0,75*(1,69-0,57)		1 081,937
	130,08*1,1*(1,69-0,57)		160,259
Ryha1	Medzisúčet		1 242,196
Použitie figúry:			
132201203 S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn 3 nad 1000 do 10000m3	m3	1 874,385
132201209 S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 2 000 mm zapaž i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	372,659
174101003 S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	1 342,783
Ryha2	Ryha2		632,189
	"Dočasný zásyp"		0,000
	(TvLT_100-130,08)*0,75*0,57		550,629
	130,08*1,1*0,57		81,560
Ryha2	Medzisúčet		632,189
TvLT_100			1 418,100
	1418,1		1 418,100
TvLT_100	Súčet		1 418,100
Použitie figúry:			
851261121 S	Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových hrdlových s integrovaným tesnením v otvorenom výkope DN 100	m	1 418,100
132201203 S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn 3 nad 1000 do 10000m3	m3	1 874,385
151101101 S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	2 631,906
174101003 S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	1 342,783

Kód	Popis	MJ	Výmera
175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	443,641
451573111 S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	110,911
892271111 S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	1 418,100
892273111 S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	1 418,100
899721131 S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	1 418,100
Výkop_ručne			22,950
	"Body napojenia"		0,000
	1,5*1,5*1,7*6		22,950
Výkop_ručne	Súčet		22,950
Použitie figúry:			
131211111.S	Hĺbenie jám v hornine tr 3 nesúdržných - ručným náradím	m3	22,950
131211119 S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr 3	m3	6,885
151101301 S	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m3	22,950
151101311 S	Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	m3	22,950
161101501 S	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	22,950
162201102 S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	1 897,335
162501142 S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr 1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 897,335
174101003 S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	1 342,783
Zasyp	Zasyp		1 342,783
	"Dočasný zásyp potrubia"		0,000
	Zasyp2		632,189
	"Finálny zásyp"		0,000
	Zasyp1		710,594
Zasyp	Súčet		1 342,783
Zasyp_dočasný			632,189
	"Dočasný zásyp potrubia"		0,000
	Zasyp2		632,189
Zasyp_dočasný	Medzisúčet		632,189
Použitie figúry:			
174101003 S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	1 342,783
583410004300 S	Štrkodrava frakcia 0-32 mm	t	1 194,837
Zasyp_finálny			710,594
	"Finálny zásyp"		0,000
	Zasyp1		710,594
Zasyp_finálny	Medzisúčet		710,594
Použitie figúry:			
174101003 S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	1 342,783
583410002900 S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm	t	1 343,023
Zasyp1			710,594
	Výkop_ručne		22,950
	Ryha1		1 242,196
	-Lozko1		-110,911
	-Obsyp1		-443,641
Zasyp1	Medzisúčet		710,594
Použitie figúry:			
174101003 S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	1 342,783
Zasyp2			632,189
	"Dosaďovanie ŠD do úrovne vozovky"		0,000
	(TvLT_100-130,08)*0,75*0,57		550,629
	130,08*1,1*0,57		81,560

Kód

Kód	Popis	MJ	Výmera
Zasyp2	Medzisúččet		632,189
Použitie figúry:			
174101003 S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	1 342,783
02/ 02.2 VODOVODNÉ PRÍPOJKY			
HDPE_32			396,300
	396,3		396,300
HDPE_32	Súččet		396,300
Použitie figúry:			
871171400 S	Potrúbie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané natupo D 32x3,0 mm	m	396,300
132201202 S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn 3 od 100 do 1000 m3	m3	673,710
151101101 S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	1 347,420
174101002 S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	502,508
175101102 S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	131,572
451573111 S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	39,630
892233111 S_R	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN do 40	m	396,300
892241111 S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	396,300
Lozko1			39,630
	"Podklad na dne ryhy"		0,000
	HDPE_32*1,0*0,1		39,630
Lozko1	Súččet		39,630
Použitie figúry:			
451573111 S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	39,630
174101002 S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	502,508
Obsyp1			131,572
	HDPE_32*1*(0,032+0,3)		131,572
Obsyp1	Súččet		131,572
Použitie figúry:			
175101102 S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	131,572
174101002 S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	502,508
583310002700 S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	248,671
Odvoz1			673,710
	Ryha		673,710
Odvoz1	Súččet		673,710
Použitie figúry:			
162501122 S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	673,710
162501122 S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	11 453,070
167101102 S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	673,710
171201202 S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	673,710
171209002 S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 273,312
Pazenie1			1 347,420
	"Paženie ryhy"		0,000
	HDPE_32*1,7*2		1 347,420
Pazenie1	Súččet		1 347,420
Použitie figúry:			
151101101 S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	1 347,420
151101111 S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	1 347,420
Ryha			673,710
	"Ryha pre potrubie"		0,000
	HDPE_32*1,0*(1,7-0,57)		447,819


Kód	Popis	MJ	Výmera
	HDPE_32*1,0*0,57		225,891
Ryha	Súčet		673,710
Použitie figúry:			
132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn 3 od 100 do 1000 m3	m3	673,710
162201102 S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	673,710
162501122 S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	673,710
Ryha1			447,819
	"Ryha pre potrubie"		0,000
	HDPE_32*1,0*(1,7-0,57)		447,819
Ryha1	Medzisúčet		447,819
Použitie figúry:			
132201202 S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn 3 od 100 do 1000 m3	m3	673,710
132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 2 000 mm zapaž i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	134,346
174101002 S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	502,508
Ryha2	Ryha2		225,891
	HDPE_32*1,0*0,57		225,891
Ryha2	Medzisúčet		225,891
Zasyp	Zasyp		502,508
	"Dočasný zásyp potrubia"		0,000
	Zasyp2		225,891
	"Finálny zásyp"		0,000
	Zasyp1		276,617
Zasyp	Súčet		502,508
Zasyp_dočasný			225,891
	"Dočasný zásyp potrubia"		0,000
	Zasyp2		225,891
Zasyp_dočasný	Medzisúčet		225,891
Použitie figúry:			
174101002 S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	502,508
583410004300 S	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	426,934
Zasyp_finálny			276,617
	"Finálny zásyp"		0,000
	Zasyp1		276,617
Zasyp_finálny	Medzisúčet		276,617
Použitie figúry:			
174101002 S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	502,508
583410002900 S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm	t	522,806
Zasyp1			276,617
	Ryha1		447,819
	-Lozko1		-39,630
	-Obsyp1		-131,572
Zasyp1	Medzisúčet		276,617
Použitie figúry:			
174101002 S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	502,508
Zasyp2			225,891
	"Dosypanie ŠD do úrovne vozovky"		0,000
	HDPE_32*1,0*0,57		225,891
Zasyp2	Medzisúčet		225,891
Použitie figúry:			
174101002 S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	502,508

Kód	Popis	MJ	Výmera
03	Vybúranie a spätná úprava povrchov		
Asf_kom			6 632,921
	"ACO 11 hr 50 mm"		0,000
	1288,02*4,05		5 216,481
	224,03*4		896,120
	130,08*4		520,320
Asf_kom	Súčet		6 632,921
Použitie figúry:			
577144261 S	Asfaltový betón vrstva obrušná AC 11 O v pruhu š nad 3 m z modifik. asfaltu tr l, po zhutnení hr 50 mm	m2	6 632,921
573211108 S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	6 632,921
CBGM			4 716,898
	"Cementom stmelená zmes CBGM C8/10 hr 250 mm"		0,000
	1288,02*(0,3+0,2+2,05+0,2+0,3)		3 928,461
	224,03*(0,3+0,2+1,3+0,2+0,3)		515,269
	130,08*(0,3+0,2+1,1+0,2+0,3)		273,168
CBGM	Súčet		4 716,898
Použitie figúry:			
567142115 S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr 250 mm	m2	4 716,898
113307232 S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	4 716,898
573111112 S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	4 716,898
ŠD			3 731,620
	"Hutnená ŠD 0-32 mm hr 200 mm"		0,000
	1288,02*(0,2+2,05+0,2)		3 155,649
	224,03*(0,2+1,3+0,2)		380,851
	130,08*(0,2+1,1+0,2)		195,120
ŠD	Súčet		3 731,620
Použitie figúry:			
564861111 S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr 200 mm	m2	3 731,620
113307223 S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr 200 do 300 mm, -0,40000t	m2	3 731,620

Časový harmonogram

P.č.	Popis	začiatok	ukončenie
1	ISO 01 Verejná sepašková kanalizácia, SO 02 Stanica verejného vodovodu, SO 03 Vybúvanie a spätná úprava povrchov	1.6.2025	5.6.2025
2	Prevzaté stavenisko	6.6.2025	30.6.2025
3	Mobilizácia, opločenie, vybudovanie ZS	1.7.2025	30.6.2025
4	SO 01 01 1 Gravitačná kanalizácia	22.9.2025	15.8.2026
5	SO 02 02 1 Verejný vodovod	22.8.2025	15.7.2026
6	ISO 03 Vybúvanie a spätná úprava povrchov	1.10.2025	30.8.2026
7	ISO 03 Vybúvanie a spätná úprava povrchov	15.2.2026	15.9.2026
8	Vybúvanie Gravitačnej kanalizácie a domových kanalizačných pripojení	1.9.2026	31.10.2026
9	Komunikácia verejného vodovodu a vodovodné pripojky	1.9.2026	31.10.2026
10	Komunikácia komunikácie	15.9.2026	31.10.2026
11	Odstránenie drobných vad a nedocelkov	1.10.2026	31.10.2026

6.25	7.25	8.25	9.25	10.25	11.25	12.25	1.26	2.26	3.26	4.26	5.26	6.26	7.26	8.26	9.26	10.26
------	------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------



Pripojenie územia Nového Páleniska na rozvod verejnej kanalizácie

Finančný harmonogram platieb

P.č.	mesiac	prestavanosť
1	2	3
1	8.25	24161,25
2	9.25	93971,90
3	10.25	93971,90
4	11.25	112192,65
5	12.25	174942,52
6	1.26	174942,52
7	2.26	174942,52
8	3.26	174942,52
9	4.26	317056,00
10	5.26	317056,00
11	6.26	308404,62
12	7.26	296942,90
13	8.26	323909,54
14	9.26	175469,03
15	10.26	154987,20
16	11.26	53555,57
17	12.26	349582,20
18	12.31	174791,10

3495821,92

Objednávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava IČO: 35 850 370		Zhotoviteľ:	
Zmenový list č. xxx k ZOD/xxx/xxxx/BVS Názov stavby: "xxxxxxxxxxxxxxxx"			
			dátum:
Charakteristika zmeny			
Položka číslo		Cena prác (Euro bez DPH)	
1.	Doplatok zohľadňujúci skutkový stav		
2.	Nerealizované práce voči zmluvnému rozpočtu		
3.	Celkom € bez DPH (1. - 2.)	0,00 €	
Odôvodnenie zmeny: Dopad zmeny na časový harmonogram výstavby: Dopad zmeny na zmenu projektovej dokumentácie : áno - nie (ak áno, špecifikácia)			
Podpis schvaľovateľa Zmenového listu za Objednávateľa: meno a priezvisko technický dozor odboru investícií meno a priezvisko rozpočtár odboru investícií meno a priezvisko vedúci odboru investícií meno a priezvisko oprávnená osoba/ý podľa Podpisového a kompetenčného ponadku spoločnosti		Podpis schvaľovateľa Zmenového listu za Zhotoviteľa: meno a priezvisko stavbyvedúci meno a priezvisko rozpočtár zhotoviteľa meno a priezvisko štatutárny orgán	
Prílohy: A/ Rekapitulácia Doplatku a nerealizovaných prác B/ Jednotlivé položkové súpisý Doplatku a nerealizovaných prác			
		,počet strán príloh A/ : ,počet strán príloh B/ : 1	

Príloha č. 7 – Zoznam priamych subdodávateľov / Vyhlásenie, že Zhotoviteľ nebude pri realizácii predmetu zákazky/zmluvy využívať kapacity tretej osoby vo forme subdodávok – je potrebné vybrať jednu z možností podľa toho či Zhotoviteľ uviedol alebo neuviedol subdodávateľov v ponuke

Priamym subdodávateľom na účely tejto zmluvy je právnická osoba alebo fyzická osoba (živnostník), s ktorou uchádzač plánuje uzavrieť/uzavrel písomnú zmluvu o plnení určitej časti hlavnej zákazky.

Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že pri realizácii predmetu zákazky/zmluvy*:

☐ nebude využívať kapacity tretej osoby vo forme subdodávok

☒ sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

P.č.	Meno a priezvisko / Obchodné meno alebo názov	Adresa pobytu alebo sídlo	Identifikačné číslo alebo dátum narodenia (ak nebolo pridelené identifikačné číslo)	Predmet subdodávky	Podiel plnenia (v %)	Oprávnená osoba (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
1.	ABC BUILDING, s.r.o.	BRATISLAVA	ID: 50882736	KOTLIKARIE	20	
2.	BAUSON s.r.o.	BRATISLAVA	ID: 50891605	KOTLIKARIE	10	

* Uchádzač označí jednu z možností.

V BRATISLAVE, dňa 25.3.2025

(meno, priezvisko, funkcia, podpis osoby oprávnenej konať za Zhotoviteľa)

Výzva na predloženie cenovej ponuky „Bratislava, pripojenie územia Nového páleniska na rozvod verejnej kanalizácie“