

Zmluva o dielo č. 27052025/3

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)

1. Zmluvné strany:

1.1 Obchodné meno:	Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Právna forma:	štátna príspevková organizácia
Sídlo:	Slovenská 5587/11A, 940 34 Nové Zámky
v mene ktorého podpisuje:	JUDr. Mgr. Mikuláš Blaško – riaditeľ
IČO:	17336112
DIČ:	2021068324
IČ DPH:	SK2021068324
bankové spojenie:	Štátna pokladnica
medzinárodný kód banky (BIC):	SPSRSKBA
číslo účtu v tvare IBAN :	SK88 8180 0000 0070 0054 0295
zapísaný v:	register organizácií vedený Štatistickým úradom Slovenskej republiky a živnostenský register Okresného úradu Nové Zámky pod č. 404-9729

(ďalej len „**Objednávateľ**“ alebo aj „**FNsP NZ**“)

a

1.2 obchodné meno:	XENEX, s.r.o.
právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
sídlo/miesto podnikania:	Pri Rajčianke 8913/25, 010 01 Žilina
v mene ktorého podpisuje/ú:	Martin Zákopčan - konateľ
E-mail:	m.zakopcan@xenex.sk
IČO:	36 416 291
DIČ:	2021783104
IČ DPH:	SK2021783104
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a.s.
medzinárodný kód banky (BIC):	CEKOSKBX
číslo účtu v tvare IBAN:	SK61 7500 0000 0040 0481 6996
zapísaný v:	v Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 14707/L
Kontaktná osoba:	Martin Zákopčan, +421 908 526 849

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ a samostatne „**Zmluvná strana**“)

Preambula

Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania nadlimitným postupom verejnej súťaže (ďalej aj ako „verejné obstarávanie“) v zmysle § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“) na predmet zákazky „**Stavebné úpravy spinálneho centra FNsP Nové Zámky**“.

2. Východiskové podklady a údaje

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je cenová ponuka (ďalej aj „**Ponuka**“) Zhotoviteľa predložená na predmet obstarávania so špecifikáciou (Príloha č.1 Výkaz výmer) spracovaná na základe podrobného sa oboznámenia Zhotoviteľa s projektovou dokumentáciou, ktorú mal Zhotoviteľ k dispozícii vo verejnom obstarávaní (ďalej aj „**Podkladová dokumentácia**“), ktoré sú detailne zohľadnené v cenovej ponuke.

3. Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je celková rekonštrukcia budovy s výmenou skladby strechy, zateplenie objektu, výmena elektroinštalácie, slaboprúdových rozvodov, ústredného kúrenia, zdravotníckej, nová požiarnej signalizácia, nové rozvody medicínálnych plynov a nová vzduchotechnika (podrobne viď. sprievodná a súhrnná

technická správa). Podrobné vymedzenie predmetu Zmluvy je uvedené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy – nacený výkaz výmer / ponuka Zhotoviteľa a v podkladovej dokumentácii (ďalej aj ako **“Dielo”**), v zmysle špecifikácie za podmienok a v cene uvedených v tejto Zmluve.

Miesto zhotovenia Diela je: Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, v areáli FNŠP Nové Zámky, na p. č. 2733/8, list vlastníctva 1010, katastrálne územie Nové Zámky, obec Nové Zámky.

3.2 Zhotoviteľ ako súčasť Diela zabezpečí aj vykonanie potrebných prehliadok, meraní, v rozsahu podľa platných právnych predpisov, STN noriem a vydaných stavebných povolení, resp. oznámení k ohláseniu v závislosti od povahy Diela.

3.3 V prípade, že sa zo strany stavebného úradu vyžaduje kolaudácia Diela, obsahom záväzku Zhotoviteľa je ďalej aj účasť na kolaudačnom konaní a realizácia všetkých úkonov, potrebných k vydaniu právoplatného kolaudačného rozhodnutia na Dielo, ktorého zhotovenie je predmetom tejto Zmluvy. Za účelom splnenia povinnosti uvedenej v tomto bode je Zhotoviteľ povinný poskytnúť Objednávateľovi požadovanú súčinnosť.

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vo vysokom štandarde stavebno-montážnych prác, pri dodržaní parametrov uvedených v podkladovej dokumentácii, platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, vydaného stavebného povolenia prípadne ohlásenia stavebnému úradu, tejto Zmluvy a jej príloh.

3.5 Na základe požiadavky Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný vykonať minimálny rozsah skúšok overujúcich kvalitu zrealizovaného Diela, certifikáciu a služby spojené s riadnym vykonaním Diela.

3.6 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že mu je dostatočne známy rozsah činností a plnení vyžadovaných za účelom splnenia predmetu tejto Zmluvy, najmä akékoľvek a všetky práce, dočasného alebo trvalého charakteru, ktorých vykonanie a riadne ukončenie najneskôr v termíne uvedenom v článku 4 bod 4.1 je nevyhnutné pre riadne vykonanie a dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou (ďalej aj **„Plnenia“**). Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v súvislosti s vypracovaním Ponuky ako aj pred podpisom tejto Zmluvy dostatočne a náležite oboznámil so stavom objektu (v ktorom sa bude zhotovovať Dielo) obhliadkou a so všetkými plánmi, nákresemi, kalkuláciami/výpočtami, predovšetkým so špecifikáciou (Podkladová dokumentácia), relevantnými povoleniami vzťahujúcimi sa k predmetu tejto Zmluvy a inými podkladmi pre Plnenia, ktoré má vykonať a nezistil žiadne rozpory, ktoré by mu bránili vykonať Plnenia v súlade so Zmluvou a jej prílohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotoviteľ je povinný prekontrolovať aj akékoľvek ďalšie materiály, dokumenty, podklady, ktoré obdrží od Objednávateľa po uzavretí tejto Zmluvy v súvislosti so zhotovením Diela. Prípadnú nekompletnosť alebo nedokonalosť, ktorá má, alebo by mohla mať za následok vady Diela resp. jeho časti, je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa ich zistenia, najneskôr však do desať (10) pracovných dní odo dňa prevzatia príslušného dokumentu od Objednávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi. V zmysle vyhlásení uvedených v tomto bode Zhotoviteľ osobitne vyhlasuje, že po oboznámení sa podkladovou dokumentáciou a vykonaním obhliadky objektu (v ktorom sa bude zhotovovať Dielo) nezistil žiadne skutočnosti, alebo rozpory, ktoré by mali, alebo mohli mať za následok zvýšenie ceny Diela z dôvodu okolností, ktoré Zhotoviteľ nemohol predvídať.

3.7 Zhotoviteľ zhotoví a dokončí Dielo riadne a včas za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a jej prílohách, vyzve Objednávateľa na prevzatie Diela a Objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené Dielo bez vád a nedorobkov prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.

3.8 V prípade akéhokoľvek rozporu medzi Zmluvnými stranami týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo kvality Diela, v prípadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerieši Zmluva, platí až do prijatia vzájomnej dohody strán alebo rozhodnutia príslušného orgánu, písomné stanovisko Objednávateľa a Zhotoviteľ je povinný toto stanovisko Objednávateľa rešpektovať a prípadné podmienky v ňom uvedené dodržiavať.

3.9 Ak by v priebehu zhotovovania Diela došlo k akýmkoľvek rozporom medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, prerušeniu prác na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo inému ovplyvneniu realizácie prác zo strany Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú nedodržaním tejto povinnosti. To neplatí v prípade vzniku prekážky, ktorá bráni v zhotovovaní Diela z dôvodov na strane Objednávateľa.

3.10 Objednávateľ je povinný pri plnení tejto Zmluvy poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto Zmluvy. Objednávateľ sa tiež zaväzuje, že bude so Zhotoviteľom bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vykonanie Diela, a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť lehoty stanovené na vykonanie Diela.

4. Čas plnenia

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v nasledovných termínoch:

Začatie: Dňom protokolárneho prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný písomne prevziať stavenisko najneskôr do piatich (5) dní odo dňa zaslania písomnej výzvy Objednávateľa na protokolárne prevzatie staveniska na kontaktný e-mail Zhotoviteľa: 1.sugar@xenex.sk. V prípade neprevzatia staveniska Zhotoviteľom v zmysle tohto bodu má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy v zmysle bodu 9.5 a právo na odstúpenie od tejto Zmluvy.

Dokončenie: Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) a Objednávateľovi protokolárne odovzdá riadne a včas **do 6 mesiacov** po protokolárnom prevzatí staveniska, **najneskôr však do 30.06.2026, podľa toho čo nastane skôr.**

4.2 Zhotoviteľ predloží najneskôr v čase prevzatia staveniska Harmonogram prác, ktorý je neoddeliteľnou Prílohou č. 4 tejto Zmluvy. Akákoľvek zmena termínu zhotovenia a dokončenia oproti bodu 4.1. tejto Zmluvy je možná v prípade, že je Zhotoviteľ v omeškaní z dôvodov na strane Objednávateľa podľa tejto Zmluvy a to po dobu trvania tohto omeškania alebo z dôvodu vyššej moci (vojna, výbuch, povodeň, atď.). Zhotoviteľ sa zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie, aby termíny uvedené v článku 4.1 Zmluvy boli dodržané.

4.3 V prípade, ak Zhotoviteľ, z dôvodov na jeho strane, nie je schopný splniť základné termíny a/alebo míľniky podľa časového harmonogramu prác v bežnom pracovnom čase, je povinný samostatne ako aj na príkaz Objednávateľa zabezpečiť zhotovovanie Diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby tým Objednávateľovi vznikli dodatočné náklady, a aby sa tým menila dohodnutá cena za Dielo (ako je definovaná nižšie).

4.4 Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi nedodržaním základných termínov uvedených v bode 4.1 tejto Zmluvy, resp. dosiahnutím ich riadneho a včasného splnenia, z dôvodov na jeho strane, (napr. nadčasy, práca na zmeny, zvýšené nasadenie strojov, neracionálny prísun materiálov, zvýšené pracovné nasadenie a pod.), budú na ťarchu Zhotoviteľa, a bez vplyvu na dohodnutú cenu Diela.

4.5 V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo, alebo jeho časť v súlade so Zmluvou pred dohodnutým základným termínom, je Objednávateľ oprávnený (avšak nie povinný) vykonať Dielo bez väd a nedorobkov alebo jeho časť prevziať aj v skoršom Zhotoviteľom navrhnutom termíne. Skoršie prevzatie riadne vykonaného Diela, resp. časti Diela, nebude Zhotoviteľovi bez vážneho dôvodu odpreté.

4.6 Objednávateľ môže kedykoľvek vydať Zhotoviteľovi písomný pokyn, aby prerušil práce na zhotovovaní Diela alebo niektorej jeho časti s uvedením dôvodu. V priebehu takéhoto prerušenia je Zhotoviteľ povinný naďalej chrániť dovtedy zhotovené Dielo pred zničením, poškodením alebo stratou. V prípade prerušenia prác na zhotovovaní Diela z iných dôvodov, ako na strane Zhotoviteľa sa všetky základné termíny, míľniky a medzi termíny stanovené v časovom harmonograme prác posúvajú o počet dní takto nariadeného prerušenia zhotovovania Diela. Po obdržaní písomného pokynu Objednávateľa na obnovenie prác, je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní práce na zhotovení Diela obnoviť. Prerušenie Diela bude písomne zaznamenané. Zhotoviteľovi v prípade prerušenia zhotovenia Diela podľa tohto bodu nevzniká nárok na žiadne finančné ani vecné plnenie (napr. prestoje a pod.) v prípade, ak dôvody prerušenia prác podľa pokynu Objednávateľa spočívajú na strane Zhotoviteľa. V prípade, ak dôvody prerušenia prác podľa pokynu Objednávateľa spočívajú na strane Objednávateľa, nárok na finančné a vecné plnenie (napr. prestoje a pod.) bude vecou dohody Zmluvných strán.

4.7 Na stavenisku musí byť počas prác vykonávaných Zhotoviteľom k dispozícii poverený zodpovedný pracovník Zhotoviteľa, t.j. osoba, ktorej meno bude uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska. Poverený zástupca Objednávateľa, má právo kontrolovať zhotovenie Diela počas celej doby zhotovovania Diela. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať zhotovenie Diela za účasti povereného zástupcu Zhotoviteľa najmenej jedenkrát týždenne. Okrem toho je Objednávateľ oprávnený kontrolovať zhotovenie Diela aj bez účasti zástupcu Zhotoviteľa a to kedykoľvek. Na realizáciu týchto práv je Zhotoviteľ povinný poskytnúť Objednávateľovi potrebnú súčinnosť, najmä umožniť kontrolu v priestoroch vykonávania Diela, zabezpečiť prístup ku všetkým častiam zhotovovaného Diela a poskytnúť potrebné vysvetlenie o skutočnostiach súvisiacich so zhotovovaným Dielom. Objednávateľ je oprávnený pre účely kontroly zhotovenia Diela vykonať kontrolu v sprievode dozoru, ktorý si sám zvolí, ako aj v sprievode iného Objednávateľom určeného zástupcu. Zhotoviteľ je povinný tieto osoby vždy pustiť na miesto zhotovenia Diela a umožniť im vykonať na mieste zhotovenia Diela všetky potrebné analýzy, hodnotenia a merania ako aj ďalšie úkony nevyhnutné pre vypracovanie prípadných znaleckých posudkov, alebo akéhokoľvek dokumentu.

5. Cena Diela

5.1 Cena za zhotovenie Diela tejto Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996, je pevná a konečná a je spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v špecifikácii (Podkladová dokumentácia) ako aj cenovej ponuky Zhotoviteľa. Zhotoviteľ nie je oprávnený domáhať sa primeraného zvýšenia ceny Diela, ak sa pri vykonávaní Diela objaví potreba činností nezahrnutých do Ponuky, pokiaľ tieto činnosti boli predvídateľné v čase uzavretia Zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený sa domáhať primeraného zvýšenia ceny Diela z dôvodu potreby zvýšenia nákladov nezahrnutých do Ponuky, pokiaľ tieto náklady boli predvídateľné v čase uzavretia Zmluvy.

5.2 Cena za zhotovenie Diela podľa tejto Zmluvy:

Cena spolu

Cena bez DPH: 2 037 025,42 €

DPH %: 468 515,85 €

Cena s DPH: 2 505 541,27 €

Slovom s DPH: dva milióny päťstopäťtisícpäťstoštyridsaťjeden EUR a dvadsaťsedem centov

Daň z pridanej hodnoty bude účtovať Zhotoviteľ podľa platných predpisov. Ak Zhotoviteľ dodá práce alebo dodá tovar s inštaláciou alebo montážou, ktoré sú plnením podľa § 69 odseku 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a faktúra Zhotoviteľa obsahuje slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, Objednávateľ je osobou povinnou platiť daň.

5.3 Cena Diela je konečná a v cene Diela sú okrem tovarov a služieb uvedených v Ponuke zahrnuté najmä aj náklady na presun hmôt, vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej situácie, bezpečnostné opatrenia, všetky ostatné náklady Zhotoviteľa spojené so zhotovením Diela, náklady, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú pri vzniku škody z dôvodu na strane Zhotoviteľa a pri odvracaní hroziacich škôd, náklady na likvidáciu všetkých odpadov, ktoré vzniknú v priebehu zhotovenia Diela, náklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. iných použitých zdrojov, náklady spojené s výlukami a odstávkami prevádzok a zariadení a všetky náklady potrebné na riadne a včasné zhotovenie Diela. Zhotoviteľ si zabezpečí certifikované merače na meranie energie, ktoré využije pri realizácii diela.

5.4 V cene Diela sú zahrnuté aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, mzdové náklady, dočasné užívanie verejných komunikácií, spracovanie dielenskej alebo výrobnjej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na stráženie staveniska, poistné za poistenie stavby počas realizácie, kompletná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác, opatrenia na zabezpečenie neobmedzenej prevádzky.

5.5 V cene Diela sú obsiahnuté aj prípadné náklady na práce, vyplývajúce z titulu hospodárskeho rizika zmeny ceny materiálov, pohonných hmôt a pod., vzniknuté pri realizácii prác z dôvodu miestnych prekážok, sťažených podmienok, ktorých vplyvy na náklady Zhotoviteľ mohol zakalkulovať do ceny Diela na základe informácií podľa Podkladovej dokumentácie.

5.6 Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie ceny Diela najmä v dôsledku vlastných chýb alebo chýb jeho subdodávateľov, nedostatočnej koordinácie, realizácie a kontroly realizácie Diela alebo v dôsledku omylu. V prípade zníženia rozsahu Diela je Objednávateľ oprávnený primerane cenu Diela znížiť o hodnotu nerealizovanej časti Diela.

5.7 Zhotoviteľ týmto výslovne potvrdzuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom a charakterom predmetu a rozsahu Plnenia podľa článku 3 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil všetky Plnenia, ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a že pri ponúkaní ceny za Dielo:

- (a) sa podrobne oboznámil s Podkladovou dokumentáciou a návrhom tejto Zmluvy,
- (b) preveril miestne podmienky na budove obhliadkou v dostatočnom rozsahu,
- (c) v Ponuke zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v rozsahu stanovenom v Podkladovej dokumentácii tejto Zmluvy,
- (d) do ceny Diela zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie Diela,
- (e) zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach Zmluvy všetky svoje požiadavky voči

Objednávateľovi súvisiace s predmetom Zmluvy.

6. Platobné podmienky

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi preddavok na cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ bude platiť dojednanú cenu za Dielo čiastkovo minimálne **v dvojmesačných intervaloch** na základe súpisov vykonaných prác, rekapitulácie čerpania stavby a zisťovacieho protokolu. Osoba splnomocnená objednávatelom vykoná kontrolu správnosti každého jednotlivého súpisu vykonaných prác a vráti ho zhotoviteľovi odsúhlasený a parafovaný do 5 dní od jeho predloženia. V súlade s potvrdeným, podpísaným súpisom vykonaných prác zo strany objednávatel'a, vystaví Zhotoviteľ čiastkovú min. dvojmesačnú faktúru. Ako podklad k fakturácii sa použije tento súpis prác.

Zhotoviteľ akceptuje právo Objednávateľa na zádržné z ceny Diela z vystavenej faktúry vo výške 10 % z celkovej fakturovanej hodnoty uvedenej na faktúre vrátane príslušnej DPH (ak sa fakturuje), vo väzbe na riadne a včasné vykonanie diela. Zádržné vo výške 10 % z vystavenej faktúry bude slúžiť na dodržanie kvality realizácie prác zo strany Zhotoviteľa. Ak nie je ďalej uvedené inak, zádržné bude uhradené Zhotoviteľovi po uplynutí (90) dní od protokolárneho odovzdania zhotoveného Diela na základe žiadosti Zhotoviteľa o vrátenie zádržného, po riadnom a úplnom odovzdaní a prevzatí Diela Objednávateľom a podpísaní preberacieho protokolu. V prípade, že po riadnom odovzdaní a prevzatí celého Diela budú na Dielo Objednávateľom zistené vady a/alebo budú uplatnené reklamácie, bude zádržné vyplatené až po riadnom a úplnom odstránení všetkých väd a/ alebo reklamovaných prác a dodávok v stanovenom termíne Objednávateľom, prípadne bude na základe rozhodnutia Objednávateľa vyplatená len časť zádržného vo výške po odrátaní prípadných nárokov Objednávateľa - napr. na zmluvnú pokutu, ktoré mu počas zadržiavania zádržného vznikli, alebo nákladov na odstránenie väd a nedorobkov. Ak dôjde k použitiu zádržného alebo jeho časti, Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi iba nespotrebovaný zostatok zádržného. Objednávateľ pri vrátení zádržného, ak si z neho uplatnil svoj nárok, odovzdá Zhotoviteľovi aj podrobný písomný prehľad jeho použitia vrátane odôvodnenia.

6.2 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť konečnú faktúru iba v prípade, že Dielo ako celok bolo riadne odovzdané a prevzaté Objednávateľom na základe podpísaného zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela. Konečná faktúra môže byť vystavená aj za kratšie obdobie ako 2 mesiace.

6.3 **Zhotoviteľ zašle faktúru Objednávateľovi v lehote do desiatich (10) dní po Objednávateľom odsúhlasenom súpise skutočne vykonaných prác a dodávok v elektronickej podobe na emailovú adresu faktury@nspnz.sk** . Záverečnú faktúru Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi po protokolárnom prevzatí riadne zhotoveného Diela. Súčasťou záverečnej faktúry bude Preberací protokol potvrdený obidvoma Zmluvnými stranami.

6.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky údaje podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, resp. nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, Objednávateľ je oprávnený ju vrátiť Zhotoviteľovi na doplnenie (prepracovanie) a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia doplnenej (prepracovanej) faktúry Objednávateľovi. *Fakturácia musí byť v súlade so zákonom č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov.*

6.5 Dielo bude v prípade schválenia žiadosti Objednávateľa o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na jeho realizáciu Vykonávateľom, ktorým je Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej aj „MZSR“) financované z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Vzhľadom k tomu, že Objednávateľ je subjektom verejného práva (podľa § 261 ods. 3 písm. d) a § 261 ods. 4 písm. a), b) Obchodného zákonníka) a zároveň poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, je povinný splniť peňažný záväzok za predmet Zmluvy **v lehote splatnosti 60 dní odo dňa vystavenia faktúry**. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť faktúru v deň jej vystavenia, inak sa lehota splatnosti počíta odo dňa doručenia Objednávateľovi. Každá faktúra musí byť vystavená elektronicke a doručená Objednávateľovi na email: faktury@nspnz.sk. Elektronická faktúra je daňovým dokladom v zmysle § 71 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a §31 až 33 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Fakturovaná suma bude uhradená bankovým prevodom na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

6.6 Akékoľvek pohľadávky z tohto zmluvného vzťahu, ktoré eviduje Zhotoviteľ voči Objednávateľovi, nie je možné postúpiť na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa v zmysle ust. § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, pričom na predchádzajúci písomný súhlas Objednávateľa s postúpením pohľadávky na tretiu osobu sa vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR. Postúpenie pohľadávky na tretiu osobu v rozpore predchádzajúcou vetou je podľa ustanovenia ust. § 39 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov neplatné a v prípade takéhoto postúpenia pohľadávky v rozpore s predchádzajúcou vetou je Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 20% z istiny pohľadávky postúpenej v rozpore so

zákazom. Uvedené sa neuplatní ak osobitný právny predpis vzťahujúci sa na pohľadávku vyplývajúcu z tejto Zmluvy vylučuje možnosť podmieniť postúpenie pohľadávky súhlasom Objednávateľa ako dlžníka.

Týmto nie je dotknutý nárok Objednávateľa na (i) náhradu škody aj v rozsahu prevyšujúcom výšku dohodnutej zmluvnej pokuty a (ii) rovnako týmto nie je dotknutý nárok na inú zmluvnú pokutu.

6.7 Akceptácia ručiteľského vyhlásenia podľa § 303 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zo strany dodávateľa je bez predchádzajúceho súhlasu zriaďovateľa Objednávateľa (MZ SR) zakázaná. Právny úkon, ktorým Zhotoviteľ akceptuje ručiteľské vyhlásenie tretej osoby, na základe ktorého sa tretia osoba stane veriteľom Objednávateľa v rozpore s dohodou Zhotoviteľa a Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bude podľa § 39 Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov neplatné a porušenie zákazu podľa prvej vety je sankcionované zmluvnou pokutou vo výške 20 % z istiny pohľadávky postúpenej v rozpore so zákazom.

Týmto nie je dotknutý nárok Objednávateľa na (i) náhradu škody aj v rozsahu prevyšujúcom výšku dohodnutej zmluvnej pokuty a (ii) rovnako týmto nie je dotknutý nárok na inú zmluvnú pokutu.

6.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pohľadávky vzniknuté z tejto zmluvy nepoužije ako predmet zálohu. Zhotoviteľ sa zaväzuje zdržať sa aj iných právnych úkonov, ktoré by mali za následok zmenu v osobe veriteľa peňažného záväzku voči Objednávateľovi, a to pod sankciou neplatnosti takéhoto úkonu.

6.9 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s Ponukou. Zmeny a dodatky Zmluvy (nové a zmenené položky) je potrebné vo faktúre zvýrazniť a uviesť oddelene.

6.10 V prípade, že Zhotoviteľ má účet v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov vyplývajúcich z plnenia Zmluvy v plnej výške. V takom prípade bude Objednávateľ postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu Objednávateľa zriadeného v EUR na účet Zhotoviteľa zriadeného v cudzej mene, Objednávateľ použije kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu Objednávateľa, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR, bude uhradený Zhotoviteľovi. V prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu Objednávateľa zriadeného v cudzej mene na účet Zhotoviteľa v rovnakej cudzej mene použije Objednávateľ referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu (odpísania prostriedkov). Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR bude uhradený Zhotoviteľovi.

6.11 Práce, ktoré Zhotoviteľ vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich Zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené Objednávateľom, alebo tretími osobami, poverenými Objednávateľom na náklady Zhotoviteľa, ktorý je povinný tieto náklady uhradiť Objednávateľovi do štrnástich (14) dní odo dňa doručenia vyúčtovania týchto nákladov.

6.12 V prípade, že vznikne zo strany Objednávateľa potreba naviac prác nezahrnutých v ponuke alebo v Podkladovej dokumentácii, ktoré sa nedali predvídať, a tieto by mali mať vplyv na zvýšenie ceny Diela, tieto budú riešené v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a podmienkami tejto Zmluvy. Naviac práce musia byť zaznamenané a Zhotoviteľ ich odliší od ostatných záznamov.

7. Záručná doba – zodpovednosť za vady

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je zhotovené podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, jej prílohách a v dobe prevzatia Diela Objednávateľom a počas záručnej doby bude mať zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spôsobilé k riadnemu užívaniu.

7.2 Záručná doba na Dielo je **5 rokov** odo dňa prevzatia riadne dokončeného Diela (bez vád a nedorobkov) Objednávateľom v zmysle článku 8.24 tejto Zmluvy s výnimkou zabudovaných komponentov, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby. V takýchto prípadoch platia záručné doby uvedené výrobcami v záručných listoch, minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov, t. j. dva (2) roky odo dňa prevzatia riadne dokončeného Diela (bez vád a nedorobkov) Objednávateľom.

7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať bezodplatné odstránenie a Zhotoviteľ má povinnosť odstrániť reklamované vady (predovšetkým skryté vady) Diela.

7.4 Plynutie záručnej doby na časti Diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované vady, sa prerušuje a pokračuje v plynutí až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia vady Objednávateľom. V prípade väd Diela, pri ktorých oprava je možná len výmenou veci alebo ich nahradením, začína záručná doba pre vymenenú alebo nahradenú časť Diela plynúť od znova dňom nasledujúcim po dni jej výmeny alebo nahradenia a ich písomným prevzatím Objednávateľom.

7.5 V prípade tých častí Diela, pri ktorých je výrobcom alebo ich dodávateľom predpísaný osobitný servis resp. revízie, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi písomný servisný plán, resp. plán povinných revízií počas plynutia záručnej doby spolu s návrhmi príslušných servisných zmlúv s osobami oprávnenými na výkon takéhoto servisu alebo revízií.

7.6 V prípade vzniku akýchkoľvek väd, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej doby je Zhotoviteľ povinný na písomnú žiadosť Objednávateľa začať s ich odstránením v priebehu maximálne troch (3) pracovných dní bez nároku na úhradu nákladov. Termín odstránenia väd bude dohodnutý písomnou formou, najviac však tridsať (30) dní od uplatnenia reklamácie. V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni Objednávateľom uplatnené vady, má Objednávateľ právo nechať tieto vady odstrániť treťou osobou podľa vlastnej voľby a na náklady Zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude obvyklá, avšak nebude ovplyvnená cenami Zhotoviteľa. Objednávateľ je zároveň oprávnený požadovať od Zhotoviteľa aj zaplatenie všetkých škôd vzniknutých v dôsledku väd a nákladov na práce potrebné na ich odstránenie.

7.7 Najneskôr tri (3) mesiace pred uplynutím príslušnej záručnej doby ktorejkoľvek časti zhotovovaného Diela, je Zhotoviteľ povinný písomne upozorniť Objednávateľa, resp. ním určenú osobu, na skutočnosť, že sa končí záručná doba a presne určiť príslušnú časť vykonaného Diela. Objednávateľ je oprávnený požadovať, aby sa Zhotoviteľ zúčastnil záverečnej obchôdzky Diela, za účelom zistenia jeho stavu a prípadného odstránenia záručných väd a nedostatkov.

7.8 Pre vylúčenie pochybností platí, že po dohodnutú záručnú dobu bude Dielo zhotovené Zhotoviteľom spôsobilé na jeho užívanie (činnosť oddelenia zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti), zachová si Objednávateľom a Zmluvou vymienené vlastnosti (akosť). V opačnom prípade zodpovedá Zhotoviteľ za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotoviteľa.

8. Podmienky vykonania Diela

8.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti. Túto skutočnosť preukáže Zhotoviteľ Objednávateľovi tak, že najneskôr v **deň odovzdania a prevzatia staveniska predloží oprávnenému zástupcovi Objednávateľa kópiu príslušného dokladu s potvrdením o zaplatení poistenia minimálne na obdobie vykonania diela v zmysle čl. 4 tejto Zmluvy a súčasne k nahliadnutiu originál, alebo osvedčenú kópiu platnej poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom s dojednaným poistným plnením najmenej vo výške 100% z hodnoty predmetu zákazky s DPH s platnosťou a účinnosťou, najneskôr dňom odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poistná zmluva bude platná počas celej doby zhotovovania Diela, až do protokolárneho odovzdania Diela.** Nepredloženie platnej poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone predmetu svojej činnosti spolu s potvrdením o zaplatení poistného sa považuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska Zhotoviteľom.

Poistná zmluva, resp. jej overená fotokópia bude tvoriť neoddeliteľnú Prílohu č. 3 tejto Zmluvy.

8.2 Zhotoviteľ vykoná Dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo. Ak Zhotoviteľ vykoná Dielo prostredníctvom subdodávateľov, zodpovedá Objednávateľovi tak, akoby vykonal Dielo sám.

8.3 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu Zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia Zmluvných strán.

8.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Dielo proti krádeži a poškodeniu. Objednávateľ nezodpovedá za poškodenie, odcudzenie, ani stratu vecí, ktoré Zhotoviteľ použije na vykonanie Diela.

8.5 Zhotoviteľ je povinný po obdržaní špecifikácie (Podkladová dokumentácia) bez zbytočného odkladu, najneskôr však pred začatím prác preveriť, či nemá nedostatky, ktoré nebolo možné zistiť pred uzavretím tejto Zmluvy, pričom v prípade ich zistenia je povinný na ne upozorniť Objednávateľa. Ohľadom Výkazu výmer a Podkladovej dokumentácie sa predpokladá, že z dôvodu vyhlásení Zhotoviteľa uvedených v tejto Zmluve (bod 3.6, bod 5.7) nie je Zhotoviteľovi známy žiadny nedostatok tohto výkazu výmer a podkladovej dokumentácie. Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o akýchkoľvek nedostatkoch podľa tohto bodu bezodkladne po ich zistení.

8.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť označenie všetkých osôb pohybujúcich sa na stavenisku vrátane subdodávateľov reflexnou vestou s označením názvu Zhotoviteľa na vlastné náklady. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia alebo ich zamestnanci a pracovníci dodržiavali **zákaz fajčenia** vo všetkých priestoroch Objednávateľa a **zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok** a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy.

8.7 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie Diela v súlade s podmienkami špecifikácie k termínu uvedenému v čl. 4, bod 4.1 tejto Zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko tak, aby Zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami Zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá Objednávateľ Podkladovú dokumentáciu.

8.8 Zhotoviteľ vytýči pred zahájením prác všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete na stavenisku iba v prípade ak je to potrebné. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene Diela.

8.9 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce Zhotoviteľ. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene Diela. Umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti so zhotovením Diela obstaráva Zhotoviteľ. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene Diela. Ustanovenie čl. 5 tejto Zmluvy tým nie je dotknuté.

8.10 Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhrádza Zhotoviteľ, náklady s tým spojené sú súčasťou ceny Diela. Ustanovenia čl. 5 tejto Zmluvy tým nie sú dotknuté.

8.11 Prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia, lešenia, práce spojené s prestupmi cez železobetónové konštrukcie, murované konštrukcie, plechy vrátane murárskych výpomocí a utesnenia prestupov, geodetické práce súvisiace s predmetom Zmluvy a všetky ďalšie zariadenia a konštrukcie, potrebné pre zhotovenie Diela si zabezpečuje Zhotoviteľ v súlade so svojimi potrebami po odsúhlasení u povereného zástupcu Objednávateľa. Náklady na hore uvedené práce a zariadenia ako aj na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny Diela podľa čl. 5 bod 5.2 tejto Zmluvy.

8.12 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a technické zariadenia pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov a požiaru ochranu na stavbe. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetci jeho zamestnanci aj zamestnanci jeho subdodávateľov na stavenisku nosili ochranné prilby počas celej doby zhotovovania Diela. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe prostredníctvom samostatných zápisov denne zoznam zamestnancov pracujúcich na Diele. Všetci jeho zamestnanci vrátane zamestnancov subdodávateľov budú počas pohybu v areáli stavby viditeľne označení identifikačnými kartami, ktoré budú slúžiť zároveň ako povolenie k vstupu na stavbu.

8.13 Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť počas celej doby realizácie Diela koordinátora bezpečnosti práce a protipožiarnej ochrany v zmysle platných právnych predpisov, ak to právne predpisy vyžadujú.

8.14 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky Zmluvné podmienky. V prípade, ak Objednávateľ zistí, že zamestnanci Zhotoviteľa, resp. subdodávateľa zjavným spôsobom porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia, resp. iné dohodnuté podmienky, môže odstúpiť od Zmluvy bez toho, aby Zhotoviteľovi vznikol nárok na náhradu prípadnej škody alebo iných s tým vzniknutých nákladov, súvisiacich so zhotovením Diela.

8.15 Zhotoviteľ je pri zhotovení Diela povinný dodržiavať právne predpisy na ochranu životného prostredia. Zhotoviteľ je povinný predchádzať znečisťovaniu a poškodzovaniu životného prostredia. V prípade, ak Zhotoviteľ pri svojej činnosti poruší povinnosti na ochranu životného prostredia, je zodpovedný za všetky vzniknuté škody a je povinný ich nahradiť. V prípade, ak za porušenie povinností Zhotoviteľa v oblasti životného prostredia bude príslušným orgánom uložená sankcia za znečisťovanie a/alebo poškodzovanie životného prostredia, uložené sankcie je povinný uhradiť v plnej výške Zhotoviteľ.

8.16 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady všetky odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené znečistenie verejnej komunikácie. V prípade, že Zhotoviteľ túto svoju povinnosť poruší, zabezpečí splnenie tejto povinnosti Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.

8.17 V súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou Diela. Odpady, najmä z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmú likvidovať spaľovaním. Odpady zo stavebnej činnosti je Zhotoviteľ povinný separovať. Bežné odpady musia byť vyvezené na skládku, recyklovateľné odpady odovzdané na recykláciu a nebezpečné odpady musia byť likvidované prostredníctvom na to oprávnených organizácií.

8.18 Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri každej ekologickej havárii informovať Objednávateľa a vzniknutú haváriu odstrániť na svoje náklady.

8.19 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko. Náklady s tým spojené sú súčasťou ceny Diela.

8.20 Zhotoviteľ je povinný v zmysle platných právnych predpisov dodržiavať vyhlášku MPSVaR SR č.147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov, pri každej činnosti (montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, obsluha, výkon odborných prehliadok a odborných skúšok) na vyhradených technických zariadeniach a k výkonu uvedených činností sa musí pred ich začiatkom preukázať príslušnými oprávneniami a osvedčeniami.

8.21 Pri častiach prác, ktoré majú byť trvale zakryté, je Zhotoviteľ povinný písomne(emailom) alebo telefonicky vyzvať Objednávateľa (a ním určené osoby) pred ich zakrytím, minimálne dva (2) pracovné dni vopred, na vykonanie kontroly takejto časti a/alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúšky Diela. Počas kontroly takýchto prác Zhotoviteľ predloží všetky výsledky vykonaných skúšok prác, doklady o kvalite použitých materiálov a stavebných výrobkov, certifikáty a testy. Ak sa zástupca Objednávateľa na túto kontrolu bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví ani v náhradnej lehote určenej Zhotoviteľom, ktorá nesmie byť kratšia ako dvadsaťštyri (24) hodín od plánovaného dátumu kontroly, má Zhotoviteľ právo takéto práce zakryť. Zhotoviteľ sa však nezabíja zodpovednosťou za prípadné vady takýchto zakrytých konštrukcií a je povinný vykonať všetky opatrenia stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách. Ak Objednávateľ požaduje dodatočné odkrytie a zistí, že Zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti a zakryté konštrukcie majú vady, Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi všetky náklady súvisiace s týmto odkrytím a odstránením väd. Ak sa nezistí žiadna vada, uhradí náklady súvisiace s týmto odkrytím Objednávateľ. Pred zakrývaním vykonaných stavebných prác je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť podrobnú foto/video dokumentáciu skutočného stavu zakrývaných častí stavby a jej kópiu predložiť Objednávateľovi v elektronickej forme na CD/DVD nosiči spolu so súpismi zrealizovaných prác na schválenie za účelom fakturácie. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť aj fotodokumentáciu vzorového prevedenia aktuálnych detailov.

8.22 Použité stavebné výrobky pri realizácii Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zákone č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

8.23 Zhotoviteľ postupuje podľa odsúhlaseného harmonogramu prác (Príloha č. 4 tejto Zmluvy) a priebežne oznámi Objednávateľovi ukončenie prác a po kompletnom ukončení práce, ohlásí Objednávateľovi telefonicky, resp. emailom čas prevzatia Diela.

8.24 Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí Diela spisuje určený zástupca Objednávateľa. Pred riadnym odovzdaním Diela dozor vypracuje zápisnicu, ktorá obsahuje súpis zistených väd a nedorobkov aj s termínom ich odstránenia. Objednávateľ pristúpi k riadnemu odovzdaniu Diela najneskôr do troch (3) dní od odstránenia zistených väd a nedorobkov, súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela bude aj vyhlásenie Objednávateľa, že Dielo preberá. V prípade, že Objednávateľ odmieta prevziať Dielo, je povinný spísať zápis o odmietnutí prevzatia Diela a uviesť v ňom svoje dôvody. Po riadnom odstránení väd a nedostatkov vytknutých Objednávateľom počas preberacieho konania, z dôvodu ktorých odmietol prevziať Dielo, sa opakuje preberacie konanie, o čom sa vyhotoví taktiež zápisnica podľa hore uvedeného znenia, pričom lehoty uvedené v bode 8.21 sa rovnako použijú aj na oznámenie o opakovanom prevzatí Diela po odstránení väd a nedorobkov z preberacieho konania.

Neoddeliteľné prílohy k zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela sú najmä:

- certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov, záručné listy, návody na údržbu, zápisy o skúškach, zápisy o zaškolení obsluhy, doklad o spôsobe likvidácie odpadov, prevádzkové dokumentácie zabudovaných technológií, fotodokumentácia a iné dokumenty predpísané skúšobným plánom a požadované Objednávateľom.

- Zhotoviteľ pri odovzdaní Diela odovzdá Objednávateľovi aj kľúče od objektu, ktoré mu Objednávateľ poskytol pri odovzdaní staveniska.

8.25 Zhotoviteľ v súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín zabezpečí informácie o stavenisku tak, aby informácie týkajúce sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov Slovenskej republiky boli uvedené na miestach prístupných pre verejnosť popri štátnom jazyku aj v maďarskom jazyku. Rovnako aj všetky nápisy a oznamy určené na informovanie verejnosti bude Zhotoviteľ uvádzať aj v jazyku maďarskom.

8.26 Zhotoviteľ sa zaväzuje a čestne vyhlasuje, že bude **dodržiavať sociálne hľadisko**. Sociálnym hľadiskom je taký aspekt súvisiaci so zhotovením Diela, ktorý môže viesť k pozitívnemu sociálnemu vplyvu pri zhotovení Diela, najmä k vytvoreniu alebo podpore tvorby pracovných príležitostí, dôstojným, spravodlivým a uspokojivým pracovným podmienkam nad rámec zákonom vyžadovanej povinnosti ich zabezpečenia, k zvyšovaniu zodpovednosti Zhotoviteľa a dodávateľov Zhotoviteľa vo vzťahu k záujmom spoločnosti, najmä integrovaním sociálne prospešných aktivít do činnosti Zhotoviteľa a dodávateľov Zhotoviteľa a zmierňovaní dôsledkov ekonomického a sociálneho zaostávania.

8.26.1 Zhotoviteľ sa zmysle bodu 8.26 zaväzuje, že platby za práce a služby, ktoré dodajú pri realizácii Diela subdodávateľ, uhradí Zhotoviteľ svojim subdodávateľom ich odplatu riadne a včas.

8.26.2 Splnenie povinnosti uvedenej v bode 8.26.1 Zhotoviteľ preukáže predložením písomných potvrdení od subdodávateľov svedčiacich o tom, že subdodávateľom boli uhradené platby za plnenia pri realizácii Diela riadne a včas. Potvrdenia od subdodávateľov Zhotoviteľ predloží najneskôr pri podávaní žiadosti o vrátenie zádržného.

8.26.3 Za nedodržanie povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v bode 8.26.1 má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 20 000 eur. Týmto nie je dotknutý nárok na (i) náhradu škody aj v rozsahu prevyšujúcom výšku dohodnutej zmluvnej pokuty a (ii) rovnako týmto nie je dotknutý nárok na inú zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy.

9. Zmluvné pokuty

9.1 **V prípade, že Zhotoviteľ odovzdá riadne dokončené Dielo alebo jeho časť po termíne uvedenom v článku 4 tejto Zmluvy, Objednávateľ si uplatní u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške päťsto (500) EUR za každý aj začatý kalendárny deň omeškania so splnením tejto povinnosti.** Týmto nie je dotknutý nárok Objednávateľa na (i) náhradu škody aj v rozsahu prevyšujúcom výšku dohodnutej zmluvnej pokuty a (ii) rovnako týmto nie je dotknutý nárok na inú zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy. Výška zmluvnej pokuty bola určená s prihliadnutím na význam a charakter zabezpečovanej povinnosti.

9.2 Ak Objednávateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti v zmysle čl. VI ods. 6.5 Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený požadovať úroky z omeškania z neuhradenej čiastky v súlade s § 369 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

9.3 „Ak bude omeškanie úhrady faktúry Objednávateľom spôsobené oneskorením vyplatenia prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti zo strany Vykonávateľa, nejedná sa o omeškanie na strane Objednávateľa a Zhotoviteľ si nebude uplatňovať úroky z omeškania.“

9.4 Ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovanej vady v čase podľa článku 7.6 tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo túto opravu zadať inému Zhotoviteľovi za podmienok dohodnutých v článku 7.6 tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ nedodrží ustanovenie článku 7.6 Zmluvy - termín odstránenia väd, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR (tristo eur) za každý aj začatý kalendárny deň omeškania so splnením povinnosti Zhotoviteľa, a to za každú vadu, až do doby odstránenia väd. Týmto nie je dotknutý nárok Objednávateľa na (i) náhradu škody aj v rozsahu prevyšujúcom výšku dohodnutej zmluvnej pokuty a (ii) rovnako týmto nie je dotknutý nárok na inú zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy.

9.5 V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutých termínoch zo Zápisnice z odovzdania a prevzatia Diela podľa článku 8.24 Zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške päťsto (500) eur za každý aj začatý kalendárny deň omeškania so splnením povinnosti Zhotoviteľa, až do doby odstránenia väd. Týmto nie je dotknutý nárok Objednávateľa na (i) náhradu škody aj v rozsahu prevyšujúcom výšku dohodnutej zmluvnej pokuty a (ii) rovnako týmto nie je dotknutý nárok na inú zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy.

9.6 Okrem vyššie uvedených nárokov na zaplatenie zmluvných pokút podľa Zmluvy môže Objednávateľ požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z celkovej ceny za Dielo bez DPH za každý aj začatý deň omeškania v prípade, ak si Zhotoviteľ neprevezme stavenisko od Objednávateľa v deň uvedený vo vzájomne odsúhlasenom harmonograme prác. Týmto nie je dotknutý nárok Objednávateľa na (i) náhradu škody aj v rozsahu prevyšujúcom výšku dohodnutej zmluvnej pokuty a (ii) rovnako týmto nie je dotknutý nárok na inú zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy.

9.7 Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi uhradiť v prípade porušenia povinnosti podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona č. 82/2005 Z. z.“) zmluvnú pokutu v sume sankcie udelené Objednávateľovi podľa zákona č. 82/2005 Z. z. v súvislosti s vykonávaním Diela Zhotoviteľom a/alebo porušením povinnosti Zhotoviteľa podľa uvedeného zákona, najmenej však v sume 5.000,00 EUR (päťtisíc eur) za každého pracovníka a za každé jednotlivé porušenie. Týmto nie je dotknutý nárok Objednávateľa na (i) náhradu škody aj v rozsahu prevyšujúcom výšku dohodnutej zmluvnej pokuty a (ii) rovnako týmto nie je dotknutý nárok na inú zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy.

9.8 Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi uhradiť v prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom pracovníkov Zhotoviteľa alebo subdodávateľa, zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR (päťsto eur) za každého pracovníka a za každé jednotlivé porušenie. Týmto nie je dotknutý nárok na (i) náhradu škody aj v rozsahu prevyšujúcom výšku dohodnutej zmluvnej pokuty a (ii) rovnako týmto nie je dotknutý nárok na inú zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy.

9.9 Objednávateľ oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi uhradiť v prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 300,00 EUR (tristo eur) za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane. Týmto nie je dotknutý nárok na (i) náhradu škody aj v rozsahu prevyšujúcom výšku dohodnutej zmluvnej pokuty a (ii) rovnako týmto nie je dotknutý nárok na inú zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy.

9.10 Všetky zmluvné pokuty podľa Zmluvy sú splatné do 14 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi.

9.11 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať zaplatenie ktorejkoľvek zmluvnej pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotoviteľ povinný, na úhradu Ceny za Dielo Zhotoviteľovi alebo na akékoľvek iné platby, na ktoré je podľa alebo na základe Zmluvy voči Zhotoviteľovi povinný (napr. zádržné).

9.12 Uplatnením a zaplatením zmluvnej pokuty alebo úroku z omeškania nie je dotknutý nárok Zmluvných strán na náhradu škody, pričom zmluvná pokuta sa nezapočítava na náhradu vzniknutej škody.

9.13 Uplatnením a zaplatením zmluvnej pokuty alebo úroku z omeškania nie je dotknutý nárok Zmluvných strán na uplatnenie si iných nárokov a práv z tejto Zmluvy. Zmluvné pokuty, náhrada škody, úroky z omeškania ako aj iné nároky z tejto Zmluvy sa môžu uplatňovať kumulatívne a v súbehu.

10. Nebezpečenstvo škody na Diele

10.1 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele do doby, kým ho Zhotoviteľ riadne nesplní a nedokončí a kým ho Objednávateľ od Zhotoviteľa neprevezme spôsobom podľa tejto Zmluvy. Prevzatím zhotovenej veci Objednávateľom prechádza na neho nebezpečenstvo škody na zhotovenom Diele.

10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas uskutočňovania Diela, Dielo sa realizuje na zodpovednosť Zhotoviteľa, Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia svojich pracovníkov a tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom Diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na Diele do jeho protokolárneho prevzatia Objednávateľom.

10.3 Prevzatím vecí poskytnutých Objednávateľom na vykonanie Diela prechádza nebezpečenstvo škody na týchto veciach na Zhotoviteľa až do doby prevzatia Diela Objednávateľom.

11. Ostatné ustanovenia

11.1. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu, v akom si to vyžaduje táto Zmluva. Zhotoviteľ ďalej čestne vyhlasuje, že je zapísaný Registri partnerov verejného sektora.

11.2 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán. Odstúpenie od Zmluvy sa uskutoční písomným oznámením odstupujúcej Zmluvnej strany adresovaným druhej Zmluvnej strane zároveň s uvedením dôvodu odstúpenia od Zmluvy a je účinné okamihom jeho doručenia. Objednávateľ môže okamžite odstúpiť od Zmluvy na základe dôvodov uvedených v § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, Okrem dôvodov uvedených v tejto Zmluve odstúpiť od Zmluvy môžu Zmluvné strany aj za podstatné porušenie Zmluvy druhou Zmluvnou stranou uvedené v ods. 11.3 tohto článku Zmluvy.

11.3 Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje:

- a) omeškanie Zhotoviteľa s prevzatím staveniska pre začatie realizácie Diela podľa bodu 4.1 o viac ako 10 dní odo dňa písomnej výzvy Objednávateľa,
- b) omeškanie Zhotoviteľa s riadnym dokončením Diela podľa bodu 4.1 o viac ako 15 dní,
- c) také zhotovenie, alebo postupné zhotovovanie Diela Zhotoviteľom, ktoré nedosahuje základné akostné technické ukazovatele podľa príslušných STN a požiadavky podľa tejto Zmluvy,
- d) také zhotovovanie Diela (postup prác, spôsob zhotovovania diela, konanie, alebo nekonanie), ktoré je v rozpore s touto Zmluvou, pričom Zhotoviteľ pokračuje v takom zhotovovaní diela aj po písomnom upozornení Objednávateľa,
- e) ak Zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy pozastavil, alebo prerušil zhotovovanie Diela, alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v zhotovovaní Diela,
- g) ak Zhotoviteľ do 60 dní po splatnosti pohľadávky jeho subdodávateľa neuhradí svoje záväzky svojim subdodávateľom,
- h) vyhlásenie konkurzu na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie.
- ch) zhotoviteľ a/alebo jeho subdodávateľa neboli v čase uzavretia Zmluvy zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ak boli počas trvania Zmluvy vymazaní z registra partnerov verejného sektora,
- i) Ak nebudú verejnému obstarávateľovi pridelené/schválené finančné prostriedky z operačného programu plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky / prípadne relokované finančné prostriedky z operačného programu plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky
- j) ak nebude schválený proces verejného obstarávania s Vykonávateľom pomoci z „plánu obnovy“ (bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy a nedošlo k plneniu Zmluvy)

11.4 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť v primeranej lehote po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.

11.5 Zhotoviteľ umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a do stavby a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu, ak sa takýto dohľad vyžaduje.

11.6 Zhotoviteľ je povinný predložiť ako prílohu k Zmluve tlačенú aj elektronickú verziu podrobného rozpočtu (Ponuky) zároveň zabezpečiť každú zmenu takéhoto rozpočtu v tlačenej aj elektronickej verzii.

11.7 Zhotoviteľ je oprávnený plniť časť predmetu Zmluvy aj prostredníctvom subdodávateľov, nesmú u nich existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje každý subdodávateľ len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má plniť.

V prípade plnenia predmetu Zmluvy prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá Zhotoviteľ Objednávateľovi tak, ako keby plnil predmet Zmluvy sám. Objednávateľ vyžaduje uvedenie podielu subdodávok (Príloha 2 tejto Zmluvy) na plnení Zmluvy podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a zoznam subdodávateľov k Dielu vrátane predmetu subdodávok, najneskôr v čase uzavretia tejto Zmluvy.

11.8 Zhotoviteľ je povinný vopred písomne predložiť Objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa, ktorý by mal realizovať za Zhotoviteľa časť plnenia podľa Zmluvy a bez udelenia súhlasu Objednávateľa takého subdodávateľa nepoužiť na poskytnutie žiadnej časti plnenia. Ak Zhotoviteľ tento záväzok nedodrží je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5.000 EUR (päťtisíc eur) za každého Objednávateľom neschváleného subdodávateľa, pričom Objednávateľ je taktiež oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť. Týmto nie je dotknutý nárok Objednávateľa na (i) náhradu škody aj v rozsahu prevyšujúcom výšku dohodnutej zmluvnej pokuty

a (ii) rovnako týmto nie je dotknutý nárok na inú zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný oznámiť zmenu subdodávateľa do troch pracovných dní. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

11.9 Zhotoviteľ aj subdodávateľia Zhotoviteľa musia byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora, ak majú povinnosť byť v ňom zapísaní (§ 11 zákona o verejnom obstarávaní) počas celej doby trvania Zmluvy, v opačnom prípade je Zhotoviteľ povinný:

- zaplatiť Objednávateľovi peňažnú sumu vo výške pokuty uloženej Objednávateľovi Úradom pre verejné obstarávanie podľa zákona o verejnom obstarávaní za uzatvorenie Zmluvy napriek zákazu podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní, a to v lehote určenej Objednávateľom v písomnej výzve na úhradu. Týmto nie je dotknutý nárok Objednávateľa na (i) náhradu škody aj v rozsahu prevyšujúcom výšku dohodnutej zmluvnej pokuty a (ii) rovnako týmto nie je dotknutý nárok na inú zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy.

11.10 Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že jeho konečný užívateľ výhod, ani konečný užívateľ výhod jeho subdodávateľov, ak majú povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie je v čase uzavretia Zmluvy „**verejným funkcionárom**“ v zmysle § 11 ods. 1 písm. c) a d) zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ odstúpi od tejto Zmluvy po uplynutí 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala, nárok na náhradu škody nie je tým dotknutý.

12. Vyššia moc

12.1. Žiadna zo Zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto Zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len „**vyššia moc**“).

12.2. Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli povinnej strany a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky povinnou stranou odvrátené, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať. Zmluvná strana, ktorá sa dozvie o existencii udalosti vyššej moci, je povinná o tom bezodkladne písomne informovať druhú Zmluvnú stranu. Ak udalosť vyššej moci trvá viac ako šesťdesiat (60) dní odo dňa jej oznámenia druhej Zmluvnej strane, má každá Zmluvná strana právo odstúpiť od tejto Zmluvy.

12.3. Konkrétne sa za vyššiu moc v zmysle tejto Zmluvy považujú – vojna, nepriateľské akcie, invázia, činy cudzích nepriateľov, vzbura, revolúcia, povstanie, vojenský puč, násilné prevzatie moci, občianska vojna, radiácia, kontaminácia rádioaktivitou z jadrových palív a jadrových odpadkov, rádioaktívne toxické výbušniny alebo iné nebezpečné vlastnosti akýchkoľvek jadrových výbušných zariadení alebo ich jadrových komponentov, tlakové vlny spôsobené lietadlami alebo inými vzdušnými objektmi, výtržnosti, občianske nepokoje, rozvrat, pokiaľ sa netýkajú len zamestnancov Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať a preto ani skúsený Zhotoviteľ nemohol proti nim podniknúť náležité opatrenia.

12.4. Za vyššiu moc sa však nepokladá bežne nepriaznivé počasie, nepokladajú sa ani okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych pomerov povinnej strany a ďalej prekážky plnenia, ktoré bola táto strana povinná prekonať alebo odstrániť podľa tejto Zmluvy, obchodných zvyklostí alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, zmena meny štátu, kde sa zhotovuje Dielo, alebo pokiaľ môže dôsledky svojej zodpovednosti zmluvne previesť na tretiu osobu.

13. Spoločné záverečné ustanovenia

13.1

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť vzhľadom na zdroj financovania predmetu zmluvy kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok (t. j. odkladacie podmienky). Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných odkladacích podmienkach účinnosti Zmluvy:

a) zverejnenie Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,

b) doručenie Oznámenia o splnení podmienok prostriedkov mechanizmu Objednávateľovi resp. ekvivalentného dokladu o pridelení finančných prostriedkov, ktorým Vykonávateľ oznámi Objednávateľovi úspešnosť žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na realizáciu predmetu zákazky. Objednávateľ sa zaväzuje Zhotoviteľa písomne informovať na email: t.duratny@xenex.sk o doručení Oznámenia o splnení podmienok prostriedkov mechanizmu..

13.2 Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy ako aj vzťahy v tejto Zmluve bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Okamihom podpisu tejto Zmluvy oboma Zmluvnými stranami je prejavovaný súhlas s celým jej obsahom.

13.3 Meniť alebo dopĺňovať obsah tejto Zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú datované, číslované a podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch Zmluvných strán. Uzavretie dodatku musí byť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

13.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť a strpieť výkon kontroly/audit u Oprávnenými osobami súvisiaceho s dodávaným tovarom počas celej doby platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre projekt, uzatvorenej medzi objednávatelom a Vykonávateľom. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje poskytnúť Oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnenou osobou je osoba/alebo orgán, ktorá je oprávnená vykonať kontrolu/audit Projektu v závislosti od typu kontroly/audit, určená v Právnom rámci. Za Oprávnenú osobu sú považovaní najmä:

- a) Vykonávateľ,
- b) Sprostredkovateľ,
- c) NIKA,
- d) Úrad vládneho auditu,
- e) Ministerstvo financií SR,
- f) Najvyšší kontrolný úrad SR,
- g) Orgány štátnej správy podľa § 2 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- h) Protimonopolný úrad SR,
- i) Európska komisia,
- j) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- k) Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF),
- l) Európsky dvor audítorov (EDA),
- m) Európska prokuratúra (EPPO),
- n) Úrad pre verejné obstarávanie, a/alebo každá osoba poverená v súlade s Právnym rámcom niektorým z vyššie uvedených subjektov.

V prípade, že v dôsledku kontroly vykonanej oprávneným orgánom špecifikovaných v bode 13.4 Zmluvy, dôjde zavinení Zhotoviteľa k uznaniu plnenia predmetu tejto Zmluvy ako neoprávneného výdavku, t. j. výdavku, ktorý nezodpovedá cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku, a ktorý preto nebude Objednávatelovi uznaný ako oprávnený, je Zhotoviteľ povinný nahradiť Objednávatelovi v plnom rozsahu škodu, ktorá má v dôsledku tejto skutočnosti vznikne.

Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou v lehote stanovenej osobami oprávnenými na výkon kontroly/audit a zároveň zaslať Objednávatelovi informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení.

Všetky spory vyplývajúce z tejto Zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú Zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.

13.5 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov o platnosť, výklad, zrušenie Zmluvy a právnych úkonov strán, budú prejednávať a rozhodovať výlučne príslušné súdy Slovenskej republiky a v súlade s právom Slovenskej republiky.

13.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že k špecifikácii, ktorá bola v súťažných podkladoch podkladom pre spracovanie cenovej ponuky, jej textovej a výkresovej časti, nemá pripomienky, všetkým predloženým podmienkam porozumel, špecifikácia je mu jasná a zrozumiteľná.

13.7 Zmluvné strany berú na vedomie, že táto Zmluva podlieha zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobodne informácií) v znení neskorších predpisov a s jej zverejnením týmto vyjadrujú súhlas.

13.7.1 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy (ak niektorá z nižšie uvedených príloh v súlade so znením tejto Zmluvy absentuje v čase uzavretia tejto Zmluvy, predmetná príloha sa stane neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy od momentu jej predloženia v súlade so znením tejto Zmluvy):

- Príloha č. 1: Ponuka-rozpočet Zhotoviteľa
- Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov
- Príloha č. 3: Poistná zmluva
- Príloha č. 4: Harmonogram realizácie prác

13.9 Ak sa pri dňoch neuvádza či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, Zmluvné strany sa dohodli, že ide o deň kalendárny.

13.10 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti s touto Zmluvou súvisiace, si budú doručovať na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade, že u niektorej zo Zmluvných strán dôjde k zmene adresy pre doručovanie, je Zmluvná strana, u ktorej zmena nastala, povinná túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane s uvedením novej adresy pre doručovanie. Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek písomnosť, adresovaná druhej Zmluvnej strane v súvislosti s touto Zmluvou, sa bude považovať za doručeníu aj dňom, kedy sa zásielka vráti odosielaajúcej Zmluvnej strane späť ako nedoručená.

13.11 Zmluvné strany (každá sama za seba) zhodne vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená a že táto Zmluva nebola uzavretá v tiesni, ani za nápadne nevýhodných a nevyhovujúcich podmienok pre niektorú zo Zmluvných strán. Súčasne Zmluvné strany (každá sama za seba) zhodne vyhlasujú, že sa s touto Zmluvou dôkladne oboznámili a jej obsahu porozumeli, zaväzujú sa ustanovenia tejto Zmluvy dobrovoľne plniť a túto Zmluvu vlastnoručne podpísali na znak toho, že je určitá a zrozumiteľná a že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli.

13.12 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch a každá Zmluvná strana obdrží 2 dve (2) vyhotovenia.

V Nových Zámkoch, dňa 04.06.2025

V Žiline, dňa 15.05.2025

V mene Objednávateľa:

V mene Zhotoviteľa:

JUDr. Mgr. Mikuláš Blaško
riaditeľ
Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky

Martin Zákopčan
Konateľ
XENEX, s.r.o.

Opis predmetu zákazky

Dokument Príloha č. 1 Zmluvy je Opis predmetu zákazky (Výkaz výmer), ktorý je zároveň návrhom na plnenie kritérií a predstavuje teda cenovú ponuku vyplnenú úspešným uchádzačom (resp. zhotoviteľ) predloženú vo verejnom obstarávaní definovanom v čl. II ods. 1 tejto Zmluvy.

Zoznam subdodávateľov

P. č.	Obchodné meno, sídlo subdodávateľa, IČO	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa** (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, telefonický/emailový kontakt)	Predmet subdodávky	% podiel na zákazke
1.				

**za subdodávateľa sa považuje hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky

Odberateľ: FNŠP Nové Zámky
 Projektant: DOMINO INVEST s.r.o. Ing.Juraj Šuty
 Dodávateľ:

Spracoval: Gabriel Nagyová
 JKSO :
 Dátum: 04.08.2024

Stavba : Stavebné úpravy spinálneho centra FNŠP Nové Zámky
 Objekt : SO 01 Spinálne centrum

MPBAU SK, s. r. o. Košice

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
1	272	111251112	Drvenie odrezaných konárov štiepkovaním do 100 mm	1,000	m3	147,30	147,30	
2	272	112101101.1	Orezanie jest.stromov	12,000	kus	54,01	648,12	
3	272	131201101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	49,936	m3	15,22	760,03	
4	272	131201109	Příplatok za lepivosť v horn. tr. 3	49,936	m3	0,98	48,94	
5	272	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	41,440	m3	58,92	2 441,64	
6	272	132301109	Příplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	41,440	m3	14,73	610,41	
7	272	132301201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3	66,511	m3	34,37	2 285,98	
8	272	132301209	Příplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	66,511	m3	1,96	130,36	
9	001	139711101	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	509,091	m3	68,74	34 994,92	
10	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	623,578	m3	3,93	2 450,66	
11	272	162701109	Příplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	6 235,780	m3	0,49	3 055,53	
12	272	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	8,480	m3	6,87	58,26	
13	001	174101102	Zásyp zhutnený v uzavorených priestoroch	35,000	m3	11,78	412,30	
14	272	180402111	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	210,000	m2	0,98	205,80	
15	MAT	005724200	Zmes trávna parková okrasná	10,500	kg	9,82	103,11	
16	272	181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	925,620	m2	1,47	1 360,66	
17	271	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	153,000	m	8,84	1 352,52	
18	002	212971110	Zhotovenie opláštenia trativodov z geotextilie sklon do 1:2,5	368,200	m2	2,46	905,77	
19	011	311233127	Murivo nosné hr. 17,5cm POROTHERM P+D pevnosti P 10 na SMS 5 MPa	38,628	m3	178,72	6 903,60	
20	011	311233131	Murivo nosné hr. 44 cm POROTHERM P+D pevnosti P 15 na SMS 10 MPa	3,071	m3	249,43	766,00	
21	011	311233132	Murivo nosné hr. 40 cm POROTHERM P+D pevnosti P 15 na SMS 10 MPa	0,980	m3	230,77	226,15	
22	011	311233135	Murivo nosné hr. 30 cm POROTHERM P+D pevnosti P 15 na SMS 5 MPa	14,348	m3	151,23	2 169,85	
23	011	311233136	Murivo nosné hr. 24 cm POROTHERM P+D pevnosti P 15 na SMS 5 MPa	2,551	m3	148,28	378,26	
24	011	311272135	Murivo nosné porobet tvárnice-PPT-hlad.Ytong, 175mm, P3-550	36,969	m3	177,74	6 570,87	
25	011	311272200	Murivo nosné z betónových tvární PREMAC DT15 hr. 150mm s výplňou C16/20	0,375	m3	196,40	73,65	
26	011	311272202	Murivo nosné z betónových tvární PREMAC DT25 hr. 250mm s výplňou C16/20	0,750	m3	196,40	147,30	
27	011	311272203	Murivo nosné z betónových tvární PREMAC DT30 hr. 300mm s výplňou C16/20	17,100	m3	196,40	3 358,44	
28	012	317143412	Preklady nosné Ytong 1290x100x249mm	4,000	kus	28,48	113,92	
29	011	317161111	Preklady keramické POROTHERM 120/65/1000 mm	6,000	kus	12,02	72,12	
30	011	317161112	Preklady keramické POROTHERM 120/65/1250 mm	44,000	kus	13,31	585,64	
31	011	317161113	Preklady keramické POROTHERM 120/65/1500 mm	16,000	kus	14,59	233,44	
32	011	317161114	Preklady keramické POROTHERM 120/65/1750 mm	28,000	kus	15,89	444,92	
33	011	317161115	Preklady keramické POROTHERM 120/65/2000 mm	1,000	kus	17,16	17,16	
34	011	317161117	Preklady keramické POROTHERM 120/65/2500 mm	2,000	kus	18,45	36,90	
35	011	317941123	Osadenie valc. nosníkov I, U, L číslo 14-22	0,379	t	1 571,20	595,48	
36	MAT	134827100	Tyč oceľová IPN označenie prierezu 180	0,379	t	1 473,00	558,27	
37	011	342243110	Priečky POROTHERM P10 hr. 140mm 14X50X23,8 P+D	8,100	m2	29,46	238,63	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
38	011	342243211	Priečky POROTHERM Profi 12 hr.120mm 12,0X50X24,9 P+D P10	1,000	m2	26,51	26,51	
39	011	342272336	Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3	60,985	m2	27,50	1 677,09	
40	011	342272436	Priečky PPP Ytong hr.125mm 550kg/m3	65,639	m2	29,46	1 933,72	
41	011	342272536	Priečky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m3	429,884	m2	31,42	13 506,96	
42	011	342273414	Priečky SILKA hr. 150 mm S20-2000 P+D na Silka lepiacu maltu	12,355	m2	42,23	521,75	
43	011	41110	Uhlíkové lamely SIKA CARBODUR S812 s prevedením podľa predpísaného technologického postupu	10,500	m	245,50	2 577,75	
44	011	411100.1	SIKA CARBOSHEAR L 4/20/50 dľa predpísaného technologického postupu	18,000	ks	68,74	1 237,32	
45	011	411321414	Stropy doskové zo železobetónu tr. C25/30	13,665	m3	122,75	1 677,38	
46	011	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	58,972	m2	24,55	1 447,76	
47	011	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie	58,972	m2	4,91	289,55	
48	011	411354173	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	62,502	m2	3,93	245,63	
49	011	411354174	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	62,502	m2	0,98	61,25	
50	011	411354238	Debnenie stropov zabud. ocel. rebr. povr. lesklý v. vlny 50 cm hr. 1,5 mm	3,530	m2	54,01	190,66	
51	011	411361821	Výstuž stropov BSt 500 (10505)	1,481	t	1 325,70	1 963,36	
52	011	411362021	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI	0,025	t	1 325,70	33,14	
53	014	411388531	Zabetónovanie otvoru 0,25-1 m2 v stropoch, vrátane debnenia a výstuže	0,731	m3	294,60	215,35	
54	221	564271111	Podklad zo štrkopiesku hr. 250 mm	190,000	m2	9,82	1 865,80	
55	221	576752111.1	Asfalt hr.80mm	240,000	m2	34,37	8 248,80	
56	221	581121414	Kryt cementobetónový vozoviek skupiny CB IV hr. 130 mm	50,000	m2	29,46	1 473,00	
57	221	581132111	Kryt cementobetónový komunikácií skupiny I a II hr. 200 mm	190,000	m2	19,64	3 731,60	
58	221	598622200	Montáž uzavretého žľabu BG, BGU-Z, BGZ-S, SV 200 do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	17,000	m	34,37	584,29	
59	221	598631900	Osadenie odvodň. žľabu ACO DRAIN z polymerbetónu s krycím roštom š. do 20 cm tr. zaťaž. F 900 do bet. lôžka C 25/30	17,000	m	34,37	584,29	
60	MAT	5927A1003	Žľab univerzálny BGU-Z SV G NW 200, č.10-0, s liatinovou hranou, bez spádu	4,000	kus	196,40	785,60	
61	MAT	5927A1008	Žľab univerzálny BGU-Z SV G NW 200, č.2, s 0,5 % s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	13,000	kus	196,40	2 553,20	
62	MAT	5927A6304.1	Vpusť BGU-Z, SV E NW 200, s nerezovou hranou V2A-vrchný diel	2,000	kus	245,50	491,00	
63	MAT	5927A6304.2	Vpusť BGU-Z, SV E NW 200, s nerezovou hranou V2A-spodný diel	2,000	kus	245,50	491,00	
64	MAT	5927A6304.3	Vpusť BGU-Z, SV E NW 200, -montáž	2,000	kus	245,50	491,00	
65	MAT	5927A6305	Kôš kalový NW 200 sklolaminát biely	2,000	kus	69,18	138,36	
66	014	612401190	Pačokovanie 2x váp.mliekom+obrusenie+presádr.	958,000	m2	4,91	4 703,78	
67	011	612466212	Penetrácia stien	3 258,000	m2	0,98	3 192,84	
68	011	612473188	Prípl. za zabudované hliníkové rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí	328,000	m	2,36	774,08	
69	011	612474105	Sádrová stierka stien RIGIPS	3 325,000	m2	9,33	31 022,25	
70	011	612474132	Omietka vnút. stien hrubá vr. prednástreku zo zmesí Cemix	882,000	m2	10,80	9 525,60	
71	011	612481119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	3 258,000	m2	3,44	11 207,52	
72	011	625258108.2	Zateplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy PERIMATE celoplošne vč.prikotv. hr. izol. 140 mm "F"	135,000	m2	40,41	5 455,35	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
73	011	625258108.4	Zateplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy PERIMATE celoplošne vč.prikotv. hr. izol. 20 mm "E"	10,000	m2	30,44	304,40	
74	011	6252581081.1	Zateplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy PERIMATE celoplošne vč.prikotv. hr. izol. 100 mm "D"	126,000	m2	36,63	4 615,38	
75	011	6259911003.1	Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesi a Nobasil hr. 20 mm system ETICS "B"	187,000	m2	40,84	7 637,08	
76	011	6259911083.1	Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesi a Nobasil hr.200 mm system ETICS "A"	730,000	m2	58,94	43 026,20	
77	211	627473112.1	SIKA-reprofiláčna malta	2,000	m2	11,78	23,56	
78	011	629994002	Soklová lišta hr. 1 mm k zateplovaniu stien VP5	265,000	m	1,47	389,55	
79	011	629994005	Rohová lišta AI 25/25 mm perforovaná k zateplovaniu stien "VP3"	572,000	m	1,47	840,84	
80	011	629994007	Začistovacia okenná lišta k zateplovaniu stien "VP2"	572,000	m	1,47	840,84	
81	011	629994007.1	Začistovacia nad okenná lišta k zateplovaniu stien "VP1"	256,000	m	1,47	376,32	
82	011	629994008	Začistovacia parapetná lišta k zateplovaniu stien "VP4"	143,000	m	1,47	210,21	
83	011	631312611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 5-8 cm	78,280	m3	157,12	12 299,35	
84	011	631315651	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr. nad 120 do 240 mm	223,314	m3	176,76	39 472,98	
85	011	631319171	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 8 cm	78,280	m3	6,87	537,78	
86	011	631319175	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	221,364	m3	9,82	2 173,79	
87	011	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	5,714	t	1 325,70	7 575,05	
88	011	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	5,977	t	1 325,70	7 923,71	
89	011	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	553,410	m3	39,28	21 737,94	
90	011	631571005	Násyp štrkový vymývaný16-32 tr. I	42,500	m3	58,92	2 504,10	
91	011	631571005.2	Násyp štrkový vymývaný-okruhlíky	16,800	m3	58,92	989,86	
92	011	632477007	Nivelačná stierka podlahová schonox SP	1 565,210	m2	8,35	13 069,50	
93	011	632477010	Penetrácia podlahová SCHONOX VD	1 565,210	m2	1,87	2 926,94	
94	011	642942111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	44,000	kus	98,20	4 320,80	
95	MAT	553301350.0	Zárubňa oceľová CGH 70x197	14,000	kus	108,02	1 512,28	
96	MAT	553301370.2	Zárubňa oceľová CGH 80x197	10,000	kus	108,02	1 080,20	
97	MAT	553301390.0	Zárubňa oceľová CGH 90x197	17,000	kus	108,02	1 836,34	
98	MAT	553301400.3	Zárubňa oceľová CGH 110x197	3,000	kus	108,02	324,06	
99	MAT	553301430.4	Zárubňa oceľová CGH 150x197 vid' výkres	1,000	kus	108,02	108,02	
100	011	642942221	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 4,5 m2	1,000	kus	98,20	98,20	
101	221	917862111	Osad. chodník. obrubníka betón. stojateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	163,000	m	11,78	1 920,14	
102	MAT	592173100	Obrubník záhonový ABO 4-5 50x5x25	326,000	kus	3,93	1 281,18	
103	003	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	730,000	m2	2,46	1 795,80	
104	003	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1041	730,000	m2	1,96	1 430,80	
105	003	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	730,000	m2	1,47	1 073,10	
106	003	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	1 370,000	m2	1,96	2 685,20	
107	011	95394710.1	Kotvy mechanické M 8 dl 200 mm pre stredné zaťaženie do betónu, ŽB alebo kameňa s vyvrtaním otvoru	192,000	kus	2,95	566,40	
108	011	953947122	Kotvy mechanické M 12 dl 145 mm pre stredné zaťaženie do betónu, ŽB alebo kameňa s vyvrtaním otvoru	32,000	kus	3,44	110,08	
109	011	953948123	Kotvy chemickým tmelom M 12 hl 260mm do betónu, ŽB alebo kameňa s vyvrtaním otvoru	856,000	kus	6,38	5 461,28	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
110	013	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	97,524	m3	98,20	9 576,86	
111	013	962031132	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m2	54,601	m2	2,95	161,07	
112	013	962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	1 021,469	m2	3,93	4 014,37	
113	013	962032241	Búranie muriva z tehál na MC alebo otvorov nad 4 m2	0,651	m3	98,20	63,93	
114	013	962042321	Búranie muriva z betónu alebo otvorov nad 4 m2	6,250	m3	108,02	675,13	
115	013	962051116	Búranie priečok žeb. hr. do 15 cm alebo otvorov nad 4 m2	0,868	m2	49,10	42,62	
116	013	962081141	Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 15 cm	1,350	m2	14,73	19,89	
117	013	963011513	Búranie stropov z tvárnic do nosníkov železob. v. do 30 cm	1,350	m2	108,02	145,83	
118	013	963012520	Búranie stropov zo žb. prefa panelov š. nad 30 hr. nad 14 cm	12,120	m3	117,84	1 428,22	
119	013	963012521	Búranie dvojplášťovej strechy	537,750	m3	11,78	6 334,70	
120	013	963051110	Búranie železobet. stropov doskových hr. do 8 cm	3,855	m3	147,30	567,84	
121	013	965042241	Búr. podkl. betón alebo liat. asphalt hr. nad 10 cm nad 4 m2	44,020	m3	98,20	4 322,76	
122	013	965043441	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2	327,711	m3	78,56	25 744,98	
123	013	965081813	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	1 106,190	m2	3,44	3 805,29	
124	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier do 2 m2	37,000	kus	0,98	36,26	
125	013	968071112	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien do 1,5 m2	224,000	kus	4,91	1 099,84	
126	013	968071125	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2	1,000	kus	0,98	0,98	
127	013	968071125.2	Vyvesenie alebo zavesenie chladiar. dvier	2,000	kus	9,82	19,64	
128	013	968072355	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených do 2 m2 vr. parapetov	194,970	m2	9,82	1 914,61	
129	013	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	70,473	m2	18,66	1 315,03	
130	013	968072641	Vybúranie kov. stien akýchkoľvek okrem výkladových	52,478	m2	18,66	979,24	
131	013	971033141	Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive teh. MV, MVC hr. do 30 cm	60,000	kus	2,95	177,00	
132	013	971033341	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo teh. MV, MVC hr. do 30 cm	77,000	kus	4,91	378,07	
133	013	971033441	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 murivo teh. MV, MVC hr. do 30 cm	45,000	kus	6,87	309,15	
134	013	971033641	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 30 cm	25,904	m3	49,10	1 271,89	
135	016	971056010	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 1250,3mm do stien železobet.	30,000	cm	2,54	76,20	
136	013	974031121	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	200,000	m	2,95	590,00	
137	013	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	207,750	m2	3,44	714,66	
138	013	978059631	Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek plochy nad 2 m2	855,000	m2	3,44	2 941,20	
139	013	978071421	Osek. omietky, izol. dos. nad 120 kg/m3 hr. nad 5 cm nad 1 m2	1 325,000	m2	1,96	2 597,00	
140	013	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt	2 591,138	t	4,91	12 722,49	
141	013	979081111	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	2 591,138	t	3,93	10 183,17	
142	013	979081121	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km	23 320,242	t	0,39	9 094,89	
143	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúranych hmôt do 10 m	2 591,138	t	9,82	25 444,98	
144	013	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúranych hmôt každých ďalších 5 m	25 911,380	t	0,98	25 393,15	
145	013	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	2 591,138	t	14,73	38 167,46	
146	014	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	2 613,710	t	9,82	25 666,63	
147	711	711106113	Stierková hydroizolačná hmota OXAL DS FLEX	254,550	m2	10,80	2 749,14	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
148	711	711106113.1	Stierková hydroizolačná hmota OXAL DS HS	315,000	m2	11,78	3 710,70	
149	711	7111131211	Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom SANIFLEX-DS	636,150	m2	8,84	5 623,57	
150	711	711131102	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pásmi geotextílie vodor.	2 710,320	m2	0,88	2 385,08	
151	MAT	693A00102	Geotextílie TATRATEx T - 300	3 116,860	m2	1,96	6 109,05	
152	711	711132102	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti geotex.zvislá	215,000	m2	1,08	232,20	
153	MAT	693A00102	Geotextílie TATRATEx T - 300	258,000	m2	1,96	505,68	
154	711	711141561	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti vodorovná fólia Fatrafol	1 361,660	m2	9,82	13 371,50	
155	MAT	283220290	Fólia HYDROIZOL FATRAFOL DR.803 hr. 2,0 š.1300mm	1 550,959	m2	8,35	12 950,51	
156	MAT	283220291	Fólia HYDROIZOL FATRAFOL DR.810	247,250	m2	8,84	2 185,69	
157	711	711142561	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti zvislá Fatrafol	215,000	m2	15,71	3 377,65	
158	711	711161332	Izolácia proti zemnej vlhkosti fóliami HDPE nopová fólia	202,900	m2	1,47	298,26	
159	711	711193121	Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. AQUAFIN 2K	13,000	m2	17,45	226,85	
160	711	711193131	Izolácia proti vlhkosti muriva zvislá AQUAFIN 2K	60,000	m2	28,66	1 719,60	
161	711	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	695,709	%	4,91	3 415,93	
162	712	712300833	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 3-vrstvovej	1 195,000	m2	5,89	7 038,55	
163	712	712300851	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 1 vrstvy zo siporexových podkladov	1 195,000	m2	1,96	2 342,20	
164	712	712331102	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° položením geotex.	1 419,000	m2	0,88	1 248,72	
165	MAT	693A00102	Geotextílie TATRATEx T - 300	1 631,850	m2	1,96	3 198,43	
166	712	712333002	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho fóliou-parozábrana	1 631,850	m2	6,38	10 411,20	
167	MAT	2832C0105.1	Parozábrana APP -5 FATRABIT	1 631,850	m2	0,73	1 191,25	
168	712	712361132	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° fóliou Fatrafol	1 379,000	m2	15,71	21 664,09	
169	MAT	283220291	Fólia HYDROIZOL FATRAFOL DR.810	1 585,850	m2	8,84	14 018,91	
170	712	712998203	Zhotovenie podklad. konštrukcie z OSB dosiek na atike š. 311 - 410 mm pre klampiarske práce	10,000	m	8,84	88,40	
171	712	712998204	Zhotovenie podklad. konštrukcie z OSB dosiek na atike š. 411 - 620 mm pre klampiarske práce	243,000	m	11,78	2 862,54	
172	712	998712201	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	526,970	%	5,89	3 103,85	
173	713	713111111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	2 832,000	m2	1,18	3 341,76	
174	MAT	2831FA285	Doska soklová EPS 200 Perimeter hr.100mm, 1250x600mm	40,800	m2	8,84	360,67	
175	MAT	2831FA287	Doska soklová EPS 200 Perimeter hr.140mm, 1250x600mm	6,120	m2	12,77	78,15	
176	MAT	2831FA288	Doska soklová EPS 200 Perimeter hr.160mm, 1250x600mm	23,460	m2	14,73	345,57	
177	MAT	2831FA421	Doska polystyrénová EPS 200 hr.120mm 1000x500mm,1000x1000mm,1000x2000mm	6,120	m2	9,43	57,71	
178	MAT	2831FA423	Doska polystyrénová EPS 200 hr.160mm 1000x500mm,1000x1000mm,1000x2000mm	23,460	m2	12,57	294,89	
179	MAT	2831FA425	Doska polystyrénová EPS 200 hr.200mm 1000x500mm,1000x1000mm,1000x2000mm	64,260	m2	15,71	1 009,52	
180	MAT	2831FA425.1	Doska polystyrénová EPS 200 hr.250mm 1000x500mm,1000x1000mm,1000x2000mm	2 754,000	m2	19,64	54 088,56	
181	713	713111126	Prestup rúr,obaliť nobasilom hr.20mm	33,500	m2	9,82	328,97	
182	713	713111126.1	Montáž tep. izolácie -prestup rúr obaliť nobasilom hr.300mm	6,000	m2	44,19	265,14	
183	713	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	1 311,640	m2	1,47	1 928,11	
184	MAT	2831G2106.0	Doska tepelnoizolačná ROOFMATE SL - 1250x600x80 mm	1 162,161	m2	6,87	7 984,05	
185	MAT	2831G2107.0	Doska tepelnoizolačná ROOFMATE SL - 1250x600x100 mm	201,432	m2	8,84	1 780,66	
186	MAT	283212521.1	polystyrén STYRODUR 2800C 200 mm	8,400	m2	19,64	164,98	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
187	MAT	283212522.1	polystyrén STYRODUR 2800C 275 mm	5,250	m2	29,46	154,67	
188	713	713133101.1	Montáž tepel. izolácie podzem. stien a základov penetrácia	215,000	m2	1,47	316,05	
189	MAT	2831FA285	Doska soklová EPS 200 Perimeter hr.100mm, 1250x600mm	219,300	m2	11,78	2 583,35	
190	713	713133105	Montáž tepel. izolácie podzem. stien a základov polystyrénom prikotvením a do lepidla	215,000	m2	4,42	950,30	
191	713	713191120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	1 298,660	m2	1,96	2 545,37	
192	713	713511420.1	Protipož. izolácia -požiarna manžeta CP 644	30,000	ks	83,47	2 504,10	
193	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	1 469,972	%	1,96	2 881,15	
194	721	72	Zdravotechnika	1,000	kpl	242 486,87	242 486,87	
195	721	72.1	Medicína plyn	1,000	kpl	22 226,86	22 226,86	
196	731	73	Ústredné kúrenie	1,000	EUR	85 307,15	85 307,15	
197	764	764311205.2	Klamp. lakoplast.farebný zastrešenie hladké z tabúl š. 670 mm, do 30° 11/K,12/K	8,370	m2	34,37	287,68	
198	764	764311831.1	Klamp. demont.	158,348	m2	0,98	155,18	
199	764	764323230.1	Klamp. poplast. pl. odkvapov lepená krytina rš 335 6/K	7,000	m	29,46	206,22	
200	764	764333219	Klamp. poplast pl. lem. múrov lep. kryt. rš 170 5/K,11/K,12/K	13,100	m	24,55	321,61	
201	764	764333220	Klamp. PZ pl. lem. múrov lep. kryt. rš 225 -príponky 4/K,5/K,11/K,12/K	523,000	m	23,57	12 327,11	
202	764	764333261	Klamp. lakoplast múrov lep. kryt. rš 600 1/K	10,000	m	39,28	392,80	
203	764	764333261.1	Klamp. lakoplast múrov lep. kryt. rš 670	5,500	m	44,19	243,05	
204	764	764333271	Klamp. poplast. pl. lem. múrov lep. kryt. rš 725 2/K	15,000	m	46,15	692,25	
205	764	764333280.1	Klamp. poplast. pl. lem. múrov lep. kryt. rš 900 3/K	228,000	m	44,19	10 075,32	
206	764	7643522011	Klamp. PZ pl.farebný žľaby pododkvap. polkruh. rš 250 dl 5m-10/K	7,000	m	26,51	185,57	
207	764	7643522012	Klamp.ochranná mriežka vr.kot.materiálu 10/K	7,000	m	24,55	171,85	
208	764	7643592111	Klamp. PZ pl.farebný žľaby kotlík konický pre rúry o d-100 10/K	1,000	kus	29,46	29,46	
209	764	764359230.1	Klamp. Poplast. pl. chránička VZT rúr r.š.2090mm 9/K	2,000	kus	7,86	15,72	
210	764	764359230.2	Klamp. Poplast. pl. chránička VZT rúr r.š.2810mm 8/K	1,000	kus	9,82	9,82	
211	764	764359230.3	Klamp. Poplast. pl. chránička VZT rúr r.š.3150mm 7/K	1,000	kus	10,80	10,80	
212	764	764454201.2	Klamp. PZ farebný. pl. rúry odpadové kruhové d-75 10/K	7,000	m	21,60	151,20	
213	764	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	231,219	%	0,98	226,59	
214	766	76610001	Konštr.stolárske-plastové okno s trojsklom,vr.vnúť.+vonkaj.parapet	201,770	m2	201,31	40 618,32	
215	766	76610001.1	Konštr.stolárske-plastové dvere s trojsklom,+plná výplň PVC	4,455	m2	881,84	3 928,60	
216	766	766111.2	Sádkartónová priečka,-demonťáž	121,584	m2	4,91	596,98	
217	766	76611110	Konštr.stolárske-podhlád sádkartónový	8,000	m2	39,28	314,24	
218	766	766111100.3	Konštr.stolárske-podhlád THERMATEX AQUATEC 600*600	863,000	m2	41,74	36 021,62	
219	766	766111101	Konštr.stolárske-podhlád do vlhkého prostredia	23,000	m2	41,24	948,52	
220	766	766111114.1	Drevené dvere posuvné,1,1/1,97vr.zárubne	9,000	ks	585,27	5 267,43	
221	766	766411821	Demontáž obloženia stien z paluboviek	63,000	m2	2,95	185,85	
222	766	766411822	Demontáž podkladových roštov pre obloženie stien	63,000	m2	5,89	371,07	
223	766	766661512	Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. do 0,8m	24,000	kus	49,10	1 178,40	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
224	MAT	611000002	Kovanie-kľučka, guľa...	44,000	kus	29,46	1 296,24	
225	MAT	611000003	FUNDERMAX	20,100	m2	196,40	3 947,64	
226	MAT	611000003.1	FUNDERMAX-uchytky na sklo	96,000	ks	9,82	942,72	
227	MAT	6116171112	Vetracia mriežka 30/10	12,000	kus	14,73	176,76	
228	MAT	6116171113	Vetracia mriežka 30/20	3,000	kus	14,73	44,19	
229	MAT	6116171114	Vetracia mriežka 30/16	6,000	kus	14,73	88,38	
230	MAT	611617181	Dvere vnútorné plné 70x197	14,000	kus	98,20	1 374,80	
231	MAT	611617221	Dvere vnútorné plné 80x197	10,000	kus	98,20	982,00	
232	766	766661522	Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 1-kr. nad 0,8m	20,000	kus	49,10	982,00	
233	MAT	611617261.1	Dvere vnútorné plné 110x197	3,000	kus	108,02	324,06	
234	MAT	611617264	Dvere vnútorné plné 90x197	17,000	kus	108,02	1 836,34	
235	766	766661542	Montáž dvier kom. otv. z tvr. dreva s polodr. 2-kr. nad1,45m	1,000	kus	49,10	49,10	
236	MAT	611617261.1	Dvere vnútorné plné 110x197	3,000	kus	108,02	324,06	
237	MAT	611617371	Dvere vnútorné plné 150x197	1,000	kus	108,02	108,02	
238	766	766812211	Montáž kuchynských liniek drev. na stoj. dl. do 120cm	4,000	kus	606,03	2 424,12	
239	766	766812212	Montáž kuchynských liniek drev. na stoj. dl. do 150cm	1,000	kus	707,04	707,04	
240	766	766812214	Montáž kuchynských liniek drev. na stoj. dl. do 210cm	1,000	kus	1 010,06	1 010,06	
241	766	766812215	Montáž kuchynských liniek drev. na stoj. dl. do 240cm	1,000	kus	1 212,07	1 212,07	
242	766	766812215.3	Montáž kuchynských liniek drev. na stoj. dl. do 390cm	1,000	kus	1 998,16	1 998,16	
243	MAT	615812381	Súbor kuchynský	14,500	m	1 271,69	18 439,51	
244	MAT	615812381.1	Zabudovaná chladnička	2,000	ks	226,84	453,68	
245	MAT	615812381.2	Zabudovaná mikrovlnka	2,000	ks	132,57	265,14	
246	766	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	1 357,088	%	0,98	1 329,95	
247	767	7670100011	Oceľové madlo na WC-sklopné	22,000	ks	88,38	1 944,36	
248	767	7670100012	Oceľové madlo ku sprche	9,000	ks	68,74	618,66	
249	767	7670100013	Sklopné plastové sedadlo sprchové pre imobilných, n.130kg	10,000	ks	108,02	1 080,20	
250	767	7670100014	Kovový držiak na mydlo	10,000	ks	14,73	147,30	
251	767	7670100015	Kovový vešiak na uterák	10,000	ks	14,73	147,30	
252	767	7670100016	Pomocná sklopná konštr. pre imob. na umyvadlo	22,000	ks	147,30	3 240,60	
253	767	76710.0	Konštr., kov-podhlád z pozinkovaného plech -rohový fabionAL profil	115,000	m	9,82	1 129,30	
254	767	767100	Konštr., kov-podhlád z pozinkovaného plech 625/625	476,000	m2	76,11	36 228,36	
255	767	7671010024.7	Oceľové dvere z pozink. plechu bez zámku 1300x2100, vr. zárubne	16,000	ks	2 941,80	47 068,80	
256	767	7671010025.1	Oceľové dvere-požiarné 90/197 vr.kovania a zárubne	1,000	ks	1 473,00	1 473,00	
257	767	7671010025.2	Oceľové dvere-požiarné 140/197 vr.kovania a zárubne	2,000	ks	1 964,00	3 928,00	
258	767	767111111	Lôžková a inštalačná rampa DN2-popis vid' výkres	13,000	ks	2 307,70	30 000,10	
259	767	767111112	Zasklená hliníková stena ,vr,kovania	51,225	m2	514,51	26 355,77	
260	767	767111112.1	Zasklená hliníková stena ,vr,kovania	20,043	m2	344,75	6 909,82	
261	767	767111112.2	Zasklená hliníková stena vr,kovania	35,624	m2	171,49	6 109,16	
262	767	767162152	Demontáž zábradlia rovného z prof. oc.	15,200	m	24,55	373,16	
263	767	767581801.1	Demontáž podhládov, z OK sieť.+2*rabic, pletiva	125,580	m2	19,64	2 466,39	
264	767	767581802	Demontáž podhládov, lamely	996,330	m2	3,44	3 427,38	
265	767	767582800	Demontáž podhládov, roštov	996,330	m2	0,98	976,40	
266	767	767590120	Montáž podlahových konštrukcií roštov skrutkovaním	152,520	kg	0,98	149,47	
267	767	767590840.1	Demontáž roštu	11,180	m2	1,96	21,91	
268	767	767832100.1	Montáž rebríkov	5,490	m	162,03	889,54	
269	MAT	553470120.1	Rebrík oceľový cca 6,0m vč.ichranného koša	1,000	kus	1 649,76	1 649,76	
270	MAT	553472271	Rošty podlah. pozink. lemované	7,755	m2	0,98	7,60	
271	767	767832100.2	Demontáž rebríkov	7,000	m	162,03	1 134,21	
272	767	767834102	Montáž ochranného koša rebríka zváraním	4,500	m	127,66	574,47	
273	767	767916812	Demontáž oplotenia z vlnitého alebo profilového plechu hmotnosti do 50 kg	8,360	m	44,19	369,43	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
274	767	767995102	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg	303,469	kg	2,16	655,49	
275	MAT	553000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	303,469	kg	2,06	625,15	
276	767	767995105	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	1 185,950	kg	2,16	2 561,65	
277	MAT	553000010	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	1 185,950	kg	2,06	2 443,06	
278	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	2 263,526	%	0,98	2 218,26	
279	771	771052410	Montáž dlažby na plochých strechách 40x40 na rektifik. terče hr. 70 - 100 mm	40,000	m2	34,37	1 374,80	
280	MAT	592479100	Dlažba vymývaná VMD 50x50x4 far.kamenivo	40,000	m2	22,35	894,00	
281	771	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	18,384	%	0,98	18,02	
282	775	776220110	Lepenie podlahovín plastových na schod. stupnice rovné	12,000	m	14,24	170,88	
283	775	776491114	Lepenie plastovej lišty podlahovej proti vode	13,500	m	2,46	33,21	
284	MAT	2841022533	Podlahová lišta proti vode GERFLOR PVC SHOWER THRESHOLD PROFILE	13,500	m	34,27	462,65	
285	775	776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	1 565,210	m2	9,72	15 213,84	
286	MAT	284102412	Podlahovina PVC GERFLOR MIPOLAM ELEGANCE	1 414,200	m2	16,60	23 475,72	
287	MAT	284102413	Podlahovina PVC GERFLOR TARASAFE ULTRA	139,010	m2	29,75	4 135,55	
288	MAT	284102415	Podlahovina PVC GERFLOR TARASTEP	12,000	m2	36,83	441,96	
289	775	776521100.2	Čistiaca zóna CORAL BRUSCH	10,250	m2	60,00	615,00	
290	775	7765211003	Hliníková lišta Geflor cornea-steny	37,800	m	39,18	1 481,00	
291	775	7765211004	Zvodidlo Geflor impact 200-ochrana proti posteliám	176,000	m	60,88	10 714,88	
292	775	7765211005	Zvodidlo Geflor SPM ESCORT-madlo	55,000	m	49,00	2 695,00	
293	775	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	759,982	%	0,49	372,39	
294	771	781415012	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovín. 150x 75 do tmelu	636,150	m2	22,10	14 058,92	
295	MAT	597000012	Lepidlo	636,150	kg	1,47	935,14	
296	MAT	597000013	Šparovacia hmota	445,305	kg	1,96	872,80	
297	MAT	597000014	Obklad	636,150	m2	17,68	11 247,13	
298	771	781491111	Montáž plastových profilov do malty, roh	112,000	m	1,47	164,64	
299	MAT	597000021	Ukončovací profil ku keramickému obkladu	112,000	m	1,96	219,52	
300	771	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	429,167	%	1,96	841,17	
301	783	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	145,349	m2	9,82	1 427,33	
302	783	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	145,349	m2	5,89	856,11	
303	784	784452571.1	Maľba zo zmesí tekut. PRIMALEX 1far. 3X v miest. do 3,8m	67,000	m2	3,44	230,48	
304	784	784498914	Maľba-Mistrál	3 135,000	m2	2,46	7 712,10	
305	784	784498917	Náter EKOTRAN-pre zdravotníctvo	243,000	m2	11,78	2 862,54	
306	786	786616321	Lamelové žaluzie AL	194,400	m2	13,26	2 577,74	
307	786	998786201	Presun hmôt pre čalunické úpravy v objektoch výšky do 6 m	82,134	%	2,95	242,30	
308	787	7871.1	Sklenený prístrešok 950/2700mm vr. montáž. materiálu	1,000	kpl	1 178,40	1 178,40	
309	787	7871.2	Mliečna fólia na okná	32,400	m2	6,87	222,59	
310	787	998787201	Presun hmôt pre zasklenie v objektoch výšky do 6 m	54,860	%	1,37	75,16	
311	921	921	Elektroinštalácia	1,000	kpl	127 482,53	127 482,53	
312	921	921.11	Elektroinštalácia-svetelná reklama	2,000	kpl	4 492,65	8 985,30	
313	921	921.13	EPS	1,000	kpl	25 683,15	25 683,15	
314	921	9211	Elektroinštalácia-slaboprúd	1,000	kpl	78 229,31	78 229,31	
315	921	921100	Elektroinštalácia-bleskozvod dod.+mon	1,000	kpl	5 555,80	5 555,80	
316	921	921100.1	Elektroinštalácia-bleskozvod demontáž	1,000	kpl	1 964,00	1 964,00	
317	924	924	Vzduchotechnika	1,000	kpl	129 697,60	129 697,60	
318	924	924.0	Vzduchotechnika-demontáž	5,000	kpl	982,00	4 910,00	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
320	933	933.4	Osobný výtah nos.1000kg	1,000	kpl	39 560,00	39 560,00	
321	933	933.41	Demontáž osobný výtah	1,000	kpl	1 483,50	1 483,50	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				2 037 025,42			2 037 025,42	
Za rozpočet celkom				0,00				

Stavba : Stavebné úpravy spinálneho centra FNŠP Nové Zámky Slovenská 11/A

Objekt : Spinálne centrum

Ing. Gabriel Kaleta										
Prehľad rozpočtových nákladov v EUR										
Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	
M21 - 155 Elektromontáže										
RozvádzačRS1+RD1										
1	MAT	35700026438.	Skriňa oceloplechová 600x300x 2100 mm	1,000	kus	736,50				736,50
2	MAT	3585306E28	Istič 3-pólový 263414 - 10kA (3MD) PL7-C50/3	1,000	kus	76,60				76,60
3	MAT	3585602B50	Zvodič prepätia typ 2 (C) 4+0-pól : SLP-275 V/4, pre siete TN-S, 275V-AC; 160kA (4MD)	2,000	kus	638,30				1 276,60
4	MAT	3585642E04	Odpínač poistkový 3-pól, pre valcové poistky 22x58 - VLC22-3P (6MD)	1,000	kus	63,83				63,83
5	MAT	3585682E14	Poistková vložka valcová 22x58 (50A) : C22G50 - gG/gL	3,000	kus	2,46				7,38
6	MAT	3585525E32	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 10kA 263517 : PFL7-10/1N/C/003-A (2MD)	11,000	kus	34,37				378,07
7	MAT	3585525E34	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 10kA 263538 : PFL7-16/1N/C/003-A (2MD)	23,000	kus	42,23				971,29
8	MAT	358654C01	Relé impulzné 15510 : TL 16A 1P (1-0) cievka 230V-AC/110V-DC (1MD)	2,000	kus	24,55				49,10
9	MAT	3585341E26	Istič 3+N-pólový 263998 - 10kA (4MD) PL7-C32/3N	2,000	kus	34,37				68,74
10	MAT	3585101E19	Istič 1-pólový 262673 - 10kA (1MD) PL7-B6/1	2,000	kus	9,82				19,64
11	MAT	35895100119	Monitoring CBS	1,000	kus	124,71				124,71
12	MAT	3585640C16	Odpínač poistkový STI : A9N15656, pre valcové poistky 10x38 - 3-pól (3MD)	2,000	kus	63,83				127,66
13	MAT	3585680E04	Poistková vložka valcová 10x38 (2A) : C10G2 - gG/gL	6,000	kus	2,46				14,76
14	MAT	358666F09	Relé pre kontrolu fáz EMR5 - AWN280-1-F	2,000	kus	76,60				153,20
15	MAT	3581307C21	Signálka Harmony® : XB5-AVM1 - LED 230/240V-AC, kruhová, biela	2,000	kus	33,39				66,78
16	MAT	35858C047	Stýkač inštalačný 4-pól CT 40A (4-0), cievka 230/240V (3MD)	2,000	kus	61,87				123,74
17	MAT	3585642E04	Odpínač poistkový 3-pól, pre valcové poistky 22x58 - VLC22-3P (6MD)	1,000	kus	63,83				63,83
18	MAT	3585682E04	Poistková vložka valcová 22x58 (6A) : C22G6 - gG/gL	3,000	kus	2,46				7,38
19	MAT	358900102	Popisné štítky,hreb.lišty, svorky, nápis na rozvádzač	1,000	kus	441,90				441,90
20	MAT	999990375.2	Výroba rozvádzača	1,000	kus	1 276,60				1 276,60
RozvádzačRS1+RD1 spolu:				6 048,31		0,00				
Rozvádzač RS2+RD2										
21	MAT	35700026438.	Skriňa oceloplechová 600x300x 2100 mm	1,000	kus	736,50				736,50
22	MAT	3585306E28	Istič 3-pólový 263414 - 10kA (3MD) PL7-C50/3	1,000	kus	76,60				76,60
23	MAT	3585602B50	Zvodič prepätia typ 2 (C) 4+0-pól : SLP-275 V/4, pre siete TN-S, 275V-AC; 160kA (4MD)	2,000	kus	638,30				1 276,60
24	MAT	3585642E04	Odpínač poistkový 3-pól, pre valcové poistky 22x58 - VLC22-3P (6MD)	1,000	kus	63,83				63,83
25	MAT	3585682E14	Poistková vložka valcová 22x58 (50A) : C22G50 - gG/gL	3,000	kus	2,46				7,38
26	MAT	3585525E32	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 10kA 263517 : PFL7-10/1N/C/003-A (2MD)	9,000	kus	34,37				309,33
27	MAT	3585525E34	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 10kA 263538 : PFL7-16/1N/C/003-A (2MD)	17,000	kus	42,23				717,91
28	MAT	3585341E26	Istič 3+N-pólový 263998 - 10kA (4MD) PL7-C32/3N	2,000	kus	34,37				68,74
29	MAT	3585101E19	Istič 1-pólový 262673 - 10kA (1MD) PL7-B6/1	2,000	kus	9,82				19,64
30	MAT	3585106E24	Istič 1-pólový 262705 - 10kA (1MD) PL7-C20/1	1,000	kus	9,82				9,82
31	MAT	3585640C16	Odpínač poistkový STI : A9N15656, pre valcové poistky 10x38 - 3-pól (3MD)	2,000	kus	63,83				127,66
32	MAT	3585680E04	Poistková vložka valcová 10x38 (2A) : C10G2 - gG/gL	6,000	kus	2,46				14,76
33	MAT	358666F09	Relé pre kontrolu fáz EMR5 - AWN280-1-F	2,000	kus	76,60				153,20
34	MAT	35895100119	Monitoring CBS	1,000	kus	124,71				124,71
35	MAT	3581307C21	Signálka Harmony® : XB5-AVM1 - LED 230/240V-AC, kruhová, biela	2,000	kus	33,39				66,78
36	MAT	35858C047	Stýkač inštalačný 4-pól CT 40A (4-0), cievka 230/240V (3MD)	2,000	kus	61,87				123,74
37	MAT	3585642E04	Odpínač poistkový 3-pól, pre valcové poistky 22x58 - VLC22-3P (6MD)	1,000	kus	63,83				63,83
38	MAT	3585682E04	Poistková vložka valcová 22x58 (6A) : C22G6 - gG/gL	3,000	kus	2,46				7,38
39	MAT	358900102	Popisné štítky,hreb.lišty, svorky, nápis na rozvádzač	1,000	kus	441,90				441,90
40	MAT	999990375.2,	Výroba rozvádzača	1,000	kus	1 276,60				1 276,60
Rozvádzač RS2+RD2 spolu:				5 686,91		0,00				
Rozvádzač RS3+RD3										
41	MAT	35700026438.	Skriňa oceloplechová 600x300x 2100 mm	1,000	kus	736,50				736,50
42	MAT	3585306E28	Istič 3-pólový 263414 - 10kA (3MD) PL7-C50/3	1,000	kus	76,60				76,60
43	MAT	3585602B50	Zvodič prepätia typ 2 (C) 4+0-pól : SLP-275 V/4, pre siete TN-S, 275V-AC; 160kA (4MD)	2,000	kus	638,30				1 276,60
44	MAT	3585642E04	Odpínač poistkový 3-pól, pre valcové poistky 22x58 - VLC22-3P (6MD)	1,000	kus	63,83				63,83
45	MAT	3585682E14	Poistková vložka valcová 22x58 (50A) : C22G50 - gG/gL	3,000	kus	2,46				7,38
46	MAT	3585525E32	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 10kA 263517 : PFL7-10/1N/C/003-A (2MD)	12,000	kus	34,37				412,44
47	MAT	3585525E34	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 10kA 263538 : PFL7-16/1N/C/003-A (2MD)	26,000	kus	42,23				1 097,98
48	MAT	3585554K63	Chránič prúdový s ističom 4-pól 6kA : 411234 - DX3 16/4/C/030/A (4MD)	1,000	kus	112,93				112,93
49	MAT	3585341E26	Istič 3+N-pólový 263998 - 10kA (4MD) PL7-C32/3N	2,000	kus	34,37				68,74
50	MAT	358654C01	Relé impulzné 15510 : TL 16A 1P (1-0) cievka 230V-AC/110V-DC (1MD)	2,000	kus	24,55				49,10
51	MAT	3585101E19	Istič 1-pólový 262673 - 10kA (1MD) PL7-B6/1	2,000	kus	9,82				19,64
52	MAT	3585640C16	Odpínač poistkový STI : A9N15656, pre valcové poistky 10x38 - 3-pól (3MD)	2,000	kus	63,83				127,66
53	MAT	3585680E04	Poistková vložka valcová 10x38 (2A) : C10G2 - gG/gL	6,000	kus	2,46				14,76
54	MAT	358666F09	Relé pre kontrolu fáz EMR5 - AWN280-1-F	2,000	kus	76,60				153,20
55	MAT	35895100119	Monitoring CBS	1,000	kus	124,71				124,71
56	MAT	3581307C21	Signálka Harmony® : XB5-AVM1 - LED 230/240V-AC, kruhová, biela	2,000	kus	33,39				66,78
57	MAT	35858C047	Stýkač inštalačný 4-pól CT 40A (4-0), cievka 230/240V (3MD)	2,000	kus	61,87				123,74
58	MAT	3585642E04	Odpínač poistkový 3-pól, pre valcové poistky 22x58 - VLC22-3P (6MD)	1,000	kus	63,83				63,83
59	MAT	3585682E04	Poistková vložka valcová 22x58 (6A) : C22G6 - gG/gL	3,000	kus	2,46				7,38
60	MAT	358900102	Popisné štítky,hreb.lišty, svorky, nápis na rozvádzač	1,000	kus	441,90				441,90
61	MAT	999990375.2,	Výroba rozvádzača	1,000	kus	1 473,00				1 473,00
Rozvádzač RS3+RD3 spolu:				6 518,70		0,00				
Rozvádzač RS4+RD4										
62	MAT	35700026438.	Skriňa oceloplechová 600x300x 2100 mm	1,000	kus	736,50				736,50
63	MAT	3585306E28	Istič 3-pólový 263414 - 10kA (3MD) PL7-C50/3	1,000	kus	76,60				76,60
64	MAT	3585602B50	Zvodič prepätia typ 2 (C) 4+0-pól : SLP-275 V/4, pre siete TN-S, 275V-AC; 160kA (4MD)	2,000	kus	638,30				1 276,60

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
65	MAT	3585642E04	Odpínač poistkový 3-pól, pre valcové poistky 22x58 - VLC22-3P (6MD)	1,000	kus	63,83			63,83
66	MAT	3585682E14	Poistková vložka valcová 22x58 (50A) : C22G50 - gG/gL	3,000	kus	2,46			7,38
67	MAT	3585525E32	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 10kA 263517 : PFL7-10/1N/C/003-A (2MD)	15,000	kus	34,37			515,55
68	MAT	3585525E34	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 10kA 263538 : PFL7-16/1N/C/003-A (2MD)	29,000	kus	42,23			1 224,67
69	MAT	3585341E26	Istič 3+N-pólový 263998 - 10kA (4MD) PL7-C32/3N	2,000	kus	34,37			68,74
70	MAT	358654C01	Relé impulzné 15510 : TL 16A 1P (1-0) cievka 230V-AC/110V-DC (1MD)	4,000	kus	24,55			98,20
71	MAT	3585101E19	Istič 1-pólový 262673 - 10kA (1MD) PL7-B6/1	3,000	kus	9,82			29,46
72	MAT	3585640C16	Odpínač poistkový STI : A9N15656, pre valcové poistky 10x38 - 3-pól (3MD)	2,000	kus	63,83			127,66
73	MAT	3585680E04	Poistková vložka valcová 10x38 (2A) : C10G2 - gG/gL	6,000	kus	2,46			14,76
74	MAT	358666F09	Relé pre kontrolu fáz EMR5 - AWN280-1-F	2,000	kus	76,60			153,20
75	MAT	35895100119	Monitoring CBS	1,000	kus	124,71			124,71
76	MAT	3581307C21	Signálka Harmony® : XB5-AVM1 - LED 230/240V-AC, kruhová, biela	2,000	kus	33,39			66,78
77	MAT	3589300015	Prepínač 1-0-2	1,000	kus	24,55			24,55
78	MAT	35858C013	Stýkač inštalačný 2-pól CT 25A (2-0), cievka 230/240V (1MD)	3,000	kus	39,28			117,84
79	MAT	35858C047	Stýkač inštalačný 4-pól CT 40A (4-0), cievka 230/240V (3MD)	2,000	kus	61,87			123,74
80	MAT	3585642E04	Odpínač poistkový 3-pól, pre valcové poistky 22x58 - VLC22-3P (6MD)	1,000	kus	63,83			63,83
81	MAT	3585682E04	Poistková vložka valcová 22x58 (6A) : C22G6 - gG/gL	3,000	kus	2,46			7,38
82	MAT	3584411C02	Spínač súmrakový modulový : IC 2000, snímač na stenu, denný program (2,5MD)	1,000	kus	122,75			122,75
83	MAT	358900102	Popisné štítky,hreb.lišty, svorky, nápis na rozvádzač	1,000	kus	441,90			441,90
84	MAT	999990375.2?	Výroba rozvádzača	1,000	kus	1 669,40			1 669,40
Rozvádzač RS4+RD4 spolu:				7 156,03		0,00			
Rozvádzač RH +RHD									
85	MAT	358910001	Skriňa oceloplechová 600x400x2100	1,000	kus	736,50			736,50
86	MAT	3585605B07	Zvodič kombinovaný typ 1+2 (B+C) 3+0 pól : FLP-B+C MAXI V/3, pre siete TN-C, 275V-AC; 75kA (6MD)	1,000	kus	638,30			638,30
87	MAT	3585306E27	Istič 3-pólový 263413 - 10kA (3MD) PL7-C40/3	5,000	kus	76,60			383,00
88	MAT	3585306E29	Istič 3-pólový 263415 - 10kA (3MD) PL7-C63/3	6,000	kus	97,22			583,32
89	MAT	3585380O66	Spínací 3-pólový blok pevného prevedenia 36kA - OEZ:14414 : BD250NE305 (NORMAL) bez nadprúdových spúš	1,000	kus	225,86			225,86
90	MAT	3585380O77	Spúšť nadprúdová OEZ:24200 : SE-BD-0160-DTV3 (nastavenie 63÷160A)	1,000	kus	196,40			196,40
91	MAT	35858C039.2	Stykač 3-pól. 200 A	1,000	kus	54,01			54,01
92	MAT	3585642E04	Odpínač poistkový 3-pól, pre valcové poistky 22x58 - VLC22-3P (6MD)	3,000	kus	63,83			191,49
93	MAT	3585682E11	Poistková vložka valcová 22x58 (32A) : C22G32 - gG/gL	3,000	kus	2,46			7,38
94	MAT	3585682E15	Poistková vložka valcová 22x58 (63A) : C22G63 - gG/gL	3,000	kus	2,95			8,85
95	MAT	3585682E16	Poistková vložka valcová 22x58 (80A) : C22G80 - gG/gL	3,000	kus	3,44			10,32
96	MAT	3585525E32	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 10kA 263517 : PFL7-10/1N/C/003-A (2MD)	4,000	kus	34,37			137,48
97	MAT	3585525E34	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 10kA 263538 : PFL7-16/1N/C/003-A (2MD)	5,000	kus	42,23			211,15
98	MAT	3585554K63	Chránič prúdový s ističom 4-pól 6kA : 411234 - DX3 16/4/C/030/A (4MD)	6,000	kus	29,46			176,76
99	MAT	3585554K65	Chránič prúdový s ističom 4-pól 6kA : 411236 - DX3 25/4/C/030/A (4MD)	4,000	kus	34,37			137,48
100	MAT	358654C01	Relé impulzné 15510 : TL 16A 1P (1-0) cievka 230V-AC/110V-DC (1MD)	4,000	kus	24,55			98,20
101	MAT	3585642E01	Odpínač poistkový 1-pól, pre valcové poistky 22x58 - 285366 : VLC22-1P (2MD)	2,000	kus	63,83			127,66
102	MAT	3585682E04	Poistková vložka valcová 22x58 (6A) : C22G6 - gG/gL	2,000	kus	2,46			4,92
103	MAT	358900102	Popisné štítky,hreb.lišty, svorky, nápis na rozvádzač	1,000	kus	441,90			441,90
104	MAT	999990375.2-	Výroba rozvádzača	1,000	kus	1 276,60			1 276,60
Rozvádzač RH +RHD spolu:				5 647,58		0,00			
Sekanie drážok									
105	013	974031121	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	600,000	m	1,91			1 146,00
106	013	974031133	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 10 cm	140,000	m	3,73			522,20
107	013	973031616	Vysek. kapiex pre špalíky v murive z tehál do 10 x 10 x 5 cm	602,000	kus	1,76			1 059,52
Sekanie drážok spolu:				2 727,72		0,00			
Svietidlá									
108	921	210200663	Montáž, svietidlo, vstavaný LED	159,000	kus	12,77			2 030,43
109	MAT	348912209646	A - Svietidlo do podhľadu napr. FORCLEAN LED 50W 4000 K , IP54 , 625x625	83,000	ks	194,44			16 138,52
110	MAT	348912209648	B- Svietidlo do podhľadu LED 36W 4000K , IP20 600x600,	76,000	ks	24,96			1 896,96
111	921	210200616	Montáž, svietidlo, vstavaný LED panel IP20-44, 300x600 (mm)	20,000	kus	12,77			255,40
112	MAT	3489122729	C - Svietidlo LED vstavané napr. FORCLEAN 38W 4000K , IP54 312,5 x 625	20,000	ks	180,44			3 608,80
113	921	210200511	Montáž, svietidlo, vstavaný LED IP20-44,	21,000	kus	12,77			268,17
114	MAT	348912209639	D - Svietidlo napr. CORELINE SLIMDOWNLIGHT 28W 4000K IP20/IP44	21,000	ks	28,21			592,41
115	921	210201072.1	Montáž svietidla nástenného	8,000	kus	14,73			117,84
116	MAT	348912209653	E - Svietidlo lištové LED 11W= 790lm 3000K 550mm , IP20	8,000	ks	29,27			234,16
117	921	210200703	Montáž, prisadené svietidlo, IP20-44	24,000	kus	14,73			353,52
118	MAT	348912209638	F - Svietidlo nástenné do kúpelne napr. EGLO LED 8W 400x40 mm, IP44	24,000	ks	14,72			353,28
119	921	210200503P	Montáž, LED svietidlo, prisadený IP20-44,	14,000	kus	14,73			206,22
120	MAT	348912209628	G - Svietidlo stropné napr. PHILIPS WT 060C L1200 LED 36S/840	14,000	ks	31,06			434,84
121	921	210200455	Montáž, LED svietidlo, prisadené IP20-44, so senzorom, nastavenie časového intervalu	5,000	kus	16,69			83,45
122	MAT	3489122091	H- Svietidlo LED 24 W 4000K, stropné IP 44 s čidlom pohybu	5,000	ks	24,60			123,00
123	921	210200502	Montáž, LED svietidlo, prisadený IP20-44,	2,000	kus	14,73			29,46
124	MAT	3489122732	I - Svietidlo LED 17W , napr. PHILIPS MAUVE 4000K 2700lm	2,000	ks	24,68			49,36
125	921	210200000.51	Centrálny zdroj osvetlenia vrátane programovania	1,000	kus	176,76			176,76
126	MAT	349000034	Centrálny batériový systém núdzového osvetlenia 4 slučkový - SCHRACK	1,000	kus	4 222,60			4 222,60
127	921	211200101	Montáž, svietidlo núdzové, IP20-44	50,000	kus	9,82			491,00
128	MAT	34891210365	N - Svietidlo núdzové 3x1W LED IP20	27,000	ks	31,88			860,76
129	MAT	3489122692	N1 - Núdzové svietidlo napojené z CBS asymetrické	14,000	ks	71,47			1 000,58
130	MAT	3489122693	N2 - Núdzové svietidlo napojené z CBS symetrické	5,000	ks	71,47			357,35
131	MAT	3489122731	N3 - Núdzové svietidlo napojené z CBS označenie Hydrantu	2,000	ks	36,36			72,72
132	MAT	3489122691	N4 - Núdzové svietidlo napojené z CBS asymetrické IP44	2,000	ks	31,88			63,76
133	921	210201100	Montáž, germicidný žiarič IP20-44, prisadený	11,000	kus	16,69			183,59
134	MAT	348912209658	GŽ - Germicidný žiarič GK55W SP	9,000	ks	421,28			3 791,52
135	MAT	348912209677	GŽ - Germicidný žiarič GIP6536W/SP	2,000	ks	360,00			720,00
Svietidlá spolu:				38 716,46		0,00			
Káble a vodiče									

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
136	921	210880166	Montáž, bezhalogénový vodič Cu plný drôt, uložený pevne V07G-U, CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 4	980,000	m	0,74			725,20
137	MAT	341023M105.1	Vodič bezhalogénový Cu 1kV : CH-R 1x4 drôt zž	980,000	m	1,28			1 254,40
138	921	210880169	Montáž, bezhalogénový vodič Cu plný drôt, uložený pevne V07G-U, CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 16	160,000	m	1,03			164,80
139	MAT	341023M111.1	Vodič bezhalogénový Cu 1kV : CH-R 1x16 drôt	160,000	m	2,07			331,20
140	921	210880170	Montáž, bezhalogénový vodič Cu lanové jadro, uložený pevne V07G-K, CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 25	140,000	m	1,23			172,20
141	MAT	341023M113.3	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : CH-R 1x25 lano zž	140,000	m	3,09			432,60
142	921	210880305	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5	2 340,000	m	0,69			1 614,60
143	MAT	341216E110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R 3-Jx1,5 RE B2ca-s1,d0,a1	2 340,000	m	1,42			3 322,80
144	921	210880305O	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5	1 040,000	m	0,69			717,60
145	MAT	341216E111	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R 3-Ox1,5 RE B2ca-s1,d0,a1	1 040,000	m	1,08			1 123,20
146	921	210880306	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x2,5	2 350,000	m	0,88			2 068,00
147	MAT	341216E120	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R 3-Jx2,5 RE B2ca-s1,d0,a1	2 350,000	m	1,72			4 042,00
148	921	210880316	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x2,5	130,000	m	1,03			133,90
149	MAT	341216E320	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R 5-Jx2,5 RE B2ca-s1,d0,a1	130,000	m	1,47			191,10
150	921	210880317	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x4-6	120,000	m	1,52			182,40
151	MAT	341216E330	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R 5-Jx4 RE B2ca-s1,d0,a1	120,000	m	4,12			494,40
152	921	210880307	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x4	30,000	m	1,33			39,90
153	MAT	341216E130	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R 3-Jx4 RE B2ca-s1,d0,a1	30,000	m	2,46			73,80
154	921	210880317	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x4-6	40,000	m	1,52			60,80
155	MAT	341216E340	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R 5-Jx6 RE B2ca-s1,d0,a1	40,000	m	5,40			216,00
156	921	210880318	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x10-16	110,000	m	2,21			243,10
157	MAT	341216E350	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R 5-Jx10 RE B2ca-s1,d0,a1	110,000	m	11,78			1 295,80
158	921	210880318.	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x10-16	110,000	m	2,21			243,10
159	MAT	341216E350.	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R 5-Jx16 RE B2ca-s1,d0,a1	110,000	m	10,80			1 188,00
160	921	210880320	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 7x1,5-2,5	15,000	m	1,13			16,95
161	MAT	341216E411	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R 7-Ox1,5 RE B2ca-s1,d0,a1	15,000	m	4,91			73,65
162	921	210880305V	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5	460,000	m	0,69			317,40
163	MAT	341229E110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-V 3-Jx1,5 RE P90-R B2ca-s1,d0,a1	460,000	m	1,87			860,20
164	922	220280221	Montáž, kábel uložený v rúrkach SYKFY 1-5x2x0,5	100,000	m	1,28			128,00
165	MAT	341672E003	Kábel Cu signálny bezhalogénový : J-H(St)H 2x2x0.6 Bd B2ca-s1,d0,a1	100,000	m	5,00			500,00
166	921	210010002	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D20 (d16)mm	100,000	m	0,88			88,00
167	MAT	345651I201	Rúrka el-inšt PP-Blend ohybná 080818 : HFX 16, bezhalogénová, svetlosivá	100,000	m	0,60			60,00
168	921	211010006	Osadenie "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm, do muriva z ostro pálen. tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	1 380,000	kus	0,25			345,00
169	MAT	345955K014	Hmoždinka oceľová do betónu TRSO M8 (BAKS)	1 380,000	kus	0,49			676,20
170	MAT	345955K032	Držiak kábla UDF 12	1 380,000	ks	0,25			345,00
171	921	211010006	Osadenie "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm, do muriva z ostro pálen. tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	1 200,000	kus	0,25			300,00
172	MAT	345955K001	Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4+5/ >45mm)	1 200,000	kus	0,10			120,00
173	921	210010022	Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, uložená pevne D25 (d23)mm	240,000	m	1,08			259,20
174	MAT	345654I003	Rúrka el-inšt PP-Blend tuhá 087217 : HFIRM-Turbo 25, s hrdlom, bezhalogénová, svetlosivá	240,000	m	2,75			660,00
175	MAT	345659I143	Príchytka PC (klip) s čelusťami 041429 : HFCL 25, svetlosivá	720,000	kus	0,27			194,40
176	921	210950101	Montáž označovacieho štítka na kábel	1 600,000	kus	0,25			400,00
177	MAT	345950K518	Označovací štítok na kábel	1 600,000	kus	0,05			80,00
178	921	210020671	Výroba a montáž oceľovej všeobecnej konštrukcie, pre el. zariadenia (klasická)	200,000	kg	2,52			504,00
179	MAT	132102300	Oceľová konštrukcia všeobecná	200,000	kg	2,88			576,00
180	921	210020312P	Montáž káblového žľabu, výška bočnice 100, š.300 (mm), vrátane kolien, T-kusov, s podperami	160,000	m	12,77			2 043,20
181	MAT	5534708E05	Káblový žľab 300x110 zink. vč. príslušenstva - OBO	160,000	m	14,24			2 278,40
Káble a vodiče spolu:				31 156,50		0,00			
Inštalačný materiál									
182	921	210010301	Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	336,000	kus	1,47			493,92
183	MAT	345600K016	Krabica KP prístrojová 1-nás ,bezhalogénová	336,000	kus	0,34			114,24
184	921	210010302	Montáž krabice do muriva 2-3-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	60,000	kus	2,06			123,60
185	MAT	345600K202	Krabica KP prístrojová 2-násobná , bezhalogénová	60,000	kus	0,98			58,80
186	921	210010303	Montáž krabice do muriva 4-5-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	43,000	kus	2,46			105,78
187	MAT	345600K204	Krabica KP prístrojová 4-násobná , bezhalogénová	43,000	kus	1,96			84,28
188	921	210010321	Montáž krabice do muriva KR (68) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou	90,000	kus	4,42			397,80
189	MAT	345608K048	Krabica KR 68 rozvodná bezhalogénová	90,000	kus	0,64			57,60
190	921	210010322	Montáž krabice do muriva KR (97) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou	73,000	kus	10,62			775,26
191	MAT	345608K049	Krabica KR 97 rozvodná bezhalogénová	73,000	kus	2,46			179,58
192	921	210010351	Montáž krabice PO	45,000	kus	7,37			331,65
193	MAT	345620K601	Krabica KR rozvodná uzatvorená IP66 : KSK 100 PO plast, požiarne odolná (PO) oranžová	45,000	kus	31,42			1 413,90
194	921	210010351.	Montáž krabice KR, vrátane zapojenia, vodiče do 4mm2, rozvodka IP40-66 (6455-11)	80,000	kus	7,37			589,60
195	MAT	345620D701P	Krabica KR rozvodná uzatvorená IP67 , bezhalogénová , na povrch	80,000	kus	2,60			208,00
196	921	210110041	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1	40,000	kus	3,44			137,60
197	MAT	345300A059	Spínač jednopólový, 230V, 10A, zapustený, radenie 1, vrátane rámčeka , IP20	40,000	kus	5,40			216,00
198	921	210110043	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5	60,000	kus	3,44			206,40
199	MAT	345313A055	Prepínač sériový, 230V, 10A, zapustený, radenie 5, vrátane rámčeka , IP20	60,000	kus	7,27			436,20
200	921	210110045	Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.6	12,000	kus	3,44			41,28
201	MAT	345324A057	Prepínač striedavý, 230V, 10A, zapustený, radenie 6, vrátane rámčeka, IP20	12,000	kus	5,01			60,12
202	921	210110046	Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.7	1,000	kus	3,44			3,44
203	MAT	345327A053	Prepínač križový, 230V, 10A, zapustený, radenie 7, vrátane rámčeka ,IP20	1,000	kus	6,38			6,38
204	921	210140461	Montáž, ovládač tlač. zapustený IP20, rad.1/0	60,000	kus	3,44			206,40
205	MAT	345330A051	Ovládač tlač.zapustený rad.1/0 : 10A, biela - komplet	60,000	kus	3,93			235,80
206	921	210110072	Montáž, ovládania osvetlenia - snímač pohybu a prítomnosti, zapustený do krabice, nastavenie, IP20	12,000	kus	7,37			88,44
207	MAT	345131873.1	Pohybový snímač 360°	12,000	kus	17,97			215,64
208	921	210110501	Montáž, vypínač vačkový	8,000	kus	7,37			58,96
209	MAT	358119284	Vypínač 3-pól. SCAME ISOLÁTOR 20A	5,000	kus	30,74			153,70
210	MAT	358119283	Vypínač 3-pól. SCAME ISOLÁTOR 32A	3,000	kus	36,24			108,72
211	921	210110047P	Montáž,prístroja osvetlenia LED - signálka chodu diesla	14,000	kus	5,40			75,60
212	MAT	345300A060	Prístroj osvetlenia s LED , ABB 3917U-A00053 , červené svetlo	14,000	kus	21,60			302,40
213	MAT	345507A210	Kryt prístroja Tango® 5016A-A00070 , pre osvetlenie s LED, adaptér Profil 45, červená	14,000	kus	2,09			29,26
214	921	210111011	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	382,000	kus	4,42			1 688,44
215	MAT	345400A961	Zásuvka 1-nás. Reflex SI , s krytom, bez rámika (bez oc) alpská biela	324,000	kus	7,49			2 426,76

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
216	MAT	345400A963	Zásuvka 1-nás. Reflex SI , s krytom, bez rámika (bez oc) zelená	30,000	kus	9,17			275,10
217	MAT	345405A983	Zásuvka 1-nás. Reflex SI , s prepäť. ochranou (opt.sign) s krytom bez rámika (bez oc) zelená	10,000	kus	27,52			275,20
218	MAT	345405A981	Zásuvka 1-nás. Reflex SI , s prepäť. ochranou (opt.sign) s krytom bez rámika (bez oc) alpská biela	18,000	kus	26,61			478,98
219	MAT	345531A962	Rámik 1-násobný Reflex SI , s popisovým poľom, alpská biela	90,000	kus	4,42			397,80
220	MAT	345532A962	Rámik 2-násobný Reflex SI, vodorovný, s popisovým poľom, alpská biela	60,000	kus	8,84			530,40
221	MAT	345534A962	Rámik 4-násobný Reflex SI ,vodorovný, s popisovým poľom, alpská biela	43,000	kus	17,68			760,24
222	921	210111012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	20,000	kus	5,40			108,00
223	MAT	345411A201	Zásuvka 2-nás. , natočená (45°) kompletná (oc) biela	20,000	kus	3,70			74,00
224	921	210111011	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	3,000	kus	5,44			16,32
225	MAT	345400A231	Jednonásobná zásuvka zapustená, 230V, 16A, vrátane rámčeka	3,000	kus	5,18			15,54
226	921	210111103	Montáž, zásuvka priemyselná nástenná IP44, 16A/500V, 3P+Z (+N)	1,000	kus	8,16			8,16
227	MAT	358000D610	Zásuvka priemyselná 16A/400V nástenná (3P+N+PE) 5-pól : IP44, červená	1,000	kus	3,98			3,98
228	921	210140430	Montáž a zapojenie kompletných skriniek so STOP tlačidlom	2,000	kus	5,70			11,40
229	MAT	3581350C33	Núdzový spínač STOP s aretáciou	2,000	kus	21,96			43,92
230	921	210220403	Montáž krabice	15,000	kus	11,78			176,70
231	MAT	3549070K25	Krabica KT 250 - pre doplnkové pospájanie vč. svoriek - PA	15,000	kus	14,73			220,95
232	921	210220325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	3,000	kus	10,12			30,36
233	MAT	3549090O41	Pripojnica potenciálového vyrovnaní 5015545 : 1804 UP, v krabici, pod omietku	1,000	kus	18,04			18,04
234	MAT	3549090O20	Pripojnica potenciálového vyrovnaní 5015065 : 1809 UP, v krabici, pod omietku	1,000	kus	48,82			48,82
235	MAT	358900200.1	Hlavná uzemňovacia svorka HUS pre 10 pripojení	1,000	kus	4,08			4,08
236	921	210220326	Montáž a pripojenie svorky k zárubniam, vodovodu ,	110,000	kus	2,46			270,60
237	921	210111021P	Montáž dvojnásobnej svorky	25,000	kus	2,46			61,50
238	MAT	3549091A01	Zásuvka 2-nás svorka na vyrovnanie potenciálu Reflex SI , s krytom, bez rámika, alpská biela	25,000	kus	22,86			571,50
239	MAT	345531A962	Rámik 1-násobný Reflex SI , s popisovým poľom, alpská biela	25,000	kus	5,89			147,25
240	921	210190051	Montáž rozvádzača, skriňový-delený do 200kg	5,000	kus	78,56			392,80
241	921	210190110	Dokončovacie práce na rozvádzačoch za pole	5,000	kus	29,46			147,30
Inšalačný materiál spolu:				16 720,49		0,00			
Bleskozvod									
242	921	210220107	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8	420,000	m	2,46			1 033,20
243	MAT	3549001A70	Kruhový bleskozvodný (AlMgSi) drôt D8	140,000	kg	7,07			989,80
244	MAT	3549020A10	Podpera vedenia : PV 21, na ploché strechy, plastová (D145, v.80)mm	420,000	kus	1,24			520,80
245	921	210220107	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8	90,000	m	2,46			221,40
246	MAT	3549001A75	Kruhový bleskozvodný (AlMgSi) drôt D8/11, s PVC plášťom	30,000	kg	9,08			272,40
247	921	210220221	Montáž zachytávacej tyče do dĺžky 3m, upevnenie na oceľovú konštrukciu, betón	8,000	kus	10,97			87,76
248	MAT	3549033A32	Tyč zachytávacia (AlMgSi) : JP 20, bez osadenia (D18x2000)mm	8,000	kus	23,70			189,60
249	MAT	3549033A82	- strieška ochranná OS4	8,000	kus	1,92			15,36
250	MAT	3549033A83	Betónový podstavec	8,000	kus	11,62			92,96
251	921	210220302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	16,000	kus	2,46			39,36
252	MAT	3549040A01	Svorka pre zachytávacie a uzemňovacie tyče D20 (FeZn) : SJ 01 (4xM8)	16,000	kus	1,75			28,00
253	921	210220301	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	120,000	kus	2,46			295,20
254	MAT	3549047A20	Svorka spojovacia (AlMgSi) : SS s.p. 2sk, s príloškou (2xM8)	120,000	kus	0,53			63,60
255	921	210220302.	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	12,000	kus	2,46			29,52
256	MAT	3549047A55	Svorka uzemňovacia (AlMgSi) : SK	12,000	kus	0,87			10,44
257	921	210220302.	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	16,000	kus	2,46			39,36
258	MAT	3549047A35	Svorka skúšobná (AlMgSi) : SZ (4xM8)	16,000	kus	1,27			20,32
259	921	210220401	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	16,000	kus	0,98			15,68
260	MAT	3549071A01	Štítok označovací (FeZn) bez označenia	16,000	kus	0,14			2,24
261	946	460200153	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70 [cm], zemina tr.3	160,000	m	7,18			1 148,80
262	946	460560153	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70 [cm], zemina tr.3	160,000	m	2,75			440,00
Bleskozvod spolu:				5 555,80		0,00			
Ostatné									
263	921	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony) 6%	536,959	%	0,49			263,11
264	MAT	000000001	Podružný materiál	1 089,643	%	0,79			860,82
265	921	213290040	Demontáž elektroinštalácie	50,000	hod	14,73			736,50
266	921	213290015	Drobné stavebné úpravy	40,000	hod	14,73			589,20
267	921	213290025	Zapojenie inštalácie a ukončenie káblov	80,000	hod	14,73			1 178,40
268	921	213290081	Pripojenie vodičov pospájania a uzemnenia	60,000	hod	14,73			883,80
Ostatné spolu:				4 511,83		0,00			
Revízia - Hlava XI									
269	921	213291000.01	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	120,000	hod	21,60			2 592,00
Revízia - Hlava XI spolu:				2 592,00					
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				133 038,33					
Rozpočet celkom:				0,00					

Výkaz výmer

PREDMET PLNENIA: EPS - elektronická požiar na signalizácia

AKCIA: STAVEBNÉ ÚPRAVY SPINÁLNEHO CENTRA FN sP NOVÉ ZÁMKY

Kód položky		Názov	Počet m.j.	Cena za m.j.	Spolu
EPS - DODÁVKA					
Hlavná ústredňa ARITECH 2X					
	2X-F2-FB2-24	Adresovateľná ústredňa 2X s IP, 2 - 4 slučka 512 adries (max 128 adr/sl), 512 zón, vstupy: 2, stráž. výstupy: 4 + požiar + porucha, sieťovateľná s 1X a 2X (doplniť 2010-2-NB), miesto pre 2 x 7,2 / 17 Ah aku, veľká skriňa, IP30	1	1 423,90 €	1 423,90 €
	2010-2-232-KIT	Sada pre oživenie portu RS232 na ústredniach 2X (optoizolátor 2010-2-232-IB, RS232 kábel, redukcia DB9/DB25)	1	230,77 €	230,77 €
	GECON7	GSM univerzálny komunikátor, 4 vstupy (stav/poplach) s SMS na 4 tel. čísla, 1 x RS232C - tlač udalostí s ATS Classic alebo 2X-F pre užívateľa, 1 x relé (porucha GSM / ovládanie cez SMS), 8 - 16 Vjs / 25 - 250 mA, iba DPS	1	335,84 €	335,84 €
	BS131N	Akumulátor 12V/18 Ah, VdS	4	44,19 €	176,76 €
	DP2061N	Optický hlásič série 2000 so svorkou na paralelnú signalizáciu, vymeniteľná/servisovateľná komôrka, biela, IP43	57	51,06 €	2 910,42 €
	DB2002	Základňa pre hlásiče série 2000, 10 cm, 4 svorky , biela	53	5,20 €	275,60 €
	DB2016	Izolátorová päťica pre hlásiče série 2000, 10 cm, LED indikácia izolácie, odpája (-), odp. každých 10 zariadení, biela	4	53,03 €	212,12 €
	DB806	Podložka pod základne hlásičov sérií 700, 900 a 2000 pri povrchovej montáži káblov, vysoký, biela	8	11,78 €	94,24 €
	IO2034NC	Modul 4 x strážený vstup, 4 x relé výstup, v montážnej krabici, biely plast, IP40, protokol 2000	4	122,75 €	491,00 €
	DM2010	Tlačidlový adresovateľný hlásič (piktogram horiaceho domu), Typ A - priamy, vrátane krabice na omietku a sklíčka, červený, IP24D, protokol 2000	9	68,74 €	618,66 €
	ASC366	Konvenčná viactónová požiar na siréna/maják (červená LED), nízka základňa, montáž na strop C-3-8,9, červená, 85 - 97 dBA, 17 - 60 Vjs, IP21, EN54:23	7	83,47 €	584,29 €
	STX2405-E	CPR EN54-4 certifikovaný zdroj pre EPS, 24 V/5 A + 0.85 A, miesto pre 2 x 2,1 / 7,2 / 17 Ah aku, 400 x 420 x 80 mm, -10 – +40°C	1	274,96 €	274,96 €
	SC008	24V 1.2A+0.3A EN54-4 Approved Power Supply			
		Testovací aerosól pre opto-dymové hlásiče	1	23,30 €	23,30 €
		Drobný inšalačný materiál	6	34,37 €	206,22 €
Dial'kový prenos stavov na vrátnicu nemocnice				0,00 €	
	2X-FR-FB2-C-20	Kompaktný lokálny / globálny opakovač ústrední 2X s ovládaním prenosu a požiarnej ochrany a IP rozhraním, 2 x strážený vstup, relé: 1 x požiar, 1 x porucha, sieťovateľná s 1X a 2X (zabudovaná karta Firenet), 24 Vjs / 190 mA, 300 x 61 x 240 mm, IP30	1	1 129,30 €	1 129,30 €
	2010-2-NB	Karta na pripojenie ústredne 2X do spoločnej siete ústrední 1X a 2X - Firenet, kruhová A alebo zbernicová B topológia	1	234,99 €	234,99 €
EPS - DODÁVKA BEZ DPH					9 222,37 €

EPS - MONTÁŽ					
		Montáž základne optického hlásiča	53 ks	12,37 €	655,61 €
		Montáž izolátorovej päťice optického hlásiča	4 ks	12,37 €	49,48 €
		Montáž podložky pod základňu optického hlásiča	8 ks	12,37 €	98,96 €
		Montáž a zapojenie optického hlásiča	57 ks	12,37 €	705,09 €
		Montáž a zapojenie V/V modulu	4 ks	12,37 €	49,48 €
		Montáž tlačidlového hlásiča	9 ks	12,37 €	111,33 €
		Montáž a zapojenie sirény s majákom	7 ks	12,37 €	86,59 €
		Montáž a zapojenie požiarnej ústredne s príslušenstvom	1 ks	12,37 €	12,37 €
		Montáž a zapojenie prídavného napájacieho zdroja	1 ks	12,37 €	12,37 €
		Montáž a zapojenie opakovača ústredne na vrátnici areálu na prenos signálov z EPS	1 ks	67,02 €	67,02 €
		Nastavenie a konfigurácia ústredne, nastavenie zonácie, zosieťovanie ústredne a opakovača	1 ks	441,90 €	441,90 €
		Zaškolenie obsluhy systému	1 ks	67,02 €	67,02 €
		Záverečné oživenie a funkčné odskúšanie systému EPS, odstránenie závad	1 ks	147,30 €	147,30 €
		Revízia zariadenia EPS v rozsahu 1 ústredňa + 1 opakovač, preskúšanie funkcie, vypracovanie protokolu o revízii	1 ks	103,11 €	103,11 €
EPS - MONTÁŽ BEZ DPH					2 607,63 €

KÁBLOVÉ TRASY - DODÁVKA					
Káble					
		Bezhalogénový kábel JE-H(St)H 1x2x0,8 PS60 B2ca, s1, d1, a1	630 m	0,62 €	390,60 €
		Bezhalogénový kábel JE-H(St)H 2x2x0,8 PS60 B2ca, s1, d1, a1	150 m	0,94 €	141,00 €
		KELine kábel STP 4x2xAWG23, Cat.6A, 550 MHz, LSOH, B2ca - s1, d1, a1	400 m	1,03 €	412,00 €
Káblové trasy				0,00 €	
	HFX 20	HFX 20 IEC Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, -45až90°C	150 m	0,87 €	130,50 €
	HFIR 20	HFIR 20 IEC Pevná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, -45až90°C	350 m	1,96 €	686,00 €
	HFX 20	HFX 40 IEC Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm, -45až90°C	15 m	2,26 €	33,90 €
	HFCL 20	Príchytk a bezhalogénová CL20	950 ks	0,17 €	161,50 €
	UDF 10	Držiak kábla 10mm, pozink.+chróm., E90	3 000 ks	0,26 €	780,00 €
	SRO M6x30	Protipožiarna kotva M6x30 M6/5, E30	3 950 ks	0,73 €	2 883,50 €
		Drobný inšalačný materiál	4 ks	34,37 €	137,48 €
PROTIPOŽIARNY TMEL				0,00 €	
	CP 671-F-18	Protipožiarny tmel Hilti, 20 kg	1 ks	491,00 €	491,00 €
KÁBLOVÉ TRASY - DODÁVKA BEZ DPH					6 247,48 €

KÁBLOVÉ TRASY - MONTÁŽ					
		Vysekание drážky v murive/ stene pre káblovú trasu	40 m	1,87 €	74,80 €
		Prieraz steny pre káblový prechod	55 ks	5,40 €	297,00 €
		Prieraz medzi poschodiami v betónovej podlahe	1 ks	12,37 €	12,37 €
		Natiahnutie kábla, uloženie do rúrky, upevnenie na stropný úchyt	1 180 m	0,69 €	814,20 €
		Natiahnutie a uloženie rúrky ohybanej/pevnej z PVC	515 m	0,88 €	453,20 €
		Osadenie príchytky, vyvrt.diery,zatlač.príchytky,v tvrdom kameni,betóne,železobetóne D 8 mm	3 950 ks	0,98 €	3 871,00 €
		Meranie kontinuity káblovej slučky	80 ks	6,19 €	495,20 €
		Protipožiarna upchávka stenou/stropom	60 ks	14,73 €	883,80 €
		Nešpecifikované pomocné a drobné stavebné práce	24 hod	14,73 €	353,52 €
KÁBLOVÉ TRASY - MONTÁŽ BEZ DPH					7 255,09 €

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA					
		Zakreslenie porealizačného stavu	1 ks	185,60 €	185,60 €
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA BEZ DPH					185,60 €

SÚVISIACE NÁKLADY (VRN)					
		Transportná réžia	1 ks	82,49	82,49
		Podiel pridružených výkonov	1 ks	82,49	82,49
SÚVISIACE NÁKLADY (VRN) BEZ DPH					164,98 €

REKAPITULÁCIA					
	EPS - DODÁVKA			9 222,37 €	
	EPS - MONTÁŽ			2 607,63 €	
	KÁBLOVÉ TRASY - DODÁVKA			6 247,48 €	
	KÁBLOVÉ TRASY - MONTÁŽ			7 255,09 €	
	TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA			185,60 €	
	SÚVISIACE NÁKLADY (VRN)			164,98 €	
CELKOVÁ CENA BEZ DPH				25 683,15 €	
DPH 23%					
CELKOVÁ CENA S DPH				31 590,27 €	

Čís. poz.	Čís. pol.	Cenník položka	Skrátený popis	M.j.	Množst.	Dodávka jedin. cena [EUR]	Dodávka spolu [EUR]	Montáž jedin. cena [EUR]	Montáž spolu [EUR]	Jednotková hmotnosť [kg]	Celková hmotnosť [kg]
			REKAPITULÁCIA								
			ZÁKLADNÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY								
			Zariadenie, armatúry a potrubie	EUR							
			Nátery	EUR							
			ZÁKLADNÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY:	EUR			27 339,04				
			ZÁKLADNÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SPOLU:	EUR			22 226,86				
			Bez DPH								
			<u>ZARIADENIE, ARMATÚRY A POTRUBIE</u>								
			<u>Kyslík 0,45 MPa - všetky súčasti odmastiť</u>								
1			Ventil DN25, PN40 so skrutkovaním pre pripojenie rúry φ28 x 1,5	ks	1	162,03	162,03				
2			Ventil DN20, PN40 so skrutkovaním pre pripojenie rúry φ22 x 1	ks	1	152,21	152,21				
3			Manometer φ100 , rozsah 0-1MPa (bez tuku), s ventilom a príslušenstvom	ks	1	78,07	78,07				
4			Ventilová skriňa VS2 - kyslík, vzduch (SU 03) kyslík (vstup φ18, výstup φ18), vzduch (vstup φ18, výstup φ18) (ventil DN15, rýchlospojka servisný vstup, servisný ventil, manometer, tlakový vrátane uzamykateľnej plechovej skrine, montáž pod omietku	ks	2	1 920,01	3 840,02				
5			Klinický núdzový alarm poklesu tlaku - kyslík, vzduch MZU 010 / II, U=230V, 50Hz	ks	1	1 654,67	1 654,67				
6			Rúra medená bezšvová STN 428710.22, TDP STN 421320.42, mat. STN423005.21								
			φ70 x 3,0	m	0,2	29,46	5,89				
7			φ28 x 1,5	m	58	19,05	1 104,90				
8			φ22 x 1	m	5	12,08	60,40				
9			φ18 x 1	m	65	9,62	625,30				
10			φ12 x 1	m	19	7,27	138,13				
11			φ10 x 1	m	56	6,78	379,68				
12			T - kus - Cu φ22 x 1 - φ18 x 1 - φ22 x 1	ks	2	11,29	22,58				
13			φ18 x 1 - φ12 x 1 - φ18 x 1	ks	4	10,21	40,84				
14			φ18 x 1 - φ10 x 1 - φ18 x 1	ks	5	9,43	47,15				
15			φ12 x 1 - φ10 x 1 - φ12 x 1	ks	4	8,69	34,76				
16			Oblúk 90° - Cu φ28 x 1,5	ks	7	5,01	35,07				
17			φ22 x 1	ks	2	4,32	8,64				
18			φ18 x 1	ks	9	3,73	33,57				
19			φ12 x 1	ks	6	3,14	18,84				
20			φ10 x 1	ks	44	2,75	121,00				
21			Prechod - Cu φ28 x 1,5 - φ22 x 1	ks	1	3,54	3,54				
22			φ22 x 1 - φ18 x 1	ks	1	3,14	3,14				
23			φ18 x 1 - φ12 x 1	ks	1	2,75	2,75				
24			φ12 x 1 - φ10 x 1	ks	4	2,36	9,44				
25			Zátka - Cu φ70 x 3,0	ks	1	29,46	29,46				
26			φ18 x 1	ks	2	4,81	9,62				

Čís. poz.	Čís. pol.	Cenník položka	Skrátený popis	M.j.	Množst.	Dodávka jedn. cena [EUR]	Dodávka spolu [EUR]	Montáž jedn. cena [EUR]	Montáž spolu [EUR]	Jednotková hmotnosť [kg]	Celková hmotnosť [kg]
27			Rôzne tvarovky pre montáž potrubia φ28 x 1,5 - φ10 x 1 - Cu	ks	10	14,73	147,30				
28			Štítok na označenie potrubia samolepiaci - Kyslík	ks	50	1,96	98,00				
			<u>Vzduch 0,45MPa - všetky súčasti odmastiť</u>								
1			Ventil DN25, PN40 so skrutkovaním pre pripojenie rúry φ28 x 1,5	ks	1	162,03	162,03				
2			Ventil DN20, PN40 so skrutkovaním pre pripojenie rúry φ22 x 1	ks	1	152,21	152,21				
3			Manometer φ100 , rozsah 0-1MPa (bez tuku), s ventilom a príslušenstvom	ks	1	78,07	78,07				
			Rúra medená bezšvová STN 428710.22, TDP STN 421320.42, mat. STN423005.21								
4			φ70 x 3,0	m	0,2	24,55	4,91				
5			φ28 x 1,5	m	58	19,05	1 104,90				
6			φ22 x 1	m	5	12,08	60,40				
7			φ18 x 1	m	65	9,62	625,30				
8			φ12 x 1	m	19	7,27	138,13				
9			φ10 x 1	m	56	6,78	379,68				
			T - kus - Cu								
10			φ22 x 1 - φ18 x 1 - φ22 x 1	ks	2	11,29	22,58				
11			φ18 x 1 - φ12 x 1 - φ18 x 1	ks	4	10,21	40,84				
12			φ18 x 1 - φ10 x 1 - φ18 x 1	ks	5	9,43	47,15				
13			φ12 x 1 - φ10 x 1 - φ12 x 1	ks	4	8,69	34,76				
			Oblúk 90° - Cu								
14			φ28 x 1,5	ks	7	5,01	35,07				
15			φ22 x 1	ks	2	4,32	8,64				
16			φ18 x 1	ks	9	3,73	33,57				
17			φ12 x 1	ks	10	3,14	31,40				
18			φ10 x 1	ks	41	2,75	112,75				
			Prechod - Cu								
19			φ28 x 1,5 - φ22 x 1	ks	1	3,54	3,54				
20			φ22 x 1 - φ18 x 1	ks	1	3,14	3,14				
21			φ18 x 1 - φ12 x 1	ks	1	2,75	2,75				
22			φ12 x 1 - φ10 x 1	ks	4	2,36	9,44				
			Zátka - Cu								
23			φ70 x 3,0	ks	1	29,46	29,46				
24			φ18 x 1	ks	2	4,81	9,62				
25			Rôzne tvarovky pre montáž potrubia φ28 x 1,5 - φ10 x 1 - Cu	ks	10	14,73	147,30				
26			Štítok na označenie potrubia samolepiaci - Vzduch	ks	50	1,96	98,00				
			<u>Ostatné</u>								
			Preplach rozvodu dusíkom								
1			kyslík	ús	4	49,10	196,40				
2			vzduch	ús	4	49,10	196,40				
			Chránička, oceľová rúra, mat tr. 11								
3			DN15 - 400	ks	20	6,68	133,60				
4			DN25 - 400	ks	4	7,37	29,48				
5			DN32 - 200	ks	6	9,03	54,18				
6			DN32 - 400	ks	4	11,19	44,76				
7			Akrylátový protipožiarny tmel - obsah patróny 310 ml	ks	2	39,28	78,56				
			Frézovanie drážky 3cm, hĺbka 6cm, pre potrubie vedené v stene	m	13	7,86	102,18				
9			Frézovanie drážky 3cm, hĺbka 3cm, pre potrubie vedené v stene	m	42	5,89	247,38				
10			Omietka ryh v stene	m2	1,5	3,93	5,90				
			<u>Uloženie</u>								
			Uloženie - U1 - 2 ks								
1			Objímka φ28	ks	2	5,11	10,22				
2			Závitová tyč M8-120	ks	2	6,38	12,76				
3			Matica M8, Podložka 8	ks	2	1,47	2,94				
4			Kotva M8	ks	2	3,34	6,68				
			Uloženie - U2 - 24 ks								
5			Objímka φ28	ks	48	5,11	245,28				
6			Závitová tyč M8-120	ks	48	6,38	306,24				
7			Matica M8, Podložka 8	ks	48	1,47	70,56				
8			Kotva M8	ks	48	3,34	160,32				
			Uloženie - U3 - 91 ks								
9			Objímka φ22	ks	4	8,25	33,00				

Čís. poz.	Čís. pol.	Cenník položka	Skrátený popis	M.j.	Množst.	Dodávka jedin. cena [EUR]	Dodávka spolu [EUR]	Montáž jedin. cena [EUR]	Montáž spolu [EUR]	Jednotková hmotnosť [kg]	Celková hmotnosť [kg]
10			Objímka φ18	ks	76	7,37	560,12				
11			Objímka φ12	ks	32	6,09	194,88				
12			Objímka φ10	ks	70	5,40	378,00				
13			Závitová tyč M8-120	ks	178	6,38	1 135,64				
14			Závitová tyč M8-220	ks	4	7,27	29,08				
15			Matica M8, Podložka 8	ks	182	1,47	267,54				
16			Kotva M8	ks	182	3,34	607,88				
			Uloženie - U4 - 6 ks								
17			Objímka φ28	ks	4	9,43	37,72				
18			Objímka φ22	ks	2	8,25	16,50				
19			Závitová tyč M8-120	ks	6	6,38	38,28				
20			Matica M8, Podložka 8	ks	6	1,47	8,82				
21			Kotva M8	ks	6	3,34	20,04				
			<u>Skúšky</u>								
			Ostatné skúšky podľa STN EN ISO 7396, revizná kniha,								
1			kyslík	ks	1	245,50	245,50				
2			vzduch	ks	1	245,50	245,50				
			Tlakové skúšky								
3			kyslík	ks	1	196,40	196,40				
4			vzduch	ks	1	196,40	196,40				
			Úradná skúška								
5			kyslík	ks	1	824,88	824,88				
			<u>Zariadenie armatúry a potrubie celkom</u>	EUR							
			Pridružené výkony	%	1	294,60	294,60				
			Mimostavenisková doprava	%	3,6	147,30	530,28				
			Stavebná výpomoc	%	1,6	196,40	314,24				
			ZRN zariadenie, armatúry a potrubie	EUR							
			<u>NÁTERY</u>								
			Potrubie								
1			1x základný náter S2000 - potrubie	m2	23,0	14,73	338,79				
2			2x krycí náter S2013 - potrubie odtieň 1000 - biela	m2	46,0	9,82	451,72				
3			2x krycí náter S2013 - potrubie odtieň 1999 - čierna	m2	1,00	14,73	14,73				
			Chráničky								
4			1x základný náter S2000 - chráničky	m2	1,0	9,82	9,82				
5			2x krycí náter S2013 - chráničky odtieň 1000 - biela	m2	2,0	11,78	23,56				
			Náterové hmoty								
6			Farba S 2000 spotreba 120 g/m2	kg	3,0	21,60	64,80				
7			Farba S 2013 - 1000 spotreba 150 g/m2	kg	7,5	23,57	176,78				
8			Farba S 2013 - 1999 spotreba 150 g/m2	kg	0,5	25,53	12,77				
9			Riedidlo S 6001-spotr. 20% náteru	kg	2,5	25,53	63,83				
			<u>Nátery celkom</u>	EUR							
			Pridružené výkony	%	1	245,50	245,50				
			Mimostavenisková doprava	%	3,6	98,20	353,52				
			Stavebná výpomoc	%	1,6	93,29	149,26				
			ZRN nátery	EUR							

Čís. poz.	Čís. pol.	Cenník položka	Skrátený popis	M.j.	Množst.	Dodávka jedm. cena [EUR]	Dodávka spolu [EUR]	Montáž jedm. cena [EUR]	Montáž spolu [EUR]	Jednotková hmotnosť [kg]	Celková hmotnosť [kg]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavebné úpravy spinálneho centra FNŠP Nové Zámky Slovenská 11/A, Nové Zámky		
Název objektu	SO-01 Spinálne centrum	EČO	
Název časti	Slaboprúd	Miesto	Košice
		IČO	DIČ
Objednávateľ	FNŠP Nové Zámky, Slovenská 11/A, Nové Zámky		
Projektant	Ing. Jozef Halač		
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Halač	8.2019	

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR					
A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	DODÁVKA	8	Práca nadčas	13	Zariadenie staveniska
2		9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	MONTÁŽ	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4		11		16	Prevádzkové vplyvy
5	OSTATNÉ			17	Ostatné
6				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
				23	Súčet 7, 12, 19-22
				24	23 % 0,00 DPH
				25	23 % 78 229,31 DPH
Objednávateľ				26	Cena s DPH (r. 23-25)
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty	
				27	Dodávky objednávateľa
				28	Kízavá doložka
				29	Zvýhodnenie + -
Dátum a podpis		Pečiatka			
Dátum a podpis		Pečiatka			
Dátum a podpis		Pečiatka			

	SO-01 Spinálne Centrum		MJ	Množstvo	Jed. cena €	Cena €
	I. Prípojka					
	A. Dodávka					
1	Ukončenie - nové - optický pigtail SM9/125 s konektorom ST2x2		ks	1	6,22	6,22
2	Optická spojka ST-ST		ks	2	0,61	1,22
3	Optická vaňa 19" FP-16xST neosadená		ks	1	99,18	99,18
4	Kábel telefónny SEKFH 10x2x0,5 bezhalogén		m	40	2,59	103,60
5	Crone box I. 10 párový		ks	1	19,15	19,15
	SPOLU					229,37
	B. Montáž					
6	Demontáž opto kábla - odpojenie (4vlákna)		ks	1	13,75	13,75
7	Demontáž zo steny a presmerovanie		m	20	1,47	29,40
8	Montáž opto kábla pevne na stene - strop		m	20	1,47	29,40
9	Kompletná montáž - ukončenie 4vl. Opto kábla - SM9/125		celok	1	66,78	66,78
10	Záverečné meranie opto trasy - 4vl.		celok	1	73,65	73,65
11	Uloženie pevne na stene a strope kábel SEKFH 10x2 (20+15)		m	35	2,55	89,25
12	Ukončenie kábla 10x2 a pripojenie na káb. záver a crone		ks	2	66,78	133,56
13	Montáž crone boxu do rozvádzača vrátane prepoja na záver		ks	1	23,57	23,57
14	Montáž opto vane v cene montáže DR				66,78	0,00
	SPOLU					459,36
	II. Štruktúrovaná kabeláž - dátový, telefónny a dátový TV rozvod+ CMS					
	A. Dodávka					
15	Dátová zásuvka tienená cat.6 jednonásobná	1xRJ45	ks	7	13,26	92,82
16	Dátová zásuvka tienená cat.6 dvojnásobná	2xRJ45	ks	45	25,53	1 148,85
17	Škatuľová rozvodka pre zásuvky - do steny a rámp	KP68, PK 60/30	ks	50	0,25	12,50
18	Kábel dátový tienený bezhalogén	FTP4x2xAWG24 cat.6A-LSOH	ks	3900	0,69	2 691,00
19	Stojanový dátový rozvádzač OPTIMAL	ROV21-60/60	ks	1	166,94	166,94
20	Napájací panel s ochranou - 5x240V	DP-RP 01	ks	1	44,19	44,19
21	Patch panel 24xRJ45 - STP cat.6A	SXS24	ks	5	76,11	380,55
22	Organizér káblov	DP-VP-P1	ks	2	17,19	34,38
23	Polica 19" - hĺbka 350mm	DP-PT 350	ks	2	18,81	37,62
24	Switch - 48 port. 1Gbit podľa požiadavky IT FNsP a trhu		ks	1	328,97	328,97
25	Uzemnenie rozvodnej skrine vodič CY4 z/ž		m	20	0,64	12,80
26	Kábel dátový tienený bezhalogén FTP cat.6 - LSOH pre CMS		m	570	0,69	393,30
27	Kábel rozvodu pre medicínálne plyny	JYSTY 2x2x0,8	m	30	0,59	17,70
28	Rúrka elektroinštalačná	ISOFLEX HFX 16	m	230	0,69	158,70

	SO-01 Spinálne Centrum		MJ	Množstvo	Jed. cena €	Cena €
29	El. inštalačná lišta do rozmeru	LV 40x60/2m	ks	20	4,17	83,40
30	Inštalačný systém SCHNABL - príchytka, hmoždnika	ESD 27/100ks	bal	10	11,78	117,80
31	Zväzkový držiak káblov	Grip M15,M30/á25	bal	20	1,23	24,60
32	Drobný montážny materiál (káblové pásky, svorky, koncovky a pod.)		celok	1	245,50	245,50
33	Patch kábel cat.6 - rôzne dĺžky		ks	45	3,44	154,80
34	Patch kábel cat.3 (telefónny)		ks	7	6,38	44,66
35	Aut.telef. prístroj stolný (podľa trhu)		ks	7	7,37	51,59
36	Rošt káblový drôtový CaboFix	CF30x100/3m	ks	25	27,50	687,50
37	Bižutéria káblového roštu - držiak, spojky, konzoly a pod		ks	1	44,19	44,19
	SPOLU					6 974,36
	B. Montáž					
38	Značenie trás rozvodu		m	209	0,49	102,41
39	Montáž škatuľovej rozvodky do steny a rampy		ks	50	1,47	73,50
40	Montáž inštalačnej rúrky do steny		m	253	0,88	222,64
41	Montáž inštalačných líšt na stenu a strop		m	44	2,46	108,24
42	Montáž káblového drôteného roštu na strop 30x100		m	75	7,37	552,75
43	Montáž držiakov káblov, príchytok		ks	1200	0,88	1 056,00
44	Kompletná montáž stojanového rozvádzača vrátane uzemnenia		ks	1	216,04	216,04
45	Montáž zásuviek vrátane zapojenia		ks	52	6,38	331,76
46	Montáž a uloženie kábla FTP - voľne do roštu, pevne na držiaky		m	4040	0,74	2 989,60
47	Montáž panelov do rozvádzača		celok	1	58,92	58,92
48	Pripojenie kábla na panel a zásuvku (krimpovanie)		ks	97	3,44	333,68
49	Meranie portu zásuvka-panel vrátane oživenia		ks	97	3,44	333,68
50	Kompletná montáž telefónu s oživením		ks	7	24,55	171,85
51	Kompletizácia aktívnych zariadení a oživenie siete		celok	1	343,70	343,70
	SPOLU					6 894,77
	III. Wi-Fi					
	A. Dodávka					
52	WiFi expandér	UAP-AC-PRO	ks	5	127,66	638,30
53	Kábel FTP cat.5e bezhalogén		m	165	0,59	97,35
54	Káblové koncovky RJ45 vrátane krytu		ks	10	13,26	132,60
55	Zdroj PoE pre 5 vývodov	Ubiquiti EdgeRouter PoE	ks	1	68,73	68,73
	SPOLU					936,98

	SO-01 Spinálne Centrum		MJ	Množstvo	Jed. cena €	Cena €
	B. Montáž					
56	Montáž WiFi expandéru	4FY 110 24.2	ks	5	24,55	122,75
57	Montáž kábla FTP pevne na strope	4FP 211 05	m	165	0,74	122,10
58	Montáž zdroja do DR a zapojenie komponentov	4FN 877 15/K	celok	1	24,55	24,55
	SPOLU					269,40
	IV. Videovrátnik					
	A. Dodávka					
59	Video sada BUS pre 1. účastníka KARAT antika strieborná VV, VT a zdroj	4FY 110 24.2	ks	1	465,57	465,57
60	Video telefón Elegant	4FP 211 05	ks	1	170,48	170,48
61	Sieťový adaptér	4FP 672 59	ks	1	53,91	53,91
62	Elektro zámok	4FN 877 15/K	ks	1	44,48	44,48
63	Kábel UTP 4x2x0,5 (FTP cat.5e)		m	77	0,59	45,43
64	Škatuľové rozvodky a montážny rám		celok	1	34,37	34,37
65	Inšalačný systém SCHNABL príchytka + hmoždiky	EDS 27/100ks	bal	1	11,78	11,78
66	Drobný montážny materiál		celok	1	58,92	58,92
	SPOLU					884,94
	B. Montáž					
67	Kompletná montáž podľa manuálu dodaného výrobcom		celok	1	117,84	117,84
68	Montáž rozvodu		m	77	0,74	56,98
	SPOLU					174,82
	V. Sledovací systém CC-TV					
	A. Dodávka					
69	Kamera 2MP- HD Dome IP, pevný objektív 2,8mm, napájanie PoE	TD-9524E2A	ks	13	103,11	1 340,43
70	Prepojovacia krabica kamery	TD-YXH0301	ks	13	13,91	180,83
71	Kamera exteriérová 2MP SuperStarling HD IP kamera vario focal obj.2,8-12mm, nap. PoE	TD-9422S1H	ks	3	124,71	374,13
72	Prepojovacia krabica kamery	TD-YXH0103	ks	3	12,77	38,31
73	Switch - Ethernet Ports 24, PoE 24-port	FS 728TP	ks	1	381,01	381,01
74	Videorekordér sieťový NVR 16 kanálový 16CH-IP, Web klient, podpora iOS a Android	TD-3316H2	ks	1	436,01	436,01
75	Hard disk pre video záznam 24/7	HDD 2Tb Purp	ks	1	55,97	55,97
76	PC klient (PC, Notebook)		ks	1	1 325,70	1 325,70
77	Led monitor 32" čierny - ultra HD-4K		ks	1	461,54	461,54
78	Nástenný držiak kľbový pre monitor 32"		ks	1	19,64	19,64
79	Kábel FTP cat.5		m	605	0,74	447,70

	SO-01 Spinálne Centrum	MJ	Množstvo	Jed. cena €	Cena €
80	Káblové koncovky RJ45 s krytom	ks	30	0,71	21,30
81	Kábel HDMI dĺžky 10m	ks	1	9,82	9,82
82	Kábel na pripojenie komponentov	ks	1	2,95	2,95
83	Inšalačný materiál rozvodov, rúrky, lišty, príchytka a pod.	ks	1	78,56	78,56
	SPOLU				5 173,90
	B. Montáž				
84	Montáž kamery v interiéri vrátane nastavania záberu	ks	13	24,55	319,15
85	Montáž kamery v exteriéri vrátane nastavenia záberu	ks	3	34,37	103,11
86	Montáž prepojovacieho kábla v trasách štruktúrovanej kabeláže	m	605	0,74	447,70
87	Montáž komponentov do DR a v miestnosti sledovania vrátane ich prepojenia (switch, VDR, monitor)	celok	1	147,30	147,30
88	Montáž káblových koncoviek a premeranie rozvodov	celok	1	245,50	245,50
89	Uvedenie do prevádzky	celok	1	343,70	343,70
	SPOLU				1 606,46
	VI. IP televízia so systémom Hospitality (možnosť personalizácie vysielania)				
	A. Dodávka				
90	TV 32" HISENSE 32A4N + konzola (izby, izby laékárov)	ks	11	144,35	1 587,85
91	TV 43" HISENSE 43E7NQ (rehabilitačné miestnosti, čakárne, ambulancie)	ks	8	293,62	2 348,96
92	Set-top box Antik Nano 4	ks	19	71,69	1 362,11
93	Switch CISCO ME-3400-24TS-A	ks	1	58,92	58,92
94	MaxIM server	ks	1	78,56	78,56
	Hospitality TV práva na izbu - Jednotka, Dvojka, :24, RTVS Sport, TA3, ČT1, ČT2, ČT24, Haha TV, Luy TV, Park TV, NHK World, TRT World, Markíza, Doma, Dajto, Klasik, Krimi,	ks			
95	Joj, Plus, Wau, Jojko, JOJ 24, JOJ Svet		18	49,10	883,80
96	Hospitality TV práva na verejne priestranstvo -TA3, Óčko	ks	1	98,20	98,20
	Poplatok za technický stream (zabezpečenie technického streamu kanálu podľa požiadaviek zákazníka)	ks	25	49,10	1 227,50
97					
98	Softvér Hospitality Medical základná verzia (moduly Bufet a Videá)	ks	1	98,20	98,20
99	Prispôsobenie per izba	ks	19	49,10	932,90
100	Extra modul Lokalizácia pacienta	ks	0	0,00	0,00
101	Extra modul Harmonogram dňa	ks	0	0,00	0,00
102	SLA / mesiac	ks	0	0,00	0,00
103	Tvorba videa podľa požiadaviek (cena od)	ks	0	0,00	0,00
	SPOLU				8 677,00
	B. Montáž				

	SO-01 Spinálne Centrum			MJ	Množstvo	Jed. cena €	Cena €
104	Montáž a zapojenie TV			ks	19	24,55	466,45
105	Inštalácia a spustenie do prevádzky			ks	1	147,30	147,30
	SPOLU						613,75
	VII. Komunikačný systém pacient-sestra MDC V04IP						
	A. Dodávka						
106	Terminál personálu	TP _{IP}	110011	ks	1	2 651,40	2 651,40
107	Zásuvka ethernet	ZE _{IP}	110030	ks	1	28,92	28,92
108	Lôžková jednotka	LJ _{IP}	110110	ks	13	268,52	3 490,76
109	Záves lôžkovej jednotky s konektorom	ZLJK _{IP}	110120	ks	13	274,41	3 567,33
110	Komunikačná jednotka	KJ _{IP}	110210	ks	6	586,25	3 517,50
111	Signalizačná jednotka s displejom	SIJD _{IP}	110260	ks	2	279,87	559,74
112	Služobná jednotka s displejom	SJD _{IP}	110330	ks	1	11 778,01	11 778,01
113	Tlačidlo núdzového volania	TNV _{IP}	110400	ks	8	34,37	274,96
114	Tiahlo núdzového volania	TANV _{IP}	110410	ks	8	29,02	232,16
115	Svietidlo	SV _{IP}	110440	ks	13	58,20	756,60
116	Switch modul ZPT IP	SM _{IP}	110640	ks	4	260,23	1 040,92
117	Volacie a rušiacie tlačidlo	VRT _{IP}	110820	ks	9	39,28	353,52
118	Napájač 250W/24V-IP	N250 _{IP}	110090	ks	1	654,65	654,65
119	Systémový server VoIP	SSV _{IP}	110040	ks	1	2 443,22	2 443,22
120	SW Licencia účastníka	SW-LI		ks	1	1 514,24	1 514,24
121	SW história volania	SW HV		ks	1	238,72	238,72
122	Inštalačný rámik malý			cca ks	39	1,13	44,07
123	Inštalačný rámik stredný			cca ks	16	1,77	28,32
124	Inštalačný rámik veľký			cca ks	6	4,60	27,60
125	Kábel dátový tieneny cat.6A LSOH	AWG23-4x2x0,5 FTP	“A”	m	620	0,69	427,80
126	Kábel dátový tieneny cat.5E LSOH	AWG23-4x2x0,5 UTP	“C”	m	250	0,59	147,50
127	Kábel napájací CYKY	CHKE-R 2x1,5	“B”	m	70	0,59	41,30
128	Vodič zaťahovací	AZ 2,5		m	60	1,23	73,80
129	Konektor RJ45	cat 5E tieneny		ks	70	0,27	18,90
130	Rúrka elektroinštalačná	HFX25		m	40	0,83	33,20
131	Rúrka elektroinštalačná	HFX32		m	10	1,45	14,50
132	Škatuľa odbočná	KT250		ks	4	9,33	37,32
133	Škatuľa odbočná	KO97		ks	6	1,48	8,88
134	Škatuľa univerzálna prístrojová	KP68		ks	59	0,25	14,75
135	Lišta elektroinštalačná	LV24x22/á 2m		ks	10	1,27	12,70

	SO-01 Spinálne Centrum	MJ	Množstvo	Jed. cena €	Cena €
136	Káblové držiaky Grip (M15,M30)	bal	10	1,23	12,30
137	Inštalčný systém SCHNABL (príchytky, hmoždinky EDS27 - 42/100ks)	bal	5	11,78	58,90
138	Káblové pásy samozatváracie á 100ks	bal	5	1,47	7,35
139	Drobný montážny materiál, izolácie trubiek, skrutky...	celok	1	441,90	441,90
	SPOLU				34 553,74
	B. Montáž				
140	Kontrola a testovanie rozvodného vedenia	celok	1	147,30	147,30
141	Montáž terminálu personálu	ks	1	34,37	34,37
142	Montáž zásuvky internetu	ks	1	7,37	7,37
143	Montáž lôžkových jednotiek	ks	13	12,28	159,64
144	Montáž závesu lôžkovej jednotky	ks	13	12,28	159,64
145	Montáž komunikačnej jednotky	ks	6	11,78	70,68
146	Montáž signalizačnej jednotky + displej	ks	2	24,55	49,10
147	Montáž služobnej jednotky	ks	1	24,55	24,55
148	Montáž tlačidla núdzového volania	ks	27	7,37	198,99
149	Montáž svetidla	ks	13	11,78	153,14
150	Montáž inštal. rámčeka	ks	65	1,47	95,55
151	Montáž switch modulu	ks	4	21,60	86,40
152	Montáž napájača komplet	ks	1	47,14	47,14
153	Naprogramovanie a konfigurácia systému	celok	1	147,30	147,30
154	Kontrola prevádzky a zaškolenie	celok	1	147,30	147,30
155	Nešpecifikovateľné montážne práce z montáže zariadenia	%	7	14,73	103,11
156	Značenie trás rozvodov	m	210	0,49	102,90
157	Demontáž + spätná montáž podhládov	m2	70	3,44	240,80
158	Montáž el. inštal. rúrky do Ø35 pod omietku	m	50	0,88	44,00
159	Montáž el. inštal. Lišty	m	20	0,98	19,60
160	Montáž škatúl odb. KT250 na strop	ks	4	7,37	29,48
161	Montáž odbo. Škatúl do steny KO, KP	ks	65	1,47	95,55
162	Montáž ťaťahovacieho vodiča do rúrok	m	60	0,98	58,80
163	Montáž napájacieho kábla vrátane jeho zapojenia	m	70	0,74	51,80
164	Montáž dátového kábla FTP, UTP do rúrok	m	170	0,74	125,80
165	Montáž dátového kábla FTP, UTP pevne na strop a steny	m	700	0,74	518,00
166	Montáž konektoru RJ45 (krimpovanie)	ks	70	3,44	240,80
167	Meranie portov (switch-zariadenie) (zariadenie-zariadenie)	ks	48	3,44	165,12
168	Nešpecifikovateľné montážne práce z montáže rozvodu	%	10	14,73	147,30

	SO-01 Spinálne Centrum	MJ	Množstvo	Jed. cena €	Cena €
	SPOLU				3 471,53
	VIII. Prístupový systém				
	A. Dodávka				
169	Čítacia hlava	READER	ks	1	343,70
170	Vstupný terminál	ACCESS	ks	1	505,73
171	Master - riadiaca jednotka prevodník + zdroj		ks	1	1 865,80
172	Kábel FTP cat.5e - LSOH		m	45	0,59
173	Inštalčný systém SCHNABL		bal	1	11,78
174	Škatuľové rozvodky, ochranné rúrky a montážny materiál		celok	1	245,50
	SPOLU				2 999,06
	B. Montáž				
175	Montáž rozvodu		m	45	0,74
176	Kompletná montáž podľa manuálu výrobcu a úprav podľa užívateľa		celok	1	736,50
	SPOLU				769,80
	IX. Ostatné práce				
177	Prevzatie pracoviska a oboznámenie sa so situáciou		hod	13	14,73
178	Demontáž jestvujúcich zariadení slaboprúdu		hod	24	14,73
179	Stavebné práce prestupy cez steny, sekanie drážok a ník pre škatule vrátane spätných úprav		hod	80	14,73
180	Prestup cez podlažia vrátane spätných úprav		hod	4	14,73
181	Spolupráca s údržbou telefónnych rozvodov		hod	4	14,73
182	Spolupráca s IT investora a budúcou prevádzkou		hod	42	14,73
183	Spolupráca s profesnými dodávateľmi stavby		hod	52	14,73
184	Východzia revízia s vydaním správy podľa STN331500		hod	10	31,42
	SPOLU				3 540,07
	REKAPITULÁCIA				
				Dodávka	Montáž
	I. Prípojka			229,37	459,36
	II. Štruktúrovaná kabeláž - dátový a telefónny rozvod + CMS			6 974,36	6 894,77
	III. Wi-Fi			936,98	269,40
	IV. Videovrátnik			884,94	174,82
	V. Sledovací systém CC-TV			5 173,90	1 606,46

SO-01 Spinálne Centrum	MJ	Množstvo	Jed. cena €	Cena €
VI. IP televízia so systémom Hospitality (možnosť personalizácie vysielania)		8 677,00	613,75	
VII. Komunikačný systém pacient-sestra MDC V04IP		34 553,74	3 471,53	
VIII. Prístupový systém		2 999,06	769,80	
Spolu		60 429,35	14 259,89	
IX. Ostatné práce		3 540,07		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stavebné úpravy Spinálneho centra FNŠP Nové Zámky, Slovenská 11/A, Nové Zámky
Objekt: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: DOMINO PROJEKT, Košice
Zhotoviteľ:
Miesto: Nove Zamky

Spracoval: Ing. Peter Varga
Dátum: 6.8. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	0,00	766,99		0,000
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	0,00	766,99		0,000
1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,292	13,95			45,92		
2	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	3,292	9,78			32,20		
3	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	54,680	4,42			241,69		
4	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km do 20km	t	54,680	0,49			26,79		
5	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,292	14,08			46,35		
6	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	10,660	14,73			157,02		
7	979089411	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), nebezpečné	t	2,210	98,20			217,02		
PSV		Práce a dodávky PSV								
713		Izolácie tepelné								
8	3438215000	Kaučuková izolačná páska samolepiaca 3x50mmx15m	ks	60,000	22,19			1 331,40		
232	azf1063	Armaflex AF 3-022 trubica AZ FLEX Armacell	m	14,000	2,56			35,84		
		Tepelná a chladivá izolácia na báze flexibilnej elastomerickkej (kaučukovej) peny so štruktúrou uzatvorených buniek (EFE). Súčiniteľ tepelnej vodivosti								
233	azf1065	Armaflex AF 3-028 trubica AZ FLEX Armacell	m	35,000	2,85			99,75		
		Tepelná a chladivá izolácia na báze flexibilnej elastomerickkej (kaučukovej) peny so štruktúrou uzatvorených buniek (EFE). Súčiniteľ tepelnej vodivosti								
234	azf1114	Armaflex AF 5-022 trubica AZ FLEX Armacell	m	14,000	6,21			86,94		
		Tepelná a chladivá izolácia na báze flexibilnej elastomerickkej (kaučukovej) peny so štruktúrou uzatvorených buniek (EFE). Súčiniteľ tepelnej vodivosti								
235	azf1115	Armaflex AF 5-028 trubica AZ FLEX Armacell	m	65,000	5,09			330,85		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stavebné úpravy Spinálneho centra FNŠP Nové Zámky, Slovenská 11/A, Nové Zámky
Objekt: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: DOMINO PROJEKT, Košice
Zhotoviteľ:
Miesto: Nove Zamky

Spracoval: Ing. Peter Varga
Dátum: 6.8. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

Iepelna a chladova izolacia na baze flexibilnej elastomerickkej (kaučukovej) peny so štruktúrou uzatvorených buniek (EFE) „Súčiniteľ“ tepelnej vodivosti										
236	azf1116	Armaflex AF 5-035 trubica AZ FLEX Armacell	m	40,000	5,45			218,00		
Iepelna a chladova izolacia na baze flexibilnej elastomerickkej (kaučukovej) peny so štruktúrou uzatvorených buniek (EFE) „Súčiniteľ“ tepelnej vodivosti										
237	azf1117	Armaflex AF 5-042 trubica AZ FLEX Armacell	m	30,000	5,64			169,20		
Iepelna a chladova izolacia na baze flexibilnej elastomerickkej (kaučukovej) peny so štruktúrou uzatvorených buniek (EFE) „Súčiniteľ“ tepelnej vodivosti										
240	azf1119	Armaflex AF 5-054 trubica AZ FLEX Armacell	m	100,000	8,23			823,00		
Iepelna a chladova izolacia na baze flexibilnej elastomerickkej (kaučukovej) peny so štruktúrou uzatvorených buniek (EFE) „Súčiniteľ“ tepelnej vodivosti										
166	713400811	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia povrchové úpravy oplechovanie potrubie, -0,00510t	m2	250,000	8,27			2 067,50		
27	713411111	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi jednovrstvová	m2	200,000	5,02			1 004,00		
31	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	0,995	49,48			49,23		
32	998713194	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	0,995	12,29			12,23		
33	998713199	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	t	0,995	0,79			0,79		

733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

167	733110803	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t	m	100,000	1,14			114,00		
168	733110806	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	100,000	1,23			123,00		
169	733110808	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t	m	100,000	2,54			254,00		
170	733110810	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 50 do DN 80, -0,00858t	m	100,000	3,01			301,00		
203	733141000	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 15	m	84,000	25,08			2 106,72		
175	733141003	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 18	m	24,000	28,76			690,24		
176	733141006	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 22	m	40,000	33,41			1 336,40		
177	733141009	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 28	m	100,000	40,38			4 038,00		
178	733141012	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 35	m	40,000	53,21			2 128,40		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stavebné úpravy Spinálného centra FNŠP Nové Zámky, Slovenská 11/A, Nové Zámky

Objekt: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: DOMINO PROJEKT, Košice

Zhotoviteľ:

Miesto: Nove Zamky

Spracoval: Ing. Peter Varga

Dátum: 6.8. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
179	733141015	Potrúbie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 42	m	30,000	62,46			1 873,80		
180	733141018	Potrúbie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 54	m	100,000	79,86			7 986,00		
204	559441	Rúrka Prestabo F1 Prestabo, rozmer 15x1,2, obj.č. 559441- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele, VIEGA	m	84,000	0,98			82,32		
181	559458	Rúrka Prestabo F1 Prestabo, rozmer 18x1,2, obj.č. 559458- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele, VIEGA	m	24,000	0,98			23,52		
182	559465	Rúrka Prestabo F1 Prestabo, rozmer 22x1,5, obj.č. 559465- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele, VIEGA	m	40,000	0,98			39,20		
183	559472	Rúrka Prestabo F1 Prestabo, rozmer 28x1,5, obj.č. 559472- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele, VIEGA	m	100,000	0,98			98,00		
184	559496	Rúrka Prestabo F1 Prestabo, rozmer 35x1,5, obj.č. 559496- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele, VIEGA	m	40,000	0,98			39,20		
185	559489	Rúrka Prestabo F1 Prestabo, rozmer 42x1,5, obj.č. 559489- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele, VIEGA	m	30,000	0,98			29,40		
186	559502	Rúrka Prestabo F1 Prestabo, rozmer 54x1,5, obj.č. 559502- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele, VIEGA	m	100,000	0,98			98,00		
205	558123	Oblouk 90° s SC, 15, ocel/pozinkovaný	ks	2,000	0,98			1,96		
206	558130	Oblouk 90° s SC, 18, ocel/pozinkovaný	ks	6,000	0,98			5,88		
207	558147	Oblouk 90° s SC, 22, ocel/pozinkovaný	ks	12,000	0,98			11,76		
208	558154	Oblouk 90° s SC, 28, ocel/pozinkovaný	ks	34,000	0,98			33,32		
209	558161	Oblouk 90° s SC, 35, ocel/pozinkovaný	ks	2,000	0,98			1,96		
212	558611	T-kus s SC, 15, ocel/pozinkovaný	ks	2,000	0,98			1,96		
213	704681	T-kus s SC, 18 x 18 x 15, ocel/pozinkovaný	ks	2,000	0,98			1,96		
214	558680	T-kus s SC, 18 x 15 x 18, ocel/pozinkovaný	ks	2,000	0,98			1,96		
215	642693	T-kus s SC, 28 x 22 x 22, ocel/pozinkovaný	ks	2,000	0,98			1,96		
216	558772	T-kus s SC, 35 x 28 x 35, ocel/pozinkovaný	ks	2,000	0,98			1,96		
217	642570	T-kus s SC, 54 x 15 x 54, ocel/pozinkovaný	ks	2,000	0,98			1,96		
218	558819	T-kus s SC, 54 x 22 x 54, ocel/pozinkovaný	ks	2,000	0,98			1,96		
219	558826	T-kus s SC, 54 x 28 x 54, ocel/pozinkovaný	ks	2,000	0,98			1,96		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stavebné úpravy Spinálneho centra FNŠP Nové Zámky, Slovenská 11/A, Nové Zámky
Objekt: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: DOMINO PROJEKT, Košice
Zhotoviteľ:
Miesto: Nove Zamky

Spracoval: Ing. Peter Varga
Dátum: 6.8. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
220	558673	T-kus s SC, 54, ocel/pozinkovaný	ks	2,000	0,98			1,96		
221	558499	Redukce s SC, 18 x 15, ocel/pozinkovaný	ks	2,000	0,98			1,96		
222	558567	Redukce s SC, 35 x 28, ocel/pozinkovaný	ks	2,000	0,98			1,96		
223	558604	Redukce s SC, 54 x 42, ocel/pozinkovaný	ks	2,000	0,98			1,96		
224	642792	Redukce s SC, 54 x 35, ocel/pozinkovaný	ks	2,000	0,98			1,96		
210	558246	Oblouk 90° s SC, 42, ocel/pozinkovaný	ks	2,000	0,98			1,96		
211	558253	Oblouk 90° s SC, 54, ocel/pozinkovaný	ks	8,000	0,98			7,84		
225	733167115	Montáž plastliníkového potrubia lisovaním D 16x2,2	m	1 650,000	3,63			5 989,50		
194	1501255	Rúrka Oventrop COPIPE plastliníková s ochrannou rúrkou mm 16x2,0 (50 m)	m	1 650,000	4,21			6 946,50		
172	733190801	Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie objímky dvojitej do DN 50 - 0,00072t	ks	60,000	0,27			16,20		
187	733191201	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	288,000	0,92			264,96		
188	733191202	Tlaková skúška medeného potrubia nad 35 do 64 mm	m	130,000	1,13			146,90		
173	733191823	Odrezanie strmeňového držiaka do priem. 76 -0,00031t	ks	60,000	0,24			14,40		
174	733193810	Rozrezanie konzoly, podpery a výložníka pre potrubie z uholníkov L do 50x50x5 mm, -0,00215t	ks	50,000	0,81			40,50		

734 Ústredné kúrenie, armatúry.

165	734200811	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2 -0,00045t	ks	84,000	1,42			119,28		
122	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	10,000	1,44			14,40		
123	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	8,000	8,68			69,44		
198	1697804	Guľový ventil s vypúšť. ventilom DN 15 1/2"	ks	2,000	31,67			63,34		
127	1088304	Rýchloodvzdušňovač Oventrop R 1/2" s automatickým uzatváraním	ks	10,000	15,76			157,60		
190	1407056	Rozdeľovač Multidis SH 6	ks	2,000	214,76			429,52		
193	1407059	Rozdeľovač Multidis SH 9	ks	1,000	270,95			270,95		
191	1407060	Rozdeľovač Multidis SH 10	ks	2,000	290,20			580,40		
192	1407062	Rozdeľovač Multidis SH 12	ks	2,000	316,84			633,68		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stavebné úpravy Spinálného centra FNŠP Nové Zámky, Slovenská 11/A, Nové Zámky

Objekt: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: DOMINO PROJEKT, Košice

Zhotoviteľ:

Miesto: Nove Zamky

Spracoval: Ing. Peter Varga

Dátum: 6.8. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
135	1406383	Guľový kohút pre rozdeľovač (PV) DN 20 R 1 / G 3/4	ks	7,000	34,94			244,58		
137	1401153	Vstavaná skrinka rozdeľovača (PV) 900 mm so zabudovaním do steny	ks	3,000	134,94			404,82		
138	1401154	Vstavaná skrinka rozdeľovača (PV) 1200 mm so zabudovaním do steny	ks	4,000	145,44			581,76		
139	1011465	Termostatická hlavica Oventrop Uni LH s kvapalinovým čidlom	ks	75,000	13,43			1 007,25		
140	1011766	Poistka proti krádeži k termostatickým hlaviciam	ks	75,000	18,05			1 353,75		
141	1183897	Termostatický priamy Oventrop DN 15 DV AV 6 priamy s vonkajším závitom R 3/4"	ks	10,000	24,38			243,80		
142	1090772	Regulačné šrúbenie Oventrop Combi 4 priamy ventil DN 15 R 1/2 / R 3/4 s uzatváraním a vypúšťaním	ks	10,000	24,69			246,90		
227	1076006	Guľový kohút Optibal s páčkovou rukoväťou DN 20 G 3/4"	ks	1,000	20,40			20,40		
196	1060506	Slučkový regulačný ventil Hydrocontrol VTR DN20, G 1 z, s záslepk., bronz	ks	8,000	123,07			984,56		
146	1015883	štvorcestná armatúra Oventrop Multiflex F ZB rohový ventil R 1/2"	ks	65,000	25,16			1 635,40		
163	1060516	Slučkový regulačný ventil Hydrocontrol VTR DN50, G 2 3/8 z, s záslepk., bronz	ks	1,000	241,28			241,28		
226	1064716	Regulátor diferenčného tlaku Oventrop Hydromat ventil DP (25-70 kPa) (Rp) DN 50 Rp 2"	ks	1,000	713,62			713,62		
199	734213270	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	6,000	3,28			19,68		
201	734223010	Montáž ventilu závitového regulačného G 3/4 stupačkového	ks	8,000	5,58			44,64		
200	734223050	Montáž ventilu závitového regulačného G 2 stupačkového	ks	2,000	11,25			22,50		
202	734223230	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C so vstavaným snímačom	ks	75,000	3,30			247,50		
157	998734103	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,555	50,01			27,76		
158	998734194	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,555	61,46			34,11		
159	998734199	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	0,555	0,44			0,24		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stavebné úpravy Spinálného centra FNŠP Nové Zámky, Slovenská 11/A, Nové Zámky

Objekt: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: DOMINO PROJEKT, Košice

Zhotoviteľ:

Miesto: Nove Zamky

Spracoval: Ing. Peter Varga

Dátum: 6.8. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

47	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	75,000	6,45			483,75		
48	735121810	Demontáž radiátorov oceľových článkových, -0,01057t	m2	560,000	1,58			884,80		
49	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	75,000	6,24			468,00		
96	2146044013UP	Oceľové panelové radiátory KORAD 21K 600x400, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom, PLAN	ks	1,000	182,55			182,55		
99	2146104013UP	Oceľové panelové radiátory KORAD 21K 600x1000, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom, PLAN	ks	1,000	211,50			211,50		
228	22460620130P	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x600, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi, PLAN	ks	1,000	207,38			207,38		
229	22461220130P	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x1200, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi, PLAN	ks	1,000	259,94			259,94		
230	22461420130P	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x1400, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi, PLAN	ks	2,000	277,56			555,12		
231	22462020130P	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x2000, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi, PLAN	ks	1,000	330,17			330,17		
120	2046064015UP	Oceľové panelové radiátory KORAD 20K 600x600, s bočným pripojením, s 2 panelmi, PLAN, pozinkovaný	ks	1,000	217,00			217,00		
121	2046084015UP	Oceľové panelové radiátory KORAD 20K 600x800, s bočným pripojením, s 2 panelmi, PLAN, pozinkovaný	ks	2,000	234,34			468,68		
103	2136064013UP	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 600x600, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom, PLAN	ks	1,000	172,73			172,73		
105	2136124013UP	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 600x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom, PLAN	ks	5,000	231,20			1 156,00		
106	2136144013UP	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 600x1400, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom, PLAN	ks	4,000	250,70			1 002,80		
107	22360620130P	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x600, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi, PLAN	ks	1,000	188,50			188,50		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stavebné úpravy Spinálneho centra FNŠP Nové Zámky, Slovenská 11/A, Nové Zámky

Objekt: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: DOMINO PROJEKT, Košice

Zhotoviteľ:

Miesto: Nove Zámky

Spracoval: Ing. Peter Varga

Dátum: 6.8. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
108	22360820130P	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x800, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi, PLAN	ks	1,000	210,18			210,18		
109	22361020130P	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1000, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi, PLAN	ks	3,000	231,83			695,49		
110	22361220130P	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi, PLAN	ks	15,000	253,51			3 802,65		
111	22361420130P	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1400, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi, PLAN	ks	8,000	275,18			2 201,44		
112	22361620130P	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1600, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi, PLAN	ks	1,000	296,83			296,83		
113	22361820130P	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1800, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi, PLAN	ks	7,000	318,49			2 229,43		
114	22362020130P	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x2000, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi, PLAN	ks	6,000	340,16			2 040,96		
115	33342020130P	Oceľové panelové radiátory KORAD 33VK 400x2000, s pripojením vpravo/vľavo, s 3 panelmi a 3 konvektormi, PLAN	ks	2,000	390,00			780,00		
116	2036064015UP	Oceľové panelové radiátory KORAD 20VK 600x600, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi, PLAN, pozinkovaný	ks	1,000	205,30			205,30		
117	2036084015UP	Oceľové panelové radiátory KORAD 20VK 600x800, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi, PLAN, pozinkovaný	ks	1,000	228,44			228,44		
119	2036164015UP	Oceľové panelové radiátory KORAD 20VK 600x1600, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi, PLAN, pozinkovaný	ks	9,000	321,15			2 890,35		
50	735159230	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového trojradého do 1980mm	ks	75,000	23,76			1 782,00		
51	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	560,000	1,08			604,80		
90	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	560,000	0,64			358,40		
91	998735103	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	7,343	56,58			415,47		
92	998735194	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	7,343	24,38			179,02		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Stavebné úpravy Spinálného centra FNŠP Nové Zámky, Slovenská 11/A, Nové Zámky
Objekt: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: DOMINO PROJEKT, Košice
Zhotoviteľ:
Miesto: Nove Zamky

Spracoval: Ing. Peter Varga
Dátum: 6.8. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
93	998735199	Vykurovacie telesá, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	7,343	0,35			2,57		

767 Konštrukcie doplnkové kovové

94	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	500,000	4,74			2 370,00		
95	1542055000	Profil oceľový tenkostenný otvorený tvaru U rovnoramenný ozn. závesný systém	t	0,500	1 334,55			667,28		

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

41	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	6,000	24,55			147,30		
tlaková skúška a preplach systému a skúška tesnosti										
42	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	72,000	15,71			1 131,12		
vykurovacia skúška										
44	3169020110	Sada lešenia rámového systémového š. 1,10 do 10 m	súbor	1,000	3 000,00			3 000,00		

Celkom 85 307,15

P. č.	Názov	M.j.	Množ.	Dodávka	Dodávka	Montáž	Montáž	Norma				
			m.j.	jednotková	celková	jednotková	celková					
	Zar.1 - Vetranie čistých priestorov 1.NP											
1.1	Vetracia jednotka s rekuperáciou tepla	ks	1,00	12 642,11	12 642,11	1 767,60	1 767,60					
	DUPLEX 6500 Multi Eco-N / 4/8 - Me.116.EC3 - Mi.116.EC3 - S7.C - Fe.K7 - Fi.K5 - B.LM24A - CHF.A.S - Ke.LM24A - Ki.LM24A - H.500/700.P.TR - He1.500/700.P.TR - Hi2.KZ.TR - FT - VDI6022 - Dvere bez závesov - RD5 - RD4-IO - CF.3000 - PFe - PFi - MMe - MMi - SW - CM.i.s - CPTOUCH.B.Wh - ADS 120 - ErP 2016, 2018											
	Vp= 5580 m3/hod; Dpext= 500 Pa; Vo= 5480; Doext= 250 Pa; Ndim.= 2 x 3.3 kW - 2 x 5.4 A - 3 x 400 V (Príkony v pracovnom bode 2.8 + 1.4 kW)											
	Účinnosť rekuperácie zima/leto - 88/83 %; Ušetrené teplo/chlad - 59.4/9.4 kW; Teplota vzduchu za rekupe- rátorom zima/leto - 20/27°C; Kondenzát 22.4 l/hod.											
	Teplota vzduchu za priamym chladičom zima/leto - 23/19°C; Potrebný výkon ohrev/chlad - 5.6 /20,9 kW; Chladivo R410A; Kondenzát 9 l/hod.	ks	1,00	500,00	500,00							
1.1a	Príplatok za hygienické prevedenieVDI 6022	ks	1,00	181,28	181,28							
1.1b	Príplatok za filter F7	ks	1,00	119,61	119,61							
1.1c	Príplatok za filter M5	ks	1,00	628,28	628,28							
1.1d	Príplatok za by-pass	ks	1,00	2 056,84	2 056,84							
1.1e	Príplatok za atypický priamy chladič CHF.A.S	ks	1,00	239,22	239,22							
1.1f	Príplatok za uzatváracie klapky Ke a Ki.500/700	ks	2,00	51,95	103,90							
1.1g	Príplatok za pružné manžety H.500/700.P	ks	3,00	239,22	717,66							
1.1h	Príplatok za krátky zákryt výstupu i2	ks	1,00	124,81	124,81							
1.1i	Príplatok za servomotory LM 24A (e1, i1, 2 x by-pass)	ks	4,00	295,39	1 181,56							
1.1j	Príplatok za rozvádzač RD5 400-EC / 400-EC	ks	1,00	79,84	79,84							
1.1k	Príplatok za expandér RD4-IO	ks	1,00	422,16	422,16							
1.1l	Prirážka za reguláciu otáčok CF.3000	ks	1,00	72,08	72,08							
1.1m	Prirážka za expander pre 3 manometre aM-XCF	ks	1,00	60,00	60,00							
1.1n	Prirážka za expander aM-XDR	ks	1,00	67,27	67,27							
1.1o	Prirážka za manostaty filtrov e1 a i1	ks	2,00	67,27	134,54							
1.1p	Prirážka za sklonkové manometre e1 a i1	ks	2,00	51,16	102,32							
1.1q	Prirážka za hlavný vypínač SW	ks	1,00	338,20	338,20							
1.1r	Prirážka za ovládač CP TOUCH	ks	1,00	71,20	71,20							
1.1s	Prirážka za vyhrievaný vývod kondenzátu s termost.	ks	1,00	96,83	96,83							
1.1t	Prirážka za sadu podstavných nôh (6 ks)	sada	1,00	60,00	60,00							
1.1u	Prirážka za potrubné čidlo teploty ADS 120	ks	1,00	622,29	622,29							
1.2	Elektrický ohrievač EPO-V 315 / 9.0											
	N= 9.0 kW - 400 V	ks	1,00	4 517,20	4 517,20	883,80	883,80					
1.3	Kondenzačná jednotka A0YG-90LRLA											
	Chladiaci/vykurovací výkon 22.0/27.0; N= 7.77 kW - 400 V; Akustický tlak 55 dB(A); Prevádzka chlade- nie/kúrenie -15 až 46°C/-20 až 21°C; R410A	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.3a	Komunikačný modul UTI-INV-DX	ks	1,00	392,80	392,80	245,50	245,50					
1.4	Dvojica chladiarenského Cu potrubia 12/22 s izo- láciou ARMAFLEX a komunikačný kábel	m	5,00	29,66	148,30	9,82	49,10					
1.5	Neobsadená											
1.6	Protidažďová žaluzia PZAL - 800 x 500 . S	ks	2,00	110,97	221,94	33,29	66,58					
1.7	Krátky doskový filter (G4) IFLK 450 / 100 - 50	ks	1,00	149,07	149,07	44,72	44,72					
1.8	TLmič hluku THP 10 - 800 x 630 - 1000 / 4	ks	4,00	157,91	631,64	47,37	189,48					
1.9	Filtračný nástavec PUROFIL do LK pre 120 m3/h. 108.01E:305x305x117:E11:130:BO:80x265-D160:0: PJ:625:PP:9016:0	ks	8,00	558,66	4 469,28	167,60	1 340,80					
1.10	Filtračný nástavec PUROFIL do LK pre 240 m3/h. 108.01E:305x305x117:E11:260:BO:120x265-D200:0: PJ:625:PP:9016:0	ks	10,00	563,02	5 630,20	168,91	1 689,10					
1.11	Filtračný nástavec PUROFIL do LK pre 200 m3/h 108.01E:305x305x117:E11:210:BO:120x265-D200:0: PJ:625:PP:9016:0	ks	4,00	563,02	2 252,08	168,91	675,64					
1.12	Filtračný nástavec PUROFIL do LK pre 150 m3/h. 108.01E:305x305x117:E11:160:BO:80x265-D160:0: PJ:600:PP:9016:0	ks	2,00	640,45	1 280,90	192,14	384,28					
1.13	Filtračný nástavec PUROFIL do LK pre 265 m3/h. 108.01E:305x305x117:E11:260:BO:120x265-D200:0: PJ:600:PP:9016:0	ks	4,00	641,74	2 566,96	192,52	770,08					
1.14	Vírivá výustka s prestaviteľnými lamelami											
	VVKR- A - S - 625 - 16 - R	ks	2,00	22,59	45,18	6,78	13,56					
1.14a	Pretlaková komora PB-VVK - S - 625-200 - E - H-D1	ks	2,00	50,97	101,94	15,29	30,58					
1.15	Vírivá výustka s prestaviteľnými lamelami											
	VVKR- A - S - 625 - 24 - R	ks	2,00	26,12	52,24	7,84	15,68					
1.15a	Pretlaková komora PB-VVK - S - 625-200 - E - H-D1	ks	2,00	50,97	101,94	15,29	30,58					
1.16	Stenová mriežka + UR											
	NOVA-L1 - 300 x 200 - 0 - 1 - 20 - 0 - AN	ks	2,00	23,67	47,34	7,86	15,72					
1.17	Stenová mriežka + UR											
	NOVA-L1 - 400 x 200 - 0 - 1 - 20 - 0 - AN	ks	24,00	25,83	619,92	7,86	188,64					
1.18	Dverová mriežka NOVA-D - 1 - 300 x 150 - UR1 - AN	ks	7,00	25,73	180,11	7,86	55,02					
1.19	Kovový ventil odvodný EFF 100 s rárikom RFU	ks	7,00	4,32	30,24	2,46	17,22					
1.20	Kovový ventil odvodný EFF 125 s rárikom RFU	ks	1,00	5,79	5,79	2,46	2,46					
1.21	Kovový ventil odvodný EFF 160 s rárikom RFU	ks	1,00	8,15	8,15	2,46	2,46					
1.22	Kovový ventil odvodný EFF 200 s rárikom RFU	ks	15,00	10,31	154,65	2,46	36,90					
1.23	Regulačná a meracia clona IRIS 160	ks	10,00	43,80	438,00	13,14	131,40					
1.24	Regulačná a meracia clona IRIS 200	ks	18,00	55,88	1 005,84	16,76	301,68					
1.25	Ohybná hadica SEMIVAC 160	m	6,00	3,44	20,64	2,75	16,50					
1.26	Ohybná hadica SEMIVAC 200	m	11,00	4,52	49,72	3,61	39,71					
1.27	Ohybná hadica SEMIVAC 250	m	3,00	5,50	16,50	4,40	13,20					
1.28	Rúra SPIRO 100	m	12,00	3,73	44,76	3,44	41,28					
1.28a	Tvarovka SPIRO 100 jednoduchá	ks	5,00	3,34	16,70	4,42	22,10					
1.28b	Zložitá tvarovka SPIRO 100	ks	6,00	14,44	86,64	9,33	55,98					
1.29	Rúra SPIRO 160	m	12,00	5,01	60,12	3,44	41,28					
1.29a	Tvarovka SPIRO 160 jednoduchá	ks	3,00	6,48	19,44	4,42	13,26					
1.29b	Zložitá tvarovka SPIRO 160	ks	7,00	16,10	112,70	9,33	65,31					
1.30	Rúra SPIRO 200	m	32,00	6,19	198,08	3,44	110,08					
1.30a	Tvarovka SPIRO 200 jednoduchá	ks	26,00	9,33	242,58	4,42	114,92					

P. č.	Názov	M.j.	Množ.	Dodávka	Dodávka	Montáž	Montáž	Norma				
			m.j.	jednotková	celková	jednotková	celková					
2.4	Klimatizačný systém SPLIT s chladivom R32 pozos- távajúci z:	kp	1,00	0,00		0,00						
2.4a	Vonkajšia jednotka klimatizácie AOEH-12KMCG											
	Chladiaci/vykurovací výkon 3.4/4.0 kW; N= 0.94 kW -											
	230 V; Hladina akustického výkonu 65 dB(A); Pre- vádzka chladenie/vykurovanie -10 až 46/-15 až 24°C	ks	1,00	485,11	485,11	166,94	166,94					
2.4b	Vnútorná nastenná jedotka ASEH-12KMCG											
	Vmax= 700 m3/hod; Akustický tlak 40/35/30/20 dB(A	ks	1,00	353,62	353,62	49,10	49,10					
2.5	Dvojica Cu potrubia 6/10 s izoláciou ARMAFLEX a											
	komunikačno-napájací kábel	m	5,00	12,08	60,40	5,89	29,45					
2.6	Neobsadená											
2.7	Neobsadená											
2.8	Tlmič hluku THP 10 - 600 x 500 - 1000 / 3	ks	4,00	164,49	657,96	49,35	197,40					
2.9	Vírivá výustka s prestaviteľnými lamelami											
	VVKR - A - S - 600 x 24 - W	ks	4,00	33,98	135,92	10,19	40,76					
2.9a	Pretlaková komora											
	PB-VVK - S - 600-200 - S - H - D1	ks	4,00	54,30	217,20	16,29	65,16					
2.10	Vírivá výustka s prestaviteľnými lamelami											
	VVKR - A - S - 600 x 32 - W	ks	1,00	38,20	38,20	11,46	11,46					
2.10a	Pretlaková komora											
	PB-VVK - S - 600-250 - S - H - D1	ks	1,00	58,63	58,63	17,59	17,59					
2.11	Vírivá výustka s prestaviteľnými lamelami											
	VVKR - A - S - 600 x 16 - R	ks	5,00	21,80	109,00	6,54	32,70					
2.11a	Pretlaková komora											
	PB-VVK - S - 600-200 - E - H - D1	ks	5,00	49,49	247,45	14,85	74,25					
2.12	Stenová mriežka + UR											
	NOVA-L1 - 400 x 200 - 0 - 1 - 20 - 0 - AN	ks	6,00	25,83	154,98	7,86	47,16					
2.13	Dverová mriežka NOVA-D - 1 - 300 x 150 - UR1 - AN	ks	1,00	25,73	25,73	7,86	7,86					
2.14	Dverová mriežka NOVA-D - 1 - 300 x 200 - UR1 - AN	ks	4,00	30,64	122,56	7,86	31,44					
2.15	Tanierový ventil odvodný EFF 100 s rámkom RFU	ks	5,00	4,32	21,60	2,46	12,30					
2.16	Tanierový ventil odvodný EFF 160 s rámkom RFU	ks	7,00	8,15	57,05	2,46	17,22					
2.17	Tanierový ventil prívodný TFF 160 s rámkom RFU	ks	2,00	8,15	16,30	2,46	4,92					
2.18	Tanierový ventil prívodný TFF 200 s rámkom RFU	ks	5,00	10,80	54,00	2,46	12,30					
2.19	Neobsadená											
2.20	Ohybná hadica SEMIFLEX 200	m	12,00	4,52	54,24	3,61	43,32					
2.21	Ohybná hadica SEMIFLEX 250	m	3,00	5,50	16,50	4,40	13,20					
2.22	Rúra SPIRO 100	m	8,00	3,73	29,84	3,44	27,52					
2.22a	Zložitá tvarovka SPIRO 100	ks	4,00	14,44	57,76	9,33	37,32					
2.23	Rúra SPIRO 125	m	8,00	4,52	36,16	3,44	27,52					
2.23a	Tvarovka SPIRO 125 jednoduchá	ks	1,00	4,22	4,22	4,42	4,42					
2.23b	Zložitá tvarovka SPIRO 125	ks	3,00	15,02	45,06	9,33	27,99					
2.24	Rúra SPIRO 160	m	8,00	5,01	40,08	3,44	27,52					
2.24a	Tvarovka SPIRO 160 jednoduchá	ks	4,00	6,48	25,92	4,42	17,68					
2.24b	Zložitá tvarovka SPIRO 160	ks	4,00	16,10	64,40	9,33	37,32					
2.25	Rúra SPIRO 200	m	24,00	6,19	148,56	3,44	82,56					
2.25a	Tvarovka SPIRO 200 jednoduchá	ks	9,00	9,33	83,97	4,42	39,78					
2.25b	Zložitá tvarovka SPIRO 200	ks	7,00	17,77	124,39	9,33	65,31					
2.26	Rúra SPIRO 250	m	19,00	7,66	145,54	4,91	93,29					
2.26a	Tvarovka SPIRO 250 jednoduchá	ks	3,00	12,77	38,31	4,42	13,26					
2.26b	Zložitá tvarovka SPIRO 250	ks	5,00	19,84	99,20	9,33	46,65					
2.27	Hranaté potrubie skupiny 1 z pozinkovaného plechu nasledovných obvodov.											
2.27a	Do obvodu 1050 mm - 10 % tvaroviek	m	37,00	21,41	792,17	7,86	290,82					
2.27b	Do obvodu 1250 mm - 10 % tvaroviek	m	55,00	25,53	1 404,15	9,82	540,10					
2.27c	Do obvodu 1500 mm - 10 % tvaroviek	m	14,00	30,64	428,96	11,78	164,92					
2.27d	Do obvodu 1890 mm - 40 % tvaroviek	m	9,00	45,37	408,33	17,68	159,12					
2.27e	Do obvodu 2240 mm -100 % tvaroviek	m	2,00	64,71	129,42	35,35	70,70					
2.28	Neobsadená											
2.29	Betónové kvádre 500 x 500 x 100 mm	ks	6,00	15,71	94,26	4,71	28,26					
2.30	Tepelná izolácia do vonkajšieho prostredia hrúbky 70 mm s oplechovaním - strecha	m2	25,00	55,19	1 379,75	34,37	859,25					
2.31	Montážny materiál (spojovací, tesniaci a hutný, záve- sy, tesniaca Al-páska, SK-pásky, pájky atď).	kg	110,00	11,78	1 295,80	0,00	0,00					
2.32	Montáž zariadenia porovnaním - % z ceny dodávky	%	20,00	1,00	20,00	0,00	0,00					
2.33	a ďalej sú neobsadené											
	Zariadenie č.2 spolu:				26 452,15		5 391,84					
	Zar.3 - Vetranie 1.PP											
3.1	Vetracia jednotka s rekuperáciou tepla	ks	1,00	5 637,50	5 637,50	982,00	982,00					
	DUPLEX 1500 Multi Eco-V / 51/0 - Me.119.EC1 - Mi.											
	119.EC1 - S7.C - Fe.K5 - Fi.K4 - B.LM24A - E.2100 -											
	Ke.LM24A - Ki.LM24A - H.300/250.P.TR - FT - dvere											
	bez pántov - RD5 - RD4-IO - CF.1000 - PFe - PFi -											
	SW - CM.s - CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016, 2018											
	Vp= Vo= 820 m3/hod; Dpext= 200 Pa; Ndim= 2 x											
	0.78 kW - 230 V - 2 x 3.9 A; (príkony v pracovnom bo- de 0.15 + 0.15 kW); Účinnosť rekuperácie 94 %;											
	Ušetrené teplo 8.5 kW; Výstupná teplota vzduchu											
	19°C; Tvorba kondenzátu 2.9 l/hod; Elektrický ohrievač											
	pre dohriatie vzduchu na 23°C - 1.1 kW (max. výkon											
	2.1 kW)	ks	1,00	500,00	500,00							
3.1a	Prirážka za filter M5	ks	1,00	31,84	31,84							
3.1b	Prirážka za by-pass	ks	1,00	376,20	376,20							
3.1c	Prirážka za elektrický ohrievač E.2100	ks	1,00	636,34	636,34							
3.1d	Prirážka za klapky Ke a Ki.300/250	ks	2,00	162,42	324,84							
3.1e	Prirážka za pružné manžety H.300/250.P	ks	4,00	162,42	649,68							
3.1f	Prirážka za servomotory LM24A (e1, i1 a by-pass)	ks	3,00	128,05	384,15							
3.1g	Prirážka za rozvádzač RD5 230V-EC / 230V-EC	ks	1,00	1 243,31	1 243,31							
3.1h	Prirážka za reguláciu otáčok CF.1000	ks	1,00	422,16	422,16							
3.1i	Prirážka za expander aM-XCF	ks	1,00	72,08	72,08							
3.1j	Prirážka za manostaty filtrov e1 a i1	ks	2,00	67,27	134,54							
3.1k	Prirážka za hlavný vypínač SW	ks	1,00	51,16	51,16							
3.1l	Prirážka za ovládaci panel CP Touch	ks	1,00	338,20	338,20							

P. č.	Názov	M.j.	Množ.	Dodávka	Dodávka	Montáž	Montáž	Norma				
			m.j.	jednotková	celková	jednotková	celková					
3.2	Neobsadená											
3.3	Protidažďová žaluzia PZAL 400 x 250 . S	ks	1,00	60,39	60,39	18,12	18,12					
3.4	Protidažďová žaluzia PZAL 400 x 315 . S	ks	1,00	66,29	66,29	19,89	19,89					
3.5	TLmič hluku THP 10 - 400 x 250 - 1000 / 2	ks	4,00	93,00	372,00	27,90	111,60					
3.6	Stenová mriežka + UR											
	NOVA-L1 - 300 x 200 - 0 - 1 - 20 - 0 - AN	ks	6,00	23,67	142,02	7,86	47,16					
3.7	Stenová mriežka + UR											
	NOVA-L1 - 400 x 150 - 0 - 1 - 20 - 0 - AN	ks	2,00	22,78	45,56	7,86	15,72					
3.8	Stenová mriežka + UR											
	NOVA-L1 - 400 x 200 - 0 - 1 - 20 - 0 - AN	ks	2,00	25,83	51,66	7,86	15,72					
3.9	Tanierový ventil odvodný EFF 100 s rámikom RFU	ks	2,00	4,32	8,64	2,46	4,92					
3.10	Tanierový ventil odvodný EFF 125 s rámikom RFU	ks	2,00	5,79	11,58	2,46	4,92					
3.11	Tanierový ventil odvodný EFF 160 s rámikom RFU	ks	2,00	8,15	16,30	2,46	4,92					
3.12	Tanierový ventil odvodný EFF 200 s rámikom RFU	ks	1,00	10,51	10,51	2,46	2,46					
3.13	Tanierový ventil prívodný TFF 160 s rámikom RFU	ks	4,00	8,15	32,60	2,46	9,84					
3.14	Tanierový ventil prívodný TFF 200 s rámikom RFU	ks	1,00	10,80	10,80	2,46	2,46					
3.15	Tanierový ventil prívodný TFF 100 s rámikom RFU	ks	1,00	4,42	4,42	2,46	2,46					
3.16	Ohybná hadica SEMIFLEX 100	m	3,00	2,16	6,48	1,73	5,19					
3.17	Ohybná hadica SEMIFLEX 160	m	3,00	3,44	10,32	2,75	8,25					
3.18	Rúra SPIRO 100	m	30,00	3,73	111,90	3,44	103,20					
3.18a	Tvarovka SPIRO 100 jednoduchá	ks	3,00	3,34	10,02	4,42	13,26					
3.18b	Zložitá tvarovka SPIRO 100	ks	5,00	14,44	72,20	9,33	46,65					
3.19	Rúra SPIRO 125	m	1,00	4,52	4,52	3,44	3,44					
3.19a	Tvarovka SPIRO 125 jednoduchá	ks	2,00	4,22	8,44	4,42	8,84					
3.19	Zložitá tvarovka SPIRO 125	ks	2,00	15,02	30,04	9,33	18,66					
3.20	Rúra SPIRO 160	m	22,00	5,01	110,22	3,44	75,68					
3.20a	Tvarovka SPIRO 160 jednoduchá	ks	7,00	6,48	45,36	4,42	30,94					
3.20b	Zložitá tvarovka SPIRO 160	ks	7,00	5,01	35,07	9,33	65,31					
3.21a	Tvarovka SPIRO 200 jednoduchá	ks	1,00	9,33	9,33	4,42	4,42					
3.21b	Zložitá tvarovka SPIRO 200	ks	1,00	17,77	17,77	9,33	9,33					
3.22	Hranaté potrubie skupiny 1 z pozinkovaného plechu nasledovných obvodov:											
3.22a	Do obvodu 800 mm - 20 % tvaroviek	m	8,00	16,99	135,92	6,87	54,96					
3.22b	Do obvodu 1050 mm - 20 % tvaroviek	m	23,00	22,29	512,67	8,84	203,32					
3.22c	Do obvodu 1500 mm - 55 % tvaroviek	m	10,00	36,14	361,40	13,75	137,50					
3.23	Neobsadená											
3.24	Izolácia potrubia čerstvého a odpadného vzduchu proti oroseniu hrúbky 20 mm	m2	20,00	14,73	294,60	7,86	157,20					
3.25	Izolácia výfukového potrubia vo vonkajšom prostredí s oplechovaním hrúbky 70 mm	m2	1,50	55,19	82,79	34,37	51,56					
3.26	Montážny materiál (spojovací, tesniaci a hutný, závesy, Al-páska, SK-pásky atď.)	kg	45,00	11,78	530,10	0,00	0,00					
3.27	Montáž zariadenia porovnaním - % z ceny dodávky	%	20,00	1,00	20,00	0,00	0,00					
3.28	a ďalej sú neobsadené											
	Zariadenie č.3 spolu:				14 043,92		2 239,90					
	Rekapitulácia:											
	Zariadenie č.1:				57 143,85		17 135,02					
	Zariadenie č.2:				26 452,15		5 391,84					
	Zariadenie č.3:				14 043,92		2 239,90					
	Zariadenia spolu:				97 639,92		24 766,76					
	Doprava - % z dodávky				3 515,04							
	Presun hmôt za 100 kg				0,00		0,00					
	Stavebná výpomoc - % z montáže				0,00		680,00					
	Kompletačná prídržka - % z dodávky				2 929,20		0,00					
	Komplexné odskúšanie zariadenia s jeho vyregulovaním a zaučením obsluhy - % z montáže				0,00		166,68					
	Zariadenia spolu s prídržkami:				104 084,16		25 613,44					
	Dodávka a montáž spolu (bez DPH) v €:				129 697,60							

Odberateľ:
Projektant: DOMINO INVEST s.r.o. Ing.Juraj Šuty
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 04.08.2024

Stavba : Stavebné úpravy spinálneho centra FNSP Nové Zámky
Objekt : SO 01 Spinálne centrum
Časť : Zdravotechnika

MPBAU SK, s. r. o. Košice

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	674,710	m3	11,78	7 948,08	
			RŠ1-6 65*1,1*2,8 = 200,200 RŠ6-Do 25*1,1*1,4 = 38,500 RŠ2-9 96*1,1*2,4 = 253,440 vodov. 7,0*1,1*1,5 = 11,550 kanál pod podl. 255*0,5*0,6 = 76,500 šachty 2*2*(2,08+2,69+3,37+3,28+2,0+3,25+3,2+2,26+1,5) = 94,520					
2	272	132201209	Príplatok za lepivosť hominy tr.3 v rýhach š. do 200 cm	337,355	m3	1,96	661,22	
3	272	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	119,000	m2	3,93	467,67	
			2*25*1,4 = 70,000 2*7*1,5 = 21,000 8*(2,0+1,5) = 28,000					
4	272	151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	985,840	m2	4,91	4 840,47	
			2*65*2,8 = 364,000 2*96*2,4 = 460,800 8*(2,08+2,69+3,37+3,28+3,25+3,2+2,26) = 161,040					
5	272	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	119,000	m2	1,47	174,93	
6	272	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	985,840	m2	1,47	1 449,18	
7	272	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	411,350	m3	2,95	1 213,48	
			25*1,1*1,4 = 38,500 96*1,1*2,4 = 253,440 7*1,1*1,5 = 11,550 255*0,5*0,6 = 76,500 4*(2,08+2,0+2,26+1,5) = 31,360					
8	272	161101102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	263,360	m3	4,91	1 293,10	
			674,71-411,35 = 263,360					
9	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	194,236	m3	3,93	763,35	
			193*1,1*0,15 = 31,845 255*0,5*0,15 = 19,125 1,56*(2,08+2,69+3,37+3,28+2,0+3,25+3,2+2,26+1,5) = 36,863 188*1,1*0,5 = 103,400					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			$7*1,1*0,39 = 3,003$					
10	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	194,236	m3	2,46	477,82	
11	272	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	480,474	m3	4,42	2 123,70	
			$674,71-194,236 = 480,474$					
12	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	106,403	m3	5,89	626,71	
			$188*1,1*0,5 = 103,400$					
			$7*1,1*0,39 = 3,003$					
13	MAT	583313460	Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4	191,525	t	24,55	4 701,94	
			$106,403*1,8 = 191,525$					
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	0,00				
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
14	014	340238212	Zamurovanie otvoru 0,25-1 m2 tehliami v priečkach alebo stenách hr. nad 100 mm	6,351	m2	29,46	187,10	
			$8*0,7*0,3 = 1,680$					
			$8*0,3*0,15 = 0,360$					
			$5*0,3*0,3 = 0,450$					
			$3*0,7*0,7 = 1,470$					
			$82*0,07*0,15 = 0,861$					
			$68*0,15*0,15 = 1,530$					
15	011	342272336	Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3	42,520	m2	27,50	1 169,30	
			obmurovka rúr					
			$(0,2+0,2)*2*3,25*14 = 36,400$					
			$(0,2+0,2)*2*2,55*3 = 6,120$					
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	0,00				
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
16	014	411388531	Zabetónovanie otvoru 0,25-1 m2 v stropoch, vrátane debnenia a výstuže	0,504	m3	157,12	79,19	
			$16*0,3*0,3*0,35 = 0,504$					
17	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	50,970	m3	39,28	2 002,10	
			$193*1,1*0,15 = 31,845$					
			$255*0,5*0,15 = 19,125$					
18	271	452112111	Osadenie betónových prstencov rámov pod poklapy a mreže výška do 100 mm	7,070	kus	17,68	125,00	
19	271	452386111	Vyrovn. prstence pod poklapy betón B 7,5 (C8/10) otv. výk. v. do 10cm	7,070	kus	14,73	104,14	
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	0,00				
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
20	014	631312141	Doplnenie jestvujúcich mazanín betónom prostým rýhy	39,450	m3	157,12	6 198,38	
21	014	632451431	Doplnenie cementového poteru pl. do 1 m2, hr. 20-30 mm	133,500	m2	9,82	1 310,97	
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	0,00				
			8 - RÚROVÉ VEDENIA					
22	271	817354111	Montáž betónových útesov s hrdlom DN 200	1,000	kus	98,20	98,20	
23	271	831263195	Príplatok za zhotovenie kanalizačnej prípojky DN 100-300	8,000	kus	37,84	302,72	
24	271	837354114pc	Presuvná tvarovka PŠV 200	18,000	kus	18,29	329,22	
25	271	837354115pc	Oblúk 45°-200 PVC	3,000	kus	5,07	15,21	
26	271	837354116pc	Odbočka PVC 200/200	1,000	kus	12,03	12,03	
27	271	837354120pc	Oblúk PVC 160 45°	4,000	kus	2,58	10,32	
28	271	837354125pc	Oblúk PVC 125- 45°	1,000	kus	1,40	1,40	
29	271	837365123pc	Odbočka PVC-200/125	1,000	kus	9,97	9,97	
30	271	837365153pc	Odbočka PVC 200/160	4,000	kus	9,25	37,00	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
31	271	837365156pc	Rúry odpadné PVC-U-SN 8-DN 200/5m	36,000	kus	45,35	1 632,60	
32	271	837365158pc	Rúry odpadné PVC-U-SN 8-DN 125/5m	1,500	kus	25,60	38,40	
33	271	837365160pc	Rúry odpadné PVC-U-SN 8-DN 160/5m	4,000	kus	31,62	126,48	
34	271	8572441936pc	Prírubový prechod HAWLE č. 8550-Dn80/50	1,000	kus	100,51	100,51	
35	271	857244193pc	Špeciálna príruha HAWLE systém 2000 č. 0400-Dn 50(63)	1,000	kus	95,99	95,99	
36	271	857374203pc	Teleskop.poklop č.2050	1,000	kus	106,15	106,15	
37	271	857374245pc	Spojka ISO 6200-D63/DN50	1,000	kus	90,24	90,24	
38	271	857374252pc	Teleskop.zemná súprava č. 9500 E 2	1,000	kus	106,15	106,15	
39	271	857374278pc	Posúvač HAWLE systém 2000 č.4040E2-DN 80	1,000	kus	215,70	215,70	
40	271	857374279pc	Tvarovka BAO-MKK-Dn80/45	4,000	kus	463,01	1 852,04	
41	271	871211121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 63	2,000	m	8,78	17,56	
42	271	871211131pc	Rúry tlakové HDPE D 63*5,8	2,000	m	3,59	7,18	
43	271	871211132pc	Rúry tlakové HDPE D 90*8,2	9,000	m	7,20	64,80	
44	271	871241121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 90	9,000	m	17,17	154,53	
45	271	871261121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 125	6,000	m	27,75	166,50	
46	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	18,000	m	1,87	33,66	
47	271	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 200, tesnenie gum. krúžkami	180,000	m	2,31	415,80	
48	271	872241111	Montáž tvaroviek z tlakového PVC d 90 v otvorenom výkope	8,000	kus	12,42	99,36	
49	271	877313123	Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 150	5,000	kus	5,37	26,85	
50	271	877353123	Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 200	3,000	kus	5,97	17,91	
51	271	877355121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubie z kanalizačných rúr z PVC DN 200	6,000	kus	20,50	123,00	
52	271	879172199	Príplatok za montáž vodovodných prípojk DN 32-80	1,000	kus	10,66	10,66	
53	271	891241111	Montáž vodovodných posúvačov v otvorenom výkope alebo šachte so zemnou súpravou DN 80	1,000	kus	32,91	32,91	
54	271	891241228pc	Špeciálna príruha HAWLE systém 2000 č.0400-Dn80 (D90)	1,000	kus	118,58	118,58	
55	271	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	204,000	m	1,02	208,08	
56	271	892233111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	11,000	m	4,67	51,37	
57	271	892241111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	11,000	m	1,02	11,22	
58	271	894411111	Zhotovenie šachiet z bet. dielcov, dno betón C 25/30 na potrubí DN do 200	9,000	kus	833,49	7 501,41	
59	MAT	552434420	Poklop vstupný šachtový d 600 D	9,000	kus	50,82	457,38	
60	MAT	592243800	Skruž prechodová TBS 15-100 60x100x9	9,000	kus	55,34	498,06	
61	MAT	592249030	Skruž šachtová TBS 1-30	44,000	kus	38,40	1 689,60	
62	271	899103111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 100 do 150 kg	9,000	kus	34,35	309,15	
63	271	899401111	Osadenie poklopov liatinových ventilových	1,000	kus	24,44	24,44	
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				0,00				
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
64	014	953941621	Osadenie konzol v murive betónovom	71,000	kus	1,02	72,42	
65	014	953941721	Osadenie objímok a držiakov v murive betónovom	71,000	kus	1,02	72,42	
66	013	962042321	Búranie muríva z betónu alebo otvorov nad 4 m2 0,7*0,3*0,3*8 = 0,504	0,504	m3	35,61	17,95	
67	013	965043421	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm do 1 m2 255*0,5*0,3 = 38,250 15*0,4*0,2 = 1,200	39,450	m3	170,91	6 742,40	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
68	013	965081712	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm do 1 m2	133,500	m2	2,89	385,82	
			255*0,5 = 127,500					
			15*0,4 = 6,000					
69	013	969011121	Vybúranie vedenia vodovodného, plynovodného DN do 52 mm	100,000	m	1,24	124,00	
70	013	969021111	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm	50,000	m	6,75	337,50	
71	013	971042331	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v betón. murive hr. do 15 cm	8,000	kus	14,81	118,48	
72	013	971042341	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v betón. murive hr. do 30 cm	5,000	kus	24,03	120,15	
73	013	971042551	Vybúr. otvorov do 1 m2 v betón. murive akejkolvek hrúbky	0,441	m3	431,45	190,27	
			3*0,7*0,7*0,3 = 0,441					
74	013	972044451	Vybúr. otvorov do 1 m2 v stropoch z tvárníc hr. nad 10 cm	0,504	m3	139,56	70,34	
			16*0,3*0,3*0,35 = 0,504					
75	013	974049144	Vysekanie rýh v betón. murive hl. do 7 cm š. do 15 cm	82,000	m	16,34	1 339,88	
76	013	974049164	Vysekanie rýh v betón. murive hl. do 15 cm š. do 15 cm	68,000	m	28,43	1 933,24	
77	013	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	101,299	t	13,95	1 413,12	
78	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	101,299	t	16,47	1 668,39	
79	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	911,691	t	0,49	446,73	
80	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	101,299	t	14,08	1 426,29	
81	013	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	1 012,990	t	1,58	1 600,52	
82	271	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	499,550	t	41,18	20 571,47	
83	014	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	499,550	t	0,69	344,69	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	0,00				
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,000				
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			721 - Vnúťorná kanalizácia					
84	721	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	53,000	m	25,63	1 358,39	
85	721	721171110	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	158,000	m	25,68	4 057,44	
86	721	721171112	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	48,000	m	32,15	1 543,20	
87	721	721171113	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 200/4,9	20,000	m	46,90	938,00	
88	721	721171803	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 75	35,000	m	0,60	21,00	
89	721	721171808	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 114	15,000	m	1,60	24,00	
90	721	721174022pc	Rúry odpadné WAVIN-SITECH (odhlučnený systém) DN 40	50,000	m	18,43	921,50	
91	721	721174023pc	Rúry odpadné WAVIN-SITECH (odhlučnený systém) DN 50	45,000	m	26,36	1 186,20	
92	721	721174024pc	Rúry odpadné WAVIN-SITECH (odhlučnený systém) DN 75	35,000	m	26,36	922,60	
93	721	721174025pc	Rúry odpadné WAVIN-SITECH (odhlučnený systém) DN 110	161,000	m	48,96	7 882,56	
94	721	721174026pc	Rúry odpadné WAVIN-SITECH (odhlučnený systém) DN 32	6,000	m	16,68	100,08	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
95	721	7211740280pc	Čistiaci kus DN 75 -WAVIN	5,000	ks	8,19	40,95	
96	721	721174028pc	Čistiaci kus DN 110 -WAVIN	24,000	ks	14,29	342,96	
97	721	721194103	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 32x1.8	2,000	kus	3,55	7,10	
98	721	721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	32,000	kus	3,79	121,28	
99	721	721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	23,000	kus	4,19	96,37	
100	721	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	33,000	kus	6,21	204,93	
101	721	721233120pc	Strešné vtoky TOPWET-TWE 110-PVC S tepel.izolovaný	10,000	kus	138,46	1 384,60	
102	721	721233129pc	Automatický vonk.termostat k ovládaniu streš.vtokov	2,000	ks	245,50	491,00	
103	721	721233130pc	Vpust' PVC DRAINS H 112-DN50	10,000	ks	132,57	1 325,70	
104	721	721233506pc	Dvorný vpust HL 616/1-110	2,000	kus	128,30	256,60	
105	721	721252891pc	Privzdušňovací ventil HL 900N-75	1,000	kus	44,19	44,19	
106	721	721252896pc	Žabia klapka HL 720.0-DN 200	1,000	kus	347,63	347,63	
107	721	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	211,000	m	1,16	244,76	
108	721	721290112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	68,000	m	1,47	99,96	
109	721	721290123	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	297,000	m	1,39	412,83	
110	721	721290125pc	Ventilačná hlavica HL 810-110	12,000	ks	30,44	365,28	
111	721	721290126pc	Ventilačná hlavica HL 807-75	5,000	ks	30,44	152,20	
112	721	721290127pc	Privzdušňovací ventil-HL900N-110	3,000	ks	30,10	90,30	
113	721	7212901301pc	Podlah.vpusť HL 310 NPR-50 so systémom PRIMUS	1,000	ks	54,11	54,11	
114	721	721290137pc	Podomietková zápachovázávierka+prívod vody HL 406-50	1,000	ks	107,04	107,04	
115	721	721300001pc	Podomietkový kondenzač.sifon HL 138-32	1,000	kus	32,55	32,55	
116	721	721300004pc	Mriežka ku HL 900	4,000	kus	30,10	120,40	
117	721	998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	323,496	%	0,98	317,03	
721 - Vnútna kanalizácia spolu:				0,00				
722 - Vnútný vodovod								
118	721	722111952pc	Guľový ventil IVAR F.IV.08011200 DN 50	1,000	súbor	44,19	44,19	
119	721	722130213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	2,000	m	24,48	48,96	
120	721	722130214	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 32	10,000	m	27,28	272,80	
121	721	722130801	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 25	100,000	m	3,38	338,00	
122	721	722131914	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 32	1,000	súbor	50,39	50,39	
123	721	722131916	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 50	1,000	súbor	88,48	88,48	
124	721	722131934	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 32	1,000	kus	28,84	28,84	
125	721	722131936	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 50	1,000	kus	46,29	46,29	
126	721	722170807	Demontáž plast potrubia DN nad 50	5,000	m	1,60	8,00	
127	721	722173976pc	Chránička PE -D 90	1,000	m	31,08	31,08	
128	721	722174000pc	Rúry tlakové WAVIN Tigris-K1 DN 20	302,000	m	22,38	6 758,76	
129	721	722174001pc	Rúry tlakové WAVIN Tigris-K1 DN 25	391,000	m	26,20	10 244,20	
130	721	722174002pc	Rúry tlakové WAVIN Tigris-K1 DN 32	151,000	m	36,24	5 472,24	
131	721	722174003pc	Rúry tlakové WAVIN Tigris-K1 DN 40	131,000	m	67,09	8 788,79	
132	721	722174004pc	Rúry tlakové WAVIN Tigris-K1 DN 50	66,000	m	99,17	6 545,22	
133	721	722174005pc	Rúry tlakové WAVIN Tigris-K1 DN 63	116,000	m	170,39	19 765,24	
134	721	722181812	Demontáž plsteného pásu z rúr do D 50	100,000	m	1,40	140,00	
135	721	722182111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	110,000	m	4,08	448,80	
136	721	722182112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	156,000	m	4,27	666,12	
137	721	722182113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	68,000	m	4,71	320,28	
138	721	722182114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	75,000	m	5,45	408,75	
139	721	722182116	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 50	61,000	m	5,99	365,39	
140	721	722182121pc	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 15 hr.20mm	192,000	m	5,06	971,52	
141	721	722182122pc	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20 hr.20mm	235,000	m	5,25	1 233,75	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
142	721	722182123pc	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25 hr.20mm	83,000	m	5,70	473,10	
143	721	722182124pc	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32 hr.20mm	122,000	m	6,43	784,46	
144	721	722182126pc	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 50 hr.20mm	61,000	m	6,97	425,17	
145	721	722190221	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné pripoj. DN 15	1,000	súbor	107,12	107,12	
146	721	722190901	Opr. uzatvorenie alebo otvorenie vodov. potrubia	3,000	kus	3,97	11,91	
147	721	722220121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	13,000	pár	10,44	135,72	
148	721	722220861	Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G do 3/4	10,000	kus	1,19	11,90	
149	721	722239102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	13,000	kus	5,59	72,67	
150	721	722239103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	3,000	kus	6,17	18,51	
151	721	722239104	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	3,000	kus	7,28	21,84	
152	721	722239106	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 2	5,000	kus	11,30	56,50	
153	721	722254233	Požiarnie prísl.,hadic.navij. NOHA typ A25/30 na stenu 800x800x200mm	1,000	súbor	261,21	261,21	
154	721	722254265	Požiarnie prísl.,hadic.navij. NOHA typ B25/30 pod omietku 796x796x185mm	2,000	súbor	261,21	522,42	
155	721	722262203	Montáž vodomera pre vodu do 30° C závitového G 1	1,000	kus	23,36	23,36	
156	721	722263426pc	Vodomer 30°C MN-QN 6	1,000	kus	99,35	99,35	
157	721	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	1 157,000	m	2,11	2 441,27	
158	721	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	1 157,000	m	1,53	1 770,21	
159	721	722290241pc	Šikmý ventil KEMPER č.173 OK-DN 32	2,000	ks	45,45	90,90	
160	721	722290246pc	Šikmý ventil KEMPER č.173 OK-DN 50	3,000	ks	90,88	272,64	
161	721	722300007pc	Podomietkový ventil KEMPER 520 00-DN25	8,000	ks	147,54	1 180,32	
162	721	722308119pc	Guľový uzáver so spätnou klap. IVAR.BALLSTOP 323070-DN 32	3,000	ks	80,18	240,54	
163	721	998722201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	775,926	%	0,69	535,39	
722 - Vnútný vodovod spolu:				0,00				
723 - Vnútný plynovod								
164	721	723120805	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových zvar. DN do 50	30,000	m	5,20	156,00	
165	721	998723201	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m	1,380	%	0,88	1,21	
723 - Vnútný plynovod spolu:				0,00				
725 - Zariadenie predmety								
166	721	725110814	Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných	8,000	súbor	9,05	72,40	
167	721	725111100	Splachovacia nádrž s roh. ventilom vysoko polož. štandardná kvalita	1,000	kus	163,75	163,75	
168	721	7251123051pc	Predlžovacia prípojná trubka č.8.9011.0-príjp.záves.WC	11,000	súbor	10,84	119,24	
169	721	7251123056pc	WC systém pre závesné záchody H 895652	16,000	súbor	114,06	1 824,96	
170	721	725112305pc	Závesný záchod-imobilnýJKA OLYMP č.8.2064.2	11,000	súbor	166,01	1 826,11	
171	721	725112306pc	Doska bez poklopu č.8.9328.2	11,000	súbor	22,03	242,33	
172	721	725113012pc	Systém Handicap H 893 642 pre upevnenie madiel	11,000	kus	127,61	1 403,71	
173	721	725119105	Montáž splach. nádrží s roh. ventilom vysoko alebo str. pol.	1,000	kus	84,90	84,90	
174	721	725119213	Montáž záchodových mis závesných	16,000	kus	25,19	403,04	
175	721	725119309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kgus	16,000	kus	3,58	57,28	
176	721	725122813	Demontáž pisoárov s nádržkou a 1 mušľou	1,000	súbor	7,84	7,84	
177	721	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	21,000	súbor	7,04	147,84	
178	721	725212209pc	Umyvadlo pre imobilných JKA MIO č. HZ 813 714 (640x550)	11,000	súbor	68,04	748,44	
179	721	725212224pc	Umyvadlový sifon MIO-DN32 č.3.7471.0	16,000	súbor	32,75	524,00	
180	721	7252122331pc	Umyvadlo nerezové SANELA SLUN 44+sifon	5,000	súbor	141,16	705,80	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
181	721	7252122336pc	Drez jednodielný nerezový FRANKE DSN 711/40 (800*600)	1,000	súbor	46,45	46,45	
182	721	7252122337pc	Drez kruhový nerezový NORMA 526-UT (400mm)	5,000	súbor	46,48	232,40	
183	721	7252122338pc	Drez dvojdielný nerezový FRANKE (1160x510)	1,000	ks	296,62	296,62	
184	721	725212250pc	Umyvadlo Olymp DEEP č.8.1261.1 (500*410)	16,000	súbor	37,03	592,48	
185	721	725219403	Montáž umyvadla ker. s krytom	32,000	súbor	42,29	1 353,28	
186	721	725219602pc	Kryt na sifón č.8.1961,1	16,000	súbor	28,16	450,56	
187	721	725229210pc	Bateria sprchová pák.násten-stlp,MIOH 331 1V7(kpl)	10,000	súbor	175,16	1 751,60	
188	721	725229215pc	Vyplachovač ložných mis FRANKE TYP DEKO 190	1,000	súbor	16 792,69	16 792,69	
189	721	725249105	Montáž sprchových boxov	3,000	súbor	185,60	556,80	
190	721	725249135pc	Sedátko duroplastové s poklopom č.8.9361.0+antibakter.úprava	5,000	súbor	34,19	170,95	
191	721	725249137pc	Závesné WC JIKA OLYMP DEEP č.8.2061.0	5,000	súbor	94,76	473,80	
192	721	725249141pc	Komplet.sprchov.box štvrt' kruh 900/900 RAVAK SUPERNOVA ASBKP6	3,000	súbor	1 015,68	3 047,04	
193	721	725310823	Demontáž drezov jednodielných vstavaných v kuch. zostavách	3,000	súbor	9,05	27,15	
194	721	725312257pc	Drez dvojdiel.nerez. BLANKO ED 8*4+sifon	1,000	súbor	223,60	223,60	
195	721	725314290	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách	8,000	súbor	20,62	164,96	
196	721	725319201	Montáž drezov smalt, nerez, polypropylén. jednod veľkokuch.so zápach uzávier	6,000	súbor	23,96	143,76	
197	721	725319202	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	8,000	kus	3,58	28,64	
198	721	725329101	Montáž drezov dvojitých so zápach uzávierkou	2,000	súbor	29,52	59,04	
199	721	725330840	Demontáž výleviek ocel. alebo liat. bez výtokových armatúr	2,000	súbor	11,25	22,50	
200	721	725339101	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	3,000	súbor	31,59	94,77	
201	721	725339102pc	Výlevka MIRA č.8.5104.6	1,000	súbor	179,32	179,32	
202	721	725339103pc	Nerezova Výlevka SANELA SLVN 03+sifon,mriežka	1,000	súbor	574,51	574,51	
203	721	725530823	Demontáž elektr. zásob. ohrievačov vody tlakových do 200 l	2,000	súbor	16,29	32,58	
204	721	725810506pc	Rohový ventil MIO č.3.7271.0	78,000	súbor	3,05	237,90	
205	721	725819402	Montáž ventilov rohových G 1/2	78,000	súbor	8,99	701,22	
206	721	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	9,000	súbor	5,15	46,35	
207	721	725820802	Demontáž batérií stojankových do 1 otvoru	17,000	súbor	4,32	73,44	
208	721	725829601	Montáž batérie umývadlovej jednopákovkej do 1 otvoru	31,000	kus	16,71	518,01	
209	721	725829801	Montáž batérie drezovej 1-pákovkej nástennej	3,000	súbor	10,09	30,27	
210	721	725829802	Montáž batérie drezovej 1-pákovkej do 1 otvoru	8,000	kus	16,71	133,68	
211	721	725829900pc	Bateria nástenná páková LYRA H 351 277-DN 15/150 ramien.210mm	3,000	kus	50,60	151,80	
212	721	725829912pc	Bateria umyvad.do 1-otv.OLYMP DEEP č.3.111U.1 s autom.výustou	15,000	súbor	51,45	771,75	
213	721	725829918pc	Bateria pák. umyvad.do 1-otv.OLYMP DEEP č.3.111U.8	16,000	súbor	63,36	1 013,76	
214	721	725839313pc	Bateria do 1-otvoru páková OLYMP DEEP č.3.511U.1	8,000	súbor	81,24	649,92	
215	721	725840851	Demontáž batérií sprchových T1954 diferenc. do G 5/4 x 6/4	6,000	kus	5,15	30,90	
216	721	725849200	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	10,000	kus	10,68	106,80	
217	721	725860016pc	Podomietkový sifon LAUFEN H 893902	11,000	ks	29,35	322,85	
218	721	725869101	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	32,000	kus	9,92	317,44	
219	721	725869204	Montáž zápach. uzávierok drez. jednod. D 50	6,000	kus	11,09	66,54	
220	721	725869212	Montáž zápachových uzávierok podlah. nad DN 50/70	11,000	kus	9,48	104,28	
221	721	725869214	Montáž zápach. uzávierok drez. dvojdiel. D50	2,000	kus	13,55	27,10	
222	721	725869221pc	Sifon T 707-50	5,000	kus	4,52	22,60	
223	721	725980122	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/30	29,000	kus	12,42	360,18	
224	721	998725201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	411,743	%	0,29	119,41	

725 - Zariadenie predmety spolu:

0,00

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
225	767	767995103	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg	300,000	kg	5,06	1 518,00	
226	767	767995110pc	Podstropný záves s obj. HILTI-1potrubie	27,000	ks	7,22	194,94	
227	767	767995111pc	Podstropný záves s obj. HILTI-2potrubie	8,000	ks	14,30	114,40	
228	767	767995112pc	Konzola s obj. HILTI-1potrubie	12,000	ks	34,86	418,32	
229	767	767995113pc	Podstropný záves s obj. HILTI-3potrubie	125,000	ks	44,35	5 543,75	
230	767	767995115pc	Pevný bod	10,000	ks	60,15	601,50	
231	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	106,616	%	0,88	93,82	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				0,00				
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				242 486,87			242 486,87	
Za rozpočet celkom				0,00				