



Mesto Žilina

ZMLUVA O DIELO

č. 579/2025

uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

číslo zmluvy: OS25030213/SK

(ďalej len „Zmluva“)

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Mesto Žilina

Sídlo: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Zástupca vo veciach zmluvných: Mgr. Peter Fiabáne, primátor
IČO: 00321796
DIČ: 2021339474
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK37 5600 0000 0003 3035 3001
SWIFT: KOMASK2X
Zástupca vo veciach realizácie diela: Bc. Ivana Stillerová
Kontaktný email: Ivana.Stillerova@zilina.sk
Telefónne číslo: +421 41 70 63 613

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Metrostav DS a.s.

Sídlo: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
Zástupca vo veciach zmluvných: Ing. Pavol Hružík, predseda predstavenstva
Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva
IČO: 46 120 602
IČ DPH: SK2023231892
OR: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sa, vložka č. 7059/B
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., pobočka
zahraničnej banky
IBAN: SK31 1111 0000 0011 2702 8005
SWIFT: UNCRSKBX
Zást. vo veciach realizácie diela: Ing. František Kadík, vedúci strediska
Kontaktný email: frantisek.kadik@metrostavds.sk
Telefónne číslo: +421 918 913 260

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

(spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ aj len ako „Zmluvné strany“)



ČI. II. PREAMBULA

(1) Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní v úplnom znení“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup v zmysle právnych predpisov upravujúcich postup pri verejnom obstarávaní.

(2) Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo ku korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi.

ČI. III. PREDMET ZMLUVY

3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo,

„Modernizácia miestnej komunikácie ul. Veľký Diel, Žilina“

ktorého špecifikácia je uvedená v čl. III. ods. 3.2 až ods. 3.9 tejto Zmluvy a v Prílohe č. 1 Zmluvy, v termíne a cene podľa tejto Zmluvy a záväzok Objednávateľa vykonané dielo prevziať a zaplatiť cenu diela, a to za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.

3.2 Rozsah diela, jeho kvalita a konštrukčné riešenie je určené:

- 3.2.1 Popisom stavebných prác a činností pri realizácii diela predložených Objednávateľom v súťažných podkladoch, vrátane ich vysvetlení, ako podklad pre spracovanie cenovej ponuky do súťaže o uzavretie tejto Zmluvy o dielo;
- 3.2.2 Projektovou dokumentáciou, vypracoval: GEOCONSULT spol. s r.o., Ružinovská 42, 821 03 Bratislava 3, zodp. projektant Ing. Karol Hlaváč a PPAN group, s.r.o., Antona Bernoláka 2181/52,010 01 Žilina, zodp. projektant Ing. Peter Vonš;
- 3.2.3 Špecifikáciami a množstvami stavebných prác uvedenými v rozpočte, ktorý je Prílohou č. 1 tejto Zmluvy;
- 3.2.4 Platnými technickými normami STN a EN.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah prác a výkonov vyžadovaných touto Zmluvou a že sú mu známe všetky podstatné okolnosti na riadne a včasné vykonanie diela tak, ako bolo možné pri vynaložení primeranej odbornej starostlivosti zistiť a predpokladať z obsahu uvedených podkladov v čase predloženia súťažnej ponuky Zhotoviteľa.

3.3 Súčasťou záväzku Zhotoviteľa je aj vykonanie predpísaných skúšok kvality a funkčnosti diela a odovzdanie dokladov o zhotovení diela - **Dokumentácia kvality diela** (ďalej len ako „dokumentácia“) najneskôr ku dňu prevzatia diela (najmä, nie však výlučne Čestné prehlásenie Zhotoviteľa o realizácii diela v zmysle projektovej dokumentácie, príslušných noriem a technologických postupov, atesty, certifikáty, potvrdenia o zhode, projekt skutočného vyhotovenia, geodetické zameranie stavby, geometrický plán overený na príslušnom okresnom úrade, katastrálnom odbore, hygienické rozbory vody, tlakové skúšky vody, kanalizácie a ÚK, revízne správy elektroinštalácie a bleskozvodov atď.). Základná forma je zaraďovací šanon (veľkosť prispôbiť charakteru a množstvu dokumentácie). Predná strana bude obsahovať zoznam odovzdávanej dokumentácie. Jednotlivé dokumenty budú očíslované a zoradené v zmysle zoznamu dokumentácie z prednej strany. Fotodokumentáciu je zhotoviteľ povinný dodať objednávatelovi na CD alebo DVD nosiči. Dokumentácia musí obsahovať všetky dokumenty podľa požiadavky objednávatel'a. Dokumentácia musí ďalej obsahovať všetky potrebné náležitosti pre riadne odovzdanie diela, resp. pre potreby vydania kolaudačného rozhodnutia. V prípade špeciálnych dokumentov je potrebné odsúhlasenie formy, v akej budú dokumenty odovzdané, so zástupcom objednávatel'a, ktorého ako kontaktnú osobu oznámi objednávatel' zhotoviteľovi e-mailom na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Iná ako schválená dokumentácia nebude považovaná za odovzdanú a zhotoviteľovi tak nevzniká právo na vystavenie faktúry podľa čl.VI bod 1. tejto zmluvy, pokiaľ sa objednávatel' a zhotoviteľ písomne nedohodnú inak. Požadovaný počet odovzdanej dokumentácie je 2 x paré.



3.4 Zhotoviteľ zhotoví dielo na vlastný náklad, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s touto Zmluvou a jej prílohami, v súlade s podmienkami právoplatného stavebného povolenia (alebo iného povolenia na základe, ktorého sa dielo vykonáva), vyjadreniami dotknutých organizácií a subjektov, v súlade s platnými právnymi predpismi a záväznými technickými normami (STN a EN).

3.5 Veci pre zhotovenie diela, včítane subdodávok zabezpečuje Zhotoviteľ, ak sa Zmluvné strany osobitne nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmluvách uzatvorených so svojimi jednotlivými subdodávateľmi nebude dohodnutá tzv. výhrada vlastníctva, teda také ustanovenie, ktoré by stanovovalo, že zhotovované dielo alebo akákoľvek jeho časť je až do úplného zaplatenia ceny za dielo vo vlastníctve subdodávateľa. Dielo musí vždy priamo prechádzať do vlastníctva Objednávateľa podľa tejto Zmluvy.

3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo naraz po jeho dokončení, alebo po častiach, ak sa tak Zmluvné strany dohodnú v tejto Zmluve.

3.7 Objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené dielo prevziať a to na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela v zmysle čl. IV ods. 4.7 a 4.8 tejto Zmluvy, zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú cenu diela spôsobom dohodnutým v tejto Zmluve a poskytnúť Zhotoviteľovi spolupôsobenie potrebné pre plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy.

3.8 Zmeny rozsahu, kvality a technických parametrov diela je možné vykonať len po vzájomnej písomnej dohode Zmluvných strán. Súčasne s dohodou o zmene diela môže byť dohodnutá zmena ceny diela (opodstatnené navyše práce alebo menej práce), v odôvodnených prípadoch aj úprava termínov plnenia.

3.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pri realizácii diela všetky podmienky uvedené v stavebnom povolení (alebo v inom povolení na základe, ktorého sa dielo vykonáva) a vo vyjadreniach dotknutých orgánov.

Čl. IV. ČAS PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote **90 kalendárnych dní** odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú riadiť harmonogramom, ktorý bol súčasťou víťaznej ponuky uchádzača. Ak harmonogram nebol súčasťou ponuky uchádzača, predloží ho zhotoviteľ objednávatelovi najneskôr do momentu odovzdania a prevzatia staveniska. Harmonogram vypracuje zhotoviteľ na týždennej báze, t. z. termíny jednotlivých prác budú v harmonograme nastavené v týždenných prehľadoch, pričom objednávateľ je oprávnený určiť zhotoviteľovi záväzné míľniky pre zhotovovanie diela.

4.2 Zhotoviteľ zahájí stavebné práce dňom odovzdania a prevzatia staveniska na základe výzvy zaslanej Objednávateľom na kontaktnú emailovú adresu Zhotoviteľa uvedenú v čl. I. tejto Zmluvy, ktorej obsahom bude termín odovzdania a prevzatia staveniska, pričom Objednávateľ bude informovať Zhotoviteľa o termíne zahájenia stavebných prác a to minimálne 7 dní vopred.

4.3 Zhotoviteľ zahájí stavebné práce dňom odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný pred samotným zahájením stavebných prác vyhotoviť fotodokumentáciu stavu staveniska pri jeho prevzatí (ďalej len „pôvodný stav“) a túto doručiť v lehote 7 dní odo dňa prevzatia staveniska v elektronickej podobe Objednávateľovi na adresu uvedenú v čl. I tejto Zmluvy.

4.4 Zhotoviteľ vyprázdni stavenisko v termíne: do 3 dní od dňa odovzdania hotového diela.

4.5 Objednávateľ nie je povinný Zhotoviteľa na dodržanie vyššie uvedených termínov upozorňovať. Nedodržaním termínu stanoveného v harmonograme, prípadne konečného termínu realizácie diela dochádza komeškaniu Zhotoviteľa so všetkými dôsledkami podľa ustanovení Obchodného zákonníka a tejto Zmluvy.

4.6 Objednávateľ sa zaväzuje k začatiu realizácie stavby odovzdať Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu, špecifikovanú v čl. III ods. 3.2 bod 3.2.2 tejto Zmluvy, dvakrát v tlačenej forme, stavenisko spôsobilé pre bezodkladné začatie a plynulé pokračovanie výstavby, právoplatné stavebné povolenie a kópie vyjadrení správcov sietí a organizácií účastných stavebného konania.



4.7 Kompletným dokončením celého diela, t. j. vykonaním diela je stav, kedy došlo k odovzdaniu a prevzatíu diela bez väd a nedokončených prác, t. j. **až po podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma Zmluvnými stranami**. Pokiaľ bude zistené, že odovzdávané dielo má vady alebo nedorobky (aj také, ktoré nebránia užívaniu), môže ho Objednávateľ odmietnuť prevziať. V prípade prevzatia diela so závadami a nedokončenými prácami sa za kompletne dokončenie celého diela považuje stav, kedy boli tieto odstránené, čo bolo oboma Zmluvnými stranami potvrdené.

4.8 Pri odovzdaní a prevzatí diela spíšu Objednávateľ a Zhotoviteľ **protokol o odovzdaní a prevzatí diela**, ktorý obsahuje najmä: súpis zistených väd a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne uplatnenie iných práv zo zodpovednosti za vady, ako aj vyhlásenie Objednávateľa, že odovzdané dielo preberá. Ak Objednávateľ odmieta dielo prevziať, spíšu obe Zmluvné strany zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.

Čl. V. CENA

5.1 Zhotoviteľ vykoná všetky práce a dodávky potrebné pre realizáciu celého diela v rozsahu určenom pri uzavretí tejto Zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo, vrátane odstránenia všetkých väd a nedorobkov, za dohodnutú cenu **543 242,61,- Eur bez DPH, 668 188,41 Eur s DPH (slovom: päťstoštyridsaťtri tisíc dvestoštyridsaťdva Eur, šesťdesiatjeden centov, šesťstošesťdesiatosem tisíc jednotooosemdesiatosem EUR, štyridsaťjeden centov s DPH)**. Cena je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení.

5.2 Akékoľvek zmeny ceny diela v dôsledku navyšších prác, prípadne zmeny predmetu Zmluvy musia byť písomne odsúhlasené oboma Zmluvnými stranami. Prípadné dodatočne zistené dielčie chyby, prípadné omyly Zhotoviteľa v kalkulácii ceny diela nedávajú Zhotoviteľovi právo na zmenu dohodnutej pevnej ceny špecifikovanej v čl. V. ods. 5.1 tejto Zmluvy.

5.3 V dohodnutej pevnej cene za dielo sú obsiahnuté všetky výkony a vedľajšie výkony, ktoré patria k dodávke výkonov týkajúcich sa celého diela zhotovovaného k úplnému a riadnemu dokončeniu diela, všetky výrobné aj režijné náklady. K výkonom Zhotoviteľa hrađeným dojednanou celkovou pevnou cenou špecifikovanou v čl. V. ods. 5.1 tejto Zmluvy patria najmä (nie však výlučne):

- 5.3.1 Prípravné práce, prístupová komunikácia, výškové a smerové vytýčenie stavby geodetom zhotoviteľa, zriadenie zariadenia staveniska, oplotenie staveniska, strázenie staveniska, hygienické vybavenie, prípojka vody, prípojka el. prúdu, kanalizačná prípojka, odborné skúšky, revízie a prehliadky zariadení, ktoré sú nutné k uskutočneniu vlastného výkonu Zhotoviteľa.
- 5.3.2 Označenie stavby podľa platných predpisov.
- 5.3.3 Udržiavanie prístupových komunikácií, čistenie príľahlých verejných komunikácií a priestorov znečistených výstavbou. Eliminovanie prašnosti vhodnými opatreniami.
- 5.3.4 Odstránenie a likvidácia všetkých odpadových materiálov a stavebnej suty na skládkach na tento účel určených, vrátane dolozenia dokladov o ich uložení, ako aj náklady na odstránenie zariadenia staveniska, vyčistenie stavebných objektov a staveniska.
- 5.3.5 Zhotoviteľ je povinný obstaráť a to i od svojich poddodávateľov všetky dokumenty, projekty skutočného vyhotovenia, certifikáty, atesty, revízie, návody na obsluhu, súhlasy a iné listiny potrebné ku kolaudácii ukončeného diela.
- 5.3.6 Náklady spojené s prácou koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a koordinátora dokumentácie BOZP vrátane vypracovania plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení.
- 5.3.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady všetky skúšky akosti od zhotovovaných konštrukcií a to aj v priebehu realizácie diela.



- 5.3.8 Náklady spojené s vypracovaním dokumentácie skutočného vyhotovenia, porealizačného zamerania ukončeného diela, geometrického plánu overeného príslušným okresným úradom, katastrálnym odborom, a to v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme a v jednom vyhotovení v digitálnej forme.
- 5.3.9 Náklady spojené s vypracovaním podkladov pre kolaudačné konanie diela podľa čl. III. odsek 3.3 tejto Zmluvy.
- 5.3.10 Zhotoviteľ vo svojom mene a na vlastné náklady zabezpečí vytýčenie inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na stavenisku v súlade s vyjadreniami správcov sietí (pokiaľ si to charakter prác vyžaduje).
- 5.3.11 Náklady na uvedenie staveniska do pôvodného stavu alebo do stavu podľa pokynu Objednávateľa.

5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade potreby pre Objednávateľa a po schválení Objednávateľom vykoná naviac práce maximálne v rozsahu stanovenom zákonom, a to aj práce, ktoré nie sú predmetom tejto Zmluvy, ale sú nevyhnutné pre riadne dokončenie diela a nemení sa charakter tejto Zmluvy. Zhotoviteľ naviac práce vykoná, bez zbytočného odkladu po účinnosti dodatku podľa čl. V ods. 5.5 a 5.6 tejto Zmluvy, resp. v termíne dohodnutom v dodatku.

5.5 Ohlásenie potreby naviac práce a prípadnej potreby predĺženia termínu zhotovenia diela Zhotoviteľ vykoná zápisom do stavebného denníka najneskôr do 5 pracovných dní od momentu, kedy bolo možné zistiť potrebu naviac práce, prípadne potrebu predĺženia termínu zhotovenia diela. V prípade nedodržania lehoty na ohlásenie potreby naviac prác alebo predĺženia termínu zhotovenia diela sa považujú tieto požiadavky za neopodstatnené. Do 5 pracovných dní od ohlásenia potreby naviac práce a prípadnej potreby predĺženia termínu zhotovenia diela Zhotoviteľ doručí návrh cenovej ponuky na vykonanie naviac práce podľa ods. 5. 6 tohto článku a v prípade požiadavky na predĺženie termínu zhotovenia diela aj upravený harmonogram prác. Objednávateľ v lehote 7 dní od doručenia cenovej ponuky na naviac práce a/alebo doručenia upraveného harmonogramu tieto dokumenty schváli alebo neschváli. Lehota, o ktorú sa predĺži termín zhotovenia diela, bude určená rovnakým pomerom k základnému termínu vykonania diela (uvedenému v čl. IV ods. 4. 1 tejto Zmluvy), ako pomer ceny naviac práce k zmluvnej cene o dielo (čl. V ods. 5.1 tejto Zmluvy). Pokiaľ k dohode o termíne medzi stranami nedôjde, termín podľa čl. IV ods. 4. 1 tejto Zmluvy a harmonogram prác bude predĺžený resp. upravený o lehotu primeranú s ohľadom na náročnosť postupov vykonávania prác. Primeraná lehota a úprava harmonogramu bude objednávatelom oznámená zhotoviteľovi.

5.6 Cena za naviac práce bude vyčíslená jednotkovou cenou podľa tejto Zmluvy o dielo a jej Prílohy č. 1. V prípade, že Zmluva o dielo alebo jej prílohy neobsahujú jednotkovú cenu za naviac prácu, jednotková cena naviac práce bude stanovená maximálne do výšky aktuálneho cenníka Cenkos. V prípade, že aktuálny cenník Cenkos príslušnú položku neobsahuje, navrhne jednotkovú cenu naviac práce zhotoviteľ, pričom jej opodstatnenie preukáže zrealizovanými faktúrami, dodacími listami alebo cenovými ponukami. Na stanovenú cenu naviac práce musí byť medzi oboma Zmluvnými stranami vyhotovený dodatok k zmluve o dielo, ktorého súčasťou bude podľa ods. 5.5 tohto článku zmluvy, upravený harmonogram a cena naviac práce bude potom súčasťou faktúry podľa čl. VI bod 6.1.

5.7 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny zákonnej sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH), ktorá sa vzťahuje na plnenie podľa tejto Zmluvy, bude cena automaticky upravená v súlade s platnou sadzbou DPH ku dňu vzniku daňovej povinnosti. V prípade zvýšenia sadzby DPH sa cena zvýši o príslušnú hodnotu DPH, ktorú je zmluvná strana povinná odviešť. V prípade zníženia sadzby DPH sa cena zníži o príslušnú hodnotu. Úprava ceny podľa tohto ustanovenia nevyžaduje osobitnú dohodu alebo dodatok k Zmluve. O zmene ceny je Zhotoviteľ povinný informovať Objednávateľa písomne.

ČL. VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Cena diela bude fakturovaná na základe dvoch faktúr. Prvú faktúru môže Zhotoviteľ vystaviť po preinvestovaní min. 50 % z ceny diela dohodnutej v tejto Zmluve na základe vopred odsúhlasených súpisov skutočne vykonaných prác stavebným dozorom a oprávnenou osobou Objednávateľa uvedenou v čl. I. tejto Zmluvy.

Záverečnú faktúru vystaví Zhotoviteľ na základe vopred odsúhlasených súpisov skutočne vykonaných prác stavebným dozorom a oprávnenou osobou Objednávateľa uvedenou v čl. I. tejto Zmluvy **a po podpísaní preberacieho protokolu o odovzdaní diela obidvomi zmluvnými stranami.**



Splatnosť faktúr je do 60 dní odo dňa doručenia faktúry. Faktúry vystavené zhotoviteľom musia obsahovať názov projektu

„Modernizácia miestnej komunikácie ul. Veľký Diel, Žilina“

a budú vystavené v 2 vyhotoveniach. Faktúry vystavené Zhotoviteľom musia obsahovať náležitosti podľa právnych a účtovných predpisov a číslo tejto Zmluvy. **Právo Zhotoviteľa na fakturáciu vzniká až po odsúhlasení a podpísaní súpisov vykonaných prác a dodávok Objednávateľom a preberacieho protokolu o odovzdaní diela pri záverečnej faktúre, ktoré musia tvoriť tlačенú prílohu faktúry a súčasne musia byť doručené aj v elektronickej podobe.** Prílohou faktúry musia byť príslušné certifikáty, prehlásenia o zhode, prípadne zákonom stanovené skúšky a revízie. Podmienkou fakturácie je splnenie povinnosti podľa čl. III ods. 3.3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi faktúru a súpis prác elektronicky na adresu: faktury@zilina.sk.

6.2 Ak sa počas plnenia tejto Zmluvy preukáže, že Zhotoviteľ neuhradil svojim poddodávateľom faktúry za vykonané práce, Objednávateľ si vyhradzuje právo nevyplatiť Zhotoviteľovi cenu diela do výšky neuhradených faktúr a to až do momentu, kým Zhotoviteľ preukáže, že svojim poddodávateľom faktúry za vykonané práce uhradil.

6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ na zabezpečenie odstránenia všetkých väd počas záručnej doby (na všetky časti diela v zmysle tejto Zmluvy) predloží Objednávateľovi bankovú záruku, ktorá bude vystavená na sumu najmenej vo výške 5 % z celkovej ceny za dielo vrátane DPH /ak Zhotoviteľ je platcom DPH/ (ďalej len ako „Garančná zábezpeka“) a ako jediná podmienka jej čerpania bude stanovená žiadosť Objednávateľa. Banková záruka musí byť vystavená najmenej na obdobie trvania záruky podľa tejto Zmluvy; v prípade, že trvanie záruky má rôzne doby, uvedená banková záruka musí byť vystavená do doby uplynutia tej záruky, ktorá uplynie ako posledná. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ ku dňu odovzdania a prevzatia poslednej časti diela zabezpečí, a pri podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí poslednej časti diela odovzdá Objednávateľovi bankovú záruku, kryjúcu Garančnú zábezpeku. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ si môže povinnosť predložiť bankovú záruku kryjúcu Garančnú zábezpeku splniť aj zložením finančných prostriedkov bezhotovostným prevodom na bankový účet Objednávateľa v lehote podľa tohto bodu.

6.3.1 V prípade, že sa vyskytnú počas záručnej doby vady diela, resp. ktorejkoľvek jeho časti, a Zhotoviteľ ich riadne a včas neodstráni, môže Objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa uspokojením z bankovej záruky Garančnej zábezpeky.

6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, uhradí na účet Objednávateľa výkonovú zábezpeku pre prípad, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a Objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka (ďalej len „Výkonová zábezpeka“) vo výške 5 % z celkovej ceny za dielo vrátane DPH (ak Zhotoviteľ je platcom DPH).

6.4.1 Objednávateľ je oprávnený použiť Výkonovú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy. V prípade použitia Výkonovej zábezpeky alebo jej časti Objednávateľom bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť Výkonovú zábezpeku do plnej výšky, t. j. do výšky 5 % z celkovej ceny za dielo vrátane DPH (ak Zhotoviteľ je platcom DPH), a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej doplnenie.

6.4.2 V prípade, ak Zhotoviteľ nedoplní na účet Objednávateľa Výkonovú zábezpeku v lehote podľa čl. 6 bodu 6.4 tejto Zmluvy alebo ju nedoplní podľa bodu 6.4.1 tohto článku, je Objednávateľ oprávnený zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v sume 100,- € za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti, maximálne do výšky 5 % z Výkonovej zábezpeky.

6.4.3 V prípade, ak Zhotoviteľ neuhradí na účet Objednávateľa Výkonovú zábezpeku podľa čl. 6 bodu 6.4 tejto Zmluvy alebo ju nedoplní podľa bodu 6.4.1 tohto článku, je Objednávateľ oprávnený, nie však povinný, od tejto Zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia Zhotoviteľovi. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na nárok Objednávateľa na zmluvnú pokutu.

6.4.4 Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Zhotoviteľa Výkonovú zábezpeku najneskôr do 30 kalendárnych dní od podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí poslednej časti diela a predložení Garančnej zábezpeky podľa bodu 6.3 tohto článku.

6.4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený namiesto úhrady Výkonovej zábezpeky predložiť Objednávateľovi bankovú záruku (ďalej len „Banková záruka“) do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, ktorá bude vystavená najmenej na sumu vo výške 5 % z celkovej ceny za dielo vrátane



DPH (ak Zhotoviteľ je platcom DPH) a ako jediná podmienka jej čerpania bude stanovená žiadosť Objednávateľa. Banková záruka musí byť vystavená najmenej na obdobie zhotovovania diela až do podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí poslednej časti diela, až do predloženia Garančnej zábezpeky podľa bodu 6.3 tohto článku a 30 dní navyše. V prípade, ak by bol Zhotoviteľ v omeškaní so zhotovením diela, je povinný predĺžiť Bankovú záruku o počet dní omeškania.

6.4.6 Objednávateľ je oprávnený čerpať z Bankovej záruky v prípade, ak Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ako aj akúkoľvek povinnosť podľa tejto Zmluvy. V prípade čerpania z Bankovej záruky Objednávateľom bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný obnoviť sumu Bankovej záruky do plnej výšky, t. j. do výšky 5 % z celkovej ceny za dielo vrátane DPH (ak Zhotoviteľ je platcom DPH), a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej obnovenie.

6.4.7 V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi Bankovú záruku v lehote podľa čl. 6 bodu 6.4.5 tejto Zmluvy alebo ju neobnoví do pôvodnej výšky podľa bodu 6.4.6 tohto článku, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v sume 100,- € za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti, maximálne do výšky 5 % z Bankovej záruky.

6.4.8 V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi Bankovú záruku podľa čl. 6 bodu 6.4.5 tejto Zmluvy alebo ju neobnoví do pôvodnej výšky podľa bodu 6.5.6 tohto článku, je Objednávateľ oprávnený, nie však povinný, od tejto Zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia Zhotoviteľovi. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na nárok Objednávateľa na zmluvnú pokutu.

6.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľovi neprináležia úroky z Garančnej zábezpeky a Výkonovej zábezpeky.

6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že do doby odstránenia väd a nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí diela, nie je Objednávateľ povinný platiť Zhotoviteľovi časť z ceny za dielo, ktorá by zodpovedala nároku Objednávateľa na zľavu, ak by vady neboli zo strany Zhotoviteľa odstránené. Objednávateľ je oprávnený využiť toto právo len v rozsahu, ktorý nie je pokrytý bankovou zárukou podľa ods. 6.3 tohto článku.

6.7 Objednávateľ je oprávnený započítať si akékoľvek peňažné nároky (vyplývajúce napr. z titulu náhrady škody, zmluvnej pokuty atď.), ktoré mu vzniknú voči Zhotoviteľovi oproti pohľadávke Zhotoviteľa na zaplatenie časti ceny diela, teda aj oproti bankovej záruke podľa ods. 6.3 tohto článku a nevyplatenej sume podľa ods. 6.4 tohto článku.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky Zhotoviteľa voči Objednávateľovi vzniknuté z tejto Zmluvy, nie je Zhotoviteľ oprávnený postúpiť tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.

ČL. VII. ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záručnú dobu 60 mesiacov, okrem vodorovného dopravného značenia. Záručnú dobu na vodorovné dopravné značenie poskytuje Zhotoviteľ na 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov. V prípade, že Objednávateľ prevezme dielo s vadami a nedorobkami, záručná doba na vady a nedorobky, ktoré boli zistené pri preberaní diela začína plynúť odo dňa odstránenia takto zistenej vady a nedorobku. Záručná doba na odstránenú vadu sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do odstránenia vady. Záručná doba však neplynie v čase, počas ktorého Objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady diela, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie väd (dňom doručenia reklamácie Zhotoviteľovi).

7.2 Dielo má vady v prípade, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v Zmluve. Vadou sa rozumie najmä odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto Zmluve a v projektovej dokumentácii. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii, vrátane jej prípadných doplnkov, ktorá je zistená pri odovzdaní a prevzatí diela.

7.3 Zhotoviteľ nesie záruky za kvalitu dodávok prác a výrobkov jeho poddodávateľov.

7.4 Objednávateľ má pri vadnom plnení nároky z väd, vyplývajúce z § 564 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje, ak strana porušujúca Zmluvu vedela v čase uzavretia Zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy,



najmä vyhotovenie diela v rozpore s projektovou dokumentáciou. Za podstatné porušenie Zmluvy podľa predchádzajúcej vety sa považuje najmä vyhotovenie diela v rozpore s projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, právnymi predpismi alebo rozhodnutiami orgánov verejnej správy.

7.5 Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané písomne poštou, alebo mailom na adresu Zhotoviteľa uvedenú v čl. I tejto Zmluvy, s dodatočným písomným zaslaním reklamácie poštou, inak je neplatné. V prípade, ak je reklamácia uplatnená e-mailom, považuje sa za uplatnenú dňom odoslania e-mailu. Pri zjavných vadách postačí oznámenie vád v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Oznámenie musí obsahovať označenie vady, miesta, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje:

a) zjavné vady

t. j. vady, ktoré Objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela, musia byť reklamované zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade, že Objednávateľ žiada ich odstránenie opravou, uvedú sa v zápise, vrátane dohodnutých termínov ich odstránenia. . Pokiaľ nedôjde medzi Zmluvnými stranami k dohode o termíne odstránenia vady, je Zhotoviteľ povinný odstrániť vadu v primeranej lehote, ktorú určí Objednávateľ.

b) skryté vady

t. j. vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe, je Objednávateľ povinný reklamovať u Zhotoviteľa, postupom uvedeným v tomto odseku. V prípade, že Objednávateľ žiada odstránenie vád, je Zhotoviteľ povinný tieto vady bezplatne odstrániť. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 3 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s Objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. Pokiaľ nedôjde medzi Zmluvnými stranami k dohode o termíne odstránenia vady, je Zhotoviteľ povinný vadu odstrániť v primeranej lehote, ktorú určí Objednávateľ. Havarijné stavy je povinný Zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení Objednávateľom.

V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni reklamovanú vadu v dohodnutom termíne, Objednávateľ si vyhradzuje právo dať odstrániť reklamovanú vadu tretej osobe na náklady Zhotoviteľa a náklady vynaložené na odstránenie reklamovanej vady refakturovať Zhotoviteľovi, a to aj v rozsahu, ktorý nie je pokrytý zábezpekou podľa čl. VI. ods. 6.3 tejto Zmluvy.

7.6 Reklamácia sa považuje za uplatnenú dňom jej doručenia Zhotoviteľovi. O odstránení vady bude spísaný záznam, v ktorom sa uvedie spôsob odstránenia vady a termín jej odstránenia.

ČL. VIII. PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA.

8.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie prác zápisnične. V zápise budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska, prístupy, plochy pre ZS.

8.2 Zmluvné strany berú na vedomie, že k podpisu tejto Zmluvy môže dôjsť najskôr dňom nasledujúcim po dni podpisu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline primátorom, predmetom ktorého je schválenie návrhu zmeny rozpočtu Objednávateľa o položku, ktorá prislúcha realizácii diela podľa tejto Zmluvy v príslušnej rozpočtovej kategórii.

8.3 BOZP, ostrahu a protipožiarne opatrenia na odovzdanom stavenisku zabezpečuje na svoje náklady a vo svojej réžii Zhotoviteľ.

8.4 Stavebný alebo technický dozor Objednávateľa bude vykonávať na stavbe zástupca Objednávateľa, ktorý sleduje, či sa práce vykonávajú podľa ustanovení tejto Zmluvy, projektu, podľa dohodnutých podmienok, technických noriem, právnych predpisov a v súlade s rozhodnutiami verejnoprávných orgánov. Na nedostatky zistené v priebehu prác bude upozorňovať zápisom do stavebného denníka alebo emailom, a to bez omeškania. Výkonom technického stavebného dozoru Objednávateľ poverí osobu s nasledovným rozsahom oprávnenia:

- a) odovzdať stavenisko;
- b) organizovať a viesť realizačné porady (kontrolné dni a operatívne porady);
- c) vykonávať kvalitatívno-technickú kontrolu realizovaných stavebných prác;
- d) predkladať stanovisko k doplnkom a zmenám projektu;
- d) kontrolovať a potvrdzovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov;
- f) kontrolovať súpisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly;
- g) kontrolovať práce a dodávky ďalším postupom zakryté;
- h) spolupracovať s projektantom pri výkone autorského dozoru;



- i) v spolupráci s projektantom a Zhotoviteľom navrhovať a robiť opatrenia na odstránenie nedostatkov v projekte;
- j) kontrolovať, či Zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, kontrolovať ich výsledky a požadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu zrealizovaných prác a dodávok (atesty, protokoly, merania, skúšky);
- l) kontrolovať postup prác podľa dohodnutých termínov plnenia;
- m) kontrolovať a potvrdzovať odstraňovanie väd, dohodnúť termíny ich odstránenia, vyjadrovať sa k zmenám termínov;
- n) v prípade nutnosti, napr. hroziaci vznik škôd, nedodržanie bezpečnosti s ohrozením života alebo zdravia pracovníkov alebo nedodržanie projektu samotnej stavby prerušiť alebo zastaviť práce Zhotoviteľa.

8.5 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní dodávok a prác, ktoré vykonáva Objednávateľ, a to sám alebo prostredníctvom stavebného alebo technického dozoru. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom. Za týmto účelom je Objednávateľ oprávnený nariadiť Zhotoviteľovi prerušenie ďalších prác až do odstránenia vytýkaných väd, pričom Zhotoviteľ nemá nárok na akékoľvek finančné plnenie súvisiace s prerušením prác. Na odstránenie vytýkaných väd určí Objednávateľ Zhotoviteľovi primeranú lehotu, počas ktorej je Zhotoviteľ oprávnený realizovať len práce, týkajúce sa odstránenia vytýkaných väd. Ak Zhotoviteľ diela neodstráni vytýkané vady v lehote určenej Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy. Pre odstránenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že určenie lehoty na odstránenie vytýkaných väd podľa tohto odseku, nemá vplyv na termín odovzdania diela a ani na termíny stanovené v harmonograme.

8.6 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v zmysle platných predpisov a je povinný predložiť ho Objednávateľovi, alebo jeho zástupcovi na požiadanie bez zbytočného odkladu. Stavebný denník bude umiestnený v kancelárii Zhotoviteľa na stavenisku, pokiaľ sa zápisom do stavebného denníka nedohodne inak.

8.7 Stavebný denník bude viesť Zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, počasí a teplôt vzduchu, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektu. Objednávateľ sleduje obsah denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky, upozornenia a pod.). V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Vedenie denníka sa končí odovzdaním a prevzatím prác a odstránením poslednej vytknutej vady alebo nedorobku uvedeného v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Originál stavebného denníka bude súčasťou dokumentácie pre kolaudáciu diela.

8.8 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 24 hodín vopred záznamom v stavebnom denníku vyzvať Objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. V prípade, že tak neučiní, bude znášať všetky náklady spojené s dodatočným odkrytím. Ak stavebný dozor nie je prítomný na stavbe, musí byť telefonicky/sms správou oboznámený so skutočnosťou o danej výzve. V prípade, že Zhotoviteľ tak neučiní, bude znášať všetky náklady spojené s dodatočným odkrytím.

8.9 Ak sa Objednávateľ na preverenie prác v stanovenej lehote nedostaví, je v prípade nároku Zhotoviteľa povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, ak také odkrytie požaduje. To neplatí, ak sa dodatočným odkrytím preukáza nespávne vykonané práce.

8.10 K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví Zhotoviteľ všetky doklady osvedčujúce dodržanie kvality diela, projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác a doklady potrebné pre kolaudačné konanie a užívanie diela.

8.11 Drobné odchýlky od projektu, ktoré nemenia technické riešenie, ani nemenia hodnotu diela, nie sú vadou, za predpokladu, že boli vopred dohodnuté Zmluvnými stranami aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je Zhotoviteľ povinný vyznačiť v projekte skutočného vyhotovenia.

8.12 Zhotoviteľ zabezpečí na stavenisku stálu prítomnosť zodpovedného zástupcu zhotoviteľa – stavbyvedúceho, ktorý bude mať právomoc riešiť problémy vzniknuté v priebehu výstavby.



8.13 Zhotoviteľ bude Objednávateľa priebežne informovať o stave rozpracovaného diela na kontrolných poradách a v týždenných správach, ktorých aktualizáciu bude posielať vždy v pondelok do 8:00 ma mailovú adresu uvedenú v čl. I tejto Zmluvy. Formu správ Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska, pričom o uvedenom bude vykonaný zápis v stavebnom denníku.

8.14 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škody na zhotovovanej veci, až do okamihu odovzdania a prevzatia diela. Vlastníkom diela je po dobu zhotovovania Objednávateľ. Počas vykonávania diela Zhotoviteľ zodpovedá za ním spôsobené škody vzniknuté jeho činnosťou ako aj činnosťou jeho poddodávateľov na Objednávateľovej nehnuteľnosti, jej vybavení a okolitých priestoroch prípadne nehnuteľnostiach dotknutých výstavbou. Po zistení škody je Zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu.

8.15 Zhotoviteľ je povinný umožniť v nevyhnutných prípadoch vstup a prejazd staveniskom vozidlám HaZZ a RZP. Zhotoviteľ musí dbať na to, aby organizáciou a rozložením staveniska bol takýto vstup a prejazd umožnený.

8.16 Zhotoviteľ je povinný na realizáciu diela zaradiť len pracovníkov odborne spôsobilých a zaškolených podľa platných predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi pred začatím prác platný doklad o vykonanom školení svojich pracovníkov aj pracovníkov tretích osôb, prostredníctvom ktorých zhotovuje dielo.

8.17 Pracovníci Zhotoviteľa ako aj pracovníci subdodávateľov, prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ vykonáva dielo sú povinní najmä:

- dodržiavať právne predpisy a tiež ostatné predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci;
- dodržiavať zásady slušného správania sa na stavenisku;
- dodržiavať určené pracovné postupy, s ktorými ich Zhotoviteľ bude pravidelne oboznamovať;
- nepoužívať alkoholické nápoje a neužívať iné omamné látky v pracovnom čase a nevstupovať pod ich vplyvom na stavenisko;
- dodržiavať zákaz fajčenia na stavbe (fajčiť je povolené len na mieste určenom Objednávateľom);
- oznamovať svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť BOZP pri práci a aktívne sa podieľať na ich odstraňovaní;
- konať tak, aby svojou činnosťou neohrozovali ostatných účastníkov na stavenisku.

8.18 Zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady BOZP / zabezpečenie staveniska na pracovisku po ukončení pracovnej doby, počas sviatkov a dní, kedy na pracovisku nebude vykonávať žiadnu činnosť, a to buď prostredníctvom strážnej služby, alebo zabezpečí objekt tak, aby nebolo možné vkročiť do objektu bez prekonania pevnej prekážky (oplotenie s uzamknutým vstupom, výstražné tabuľky atď.) Pokiaľ Zhotoviteľ vykonáva práce na verejnom priestranstve, ktoré nie je možné kompletne uzavrieť oplotením, je povinný ho označiť tak, aby bolo zrejmé, že sa jedná o priestor s rizikom úrazu alebo vzniku škody.

8.19 Zhotoviteľ si zabezpečuje na vlastné náklady zriadenie prípojok médií (elektrická energia, voda, a pod.). V prípade, že médiá budú čerpané zo zdrojov od Objednávateľa, tak má Objednávateľ nárok na úhradu nákladov za spotrebu médií počas doby realizácie stavebného diela. Z tohto dôvodu každá prípojka IS bude opatrená meracím zariadením, ktorého počiatočný stav pred začatím prác bude zápisnične odovzdaný Objednávateľovi. Min. 3 dni pred plánovanou demontážou prípojky Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa na kontrolu stavu meracieho zariadenia. Po ukončení diela budú dočasné prípojky odborne zdemontované.

8.20 Zhotoviteľ je oprávnený použiť na zhotovenie diela subdodávateľov. Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa vrátane ich podielu na objeme prác tvorí prílohu tejto Zmluvy. V prípade ak Zhotoviteľ uzatvorí akúkoľvek zmluvu so subdodávateľom uzatvorenú na plnenie diela a rovnako v prípade zmeny subdodávateľa počas plnenia tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane nástup, alebo zmena subdodávateľa predložiť Objednávateľovi písomné oznámenie subdodávateľa, vrátane jeho identifikačných údajov a zmluvy, ktorú má s týmto subdodávateľom uzatvorenú v súvislosti so zhotovovaním tohto diela.



8.21 Zhotoviteľ zodpovedá za výber subdodávateľov. Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g), ods. 7 a ods. 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. V prípade, že je subdodávateľ povinný registrovať sa v Registri partnerov verejného sektora, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi potvrdenie o splnení tejto povinnosti.

8.22 Zhotoviteľ je povinný strpieť na stavenisku nominovaných dodávateľov Objednávateľa a koordinovať s nimi svoje práce tak, aby mohli na diele súbežne vykonávať pracovnú činnosť. Práca je potrebné koordinovať tak, aby (pokiaľ je to možné) nedošlo k zmene harmonogramu prác Zhotoviteľa. Koordinácia pracovných postupov musí byť zápisničné dohodnutá medzi Zhotoviteľom a nominovaným dodávateľom. V prípade, že práce nominovaného dodávateľa spôsobia negatívny dopad na harmonogram prác Zhotoviteľa, úpravu harmonogramu predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi na schválenie do 5 pracovných dní. Objednávateľ má právo určiť postup koordinácie prác medzi Zhotoviteľom a nominovaným dodávateľom.

8.23 Zhotoviteľ je povinný v prípade, ak to vyplýva z povahy diela, odovzdať spolu s riadne zhotoveným dielom podľa tejto Zmluvy, Objednávateľovi manuál údržby diela ako aj výpočet predpokladanej ceny za údržbu diela pre nasledujúci kalendárny rok odo dňa odovzdania diela. Objednávateľ má právo, v prípade nedodržania tejto povinnosti zo strany Zhotoviteľa, zhotovené dielo neprevziať. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 7 pracovných dní od podpisu tejto zmluvy upozorniť písomne Objednávateľa že povaha diela nevyžaduje spracovanie manuálu údržby so zdôvodnením. Pokiaľ tak nespraví, má sa za to že manuál údržby, ako aj výpočet predpokladanej ceny za údržbu Zhotoviteľ predloží za podmienok uvedených v tejto zmluve.

8.24 V súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie sa zmluvné strany dohodli, že Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby aspoň 70 % (hmotnosť) zdravotne nezávadného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 v Európskom zozname odpadov rozhodnutím 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie materiálu a to vrátane činností spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály. **Ďalšie podmienky v zmysle požiadaviek spojených s princípom „nespôsobiť významnú škodu“ je Zhotoviteľ povinný dodržiavať v rozsahu stanovenom Prílohou č. 11 a 12 Výzvy na odstraňovanie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre, zlepšenie regionálnej mobility a modernizácia miestnych komunikácií s kódom výzvy PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov pre verejné obstarávanie predmetu tejto Zmluvy.**

Pre splnenie tejto podmienky je Zhotoviteľ povinný postupovať v súlade s Programom predchádzania vzniku odpadu SR, Programom odpadového hospodárstva SR, Protokolom EÚ o nakladaní s odpadom zo stavieb a demolácií a zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zhotoviteľ preukazuje splnenie tejto podmienky v procese realizácie projektu po vyprodukovaní stavebného odpadu prostredníctvom dokladov preukazujúcich spôsob, akým bolo naložené so stavebným odpadom:

1. doklad o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie spoločností oprávnenej na nakladanie s odpadmi (spoločnosť oprávnená na zber odpadov, spoločnosť oprávnená na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií) – Príloha č. 12 Výzvy na odstraňovanie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre, zlepšenie regionálnej mobility a modernizácia miestnych komunikácií s kódom výzvy PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR s názvom Súhrnný dokument o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním, ktorý obsahuje:
 - identifikáciu odovzdávajúceho – pôvodcu odpadu (realizátora stavebných prác),
 - identifikáciu stavby, z ktorej odpad pochádza,
 - identifikáciu spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi, ktorá odpad preberá,
 - identifikáciu odpadu (katalógové číslo odpadu podľa prílohy č. 1 Katalógu odpadov),
 - spôsob nakladania s odpadom a
 - dátum odovzdania odpadu,



- sumarizáciu údajov o vzniknutých stavebných odpadoch a o následnom nakladaní s nimi (na preukázanie splnenia požiadavky, že aspoň 70 % hmotnosti odpadu, ktorý je možné opätovne použiť, recyklovať alebo zhodnotiť, bolo recyklovaných alebo inak materiálovo zhodnotených).
- 2. doklad, preukazujúci oprávnenosť osoby, ktorá odpad podľa predchádzajúceho bodu preberá a bude nakladať s odpadom spôsobom, uvedeným v predchádzajúcom bode, t. j.:
 - a) súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom podlieha súhlasu) alebo
 - b) registráciu podľa § 98 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom nepodlieha súhlasu).

ČL. IX. ZMLUVNÉ POKUTY

- 9.1 Za nepredloženie harmonogramu najneskôr v lehote podľa čl. IV ods. 4.1 tejto Zmluvy Objednávateľ bude požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty **3000,00 EUR** za každý deň omeškania.
- 9.2 Za omeškanie Zhotoviteľa so zahájením stavebných prác z dôvodov na strane Zhotoviteľa Objednávateľ bude požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty **5000,00 EUR** za každý deň omeškania.
- 9.3 Za omeškanie s odovzdaním diela Objednávateľ bude požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty **5000,00 EUR** za každý deň omeškania.
- 9.4 Za nedodržanie termínov realizácie diela a/alebo míľnikov uvedených v harmonograme Objednávateľ bude požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty **2500,00 EUR** za každý deň omeškania.
- 9.5 Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov vyplývajúcich z protokolu o odovzdaní a prevzatí diela Objednávateľ bude požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **2500,00 EUR** za každý deň omeškania.
- 9.6 Za omeškanie s odstránením vád, ktoré boli reklamované v záručnej dobe Objednávateľ bude požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **2500,00 EUR** za každý deň omeškania.
- 9.7 Za omeškanie s úhradou faktúr zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške **0,025 %** z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania.
- 9.8 Za nedodržanie BOZP Objednávateľ bude požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty **50,00 EUR** za každý prípad porušenia BOZP.
- 9.9 Za požitie alkoholu, omamných látok a/alebo psychotropných látok a za odmietnutie podrobiť sa skúške prítomnosti alkoholu, omamnej látky alebo psychotropnej látky Zhotoviteľom a/alebo pracovníkmi Zhotoviteľa na stavenisku, Objednávateľ bude požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty **150,00 EUR** za každé jedno takéto konanie samostatne.
- 9.10 Za nedodržanie poriadku na stavenisku (napr.: čistenie komunikácií, prašnosť, nadmerný hluk, neodborné nakladanie s odpadmi a iné uvedené v čl. V ods. 5.3 bod 5.3.3 a bod 5.3.4 tejto Zmluvy) Objednávateľ bude požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty **100,00 EUR** za každý deň, v ktorom bolo porušenie zistené.
- 9.11 Za porušenie čl. VIII. ods. 8.5 a ods. 8.6 tejto Zmluvy (vedenie a predkladanie stavebného denníka) Objednávateľ bude požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty **100,00 EUR** za každý deň, v ktorom bolo porušenie zistené.
- 9.12 Za porušenie čl. VIII. ods. 8.12 tejto Zmluvy (posielanie správ o stave rozpracovaného diela) Objednávateľ bude požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty **50,00 EUR** za každý prípad, v ktorom bolo porušenie zistené.
- 9.13 Za omeškanie s oznámením v zmysle čl. VIII ods. 8.19 tejto Zmluvy Objednávateľ bude požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **50,00 EUR** za každý deň omeškania.
- 9.14 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že Objednávateľovi bude zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku uložená sankcia v dôsledku porušení podmienok ustanovených v čl. VIII. ods. 8.24 Zmluvy zo



strany Zhotoviteľa, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške uloženej sankcie.

9.15 Súbeh viacerých porušení zabezpečenia povinností Zhotoviteľa vyplývajúci z jediného dôvodu na zaplatenie zmluvnej pokuty sa nevylučuje.

9.16 Nárok na zaplatenie zmluvných pokút dohodnutých medzi Zmluvnými stranami v tejto zmluve vzniká dotknutej zmluvnej strane dňom porušenia povinnosti vyplývajúcej z čl. IX. ods. 9.1 až 9.14 tejto Zmluvy. Zmluvná pokuta je splatná do troch pracovných dní odo dňa doručenia výzvy strane, ktorá porušuje povinnosť. Vo výzve bude uvedená porušená povinnosť, celková výška zmluvnej pokuty ku dňu výzvy a lehota na zaplatenie zmluvnej pokuty. Pre vznik nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty pre ods. 9.8, ods. 9.10, ods. 9.12 tohto článku postačuje zadokumentovanie prípadu do stavebného denníka alebo emailom (na adresu uvedenú v čl. I tejto Zmluvy).

9.17 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody. Objednávateľ má nárok na náhradu škody presahujúcu výšku zmluvnej pokuty.

9.18 Zmluvná pokuta sa považuje za zaplatenú jej pripísaním na účet dotknutej Zmluvnej strany v peňažnom ústave uvedenom v čl. I. tejto Zmluvy.

9.19 Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbučuje svojej povinnosti riadne splniť svoj záväzok zo Zmluvy.

ČL. X. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

10.1 Pre účely tejto Zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

ČL. XI. OSTATNÉ USTANOVENIA

11.1 Možnosť a spôsob odstúpenia od tejto Zmluvy, alebo od časti záväzkov tejto Zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právo odstúpenia pri podstatnom porušení tejto Zmluvy môže Zmluvná strana uplatniť do 30 dní od času, kedy sa o porušení dozvedela. Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto Zmluvy považujú, ak strana porušujúca Zmluvu vedela v čase uzavretia Zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy, a to najmä:

- ak Zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať stavebné práce vadne, t. j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými normami a projektovou dokumentáciou a ak napriek upozorneniu Objednávateľa vadné plnenie v primeranej lehote neodstránil;
- ak Zhotoviteľ neprevezme stavenisko v zmysle čl. IV ods. 4.2 tejto Zmluvy o dielo;
- ak Zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia diela nebude dodržaný;
- ak Zhotoviteľ nedodrží ktorýkoľvek z Objednávateľom určených míľnikov;
- ak Zhotoviteľ bude v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela viac ako 7 dní;
- ak Objednávateľ bude meškať s úhradou faktúr dlhšie ako 30 dní, *za predpokladu, že budú splnené všetky podmienky uvedené v čl. VI tejto Zmluvy.*

11.2 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú, že zachovávajú obchodné tajomstvo o obchodných a technických informáciách, ktoré poskytla jedna Zmluvná strana druhej a tieto informácie nepoužije pre iné účely než pre plnenie tejto Zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.



ČL. XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Zmluvné strany dohodli, ako podmienku platnosti tejto Zmluvy ako aj jej prípadných dodatkov, písomnú formu a dohodu o celom obsahu.

12.2 Zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy je možné robiť len v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a to písomnými dohodami zúčastnených strán vo forme očíslovaných dodatkov k tejto Zmluve.

12.3 Zmeny vo východiskových podkladoch alebo nové požiadavky Objednávateľa budú riešené formou písomného očíslovaného dodatku k tejto Zmluve, v ktorom bude obsiahnutá aj zodpovedajúca zmena lehoty dodávky a cena prác, v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

12.4 Všetky písomnosti je odosielať Zmluvná strana povinná prijímajúcej Zmluvnej strane zasielať na adresu uvedenú v tejto Zmluve, resp. na adresu, ktorú prijímajúca Zmluvná strana písomne preukázateľne oznámila odosielať Zmluvnej strane ako zmenu svojej adresy. Doručovanie je možné vykonať osobne, elektronicky na e-mailové adresy uvedené v čl. I tejto Zmluvy alebo poštou prostredníctvom poštového podniku.

12.5 Písomnosti určené Objednávateľovi je Zhotoviteľ oprávnený doručiť v prípade osobného doručovania výlučne na adresu Mestského úradu Žilina, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina do podateľne.

12.6 Ak písomnosť doručovaná prostredníctvom poštového podniku nebola doručená z dôvodu, že adresát nebol zastihnutý, uloží sa písomnosť pre adresáta v zmysle pravidiel poštového podniku. Ak písomnosť nebola vyzdvihnutá v odbernej lehote, považuje sa posledný deň odbernej lehoty za deň jej doručenia, i keď sa adresát o uložení písomnosti nedozvedel.

12.7 V prípade odopretia prijatia písomnosti sa za deň doručenia považuje deň odopretia prijatia.

12.8 Elektronická komunikácia medzi Zmluvnými stranami je prípustná výlučne na elektronické adresy Zmluvných strán uvedené v čl. I tejto Zmluvy, a to len v tých prípadoch, v ktorých táto Zmluva neustanovuje, že sa vyžaduje doručovanie poštou prostredníctvom poštového podniku. V prípade pochybností sa písomnosť doručovaná elektronicky, resp. akákoľvek elektronická komunikácia medzi Zmluvnými stranami, považuje za doručенú dňom jej preukázateľného odoslania prijímajúcej Zmluvnej strane odosielať Zmluvnou stranou prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu v čl. I tejto Zmluvy, okrem prípadov, keď je v Zmluve výslovne uvedené inak.

12.9 Vzťahy medzi Zmluvnými stranami sa riadia zákonmi Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou dohody prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že sa spor nevyrieši dohodou, hociktorá zo Zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému súdu.

12.10 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípadoch uvedených v tejto Zmluve. Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť aj v prípade, že Zhotoviteľ poruší ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy a k náprave nedôjde ani do troch dní od doručenia výzvy Objednávateľa na odstránenie závažného stavu.

12.11 Bez ohľadu na dôvod ukončenia zmluvy, Zhotoviteľ pokiaľ nebude inštruovaný Objednávateľom inak, vykoná nasledovné kroky:

- okamžite zastaví práce,
- odovzdá Objednávateľovi úplne alebo čiastočne ukončené plnenia podľa tejto Zmluvy.

12.12 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) exemplároch, tri (3) vyhotovenia sú určené pre Objednávateľa a jedno (1) vyhotovenie pre Zhotoviteľa.

12.13 Pokiaľ v Zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

12.14 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že jeho konečný užívateľ výhod ako aj koneční užívatelia výhod ním uvedených subdodávateľov, nie sú verejnými funkcionármi v zmysle § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle čl. 2 a nasl. Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.



12.15 Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

12.16 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho so stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť

12.17 Táto Zmluva nadobúda platnosť splnením nasledovných kumulatívnych podmienok:

a) dňom schválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom: „Modernizácia miestnej komunikácie ul. Veľký Diel, Žilina“, podanej do Výzvy na odstraňovanie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre, zlepšenie regionálnej mobility a modernizácia miestnych komunikácií s kódom výzvy PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR,

b) dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami

a účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

12.18 Prílohou tejto Zmluvy je:

- príloha č. 1: Rozpočet stavby
- príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov
- príloha č. 3: Čestné vyhlásenie Zhotoviteľa
- príloha č. 4: Súpis prác a dodávok, zisťovací protokol

Na dôkaz čoho bola táto Zmluva podpísaná nasledovne:

V Žiline, dňa 10.6.2025

07-05-2025
V Bratislave, dňa

.....
Za objednávateľa:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor

.....
Za zhotoviteľa:

Ing. Pavol Hruzík
predseda predstavenstva

.....
Za zhotoviteľa

Ing. Lenka Sýkorová
podpredseda predstavenstva

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Odvodnenie miestnej komunikácie ul. Veľký diel	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Žilina
Objednávateľ	mesto Žilina	IČO	
Projektant			
Zhotoviteľ	dodávateľsky		
Spracoval	Ing. Peter Vonš		
		IČ DPH	
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	24. 10. 2024	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	332 801,97	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	210 440,64	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		543 242,61	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	543 242,61
Objednávateľ			24	DPH 23,00 % z 543 242,61	124 945,80
Dátum a podpis			25	Cena s DPH (r. 23-24)	668 188,41
Zhotoviteľ			E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis			26	Dodávky objednávateľa	0,00
07-05-2025			27	Kľzáva doložka	0,00
Dátum a podpis: 30.04.2025			28	Zvýhodnenie	0,00

Ing. Pavol Hružík, predseda predstavenstva

Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Odvodnenie miestnej komunikácie ul. Veľký diel

Objednávateľ: mesto Žilina

Zhotoviteľ: dodávateľsky

Miesto: Žilina

Spracoval: Ing. Peter Vonš

Dátum: 24. 10. 2024

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
V24-282	Odvodnenie miestnej komunikácie ul. Veľký diel	543 242,61	124 945,80	668 188,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 01	Úprava cesty	276 693,58	63 639,52	340 333,10					0,00
SO 02	Dažďová kanalizácia	260 880,73	60 002,57	320 883,30					0,00
SO 03	Predĺženie úseku o 1402m - VDZ	5 668,30	1 303,71	6 972,01					0,00
Celkom		543 242,61	124 945,80	668 188,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Odvodnenie miestnej komunikácie ul. Veľký diel**

Názov objektu **Úprava cesty**

JKSO

EČO

Miesto

Žilina

IČO

IČ DPH

Objednávateľ mesto Žilina

Projektant

Zhotoviteľ dodávateľsky

Spracoval Ing. Peter Vonš

Rozpočet číslo

Dňa

24.10.2024

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A				Základné rozp. náklady				B				Doplnkové náklady				C				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	198 819,68	8	Práca nadčas		0,00		13	GZS				0,00									
2		Montáž	77 873,90	9	Bez pevnej podl.		0,00		14	Projektové práce				0,00									
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00		15	Sťažené podmienky				0,00									
4		Montáž	0,00	11			0,00		16	Vplyv prostredia				0,00									
5	"M"	Dodávky	0,00									17	Iné VRN		0,00								
6		Montáž	0,00									18	VRN z rozpočtu		0,00								
7	ZRN (r. 1-6)		276 693,58	12	DN (r. 8-11)				19	VRN (r. 13-18)				0,00									
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00		22	Ostatné náklady				0,00									

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	276 693,58
24	DPH 23,00 % z 276 693,58	63 639,52
25	Cena s DPH (r. 23-24)	340 333,10

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Odvodnenie miestnej komunikácie ul. Veľký diel

Objekt: Úprava cesty

Objednávateľ: mesto Žilina

Zhotoviteľ: dodávateľsky

Miesto: Žilina

Spracoval: Ing. Peter Vonš

Dátum: 24. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	113152610.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. do 30 mm 0,075 t	m2	4 533,000	1,65	7 479,45
		"AC frézovanie - PRAVÁ STRANA 50+60=110mm " 2269		2 269,000		
		"AC frézovanie - ĽAVÁ STRANA 50+60=110mm " 2219		2 219,000		
		"v mieste odstránenie spevnenej plochy na krajnici" 45		45,000		
		Súčet		4 533,000		
2	113152640.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	6 450,000	1,15	7 417,50
		"AC frézovanie - PRAVÁ STRANA 50+60=110mm " 2269		2 269,000		
		"AC frézovanie - ĽAVÁ STRANA 50+60=110mm " 2219		2 219,000		
		"v mieste odstránenie spevnenej plochy na krajnici" 45		45,000		
		"frézovanie zvyšnej vozovky 90mm" 1917		1 917,000		
		Súčet		6 450,000		
3	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	1 187,000	1,92	2 279,04
		"v mieste nad ryhou kanalizácie" 1142		1 142,000		
		"v mieste odstránenie spevnenej plochy na krajnici" 45		45,000		
		Súčet		1 187,000		
4	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	82,000	17,57	1 440,74
		"výkop pre žľab (trávnatá krajnica km 0,265 - 0,425)"28+"výkop pre žľab (štrková krajnica km 0,425 - 0,705)" 54		82,000		
5	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 82*0,3	m3	24,600	1,14	28,04
				24,600		
6	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	22,500	5,94	133,65
		"v mieste odstránenie spevnenej plochy na krajnici" 45*0,5		22,500		
7	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	59,500	4,59	273,11
		" material z odkopu (vykop)"82-22,5		59,500		
8	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m 59,5*2	m3	119,000	0,46	54,74
				119,000		
9	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 59,5*2	t	119,000	6,86	816,34
				119,000		
10	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	22,500	3,83	86,18
		"zásyp z výkopu v mieste odstránenie spevnenej plochy na krajnici" 45*0,5		22,500		
		Súčet		22,500		
12	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	45,000	0,83	37,35

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Odvodnenie miestnej komunikácie ul. Veľký diel

Objekt: Úprava cesty

Objednávateľ: mesto Žilina

Zhotoviteľ: dodávateľsky

Miesto: Žilina

Spracoval: Ing. Peter Vonš

Dátum: 24. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		"zásyp v mieste odstránenie spevnenej plochy na krajnici"				
		45		45,000		
		Súčet		45,000		
13	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	1,391	8,18	11,38
		45*0,0309 "Prepočítané koeficientom množstva		1,391		
11	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	808,000	1,37	1 106,96
		808		808,000		
4 Vodorovné konštrukcie						
15	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	240,000	9,09	2 181,60
		"pod žľabovkou"240		240,000		
5 Komunikácie						
16	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	1 142,000	4,73	5 401,66
		1142		1 142,000		
17	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 142,000	5,85	6 680,70
		1142		1 142,000		
18	565161222.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 90 mm	m2	1 917,000	21,49	41 196,33
		1917		1 917,000		
14	567114311.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 100 mm	m2	240,000	12,16	2 918,40
		"pod žľabovkou"240		240,000		
19	567134115.S	mm	m2	80,000	24,69	1 975,20
		"dobetónovanie krajnice C30/37" 80		80,000		
20	573131103.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	m2	1 917,000	0,51	977,67
		1917		1 917,000		
21	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	8 976,000	0,46	4 128,96
		4488*2		8 976,000		
22	577144261.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	4 488,000	14,51	65 120,88
		2269+2219		4 488,000		
23	577154341.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	4 488,000	13,04	58 523,52
		2269+2219		4 488,000		
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
24	914001111.S	Dočasné dopravné značenie (komplet - zriadenie, prenájom, odstránenie) na celú lehotu výstavby	kpl	1,000	9 139,85	9 139,85
		1		1,000		
52	915716122.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	336,000	0,91	305,76
		336		336,000		
53	915716124.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar hrubých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 250 mm	m	1 240,000	1,26	1 562,40

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Odvodnenie miestnej komunikácie ul. Veľký diel

Objekt: Úprava cesty

Objednávateľ: mesto Žilina

Zhotoviteľ: dodávateľsky

Miesto: Žilina

Spracoval: Ing. Peter Vonš

Dátum: 24. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1240				1 240,000		
56	915716142.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých prerušovaných, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	178,000	0,57	101,46
178				178,000		
57	915716144.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar hrubých prerušovaných, farba biela retroreflexná šírky 250 mm	m	60,000	0,80	48,00
60				60,000		
59	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	24,500	7,43	182,04
35	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	1 814,000	0,06	108,84
336+1240+178+60				1 814,000		
36	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	24,500	0,06	1,47
37	916991111.S	Monolit. priekop. žľaby, rigoly, krajníky, obrubníky z bet. zmesi z kam. fr. do 22 mm, pl. do 0,10 m2	m	399,000	57,14	22 798,86
399				399,000		
38	919720131.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácii zo sklenených vlákien s geotextiliou, pozdĺžna pevnosť v ťahu do 50 kN/m	m2	22,000	10,97	241,34
22				22,000		
39	693210000100	Geomreža polypropylenová TENSAR TriAx TX150, šxl 4x75 m, CHEMIA SERVIS	m2	25,300	3,51	88,80
22 * 1,15				25,300		
40	919726173.S	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 25 mm	m	1 103,500	2,69	2 968,42
1103,50				1 103,500		
41	919726543.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 10 mm hl. 25 mm	m	1 103,500	1,31	1 445,59
" pozdĺžne + v mieste napojenia na jestvujúcu cestu "						
399+690+14,5				1 103,500		
43	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	1 398,000	3,43	4 795,14
" v mieste styku typ1 a typ2 (nad ryhou kanalizácie)" 699*2				1 398,000		
42	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	14,500	6,11	88,60
" v mieste napojenia na jestvujúcu cestu" 14,5				14,500		
44	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	2 427,275	3,26	7 912,92
45	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2 427,275	0,01	24,27
46	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	474,800	14,29	6 784,89
47	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	1 952,475	2,86	5 584,08
1952,475				1 952,475		
99		Presun hmôt HSV				
48	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	2 714,459	0,11	298,59

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Odvodnenie miestnej komunikácie ul. Veľký diel
Objekt: Úprava cesty

Objednávateľ: mesto Žilina
Zhotoviteľ: dodávateľsky
Miesto: Žilina

Spracoval: Ing. Peter Vonš
Dátum: 24. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

VRN **Investičné náklady neobsiahnuté v cenách**

49	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	1 942,86	1 942,86
----	-------------	---	-----	-------	----------	----------

Celkom **276 693,58**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Ovodenie miestnej komunikácie ul. Veľký diel

JKSO

Názov objektu

Dažďová kanalizácia

EČO

Miesto

Žilina

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

mesto Žilina

Projektant

Zhotoviteľ

dodávateľsky

Spracoval

Ing. Peter Vonš

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

24.10.2024

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	131 749,75		8	Práca nadčas	0,00		13	GZS	0,00	
2		Montáž	129 130,98		9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky	0,00	
4		Montáž	0,00		11		0,00		16	Vplyv prostredia	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Iné VRN	0,00	
6		Montáž	0,00						18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		260 880,73		12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady	0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	260 880,73
24	DPH 23,00 % z 260 880,73	60 002,57
25	Cena s DPH (r. 23-24)	320 883,30

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Odvodnenie miestnej komunikácie ul. Veľký diel

Objekt: Dažďová kanalizácia

Objednávateľ: mesto Žilina

Zhotoviteľ: dodávateľsky

Miesto: Žilina

Spracoval: Ing. Peter Vonš

Dátum: 24. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , -0,2600 t	m ²	5,000	11,43	57,15
2	113107111.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, -0,16000t	m ²	6,000	3,43	20,58
3	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m ²	5,000	4,80	24,00
4	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	6,000	32,00	192,00
5	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m ²	6,000	8,00	48,00
6	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	2,400	22,86	54,86
		2*1,2		2,400		
7	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	6,000	28,57	171,42
		1,2*2+1,2*3		6,000		
8	129103101.S	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5 m hĺbka do 2,5m hornina 1-2	m ³	1,500	285,71	428,57
9	130001101.S	Príplatok k cenám za sŕaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m ³	13,896	68,57	952,85
		1,7*1,2*1,2*2+1,0*1,5*1,2*(2+3)		13,896		
10	132101203.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 nad 1000 do 10000 m ³	m ³	938,400	10,29	9 656,14
		1876,800-938,400		938,400		
11	132201203.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m ³	m ³	1 229,240	11,43	14 050,21
		290,840+938,400		1 229,240		
12	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m ³	281,520	1,14	320,93
		938,4*0,3		281,520		
13	151201102.S	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	m ²	3 693,000	2,29	8 456,97
		2960+130+440+163		3 693,000		
14	151201112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	m ²	3 693,000	0,57	2 105,01
		2960+130+440+163		3 693,000		
15	162253101.S	Vodorovné premiestnenie nánosu nad 40 kPa na vzdialenosť nad 20-60 m	m ³	1,500	22,86	34,29
		1,5		1,500		
16	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	1 878,300	3,43	6 442,57
		1876,800+1,5		1 878,300		
17	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	3 756,600	0,57	2 141,26
		1878,3*2		3 756,600		
18	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	1,500	2,29	3,44

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Odvodnenie miestnej komunikácie ul. Veľký diel

Objekt: Dažďová kanalizácia

Objednávateľ: mesto Žilina

Zhotoviteľ: dodávateľsky

Miesto: Žilina

Spracoval: Ing. Peter Vonš

Dátum: 24. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		1,5		1,500		
19	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3 756,600	6,86	25 770,28
		1878,3*2		3 756,600		
20	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1 469,152	5,71	8 388,86
		1178,312+290,840		1 469,152		
21	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	364,133	13,71	4 992,26
		364,133		364,133		
22	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	758,507	9,39	7 122,38
		758,507		758,507		
23	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	2 732,236	9,51	25 983,56
		2732,236		2 732,236		
24	581530002000.S	Kremičitý piesok, frakcia 0,8-1,2 mm, prírodný	kg	4 805,121	3,20	15 376,39
		4805,121		4 805,121		

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

26	386921011.S	Montáž a dodávka horského vpustu	ks	10,000	1 754,16	17 541,60
----	-------------	----------------------------------	----	--------	----------	-----------

4

Vodorovné konštrukcie

25	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	179,901	34,29	6 168,81
		"šachty"1,5*2,41*0,15*27		14,641		
		"HV"2,7*2,08*10		56,160		
		"pod dlažbu a VO" 2,9*0,2		3,100		
		"pod potrubie stoky a prípojky" 100+6		106,000		
		Súčet		179,901		
27	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	1,728	148,57	256,73
		"pod vpusty" 0,8*0,8*0,1*27		1,728		
28	452311151.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30	m3	1,300	148,57	193,14
		"pod dlažbu VO" 13*0,1		1,300		
29	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	8,640	22,86	197,51
		0,8*0,1*4*27		8,640		
30	462511270.S	Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z terénu, hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg	m3	6,100	74,29	453,17
		"VO na stoke A" 12,2*0,5		6,100		
31	462519001.S	Príplatok k cenám za urovanie viditeľných plôch zahádzky z kameňa s hmotnosťou kameňov do 200 kg z terénu	m2	12,200	17,14	209,11
		12,20		12,200		
32	465513127.S	Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 200 mm	m2	13,000	40,00	520,00
		"VO" 13		13,000		

5

Komunikácie

33	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	6,000	9,71	58,26
----	-------------	---	----	-------	------	-------

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Odvodnenie miestnej komunikácie ul. Veľký diel

Objekt: Dažďová kanalizácia

Objednávateľ: mesto Žilina

Zhotoviteľ: dodávateľsky

Miesto: Žilina

Spracoval: Ing. Peter Vonš

Dátum: 24. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		"opätovné zriadenie chodníka " 6		6,000		
34	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	5,000	12,29	61,45
		"opätovné zriadenie chodníka dlaždeného" 5		5,000		
35	567114111.S	mm	m2	6,000	17,14	102,84
		6		6,000		
36	578131111.S	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného s rozprestretím jemnozrný MA 8 O, hr. 30 mm	m2	6,000	40,00	240,00
		6		6,000		
37	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	5,000	18,29	91,45
		"zámková dlažba pre opätovné osadenie" 5		5,000		
8 Rúrové vedenie						
38	871324024.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 12 DN 150	m	43,500	4,71	204,89
		"pripojky" 43,5		43,500		
39	286140003100.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 160, SN 12, dl. 6 m	ks	7,265	96,40	700,35
40	871354026.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 12 DN 200	m	15,500	5,69	88,20
		"pripojky" 15,5		15,500		
42	286140003200.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 200, SN 12, dl. 1 m	ks	17,222	26,53	456,90
43	871374050.S	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 300	m	691,500	7,84	5 421,36
		"stoky" 691,5		691,500		
44	286140011500.S	Rúra PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 12, DN 300 dl. 6 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	115,581	222,86	25 758,38
		692,101796407186 * 0,167		115,581		
45	877324004.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 150	ks	79,000	3,43	270,97
46	286540071200.S	Koleno PP SN 12, DN 160x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	50,000	10,69	534,50
47	286540071100.S	Koleno PP SN 12, DN 160x30° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	27,000	10,69	288,63
48	286540071300.S	Koleno PP SN 12, DN 160x88,5° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	2,000	13,45	26,90
49	877354006.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 200	ks	31,000	4,57	141,67
50	286540070200.S	Koleno PP, DN 200x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	10,000	24,01	240,10
51	286540070100.S	Koleno PP, DN 200x30° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	20,000	24,01	480,20
52	286540069800.S	Koleno PP, DN 160x67° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	18,86	18,86
53	877374034.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 300	ks	36,000	13,71	493,56
54	286540118900.S	Odbočka 45° PP, DN 315/315 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	26,000	115,43	3 001,18
55	286540120400.S	Odbočka 45° PP SN 12, DN 315/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	10,000	50,29	502,90
57	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	43,500	1,71	74,39
		43,5		43,500		
58	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	15,500	1,71	26,51
		15,50		15,500		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Odvodnenie miestnej komunikácie ul. Veľký diel

Objekt: Dažďová kanalizácia

Objednávateľ: mesto Žilina

Zhotoviteľ: dodávateľsky

Miesto: Žilina

Spracoval: Ing. Peter Vonš

Dátum: 24. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	M.J	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
59	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	691,500	1,71	1 182,47
		691,50		691,500		
60	894810012.S	mm, výška šachty 2 m, s roznášacím prstencom a poklopom	ks	25,000	285,71	7 142,75
		25		25,000		
61	286610041100.S	Šachtové dno prietochné DN 315x0°-90° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej vlnocovej šachte 1000 mm, pre hladké potrubia, PP	ks	25,000	572,53	14 313,25
62	286610045200.S	Vlnocová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 1,2 m, PP	ks	25,000	156,25	3 906,25
63	286610046100.S	Prechodový kónus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm, PP	ks	25,000	211,53	5 288,25
64	286610047200.S	Rebrík s 6 nášľapnými stupňami, dl. do 2 m, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm, sklolaminát	ks	25,000	250,46	6 261,50
65	286610047300.S	Seť príslušenstva k rebríku (obruč + 2 úchyty) ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm	ks	25,000	5,71	142,75
66	286710036000.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm	ks	50,000	36,38	1 819,00
67	552410002100.S	Poklop liatinový A15 priemer 600 mm	ks	25,000	70,86	1 771,50
68	592240009400.S	Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 600 až 1000	ks	25,000	61,10	1 527,50
69	894810015.S	mm, výška šachty 2,5 m, s roznášacím prstencom a poklopom	ks	2,000	274,29	548,58
70	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	27,000	171,43	4 628,61
71	592230001400.S	Uličný vpust betónový TBV 1-50, rozmer 250x500x50 mm	ks	27,000	14,74	397,98
72	592230001500.S	Uličný vpust betónový TBV 6-50, rozmer 600x500x50 mm	ks	27,000	18,06	487,62
73	592230001600.S	Uličný vpust betónový TBV 9-50, rozmer 600x500x50 mm	ks	27,000	8,23	222,21
74	552410003500.S	Mreža liatinová štvorcová 500x500 mm na teleskopickú rúru DN 425, tr. zaťaženia D400	ks	27,000	101,71	2 746,17
75	552420026700.S	Bahenný kôš galvanizovaný typ B1 pre mrežu D 400 (DN 425)	ks	27,000	26,86	725,22
76	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	26,000	51,43	1 337,18
77	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	26,000	121,14	3 149,64
78	899623171.S	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 25/30 v otvorenom výkope	m3	4,700	148,57	698,28
		4,7		4,700		
79	899643111.S	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	14,300	22,86	326,90
		14,3		14,300		
80	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	750,500	1,14	855,57
		43,50+15,50+691,50		750,500		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

81	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	10,600	8,00	84,80
		" v mieste prebúrania asf. chodníka" 1,6*2+1,6*2+2,1*2		10,600		
82	919735122.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	10,600	10,29	109,07
		1,6*2+1,6*2+2,1*2		10,600		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Odvodnenie miestnej komunikácie ul. Veľký diel

Objekt: Dažďová kanalizácia

Objednávateľ: mesto Žilina

Zhotoviteľ: dodávateľsky

Miesto: Žilina

Spracoval: Ing. Peter Vonš

Dátum: 24. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
83	979054441.S	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, panelov s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	m2	5,000	6,86	34,30
		"zámková dlažba pre opätovné osadenie" 5		5,000		
84	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	5,560	3,43	19,07
85	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	17,040	1,14	19,43
86	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	2,600	6,86	17,84
87	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	3,510	14,29	50,16
88	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,750	3,50	2,63

99 Presun hmôt HSV

89	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	4 134,632	0,17	702,89
----	-------------	--	---	-----------	------	--------

Investičné náklady neobsiahnuté v VRN cenách

90	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	1 371,43	1 371,43
91	000400022.S2	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	1 371,43	1 371,43

Celkom

260 880,73

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Odvodnenie miestnej komunikácie ul. Veľký diel

Názov objektu

Predĺženie úseku o 1402m - VDZ

JKSO

EČO

Miesto

Žilina

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

mesto Žilina

Projektant

Zhotoviteľ

dodávateľsky

Spracoval

Ing. Peter Vonš

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

05.11.2024

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	2 232,54		8	Práca nadčas	0,00		13	GZS		0,00	
2		Montáž	3 435,76		9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00		11		0,00		16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00						18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		5 668,30		12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	5 668,30
24	DPH 23,00 % z 5 668,30	1 303,71
25	Cena s DPH (r. 23-24)	6 972,01

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Odvodnenie miestnej komunikácie ul. Veľký diel

Objekt: Predĺženie úseku o 1402m - VDZ

Objednávateľ: mesto Žilina

Zhotoviteľ: dodávateľsky

Miesto: Žilina

Spracoval: Ing. Peter Vonš

Dátum: 5. 11. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3	915716122.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	536,000	0,91	487,76
		304+30+30+67+105		536,000		
4	915716124.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar hrubých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 250 mm	m	2 500,000	1,25	3 125,00
		(1402-152)*2		2 500,000		
7	915716142.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých prerušovaných, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	793,000	0,57	452,01
		296+20+150+315+12		793,000		
8	915716144.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar hrubých prerušovaných, farba biela retroreflexná šírky 250 mm	m	152,000	1,26	191,52
		20+12+25+23+18+10+22+22		152,000		
10	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	155,690	7,49	1 166,12
		"priechody pre chodcov a cyklistov"				
		7*4*0,5+13*4*0,5+16*2*0,5*0,5+8*4*0,5+16*4*0,5		96,000		
		"dopravný tieň" 13*1		13,000		
		"optická brzda" 2*15*0,120		3,600		
		"čakacie čiary" 7*11*0,5		38,500		
		"smerové šípky" 3*1,53		4,590		
		Súčet		155,690		
11	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	3 981,000	0,06	238,86
		536+2500+793+152		3 981,000		
12	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	117,190	0,06	7,03
		"priechody pre chodcov a cyklistov"				
		7*4*0,5+13*4*0,5+16*2*0,5*0,5+8*4*0,5+16*4*0,5		96,000		
		"dopravný tieň" 13*1		13,000		
		"optická brzda" 2*15*0,120		3,600		
		"smerové šípky" 3*1,53		4,590		
		Súčet		117,190		

Celkom

5 668,30

Zoznam subdodávateľov

podľa § 41 ods. 3 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Identifikácia objednávateľa:

Názov organizácie: Mesto Žilina
Adresa sídla: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Krajina: Slovenská republika
IČO: 00 321 796

Názov zákazky:

Modernizácia miestnej komunikácie ul. Veľký Diel, Žilina

Obchodné meno: Metrostav DS a.s.
Sídlo: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov
IČO: 46 120 602

Subdodávateľ (obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO)	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa		
	Meno a priezvisko	Adresa pobytu	Dátum narodenia
GEOCONSULT, spol. s r.o. Ružinovská 42, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03 IČO: 31 422 969	Ing. Ľuboš Rojko PhD., konateľ spoločnosti	Beniakova 24 Bratislava 841 05	13.09.1963
TICHÝ, s.r.o., Záhumnie III. 2137/2 Varín 013 03 IČO: 45 535 426	Ing. Marcel Tichý, konateľ spoločnosti	Záhumnie III. 2137/2 Varín 013 03	10.07.1976

V Bratislave, dňa 07-05-2025

Ing. Pavol Hružik
predseda predstavenstva

Ing. Lenka Sýkorová
podpredseda predstavenstva



Mesto Žilina

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

v zmysle § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Metrostav DS a.s.
Sídlo: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov
Zástupca: Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva
Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva
IČO: 46 120 602
DIČ: 2023231892
OR: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 7059/B
Kontaktný e-mail: andrea.strakova@metrostavds.sk
Telefónne číslo: +421 918 787 111

(ďalej iba „Zhotoviteľ“)

Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že jeho konečný užívateľ výhod ako aj koneční užívatelia výhod ním uvedených subdodávateľov, nie sú verejnými funkcionármi v zmysle § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle čl. 2 a nasl. Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

V Bratislave, dňa 07-05-2025

Ing. Pavol Hruzík
predseda predstavenstva

Ing. Lenka Sýkorová
podpredseda predstavenstva

ZISŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBIE:

metrostav

Rod.: 16/2025
 Stavba: MODERNIZÁCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE UL. VEĽKÝ DIEL, ŽILINA

Objekt: Žilina, miestna komunikácia ul. Veľký Diel
 Miesto: Mesto Žilina
 Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s.
 Odborník: 00 321 796
 IČO: SK2021339474
 IČO: 46120602
 IČO: SK2023231892

Celkový náklad z rozpočtu 543 242,61

Priebeh výstavby	Prestavané do začiatku obdobia	Obdobie	Zostatok
	0,00	543 242,61	543 242,61

DPH	Saťažba DPH	Výška výdavkov	Výška výdavkov	Suma (Zostatok)
	33,0 %	0,00	134 845,80	134 845,80

K úhrade v EUR 668 188,41

VYHLÁSENIE

Níže podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ ZA OBDOBIE:

metr@stav

Kód: 16/2025/SO 01.2

Objekt: Úprava cesty

Miesto: Žilina, miestna komunikácia ul. Veľký Diel

Mesto: Žilina

Metrostav DS a.s.

00 321 796
SK2021339474

46120602
SK2023231892

Zmluvný rozpočet							Obdobie		Prestavané celkom		Zostatok	
ČP	TV	Kód	Popis	MI	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena
S	16/2025		MODERNIZÁCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE UL. VEĽKÝ DIEL, ŽILINA									
O	SO 01.2		Úprava cesty									
D	HSV		Práce a dodávky HSV									
D	1		Zemné práce									
1	K	113152610.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. do 30 mm 0,075 t	m2	4 533,000	1,65						
2	K	113152640.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	6 450,000	1,15						
3	K	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	1 187,000	1,92						
4	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	82,000	17,57						
5	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	24,600	1,14						
6	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	22,500	5,94						
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	59,500	4,59						
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	119,000	0,46						
9	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	119,000	6,86						
10	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	22,500	3,83						
12	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	45,000	0,83						

Zmluvný rozpočet							Obdobie		Prestavané celkom		Zostatok	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena
13	M	005720001400.S	Osiva tráv - semená parkovej zmesi	kg	1,391	8,18						
11	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	808,000	1,37						
D 4 Vodorovné konštrukcie												
15	K	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	240,000	9,09						
D 5 Komunikácie												
16	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	1 142,000	4,73						
17	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 142 000	5,85						
18	K	565161222.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 90 mm	m2	1 917,000	21,49						
14	K	567114311.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 100 mm	m2	240,000	12,16						
19	K	567134115.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	m2	80,000	24,69						
20	K	573131103.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	m2	1 917,000	0,51						
21	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	8 976,000	0,46						
22	K	577144261.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	4 488,000	14,51						
23	K	577154341.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	4 488,000	13,04						
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie												
24	K	914001111.S	Dočasné dopravné značenie (komplet - zriadenie, prenájom, odstránenie) na celú lehotu výstavby	kpl	1,000	9 139,85						
52	K	915716122.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	336,000	0,91						
53	K	915716124.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar hrubých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 250 mm	m	1 140,000	1,26						
56	K	915716142.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých prerušovaných, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	178,000	0,57						
57	K	915716144.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar hrubých prerušovaných, farba biela retroreflexná šírky 250 mm	m	60,000	0,80						
59	K	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	24,500	7,43						
35	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	1 814,000	0,06						

Zmluvný rozpočet							Obdobie		Prestavané celkom		Zostatok	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena
36	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	24,500	0,06						
37	K	916991111.S	Monolit. priekop. žľaby, rigoly, krajiníky, obrubníky z bet. zmesi z kam. fr. do 22 mm, pl. do 0,10 m2	m	399,000	57,14						
38	K	919720131.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien s geotextíliou, pozdĺžna pevnosť v ťahu do 50 kN/m	m2	22,000	10,97						
39	M	693210000100	Geomreža polypropylenová TENSAR TriAx TX150, 3x1 4x75 m, CHEMIA SERVIS	m2	25,300	3,51						
40	K	919726173.S	Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 25 mm	m	1 103,500	2,69						
41	K	919726543.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 10 mm hl. 25 mm	m	1 103,500	1,31						
43	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	1 398,000	3,43						
42	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	14,500	6,11						
44	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	2 427,275	3,26						
45	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2 427,275	0,01						
46	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	474,800	14,29						
47	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	1 952,475	2,86						
D 99 Presun hmôt HSV												
48	K	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	2 714,459	0,11						
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách												
49	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	1 942,86						

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ ZA OBDOBIE:

metrastav

Rôd: 16/2025/SO 02.2
Objekt: Dažďová kanalizácia

Miesto: Žilina, miestna komunikácia ul. Veľký Diel

Objednávateľ: Mesto Žilina

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s.

Objekt:

ICD: 00 321 796
ICD/H: SK2021339474

ICD: 46120602
ICD/H: SK2023231892

Zmluvný rozpočet							Obdobie		Prestavané celkom		Zostatok	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena
S	16/2025		MODERNIZÁCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE UL. VEĽKÝ DIEL, ŽILINA									
Q	SO 02.2		Dažďová kanalizácia									
D	HSV		Práce a dodávky HSV									
D	1		Zemné práce									
1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	5,000	11,43						
2	K	113107111.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, -0,16000t	m2	6,000	3,43						
3	K	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	5,000	4,80						
4	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	6,000	32,00						
5	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	6,000	8,00						
6	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	2,400	22,86						
7	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratií do 6 káblov	m	6,000	28,57						
8	K	129103101.S	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5 m hĺbka do 2,5m hornina 1-2	m3	1,500	285,71						
9	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	13,896	68,57						
10	K	132101203.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 1-2 nad 1000 do 10000 m3	m3	938,400	10,29						
11	K	132201203.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	1 229,340	11,43						
12	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	281,520	1,14						
13	K	151201102.S	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	m2	9 693,000	2,29						

Zmluvný rozpočet							Obdobie		Prestavané celkom		Zostatok	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena
14	K	151201112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	m2	3 693,000	0,57						
15	K	162253101.S	Vodorovné premiestnenie nánosov nad 40 kPa na vzdialenosť nad 20-60 m	m3	1,500	22,86						
16	K	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 878,300	3,43						
17	K	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 756,600	0,57						
18	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	1,500	2,29						
19	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3 756,600	6,86						
20	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1 469,152	5,71						
21	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	364,133	13,71						
22	M	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	758,507	9,39						
23	M	583410004400.S	Štrkodrava frakcia 0-63 mm	t	2 732,236	9,51						
24	M	581530002000.S	Kremičitý piesok, frakcia 0,8-1,2 mm, prírodný	kg	4 805,121	3,20						
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie												
26	K	386921011.S	Montáž a dodávka horského vpustu - Montáž 138 € (APEX STAV) MATERIAL GRAVE 10*460+10*26+10*796+3*385=13 975 EUR/10 KS	ks	10,000	1 754,16						
D 4 Vodorovné konštrukcie												
25	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	179,901	34,29						
27	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	1,728	148,57						
28	K	452311151.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30	m3	1,300	148,57						
29	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	8,640	22,86						
30	K	462511270.S	Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z terénu, hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg	m3	6,100	74,29						
31	K	462519001.S	Príplatok k cenám za urovanie viditeľných plôch zahádzky z kameňa s hmotnosťou kameňov do 200 kg z terénu	m2	12,200	17,14						
32	K	465513127.S	Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 200 mm	m2	13,000	40,00						
D 5 Komunikácie												
33	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	6,000	9,71						

Zmluvný rozpočet							Obdobie		Prestavané celkom		Zostatok	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena
34	K	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	5,000	12,29						
35	K	567114111.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm	m2	6,000	17,14						
36	K	578131111.S	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného s rozprestretím jemnozrnný MA 8 O, hr. 30 mm	m2	6,000	40,00						
37	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	5,000	18,29						
D 8 Rúrové vedenie												
38	K	871324024.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 12 DN 150	m	43,500	4,71						
39	M	286140003100.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 160, SN 12, dl. 6 m	ks	7,265	96,40						
40	K	871354026.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 12 DN 200	m	15,500	5,69						
42	M	286140003200.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 200, SN 12, dl. 1 m	ks	17,222	26,53						
43	K	871374050.S	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 300	m	691,500	7,84						
44	M	286140011500.S	Rúra PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 12, DN 300 dl. 6 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu – zmena ceny z 82,50 na 195, na základe odpovede VO a zosúladenia z PD	ks	115,581	222,86						
45	K	877324004.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 150	ks	79,000	3,43						
46	M	286540071200.S	Koleno PP SN 12, DN 160x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	50,000	10,69						
47	M	286540071100.S	Koleno PP SN 12, DN 160x30° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	27,000	10,69						
48	M	286540071300.S	Koleno PP SN 12, DN 160x88,5° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	2,000	13,45						
49	K	877354006.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 200	ks	31,000	4,57						
50	M	286540070200.S	Koleno PP, DN 200x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	10,000	24,01						
51	M	286540070100.S	Koleno PP, DN 200x30° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	20,000	24,01						
52	M	286540069800.S	Koleno PP, DN 160x67° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	18,86						
53	K	877374034.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 300	ks	36,000	13,71						
54	M	286540118900.S	Odbočka 45° PP, DN 315/315 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	26,000	115,43						
55	M	286540120400.S	Odbočka 45° PP SN 12, DN 315/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	10,000	50,29						
57	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	43,500	1,71						
58	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	15,500	1,71						
59	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	691,500	1,71						

Zmluvný rozpočet							Obdobie		Prestavané celkom		Zostatok	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena
60	K	894810012.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty, priemeru 1000 mm, výška šachty 2 m, s roznášacím prstencom a poklopom	ks	25,000	285,71						
61	M	286610041100.S	Šachtové dno prietočné DN 315xØ*-90° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej vlnovcovej šachte 1000 mm, pre hladké potrubia, PP	ks	25,000	572,53						
62	M	286610045200.S	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 1,2 m, PP	ks	25,000	156,25						
63	M	286610046100.S	Prechodový kónus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm, PP	ks	25,000	211,53						
64	M	286610047200.S	Rebrik s 6 nášľapnými stupňami, dl. do 2 m, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm, sklolaminát	ks	25,000	250,46						
65	M	286610047300.S	Seť príslušenstva k rebriku (obruč + 2 úchyty) ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm	ks	25,000	5,71						
66	M	286710036000.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm	ks	50,000	36,38						
67	M	552410002100.S	Poklop liatinový A15 priemer 600 mm	ks	25,000	70,86						
68	M	592240009400.S	Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 600 až 1000	ks	25,000	61,10						
69	K	894810015.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty, priemeru 1000 mm, výška šachty 2,5 m, s roznášacím prstencom a poklopom- cena je len za montáž	ks	2,000	274,29						
70	K	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	27,000	171,43						
71	M	592230001400.S	Uličný vpust betónový TBV 1-50, rozmer 250x500x50 mm	ks	27,000	14,74						
72	M	592230001500.S	Uličný vpust betónový TBV 6-50, rozmer 600x500x50 mm	ks	27,000	18,06						
73	M	592230001600.S	Uličný vpust betónový TBV 9-50, rozmer 600x500x50 mm	ks	27,000	8,23						
74	M	552410003500.S	Mreža liatinová štvorcová 500x500 mm na teleskopickú rúru DN 425, tr. zataženia D400	ks	27,000	101,71						
75	M	552420026700.S	Bahenný kôš galvanizovaný typ B1 pre mrežu D 400 (DN 425)	ks	27,000	26,86						
76	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	26,000	51,43						
77	M	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	26,000	121,14						
78	K	899623171.S	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 25/30 v otvorenom výkope	m3	4,700	148,57						
79	K	899643111.S	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	14,300	22,86						
80	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	750,500	1,14						
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie												
81	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	10,600	8,00						
82	K	919735122.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	10,600	10,29						

Zmluvný rozpočet							Obdobie		Prestavané celkom		Zostatok	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena
83	K	979054441.S	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, panelov s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	m2	5,000	6,86						
84	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	5,560	3,43						
85	K	979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	17,040	1,14						
86	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	2,600	6,86						
87	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	3,510	14,29						
88	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,750	3,50						
D 99 Presun hmôt HSV												
89	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	4 134,632	0,17						
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách												
90	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	1 371,43						
91	K	000400022.S2	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	1 371,43						

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ ZA OBDOBIE:



Kód: 16/2025/SO 03.2
 Objekt: Predĺženie úseku o 1402m - VDZ

Miesto: Žilina, miestna komunikácia ul. Veľký Diel

Objednávateľ: Mesto Žilina

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s.

Objekt:

ICD: 00 321 796
 ICDPH: SK2021339474

ICD: 46120602
 ICDPH: SK2023231892

Zmluvný rozpočet							Obdobie		Prestavané celkom		Zostatok	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena
S 16/2025		MODERNIZÁCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE UL. VEĽKÝ DIEL, ŽILINA										
D SO 03.2		Predĺženie úseku o 1402m - VDZ										
D HSV		Práce a dodávky HSV										
D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
3	K	915716122.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	536,000	0,91						
4	K	915716124.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar hrubých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 250 mm	m	2 500,000	1,25						
7	K	915716142.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých prerušovaných, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	793,000	0,57						
8	K	915716144.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar hrubých prerušovaných, farba biela retroreflexná šírky 250 mm	m	152,000	1,26						
10	K	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	155,690	7,49						
11	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	3 981,000	0,06						
12	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	117,190	0,06						