

Zmluva o dielo
uzavretá podľa § 536 zákona NR SR č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
(ďalej len „zmluva“)
č. Zhotoviteľa: Z26-014-0016

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Názov: **Obec Krpeľany**
Sídlo: **Štefánikova ulica 138/7, 038 54 Krpeľany**
Štatutárny zástupca: **Ing. Martin Schestág, starosta**
IČO: **00316750**
DIČ: **2020594840**

ďalej len "objednávateľ"

2. Zhotoviteľ:

Názov: **Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.**
Sídlo: **Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava**
IČO: **00 896 225**
DIČ: **2020294144**
IČ DPH: **SK2020294144**
Zapísaný: **OR Mestského súdu Bratislava III., Odd. Sro, vložka č. 307/B**
Štatutárny zástupca: **Ing. Radim Čáp, PhD. - konateľ**
JUDr. Lukáš Galeštok – konateľ
Zastúpenie: **Ing. Juraj Serva – riaditeľ oblasti Sever**
Ing. Ján Kardoš, PhD. – vedúci odd. prípravy a kalkulácie
IBAN: **SK58 1100 0000 0026 2304 3487**
Tel., e-mail: **041/516 64 97, office-sever@swietelsky.sk**

ďalej len "zhotoviteľ"

II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo s názvom Zberný dvor Krpeľany.
2. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy odborne, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve, v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) a súvisiacich STN, podľa projektovej dokumentácie.
3. V prípade, ak sa v priebehu prác vyskytne potreba ďalších podkladov alebo spolupráce, objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi primerané spolupôsobenie na základe písomnej výzvy zhotoviteľa, tak aby mohol byť dodržaný termín plnenia uvedený v čl. III tejto zmluvy.
4. Akékoľvek zmeny pri vykonávaní diela podliehajú vzájomnému písomnému odsúhlaseniu účastníkmi zmluvy.

III. Termín plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy uvedený v čl. II tejto zmluvy v lehote zhotovenia stavby, t.z. **najneskôr do 12 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľom.**

2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ bude dielo zhotovené v súlade s platnými technickými normami a vypracovanou projektovou dokumentáciou.
3. V prípade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutočniť práce, ktoré nie sú zahrnuté v tejto zmluve, je zhotoviteľ povinný ihneď o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor objednávateľa a písomne o tejto skutočnosti zaslať objednávateľovi aj list. Následne bude objednávateľ postupovať v súlade s jeho internými predpismi a začne rokovať o riešení vzniknutej situácie so zhotoviteľom. Pokiaľ pokračovanie prác je podmienené potrebou uskutočnenia prác, ktoré nie sú zahrnuté v tejto zmluve, tak do prijatia vhodného riešenia lehoty podľa tohto článku neplynú. Zhotoviteľ je zároveň oprávnený prerušiť výkon tých prác, ktoré sú závislé, priamo i nepriamo, od prijatia vhodného riešenia.
4. V prípade vzniku zhotoviteľom nezavinených prekážok znemožňujúcich riadne plnenie diela, príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce prerušené. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia. O všetkých takýchto prípadoch sa spíše záznam v stavebnom denníku.
5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
6. Dielo bude odovzdané na základe písomného protokolu na výzvu zhotoviteľa. Ak zhotoviteľ dielo riadne neodovzdá, je objednávateľ oprávnený začať preberacie konanie deň nasledujúci po termíne plnenia podľa skutočného stavu diela.

IV. Cena

1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena a predstavuje:

Cena bez DPH	178 261,71 EUR
DPH 23 %	41 000,19 EUR
Cena s DPH	219 261,91 EUR

(slovom: dvestodeväťnásťtisícdeväťdesiatjeden EUR s DPH a deväťdesiatjeden centov)

2. Dohodnutá cena kompletného diela je v súlade s rozpočtovými nákladmi stavby uvedenými v ponukovom rozpočte podľa objektov v členení podľa „Výkazu výmer“. Rozpočet (ocenený „Výkaz výmer“) je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. (Príloha č. 2)
3. V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté aj náklady na:
 - a. vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska,
 - b. práce a dodávky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpísaných projektovou dokumentáciou,
 - c. všetky doklady potrebné ku kolaudácii stavby (v prípade potreby), k uvedeniu diela do prevádzky a jeho užívaniu vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a STN noriem (vydané odborne spôsobilými osobami) vzťahujúce sa na predmet zákazky.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí na vlastné náklady a nebezpečenstvo.
5. V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté aj všetky ostatné náklady súvisiace so zhotovením predmetu zmluvy.
6. Cena predmetu zmluvy je konečná a zahŕňa všetky činnosti zhotoviteľa potrebné na riadne zabezpečenie vykonania diela. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchylné od výkazu výmer alebo bez odsúhlasenia objednávateľom, nebudú objednávateľom uhradené.

V. Platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ bude vykonané práce fakturovať k dátumu konca kalendárneho mesiaca na základe navzájom odsúhlaseného súpisu skutočne vykonaných prác.
2. Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadne zálohové platby.
3. Faktúry musia obsahovať náležitosti uvedené podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a údaje podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. V prípade, že faktúra neobsahuje všetky potrebné náležitosti, vráti ju objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti začína plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti, pričom pokračovanie lehoty splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
4. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných prác a dodávok potvrdený objednávateľom. V prípade, že súpis vykonaných prác bude obsahovať práce v nižšom ako dojednanom rozsahu, zhotoviteľ vystaví faktúru na sumu zníženú o nevykonané práce, to znamená faktúru na sumu skutočne vykonaných prác.
5. Faktúry sú splatné do 60 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania z účtu objednávateľa.
6. Za oneskorenie plnenia predmetu zmluvy má objednávateľ právo pri nesplnení termínov podľa Čl. III tejto zmluvy uložiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z príslušnej ceny predmetu zmluvy za každý deň omeškania plnenia.
7. Zhotoviteľ má v prípade omeškania úhrady faktúry za predmet zmluvy právo fakturovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania platby.
8. Nárok zmluvnej strany na náhradu škody, ktorá jej vznikla v dôsledku porušenia povinnosti druhej zmluvnej strany vyplývajúcej z tejto zmluvy týmto nie je dotknutý, a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.

VI. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je jeho protokolárne prevzatie. Vzájomne a preukázateľne prevzaté doklady obidvoma zmluvnými stranami sú podmienkou prevzatia diela.
2. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa najneskôr 5 pracovných dní pred dohodnutým termínom dokončenia diela k záverečnému prevzatiu.
3. O odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia zmluvné strany protokol, ktorý bude obsahovať zhodnotenie kvality vykonaných prác, súpis prípadných zistených väd a nedorobkov, ktoré nebránia v užívaní diela, dohodu o opatreniach na ich odstránenie, prehlásenie zhotoviteľa, že dielo odovzdáva a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá.
4. Pri odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi doklady určené príslušnými STN a všeobecne záväznými predpismi.
5. Dňom odovzdania diela prechádza na objednávateľa vlastnícke právo k dielu.

6. Dielo sa považuje za dodané i tým okamihom, keď objednávateľ si ho odmietne v stanovený deň prevziať / neprevezme, napriek splneniu podmienok pre jeho odovzdanie.

VII. Záručná doba a vady diela

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude mať počas záručnej doby vlastností dohodnuté v zmluve.
2. Záručná doba na predmet zmluvy je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude vykonaný riadne, s odbornou starostlivosťou, v súlade s touto zmluvou, v súlade so všetkými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami Slovenskej republiky a budú spĺňať všetky požiadavky v zmysle všetkých príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
4. V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom diele, objednávateľ písomne upozorní zhotoviteľa na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady. Objávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi podľa jeho požiadaviek prešetriť, či ide o vady diela na jeho požiadanie, kde táto prehliadka musí byť učinенé do 3 dní od obdržania písomnej reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty sa na túto požiadavku zhotoviteľa neprihliada, čo však nemá za následok uznanie reklamovaných vád. Pokiaľ objednávateľ prehliadku riadne neumožní, alebo ju z objektívnych dôvodov nebude možné napriek vzneseniu požiadavky riadne vykonať, tak nezačnú plynúť lehoty nižšie uvedené až do jej riadneho vykonania.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 10 dní od písomného uplatnenia reklamácie objednávateľom, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne, a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis.
6. Objávateľ je povinný odovzdať/sprístupniť dielo, alebo jeho časť, zhotoviteľovi na reklamáciu tak, aby bolo možné riadne, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, technicky a nerušene vykonať odstránenie vady. Pri vybavovaní reklamácie, i odstraňovaní vady, sú zmluvné strany povinné si poskytnúť na požiadanie súčinnosť, spočívajúcej najmä v možnom odstránení existujúcej alebo predpokladanej prekážky, resp. vyhnúť sa jej.
7. V prípade existencie konkrétnej miestnej prekážky je zhotoviteľ o nej povinný informovať objednávateľa. Informovaním objednávateľa, resp. podaním informácie na pošte, sa začatie resp. plynutie lehoty až do jej odstránenia a informovania zhotoviteľa o jej odstránení nezačne resp. prerušuje. Miestnu prekážku, ktoré by bránila odstráneniu reklamovanej vady, je povinný odstrániť objednávateľ na svoje náklady.
8. V prípade žiadosti o súčinnosť sa dotknutá lehota predlžuje o dobu od požiadania o súčinnosť po jej reálne poskytnutie. To neplatí, ak žiadosť bola podaná účelne, a v čase podania žiadosti bolo evidentné, že odstrániť vadu bolo možné bez poskytnutia súčinnosti.
9. Do lehôt na odstránenie vady podľa tohto článku sa nezapočítavajú dni pracovného pokoja, doba, počas ktorej by vykonávanie prác odporovalo všeobecne záväzným právnym predpisom, a doba, počas ktorej poveternostné alebo lokálne podmienky nedovoľovali začať alebo pokračovať s vykonávaním prác. Počas týchto prekážok sa lehoty na odstránenie vady prerušujú, resp. nezačnú

plynúť, a to i bez toho, aby o tom zhotoviteľ, okrem konkrétnych miestnych prekážok, informoval objednávateľa.

VIII. Stavebný denník

1. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d zákona č.50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v platnom znení.
2. Do stavebného denníka môžu robiť záznamy len stavbyvedúci zhotoviteľa, prípadne jeho zástupca a stavebný dozor objednávateľa, prípadne jeho zástupca alebo iný poverený zástupca objednávateľa, resp. projektant stavby.
3. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy – postup realizácie prác, kvalitu vykonávania prác, prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie. Záznamy vedie stavbyvedúci, resp. jeho zástupca a priebežne ich bude potvrdzovať stavebný dozor objednávateľa.
4. Všetky prípadné navyše práce a zmeny predmetu zmluvy musia byť pred ich realizáciou odsúhlasené stavebným dozorom v stavebnom denníku a upravené písomnou zmluvou príp. dodatkom.

IX. Osobitné dojednania

1. Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu a zabezpečiť odstránenie znečistenia okolitých pozemných komunikácií vzniknutého realizáciou diela. Zároveň je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky právne predpisy Slovenskej republiky. Súčasťou dokladov ku preberaciemu konaniu stavby budú doklady o likvidácii všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii diela oprávneným zneškodňovateľom odpadov a jedenkrát projektom skutočného vyhotovenia stavby potvrdeným zhotoviteľom diela.
2. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť a Objednávateľovi preukázať ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska poistenie zodpovednosti za škodu minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty platné počas celej doby realizácie projektu až do odovzdania a prevzatia stavby Objednávateľom. Výška poistenia je minimálne v hodnote ceny predmetu zmluvy s DPH podľa bodu 1. Čl. IV. tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel) ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy. Rozpočet musí byť vypracovaný na najnižšiu možnú úroveň položiek, t.j. na úroveň zodpovedajúcu položkám výkaz výmer.
4. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/ auditu súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP medzi Objednávateľom a Poskytovateľom pomoci (nenávratného finančného príspevku) na predmet zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/ auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/ auditu sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Útvar vnútorného auditu Poskytovateľa/ Útvar vnútornej kontroly Sprostredkovateľského orgánu a ním poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/ auditu,
 - e) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

g) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ

5. Dodávateľ je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi. Dodávateľ je povinný vopred ohlásiť zmenu subdodávateľa písomne do rúk Objednávateľa a taktiež doplniť údaje o novom subdodávateľovi podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení. Zmena subdodávateľa podlieha písomnému schváleniu Objednávateľom.

X. Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä ak zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať práce vadné, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ objednávatelom v priebehu zhotovenia diela písomne upozornený, a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu.
2. Objednávateľ môže bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávatelom a zhotoviteľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa NFP na predmet tejto zmluvy o dielo neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác.
3. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej zmluvnej strane.

XI. Záverečné ustanovenia

1. Každé ustanovenie tejto zmluvy sa interpretuje tak, aby bolo účinné a platné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však bolo podľa platných právnych predpisov nevykonateľné, neplatné alebo neúčinné, nebudú tým dotknuté ostatné ustanovenia zmluvy. V prípade takejto nevykonateľnosti, neplatnosti, alebo neúčinnosti budú zmluvné strany v dobrej viere rokovať, aby sa dohodli na zmenách alebo doplnkoch zmluvy, ktoré sú potrebné na realizáciu zámerov zmluvy a nahradia jej nevykonateľné alebo neplatné ustanovenia.
2. Všetky oznámenia a komunikácia medzi zmluvnými stranami podľa tejto zmluvy sa uskutočňuje písomne, a to doporučené, expresnou kuriérskou službou, alebo e-mailom a považujú sa za riadne doručené ich doručením príslušnej zmluvnej strane; v prípade oznámenia e-mailom po potvrdení úspešného prenosu príjemcovi e-mailu, a to na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v záhlaví tejto zmluvy.
3. Akýkoľvek spor týkajúci sa tejto zmluvy sa bude riešiť formou dohody. V prípade, že nedôjde k dohode bude spor predložený na rozhodnutie príslušnému Okresnému súdu v súlade s ustanoveniami zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.
4. Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami, stáva sa platnou dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou dňom nasledujúcim po dni je zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv a po dni doručenia kladného schválenia kontroly verejného obstarávania zo strany Poskytovateľa NFP. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie tejto zmluvy, nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.
V prípade, ak na základe administratívnej kontroly postupu verejného obstarávania Poskytovateľom nenávratných finančných prostriedkov, nie je Objednávateľovi možné uznať výdavky vyplývajúce z tohto postupu verejného obstarávania za oprávnené alebo s informáciou, že zmluva medzi Poskytovateľom nenávratných finančných prostriedkov a Objednávateľom nebola uzatvorená, alebo finančné prostriedky Objednávateľovi neboli pridelené v požadovanej výške, práva a povinnosti z tejto Zmluvy zaniknú. V tomto prípade si Objednávateľ vyhradzuje právo od zmluvy

odstúpiť. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy bez akýchkoľvek sankcií v prípade, keď ešte nedošlo k plneniu z tejto Zmluvy a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

5. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
6. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
7. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jej podpísaní obdrží tri a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
8. Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy sú:

Príloha č.1: Návrh na plnenie kritéria

Príloha č.2: Ocenený výkaz výmer

Príloha č.3: Zoznam subdodávateľov

V dňa

V Žiline dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Obec Krpeľany
Ing. Martin Schestág, starosta

.....
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Ing. Juraj Serva, riaditeľ oblasti Sever

.....
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Ing. Ján Kardoš, PhD., vedúci odd. prípravy a kalkulácie

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria

Predmet zákazky: Zberný dvor Krpeľany

Verejný obstarávateľ: Obec Krpeľany

Uchádzač

Obchodné meno uchádzača: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Sídlo alebo miesto podnikania: Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava

IČO: 00 896 225

Kontaktné údaje (tel, e-mail): 041/516 64 97, office-sever@swietelsky.sk

Návrh na plnenie kritéria:

P. č.	Názov položky	Cena celkom v EUR bez DPH	Výška DPH v EUR (23 % sadzba)	Cena celkom v EUR s DPH
1.	Zberný dvor Krpeľany	178 261,71	41 000,19	219 261,91

*platca DPH — ~~neplatca DPH~~**

** nehodiace sa prečiarknite*

Vypracoval: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Dňa:

Ing. Juraj Serva
Ing. Ján Kardoš, PhD.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zberný dvor Krpeľany	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Krpeľany, parc.č. 946/1,7,1
Objednávateľ	Obec Krpeľany, Štefániková 138/7, 038 54 Krpeľan	IČO	
Projektant	Ing. Ján Laššák	IČ DPH	
Zhotoviteľ	Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o.	00896225	SK2020294144
Spracoval	Ing. Jaroslav Dulovec		
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
			CPA

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR						
A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	178 261,71	8	Práce nadčas	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			0,00
6		Montáž	0,00			0,00
7	ZRN (r. 1-6)		178 261,71	12	DN (r. 8-11)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22		
Objednávateľ			Pečiatka	24 DP 23,00 % z 178 261,71		
				25 Cena s DPH (r. 23-24)		
Dátum a podpis			Pečiatka	E Prípochty a odpočty		
Zhotoviteľ				26 Dodávky objednávateľa		
				27 Kľzavá doložka		
Dátum a podpis			Pečiatka	28 Zvýhodnenie		

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Zberný dvor Krpeľany
Objednávateľ: Obec Krpeľany, Štefániková 138/7, 038 54 Krpeľany
Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o.
Miesto: Krpeľany, parc.č. 946/1, 7.8.9.7.11
Spracoval: Ing. Jaroslav Dulovec
Dátum: 5. 5. 2025

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
413/Krpeľany-05/25	Zberný dvor Krpeľany	178 261,71	41 000,19	219 261,91
SO - 01	SO-01, Spevnené plochy	59 377,96	13 656,93	73 034,88
SO - 02	SO-02, Prijazdová komunikácia	5 213,64	1 199,14	6 412,78
SO - 03	SO-03, Oplotenie	24 960,21	5 740,85	30 701,06
SO - 04	SO-04, Mostová váha	22 193,79	5 104,57	27 298,36
SO - 05	SO-05, Prevádzkový objekt pre zamestnancov	9 628,70	2 214,60	11 843,30
SO - 06	SO-06, Kojňa pre komunálny odpad vhodný na prípravu pre opätovné použitie	2 747,70	631,97	3 379,67
SO - 07	SO-07, Vodovodná prípojka	8 978,55	2 065,07	11 043,62
SO - 08	SO-08, Kanalizačná prípojka	6 536,87	1 503,48	8 040,35
SO - 09	SO-09, Dažďová kanalizácia a vsakovací objekt	31 342,71	7 208,82	38 551,53
SO - 10	VO a NN rozvody	7 281,58	1 674,76	8 956,34
Celkom bez DPH		178 261,71	41 000,19	219 261,91

ZADANIE

DÔVERNÉ

Stavba: Zberný dvor Krpeľany
Objekt: SO-01, Spevnené plochy

Objednávateľ: Obec Krpeľany, Štefániková 138/7, 038 54 Krpeľany
Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o.
Miesto: Krpeľany, parc.č. 946/1,7,8,9,711

Spracoval: Ing. Jaroslav Dulovec
Dátum: 5.5.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemné práce

1	R	121101101	Odstránenie omice s premiestnením do 50 m	m3	364,050		
2	001	122201102 S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	372,810		
3	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť hominy 3	m3	372,810		
4	R	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m hom. tr. 1-4	m3	372,810		
5	R	181006112	Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v rovine a v sklone do 1: 5, hr. 0,10-0,15 m	m2	1696,000		
6	R	181201101	Úprava pláne násyp nezhutnený	m2	731,000		

5 Komunikácie

7	R	581121111	Podklad z mechanickej spevnenej zeminy, zhutnenie na Edef = 60 MPa	m2	731,000		
8	R	584861111	Podklad zo štrkodrtie hr. 150-200 mm	m2	604,000		
9	583	5833737000	Štrkodrtie frakcie 0-63 STN EN 12620 + A1	t	205,360		
10	221	584861112.SR	Podklad zo štrkodrtia s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm, ŠD 31,5, resp. ŠD 45 Gc	m2	127,000		
11	583	583310001600.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcie do 31,5 mm, resp. do 45 mm	t	43,180		
12	221	584952114.S	Podklad z mechanickej spevnenej kameniva MSK 31,5 Gc s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	127,000		
13	R	5871221141	Podklad z cementom stmelenej zmesi CBGM C8/10 hr. 150 mm	m2	604,000		
14	R	581140112	Kryt cementobetónový komunikácií skupiny I a II hr. 200 mm preleštená, vodonepriepustná, spádovaná s prísadami (viď špecifikáciu vo vzorových rezoč)	m2	604,000		
15	221	596911243.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 100 mm do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	127,000		
16	592	592460009000.S	Dlažba betónová škrábová, rozmer 200x165x100 mm, prírodná	m2	129,540		

8 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

17	R	631319170	Priplatok za metličkovú úpravu povrchu mazačiny	m2	604,000		
----	---	-----------	---	----	---------	--	--

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

18	221	918382112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	150,000		
19	592	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, b x š x v 1000x150x250 mm, prírodný	ks	151,500		
20	221	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	16,400		
21	221	919723111.S	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte pozdĺžne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	110,000		
22	221	919723211.S	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte pozdĺžne zatiaľ škár za studena, šírky nad 3 do 9 mm	m	110,000		
23	246	246990002800.S	Tmel zálievkový pre tmelenie škár komunikácií, aplikovanie za studena	t	9,240		

99 Presun hmôt HSV

24	221	998224111.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	694,370		
----	-----	-------------	--	---	---------	--	--

Celkom bez DPH

59 377,96

ZADANIE

Stavba: Zberný dvor Krpeľany
 Objekt: SO-02, Prijazdová komunikácia

Objednávateľ: Obec Krpeľany, Štefániková 138/7, 038 54 Krpeľany
 Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o.
 Miesto: Krpeľany, parc.č. 948/1,7,8,9,711

Spracoval: Ing. Jaroslav Dulovec
 Dátum: 5. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV 1 Práce a dodávky HSV Zemné práce

1	001	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	m3	22,050		
2	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za ľepivosť hĺbky 3	m3	22,050		
3	R	182301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	25,050		
4	R	181006112	Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v rovine a v sklone do 1: 5, hr. 0,10: 0,15 m	m2	30,000		
5	R	181201101	Úprava plánu násyp nezhuťnený	m2	63,000		
5 Komunikácie							
6	R	581121111	Podklad z mechanicky spevnenej zeminy, zhuťnenie na Edef = 60 MPa	m2	63,000		
7	R	584881111	Podklad zo štrkodrtie hr. 200 mm	m2	63,000		
8	583	5833737000	Štrkopiesok frakcie 0-63 STN EN 1242 + A1	l	21,420		
9	R	5871221141	Podklad z cementom stmelenej zmesi CBGM C8/10 hr. 150 mm	m2	63,000		
10	R	581140112	Kryt cementobetónový komunikácií skupiny I a II hr. 200 mm preleštená, vodonepriepustná, spádovaná s prísadami (viď špecifikáciu vo vzorových rezoch)	m2	63,000		
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
11	R	631319170	Príplatok za metličkovú úpravu povrchu mazačiny	m2	63,000		
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
12	221	918362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	15,000		
13	592	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, bšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	15,150		
14	221	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	1,840		
15	221	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	14,330		
99 Presun hmôt HSV							
16	221	998224111.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	88,510		

Celkom bez DPH

5 213,64

ZADANIE

DOVERNE

Stavba: Zberný dvor Krpeľany
Objekt: SO-03, Oplotenie

Objednávateľ: Obec Krpeľany, Štefániková 138/7, 038 54 Krpeľany
Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o.
Miesto: Krpeľany, parc.č. 948/1,7,8,9,711

Spracoval: Ing. Jaroslav Dulovec
Dátum: 5. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemné práce

1	R	131311111	Hĺbenie jám v hĺbine tr.4 nesúdržných - ručným alebo pneumatickým náradím, pre stĺpky oplotenia	m3	4,370		
2	R	131311119	Priplatok za ľepivosť pri hĺbení jám ručným alebo pneumatickým náradím v hĺbine tr. 4	m3	4,370		
3	R	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 80 cm v horn. tr. 3 do 100 m3- základ pod bránu	m3	2,880		
4	R	132201101	Výkop rýhy do šírky 800 mm v horn.3 do 100 m3- výkop na oplotenie a podhrabové dosky	m3	10,080		
5	R	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbiny 1-4 nad 20-50m	m3	14,450		

2 Zakladanie

6	011	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce, pätky stĺpkov	m2	38,880		
7	011	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	38,880		
8	R	274313711	Základové pásy z betónu prostého tr. C25/30	m3	2,880		
9	011	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,140		

3 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10	R	968061125R	Odstránenie jestvujúceho oplotenia rozoberaním, v=1,6m,	m	178,000		
11	R	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	42,290		

PSV Práce a dodávky PSV 767 Konštrukcie doplnkové kovové

12	R	338171112	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.00m so zabetonovaním+atypický tvar	ks	118,000		
13	553	553stĺpik	Betón pre osadenie stĺpika a 0.072 m3/kus	m3	5,830		
14	553	553510030000.S	Stĺpik, výška 2,4 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém	ks	81,000		
15	553	553510031000.S	Platňa pre stĺpik nasadzovacia na priskrutkovanie 138x126x5 mm - 3 otvory, pre panelový plotový systém	ks	16,000		
16	553	553510029600.S	Stĺpik, výška 1,6 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém	ks	19,000		
17	553	553510033100.S	Vzperná rúrka - rohová bez manžiet, d 38 mm, dĺžka 2,49 m, pre panelový plotový systém	ks	16,000		
18	553	553510033400.S	Príchytka pre bavolet začiatková, pre panelový plotový systém	ks	8,000		
19	553	553510033500.S	Príchytka pre bavolet rohová, pre panelový plotový systém	ks	8,000		
20	767	767914130	Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 2,0 m	m	203,000		
21	553	5535850074	Plotový dielec - poplast drôt, priemer drôtu 5mm, výška.1,7 m, dĺžka 2.351 m. Rali 6005	ks	66,000		
22	R	917762111	Osadenie betónového dielu- podhrabová doska k oploteniu	m	165,000		
23	592	592330003110.S	Panel betónový, podhrabová doska pre oplotenie z pletiva, 2500x300x50 mm+ držiaky	ks	66,000		
24	767	767920210	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	1,000		
25	553	5535850055	Brána jednokrídlová, výška.1,8 m,šírka 1m, so stĺpkmi a kovaním-zámkom	ks	1,000		
26	767	767920260.S	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotl. nad 10 do 15m2, posuvná brána	ks	1,000		
27	313	313 2A3633	Brána posuvná samonosná rám jakej, výplň rámové dielce. šír.8,02 m. výš.1,8 m. miním. pozink. úprava. farba zelená	kus	1,000		
28	R	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	8,050		

Celkom bez DPH

24 960,21

ZADANIE

Stavba: Zberný dvor Krpeľany
Objekt: SO-04, Mostová váha

Objednávateľ: Obec Krpeľany, Štefániková 138/7, 038 54 Krpeľany
Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o.
Miesto: Krpeľany, parc.č. 948/1,7,8,9,711

Spracoval: Ing. Jaroslav Dulovec
Dátum: 5. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	R	122101101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 1-2 do 100 m3	m3	32,640		
2	001	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	16,110		
3	001	132201109.S	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hromine 3	m3	16,110		
4	R	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	48,750		
5	R	171203111	Uloženie výkopku v rovine	m3	48,750		

2 Zakladanie

6	R	271571111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného, nábehy na váhu	m3	9,600		
7	R	273321511	Základové dosky zo železobetónu tr. C30/37-XF3,XA2-CI0,4Dmax 22mm-S4	m3	3,600		
8	R	273362033	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI d 8/8 mm, oko 150x150 mm	m2	12,000		
9	R	274321511	Základové pásy z betónu tr. C30/37-XF3,XA2-CI0,4Dmax 22mm-S4	m3	16,110		
10	011	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,860		

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

11	R	317941123	Osadenie valc. nosníkov I, U, L číslo 14-22	t	0,570		
12	134	134 868200	Tyč oceľová HEB S 235 JR G1 (11 373) označenie prierezu 220	t	0,570		

5 Komunikácie

13	R	561121110	Podklad z mechanicky spevnenej zeminy hr. do 150 mm	m2	43,690		
14	999	999 000000	Dodávka a montáž mostovej váhy nízko-nájazdovej prenosnej napr. typ WBCN 8x3m, váživosť do 40 t	kus	1,000		
15	999	999 000002	Doprava váhy a technických pracovníkov	sub	1,000		
16	999	999 000003	Posúdenie zhody s certifikátom	kus	1,000		
17	999	999 000005	Žerav k vykládke a montáži	sub	1,000		
99 Presun hmôt HSV							
18	R	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt betónový	t	56,800		

PSV Práce a dodávky PSV

787 Konštrukcie doplnkové kovové

19	R	787995104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg	kg	125,600		
20	553	553 000010	Oceľové konštrukcie - dodávka a spracovanie náklady	kg	125,600		
21	553	553 000031	Dodávka kotviacich prvkov 40/6-250	kus	24,000		
22	R	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	1,000		

783 Nátery

23	R	7832410011	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. vinyl. reaktívne dvojnásobné	m2	11,760		
----	---	------------	--	----	--------	--	--

Celkom

22 193,79

ZADANIE

Stavba: Zberný dvor Krpeľany
Objekt: SO-05, Prevádzkový objekt pre zamestnancov

Objednávateľ: Obec Krpeľany, Štefániková 138/7, 038 54 Krpeľany
Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o.
Miesto: Krpeľany, parc.č. 946/1,7,8,9,711

Spracoval: Ing. Jaroslav Dulovec
Dátum: 5. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV
9

Práce a dodávky HSV
Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3	R	953940001	Osadenie obytnej kontajnerovej bunky	kus	1,000		
4	592	592 798131	Dodávka kontajnerovej obytnej bunky napríklad FAGUS RIH 2500 STANDARD s vybavením (6058x2438x2830mm) alebo ekvivalentná alternatíva	kus	1,000		
5	999	999 9903601	Doprava	kus	1,000		
6	449	4493204000	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6AČe 6 kg	ks	2,000		
7	449	4493203850	Tabuľky samolepiace požiarna	ks	2,000		

Celkom bez DPH

9 628,70

ZADANIE

DÖVERNE

Stavba: Zberný dvor Krpeľany
Objekt: SO-06, Kontajner pre komunálny odpad vhodný na prípravu pre opätovné použitie

Objednávateľ: Obec Krpeľany, Štefániková 138/7, 038 54 Krpeľany
Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o.
Miesto: Krpeľany, parc.č. 946/1,7,8,9,711

Spracoval: Ing. Jaroslav Dulovec
Dátum: 5. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV		Práce a dodávky HSV					
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
1	R	953940000	Osadenie kontajnera	kus	1,000		5
2	592	592 798130	Dodávka skladového kontajnera napríklad ELKOPLAST (4,0mx2,2mx2,2m) alebo ekvivalentná alternatíva	kus	1,000		5
5	999	999 9903601	Doprava	kus	1,000		0
6	449	4493204000	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6AČe 6 kg	ks	2,000		0
7	449	4493203850	Tabuľky samolepiace požiarne	ks	2,000		0

Celkom bez DPH

2 747,70

ZADANIE

Stavba: Zberný dvor Krpeľany
Objekt: SO-07, Vodovodná prípojka

Objednávateľ: Obec Krpeľany, Štefániková 138/7, 038 54 Krpeľany
Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o.
Miesto: Krpeľany, parc. č. 946/1, 7, 8, 9, 711

Spracoval: Ing. Jaroslav Dulovec
Dátum: 5. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práca a dodávky HSV
Zemné práce

1	R	01	Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení	km	0,060		
2	R	131201101.S	Výkop nezapažených jam v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	9,300		
3	R	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m ³	2,790		
4	R	132201201.S	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn. 3 do 100m ³	m ³	65,990		
5	R	132201209.S	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených, s urovňaním dna v hĺbke 3	m ³	19,790		
6	R	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m ²	109,990		
7	R	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m ²	109,990		
8	R	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po nespevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m ³	25,590		
9	R	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopu z horniny 1 až 4	m ³	25,590		
10	R	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopu z horniny tr. 1-4 do 100 m ³	m ³	25,590		
11	R	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhuŕňaním jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	4,550		
12	R	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m ³	45,150		
13	R	02	Štrkopiesok frakcia 0-8-16-32 mm - obsyp potrubia a nádrží pieskové lôžko pod nádrže	m ³	20,380		
Vodorovné konštrukcie							
14	R	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m ³	5,210		
15	R	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. Č 16/20	m ³	0,350		
16		03	Sieť KY 50 8/8 150x150 - 2x3m	ks	1,000		
Rúrové vedenie							
17	R	04	Demontáž existujúcej vod. prípojky + demontáž ex. nefunkčnej VŠ	kpl.	1,000		
18	R	230120095.S	Vývod a ukončenie signalizačného vodiča	ks	8,000		
19	R	05	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zvarovaných elektrotvarovkami D 40x3.70 mm	m	2,450		
20		06	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3.70x50 m	m	2,450		
21	R	07	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PN16 SDR11, zvarovaných elektrotvarovkami D 32x3.0 mm	m	55,440		
22	286	286130033400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3.0x100 m	m	55,440		
23	R	08	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 32 (5/4")	ks	1,000		
24	422	422210001700.S	Zemná súprava teleskopická 3/4"	ks	1,000		
25		09	Posúvač uzatvárací DN 32, liatinový, PN 16	ks	1,000		
26	R	891289111.S	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast.	ks	1,000		
27		010	Navrtávací pás pre hlavné potrubie a prípojku - 5/4" na vodu	ks	1,000		
28	R	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia	m	57,890		
29	R	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	57,890		
30	R	893353001.S	Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty hranatej, pôdorysnej plochy do 4,2 m ² , hĺbky do 2,0 m	ks	1,000		
31	594	5943000001001	Vodomera a armatúra šachty k3xv 1200x900x1800 mm, železobetónová	ks	1,000		
32	594	594300007800.S	Komínik 300 mm pre vodomernú a armatúru šachty železobetónový	ks	1,000		
33	R	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000		
34	552	552410002400.S	Poklop liatinový, 600*600, B125	ks	1,000		
35	R	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000		
36	552	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	1,000		
37	R	899721111.S	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150	m	57,890		
38	R	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bieleou výstražnou fóliou	m	57,890		
39	R	011	Montáž chráničiek 2 x DN40	m	2,500		
40		012	Chránička na vodu DN80	m	2,500		
41	R	899912131.S	Montáž klzných dištančných objímok a tesniacich manžiet DN 50 - 100	kpl	1,000		
42	273	2731100183001	Dištančné objímky a tesniace manžety	kpl	1,000		
43	R	013	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4"	ks	2,000		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
44		014	Gulový uzáver pre vodu 5/4" niklovaná mosadz	ks	2,000		3
45	R	015	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4"	ks	1,000		3
46		016	Spätný ventil kontrolovateľný, 5/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000		3
47	R	017	Montáž vodovodného filtra závitového G 5/4 "	ks	1,000		3
48		018	Filter závitový na vodu 5/4" FF, PN 20, mosadz	ks	1,000		3
49	R	019	Montáž vodomera dn20	ks	1,000		3
50		020	Vodomer domovej indukčnej, suchobežný, stud.voda 3/4" PN16	ks	1,000		7
51	318	3161700366001	Nosný rám z nehrdzavejúcej ocele s možnosťou uchýlenia	ks	1,000		3
52	R	021	Montáž redukcie	ks	2,000		3
53		022	Redukcia DN 32/DN20	ks	2,000		3
54		023	Vsuvka jednoznačná čierna 5/4"	ks	1,000		3
55	R	024	Montáž prechodka PE/ocel	ks	2,000		3
56		025	Prechodka PE/ocel	ks	2,000		3
57	R	026	Montáž gulového kohúta závitového priameho pre vodu G1"	ks	2,000		3
58		027	Gulový uzáver pre vodu 1" niklovaná mosadz	ks	2,000		3
Presun hmôt HSV							
59	R	028	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	súbo r	1,000		5

Celkom bez DPH

8 978,55

ZADANIE

Stavba: Zberný dvor Krpeľany
 Objekt: SO-08, Kanalizačná prípojka

Objednávateľ: Obec Krpeľany, Štefániková 138/7, 038 54 Krpeľany
 Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o.
 Miesto: Krpeľany, parc.č. 946/1,7,8,9,711

Spracoval: Ing. Jaroslav Dulovec
 Dátum: 5. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV **Práce a dodávky HSV**
Zemné práce

1	R	01	Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení	km	0,010		
2	R	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	45,360		
3	R	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za lepivosť hominy 3	m ³	13,610		
4	R	132201201.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hĺb. 3 do 100m ³	m ³	1,890		
5	R	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnením dna v hĺbke 3	m ³	0,570		
6	R	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m ²	54,210		
7	R	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m ²	54,210		
8	R	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po nespevnenej ceste z hominy tr. 1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m ³	25,320		
9	R	166101101.S	Prehodenie nefahnutého výkopu z hominy 1 až 4	m ³	25,320		
10	R	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných homín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m ³	25,320		
11	R	02	Štrkopiesok frakcia 0-8-16-32 mm - obsyp potrubia a nádrží šachtí + pieskové lôžko pod nádrže	m ³	26,720		

Vodorovné konštrukcie

12	R	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m ³	0,240		
13	R	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m ³	2,360		
14		03	Štet KY 50 B/8 150x150 - 2x3m	ks	2,000		

Rúrové vedenie

15	R	871326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 150	m	2,710		
16	286	286110009900.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm, dl. 5 m, SN8	m	2,710		
17	R	04	Osadenie prefabrikovanej šachty železobetónovej	ks	1,000		
18	R	05	Doprava prefabrikovanej šachty železobetónovej	ks	1,000		
19		06	VODONEPRIEPUSTNÁ BET. ŽUMPA - OBJEM 8,0 m ³ napr. KLARTEC KL AN 8,0 + ÚPRAVA PODLA POŽIADAVIEK	ks	1,000		
20	R	894401111.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	1,000		
21	592	592240001400	Kónus 100-63/58/9 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	1,000		
22	592	592240001600	Skruž výšky 250 mm 100/25/9 PS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 steny 90 mm, rozmer 1000x250x90 mm	ks	1,000		
23	592	592240009400	Betónový roznášací prstenec	ks	2,000		
24	R	899102111.S	Osadenie poklopu laticového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000		
25	552	552410002300.S	Poklop laticový D400 priemer 600 mm	ks	1,000		
26	R	07	Osadenie poklopu- ŽABIA KLAPKA DN160 S NEREZOVOU KLAPKOU A HRDLOM PRE PLASTOVÉ POTRUBI	ks	1,000		
27		08	ŽABIA KLAPKA DN160 S NEREZOVOU KLAPKOU A HRDLOM PRE PLASTOVÉ POTRUBI - napr. HL715.0	ks	1,000		
28	R	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	2,710		
29	R	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	2,710		
30	R	09	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	súbo r	1,000		

Celkom bez DPH

6 536,87

ZADANIE

Stavba: Zberný dvor Krpeľany
Objekt: SO-09, Dažďová kanalizácia a vsakovací objekt

Objednávateľ: Obec Krpeľany, Štefániková 138/7, 038 54 Krpeľany
Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o.
Miesto: Krpeľany, parc.č. 948/1,7,8,9,711

Spracoval: Ing. Jaroslav Dulovec
Dátum: 5. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

Zemné práce							
1	R	01	Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení	km	0,070		
2	R	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	m3	111,900		
3	R	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za lepkosť hominy 3	m3	33,570		
4	R	132201201.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn 3 do 100m3	m3	73,210		
5	R	132201209.S	Príplatok k cenám za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	21,960		
6	R	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	160,500		
7	R	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	160,500		
8	R	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr. 1 4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	114,510		
9	R	166101101.S	Prehodenie neuhnutého výkopku z hominy 1 až 4	m3	114,510		
10	R	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	65,310		
11	R	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných homín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	49,200		
12	R	02	Štrkopiesok frakcia 0-8-16-32 mm - obsyp potrubia a nádrží šachtí + pieskové lôžko pod nádrža	m3	70,500		
Zvislé a kompletne konštrukcie							
13	R	355931115.S1	Montáž a osadenie liniového žľabu do betónu	m	23,000		
14		PC	BG-CLASSIC BGZ-S žľaby pre vysokú záťaž NW 200, 0.5% spádTriedy záťaže: F 900 kN	ks	22,000		
15		PC	Liatinový rošt pre zaťaženie F900	ks	23,000		
16		PC	Kocová stena žľabu	ks	2,000		
17		PC	Nátokový vpust žľabu dl. 500 mm	ks	2,000		
18		PC	Kalový kôš do vpustu	ks	2,000		
19		PC	Spojovací materiál pre liatinové rošty žľabu	súbor	1,000		
Vodorovné konštrukcie							
20	R	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	6,650		
21	R	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 18/20	m3	0,790		
22		03	Sieť KY 50 8/8 150x150 - 2x3m	ks	2,000		
Rúrové vedenie							
23	R	871356028.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	73,950		
24	286	286110003100.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 200x5,9 mm dl. 6 m. SN8 - plnostenná	ks	13,000		
25	R	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	73,950		
26	R	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	4,000		
27	552	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	4,000		
28	R	04	Osadenie betónovej šachty DN 1000	ks	1,000		
29		05	Betónová šachta DN 1000 - výška 1,50 - 2,50 m	ks	1,000		
30	R	06	Osadenie uličnej vpuste	ks	1,000		
31		07	Uličná vpust - 1-dielny vpust BGZ-S NW200	ks	1,000		
32		08	Filtračná prepážka FP 750/1000 - TYP-A + montáž	ks	1,000		
33	R	894810009	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty, priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s rozšáracím prstencom a poklopom	ks	3,000		
34	286	286610036900	Šachtové dno ku kanalizačnej revíznej šachte napr. TEGRA 600. PP, WAVIN	ks	3,000		
35		09	Vinocová šachtová rúra kanalizačná, dĺžka 1,0 m, PP	ks	3,000		
36	286	286610046000	Teleskopický adaptér A15 - C250 kN, ku kanalizačnej revíznej šachte napr. TEGRA 600. PVC-U, WAVIN	ks	3,000		
37	286	286710035900	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte napr. TEGRA 600, WAVIN	ks	6,000		
38	592	592240009400	Betónový rozšárací prstenec 1100/880/150 ku kanalizačnej šachte napr. TEGRA 600/1000 NG, WAVIN	ks	3,000		
39	R	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	73,950		
Ostatné konštrukcie a práce - vsak							
40	R	895970006.S	Montáž vsakovacieho bloku 600x600x600 mm	m3	27,220		
41		010	Geotextília	m2	68,500		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
42	286	286650000300.S	Vsakovací blok, rozmer 600x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, PP napr. Ekodren	ks	126,000		
43	R	011	Montáž ventilačnej hlavice	ks	2,000		
44		012	Ventilačná hlavica strešná plastová DN160	ks	2,000		
45	R	871326004 S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 150	m	5,000		
46	286	286110009900.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm, dl. 5 m, SN8	m	5,000		
47		013	Montáž odvetrávacieho hrdla	ks	2,000		
48		014	Odvetrávacie hrdlo DN160	ks	2,000		
			Presun hmôt HSV				
49	R	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	súbo r	1,000		

Celkom bez DPH

31 342,71

ZADANIE

Stavba: Zberný dvor Krpeľany
Objekt: VO a NN rozvody

Objednávateľ: Obec Krpeľany, Štefániková 138/7, 038 54 Krpeľany
Zhotoviteľ: Svietelsky-Slovakia, spol. s r.o.
Miesto: Krpeľany, parc.č. 946/1,7,8,9,711

Spracoval: Ing. Jaroslav Dulovec
Dátum: 5. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

Elektroinštalačné práce a materiál:

1	R		Vodič CYA 6 z/ž	m	80,000		
2	R		Vodič CYA 16 z/ž	m	40,000		
3	R		Svorka WAGO (balenie 100ks)	pol	1,000		
4	R		Expresná príchytka 7mm - 11mm (balenie 100ks)	pol	2,000		
5	R		Kábel CYKY-J 3x1,5 pevne uložený	m	40,000		
6	R		Kábel CYKY-J 3x2,5	m	30,000		
7	R		Kábel CYKY-J 3x4	m	20,000		
8	R		Kábel CYKY-J 5x6 - hl.prívody od RH	m	40,000		
9	R		Kábel CYKY-J 5x10 - hl.prívody od RH	m	11,000		
10	R		Ukončenie vodičov do 2,5mm (iba montáž)	ks	10,000		
11	R		Ukončenie vodičov do 6mm (iba montáž)	ks	4,000		
12	R		Ukončenie vodičov do 16mm (iba montáž)	ks	4,000		
13	R		Chránička FXPS 16	m	30,000		
14	R		Chránička FXPS 25	m	25,000		
15	R		Chránička FXPS 32	m	35,000		
16	R		Chránička FXKVR 40	m	9,000		
17	R		Krabica montážna rozbočovacia ASD68	ks	5,000		
17	R		Rozvodka acedur malá, 5p	ks	3,000		
18	R		Spínač č.1, na povrch IP44	ks	1,000		
19	R		Uzemňovacia ekvipotenciálna svorkovnica EP	ks	2,000		

Svietidlá

20	R		Svietidlo stropné LED 230V 35W, 4000K, 4500lm, IP65	ks	1,000		
21	R		Svietidlo LED vonakjšie s výložníkom 25W, 4000K, 3000lm, IP65	ks	3,000		
22	R		LED reflektor s PIR senzorom 30W, 4000K, 3300lm, IP65	ks	1,000		

Rozvádzač RH

23	R		Rozvádzač RH - uloženie na stenu, zoskladanie, zapojenie	pol	1,000		
24	R		Nástenná skriňa 1-dverová IP66 V=700 Š=500 H=210mm	ks	1,000		
25	R		Inštalčná vložka 5-radová, každý rad 22TE, s DIN lištou	ks	1,000		
26	R		Hlavný vypínač 40A, trojpólový, na montážnu lištu	ks	1,000		
27	R		Poistková svorka 4mm2, typ SFR.4, bėžová	ks	2,000		
28	R		Koncová doska pre typ SFR4	ks	1,000		
29	R		Signálka na lištu LED AMPARO, červená, 230V AC	ks	1,000		
30	R		Signálka na lištu LED AMPARO, biela, 230V AC	ks	1,000		
31	R		Kompletný zvodič T1+2/B+C, 4p, 12,5kA/280V, UAS	ks	1,000		
32	R		Istič B20/3 10kA, charakteristika B, 20A, 3-pólový, far.páčka	ks	1,000		
33	R		Istič B20/1 10kA, charakteristika B, 20A, 1-pólový, far.páčka	ks	1,000		
34	R		Istič B16/1 10kA, charakteristika B, 16A, 1-pólový, far.páčka	ks	1,000		
35	R		Pr.chránič s ističom, char. C, 10A, 30mA, 1+N, typ AC, 10kA	ks	1,000		
36	R		Istič B6/1 10kA, charakteristika B, 6A, 1-pólový, far.páčka	ks	1,000		
37	R		Inštalčný stykač 25A, 1 zapínací, 230V AC 1TE	ks	1,000		
38	R		Analogový súmrakový spínač so snímačom 2-2000lx, Tempus Lux	ks	1,000		
39	R		Istič C20/3 10kA, charakteristika C, 20A, 3-pólový	ks	1,000		
40	R		Pr.chránič s ističom, char. B, 10A, 30mA, 1+N, typ AC, 10kA	ks	1,000		
41	R		Prúdový chránič 40A, 4-pólový, 30mA, typ AC, 10kA	ks	1,000		

Rozvádzač RB

42	R		Rozvádzač RB - uloženie na stenu, zoskladanie, zapojenie	pol	1,000		
43	R		Nástenná skriňa 1-dverová IP66 V=500 Š=400 H=210mm	ks	1,000		
44	R		Inštalčná vložka 3-radová, každý rad 17TE, s DIN lištou	ks	1,000		
45	R		Hlavný vypínač 40A, trojpólový, na montážnu lištu	ks	1,000		
46	R		Poistková svorka 4mm2, typ SFR.4, bėžová	ks	2,000		
47	R		Koncová doska pre typ SFR4 (IK141004)	ks	1,000		
48	R		Signálka LED monoblok zelená 230V AC	ks	1,000		
49	R		Signálka LED monoblok biela 230V AC	ks	1,000		
50	R		Kompletný zvodič T1+2/B+C, 4p, 12,5kA/280V, UAS	ks	1,000		
51	R		Prúdový chránič 40A, 4-pólový, 30mA, typ AC, 10kA	ks	1,000		
52	R		Istič B16/1 10kA, charakteristika B, 16A, 1-pólový, far.páčka	ks	1,000		
53	R		Istič C16/3 10kA, charakteristika C, 16A, 3-pólový	ks	1,000		
54	R		Pr.chránič s ističom, char. B, 10A, 30mA, 1+N, typ AC, 10kA	ks	1,000		
55	R		Zápusťná zásuvka CEE, 5x16A, 400V, IP44, priama	ks	1,000		
56	R		Zápusťná zásuvka STN 16A 250V IP54	ks	1,000		

Doplnenie rozvádzača RS

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
57	R		Doplnenie + úprava exist. rozvádzača RS	pol	1,000		
58	R		Istič B25/3 10kA, charakteristika B, 25A, 3-pólový	ks	1,000		

Slaboprúdové rozvody

59	R		Dátový rozvádzač (skrtná, router, prevodník optika metaľika) - kompletné zoskladanie a uloženie na miesto	ks	1,000		
60	R		Kábel FTP cat5e	m	40,000		

Zemné práce

61	R		Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 100 cm hlbkej v zemine triedy 3	m	28,000		
62	R		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy. 70 cm širokej. 100 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	28,000		
63	R		Fólia červená do výkopu šírka 33cm	m	30,000		
64	R		Piesok pre zriadenie pieskového lôžka výšky 8+8cm 1m3=1,8t	t	2,000		
65	R		Doprava piesku nákladným autom 8,7t 10km	pol	1,000		

Ostatné

66	R		Podružný materiál	%	1,000		
67	R		Podiel pridružených výkonov	%	1,000		
68	R		Presuny a doprava materiálu	pol	1,000		
69	R		Východisková revízia el. zariadenia v zmysle STN 33 2000-8, vrátane vydania písomnej správy (na všetky dodávky elektro)	pol	1,000		
70	R		Koordinácia s inými profesiami	pol	1,000		
71	R		Stavebný a autorský dozor	pol	1,000		
72	R		Inžinierska činnosť a odovzdávací činnosť	pol	1,000		
73	R		Projekt skutočného vyhotovenia stavby	pol	1,000		
74	R		Práce a materiál nezahnuté v rozpočte (nutné k úplnej funkčnosti elektroinštalácie)	pol	10,000		

Celkom bez DPH

7 281,58

Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov

Zhotoviteľ prehlasuje, že pri plnení tejto zmluvy bude využívať kapacity, resp. zdroje nasledovných subdodávateľov a zároveň prehlasuje, že u subdodávateľov nejestvuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 písm. d). zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov:

Obchodný názov a sídlo subdodávateľa	IČO, DIČ, IČ DPH	Predmet subdodávky	Rozsah subdodávky	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa	
				Meno a priezvisko	Adresa
			0,00		

V prípade potreby zmeny subdodávateľa je zhotoviteľ povinný nahlásiť zmenu subdodávateľa objednávateľovi min. 3 dni pred plánovanou zmenou. Postupuje sa podľa § 41 Využitie subdodávateľov zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

V Žiline dňa

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Juraj Serva
riaditeľ oblasti Sever

.....
Ing. Ján Kardoš, PhD.
vedúci odd. prípravy a kalkulácie