

Krycí list stavby

Stavba ÚPRAVA AREÁLU EVANJELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PREŠOV

Miesto:

Ks:

Zákazka: 2387/25/Ba

Spracoval:

Dňa

24. 4. 2025

Odberateľ: Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

IČO: 17147387

DIČ: 2020518071

A ZRN					B		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu				
1	HSV	120 399,95	34 110,28	154 510,23	7	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	392 231,87	169 146,76	561 378,63	8		
3	MONT	77 026,46	0,00	77 026,46	9	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST	0,00	0,00	0,00	10	HZS	0,00
5	VN	0,00	0,00	0,00	11		
6	Spolu			792 915,32	12	Spolu	0,00
C VRN					D VRN		
11	Zariadenie staveniska		0,00		16	Sťažené podmienky dopravy	0,00
12	Sťažené výrobné podmienky		0,00		17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy		0,00		18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 6,10,20	792 915,32
					22	DPH 23% z	792 915,32 182 370,52
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	975 285,84
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Východný dištrikt
Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku
080 01 Prešov, Hlavná 137 ②
IČO: 31997520 IČ DPH: SK2021226691


unistav
s.r.o. PREŠOV
12

Sadzby DPH	
A	B
23%	0%

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba ÚPRAVA AREÁLU EVANJELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PREŠOV

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
SO 08 Zvýšenie kapacity a debarierizácia školy - časť ku	174 288,54	0,00	0,00	0,00	0,00	174 288,54
SO 08 Zvýšenie kapacity a debarierizácia školy - časť vý	127 875,04	0,00	0,00	0,00	0,00	127 875,04
SO 08 Zvýšenie kapacity a debarierizácia školy - časť IV	490 751,74	0,00	0,00	0,00	0,00	490 751,74
Celkom bez DPH	792 915,32	0,00	0,00	0,00	0,00	792 915,32
DPH 23% z	792 915,32					182 370,52
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						975 285,84



Východný dištrikt
 Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku
 080 01 Prešov, Hlavná 137 ②
 IČO: 31997520 IČ DPH: SK2021226691

[Handwritten signature]

Odberateľ: Východný distrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Projektant: Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov Stavba ÚPRAVA AREÁLU EVANJELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PREŠOV Objekt SO 08 Zvýšenie kapacity a debarierizácia školy - časť kuchyňa a I.PP					Spracoval: Ks: Dátum: 24. 4. 2025		
Prehľad rozpočtových nákladov							
Práce HSV	Oddiel	Montáž	Material	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)	
ZEMNÉ PRÁCE		517,42	0,00	517,42	0,0100	0,0000	
ZÁKLADY		69,06	0,00	69,06	1,4200	0,0000	
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE		2 948,67	45,50	2 994,17	10,9600	0,0000	
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE		181,49	0,00	181,49	0,8100	0,0000	
POVRCHOVÉ ÚPRAVY		14 963,81	166,35	15 130,16	70,2100	0,0000	
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		15 816,80	0,00	15 816,80	0,0100	85,5200	
PRESUNY HMŔ		3 270,85	0,00	3 270,85	0,0000	0,0000	
Práce HSV		37 768,10	211,85	37 979,95	83,4200	85,5200	
Práce PSV							
IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI		15 355,92	0,00	15 355,92	2,4900	0,0000	
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ		261,00	1 753,73	2 014,73	0,0400	0,0000	
ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD		3 045,28	0,00	3 045,28	0,0000	0,0000	
ZTI - ZARIAĐOVACIE PREDMETY		11 071,17	0,00	11 071,17	0,0000	0,0000	
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE		7 993,13	4 781,52	12 774,65	0,0300	0,0000	
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE		22 953,59	9 871,34	32 824,93	0,0900	0,0000	
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ		11 841,79	3 439,57	15 281,36	7,8300	0,0000	
DLAŽBY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA		486,26	2 722,05	3 208,31	0,8500	0,0000	
OBKLADY KERAMICKÉ		15 354,68	0,00	15 354,68	7,1300	0,0000	
NÁTERY		1 418,12	0,00	1 418,12	0,0200	0,0000	
MAĽBY		1 879,84	0,00	1 879,84	0,1400	0,0000	
Práce PSV		91 660,78	22 568,21	114 228,99	18,6200	0,0000	

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	22 079,60	0,00	22 079,60	0,0000	0,0000
Montážne práce	22 079,60	0,00	22 079,60	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	151 508,48	22 780,06	174 288,54	102,0400	85,5200

Výchadzová diaľnica
Evangelickej cirkvi a. v. na Slovensku
080 01 Prešov, Hlavná 37 ②
IČO: 31997520 IČ DPH: SK2021226691

Rozpočet ÚPRAVA AREÁLU EVANJELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PREŠOV / SO 08 Zvýšenie kapacity a debarierizácia školy - časť kuchyňa a I.PP

Objednatel: Východný distrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku										Spracoval:	
Projektant:										Ks:	
Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov										Dátum: 24. 4. 2025	
Zákazka ÚPRAVA AREÁLU EVANJELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PREŠOV											
Objekt SO 08 Zvýšenie kapacity a debarierizácia školy - časť kuchyňa a I.PP											
Prehľad rozpočtových nákladov											
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina	
	1	Práce HSV									
		ZEMNÉ PRÁCE									
1/A 1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3	m3	1,280	7,39	0,00	9,46	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	0,380	1,19	0,00	0,45	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	131201201	Výkop zapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3 - vonk.schody SCH3	m3	6,940	37,41	0,00	259,63	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	131201209	Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovnaním dna. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	2,080	1,84	0,00	3,83	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	132201101	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - vonk.schody SCH3	m3	1,780	33,82	0,00	60,20	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	0,540	9,83	0,00	5,31	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	6,080	4,64	0,00	28,21	0,001	0,004	0,000	
1/A 1	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	6,080	1,44	0,00	8,76	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	151101401	Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	6,080	5,34	0,00	32,47	0,001	0,005	0,000	
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,000	0,98	0,00	9,80	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	151101411	Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	6,080	1,20	0,00	7,30	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	171209991	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	10,000	9,20	0,00	92,00	0,000	0,000	0,000	
	1	ZEMNÉ PRÁCE			517,42	0,00	517,42		0,010	0,000	
	2	ZÁKLADY									
R/R 0	271531111	Vankúše zhotúnené pod základy z kameniva hrubého drevného, frakcie 16 - 63 mm	M3	0,250	51,44	0,00	12,86	2,078	0,518	0,000	

Východný distrikt
Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku
080 01 Prešov, Hlavná 137 ②
IČO: 31997520 IČ DPH: SK2021226691

Rozpočet ÚPRAVA AREÁLU EVANJELIČKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PREŠOV / SO 08 Zvýšenie kapacity a debarierizácia školy - časť kuchyňa a I.PP

Genník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
11/A 1	274313341	Betón základových pásov prostý triedy C16/20 - vonk.schody SCH3	m3	0,410	137,08	0,00	56,20	2,193	0,899	0,000
	2	ZÁKLADY			69,06	0,00	69,06		1,420	0,000
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
R/E	310271301	Múrovo napr.PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm - múrik schodov SCH3	M3	2,000	193,48	0,00	386,96	2,080	4,160	0,000
11/A 1	311361825	Výstuž pre múrivo nosné napr. PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,170	1 400,77	0,00	238,13	1,002	0,170	0,000
11/A 1	317162101	Keramický predpätý preklad KPP 115x71 mm, dĺžka 1000 mm	kus	3,000	10,74	0,00	32,22	0,017	0,052	0,000
11/A 1	317162102	Keramický predpätý preklad KPP 115x71 mm, dĺžka 1250 mm	kus	1,000	13,94	0,00	13,94	0,022	0,022	0,000
11/A 1	317162122	Keramický preklad KP 23,8 šírky 70mm x výšky 238 mm, dĺžka 1250 mm	kus	14,000	18,41	0,00	257,74	0,046	0,643	0,000
11/A 1	317162123	Keramický preklad KP 23,8 šírky 70mm x výšky 238 mm, dĺžka 1500 mm	kus	42,000	21,85	0,00	917,70	0,055	2,314	0,000
11/A 1	342272115	Priečky z presných tvárnic napr.Ytong P2-500, 100 x 249 x 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu.	m2	9,450	26,08	0,00	246,46	0,067	0,634	0,000
11/A 1	342272117	Priečky z presných tvárnic napr.Ytong P2-500, 150 x 249 x 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m2	13,780	33,06	0,00	455,57	0,101	1,387	0,000
14/C 1	310279841	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v múrive nadzákladného nepálenými tvárnicami hr. do 300mm	m3	0,760	213,59	0,00	162,33	1,177	0,895	0,000
14/C 1	340239235	Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z priečkoviek Ytong hr. 150 mm	m2	6,830	34,79	0,00	237,62	0,101	0,687	0,000
P/P/E	592000022	Plotová betónová krycia platňa striešková rozm 50x27cm vč.osadenia - vonk.schody SCH3	KUS	10,000	0,00	4,55	45,50	0,000	0,000	0,000
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			2 948,67	45,50	2 994,17		10,960	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
11/A 1	434311115	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.C 16/20 - vonk.schody SCH3	m	8,000	11,10	0,00	88,80	0,099	0,790	0,000
11/A 1	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	4,060	18,93	0,00	76,86	0,004	0,017	0,000
11/A 1	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	4,060	3,90	0,00	15,83	0,000	0,000	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			181,49	0,00	181,49		0,810	0,000
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
R/E	611421741	Potiahnutie vnút.stropov sklotextilnou mriežkou do lepidla	m2	185,790	4,11	0,00	763,60	0,002	0,327	0,000

Východný distrikt
Evangelickej cirkvi a zjednotenej
080 01 Prešov, Hlavná 107
IČO: 31997520 IČ DPH: SK2021226691

Rozpočet ÚPRAVA AREÁLU EVANJELIČKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PREŠOV / SO 08 Zvýšenie kapacity a debarierizácia školy - časť kuchyňa a I.PP

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sútna
11/A 1	611461115	Príprava podkladu, prednástretek Betonkontakt, pod omietky stropov, zvýšenie prílnavosti náterom	m2	185,790	2,89	0,00	536,93	0,001	0,102	0,000
11/A 1	611461141	Stierka stropov vyrovnávacia, strojne miešaná, ručne nanášaná hr.3 mm	m2	185,790	8,65	0,00	1 607,08	0,004	0,817	0,000
11/A 1	612421740	Penetračný náter stien vnút. a vonkajších	m2	504,460	2,86	0,00	1 442,76	0,000	0,000	0,000
11/A 1	612421741	Potiahnutie vnút.stien sklotextílnou mriežkou do lepidla	m2	481,140	3,82	0,00	1 837,95	0,002	0,847	0,000
11/A 1	612465141	Stierka vnútorných stien vyrovnávacia strojne miešaná, ručne nanášaná hr.3 mm	m2	177,010	6,58	0,00	1 164,73	0,004	0,743	0,000
11/A 1	622464231	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová, Silikónová omietka (Baumit SilikonTop), škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	23,320	14,89	0,00	347,23	0,003	0,071	0,000
11/A 1	622466141	Stierka vonkajších stien vyrovnávacia, strojne miešaná, ručne nanášaná hr.3 mm - vonk.schody SCH 3,4	m2	23,320	8,22	0,00	191,69	0,004	0,098	0,000
11/A 1	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou - SCH 3,4	m2	23,320	4,19	0,00	97,71	0,002	0,041	0,000
11/A 1	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm - 2x výmera pod podlahy P10,11	m3	27,000	169,39	0,00	4 573,53	2,213	59,754	0,000
11/A 1	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm - podkl.betón vonk.schodov	m3	0,370	161,43	0,00	59,73	2,213	0,819	0,000
11/A 1	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm - doska pod schody	m3	0,430	158,10	0,00	67,98	2,213	0,952	0,000
11/A 1	631319171	Príplatok za stŕhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm - pod podlahy	m3	13,500	13,52	0,00	182,52	0,000	0,000	0,000
11/A 1	631319173	Príplatok za stŕhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	0,370	6,75	0,00	2,50	0,000	0,000	0,000
11/A 1	631325661	Mazanina z betónu vystužená ocelovými vláknami (Dramix) tr.C20/25 hr. nad 120 do 240 mm - spev.plocha	m3	0,540	215,95	0,00	116,61	2,266	1,223	0,000
11/A 1	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zväraných sietí z drôtov typu KARL - - podkl.betón vonk.schodov , pod P10,11	t	0,686	1 474,90	0,00	1 011,78	1,203	0,825	0,000
11/A 1	631571003	Náryp zo štrkopiesku 0-32so zhuŕniením (pre spevnenie podkladu) - podkl.betón vonk.schodov, spev.plocha,09A	m3	1,200	57,11	0,00	68,53	1,837	2,204	0,000
11/A 1	632451053	Poter pleskovocementový hr. do 30 mm - podbetónovanie do roviny pod ok preklady m.č.011,012	m2	5,230	9,34	0,00	48,85	0,060	0,314	0,000
11/A 1	632451235	Poter pleskovocementový 400 kg/m3, hladný ocelovým hladidlom, hr.nad 30 do 40 mm - podesta schodov	m2	1,820	10,99	0,00	20,00	0,087	0,158	0,000
11/A 1	632451335	Poter polosuchý cementový do 40 mm - 09A	m2	5,000	14,84	0,00	74,20	0,087	0,435	0,000
11/A 1	641952211	Osadenie dreveného alebo plastového okenného rámu plochy do 2,5m2	kus	1,000	21,26	0,00	21,26	0,036	0,036	0,000

Výkonnosť dištrikt
 Evanĕjelickej cirkvi a v na Slovensku
 080 01 Prešov, Hlavná 137 ②
 IČO: 31997520 IČ DPH: SK2021226691

Rozpočet ÚPRAVA AREÁLU EVANJELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PREŠOV / SO 08 Zvýšenie kapacity a debarierizácia školy - časť kuchyňa a I.PP

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
11/A 1	641952341	Osadenie dreveného alebo plastového okenného rámu plochy 2, 5-4m2	kus	1,000	23,19	0,00	23,19	0,053	0,053	0,000
11/A 1	642952110	Osadenie dreveného dverového rámu a zárubní plochy otvoru do 2,5 m2	kus	8,000	19,69	0,00	157,52	0,007	0,055	0,000
11/A 1	642952330	Osadenie drevených dverových rámov a zárubní plochy otvoru nad 4 do 10 m2	kus	1,000	31,49	0,00	31,49	0,018	0,018	0,000
S/S50	5533198700	Zárubňa oceľová CgU 90x197x16 cm P-2D	kus	3,000	0,00	55,45	166,35	0,015	0,044	0,000
11/A 1	642942111	Osadenie oceľového, plastového dverového rámu plochy otvoru do 2,5 m2	kus	5,000	79,06	0,00	395,30	0,017	0,087	0,000
11/A 1	642942221	Osadenie oceľového, plastového dverového rámu plochy otvoru 2, 5-4,5m2	kus	2,000	16,76	0,00	33,52	0,035	0,070	0,000
11/A 1	642942331	Osadenie oceľového, plastového dverového rámu plochy otvoru 4, 5-10m2	kus	2,000	42,81	0,00	85,62	0,058	0,116	0,000
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			14 963,81	166,35	15 130,16		70,210	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
11/A 1	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	211,980	4,46	0,00	945,43	0,000	0,011	0,000
R/RE	962031133	Búranie priečok z tehál pálených, plyných alebo dutých hr. do 150 mm - 0,261 t	M2	8,670	3,37	0,00	29,22	0,000	0,000	0,000
13/B 1	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu vápenocementovú, - 1,90500t	m3	5,980	29,90	0,00	178,80	0,000	0,000	11,392
13/B 1	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, betónových alebo z liateho asfaltu hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 - B16	m3	17,600	105,03	0,00	1 848,53	0,000	0,000	38,720
13/B 1	965081713	Búranie dlažieb z xylolitových, alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm plochy nad 1 m2 -0,020 t	M2	31,090	2,53	0,00	78,66	0,000	0,000	0,000
13/B 1	965081818	Príplatok za osekánie lepidla po odstránení dlažby	M2	31,090	1,78	0,00	55,34	0,000	0,000	0,000
13/B 1	967031142	Prisekanie rovných ostiení, po vybúraní otvorov, na maltu cementovú - 0,059 t	M2	26,360	7,69	0,00	202,71	0,000	0,000	0,000
13/B 1	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	kus	25,000	0,98	0,00	24,50	0,000	0,000	0,000
R/RE	968072455	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy do 2 m2 - 0,076 t	M2	19,500	6,77	0,00	132,02	0,000	0,000	0,000
R/RE	968072456	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy nad 2 m2 - 0,063 t	M2	2,900	3,98	0,00	11,54	0,000	0,000	0,000
13/B 1	968072641	Vybúranie a vybratie kovových stien akýchkoľvek, okrem výkladných akékoľvek plochy -0,025 t	M2	27,460	2,82	0,00	77,44	0,000	0,000	0,000
13/B 1	971033641	Vybúranie otvorov v murive tehli, plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, - 1,87500t	m3	1,770	57,98	0,00	102,62	0,000	0,000	3,319


 Evanjelickej cirkvi na Slovensku
 080 01 Prešov, Hlavná 137 ②
 IČO: 31997520 IČ DPH: SK2021226691

Rozpočet ÚPRAVA AREÁLU EVAN' ĀCKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PREŠOV / SO 08 Zvýšenie kap: y a debarierizácia školy - časť kuchyňa a I.PP

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
13/B 1	971033651	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, - 1,87500t	m3	1,460	67,36	0,00	98,35	0,000	0,000	2,738
13/B 1	971033681	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 900 mm, - 1,87500t	m3	1,890	85,54	0,00	161,67	0,000	0,000	3,544
13/B 1	971033691	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.nad 900 mm, - 1,87500t	m3	5,580	95,39	0,00	532,28	0,000	0,000	10,463
13/B 1	973031324	Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0, 10 m2, hĺbky do 150 mm, -0,01500t	kus	132,000	5,80	0,00	765,60	0,000	0,000	1,980
13/B 1	974031664	Vysekavanie rýh v teh. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	m	143,250	9,01	0,00	1 290,68	0,000	0,000	6,017
13/B 1	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien MV MVC do 100 % - B19	M2	349,520	4,05	0,00	1 415,56	0,000	0,000	0,000
13/B 1	978059531	Odsedkanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, - 0,06800t - B2	m2	73,300	4,54	0,00	332,78	0,000	0,000	4,984
13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	109,021	11,76	0,00	1 282,09	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	109,021	16,09	0,00	1 754,15	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 090,210	0,53	0,00	577,81	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	109,021	11,87	0,00	1 294,08	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	327,063	1,33	0,00	434,99	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979082133	Poplatok za uloženie vyburanej sute na verejnú skládku (orientačná cena)	T	109,021	17,25	0,00	1 880,61	0,000	0,000	0,000
221/B 1	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, - 0,15400 t - vonk.schody	m2	9,100	4,73	0,00	43,04	0,000	0,000	2,366
775/B 2	776401879	Odstránenie lepidla po demontáži povlakových podláh	m2	164,380	0,29	0,00	47,67	0,000	0,000	0,000
775/B 2	776511811	Odstránenie povlakových podláh z následnej plochy lepených bez podložky so soklíkom-0,00100t - B16	m2	164,380	1,33	0,00	218,63	0,000	0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			15 816,80	0,00	15 816,80		0,010	85,520
	99	PRESUNY HMÔT								
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	88,163	37,10	0,00	3 270,85	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMÔT			3 270,85	0,00	3 270,85		0,000	0,000
		Práce HSV			37 768,10	211,85	37 979,95		83,420	85,520

Východný distrikt
 Evanjelickej cirkvi a. n. na Slovensku
 080 01 Prešov, Hlavná 137/ ②
 IČO: 31997520 IČ DPH: SK2021226691


Rozpočet ÚPRAVA AREÁLU EVAN' 'CKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PREŠOV / SO 08 Zvýšenie kap: y a debarierizácia školy - časť kuchyňa a I.PP

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	611640160	Drevené dvere vonkajšie so zárubňou nadsvetlíkom rozm. 150x340 cm D+M - D17	kus	1,000	4 489,30	0,00	4 489,30	0,028	0,028	0,000
766/A 1	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,800	1,15	0,00	0,92	0,000	0,000	0,000
P/PE	605000034	Drevené dvere laminát šír.60-100cm/197cm vr.obložkovej zárubne - D3,5,16	ks	7,000	0,00	286,64	2 006,48	0,000	0,000	0,000
766/A 1	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	kus	8,000	58,88	0,00	471,04	0,000	0,004	0,000
P/PE	605000035	Drevené dvere vonkajšie presklenné šír.60-90cm/197cm vr.obložkovej zárubne - D15	ks	1,000	0,00	1 702,00	1 702,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	605000035	Drevené dvere laminát šír.60-100cm/197cm - 2D	ks	3,000	0,00	357,68	1 073,04	0,000	0,000	0,000
R/RE	611120001	Drevené okná zasklenné izolačným dvojsklom podávacie s parapetmi	M2	4,800	371,36	0,00	1 782,53	0,000	0,000	0,000
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			7 993,13	4 781,52	12 774,65		0,030	0,000
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE	767631100	Montáž okien, stien a dverí plastových - m.č.09A	M	4,010	38,93	0,00	156,11	0,000	0,000	0,000
767/A 3	767995108	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg - vystuženie a podopretie otvorov ok konštrukciou	kg	1 566,800	1,20	0,00	1 880,16	0,000	0,094	0,000
767/A 3	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,100	1,15	0,00	1,27	0,000	0,000	0,000
P/PE	553000001	Ocelové zábradlie vr.povrch.úpravy dodávka a montáž - vonk.schody SCH3	M	4,950	0,00	224,25	1 110,04	0,000	0,000	0,000
P/PE	553000002	Ocelové profily - vystuženie a podopretie otvorov ok konštrukciou	kg	1 645,000	0,00	4,83	7 945,35	0,000	0,000	0,000
P/PE	553000011	Nerezové madlo s úchytyami priem.50mm dodávka a montáž - SCH3	M	2,400	0,00	83,09	199,42	0,000	0,000	0,000
P/PE	767100002	Plastové dvere vonkajšie vč.zasklenia dodávka - m.č.09A	M2	1,250	0,00	493,22	616,53	0,000	0,000	0,000
R/RE	767100225	Steny z eloxovaného hliníka s dverami protipožiarne EW,EI30 zaskl.izolač.sklom vr.kovania a montáže - D8,11,14	M2	21,330	975,75	0,00	20 812,75	0,000	0,000	0,000
767/A 3	767646510	Montáž dverí, dokončenie okovania protipožiarnych uzáverov jednokrídlových-1D	kus	1,000	103,30	0,00	103,30	0,000	0,000	0,000
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			22 953,59	9 871,34	32 824,93		0,090	0,000
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ								
S/S50	5534121000	Ocelové plné požiarné dvere s ocelovou zárubňou jednokrídlové 900 x 1970 mm EI 30-1D	kus	1,000	0,00	1 075,46	1 075,46	0,048	0,048	0,000

Východný priestrik
080-01 Prešov, Hlavná 137 V2
IČO: 31997520 IČ DPH: SK2021226591

Rozpočet ÚPRAVA AREÁLU EVAN'' 'CKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PREŠOV / SO 08 Zvýšenie kapr y a debarierizácia školy - časť kuchyňa a I.PP

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
771/A 1	771271106	Montáž obkladov schodísk z dlaždíc keramických schodiskových stupňov - 09A	m2	12,480	32,40	0,00	404,35	0,045	0,556	0,000
771/A 1	771415014	Montáž soklíkov z obkladačiek porovinových do tmelu, rovné výška 100 mm	m	92,900	3,83	0,00	355,81	0,000	0,031	0,000
771/A 1	771575111	Príplatok za vodovzdorný tmel	m2	221,270	3,98	0,00	880,65	0,002	0,432	0,000
771/A 1	771575112	Príplatok za pracovnosť	m2	221,270	11,81	0,00	2 613,20	0,005	1,173	0,000
771/A 1	771575113	Príplatok za špárovanie	m2	221,270	12,94	0,00	2 863,23	0,002	0,392	0,000
771/A 1	771576107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil. bez povrchových úpravy alebo glaz.	m2	199,500	14,18	0,00	2 828,91	0,005	0,942	0,000
771/A 1	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	4,100	4,60	0,00	18,86	0,000	0,000	0,000
R/RE	597640480	Dlaždice keramické rozm. 200x200mm podľa výberu investora - P10, SCH4	M2	116,570	16,10	0,00	1 876,78	0,018	2,098	0,000
S/S70	5976447100	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom rozm100x100mm podľa výberu investora	M2	126,830	0,00	18,64	2 364,11	0,017	2,156	0,000
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ			11 841,79	3 439,57	15 281,36		7,830	0,000
	772	DLAŽBY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA								
782/A 1	772211302	Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z mäkkých a tvrdých kameňov hr. 30 mm	m	8,800	15,67	0,00	137,90	0,045	0,392	0,000
782/A 1	772211413	Montáž obkladu schodiskových stupňov podstupnicovými doskami v do 200 mm, hr. do 30 mm vrátane	m	8,800	12,80	0,00	112,64	0,010	0,084	0,000
782/A 1	772401123	Montáž obkladu soklov doskami z kameňa zvislých alebo šikmých stien s lícom rovným	m	5,100	9,58	0,00	48,86	0,014	0,071	0,000
782/A 1	772402123	Montáž obkladu soklov doskami z kameňa kaskádových na schodisku, zvisl., šik. stien s lícom rovným	m	7,380	14,73	0,00	108,71	0,014	0,103	0,000
782/A 1	772501140	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. do 30 mm vrátane	m2	1,820	26,51	0,00	48,25	0,112	0,204	0,000
782/A 1	998772203	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	5,200	5,75	0,00	29,90	0,000	0,000	0,000
P/PE	583851428	Doska žulová lícna plocha flambovaná Rosa Beta hr.3cm - vonk schody SCH 3	M2	7,890	0,00	345,00	2 722,05	0,000	0,000	0,000
	772	DLAŽBY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA			486,26	2 722,05	3 208,31		0,850	0,000
	781	OBKLADY KERAMICKÉ								
771/A 2	781415025	Montáž obkladov vnútorných stien z porovinových obkladačiek do tmelu, škárovanie škárovacou hmotou napr. Ceresit CE 33	m2	304,130	32,76	0,00	9 963,30	0,000	0,103	0,000



Výčbový distrikt

 Obecný úrad mesta Prešov

 080 01 Prešov, Hlavná 137

 IČO: 31997520 IČ DPH: SK202126691

Rozpočet ÚPRAVA AREÁLU EVAN' 'CKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PREŠOV / SO 08 Zvýšenie kap: y a debarierizácia školy - časť kuchyňa a I.PP

Gennik	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
771/A 2	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,300	2,30	0,00	5,29	0,000	0,000	0,000
R/RE	597656750	Obkladačky keramické podľa výberu investora	M2	334,540	16,10	0,00	5 386,09	0,021	7,025	0,000
	781	OBKLADY KERAMICKÉ			15 354,68	0,00	15 354,68		7,130	0,000
	783	NÁTERY								
783/A 1	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - zárubne,dvere 1D	m2	8,500	14,48	0,00	123,08	0,000	0,001	0,000
783/A 1	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný - zárubne	m2	8,500	7,00	0,00	59,50	0,000	0,001	0,000
783/A 1	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - ok výstuže otvorov,vonk.zábradlie Sch4	m2	57,090	7,00	0,00	399,63	0,000	0,005	0,000
783/B 1	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcii oškrabáním - SCH4	m2	6,850	1,35	0,00	9,25	0,000	0,000	0,000
783/A 1	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - ok výstuže otvorov,vonk.zábradlie Sch4	m2	57,090	14,48	0,00	826,66	0,000	0,009	0,000
	783	NÁTERY			1 418,12	0,00	1 418,12		0,020	0,000
	784	MALBY								
784/A 1	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	399,170	1,32	0,00	526,90	0,000	0,004	0,000
784/A 1	784452371	Malby z maliarskych zmesí tekutých napr. Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	399,170	2,87	0,00	1 145,62	0,000	0,133	0,000
784/B 1	784402801	Odstránenie malieb oškrabáním v miestnostiach výšky do 3, 80 m - stropy	m2	183,470	1,13	0,00	207,32	0,000	0,001	0,000
	784	MALBY			1 879,84	0,00	1 879,84		0,140	0,000
		Práce PSV			91 660,78	22 568,21	114 228,99		18,620	0,000
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
R/RE	22	Elektroinštalácia - viď samostatný rozpočet	€	1,000	22 079,60	0,00	22 079,60	0,000	0,000	0,000
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			22 079,60	0,00	22 079,60		0,000	0,000
		Montážne práce			22 079,60	0,00	22 079,60		0,000	0,000
		Celkom v EUR			151 508,48	22 780,06	174 288,54		102,040	85,520

Odberateľ: Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku					Spracoval:	
Projektant:					Ks:	
Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov					Dátum: 27. 1. 2025	
Stavba ÚPRAVA AREÁLU EVANJELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PREŠOV						
Objekt Plynofikácia						
Prehľad rozpočtových nákladov						
Oddiel		Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce PSV						
ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD		2 436,45	141,76	2 578,21	0,3100	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA		62,50	1,25	63,75	0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE		78,64	0,00	78,64	0,0100	0,0000
NÁTERY		324,68	0,00	324,68	0,0100	0,0000
Práce PSV		2 902,27	143,01	3 045,28	0,3300	0,0000
Celkom v EUR		2 902,27	143,01	3 045,28	0,3300	0,0000

Východný dištrikt
Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku
080 01 Prešov, Hlavná 137 ②
IČO: 31997520 IČ DPH: SK202126691

Rozpočet ÚPRAVA AREÁLU EVANJELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PRÁŠOV / Plynofikácia

Odberateľ: Východný distrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku										Spracoval:			
Projektant:										Ks:			
Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov										Dátum: 27. 1. 2025			
Zákazka ÚPRAVA AREÁLU EVANJELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PREŠOV													
Objekt Plynofikácia													
Prehľad rozpočtových nákladov													
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina			
		Práce PSV											
	723	ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD											
721/A 3	723110202	Potrúbie plynové z ocelových rúrok závitových čiernych 11 353 DN 15	m	3,000	13,39	0,00	40,17	0,002	0,005	0,000			
721/A 3	723110205	Potrúbie plynové z ocelových rúrok závitových čiernych 11 353 DN 32	m	37,000	21,91	0,00	810,67	0,004	0,135	0,000			
721/A 3	723110206	Potrúbie plynové z ocelových rúrok závitových čiernych 11 353 DN 40	m	11,000	25,78	0,00	283,58	0,004	0,047	0,000			
721/A 3	723110209	Potrúbie plynové z ocelových rúrok závitových čiernych 11 353 DN 80	m	6,000	64,46	0,00	386,76	0,011	0,065	0,000			
721/A 3	723150367	Chránička plynového potrubia ocelového čierneho zväraného D 57/2,9	m	4,000	17,89	0,00	71,56	0,004	0,017	0,000			
721/A 3	723150368	Chránička plynového potrubia ocelového čierneho zväraného D 76/3,2	m	1,000	23,74	0,00	23,74	0,006	0,006	0,000			
721/A 3	723150341	Zhotovenie redukcie plynového potrubia kovaním nad 1 DN 32/20	kus	1,000	21,49	0,00	21,49	0,001	0,001	0,000			
721/A 3	723150343	Zhotovenie redukcie plynového potrubia kovaním nad 1 DN 50/32	kus	1,000	30,49	0,00	30,49	0,002	0,002	0,000			
721/A 3	723150345	Zhotovenie redukcie plynového potrubia kovaním nad 1 DN 80/50	kus	1,000	50,20	0,00	50,20	0,002	0,002	0,000			
721/A 3	723160206	Prípojka k plynomerom spojená na závit bez obchádzky G 6/4	súb	1,000	114,12	0,00	114,12	0,006	0,006	0,000			
721/A 3	723160336	Rozperka prípojky plynomeru G 6/4	súb	1,000	17,18	0,00	17,18	0,000	0,000	0,000			
721/A 3	723190202	Prípojka plynová z ocelových rúrok závitových čiernych 11 353 DN 15	súb	6,000	55,63	0,00	333,78	0,003	0,020	0,000			
721/A 3	723190203	Prípojka plynová z ocelových rúrok závitových čiernych 11 353 DN 20	súb	1,000	73,25	0,00	73,25	0,004	0,004	0,000			
721/A 3	723229101	Montáž plynovodných armatúr s 1 závitom G 3/8	súb	1,000	5,21	0,00	5,21	0,000	0,000	0,000			
721/A 3	723239201	Montáž plynovej armatúry s dvoma závitmi G 1/2	kus	6,000	3,16	0,00	18,96	0,009	0,000	0,000			

Východný distrikt
Evanjelickej cirkvi na Slovensku
080 01 Prešov, Hlavná 137/2
IČO: 31997520 IČ DPH: SK2021226891

Rozpis ÚPRAVA AREÁLU EVANJELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PP JV / Plynofikácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Matériál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
721/A 3	723239205	Montáž plynovej armatúry s dvoma závitmi G 1 1/2	kus	2,000	6,56	0,00	13,12	0,000	0,000	0,000
721/A 3	723239202	Montáž plynovej armatúry s dvoma závitmi G 3/4	kus	1,000	3,75	0,00	3,75	0,000	0,000	0,000
S/S50	551054200107	Guľový kohút na plyn s páčkou DN 40, MOP 5, PN 1, vnútorný závit	KUS	2,000	0,00	25,90	51,80	0,000	0,000	0,000
S/S50	551054200203	Guľový kohút na plyn s motýlikom DN 15, MOP 5, PN 1, vnútorný závit	KUS	6,000	0,00	8,31	49,86	0,000	0,000	0,000
S/S50	551054200106	Guľový kohút na plyn s páčkou DN 32, MOP 5, PN 1, vnútorný závit	KUS	1,000	0,00	29,34	29,34	0,000	0,000	0,000
S/S50	551054200204	Guľový kohút na plyn s motýlikom DN 20, MOP 5, PN 1, vnútorný závit	KUS	1,000	0,00	10,76	10,76	0,000	0,000	0,000
R/R/E	PC110	Tlaková hadica 1/2 na plyn	ks	6,000	12,42	0,00	74,52	0,000	0,002	0,000
R/R/E	PC121	Tlakomer 160 mm, 0-6kPa	ks	1,000	61,11	0,00	61,11	0,001	0,001	0,000
721/A 3	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch do výšky 6 m	%	1,155	1,15	0,00	1,33	0,000	0,000	0,000
721/A 3	998723293	Príplatok k cene za zväčšený presun hmôt do 500 m pre vnútorný plynovod	%	1,271	1,15	0,00	1,46	0,000	0,000	0,000
	723	ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD			2 438,45	141,76	2 578,21		0,310	0,000
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA								
731/A 3	73312681511	Montáž dielka DN 80 privarením	kus	1,000	42,35	0,00	42,35	0,000	0,000	0,000
S/S20	316810180607	Dienko privarovania (varné) D 89 mm z čiernej uhlíkovej ocele	KUS	1,000	0,00	1,25	1,25	0,000	0,000	0,000
731/C 3	733191916	Zaslepenie potrubia z rúrok ocelových závitových kovaním a zvarením do DN 32 pri oprave	kus	2,000	7,89	0,00	15,78	0,000	0,001	0,000
731/A 3	998733203	Presun hmôt pre potrubie ÚK v objektoch do výšky 24 m	%	1,600	2,30	0,00	3,68	0,000	0,000	0,000
731/A 3	998733293	Príplatok k cene za zväčšený presun do 500 m pre potrubie ÚK	%	0,600	1,15	0,00	0,69	0,000	0,000	0,000
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA			62,50	1,25	63,75		0,000	0,000
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
R/R/E	767995209	Montáž objímky	ks	20,000	1,60	0,00	32,00	0,000	0,000	0,000
R/R/E	PC012	Objímka s gumou 1	ks	20,000	0,44	0,00	8,80	0,000	0,000	0,000
R/R/E	PC120	Dodávka a montáž podpier pod plynomer	ks	2,000	18,00	0,00	36,00	0,004	0,008	0,000

Rozpočet ÚPRAVA AREÁLU EVANJELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PRŮV / Plynořkácia

Cenník	Kód položky	Název	Mj	Mnořstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre doplnkové stavebné konštrukcie kovové v objektoch do výřky 6 m	%	1,000	1,15	0,00	0,00	1,15	0,000	0,000
767/A 3	998767293	Príplatok k cene za zvětřený presun hmôt do 500 m pre kovové stavebné konštrukcie	%	0,600	1,15	0,00	0,00	0,69	0,000	0,000
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			78,64	0,00	0,00	78,64	0,010	0,000
	783	NÁTERY								
783/A 1	783421310	Náter kovovej armatúry do DN 100 mm syntetický dvojnásobný + 1x emailovanie	kus	9,000	7,05	0,00	0,00	63,45	0,000	0,000
783/A 1	783421710	Náter kovovej armatúry do DN 100 mm syntetický základný	kus	9,000	1,84	0,00	0,00	16,56	0,000	0,000
783/A 1	783424340	Náter kovového potrubia do DN 50 mm syntetický základný + dvojnásobný + 1x emailovanie	m	51,000	3,42	0,00	0,00	174,42	0,000	0,000
783/A 1	783424740	Náter kovového potrubia do DN 50 mm syntetický základný	m	55,000	0,82	0,00	0,00	45,10	0,000	0,000
783/A 1	783425350	Náter kovového potrubia do DN 100 mm syntetický 1xzákladný + dvojnásobný + 1x emailovanie	m	6,000	4,06	0,00	0,00	24,36	0,000	0,000
783/A 1	783425750	Náter kovového potrubia do DN 100 mm syntetický základný	m	1,000	0,79	0,00	0,00	0,79	0,000	0,000
	783	NÁTERY			324,68	0,00	0,00	324,68	0,010	0,000
		Práce PSV			2 902,27	143,01		3 045,28	0,330	0,000
		Celkom v EUR			2 902,27	143,01		3 045,28	0,330	0,000

Východný diřtář
Evanjelickej cirkvi a.v. na Sľovenstvu
080 01 Prešov, Hlavná 137 ②
IČO: 31997520 IČ DPH: SK2021226691

Odberateľ: Východný distrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku					Spracoval:	
Projektant:					Ks:	
Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov					Dátum: 27. 1. 2025	
Stavba ÚPRAVA AREÁLU EVANJELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PREŠOV						
Objekt SO 08 - ZVÝŠENIE KAPACITY A DEBARIERIZÁCIA ŠKOLY 1. P.P - KUCHYŇA - ZTI						
Prehľad rozpočtových nákladov						
Oddiel		Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce PSV						
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ		766,47	31,05	797,52	0,0000	0,0000
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA		2 180,65	299,32	2 479,97	0,0500	0,0000
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD		5 238,26	0,00	5 238,26	0,0300	0,0000
ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY		1 876,16	679,26	2 555,42	0,2400	0,0000
Práce PSV		10 061,54	1 009,63	11 071,17	0,3200	0,0000
Celkom v EUR		10 061,54	1 009,63	11 071,17	0,3200	0,0000

Východný dištrikt
Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku
080 01 Prešov, Hlavná 137 ②
IČO: 31997520 IČ DPH: SK2021226691

Rozpočet ÚPRAVA AREÁLU EVANJELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PREŠOV / SO 08 - ZVÝŠENIE KAPACITY A DEBARIERIZÁCIA ŠKOLY 1. P.P - KUCHYŇA - ZTI

Objekt SO 08 - ZVÝŠENIE KAPACITY A DEBARIERIZÁCIA ŠKOLY 1. P.P - KUCHYŇA - ZTI										Spracovali:	
Prehľad rozpočtových nákladov										Ks:	
Dátum: 27. 1. 2025											
Prehľad rozpočtových nákladov											
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina	
		Práce PSV									
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ									
713/A 4	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38 mm	m	175,650	2,72	0,00	477,77	0,000	0,004	0,000	
R/RE	283310004600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	12,000	1,55	0,00	18,60	0,000	0,000	0,000	
R/RE	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	139,200	1,77	0,00	246,38	0,000	0,000	0,000	
P/PE	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	15,000	0,00	2,07	31,05	0,000	0,000	0,000	
R/RE	283310004900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	9,450	2,51	0,00	23,72	0,000	0,000	0,000	
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			766,47	31,05	797,52		0,000	0,000	
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA									
721/A 1	721171109.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm - SP	m	3,000	17,04	0,00	51,12	0,002	0,005	0,000	
721/A 1	721171308.S	Potrúbie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm ležaté - LT	m	35,000	26,31	0,00	920,85	0,000	0,000	0,000	
721/A 1	721171508.S	Potrúbie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm odpadné prípojné - LT	m	8,000	32,02	0,00	256,16	0,000	0,003	0,000	
721/A 1	721171503.S	Potrúbie z rúr PE-HD Dxt 50x3 mm odpadné prípojné - LT	m	12,000	16,62	0,00	199,44	0,000	0,002	0,000	
721/A 1	721173205.S	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm - SP	m	6,000	10,48	0,00	62,88	0,001	0,004	0,000	
R/RE	721173208.S	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm - SP	m	28,000	16,53	0,00	462,84	0,001	0,031	0,000	
R/RE	721213015.S	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	9,000	13,81	0,00	124,29	0,001	0,006	0,000	
P/PE	286630029100.S	Podlahový vpust, vertikálny odtok DN 110, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka	ks	9,000	0,00	17,25	155,25	0,000	0,000	0,000	

Výrobca: ZTI
Evanjelická cirkev na Slovensku
080 01 Prešov, Hlavná 137
IČO: 31897520 IČ DPH: SK202126691

Rozpočet ÚPRAVA AREÁLU EVANJELICkej SPOJENEJ ŠKOLY PREŠOV / SO 08 - ZVÝŠENIE KAPACITY A DEBARIERIZÁCIA ŠKOLY 1. P.P - KUCHYŇA - ZTI

721/A 1	721229020.S	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 700 mm pre montáž do k stene	ks	1,000	27,14	0,00	27,14	0,001	0,001	0,000
PIPE	552240011300.S	Žlab sprchový bez krytu nerezový DN 50, zvislý odtok, dĺ. 700 mm, montáž k stene	ks	1,000	0,00	144,07	144,07	0,000	0,000	0,000
721/A 1	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	81,000	0,87	0,00	70,47	0,000	0,000	0,000
721/A 1	998721103.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,137	26,31	0,00	3,60	0,000	0,000	0,000
721/A 1	998721192.S	Vnútorná kanalizácia, prípl. za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	t	0,137	13,60	0,00	1,86	0,000	0,000	0,000
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA			2 180,65	299,32	2 479,97		0,050	0,000
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD								
721/A 2	722171130.S	Plastliniové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 16 mm	m	12,000	20,78	0,00	249,36	0,000	0,000	0,000
721/A 2	722171132.S	Plastliniové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	m	139,200	23,63	0,00	3 289,30	0,000	0,000	0,000
721/A 2	722171133.S	Plastliniové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm	m	15,000	33,43	0,00	501,45	0,000	0,000	0,000
721/A 2	722171134.S	Plastliniové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm	m	9,450	59,36	0,00	560,95	0,000	0,000	0,000
721/A 2	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	175,650	2,43	0,00	426,83	0,000	0,032	0,000
721/A 2	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	175,650	1,17	0,00	205,51	0,000	0,002	0,000
721/A 2	998722103.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,123	24,12	0,00	2,97	0,000	0,000	0,000
721/A 2	998722192.S	Vodovod, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	0,123	15,37	0,00	1,89	0,000	0,000	0,000
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD			5 238,26	0,00	5 238,26		0,030	0,000
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY								
721/A 5	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	1,000	49,06	0,00	49,06	0,001	0,001	0,000
R/RE	642360000500.S	Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom	ks	1,000	92,71	0,00	92,71	0,018	0,018	0,000
R/RE	725149701.S	Montáž predstaveného systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie	ks	1,000	56,42	0,00	56,42	0,000	0,000	0,000
PIPE	552370001600.S	Predstavený systém pre závesné WC s podomietkovou nádržou do murovaných alebo betónových konštrukcií	ks	1,000	0,00	197,01	197,01	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725219401.S	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	4,000	42,87	0,00	171,48	0,000	0,001	0,000

Východný distrikt
Evanjelickej cirkvi a. n. v Prešove
080 01 Prešov, Hlavná 137
IČO: 31997520 IČ DPH: SK2021226691

Rozpočet ÚPRAVA AREÁLU EVANJELICkej ŠKOLY / SO 08 - ZVÝŠENIE KAPACITY A DEBARIERIZÁCIA ŠKOLY 1. P.P - KUCHYŇA - ZTI

R/E	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	4,000	31,72	0,00	126,88	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725245103.S	Montáž sprchových dverí do niky na vaničku, otváracé, jednokrídlové, so sklenenou výplňou, do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	ks	1,000	37,43	0,00	37,43	0,000	0,000	0,000
P/P/E	552260001500.S	Sprchové dvere jednokrídlové, do výšky 2000 mm a šírky 900 mm, 6 mm bezpečnostné sklo	ks	1,000	0,00	230,98	230,98	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725539105.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 200 L	ks	2,000	68,70	0,00	137,40	0,001	0,002	0,000
R/E	541320005800.S	Ohrievač vody elektrický tlakový závesný zvislý akumulčný, objem 200 l	ks	2,000	336,57	0,00	673,14	0,105	0,210	0,000
R/E	541320005900.S	Poistná skupina DN 15, pre zásobníky do 200 l	ks	2,000	172,50	0,00	345,00	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	9,000	10,30	0,00	92,70	0,000	0,003	0,000
P/P/E	551110020000.S	Gulový ventil rohový, 1/2 - 1/2, s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	9,000	0,00	3,12	28,08	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725829402.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, so senzorovým ovládaním s prívodom teplej a studenej vody	ks	1,000	19,25	0,00	19,25	0,000	0,000	0,000
P/P/E	551450006900.S	Batéria automatická umývadlová zmiešavacia nerezová s elektronickou	ks	1,000	0,00	133,49	133,49	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	3,000	13,83	0,00	41,49	0,000	0,000	0,000
P/P/E	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	3,000	0,00	14,37	43,11	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	6,88	0,00	6,88	0,000	0,000	0,000
P/P/E	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	1,000	0,00	24,53	24,53	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725849205.S	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	1,000	3,60	0,00	3,60	0,000	0,000	0,000
P/P/E	552260002060.S	Sprcha ručná, hadica 150 cm, držiak malý, pripojenie G1/2, chróm	ks	1,000	0,00	6,18	6,18	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	4,000	3,26	0,00	13,04	0,000	0,000	0,000
P/P/E	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	4,000	0,00	3,97	15,88	0,000	0,000	0,000
721/A 5	998725103.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,237	27,21	0,00	6,45	0,000	0,000	0,000
721/A 5	998725192.S	Zariadenie predmety, príslušenstvo pre presun nad vymezenú najvyššiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	0,237	13,63	0,00	3,23	0,000	0,000	0,000
	725	ZTI - ZARIAĐOVACIE PREDMETY			1 876,16	679,26	2 555,42		0,240	0,000

Východný distrikt
 Evanjelickej cirkvi a.n.o. na Slovensku
 080 01 Prešov, Hlavná 137
 IČO: 31997520 IČ DPH: SK2021226691

	Práce PSV				10 061,54	1 009,63	11 071,17	0,320	0,000
	Celkom v EUR				10 061,54	1 009,63	11 071,17	0,320	0,000

Východný distrikt
Evangelickej cirkvi a.v. na Slovensku
080 01 Prešov, Hlavná 137 ②
IČO: 31997520 IČ DPH: SK2021226691

Odberateľ: Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku				Spracoval:		
Projektant:				Ks:		
Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov				Dátum: 27. 1. 2025		
Stavba ÚPRAVA AREÁLU EVANJELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PREŠOV						
Objekt Elektroinštalácia - kuchyňa						
Prehľad rozpočtových nákladov						
Oddiel		Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Montážne práce						
M-21 ELEKTROMONTÁŽE		10 998,54	11 081,06	22 079,60	0,0000	0,0100
Montážne práce		10 998,54	11 081,06	22 079,60	0,0000	0,0100
Celkom v EUR		10 998,54	11 081,06	22 079,60	0,0000	0,0100

Východný dištrikt
Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku
080 01 Prešov, Hlavná 137 ②
IČO: 31997520 IČ DPH: SK2021226691

Rozpočet ÚPP 'A AREÁLU EVANJELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PREŠOV /- ktainštalácia - kuchyňa

Odberateľ: Východný distrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku					Spracoval:				
Projektant:					Ks:				
Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov					Dátum: 27. 1. 2025				
Zákazka ÚPRAVA AREÁLU EVANJELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PREŠOV									
Objekt Elektroinštalácia - kuchyňa									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Sutina
		Montážne práce							
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
R/RE	97103323111	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,0225 m2 hr. do 150 mm, - 0,00400t pre ištalačnú krabicu kruhovú	ks	49,000	1,63	0,00	79,87	0,000	0,000
R/RE	971033331.S11	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,09 m2 hr. do 150 mm, - 0,02600t KO125 KO 250	ks	7,000	5,02	0,00	35,14	0,000	0,000
R/RE	971033371.1	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,09 m2 hr. do 750 mm, - 0,13200t pre rozvádzač	ks	1,000	44,27	0,00	44,27	0,000	0,000
R/RE	974032850.1	Vyrežanie rýh frézovaním v murive z dierovaných pálených tehál hĺbky 20 mm, š. 40 mm -0,00100t	m	111,000	3,39	0,00	376,29	0,000	0,000
R/RE	974042532.1	Vysekanie rýh - tehla	m	30,000	3,39	0,00	101,70	0,000	0,000
R/RE	974042532991.1	Vysekanie rýh - pre žlab	m	15,000	3,39	0,00	50,85	0,000	0,000
R/RE	974042534.1	Prieraz tehla	ks	30,000	0,53	0,00	15,90	0,000	0,000
R/RE	974049221.2	Vysekanie rýh hĺbky 30 mm a šírky do 30 mm, -0,00200t zhustené káblové trasy - privody	m	10,000	3,39	0,00	33,90	0,000	0,000
R/RE	Pol80	Drobné stavebné úpravy	hod	20,000	15,64	0,00	312,80	0,000	0,000
13/B 1	971036006.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 70 mm do stien sdk	cm	200,000	0,63	0,00	126,00	0,000	0,012
921/IM21	210011302.S	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8, do tehlového muriva	ks	200,000	1,31	0,00	262,00	0,000	0,000
P/PE	311310002800.S	Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm	ks	200,000	0,00	0,06	12,00	0,000	0,000
P/PE	311310002800.S12	OBO GRIP	ks	50,000	0,00	1,12	56,00	0,000	0,000
S/S20	211	Sádra	ks	2,000	0,00	6,45	12,90	0,000	0,000
R/RE	Pol55	Vývod voľný pre napojenie zariadení	ks	3,000	1,31	0,00	3,93	0,000	0,000

Východný distrikt
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
080 01 Prešov, Hlavná 137 ②
IČO: 31997520 IČ DPH: SK2021226691

Rozpočet ÚPPTA AREÁLU EVANJELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PREŠOV / ktoinštalácia - kuchyňa

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
P/PE	Pol16	Vývod voľný pre napojenie zariadení	ks	3,000	0,00	0,99	2,97	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol48	Kábel silový CGSG-J 5x2,5mm2	m	40,000	1,13	0,00	45,20	0,000	0,000	0,000
P/PE	Pol9	Kábel silový CGSG-J 5x2,5mm2	m	40,000	0,00	2,58	103,20	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol49	Kábel silový CGSG-J 5x4mm2	m	15,000	1,14	0,00	17,10	0,000	0,000	0,000
P/PE	Pol10	Kábel silový CGSG-J 5x4mm2	m	15,000	0,00	3,92	58,80	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol50	Kábel silový CGSG-J 5x6mm2	m	15,000	1,31	0,00	19,65	0,000	0,000	0,000
P/PE	Pol11	Kábel silový CGSG-J 5x6mm2	m	15,000	0,00	5,19	77,85	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol51	Kábel silový CGSG-J 5x10mm2	m	15,000	1,51	0,00	22,65	0,000	0,000	0,000
P/PE	Pol13	Kábel silový CGSG-J 5x10mm2	m	15,000	0,00	10,23	153,45	0,000	0,000	0,000
921/M21	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	200,000	1,07	0,00	214,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	341110000700.S	Kábel medený CYKY-O, J 3x1,5 mm2	m	200,000	0,00	0,76	152,00	0,000	0,000	0,000
921/M21	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	450,000	1,07	0,00	481,50	0,000	0,000	0,000
P/PE	341110000800.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	450,000	0,00	1,16	522,00	0,000	0,000	0,000
921/M21	210800158.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	200,000	1,07	0,00	214,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	341110001900.S	Kábel medený CYKY-J 5x1,5 mm2	m	200,000	0,00	1,16	232,00	0,000	0,000	0,000
921/M21	210800159.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	200,000	1,09	0,00	218,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	341110002000.S	Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm2	m	200,000	0,00	1,95	390,00	0,000	0,000	0,000
921/M21	210800160.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	40,000	1,18	0,00	47,20	0,000	0,000	0,000
P/PE	341110002100.S	Kábel medený CYKY-J 5x4 mm2	m	40,000	0,00	3,05	122,00	0,000	0,000	0,000
921/M21	210800161.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	90,000	1,37	0,00	123,30	0,000	0,000	0,000
P/PE	341110002200.S	Kábel medený CYKY-J 5x6 mm2	m	90,000	0,00	4,61	414,90	0,000	0,000	0,000

Výchedný distrikt
 Evanjelickej cirkvi na Slovensku
 080 01 Prešov, Hlavná 137/2
 IČO: 31997520 IČ DPH: SK2021226991

Rozpočet ÚPP AREÁLU EVANJELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PREŠOV / ... -ktoinštalácia - kuchyňa

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Matériál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
921/M21	210800162.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	45,000	1,56	0,00	70,20	0,000	0,000	0,000
P/PE	341110002300.S	Kábel medený CYKY-J 5x10 mm2	m	45,000	0,00	7,54	339,30	0,000	0,000	0,000
921/M21	210800628.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	140,000	0,97	0,00	135,80	0,000	0,000	0,000
P/PE	044691	CYA 6 H07V-K zeleno-žltý	m	140,000	0,00	0,90	126,00	0,000	0,000	0,000
921/M21	210800630.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	20,000	1,06	0,00	21,20	0,000	0,000	0,000
P/PE	341310009300.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2	m	20,000	0,00	2,43	48,60	0,000	0,000	0,000
921/M21	210800631.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	20,000	1,07	0,00	21,40	0,000	0,000	0,000
P/PE	341310009400.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2	m	20,000	0,00	3,82	76,40	0,000	0,000	0,000
921/M21	210881105.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 7x1,5	m	26,000	1,31	0,00	34,06	0,000	0,000	0,000
P/PE	341610017300.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 7x1,5 mm2 RE	m	26,000	0,00	10,49	272,74	0,000	0,000	0,000
922/M22	220511030.S	Kábel dátový	m	70,000	1,04	0,00	72,80	0,000	0,000	0,000
P/PE	341230000800.S	Kábel dátový FTP cat 5e	m	70,000	0,00	0,44	30,80	0,000	0,000	0,000
921/M21	210902352.S	Vodič hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 1x70	m	152,000	2,85	0,00	433,20	0,000	0,000	0,000
P/PE	341110033000.S	Vodič hliníkový NAYY 1x70 mm2 dvojité izolácia - čierny	m	114,000	0,00	1,84	209,76	0,000	0,000	0,000
P/PE	341110033000.S1	Vodič hliníkový NAYY 1x70 mm2 dvojité izolácia - žz	m	38,000	0,00	1,90	72,20	0,000	0,000	0,000
921/M21	210881021.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	20,000	1,08	0,00	21,60	0,000	0,000	0,000
P/PE	341610014300.S1	Kábel CHKE-J 3x1,5 mm2 RE B2ca	m	20,000	0,00	1,18	23,60	0,000	0,000	0,000
921/M21	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvzdový O 8-10 mm	m	35,000	3,20	0,00	112,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	5,000	0,00	9,50	47,50	0,000	0,000	0,000
R/RE	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	3,000	14,03	0,00	42,09	0,000	0,000	0,000
P/PE	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	3,000	0,00	6,45	19,35	0,000	0,000	0,000

Východný distrikt

Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku
080 01 Prešov, Hlavná 137 ②
IČO: 31997520 IČ DPH: SK2021226691 Strana 3 z 10

Rozpočet ÚPP ... A AREÁLU EVANJELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PREŠOV / ... ktoinštalácia - kuchyňa

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	ks	3,000	0,00	11,35	34,05	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol56	Vývod pre napojenie zariadení cez spínač 400V/63A	ks	1,000	2,46	0,00	2,46	0,000	0,000	0,000
P/PE	Pol17	Vývod pre napojenie zariadení cez spínač 400V/63A	ks	1,000	0,00	2,41	2,41	0,000	0,000	0,000
921/M21	210110081.S	Sporáková prípojka nástenná vrátane tlejivky	ks	2,000	13,06	0,00	26,12	0,000	0,000	0,000
P/PE	Pol1711	S32 JPU 1103 A6/R	ks	1,000	0,00	23,64	23,64	0,000	0,000	0,000
P/PE	Pol1712	S20 JPU 1103 A6/R	ks	1,000	0,00	21,32	21,32	0,000	0,000	0,000
R/RE	210110311.S	Vypínač VS 10, 16, 32A/20A zo zadným upevnením, vrátane zapojenia, bez zhotovenia profilového otvoru	ks	6,000	12,40	0,00	74,40	0,000	0,000	0,000
P/PE	358120002260.S	PRIEMYSELNÝ SPÍNAČ 590 EM6305 SCAME	ks	3,000	0,00	59,81	179,43	0,000	0,000	0,000
P/PE	256984	PRIEMYSELNÝ SPÍNAČ 590 EM4015	ks	1,000	0,00	32,79	32,79	0,000	0,000	0,000
P/PE	2569842	PRIEMYSELNÝ SPÍNAČ 590 EM2015	ks	2,000	0,00	22,08	44,16	0,000	0,000	0,000
P/PE	000441	Vývodka pl. Pg29+mat. sivá	ks	5,000	0,00	0,69	3,45	0,000	0,000	0,000
P/PE	012874	Vývodka pl. Pg36+mat. sivá	ks	5,000	0,00	1,02	5,10	0,000	0,000	0,000
921/M21	210111103.S	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 16 A vrátane zapojenia, IZN 1643, 3P + PE, IZN 1653, 3P + N + PE	ks	4,000	8,84	0,00	35,36	0,000	0,000	0,000
P/PE	345540004215.S	Zásuvka nástenná priemyslová IZN 1643, 3P + PE, IP 44 - 400V, 16A	ks	1,000	0,00	4,70	4,70	0,000	0,000	0,000
P/PE	345540004220.S121	NÁSTENNÁ ZÁSUVKA 518.1657TS SCAME	ks	3,000	0,00	53,72	161,16	0,000	0,000	0,000
921/M21	210111104.S	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 32 A vrátane zapojenia, IZN 3243, 3P + PE, IZN 3253, 3P + N + PE	ks	4,000	9,43	0,00	37,72	0,000	0,000	0,000
P/PE	345540004220.S	Zásuvka nástenná priemyslová IZN 3243, 3P + PE, IP 44 - 400V, 32A	ks	4,000	0,00	5,97	23,88	0,000	0,000	0,000
921/M21	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	3,000	2,99	0,00	8,97	0,000	0,000	0,000
P/PE	345340004500.S	Spínač LE NILOE č.1	ks	3,000	0,00	2,05	6,15	0,000	0,000	0,000
921/M21	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	5,000	3,32	0,00	16,60	0,000	0,000	0,000
P/PE	345340004500.S98	Spínač LE NILOE č.5	ks	5,000	0,00	3,42	17,10	0,000	0,000	0,000

Rozpočet ÚPP V AREÁLU EVANJELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PREŠOV / ... ktoinštalácia - kuchyňa

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom		Hmotnosť/Mj	Sutina	
921/M21	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried prep.- radenie 6	ks	2,000	3,47	0,00		6,94	0,000	0,000	0,000
P/PE	345330003510.S	Prepínač LE NILOE č.6	ks	2,000	0,00	2,18		4,36	0,000	0,000	0,000
P/PE	1	1ram LE NILOE biela	ks	8,000	0,00	0,76		6,08	0,000	0,000	0,000
P/PE	2	2ram LE NILOE biela	ks	1,000	0,00	1,38		1,38	0,000	0,000	0,000
P/PE	3	3ram LE NILOE biela	ks	1,000	0,00	2,17		2,17	0,000	0,000	0,000
921/M21	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	2,000	5,81	0,00		11,62	0,000	0,000	0,000
P/PE	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet LE NILOE	ks	2,000	0,00	3,05		6,10	0,000	0,000	0,000
921/M21	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	9,000	5,84	0,00		52,56	0,000	0,000	0,000
P/PE	345520000430.S11	Zásuvka 2-násobná polozapustená LE NILOE	ks	9,000	0,00	4,93		44,37	0,000	0,000	0,000
921/M21	210111031.S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	7,000	7,07	0,00		49,49	0,000	0,000	0,000
P/PE	345510001210.S	Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44	ks	7,000	0,00	3,86		27,02	0,000	0,000	0,000
921/M21	210111032.S	Zásuvka dvojnásobná na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2 x 2P + PE	ks	14,000	9,11	0,00		127,54	0,000	0,000	0,000
P/PE	345510001220.S	Zásuvka dvojnásobná na povrch, radenie 2x(2P+PE), IP44	ks	14,000	0,00	7,53		105,42	0,000	0,000	0,000
922/M22	220511002.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	1,000	6,49	0,00		6,49	0,000	0,000	0,000
922/M22	220511021.S	Zapojenie zásuvky 2xRJ45	ks	1,000	9,99	0,00		9,99	0,000	0,000	0,000
P/PE	383150002100.S	LE NILOE DAT ZAS 2xRJ45/s, Cat.5e	ks	1,000	0,00	26,68		26,68	0,000	0,000	0,000
921/M21	210111021.S	Domová zásuvka pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250 V / 16A, 2P + PE	ks	2,000	5,85	0,00		11,70	0,000	0,000	0,000
P/PE	345520000500.S	Zásuvka jednonásobná zapustená, radenie 2P+T, s detskou ochranou IP44	ks	2,000	0,00	5,99		11,98	0,000	0,000	0,000
921/M21	210110003.S	Sériový spínač - radenie 5, nástenný IP 44 vrátane zapojenia	ks	1,000	6,58	0,00		6,58	0,000	0,000	0,000
P/PE	345330002915.S	Prepínač nástenný, radenie 5, IP44	ks	1,000	0,00	5,17		5,17	0,000	0,000	0,000
921/M21	210110004.S	Striedavý prepínač - radenie 6, nástenný, IP 44, vrátane zapojenia	ks	2,000	6,77	0,00		13,54	0,000	0,000	0,000

Východný dištrikt
evanjelickej cirkvi na Slovensku
080 01 Prešov, Hlavná 137 ②
IČO: 31997520 IČ DPH: SK2021226691

Rozpočet ÚPP V AREÁLU EVANJELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PREŠOV / --- ktoinštalácia - kuchyňa

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	345330002920.S	Spínač striedavý nástenný, radenie č.6, IP 44	ks	2,000	0,00	4,36	8,72	0,000	0,000	0,000
922/M22	220330102	Centrálné stop stop tlačidlo	ks	1,000	9,90	0,00	9,90	0,000	0,000	0,000
P/PE	3453100220	STOP tlačidlo 676.25100 SCAME alebo ekvivalent	ks	1,000	0,00	37,90	37,90	0,000	0,000	0,000
921/M21	210192571.S	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štitku pre vodič do 2,5 mm2	ks	4,000	0,69	0,00	2,76	0,000	0,000	0,000
P/PE	345610015900.S	Svornica radová RS 2,5/0, 26 A, max. prierez pevného vodiča 4 mm2, IP20	ks	4,000	0,00	0,48	1,92	0,000	0,000	0,000
921/M21	210192572.S	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štitku pre vodič do 6 mm2	ks	4,000	0,71	0,00	2,84	0,000	0,000	0,000
P/PE	345610016290.S	Svorka radová RS 6/0	ks	4,000	0,00	0,80	3,20	0,000	0,000	0,000
P/PE	345610025610.S	Príložka PRS/25/0	ks	4,000	0,00	0,57	2,28	0,000	0,000	0,000
P/PE	345610025650.S	Koncová zvierka RSD-88	ks	4,000	0,00	0,37	1,48	0,000	0,000	0,000
921/M21	210192573.S	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štitku pre vodič do 10 mm2	ks	4,000	0,92	0,00	3,68	0,000	0,000	0,000
P/PE	345610016300.S	Svornica radová RS 10/0, 61 A, max. prierez pevného vodiča 10 mm2, IP20	ks	4,000	0,00	1,05	4,20	0,000	0,000	0,000
R/RE	210201300.S	Zapojenie svetidla	ks	34,000	7,47	0,00	253,98	0,000	0,000	0,000
R/RE	210201910.S	Montáž svetidla interiérového na strop do 0,5 kg	ks	34,000	6,04	0,00	205,36	0,000	0,000	0,000
S/S10	144	Lineárne svetidlo - prachotes 120 cm	ks	21,000	0,00	24,61	516,81	0,000	0,000	0,000
S/S10	145	Lineárne svetidlo - prachotes 150 cm	ks	8,000	0,00	34,12	272,96	0,000	0,000	0,000
S/S10	146	Svetidlo stropné prísadené	ks	2,000	0,00	19,04	38,08	0,000	0,000	0,000
P/PE	147	Svetidlo nástenné (WC)	ks	2,000	0,00	17,48	34,96	0,000	0,000	0,000
P/PE	148	Svetidlo exteriérové so senzorom	ks	1,000	0,00	21,49	21,49	0,000	0,000	0,000
921/M21	210010502.S	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 3 x 4	ks	80,000	1,03	0,00	82,40	0,000	0,000	0,000
P/PE	345610009600.S	Svorkovnica svetidlová 6311-07, 400 V, max. prierez 4 mm2, 3 póly, IP20	ks	80,000	0,00	0,67	53,60	0,000	0,000	0,000
921/M21	210110095.S	Spínače snímač pohybu do stropu	ks	2,000	9,15	0,00	18,30	0,000	0,000	0,000

Východový distrikt
EVANJELICKEJ CIRKVI A. H. S. PREŠOV
080 01 Prešov, Hlavná 187 ②
IČO: 31997520 IČ DPH: SK2021226691

Rozpočet ÚPP VÁ AREÁLU EVANJELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PREŠOV / ktoinštalácia - kuchyňa

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	404610002800.S	Pohybový snímač alebo čidlo pre ovládanie osvetlenia	ks	2,000	0,00	20,27	40,54	0,000	0,000	0,000
921/M21	210290752.S	Zapojenie motorického spotrebiča, ventilátora nad 1,5 kW, bez montáže ! poznámka: dodávka a montáž predmetom VZT !	ks	2,000	4,94	0,00	9,88	0,000	0,000	0,000
R/RE	210193274.S	Rozvádzač oceloplechový povrchová montáž	ks	1,000	130,18	0,00	130,18	0,000	0,000	0,000
P/PE	357140007630	Rozvodnicová skriňa oceloplechová	ks	1,000	0,00	4 850,93	4 850,93	0,000	0,000	0,000
921/M21	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	100,000	1,52	0,00	152,00	0,000	0,000	0,000
921/M21	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	35,000	1,69	0,00	59,15	0,000	0,000	0,000
P/PE	354310017900.S	Káblové oko medené lisovacie CU 4x4 KU-L	ks	35,000	0,00	0,29	10,15	0,000	0,000	0,000
921/M21	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	20,000	2,77	0,00	55,40	0,000	0,000	0,000
921/M21	210100219.S	Ukončenie šnúry v gumenej hadici s prierezom do 5 x 6 mm2	ks	5,000	3,15	0,00	15,75	0,000	0,000	0,000
P/PE	345720002900.S	Dutinka lisovacia DI 4-12 izolovaná	ks	5,000	0,00	0,34	1,70	0,000	0,000	0,000
921/M21	210010024.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	50,000	1,47	0,00	73,50	0,000	0,000	0,000
P/PE	345710009000.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 16	m	50,000	0,00	0,36	18,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	345710017700.S	Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 16 mm	ks	10,000	0,00	0,23	2,30	0,000	0,000	0,000
921/M21	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	50,000	1,49	0,00	74,50	0,000	0,000	0,000
P/PE	345710009100.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20	m	50,000	0,00	0,46	23,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	345710017800.S	Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 20 mm	ks	10,000	0,00	0,25	2,50	0,000	0,000	0,000
921/M21	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	70,000	1,52	0,00	106,40	0,000	0,000	0,000
P/PE	345710009200.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 25	m	70,000	0,00	0,75	52,50	0,000	0,000	0,000
P/PE	345710017900.S	Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 25 mm	ks	70,000	0,00	0,34	23,80	0,000	0,000	0,000
R/RE	210010027.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	10,000	1,66	0,00	16,60	0,000	0,000	0,000
P/PE	345710009300.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32	m	10,000	0,00	1,02	10,20	0,000	0,000	0,000

Východný distrikt

Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku
080 01 Prešov, Hlavná 137
IČO: 31997520 IČ DPH: SK2021226691

Rozpočet ÚPP - AREÁLU EVANJELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PREŠOV / - ktainštalácia - kuchyňa

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	345710018000.S	Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 32 mm	ks	10,000	0,00	0,46	4,60	0,000	0,000	0,000
921/M21	210010028.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 40, uložená pevne	m	15,000	1,75	0,00	26,25	0,000	0,000	0,000
P/PE	345710009400.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 40	m	15,000	0,00	1,16	17,40	0,000	0,000	0,000
P/PE	345710018100.S	Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 40 mm	ks	1,000	0,00	0,69	0,69	0,000	0,000	0,000
921/M21	210010038.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1520, uložená voľne alebo pod omietkou	m	21,000	1,55	0,00	32,55	0,000	0,000	0,000
P/PE	345710000200.S	Rúrka tuhá hrdlová 1520 s nízkou mechanickou odolnosťou z PVC, samozhášavá, D 20 mm	m	21,000	0,00	0,55	11,55	0,000	0,000	0,000
P/PE	345710020015.S	Spojka 0220 z PVC pre tuhé elektroinštal. rúrky, samozhášavé, D 20 mm	ks	21,000	0,00	0,23	4,83	0,000	0,000	0,000
921/M21	210010039.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1525, uložená voľne alebo pod omietkou	m	21,000	1,60	0,00	33,60	0,000	0,000	0,000
P/PE	345710000300.S	Rúrka tuhá hrdlová 1525 s nízkou mechanickou odolnosťou z PVC, samozhášavá, D 25 mm	m	21,000	0,00	0,75	15,75	0,000	0,000	0,000
P/PE	345710020025.S	Spojka 0225 z PVC pre tuhé elektroinštal. rúrky, samozhášavé, D 25 mm	ks	21,000	0,00	0,29	6,09	0,000	0,000	0,000
921/M21	210010110.S	Lišta elektroinštalčná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	m	30,000	2,13	0,00	63,90	0,000	0,000	0,000
P/PE	345750065150.S	Lišta hranatá z PVC, 40x40 mm	m	30,000	0,00	2,76	82,80	0,000	0,000	0,000
921/M21	210010112.S	Lišta elektroinštalčná z PVC 80x40, uložená pevne, vkladacia	m	30,000	2,54	0,00	76,20	0,000	0,000	0,000
P/PE	345750057100.S	Kanál elektroinštalčný z PVC, 80x40 mm	m	30,000	0,00	7,24	217,20	0,000	0,000	0,000
921/M21	210010113.S	Lišta elektroinštalčná z PVC 100x40, uložená pevne, vkladacia	m	10,000	3,29	0,00	32,90	0,000	0,000	0,000
P/PE	345750057200.S	Kanál elektroinštalčný z PVC, 100x40 mm	m	10,000	0,00	9,14	91,40	0,000	0,000	0,000
921/M21	210010160.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z HDPE, D 50 uložená voľne	m	20,000	1,61	0,00	32,20	0,000	0,000	0,000
P/PE	286130072500.S	Chránička tuhá dvojplášťová korugovaná DN 50, HDPE	m	20,000	0,00	0,83	16,60	0,000	0,000	0,000
921/M21	210010161.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z HDPE, D 63 uložená voľne	m	20,000	1,75	0,00	35,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	286130072600.S	Chránička tuhá dvojplášťová korugovaná DN 63, HDPE	m	20,000	0,00	1,15	23,00	0,000	0,000	0,000
921/M21	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	49,000	1,64	0,00	80,36	0,000	0,000	0,000

Východný distrikt

Evangelickej cirkvi s.v. na Slovensku

080 01 Prešov, Hlavná 131/2

IČO: 31997520 IČ DPH: SK2021226591

Rozpočet ÚPP V AREÁLU EVANJELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PREŠOV / Ktoinštalácia - kuchyňa

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	345410002400.S	Krabica inštalčná KU 68-1901 KA pod omietku	ks	49,000	0,00	0,44	21,56	0,000	0,000	0,000
921/M21	210010313.S	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	4,000	5,20	0,00	20,80	0,000	0,000	0,000
P/PE	345410000500	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125, švxxh 132x132x72 mm, KOPOS	ks	4,000	0,00	4,85	19,40	0,000	0,000	0,000
R/RE	210010328.S	Krabica (KO 250/L štvorcová) do dutých stien odbočná s viečkom, bez zapojenia	ks	3,000	6,09	0,00	18,27	0,000	0,000	0,000
P/PE	345410012910	Krabica rozvodná PVC s viečkom KT 250/L NB švxxh 234x176x79 mm, KOPOS	ks	3,000	0,00	5,72	17,16	0,000	0,000	0,000
921/M21	210010351.S	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	20,000	7,68	0,00	153,60	0,000	0,000	0,000
P/PE	345410013000.S	Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11, IP 66	ks	20,000	0,00	5,28	105,60	0,000	0,000	0,000
921/M21	210010522.S	Odviečkovanie alebo zaviečkovanie krabic - viečko na skrutky	ks	20,000	0,69	0,00	13,80	0,000	0,000	0,000
P/PE	345410003850.S	Viečko na krabicu KO 125 V HB	ks	20,000	0,00	0,67	13,40	0,000	0,000	0,000
P/PE	10156	Dvierka D 300x300 biele	ks	2,000	0,00	1,21	2,42	0,000	0,000	0,000
HZS/HZS	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	30,000	21,27	0,00	638,10	0,000	0,000	0,000
HZS/HZS	HZS000212.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	30,000	18,18	0,00	545,40	0,000	0,000	0,000
HZS/HZS	HZS000213.S	Stavebno montážne práce pomocné: trasovanie	hod	30,000	11,09	0,00	332,70	0,000	0,000	0,000
R/RE	HZS010	Popisovanie koncových prvkov	hod	8,000	14,37	0,00	114,96	0,000	0,000	0,000
R/RE	Poi81	Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	hod	20,000	15,64	0,00	312,80	0,000	0,000	0,000
R/RE	Poi83	Pripojenie vodičov pospájania a uzemnenia	hod	16,000	15,35	0,00	245,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	Poi82	Prepojenie inštalácie	hod	20,000	21,17	0,00	423,40	0,000	0,000	0,000
R/RE	HZS002	Demontáž existujúceho vedenia káblov a elektroinštalácie	hod	32,000	15,87	0,00	507,84	0,000	0,000	0,000
R/RE	HZS006	Kompletné vyskúšanie a nešpecifikovaná práca	hod	20,000	18,97	0,00	379,40	0,000	0,000	0,000
R/RE	HZS007	Skúšobná prevádzka	hod	20,000	14,04	0,00	280,80	0,000	0,000	0,000



Evanjelická cirkev a. s. na Slovensku

080 01 Prešov, Hlavná 177 ②

ICO: 31997520 IČ DPH: SK2021226691

Rozpočet ÚPP VĽA AREÁLU EVANJELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PREŠOV / ...-ktoinštalácia - kuchyňa

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	HZS008	Zabezpečenie pracoviska	hod	5,000	19,55	0,00	97,75	0,000	0,000	0,000
R/RE	HZS009	Koordinácia s inými profesiami	hod	20,000	21,28	0,00	425,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	DOP	Doprava	%	1,000	115,0000	0,0000	115,0000	0,000	0,000	0,000
R/RE	PM	Podružný materiál	%	1,000	178,2500	0,0000	178,2500	0,000	0,000	0,000
R/RE	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	201,2500	0,0000	201,2500	0,000	0,000	0,000
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			10 998,54	11 081,06	22 079,60		0,000	0,010
		Montážne práce			10 998,54	11 081,06	22 079,60		0,000	0,010
		Celkom v EUR			10 998,54	11 081,06	22 079,60		0,000	0,010

Výhodový dizajn
Evanjelickej cirkvi v na Slovensku
080 01 Prešov, Hlavná 137 ②
IČO: 31997520 IČ DPH: SK2021226691

Odberteľ: Východný distrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

Dátum: 24. 4. 2025

Stavba ÚPRAVA AREÁLU EVANJELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PREŠOV

Objekt SO 08 Zvýšenie kapacity a debarierizácia školy - časť výťah

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	2 892,45	0,00	2 892,45	0,0700	0,0000
ZÁKLADY	1 188,72	0,00	1 188,72	13,6900	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	33 967,38	0,00	33 967,38	86,7300	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	2 156,29	0,00	2 156,29	10,1300	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	14 495,91	0,00	14 495,91	13,7500	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	7 297,01	0,00	7 297,01	22,8000	7,4400
PRESUNY HMÔT	1 567,62	31 543,70	33 111,32	0,0000	0,0000
Práce HSV	63 565,38	31 543,70	95 109,08	147,1600	7,4400
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI	243,78	12,43	256,21	0,0200	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	1 446,85	381,40	1 828,25	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	2 534,91	2 325,65	4 860,56	0,3200	1,3800
DREVOSTAVBY	1 506,50	0,00	1 506,50	1,3400	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	2 759,20	0,00	2 759,20	0,5000	0,1100
KRYTINY TVRDÉ	182,81	0,00	182,81	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	3 652,88	143,78	3 796,66	0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	12 751,17	1 459,63	14 210,80	0,0200	0,0000
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	556,26	0,00	556,26	0,1700	0,0000
PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ	863,09	0,00	863,09	0,0000	0,0000
NÁTERY	1 150,40	0,00	1 150,40	0,0700	0,0000
MALBY	795,22	0,00	795,22	0,0700	0,0000
Práce PSV	28 443,07	4 322,89	32 765,96	2,5100	1,4900

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Celkom v EUR	92 008,45	35 866,59	127 875,04	149,6700	8,9300

Výchoďný disťik
 Evanki: [redacted]
 080 01 Prešov, Hlavná 137 ②
 IČO: 31997520 IČ DPH: SK202122691

Rozpočet ÚPRAVA AREÁLU EVANJELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PREŠOV / SO 08 Zvýšenie kapacity a debarierizácia školy - časť výťah

Odberteľ: Východný distrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku										Spracoval:	
Projektant:										Ks:	
Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov										Dátum: 24. 4. 2025	
Zákazka ÚPRAVA AREÁLU EVANJELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PREŠOV											
Objekt SO 08 Zvýšenie kapacity a debarierizácia školy - časť výťah											
Prehľad rozpočtových nákladov											
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina	
	1	Práce HSV									
		ZEMNÉ PRÁCE									
1/A 1	131201201	Výkop zapaženej jamy v hromine 3, do 100 m3 - výťah	m3	39,900	37,41	0,00	1 492,66	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	131201209	Hĺbenie zapažených jam a zárezov s urovnaním dna. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	11,970	1,84	0,00	22,02	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3- výťah	m3	4,690	33,82	0,00	158,62	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Priplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	1,410	9,83	0,00	13,86	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m- výťah	m2	43,800	4,64	0,00	203,23	0,001	0,031	0,000	
1/A 1	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	43,800	1,44	0,00	63,07	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	151101401	Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	43,800	5,34	0,00	233,89	0,001	0,035	0,000	
1/A 1	151101411	Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	43,800	1,20	0,00	52,56	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 10000 m- výťah	m3	20,530	9,85	0,00	202,22	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3- výťah	m3	20,530	0,98	0,00	20,12	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	171209991	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	20,530	9,20	0,00	188,88	0,000	0,000	0,000	
R/RE	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopkách- výťah	M3	24,060	10,03	0,00	241,32	0,000	0,000	0,000	
	1	ZEMNÉ PRÁCE			2 892,45	0,00	2 892,45		0,070	0,000	
	2	ZÁKLADY									
11/A 1	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30 - podkl. doska výťahu	m3	1,980	150,51	0,00	298,01	2,212	4,380	0,000	

Východný distrikt
Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku
080 01 Prešov, Hlavná 137 ②
IČO: 31997520 IČ DPH: SK2021226691

Rozpočet ÚPRAVA AREÁLU EVANSKÝCH JELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PREŠOV / SO 08 Zvýšenie výšacity a debarierizácia školy - časť výťah

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
11/A 1	273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce- výťah	m2	3,090	17,45	0,00	53,92	0,001	0,002	0,000
11/A 1	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	3,090	3,01	0,00	9,30	0,000	0,000	0,000
11/A 1	273362021	Výstuž základových dosiek zo zväz. sietí KARI- výťah	t	0,031	1 476,04	0,00	45,76	1,203	0,037	0,000
11/A 1	274313711	Betón základových pásov, prostý tr.C 25/30- výťah	m3	3,050	149,04	0,00	454,57	2,212	6,747	0,000
11/A 1	279313661	Betón základových múrov prostý triedy C20/25 od-2,05 do -3,15m- výťah	m3	1,140	144,62	0,00	164,87	2,212	2,522	0,000
11/A 1	279351105	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie - dielce- výťah	m2	5,940	22,08	0,00	131,16	0,001	0,003	0,000
11/A 1	279351106	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	5,940	5,24	0,00	31,13	0,000	0,000	0,000
	2	ZÁKLADY			1 188,72	0,00	1 188,72		13,690	0,000
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE	311271195	Príplatok za zálievku dutín tvárnic zhora len pri používaní tvárnic betonových a škvarcementových	M3	2,910	30,93	0,00	90,01	0,430	1,252	0,000
11/A 1	311271300	Murivo nosné napr. PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 15 cm - primurovka výťahu	m3	2,910	183,51	0,00	534,01	1,848	5,379	0,000
11/A 1	311272110	Murivo nosné z porobetónových tvárnic rozm. 599x249x300mm na MC- 5 a tenkovrst.,maltu tenkovrstvú lepiacu maltu- výťah	M3	7,020	204,95	0,00	1 438,75	0,008	0,059	0,000
11/A 1	31127211910	Murivo nosné z porobetónových tvárnic P2-500, 599 x 249 x 200 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu- výťah	m3	5,320	210,78	0,00	1 121,35	0,008	0,044	0,000
11/A 1	311362021	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zväzovaných sietí KARI- výťah	t	1,442	1 429,51	0,00	2 061,35	1,203	1,735	0,000
14/C 1	317944311	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov - prichytenie žb dosiek	t	0,261	2 469,93	0,00	644,65	1,090	0,284	0,000
15/A 2	380321442	Kompletné konštrukcie zo železobetónu tr.C 25/30, hr.150-300 mm - výťah	m3	31,400	172,65	0,00	5 421,21	2,267	71,194	0,000
15/A 2	380356231	Debnenie komplet. konštr. neomietaných, plôch rovinných zhotovenie- výťah	m2	313,680	47,66	0,00	14 949,99	0,009	2,952	0,000
15/A 2	380356232	Debnenie komplet. konštr. neomietaných, plôch rovinných odstránenie	m2	313,680	6,84	0,00	2 145,57	0,000	0,000	0,000
15/A 2	380361006	Výstuž komplet. konštrukcií z ocele 10505. - výťah	t	3,780	1 471,03	0,00	5 560,49	1,013	3,829	0,000
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			33 967,38	0,00	33 967,38		86,730	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								

Východný disť
080 01 Prešov, Hlavná 137
IČO: 31997520 IČ DPH: SK2021226691

Rozpočet ÚPRAVA AREÁLU EVANGELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PREŠOV / SO 08 Zvýšenie kapacacity a debarierizácia školy - časť výťah

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
11/A 1	411321414	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škрупín, železový tr.C 25/30 - D1,2 strop.doska výťah	m3	4,300	156,92	0,00	674,76	2,212	9,513	0,000
11/A 1	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	17,910	23,62	0,00	423,03	0,004	0,079	0,000
11/A 1	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	17,910	5,10	0,00	91,34	0,000	0,000	0,000
11/A 1	411354171	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie	m2	17,910	7,99	0,00	143,10	0,002	0,041	0,000
11/A 1	411354172	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie	m2	17,910	2,06	0,00	36,89	0,000	0,000	0,000
11/A 1	411361821	Výstuž stropov a klenieb, 10505. - D1,2 strop.doska výťahu	t	0,485	1 623,04	0,00	787,17	1,017	0,493	0,000
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			2 156,29	0,00	2 156,29		10,130	0,000
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
R/RE	612421740	Penetračný náter stien- výťah	m2	128,150	2,86	0,00	366,51	0,000	0,000	0,000
11/A 1	612421741	Potiahnutie vnút.stien sklotextílnou mriežkou do lepidla- výťah	m2	128,150	3,82	0,00	489,53	0,000	0,000	0,000
11/A 1	612465141	Stierka vnútorných stien vyrovnávacia strojne miešaná,ručne nanášaná hr.3 mm- výťah	m2	128,150	6,58	0,00	843,23	0,004	0,538	0,000
11/A 1	625251031	Zateplovací systém napr. Nobasil FKD Thermal hr. 30 mm omietka Silikón top vr.olišovania - ostenie,štáblón výťahu	m2	15,400	50,68	0,00	780,47	0,001	0,017	0,000
11/A 1	625251125	Zateplovací systém napr.Nobasil FKD Thermal S hr. 200 mm omietka Silikón top vr.olišovania- výťah	m2	138,700	77,16	0,00	10 702,09	0,001	0,194	0,000
11/A 1	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm - výťah vstup na -1,8m, P15	m3	1,880	169,39	0,00	318,45	2,213	4,161	0,000
11/A 1	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm - výťah podkl.betón vstupu na -1,8m	m3	1,320	161,43	0,00	213,09	2,213	2,921	0,000
11/A 1	631319171	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	1,880	13,52	0,00	25,42	0,000	0,000	0,000
11/A 1	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zväraných sietí z drôtov typu KARI - vstup na -1,8m, P15	t	0,100	1 474,90	0,00	147,49	1,203	0,120	0,000
11/A 1	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32so zhutnením (pre spevnenie podkladu) - pod základ dosku, podkl.betón vstupu na -1,8m	m3	2,800	57,11	0,00	159,91	1,837	5,144	0,000
11/A 1	641941531	Osadenie oceľového rámu, plochy do 10m2 s montážnou pur penou-výťah	kus	2,000	42,52	0,00	85,04	0,001	0,001	0,000
11/A 1	641952211	Osadenie dreveného alebo plastového okenného rámu plochy do 2,5m2- výťah	kus	4,000	21,26	0,00	85,04	0,036	0,143	0,000
14/C 1	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková - otvory pre výťah	m2	13,470	20,76	0,00	279,64	0,038	0,506	0,000

Evangelická cirkev na Slovensku

080 01 Prešov, Hlavná 197 ②

IČO: 31997520 IČ DPH: SK2021226691

Rozpočet ÚPRAVA AREÁLU EVANGELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PREŠOV / SO 08 Zvýšenie kcity a debarierizácia školy - časť výťah

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			14 495,91	0,00	14 495,91		13,750	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
3/A 1	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	436,480	2,57	0,00	1 121,75	0,026	11,226	0,000
3/A 1	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	436,480	1,82	0,00	794,39	0,000	0,000	0,000
3/A 1	941955202	Lešenie ľahké pracovné vo svetlíku alebo šachte, plochy do 6 m2, s výškou podlahy nad 1,50 do 3,50 m - vo vnútri výťahu	m2	138,100	14,74	0,00	2 035,59	0,002	0,337	0,000
3/A 1	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete napr. Baumit - montáž	m2	166,520	2,14	0,00	356,35	0,000	0,008	0,000
3/B 1	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	436,480	1,66	0,00	724,56	0,026	11,226	0,000
3/B 1	944944803	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete napr. Baumit - demontáž	m2	166,520	0,64	0,00	106,57	0,000	0,000	0,000
11/A 1	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m- výťah	m2	27,600	4,46	0,00	123,10	0,000	0,001	0,000
11/A 1	959941011	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená polyesterovou živícou do muriva z plných tehál, s vyvŕtaním otvoru M10/30/130 mm - pre prichytenie strop dosiek výťahu	kus	72,000	11,15	0,00	802,80	0,000	0,000	0,000
13/B 1	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, betónových alebo z ľateho asfaltu hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 - spev plocha výťah	m3	1,350	105,03	0,00	141,79	0,000	0,000	2,970
13/B 1	967031142	Prisekanie rovných ostení, po vybúraní otvorov, na maltu cementovú - 0,059 t- výťah	M2	2,740	7,69	0,00	21,07	0,000	0,000	0,000
13/B 1	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t- výťah	m2	11,250	7,42	0,00	83,48	0,000	0,000	0,608
13/B 1	971033651	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, - 1,87500t - INP-3NP pre výťah	m3	2,060	67,36	0,00	138,76	0,000	0,000	3,863
13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	12,780	11,76	0,00	150,29	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,780	16,09	0,00	205,63	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	127,800	0,53	0,00	67,73	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979082111	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	12,780	11,87	0,00	151,70	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979082121	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	38,340	1,33	0,00	50,99	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979082133	Poplatok za uloženie vybúranej suťe na verejnú skládku (orientačná cena)	T	12,780	17,25	0,00	220,46	0,000	0,000	0,000

Východný distrikt

Evanjelickej cirkvi a. t. na Slovensku
080 01 Prešov, Hlavná 187
IČO: 31997520 IČ DPH: SK2021226691

Rozpočet ÚPRAVA AREÁLU EVANGELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PREŠOV / SO 08 Zvýšenie kvality a debarierizácia školy - časť výťah

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			7 297,01	0,00	7 297,01		22,800	7,440
	99	PRESUNY HMŔ								
P/PE	00000022	Osobný výťah s 6 stanicami a montážou	€	1,000	0,00	31 543,70	31 543,70	0,000	0,000	0,000
11/A 1	998011003	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803, 812, zvislá konštr. z tehál, tvárnic z kovu výšky do 24 m	t	169,840	9,23	0,00	1 567,62	0,000	0,000	0,000
	99	PRESUNY HMŔ			1 567,62	31 543,70	33 111,32		0,000	0,000
		Práce HSV			63 565,38	31 543,70	95 109,08		147,160	7,440
		Práce PSV								
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI								
711/A 1	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena- výťah	m2	13,140	0,24	0,00	3,15	0,000	0,000	0,000
711/A 1	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením - 2x výmera výťahu	m2	26,280	2,93	0,00	77,00	0,001	0,014	0,000
711/A 1	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	2,800	3,45	0,00	9,66	0,000	0,000	0,000
S/S10	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch - P1 výťah	T	0,004	0,00	3 106,62	12,43	1,000	0,004	0,000
R/RE	628322100	Pásky asfaltované napr. Bitagit SI -P1 výťah	M2	30,250	5,09	0,00	153,97	0,000	0,000	0,000
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI			243,78	12,43	256,21		0,020	0,000
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
713/A 1	713121111	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová - P1,P15	m2	27,600	0,97	0,00	26,77	0,000	0,000	0,000
713/A 1	713161510	Montáž tepelnej izolácie medzi a pod krokvy kladená voľne hr, nad 10 cm - 2x výmera strechy vstupu a výťahu	m2	65,900	5,26	0,00	346,63	0,000	0,000	0,000
713/A 1	713191323	Montáž fólie s preplepením spojov páskou - P1	M2	9,380	8,11	0,00	76,07	0,000	0,000	0,000
713/A 5	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	1,600	2,30	0,00	3,68	0,000	0,000	0,000
P/PE	2832000511	Parobrzda napr. Steico Multi Membra 5+ páska Multi Tape F šírky 60mm d+m - strecha vstupu a výťahu	M2	36,250	0,00	5,40	195,75	0,000	0,000	0,000
S/S20	2832901000	Folia separačná - P1 výťah	M2	10,320	0,00	0,92	9,49	0,000	0,003	0,000
P/PE	283765024	Extrudovaný polystyrén Styrodur 3000 CS hr. 50mm - P1 výťah	M2	9,850	0,00	8,62	84,91	0,000	0,000	0,000

Výhradný zhotoviteľ
Evangelickej cirkvi a kresťanskému
080 01 Prešov, Hlavná 137 ②
IČO: 31997520 IČ DPH: SK2021226891

Rozpočet ÚPRAVA AREÁLU EVA ...ELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PREŠOV / SO 08 Zvýšenie k... city a debarierizácia školy - časť výťah

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
S/S90	631017050403	Izolačná doska T-N z kamennej vlny pre podlahy, hrúbka 30 mm - P+5 výťah	M2	19,130	0,00	4,77	91,25	0,000	0,000	0,000
R/RE	631017060704	Tepelná izolácia z minerálnej vlny napr. Tepore Flex 50kg/m3 hr. 10cm - strecha vstupu výťahu	M2	10,030	10,38	0,00	104,11	0,000	0,000	0,000
R/RE	631017060707	Tepelná izolácia z minerálnej vlny napr. Tepore Flex 50kg/m3 hr. 15cm - strecha vstupu výťahu	M2	10,030	13,66	0,00	137,01	0,000	0,000	0,000
R/RE	631017060708	Tepelná izolácia z minerálnej vlny napr. Tepore Flex 50kg/m3 hr. 16cm - strecha výťahu	M2	24,570	13,66	0,00	335,63	0,000	0,000	0,000
R/RE	631017060710	Tepelná izolácia z minerálnej vlny napr. Tepore Flex 50kg/m3 hr. 20cm - strecha výťahu	M2	24,570	16,97	0,00	416,95	0,000	0,000	0,000
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			1 446,85	381,40	1 828,25	0,000	0,000	0,000
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
762/B 1	762331814	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st., prierez. plochy 288 - 450 cm2, -0.03200t	m	32,000	3,54	0,00	113,28	0,000	0,000	1,024
762/B 1	762342811	Demontáž latovania stiech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, vr.difúznej fólie -0.00700t	m2	50,500	0,90	0,00	45,45	0,000	0,000	0,354
762/A 1	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	19,100	8,44	0,00	161,20	0,000	0,005	0,000
762/A 1	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	91,520	11,83	0,00	1 082,68	0,000	0,024	0,000
762/A 1	762341210	Montáž debnenia a latovania stiech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	m2	55,800	5,27	0,00	294,07	0,000	0,000	0,000
762/A 1	762342210	Montáž debnenia a latovania štitových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm - striešky,pomoc.rošt na izoláciu,prie štablón	m2	88,750	1,77	0,00	157,09	0,000	0,000	0,000
762/A 1	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	4,144	77,26	0,00	320,17	0,023	0,096	0,000
762/A 1	762421332	CETRIS Obloženie stropov alebo debnenie strešných podhladov z dosiek hrubky 12 mm skrutkovaných na skryto. - štablón	m2	10,560	26,00	0,00	274,56	0,018	0,190	0,000
762/A 1	762421500	Montáž obloženia stropov na podkladový rošt	m	10,000	4,28	0,00	42,80	0,000	0,000	0,000
762/A 1	762495000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, závrtky	m2	10,560	1,57	0,00	16,58	0,000	0,003	0,000
762/A 1	998762203	Presun hmot pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	4,700	5,75	0,00	27,03	0,000	0,000	0,000
P/PE	6051255211	Rezivo z hranolov - striešky	M3	2,590	0,00	517,50	1 340,33	0,000	0,000	0,000

Východný dištrikt

Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku

080 01 Prešov, Hlavná 137 ②

IČO: 31997520 IČ DPH: SK202122689

Strana 6 z 10

Rozpočet ÚPRAVA AREÁLU EVA - PLOŠKOVEJ SPOJENEJ ŠKOLY PREŠOV / SO 08 Zvýšenie kapacity a debarierizácia školy - časť výťah

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Matériál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	6051255212	Rezivo z dosák - debnenie striešok	M3	1,507	0,00	517,50	779,87	0,000	0,000	0,000
P/PE	605150030	Hraničičky SM/JD ak. I, plocha prierezu 25-75cm2, dl 660-900 cm - latovanie, pomocné rošty	M3	0,397	0,00	517,50	205,45	0,000	0,000	0,000
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			2 534,91	2 325,65	4 860,56		0,320	1,380
	763	DREVOSTAVBY								
763/A 2	763138311	Podhlád SDK RF 2x12, 5- zavesená nosná kca oceľ. profily - vstup, stropy a otvory pri výťahu na I.PP-IV,NP	m2	46,830	32,14	0,00	1 505,12	0,029	1,341	0,000
763/A 2	998763403	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 12do 24 m	%	1,200	1,15	0,00	1,38	0,000	0,000	0,000
	763	DREVOSTAVBY			1 506,50	0,00	1 506,50		1,340	0,000
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ								
764/B 1	764322830	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30st. rš 400 mm, -0,00320t	m	6,700	0,75	0,00	5,03	0,000	0,000	0,021
764/B 1	764352810	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	6,700	1,05	0,00	7,04	0,000	0,000	0,022
764/B 1	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žlabu do 30st., -0,00110t	kus	1,000	1,40	0,00	1,40	0,000	0,000	0,001
764/B 1	764361810	Demontáž strešného okna a poklopu na krytine vlnitej a korýť., alebo hlad. a dražk. do 30st. -0,02000t	kus	1,000	1,53	0,00	1,53	0,000	0,000	0,020
764/B 1	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	4,500	1,40	0,00	6,30	0,000	0,000	0,006
764/B 1	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	15,500	0,88	0,00	13,64	0,000	0,000	0,035
764/A 6	764171307	Krytina hladká tabuľa z LPL plechu Clip panel do 30st. - vstup, strecha výťahu	m2	55,800	27,83	0,00	1 552,91	0,007	0,368	0,000
764/A 6	764172073	Krytina z LPL plechu odkvapové lemovanie sklon do 30st -3K	m	16,850	5,13	0,00	86,44	0,001	0,010	0,000
764/A 6	764172074	Úžlabie z LPL plechu vrátane tesnenia pre strechu so sklonom do 30° - výťah	m	6,150	14,69	0,00	90,34	0,001	0,007	0,000
764/A 6	764111115	Oplechovanie parapetov z LPL plechu rš 330 mm	m	2,800	16,39	0,00	45,89	0,003	0,008	0,000
764/A 6	764721117	Oplechovanie styk stena strecha z LPL plechu rš 500 mm - 4K vstup	m	7,000	12,02	0,00	84,14	0,002	0,013	0,000
764/A 6	764751112	Odpadné rúry z LPL plechu kruhové rovné SROR D 100 mm - 2K	m	19,050	15,96	0,00	304,04	0,002	0,033	0,000
764/A 6	764751132	Odpadné rúry z LPL plechu koleno BK D 100 mm	kus	2,000	9,68	0,00	19,36	0,000	0,000	0,000
764/A 6	764751142	Odpadné rúry z LPL plechu výťkové koleno UTK D 100 mm	kus	2,000	9,68	0,00	19,36	0,000	0,000	0,000

Rozpočet ÚPRAVA AREÁLU EVA ELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PREŠOV / SO 08 Zvýšenie k: city a debarierizácia školy - časť výťah

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
767/A 3	767995107	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg - ok skelet vstupový ťahu	kg	279,650	2,83	0,00	791,41	0,000	0,016	0,000
767/A 3	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,100	1,15	0,00	1,27	0,000	0,000	0,000
P/PE	553000002	Oceľové profily - ok skelet vstupu výťahu	kg	302,200	0,00	4,83	1 459,63	0,000	0,000	0,000
R/RE	767000224	Strišky nad vstupom z bezpeč. skla číre do nerez rámu vr. montáže a kotvenia - vstup	M2	4,350	1 273,05	0,00	5 537,77	0,000	0,000	0,000
R/RE	767100227	Steny z eloxovaného al. zaskl. izolačným sklom atyp	M2	15,500	371,56	0,00	5 759,18	0,000	0,000	0,000
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			12 751,17	1 459,63	14 210,80		0,020	0,000
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ								
771/A 1	771445014	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné, výška do 100 mm	m	5,500	3,83	0,00	21,07	0,000	0,002	0,000
771/A 1	771575111	Príplatok za vodovzdorný tmel	m2	8,650	3,98	0,00	34,43	0,005	0,041	0,000
771/A 1	771575112	Príplatok za pracnosť	m2	8,650	11,81	0,00	102,16	0,005	0,046	0,000
771/A 1	771575113	Príplatok za špárovanie	m2	8,650	12,94	0,00	111,93	0,005	0,046	0,000
771/A 1	771576107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil. bez povrchové úpravy alebo glaz.	m2	8,100	14,18	0,00	114,86	0,005	0,038	0,000
771/A 1	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	4,100	4,60	0,00	18,86	0,000	0,000	0,000
R/RE	597640480	Dlaždice keramické podľa výberu investora - P1 vstup výťahu	M2	9,500	16,10	0,00	152,95	0,000	0,000	0,000
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ			556,26	0,00	556,26		0,170	0,000
	775	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ								
R/RE	775511255	Plávajúce podlahy vinylové vr. podložky a olištovania - P15 výťah	M2	20,500	42,04	0,00	861,82	0,000	0,000	0,000
775/A 1	998775203	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,100	1,15	0,00	1,27	0,000	0,000	0,000
	775	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ			863,09	0,00	863,09		0,000	0,000
	783	NÁTERY								
783/A 1	783222100	Nátery kov stav. doplnk. konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - ok vstupu výťahu	m2	9,000	14,48	0,00	130,32	0,000	0,001	0,000

Východný elštrikt

Evanjelická cirkev a.v. na Stovej šku
080 01 Prešov, Hlavná 137
IČO: 31997520 IČ DPH: SK2021226691

Strana 9 z 10

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
783/A 1	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schůnce základný - ok vstupu	m2	9,000	7,00	0,00	63,00	0,000	0,001	0,000
783/A 1	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia napr. Bochemitom QB - krový výťah	m2	207,160	4,62	0,00	957,08	0,000	0,066	0,000
	783	NÁTERY			1 150,40	0,00	1 150,40		0,070	0,000
	784	MALBY								
R/RE	784401011	Malby sádkokartónových stropov a stien vč podkladného náteru- výťah	M2	46,830	2,99	0,00	140,02	0,000	0,000	0,000
784/A 1	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m - výťah	m2	188,450	1,32	0,00	248,75	0,000	0,019	0,000
784/A 1	784452371	Malby z maliarskych zmesí tekutých napr. Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m - výťah	m2	141,620	2,87	0,00	406,45	0,000	0,047	0,000
	784	MALBY			795,22	0,00	795,22		0,070	0,000
		Práce PSV			28 443,07	4 322,89	32 765,96		2,510	1,490
		Celkom v EUR			92 008,45	35 866,59	127 875,04		149,670	8,930

Výhodová dle zákona
Evangelickej cirkvi a.v. na Slovensku
080 01 Prešov, Hlavná 137 ②
IČO: 31997520 IČ DPH: SK2021226691

Odberteľ: Východný distrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Projektant: Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov Stavba ÚPRAVA AREÁLU EVANJELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PREŠOV Objekt SO 08 Zvýšenie kapacity a debarierizácia školy - časť IV.NP					Spracoval: Ks: Dátum: 24. 4. 2025		
Prehľad rozpočtových nákladov							
Práca	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)	
Práca HSV							
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE		668,02	0,00	668,02	1,1400	0,0000	
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE		909,46	0,00	909,46	4,2100	0,0000	
POVRCHOVÉ ÚPRAVY		1 983,71	2 354,73	4 338,44	0,5600	0,0000	
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		15 505,28	0,00	15 505,28	2,2500	40,3400	
Práca HSV		19 066,47	2 354,73	21 421,20	8,1600	40,3400	
Práca PSV							
IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI		4 313,01	0,00	4 313,01	0,0000	0,0000	
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ		50 507,86	7 374,18	57 882,04	0,2000	0,0000	
ZTI - ZARIAĐOVACIE PREDMETY		22 740,80	0,00	22 740,80	0,0000	0,0000	
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA		28 449,38	0,00	28 449,38	0,0000	0,0000	
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE		36 267,46	114 157,98	150 425,44	25,7600	0,0000	
DREVOSTAVBY		61 237,57	0,00	61 237,57	33,6200	0,0000	
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE		29 270,44	9 018,56	38 289,00	2,0500	0,0000	
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE		222,02	4 942,15	5 164,17	0,0000	0,0000	
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ		3 695,55	0,00	3 695,55	1,2100	0,0000	
DLAŽBY Z PRIRODNÉHO KAMEŇA		1 470,15	6 762,79	8 232,94	2,8000	0,0000	
PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ		18 330,71	0,00	18 330,71	0,0000	0,0000	
OBKLADY KERAMICKÉ		7 368,70	0,00	7 368,70	0,5100	0,0000	
NÁTERY		261,91	0,00	261,91	0,0100	0,0000	
MALBÝ		7 992,46	0,00	7 992,46	0,2200	0,0000	
Práca PSV		272 128,02	142 255,66	414 383,68	66,3800	0,0000	

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	45 557,94	0,00	45 557,94	0,0000	0,0000
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	9 388,92	0,00	9 388,92	0,0000	0,0000
Montážne práce	54 946,86	0,00	54 946,86	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	346 141,35	144 610,39	490 751,74	74,5400	40,3400

Všechný dík
Evangelické cirkevní Slovensku
080 01 Prešov, Hlavná 137 ②
IČO: 31887520 IČ DPH: SK2021226691

Rozpočet ÚPRAVA AREÁLU EVANGELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PREŠOV / SO 08 Zvýšenie kapacity a debarierizácia školy - časť IV.NP

Odberateľ: Východný distrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku									
Projektant: Spracovali:									
Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov Ks:									
Zákazka ÚPRAVA AREÁLU EVANGELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PREŠOV									
Objekt SO 08 Zvýšenie kapacity a debarierizácia školy - časť IV.NP									
Dátum: 24. 4. 2025									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Sutina
		Práce HSV							
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
11/A 1	317162122	Keramický preklad KP 23,8 šírky 70mm x výšky 238 mm, dĺžka 1250 mm	kus	4,000	18,41	0,00	73,64	0,046	0,184 0,000
11/A 1	311272116	Murivo nosné z tvárnic napr. YTONG Univerzálny rozm. 599x249x300mm na MC-5 a tenkovrstv. maltu YTONG nadmur. schodiska	M3	2,250	204,95	0,00	461,14	0,008	0,019 0,000
14/C 1	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú - dvere	m3	0,500	266,47	0,00	133,24	1,875	0,938 0,000
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			668,02	0,00	668,02		1,140 0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
11/A 1	430321316	Schodisková konštrukcia zo železového betónu triedy C20/25	m3	1,550	173,94	0,00	269,61	2,237	3,468 0,000
11/A 1	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505,	t	0,102	1 703,84	0,00	173,79	1,017	0,104 0,000
11/A 1	433351131	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	10,600	28,85	0,00	305,81	0,006	0,064 0,000
11/A 1	433351132	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	10,600	5,91	0,00	62,65	0,000	0,000 0,000
14/C 1	413231211	Zamurovanie zhlavia akýmkoľvek pálenými tehliami stropných trámov s prierezom trámu do 20000 mm2	kus	8,000	12,20	0,00	97,60	0,071	0,571 0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			909,46	0,00	909,46		4,210 0,000
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
R/RE	612421740	Penetračný náter stien	m2	95,940	2,86	0,00	274,39	0,000	0,000 0,000
11/A 1	612421741	Potiahnutie vnút. stien sklotextilnou mriežkou do lepidla - priečka a komíny	m2	95,940	3,82	0,00	366,49	0,000	0,000 0,000
11/A 1	642942111	Osadenie ocelového, plastového dverového rámu plochy otvoru do 2,5 m2	kus	9,000	79,06	0,00	711,54	0,017	0,157 0,000

Východný distrikt
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
080 01 Prešov, Hlavná 137 ②
IČO: 31997520 IČ DPH: SK2021226691

Rozpočet ÚPRAVA AREÁLU EVANGELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PREŠOV / SO 08 Zvýšenie kapacít a debarierizácia školy - časť IV.NP

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	553317060	Zárubeň ocelová CgU 900/1970 - 2D	KUS	1,000		0,00	55,45	0,000	0,000	0,000
P/PE	553330040	Ocelová zárubeň CgU pre požiarne jednokrídlové dvere 900x1970 - 1DP, 2DP	kus	8,000		0,00	287,41	0,000	0,000	0,000
11/A 1	612465141	Stierka vnútorných stien vyrovnávajúca BAUMIT, strojne miešaná, ručne nanášaná hr.3 mm - jestv. priečka a korníny	m2	95,940		6,58	631,29	0,004	0,403	0,000
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			1 983,71		4 338,44		0,560	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
R/RE	979092111	Upratovanie a vyčistenie uľahnutej sutiny z podkrovia ručne so zvislým premiestnením	M3	2,300		48,04	110,49	0,000	0,000	0,000
3/A 1	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m - zatepl.strechy	m2	360,000		10,34	3 722,40	0,006	2,225	0,000
11/A 1	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	498,270		4,46	2 222,28	0,000	0,025	0,000
11/A 1	959941132	Chemická kotva s kotevným svornikom tesnená chemickou ampulkou s vyvrtaním otvoru M14/45/190 mm -kotvenie obvod dosky hr.39mm	kus	522,000		7,73	4 035,06	0,000	0,000	0,000
R/RE	962031133	Búranie priečok z tehál pálených, piných alebo dutých hr. do 150 mm - 0,261 t - B11	M2	18,440		3,37	62,14	0,000	0,000	0,000
13/B 1	962032631	Búranie komínov, muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, - 1,63300t - B9	m3	23,400		40,99	959,17	0,000	0,000	38,212
13/B 1	967031142	Prisekanie rovných ostení, po vybúraní otvorov, na maltu cementovú - 0,059 t	M2	1,800		7,69	13,84	0,000	0,000	0,000
13/B 1	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	kus	4,000		0,98	3,92	0,000	0,000	0,000
13/B 1	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní, plochy nad 2 m2 -0,067 t	M2	5,100		6,75	34,43	0,000	0,000	0,000
R/RE	968072455	Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, plochy do 2 m2 - 0,076 t - B10	M2	3,040		6,77	20,58	0,000	0,000	0,000
13/B 1	971033641	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, - 1,87500t - pre dvere	m3	0,590		57,98	34,21	0,000	0,000	1,106
13/B 1	973031324	Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0, 10 m2, hĺbky do 150 mm, -0,01500t	kus	8,000		5,80	46,40	0,000	0,000	0,120
13/B 1	974031664	Vysekávacie rýh v teh. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	m	5,000		9,01	45,05	0,000	0,000	0,210
13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	51,974		11,76	611,21	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	51,974		16,09	836,26	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	519,740		0,53	275,46	0,000	0,000	0,000

Vychodny distrikt
 EVANGELICKEJ CIRKVI NA BRATOVANSKU
 080 01 Prešov, Hlavná 137
 IČO: 31997520 IČ DPH: SK2021226691

Rozpočet ÚPRAVA AREÁLU EVF ELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PREŠOV / SO 08 Zvýšenie kcity a debarierizácia školy - časť IV.NP

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
13/B 1	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	51,974	11,87	0,00	616,93	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	155,922	1,33	0,00	207,38	0,000	0,000	0,000
13/B 1	979082133	Poplatok za uloženie vyburanej sute na verejnú skládku (orientačná cena)	T	51,974	17,25	0,00	896,55	0,000	0,000	0,000
762/B 1	762331814	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st., prierez. plochy 288 - 450 cm2, -0,03200t - pri schodoch	m	10,000	3,54	0,00	35,40	0,000	0,000	0,320
762/B 1	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, -0.00700t - pre strešné okná	m2	52,500	0,90	0,00	47,25	0,000	0,000	0,368
765/B 1	765311870	Demontáž pálenej krytiny s tvrdou maltou do sute 0,0730 t - B8	M2	52,500	3,62	0,00	190,05	0,000	0,000	0,000
766/B 1	766681711	Demontáž strešného okna -0,00461t - B13	kus	3,000	20,78	0,00	62,34	0,000	0,000	0,000
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	11,226	37,10	0,00	416,48	0,000	0,000	0,000
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			15 505,28	0,00	15 505,28		2,250	40,340
		Práce HSV			19 066,47	2 354,73	21 421,20		8,160	40,340
		Práce PSV								
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI								
711/A 1	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	2,800	3,45	0,00	9,66	0,000	0,000	0,000
R/RE	111634562	Rýchlotvrdnúca hybridná hydroizolácia napr.AQUAFIN RS300 hr. 3mm vč.náteru s vytiahnutím na stenu P3	m2	73,000	58,95	0,00	4 303,35	0,000	0,000	0,000
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI			4 313,01	0,00	4 313,01		0,000	0,000
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
713/A 1	713122111	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová	m2	652,500	0,97	0,00	632,93	0,000	0,000	0,000
713/A 1	713161510	Montáž tepelnej izolácie medzi a pod krokvy kladená voľne hr. nad 10 cm - 2x výmera strechy	m2	2 113,190	5,26	0,00	11 115,38	0,000	0,000	0,000
713/A 5	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	1,600	2,30	0,00	3,68	0,000	0,000	0,000
P/PE	2832000511	Parobrzda napr. Steico Multi Membra 5+ páska Multi Tape F šírkou 60mm d+m - strecha	M2	1 166,800	0,00	6,32	7 374,18	0,000	0,198	0,000
R/RE	631017060704	Tepelná izolácia z minerálnej vlny Tepore Flex 50kg/m3 hr.10cm - podlaha N4	M2	685,130	8,26	0,00	5 659,17	0,000	0,000	0,000

Výhodný zákazník
 Slovenskej republiky, na Slovensku
 080 01 Prešov, Hlavná 137
 IČO: 31997520 IČ DPH: SK2021228691

Rozpočet ÚPRAVA AREÁLU EVA...ELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PREŠOV / SO 08 Zvýšenie kvality a debarierizácia školy - časť IV.NP

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	631017060708	Teplná izolácia z minerálnej vlny napr. Tepore Flex 50kg/m3 hr.16cm - strecha	M2	1 105,130	13,34	0,00	14 742,43	0,000	0,000	0,000
R/RE	631017060710	Teplná izolácia z minerálnej vlny napr. Tepore Flex 50kg/m3 hr.20cm - strecha	M2	1 113,730	16,48	0,00	18 354,27	0,000	0,000	0,000
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			50 507,86	7 374,18	57 882,04		0,200	0,000
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY								
R/RE	21	Zdravotechnická inštalácia - viď samostatný rozpočet	€	1,000	22 740,80	0,00	22 740,80	0,000	0,000	0,000
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY			22 740,80	0,00	22 740,80		0,000	0,000
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA								
R/RE	24	Ústredné vykurovanie - viď samostatný rozpočet	€	1,000	28 449,38	0,00	28 449,38	0,000	0,000	0,000
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA			28 449,38	0,00	28 449,38		0,000	0,000
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
762/A 1	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krokov striech z reziva priemerej plochy 288-450 cm2 - pri schodisku	m	7,087	11,83	0,00	83,84	0,000	0,002	0,000
762/A 1	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krokov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	0,212	77,26	0,00	16,38	0,023	0,005	0,000
762/A 1	762810173	Záklp stropov z dosiek napr. CETRIS dvojvrstvových skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 12+12 mm	m2	685,130	52,23	0,00	35 784,34	0,038	25,692	0,000
762/A 1	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, impregnácie	m3	16,313	6,77	0,00	110,44	0,003	0,051	0,000
762/A 1	998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	4,700	5,75	0,00	27,03	0,000	0,000	0,000
R/RE	13	Zaslepenie otvoru s doplnením keram. strechy vr laťovania po streš oknách	KUS	3,000	81,81	0,00	245,43	0,000	0,000	0,000
P/PE	605000018	Podopretie väzných trámov drev.hranolmi nad nosnými múrmi 3NP	M3	3,000	0,00	525,42	1 576,26	0,005	0,014	0,000
P/PE	6050000402	Nosník Steico lepený typ SJ90 v.220 d+m - strecha	M	1 584,000	0,00	19,03	30 143,52	0,000	0,000	0,000
P/PE	6050000403	Nosník Steico lepený typ SJ90 v.400 d+m - podlaha	M	1 694,000	0,00	22,57	38 233,58	0,000	0,000	0,000
P/PE	6050000404	Drevovláknitá doska Tepore DVD T hr.3cm 160kg/m3 d+m podlaha N3	M2	685,130	0,00	10,30	7 056,84	0,000	0,000	0,000
P/PE	6050000405	Lepená drevovláknitá doska Steico LVL X hr.27mm d+m podlaha	M	546,000	0,00	47,71	26 049,66	0,000	0,000	0,000

Rozpočet ÚPRAVA AREÁLU EVARIECLICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PREŠOV / SO 08 Zvýšenie kcity a debarierizácia školy - časť IV.NP

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	6050000406	Krokovvá spojka k nosníkom Steico EWH 400/91 d+m	KUS	516,000	0,00	14,73	7 600,68	0,000	0,000	0,000
P/PE	6050000407	Vysoko pevná doska Steico LVL hr.39mm d+m - po obvode N2	M	177,000	0,00	19,09	3 378,93	0,000	0,000	0,000
P/PE	6051255211	Rezivo z hranolov - výmena pri schodisku	M3	0,229	0,00	517,50	118,51	0,000	0,000	0,000
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			36 267,46	114 157,98	150 425,44		25,760	0,000
	763	DREVOSTAVBY								
763/A 2	763112114	SDK priečka hr. 150 mm s izoláciou napr. Ekosen Acoustic hr.10cm jednoduchá kca ocel profil dosky 2x DF tl 12,5 mm - SDK1	m2	263,410	53,50	0,00	14 092,44	0,039	10,281	0,000
763/A 2	763112123	SDK priečka hr. 150 mm s izoláciou napr Ekosen Acoustic hr.10cm jednoduchá kca ocel profil dosky 2x RFI tl 12,5 mm - SDK2	m2	164,360	51,12	0,00	8 402,08	0,044	7,177	0,000
763/A 2	763112124	SDK priečka hr. 150 mm s izoláciou napr Ekosen Acoustic hr.10cm jednoduchá kca ocel profil dosky 2x RF tl 12,5 mm - SDK5	m2	55,320	48,12	0,00	2 662,00	0,044	2,442	0,000
763/A 2	763112133	SDK, predsadená stena s izoláciou napr Ekosen Acoustic hr.2x7,5cm jednoduchá kca ocel profil jednostr. opláštená sadrokart. doskou RFI 2 x 12,5 mm - SDK4	m2	23,770	41,56	0,00	987,88	0,012	0,297	0,000
763/A 2	763122221	SDK predsadená stena s izoláciou napr Ekosen Acoustic hr.2x7,5cm jednoduchá kca ocel profil jednostr. opláštená sadrokart. doskou DF 2 x 12,5 mm - SDK3	m2	112,900	36,14	0,00	4 080,21	0,017	1,897	0,000
763/A 2	763137052	SDK akustický kazetový podhľad ECOPHONE 1200x600 mm	m2	113,000	36,58	0,00	4 133,54	0,012	1,352	0,000
763/A 2	763138311	Podhľad SDK RF 2x12, 5- zavesená nosná kca ocel profily	m2	836,280	32,14	0,00	26 878,04	0,012	10,170	0,000
763/A 2	998763403	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 12do 24 m	%	1,200	1,15	0,00	1,38	0,000	0,000	0,000
	763	DREVOSTAVBY			61 237,57	0,00	61 237,57		33,620	0,000
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
766/A 1	766661422	Montáž dverných kridiel kompletiz. protipožiarnych jednokridlových, šírky nad 800 mm bez priezoru	kus	8,000	58,88	0,00	471,04	0,000	0,000	0,000
766/A 1	766661512	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracého z tvrdého dreva s polodrážkou, jednokridlové	kus	6,000	85,04	0,00	510,24	0,000	0,000	0,000
766/A 1	766670999	Montáž okna strešného výkynného s ventilačnou klapkou a lemovaním, veľkosť okna 55x78 cm C 02	kus	2,000	19,96	0,00	39,92	0,000	0,000	0,000

Východná dis-trik-ta
 Evanjelická cirkev v. na Slovensku
 080 01 Prešov, Hlavná 167
 IČO: 31997520 IČ DPH: SK2021226691

Rozpočet ÚPRAVA AREÁLU EVANGELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PREŠOV / SO 08 Zvýšenie kapacít a debarierizácia školy - časť IV.NP

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
766/A 1	766671002	Montáž okna strešného výkynného VELUX s ventilačnou klapkou a lemovaním, veľkosť okna 78x118 cm	kus	5,000	28,12	0,00	140,60	0,000	0,002	0,000
766/A 1	766671004	Montáž okna strešného výkynného VELUX s ventilačnou klapkou a lemovaním, veľkosť okna 78x 160 cm M 010	kus	29,000	29,66	0,00	860,14	0,000	0,012	0,000
766/A 1	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	kus	5,000	58,88	0,00	294,40	0,000	0,002	0,000
P/PE	605000034	Drevené dvere laminát šír.60-100cm/197cm vr.obložkovej zárubne - D3,5	ks	5,000	0,00	286,64	1 433,20	0,000	0,000	0,000
P/PE	605000035	Drevené dvere laminát šír.60-100cm/197-2D	kus	1,000	0,00	357,68	357,68	0,000	0,000	0,000
S/S90	6113902500	Strešné okno napr. VELUX GLL C02, 55x78cm vr.tesnenia	KUS	2,000	0,00	609,94	1 219,88	0,041	0,083	0,000
R/RE	611390270	Strešné okno napr. VELUX GLL MK10, 78x160cm vr.tesnenia	KUS	29,000	929,42	0,00	26 953,18	0,052	1,520	0,000
S/S90	6113902800	Strešné okno napr. VELUX GLL MK04, 78x118cm vr.tesnenia	KUS	5,000	0,00	719,08	3 595,40	0,050	0,251	0,000
S/S90	6116401200	Drevené plné požiarné dvere jednokrídlové, EI 30, EW 30 90x197 cm - D1P,2DP	KUS	8,000	0,00	301,55	2 412,40	0,022	0,176	0,000
766/A 1	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,800	1,1500	0,0000	0,9200	0,000	0,000	0,000
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			29 270,44	9 018,56	38 289,00		2,050	0,000
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
767/A 3	998767203	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,100	1,15	0,00	1,27	0,000	0,000	0,000
R/RE	R0003251	Montáž stien z laminodosky	M2	17,020	12,97	0,00	220,75	0,000	0,000	0,000
P/PE	000000040	Stena z laminodosky s povrchom malamin s Al profilmi výšky od 2,05-250m	M2	17,020	0,00	150,03	2 553,51	0,000	0,000	0,000
P/PE	000000040.	Dvere jednokrídlové s wc zámkom z laminodosky s povrchom malamin s Al profilmi	KUS	4,000	0,00	310,50	1 242,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	55300011	Nerezové madlo s úchytami priem.50mm dodávka a montáž	M	13,800	0,00	83,09	1 146,64	0,000	0,000	0,000
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			222,02	4 942,15	5 164,17		0,000	0,000
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ								
771/A 1	771575111	Priplatok za vodovzdorný tmel	m2	60,650	3,98	0,00	241,39	0,005	0,284	0,000
771/A 1	771575112	Priplatok za pracovnosť	m2	60,650	11,81	0,00	716,28	0,005	0,321	0,000
771/A 1	771575113	Priplatok za špárovanie	m2	60,650	12,94	0,00	784,81	0,005	0,321	0,000

Rozpočet ÚPRAVA AREÁLU EVARIEJECKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PREŠOV / SO 08 Zvýšenie kapacít a debarierizácia školy - časť IV.NP

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
771/A 1	771576107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil bez povrchové úpravy alebo glaz.	m2	60,650	14,18	0,00	860,02	0,005	0,286	0,000
771/A 1	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	4,100	4,60	0,00	18,86	0,000	0,000	0,000
R/RE	597640480	Dlaždice keramické podľa výberu investora - P3	M2	66,720	16,10	0,00	1 074,19	0,000	0,000	0,000
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ			3 695,55	0,00	3 695,55		1,210	0,000
	772	DLAŽBY Z PRIRODNÉHO KAMEŇA								
782/A 1	772211302	Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z mäkkých a tvrdých kameňov hr. 30 mm	m	37,240	15,67	0,00	583,55	0,045	1,658	0,000
782/A 1	772211413	Montáž obkladu schodiskových stupňov podstupnicovými doskami v do 200 mm, hr. do 30 mm vrátane	m	37,240	12,80	0,00	476,67	0,010	0,356	0,000
782/A 1	772401123	Montáž obkladu soklov doskami z kameňa zvislých alebo šikmých stien s lícom rovným	m	6,050	9,58	0,00	57,96	0,014	0,085	0,000
782/A 1	772402123	Montáž obkladu soklov doskami z kameňa kaskádových na schodisku, zvisl., šik. stien s lícom rovným	m	13,640	14,73	0,00	200,92	0,014	0,191	0,000
782/A 1	772501140	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. do 30 mm vrátane	m2	4,570	26,51	0,00	121,15	0,112	0,511	0,000
782/A 1	998772203	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	5,200	5,75	0,00	29,90	0,000	0,000	0,000
P/PE	583851425	Doska žulová líčna plocha flambovaná Rosa Beta hr.2cm	M2	27,150	0,00	249,09	6 762,79	0,000	0,000	0,000
	772	DLAŽBY Z PRIRODNÉHO KAMEŇA			1 470,15	6 762,79	8 232,94		2,800	0,000
	775	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ								
R/RE	775511255	Plávajúce podlahy vinylové vr. podložky a olišovania - P2	M2	436,000	42,04	0,00	18 329,44	0,000	0,000	0,000
775/A 1	998775203	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,100	1,15	0,00	1,27	0,000	0,000	0,000
	775	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ			18 330,71	0,00	18 330,71		0,000	0,000
	781	OBKLADY KERAMICKÉ								
771/A 2	781415025	Montáž obkladov vnútorných stien z pórovinových obkladačiek do tmelu, škárovanie škárovacou hmotounapr. Ceresit CE 33	m2	145,890	32,76	0,00	4 779,36	0,004	0,514	0,000
771/A 2	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,300	2,30	0,00	5,29	0,000	0,000	0,000
R/RE	597656750	Obkladačky keramické podľa výberu investora	M2	160,500	16,10	0,00	2 584,05	0,000	0,000	0,000
	781	OBKLADY KERAMICKÉ			7 368,70	0,00	7 368,70		0,510	0,000

Výhradný dodávateľ

Evangelickej cirkvi a.v. na Slovensku
080 01 Prešov, Hlavná 137
IČO: 31997520 IČ DPH: SK202126691

Rozpočet ÚPRAVA AREÁLU EV/ ĚLICKÉJ SPOJENEJ ŠKOLY PREŠOV / SO 08 Zvýšenie k city a debarierizácia školy - časť IV.NP

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	783	NÁTERY								
783/A 1	783782203	Nátěry tesárských konstrukcí povrchová impregnácia napr. Bochemitom QB - výmena	m2	5,410	4,62	0,00	24,99	0,000	0,002	0,000
783/A 1	783222100	Nátěry kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - zárubne	m2	11,030	14,48	0,00	159,71	0,000	0,002	0,000
783/A 1	783226100	Nátěry kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný - zárubne	m2	11,030	7,00	0,00	77,21	0,000	0,001	0,000
	783	NÁTERY			261,91	0,00	261,91		0,010	0,000
	784	MALBY								
R/RE	784401011	Malby sádkokartónových stropov a sien vč. podkladného náteru	M2	1 761,130	2,99	0,00	5 265,78	0,000	0,000	0,000
784/A 1	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	1 857,070	1,32	0,00	2 451,33	0,000	0,186	0,000
784/A 1	784452371	Malby z maliarskych zmesí tekutých napr. Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	95,940	2,87	0,00	275,35	0,000	0,032	0,000
	784	MALBY			7 992,46	0,00	7 992,46		0,220	0,000
		Práce PSV			272 128,02	142 255,66	414 383,68		66,380	0,000
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
R/RE	22	Elektroinštalácia - vid' samostatný rozpočet	€	1,000	45 557,94	0,00	45 557,94	0,000	0,000	0,000
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			45 557,94	0,00	45 557,94		0,000	0,000
	924	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ								
R/RE	25	Vzduchotechnika - vid' samostatný rozpočet	€	1,000	9 388,92	0,00	9 388,92	0,000	0,000	0,000
	924	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			9 388,92	0,00	9 388,92		0,000	0,000
		Montážne práce			54 946,86	0,00	54 946,86		0,000	0,000
		Celkom v EUR			346 141,35	144 610,39	490 751,74		74,540	40,340



 Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku

 080 01 Prešov, Hlavná 137 ②

 IČO: 31997520 IČ DPH: SK2021226691

Odberteľ: Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

Dátum: 27. 1. 2025

Stavba ÚPRAVA AREÁLU EVANJELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PREŠOV

Objekt SO 08 - ZVÝŠENIE KAPACITY A DEBARIERIZÁCIA ŠKOLY - IV N.P. WC - ZTI

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Súšina (T)
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	1 439,81	65,21	1 505,02	0,0100	0,0000
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	2 999,34	0,00	2 999,34	0,3100	0,0000
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	10 041,50	332,36	10 373,86	1,5700	0,0000
ZTI - ZARIAĐOVACIE PREDMETY	5 921,09	1 941,49	7 862,58	0,1000	0,0000
Práce PSV	20 401,74	2 339,06	22 740,80	1,9900	0,0000
Celkom v EUR					
	20 401,74	2 339,06	22 740,80	1,9900	0,0000

Východný dištrikt
Evanjelickej cirkvi na Slovensku
080 01 Prešov, Hlavná 137 ②
IČO: 31997520 IČ DPH: SK2021226891

Rozpočet ÚPRAVA AREÁLU EVANJELIJ / J SPOJENEJ ŠKOLY PREŠOV / SO 08 - ZVÝŠENIE KAPACITY A DEBARIERIZÁCIA ŠKOLY - IV N.P. WC - ZTI

Objekt SO 08 - ZVÝŠENIE KAPACITY A DEBARIERIZÁCIA ŠKOLY - IV N.P. WC - ZTI									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Sutina
		Práce PSV							
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
713/A 4	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	333,000	2,72	0,00	905,76	0,000	0,000
R/RE	283310004600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	100,800	1,55	0,00	156,24	0,000	0,000
R/RE	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	170,200	1,77	0,00	301,25	0,000	0,000
P/PE	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	31,500	0,00	2,07	65,21	0,000	0,000
R/RE	283310004900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	30,500	2,51	0,00	76,56	0,000	0,000
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			1 439,81	65,21	1 505,02		0,010 0,000
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
721/A 1	721171109.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	9,000	17,04	0,00	153,36	0,002	0,015 0,000
721/A 1	721171110.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm	m	12,000	17,82	0,00	213,84	0,001	0,011 0,000
721/A 1	721172109.S	Potrúbie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 110x2,2 mm	m	61,000	12,91	0,00	787,51	0,002	0,093 0,000
R/RE	721172110.S	Potrúbie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 125x3,2 mm	m	51,000	14,95	0,00	762,45	0,003	0,130 0,000
721/A 1	721173205.S	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	56,000	10,48	0,00	586,88	0,001	0,036 0,000
R/RE	721173208.S	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm	m	9,000	16,53	0,00	148,77	0,000	0,000 0,000
721/A 1	721274103.S	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100	ks	5,000	32,53	0,00	162,65	0,004	0,021 0,000
721/A 1	721290111.S	Ostatné - skúška tesnotní kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	198,000	0,87	0,00	172,26	0,000	0,000 0,000

Východný distrikt
Evanjelickej cirkvi a.x. na Slovensku
080 01 Prešov, Hlavná 137 ②
IČO: 31987520 IČ DPH: SK2021226691

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
721/A 1	998721103.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,291	26,31	0,00	7,66	0,000	0,000	0,000
721/A 1	998721192.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	t	0,291	13,60	0,00	3,96	0,000	0,000	0,000
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA			2 999,34	0,00	2 999,34		0,310	0,000
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD								
721/A 2	722130214.S	Potrubié z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004,0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	6,000	22,39	0,00	134,34	0,004	0,023	0,000
721/A 2	722171130.S	Plastliniové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 16 mm	m	100,800	20,78	0,00	2 094,62	0,004	0,353	0,000
721/A 2	722171132.S	Plastliniové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm	m	170,200	23,63	0,00	4 021,83	0,004	0,677	0,000
721/A 2	722171133.S	Plastliniové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm	m	31,500	33,43	0,00	1 053,05	0,006	0,184	0,000
721/A 2	722171134.S	Plastliniové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm	m	24,500	59,36	0,00	1 454,32	0,011	0,273	0,000
R/RE	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	1,000	4,36	0,00	4,36	0,000	0,000	0,000
P/PE	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4, niklovaná mosadz	ks	1,000	0,00	4,31	4,31	0,000	0,000	0,000
R/RE	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	4,000	4,63	0,00	18,52	0,000	0,000	0,000
P/PE	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1, niklovaná mosadz	ks	4,000	0,00	6,60	26,40	0,000	0,000	0,000
R/RE	722221180.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1	ks	1,000	7,89	0,00	7,89	0,000	0,000	0,000
P/PE	551210022100.S	Ventil poistný pre kúrenie 1", PN 10, mosadz	ks	1,000	0,00	13,18	13,18	0,000	0,000	0,000
R/RE	722221275.S	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	1,000	7,89	0,00	7,89	0,000	0,000	0,000
P/PE	551110016500.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 1 FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	0,00	16,93	16,93	0,000	0,000	0,000
R/RE	722221430.S	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	7,000	2,55	0,00	17,85	0,000	0,000	0,000
P/PE	552270000400.S	Hadica flexi herezová 1/2, dĺ. 500 mm, priemyselná pripojovacia pre vykurovanie, chladenie, sanitu	ks	7,000	0,00	1,79	12,53	0,000	0,000	0,000
R/RE	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	1,000	17,21	0,00	17,21	0,000	0,000	0,000
P/PE	449150003100	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 650x650x285 mm, plné dvierka, prúdnicia ekv.10	ks	1,000	0,00	259,01	259,01	0,000	0,000	0,000

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
721/A 2	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	333,000	2,43	0,00	809,19	0,000	0,060	0,000
721/A 2	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	333,000	1,17	0,00	389,61	0,000	0,003	0,000
721/A 2	998722103.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,274	24,12	0,00	6,61	0,000	0,000	0,000
721/A 2	998722192.S	Vodovod, príplaza presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	0,274	15,37	0,00	4,21	0,000	0,000	0,000
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD			10 041,50	332,36	10 373,86		1,570	0,000
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY								
721/A 5	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	7,000	49,06	0,00	343,42	0,001	0,005	0,000
R/RE	642360000500.S	Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom	ks	7,000	92,71	0,00	648,97	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725129210.S	Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním	ks	5,000	49,58	0,00	247,90	0,004	0,019	0,000
R/RE	642510000200.S	Pisoár so senzorom keramický	ks	5,000	377,53	0,00	1 887,65	0,009	0,045	0,000
R/RE	725149715.S	Montáž predstaveného systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	7,000	52,24	0,00	365,68	0,000	0,000	0,000
P/PE	552370000100.S	Predstavený systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	7,000	0,00	197,01	1 379,07	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muríva, bez výtokovej armatúry	ks	18,000	42,87	0,00	771,66	0,001	0,010	0,000
R/RE	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	18,000	31,72	0,00	570,96	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	31,62	0,00	31,62	0,000	0,000	0,000
R/R 0	642710000100.S	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	ks	1,000	195,56	0,00	195,56	0,010	0,010	0,000
721/A 5	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	48,000	10,30	0,00	494,40	0,000	0,013	0,000
P/PE	551110020000.S	Gulový ventil rohový, 1/2 - 1/2, s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	48,000	0,00	3,12	149,76	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	11,89	0,00	11,89	0,000	0,000	0,000
P/PE	551450000200.S	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm	ks	1,000	0,00	26,63	26,63	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	18,000	13,83	0,00	248,94	0,000	0,002	0,000

Rozpočet ÚPRAVA AREÁLU EVANJELIČEJ SPOJENEJ ŠKOLY PREŠOV / SO 08 - ZVÝŠENIE KAPACITY A DEBARIERIZÁCIA ŠKOLY - IV N.P. WC - ZTI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
PIPE	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	18,000	0,00	14,37	258,66	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	18,000	3,26	0,00	58,68	0,000	0,000	0,000
PIPE	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	18,000	0,00	3,97	71,46	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725869370.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 40 mm	ks	5,000	2,83	0,00	14,15	0,000	0,000	0,000
PIPE	551620010800.S	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre DN 40	ks	5,000	0,00	10,60	53,00	0,000	0,000	0,000
721/A 5	725869382.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 50 mm	ks	1,000	3,31	0,00	3,31	0,000	0,000	0,000
PIPE	551620011700.S	Zápachová uzávierka kolenová DN 40 pre pripojenie prácok a umývacích riadu, biela, plast	ks	1,000	0,00	2,91	2,91	0,000	0,000	0,000
721/A 5	998725103.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,644	27,21	0,00	17,52	0,000	0,000	0,000
721/A 5	998725192.S	Zariadenie predmety, príplaza presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	0,644	13,63	0,00	8,78	0,000	0,000	0,000
	725	ZTI - ZARIADOVACIE PREDMETY			5 921,09	1 941,49	7 862,58		0,100	0,000
		Práce PSV			20 401,74	2 339,06	22 740,80		1,990	0,000
		Celkom v EUR			20 401,74	2 339,06	22 740,80		1,990	0,000

Východný dištrikt
Evangelickej cirkvi a. s. na Slovensku
080 01 Prešov, Hlavná 137 ②
IČO: 31997520 IČ DPH: SK2021226691

Odberateľ: Východný distrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku					Spracoval:	
Projektant:					Ks:	
Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov					Dátum: 27. 1. 2025	
Stavba ÚPRAVA AREÁLU EVANJELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PREŠOV						
Objekt Vykurovanie						
Prehľad rozpočtových nákladov						
Oddiel		Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce PSV						
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ		741,56	286,62	1 028,18	0,0100	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE		11 638,12	0,00	11 638,12	2,9100	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE		5 979,23	0,00	5 979,23	0,1400	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA		1 922,70	1 884,68	3 807,38	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY		371,99	1 343,99	1 715,98	0,0100	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ		577,24	3 436,45	4 013,69	0,0000	0,0000
Práce PSV		21 230,84	6 951,74	28 182,58	3,0700	0,0000
HZS						
HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE		266,80	0,00	266,80	0,0000	0,0000
HZS		266,80	0,00	266,80	0,0000	0,0000
Celkom v EUR						
		21 497,64	6 951,74	28 449,38	3,0700	0,0000

Rozpočt' ÚPRAVA AREÁLU EVANJELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PRF V / Vykurovanie

Odberateľ: Východný distrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku							Spracoval:			
Projektant:							Ks:			
Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov							Dátum:			
Zákazka ÚPRAVA AREÁLU EVANJELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PREŠOV							27. 1. 2025			
Objekt Vykurovanie										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce PSV								
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
S/S20	283170020402	Armacell Izolácia Tubolit DG 18/ 9 3/8 PE obyčajná 0-102°C	M	111,000	0,00	0,60	66,60	0,000	0,000	0,000
S/S20	283170020602	Armacell Izolácia Tubolit DG 22/ 9 1/2 PE obyčajná 0-102°C	M	132,000	0,00	0,67	88,44	0,000	0,000	0,000
S/S20	283170020802	Armacell Izolácia Tubolit DG 28/ 9 3/4 PE obyčajná 0-102°C	M	36,000	0,00	0,72	25,92	0,000	0,000	0,000
S/S20	283170021002	Armacell Izolácia Tubolit DG 35/ 9 1 PE obyčajná 0-102°C	M	24,500	0,00	0,95	23,28	0,000	0,000	0,000
S/S20	283170021101	Armacell Izolácia Tubolit DG 40/ 9 1 PE obyčajná 0-102°C	M	78,000	0,00	0,98	76,44	0,000	0,000	0,000
S/S20	283170021403	Armacell Izolácia Tubolit DG 54/ 9 PE obyčajná 0-102°C	M	3,000	0,00	1,98	5,94	0,000	0,000	0,000
713/A 4	71348232111	Montáž tepelnoizolačných trubíc z penového PE (Tubolit) s hrúbkou izolácie do 9 mm, vnútorný priemer trubice do 18 mm nasunutím na potrubie s pozdĺžnym prerezaním a spojením sponkami	m	111,000	1,67	0,00	185,37	0,000	0,003	0,000
713/A 4	71348232211	Montáž tepelnoizolačných trubíc z penového PE (Tubolit) s hrúbkou izolácie do 9 mm, vnútorný priemer trubice do 22 mm nasunutím na potrubie s pozdĺžnym prerezaním a spojením sponkami	m	132,000	1,82	0,00	240,24	0,000	0,004	0,000
713/A 4	71348232311	Montáž tepelnoizolačných trubíc z penového PE (Tubolit) s hrúbkou izolácie do 9 mm, vnútorný priemer trubice do 28 mm nasunutím na potrubie s pozdĺžnym prerezaním a spojením sponkami	m	36,000	1,98	0,00	71,28	0,000	0,001	0,000
713/A 4	71348232411	Montáž tepelnoizolačných trubíc z penového PE (Tubolit) s hrúbkou izolácie do 9 mm, vnútorný priemer trubice do 35 mm nasunutím na potrubie s pozdĺžnym prerezaním a spojením sponkami	m	24,500	2,15	0,00	52,68	0,000	0,001	0,000

Východný distrikt
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
080 01 Prešov, Hlavná 137 ②
IČO: 31997520 IČ DPH: SK2021226691

Rozpočtový výkres ÚPRAVA AREÁLU EVANJELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PRÍRODOVÝCH VYKUROVANIE

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
713/A 4	71348232511	Montáž tepelnoizolačných trubíc z penového PE (Tubolit) s hrúbkou izolácie do 9 mm, vnútorný priemer trubice do 42 mm nasunutím na potrubie s pozdĺžnym prerezaním a spojením sponkami	m	78,000	2,32	0,00	180,96	0,000	0,002	0,000
713/A 4	71348232711	Montáž tepelnoizolačných trubíc z penového PE (Tubolit) s hrúbkou izolácie do 9 mm, vnútorný priemer trubice do 60 mm nasunutím na potrubie s pozdĺžnym prerezaním a spojením sponkami	m	3,000	2,66	0,00	7,98	0,000	0,000	0,000
713/A 5	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch do výšky 6 m	%	1,932	1,15	0,00	2,22	0,000	0,000	0,000
713/A 5	998713293	Príplatok k cene za zväčšený presun hmôt pre izolácie tepelné do 500 m	%	0,725	1,15	0,00	0,83	0,000	0,000	0,000
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			741,56	286,62	1 028,18		0,010	0,000
	731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE								
731/A 1	731241073	Montáž kotlov plynových závesných kondenzačných do 50 kW	súb	1,000	160,48	0,00	160,48	0,000	0,000	0,000
R/RE	PC130	PK Weishaupt Thermo Condens WTC-GB 45-B, 44,5kW	ks	1,000	7 826,45	0,00	7 826,45	2,800	2,800	0,000
R/RE	PC131	Prípojovacia sada kotla WTC-GB 45	ks	1,000	257,02	0,00	257,02	0,000	0,000	0,000
R/RE	PC132	Zberný sifón	ks	1,000	42,45	0,00	42,45	0,000	0,000	0,000
R/RE	PC133	Gulový uzáver plynu G3/4 s termickou poisťou	ks	1,000	80,70	0,00	80,70	0,000	0,000	0,000
R/RE	PC134	Základný montážny rám pre WTC-GB 80/100	ks	1,000	912,11	0,00	912,11	0,000	0,000	0,000
R/RE	PC135	Snímač vonk. teploty NTC 2k	ks	1,000	44,83	0,00	44,83	0,000	0,000	0,000
R/RE	PC136	Priestorový snímač teploty WEM-RF 2.1	ks	2,000	66,15	0,00	136,30	0,000	0,000	0,000
R/RE	PC137	Prídavný zásuvný modul pre základnú dosku zariadenia WEM-FA-G	ks	1,000	109,39	0,00	109,39	0,000	0,000	0,000
R/RE	PC138	Rozširovací modul WEM-EM-HK 2.2	ks	2,000	588,14	0,00	1 176,28	0,000	0,000	0,000
R/RE	PC139	Vedenie CAN-Bus 4-pólové, tienené 1,5m	ks	1,000	13,33	0,00	13,33	0,114	0,114	0,000
R/RE	PC140	Vedenie CAN-Bus 4-pólové, tienené 10,0m	ks	1,000	28,93	0,00	28,93	0,000	0,000	0,000
R/RE	PC141	Teplotný snímač NTC 5k, dl. kábla 5,0m	ks	1,000	101,50	0,00	101,50	0,000	0,000	0,000

Východný distrikt
 Evanjelickej cirkvi na Slovensku
 080 01 Prešov, Hlavná/37 ©
 IČO: 31997520 IČ DPH: SK202126691

Rozpočtový výkres ÚPRAVA AREÁLU EVANJELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PRÍRODOPISNÝCH / Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	PC143	Koncentrické potrubie oceľ biele/PP DN125/80, dĺž. 2,0m	ks	1,000	210,83	0,00	210,83	0,000	0,000	0,000
R/RE	PC142	Spalinový systém nezávislý na vzduchu z miestnosti - sada typ WAL-PP-4-DD-125/80-1,0 čierny	ks	1,000	419,60	0,00	419,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	PC144	Univerzálna strešná tvarovka pre šikmú strechu, DN125, sklon 25-45°, čierna bezolovnatá	ks	1,000	100,42	0,00	100,42	0,000	0,000	0,000
731/A 1	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	%	4,589	3,45	0,00	15,83	0,000	0,000	0,000
731/A 1	998731293	Príplatok k cene za zväčšený presun do 500 m pre kotolne	%	1,449	1,15	0,00	1,67	0,000	0,000	0,000
	731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE			11 638,12	0,00	11 638,12		2,910	0,000
	732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE								
731/A 2	732331515	Nádoby expanzné tlakové s membránou Expanzomat I, objem 50 L	súb	1,000	101,84	0,00	101,84	0,021	0,021	0,000
R/RE	PC149	Zásobník pitnej vody WAS 150 Eco, objem 155l	ks	1,000	1 833,78	0,00	1 833,78	0,105	0,105	0,000
R/RE	PC150	Teplotný snímač NTC 5k, dĺž. kábla 5,0m	ks	1,000	38,25	0,00	38,25	0,000	0,000	0,000
R/RE	PC151	Stojky pre zásobník TUV	ks	3,000	6,82	0,00	20,46	0,000	0,000	0,000
R/RE	PC145	čerpáďová skupina NW 25 typ WHI pump 25-5, čerpadlo Grundfos UPM3 Auto 25-50 180	ks	1,000	698,13	0,00	698,13	0,000	0,000	0,000
R/RE	PC146	čerpáďová skupina NW 25 typ WHI mix 25-6-4, čerpadlo Grundfos Alpha 2.2 25-60, kvs4 180	ks	2,000	1 151,20	0,00	2 302,40	0,008	0,015	0,000
R/RE	PC147	Rozdeľovač s integrovaným anuloídom WHI distri-comp 25-3-3, 5	ks	1,000	653,90	0,00	653,90	0,000	0,000	0,000
R/RE	PC148	Nástenná konzola pre rozdeľovač s integrovaným anuloídom	ks	1,000	80,70	0,00	80,70	0,000	0,000	0,000
731/A 2	732111401	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietoku Q 5 m3/h (modul 80)	kus	1,000	27,40	0,00	27,40	0,000	0,000	0,000
R/RE	P903	Montáž čerpadlovej skupiny	kpl	3,000	47,95	0,00	143,85	0,000	0,000	0,000
731/A 2	732219301	Montáž ohrievačov vody zásobníkových stojatých kombinovaných do objemu 200 L	súb	1,000	72,27	0,00	72,27	0,001	0,001	0,000
731/A 2	998732201	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	%	1,570	3,45	0,00	5,42	0,000	0,000	0,000
731/A 2	998732293	Príplatok k cene za zväčšený presun do 500 m pre strojovne	%	0,725	1,15	0,00	0,83	0,000	0,000	0,000
	732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE			5 979,23	0,00	5 979,23		0,140	0,000
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA								

Rozpočet ÚPRAVA AREÁLU EVANJELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PRÍSLUŠNÝCH / Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
731/A 3	73312500910	Potrubié z rúr z uhlíkovej ocele spájaných lisovaním D 28 x 1,5 mm	m	1,000	17,25	0,00	17,25	0,000	0,000	0,000
731/A 3	73312501110	Potrubié z rúr z uhlíkovej ocele spájaných lisovaním D 35 x 1,5 mm	m	5,000	22,93	0,00	114,65	0,000	0,000	0,000
731/A 3	73312501510	Potrubié z rúr z uhlíkovej ocele spájaných lisovaním D 54 x 1,5 mm	m	3,000	34,60	0,00	103,80	0,000	0,000	0,000
731/A 3	733190107	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do DN 40	m	6,000	0,48	0,00	2,88	0,000	0,000	0,000
731/A 3	733190217	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do D 89/5	m	3,000	0,69	0,00	2,07	0,000	0,000	0,000
S/S20	286054150101	HERZ Rúrka plastliniková PE-RT, hr. Al 0,4 mm, v kotúči, 16x2	m	111,000	0,00	1,23	136,53	0,000	0,000	0,000
S/S20	286054150104	HERZ Rúrka plastliniková PE-RT, hr. Al 0,4 mm, v kotúči, 20x2	m	132,000	0,00	1,70	224,40	0,000	0,000	0,000
S/S20	286054150106	HERZ Rúrka plastliniková PE-RT, hr. Al 0,5 mm, v kotúči, 26x3	m	36,000	0,00	3,22	115,92	0,000	0,000	0,000
S/S20	286054150107	HERZ Rúrka plastliniková PE-RT, hr. Al 0,5 mm, v kotúči, 32x3	m	2,500	0,00	5,19	12,98	0,000	0,000	0,000
S/S20	286054150108	HERZ Rúrka plastliniková PE-RT, hr. Al 0,5 mm, v kotúči, 40x3,5	m	65,000	0,00	7,41	481,65	0,000	0,000	0,000
S/S20	319054151102	HERZ Prechodka na plastovú rúrku 16 x 2, G 1/2 z PE-X, PB a rúrky z kompozitných plastov, pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku a prevlečnej matice G 1/2	KUS	52,000	0,00	2,75	143,00	0,000	0,000	0,000
S/S20	319054153911	HERZ Prechod lisovaný závitový 40 x 3,5 - R 1 1/4 vo z.	KUS	2,000	0,00	10,46	20,92	0,000	0,000	0,000
731/A 3	733191311	Tlaková skúška potrubia plastového do D 32 mm	m	281,500	0,48	0,00	135,12	0,000	0,000	0,000
731/A 3	733191312	Tlaková skúška potrubia plastového do D 63 mm	m	65,000	0,60	0,00	39,00	0,000	0,000	0,000
S/S20	319054151901	HERZ T-kus lisovaný 16 x 2 rovnoramenný	KUS	8,000	0,00	4,48	35,84	0,000	0,000	0,000
S/S20	319054151904	HERZ T-kus lisovaný 26 x 3 rovnoramenný	KUS	2,000	0,00	7,65	15,30	0,000	0,000	0,000
S/S20	319054152201	HERZ T-kus lisovaný redukovaný 20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2	KUS	8,000	0,00	5,74	45,92	0,000	0,000	0,000
S/S20	319054152102	HERZ T-kus lisovaný 20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2 stredná vetva redukovaná	KUS	20,000	0,00	5,43	108,60	0,000	0,000	0,000
S/S20	319054152104	HERZ T-kus lisovaný 26 x 3 - 16 x 2 - 26 x 3 stredná vetva redukovaná	KUS	8,000	0,00	8,03	64,24	0,000	0,000	0,000
S/S20	319054152004	HERZ T-kus lisovaný 26 x 3 - 32 x 3 - 26 x 3 s vedľajšou vetvou zväčšeného priemeru	KUS	2,000	0,00	11,32	22,64	0,000	0,000	0,000



Evanjelická cirkev na Slovensku

080 01 Prešov, Hlavná 137

IČO: 31997520 IČ DPH: SK2021226691

Rozpočet ÚPRAVA AREÁLU EVANJELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PRÍRODOVÝCH / Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
S/S20	319054152801	HERZ Kolená lisované 90°, 16 x 2	KUS	66,000	0,00	3,50	231,00	0,000	0,000	0,000
S/S20	319054152802	HERZ Kolená lisované 90°, 20 x 2	KUS	4,000	0,00	3,99	15,96	0,000	0,000	0,000
S/S20	319054152806	HERZ Kolená lisované 90°, 40 x 3,5	KUS	10,000	0,00	17,73	177,30	0,000	0,000	0,000
S/S20	319054153206	HERZ Redukcia lisovaná 26 x 3 - 20 x 2	KUS	8,000	0,00	4,06	32,48	0,000	0,000	0,000
731/A 3	733411310	Montáž dodávky HERZ	kpl	1,000	1 502,24	0,00	1 502,24	0,000	0,000	0,000
731/A 3	998733203	Presun hmoty pre potrubie ÚK v objektoch do výšky 24 m	%	2,053	2,30	0,00	4,72	0,000	0,000	0,000
731/A 3	998733293	Príplatok k cene za zväčšený presun do 500 m pre potrubie ÚK	%	0,845	1,15	0,00	0,97	0,000	0,000	0,000
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA			1 922,70	1 884,68	3 807,38		0,000	0,000
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY								
S/S50	551200060962	Bezpečnostný uzáver k meraniu tlaku v expanznej nádobe 1	KUS	1,000	0,00	19,41	19,41	0,000	0,000	0,000
S/S50	551054060701	HERZ Bypass HERZ-3000, Rp 1/2xG 3/4 priamy, pre 1- aj 2-rúrkové systémy, prednastavenie pomeru zatekania pre 1-rúrkové systémy, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2, pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4 s kužeľ. tesnením	KUS	26,000	0,00	24,07	625,82	0,000	0,000	0,000
S/S20	319054062401	HERZ Vsvka pripájacia s kužeľovým tesnením, set 2 ks, na priame pripojenie vyk. telesa Rp 1/2, samotesniaca s O-kružkom, pripojenie ventilu G 3/4 s kužeľovým tesnením	KUS	26,000	0,00	5,47	142,22	0,000	0,000	0,000
S/S50	551054010401	HERZ Hlavica termostatická Design Mini so závitom M28 x 1,5 s kvapalinovým snímačom, automatická protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6-28°C	KUS	26,000	0,00	12,78	332,28	0,000	0,000	0,000
S/S50	551054120106	Kohút guľový s pákovým ovládačom, PN 40, DN 32	KUS	4,000	0,00	17,18	68,72	0,000	0,000	0,000
S/S50	551054120108	Kohút guľový s pákovým ovládačom, PN 40, DN 50	KUS	2,000	0,00	43,63	87,26	0,000	0,000	0,000
S/S50	551200060261	Automatický odvzdušňovací ventil 3/8	KUS	6,000	0,00	9,59	57,54	0,000	0,000	0,000
S/S50	551200060442	Poistný ventil pre kúrenie Prescor 1/2	KUS	1,000	0,00	10,74	10,74	0,000	0,000	0,000
731/A 4	734209101	Montáž závitovej armatúry s jedným závitom do G 1/2	kus	6,000	1,76	0,00	10,56	0,000	0,000	0,000

Všechny dílny
Evangelické cirkvi a. v. na Slovensku
080 01 Prešov, Hlavná 137
IČO: 31997520 IČ DPH: SK2021226691

Rozpočet ÚPRAVA AREÁLU EVANJELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PRÍROD / Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	PC026	Odlučovač vzduchu Flamcovent Clean Smart DN40	ks	1,000	192,45	0,00	192,45	0,004	0,004	0,000
731/A 4	734209115	Montáž armatúry s dvoma závitmi G 1	kus	6,000	4,63	0,00	27,78	0,000	0,000	0,000
731/A 4	734209116	Montáž armatúry s dvoma závitmi G 5/4	kus	4,000	5,46	0,00	21,84	0,000	0,000	0,000
731/A 4	734209118	Montáž armatúry s dvoma závitmi G 2	kus	3,000	8,17	0,00	24,51	0,000	0,000	0,000
731/A 4	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	sub	26,000	2,25	0,00	58,50	0,000	0,000	0,000
731/A 4	734291113	Kohút plniaci a vypúšťací G 1/2	kus	4,000	8,62	0,00	34,48	0,000	0,002	0,000
731/A 4	998734203	Presun hmot pre armatúry ÚK v objektoch do výšky 24 m	%	0,300	3,45	0,00	1,04	0,000	0,000	0,000
731/A 4	998734293	Príplatek k cene za zväčšený presun do 500 m pre armatúry ÚK	%	0,725	1,15	0,00	0,83	0,000	0,000	0,000
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY			371,99	1 343,99	1 715,98		0,010	0,000
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ								
S/S40	484188135803	Ocelový panelový radiátor PURMO CV11/ 600x600 s pripojením vpravo/vľavo s jedným panelom a jedným konvektorom	KUS	1,000	0,00	90,14	90,14	0,000	0,000	0,000
S/S40	484188135805	Ocelový panelový radiátor PURMO CV11/ 600x800 s pripojením vpravo/vľavo s jedným panelom a jedným konvektorom	KUS	1,000	0,00	101,97	101,97	0,000	0,000	0,000
S/S40	484188135807	Ocelový panelový radiátor PURMO CV11/ 600x1000 s pripojením vpravo/vľavo s jedným panelom a jedným konvektorom	KUS	6,000	0,00	113,78	682,68	0,000	0,000	0,000
S/S40	484188135809	Ocelový panelový radiátor PURMO CV11/ 600x1200 s pripojením vpravo/vľavo s jedným panelom a jedným konvektorom	KUS	6,000	0,00	125,59	753,54	0,000	0,000	0,000
S/S40	484188135811	Ocelový panelový radiátor PURMO CV11/ 600x1400 s pripojením vpravo/vľavo s jedným panelom a jedným konvektorom	KUS	2,000	0,00	137,40	274,80	0,000	0,000	0,000
S/S40	484188135813	Ocelový panelový radiátor PURMO CV11/ 600x1600 s pripojením vpravo/vľavo s jedným panelom a jedným konvektorom	KUS	4,000	0,00	149,21	596,84	0,000	0,000	0,000
S/S40	484188135901	Ocelový panelový radiátor PURMO CV11/ 900x400 s pripojením vpravo/vľavo s jedným panelom a jedným konvektorom	KUS	1,000	0,00	98,38	98,38	0,000	0,000	0,000
S/S40	484188141908	Ocelový panelový radiátor PURMO CV21/ 600x1100 s pripojením vpravo/vľavo s dvoma panelmi a jedným konvektorom	KUS	1,000	0,00	148,28	148,28	0,000	0,000	0,000
S/S40	484188141909	Ocelový panelový radiátor PURMO CV21/ 600x1200 s pripojením vpravo/vľavo s dvoma panelmi a jedným konvektorom	KUS	3,000	0,00	156,58	469,74	0,000	0,000	0,000
S/S40	484188144007	Ocelový panelový radiátor PURMO CV22/ 900x1000 s pripojením vpravo/vľavo s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	KUS	1,000	0,00	220,08	220,08	0,000	0,000	0,000

Výhodný dištriktor
Evangelickej cirkvi na Slovensku
080 01 Prešov, Hlavná 137 ②
IČO: 31997520 IČ DPH: SK202122689

Rozpočet ÚPRAVA AREÁLU EVANJELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PREŠOV / Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
731/A 5	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového, výška 600 mm	kus	4,000	17,25	0,00	69,00	0,000	0,000	0,000
731/A 5	735154343	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového, výška 600 mm	kus	21,000	17,13	0,00	359,73	0,000	0,001	0,000
731/A 5	735154401	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového, výška 900 mm	kus	1,000	17,24	0,00	17,24	0,000	0,000	0,000
731/A 5	735158110	Vykurovacie teleso panelové 1-radové, tlaková skúška vodou	kus	21,000	4,07	0,00	85,47	0,000	0,000	0,000
731/A 5	735158120	Vykurovacie teleso panelové 2-radové, tlaková skúška vodou	kus	5,000	7,91	0,00	39,55	0,000	0,000	0,000
731/A 5	998735203	Presun hmôt pre vykurovanie telesá ÚK v objektoch do výšky 24 m	%	2,294	2,30	0,00	5,28	0,000	0,000	0,000
731/A 5	998735293	Príplatok k cene za zväčšený presun do 500 m pre vykurovanie telesá ÚK	%	0,845	1,15	0,00	0,97	0,000	0,000	0,000
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ			577,24	3 436,45	4 013,69		0,000	0,000
		Práce PSV			21 230,84	6 951,74	28 182,58		3,070	0,000
		HZS								
	0	HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE								
R/RE	HZS003	HZS Napustenie a vyregulovaniu systému	hod	8,000	16,10	0,00	128,80	0,000	0,000	0,000
R/RE	HZS001	HZS Vykurovacia skúška	hod	12,000	11,50	0,00	138,00	0,000	0,000	0,000
	0	HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE			266,80	0,00	266,80		0,000	0,000
		HZS			266,80	0,00	266,80		0,000	0,000
		Celkom v EUR			21 497,64	6 951,74	28 449,38		3,070	0,000

Východný distrikt
Evangelická škola, Prešov, na Slovensku
080 01 Prešov, Hlavná 137 ②
IČO: 31997520 IČ DPH: SK2021226691

Oderateľ: Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

Dátum: 27. 1. 2025

Stavba ÚPRAVA AREÁLU EVANJELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PREŠOV

Objekt Elektroinštalácia - podkrovia

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	20 102,88	25 455,06	45 557,94	92,3000	0,0100
Montážne práce	20 102,88	25 455,06	45 557,94	92,3000	0,0100
Celkom v EUR	20 102,88	25 455,06	45 557,94	92,3000	0,0100

Východný dištrikt
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
080 01 Prešov, Hlavná 137 ②
IČO: 31997520 IČ DPH: SK2021226691

Rozpočet ÚPRAVY AREÁLU EVANJELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PREŠOV / F' - trojinštalácia - podkrovie

Odberateľ: Východný distrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku							Spracovali:			
Projektant:							Ks:			
Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov							Dátum: 27. 1. 2025			
Zákazka ÚPRAVA AREÁLU EVANJELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PREŠOV										
Objekt Elektroinštalácia - podkrovie										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
R/RE	97103323111	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,0225 m2 hr. do 150 mm, - 0,00400t pre ištalačnú krabicu kruhovú	ks	6,000	1,63	0,00	9,78	0,000	0,000	0,000
R/RE	971033331.S11	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,09 m2 hr. do 150 mm, - 0,02600t KO125 KO 250	ks	1,000	5,01	0,00	5,01	0,000	0,000	0,000
13/B 1	971036006.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 70 mm do stien sdk	cm	100,000	0,63	0,00	63,00	0,000	0,000	0,006
R/RE	974031144b	Vykruženie otvorov do SDK - manipulačné	ks	15,000	0,92	0,00	13,80	0,000	0,000	0,000
R/RE	974031144b1	Vykruženie otvorov do SDK pre krabicu	ks	210,000	0,86	0,00	180,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	974031144b122	Vykruženie otvorov do SDK prierazy profily	ks	50,000	1,10	0,00	55,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	974032850.1	Vyrežanie rýh frézovaním v murive z dierovaných pálených tehál hĺbky 20 mm, š. 40 mm -0,00100t	m	2,000	3,39	0,00	6,78	0,000	0,000	0,000
R/RE	974042532.1	Vysekanie rýh - tehla	m	2,000	3,39	0,00	6,78	0,000	0,000	0,000
R/RE	974042534.1	Prieraz tehla	ks	5,000	0,53	0,00	2,65	0,000	0,000	0,000
R/RE	974049221.2	Vysekanie rýh hĺbky 30 mm a šírky do 30 mm, -0,00200t zhustené káblové trasy - prírody	m	10,000	3,39	0,00	33,90	0,000	0,000	0,000
921/M21	210011302.S	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8, do tehlového muriva	ks	200,000	1,31	0,00	262,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	311310002800.S	Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm	ks	200,000	0,00	0,06	12,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	311310002800.S12	OBO GRIP	ks	80,000	0,00	1,12	89,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol80	Drobné stavebné úpravy	hod	20,000	14,37	0,00	287,40	0,000	0,000	0,000
S/S20	211	Sádra	ks	0,500	0,00	6,45	3,23	0,000	0,000	0,000

Východný distrikt
Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku
080 01 Prešov, Hlavná 137 ②
IČO: 31997520 IČ DPH: SK2021226691

Rozpočet ÚPRÁV V AREÁLU EVANGELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PREŠOV / F - inštalácia - podkrovie

921/M21	210881021.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	10,000	1,08	0,00	10,80	0,000	0,000	0,000
P/PE	341610014300.S1	Kábel CHKE-J 3x1,5 mm2 RE B2ca	m	10,000	0,00	1,18	11,80	0,000	0,000	0,000
R/RE	210800052.S	Kábel medený uložený pevne V03VVH2-F (CYLY-o) 300 V 2x0,75	m	80,000	1,02	0,00	81,60	0,000	0,000	0,000
P/PE	341110027000.S	Kábel medený plochý V03VVH2-F 2x0,75 mm2	m	80,000	0,00	0,28	22,40	0,000	0,000	0,000
921/M21	2108000628.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	12,000	0,98	0,00	11,76	0,000	0,000	0,000
P/PE	044691	CYA 6 H07V-K zeleno-žltý	m	12,000	0,00	0,90	10,80	0,000	0,000	0,000
921/M21	210881069.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	141,000	1,06	0,00	149,46	0,000	0,000	0,000
P/PE	341610013700.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-O 2x1,5 mm2 RE	m	141,000	0,00	0,79	111,39	0,000	0,000	0,000
921/M21	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	300,000	1,08	0,00	324,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	341610014300.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x1,5 mm2 RE	m	300,000	0,00	1,08	324,00	0,000	0,000	0,000
921/M21	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	1 490,000	1,09	0,00	1 624,10	0,000	0,000	0,000
P/PE	341610014400.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x2,5 mm2 RE	m	1 490,000	0,00	1,61	2 398,90	0,000	0,000	0,000
921/M21	210881100.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	300,000	1,09	0,00	327,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	341610016800.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 5x1,5 mm2 RE	m	300,000	0,00	1,63	489,00	0,000	0,000	0,000
921/M21	210881102.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	m	13,000	1,16	0,00	15,08	0,000	0,000	0,000
P/PE	341610017000.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 5x4 mm2 RE	m	13,000	0,00	3,85	50,05	0,000	0,000	0,000
922/M22	220511030.S	Kábel dátový	m	4 130,000	1,03	0,00	4 253,90	0,000	0,000	0,000
P/PE	341230000800.S	Kábel dátový FTP cat 5e	m	4 130,000	0,00	0,44	1 817,20	0,000	0,000	0,000
P/PE	177	DOPLNENIE RACKU	kpl	1,000	0,00	858,68	858,68	0,000	0,000	0,000
921/M21	210901088.S	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke AYKY 450/750 V 5x16	m	35,000	2,16	0,00	75,60	0,000	0,000	0,000
P/PE	098921	AYKY-J 5x 16 RE	m	35,000	0,00	2,82	98,70	0,000	0,000	0,000
922/M22	22030102	Centrálna stop stop tlačidlo	ks	1,000	9,90	0,00	9,90	0,000	0,000	0,000

Východný distrikt
 Evangelickej cirkvi a. n. na Slovensku
 080 01 Prešov, Hlavná 137 ②
 IČO: 31997520 IČ DPH: SK2021226691

Rozpočet ÚPRÁV V AREÁLU EVANGELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PREŠOV / FOTAINŠTALÁCIA - PODKROVIE

P/PE	3453100220	STOP tlačidlo 676.25100 SCAME alebo ekvivalent	ks	1,000	0,00	37,90	37,90	0,000	0,000	0,000
922/M22	220511002.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	20,000	6,49	0,00	129,80	0,000	0,000	0,000
922/M22	220511021.S	Zapojenie zásuvky 2xRJ45	ks	20,000	9,99	0,00	199,80	0,000	0,000	0,000
P/PE	383150002100.S	LE NILOE DAT ZAS 2xRJ45/s, Cat.5e	ks	20,000	0,00	26,68	533,60	0,000	0,000	0,000
922/M22	220511001.S	Montáž zásuvky 1xRJ45 pod omietku	ks	33,000	6,49	0,00	214,17	0,000	0,000	0,000
922/M22	220511020.S	Zapojenie zásuvky 1xRJ45	ks	33,000	7,68	0,00	253,44	0,000	0,000	0,000
P/PE	383150002100.S1	LE NILOE DAT ZAS 1xRJ45/s, Cat.5e	ks	33,000	0,00	10,45	344,85	0,000	0,000	0,000
921/M21	210110041.S	Spínač poloizapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	5,000	2,99	0,00	14,95	0,000	0,000	0,000
P/PE	345340004500.S	Spínač LE NILOE č.1	ks	5,000	0,00	2,05	10,25	0,000	0,000	0,000
921/M21	210110043.S	Spínač poloizapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	6,000	3,32	0,00	19,92	0,000	0,000	0,000
P/PE	345340004500.S98	Spínač LE NILOE č.5	ks	6,000	0,00	3,42	20,52	0,000	0,000	0,000
921/M21	210110045.S	Spínač poloizapustený a zapustený vrátane zapojenia stried prep. - radenie 6	ks	2,000	3,47	0,00	6,94	0,000	0,000	0,000
P/PE	345330003510.S	Prepínač LE NILOE č.6	ks	2,000	0,00	2,18	4,36	0,000	0,000	0,000
921/M21	210111011.S	Domová zásuvka poloizapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	3,000	5,82	0,00	17,46	0,000	0,000	0,000
P/PE	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná poloizapustená, radenie 2P+PE, komplet LE NILOE	ks	3,000	0,00	3,05	9,15	0,000	0,000	0,000
921/M21	210111012.S	Domová zásuvka poloizapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z x zapojenie	ks	102,000	5,84	0,00	595,68	0,000	0,000	0,000
P/PE	345520000430.S11	Zásuvka 2-násobná poloizapustená LE NILOE	ks	102,000	0,00	4,93	502,86	0,000	0,000	0,000
P/PE	1	1ram LE NILOE biela	ks	16,000	0,00	0,76	12,16	0,000	0,000	0,000
P/PE	2	2ram LE NILOE biela	ks	5,000	0,00	1,38	6,90	0,000	0,000	0,000
P/PE	3	3ram LE NILOE biela	ks	20,000	0,00	2,17	43,40	0,000	0,000	0,000
R/RE	4	4ram LE NILOE biela	ks	1,000	2,31	0,00	2,31	0,000	0,000	0,000
R/RE	5	5ram LE NILOE biela	ks	1,000	3,05	0,00	3,05	0,000	0,000	0,000

Výhradný distribútor

Evangelickej cirkvi a. v. na Slovák
080 01 Prešov, Hlavná 137
IČO: 31997520 IČ DPH: SK2021226691

Rozpočet ÚPRAV V AREÁLU EVANJELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PREŠOV / FOTOTECHNICKÁ INŠTALÁCIA - PODKROVIE

921/M21	210111031.S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	3,000	7,06	0,00	21,18	0,000	0,000	0,000
P/PE	345510001210.S	Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44	ks	3,000	0,00	3,86	11,58	0,000	0,000	0,000
R/RE	210201300.S	Zapojenie svetidla	ks	40,000	7,47	0,00	298,80	0,000	0,000	0,000
R/RE	210201910.S	Montáž svetidla interiérového na strop do 0,5 kg	ks	40,000	6,04	0,00	241,60	0,000	0,000	0,000
S/S10	144	svetlo bočné/nástenné - chodba, wc, kotol, ekonomat	ks	33,000	0,00	16,89	557,37	0,000	0,000	0,000
S/S10	146	svetlo so senzorom bočné	ks	6,000	0,00	22,95	137,70	0,000	0,000	0,000
P/PE	147	svetlo na strop pre výťah	ks	1,000	0,00	29,44	29,44	0,000	0,000	0,000
921/M21	210010502.S	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 3 x 4	ks	100,000	1,03	0,00	103,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	345610009600.S	Svorkovnica svetlidlá 6311-07, 400 V, max. prierez 4 mm ² , 3 póly, IP20	ks	100,000	0,00	0,67	67,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	210201514.S	Zapojenie núdzového svetidla IP65	ks	23,000	15,32	0,00	352,36	0,000	0,000	0,000
P/PE	348150001206.S	LED svetidlo núdzové s vlastnou batériou	ks	23,000	0,00	33,30	765,90	0,000	0,000	0,000
921/M21	210110095.S	Spínače snímač pohybu do stropu	ks	16,000	9,15	0,00	146,40	0,000	0,000	0,000
P/PE	404610002800.S	Pohybový snímač alebo čidlo pre ovládanie osvetlenia	ks	16,000	0,00	20,27	324,32	0,000	0,000	0,000
R/RE	210290752.S1	Zapojenie a montáž motorického spotrebiča, ventilátora nad 1.5 kW	ks	8,000	15,31	0,00	122,48	0,000	0,000	0,000
P/PE	1244	Ventilátor 100 s dobehom + guľčkové ložisko	ks	8,000	0,00	30,64	245,12	0,000	0,000	0,000
922/M22	220320201.S	Montáž zvončeka a hrušky na stried alebo jednosm. napätie 3 až 14 V, motnáz, pripojenie, preskušanie	ks	8,000	11,45	0,00	91,60	0,000	0,000	0,000
P/PE	1344	Zvonček školský	ks	8,000	0,00	9,45	75,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	210201940.S	Montáž svetidla zavesného lišty	m	87,000	12,65	0,00	1 100,55	0,000	0,000	0,000
R/RE	11	EUTRAC 3-fáz. lišta, 1 m, biela RAL 9016	ks	7,000	51,23	0,00	358,61	0,000	0,000	0,000
P/PE	12	EUTRAC 3-fáz. lišta, 2 m, biela RAL 9016	ks	40,000	0,00	93,15	3 726,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	13	EUTRAC spojka s možnosťou napájania, biela	ks	10,000	81,81	0,00	818,10	9,230	92,300	0,000
P/PE	13a	EUTRAC spojka napájania, biela	ks	10,000	0,00	80,84	808,40	0,000	0,000	0,000

Rozpočet ÚPRAVY AREÁLU EVANJELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PREŠOV / F' trojnštálacia - podkrovie

P/PE	14	EUTRAC Koncový kryt pre 3-fázovú lištu, biely RAL 9016	ks	12,000	0,00	13,01	156,12	0,000	0,000	0,000
P/PE	16	Lankový záves s krytom	ks	50,000	0,00	22,98	1 149,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	17	EUTRAC závesný úchyt pre 3-fázovú lištu, biely RAL 9016	ks	12,000	9,84	0,00	118,08	0,000	0,000	0,000
R/RE	210201300 S455	Zapojenie svietidla a montáž	ks	70,000	9,99	0,00	699,30	0,000	0,000	0,000
P/PE	30	Milo LED 40W, 3200lm, 3000K, 230V, IP20, 100°, biele	ks	70,000	0,00	64,69	4 528,30	0,000	0,000	0,000
921/M21	210802119 S	Kábel medený uložený voľne CMSM 300/500 V 5x1,5	m	60,000	1,10	0,00	66,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	341310001900 S	Kábel ohybný H05VV-F 5G1,5 pvc biely	m	60,000	0,00	1,37	82,20	0,000	0,000	0,000
R/RE	54	spustenie a naprogramovanie aktorov	hod	15,000	40,25	0,00	603,75	0,000	0,000	0,000
R/RE	210193274 S	Rozvádzač oceloplechový povrchová montáž	ks	1,000	85,79	0,00	85,79	0,000	0,000	0,000
P/PE	357140007630	Rozvodnicová skriňa oceloplechová	ks	1,000	0,00	3 346,91	3 346,91	0,000	0,000	0,000
921/M21	210100001 S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	100,000	1,52	0,00	152,00	0,000	0,000	0,000
921/M21	210100003 S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	10,000	2,77	0,00	27,70	0,000	0,000	0,000
921/M21	210100002 S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	10,000	1,69	0,00	16,90	0,000	0,000	0,000
921/M21	210010024 S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	50,000	1,47	0,00	73,50	0,000	0,000	0,000
P/PE	345710009000 S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 16	m	50,000	0,00	0,36	18,00	0,000	0,000	0,000
921/M21	210010025 S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	100,000	1,48	0,00	148,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	345710009100 S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20	m	100,000	0,00	0,46	46,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	345710017800 S	Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 20 mm	ks	100,000	0,00	0,25	25,00	0,000	0,000	0,000
921/M21	210010026 S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	50,000	1,52	0,00	76,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	345710009200 S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 25	m	50,000	0,00	0,75	37,50	0,000	0,000	0,000
921/M21	210010110 S	Lišta elektroinštalačná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	m	50,000	2,13	0,00	106,50	0,000	0,000	0,000
P/PE	345750065150 S	Lišta hranatá z PVC, 40x40 mm	m	50,000	0,00	2,76	138,00	0,000	0,000	0,000

Rozpočet ÚPRAV AREÁLU EVANJELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PREŠOV / F' - trojinštalácia - podkrovie

921/M21	210010112.S	Lišta elektroinštalácia z PVC 80x40, uložená pevne, vkladacia	m	50,000	2,54	0,00	127,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	345750057100.S	Kanál elektroinštalácia z PVC, 80x40 mm	m	50,000	0,00	7,24	362,00	0,000	0,000	0,000
921/M21	210010113.S	Lišta elektroinštalácia z PVC 100x40, uložená pevne, vkladacia	m	60,000	3,29	0,00	197,40	0,000	0,000	0,000
P/PE	345750057200.S	Kanál elektroinštalácia z PVC, 100x40 mm	m	60,000	0,00	9,14	548,40	0,000	0,000	0,000
921/M21	210010160.S	Rúrka tuhá elektroinštalácia z HDPE, D 50 uložená voľne	m	32,000	1,61	0,00	51,52	0,000	0,000	0,000
P/PE	286130072500.S	Chránička tuhá dvojplášťová korugovaná DN 50, HDPE	m	32,000	0,00	0,83	26,56	0,000	0,000	0,000
921/M21	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	6,000	1,64	0,00	9,84	0,000	0,000	0,000
P/PE	345410002400.S	Krabica inštalácia KU 68-1901 KA pod omietku	ks	6,000	0,00	0,44	2,64	0,000	0,000	0,000
R/RE	210010301.S.1	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) do SDK	ks	210,000	1,41	0,00	296,10	0,000	0,000	0,000
P/PE	345410002400.S.1	KOPOS ; krabica sdk. ; KUL 68-45 okrová	ks	210,000	0,00	1,29	270,90	0,000	0,000	0,000
921/M21	210010351.S	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	25,000	7,68	0,00	192,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	345410013000.S	Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11, IP 66	ks	25,000	0,00	5,28	132,00	0,000	0,000	0,000
921/M21	210010522.S	Odviečkovanie alebo zaviečkovanie krabíc - viečko na skrutky	ks	20,000	0,69	0,00	13,80	0,000	0,000	0,000
P/PE	345410003850.S	Viečko na krabicu KO 125 V HB	ks	20,000	0,00	0,67	13,40	0,000	0,000	0,000
HZS/HZS	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000	21,27	0,00	425,40	0,000	0,000	0,000
HZS/HZS	HZS000212.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	30,000	18,17	0,00	545,10	0,000	0,000	0,000
HZS/HZS	HZS000213.S	Stavebno montážne práce pomocné: trasovanie	hod	30,000	11,10	0,00	333,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	HZS010	Popisovanie koncových prvkov	hod	10,000	14,37	0,00	143,70	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol81	Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	hod	20,000	15,64	0,00	312,80	0,000	0,000	0,000
R/RE	Pol82	Prepojenie inštalácie	hod	20,000	21,16	0,00	423,20	0,000	0,000	0,000
R/RE	HZS006	Kompletné vyskúšanie a nespecifikovaná práca	hod	20,000	18,97	0,00	379,40	0,000	0,000	0,000

Evangelická cirkev a.v. na Slovensku
 080 01 Prešov, Hlavná 117 ②
 IČO: 31997520 IČ DPH: SK2021226891

Rozpočet ÚPRAVY AREÁLU EVANGELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY PREŠOV / F. trojnštálacia - podkrovie

R/RE	HZS007	Skúšobná prevádzka		hod	20,000	14,03	0,00	280,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	HZS009	Koordinácia s inými profesiami		hod	20,000	21,27	0,00	425,40	0,000	0,000	0,000
R/RE	DOP	Doprava		%	1,000	184,0000	0,0000	184,0000	0,000	0,000	0,000
R/RE	PM	Podružný materiál		%	1,000	322,0000	0,0000	322,0000	0,000	0,000	0,000
R/RE	PPV	Podiel pridružených výkonov		%	1,000	345,0000	0,0000	345,0000	0,000	0,000	0,000
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				20 102,88	25 455,06	45 557,94		92,300	0,010
		Montážne práce				20 102,88	25 455,06	45 557,94		92,300	0,010
		Celkom v EUR				20 102,88	25 455,06	45 557,94		92,300	0,010

Výhradný dlžník
Evangelickej cirkvi a.v. na Slovensku
080 01 Prešov, Hlavná 137 ②
IČO: 31997520 IČ DPH: SK2021226691

Stavba: Úprava areálu Evanj.spojen. školy Prešov
Objekt: SO 08-Zvýšenie kapacity a debarier.školy
Časť: 1.E1.8-Vzduchotechnika

VZr-2/9

Číslo položky	Číslo položky cenníka	Skrátený opis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Náklady spolu v Eur dodávka	Náklady spolu Eur montáž
ZARIADENIE č.1							
Chladenie serverovne na 4.NP							
1.01	PC EKVIVALENTNÝ	SkyAir Alpha systém s inverter technológiou, tepel.čerpadlo, chladiivo R-32A, 400V a) Jednotka vonkajšia RZAG71NY1	ks	1	2 687,90	2 687,90	
		úroveň akust.tlaku pri chladení					
		úroveň akust.výkonu pri chladení					
		nominálny príkon v režime chladenia te=35°CDB/ti=20°CDB					
		chladiaci výkon pri te=-15°CDB, ti=20°CDB, 45%RH					
		chladiaci výkon pri te=35°CDB, ti=20°CDB, 45%RH					
		energetická trieda pri chladení/ pri vykurovaní					
		prevádzkový rozsah -chladenie					
		prevádzkový rozsah -kúrenie					
		napätie/frekvencia					
		maxim.istenie (MFA)					
		rozměr vřřhl:					
		hmotnosť:					
		chladiivo -typ					
		chladiivo - Potenciál globálneho otepľovania GWP					
		chladiivo - Tony CO ₂ ekvivalentu					
		chladiivo - základná náplň					
		b) SkyAir nástenná jednotka FAA 100B	ks	1	1 305,71	1 305,71	
		vzduchový výkon vysoký/stred/nizky pri chladení					
		hladina akustického tlaku pri chladení					
		elektrický príkon v režime chladenia P _i					
		rozměr vřřhl :					
		hmotnosť:					
		pripojov.rozmary kvapalina/plyn OD:					
		pripojov.rozmer kondenzátu ID/OD					
		c) Káblový ovládač Madoka,biely BRC1H52W	ks	1	171,47	171,47	
1.02	PC	Medené prepájovacie potrubie + chladiivo + nosné a pomocné konštrukcie + izolácia Aeroflex + pájka					
		Rozmer 10	bm	20			
		Rozmer 16	bm	20			
			bm	40			
1.03	PC	Kabeláž pre komunikáciu a ovládanie	bm	23	11,20	448,00	
1.04	PC	Montáž.materiál pre Cu potrubie -závesy,kotvy,objímky,závitové tyče,tesniace peny a tmely	bm	23	2,97	68,31	
			kpl	1	53,76	53,76	

Výchoďný dištalizovaný
Evanjelskej cirkvi a.v. na Slovensku
080 01 Prešov, Hlavná 137 ②
IČO: 31987520 IČ DPH: SK2021226891

ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ + ROZPOČET

Vypracoval Ing. Mária Gliganičová
09/2024

Číslo položky	Číslo položky cenníka	Skrátený opis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Náklady spolu v Eur dodávka	Náklady spolu v Eur montáž
1.05	PC	Nastavitelná střešní konzola pre klimatizačnú jednotku *hmotnosť jednotky 81kg, sklon strechy 47°	kpl	1	60,72	60,72	
		Dodávka KL				4 795,87	
1.06	PC	Odborná montáž KL jednotiek, skúšky a odovzdanie zariadenia, vrátane zaškolenia obsluhy + tlakové skúšky	kpl	1			479,59
1.07		Neobsadené	bm	1	0,01	0,01	
		CELKOM DODÁVKA - Zar.č.1				4 795,88	479,59
		CELKOM MONTÁŽ - Zar.č.1					
		Zariadenie č.1 celkom :	kg				
		ZARIADENIE č.2					
		Vetrание składu potravín a šatne zamestnancov v 1.PP					
2.01	PC	Ventilátor do kruhového potrubia Prio silent XP 160EC, izolovaný	ks	1	450,23	450,23	
	EKVIVALENTNÝ označ. V1	EC-motor s integrovanou elektronikou motora integrovaná ochrana motora			67,53		67,53
		potenciometer pre nastavenie prac.bodu					
		100% regulovateľné otáčky pomocou signálu 0-10 V					
		vzduch. výkon					
		400 m³.h⁻¹					
		celkový tlak					
		200 Pa					
		Elmotor P=83W, I= 0,72 A, n=4238 ot.min-1, 230V, 50Hz					
		Trieda krytia, motor / trieda izolácie					
		IP44 / B					
		Max.teplota prepravovaného vzduchu T _R					
		55°C					
		Hladina akustického tlaku v 1m					
		41 dB(A)					
		Hmotnosť ventilátora					
		3,17 kg					
		Príslušenstvo:					
		* Spätná dvojkrídla klapka s pružinou RSK 160	ks	1	9,06	9,06	
					1,81		1,81
		* Rýchloúpinacia spona FK 160	ks	2	11,30	22,60	
					2,26		4,52
		* Pretlaková žalúzia VK-15	ks	1	28,12	28,12	
					5,62		5,62
		* Ovládač MTP 10	ks	1	45,71	45,71	
					9,14		9,14

Číslo položky	Číslo položky cenníka	Skrátený opis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Náklady spolu v Eur dodávka	Náklady spolu v Eur montáž
2.02	PC EKVIVALENTNÝ označ. V2	Reverzibilný privodno/odsávací ventilátor VARIO- V 150/6" AR s automatickou žalúziou a reverzným chodom vzduch. výkon odsávanie /privod 235/150 m ³ .h ⁻¹ Elmotor P=25W, I= 0,11 A, n=1340/2040 ot.min-1, 230V, 50Hz Trieda krytia, motor IP X4 Max.teplota prepravovaného vzduchu T _R 50°C Hladina akustického tlaku v 3m 37,5 dB(A) Hmotnosť ventilátora 2,07 kg	ks	1	98,15 14,72	98,15	14,72
		Príslušenstvo : * Ovládač CREN (reverzibilný, prirodzené vetranie, plynulá regulácia otáčok)		1	67,36 13,47	67,36	13,47
2.03	PC označ. SM1	Výustka jednorad.do kruh. potrubia, reg.R1 NOVA - C - 1 - 325x75 -R1- V - SW (RAL 9003/30) odvod Q _{v1} =133 m ³ .h ⁻¹	ks	3	22,43 4,49	67,29	13,46
2.04	PC označ. SM1	Difúzna mriežka s perforovaným panelom, špec.upín.mechanizmus NOVA - H - 2 - 325x325 - SW (RAL 9003/30)	ks	2	32,18 6,44	64,36	12,87
2.05	PC označ. DM1	Dverová hliníková mriežka nepriehľadná s pevnými lamelami NOVA - D - 1 - 425x225 -UR2 - AN * upresniť s architektom hrúbku dveri a tak upresniť upínací rámček UR1 resp.UR2	ks	1	51,58 10,32	51,58	10,32
2.06 až 2.09		Neobsadené					
2.10	PC	Kruhov. SPIRO potrubie vč.tvaroviek D 160 - rovné rúry	bm	5	25,00 7,50	125,00	37,50
2.11	PC	Montážny,závesný a profilový materiál pre VZT (pre 5m kruh.potrubia)	kpl	1	31,26 9,38	31,26	9,38
2.12		Neobsadené					
		CELKOM DODÁVKA - Zar.č.2				1 060,72	200,35
		CELKOM MONTÁŽ - Zar.č.2					
		Zariadenie č.2 celkom : 53,61 kg	kg				

Wytłaczany dystrykt
Evanjatickej cirkvi a Evanj.školy
040 01 Prešov, Hlavná V37 ②
IČO: 31997520 IČ DPH: SK202122691

Číslo položky	Číslo položky cenníka	Skrátený opis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Náklady spolu v Eur dodávka	Náklady spolu v Eur montáž
		ZARIADENIE č.3 <u>Odvetranie sociálnych zariadení na 4.NP</u>					
3.01	PC EKVIVALENTNÝ označ. V3,V4	Ventilátor do kruhového potrubia Prio silent XP 160EC, izolovaný EC-motor s integrovanou elektronikou motora integrovaná ochrana motora potenciometer pre nastavenie prac.bodu 100% regulovateľné otáčky pomocou signálu 0-10 V vzduch. výkon celkový tlak Elmotor P=83W, I= 0,72 A, n=4238 ot.min-1, 230V, 50Hz Trieda krytia, motor / trieda izolácie Max.teplota prepravovaného vzduchu T _R Hladina akustického tlaku v 1m Hmotnosť ventilátora	ks	2	450,23 67,53	900,46	135,07
		510(400) m ³ .h ⁻¹ 250(200) Pa IP44 / B 55°C 41 dB(A) 3,17 kg					
		Príslušenstvo: * Spätná dvojkrídla klapka s pružinou RSK 160	ks	2	9,06 1,81	18,12	3,62
		* Rýchlopínacia spona FK 160	ks	4	11,30 2,26	45,20	9,04
		* Ovládač MTP 10	ks	2	45,71 9,14	91,42	18,28
3.02	PC	Strešná hlavica VH 160 mm * ochranná sieť, bez príruby	ks	2	33,55 6,71	67,10	13,42
3.03	PC	Odvodný ventil EFF-125-SW * materiál oceľový plech, RAL9003, aretovateľné stred.vreteno	ks	9	7,85 1,57	70,65	14,13
3.04	PC	Odvodný ventil EFF-100-SW * materiál oceľový plech, RAL9003, aretovateľné stred.vreteno	ks	2	5,87 1,17	11,74	2,35
3.05	PC označ. SM1	Difúzna mriežka s perforovaným panelom, špec.upín.mechanizmus NOVA - H - 2 - 325x325 - SW (RAL 9003/30)	ks	4	32,18 6,44	128,72	25,74
3.06	PC	SONOFLEX MO 160 Al ohybná hadica (zvukovo izolov.hadica)	bm	3	5,18 1,55	15,54	4,66
3.07	PC	ALUFLEX MO 127 profi hadica (vysokoodolná AL hadica s kostrou z ocele,drôtu)		10	1,54 0,46	15,40	4,62
3.08	PC	ALUFLEX MO 102 profi hadica (vysokoodolná AL hadica s kostrou z ocele,drôtu)		2	1,31 0,39	2,62	

ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ + ROZPOČET

Stavba: Úprava areálu Evanj.spojen. školy Prešov
Objekt: SO 08-Zvýšenie kapacity a debarier.školy
Časť: 1.E1.8-Vzduchotechnika

VZr-8/9

Číslo položky	Číslo položky cenníka	Skrátený opis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Náklady spolu v Eur dodávka	Náklady spolu v Eur montáž
1.	PC	<u>LEŠENIE</u>					
		<u>INÉ</u>					
		Ľahké pracovné lešenie do výšky 3 m šírky 1,5 m dĺžky 3m	m ²	9	19,32		173,88
		Súčet					173,88
2.	PC	<u>IZOLÁCIE</u>					
		Tepelne izolovať stúpačky odpadného vzduchu u zar.č.3 až po krytinu					
		* Samolepiace izolačné pásy zo syntetického kaučuku hr.25mm s hliníkovou fóliou ALS včítane príslušenstva	m ²	3	18,84 4,71	56,52	14,13
		* Spojie prepáskovať páskou ALU (10mx50mmx3mm)	bal	1	21,16 5,29	21,16	5,29
		Súčet				77,68	19,42
		Presun dodávky do montáže					77,68
		Celkom dodávka + montáž					97,10
		<u>Izolácie</u>					
		Prenos súčtu					97,10
		Pridružené výkony	%	1			0,97
		Presun	%	1			0,78
		Mimostavenisková doprava	%	3,6			2,80
		ZRN					101,64

Všeobecný distrikt
Evanj.ckej cirkvi na Slovensku
080 01 Prešov, Hlavná 137 ②
IČO: 31997520 IČ DPH: SK2021226591

Stavba: Úprava areálu Evanj.spojen. školy Prešov
Objekt: SO 08-Zvýšenie kapacity a debarier školy
Časť: 1.E1.8-Vzduchotechnika

VZr-9/9

Číslo položky	Číslo položky cenníka	Skrátený opis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Náklady spolu v Eur dodávka	Náklady spolu v Eur montáž
3.	PC	NATERY a) natierať VZT potrubia vedené v exteriéri (nad strechou) farbou RAL xxxx pre zar.č.3 (farba po dohode s architektom / investorom)					
		1x S 2008	m ²	1,5	3,31		4,97
		3x S 2013	m ²	4,5	9,96		44,82
		1x S 2003	m ²	1,5	3,31		4,97
		Kartáčovanie	m ²	1,5	0,63		0,95
		Oprašovanie	m ²	1,5	0,63		0,95
		Náterové hmoty					
		Farba S 2003	kg	0,18	15,82	2,78	
		Farba S 2008	kg	0,12	18,71	2,27	
		Farba S 2013	kg	0,675	14,17	9,56	
		Riedidlo S 6001	kg	0,17	44,13	7,51	
		Riedidlo S 6010 (do S 2008)	kg	0,02	27,96	0,68	
		Tužidlo S 6011 (do S 2008)	kg	0,05	27,96	1,32	
		Súčet				24,11	56,64
		Presun dodávky do montáže					24,11
		Celkom dodávka + montáž					80,75
4.	PC	KOMPLEXNÉ SKÚŠKY Komplexné vyskúšanie zariadenia, potrebné úpravy potrubia a konečné zaregulovanie Oboznámenie obsluhovateľa s funkciou zariadenia a zacvičenie personálu					
			hod	6	23,00		138,00
			hod	2	23,00		46,00
		Súčet					184,00

Výchovný distrikt
F. J. Štefánikova, V. J. Štefánikova
080 01 Prešov, Hlavná 137 ②
IČO: 31997520 IČ DPH: SK202126591