

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Starozagorská 8, Košice**

JKSO

EČO

Miesto

Starozagorská 8, Košice

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **ZŠ Starozagorská 8, Košice**

Projektant **Ing. Stanislav Kočiš**

Zhotoviteľ **KOAK, s.r.o. Zlaté pole 8 044 20 Malá Ida**

Spracoval **Bc. Igor Kozák MBA**

32465459

44614781

SK2022785039

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

31. 3. 2025

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	53 893,94	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	86 082,40	9	Bez pevnej podl.	14	VRN 2	0,00
3	PSV	Dodávky	80 511,60	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	47 448,32	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	VRN 5	0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		267 936,26	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				267 936,26
Objednávateľ			Pečiatka	24 DPH 23,00 % z 267 936,26				61 625,34
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				329 561,60
Zhotoviteľ			Pečiatka	E Prípochty a odpočty				
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa				0,00
Dátum a podpis				27 Kľzavá doložka				0,00
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie				0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Starozagorská 8, Košice

Objednávateľ: ZŠ Starozagorská 8, Košice


Zhotoviteľ: KOAK, s.r.o. Zlaté pole 8 044 20 Malá Ida

Miesto: Starozagorská 8, Košice

Spracoval: Bc. Igor Kozák MBA
Dátum: 31. 3. 2025

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
1263	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Starozagorská 8, Košice	267 936,26	61 625,34	329 561,60	0,00	267 936,26	0,00	0,00	0,00
01	Oplotenie	30 899,28	7 106,83	38 006,11	0,00	30 899,28	0,00	0,00	0,00
02	Búracie práce	28 011,30	6 442,60	34 453,90	0,00	28 011,30	0,00	0,00	0,00
03	Zemné práce	36 005,29	8 281,22	44 286,51	0,00	36 005,29	0,00	0,00	0,00
04	Vonkajšie terasy-stavebné úprav	146 000,00	33 580,00	179 580,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00
05	Oprava_premalovanie fasády	27 020,39	6 214,69	33 235,08	0,00	27 020,39	0,00	0,00	0,00

Celkom 267936,26 61625,34 329 561,60 0,00 267 936,26 0,00 0,00



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Starozagorská 8, Košice

Objekt: Oplotenie

Objednávateľ: ZŠ Starozagorská 8, Košice

Zhotoviteľ: KOAK, s.r.o. Zlaté pole 8 044 20 Malá Ida

Miesto:

Spracoval: Bc. Igor Kozák MBA

Dátum: 31. 3. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 868,30

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 867,56

1	959941113.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M10/90/190 mm	ks	158,000	11,82	1 867,56
---	-------------	--	----	---------	-------	----------

99 Presun hmôt HSV 0,74

2	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvármic, z kovu výšky do 6 m	t	0,021	35,10	0,74
---	-------------	--	---	-------	-------	------

PSV Práce a dodávky PSV 29 030,98

766 Konštrukcie stolárske 1 708,26

3	766669112.S	Montáž kovania - záves na zárubňu pre dvere bezpoldrážkové	ks	24,000	25,57	613,68
4	549110000101.S	Zástrčka dverová vrchná priečna s gulatým jazdcom	ks	8,000	9,02	72,16
5	549320000101.S	Záves dverový pre dvere a vráta	ks	16,000	63,43	1 014,88
6	998766101.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,098	76,92	7,54

767 Konštrukcie doplnkové kovové 25 405,29

7	767161110.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	109,200	8,98	980,62
8	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	2 288,000	8,12	18 578,56
9	145520000300.S	Profil oceľový 50x20x2 mm zváraný tenkostenný uzavretý obdĺžnikový	t	2,288	2 386,10	5 459,40
10	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	2,293	113,89	261,15
11	998767192.S	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	t	2,293	54,76	125,56

783 Nátery 1 917,43

12	783124220.S	Nátery oceľ.konštr. stredných B a plnostenných D syntetické jednonásobné, 2x s emailovaním - 105µm	m2	90,960	16,94	1 540,86
13	783124720.S	Nátery oceľ.konštr. stredných B a plnostenných D syntetické základné - 35µm	m2	90,960	4,14	376,57

Celkom 30 899,28

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Starozagorská 8, Košice

Objekt: Búracie práce

Objednávateľ: ZŠ Starozagorská 8, Košice

Zhotoviteľ: KOAK, s.r.o. Zlaté pole 8 044 20 Malá Ida

Miesto:

Spracoval: Bc. Igor Kozák MBA

Dátum: 31. 3. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

26 364,00

1

Zemné práce

23,58

1	113204111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	8,700	2,71	23,58
---	-------------	---	---	-------	------	-------

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

26 340,42

2	952903011.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	124,736	1,81	225,77
3	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	9,620	59,10	568,54
4	962086121.S	Búranie muriva priečok z pórobetónu hr. do 300 mm, -0,15000t	m2	0,270	9,06	2,45
5	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	14,681	196,44	2 883,94
6	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	369,640	8,38	3 097,58
7	967031734.S	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 300 mm, -0,55700t	m2	4,074	54,04	220,16
8	968081112.S	Vyvesenie plastového okenného kridla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01400t	ks	8,000	0,99	7,92
9	968081113.S	Vyvesenie plastového okenného kridla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02400t	ks	2,000	1,87	3,74
10	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	23,400	11,75	274,95
11	976085211.S	Vybúranie kanalizačného rámu z rýhovaného plechu vrátane poklopu alebo mreže, -0,02400t	ks	8,000	6,57	52,56
12	978036141.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	62,400	1,79	111,70
13	978057331.S	Odsekanie a odobratie obkladov vrátane podkladnej omietky zo schodiskových konštrukcií z umelého kameňa alebo liateho terazza podstupnic, -0,01000t	m	33,120	9,45	312,98
14	978059631.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	m2	79,040	11,51	909,75
15	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	86,586	27,33	2 366,40
16	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 298,790	0,81	1 052,02
17	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	86,586	23,37	2 023,51
18	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	432,930	2,62	1 134,28
19	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	86,586	109,28	9 462,12

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Starozagorská 8, Košice

Objekt: Búracie práce

Objednávateľ: ZŠ Starozagorská 8, Košice

Zhotoviteľ: KOAK, s.r.o. Zlaté pole 8 044 20 Malá Ida

Miesto:

Spracoval: Bc. Igor Kozák MBA

Dátum: 31. 3. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	5,000	326,01	1 630,05

PSV

Práce a dodávky PSV

1 647,30

764

Konštrukcie klampiarske

52,44

21	764410940.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného Pz plechu rš 250 mm	m	4,000	12,89	51,56
22	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,006	147,29	0,88

766

Konštrukcie stolárske

278,99

23	766694143.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	2,000	25,73	51,46
24	611560000401.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, biela	m	7,800	27,98	218,24
25	766694986.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	2,000	4,32	8,64
26	998766101.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,010	65,39	0,65

767

Konštrukcie doplnkové kovové

1 274,52

27	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t - parapet	kg	344,000	3,70	1 272,80
28	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,017	101,28	1,72

776

Podlahy povlakové

41,35

29	776551830.S	Odstránenie povlakových podláh voľne položených, -0,00100t	m2	49,820	0,83	41,35
----	-------------	--	----	--------	------	-------

Celkom

28 011,30

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Starozagorská 8, Košice
Objekt: Zemné práce

Objednávateľ: ZŠ Starozagorská 8, Košice
Zhotoviteľ: KOAK, s.r.o. Zlaté pole 8 044 20 Malá Ida
Miesto:

Spracoval: Bc. Igor Kozák MBA
Dátum: 31. 3. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

31 744,38

1

Zemné práce

19 836,97

1	111201101.S	Odstránenie náletovej dreviny, krovín s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	142,100	4,34	616,71
2	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekľadaného kameňom v odkopávkach	m3	3,240	683,08	2 213,18
3	121101002.S	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. nad 150 mm	m3	41,380	48,19	1 994,10
4	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	6,174	15,24	94,09
5	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	25,040	3,43	85,89
6	162301500.S	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	142,100	2,96	420,62
7	162301509.S	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovín po spevnenej ceste	m2	2 131,500	0,61	1 300,22
8	162401101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	25,040	7,14	178,79
9	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	375,600	0,84	315,50
10	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	116,740	3,48	406,26
11	583310001600.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm	t	9,190	32,40	297,76
12	583310001501.S	Dunajský štrk ozdobný frakcia 16-22 mm	t	211,449	50,26	10 627,43
13	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	142,100	5,39	765,92
14	183204112.1.S	Výsadba vysokej ozdobnej trávy	ks	25,000	0,47	11,75
15	005740000302.S	Sadenica ozdobnej vysokej trávy do exteriéru	ks	25,000	6,47	161,75
16	183204112.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	50,000	0,47	23,50
17	005740000300.S	Sadenica podopokryvnej rastliny (Levandula)	ks	50,000	6,47	323,50

2

Zakladanie

2 038,46

18	211571111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	m3	23,100	70,39	1 626,01
19	212756141.S	Montáž trativodu z flexodrenážnych rúr PVC/PE, DN 80	m	73,000	1,73	126,29
20	286110016450.S	Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 80, SN4, s geotextíliou	m	73,000	3,92	286,16

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 061,83

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Starozagorská 8, Košice

Objekt: Zemné práce

Objednávateľ: ZŠ Starozagorská 8, Košice

Zhotoviteľ: KOAK, s.r.o. Zlaté pole 8 044 20 Malá Ida

Spracoval: Bc. Igor Kozák MBA

Miesto:

Dátum: 31. 3. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
21	916531113.1.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka plastového	m	104,030	8,49	883,21
22	Z15611846145330 01000	Neviditeľný plastový obrubník, dĺžka 1 m	ks	105,070	1,70	178,62

99 Presun hmôt HSV 8 807,12

23	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	273,683	32,18	8 807,12
----	-------------	--	---	---------	-------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 4 260,91

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 535,35

24	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	199,578	1,14	227,52
25	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	229,515	3,95	906,58
26	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	36,500	7,88	287,62
27	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	41,975	2,37	99,48
28	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,201	70,40	14,15

712 Izolácie striech, povlakové krytiny 2 725,56

29	712973763.S	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene tvaru "Z" pri ukončení z HPP rš 165 mm	m	72,630	35,55	2 582,00
30	2640229020	Nopová fólia - Ukončovacia lišta 8 mm N8 2 m	ks	37,000	3,78	139,86
31	998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,060	61,73	3,70

Celkom 36 005,29

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Starozagorská 8, Košice

Objekt: Vonkajšie terasy-stavebné úprav

Objednávateľ: ZŠ Starozagorská 8, Košice

Zhotoviteľ: KOAK, s.r.o. Zlaté pole 8 044 20 Malá Ida

Miesto:

Spracoval: Bc. Igor Kozák MBA

Dátum: 31. 3. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

53 160,47

2

Zakladanie

507,79

1	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	9,340	28,34	264,70
2	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	9,340	8,94	83,50
3	273362510.S	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, D 10 mm -0.00001t	cm	7,800	0,86	6,71
4	309200014980.S	Skrutka kotviaca do betónu 10x70 mm, uhlíková oceľ pozinkovaná	ks	78,000	1,96	152,88

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

237,71

5	342240171.S	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 175 mm, na maltu pre tenké škáry	m2	3,320	71,60	237,71
---	-------------	---	----	-------	-------	--------

4

Vodorovné konštrukcie

408,94

6	430321315.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	1,071	231,77	248,23
7	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	4,333	30,00	129,99
8	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	4,333	7,09	30,72

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

31 100,70

9	612451071.S	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vnútorných maltou cementovou pre omietky	m2	5,850	3,16	18,49
10	622451071.S	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vonkajších maltou cementovou pre omietky	m2	124,736	3,16	394,17
11	622460111.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	65,280	3,67	239,58
12	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou 2X	m2	305,280	4,33	1 321,86
13	622460231.S	Vonkajšia omietka stien cementová hrubá, hr. 10 mm	m2	6,640	16,93	112,42
14	622460233.S	Vonkajšia omietka stien cementová hrubá, hr. 20 mm	m2	7,745	26,74	207,10
15	622461033.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	65,280	23,93	1 562,15
16	622465121	Vonkajšia omietka stien, farebné piesky, pas mozaiková omietka, strednozmná, hr. 2 mm	m2	90,240	39,57	3 570,80
17	622473255.S	Hydrofóbny impregnačný náter betónových konštrukcií, siloxanový	m2	124,736	8,57	1 068,99
18	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	152,640	13,08	1 996,53
19	622491433.1.S	Fasádny náter dvojnásobný antigrafitový	m2	65,280	16,52	1 078,43

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Starozagorská 8, Košice

Objekt: Vonkajšie terasy-stavebné úprav

Objednávateľ: ZŠ Starozagorská 8, Košice

Zhotoviteľ: KOAK, s.r.o. Zlaté pole 8 044 20 Malá Ida

Miesto:

Spracoval: Bc. Igor Kozák MBA

Dátum: 31. 3. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20	625250542.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 40 mm, skrutkovacie kotvy	m2	17,640	44,44	783,92
21	627452410.S	Pretmelenie panelových spojov (PUR pena + tmel)	m2	1,600	16,70	26,72
22	631312661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	24,360	238,29	5 804,74
23	631316180.S	Povrchová úprava vsypovou zmesou kryštalickej izolácie na cementovej báze pre betónové podlahy	m2	406,000	22,19	9 009,14
24	631319151.S	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	24,360	81,89	1 994,84
25	632921115.1.S	Kladenie betónovej dlaždice voľne, rozmeru nad 300 x 300 mm	ks	32,000	2,76	88,32
26	592460014400.S	Platňa betónová, rozmer 500x500x50 mm, farebná	ks	32,000	7,04	225,28
27	632921411.S	Dlažba z betónových dlaždíc hr. 40 mm do cem malty MC-10	m2	25,891	61,69	1 597,22

8

Rúrové vedenie

3 231,92

28	899311111.S	Osadenie oceľ. alebo liatinového poklopu s rámom na šachte tunelovej stoky hmotnosti do 50 kg	ks	8,000	27,85	222,80
29	552410002600.S	Poklop ľahký štvorcový s rámom 600x600 mm	ks	8,000	282,24	2 257,92
30	552410002801.S	Rám kanálový pre EPDM 610x610 mm	ks	8,000	93,90	751,20

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11 380,02

31	936105372.S	Montáž edukatívnych prvkov z prvkov zložených z výroby, drevené alebo kovové, kotvené skrutkami na pevný podklad	súb.	8,000	171,83	1 374,64
32	553570026100.S	Tabuľa edukatívna - rôzne motívy, rozmer 1200x1300x125 mm, hliník, HDPE, oceľ	ks	8,000	649,60	5 196,80
33	936124122.S	Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	8,000	46,37	370,96
34	553560002301.S	Lavička parková s operadlom, oceľová konštrukcia, sedadlo a operadlo z lamiel z dreva, dĺžky 1805 mm	ks	8,000	316,73	2 533,84
35	936125122.S	Osadenie vyvýšeného záhonu na pevný podklad	ks	2,000	58,41	116,82
36	8366	Vyvýšený záhon tvar obdĺžnik	ks	2,000	452,43	904,86
37	952903011.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	124,736	1,44	179,62
38	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	8,000	4,43	35,44
39	953995401.S	Nasadzovacia lišta (okapníčka) na soklový profil s integrovanou mriežkou	m	58,560	6,38	373,61
40	953995427.S	Dilatačný profil typ E - priebežný	m	16,000	17,92	286,72
41	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,045	21,74	0,98
42	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,675	0,75	0,51
43	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,045	18,59	0,84

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Starozagorská 8, Košice

Objekt: Vonkajšie terasy-stavebné úprav

Objednávateľ: ZŠ Starozagorská 8, Košice

Zhotoviteľ: KOAK, s.r.o. Zlaté pole 8 044 20 Malá Ida

Miesto:

Spracoval: Bc. Igor Kozák MBA

Dátum: 31. 3. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
44	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,225	2,09	0,47
45	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,045	86,86	3,91

99 Presun hmôt HSV 6 293,39

46	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tváric, z kovu výšky do 6 m	t	69,594	24,83	1 728,02
47	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	69,594	65,60	4 565,37

PSV Práce a dodávky PSV 92 839,53

764 Konštrukcie klampiarske 84,71

48	764410440.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	3,620	23,14	83,77
49	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,008	117,15	0,94

766 Konštrukcie stolárske 3 684,33

50	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	23,360	22,58	527,47
51	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	24,528	8,28	203,09
52	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	24,528	2,35	57,64
53	611410006301.S	Plastové okno pevnéjedenokridlové OS, vxš 950x1000 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	213,97	427,94
54	611410010400.S	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1600x2200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	554,78	1 109,56
55	611530066200.S	Žalúzie interiérové hliníkové MAX 25, šxl 600x600 mm	ks	2,000	44,14	88,28
56	611530069700.S	Žalúzie interiérové hliníkové MAX 25, šxl 800x1900 mm	ks	2,000	67,70	135,40
57	611530074900.S	Žalúzie interiérové hliníkové MAX 25, šxl 1400x500 mm	ks	2,000	59,76	119,52
58	611530075800.S	Žalúzie interiérové hliníkové MAX 25, šxl 1400x1400 mm	ks	2,000	82,05	164,10
59	611410007601.S	Plastové balkónové okno jednokridlové OS, vxš 1000x2200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	409,29	818,58
60	998766101.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,602	54,41	32,75

767 Konštrukcie doplnkové kovové 63 935,86

61	767251123.1.S	Montáž podest z oceľových pochôdznych lisovaných roštov zváraním hmotnosti od 15 do 30 kg/m2	m2	7,800	32,56	253,97
62	553430010110.1.S	rampa pre imobilných	m2	2,000	387,62	775,24

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Starozagorská 8, Košice

Objekt: Vonkajšie terasy-stavebné úprav

Objednávateľ: ZŠ Starozagorská 8, Košice

Zhotoviteľ: KOAK, s.r.o. Zlaté pole 8 044 20 Malá Ida

Miesto:

Spracoval: Bc. Igor Kozák MBA

Dátum: 31. 3. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
63	767340090.S	Montáž hliníkovej pergoly samonosnej, oblúčková strecha z polykarbonátu	m2	86,000	135,78	11 677,08
64	553580004800.1.S	Pergola hliníková, pultová strecha samonosná šxl 2,50x4,30 m, strešná krytina polykarbonát čirý	kpl	8,000	5 910,75	47 286,00
65	767911130.S	Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	5,000	9,07	45,35
66	767914830.S	Demontáž oplatenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	5,000	7,74	38,70
67	767915855.S	Montáž tieniacej siete na oplatenie zo strojového a panelového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m2	202,500	1,32	267,30
68	709250001020.S	Sieť tieniaca z HDPE s tienivosťou 90 % pre oplatenie z pletiva	m2	202,500	1,71	346,28
69	767995108.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	kg	946,660	1,56	1 476,79
70	133320000701.S	Tyč oceľová prierezu L nerovnoramenný uholník 120x80x8 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,947	1 774,50	1 680,45
71	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,101	80,56	88,70

777

Podlahy syntetické

25 095,49

72	777140020.S	EPDM podlahy , 2x stierka hrúbky (25+20mm)	m2	406,000	61,36	24 912,16
73	998777101.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	t	4,868	37,66	183,33

784

Maľby

39,14

74	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	5,850	1,87	10,94
75	784423271.S	Maľby vápenné tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	5,850	4,82	28,20

Celkom

146 000,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Starozagorská 8, Košice

Objekt: Oprava_premalovanie fasády

Objednávateľ: ZŠ Starozagorská 8, Košice

Zhotoviteľ: KOAK, s.r.o. Zlaté pole 8 044 20 Malá Ida

Miesto:

Spracoval: Bc. Igor Kozák MBA

Dátum: 31. 3. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

26 839,19

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

18 641,97

1	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou 2X	m2	182,250	6,22	1 133,60
2	622461033.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	182,250	34,38	6 265,76
3	622473255.S	Hydrofóbny impregnačný náter betónových konštrukcií, siloxanový	m2	182,250	12,31	2 243,50
4	622473302.S	Čistenie fasády od mastnoty a nečistôt - stredný stupeň znečistenia	m2	182,250	8,05	1 467,11
5	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	182,250	18,79	3 424,48
6	622491310.S	Fasádny náter silikátový, dvojnásobný	m2	182,250	17,26	3 145,64
7	622491433.1.S	Fasádny náter dvojnásobný antigrafitový	m2	40,500	23,75	961,88

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 300,84

8	941942002.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	182,250	4,95	902,14
9	941942802.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	182,250	3,95	719,89
10	941942902.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	546,750	2,03	1 109,90
11	944941102.S	Ochranné jednotyčové zábradlie na lešeňových rúrkových konštrukciách	m	13,500	2,93	39,56
12	944941103.S	Ochranné dvojtyčové zábradlie na lešeňových rúrkových konštrukciách	m	40,500	7,62	308,61
13	944944101.S	Záchytná sieť umiestnená max. 6 m pod chránenou úrovňou zo sietí z umelých vlákien alebo oceľ. drôtov	m2	182,250	13,20	2 405,70
14	952903013.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín zo závesnej lávky	m2	182,250	2,40	437,40
15	978036141.S	Otlčenie omietok sfachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	182,250	2,05	373,61
16	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,984	31,23	93,19
17	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	44,760	0,93	41,63
18	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,984	26,71	79,70
19	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	14,920	3,00	44,76
20	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,984	124,78	372,34
21	979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1,000	372,41	372,41

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Starozagorská 8, Košice

Objekt: Oprava_premalovanie fasády

Objednávateľ: ZŠ Starozagorská 8, Košice

Zhotoviteľ: KOAK, s.r.o. Zlaté pole 8 044 20 Malá Ida

Spracoval: Bc. Igor Kozák MBA

Dátum: 31. 3. 2025

Miesto:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

99 Presun hmôt HSV 896,38

22	998009001.S	Presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m	t	4,720	149,23	704,37
23	998009009.S	Príplatok za presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m, za k.č. začatých 3,5 m	t	14,160	6,57	93,03
24	998011003.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tváric, z kovu výšky do 24 m	t	4,720	20,97	98,98

PSV Práce a dodávky PSV 181,20

767 Konštrukcie doplnkové kovové 181,20

25	767911130.S	Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	7,500	13,04	97,80
26	767914830.S	Demontáž oplatenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	7,500	11,12	83,40

Celkom 27 020,39