

Zmluva o dielo č. 413/2025

Uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka
513/91 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ

Obchodné meno:

Mesto Považská Bystrica

Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica

V zastúpení:

doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD., primátorom mesta

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko a.s.

č. účtu:

2800168003/5600

IČO:

00317 667

DIČ:

2020684732

Právna forma:

samospráva, obec

Zástupca vo veciach technických:

Ing. Jana Mičková, Peter Kolárovec

Telefón:

042/4305 311, 042/4305 313

Zhotoviteľ

Obchodné meno:

P.P Mont s.r.o

Sídlo:

Kolárovice 724

V zastúpení:

Peter Papaj

Bankové spojenie:

VUB Banka

Číslo účtu:

3737050954/0200

IČO:

359 366 90

Zástupca vo veciach technických:

Peter Papaj

Č. tel./fax:

0910 860 815

Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky súvisiace s realizáciou diela, vie zabezpečiť všetky požadované práce, materiály a výrobky a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vedeniu diela v dohodnutej lehote potrebné.

Čl. 2. Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zákazky je rekonštrukcia spevnených plôch v okolí pamätníku SNP, Považská Bystrica.

Názov stavby: „Pamätník SNP, Považská Bystrica - rekonštrukcia spevnených plôch“

Miesto stavby: Považská Bystrica – okolie Pamätníka SNP, M. R. Štefánika, Považská Bystrica

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých touto zmluvou vykoná pre objednávateľa stavebné práce v zmysle spracovaných podkladov, ktoré boli predložené v rámci verejného obstarávania.

Objednávateľ sa zaväzuje vykonané práce prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.

2.3. Zhotoviteľ prevzal od objednávateľa súťažné podklady s príslušnými prílohami, na základe ktorých predložil objednávateľovi súťažnú ponuku na celé zabezpečenie predmetu obstarávania.

2.4 Zhotoviteľ predmet obstarávania ako celok neodovzdá na realizáciu tretej osobe.

2.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že:

- sa oboznámiť so súťažnými podkladmi, s príslušnými prílohami,
- na základe predloženého výkazu výmer bola vypracovaná cena diela, ktorá obsahuje náklady na všetky práce potrebné k realizácii predmetu zmluvy,
- nie je potreba prác navyše počas realizácie stavby, ktoré neboli zohľadnené v súťažných podkladoch.

2.6. Zhotoviteľ bude uskutočňovať práce súvisiace s predmetom obstarávania v súlade so stanoviskami zainteresovaných organizácií, technologickými postupmi a pri dodržaní platných legislatívnych úprav o ochrane životného prostredia, bezpečnosti práce a pod.

2.7. Súčasťou úspešného plnenia je aktívne spolupôsobenie a koordinácia povereného zástupcu objednávateľa so zhotoviteľom, pričom komunikácia bude prebiehať telefonicky, osobne pri obhliadke stavby a zápismi v stavebnom denníku, ktorý bude zhotoviteľ viesť.

2.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať celé dielo na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na svoje nebezpečenie a vo vlastnom mene.

2.9. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo v súlade s výkaz výmer prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu podľa čl. 4.

Čl. 3. Lehota plnenia

3.1. Odovzdanie staveniska objednávateľom a prevzatie zhotoviteľom sa uskutoční do 5 dní od písomnej výzvy objednávateľa po dohode so zhotoviteľom.

3.2. Termíny: začatie : do 7 dní od prevzatia staveniska
ukončenie : najneskôr do 22. 8. 2025

3.3. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá sťažuje zhotovenie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania lehôt plnenia.

3.4. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť podľa tejto zmluvy riadnym ukončením a odovzdaním diela objednávateľovi v dohodnutom termíne, o čom bude zmluvnými stranami vyhotovený a podpísaný zápis na mieste realizácie prác. Konštrukcie, ktoré budú v priebehu výstavby pri ďalšej činnosti zhotoviteľa zakryté, odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi v priebehu výstavby, a to formou zápisu v stavebnom denníku. Okrem obvyklých preberacích podmienok zhotoviteľ bude dokumentovať kvalitu odovzdaných prác revíznymi správami, správami o predpísaných skúškach, doloženými atestami alebo certifikátmi zhotoviteľom zabudovaných výrobkov a tieto kompletne predloží objednávateľovi pri fakturácii príslušných prác.

Čl. 4. Cena diela

4.1. Zmluvná cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení.

4.2. Zmluvná cena je stanovená na základe oceneného výkazu výmer, ktorý je neoddeliteľnou časťou tejto zmluvy (príloha č. 1). Zmluvná cena je konečná a zaručuje úplnosť a komplexnosť diela.

4.3. K zmene ceny môže dôjsť:

- a) v prípade nevyhnutného rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa,
- b) pri nevyhnutnej zmene technického riešenia požadovaného objednávateľom,
- c) pri zmene zákonnej sadzby DPH.

Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

4.4. Dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom verejného obstarávania a ktorý by zvyšoval cenu plnenia alebo jeho časti, je možné uzatvoriť len za dodržania podmienok stanovených §18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

4.5. Zmluvná cena za zhotovenie diela podľa čl. 2 je:

Celková cena diela s DPH: 77 119,41 €
z toho DPH: 14 420,70 €
cena bez DPH: 62 698,71 €

4.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná zmluvné práce a prijme riziká realizácie v rámci tejto zmluvy za zmluvnú cenu.

4.7. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchyľne od výkazu výmer alebo bez príkazu objednávateľa, nebudú objednávateľom uhradené.

Čl. 5. Platobné podmienky

5.1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok. Faktúry sa budú uhrádzať podľa predložených súpisov skutočne vykonaných prác odsúhlasených objednávateľom.

5.2. Zhotoviteľ max. 1x mesačne vystaví faktúru za vykonané práce v troch rovnopisoch. Okrem všeobecných náležitostí podľa zákona o DPH, musí faktúra obsahovať súpis zrealizovaných prác s jednotlivými výmerami zrealizovaných prác a ich ceny. Tieto práce musia byť pred vystavením faktúry premerané a odsúhlasené zástupcom objednávateľa.

5.3. Splatnosť faktúr je 60 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.

5.4. V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, je objednávateľ oprávnený túto faktúru v lehote splatnosti vrátiť zhotoviteľovi. Lehota splatnosti v tomto prípade začne plynúť od doručenia novej správne vystavenej faktúry objednávateľovi.

5.5. K faktúre musia byť priložené všetky atesty, revízie, certifikáty a skúšky použitých materiálov a technológií (kópie).

5.6. Objednávateľ má právo zadržať z konečnej faktúry sumu do výšky 10 % z ceny diela ako kolaudačnú ratu, ktorá bude zhotoviteľovi uvoľnená až po bezzávadnom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy odstránením väd a nedorobkov zistených pri preberacom konaní.

Čl. 6. Záruka a zodpovednosť za vady diela

6.1. Kvalita zhotoveného diela bude v súlade s výkazom výmer, so záväznými slovenskými technickými normami (ďalej len STN) a odbornými normami, právnymi predpismi, bude zodpovedať účelu, pre ktorý sa dielo obvykle užíva a počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Záruka za vykonané práce je v dĺžke 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia stavby.

6.3. Objednávateľ má právo na bezplatné odstránenie vady, ktorá sa prejavila po odovzdaní diela a bola spôsobená porušením povinností zhotoviteľa. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

6.4. Prípadnú reklamáciu vady diela je objednávatel' povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady písomnou formou na adresu zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia v zmysle bodu 6.3. do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávatel'a a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou.

6.5. Reklamované vady, ktoré označí objednávatel' za havarijné je zhotoviteľ povinný odstrániť do 24 hodín od ich nahlásenia. Sú to najmä tie závady, na základe ktorých nemôže objednávatel' dielo užívať a hrozí mu majetková ujma (prasknuté potrubia apod.) V prípade, že zhotoviteľ nedodrží túto lehotu, preberá na seba plnú zodpovednosť za škodu spôsobenú havarijným stavom voči mestu a iným osobám.

6.6. V prípade, že zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd reklamovaných v záručnej lehote podľa bodu 6.4., je objednávatel' oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 21 kalendárnych dní odo dňa obdržania faktúry, ktorou mu boli tieto náklady vyúčtované.

Čl. 7. Majetkové sankcie

Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:

- a) V prípade, že sa zhotoviteľ z jeho viny dostane do omeškania s odovzdaním diela po termíne uvedenom v bode 3.2., je povinný zaplatiť objednávatel'ovi pokutu vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny za každý začatý deň omeškania.
- b) Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.4. a 6.5., zaplatí objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania až do odstránenia poslednej chyby diela.
- c) V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr môže zhotoviteľ vyúčtovať objednávatel'ovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý týždeň omeškania.

Čl. 8. Stavenisko

8.1. Objednávatel' sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi celé stavenisko v súlade s bodom 3.1.

8.2. Objednávatel' odovzdá zhotoviteľovi stavenisko zápisom do stavebného denníka. Zápis bude obsahovať:

- odovzdanie hraníc staveniska,
- odovzdanie plochy pre zariadenie staveniska .

8.3. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku a v okolí zriadeného staveniska neustále poriadok a čistotu, udržiavať nepretržite v čistote príjazdové komunikácie, udržiavať oplotenie, dočasné dopravné značenie v bezchybnom stave, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia osôb pri práci, dodržiavať a zabezpečovať požiarnu bezpečnosť a prevenciu, riadne uskladňovať materiály a ich ochranu proti poškodeniu a odcudzeniu.

8.4. Za prípadné poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný práce v blízkosti existujúcich podzemných inžinierskych sietí vykonávať opatrne, pričom poškodenie bezodkladne nahlási správcovi a zabezpečí opravu poškodenia. Uvedené sa týka i poškodenia majetku tretích osôb.

8.5. Zhotoviteľ označí stavbu predpísaným spôsobom.

8.6. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a plniť bez omeškania všetky požiadavky stavebného dozoru.

8.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje po ukončení a prevzatí všetkých prác dať stavenisko a jeho okolie do pôvodného stavu.

Čl. 9. Odstúpenie od zmluvy, zánik zmluvy, riešenie sporov

9.1. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch:

- keď sa situácia zhotoviteľa pozmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou a dôležitosťou prác jemu zverených
- z dôvodu nedodržania predpísanej kvality práce a materiálov a neschopnosti uskutočniť nápravu v termíne do 14 dní od písomnej výzvy objednávateľa, ďalej pri neplnení záväzkov alebo po odmietnutí prispôbiť sa požiadavkám objednávateľa dojednaných v zmluve.

Zhotoviteľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhradu škody. Objednávateľ je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi čiastku zodpovedajúcu cene už kvalitne vykonaných a objednávatelom prevzatých prác.

9.2. Všetky spory a rozdiely názorov, ktoré vzniknú zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou v ďalšom priebehu realizácie prác sa budú riešiť v prvom rade rokovaním medzi zmluvnými stranami, ďalej odbornou expertízou súdnych znalcov, s ktorými budú súhlasiť obidve zmluvné strany. Ak sa zmluvné strany nedohodnú ani na úrovni štatutárnych zástupcov, obrátia sa strany s doriešením sporu na príslušný súd.

9.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce v požadovanej kvalite budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Čl. 10 . Záverečné ustanovenia

10.1. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob vykonávania diela počas celej realizácie. O priebehu kontroly bude vykonávať zápisy do stavebného denníka, ktorý založí a bude viesť až do úplného ukončenia stavbyvedúci zhotoviteľa. Stavebný denník bude cez pracovnú dobu vždy k dispozícii objednávateľovi.

Zhotoviteľ je povinný priebežne a na každé požiadanie určenému pracovníkovi objednávateľa podávať informácie, vysvetlenie, údaje apod. a taktiež odsúhlasovať vzájomne dohodnuté dokumenty preukazujúce kvalitu vykonaného diela.

Zápisy v stavebnom denníku nemôžu meniť ustanovenia tejto zmluvy.

Stavebný denník musí obsahovať odnímateľné (oddeliteľné) kópie prepisov listov a to originál a minimálne dve kópie.

Zhotoviteľ je povinný predkladať stavebnému dozoru denné zápisy najneskôr nasledujúci pracovný deň.

10.2. Zmeny a zrušenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy je možné uplatniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme písomného dodatku, ktorý sa stáva nedeliteľnou súčasťou zmluvy a nadobúda platnosť podpisom obidvoch zmluvných strán.

10.3. Zápisy a dohody podpísané štatutárnymi zástupcami sa stávajú súčasťou zmluvy len ak to bude v nich uvedené.

10.4. Zmluvné strany sú si vedomé, že v Slovenskej republike je trestným činom ponúkanie, poskytnutie alebo prijatie úplatku. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi.

10.5. Ak nie je v zmluve stanovené inak, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka a s nimi súvisiacich predpisov.

10.6. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, štyri vyhotovenia pre objednávateľa a dve vyhotovenia pre zhotoviteľa.

10.7. Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali pred jej podpisom, že bola uzatvorená po vzájomnom prejednaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripojujú svoje podpisy.


10.8. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v CRZ.

10.9. Prílohou tejto zmluvy je rozpočet stavby vypracovaný zhotoviteľom.

V Považskej Bystrici, dňa **20. 06. 2025**



.....
objednávateľ



P.P. Mont s.r.o.
Kolárovice 724
018 54

①

.....
zhotoviteľ

Stavba : Pamätník SNP, Považská Bystrica.						Miesto:	
JKSO :							
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:		Dňa: 6/6/2025	
Odberateľ: Mesto Pov. Bystrica				IČO: 317667			
				DIČ: 2020684732			
Dodávateľ: P.P Mont s.r.o.				IČO: 35936690			
				DIČ: 2022008780			
Projektant:				IČO:			
				DIČ:			
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	25.182,67	24.057,36	49.240,03	6	IN celkom	
2	PSV:	3.184,99	3.432,57	6.617,56	7		
3	MCE:	2320,00	4.521,12	6.841,12	8		
4	Iné:				9		
5	Súčet:			62.698,71	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady	
11	NUS celkom				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12					17	ON celkom	
13					18		
14					19		
15			Súčet riadkov 11 až 14:		20	Súčet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E	Celkové náklady		
podpis:				21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		62.698,71
dátum:				22	DPH 1. sadzba .23=		14.420,70
				23	DPH 2. sadzba		
				24	Súčet riadkov 21 až 23:		77.119,41
				F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum: 6.6.2025			
pečiatka:				pečiatka: P.P Mont s.r.o. ①			

Rekapitulácia

Súhrnný list stavby - prehľad podzákaziek (objektov, častí)	ZRN	ORN	ZRN+ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba	Spolu s DPH
Názov stavby, objektu, časti	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Stavba : Pamätník SNP Považská Bystrica.

..Objekt : Bočný chodník.	4.621,68		4.621,68				4.621,68	1.062,99	5.684,67
..Objekt : Prístupová cesta.	1.517,80		1.517,80				1.517,80	349,09	1.866,89
..Objekt : Spevnená plocha.	49.718,11		49.718,11				49.718,11	11.435,17	61.153,28
..Objekt : Elektromontáže	6.841,12		6.841,12				6.841,12	1.573,46	8.414,58
Spolu:	62.698,71		62.698,71				62.698,71	14.420,70	77.119,41

Odberateľ: Mesto Pov. Bystrica
 Projektant:
 Dodávateľ: P.P Mont s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 5.6.2025

Stavba : Pamätník SNP, Považská Bystrica.
 Objekt : Bočný chodník.

ROZPOČET ZC

Zadanie

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
---------------	-------------	-------------	--	--------------------	------------------	--------------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hom. tr. 3 do 100 m3	1,900	m3	32,89	62,49
2	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hom. tr. 1-4	1,900	m3	8,34	15,85
3	272	162701106	Vodorovné premiestnenie výkopu nad 10000 m hom. tr. 1-4 1,9*15 = 28,500	28,500	m3	8,95	255,08
4	272	180402111	Založenie parkového trávniku výševom v rovine	50,000	m2	0,80	40,00
5	MAT	005724200	Zmes trávna parková okrasná 50*0,08 = 4,000	4,000	kg	6,57	26,28
6	232	181006112	Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v rovine a v sklone do 1: 5, hr. 0,10-0,15 m	50,000	m2	0,41	20,50
7	MAT	103111001	Dodávka ornice s naložením a dopravou 50*0,1*1,1 = 5,500	5,500	t	21,50	118,25
8	231	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +/-100 mm v rovine	50,000	m2	1,14	57,00
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				595,45			595,45

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

9	321	451561111	Lôžko pod dlažbu z kameniva drobného hr.do 100 mm	57,800	m2	4,95	286,11
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				286,11			286,11

5 - KOMUNIKÁCIE

10	221	596211111	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. A 50-100 m2	57,800	m2	12,60	728,28
11	MAT	592450030	Dlažba betónová 60x30x6 cm Alterno svetlá	59,200	m2	20,66	1.223,07
12	MAT	592451150	Dlažba betónová 20x10x6 cm tmavošedá	3,200	m2	20,66	66,11
13	221	598621100	Montáž uzavretého žľabu BGF, BGU, BGF-Z, SV 100 do lôžka z betónu prostého tr.C 16/20	4,000	m	5,43	21,72
14	MAT	5927A0601	Žľab univerzálny BGU-Z SV G NW 100, č.0, s liatinovou hranou, bez spádu	4,000	kus	44,35	177,40
15	MAT	5927A3212	Rošt liatinový NW 100, 500/140/40, SW 16/100 tr. D 400 kN (BG)	8,000	kus	25,41	203,28
16	MAT	5927A6101	Stena čelná, koncová NW 100, výška 10 cm, pozinkovaná	2,000	kus	3,53	7,06
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				2.426,92			2.426,92

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

17	221	916561112	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 20/25 s bočnou oporou	36,000	m	6,11	219,96
18	MAT	592173208	Obrubník záhonový 100x5x20 36*1,01 = 36,360	36,360	kus	5,44	197,80
19	221	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 20/25 "pod obrubník" 36*0,35*0,15 = 1,890 "pre žľab" 4*0,4*0,15 = 0,240	2,130	m3	106,64	227,14
20	272	919734206	Rezanie betón. dlažby pri obrubníku	27,000	m	11,30	305,10
21	272	995117150	Zemina a kamenivo iné ako v 170503 uvedené, 17 05 04 (O) - uskladnenie na skládku 1,9*1,4 = 2,660	2,660	t	21,50	57,19
22	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	40,318	t	7,59	306,01
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				1.313,20			1.313,20

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 4.621,68

P.P Mont s.r.o.

①

Odberteľ: Mesto Pov. Bystrica
Projektant:
Dodávateľ: P.P. Mont s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 6.6.2025

Stavba : Pamätník SNP, Považská Bystrica.
Objekt : Prístupová cesta.

ROZPOČET ZC

Zadanie

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
------------	----------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	001	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v hom. tr. 3 do 100 m3 1,4*5,4*0,2 = 1,512	1,512 m3		5,38	8,13
2	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hom. tr. 1-4	1,512 m3		8,34	12,61
3	272	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m hom. tr. 1-4 1,512*14 = 21,168	21,168 m3		0,62	13,12
4	272	180402111	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	30,000 m2		0,80	24,00
5	MAT	005724200	Zmes trávna parková okrasná 30*0,08 = 2,400	2,400 kg		6,57	15,77
6	232	181008112	Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v rovine a v sklone do 1: 5, hr. 0,10-0,15 m	30,000 m2		0,41	12,30
7	MAT	103111001	Dodávka omice s naložením a dopravou	3,000 t		19,80	59,40
8	231	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-100 mm v rovine	30,000 m2		1,14	34,20
9	001	182101101	Svahovanie v hom. tr. 1-4 1,4*5,4 = 7,560	7,560 m2		2,24	16,93
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				196,46			196,46

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

10	211	451315125	Podkladná alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 16/20 hr. do 150 mm	24,000 m2		16,88	405,12
11	211	451577121	Podkladná a výplňová vrstva z kameniva drevného fr. 3-32 hr. do 200 mm	24,000 m2		10,49	251,76
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				656,88			656,88

5 - KOMUNIKÁCIE

12	272	573211111	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	24,000 m2		0,46	11,04
13	221	577143211	Asfaltový betón AC 8 (ABJ II) hr. 50 mm, š. do 3 m	24,000 m2		17,20	412,80
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				423,84			423,84

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

14	221	916561112	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 20/25 s bočnou oporou	9,000 m		6,11	54,99
15	MAT	592173208	Obrubník záhonový 100x5x20 9*1,01 = 9,090	9,090 kus		5,44	49,45
16	221	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 20/25 9*0,35*0,15 = 0,473	0,473 m3		106,44	50,35
17	272	995117150	Zemina a kamenivo iné ako v 170503 uvedené, 17 05 04 (O) - uskladnenie na skládku	1,512 t		21,50	32,51
18	221	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt živичný	26,662 t		2,00	53,32
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				240,62			240,62

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 1.517,80 1.517,80

Za rozpočet celkom 1.517,80 1.517,80

IC DPH: SKA022000000

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: P.P Mont s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 6.6.2025

Stavba : Pamätník SNP, Považská Bystrica.
Objekt : Spevnená plocha.

ROZPOČET ZC

Zadanie

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
------------	----------	-------------	---	-----------------	---------------	-----------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	221	113107130	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 100 mm, do 200 m2	42,500 m2		18,60	790,50
			*pod obrubníkmi 110*0,35 = 38,500				
			*pri žľaboch 40*0,05*2 = 4,000				
2	272	113201105	Vybúranie odvodňovacích žľabov	40,000 m		4,30	172,00
3	272	113202111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	110,000 m		2,53	278,30
4	272	131201101	Hĺbenie jám nezápež. v horn. tr. 3 do 100 m3	1,000 m3		12,12	12,12
			*vsak. jama 1*1*1 = 1,000				
5	272	131201109	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	1,000 m3		0,97	0,97
6	272	131211101	Hĺbenie jám v homine 3 ručne	1,900 m3		42,12	80,03
7	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	4,000 m3		32,86	131,44
8	272	132201109	Príplatok za lepivosť hominy tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	4,000 m3		4,32	17,28
9	272	132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v homine 3 ručne	2,620 m3		46,59	122,07
			1,9 = 1,900				
			*za múrikmi 2,4*0,3*0,5*2 = 0,720				
10	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	8,800 m3		8,34	73,39
			1+1,9+4+2,62-0,72 = 8,800				
11	272	162701106	Vodorovné premiestnenie výkopu nad 10000 m horn. tr. 1-4	132,000 m3		8,95	1.181,40
			8,8*15 = 132,000				
12	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	1,900 m3		9,12	17,33
			*ručného odkopu 1,9 = 1,900				
13	253	175103111	Obsyp objektu	0,720 m3		19,74	14,21
			*nopov. fólie 2,4*0,3*0,5*2 = 0,720				
14	272	180402111	Založenie parkového trávniku výševom v rovine	130,000 m2		0,80	104,00
			130 = 130,000				
15	MAT	005724200	Zmes trávna parková okrasná	10,400 kg		6,57	68,33
			130*0,08 = 10,400				
16	232	181006112	Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v rovine a v sklone do 1: 5, hr. 0,10-0,15 m	130,000 m2		0,41	53,30
17	MAT	103111001	Dodávka ornice s naložením a dopravou	14,000 t		19,80	277,20
18	231	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +/-100 mm v rovine	130,000 m2		1,14	148,20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				3.542,07			3.542,07

2 - ZÁKLADY

19	002	212531111	Výplň trativodov kamenivom hrubým drveným 32-63 mm	1,000 m3		45,76	45,76
20	002	216904112	Očistenie stien akéhokoľvek muriva tlakovou vodou	36,000 m2		7,13	256,68
21	011	274313611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	0,220 m3		114,15	25,11
			*pod stenu (0,5+1,2+0,5)*0,5*0,1*2 = 0,220				
22	002	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie v sklone do 1:5 šírka do 3 m	6,000 m2		0,66	3,96
23	MAT	673521560	Geotextília filtračná F 300 165g/m2	7,200 m2		2,24	16,13
			6*1,2 = 7,200				
2 - ZÁKLADY spolu:				347,64			347,64

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

24	011	312321311	Nadzákladové múry výplňové zo železobetónu tr. C16/20	0,500 m3		120,80	60,40
			*doplnenie do tváric s nadbetónovaním múrika 0,5 = 0,500				
25	011	312351105	Debnenie nadzákladových múrov výplňových 2-stranné zhotovenie	0,750 m2		14,92	11,19

16.92

ROZPOČET ZC

Zadanie

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Meraná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			1,5*0,25*2 = 0,750				
26	011	312351106	Debnenie nadzákladových múrov výplňových 2-stranné odstránenie	0,750 m2		7,39	5,54
27	011	342311611	Steny výplňové z betónu prostého tr. C16/20 (0,5+1,2+0,5)*0,6*0,1*2 = 0,264 0,8*1,6*0,1*2 = 0,256	0,520 m3		124,55	64,77
28	011	342351101	Debnenie stien výplňových 1-stranné zhotovenie (0,5+1,2+0,5)*0,6*2 = 2,640 0,8*1,6*2 = 2,560	5,200 m2		19,09	99,27
29	011	342351102	Debnenie stien výplňových 1-stranné odstránenie	5,200 m2		8,75	45,50
30	011	342361821	Výstuž stien oceľ B500 /Bst 500/ (10505) "obetonov. výklenkov" (0,22+0,52)*0,05 = 0,037 "dobeton. múrika" 0,5*0,04 = 0,020	0,057 t		2.511,00	143,13
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				433,53			433,53
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
31	321	451561111	Lôžko pod dlažbu z kameniva drveného drobného hr.do 100 mm	669,000 m2		4,95	3.311,55
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				3.311,55			3.311,55
5 - KOMUNIKÁCIE							
32	221	596211213	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 80 mm sk. A nad 300 m2	669,000 m2		9,95	6.656,55
33	MAT	592450020	Dlažba betónová 30x60x6 cm Alternó svetlá	589,000 m2		20,66	12.168,74
34	MAT	592450030	Dlažba betónová 20x10x6 cm tmavá	94,000 m2		20,66	1.942,04
35	221	598621100	Montáž uzavretého žľabu BGF, BGU, BGF-Z, SV 100 do lôžka z betónu prostého tr.C 16/20	40,000 m		5,43	217,20
36	MAT	5927A0601	Žľab univerzálny BGU-Z SV G NW 100, č.0, s liatinovou hranou, bez spádu	40,000 kus		44,35	1.774,00
37	MAT	5927A3212	Rošt liatinový NW 100, 500/140/40, SW 16/100 tr. D 400 kN (BG)	80,000 kus		25,41	2.032,80
38	MAT	5927A6101	Stena čelná, koncová NW 100, výška 10 cm, pozinkovaná	3,000 kus		3,53	10,59
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				24.801,92			24.801,92
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
39	011	632435113	Penetrácia betón. podkladu pre exteriér, adhézny spojovací mostík	36,000 m2		3,96	142,56
40	014	632458810	Vysprávka betónových plôch cem. opravnou maltou BASF PCI K40 hr. 10 mm	36,000 m2		15,22	547,92
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				690,48			690,48
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
41	221	916561112	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 20/25 s bočnou oporou	110,000 m		6,11	672,10
42	MAT	592173208	Obrubník záhonový 100x5x20 110*1,01 = 111,100	111,100 kus		5,44	604,38
43	221	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 20/25 "pod obrubník" 110*0,35*0,15 = 5,775 "pre žľab" 40*0,4*0,15 = 2,400	8,175 m3		106,44	870,15
44	272	919734208	Rezanie betón. dlažby pri obrubníku	125,000 m		15,10	1.887,50
45	272	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm	40,000 m		23,44	937,60
46	211	965045110	Odstránenie degradovaného betónu hr. do 2 cm ručne	18,000 m2		11,70	210,60
47	013	965081813	Búranie dlažieb kamenín. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	18,000 m2		5,58	100,44
48	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	24,920 t		14,55	362,59
49	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 24,92*24 = 598,080	598,080 t		0,38	227,27
50	221	979087213	Nakladanie vybúraných hmôt na dopravný prostriedok	24,920 t		22,89	570,42
51	272	995117110	Betón 17 01 01 (O) - uskladnenie na skládku 6,8+15,95 = 22,750	22,750 t		36,87	838,79
52	272	995117130	Zmesí betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako v 170106 uvedenú, 17 01 07 (O) - uskladnenie na skládku	1,170 t		54,78	64,10

ROZPOČET ZC

Zadanie

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
53	272	995117140	Drevo 17 02 01, sklo 17 02 02, plasty 17 02 03 (O) - uskladnenie na skládku	1,000 t		0,00	0,00
54	272	995117150	Zemina a kamenivo iné ako v 170503 uvedené, 17 05 04 (O) - uskladnenie na skládku 8,8*1,4 = 12,320	12,320 t		21,50	264,88
55	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	338,772 t		6,40	2.168,14
56	000	999990004	Konštrukcie a práce HSV, HZS T4 *Vybratie nánosov z tvárnic múrika, očistenie pred nadbetónávkou. " 4 = 4,000 *Odstránenie nánosov medzi výklenkom a popov. fóliou. " 1*2 = 2,000 *Odstránenie nop. fólie pred betónovaním základ. pásu. " 2*2 = 4,000 *Očistenie múrika od hliny. " 1*2 = 2,000	12,000 hod		16,20	194,40
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				9.973,36			9.973,36
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				43.100,550			43.100,55
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							
57	711	711107221	Izolácia proti zemnej vlhkosti dvojzložkovou flexibilnou zmesou Weber Terranova TEC SUPERFLEX 10 vodorovná	18,000 m2		21,03	378,54
58	711	711161312	Izolácia proti zemnej vlhkosti stien fóliami pre bežné podmienky Fondaline S 500 2,4*0,5*2 = 2,400	2,400 m2		9,03	21,67
59	711	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	4,653 % 411,80		2,49	11,59 411,80
782 - Obklady z kameňa							
60	782	782131140	Montáž obkladov stien z tvr. kam. rovné líc hr. 25-30mm 36*(0,8*1,6*2) = 38,560	38,560 m2		69,50	2.679,92
61	MAT	583895524	Dodávka obkladu z prírodného kameňa (žula) hr. 2 cm so skosenou hranou 38,56*1,05 = 40,488	40,488 m2		84,78	3.432,57
62	782	998782201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m 782 - Obklady z kameňa spolu:	72,300 % 6.205,76		1,29	93,27 6.205,76
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				6.617,56			6.617,56
Za rozpočet celkom				49.718,11			49.718,11

Cenová ponuka nasvietenie pamätníka SNP ul. M.R.Štefánika:

MATERIÁL:

	počet	merná jednotka	jednotková cena	Spolu cena
Sviet. Led pas LS/P 1000/930 IP/67	5 ks		74,62	373,10
Spojka led pásu 4058075727557	3 ks		3,71	11,13
Trafo 250/220-240/24/P 4058075240032	1 ks		73,85	73,85
LED reflektor 05-E083-Z5-CM 96,8W	2 ks		882,52	1765,04
svietidlo DASAR 2XL 3000K	5 ks		459,60	2298,00

Spolu materiál bez DPH

4521,12

PRÁCA:

Elektromontážne práce

1 kpl

2.320,00

2320,00

Spolu cena bez DPH :

6841,12

DPH 23 %

1573,46

Spolu cena s DPH:

8414,58

IC DPH: 0000000000