

ZMLUVA O DIELO

č. UVTOS-00923/32-KR-2025

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Čl. 1

- 1.1 Objednávateľ: **Slovenská republika - Ústav na výkon trestu odňatia slobody**
Sídlo: Sládkovičova 80, Kráľová, 974 05 Banská Bystrica 5
Korešpondenčná adresa: Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Sládkovičova 80, P.O. Box 109, 974 05 Banská Bystrica 5
Právna forma: rozpočtová organizácia zriadená zriaďovacou listinou
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. GR
ZVJS-180/40-2001 zo dňa 31.01.2001
Štatutárny zástupca : plk. Mgr. Miroslav Dohnan - riaditeľ
Osoby oprávnené konať:
vo veciach technických :
IČO: 00738328
DIČ: 2021075298
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK17 8180 0000 0070 0016 3370
SWIFT: SPSRSKBA
- 1.2 Zhotoviteľ: **MAJER Energo s.r.o.**
Sídlo: Železničná 111, 976 62 Brusno
V zastúpení: Jakub Majer
Osoby oprávnené konať
vo veciach technických : Jakub Majer, Dávid Selecký, Michal Švajčiar
IČO: 53225457
DIČ: 2121321521
IČ DPH: SK2121321521
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu: SK37 0900 0000 0051 7386 9145
SWIFT: GIBASKBX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica oddiel: Sro.,
vložka č. 39577/S
(ďalej len „dodávateľ“)

Čl. 2

Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa formou zákazky riadne a včas dielo:

„Oprava rozvodov vody, kanalizácie v objekte H a oprava umyvárne H4.“

(ďalej len „dielo“) bližšie špecifikované v článku 3 zmluvy, ako aj záväzok objednávateľa zaplatiť za dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Čl. 3

Špecifikácia diela

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opravu rozvodov vody, stúpačiek a kanalizácie, opravu umyvárne odsúdených na 5. NP.

Opis stavebných prác:

1. Búracie práce:

- demontáž obmúroviiek vertikálnych rozvodov vody v celkovej dĺžke cca 28 m (tehla, rozmer 300 mm x 500 mm),
- demontáž rozvodov vody a kanalizácie
- realizácia prierazov cez stropné konštrukcie pre potreby nových rozvodov v počte 12 ks
- 4 ks prechody cez stenu pre potreby napojenia TÚV a cirkulácie na 1. NP
- demontáž múrov na 5. NP o rozmer 3000 mm x 1500 mm x 200 mm v počte 2 ks
- vybúranie nových servisných otvorov s rozmerom cca 700 mm x 700 mm v počte 3 ks na 2. až 5. NP, t. j. v celkovom počte 12 ks
- odstránenie starých obkladov o rozlohe cca 45 m² na 5. NP (priestor umyvárne)
- odstránenie starej keramickej dlažby a poteru o rozlohe cca 29 m²
- demontáž zárubne 80 cm
- demontáž sklobetónovej výplne o rozmeroch 600 mm x 500 mm
- demontáž podlahových vpustí o počte 2 ks na 5. NP (priestor umyvárne)
- demontáž umývadiel a vodovodných batérií o počte 24 ks na 5. NP (priestor umyvárne)
- likvidácia a odvoz stavebnej sutiny, ktorá vznikne počas opravy

2. Murárske práce:

- vymurovanie nových obmúroviiek vertikálnych rozvodov pre vodu a kanalizáciu na 2. až 5. NP o celkovej dĺžke cca 40 m (materiál ytong, rozmer 500 mm x 400 mm), obloženie obkladom
- osadenie oceľových uzamykateľných servisných dvierok s rozmerom 700 mm x 700 mm v počte 3 ks na 2. až 5. NP, t. j. v celkovom počte 12 ks
- vymurovanie múrika pre osadenie umývadiel o rozmere 3000 mm x 1500 mm x 400 mm (materiál tehla) na 5. NP (priestor umyvárne)
- vyrovnanie stien o ploche cca 68 m² a podlahy o ploche cca 29 m² (hrúbka cca 100 mm) na 5. NP (priestor umyvárne)
- aplikácia hydroizolácie na steny a podlahu o ploche cca 75 m² na 5. NP (priestor umyvárne)

- polozenie novej keramickej protišmykovej dlažby triedy R10/B hr. min 8 mm(gres) o ploche cca 29 m² na 5. NP (priestor umyvárne) s možnosťou výberu farebného odtieňu po uzatvorení Zmluvy o dielo.
- nalepenie obkladu hr. min 8 mm o ploche cca 78 m² na 5. NP (priestor umyvárne), použitie protiplesňovej špárovacej hmoty s možnosťou výberu farebného odtieňu po uzatvorení Zmluvy o dielo.
- osadenie plastového okna s plnou výplňou o rozmere 600 mm x 500 mm, pričom okenná výplň bude osadená odsávacím ventilátorom s prietokom cca 800 m³/h s krytím vhodným do daného prostredia a s automatickou žalúziou na 5. NP (priestor umyvárne)
- osadenie zárubne 800 mm a dverí, ktoré sú opatrené vetriacou mriežkou v spodnej časti, materiál plech pozinkovaný alebo plech pozinkovaný pokrytý polyestrom, osadenie samozatvárača na 5. NP (priestor umyvárne)
- obmurovanie vertikálneho rozvodu ÚK na 5. NP (priestor umyvárne) do výšky 1 m
- Požiarne úseky / prestupy budú stavebne oddelené protipožiarnou penou.

3. Zdravotechnika:

Vnútorňá kanalizácia

- osadenie novej vertikálnej kanalizácie HT z PP DN 110 o dĺžke cca 40 m s napojením horizontálnych prípojok na jednotlivých podlažiach, napojenie na jestvujúcu ležatú kanalizáciu, nachádzajúcu sa na 1NP pod stropom, odvetranie sa napojí na jestvujúce prieryzy v stropnej konštrukcii
- osadenie nových ležatých rozvodov kanalizácie o dĺžke cca 13 m HT z PP DN75 na 5. NP (priestor umyvárne)

Studená voda

- vybudovanie nových vertikálnych rozvodov SV z plastliníkového potrubia o dĺžke 40 m s napojením horizontálnych prípojok na jednotlivých podlažiach, napojenie na jestvujúci rozvod SV na 1. NP pod stropom
- napojenie dvoch umývadiel a jedného WC na rozvod SV o dĺžke 6m na 1. NP
- uzavretie pôvodného prívodu SV do dotknutých priestorov v odovzdávacej stanici tepla na 1. NP a jeho následné prepojenie na nový rozvod SV
- v rámci opravy umyvárne na 5. NP vybudovanie nových rozvodov SV pre napojenie 18 ks batérií

Teplá úžitková voda a cirkulácia

- realizácia nového ležatého rozvodu z odovzdávacej stanice tepla pod stropom 1. NP o dĺžke 45 m
- vybudovanie nových vertikálnych rozvodov TÚV o dĺžke 40 m s napojením horizontálnych prípojok na jednotlivých podlažiach, napojenie na nový ležatý rozvod TÚV na 1. NP pod stropom
- napojenie dvoch umývadiel na rozvod TÚV o dĺžke 6m na 1. NP
- prepojenie nových rozvodov TÚV a cirkulácie na jestvujúci rozvod vedený do vedľajšej budovy (prístavba H)

Kúrenie

- v rámci opravy umyvárne na 5. NP budú osadené nové radiátory o počte 5ks (liatinové 12 článkové, výška 500 mm, šírka 100 mm), ktoré budú prepojené na pôvodný rozvod kúrenia na 4. NP

- osadenie radiátorového ventilu termostatickou hlavickou typu HERZ TS-90-V ref., (priamy so skrytým predstavením), osadenie spiatočkového ventilu typ HERZ RL-5 ref. a odvzdušňovacieho ventilu

Zariadenie predmety (viď. Príloha č.1)

- inštalácia antivandalových zrkadiel 500 mm x 400 mm o počte 10 ks na 5. NP (priestor umyvárne)
- inštalácia nerezového závesného štvorumývadla s opláštením a prepacom typu SLUN 60P o počte 2 ks na 5. NP (priestor umyvárne)
- inštalácia nerezového závesného päťumývadla s opláštením a prepacom typu SLUN 61P o počte 2 ks na 5. NP (priestor umyvárne)
- inštalácia nástenných antivandalových piezo batérii pre dve vody 24V DC o počte 18 ks na 5. NP (priestor umyvárne)
- inštalácia nerezovej vpuste - odpad 50, bočná s bezpečnostnými skrutkami o počte 2 ks na 5. NP (priestor umyvárne).

Vodoinštalčné práce

- osadenie zmiešavacích ventilov a za nimi ovládacích prvkov v počte 3 ks na 2. až 5. NP vo forme servoventilu, t. j. v celkový počet 12 ks
- osadenie uzavretých / slepých odbočiek na rozvodoch SV a TÚV v počte 4ks (predpríprava na sprchy) na 1. vertikálnom / stúpajúcom rozvode v smere od OST

Elektroinštalčné práce

- napojenie 18 ks piezo batérii na dva napájacie zdroje 230V AC/24V DC na 5. NP (priestor umyvárne)
- zapojenie odsávania na novú elektroinštaláciu o dĺžke 1 m (priestor umyvárne)
- osadenie svietidla LED prisadené 2000 lm, 24W IK10 IP65 1xLED 4000K o počte 8 ks na 5. NP (priestor umyvárne), realizovať rozvod osvetlenia v rámci priestoru umyvárne
- osadenie vypínača osvetlenia jedнопólového rad 1 zapustený 10A/230V IP44 V=1300 na 5. NP (priestor umyvárne)
- Napojenie ovládacích prvkov – servoventilov na 2. až 5. NP, prívod zviest vertikálnymi rozvodmi na 1. NP do miestnosti OST

Záverečné ustanovenia:

Zhotoviteľ sa zaväzuje deklarovať potrebné vlastnosti výrobkov po odovzdaní diela v rozsahu podľa zákona 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky, o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. 4

Kvalita predmetu zmluvy

- 4.1 Dielo musí byť zhotovené v súlade so všeobecne záväznými predpismi, slovenskými technickými normami a nesmie mať žiadne nedostatky, brániace jeho riadnemu užívaniu.
- 4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázať potrebné vlastnosti výrobkov pred ich použitím v rozsahu podľa zákona 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky, o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 4.3 Dielo musí byť zhotovené v rozsahu a kvalite podľa cenovej ponuky zhotoviteľa a zadania so špecifikáciou, uvedenou v Čl. 3..

Čl. 5

Cena diela

- 5.1 Cena diela bola stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa a v súlade s ustanovením § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách:

	Cena bez DPH	DPH 23 %	Cena spolu
Cena spolu	99 249,48€	22 827,38€	122 076,86€

Dohodnutá cena je cenou konečnou, ktorú nie je možné prekročiť.

Celková cena je cena vrátane dopravy, odvozu odpadu vzniknutého činnosťou dodávateľa a jeho likvidácie. V cene je zohľadnené spolupôsobenie objednávateľa podľa čl. 8.1.

- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela bude vyplatená naraz, v celkovej cene, v zmysle čl. 5 bodu 5.1. Povinnosť úhrady ceny diela vznikne objednávateľovi po protokolárnom prevzatí diela a doručení faktúry vystavenej zhotoviteľom.
- 5.3 Kvalitatívne a dodacie podmienky, za ktorých platí dohodnutá cena, sú vymedzené:
- 5.3.1 Ponukou zhotoviteľa.
- 5.3.2 Slovenskými technickými normami.
- 5.3.3 Jednotlivými ustanoveniami tejto zmluvy.
- 5.3.4 Podrobnou špecifikáciou ceny diela uvedenou v bode 3.1 tejto zmluvy.
- 5.4 Nerealizované práce a dodávky odsúhlasené objednávateľom budú z ceny diela odpočítané.

Čl. 6

Čas a miesto plnenia

- 6.1 Termín realizácie diela bude dohodnutý a upresnený medzi úspešným uchádzačom a objednávateľom s prihliadnutím na prevádzkové možnosti objednávateľa. Dĺžka realizácie diela bude max. **60 kalendárnych dní** od protokolárneho odovzdania staveniska. Protokolárne odovzdanie staveniska bude najneskôr do 30 dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
- Realizácia predmetu zmluvy bude prebiehať za plnej prevádzky na strane objednávateľa a zhotoviteľ je povinný strpieť obmedzenia z toho vyplývajúce, ako opatrenia pri vstupe osôb do ústavu a pohybu v ňom : kontrola pri vstupe na pracovisko na 2 miestach a iné.
- 6.2 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom vykonania diela uvedeným v bode 6.1 po dobu, po ktorú nemohol vykonávať dielo následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.
- 6.3 Miesto plnenia:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Sládkovičova 80, 974 05 Banská Bystrica

Čl. 7

Platobné podmienky

- 7.1 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za vykonané práce a dodávky, ktoré sú v súlade s čl. 2, 3 a 4 tejto zmluvy na základe zhotoviteľom vystavenej faktúry, ktorá bude mať všetky náležitosti daňového dokladu, do 30 kalendárnych dní od jej doručenia

objednávateľovi, a to následne po protokolárnom odovzdaní celého diela definovaného v čl. 3. V prípade, že predložená faktúra nebude mať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ vráti faktúru zhotoviteľovi do 10 kalendárnych dní. Oprávneným vrátením faktúry prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Čl. 8

Povinnosti zmluvných strán

8.1 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa

- 8.1.1 Objednávateľ poskytne pre účely prác el. energiu a vodu.
- 8.1.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo na každom stupni jeho zhotovovania.
- 8.1.3 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

8.2 Povinnosti zhotoviteľa

- 8.2.1 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu objednávateľom počas zhotovovania diela a týkajúce sa diela.
- 8.2.1 Ak pri zhotovovaní diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných činností, alebo častí diela, je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu realizácie diela. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.
- 8.2.2 Zhotoviteľ berie na vedomie skutočnosť, že práce na diele sa budú vykonávať za plnej prevádzky ústavu, t. j., že bude plne rešpektovať bezpečnostné a prevádzkové predpisy.
- 8.2.3 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v priestore staveniska, ktorých vstup na stavenisko a pohyb v priestore staveniska je oprávnený. Zhotoviteľ zabezpečí pracovníkom ochranné pracovné pomôcky. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác.
- 8.2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. 3 zhotoviť v súlade s podkladmi objednávateľa a v zmysle spracovanej ponuky zhotoviteľa.
- 8.2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácii diela nepoužije iné materiály a nevykoná akékoľvek zmeny oproti predloženej ponuke.
- 8.2.6 Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a ustanovenia tejto zmluvy.
- 8.2.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.
- 8.2.8 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe všetky potrebné technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.

Čl. 9

Odovzdanie a prevzatie diela

- 9.1 Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas, si splní zhotoviteľ odovzdaním diela v dohodnutej lehote, na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol v 4 vyhotoveniach, po dvoch pre každú zmluvnú stranu.

- 9.2 Dielo má vady, ak
- a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
 - b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
 - c) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka, alebo je dielo zaťažené inými právami tretích osôb.
- 9.3 Ak pri preberaní diela alebo jeho jednotlivých častí objednávateľ zistí, že dielo alebo jeho časť má vady brániace riadnemu užívaniu, dielo alebo jeho časť neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo alebo jeho časť po odstránení týchto väd. Po dobu odstraňovania väd zistených pri odovzdávaní diela alebo jeho časti, je zhotoviteľ v omeškaní s plnením lehoty diela.

Čl. 10

Sankcie

- 10.1 Objednávateľ má možnosť uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela s DPH podľa bodu 5.1 za každý začatý deň omeškania pri neplnení si povinnosti zhotoviť dielo riadne a včas iba v prípade, že neplnenie si povinností spôsobil zhotoviteľ.
- 10.2 Zhotoviteľ má nárok na zákonný úrok z omeškania v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúr.

Čl. 11

Zodpovednosť za vady, záruka za kvalitu

- 11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s touto zmluvou, bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve určené v ponuke a bude zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám stanoveným v slovenských technických normách.
- 11.2 Záručná lehota na dielo je 5 rokov. Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy by objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 11.2.1 Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, že predmet diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.
- 11.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní najneskôr do 30 kalendárnych dní po jej zistení písomne.
- 11.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela do troch pracovných dní od prijatia písomnej reklamácie podľa bodu 11.3 a vady odstrániť v čo najkratšom čase tak, aby objednávateľovi nevznikli škody na majetku.

Čl. 12

Zodpovednosť za škodu

- 12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 12.2 V prípade, že zhotoviteľ spôsobil objednávateľovi v súvislosti s realizáciou diela škody na ním spravovanom majetku, zaväzuje sa odstrániť tieto škody na vlastné náklady a v plnej výške.

Čl. 13

Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody

- 13.1 Nebezpečenstvo škody na jednotlivých častiach diela, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela alebo jeho jednotlivých častí objednávateľom.

Čl. 14

Rozhodné právo

- 14.1 Táto zmluva a právne vzťahy z nej vyplývajúce sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky a to najmä Obchodného zákonníka Slovenskej republiky v platnom znení.

Čl. 15

Ochrana osobných údajov

- 15.1 Pri plnení tejto zmluvy môže dochádzať k poskytovaniu a spracúvaniu osobných údajov medzi zmluvnými stranami napr. o svojich zamestnancoch, kontaktných osobách (alebo osobách vo výkone väzby alebo trestu odňatia slobody). Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že každá z nich bude pri spracúvaní osobných údajov zabezpečovať súlad s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi ako samostatný prevádzkovateľ, a to nie len vrátane zabezpečenia zákonnosti spracúvania osobných údajov spoľahnutím sa na vhodný právny základ spracúvania, dostatočného informovania dotknutých osôb o danom spracúvaní, ak je to podľa daných predpisov potrebné a zabezpečením primeranej úrovne bezpečnosti osobných údajov. Z tohto dôvodu medzi zmluvnými stranami nie je uzatvorená zmluva podľa čl. 28 GDPR.

Čl. 16

Zánik zmluvy

- 16.1 Platnosť zmluvy zaniká:
- a) uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená.
 - b) po vzájomnej písomnej dohode zmluvných strán.
 - c) odstúpením od zmluvy.
- 16.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade omeškania zhotoviteľa so zhotovením diela o viac ako 10 kalendárnych dní.
- 16.3 Jednostranne je možné túto zmluvu skončiť taktiež odstúpením od zmluvy v prípadoch porušenia zmluvnej povinnosti niektorou zo zmluvných strán, ak k náprave porušenia nedôjde ani v dodatočnej primeranej lehote na poskytnutie príslušnou zmluvnou stranou na odstránenie tohto porušenia, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 kalendárnych dní, to neplatí ak došlo k podstatnému porušeniu zmluvy.
- 16.4 Zmluvné strany sa dohodli, že podstatným porušením zmluvy pre účely odstúpenia sa rozumie:
- 16.4.1 Zhotoviteľ v určenej lehote bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko.
 - 16.4.2 Zhotoviteľ nedodríava kvalitu zhotovovania diela a objednávateľom zistené vady neodstráni v dohodnutých termínoch.

- 16.4.3 Zhotoviteľ zadá celú stavbu ako subdodávku alebo postúpi zákazku tretej osobe, zhotoviteľ opustí stavbu alebo inak prejavuje úmysel nepokračovať v konaní svojich povinností podľa tejto zmluvy.

Čl. 17

Záverečné ustanovenia

- 17.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia, sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
- 17.2 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 17.3 Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne, dodatkom k tejto zmluve, inak je zmena či doplnenie neplatné.
- 17.4 Zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, 4 pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.
- 17.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení objednávateľom v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

V Banskej Bystrici, dňa

V Banskej Bystrici, dňa

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Jakub Majer

plk. Mgr. Miroslav Dohnan
riaditeľ



Nerezové závesné štvorumývadlo s opláštením bez otvorov pre batérie, so sifónmi, súčasťou dodávky sú prepádové a upevňovacie sady, materiál CrNi 18/10 (AISI-304), povrch matný, vonkajšie rozmery 2400 x 500 x 375 mm.



Nerezové závesné päťumývadlo s opláštením bez otvorov pre batérie, so sifónmi, súčasťou dodávky sú prepádové a upevňovacie sady, materiál CrNi 18/10 (AISI-304), povrch matný, vonkajšie rozmery 3000 x 500 x 375 mm.



Nástenná antivandalová piezo batéria pre dve vody 24V DC

Úsporný perlátor, prietok 6 l/min, hygienický preplach, antivandalové prevedenie, použitie pre väznice, špeciálne ramienko anti-suicide proti sebapoškodzovaniu, špeciálny antivandalový nerezový kryt, hrúbka 3 mm, bezpečnostné skrutky. Je určená pre prívod studenej alebo tepelne upravenej vody, vzájomné blokovanie tlačidiel, reaguje na mierne stlačenie piezo tlačítka okamžitým spustením vody, k vypnutiu vody dôjde po uplynutí nastavenej doby (možné nastaviť v rozsahu 5 - 155 s), štandardne 5 s, opakovaným stlačením piezo tlačidla dôjde k vypnutiu vody, nastavenie parametrov pomocou diaľkového ovládača SLD 06, možnosť regulácie prietoku vody guľovými ventilmi.