REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 250208
Stavba: **Zateplenie, obnova fasády Okresnej prokuratúry Dunajská Streda**

JKSO:		KS:	
Miesto:	Dunajská Streda	Dátum:	10.06.2025
Objednávateľ:		IČO:	
	Krajská prokuratúra Trnava, Dolné Bašty 1, Trnava	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	54906237
	Vector Media s.r.o	IČ DPH:	SK2121823946
Projektant:		IČO:	
	Atelier AT, s.r.o.	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. Natália Voltmannová	IČ DPH:	

Poznámka:
Ide o výkaz výmer k predloženému projektu, s predpokladaným stavom jestvujúcich konštrukcií a návrhom optimálneho riešenia. K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Výkaz výmer je platný súčasne s projektom stavby, prípadné podrobné špecifikácie sú popísané v projekte a musia byť pri nacenení zohľadnené!

Cena bez DPH **329 953,06**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	23,00%	**329 953,06**	**75 889,20**

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**405 842,26**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis: 10.06.2025	Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 250208

Stavba: **Zateplenie, obnova fasády Okresnej prokuratúry Dunajská Streda**

Miesto:	**Dunajská Streda**	Dátum:	10.06.2025
Objednávateľ:	Krajská prokuratúra Trnava, Dolné Bašty 1, Trnava	Projektant:	Atelier AT, s.r.o.
Zhotoviteľ:	Vector Media s.r.o	Spracovateľ:	Ing. Natália Voltmannová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**329 953,06**	**405 842,26**
20221202_b	**Časť Búracie práce**	11 587,29	14 252,37
20221202_a	**Časť Architektonicko-konštrukčná**	168 437,46	207 178,08
20221202_e	**Exteriérové spevnené plochy a okapové chodníky (okrem schodov a závetrí)**	4 823,81	5 933,29
20221202_v	**Časť Vzduchotechnika**	142 933,45	175 808,14
20221202_d	**Časť Dočasné dopravné značenie**	2 171,05	2 670,39

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zateplenie, obnova fasády Okresnej prokuratúry Dunajská Streda
Objekt:
20221202_b - Časť Búracie práce

JKSO:		KS:	
Miesto:	Dunajská Streda	Dátum:	10.06.2025
Objednávateľ:		IČO:	
	Krajská prokuratúra Trnava, Dolné Bašty 1, Trnava	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	54906237
	Vector Media s.r.o	IČ DPH:	SK2121823946
Projektant:		IČO:	
	Atelier AT, s.r.o.	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. Natália Voltmannová	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **11 587,29**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	11 587,29	23,00%	2 665,08

Cena s DPH **v EUR** **14 252,37**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Zateplenie, obnova fasády Okresnej prokuratúry Dunajská Streda
Objekt:
20221202_b - Časť Búracie práce

Miesto:	Dunajská Streda	Dátum:	10.06.2025
Objednávateľ:	Krajská prokuratúra Trnava, Dolné Bašty 1, Trnava	Projektant:	Atelier AT, s.r.o.
Zhotoviteľ:	Vector Media s.r.o	Spracovateľ:	Ing. Natália Voltmannová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**11 587,29**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				9 331,60
	D	1	Zemné práce				1 865,73
1	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	58,304	28,10	1 638,34
	VV		"zamkova dlazba mimo schodov pri hlavnom vstupe" 38,9		38,900		
	VV		"novy okap chodnik" 0,6*(12,27+5,97+0,6+13,5)		19,404		
	VV		Súčet		58,304		
2	K	113307111.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100mm, -0,16000t	m2	58,304	3,90	227,39
	VV		"zamkova dlazba mimo schodov pri hlavnom vstupe" 38,9		38,900		
	VV		"novy okap chodnik" 0,6*(12,27+5,97+0,6+13,5)		19,404		
	VV		Súčet		58,304		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 465,82
3	K	965042121.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	0,015	180,00	2,70
	VV		"buranie otvoru v stropoch nad 1np a nad 2np" 0,25*0,3*0,1*2		0,015		
4	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	48,161	7,70	370,84
	VV		"hlavny vstup a schody pri m102" 35,92+(6,915+1,5)*4*0,15		40,969		
	VV		"zadny vstup a schody pri m 110" 2,48*2,3+4*2,48*0,15		7,192		
	VV		Súčet		48,161		
5	K	965044291.S	Príplatok k brúseniu existujúcich betónových podláh, za každý ďalší 1 mm hrúbky -0,00200t	m2	48,161	3,55	170,97
	VV		"hlavny vstup a schody pri m102" 35,92+(6,915+1,5)*4*0,15		40,969		
	VV		"zadny vstup a schody pri m 110" 2,48*2,3+4*2,48*0,15		7,192		
	VV		Súčet		48,161		
6	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	48,161	6,10	293,78
	VV		"hlavny vstup a schody pri m102" 35,92+(6,915+1,5)*4*0,15		40,969		
	VV		"zadny vstup a schody pri m 110" 2,48*2,3+4*2,48*0,15		7,192		
	VV		Súčet		48,161		
7	K	971055024.S	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 300 mm stenovou pílou -0,03600t	m	2,200	205,41	451,90
	VV		2*(0,3+0,25)*2		2,200		
8	K	972054241.S	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,09 m2, hr. nad 120 mm, -0,03200t	ks	2,000	20,00	40,00
	VV		"buranie otvoru v stropoch nad 1np a nad 2np" 2		2,000		
9	K	972056029.S	Príplatok za jadrové vrty diamantovými korunkami do žb. stropov za každý 1 cm2 reznej plochy ocele výstuže hrubšej ako D 16 mm	cm2	20,000	7,00	140,00
	VV		"buranie otvoru v stropoch nad 1np a nad 2np" 2*10		20,000		
10	K	978059631.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	m2	213,270	7,10	1 514,22
	VV		"odstranenie ker obkladu" 3,49*(12,52+0,45+1,4+6,4+2,3*2+0,3*2+0,9*2)+2,985*(6,9+3,05+1)+0,5*(5,97-0,3*4+0,5*8+13,13)-1,75*2,38*4+0,25*(1,75*8+2,38*4)		129,773		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"dtto" 3,49*(24,4-2,48-2*0,28+1,25)+2,985*(1,4*2+2,48)+0,5*13,13-2,95*1,8-0,55*2,38*2-1,75*2,38*5+0,25*(2,95*2+1,8+0,55*4+2,38*7+1,75*10)		83,497		
	VV		Súčet		213,270		
11	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	36,905	16,72	617,05
	VV		"beton" 13,118+0,033+0,289+0,096+0,079+0,064		13,679		
	VV		"dlazby obklady" 3,13+18,981		22,111		
	VV		"kovy klampiar" 0,225+0,89		1,115		
	VV		Súčet		36,905		
12	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	701,195	0,50	350,60
	VV		"sutaziaci si naceni podla svojho zmenou jednotkovej ceny" 19*36,905		701,195		
13	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	46,235	14,12	652,84
14	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	46,235	1,50	69,35
15	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	35,790	55,00	1 968,45
	VV		"beton" 13,118+0,033+0,289+0,096+0,079+0,064		13,679		
	VV		"dlazby obklady" 3,13+18,981		22,111		
	VV		Súčet		35,790		
16	K	979089312.S	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	1,115	0,00	0,00
	VV		"kovy klampiar" 0,225+0,89		1,115		
17	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	2,000	400,00	800,00
18	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	46,235	0,50	23,12
	D	99	Presun hmôt HSV				0,05
19	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,001	50,10	0,05
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 255,69
	D	764	Konštrukcie klampiarske				244,31
20	K	764317800.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej železobetónových dosiek, -0,00742t	m2	3,250	1,78	5,79
	VV		"oplechovanie markizy pri zadnom vstupe" 2,5*1,3		3,250		
21	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	122,310	1,78	217,71
	VV		11,32+0,45*3+1,2+2,38*3+0,25+11,8+1,25+0,5		34,810		
	VV		17,33+0,45*3+1,2+23,36+1,25-0,74		43,750		
	VV		17,33+0,45*3+1,2+23,36-0,74+1,25		43,750		
	VV		Súčet		122,310		
22	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	4,600	1,72	7,91
	VV		"oplechovanie vystupujucich murov pri zadnom vstupe" (2*2,3)		4,600		
23	K	764430850.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t	m	7,500	1,72	12,90
	VV		"oplechovanie vystupujucich murov pri vstupe" (1,15+6,35)		7,500		
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 561,38
24	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	439,810	2,22	976,38
	VV		"drziaky a lamely horizont.tienenia" (317,52+105,84+16,45)		439,810		
25	K	767996804.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 250 do 500 kg, -0,00100t	kg	450,000	1,30	585,00
	VV		"poziarny rebrik" 450		450,000		
	D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení				450,00
26	K	769xx2	Demontáž vzduchotechniky, odvoz na skládku, poplatok za skládkovanie	kmpl	1,000	450,00	450,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	Poznamka a.7	Poznámka: Súčasťou rozpočtu NIE JE: odvoz vykopanéko kameniva pod vybúranými chodnikmi a okap.chodníkmi. Uvažuje sa, že sa použije na zásypy okolo objektov, príp. sa presunie vedla staveniska. Prípadne je potrebné doceniť aj odvoz a poplatok za skládku		0,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zateplenie, obnova fasády Okresnej prokuratúry Dunajská Streda
Objekt:
20221202_a - Časť Architektonicko-konštrukčná

JKSO:		KS:	
Miesto:	Dunajská Streda	Dátum:	10.06.2025
Objednávateľ:		IČO:	
	Krajská prokuratúra Trnava, Dolné Bašty 1, Trnava	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	54906237
	Vector Media s.r.o	IČ DPH:	SK2121823946
Projektant:		IČO:	
	Atelier AT, s.r.o.	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. Natália Voltmannová	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **168 437,46**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	168 437,46	23,00%	38 740,62

Cena s DPH **v EUR** **207 178,08**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zateplenie, obnova fasády Okresnej prokuratúry Dunajská Streda

Objekt:

20221202_a - Časť Architektonicko-konštrukčná

Miesto:	Dunajská Streda	Dátum:	10.06.2025
Objednávateľ:	Krajská prokuratúra Trnava, Dolné Bašty 1, Trnava	Projektant:	Atelier AT, s.r.o.
Zhotoviteľ:	Vector Media s.r.o	Spracovateľ:	Ing. Natália Voltmannová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**168 437,46**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				120 094,91
	D	2	Zakladanie				170,24
1	K	216904111.S	Očistenie plôch tlakovou vodou L skalných	m2	8,918	7,99	71,25
	VV		"sokel pod novym okap chodnikom xps" 0,25*(12,27+1,4+2,11+3*0,45+13,5)		7,658		
	VV		"sokel pod novym okap chodnikom xps30" 0,25*(0,3*2+0,5*6+0,36*4)		1,260		
	VV		Súčet		8,918		
2	K	216904391.S	Príplatok k cene za ručné dočistenie oceľovými kefami	m2	8,918	11,10	98,99
	VV		"sokel pod novym okap chodnikom xps" 0,25*(12,27+1,4+2,11+3*0,45+13,5)		7,658		
	VV		"sokel pod novym okap chodnikom xps30" 0,25*(0,3*2+0,5*6+0,36*4)		1,260		
	VV		Súčet		8,918		
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				94 384,27
3	K	621422112.S	Oprava vonkajších omietok podhľadov zo suchých zmesí, hladkých, členitosť I, opravovaná plocha do 10%	m2	14,124	3,20	45,20
	VV		"podhlad pri hlavnom vstupe" 2,01*5,41		10,874		
	VV		"markiza pri zadnom vstupe" 2,5*1,3		3,250		
	VV		Súčet		14,124		
4	K	621461053.S	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	14,124	19,15	270,47
	VV		"podhlad pri hlavnom vstupe" 2,01*5,41		10,874		
	VV		"markiza pri zadnom vstupe" 2,5*1,3		3,250		
	VV		Súčet		14,124		
5	K	621481120.S	Potiahnutie vonkajších podhľadov sklotextilnou mriežkou s bodovým prilepením	m2	14,124	6,90	97,46
	VV		"podhlad pri hlavnom vstupe" 2,01*5,41		10,874		
	VV		"markiza pri zadnom vstupe" 2,5*1,3		3,250		
	VV		Súčet		14,124		
6	K	622421122.S	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, štukových, členitosť I, opravovaná plocha do 10%	m2	828,199	2,95	2 443,19
	VV		"1 fasada biela mw200" 11,88*(13,5)+11,38*(24,8+13,5)+8,43*(24,8-2,61)+3,5*(1,4+2,11)-2,985*0,38*2		793,312		
	VV		"dtto otvory" - (1,75*(17,2*2+2,38+1,14*6+11,26+17,26*2)+2,95*1,8+0,55*5,26*3)		-170,439		
	VV		"1 fasada biela mw200 ostenia" 0,35*(1,75*24+0,55*6+2,95*2)		17,920		
	VV		"1 fasada biela mw200 nadprazia" 0,35*(17,2*3+1,14*6+5,26*3+2,38+11,26+17,26*2+1,8)		43,463		
	VV		"1 fasada biela celny rizalit mw30" 11,88*(0,3*2+0,5*6+0,36*4)		59,875		
	VV		"1 fasada biela celny rizalit mw30 ostenia" 0,35*(2,7*6*3)		17,010		
	VV		"2 fasada seda mw200" 1,75*(0,5*16+0,74*10)+0,55*0,5*3+(1,5+0,8*2+0,5)*0,45*3		32,635		
	VV		"2 fasada seda mw200 ostenia" 0,35*(1,75*26*2+0,55*6)		33,005		
	VV		"2 fasada seda mw200 nadprazia" 0,35*(0,45*3*3)		1,418		
	VV		Súčet		828,199		
7	K	622454311.S	Oprava vonk.omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 30% hladkých hladených	m2	222,188	8,80	1 955,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"odstranenie ker obkladu" 3,49*(12,52+0,45+1,4+6,4+2,3*2+0,3*2+0,9*2)+2,985*(6,9+3,05+1)+0,5*(5,97-0,3*4+0,5*8+13,13)-1,75*2,38*4+0,25*(1,75*8+2,38*4)		129,773		
	VV		"dtto" 3,49*(24,4-2,48-2*0,28+1,25)+2,985*(1,4*2+2,48)+0,5*13,13-2,95*1,8-0,55*2,38*2-1,75*2,38*5+0,25*(2,95*2+1,8+0,55*4+2,38*7+1,75*10)		83,497		
	VV		"sokel pod novym okap chodnikom xps" 0,25*(12,27+1,4+2,11+3*0,45+13,5)		7,658		
	VV		"sokel pod novym okap chodnikom xps30" 0,25*(0,3*2+0,5*6+0,36*4)		1,260		
	VV		Súčet		222,188		
8	K	622461053.S_b	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm, farba biela	m2	784,401	17,60	13 805,46
	VV		"1 fasada biela mw200" 11,88*(13,5)+11,38*(24,8+13,5)+8,43*(24,8-2,61)+3,5*(1,4+2,11)-2,985*0,38*2		793,312		
	VV		"dtto otvory" - (1,75*(17,2*2+2,38+1,14*6+11,26+17,26*2)+2,95*1,8+0,55*5,26*3)		-170,439		
	VV		"1 fasada biela mw200 ostenia" 0,35*(1,75*24+0,55*6+2,95*2)		17,920		
	VV		"1 fasada biela mw200 nadprazia" 0,35*(17,2*3+1,14*6+5,26*3+2,38+11,26+17,26*2+1,8)		43,463		
	VV		"1 fasada biela celny rizalit mw30" 11,88*(0,3*2+0,5*6+0,36*4)		59,875		
	VV		"1 fasada biela celny rizalit mw30 ostenia" 0,35*(2,7*6*3)		17,010		
	VV		"1 zavetrie zozadu mw50" (2,985-0,5)*(2,15*4+0,38*2)		23,260		
	VV		Súčet		784,401		
9	K	622461053.S_s	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm, farba svetlošedá	m2	67,058	19,60	1 314,34
	VV		"2 fasada seda mw200" 1,75*(0,5*16+0,74*10)+0,55*0,5*3+(1,5+0,8*2+0,5)*0,45*3		32,635		
	VV		"2 fasada seda mw200 ostenia" 0,35*(1,75*26*2+0,55*6)		33,005		
	VV		"2 fasada seda mw200 nadprazia" 0,35*(0,45*3*3)		1,418		
	VV		Súčet		67,058		
10	K	622481120.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s bodovým prilepením	m2	120,928	6,51	787,24
	VV		"3 obklad travertin na mw180" 3,5*(12,27)+0,5*(24,8-2,38-2*0,38+13,5)-1,75*2,38*4		43,865		
	VV		"3 obklad travertin na mw180 ostenia" 0,4*(1,75*8+2,38*4)		9,408		
	VV		"3 obklad travertin na mw50" 3,5*(1,1+0,55*2+1,4+6,25)+3*(3,05+6,9)+0,5*(2,05*2+0,38*2+0,9*2)		67,655		
	VV		Súčet		120,928		
11	K	622481122.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s vložením bez lepidla	m2	217,900	3,20	697,28
	VV		"1 fasada biela mw200 ostenia" 0,35*(1,75*24+0,55*6+2,95*2)		17,920		
	VV		"1 fasada biela mw200 nadprazia" 0,35*(17,2*3+1,14*6+5,26*3+2,38+11,26+17,26*2+1,8)		43,463		
	VV		"1 fasada biela celny rizalit mw30" 11,88*(0,3*2+0,5*6+0,36*4)		59,875		
	VV		"1 fasada biela celny rizalit mw30 ostenia" 0,35*(2,7*6*3)		17,010		
	VV		"2 fasada seda mw200" 1,75*(0,5*16+0,74*10)+0,55*0,5*3+(1,5+0,8*2+0,5)*0,45*3		32,635		
	VV		"2 fasada seda mw200 ostenia" 0,35*(1,75*26*2+0,55*6)		33,005		
	VV		"2 fasada seda mw200 nadprazia" 0,35*(0,45*3*3)		1,418		
	VV		"1 zavetrie zozadu mw50" (2,985-0,5)*(2,15*2+0,38*2)		12,574		
	VV		Súčet		217,900		
12	K	625250541.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy	m2	2,268	33,45	75,86
	VV		"sokel nad novym okap chodnikom do v200mm xps" 0,2*(0,3*2+0,5*6+0,36*4)		1,008		
	VV		"sokel pod novym okap chodnikom xps30" 0,25*(0,3*2+0,5*6+0,36*4)		1,260		
	VV		Súčet		2,268		
13	K	625250543.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	5,850	35,60	208,26
	VV		"sokel nad exist chodnikom do v200mm xps" 0,2*(2,15*4+0,38*2)		1,872		
	VV		"sokel nad novym okap chodnikom do v200mm xps" 0,2*(1,1+2*0,55+3,05+8,25+6,39)		3,978		
	VV		Súčet		5,850		
14	K	625250548.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	7,658	43,45	332,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"sokel pod novym okap chodnikom xps" 0,25*(12,27+1,4+2,11+3*0,45+13,5)		7,658		
15	K	625250558.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	13,158	75,10	988,17
	VV		"sokel nad exist chodnikom do v200mm xps" 0,2*(24,8+13,5-2,38-2*0,38)		7,032		
	VV		"sokel nad novym okap chodnikom do v200mm xps" 0,2*(12,27)		2,454		
	VV		"sokel nad novym okap chodnikom do v200mm xps" 0,2*(1,4+2,11+3*0,45+13,5)		3,672		
	VV		Súčet		13,158		
16	K	625250701.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy	m2	58,867	42,99	2 530,69
	VV		"1 fasada biela celny rizalit mw30" 11,88*(0,3*2+0,5*6+0,36*4)		59,875		
	VV		"sokel nad novym okap chodnikom do v200mm xps" - 0,2*(0,3*2+0,5*6+0,36*4)		-1,008		
	VV		Súčet		58,867		
17	K	625250703.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	26,510	43,50	1 153,19
	VV		"1 zavetrie zozadu mw50" (2,985-0,5)*(2,15*4+0,38*2)		23,260		
	VV		"markiza pri zadnom vstupe" 2,5*1,3		3,250		
	VV		Súčet		26,510		
18	K	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	651,836	79,52	51 834,00
	VV		"1 fasada biela mw200" 11,88*(13,5)+11,38*(24,8+13,5)+8,43*(24,8-2,61)+3,5*(1,4+2,11)-2,985*0,38*2		793,312		
	VV		"dtto otvory" - (1,75*(17,2*2+2,38+1,14*6+11,26+17,26*2)+2,95*1,8+0,55*5,26*3)		-170,439		
	VV		"2 fasada seda mw200" 1,75*(0,5*16+0,74*10)+0,55*0,5*3+(1,5+0,8*2+0,5)*0,45*3		32,635		
	VV		"sokel nad novym okap chodnikom do v200mm xps" - 0,2*(1,4+2,11+3*0,45+13,5)		-3,672		
	VV		Súčet		651,836		
19	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	157,696	51,10	8 058,27
	VV		"1 fasada biela mw200 ostenia" 0,35*(1,75*24+0,55*6+2,95*2)		17,920		
	VV		"1 fasada biela mw200 nadprazia" 0,35*(17,2*3+1,14*6+5,26*3+2,38+11,26+17,26*2+1,8)*2		86,926		
	VV		"1 fasada biela celny rizalit mw30 ostenia" 0,35*(2,7*6*3)		17,010		
	VV		"2 fasada seda mw200 ostenia" 0,35*(1,75*26*2+0,55*6)		33,005		
	VV		"2 fasada seda mw200 nadprazia" 0,35*(0,45*3*3)*2		2,835		
	VV		Súčet		157,696		
20	K	625250781.S	Kontaktný zatepľovací systém z fenolovej peny hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy	m2	10,874	48,00	521,95
	VV		"podhlad pri hlavnom vstupe" 2,01*5,41		10,874		
21	K	625251713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, injektované kotvy	m2	61,805	50,35	3 111,88
	VV		"3 obklad travertin na mw50" 3,5*(1,1+0,55*2+1,4+6,25)+3*(3,05+6,9)+0,5*(2,05*2+0,38*2+0,9*2)		67,655		
	VV		"sokel nad exist chodnikom do v200mm xps" - 0,2*(2,15*4+0,38*2)		-1,872		
	VV		"sokel nad novym okap chodnikom do v200mm xps" - 0,2*(1,1+2*0,55+3,05+8,25+6,39)		-3,978		
	VV		Súčet		61,805		
22	K	625251723.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, injektované kotvy	m2	34,379	93,38	3 210,31
	VV		"3 obklad travertin na mw200" 3,5*(12,27)+0,5*(24,8-2,38-2*0,38+13,5)-1,75*2,38*4		43,865		
	VV		"sokel nad exist chodnikom do v200mm xps" -0,2*(24,8+13,5-2,38-2*0,38)		-7,032		
	VV		"sokel nad novym okap chodnikom do v200mm xps" - 0,2*(12,27)		-2,454		
	VV		Súčet		34,379		
23	K	625251741.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm, špeciálne kotvy	m2	18,816	50,12	943,06
	VV		"3 obklad travertin na mw180 ostenia" 0,4*(1,75*8+2,38*4)*2		18,816		
	D	8	Rúrové vedenie				490,00
24	K	871xx2	Bleskozvod - existujúci bleskozvod bude zabalený do chráničky a obizolovaný	kmpl	1,000	490,00	490,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				20 646,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	938902303.S	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - podláh	m2	48,161	6,20	298,60
	VV		"hlavny vstup a schody pri m102" 35,92+(6,915+1,5)*4*0,15		40,969		
	VV		"zadny vstup a schody pri m 110" 2,48*2,3+4*2,48*0,15		7,192		
	VV		Súčet		48,161		
26	K	93xx1	Demontáž a opätovná montáž rôznych kusových prvkov (rozhlas, tabule, svietidlá,...)	ks	30,000	15,50	465,00
27	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	813,696	3,30	2 685,20
	VV		"1 fasada biela mw200" (11,88-1,8)*(13,5*2+24,8*2+0,3*2)+(2,985+0,5-1,8)*(5,94*2+1,1*2+0,55*2+2,05*2+0,9*2)		813,696		
28	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 627,392	1,75	2 847,94
	VV		"2 mesiace- súťažiaci si zohľadní pocet mesiacov v jednotkovej cene bez zmeny vymery podla svojich kapacít" 2*813,696		1 627,392		
29	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	813,696	2,15	1 749,45
30	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	12,874	5,78	74,41
	VV		"podhlad pri hlavnom vstupe" 2,01*5,41		10,874		
	VV		"sdk sachta pre rozvody VZT" 1*2		2,000		
	VV		Súčet		12,874		
31	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia, zo siete s rozmermi 2,5x40 m	m2	813,696	2,20	1 790,13
32	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia, zo siete s rozmermi 2,5x40 m	m2	813,696	0,95	773,01
33	K	944945012.S	Montáž záchytnej striešky zriadenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky do 2 m	m	4,000	11,90	47,60
34	K	944945192.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia záchytnej striešky do 2 m	m	8,000	1,95	15,60
35	K	944945812.S	Demontáž záchytnej striešky zriaďovanej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením, šírky do 2 m	m	4,000	2,96	11,84
36	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	48,161	5,99	288,48
	VV		"hlavny vstup a schody pri m102" 35,92+(6,915+1,5)*4*0,15		40,969		
	VV		"zadny vstup a schody pri m 110" 2,48*2,3+4*2,48*0,15		7,192		
	VV		Súčet		48,161		
37	K	952903011.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	173,054	1,10	190,36
	VV		"3 obklad travertin na mw180" 3,5*(12,27)+0,5*(24,8-2,38-2*0,38+13,5)-1,75*2,38*4		43,865		
	VV		"3 obklad travertin na mw180 ostenia" 0,4*(1,75*8+2,38*4)		9,408		
	VV		"3 obklad travertin na mw50" 3,5*(1,1+0,55*2+1,4+6,25)+3*(3,05+6,9)+0,5*(2,05*2+0,38*2+0,9*2)		67,655		
	VV		"1 fasada biela celny rizalit mw30" (1,8)*(0,3*2+0,5*6+0,36*4)		9,072		
	VV		"1 fasada biela celny rizalit mw30 ostenia" 0,35*(2,7*6)		5,670		
	VV		"1 zavetrie zozadu mw50" (2,985-0,5)*(2,15*4+0,38*2)		23,260		
	VV		"markiza pri zadnom vstupe" 2,5*1,3		3,250		
	VV		"podhlad pri hlavnom vstupe" 2,01*5,41		10,874		
	VV		Súčet		173,054		
38	K	952903012.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z pojazdnej plošiny	m2	813,457	3,05	2 481,04
	VV		"1 fasada biela mw200" 11,88*(13,5)+11,38*(24,8+13,5)+8,43*(24,8-2,61)+3,5*(1,4+2,11)-2,985*0,38*2		793,312		
	VV		"dtto otvory" - (1,75*(17,2*2+2,38+1,14*6+11,26+17,26*2)+2,95*1,8+0,55*5,26*3)		-170,439		
	VV		"1 fasada biela mw200 ostenia" 0,35*(1,75*24+0,55*6+2,95*2)		17,920		
	VV		"1 fasada biela mw200 nadprazia" 0,35*(17,2*3+1,14*6+5,26*3+2,38+11,26+17,26*2+1,8)		43,463		
	VV		"1 fasada biela celny rizalit mw30" (11,88-1,8)*(0,3*2+0,5*6+0,36*4)		50,803		
	VV		"1 fasada biela celny rizalit mw30 ostenia" 0,35*(2,7*6*2)		11,340		
	VV		"2 fasada seda mw200" 1,75*(0,5*16+0,74*10)+0,55*0,5*3+(1,5+0,8*2+0,5)*0,45*3		32,635		
	VV		"2 fasada seda mw200 ostenia" 0,35*(1,75*26*2+0,55*6)		33,005		
	VV		"2 fasada seda mw200 nadprazia" 0,35*(0,45*3*3)		1,418		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Súčet		813,457		
39	K	953923051.S	Montáž búdky na budovy pre netopiere z drevobetónu s 1 a viac komorami	ks	1,000	10,00	10,00
40	*M*	*591820001250*	*Búdka pre netopiere Strobel 123 jednokomorová, štrbinový úkryt na fasády, drevobetón, šxvxhr 410x365x80 mm, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality*	*ks*	*1,000*	*80,99*	*80,99*
41	K	953945302.S	Hliníkový soklový profil šírky 33 mm	m	5,040	7,68	38,71
	VV		"1 fasada biela celny rizalit mw30" (0,3*2+0,5*6+0,36*4)		5,040		
42	K	953945304.S	Hliníkový soklový profil šírky 53 mm	m	9,360	8,23	77,03
	VV		"1 zavetrie zozadu mw50" (2,15*4+0,38*2)		9,360		
43	K	953945319.S	Hliníkový soklový profil šírky 203 mm	m	78,090	13,42	1 047,97
	VV		"1 fasada biela mw200" (13,5)+(24,8+13,5)+(24,8-2,61)+(1,4+2,11)-0,38*2		76,740		
	VV		"2 fasada seda mw200" 0,45*3		1,350		
	VV		Súčet		78,090		
44	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	536,470	3,36	1 802,54
	VV		"1 fasada biela mw200" 11,88*2+11,38+8,43*1+5,41		48,980		
	VV		"1 fasada biela mw200 ostenia" (1,75*24+0,55*6+2,95*2)		51,200		
	VV		"1 fasada biela mw200 nadprazia" (17,2*3+1,14*6+5,26*3+2,38+11,26+17,26*2+1,8)		124,180		
	VV		"1 fasada biela celny rizalit mw30" 11,88*8		95,040		
	VV		"1 fasada biela celny rizalit mw30 ostenia" (2,7*6*3)		48,600		
	VV		"1 zavetrie zozadu mw50" (2,985-0,5)*4		9,940		
	VV		"2 fasada seda mw200 ostenia" (1,75*26*2+0,55*6)		94,300		
	VV		"3 obklad travertin na mw180" 3,5+0,5*4+1,75*8+2,38*4		29,020		
	VV		"3 obklad travertin na mw50" 3,5*6+0,5*8		25,000		
	VV		"podhlad pri hlavnom vstupe a zadom vstupe" 5,41+2,4*2		10,210		
	VV		Súčet		536,470		
45	K	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	352,850	6,17	2 177,08
	VV		"1 fasada biela mw200 ostenia" (1,75*24+0,55*6+2,95*2)		51,200		
	VV		"1 fasada biela mw200 nadprazia" (17,2*3+1,14*6+5,26*3+2,38+11,26+17,26*2+1,8)		124,180		
	VV		"3 obklad travertin na mw180" 1,75*8+2,38*4		23,520		
	VV		"3 obklad travertin na mw50" 3,5*2		7,000		
	VV		"1 fasada biela celny rizalit mw30 ostenia" (2,7*6*3)		48,600		
	VV		"2 fasada seda mw200 ostenia" (1,75*26*2+0,55*6)		94,300		
	VV		"2 fasada seda mw200 nadprazia" (0,45*3*3)		4,050		
	VV		Súčet		352,850		
46	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	137,750	4,19	577,17
	VV		"1 fasada biela mw200 nadprazia" (17,2*3+1,14*6+5,26*3+2,38+11,26+17,26*2+1,8)		124,180		
	VV		"2 fasada seda mw200 nadprazia" (0,45*3*3)		4,050		
	VV		"3 obklad travertin na mw180" 2,38*4		9,520		
	VV		Súčet		137,750		
47	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	137,750	4,59	632,27
	VV		"1 fasada biela mw200 nadprazia" (17,2*3+1,14*6+5,26*3+2,38+11,26+17,26*2+1,8)		124,180		
	VV		"2 fasada seda mw200 nadprazia" (0,45*3*3)		4,050		
	VV		"3 obklad travertin na mw180" 2,38*4		9,520		
	VV		Súčet		137,750		
48	K	979089002.S	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01, 02, 06) ostatné	t	0,400	210,00	84,00
49	K	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	1,000	400,00	400,00
	D	99	Presun hmôt HSV				4 403,98
50	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	90,061	48,90	4 403,98
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				48 342,55
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				368,37
51	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej	m2	17,835	4,50	80,26
	VV		"sokel pod novym okap chodnikom xps" 0,5*(12,27+1,4+2,11+3*0,45+13,5)		15,315		
	VV		"sokel pod novym okap chodnikom xps30" 0,5*(0,3*2+0,5*6+0,36*4)		2,520		
	VV		Súčet		17,835		
52	*M*	*283230002600.S*	*Nopová HDPE fólia hrúbky 0,4 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu*	*m2*	*20,510*	*1,10*	*22,56*
53	K	711190010.S	Ukončujúci profil profilovaných fólií	m	35,670	7,17	255,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"nopova folia"				
	VV		"sokel pod novym okap chodnikom xps" (12,27+1,4+2,11+3*0,45+13,5)		30,630		
	VV		"sokel pod novym okap chodnikom xps30" (0,3*2+0,5*6+0,36*4)		5,040		
	VV		Súčet		35,670		
54	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	3,500	2,80	9,80
	D	712	Izolácie striech				362,13
55	K	712991030.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	4,600	15,10	69,46
	VV		"oplechovanie vystupujucich murov pri zadnom vstupe" (2*2,3)		4,600		
56	*M*	*311690001000.S*	*Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový*	*ks*	*36,800*	*0,15*	*5,52*
57	*M*	*607260000300.S*	*Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm*	*m2*	*1,886*	*13,05*	*24,61*
58	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	7,500	14,19	106,43
	VV		"oplechovanie vystupujucich murov pri vstupe" 1,15+6,35		7,500		
59	*M*	*311690001000.S*	*Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový*	*ks*	*60,000*	*0,15*	*9,00*
60	*M*	*607260000300.S*	*Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm*	*m2*	*4,650*	*13,05*	*60,68*
61	K	712991060.R	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 1200 mm pod klampiarske konštrukcie	m	2,500	14,19	35,48
	VV		"oplechovanie markizy pri zadnom vstupe" 2,5		2,500		
62	*M*	*311690001000.S*	*Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový*	*ks*	*22,000*	*0,15*	*3,30*
63	*M*	*607260000300.S*	*Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm*	*m2*	*2,900*	*13,05*	*37,85*
64	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,500	2,80	9,80
	D	713	Izolácie tepelné				136,78
65	K	713144090.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m2	9,123	6,80	62,04
	VV		"oplechovanie vystupujucich murov pri vstupe" (1,15+6,35)*0,55		4,125		
	VV		"oplechovanie vystupujucich murov pri zadnom vstupe" (2*2,3)*0,38		1,748		
	VV		"oplechovanie markizy pri zadnom vstupe" 2,5*1,3		3,250		
	VV		Súčet		9,123		
66	*M*	*283750000500.S*	*Doska XPS hr. 30 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh*	*m2*	*10,491*	*6,19*	*64,94*
	VV		"oplechovanie vystupujucich murov pri vstupe" (1,15+6,35)*0,55		4,125		
	VV		"oplechovanie vystupujucich murov pri zadnom vstupe" (2*2,3)*0,38		1,748		
	VV		"oplechovanie markizy pri zadnom vstupe" 2,5*1,3		3,250		
	VV		Súčet		9,123		
	VV		9,123*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		10,491		
67	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	3,500	2,80	9,80
	D	731	Ústredné kúrenie - kotolne				559,80
68	K	731361141.m	Nerezový komín dvojplášťový, výšky 12 m - opatrná demontáž, uskladnenie a neskoršia montáž, vrátane predĺženia napojenia cez tepelnú izoláciu a kotvenia	súb.	1,000	550,00	550,00
69	K	998731202.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) nad 6 do 12 m	%	3,500	2,80	9,80
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				369,65
70	K	763_pozn	"Pozn.pre všetky položky SDK: vrátane rohových a ukončovacích líšt, presieťkovania a prebrúsenia, silikónovanie a akrylovanie spojov, zosilovacie profily, výmeny, zosilovacej nosnej konstrukcie"		0,000		0,00
71	K	763119111.S	SDK priečka s izoláciou ochrana hran (rohov) voľne stojacich priečok uholníkom Pz 31x31 mm	m	5,900	2,49	14,69
	VV		"sdk sachta pre rozvody VZT" 2,95*2		5,900		
72	K	763119210.S	SDK priečka s izoláciou základný penetračný náter	m2	4,425	1,20	5,31
	VV		"sdk sachta pre rozvody VZT" 2,95*(0,4+0,35)*2		4,425		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
73	K	763120011.S	Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm	m2	4,425	52,69	233,15
	VV		"sdk sachta pre rozvody VZT" 2,95*(0,4+0,35)*2		4,425		
74	K	763170010.S	Montáž revíznych dvierok pre SDK steny veľkosti do 0,10 m2	ks	2,000	8,00	16,00
	VV		"sdk sachta pre rozvody VZT" 2		2,000		
75	*M*	*590160001700.S*	*Dvierka revízne s pevnými pántami šxl 300x300 mm, do sadrokartónových systémov*	*ks*	*2,000*	*29,99*	*59,98*
76	K	763190010.S	Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	m	13,300	2,31	30,72
	VV		"sdk sachta pre rozvody VZT" 2,95*4+(0,4+0,35)*2		13,300		
77	K	998763401.S	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	3,500	2,80	9,80
	D	764	Konštrukcie klampiarske				5 463,15
78	K	764410560.S	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	122,310	36,95	4 519,35
	VV		11,32+0,45*3+1,2+2,38*3+0,25+11,8+1,25+0,5		34,810		
	VV		17,33+0,45*3+1,2+23,36+1,25-0,74		43,750		
	VV		17,33+0,45*3+1,2+23,36-0,74+1,25		43,750		
	VV		Súčet		122,310		
79	K	764430530.S	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	4,600	38,12	175,35
	VV		"oplechovanie vystupujucich murov pri zadnom vstupe" (2*2,3)		4,600		
80	K	764430550.S	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	7,500	54,90	411,75
	VV		"oplechovanie vystupujucich murov pri vstupe" 1,15+6,35		7,500		
81	K	764430560.R	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 1300 mm	m	2,500	98,90	247,25
	VV		"oplechovanie markizy pri zadnom vstupe" 2,5		2,500		
82	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	55,000	1,99	109,45
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				15 758,18
83	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	461,801	9,33	4 308,60
	VV		"drziaky a lamely horizont.tienenia" (317,52+105,84+16,45)		439,810		
	VV		"5%stratne, spoje, rezerva" 439,81*0,05		21,991		
	VV		Súčet		461,801		
84	*M*	*145Al*	*Profil hliníkový, držiak lamely s povrchodou úpravou farbou RAL 7005*	*t*	*0,018*	*5 879,00*	*105,82*
	VV		"drziaky horizont.tienenia" 16,45/1000		0,016		
	VV		"+10%stratne" 0,0016		0,002		
	VV		Súčet		0,018		
85	*M*	*145Al2*	*Profil hliníkový, lamela s povrchodou úpravou farbou RAL 7005*	*t*	*0,466*	*5 879,00*	*2 739,61*
	VV		"lamelyy horizont.tienenia" (317,52+105,84)/1000		0,423		
	VV		"+10%stratne" 0,0425		0,043		
	VV		Súčet		0,466		
86	*M*	*145Al3*	*Kotviace skrutky (kotvenie držiakov do konzol)*	*ks*	*462,000*	*6,65*	*3 072,30*
	VV		420		420,000		
	VV		"+10%stratne" 42		42,000		
	VV		Súčet		462,000		
87	K	767833100.S	Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	11,500	13,71	157,67
88	*M*	*rebrik_po*	*Požiarny rebrík 11,5 m z rúrok vrátane obručovej ochrany, povrch žiarový pozink*	*ks*	*1,000*	*3 700,00*	*3 700,00*
89	K	767995107.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	kg	410,876	1,30	534,14
	VV		"VZT konstrukcia UPE200" 220,704		220,704		
	VV		"VZT konstrukcia SHS 80x5" 25,76		25,760		
	VV		"VZT konstrukcia plech 10 mm" (28,26+39,25)		67,510		
	VV		"VZT konstrukcia pororošt" 59,55		59,550		
	VV		"+10%stratne spoje zvary rezerva" 37,3524		37,352		
	VV		Súčet		410,876		
90	*M*	*134840000400.S*	*Tyč oceľová prierezu UPE 200 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1*	*t*	*0,243*	*1 152,67*	*280,10*
	VV		"VZT konstrukcia UPE200" 220,704/1000		0,221		
	VV		"+10%stratne" 0,0221		0,022		
	VV		Súčet		0,243		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
91	*M*	*1456400012xx*	*Profil oceľový 80x5 mm 1x ťahaný tenkostenný uzavretý štvorcový*	*t*	*0,029*	*1 299,00*	*37,67*
	VV		"VZT konstrukcia SHS 80x5" 25,76/1000		0,026		
	VV		"+10%stratne" 0,0026		0,003		
	VV		Súčet		0,029		
92	*M*	*136110023400.S*	*Plech oceľový hrubý hr. 10,0 mm, ozn. 11 373.0, podľa EN S235JRG1*	*t*	*0,075*	*1 220,41*	*91,53*
	VV		"VZT konstrukcia plech 10 mm" (28,26+39,25)/1000		0,068		
	VV		"+10%stratne" 0,0068		0,007		
	VV		Súčet		0,075		
93	*M*	*553430010xx*	*Rošt podlahový lisovaný žiarozink - pororošt, rozmer oka 33x33 mm, nosná páska 30x2 mm*	*m2*	*3,300*	*165,00*	*544,50*
	VV		"VZT konstrukcia pororošt" 3		3,000		
	VV		"+10%stratne" 0,3		0,300		
	VV		Súčet		3,300		
94	*M*	*311990006500.S*	*Svorníková kotva oceľová M12-20 mm, dĺ. 116 mm, pozinkovaná do betónu*	*ks*	*17,600*	*1,50*	*26,40*
	VV		16*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		17,600		
95	*M*	*309020004510.S*	*Skrutka oceľová M16*	*ks*	*35,200*	*1,20*	*42,24*
	VV		32*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		35,200		
96	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	98,000	1,20	117,60
	D	771	Podlahy z dlaždíc				4 514,18
97	K	771275302.R	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 80 x 40 mm	m2	48,161	53,00	2 552,53
	VV		"hlavny vstup a schody pri m102" 35,92+(6,915+1,5)*4*0,15		40,969		
	VV		"zadny vstup a schody pri m 110" 2,48*2,3+4*2,48*0,15		7,192		
	VV		Súčet		48,161		
98	*M*	*6282 10221*	*Dlažba, napr. SEMMELROCK CARAT vertino platňa 80/40/4,2 cm, alebo ekvivalent, strieborno-sivá melírovaná*	*m2*	*50,087*	*36,20*	*1 813,15*
	VV		48,161*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		50,087		
99	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	45,000	3,30	148,50
	D	776	Podlahy povlakové				222,34
100	K	776410005.S	Oprava podlahových lišt soklových lepením	m	3,100	6,17	19,13
	VV		"sdk sachta pre rozvody VZT" (0,4+0,35+0,4*2)*2		3,100		
101	*M*	*284130001300.S*	*Soklová lišta pre kaučukové podlahoviny, šxv 50x100 mm*	*m*	*3,131*	*22,13*	*69,29*
	VV		3,1*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		3,131		
102	K	776521101.S	Oprava povlakových podláh PVC v pásoch lepením	m2	4,000	15,59	62,36
	VV		"sdk sachta pre rozvody VZT" (1+1)*2		4,000		
103	*M*	*284110000110.S*	*Podlaha PVC heterogénna, hrúbka do 2,5 mm*	*m2*	*4,120*	*14,99*	*61,76*
	VV		4*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva		4,120		
104	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,500	2,80	9,80
	D	782	Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa				20 340,04
105	K	782131140.R	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr.12 mm, škárovanie svetlosivou hmotou	m2	111,520	115,90	12 925,17
	VV		"3 obklad travertin na mw180" 3,5*(12,27)+0,5*(24,8-2,38-2*0,38+13,5)-1,75*2,38*4		43,865		
	VV		"3 obklad travertin na mw50" 3,5*(1,1+0,55*2+1,4+6,25)+3*(3,05+6,9)+0,5*(2,05*2+0,38*2+0,9*2)		67,655		
	VV		Súčet		111,520		
106	K	782531323.R	Montáž obkladu zvislých ostení doskami z tvrdých kameňov hr. 12 mm, škárovanie svetlosivou hmotou	m2	9,408	144,90	1 363,22
	VV		"3 obklad travertin na mw180 ostenia" 0,4*(1,75*8+2,38*4)		9,408		
107	*M*	*583travert*	*Doska obkladová kamenná leštená, hrúbka 12 mm, Travertín, napr. Antik ATR22, alebo ekvivalent*	*m2*	*128,184*	*45,07*	*5 777,25*
	VV		"3 obklad travertin na mw180" 3,5*(12,27)+0,5*(24,8-2,38-2*0,38+13,5)-1,75*2,38*4		43,865		
	VV		"3 obklad travertin na mw50" 3,5*(1,1+0,55*2+1,4+6,25)+3*(3,05+6,9)+0,5*(2,05*2+0,38*2+0,9*2)		67,655		
	VV		"3 obklad travertin na mw180 ostenia" 0,4*(1,75*8+2,38*4)		9,408		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Súčet		120,928		
	VV		120,928*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva		128,184		
108	K	998782201.S	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	98,000	2,80	274,40
	D	783	Nátery				247,93
109	K	783201812.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	15,550	3,10	48,21
	VV		"zostavajuce konzoly horizont.tienenia, zostnu nedemontovane a prefarbia sa" 15,55		15,550		
110	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm, RAL 7005	m2	15,550	7,49	116,47
	VV		"zostavajuce konzoly horizont.tienenia, zostnu nedemontovane a prefarbia sa" 15,55		15,550		
111	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	15,550	4,20	65,31
	VV		"zostavajuce konzoly horizont.tienenia, zostnu nedemontovane a prefarbia sa" 15,55		15,550		
112	K	783894622.S	Náter farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, biely náter sadrokartónových stien 2x	m2	5,605	3,20	17,94
	VV		"sdk sachta pre rozvody VZT" 2,95*(0,4+0,35+0,2)*2		5,605		
113	K	Poznamka a.3	Poznámka: Súčasťou rozpočtu NIE JE: stavebný dozor. Stavebný dozor je povinný, súťaží ho stavebník nezávisle od stavebnej firmy zhotoviteľa, čím sa dosiahne nezávislá kontrola (dozor nebude v zmluvnom vzťahu so zhotoviteľom)		0,000		0,00
114	K	Poznamka a.4	Poznámka: Súčasťou rozpočtu NIE JE: autorský dozor. Je vecou dohody medzi architektom a stavebníkom. Nie je povinný. Ak bude, obvykle bude zvlášť mimo tejto súťaže		0,000		0,00
115	K	Poznamka a.5	Upozornenie: -dopravné náklady, stavebné stroje (bager, žeriav a pod), prípadné zariadenie staveniska, skladovanie, vytýčenie stavby, (ak budú) - sú súčasťou obstarávacích nákladov uchádzača, nie sú položkované samostatne		0,000		0,00
116	K	Poznamka a.7	Poznámka: Súčasťou rozpočtu NIE JE: odvoz vykopanej zeminy. Je uvažované, že zemina sa použije na zásypy na stavbe, okolo objektov, prípadne sa presunie vedla staveniska. Ak bude zemina odvezená, je potrebné naceniť aj odvoz zeminy!		0,000		0,00
117	K	Poznamka a.8	Poznámka: Je uvažované, že jestvujúce konzoly horizont.tienenia zostanú nedemontované a budú prefarbené, demontované do sute budú držiaky lamiel a lamely, nové budú držiaky lamiel a nové lamely		0,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zateplenie, obnova fasády Okresnej prokuratúry Dunajská Streda
Objekt:
20221202_e - Exteriérové spevnené plochy a okapové chodníky (okrem schodov a závetrí)

JKSO:		KS:	
Miesto:	Dunajská Streda	Dátum:	10.06.2025
Objednávateľ:		IČO:	
	Krajská prokuratúra Trnava, Dolné Bašty 1, Trnava	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	54906237
	Vector Media s.r.o	IČ DPH:	SK2121823946
Projektant:		IČO:	
	Atelier AT, s.r.o.	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. Natália Voltmannová	IČ DPH:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			**4 823,81**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	4 823,81	23,00%	1 109,48
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**5 933,29**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zateplenie, obnova fasády Okresnej prokuratúry Dunajská Streda

Objekt:

20221202_e - Exteriérové spevnené plochy a okapové chodníky (okrem schodov a závetrí)

Miesto:	Dunajská Streda	Dátum:	10.06.2025
Objednávateľ:	Krajská prokuratúra Trnava, Dolné Bašty 1, Trnava	Projektant:	Atelier AT, s.r.o.
Zhotoviteľ:	Vector Media s.r.o	Spracovateľ:	Ing. Natália Voltmannová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**4 823,81**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				4 823,81
	D	1	Zemné práce				589,10
1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v homine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	3,890	77,99	303,38
	VV		"zamkova dlazba mimo schodov pri hlavnom vstupe" 38,9*0,1		3,890		
2	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v homine tr. 3	m3	1,167	15,50	18,09
	VV		0,3*3,89		1,167		
3	K	132211121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v hominách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	1,637	90,74	148,54
	VV		"novy okap chodnik" 1*(12,27+5,97+1+13,5)*0,05		1,637		
4	K	132211139.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v hominetr. 3	m3	0,491	15,50	7,61
	VV		0,3*1,637		0,491		
5	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z hominy 1-4 do 20m	m3	5,527	1,80	9,95
	VV		3,89+1,637		5,527		
6	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z hominy 1-4 nad 20-50m	m3	5,527	1,99	11,00
7	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	5,527	10,50	58,03
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,527	0,89	4,92
9	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	5,527	4,99	27,58
	D	2	Zakladanie				21,49
10	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej hominy 1 až 4 pod násypy, z homina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	71,640	0,30	21,49
	VV		"novy okap chodnik" 1*(12,27+5,97+1+13,5)		32,740		
	VV		"zamkova dlazba mimo schodov pri hlavnom vstupe" 38,9		38,900		
	VV		Súčet		71,640		
	D	5	Komunikácie				2 095,22
11	K	451971112.S	Položenie podkladovej vrstvy z geotextílie s prekrytím pásov 150 mm a uchytením sponami z betónovej ocele	m2	31,056	4,20	130,44
	VV		"novy okap chodnik" 0,95*(12,27+5,97+0,95+13,5)		31,056		
12	*M*	*2337*	*Netkaná mulčovacia textilia čierna 50g/m2 1,6x10m*	*balenie*	*3,274*	*5,79*	*18,96*
	VV		"novy okap chodnik" 1*(12,27+5,97+1+13,5)/10		3,274		
13	K	564261113.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 220 mm	m2	38,900	9,50	369,55
	VV		"zamkova dlazba mimo schodov pri hlavnom vstupe" 38,9		38,900		
14	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre pešich hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	38,900	20,00	778,00
	VV		"zamkova dlazba mimo schodov pri hlavnom vstupe" 38,9		38,900		
15	*M*	*592460010600*	*Dlažba betónová, napr. PREMAC KLASIKO, rozmer 200x100x60 mm, sivá, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality*	*m2*	*38,511*	*15,20*	*585,37*
	VV		"zamkova dlazba mimo schodov pri hlavnom vstupe" 38,9		38,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"zamkova dlazba mimo schodov pri hlavnom vstupe odhad 10% cervena" -38,9*0,1		-3,890		
	VV		Súčet		35,010		
	VV		35,01*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		38,511		
16	*M*	*592460011100*	*Dlažba betónová, napr. PREMAC KLASIKO, rozmer 100x100x60 mm, červená, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality*	*m2*	*4,279*	*18,20*	*77,88*
	VV		"zamkova dlazba mimo schodov pri hlavnom vstupe odhad 10% cervena" 38,9*0,1		3,890		
	VV		3,89*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		4,279		
17	K	596911391.S	Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	31,400	4,30	135,02
	VV		"zamkova dlazba mimo schodov pri hlavnom vstupe" (7,1+8,6)*2		31,400		
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				694,67
18	K	631571015.S	Násyp - ochranná krycia vrstva z praného kameniva s utlačením a urovnaním povrchu pre obrátené ploché strechy	m3	9,938	69,90	694,67
	VV		"novy okap chodnik" 0,95*(12,27+5,97+0,95+13,5)*0,32		9,938		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				866,42
19	K	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	54,740	13,00	711,62
	VV		"zamkova dlazba mimo schodov pri hlavnom vstupe" 8,6+7,1+3,3		19,000		
	VV		"novy okap chodnik" (12,27+5,97+1+13,5+1*3)		35,740		
	VV		Súčet		54,740		
20	*M*	*592170001800.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*55,287*	*2,80*	*154,80*
	VV		54,74*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		55,287		
	D	99	Presun hmôt HSV				556,91
21	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	53,039	10,50	556,91

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zateplenie, obnova fasády Okresnej prokuratúry Dunajská Streda
Objekt:
20221202_v - Časť Vzduchotechnika

JKSO:		KS:	
Miesto:	Dunajská Streda	Dátum:	10.06.2025
Objednávateľ:		IČO:	
	Krajská prokuratúra Trnava, Dolné Bašty 1, Trnava	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	54906237
	Vector Media s.r.o	IČ DPH:	SK2121823946
Projektant:		IČO:	
	Atelier AT, s.r.o.	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. Natália Voltmannová	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **142 933,45**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	142 933,45	23,00%	32 874,69

Cena s DPH **v EUR** **175 808,14**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zateplenie, obnova fasády Okresnej prokuratúry Dunajská Streda

Objekt:

20221202_v - Časť Vzduchotechnika

Miesto:	Dunajská Streda	Dátum:	10.06.2025
Objednávateľ:	Krajská prokuratúra Trnava, Dolné Bašty 1, Trnava	Projektant:	Atelier AT,
Zhotoviteľ:	Vector Media s.r.o	Spracovateľ:	Ing. Natália Voltmannová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**142 933,45**
1	K	Pol1	Vonk. VRV jednotka, napr. DAIKIN RYMQ18U, kontinualne vykurov., 400V,istenie C 35A, SCOP= 4,2 ,SEER = 6,0 ,Herm. utesnený skrutk. kompresor, zakl.objem chladiva R410a = 11,7 kg, hlad. akust. tlaku v chl. = 62,0 dBA, vaha zar. max. 308, alebo ekvivalent	ks	1,000	26 990,10	26 990,10
2	K	Pol2	Vonk. VRV jednotka, napr. DAIKIN RYMQ12U, kontinual. vykur., 400V,istenie C 35A, SCOP= 4,1 ,SEER = 6,3 ,Herm. utes. skrutk. kompresor, zakl.objem chl. R410a = 6,3 kg, hladina akust. tlaku v chladení = 61,0 dBA, vaha zar. max. = 1, alebo ekvivalent	ks	1,000	18 554,50	18 554,50
3	K	Pol3	Vnútorná jednotka nástenná FXAQ25A, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	21,000	1 113,45	23 382,45
4	K	Pol4	Vnútorná jednotka nástenná FXAQ50A, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	2,000	1 358,00	2 716,00
5	K	Pol5	Vnútorná jednotka nástenná FXAQ63A, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	2,000	1 358,00	2 716,00
6	K	Pol6	Refnet KHRQM22M20T, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	17,000	175,00	2 975,00
7	K	Pol7	Refnet KHRQM22M29T, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	4,000	231,90	927,60
8	K	Pol8	Refnet KHRQM22M64T, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	2,000	280,10	560,20
9	K	Pol9	Refnet KHRQM22M75T, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	351,55	351,55
10	K	Pol10	KIT pre VRV jednotky BHFQ22P1007, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	1,000	198,50	198,50
11	K	Pol11	Ovládač BRC1H52W, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	25,000	245,00	6 125,00
12	K	Pol12	Cu potrubie 6 mm+ izolacie kaučukové	bm	86,000	10,99	945,14
13	K	Pol13	Cu potrubie 10 mm + izolacie kaučukové	bm	112,000	15,50	1 736,00
14	K	Pol14	Cu potrubie 12 mm + izolacie kaučukové	bm	22,000	22,00	484,00
15	K	Pol15	Cu potrubie 16 mm + izolacie kaučukové	bm	12,000	28,15	337,80
16	K	Pol16	Cu potrubie 18 mm+ izolacie kaučukové	bm	18,000	39,97	719,46
17	K	Pol17	Cu potrubie 22 mm + izolacie kaučukové	bm	18,000	52,29	941,22
18	K	Pol18	Cu potrubie 28 mm+ izolacie kaučukové	bm	10,000	63,98	639,80
19	K	Pol19	Cu potrubie 35 mm + izolacie kaučukové	bm	10,000	79,90	799,00
20	K	Pol20	D+M Komunikačný tienený kábel SYKFY 1*2*0,5 mm2, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	bm	765,000	1,49	1 139,85
21	K	Pol21	Plastový žlab pre napojenie vnutorných jednotiek - interiér	ks	25,000	21,30	532,50
22	K	Pol22	Čerpadlo kondenzátu plavákové, napr. Refco Combi max. nasávanie 3m,max. kapacita 42 l/h, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	ks	25,000	155,50	3 887,50
23	K	Pol23	Odvod kondenzátu DN 32 - ležatý rozvod	bm	286,000	14,98	4 284,28
24	K	Pol24	Zápachový uzáver HL 138	ks	6,000	55,00	330,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	Pol25	Elektroinštalácia pre vnútorné jednotky - prívod CYKY-J 3*1,0, istenie B10A, vrátane revíznej správy elektro	kpl	3,000	1 600,00	4 800,00
26	K	Pol26	Elektroinštalácia pre vonkajšie jednotky - prívod CYKY-J 5*10,0 mm2 , istenie C35A + CYKY-J 5*6 mm2, istenie C 25A, vrátane revíznej správy elektro a uzemnenia	kpl	2,000	2 750,00	5 500,00
27	K	Pol27	Oceľová konštrukcia atypická pre uloženie na strechu vrátane pracovnej pološiny a zábradlia z pozinkovanej galvanickej ocelel, max. tiaž jednotiek 510 kg. Poznámka: hlavná nosná konštrukcia z ocele je súčasťou rozpočtu architektonicko-konštrukčnej časti!	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00
28	K	Pol28	Dohľadový centrálny systém iTab controller + DCC601A51+ wifi modul+ tablet- vrátane oživenia a služby Cloud, alebo ekvivalent porovnateľnej kvality	kpl	1,000	2 755,00	2 755,00
29	K	Pol29	Odovzdávacia dokumentácia a projekt skutkového vyhotovenia	kpl	1,000	600,00	600,00
30	K	Pol30	Protokoly k VTZ plynových a prehlásenia o F-plynoch v zmysle platnej legislatívy	kpl	1,000	500,00	500,00
31	K	Pol31	Prvá úradná skúška VTZ plynové za účasti Tech. Inšpekcie	kpl	1,000	1 250,00	1 250,00
32	K	Pol32	Celková skúška systému dusíkom	kpl	1,000	500,00	500,00
33	K	Pol33	Tlaková skúška dusíkom po podlažiach a stupačky	kpl	4,000	200,00	800,00
34	K	Pol34	Doplnenie chladiva R410 a	kg	11,900	50,00	595,00
35	K	Pol35	Montážny, kotviaci a izolačný materiál + ochranné plyny (dusík), Ag pájky	kpl	1,000	6 200,00	6 200,00
36	K	Pol36	Montáž VRV jednotiek (vonkajšie a vnutorné)	kpl	27,000	480,00	12 960,00
37	K	Pol37	Dopravné náklady	kpl	1,000	500,00	500,00
38	K	Pol38	žeriavnícke práce	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
39	K	Pol39	zakrývacie folie a ochranné konštrukcie pre práce v plnej prevádzke	kpl	1,000	500,00	500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zateplenie, obnova fasády Okresnej prokuratúry Dunajská Streda
Objekt:
20221202_d - Časť Dočasné dopravné značenie

JKSO:		KS:	
Miesto:	Dunajská Streda	Dátum:	10.06.2025
Objednávateľ:		IČO:	
	Krajská prokuratúra Trnava, Dolné Bašty 1, Trnava	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	54906237
	Vector Media s.r.o	IČ DPH:	SK2121823946
Projektant:		IČO:	
	Atelier AT, s.r.o.	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Ing. Natália Voltmannová	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **2 171,05**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	2 171,05	23,00%	499,34

Cena s DPH v **EUR** **2 670,39**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zateplenie, obnova fasády Okresnej prokuratúry Dunajská Streda

Objekt:

20221202_d - Časť Dočasné dopravné značenie

Miesto:	Dunajská Streda	Dátum:	10.06.2025
Objednávateľ:	Krajská prokuratúra Trnava, Dolné Bašty 1, Trnava	Projektant:	Atelier AT, s.r.o.
Zhotoviteľ:	Vector Media s.r.o	Spracovateľ:	Ing. Natália Voltmannová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 171,05**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 171,05
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				115,10
1	K	348951031.S	Plot mobilný plný z pozinkovaných systémových panelov s profilovaným plechom, s výškou nad 1,6 m - osadenie	m	10,000	4,30	43,00
2	K	348951032.S	Plot mobilný plný z pozinkovaných systémových panelov s profilovaným plechom, s výškou nad 1,6 m - odstránenie	m	10,000	1,51	15,10
3	K	348951131.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania plotu mobilného z panelov plných z profilovaného plechu, s výškou nad 1,6 m	m	30,000	1,90	57,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 748,25
4	K	914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	25,000	1,63	40,75
5	K	966812211.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	25,000	0,80	20,00
6	K	966812211.xx	Príplatok k dočasnej dopravnej značke kompletnej základnej za prvý a za každý ďalší deň použitia	ks	3 750,000	0,45	1 687,50
	VV		25*150		3 750,000		
	D	99	Presun hmôt HSV				307,70
7	K	000400021.R	Projektové práce - náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie- Projekt dočasného dopravného značenia (len ak bude potrebný)	hod	8,000	37,00	296,00
8	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,255	45,90	11,70

Vector Media s.r.o

Harmonogram prác

2025/7

Zateplenie, obnova fasády Okresnej prokuratúry Dunajská Streda	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
montáž lešenia																															
demontáž komína, rebríka, lamely																															
Oprava vonkajších omietok podhľadov, penetrácia stien																															
montáž sokla zo styroduru																															
lepenie sklenenej vaty																															

2025/8

Zateplenie, obnova fasády Okresnej prokuratúry Dunajská Streda	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
lepenie sklenenej vaty																															
Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou																															

2025/9

Zateplenie, obnova fasády Okresnej prokuratúry Dunajská Streda	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
lepenie sklenenej vaty																															
Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou																															
Fasádna omietka bielá																															

2025/10

Zateplenie, obnova fasády Okresnej prokuratúry Dunajská Streda	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Fasádna omietka bielá																															
lepenie obkladu Travertín																															

2025/11

Zateplenie, obnova fasády Okresnej prokuratúry Dunajská Streda	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
demontáž lešenia																															
okapové chodníky																															
ostatné dokončovacie práce																															

[redacted]

Vector Media s.r.o.

Harmonogram prác - Klimatizácia

2025/9

Špecifikácia plánovaných prác k zákazke Okrená prokuratúra DS - Klimatizácia č. CP SA-121-2025-LCS_Alt.2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Montáž vnútorných jednotiek vrátanie chladiarenských potrubných rozvodov na 3.NP			■	■	■			■																						
Montáž vnútorných jednotiek vrátanie chladiarenských potrubných rozvodov na 2.NP								■	■	■	■																			
Montáž vnútorných jednotiek vrátanie chladiarenských potrubných rozvodov na 1.NP											■	■				■	■													
Montáž čerpadiel a PVC potrubí pre odvod kondenzátu na 1.NP, 2.NP a 3.NP				■	■			■			■	■						■	■											
Zváranie refnetov a tlaková skúška potrubných rozvodov 1.NP, 2.NP a 3.NP					■			■				■				■			■			■	■	■	■	■				
Vyloženie a montáž vonkajších jednotiek na strechu budovy																													■	■

2025/10

Špecifikácia plánovaných prác k zákazke Okrená prokuratúra DS - Klimatizácia č. CP SA-121-2025-LCS_Alt.2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Montáž chladiarenských potrubných rozvodov na streche, zváranie refnetov	■	■	■			■																									
Opakovaná tlaková skúška potrubných rozvodov			■			■	■	■																							
Montáž komunikačnej elektroinštalácie							■	■	■	■			■																		
Izolovanie refnetov									■	■			■	■																	
Vákuovanie, doplnenie chýbajúceho chladiva													■	■	■	■															
Konfigurácia , sprevádzkovanie klimatizačného systému															■	■	■			■											
Skúšbná prevádzka klimatizačného systému v režime chladenie / kúrenie																				■	■	■	■	■			■	■			
Montáž a konfigurácia centrálneho ovládača																								■			■	■			
Odovzdanie diela a zaškolenie obsluhy																													■	■	■

[redacted]

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

V súlade s ustanovením § 41 ods. 3 ZVO, Objednávateľ požaduje od Dodávateľa, aby najneskôr v čase uzavretia Zmluvy o dielo uviedol:

1. údaje všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu:
   obchodné meno, sídlo, IČO, zápis do príslušného obchodného registra
2. údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu:
   meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
3. uvedenie predmetu subdodávky
4. podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.

P.č.	Subdodávateľ	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa	Predmet subdodávky	Podiel subdodávok k hodnote prác vyjadrený sumou
1	**KOM-KLIMA, s.r.o.** Ul. Á. Jedlika 4554, Hradná 3, Komárno IČO: 35 936 495 pobočka: č. 785, 925 91 Kráľová nad Váhom	Ladislav Császár, 668 Králová nad Váhom	Vzduchotechnika	175 808,14 Eur s DPH

V Mostovej dňa 27.06.2025.

Meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby uchádzača: [redacted]