

Zmluva o dielo

uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
v súlade s § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

na uskutočnenie stavebných prác.

(ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany

Na jednej strane :

Názov organizácie: **Mesto Tornaľa**
Adresa sídla: Mierová 14, 982 01 Tornaľa
Krajina: Slovenská republika
Štatutárny orgán: Ing. Erika Györfiová – primátorka mesta
IČO: 00319091
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK19 7500 0000 0040 3449 5775
(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno: DENCO, s.r.o.
Sídlo (miesto podnikania): Alžbetina 692/5 040 01, Košice - mestská časť Staré
IČO: 53647955
DIČ: 2121519906
IČ DPH: SK2121519906
Štatutárny orgán: Henrik László Jankovich
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
č. účtu: SK4011000000002948116322
Zapísaný v: Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel: Sro,
Číslo zápisu: vložka č. 55449/V.
(ďalej len „zhotoviteľ“).

Preambula

1. Táto zmluva o dielo je výsledkom procesu verejného obstarávania zákazky na uskutočnenie stavebných prác zadávaná podľa § 110 a nasl. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktoré realizoval objednávateľ (ďalej aj len ako „VO“).

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo a poskytnúť ďalšie požadované služby podľa tejto zmluvy a právneho poriadku platného v Slovenskej republike, pozostávajúce

z realizácie zákazky **Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali - Opakovanie** (ďalej len „**Dielo**“) v súlade s právnym poriadkom platným v Slovenskej republike a podľa požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania, ktoré viedlo k uzavretiu tejto zmluvy s tým, že tieto súťažné podklady predstavujú neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej príloha č. 1 a pozostávajú najmä z nasledovných častí:

- a) Opis predmetu zákazky
 - b) Krycí list ponuky
 - c) Výkaz výmer (ďalej aj len ako „**Výkaz**“)
 - d) Projektová dokumentácia (ďalej aj len ako „**Projekt**“)
 - e) Vzor návrhu plnenia kritérií
 - f) Návrh zmluvy o dielo
 - g) Čestné vyhlásenie o splnení podmienok účasti
 - h) Zoznam subdodávateľov
- (ďalej aj len ako „**Súťažné podklady**“).

- 1.2 Predmetom tejto zmluvy je záväzok objednávateľa zaplatiť za riadne vykonané Dielo zhotoviteľovi dohodnutú cenu podľa zmluvy.
- 1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s náležitou odbornou starostlivosťou a v súlade s touto zmluvou.
- 1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť predmet tejto zmluvy výlučne vlastnými zdrojmi a/alebo kapacitami, alebo zdrojmi, resp. kapacitami tej/tých osoby/osôb, prostredníctvom ktorej/ktorých preukázal vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva, podmienky účasti určené podľa § 33, resp. § 34 zákona o verejnom obstarávaní, a s ktorou/ktorými má uzavretú/uzavreté zmluvu/zmluvy podľa § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, resp. podľa § 34 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, a/alebo subdodávateľmi.
- 1.5 Objednávateľ, v súlade s § 41 ods. 3 a 4 zákona o verejnom obstarávaní určil pre potreby tejto zmluvy nasledovné pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:
 - a) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienky podľa zákona o verejnom obstarávaní uvedené v súťažných podkladoch,
 - b) zmenu subdodávateľa zhotoviteľ písomne oznámi verejnému obstarávateľovi najneskôr 5 (piatich) pracovných dní pred jej uskutočnením s uvedením obchodného mena subdodávateľa, adresy sídla subdodávateľa, IČO subdodávateľa; resp. mena a priezviska subdodávateľa, trvalého pobytu subdodávateľa a rodného čísla subdodávateľa,
 - c) zmenou subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie podľa tejto zmluvy,
 - d) v prípade, ak je menený subdodávateľ držiteľom akéhokoľvek oprávnenia na výkon činnosti, certifikátu alebo iného dokladu požadovaného verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch, je zhotoviteľ povinný, súčasne s písomným oznámením o zmene subdodávateľa, predložiť dotknuté oprávnenie alebo certifikát alebo iný doklad, ktorého držiteľom je navrhovaný nový subdodávateľ.
- 1.6 V prípade, že zhotoviteľom je skupina dodávateľov, všetci dodávatelia zodpovedajú za plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy spoločne a nerozdielne a zaväzujú sa, že z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi na účely plnenia tejto zmluvy nevystúpia v nevhodnej dobe, za ktorú sa považuje doba odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy až do riadneho odovzdania diela podľa ustanovení tejto zmluvy. v prípade vystúpenia jedného z dodávateľov z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voči objednávateľovi až do dňa riadneho odovzdania diela a uplynutia záručných dôb podľa tejto zmluvy.
- 1.7 V prípade, že zhotoviteľ počas plnenia zmluvy využije zdroje, resp. kapacity inej/iných osoby/osôb, ako je uvedené v bode 5. tohto článku zmluvy, na plnenie vo vzťahu k tej časti predmetu zmluvy (zákazky), na ktorú boli zhotoviteľovi (uchádzačovi) vo verejnom obstarávaní zdroje, resp. kapacity

inej/iných osôb poskytnuté, takéto konanie zhotoviteľa sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.

- 1.8 Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom „oprávnení zástupcovia zmluvných strán“ alebo „oprávnené osoby zmluvných strán“, ako aj „oprávnení zástupcovia“ alebo „oprávnené osoby“ objednávateľa alebo zhotoviteľa (vo všetkých tvaroch), rozumejú zamestnanci objednávateľa a zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelné a úspešné plnenie predmetu podľa tejto zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo z pracovného zaradenia, prípadne z opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má k zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah.
- 1.9 Oprávnení zástupcovia (resp. oprávnené osoby) zmluvných strán sú oprávnení v medziach a na účely plnenia tejto zmluvy konať za zmluvné strany aj v prípadoch, keď ustanovenie zmluvy priamo na oprávneného zástupcu (oprávnenú osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za zmluvnú stranu je vzhľadom na rozsah a povahu úkonu obvyklé a oprávnený zástupca (oprávnená osoba) tým neprekročí rozsah svojho oprávnenia. Zmluvné strany sa zaväzujú pre účely plnenia tejto zmluvy riadne a včas, vzájomne si preukázateľným spôsobom oznámiť, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozícii či funkcii) koná za zmluvnú stranu.

ZMLUVNÉ PODMIENKY USKUTOČNENIA STAVEBNÝCH PRÁC

Čl. 2

PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súťažných podkladoch realizovať stavebné práce s názvom: **„Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali“**, pričom rozsah stavebných prác je uvedený v tejto zmluve a Súťažných podkladoch (ďalej aj len ako **„Dielo“**).
- 2.2. V cene Diela sú zahrnuté doprava, skladovanie, odvoz a likvidácia stavebných hmôt a stavebného odpadu, prenájom verejných plôch a komunikácií, ak budú potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho prevádzke a vyprataniu zariadenia staveniska, umiestnenie lešenia, pre prípadné skládky materiálu, alebo stavebného odpadu, spracovanie výrobnéj dielenskej dokumentácie, ak bude vyplývať z projektu stavby pri rešpektovaní autorských práv, stráženie staveniska počas výstavby, ako aj všetky a akékoľvek náklady zhotoviteľa na zhotovenie Diela.
- 2.3. Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje, že Dielo vykoná vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo a na vlastné náklady, podľa pokynov objednávateľa, a to v rozsahu a za podmienok podľa tejto zmluvy a podľa požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na pracovných rokovaníach a kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.
- 2.4. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými prílohami k tejto zmluve a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok.

Čl. 3

TERMÍN VYKONANIA DIELA A PODMIENKY REALIZOVANIA

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo vykonať a odovzdať najneskôr dňa 31.07.2026 (ďalej aj len ako **„Posledný deň“**), za predpokladu, že dôjde k odovzdaniu staveniska zhotoviteľovi najneskôr dňa 30.09.2025, ako aj v prípade, ak do tohto času k odovzdaniu staveniska nedôjde z dôvodov na strane zhotoviteľa. Objedávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, najneskôr však v deň podľa predchádzajúcej

- vety. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska bude vyhotovený Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 3.2. V prípade, ak nedôjde k odovzdaniu staveniska ani najneskôr 30.09.2025, a zároveň nepôjde o dôvod na strane zhotoviteľa, lehota na vykonanie a odovzdanie Diela najneskôr dňa 31.07.2026 sa predlží o počet dní omeškania s odovzdaním staveniska a jej posledný deň sa stane Posledným dňom podľa tejto zmluvy, avšak najneskôr do dátumu 31.08.2026. Zároveň v prípade, ak dôjde k odovzdaniu staveniska skôr ako dňa 30.09.2025, lehota na vykonanie a odovzdanie Diela sa úmerne skracuje o počet dní medzi skutočným dňom odovzdania staveniska a dňom 30.09.2025.
- 3.3. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu Diela s dôsledkom omeškania alebo predĺženia lehoty dodania podľa tejto zmluvy.
- 3.4. V prípade, že zhotoviteľ riadne dokončí predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v zmluve a túto skutočnosť riadne oznámi objednávateľovi, bude objednávateľ povinný, po vzájomnej dohode, prostredníctvom oprávneného zástupcu predmet zmluvy protokolárne prevziať.
- 3.5. Zhotoviteľ je povinný pri vyhotovovaní Diela postupovať podľa vecného a časového harmonogramu stavebných prác, ktorý vypracoval podľa tejto zmluvy, ktorý predstavuje neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej príloha č. 3 (ďalej aj len ako „**Harmonogram**“).
- 3.6. Zhotoviteľ môže niektoré časti diela realizovať prostredníctvom subdodávateľa, resp. subdodávateľov, ktorých zoznam s uvedením obchodného mena, sídla a IČO oznámi písomne objednávateľovi pred začatím plnenia tejto zmluvy a tento musí byť v súlade so zoznamom subdodávateľov, ktorých zhotoviteľ uviedol v prílohe zmluvy.
- 3.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať Harmonogram realizácie diela, s osobitným dôrazom na dodržiavanie termínov na dosiahnutie míľnikov stavby určených v Harmonograme. Míľník sa bude považovať za dosiahnutý na základe zápisu v stavebnom denníku odzrkadľujúceho skutočný stav, ktorý bude potvrdený stavebným dozorom.
- 3.8. Zhotoviteľ berie na vedomie, že najneskôr v Posledný deň musí byť odstránený z priestorov **materskej školy na ul. Školskej** (ďalej len „**materská škola**“) všetok stavebný materiál, pomocný materiál, lešenie, odpad a celý priestor materskej školy, vrátane vonkajších plôch musí byť vyčistený a uprataný na náklady zhotoviteľa.
- 3.9. Z dôvodu zabezpečenia nepretržitej prevádzky školských zariadení sa zhotoviteľ zaväzuje realizovať práce na stavebných objektoch SO-01, SO-02 a SO-03 výhradne postupne, nie súbežne. Práce na ďalšom z týchto stavebných objektov môže zhotoviteľ začať až po úplnom dokončení a odovzdaní predchádzajúceho objektu objednávateľovi.
- 3.10. Práce na stavebných objektoch SO-04 (spojovacia chodba) a SO-05 (hospodársky pavilón) môže zhotoviteľ realizovať súbežne s inými objektmi, avšak výlučne za podmienky, že v žiadnom prípade nedôjde k obmedzeniu alebo ohrozeniu prevádzky školských zariadení. Zhotoviteľ je povinný vykonávať práce na týchto objektoch s maximálnym ohľadom na bezpečnosť a plynulosť prevádzky materskej školy.

Čl. 4 CENA DIELA

- 4.1. Cena za Dielo je stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a považuje sa za pevnú, nemennú a maximálnu cenu a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela.

cena bez DPH:

1 059 212,- EUR

23 % DPH:

243 618,76- EUR

cena vrátane DPH:

1 302 830,76- EUR

(slovom „jedenmilióntřistodvatisícosemstotřidsať a sedemdesiatšesť stotín EUR“)

- 4.2. Cena za Dielo bola zaokrúhlená na dve desatinné miesta a je stanovená na základe návrhu na plnenie kritérií a súťažných podkladov. Všade, kde sa v Zmluve spomína cena za Dielo, má sa tým na mysli cena Diela vrátane DPH.
- 4.3. Cena za Dielo je záväzná a nemenná počas celej realizácie stavby. Ak sa v priebehu zmluvného vzťahu medzi objednávatelom a zhotoviteľom stane zhotoviteľ platiteľom DPH, celková zmluvná cena sa nezvýši o príslušnú DPH. V prípade zmeny príslušného právneho predpisu, ktorým sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany súhlasia s úpravou zmluvnej ceny zodpovedajúcou zmene sadzby DPH formou písomného dodatku k tejto zmluve.

Čl. 5

PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1. Dielo bude financované prostredníctvom poskytnutia prostriedkov z fondov EÚ (Program Slovensko) a prostredníctvom rozpočtu verejného obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku.
- 5.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru raz mesačne na základe schválených súpisov vykonaných prác. Konečná faktúra bude zhotoviteľom vystavená do 14 (štrnástich) dní odo dňa podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí celého diela.
- 5.3. Zhotoviteľ vystaví faktúry za vykonané práce na základe objednávatelom odsúhlasených súpisov prác a v súlade s Výkazom.
- 5.4. V prípade, že odborný dozor objednávatel'a vykonáva osoba, ktorá nie je zamestnancom objednávatel'a, potvrdzuje zisťovacie protokoly na účely plnenia tejto zmluvy, za objednávatel'a okrem stavebného dozoru vždy aj jeho oprávnená osoba, a to aj za predpokladu, že to v zmluve nie je výslovne uvedené.
- 5.5. Faktúry sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť najneskôr do 3(troch) pracovných dní od odsúhlasenia zisťovacieho protokolu odborným dozorom objednávatel'a a bude ich doručovať na adresu objednávatel'a.
- 5.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávatel'ovi v zastúpení odborným dozorom objednávatel'a predkladať na overenie správnosti odsúhlasený zisťovací protokol v troch vyhotoveniach. Jeho správnosť potvrdí odborný dozor objednávatel'a podpisom do 3 (troch) pracovných dní od jeho overiteľného doručenia. V prípade, že so zisťovacím protokolom odborný dozor objednávatel'a nesúhlasí, vráti ho v rovnakej lehote zhotoviteľovi na prepracovanie podľa skutočne realizovaných prác a dodávok s lehotou 7 (siedmych) kalendárnych dní na prepracovanie, ktorá plyní od vrátenia zisťovacieho protokolu zhotoviteľovi. Opravený zisťovací protokol je povinný odborný dozor objednávatel'a odsúhlasiť zhotoviteľovi v lehote 3 (troch) pracovných dní, ak bol prepracovaný v súlade s požiadavkami odborného dozoru objednávatel'a, inak môže zisťovací protokol opätovne vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 5.7. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť za riadne zhotovené a odovzdané dielo na základe konečného vyúčtovania v súlade s článkom 15 tejto zmluvy a tejto časti zmluvy. Zhotoviteľ doručí objednávatel'ovi konečné vyúčtovanie v termíne do 3 (troch) kalendárnych dní od odstránenia všetkých ojedinelých drobných nedorobkov a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí prác (diela) a potvrdenia ich odstránenia objednávatel'om. Neoddeliteľnou súčasťou konečného vyúčtovania bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, prípadne aj ostatnými účastníkmi uskutočňovania stavebných prác.
- 5.8. Lehota splatnosti faktúr vystavených zhotoviteľom je 30 (tridsať) dní od jej doručenia objednávatel'ovi.

Čl. 6

ZÁKLADNÉ PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zastúpený odborným dozorom objednávateľa, odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať.
- 6.2. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude treba umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce zhotoviteľ. Zhotoviteľ zabezpečuje umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek počas prebiehajúcich prác. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť príslušné povolenia na zriadenie staveniska, inštaláciou lešenia, ako aj iný záber verejného priestranstva.
- 6.3. Zhotoviteľ je povinný pred začatím výkopových prác alebo iných prác oboznámiť sa s umiestnením všetkých existujúcich sietí. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody spôsobené ním alebo jeho subdodávateľmi počas výkonu prác a takéto škody musí na vlastné náklady odstrániť.
- 6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 100/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášky č. 46/2014 Z. z..
- 6.5. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi, je zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi, t.j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom.
- 6.6. Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii stavby táto negatívnym spôsobom nevyplývala na okolie a aby stavebná činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného prostredia.
- 6.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na účely úspešného priebehu v lehote primerane určenej objednávateľom, odstráni všetky vady a nedostatky diela, ktoré by bránili riadnemu užívaniu stavby.
- 6.8. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela, podľa tejto Zmluvy:
 - a) po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli výlučne na strane objednávateľa,
 - b) v prípade Zmluvnými stranami vopred písomne odsúhlasených zmien rozsahu vykonania prác na diele (naviac práce),
 - c) z dôvodu vyššej moci.
- 6.9. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť existenciu každej okolnosti vyššej moci do 2 (dvoch) pracovných dní odo dňa jej výskytu a pokiaľ takáto okolnosť vyššej moci bráni v realizácii diela, aj návrh ďalšieho postupu, pričom v prípade nesplnenia tejto povinnosti nie je daná prolongácia doby realizácie diela o dĺžku výskytu okolnosti vyššej moci (zhotoviteľ je v omeškaní). Zhotoviteľ je povinný takúto okolnosť zaznamenať v stavebnom denníku s presnou a jasnou špecifikáciou takejto okolnosti.
- 6.10. Zhotoviteľ sa popri iných záväzkoch stanovených v tejto Zmluve zaväzuje:
 - a) vykonávať dielo za podmienok podľa tejto Zmluvy a pri vykonaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou,
 - b) písomne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými min. 2 pracovné dni vopred; ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach; ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, ibaže sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, náklady na tieto práce bude znášať zhotoviteľ,

- c) zodpovedať za poriadok na stavenisku, likvidáciu odpadu a za dodržiavanie pracovnoprávných predpisov, predpisov z oblasti BOZP, pričom objednávateľ je oprávnený kontrolovať dodržiavanie týchto predpisov,
 - d) mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom vo výške celkovej ceny diela počas celej doby realizácie diela v zmysle bodu 6.11. tejto zmluvy.
- 6.11. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje pred odovzdaním staveniska uzavrieť a udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa, a to minimálne vo výške ceny za Dielo bez DPH stanovenej v čase podpisu tejto Zmluvy. Poistnú zmluvu, resp. jej úradne overenú fotokópiu predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi najneskôr v deň odovzdania staveniska.
- 6.12. S ohľadom na skutočnosť, že Dielo sa vykonáva v objektoch materskej školy (za objekty materskej školy sa považujú všetky stavebné objekty – SO 01, 02, 03, 04 a 05), ktorú navštevujú deti, je vykonávanie stavebných prác obmedzené s ohľadom na vyučovací proces, čoho si je Zhotoviteľ vedomý a všetky práce bude vykonávať z ohľadom na túto skutočnosť.
- 6.13. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je držiteľom nasledovných certifikátov a osvedčení a tieto sa zaväzuje držať počas celého času vykonávanie Diela:
- a) certifikát na zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov vydaná akreditovaným orgánom alebo ekvivalent (certifikát),
 - b) osvedčenie na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby vydaná akreditovaným orgánom,
- 6.14. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre zhotovenie diela, v takomto prípade zamestná osoby dlhodobo nezamestnané evidované príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste zhotovenia diela. Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.
- 6.15. V prípade porušenia ustanovenia bodu 6.14 neuplatnenia sociálneho aspektu, alebo nedodržania uvedených podmienok na uplatnenie sociálneho aspektu bude voči Zhotoviteľovi uplatnená sankcia vo výške 2 000,00 EUR bez DPH.
- 6.16. Zhotoviteľ zabezpečí plnenie predmetu tejto zmluvy okrem iného aj prostredníctvom kľúčových odborníkov, ktorých údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii ako osôb určených na plnenie predmetu zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, preukázal svoju technickú a odbornú spôsobilosť na splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, sú to nasledovní kľúčoví odborníci:
- (a) kľúčový odborník č. 1 Evald Takáč.

Čl. 7 VYTYČOVANIE

- 7.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za správne umiestnenie všetkých častí diela a je povinný napraviť každú chybu v situovaní, výškach, rozmeroch alebo vytyčovaní diela.

Čl. 8 STAVENISKO

- 8.1. Zhotoviteľ zabezpečí priestor pre zariadenie staveniska na vlastné náklady po dobu trvania výstavby a dobu potrebnú pre vypratanie staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny. Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Objednávateľ zabezpečí zhotoviteľovi zdroj vody a el. energie pre potreby realizácie stavby.

- 8.2. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ.
- 8.3. Zhotoviteľ zabezpečí riadne označenie výkopov a ohradenie jám, lešenia a iných stavebných prvkov, rovnako ako prekrytie lešenia tak, aby nedošlo k prípadnému zraneniu, pádom tretej osoby a zamestnancov objednávateľa.

Čl. 9

STAVEBNÝ DENNÍK

- 9.1. Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy.
- 9.2. Objednávateľ je povinný najmenej raz do týždňa sa oboznámiť s obsahom záznamov zo stavebného denníka. Ak objednávateľ s obsahom záznamu nesúhlasí, je povinný tieto pripomienky zhotoviteľovi písomne uviesť v stavebnom denníku, a to do 1 (jedného) kalendárneho týždňa, inak sa má za to, že s obsahom záznamu súhlasí.
- 9.3. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku slovenskom.
- 9.4. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odstránenia väd a nedorobkov zistených pri odovzdávanom a preberacom konaní.
- 9.5. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci. Okrem stavbyvedúceho sú oprávnení robiť záznamy – generálny projektant, stavebný dozor objednávateľa, objednávateľ prípadne ním poverená osoba, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné oprávnené orgány štátnej alebo verejnej správy.
- 9.4. Denné záznamy sa píše do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.
- 9.5. Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup prác.
- 9.6. Pokiaľ stavebný dozor objednávateľa nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady.
- 9.7. Ak stavbyvedúci do 5 (päť) pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom. Objednávateľ pri realizácii predmetu plnenia tejto Zmluvy bude podľa osobitnej zmluvy zastupovať stavebný dozor. Stavebný dozor je oprávnený vstupovať na stavenisko a pracoviská, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom plnenia, ako aj výsledky kontrol kvality – atesty. S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, ktoré splňajú zákonné podmienky obchodného tajomstva, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne.
- 9.8. Ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, neodporujú právnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy.

Čl. 10

ZAKRÝVANIE PRÁC

- 10.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať odborný dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom zhotoviteľa zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzvu sa zhotoviteľ zaväzuje doručiť odbornému dozoru objednávateľa písomne, a to najmenej 2 (dva) pracovné dni vopred.
- 10.2. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, ibaže sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, náklady na tieto práce bude znášať zhotoviteľ.

Čl. 11

BEZPEČNOSŤ PRI VYKONÁVANÍ DIELA

- 11.1. Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ povinný uskutočniť všetky opatrenia na dodržanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako i všetkých ostatných zásad správania sa na stavenisku tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví a majetku. Zhotoviteľ je povinný dodržať všeobecné zásady prevencie, všeobecné povinnosti zamestnávateľa, povinnosti zamestnávateľa pri bezprostrednom a vážnom ohrození života alebo zdravia a kontrolné povinnosti v zmysle právnych predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a technické zariadenia pri stavebných prácach.
- 11.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené jeho firemnou značkou tak, aby mal objednávateľ prehľad o osobách pohybujúcich sa v rámci staveniska. Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Čl. 12

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 12.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela v zmysle tejto Zmluvy.
- 12.2. V prípade zistenia väd a nedorobkov diela, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať najmä zistené nedostatky a spôsob ich odstránenia. Za deň ukončenia stavebných prác bude považovaný deň doručenia oznámenia zhotoviteľa o ukončení diela po odstránení väd uvedených v zápise.
- 12.3. Pripravenosť na odovzdanie diela je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť písomne doporučeným listom najneskôr 3 (tri) kalendárne dni vopred, alebo zápisom v stavebnom denníku alebo oznámením do Zápisu na kontrolnom dni.
- 12.4. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše Protokol o prevzatí a odovzdaní stavby, ktorý musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:
 - a) označenie odovzdávanej časti
 - b) zoznam osôb zúčastnených na prevzatí odovzdávanej časti, pričom povinnými osobami sú najmä stavbyvedúci, stavebný dozor, objednávateľ,
 - c) súpis odovzdaných podkladov a dokumentov týkajúcich sa odovzdávanej časti,
 - d) súpis prípadných väd a nedorobkov a lehoty na ich odstránenie,
 - e) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho časti,
 - f) miesto a čas preberacieho konania,
 - g) podpisy zúčastnených osôb.
- 12.5. O odstránení väd a nedorobkov uvedených v Preberacom protokole vydá objednávateľ bez zbytočného odkladu po ich odstránení zhotoviteľovi potvrdenie, v ktorom uvedie, že vady a nedorobky uvedené v Preberacom protokole boli v lehote stanovenej v Preberacom protokole odstránené.

- 12.6. Predbežná prehliadka diela a odstránenie väd v priebehu vykonávania diela:
- a) objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas realizácie diela vykonať predbežnú prehliadku diela, na ktorej je povinná zúčastniť sa osoba poverená zhotoviteľom za účelom zistenia väd diela pred jeho dokončením.
 - b) o predbežnej prehliadke sa urobí zápis do stavebného denníka, ktorého obsahom je najmä súpis všetkých zistených väd nedokončeného diela, dohodnuté termíny na odstránenie týchto väd, prípadne iné požiadavky objednávateľa. Zápis podpíšu prítomní poverení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.
 - c) objednávateľ môže tiež kedykoľvek počas vykonávania diela oznamovať zhotoviteľovi vady nedokončeného diela.
 - d) zhotoviteľ je povinný odstrániť vady uvedené v stavebnom denníku a iné vady oznámené objednávateľom v dohodnutých termínoch.
- 12.7. Zhotoviteľ je povinný v lehote podľa bodu 12.3 odovzdať objednávateľovi v tlačenej forme.:
- a) zápisnice o prevzatí prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác a zápisnice o vyskúšaní zmontovaných zariadení s vyhodnotením kvality podľa STN,
 - b) protokoly o vykonaných skúškach, kontrolách a/alebo meraniach použitých stavebných výrobkov,
 - c) osvedčenia o akosti použitých stavebných výrobkov, doklady o preukázaní zhody stavebných výrobkov,
 - d) zoznamy zariadení, ktoré sú súčasťou diela a osvedčenia o ich akosti a kompletnosti, atesty, záručné listy, certifikáty a iné,
 - e) doklady o vykonaných úradných skúškach vyhradených technických zariadení,
 - f) východiskové revízne správy,
 - g) doklady o uložení odpadov na skládky v súlade s platným znením stavebného zákona,
 - h) kópie listov stavebného denníka.
- 12.8. Bez odovzdania náležitostí podľa bodu 12.7 tejto Zmluvy objednávateľ nepristúpi k preberaciemu konaniu. Objednávateľ nie je povinný dielo prevziať, pokiaľ bude mať dielo vady a nedorobky.

Čl. 13

SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A SPÔSOB PLNENIA ZHOTOVITEĽA

- 13.1. Vyhotovené Dielo bude spĺňať technické normy, právne predpisy týkajúce sa stavieb, výstavby a ochrany životného prostredia, právne predpisy vzťahujúce sa na produkt, ktorý bude dielom vyprodukovaný a ostatné normy uvedené v Súťažných podkladoch vzťahujúce sa na dielo alebo definované príslušnými právnymi predpismi, bude realizované v zmysle aplikovateľných ustanovení prílohy č. 8, ktorá predstavuje neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, kde sú definované požiadavky spojené s princípom nespôsobiť významnú škodu.
- 13.2. Zhotoviteľ je pri vykonávaní diela viazaný pokynmi objednávateľa, a to najmä pripomienkami z pracovných rokovaní ako aj ďalšími písomnými pripomienkami objednávateľa.

Čl. 14

ZMENY A ÚPRAVY

- 14.1 Zmeny môže iniciovať objednávateľ kedykoľvek pred vydaním preberacieho protokolu pre dielo buď vydaním pokynu alebo požiadaním zhotoviteľa o predloženie návrhu. Zmena nesmie zahŕňať vynechanie žiadnej práce, aby bola vykonaná inými.

Čl. 15

USTANOVENIA O CENE

PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 15.1. Cena je ustanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby za účelom riadneho vykonania.
- 15.2. Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 zákona č. 369/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 15.3. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za projekt a realizáciu a cena diela bude pevná a nemenná počas celej doby platnosti zmluvy a realizácie.
- 15.4. Cena za Dielo je stanovená rozpočtom, ktorý vypracoval objednávateľ na základe Výkazu. Výkaz je súčasťou Súťažných podkladov.
- 15.5. Cena za dielo zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti s vykonaním Diela, dane, licenčné poplatky, odvody, náklady na vybudovanie diela, prevádzku, odstránenie vlastných zariadení zo staveniska a vyčistenie staveniska, náklady opatrení na ochranu životného prostredia, zabezpečenie bezpečnosti na stavenisku, náklady na bezpečnosť majetku a zamestnancov zhotoviteľa, náklady na pripojenie odberných miest pre energie, ich prevádzku a odstránenie, na spotrebu energií, náklady na zaškolenie vlastného personálu a na uskutočnenie individuálnych skúšok (vrátane nákladov na energiu), vrátane nákladov na inžinierov, technikov a iných odborných pracovníkov počas skúšok, náklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na skúšobné merania, kontroly, meracie zariadenia, vzorky, náklady spojené so zárukou, náklady na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom, náklady na kompletnú fotodokumentáciu diela.
- 15.6. Cena za Dielo zohľadňuje všetky minimálne mzdové nároky a iné náklady vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov, dodržiavania pracovnoprávnych predpisov, dodržiavania predpisov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a oblasti sociálneho zabezpečenia platných v čase podpisu Zmluvy.
- 15.7. Ak v Zmluve výslovne nie je uvedené inak, cena za Dielo ako aj jednotková cena konkrétnych stavebných prác a stavebných výrobkov uvedených v rozpočte zhotoviteľa je pevná a na výšku jednotkových cien nemá vplyv:
 - a) inflácia, zmeny výmenného kurzu k iným menám,
 - b) zmeny cla, dovozných prirážok, zavedenie nových daní alebo poplatkov štátu alebo verejnej správy, ani
 - c) zmena výšky minimálnej mzdy v súlade so zmenami príslušných právnych predpisov.
- 15.8. Cenu za Dielo je možné zmeniť len písomným dodatkom k tejto zmluve.
- 15.9. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude objednávateľovi k cene za Dielo účtovať DPH v zmysle platných právnych predpisov, t. j. pri každom vzniku daňovej povinnosti DPH platnú v deň vzniku daňovej povinnosti.
- 15.10. V prípade, ak je potrebné realizovať práce, ktoré neboli nacenené alebo v prípade nutnosti vykonania väčšieho objemu prác alebo dodávok pôjde o naviac práce alebo dodávky (ďalej len „naviac práce“). Ak jednotková cena naviac prác bola zahrnutá v rozpočte, zhotoviteľ použije v dodatku k Zmluve identické jednotkové ceny. Zhotoviteľ nie je oprávnený prerušiť vykonávanie Diela počas riešenia potreby naviac prác.
- 15.11. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu Diela použité iné materiály a zariadenia, alebo vykonané zmeny, ako tie, ktoré boli špecifikované v rozpočte resp. zozname ekvivalentných výrobkov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. Zmenu môže zhotoviteľ vykonať len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije riadne necertifikovaný materiál ani materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý resp. po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
- 15.12. Všetky naviac práce môžu byť vykonané až po odsúhlasení objednávateľom a po podpise dodatku k zmluve, inak zhotoviteľ nemá nárok na úhradu naviac prác.
- 15.13. O naviac prácach podľa bodu 15.10 tejto zmluvy:

- a) stavbyvedúci bezodkladne vykoná zápis do stavebného denníka a bezodkladne o nich informuje stavebný dozor,
 - b) ihneď ako je to možné, najneskôr do 3 (tretieho) pracovného dňa sa k týmto naviac prácam písomne vyjadria oprávnení pracovníci priamych účastníkov výstavby cestou stavebného denníka alebo iným písomným záznamom (napr. zápisom z kontrolného dňa stavby),
 - c) všetky naviac práce musia byť riadne písomne zdôvodnené a potvrdené oprávnenými osobami za objednávateľa a dodávateľa, pričom úhrada môže byť vykonaná až po podpise dodatku k zmluve na základe samostatnej faktúry.
- 15.14. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, alebo vykoná odchyľne od východiskových podkladov a dohodnutých zmluvných podmienok, alebo ktoré vykoná bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, tento neuhradí.
- 15.15. Súpis musí byť objednávateľovi doručený spolu s faktúrou v tlačenej aj elektronickej forme. Elektronicá forma bude vo formáte .xls alebo .xlsx (alebo v inom obdobnom tabuľkovom formáte). V prípade realizácie prác naviac, musia byť tieto uvedené na samostatnom súpise naviac prác a budú fakturované zvlášť.
- 15.16. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis potvrdený zhotoviteľom (pečiatka a podpis zodpovednej osoby zhotoviteľa). Objednávateľ sa k súpisu vyjadrí do 10 (desiatich) pracovných dní od jeho prevzatia alebo v inom vzájomne dohodnutom termíne. V prípade nesúhlasu objednávateľa, je objednávateľ povinný v tej istej lehote na predloženom súpise výslovne uviesť konkrétne položky, rozsah a sumy s ktorými nesúhlasí. Zhotoviteľ má právo faktúrou uplatniť cenu v odsúhlasenom rozsahu prác, materiálov a dodávok.
- 15.17. Faktúra bude predložená objednávateľovi v jednom origináli a bude obsahovať minimálne tieto údaje:
- a) označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby, číslo zmluvy,
 - b) číslo faktúry resp. daňového dokladu,
 - c) deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
 - d) fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,
 - e) názov zákazky : „Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali“,
 - f) pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
 - g) prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok v tlačenej a elektronickej forme pričom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s rozpočtom. Súčasťou je preukázanie druhu a rozsahu práce; rozsah vykonaných prác schváli Stavebný dozor,
 - h) podrobná fotodokumentácia vykonaných prác (rozsah min. 30 fotografií z realizácie každej etapy (roztriedených po stavebných objektoch); fotodokumentácia musí hlavne obsahovať fotodokumentáciu prác a dodávok pred ich zakrytím),
 - i) označenie peňažného ústavu a číslo bankového účtu v tvare IBAN a BIC – SWIFT kód,
 - j) iné identifikačné údaje.
- 15.18. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie v lehote 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa jej doručenia. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 15.19. Zhotoviteľ berie na vedomie a akceptuje, že cena za Dielo bude hradená z prostriedkov Európskej únie (ďalej len „EÚ“), je v tejto súvislosti nevyhnutné rešpektovanie mechanizmu uvoľňovania prostriedkov zo strany riadiaceho orgánu; objednávateľ preto nebude v omeškaní s úhradou akejkoľvek a každej faktúry, pokiaľ vykonal všetky potrebné kroky k úhrade príslušnej faktúry, no riadiaci orgán prostriedky NFP neuvolní z dôvodov vzniknutých výlučne na strane zhotoviteľa.

- 15.20. V prípade, ak zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v rozsahu, obsahu a v lehotách stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole diela podľa tejto zmluvy, resp. v protokoloch o odovzdaní časti diela, bude mu zádržné uvoľnené, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení vád a nedorobkov podpísaný oprávnenými zástupcami štatutárnych orgánov oboch zmluvných strán.
- 15.21. V prípade, ak zhotoviteľ vady, nedorobky a nedostatky neodstráni v stanovenom rozsahu, obsahu a v lehotách, zabezpečí ich odstránenie objednávateľ na náklady zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia vady na náklady zhotoviteľa, jednostranne započítať so sumou zádržného zadržanou podľa tejto zmluvy. V prípade započítania bude zhotoviteľovi uhradené zádržné v sume zníženej o započítanú pohľadávku.

Čl. 16

PRIEBEH A SPÔSOB ODOVZDANIA A PREBERANIA DIELA

- 16.1. Zhotoviteľ je povinný doručiť v termínoch objednávateľovi Dielo bez vád. Pojem „Dielo bez vád nebrániace užívaniu“ pre účely tejto zmluvy znamená Dielo, ktoré spĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch a zároveň je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 16.2. Preberací protokol sa vyhotoví v troch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden rovnopis obdrží zhotoviteľ.
- 16.3. Ak objednávateľ počas preberacieho konania zistí skutočnosť, že Dielo má zjavné vady, oznámi písomne túto skutočnosť zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný vady odstrániť v lehote do 3 (troch) pracovných dní odo dňa oznámenia o zjavných vadách. V odôvodnených prípadoch môže objednávateľ túto lehotu predĺžiť.
- 16.4. Ak objednávateľ počas predĺženého preberacieho konania zistí, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli skutočne odstránené, a Dielo už nemá iné zjavné vady, zhotoviteľ vyhotoví preberací protokol a následne ho podpíšu obe zmluvné strany.
- 16.5. Na účely tejto zmluvy sa deň podpísania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami považuje za deň odovzdania Diela zhotoviteľom objednávateľovi a súčasne aj za deň prevzatia diela objednávateľom od zhotoviteľa.

Čl. 17

VLASTNÍCKE PRÁVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA DIELE, AUTORSKÉ PRÁVA

- 17.1. Nebezpečenstvo škody na Diele a vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa dňom podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami a zaplatením príslušnej ceny podľa tejto zmluvy.
- 17.2. V prípade, že Dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**autorský zákon**“), zhotoviteľ udeľuje bezodplatne objednávateľovi dňom prevzatia diela licenciu podľa § 70 ods. 2 autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom podľa § 18 ods. 2 autorského zákona (vrátane použitia Diela alebo jeho časti na vytvorenie nového diela, spojenia diela alebo jeho časti s iným dielom), tak aby objednávateľ dielo mohol použiť na vlastnú potrebu, a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám, ako podklady pre plnenie úloh objednávateľa. Objávateľ je tiež oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy prípadne iným subjektom pre plnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme. Zhotoviteľ zároveň udeľuje dňom prevzatia diela objednávateľovi súhlas na postúpenie licencie a súhlas, aby objednávateľ udelil tretej osobe súhlas na použitie Diela (sublicenciu) v rozsahu udelennej licencie.

Čl. 18

SANKCIE

- 18.1. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo (i.) sa vykonáva v objekte materskej školy, ktorú navštevujú maloleté deti a preto možnosť vykonávania stavebných prác je obmedzená s ohľadom na vyučovací proces a zároveň je (ii.) Dielo financované z prostriedkov EÚ, ktorých poskytnutie je viazané na splnenie určitých kritérií, vrátane časových kritérií a teda objednávateľ nemá záujem na zhotovení Diela, ak toto nebude vykonávané v súlade s Harmonogramom. V prípade omeškania so zhotovením a odovzdaním Diela v termíne podľa tejto zmluvy vznikne objednávateľovi škoda v podobe straty nároku na nenávratný finančný príspevok. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním riadne dokončeného diela v dohodnutej lehote podľa tejto Zmluvy, alebo v prípade omeškania zhotoviteľa so zhotovovaním Diela podľa Harmonogramu je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR (jedentisíc EUR) za každý deň omeškania, a/alebo za každé jednotlivé porušenie Harmonogramu. V prípade omeškania zhotoviteľa o viac ako 30 (tridsať) dní má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10% z celkovej ceny Diela popri zmluvnej pokute podľa predchádzajúcej vety.
- 18.2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa tejto zmluvy zaväzuje sa objednávateľ zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0.05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 18.3. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 100,- EUR za každý deň omeškania zhotoviteľa.
- 18.4. Nárok na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže zmluvná pokuta, prevyšujúci zmluvnú pokutu, nie je týmto dotknutý.
- 18.5. Za podstatné porušenie povinností v súvislosti s bezpečnosťou práce a ochranou zdravia pri práci, ktoré môže ohroziť život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na stavenisku (najmä závary na lešení, nebezpečné rozvody elektrickej inštalácie, zistené požitie alkoholických nápojov alebo iných návykových látok) je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 800,- EUR (slovom osemsto EUR) za každé jednotlivé porušenie. Pracovníkovi, u ktorého bolo zistené požitie alkoholických nápojov alebo iných návykových látok bude odobraté povolenie ku vstupu na stavenisko; táto skutočnosť musí byť zaznamenaná v stavebnom denníku.
- 18.6. Zmluvné strany sa dohodli, že vznikom práva na zmluvnú pokutu ani zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody, pričom zmluvná strana je povinná nahradiť škody výlučne vo výške, ktorá presahuje zmluvnú pokutu. Splnenie povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou nie je dotknuté ani po zaplatení zmluvnej pokuty.
- 18.7. Ak zhotoviteľ poruší niektoré ustanovenie tejto Zmluvy a v príčinnej súvislosti s týmto porušením bude objednávateľovi uložená akákoľvek sankcia zo strany súdov, orgánov verejnej správy, resp. dozorných a kontrolných orgánov alebo iných inštitúcií, zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi všetky finančné náklady, ktoré mu vzniknú v dôsledku uloženia akýchkoľvek sankcií zo strany vyššie uvedených orgánov.
- 18.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá objednávateľovi vznikla v dôsledku porušenia akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa či vyhlásenia zhotoviteľa vyplývajúceho z tejto Zmluvy. Pokiaľ tretia osoba úspešne vznesie nárok voči objednávateľovi v dôsledku porušenia povinnosti zhotoviteľa či vyhlásenia zhotoviteľa, zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi všetku škodu a priame či nepriame náklady objednávateľa, ktoré objednávateľovi vzniknú v spojitosti s povinnosťou objednávateľa plniť tretej strane.

Čl. 19

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA

- 19.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a v súťažných podkladoch a zaväzuje sa, že bude mať vlastnosti určené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch a že bude bez väd.
- 19.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu diela, ktorá sa stane zjavnou v záručnej dobe, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol preberací protokol podpísaný zmluvnými stranami.
- 19.3. Objednávateľ sa zaväzuje doručiť zhotoviteľovi oznámenie o vade diela bezodkladne po jej zistení (ďalej len „**oznámenie o vade**“). Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu diela na svoje náklady v lehote 30 (tridsať) dní od doručenia oznámenia o vade alebo v inej lehote určenej objednávatelom v písomnom oznámení o vade (ďalej len „**lehota na odstránenie vady**“). V prípade, ak zhotoviteľ v lehote na odstránenie vady neodstráni vadu diela na svoje náklady vzniká objednávatelovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 EUR za každý deň omeškania.
- 19.4. Zhotoviteľ poskytuje objednávatelovi na dielo (stavebné práce) záruku v trvaní 60 (šesťdesiat) mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez väd a nedostatkov, resp. až odo dňa potvrdenia odstránenia väd a nedostatkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej časti (diela).
- 19.5. Ak ide o vadu, ktorá môže spôsobiť, alebo spôsobila na diele vznik havarijného stavu, zaväzuje sa zhotoviteľ nastúpiť na odstránenie väd do 72 (sedemdesiatdva) hodín od ich oznámenia.
- 19.6. Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie väd inou organizáciou na náklady zhotoviteľa len v prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni, resp. ak na odstránenie vady nenastúpi v dohodnutom termíne (lehote).
- 19.7. Zhotoviteľ tiež garantuje že dielo zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. Vadou alebo nedorobkom diela sa rozumie najmä odchýlka od kvality, rozsahu alebo parametrov diela stanovených Východiskovými podkladmi, prílohami tejto zmluvy, touto zmluvou alebo všeobecne záväznými technickými normami a predpismi a všeobecnými technologickými predpismi alebo písomnými podmienkami a usmerneniami príslušného stavebného úradu či iného oprávneného subjektu kontroly ako aj chýbajúci doklad alebo písomnosť, ktorú podľa zákona alebo podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný predložiť objednávatelovi. Zhotoviteľ zodpovedá aj za skryté vady Diela v čase odovzdania. Zodpovednosť za vady sa riadi touto zmluvou a Obchodným zákonníkom.
- 19.8. Zhotoviteľ poskytuje objednávatelovi záruku za akosť. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude mať počas záručnej doby vlastnosti, ktoré zodpovedajú výsledku diela určeného touto zmluvou a Východiskovými podkladmi. Záruka za akosť sa nevzťahuje na vady, ktoré vznikli nesprávnym užívaním Diela, alebo vandalizmom. Záručná doba zabudovaných stavebných materiálov, alebo dodaných zariadení s vlastnými záručnými listami je v dĺžke podľa záručnej doby poskytnutej výrobcami, minimálne však 60 (šesťdesiat) mesiacov odo dňa odovzdania Diela.
- 19.9. Záručná doba začne plynúť dňom, kedy došlo k podpisu protokolu o odovzdaní diela obidvoma zmluvnými stranami. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávatel nemôže dielo užívať pre vady. Zhotoviteľ objednávatelovi počas záručnej doby zodpovedá tiež za to, že Dielo bude spôsobilé na použitie na touto Zmluvou dohodnutý účel, a ak nie je dohodnutý, tak na obvyklý účel, a zároveň, že si zachová v tejto Zmluve dohodnuté vlastnosti, a ak nie sú dohodnuté, tak obvyklé vlastnosti.
- 19.10. Strany sa dohodli, že záruka za akosť sa vzťahuje na vady, ktoré boli zhotoviteľovi oznámené objednávatelom počas záručnej doby, ak sú uplatnené v lehotách a postupom v súlade s Obchodným zákonníkom. Záruka za akosť sa riadi Obchodným zákonníkom.
- 19.11. Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním prípadných zistených väd v záručnej dobe do 5 (piatich) pracovných dní od písomného oznámenia vady objednávatelom. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd a tieto vady neodstráni ani v lehote 21 (dvadsaťjeden) dní od doručenia písomnej výzvy objednávatel'a, v ktorej objednávatel požaduje odstránenie väd a ani nenavrhnú iný termín, má objednávatel právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej

osoby, a to na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje účelné náklady v skutočnej výške objednávateľovi uhradiť. Zhotoviteľ súhlasí s odstránením väd tretou osobou v prípadoch podľa tohto bodu.

- 19.12. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený písomne požiadať objednávateľa o predĺženie lehoty na odstránenie vady diela. Lehotu je možné predĺžiť výlučne len, ak objednávateľ písomne prejaví svoj súhlas s týmto predĺžením lehoty.
- 19.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu odovzdania diela poskytnúť záručnú zábezpeku vo výške 3 % z celkovej ceny diela bez DPH počas lehoty 5 rokov odo dňa odovzdania diela. Zhotoviteľ je oprávnený poskytnúť záručnú zábezpeku vo forme bankovej záruky, alebo zložením príslušnej sumy na účet objednávateľa.
- 19.14. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná zábezpeka bude zhotoviteľovi uvoľnená do 15 pracovných dní po uplynutí doby 5 rokov odo dňa odovzdania diela.

Čl. 20 ZÁNİK ZMLUVY

- 20.1. Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.
- 20.2. Objednávateľ je oprávnený okamžite písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa považuje, ak v tejto zmluve nie je uvedené aj ináč, najmä:
- a) ak zhotoviteľ neodstráni zjavné vady diela uvedené v oznámení o zjavných vadách v lehote,
 - b) ak zhotoviteľ nevykoná dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s náležitou odbornou starostlivosťou,
 - c) ak zhotoviteľ nebude plniť predmet tejto zmluvy výlučne vlastnými zdrojmi a/alebo kapacitami, alebo zdrojmi, resp. kapacitami tej/tých osoby/osôb, prostredníctvom ktorej/ktorých preukázal vo verejnom obstarávaní,
 - d) ak zhotoviteľ nebude postupovať v súlade s § 41 ods. 3 a 4 zákona o verejnom obstarávaní,
 - e) ak zhotoviteľ odovzdá predmet plnenia podľa tejto zmluvy ako celok na vykonanie inému subjektu,
 - f) ak sa preukáže, že zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto zmluvy predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje,
 - g) ak zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie Diela z iných dôvodov ako z dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať (vyššia moc),
 - h) ak je preukázané, že z dôvodov na strane zhotoviteľa nebude Dielo, resp. jeho časť vykonané včas alebo riadne,
 - i) ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v Súťažných podkladoch,
 - j) ak zhotoviteľ postúpi akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu,
 - k) ak sa zmenia účastníci na strane zhotoviteľa bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa,
 - l) ak nedôjde k zloženiu realizačnej záruky v súlade s článkom 22 tejto zmluvy,
 - m) ak je omeškanie zhotoviteľa s plnením zmluvy podľa Harmonogramu a/alebo realizačných míľnikov podľa bodu 6.12 písm. d) o viac ako 5 pracovných dní.
- 20.3. Objednávateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, alebo na jeho majetok bol vyhlásený konkurz.

- 20.4. Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ktorá ešte nebola splnená, a to aj bez udania dôvodu. Je však v takom prípade povinný zaplatiť zhotoviteľovi časť ceny, ktorá pripadá na práce už vykonané.
- 20.5. Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastočného plnenia zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto zmluvou ku dňu odoslania odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinnosti niektorou zo zmluvných strán, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona podľa ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy.

Čl. 21

OSTATNÉ USTANOVENIA

- 21.1. Zhotoviteľ nesmie predmet plnenia podľa tejto zmluvy ako celok odovzdať na vykonanie inému subjektu. Časť predmetu plnenia podľa tejto zmluvy môže odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov predloženom v rámci poskytnutia súčinnosti v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto zmluvy, pokiaľ objednávateľ písomne nepožiadala o zmenu subdodávateľa uvedeného v predmetnom zozname. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka musí spĺňať podmienky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vo verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa. Zoznam subdodávateľov bude tvoriť neoddeliteľnú Prílohu č. 5 tejto Zmluvy.
- 21.2. V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa ustanovenia § 34 ods.3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vo verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov treťou osobou, zhotoviteľ sa zaväzuje predmety plnenia podľa tejto zmluvy vykonať len sám alebo prostredníctvom takejto osoby.
- 21.3. Pri rozdielnych názoroch zmluvných strán na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov použitých pri vykonávaní diela zhotoviteľom, pre ktoré platia všeobecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód postupu aplikovaných zhotoviteľom pri vykonávaní diela podľa tejto Zmluvy, je oprávnená každá zo zmluvných strán dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša zmluvná strana, ktorej názor bol vyvrátený výsledkom skúšky.
- 21.4. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce.
- 21.5. Zhotoviteľ berie na vedomie, že je povinný sa registrovať v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, a to vzhľadom na to, že na základe tejto Zmluvy prijíma prostriedky zo štátneho rozpočtu, resp. dodáva tovary/služby/práce osobe, ktorá prijíma finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu (objednávateľovi), keďže objednávateľ financuje predmet zmluvy z fondov EU. Zhotoviteľ prehlasuje, že je v súvislosti s touto zmluvou registrovaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, a zaväzuje sa byť registrovaný v uvedenom registri aspoň po dobu trvania zmluvy. Trvanie zmluvy sa rozumie doba, počas ktorej partner verejného sektora prijíma finančné prostriedky alebo nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva.
- 21.6. V prípade porušenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške celej ujmy, ktorú objednávateľ bude musieť v súvislosti s porušením povinnosti registrácie zhotoviteľa v uvedenom registri, znášať (najmä sankcie, pokuty, povinnosť vrátiť

príspevok, a pod.). Zmluvnou pokutou nie je dotknuté právo objednávateľa domáhať sa voči zhotoviteľovi náhrady škody v celom rozsahu, a to aj škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty. objednávateľ je oprávnený v prípade nesplnenia tejto povinnosti zo strany zhotoviteľa odstúpiť od zmluvy.

- 21.7. Zhotoviteľa je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom, stavebnými prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Čl. 22

REALIZAČNÁ ZÁBEZPEKA

- 22.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zloží u objednávateľa sumu rovnajúcu sa 10 % z celkovej ceny Diela s DPH, ako realizačnú zábezpeku, a to pri podpise zmluvy. Zábezpeka bude slúžiť na zabezpečenie zhotovenia Diela riadne a včas ako aj vyhotovovanie Diela podľa Harmonogramu vykonávania prác. Objednávateľ je oprávnený použiť zábezpeku na krytie akýchkoľvek nárokov, ktoré mu vzniknú voči zhotoviteľovi (napr. zmluvné pokuty, náhrady škody, apod.). Účelom realizačnej zábezpeky je ochrana objednávateľa pred možnou stratou nenávratného finančného príspevku v prípade, že zhotoviteľ nedodá Dielo riadne a včas.
- 22.2. Zábezpeka musí byť zložená najneskôr v lehote 14 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami.
- 22.3. Spôsoby zloženia zábezpeky:
- a) poskytnutím bankovej záruky, alebo
 - b) zložením finančných prostriedkov na bankový účet objednávateľa.
- 22.4. Podmienky zloženia realizačnej zábezpeky poskytnutím bankovej záruky za Zhotoviteľa:
- a) poskytnutie bankovej záruky sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,
 - b) banková záruka musí byť poskytnutá vo výške **10 % celkovej ceny diela s DPH** a vydaná najmenej na dobu odovzdania a prevzatia Diela podľa tejto Zmluvy,
 - c) banková záruka môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou; v prípade zahraničnej banky je potrebné doložiť aj bankovú záruku v pôvodnom jazyku aj úradne overený preklad do slovenského jazyka,
 - d) v bankovej záruke (záručná listina) musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú objednávateľ požaduje ako realizačnú zábezpeku na splnenie podmienok tejto Zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov; v bankovej záruke musí byť uvedené, že banka sa zaväzuje do 15 dní po doručení výzvy objednávateľa na zaplatenie, zaplatiť vzniknutú pohľadávku na jeho účet uvedený v záhlaví tejto Zmluvy,
 - e) zábezpeka zložená formou bankovej záruky zanikne uplynutím lehoty, na ktorú bola vystavená, ak veriteľ – objednávateľ neoznámí banke písomne svoje nároky z bankovej záruky počas doby jej platnosti,
 - f) banková záruka, alebo jej úradne overená fotokópia bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej príloha č. 7.
- 22.5. Podmienky zloženia realizačnej zábezpeky zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa:
- a) finančné prostriedky musia byť v čase podpisu zmluvy pripísané na účet Objedávateľa, pričom ako variabilný symbol uvedie zhotoviteľ svoje IČO,
 - b) doba trvania realizačnej zábezpeky trvá až do riadneho odovzdania Diela bez väd,

- c) objednávateľ je bez potreby akéhokoľvek ďalšieho právneho úkonu oprávnený použiť zábezpeku na účely úhrady akýchkoľvek nárokov objednávateľa, vrátane zmluvných pokút, náhrady škody, úrokov z omeškania, ktoré mu vznikli v súvislosti s porušením povinností zhotoviteľa pri realizácii Diela podľa tejto zmluvy.
- d) objednávateľ sa zaväzuje vrátiť zhotoviteľovi realizačnú zábezpeku v prípade, ak zhotoviteľ vykoná Dielo včas a riadne,
- e) objednávateľ vráti zhotoviteľovi realizačnú zábezpeku v takej časti, v akej ju nepoužije podľa tejto zmluvy; prvú polovicu realizačnej zábezpeky objednávateľ vráti zhotoviteľovi po uplynutí 14 (štrnástich) kalendárnych dní od podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, a to zníženú o prípadné oprávnené nároky objednávateľa voči zhotoviteľovi v zmysle tohto článku; zostávajúcu časť realizačnej zábezpeky vráti objednávateľ zhotoviteľovi v lehote 14(štrnástich) kalendárnych dní odo dňa riadneho a úplného vyhotovenia Diela, t. j. po odstránení všetkých väd a nedorobkov.

Čl. 23

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 23.1. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
- 23.2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe číslovaných, štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán podpísaných, písomných dodatkov. Návrh dodatku k zmluve, ktorý predkladá zhotoviteľ, musí obsahovať dôvod uzavretia tohto dodatku a v prípade zmeny ceny diela aj zdôvodnenie zmeny ceny. Dodatok k zmluve musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedošlo. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je povinný pri uzatváraní dodatkov k zmluve postupovať v súlade s ust. § 18 a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vo verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov.
- 23.3. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 23.4. V prípade, že zhotoviteľom je zoskupenie bez právnej subjektivity, účastníci na strane zhotoviteľa sa nemôžu zmeniť bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Porušenie povinností podľa tohto bodu zo strany zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa od zmluvy okamžite odstúpiť. Nárok objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.
- 23.5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán týkajúcich sa tejto zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
- 23.6. Zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých dva obdrží zhotoviteľ a 2 (dva) rovnopisy obdrží objednávateľ.
- 23.7. Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy.
- 23.8. Zmluva je platná dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv a zároveň po splnení odkladacej podmienky účinnosti zmluvy podľa nasledovného ustanovenia:
 - 23.8.1. Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení kontroly, ak Úrad pre verejné obstarávanie ako Sprostredkovateľský orgán (SO) neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania (VO), pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi.

23.8.2. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie zo strany objednávateľa navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Príručky k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, Programové obdobie 2021 – 2027.

23.8.3. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie tejto zmluvy, nebola predmetom kontroly z dôvodu, že zákazka nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

Objednávateľ ako prijímateľ NFP je povinný oznámiť zhotoviteľovi dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

23.9. V prípade, že akékoľvek ustanovenie zmluvy je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení zmluvy pokiaľ to nevylučuje, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli strán v čase uzatvorenia zmluvy. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

V Košiciach, dňa 02.07.2025

V Tornali, dňa 8.7.2025

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:


ce - MČ SM
519908



Henrik László Jankovich, Štatutárny orgán

Meno, priezvisko, funkcia, podpis, (pečiatka)

Ing. Erika Györfiová – primátorka mesta

Prílohy:

- | | |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Súťažné podklady |
| Príloha č. 2 | Cenová ponuka uchádzača - ocenený výkaz výmer v zmysle projektovej dokumentácie |
| Príloha č. 3 | Projektová dokumentácia |
| Príloha č. 4 | Vypracovaný časový plán výstavby diela (Harmonogram) |
| Príloha č. 5 | Zoznam subdodávateľov |
| Príloha č. 6 | Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu (ak bola podpísaná pred podpísaním Zmluvy) |
| Príloha č. 7 | Banková záruka na realizačnú zábezpeku alebo doklad o zložení finančných prostriedkov na realizačnú zábezpeku, |
| Príloha č. 8 | Oprávnené aktivity týkajúce sa rekonštrukcie (obnovy) a podmienky DNSH (princíp výrazne nenarušiť) |

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 01-15/2024_
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

JKSO:
Miesto: Tornaľa

KS:
Dátum: 23. 4. 2025

Objednávateľ:
Mesto Tornaľa

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Denco s.r.o.

IČO: 53647955
IČ DPH: SK2121519906

Projektant:
STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 059 212,00
DPH základná	Sadzba dane 23,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	23,00%	1 059 212,00	243 618,76
Cena s DPH v EUR			1 302 830,76

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	01-15/2024		
Stavba:	Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali		
Miesto:	Tornaľa	Dátum:	23. 4. 2025
Objednávateľ:	Mesto Tornaľa	Projektant:	STAVOMAT Ing. Barnabáš
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	Máté, Rimavská Sobota

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 059 212,00	1 302 830,76
SO 01	Bývalé detské jasle	280 580,28	345 113,74
1	Kvalita vnútorného prostredia	125 780,74	154 710,31
2	Ústredné vykurovanie	25 975,86	31 950,31
3	Elektroinštalácia - osvetlenie	17 416,56	21 422,37
4	VZT - rekuperácia	7 194,38	8 849,09
5	Debarierizácia - rampa	8 271,39	10 173,81
6	Zateplenie obvodového plášťa	34 860,55	42 878,48
7	Zateplenie strešného plášťa	41 343,67	50 852,71
8	Výmena otvorových konštrukcií	19 737,13	24 276,67
SO 02	Materská škola - pavilón 1	247 295,13	304 173,01
1	Kvalita vnútorného prostredia	110 424,17	135 821,73
2	Ústredné vykurovanie	23 254,93	28 603,56
3	Elektroinštalácia - osvetlenie	13 718,35	16 873,57
4	VZT - rekuperácia	7 805,76	9 601,08
5	Debarierizácia - rampa	8 287,94	10 194,17
6	Zateplenie obvodového plášťa	33 525,91	41 236,87
7	Zateplenie strešného plášťa	32 696,67	40 216,90
8	Výmena otvorových konštrukcií	17 581,40	21 625,12
SO 03	Materská škola - pavilón 2	268 919,54	330 771,03
1	Kvalita vnútorného prostredia	109 042,41	134 122,16
2	Ústredné vykurovanie	45 188,37	55 581,69
3	Elektroinštalácia - osvetlenie	13 636,92	16 773,41
4	VZT - rekuperácia	7 625,76	9 379,68
5	Debarierizácia - rampa	8 271,39	10 173,81
6	Zateplenie obvodového plášťa	33 555,24	41 272,94
7	Zateplenie strešného plášťa	34 018,05	41 842,20
8	Výmena otvorových konštrukcií	17 581,40	21 625,12
SO 04	Hospodársky pavilón	213 068,66	262 074,45
1	Kvalita vnútorného prostredia	97 689,04	120 157,52
2	Ústredné vykurovanie	14 870,57	18 290,80
3	Elektroinštalácia - osvetlenie	16 512,33	20 310,17
4	VZT - rekuperácia	3 656,22	4 497,15
5	Zariadenie OZE - Fotovoltika	12 775,50	15 713,87
6	Debarierizácia - rampa	8 271,39	10 173,81
7	Zateplenie obvodového plášťa	18 318,20	22 531,39
8	Zateplenie strešného plášťa	33 902,74	41 700,37
9	Výmena otvorových konštrukcií	7 072,67	8 699,38
SO 05	Spojovacia chodba	49 348,39	60 698,52
1	Kvalita vnútorného prostredia	15 206,11	18 703,52
2	Elektroinštalácia - osvetlenie	1 734,89	2 133,91
3	Zateplenie obvodového plášťa	11 972,84	14 726,59
4	Zateplenie strešného plášťa	18 642,63	22 930,43
5	Výmena otvorových konštrukcií	1 791,92	2 204,06

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt:

SO 01 - Bývalé detské jasle

Časť:

1 - Kvalita vnútorného prostredia

JKSO:

Miesto: Tornaľa

KS:

Dátum: 23. 4. 2025

Objednávateľ:

Mesto Tornaľa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Denco s.r.o.

IČO:

53647955

IČ DPH:

SK2121519906

Projektant:

STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

125 780,74

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,23	0,00
znižená	125 780,74	0,23	28 929,57

Cena s DPH

v EUR

154 710,31

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali
Objekt: SO 01 - Bývalé detské jasle
Časť: 1 - Kvalita vnútorného prostredia

Miesto:	Tornaľa	Dátum:	23. 4. 2025
Objednávateľ:	Mesto Tornaľa	Projektant:	STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	125 780,74
HSV - Práce a dodávky HSV	39 022,75
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	349,43
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	23 937,74
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	14 319,29
99 - Presun hmôt HSV	416,30
PSV - Práce a dodávky PSV	86 270,94
713 - Izolácie tepelné	754,03
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	2 477,61
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	3 929,77
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	19 125,91
766 - Konštrukcie stolárske	9 826,30
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	6 022,82
771 - Podlahy z dlaždíc	22 264,27
776 - Podlahy povlakové	7 229,47
781 - Obklady	6 349,26
783 - Nátery	837,67
784 - Maľby	7 453,84
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	487,05

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt: SO 01 - Bývalé detské jasle

Časť: 1 - Kvalita vnútorného prostredia

Miesto: Tornaľa

Objednávateľ: Mesto Tornaľa

Zhotoviteľ: Denco s.r.o.

Dátum: 23. 4. 2025

Projektant: STAVOMAT Ing.
Barnabáš Máté,
Rimavská Sobota

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

125 780,74

D HSV Práce a dodávky HSV

39 022,75

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

349,43

1	K	310239211.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu vápennocementovú	m3	0,600	316,52	189,91
---	---	-------------	---	----	-------	--------	--------

VV		1.NP					
VV		1,0*2,0*0,3			0,600		

2	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	5,584	28,57	159,51
---	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

VV		2.NP					
VV		2,4*3,0-0,8*2,02			5,584		

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

23 937,74

3	K	611460122.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	470,770	1,27	597,41
---	---	-------------	---	----	---------	------	--------

VV		1.NP					
VV		253,89			253,890		
VV		2.NP					
VV		216,88			216,880		
VV		Súčet			470,770		

4	K	611460125.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod nátery a maľby	m2	470,770	1,27	597,41
---	---	-------------	---	----	---------	------	--------

5	K	611460383.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	470,770	8,02	3 775,11
---	---	-------------	---	----	---------	------	----------

6	K	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	470,770	7,17	3 376,83
---	---	-------------	--	----	---------	------	----------

7	K	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	753,339	1,27	955,99
---	---	-------------	---	----	---------	------	--------

VV		1.NP					
VV		467,703			467,703		
VV		odpočet obkladov					
VV		-73,256			-73,256		
VV		Medzisúčet			394,447		
VV		2.NP					
VV		444,294			444,294		
VV		odpočet obkladov					
VV		-85,402			-85,402		
VV		Medzisúčet			358,892		
VV		Súčet			753,339		

8	K	612460125.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod nátery a maľby	m2	753,339	1,27	955,99
---	---	-------------	---	----	---------	------	--------

9	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	135,525	3,55	480,57
---	---	-------------	---	----	---------	------	--------

VV		obklad					
VV		1.NP					
VV		80,32			80,320		
VV		2.NP					
VV		55,205			55,205		
VV		Súčet			135,525		

10	K	612460241.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	135,525	8,36	1 133,13
----	---	-------------	--	----	---------	------	----------

11	K	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	753,339	6,83	5 145,31
----	---	-------------	---	----	---------	------	----------

12	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	753,339	6,50	4 896,70
----	---	-------------	--	----	---------	------	----------

13	K	642944121.S	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	7,000	69,53	486,74
----	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

14	M	553310002100.S	Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, dvojdielna na dodatočnú montáž	ks	7,000	219,51	1 536,57
----	---	----------------	--	----	-------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie	14 319,29			
15	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	615,000	1,52	935,42
16	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	615,000	0,68	415,13
17	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	615,000	1,35	830,25
18	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	17,964	0,85	15,20
	VV		1.NP				
	VV		2,4*3,0		7,200		
	VV		2.NP				
	VV		2,4*3,0*2-0,9*2,02*2		10,764		
	VV		Súčet		17,964		
19	K	963053935.S	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	1,980	47,34	93,73
	VV		1,65*1,2		1,980		
20	K	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	2,629	10,29	27,05
	VV		m.č. 113				
	VV		poter				
	VV		50,56*0,052		2,629		
21	K	965042241.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	7,584	81,77	620,17
	VV		terasa				
	VV		m.č. 115				
	VV		50,56*0,15		7,584		
22	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	414,370	2,44	1 010,65
	VV		1.NP				
	VV		m.č. 101, 103 až 109,111,112				
	VV		17,0+26,1+13,1+1,4+12,94+10,15+2,15+2,4+43,0+83,85		212,090		
	VV		2.NP				
	VV		m.č. 201,203 až 212				
	VV		17,0+26,1+13,1+1,4+12,94+10,15+2,15+2,4+40,45+43,0+33,59		202,280		
	VV		Súčet		414,370		
23	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	50,580	4,28	216,23
	VV		1.NP				
	VV		m.č. 113				
	VV		50,58		50,580		
24	K	968061125.S	Vývesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	27,000	0,77	20,90
	VV		1.NP				
	VV		14		14,000		
	VV		2.NP				
	VV		13		13,000		
	VV		Súčet		27,000		
25	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	204,222	25,34	5 175,80
	VV		1.NP				
	VV		0,7*2,02*2		2,828		
	VV		09*2,02*10		181,800		
	VV		2.NP				
	VV		0,7*2,02*1		1,414		
	VV		0,9*2,02*10		18,180		
	VV		Súčet		204,222		
26	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	5,858	19,00	111,30
	VV		1.NP				
	VV		1,45*2,02*1		2,929		
	VV		2.NP				
	VV		1,45*2,02*1		2,929		
	VV		Súčet		5,858		
27	K	968081125.S	Vývesenie plastového dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02600t	ks	9,000	1,11	9,96
	VV		1.NP				
	VV		2*2		4,000		
	VV		1*3		3,000		
	VV		1*1		1,000		
	VV		2.NP				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		1*1		1,000		
	VV		Súčet		9,000		
28	K	968082455.S	Vybúranie plastových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08400t	m2	1,000	7,92	7,92
	VV		2.NP				
	VV		1*1		1,000		
29	K	968082456.S	Vybúranie plastových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06200t	m2	10,920	7,61	83,05
	VV		1.NP				
	VV		1,4*2,2*2		6,160		
	VV		1,7*2,8*1		4,760		
	VV		Súčet		10,920		
30	K	971033641.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	0,540	57,45	31,02
	VV		1.NP				
	VV		0,9*2,0*0,3		0,540		
31	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	133,525	4,50	600,86
	VV		1.NP				
	VV		m.č. 103,105,106,107,108,109				
	VV		(4,0*3+0,4+5,0+2,2+2,42)*2,1-(1,9*1,0*2+1,5*0,9+0,9*2,02)		39,274		
	VV		2*(1,5+0,9)*1,5-0,7*1,5		6,150		
	VV		(1,82+4,3+0,4)*2,1-0,9*0,4		13,332		
	VV		(1,0+1,0)*1,5		3,000		
	VV		2*(2,4+0,9)*1,5-(1,9*0,4+0,9*2,02)		7,322		
	VV		2*(2,4+0,9)*2,1-(0,9*2,02+0,8*1,0)		11,242		
	VV		Medzisúčet		80,320		
	VV		2.NP				
	VV		m.č. 203,205,206,209,211				
	VV		(4,03+0,4+5,0+2,2+2,42)*2,1-(1,9*1,0*2+1,5*0,3+0,9*2,02)		23,437		
	VV		2*(1,5+0,9)-0,7*2,02		3,386		
	VV		3,5*2,1		7,350		
	VV		2*(2,4+0,9)*1,5-(1,9*0,4+0,9*1,5)		7,790		
	VV		2*(2,4+0,9)*2,1-(0,9*2,02+0,8*1,0)		11,242		
	VV		Medzisúčet		53,205		
	VV		Súčet		133,525		
32	K	978071251.S	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t	m2	50,560	8,66	437,75
	VV		m.č. 113				
	VV		50,56		50,560		
33	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	70,337	11,75	826,74
34	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	70,337	14,09	990,70
35	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	351,685	0,42	148,76
	VV		70,337*5		351,685		
36	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	70,337	11,86	834,34
37	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	211,011	1,33	281,07
	VV		70,337*3		211,011		
38	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	53,673	8,44	453,11
39	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,954	8,44	8,05
40	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	15,890	8,44	134,14
D	99		Presun hmôt HSV				416,30
41	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	32,875	12,66	416,30
D	PSV		Práce a dodávky PSV				86 270,94
D	713		Izolácie tepelné				754,03
42	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	170,000	3,33	566,10
43	M	283310001200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 20x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	118,000	0,56	65,84
	VV		115,686274509804*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		118,000		
44	M	283310001500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	32,000	0,64	20,45
45	M	283310001600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	20,000	0,86	17,10
46	K	713482112.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	18,000	3,74	67,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	M	283310001700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 40x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	18,000	0,93	16,69
VV		17,6470588235294*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva			18,000		
48	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,016	39,15	0,63
D		721	Zdravotníka - vnútorná kanalizácia	2 477,61			
49	K	721171107.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75 mm	m	18,000	19,30	347,33
50	K	721171109.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	12,000	19,05	228,64
51	K	721171110.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm	m	4,000	21,80	87,19
52	K	721171112.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm	m	2,000	27,22	54,43
53	K	721172109.S	Potrúbie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 110x2,2 mm	m	28,000	16,22	454,10
54	K	721173205.S	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	28,000	12,11	339,19
55	K	721173208.S	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm	m	8,000	20,72	165,74
56	K	721194105.S	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	28,000	3,53	98,78
57	K	721194109.S	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	19,000	5,23	99,35
58	K	721213015.S	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	5,000	11,16	55,80
59	M	286630029100.S	Podlahový vpust, vertikálny odtok DN 110, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka	ks	5,000	77,58	387,90
60	K	721274112.S	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	ks	5,000	2,61	13,05
61	M	429720001200.S	Hlavica vetracia HT DN 100, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	5,000	8,78	43,92
62	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	100,000	0,98	98,10
63	K	998721102.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,141	28,89	4,07
D		722	Zdravotníka - vnútorný vodovod	3 929,77			
64	K	722172111.S	Potrúbie z plastických rúr PP-R D 20 mm - PN16, polyfúznym zvaraním	m	118,000	9,23	1 088,55
65	K	722172112.S	Potrúbie z plastických rúr PP-R D 25 mm - PN16, polyfúznym zvaraním	m	32,000	11,15	356,83
66	K	722172113.S	Potrúbie z plastických rúr PP-R D 32 mm - PN16, polyfúznym zvaraním	m	20,000	13,62	272,34
67	K	722172114.S	Potrúbie z plastických rúr PP-R D 40 mm - PN16, polyfúznym zvaraním	m	18,000	16,43	295,81
68	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	61,000	9,25	564,37
69	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	61,000	4,70	286,58
70	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	3,000	4,70	14,09
71	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	3,000	9,13	27,38
72	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	6,000	5,19	31,16
73	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	4,000	16,00	64,01
74	M	551210034400.S	Ventil termostatický zmiešavací pre teplú vodu 1", + 30-48 °C, PN 10, niklovaná mosadz	ks	2,000	121,68	243,36
75	K	722221425.S	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 3/8	ks	13,000	2,53	32,88
76	M	552270003800.S	Hadica flexi nerezová sanitárna ohybná 3/8", dl. 500 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov	ks	13,000	5,58	72,54
77	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	188,000	1,78	335,02
78	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	188,000	1,29	241,96
79	K	998722102.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,111	26,15	2,90
D		725	Zdravotníka - zariadenie predmety	19 125,91			
80	K	725119106.S	Montáž splachovacej nádržky plastovej s rohovým ventilom nízko položených	ks	11,000	19,75	217,21
81	M	554320000100.S	Splachovacia nádržka nízko položená, pre montáž na omietku, 6/9 l, plast, alpská biela	ks	11,000	131,63	1 447,88
82	K	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	1,000	31,64	31,64
83	M	642340000600.S	Misa záchodová keramická kombinovaná s vodorovným odpadom	ks	1,000	109,49	109,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
84	K	725119407.S	Montáž záchodovej misy keramickej detskej voľne stojacej pre škôlky	ks	11,000	22,34	245,72
85	M	642350000100.S	Misa záchodová keramická voľne stojaca detská	ks	11,000	57,02	627,26
86	K	725119415.S	Montáž záchodovej misy keramickej bezbariérovej	ks	1,000	22,64	22,64
87	M	642360004900.S	Misa záchodová keramická závesná bezbariérová, bez splachovacieho okruhu	ks	1,000	157,03	157,03
88	K	725190000.S	Montáž písoárovej deliacej steny plastovej	ks	11,000	5,06	55,64
89	M	554950000100.S	Písoárová deliaca stena, plastová, biela	ks	11,000	175,00	1 925,00
90	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	4,000	35,74	142,96
91	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	4,000	74,11	296,42
92	K	725219503.S	Montáž umývadla keramického na konzoly (štvorumývadla) pre škôlky, bez výtokovej armatúry	ks	2,000	298,06	596,12
93	M	642110006300.S	Umývadlo keramické detské, 4 umývacie miesta	ks	2,000	2 513,57	5 027,15
94	M	642150001300.S	Dekoratívny čelný kryt k umývadlám farebný	ks	2,000	384,79	769,57
95	M	642150001900.S	Bočný vysoký kryt k detským umývadlám keramickým	ks	2,000	57,47	114,93
96	K	725219505.S	Montáž umývadla keramického detského závesného, bez výtokovej armatúry	ks	3,000	22,44	67,31
97	M	642110002730.S	Umývadlo keramické detské závesné	ks	3,000	27,12	81,35
98	K	725241111.S	Montáž sprchovej vaničky akrylátovej štvorcovej 800x800 mm	ks	4,000	54,32	217,30
99	M	554230002000.S	Sprchová vanička štvorcová akrylátová rozmer 800x800 mm	ks	4,000	136,94	547,78
100	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	13,000	2,87	37,32
101	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	13,000	24,43	317,54
102	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	1,000	3,68	3,68
103	M	552380012400.S	Madlo nerezové univerzálne pevné	ks	1,000	29,28	29,28
104	K	725319112.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 600x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	4,000	17,72	70,88
105	M	552310000200.S	Kuchynský drez nerezový na zapustenie do dosky 340x400 mm	ks	4,000	244,73	978,91
106	K	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	4,000	20,55	82,19
107	M	642710000100.S	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	ks	4,000	162,86	651,46
108	K	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	59,000	6,27	370,11
109	M	551410000500.S	Ventil rohový RDL 80 1/2"	ks	59,000	15,22	897,92
110	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	19,000	14,11	268,13
111	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	19,000	42,32	804,04
112	K	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	4,000	8,51	34,02
113	M	551450003500.S	Batéria umývadlová nástenná páková	ks	4,000	46,04	184,18
114	K	725849206.S	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s pevnou výškou sprchy	ks	4,000	2,71	10,84
115	M	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	4,000	60,52	242,06
116	K	725869302.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 50 mm (podomietková)	ks	15,000	10,49	157,41
117	M	551620005600.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 50	ks	15,000	61,98	929,75
118	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	4,000	9,27	37,08
119	M	551620007100.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50	ks	4,000	15,99	63,97
120	K	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 mm	ks	4,000	8,39	33,55
121	M	551620003400.S	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50	ks	4,000	14,83	59,33
122	K	725869351.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50 mm	ks	4,000	8,35	33,41
123	M	551620014100.S	Zápachová uzávierka kolenová d 50/50 mm, pre výlevku	ks	4,000	26,24	104,94
124	K	998725102.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,784	30,02	23,53
D 766			Konštrukcie stolárske				9 826,30
125	K	766661422.S.1	Montáž dverí drevených protipožiarnych do kovovej zárubne	ks	7,000	33,22	232,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
126	M	611650001060.S	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 800x1970 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát, fólia	ks	6,000	265,73	1 594,40
127	M	611650001090.S	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 900x1970 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát, fólia	ks	1,000	265,73	265,73
128	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	15,000	22,65	339,80
129	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	15,000	19,50	292,55
130	M	611610002900.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	15,000	162,78	2 441,75
131	K	766662132.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	44,00	88,00
VV			1.NP				
VV			1		1,000		
VV			2.NP				
VV			1		1,000		
VV			Súčet		2,000		
132	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	2,000	19,50	39,01
133	M	611650001180.S	Dvere vnútorné drevené, šxv 1450x1970 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm	ks	2,000	451,27	902,54
134	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	15,000	63,46	951,89
135	M	611810002700.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	7,000	136,00	951,99
136	M	611810002900.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 260-350 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	8,000	150,71	1 205,71
137	K	766702121.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkridlové	ks	2,000	78,93	157,86
138	M	611810007200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-1850 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre dvojkridlové dvere	ks	2,000	156,56	313,13
139	K	998766102.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,139	43,39	49,42
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				6 022,82
140	K	767646520.S	Montáž dverí hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	31,200	17,36	541,66
141	M	553410097020.S	Dvere hliníkové dvojkridlové OS+O, izolačné trojsklo	m	31,200	174,80	5 453,70
VV			2*(1,3+2,1)*2+2*(1,8+2,6)+2*(1,6+2,8)		31,200		
142	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,525	52,30	27,46
D	771		Podlahy z dlaždíc				22 264,27
143	K	771411004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	224,920	3,07	690,28
144	M	597640006300.S	Sokel keramický, lxxvhr 298x80x9 mm	ks	779,798	3,83	2 982,73
VV			224,92*3,467 "Prepočítané koeficientom množstva		779,798		
145	K	771541215.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	333,450	22,80	7 601,66
VV			1.NP				
VV			m.č. 101,103 až 109,111,112,114				
VV			17,0+26,1+13,1+1,4+12,94+10,15+2,15+2,4+43,0+83,85+15,12		227,210		
VV			2.NP				
VV			m.č. 201 až 209				
VV			17,0+21,0+26,1+13,1+1,4+12,94+10,15+2,15+2,4		106,240		
VV			Súčet		333,450		
146	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 298x298x9 mm, gresové neglazované	m2	346,788	21,45	7 437,56
VV			333,45*1,04 "Prepočítané koeficientom množstva		346,788		
147	K	771551030.S	Montáž podláh z dlaždíc terazzových kladených do malty 300 x 300 mm	m2	93,780	16,16	1 515,02
VV			1.NP				
VV			m.č. 113, 210				
VV			50,58+43,2		93,780		
148	M	592470000200.S	Dlaždica terazzová z normálneho cementu HBT, rozmer 250x250x25 mm	m2	97,531	15,90	1 551,04
VV			93,78*1,04 "Prepočítané koeficientom množstva		97,531		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
149	K	998771102.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	19,459	24,98	485,99
D 776			Podlahy povlakové	7 229,47			
150	K	776420010.S	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	110,820	2,51	278,27
	VV		1.NP				
	VV		m.č. 102,110				
	VV		2*(3,6+6,3)-(0,7+0,9*3)+2*(4,2+9,0)-1,4		41,400		
	VV		2.NP				
	VV		m.č. 211,212,213				
	VV		2*(6,95+6,3)-(0,9+1,55+1,9)+2*(5,135+6,3)-(0,9+1,55)+2*(8,025+6,3)-(0,9*2)		69,420		
	VV		Súčet		110,820		
151	M	284110002100.S	Podlaha PVC homogénna, hrúbka do 2,5 mm	m2	11,304	15,62	176,51
	VV		110,82*0,102 "Prepočítané koeficientom množstva		11,304		
152	K	776511810.S	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	130,850	2,82	368,60
	VV		1.NP				
	VV		m.č. 102,110				
	VV		21,0+37,8		58,800		
	VV		2.NP				
	VV		m.č. 202,213				
	VV		21,0+51,05		72,050		
	VV		Súčet		130,850		
153	K	776521100.S	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	186,440	7,17	1 337,33
154	M	284110002100.S	Podlaha PVC homogénna, hrúbka do 2,5 mm	m2	192,033	15,62	2 998,60
	VV		186,44*1,03 "Prepočítané koeficientom množstva		192,033		
155	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	186,440	1,10	204,71
	VV		1.NP				
	VV		21,0+37,8		58,800		
	VV		2.NP				
	VV		43,0+33,59+51,05		127,640		
	VV		Súčet		186,440		
156	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	186,440	0,83	154,37
157	K	776992127.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	m2	186,440	8,95	1 667,89
158	K	998776102.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,086	20,70	43,18
D 781			Obklady	6 349,26			
159	K	781441020.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x300 mm	m2	158,658	16,88	2 678,78
	VV		1.NP				
	VV		m.č. 103,105,106,108,107,				
	VV		(4,0+2,2+4,2*2+0,4+2,42+3,8)*2,1-1,9*1,0*2+2*(1,5+0,9)*1,5-(0,7*1,5+0,6*0,4)+(1,82+0,4+4,2)*2,1-0,9*1,0+2*(2,4+2,08)-(1,9*0,4+1,0*1,5)		65,954		
	VV		(1,0+1,0)*1,5+2*(2,4+0,9)-(0,9*2,02+0,8*0,6)		7,302		
	VV		Medzisúčet		73,256		
	VV		2.NP				
	VV		m.č. 203,205,206,208				
	VV		65,954+2*(2,4+3,0)*2,1-0,8*2,02*2		85,402		
	VV		Medzisúčet		85,402		
	VV		Súčet		158,658		
160	M	597740001800.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 198x198x9 mm, gresové neglazované	m2	165,004	20,60	3 399,25
	VV		158,658*1,04 "Prepočítané koeficientom množstva		165,004		
161	K	998781102.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	10,860	24,98	271,23
D 783			Nátery	837,67			
162	K	783201821.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním	m2	44,640	8,69	388,10
	VV		(1,8+7,6+1,5+11,3+2,6)*0,9*2		44,640		
163	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	44,640	6,56	292,88
164	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	44,640	3,51	156,69
D 784			Maľby	7 453,84			
165	K	784101010.S	Maľby latexové dvojnásobné strojne nanášané, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 224,109	2,45	2 996,62
	VV		stropy				
	VV		470,77		470,770		
	VV		steny				
	VV		753,339		753,339		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		Súčet			1 224,109		
166	K	784103112.S	Maľby latexové dvojnásobné strojne nanášané, tónované na schodisku na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 224,109	2,51	3 073,74
167	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, - 0,0003 t	m2	1 765,724	0,76	1 334,89
VV		stropy					
VV		1.NP					
VV		21,0+26,1+13,1+1,4+12,94+10,15+2,15+2,4+37,8+43,0+83,85			253,890		
VV		2.NP					
VV		21,0+26,1+13,1+1,4+12,94+10,15+2,15+2,4+43,0+33,59+51,05			216,880		
VV		Medzisúčet			470,770		
VV		steny					
VV		1.NP					
VV		2*(3,6+6,3)*3,0-(1,9*1,5+0,7*2,02+0,9*2,02*3+1,8*1,5*2)+2*(2,42+5,0)*3,0-(1,9*1,5+1,5*1,5+0,9*2,02+0,9*3,0)+2*(2,2+5,0)*3,0-(1,9*1,5+0,9*3,0+1,0*3,0)			113,834		
VV		2*(2,7+1,0)*3,0-(0,9*2,02)+2*(2,62+3,85)*3,0-(1,9*1,5+0,9*2,02)+2*(1,5+0,9)*3,0-(0,6*1,5+0,7*2,02)+2*(3,02+5,0)*3,0-(0,9*1,5+0,6*1,3+0,9*2,02*2)			108,974		
VV		2*(2,4+3,16)*3,0-(0,8*1,5+0,9*2,02)+2*(2,4+0,9)*3,0-(1,9*1,5+0,9*2,02)+2*(2,4+1,1)*3,0-0,9*2,02*2+2*(2,4+0,9)*3,0-(0,8*1,5+0,7*2,02+0,9*2,02)			78,206		
VV		2*(4,2+9,0)-(1,4*2,2+1,9*1,5*2+1,5*1,5+0,9*2,02)+2*(5,85+6,3)*3,0-(1,8*2,1*3+1,55*2,02+0,9*2,02)			70,163		
VV		2*(14,4+6,3)*3,0-(1,8*2,1*4+1,8*1,3+1,7*2,8+0,9*2,02*3)			96,526		
VV		Medzisúčet			467,703		
VV		odpočet obkladov					
VV		-80,32			-80,320		
VV		Medzisúčet			-80,320		
VV		2.NP					
VV		2*(3,6+9,3)*3,0-(1,9*1,5+1,8*1,3+1,5*1,5+0,7*2,02+0,9*2,02*3)+2*(2,42+5,0)*3,0-(1,9*1,5+1,5*1,5+0,9*2,02+0,9*3,0)			97,994		
VV		2*(2,2+5,0)*3,0-(1,9*1,5+0,9*3,0+1,0*3,0)+2*(2,7+1,0)*3,0-(0,9*2,02+1,0*3,0)+2*(2,62+3,85)*3,0-(1,9*1,5+0,9*2,02)			86,184		
VV		2*(3,02+5,0)*3,0-(0,9*1,5+0,6*1,5+0,9*2,02*2)+2*(1,5+0,9)-(0,6*1,5+0,7*2,02)+2*(7,8+6,3)*3,0-(1,8*2,1*3+1,8*1,3+0,6*1,3+0,9*2,02*2+2,9*2,5)			103,974		
VV		2*(4,8+6,3)*3,0-(1,8*2,1*2+1,8*1,3+2,9*2,5+1,55*2,02+0,9*2,02)+2*(6,47+6,3)*3,0-(1,8*2,1*3+1,45*2,02+1,9*2,8+0,9*2,02)			99,714		
VV		2*(2,4+0,9)*3,0-(1,9*1,5+0,9*2,02)+2*(2,4+4,3)*3,0-(1,9*1,6+1,0*1,9+0,9*2,02*2)+2*(2,4+0,9)*2,0-(0,9*1,9+0,9*2,02)			56,428		
VV		Medzisúčet			444,294		
VV		odpočet obkladov					
VV		-55,205			-55,205		
VV		Medzisúčet			-55,205		
VV		vonk. fasáda					
VV		476,472			476,472		
VV		sokel					
VV		42,01			42,010		
VV		Súčet			1 765,724		
168	K	784402804.S	Odstránenie malieb oškrabaním na schodisku výšky nad 3,80 m, -0,0003 t	m2	64,284	0,76	48,60
VV		strop					
VV		17,0			17,000		
VV		steny					
VV		2*(2,7+6,3)*3,0-(0,9*2,02*2+1,4*2,2)			47,284		
VV		Súčet			64,284		
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				487,05
169	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	30,000	16,24	487,05

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt:

SO 01 - Bývalé detské jasle

Časť:

2 - Ústredné vykurovanie

JKSO:

Miesto: Tornaľa

KS:

Dátum: 23. 4. 2025

Objednávateľ:

Mesto Tornaľa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Denco s.r.o.

IČO:

53647955

IČ DPH:

SK2121519906

Projektant:

STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			25 975,86
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,23	0,00
znižená	25 975,86	0,23	5 974,45
Cena s DPH			31 950,31
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali
Objekt: SO 01 - Bývalé detské jasle
Časť: **2 - Ústredné vykurovanie**

Miesto:	Tornaľa	Dátum:	23. 4. 2025
Objednávateľ:	Mesto Tornaľa	Projektant:	STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	25 975,86
HSV - Práce a dodávky HSV	577,66
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	577,66
PSV - Práce a dodávky PSV	25 398,20
713 - Izolácie tepelné	1 913,55
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	7 123,76
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	9 264,53
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	7 096,36

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt: SO 01 - Bývalé detské jasle

Časť: 2 - Ústredné vykurovanie

Miesto: Tornaľa

Objednávateľ: Mesto Tornaľa

Zhotoviteľ: Denco s.r.o.

Dátum: 23. 4. 2025

Projektant: STAVOMAT Ing.
Barnabáš Máté,
Rimavská Sobota

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 975,86

D HSV

Práce a dodávky HSV

577,66

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

577,66

1	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,159	13,51	137,24
2	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,159	11,39	115,66
3	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	10,159	22,97	233,33
4	K	979089412.S	Poplatok za skládku - izolačné materiály (17 06), ostatné	t	10,159	9,00	91,43

D PSV

Práce a dodávky PSV

25 398,20

D 713

Izolácie tepelné

1 913,55

5	K	713470811.S.1	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia, -0,00065t	m2	356,000	1,85	660,02
6	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	76,000	3,53	268,13
7	M	283310004500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 15x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	48,000	1,30	62,21

VV

47,0588235294118*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva

48,000

8	M	283310004600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	28,000	1,39	38,81
9	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	120,000	3,92	470,88
10	M	283310006200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	60,000	3,00	179,82

VV

58,8235294117647*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva

60,000

11	M	283310006300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	44,000	3,09	135,83
12	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	16,000	3,48	55,73
13	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	5,000	4,31	21,56
14	M	283310006500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	5,000	3,99	19,94
15	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,017	37,56	0,64

D 733

Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

7 123,76

16	K	733120815.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do priemeru 38, -0,00254t	m	356,000	1,63	579,92
17	K	733120819.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00473t	m	4,000	2,37	9,47
18	K	733125003.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2	m	255,000	12,78	3 258,90
19	K	733125006.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	38,000	13,53	514,03
20	K	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	70,000	15,09	1 056,51
21	K	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	47,000	18,40	864,61
22	K	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	16,000	23,96	383,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	733125018.S	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5	m	5,000	27,59	137,97
24	K	733190107.S	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových	m	431,000	0,52	224,98
25	K	733890803.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m	t	0,923	77,91	71,91
26	K	998733103.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,418	52,93	22,12

D		734	Ústredné kúrenie - armatúry					9 264,53
27	K	734200821.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 - 0,00045t	ks	72,000	3,41		245,59
28	K	734209101.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	20,000	1,16		23,22
29	M	551110000100.S	Ventil uzatvárací podomietkový, d 16x16 mm, PN 10, niklovaná mosadz, tesnenie EPDM	ks	20,000	33,66		673,20
30	K	734209104.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	72,000	1,20		86,18
31	M	286220023300.S	Prechod lisovací pre plasthliníkové potrubia D 18x3/4"	ks	72,000	5,03		362,23
32	K	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	80,000	3,37		269,28
33	M	551210034300.S	Ventil termostatický zmiešavací pre teplú vodu 3/4", + 30-48 °C, PN 10, niklovaná mosadz	ks	36,000	90,81		3 269,16
34	M	551210005600.S	Ventil regulačný priamy DN 15, typ V 41-111-540 III do 400°C, PN 40, z uhlíkovej ocele	ks	36,000	87,13		3 136,64
35	M	551210045700.S	Guľový ventil 1/2" s motýlikom, chróm	ks	8,000	6,17		49,39
36	K	734209114.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	6,000	4,16		24,95
37	M	551210044700.S	Guľový ventil 3/4", páčka chróm	ks	6,000	9,34		56,05
38	K	734209115.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	4,000	4,55		18,18
39	M	551210044800.S	Guľový ventil 1", páčka chróm	ks	2,000	14,63		29,25
40	M	551210044306.S	Ventil vyvažovací DN 25, priamy 2 vrty 1/4 uzatvorené uzávermi	ks	1,000	66,53		66,53
41	M	551210003900.S	Ventil regulačný závitový DN 25, typ V 41-111-616 II do 300°C, PN 16, zo šedej liatiny	ks	1,000	70,50		70,50
42	K	734209116.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	4,000	5,42		21,67
43	M	551210044900.S	Guľový ventil 1 1/4", páčka chróm	ks	4,000	21,11		84,46
44	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	36,000	1,85		66,42
45	M	551280002000.S	Termostatická hlavica kvapalinová jednoduchá rozsah regulácie + 6,5 až +28° C, plast	ks	36,000	16,72		601,99
46	K	734291350.S	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	1,000	5,87		5,87
47	M	422010002400.S	Filter závitový nerez 5/4", dl. 105 mm, pre vykurovanie a klimatizácie, rozvody vody a priemysel	ks	1,000	87,55		87,55
48	K	734890803.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 24m	t	0,032	65,50		2,10
49	K	998734103.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,346	40,79		14,11

D		735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá					7 096,36
50	K	735000911.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu a kohútika s ručným ovládaním	ks	36,000	2,61		93,96
51	K	735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	36,000	5,22		187,92
52	K	735151811.S	Demontáž vykurovacieho telesa , -0,01235t	ks	36,000	4,15		149,36
53	K	735154030.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	10,26		20,52
54	M	484530015757.S	Teleso vykurovacie doskové jednoradové ocelové, vxlxlh 500x500x54-63 mm, s bočným pripojením	ks	2,000	63,05		126,09
55	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	10,67		21,33
56	M	484530065600.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové, vxlxlh 600x500x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	2,000	96,07		192,13
57	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	11,39		11,39
58	M	484530065900.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové, vxlxlh 600x800x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	1,000	134,10		134,10
59	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	19,000	12,13		230,51
60	M	484530066300.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové, vxlxlh 600x1200x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	8,000	184,55		1 476,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	M	484530066100.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxlhí 600x1000x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	11,000	158,92	1 748,14
62	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	9,000	15,61	140,45
63	M	484530066500.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxlhí 600x1400x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	9,000	209,37	1 884,30
64	K	735154150.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	11,63	23,26
65	M	484530067900.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxlhí 900x500x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	2,000	143,78	287,55
66	K	735154151.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	12,84	12,84
67	M	484530068200.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxlhí 900x800x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	1,000	200,88	200,88
68	K	735291800.S	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu, 0,00075t	ks	144,000	0,48	68,69
69	K	735890802.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 12m	t	0,553	55,85	30,89
70	K	998735102.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,212	45,88	55,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt:

SO 01 - Bývalé detské jasle

Časť:

3 - Elektroinštalácia - osvetlenie

JKSO:

Miesto: Tornaľa

KS:

Dátum: 23. 4. 2025

Objednávateľ:

Mesto Tornaľa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Denco s.r.o.

IČO:

53647955

IČ DPH:

SK2121519906

Projektant:

STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			17 416,56
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,23	0,00
znižená	17 416,56	0,23	4 005,81
Cena s DPH			21 422,37
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali
Objekt: SO 01 - Bývalé detské jasle
Časť: **3 - Elektroinštalácia - osvetlenie**

Miesto:	Tornaľa	Dátum:	23. 4. 2025
Objednávateľ:	Mesto Tornaľa	Projektant:	STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	17 416,56
HSV - Práce a dodávky HSV	2 599,07
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 599,07
M - Práce a dodávky M	14 817,48
21-M - Elektromontáže	14 614,98
95-M - Revízie	202,50

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt: SO 01 - Bývalé detské jasle

Časť: 3 - Elektroinštalácia - osvetlenie

Miesto: Tornaľa

Dátum: 23. 4. 2025

Objednávateľ: Mesto Tornaľa

Projektant: STAVOMAT Ing.
Barnabáš Máté,
Rimavská Sobota

Zhotoviteľ: Denco s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 416,56

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 599,07

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 599,07

1	K	971033141.S	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr. do 300 mm, -0,00100t	ks	15,000	3,35	50,22
2	K	972046001.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stropov - betónových, dlažieb -0,00001t	cm	80,000	1,39	110,88
3	K	974031121.S	Vysekanie rýh v v železobetónovej konštrukcii do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	350,000	1,75	611,10
4	K	974031122.S	Vysekanie rýh v v železobetónovej konštrukcii do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t	m	750,000	2,18	1 633,50
5	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,716	12,79	47,52
6	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,716	15,09	56,09
7	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	18,580	0,45	8,36
VV 3,716*5					18,580		
8	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,716	12,91	47,96
9	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	3,716	9,00	33,44

D M

Práce a dodávky M

14 817,48

D 21-M

Elektromontáže

14 614,98

10	K	210010311.S	Krabica (1902, KO 68) odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia	ks	80,000	2,98	238,32
11	M	345410002500.S	Krabica inštalčná KU 68-1902 KA pod omietku s viečkom	ks	80,000	0,61	48,96
12	K	210010321.S	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	30,000	6,52	195,48
13	M	345410002600.S	Krabica inštalčná KU 68-1903 KA so svorkovnicou a viečkom	ks	30,000	2,36	70,74
14	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	250,000	1,13	283,50
15	M	354310017200.S	Káblové oko medené lisovacie CU 0,75x3 KU-L	ks	250,000	0,20	49,50
16	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	15,000	2,48	37,13
17	M	345340004500.S	Prístroj spínača, radenie 1,1So	ks	15,000	5,03	75,47
18	M	345350001500.S	Kryt spínača	ks	15,000	2,03	30,38
19	M	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	15,000	1,13	17,01
20	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	4,000	3,23	12,92
21	M	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	ks	4,000	5,11	20,45
22	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	4,000	0,97	3,89
23	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	12,000	2,82	33,80
24	M	345330003510.S	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6	ks	12,000	4,14	49,68
25	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	12,000	0,97	11,66
26	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	44,000	4,58	201,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	44,000	0,97	42,77
28	M	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	ks	44,000	3,33	146,52
29	K	210193051.S.1	Rozvážač RB3 s výbavou	ks	1,000	810,00	810,00
30	K	210193052.S.1	Rozvážač RB4 s výbavou	ks	1,000	769,50	769,50
31	K	210201510.S	Zapojenie núdzového svietidla IP22, 1x svetelný LED zdroj - núdzový režim	ks	4,000	5,68	22,72
32	M	348150000500.S	LED svietidlo núdzové 1x1,2W, 350x144x47 mm, 1 hod., IP22, len núdzový režim	ks	4,000	29,22	116,89
33	K	210203040.S	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla 3-18 W	ks	104,000	12,96	1 347,84
34	M	348130002410.S	LED svietidlo interiérové zabudovateľné pohľadové 1x15W, IP54, 3000 K, 1020 lm, rozmer d 170x25 mm	ks	104,000	8,01	833,04
35	K	210203041.S	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla stmievateľného 12-30 W	ks	6,000	13,66	81,97
36	M	348120002300.S	LED svietidlo kruhové, 18W smart	ks	6,000	28,39	170,32
37	K	210203041.S	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla stmievateľného 12-30 W	ks	4,000	13,66	54,65
38	M	348140003460.S	LED svietidlo interiérové stropné 1x25W, IP20, 3000 K, 2000 lm, rozmer 300x300x75 mm	ks	4,000	13,04	52,16
39	K	210203041.S	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla stmievateľného 12-30 W	ks	2,000	13,66	27,32
40	M	348120002300.S	LED svietidlo kruhové, 18W smart	ks	2,000	28,39	56,77
41	K	210203051.S	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm do kazetového stropu	ks	6,000	12,43	74,57
42	M	348130002418.S	LED svietidlo interiérové zabudovateľné pohľadové 1x40W, IP40, 4000 K, 3600 lm, 595x595 mm	ks	6,000	26,48	158,87
43	K	210220300.S	Ochranné pospájanie v pracovniach, kuchyniach, voľné uloženie CY 4-6 mm2	m	40,000	0,69	27,72
44	M	341110012300.S	Vodič medený H07V-U 6 mm2	m	40,000	0,77	30,96
45	K	210800220.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 2x1,5mm2	m	200,000	0,66	131,40
46	M	341110000100.S	Kábel medený CYKY-O 2x1,5 mm2	m	200,000	0,48	95,40
47	K	210800226.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm2	m	2 500,000	0,72	1 800,00
48	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2	m	2 500,000	0,53	1 327,50
49	K	210800227.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm2	m	1 700,000	0,77	1 315,80
50	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY-O 3x2,5 mm2	m	1 700,000	1,07	1 820,70
51	K	210800238.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x1,5mm2	m	550,000	0,77	425,70
52	M	341110001900.S	Kábel medený CYKY-J 5x1,5 mm2	m	550,000	0,91	499,95
53	K	210800240.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x4mm2	m	30,000	1,11	33,21
54	M	341110002100.S	Kábel medený CYKY-J 5x4 mm2	m	30,000	2,55	76,41
55	K	210950111.S	Zväzkovanie jednožilových káblov VN	ks	150,000	0,43	64,80
56	M	247710003600.S	Páska sťahovacia 1xš 98x2,5 mm	ks	150,000	0,06	9,45
57	K	MV	Murárske výpomoci	kpl	1,000	809,62	809,62
D 95-M Revízie							202,50
58	K	950507208.S.1	Vzduchotechnika, kontrola funkcie, uvedenie do prevádzky	ks	10,000	20,25	202,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt:

SO 01 - Bývalé detské jasle

Časť:

4 - VZT - rekuperácia

JKSO:

Miesto: Tornaľa

KS:

Dátum: 23. 4. 2025

Objednávateľ:

Mesto Tornaľa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Denco s.r.o.

IČO:

53647955

IČ DPH:

SK2121519906

Projektant:

STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 194,38

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,23	0,00
DPH znížená	7 194,38	0,23	1 654,71

Cena s DPH

v EUR

8 849,09

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali
Objekt: SO 01 - Bývalé detské jasle
Časť: **4 - VZT - rekuperácia**

Miesto:	Tornaľa	Dátum:	23. 4. 2025
Objednávateľ:	Mesto Tornaľa	Projektant:	STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	7 194,38
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	7 194,38

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt: SO 01 - Bývalé detské jasle

Časť: 4 - VZT - rekuperácia

Miesto: Tornaľa

Objednávateľ: Mesto Tornaľa

Zhotoviteľ: Denco s.r.o.

Dátum: 23. 4. 2025

Projektant: STAVOMAT Ing.
Barnabáš Máté,
Rimavská Sobota

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 194,38

D		769	Montáže vzduchotechnických zariadení			7 194,38	
1	M	429530001050.S1	Vetracia jednotka so spätným získavaním tepla inVENTer - iV14R	ks	10,000	410,00	4 100,00
2	M	429530001100.S1	Odťahový ventilátor inVENTer - iCON15	ks	9,000	65,70	591,30
3	M	429530030300.S1	Viaczónový regulátor MZ-One	ks	2,000	354,60	709,20
4	M	429530030400.S1	Akustická vložka do konštrukcie pre iV14R	ks	19,000	11,52	218,88
5	K	769051063.S1	Montáž jednotiek	kpl	1,000	450,00	450,00
6	K	769051075.S1	Regulácia	kpl	1,000	135,00	135,00
7	K	769051087.S1	Spustenie systému servisným technikom	ks	1,000	270,00	270,00
8	K	769051093.S1	Ostatné murárske práce	kpl	1,000	675,00	675,00
9	K	998769203.S1	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení	kpl	1,000	45,00	45,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt:

SO 01 - Bývalé detské jasle

Časť:

5 - Debarierizácia - rampa

JKSO:

Miesto: Tornaľa

KS:

Dátum: 23. 4. 2025

Objednávateľ:

Mesto Tornaľa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Denco s.r.o.

IČO:

53647955

IČ DPH:

SK2121519906

Projektant:

STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 271,39

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,23	0,00
DPH znížená	8 271,39	0,23	1 902,42

Cena s DPH

v EUR

10 173,81

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali
Objekt: SO 01 - Bývalé detské jasle
Časť: **5 - Debarierizácia - rampa**

Miesto:	Tornaľa	Dátum:	23. 4. 2025
Objednávateľ:	Mesto Tornaľa	Projektant:	STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	8 271,39
HSV - Práce a dodávky HSV	1 849,52
1 - Zemné práce	445,49
2 - Zakladanie	811,28
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	298,71
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	76,47
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	67,02
99 - Presun hmôt HSV	150,55
PSV - Práce a dodávky PSV	6 421,87
762 - Konštrukcie tesárske	2 345,11
764 - Konštrukcie klampiarske	1 411,36
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	128,15
766 - Konštrukcie stolárske	337,63
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 042,45
771 - Podlahy z dlaždíc	549,72
783 - Nátery	607,45

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt: SO 01 - Bývalé detské jasle

Časť: 5 - Debarierizácia - rampa

Miesto: Tornaľa

Objednávateľ: Mesto Tornaľa

Zhotoviteľ: Denco s.r.o.

Dátum: 23. 4. 2025

Projektant: STAVOMAT Ing.
Barnabáš Máté,
Rimavská Sobota

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 271,39

D HSV Práce a dodávky HSV

1 849,52

D 1 Zemné práce

445,49

1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,400	62,33	87,27
2	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,420	12,47	5,24
VV					1,4*0,3	0,420	
3	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	3,345	80,11	267,97
4	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,004	16,01	16,08
VV					3,345*0,3	1,004	
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,745	4,09	19,39
VV					1,4+3,345	4,745	
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	8,950	0,41	3,71
VV					4,475*2	8,950	
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,475	0,70	3,14
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	4,745	9,00	42,71

D 2 Zakladanie

811,28

9	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,738	41,78	30,83
10	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,189	47,87	104,79
11	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	1,524	107,96	164,52
12	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	1,650	17,42	28,75
13	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	1,650	5,47	9,03
14	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,047	1 311,44	61,64
VV					odhad bez výkresu a výkazu výstuže		
VV					0,047	0,047	
15	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	3,645	106,71	388,97
16	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,015	1 516,71	22,75
VV					odhad bez výkresu a výkazu výstuže		
VV					0,015	0,015	

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

298,71

17	K	311351105.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	10,825	21,72	235,09
18	K	311351106.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	10,825	5,88	63,62

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

76,47

19	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	2,725	28,06	76,47
----	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

67,02

20	K	959941101.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M8/20/110 mm	ks	16,000	4,18	66,82
----	---	-------------	---	----	--------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	311110000300.S	Matica šesťhranná hrubá M 8 mm oceľová	tk	0,016	10,17	0,16
22	M	311210001100.S	Podložka pružná otvor d 8,2 mm, oceľová	tk	0,016	2,69	0,04
D 99 Presun hmôt HSV							150,55
23	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	17,627	8,54	150,55
D PSV Práce a dodávky PSV							6 421,87
D 762 Konštrukcie tesárske							2 345,11
24	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm ²	m	50,500	5,63	284,06
25	M	605470000400.S	Hranoly drevené zo smrek, nehobľované, masív, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčie	m ³	0,571	536,18	306,16
VV 0,24+0,12+0,009+0,042+0,022+0,086					0,519		
VV 0,519*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva					0,571		
26	K	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm ²	m	54,600	10,71	584,77
27	M	605470000400.S	Hranoly drevené zo smrek, nehobľované, masív, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčie	m ³	1,331	536,18	713,66
VV 0,158+0,009+0,063+0,156+0,608+0,152+0,064					1,210		
VV 1,21*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva					1,331		
28	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	105,000	0,86	90,72
29	M	605430000203.S	Laty a lišty z mäkkého reziva neopracované omietané impregnované akosť I	m ³	0,158	314,78	49,74
VV 105,0*0,03*0,05					0,158		
30	K	762341251.S	Montáž kontralat pre sklon do 22°	m	75,000	1,64	122,85
31	M	605430000203.S	Laty a lišty z mäkkého reziva neopracované omietané impregnované akosť I	m ³	0,188	314,78	59,18
VV 28,4848484848485*0,0066 "Prepočítané koeficientom množstva					0,188		
32	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m ³	2,248	30,24	67,98
VV 0,571+1,331+0,158+0,188					2,248		
33	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	1,278	51,64	66,00
D 764 Konštrukcie klampiarske							1 411,36
34	K	764171231.S	Záveterná lišta pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy do 30°	m	7,200	8,82	63,50
35	K	764171241.S	Úžľabie s tesnením pozink farebný, r.š. do 500 mm, sklon strechy do 30°	m	7,200	16,77	120,72
36	K	764171254.S	Hrebenáč obľý s prevetrávacím pásom pozink farebný, r.š. do 410 mm, sklon strechy do 30°	m	2,850	17,56	50,04
37	K	764171260.S	Čelo hrebenáča - štít pozink farebný, sklon strechy do 30°	ks	1,000	6,37	6,37
38	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	5,250	6,46	33,93
39	K	764171269.S	Lapač snehu bodový korunkový pozink farebný, sklon strechy do 30°	ks	25,000	4,10	102,38
40	K	764171800.S	Krytina škridloplech pozink farebný maloformátová, sklon strechy do 30°	m ²	18,390	28,02	515,23
41	K	764751112.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 100 mm	m	7,000	31,13	217,92
42	K	764751132.S	Koleno zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm	ks	4,000	14,54	58,18
43	K	764751142.S	Koleno výtokové zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm	ks	2,000	15,35	30,71
44	K	764761122.S	Žľab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 330 mm	m	5,050	33,34	168,35
45	K	764761232.S	Kotlík žľabový oválny pozink farebný, rozmer (r.š./D) 330/100 mm	ks	2,000	18,19	36,38
46	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,104	73,68	7,66
D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé							128,15
47	K	765901612.S	Strešná fólia paropriepustná, od 22° do 35°, na krokvy, trieda tesnosti 6 až 4	m ²	18,390	6,96	127,94
48	K	998765102.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,005	41,45	0,21
D 766 Konštrukcie stolárske							337,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	766421213.S	Montáž obloženia podhládov rovných palubovkami na pero a drážku z mäkkého dreva, š. nad 80 do 100 mm	m2	18,390	9,38	172,46
50	M	611920005700.S	Drevený obklad tatranský profil, hrúbka 15 mm, šírka 96 mm, smrek, I. trieda	m2	19,126	8,24	157,68
VV					18,39*1,04 "Prepočítané koeficientom množstva"	19,126	
51	K	998766102.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,180	41,63	7,49
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							1 042,45
52	K	767162220.S	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1m nad 20 do 30 kg	m	19,000	6,29	119,53
53	M	553520000600.S	Zábradlie nerezové pre schody, horizontálna výplň lanko 4xd5, výška 900 mm, kotvenie do podlahy	m	19,000	47,97	911,43
54	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,229	50,18	11,49
D 771 Podlahy z dlaždíc							549,72
55	K	771411004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	7,700	2,95	22,73
56	M	597640006300.S	Sokel keramický, lxxvhr 298x80x9 mm	ks	26,696	3,67	98,03
VV					7,7*3,467 "Prepočítané koeficientom množstva"	26,696	
57	K	771541215.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	10,160	21,87	222,20
58	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 298x298x9 mm, gresové neglazované	m2	10,566	18,95	200,27
VV					10,16*1,04 "Prepočítané koeficientom množstva"	10,566	
59	K	998771102.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,271	23,96	6,49
D 783 Nátery							607,45
60	K	783292002.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. ostatné - disperzné jednonásobné 2x s emailovaním - 150µm	m2	36,720	9,77	358,57
61	K	783726000.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	18,390	1,42	26,15
62	K	783726300.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	18,390	3,61	66,37
63	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevozaznamu hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	43,217	3,62	156,36

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt:

SO 01 - Bývalé detské jasle

Časť:

6 - Zateplenie obvodového plášťa

JKSO:

Miesto: Tornaľa

KS:

Dátum: 23. 4. 2025

Objednávateľ:

Mesto Tornaľa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Denco s.r.o.

IČO:

53647955

IČ DPH:

SK2121519906

Projektant:

STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			34 860,55
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,23	0,00
znižená	34 860,55	0,23	8 017,93
Cena s DPH			42 878,48
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali
Objekt: SO 01 - Bývalé detské jasle
Časť: **6 - Zateplenie obvodového plášťa**

Miesto:	Tornaľa	Dátum:	23. 4. 2025
Objednávateľ:	Mesto Tornaľa	Projektant:	STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	34 860,55
HSV - Práce a dodávky HSV	33 352,93
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	31 381,56
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 778,64
99 - Presun hmôt HSV	192,74
M - Práce a dodávky M	1 507,62
21-M - Elektromontáže	1 507,62

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt: SO 01 - Bývalé detské jasle

Časť: 6 - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto: Tornaľa

Objednávateľ: Mesto Tornaľa

Zhotoviteľ: Denco s.r.o.

Dátum: 23. 4. 2025

Projektant: STAVOMAT Ing.
Barnabáš Máté,
Rimavská Sobota

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

34 860,55

D HSV Práce a dodávky HSV

33 352,93

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

31 381,56

1	K	622460122.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	516,780	1,35	697,65
---	---	-------------	--	----	---------	------	--------

VV		stena					
VV		474,77			474,770		
VV		sokel					
VV		42,01			42,010		
VV		Súčet			516,780		

2	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	516,780	1,35	697,65
---	---	-------------	--	----	---------	------	--------

3	K	622461033.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	474,700	13,05	6 194,84
---	---	-------------	---	----	---------	-------	----------

VV		stena					
VV		474,7			474,700		

4	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	42,010	22,05	926,32
---	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

VV		sokel					
VV		42,01			42,010		

5	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	516,780	7,65	3 953,37
---	---	-------------	--	----	---------	------	----------

6	K	625250543.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	42,010	32,02	1 345,24
---	---	-------------	---	----	--------	-------	----------

VV		sokel					
VV		42,01			42,010		

7	K	625250710.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	474,770	37,00	17 566,49
---	---	-------------	---	----	---------	-------	-----------

VV		stena					
VV		(21,0+12,2+11,1+1,3+9,9+13,5)*7,664			528,816		
VV		(4,5+9,6+4,5)*3,5			65,100		
VV		Medzisúčet			593,916		
VV		odpočet otvorov					
VV		-					
VV		(1,8*2,1*6+1,7*2,8+0,9*2,02+0,9*1,5+1,9*1,5*7+0,6*1,5+1,4*2,2*2)			-57,618		
VV		-(1,8*2,1*7+0,9*2,02+0,9*1,5+1,9*1,5*8+1,8*2,1+1,9*2,8)			-61,528		
VV		Medzisúčet			-119,146		
VV		Súčet			474,770		

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 778,64

8	K	953945314.S	Hliníkový soklový profil šírky 153 mm	m	78,400	5,03	394,43
---	---	-------------	---------------------------------------	---	--------	------	--------

9	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	208,580	1,62	337,90
---	---	-------------	--	---	---------	------	--------

VV		1.NP					
VV		okná					
VV		2,1*2*7+1,55*2*1+1,5*2*8			56,500		
VV		dvere					
VV		2,8*2*1+2,02*2*1+2,2*2*2			18,440		
VV		Medzisúčet			74,940		
VV		2.NP					
VV		okná					
VV		2,1*2*8+1,5*2*8+1,9*2*2			65,200		
VV		dvere					
VV		2,02*2*1+2,8*2*1			9,640		
VV		Medzisúčet			74,840		
VV		rohovy budovy					
VV		8,45*6+4,05*2			58,800		
VV		Súčet			208,580		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
10	K	953995401.S	Nasadzovacia lišta (okapnička) na soklový profil s integrovanou mriežkou	m	78,400	1,98	155,23
11	K	953995406.S	Okenný a dverový začist'ovací profil	m	248,030	2,61	647,36
VV			179,48+68,55		248,030		
12	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	68,550	1,89	129,56
13	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	60,400	1,89	114,16
D		99	Presun hmôt HSV				192,74
14	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	21,415	9,00	192,74
D		M	Práce a dodávky M				1 507,62
D		21-M	Elektromontáže				1 507,62
15	K	210220004.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu lano FeZn 35, 50, 70 mm2	m	12,000	3,94	47,30
16	M	354410055100.S	Lano uzemňovacie FeZn 70 mm2	kg	7,404	5,55	41,11
17	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	60,000	2,33	139,86
18	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	57,000	2,22	126,71
19	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	12,000	1,03	12,31
20	M	354410064700.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 0-7	ks	12,000	0,72	8,64
21	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	2,000	3,29	6,59
22	M	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	2,000	1,65	3,29
23	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	2,000	2,30	4,61
24	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príloškou	ks	2,000	0,59	1,19
25	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	20,000	3,29	65,88
26	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	20,000	1,63	32,58
27	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	40,000	2,30	92,16
28	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	40,000	1,28	51,12
29	K	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	12,000	14,00	168,05
30	M	354410053400.S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 2 m	ks	12,000	7,06	84,67
31	K	210220261.S	Držiak ochranného uholníka FeZn do muriva DUZ	ks	24,000	5,53	132,62
32	M	354410053600.S	Držiak FeZn ochranného uholníka do muriva označenie DUZ	ks	24,000	1,10	26,35
33	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	12,000	15,98	191,70
34	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	12,000	22,57	270,86

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt:

SO 01 - Bývalé detské jasle

Časť:

7 - Zateplenie strešného plášťa

JKSO:

Miesto: Tornaľa

KS:

Dátum: 23. 4. 2025

Objednávateľ:

Mesto Tornaľa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Denco s.r.o.

IČO:

53647955

IČ DPH:

SK2121519906

Projektant:

STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

41 343,67

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,23	0,00
znižená	41 343,67	0,23	9 509,04

Cena s DPH

v EUR

50 852,71

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali
Objekt: SO 01 - Bývalé detské jasle
Časť: **7 - Zateplenie strešného plášťa**

Miesto:	Tornaľa	Dátum:	23. 4. 2025
Objednávateľ:	Mesto Tornaľa	Projektant:	STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	41 343,67
HSV - Práce a dodávky HSV	5 114,72
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	4 844,07
99 - Presun hmôt HSV	270,65
PSV - Práce a dodávky PSV	36 103,44
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	6 171,17
713 - Izolácie tepelné	24 656,75
764 - Konštrukcie klampiarske	5 275,52
M - Práce a dodávky M	125,51
21-M - Elektromontáže	125,51

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt: SO 01 - Bývalé detské jasle

Časť: 7 - Zateplenie strešného plášťa

Miesto: Tornaľa

Dátum: 23. 4. 2025

Objednávateľ: Mesto Tornaľa

Projektant: STAVOMAT Ing.
Barnabáš Máté,
Rimavská Sobota

Zhotoviteľ: Denco s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

41 343,67

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 114,72

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

4 844,07

1	K	311321315.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	13,101	125,64	1 646,01
	VV		atika				
	VV		(25,9+12,5+11,1+1,3+14,8+13,8)*0,3*0,55		13,101		
2	K	311351101.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	79,288	21,27	1 686,22
	VV		(25,9+12,5+11,1+1,3+14,8+13,8+24,78+11,38+11,0+1,3+03,65+12,65)*0,55		79,288		
3	K	311351102.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, odstránenie-dielce	m2	79,288	7,30	578,72
4	K	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	t	0,768	1 215,00	933,12
	VV		odhad bez výkresu a výkazu výstuže				
	VV		vod. výstuž priemer 14 mm				
	VV		79,4*4*1,21*0,001		0,384		
	VV		stremene priemer 8 mm				
	VV		79,4/0,25*1,75*0,69*0,001		0,384		
	VV		Súčet		0,768		
	D 99		Presun hmôt HSV				270,65
5	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	30,072	9,00	270,65

D PSV

Práce a dodávky PSV

36 103,44

D 712

Izolácie striech, povlakové krytiny

6 171,17

6	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	361,822	6,25	2 259,94
	VV		plocha strechy				
	VV		11,1*11,35+13,65*12,65		298,658		
	VV		zvyslá stena atiky				
	VV		(11,1+1,3+13,65+12,65+24,75+11,35)*0,25		18,700		
	VV		vrch atiky				
	VV		(25,9+12,5+11,1+1,3+14,8+13,8)*0,56		44,464		
	VV		Súčet		361,822		
7	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	416,095	6,29	2 617,65
8	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do izolačných dosiek	ks	1 136,121	1,01	1 145,21
9	K	712973220.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	3,000	7,31	21,92
10	M	283770003600.S	Strešná vpusť pre PVC-P fólie, priemer 100 mm, dl. 250 mm	ks	3,000	10,40	31,21
11	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	15,000	0,14	2,16
12	K	712973240.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov	ks	3,000	6,01	18,04
13	M	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	1,200	7,85	9,42
14	M	283770004000.S	Odvetrávací komín pre PVC-P fólie, výška 225 mm, priemer 75 mm	ks	3,000	7,69	23,06
15	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	15,000	0,14	2,16
16	K	998712102.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,977	41,35	40,40

D 713

Izolácie tepelné

24 656,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	713141250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	361,822	2,75	993,20
18	M	631440033700.S	Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	369,058	29,00	10 702,68
19	M	631440033700.S	Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	369,058	29,00	10 702,68
20	K	713131132.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prílepením	m2	18,700	6,22	116,30
VV			zvyslá stena atiky				
VV			18,7		18,700		
21	M	631440042000.S	Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady	m2	19,074	8,82	168,23
VV			18,7*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		19,074		
22	K	713141131.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová prílep. za studena	m2	44,464	8,49	377,37
VV			vrch atiky				
VV			44,464		44,464		
23	M	631440025400.S	Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	45,353	26,22	1 189,02
VV			44,464*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		45,353		
24	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	9,759	41,73	407,27
D	764	Konštrukcie klampiarske					5 275,52
25	K	764171231.S	Záveterná lišta pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy do 30°	m	23,700	9,80	232,28
VV			kraje striešky				
VV			13,5		13,500		
26	K	764312822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	48,010	2,22	106,73
VV			nad terasou				
VV			40,45		40,450		
VV			striešky				
VV			2,7*1,4*2		7,560		
VV			Súčet		48,010		
27	K	764313281.S	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, zo zvitkov šírky 670 mm, sklon do 30°	m2	36,000	43,42	1 562,98
VV			striešky nad vstupom				
VV			36,0		36,000		
28	K	764331450.S	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 500 mm	m	22,000	31,76	698,74
VV			styk muriva				
VV			12,0		12,000		
29	K	764332860.S	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou kryt. vrátane kryc. plechu do 30° rš 500, 660mm, -0,00379t	m	65,100	1,39	90,23
30	K	764430460.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	65,100	39,59	2 577,37
VV			atika				
VV			65,1		65,100		
31	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,799	9,00	7,19
D	M	Práce a dodávky M					125,51
D	21-M	Elektromontáže					125,51
32	K	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	2,000	8,24	16,49
33	M	354410023200.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 20	ks	2,000	12,43	24,86
34	K	210220220.S	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	2,000	9,47	18,94
35	M	354410024400.S	Držiak FeZn zachytávacej tyče	ks	2,000	2,38	4,75
36	K	210220230.S	Ochranná strieška FeZn	ks	2,000	2,76	5,53
37	M	354410024900.S	Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 01	ks	2,000	2,26	4,52
38	K	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	12,000	3,29	39,53
39	M	354410000500.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M6)	ks	12,000	0,91	10,91

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt:

SO 01 - Bývalé detské jasle

Časť:

8 - Výmena otvorových konštrukcií

JKSO:

Miesto: Tornaľa

KS:

Dátum: 23. 4. 2025

Objednávateľ:

Mesto Tornaľa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Denco s.r.o.

IČO:

53647955

IČ DPH:

SK2121519906

Projektant:

STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

19 737,13

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,23	0,00
znižená	19 737,13	0,23	4 539,54

Cena s DPH

v EUR

24 276,67

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali
Objekt: SO 01 - Bývalé detské jasle
Časť: **8 - Výmena otvorových konštrukcií**

Miesto:	Tornaľa	Dátum:	23. 4. 2025
Objednávateľ:	Mesto Tornaľa	Projektant:	STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu		19 737,13
HSV - Práce a dodávky HSV		1 281,68
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		1 281,68
PSV - Práce a dodávky PSV		18 455,44
764 - Konštrukcie klampiarske		1 055,71
766 - Konštrukcie stolárske		17 399,74

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt: SO 01 - Bývalé detské jasle

Časť: 8 - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto: Tornaľa

Objednávateľ: Mesto Tornaľa

Zhotoviteľ: Denco s.r.o.

Dátum: 23. 4. 2025

Projektant: STAVOMAT Ing.
Barnabáš Máté,
Rimavská Sobota

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 737,13

DHSVPráce a dodávky HSV

1 281,68

D9Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 281,68

1	K	968081112.S	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01400t	ks	40,000	0,54	21,60
	VV		1.NP				
	VV		1*1		1,000		
	VV		5*2		10,000		
	VV		3*2		6,000		
	VV		Medzisúččet		17,000		
	VV		2.NP				
	VV		1*1		1,000		
	VV		7*2		14,000		
	VV		4*2		8,000		
	VV		Medzisúččet		23,000		
	VV		Súččet		40,000		
2	K	968081113.S	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t	ks	26,000	1,02	26,44
	VV		1.NP				
	VV		6*2		12,000		
	VV		2.NP				
	VV		7*2		14,000		
	VV		Súččet		26,000		
3	K	968082355.S	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 1 do 2 m2, -0,06000t	m2	2,700	13,18	35,58
	VV		1.NP				
	VV		0,9*1,5*2		2,700		
4	K	968082356.S	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 2 do 4 m2, -0,05200t	m2	87,120	9,62	838,18
	VV		1.NP				
	VV		1,9*1,5*5		14,250		
	VV		1,8*2,1*6		22,680		
	VV		2.NP				
	VV		1,9*1,5*7		19,950		
	VV		1,8*2,1*1		3,780		
	VV		1,8*2,1*7		26,460		
	VV		Súččet		87,120		
5	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	6,461	12,53	80,94
6	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,461	15,01	96,99
7	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	32,305	0,45	14,54
	VV		6,461*5		32,305		
8	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,461	12,65	81,70
9	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	19,383	1,42	27,56
	VV		6,461*3		19,383		
10	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	6,461	9,00	58,15

DPSVPráce a dodávky PSV

18 455,44

D764Konštrukcie klampiarske

1 055,71

11	K	764410440.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	60,400	15,70	948,04
	VV		60,4		60,400		
12	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	60,400	1,60	96,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		1.NP				
	VV		1,8*6+0,9+1,9*7+0,6+1,8		27,400		
	VV		2.NP				
	VV		1,8*7+0,9+1,9*9+0,6+1,8		33,000		
	VV		Súčet		60,400		
13	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,136	80,21	10,91
D 766			Konštrukcie stolárske				17 399,74
14	K	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	238,600	9,98	2 381,47
	VV		18,0+220,6		238,600		
15	M	611410091020.S	Okno plastové jednokrídlové OS, izolačné trojsklo	m	18,000	34,20	615,60
	VV		2*(0,6+1,5)*2+2*(0,9+1,5)*2		18,000		
16	M	611410091030.S	Okno plastové dvojkrídlové O+OS, izolačné trojsklo	m	220,600	58,50	12 905,10
	VV		2*(1,9+1,5)*13+2*(1,8+2,1)*15+2*(1,9+1,9)*2		220,600		
17	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	4,000	7,91	31,64
18	M	611560000300.S	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	3,000	13,11	39,34
	VV		1,15384615384615*2,6 "Prepočítané koeficientom množstva		3,000		
19	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	4,000	0,46	1,84
20	K	766694143.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	30,000	13,97	419,04
21	M	611560000300.S	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	55,500	13,11	727,77
	VV		55,5		55,500		
22	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	30,000	0,46	13,77
23	K	766694985.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	4,000	1,56	6,23
	VV		1.NP				
	VV		2		2,000		
	VV		2.NP				
	VV		2		2,000		
	VV		Súčet		4,000		
24	K	766694986.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	28,000	2,33	65,27
	VV		1.NP				
	VV		14		14,000		
	VV		2.NP				
	VV		14		14,000		
	VV		Súčet		28,000		
25	K	998766102.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,165	46,26	192,67

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornaľi

Objekt:

SO 02 - Materská škola - pavilón 1

Časť:

1 - Kvalita vnútorného prostredia

JKSO:

Miesto: Tornaľa

KS:

Dátum: 23. 4. 2025

Objednávateľ:

Mesto Tornaľa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Denco s.r.o.

IČO:

53647955

IČ DPH:

SK2121519906

Projektant:

STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

110 424,17

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,23	0,00
DPH znížená	110 424,17	0,23	25 397,56

Cena s DPH

v EUR

135 821,73

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali
Objekt: SO 02 - Materská škola - pavilón 1
Časť: 1 - Kvalita vnútorného prostredia

Miesto:	Tornaľa	Dátum:	23. 4. 2025
Objednávateľ:	Mesto Tornaľa	Projektant:	STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	110 424,17
HSV - Práce a dodávky HSV	36 532,48
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	26 720,96
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	9 373,89
99 - Presun hmôt HSV	437,62
PSV - Práce a dodávky PSV	73 421,35
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 019,46
713 - Izolácie tepelné	658,31
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	2 040,37
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	2 912,67
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	10 261,99
766 - Konštrukcie stolárske	15 265,92
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 411,00
771 - Podlahy z dlaždíc	11 601,94
776 - Podlahy povlakové	9 668,30
781 - Obklady	9 154,40
783 - Nátery	876,41
784 - Maľby	8 550,58
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	470,34

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt: SO 02 - Materská škola - pavilón 1

Časť: 1 - Kvalita vnútorného prostredia

Miesto: Tornaľa

Objednávateľ: Mesto Tornaľa

Zhotoviteľ: Denco s.r.o.

Dátum: 23. 4. 2025

Projektant: STAVOMAT Ing.
Barnabáš Máté,
Rimavská Sobota

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

110 424,17

D HSV

Práce a dodávky HSV

36 532,48

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

26 720,96

1	K	611460122.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	480,760	1,27	610,08
---	---	-------------	---	----	---------	------	--------

VV		1.NP					
VV		231,88			231,880		
VV		2.NP					
VV		248,88			248,880		
VV		Súčet			480,760		

2	K	611460125.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod nátery a maľby	m2	480,760	1,27	610,08
---	---	-------------	---	----	---------	------	--------

3	K	611460383.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	480,760	8,02	3 855,21
---	---	-------------	---	----	---------	------	----------

4	K	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	480,760	7,17	3 448,49
---	---	-------------	--	----	---------	------	----------

5	K	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	938,696	1,27	1 191,21
---	---	-------------	---	----	---------	------	----------

VV		1.NP					
VV		519,858			519,858		
VV		odpočet obkladov					
VV		-120,596			-120,596		
VV		Medzisúčet			399,262		
VV		2.NP					
VV		519,858			519,858		
VV		odpočet obkladov					
VV		-108,158			-108,158		
VV		Medzisúčet			411,700		
VV		schodište					
VV		127,734			127,734		
VV		Súčet			938,696		

6	K	612460125.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod nátery a maľby	m2	938,696	1,27	1 191,21
---	---	-------------	---	----	---------	------	----------

7	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	228,754	3,55	811,16
---	---	-------------	---	----	---------	------	--------

VV		obklad					
VV		1.NP					
VV		120,596			120,596		
VV		2.NP					
VV		108,158			108,158		
VV		Súčet			228,754		

8	K	612460241.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	228,754	8,36	1 912,61
---	---	-------------	--	----	---------	------	----------

9	K	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	938,696	6,83	6 411,29
---	---	-------------	---	----	---------	------	----------

10	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	938,696	6,50	6 101,52
----	---	-------------	--	----	---------	------	----------

11	K	642944121.S	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	2,000	69,53	139,07
----	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

12	M	553310002100.S	Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, dvojdielna na dodatočnú montáž	ks	2,000	219,51	439,02
----	---	----------------	--	----	-------	--------	--------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9 373,89

13	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	588,380	1,52	894,93
----	---	-------------	---	----	---------	------	--------

14	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	588,380	0,68	397,16
----	---	-------------	---	----	---------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	588,380	1,35	794,31
16	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	17,964	0,85	15,20
	VV		1.NP				
	VV		2,4*3,0		7,200		
	VV		2.NP				
	VV		2,4*3,0*2-0,9*2,02*2		10,764		
	VV		Súčet		17,964		
17	K	963053935.S	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	1,485	47,34	70,30
	VV		1,65*0,9		1,485		
18	K	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	2,729	10,29	28,07
	VV		m.č. 116				
	VV		poter				
	VV		52,49*0,052		2,729		
19	K	965042241.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	7,874	81,77	643,89
	VV		terasa				
	VV		m.č. 116				
	VV		52,49*0,15		7,874		
20	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	146,480	2,44	357,27
	VV		1.NP				
	VV		m.č. 101, 103 až 109,111,112				
	VV		17,0+21,2+10,1+1,8+1,65+1,35+2,35+12,94+6,35+5,5		80,240		
	VV		2.NP				
	VV		m.č. 203 až 209,211,212				
	VV		21,2+10,1+1,8+1,65+1,35+2,35+12,94+8,35+6,5		66,240		
	VV		Súčet		146,480		
21	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	52,490	4,28	224,40
	VV		1.NP				
	VV		m.č. 116				
	VV		52,49		52,490		
22	K	968061125.S	Vývesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	32,000	0,77	24,77
	VV		1.NP				
	VV		16		16,000		
	VV		2.NP				
	VV		16		16,000		
	VV		Súčet		32,000		
23	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	42,824	25,34	1 085,33
	VV		1.NP				
	VV		0,6*2,02*3		3,636		
	VV		0,8*2,02*11		17,776		
	VV		Medzisúčet		21,412		
	VV		2.NP				
	VV		0,6*2,02*3		3,636		
	VV		0,8*2,02*11		17,776		
	VV		Medzisúčet		21,412		
	VV		Súčet		42,824		
24	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	5,858	19,00	111,30
	VV		1.NP				
	VV		1,45*2,02*1		2,929		
	VV		2.NP				
	VV		1,45*2,02*1		2,929		
	VV		Súčet		5,858		
25	K	968081125.S	Vývesenie plastového dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02600t	ks	10,000	1,11	11,07
	VV		1.NP				
	VV		1*1		1,000		
	VV		2*4		8,000		
	VV		2.NP				
	VV		1*1		1,000		
	VV		Súčet		10,000		
26	K	968082455.S	Vybúranie plastových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08400t	m2	3,886	7,92	30,78
	VV		1.NP				
	VV		0,925*2,1		1,943		
	VV		2.NP				
	VV		0,925*2,1		1,943		
	VV		Súčet		3,886		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	968082456.S	Vybúranie plastových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06200t	m2	8,780	7,61	66,77
	VV		1.NP				
	VV		1,7*2,2		3,740		
	VV		1,8*2,8		5,040		
	VV		Súčet		8,780		
28	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej ometky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	228,754	4,50	1 029,39
	VV		1.NP				
	VV		120,596		120,596		
	VV		2.NP				
	VV		108,158		108,158		
	VV		Súčet		228,754		
29	K	978071251.S	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t	m2	52,490	8,66	454,46
	VV		m.č. 116				
	VV		52,49		52,490		
30	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	59,957	11,75	704,74
31	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	59,957	14,09	844,49
32	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	299,785	0,42	126,81
	VV		59,957*5		299,785		
33	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	59,957	11,86	711,21
34	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	179,871	1,33	239,59
	VV		59,957*3		179,871		
35	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	54,574	8,44	460,71
36	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	1,939	8,44	16,37
37	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	3,624	8,44	30,59
D	99		Presun hmôt HSV				437,62
38	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	34,559	12,66	437,62
D	PSV		Práce a dodávky PSV				73 421,35
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				1 019,46
39	K	711111211.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka hydroizolačná bitúmenová, betón. podklad , vodorovná	m2	52,490	19,42	1 019,46
	VV		terasa				
	VV		m.č. 116				
	VV		52,49		52,490		
D	713		Izolácie tepelné				658,31
40	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	156,000	3,33	519,48
41	M	283310001300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	82,000	0,59	48,71
42	M	283310001500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	50,000	0,64	31,95
43	M	283310001600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	24,000	0,86	20,52
44	K	713482112.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	8,000	3,74	29,88
45	M	283310001700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 40x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	8,000	0,93	7,42
	VV		7,84313725490195*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		8,000		
46	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,009	39,15	0,35
D	721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				2 040,37
47	K	721171107.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75 mm	m	3,000	19,30	57,89
48	K	721171109.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	10,000	19,05	190,53
49	K	721171110.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm	m	15,000	21,80	326,97
50	K	721171112.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm	m	3,000	27,22	81,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	721172109.S	Potrúbie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 110x2,2 mm	m	24,000	16,22	389,23
52	K	721173205.S	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	20,000	12,11	242,28
53	K	721173208.S	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm	m	9,000	20,72	186,46
54	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	24,000	3,53	84,67
55	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	18,000	5,23	94,12
56	K	721213015.S	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	3,000	11,16	33,48
57	M	286630029100.S	Podlahový vpust, vertikálny odtok DN 110, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka	ks	3,000	77,58	232,74
58	K	721274112.S	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	ks	3,000	2,61	7,83
59	M	429720001200.S	Hlavica vetracia HT DN 100, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	3,000	8,78	26,35
60	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	84,000	0,98	82,40
61	K	998721102.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,130	28,89	3,76

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 2 912,67

62	K	722172111.S	Potrúbie z plastických rúr PP-R D 20 mm - PN16, polyfúznym zváraním	m	52,000	9,23	479,70
63	K	722172112.S	Potrúbie z plastických rúr PP-R D 25 mm - PN16, polyfúznym zváraním	m	50,000	11,15	557,55
64	K	722172113.S	Potrúbie z plastických rúr PP-R D 32 mm - PN16, polyfúznym zváraním	m	24,000	13,62	326,81
65	K	722172114.S	Potrúbie z plastických rúr PP-R D 40 mm - PN16, polyfúznym zváraním	m	8,000	16,43	131,47
66	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	56,000	9,25	518,11
67	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	8,000	4,70	37,58
68	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	8,000	9,13	73,01
69	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	3,000	5,19	15,58
70	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	2,000	16,00	32,00
71	M	551210034400.S	Ventil termostatický zmiešavací pre teplú vodu 1", + 30-48 °C, PN 10, niklovaná mosadz	ks	1,000	121,68	121,68
72	K	722221425.S	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 3/8	ks	14,000	2,53	35,41
73	M	552270003800.S	Hadica flexi nerezová sanitárna ohybná 3/8", dl. 500 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov	ks	14,000	5,58	78,12
74	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	164,000	1,78	292,25
75	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	164,000	1,29	211,07
76	K	998722102.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,089	26,15	2,33

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 10 261,99

77	K	725119106.S	Montáž splachovacej nádržky plastovej s rohovým ventilom nízko položených	ks	12,000	19,75	236,95
78	M	554320000100.S	Splachovacia nádržka nízko položená, pre montáž na omietku, 6/9 l, plast, alpská biela	ks	12,000	131,63	1 579,50
79	K	725119215.S	Montáž záchodovej misy keramickej voľne stojacej s rovným odpadom	ks	12,000	25,09	301,10
80	M	642350000300.S	Misa záchodová keramická voľne stojaca vodorovný odpad	ks	12,000	82,23	986,80
81	K	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	2,000	31,64	63,29
82	M	642340000600.S	Misa záchodová keramická kombinovaná s vodorovným odpadom	ks	2,000	109,49	218,97
83	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	14,000	35,74	500,35
84	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	4,000	82,33	329,33
85	M	642110002730.S	Umývadlo keramické detské závesné	ks	10,000	30,13	301,32
86	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	12,000	2,87	34,45
87	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	12,000	27,14	325,62
88	K	725319112.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 600x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	4,000	17,72	70,88
89	M	552310000200.S	Kuchynský drez nerezový na zapustenie do dosky 340x400 mm	ks	4,000	244,73	978,91
90	K	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	4,000	20,55	82,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
91	M	642710000100.S	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	ks	4,000	162,86	651,46
92	K	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	40,000	6,27	250,92
93	M	551410000500.S	Ventil rohový RDL 80 1/2"	ks	40,000	15,22	608,76
94	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	16,000	14,11	225,79
95	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	16,000	42,32	677,09
96	K	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	4,000	8,51	34,02
97	M	551450003500.S	Batéria umývadlová nástenná páková	ks	4,000	46,04	184,18
98	K	725849206.S	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s pevnou výškou sprchy	ks	4,000	2,71	10,84
99	M	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	4,000	60,52	242,06
100	K	725869302.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 50 mm (podomietková)	ks	14,000	10,49	146,92
101	M	551620005600.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 50	ks	14,000	61,98	867,76
102	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	4,000	9,27	37,08
103	M	551620007100.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50	ks	4,000	15,99	63,97
104	K	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 mm	ks	4,000	8,39	33,55
105	M	551620003400.S	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50	ks	4,000	14,83	59,33
106	K	725869351.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50 mm	ks	4,000	8,35	33,41
107	M	551620014100.S	Zápachová uzávierka kolenová d 50/50 mm, pre výlevku	ks	4,000	26,24	104,94
108	K	998725102.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,675	30,02	20,26

D 766 Konštrukcie stolárske 15 265,92

109	K	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	8,400	19,31	162,24
VV		2*(1,6+2,6)		8,400			
110	M	611420091030.S	Dvere plastové vchodové, izolačné trojsklo	m	8,400	157,08	1 319,45
111	K	766661422.S.1	Montáž dverí drevených protipožiarňných do kovovej zárubne	ks	2,000	33,22	66,44
112	M	611650001060.S	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 800x1970 mm, požiarňa výplň DTD, SK certifikát, fólia	ks	2,000	265,73	531,47
113	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	28,000	22,65	634,28

VV 1.NP
VV 14 14,000
VV 2.NP 14 14,000
VV Súčet 28,000

114	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	28,000	19,50	546,08
115	M	611610002900.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	28,000	162,78	4 557,92
116	K	766662132.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	44,00	88,00
117	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	2,000	19,50	39,01
118	M	611650001180.S.1	Dvere vnútorné drevené, šxv 1450x1970 mm, požiarňa výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm	ks	2,000	506,16	1 012,32
119	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	28,000	63,46	1 776,85
120	M	611810002700.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	16,000	136,00	2 175,98

VV 1.NP
VV 8 8,000
VV 2.NP 8 8,000
VV Súčet 16,000

121	M	611810002900.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 260-350 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	12,000	150,71	1 808,57
-----	---	----------------	--	----	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		1.NP				
	VV		6		6,000		
	VV		2.NP				
	VV		6		6,000		
	VV		Súčet		12,000		
122	K	766702121.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové	ks	2,000	78,93	157,86
123	M	611810007200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-1850 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre dvojkrídlové dvere	ks	2,000	156,56	313,13
124	K	998766102.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,759	43,39	76,32
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							1 411,00
125	K	767646520.S	Montáž dverí hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	7,200	17,36	125,00
126	M	553410097020.S	Dvere hliníkové dvojkrídlové OS+O, izolačné trojsklo	m	7,200	174,80	1 258,55
	VV		2*(1,5+2,1)		7,200		
127	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,525	52,30	27,46
D 771 Podlahy z dlaždíc							11 601,94
128	K	771411004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	96,960	3,07	297,57
	VV		1.NP				
	VV		2*(3,0+6,3)-(1,7+0,9*2)+2*(2,02+5,0)-0,9*2+2*(1,5+1,25)-(0,9+0,7)+2*(1,5+1,05)-0,9+2*(2,4+3,47)-0,9*2+22,2		67,580		
	VV		2.NP				
	VV		2*(2,02+5,0)-0,9*2+2*(1,5+1,25)-(0,7+0,9)+2*(1,5+1,05)-0,9*2+2*(2,4+3,47)-0,9*2		29,380		
	VV		Súčet		96,960		
129	M	597640006300.S	Sokel keramický, lxxvhr 298x80x9 mm	ks	336,160	3,83	1 285,81
	VV		96,96*3,467 "Prepočítané koeficientom množstva		336,160		
130	K	771541215.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	219,070	22,80	4 994,14
	VV		1.NP				
	VV		m.č. 101,103 až 109,111,112,116				
	VV		17,0+21,2+10,10+1,8+1,65+1,35+2,35+12,94+8,35+6,5+52,49		135,730		
	VV		2.NP				
	VV		m.č. 201203 až 209,211,212				
	VV		17,0+21,2+10,1+1,8+1,65+1,35+2,35+12,94+8,35+6,6		83,340		
	VV		Súčet		219,070		
131	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 298x298x9 mm, gresové neglazované	m2	227,833	21,45	4 886,33
	VV		219,07*1,04 "Prepočítané koeficientom množstva		227,833		
132	K	998771102.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	5,529	24,98	138,09
D 776 Podlahy povlakové							9 668,30
133	K	776420010.S	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	180,240	2,51	452,58
	VV		180,24		180,240		
134	M	284110002100.S	Podlaha PVC homogénna, hrúbka do 2,5 mm	m2	18,384	15,62	287,07
	VV		180,24*0,102 "Prepočítané koeficientom množstva		18,384		
135	K	776511810.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	330,580	2,82	931,24
	VV		1.NP				
	VV		m.č. 102,110,113,114,115				
	VV		26,0+4,24+67,55+32,9+34,55		165,240		
	VV		2.NP				
	VV		m.č. 202,210,213,214,215				
	VV		26,0+4,24+67,55+32,9+34,65		165,340		
	VV		Súčet		330,580		
136	K	776521100.S	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	186,440	7,17	1 337,33
137	M	284110002100.S	Podlaha PVC homogénna, hrúbka do 2,5 mm	m2	192,033	15,62	2 998,60
	VV		186,44*1,03 "Prepočítané koeficientom množstva		192,033		
138	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	330,680	1,10	363,09
	VV		1.NP				
	VV		26,0+4,24+67,55+32,9+34,65		165,340		
	VV		2.NP				
	VV		26,0+4,24+67,55+32,9+34,65		165,340		
	VV		Súčet		330,680		
139	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	330,680	0,83	273,80
140	K	776992127.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	m2	330,680	8,95	2 958,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
141	K	998776102.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,204	20,70	66,32
D 781			Obklady	9 154,40			
142	K	781441020.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x300 mm	m2	228,754	16,88	3 862,28
	VV		1.NP				
	VV		m.č. 103,107,108, 109,112				
	VV		(1,52+5,0+4,22+5,0+2,58+0,75+1,45+0,15+0,73+3,2+0,4+3,2+0,45+0,9)*2,1-(0,9*1,0*2+0,9*2,02*3)+2*(1,5+0,94)*1,5-0,9*0,5+2*(1,5+1,5)*2,1-0,7*2,02		72,857		
	VV		(1,8+5,0+3,2+3,2+1,2+1,8)*2,1-(0,9*1,0+0,9*2,02*2+0,6*1,1)+(2,4+2,75+1,05+2,75)*1,5-(0,9*0,4+0,9*1,5+0,7*1,5*2)+2*(1,1+0,8)*1,5*2-0,7*1,5*2		47,739		
	VV		Medzisúččet		120,596		
	VV		2.NP				
	VV		m.č. 203,207,208,209,212				
	VV		(1,52+5,0+4,22+5,0+2,58+0,75+1,45+0,15+0,73+3,2+0,4+3,2+0,45+0,9)*2,1-(0,9*1,0*2+0,9*2,02*3)+2*(1,5+0,94)*1,5-0,9*1,5+2*(1,5+1,5)*2,1-0,7*2,02		71,957		
	VV		(1,82+5,0+3,02+3,2+1,2+1,8)*2,1-(0,9*1,0+0,9*1,1+0,9*2,1+0,9*2,02)+(2,4+1,75+1,05+1,8+0,95)*1,5-(0,9*0,4+0,9*1,5+0,7*1,5*2)		36,201		
	VV		Medzisúččet		108,158		
	VV		Súččet		228,754		
143	M	597740001800.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 198x198x9 mm, gresové neglazované	m2	237,904	20,60	4 901,06
	VV		228,754*1,04 "Prepočítané koeficientom množstva		237,904		
144	K	998781102.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	15,658	24,98	391,06
D 783			Nátery	876,41			
145	K	783201821.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním	m2	46,710	8,69	406,10
	VV		(3,0+11,8+1,5+8,75+0,9)*0,9*2		46,710		
146	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	46,700	6,56	306,40
147	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	46,700	3,51	163,92
D 784			Maľby	8 550,58			
148	K	784101010.S	Maľby latexové dvojnásobné strojne nanášané, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 419,456	2,45	3 474,83
	VV		stropy				
	VV		480,76		480,760		
	VV		steny				
	VV		938,696		938,696		
	VV		Súččet		1 419,456		
149	K	784103112.S	Maľby latexové dvojnásobné strojne nanášané, tónované na schodisku na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 419,456	2,51	3 564,25
150	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrábaním, výšky do 3,80 m, - 0,0003 t	m2	1 871,604	0,76	1 414,93
	VV		stropy				
	VV		1.NP				
	VV		26,0+21,2+10,1+1,8+1,65+1,35+2,35+12,94+4,24+8,35+6,5+67,55+32,9+24,85		221,780		
	VV		2.NP				
	VV		26,0+21,2+101+1,8+1,65+1,35+2,35+12,94+4,24+6,35+6,5+67,55+32,9+34,55		320,380		
	VV		Medzisúččet		542,160		
	VV		steny				
	VV		1.NP				
	VV		2*(4,8+6,3)*3,0-(1,9*1,5+0,9*1,5+1,8*1,6+0,9*2,02*2)+(1,52+5,0*2+4,24+2,58+0,75+1,43+0,15+0,73+0,45+3,2*2+0,4)*3,0-(0,9*1,5*2+0,9*2,02*3)		133,680		
	VV		2*(2,02+5,0)*3-(1,9*1,5+1,8*1,5+0,9*2,02*2)+2*(1,5+1,25)*3-(0,9*1,5+0,9*2,02)+2*(1,5+1,05)*3-0,9*2,02*2+2*(1,5+0,94)*3-0,9*2,02+2*(1,5+1,5)*3-0,7*2,02		87,338		
	VV		2*(3,2+5,0)*3,0-(0,9*1,5+0,6*0,6+0,9*2,1+0,9*2,02)+2*(2,08+2,1)*3,0-0,9*2,02+2*(2,4+3,47)*3,0-(1,9*1,5+0,9*2,02*2)+(2,4+2,75+1,05+1,8+1,3+0,95)*3,0-(0,9*1,5+0,9*2,02+0,7*2,02*2)+2*(1,1+0,8)*3,0-0,7*2,02+2*(1,1+0,8)*3,0-0,7*2,02+2*(5,395+6,3)*3,0-(1,8*2,1*2+6,3*3,0)		126,528		
	VV		2*(5,25+6,3)*3,0-(1,8*2,1*2+6,3*3,0+1,8*1,6+1,55*2,02+0,9*2,02)+2*(10,725+6,3)*3,0-(0,9*2,1*3+1,8*2,8+1,8*1,6+0,6*0,6+0,9*2,02*3+1,55*2,02)		57,686		
	VV				114,626		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Medzisúččet		519,858		
	VV		odpočet obkladov				
	VV		-120,596		-120,596		
	VV		Medzisúččet		-120,596		
	VV		2.NP				
	VV		519,858		519,858		
	VV		Medzisúččet		519,858		
	VV		odpočet obkladov				
	VV		-108,158		-108,158		
	VV		Medzisúččet		-108,158		
	VV		vonk. fasáda				
	VV		476,472		476,472		
	VV		sokel				
	VV		42,01		42,010		
	VV		Súččet		1 871,604		
151	K	784402804.S	Odstránenie malieb oškrabaním na schodisku výšky nad 3,80 m, -0,0003 t	m2	127,734	0,76	96,57
	VV		strop				
	VV		17,0		17,000		
	VV		steny				
	VV		2*(3,0+6,3)*6,35-(0,9*2,02*2+1,7*2,2)		110,734		
	VV		Súččet		127,734		
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				470,34
152	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	30,000	15,68	470,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornaľi

Objekt:

SO 02 - Materská škola - pavilón 1

Časť:

2 - Ústredné vykurovanie

JKSO:

Miesto: Tornaľa

KS:

Dátum: 23. 4. 2025

Objednávateľ:

Mesto Tornaľa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Denco s.r.o.

IČO:

53647955

IČ DPH:

SK2121519906

Projektant:

STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

23 254,93

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,23	0,00
znižená	23 254,93	0,23	5 348,63

Cena s DPH

v EUR

28 603,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali
Objekt: SO 02 - Materská škola - pavilón 1
Časť: **2 - Ústredné vykurovanie**

Miesto:	Tornaľa	Dátum:	23. 4. 2025
Objednávateľ:	Mesto Tornaľa	Projektant:	STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	23 254,93
HSV - Práce a dodávky HSV	12,34
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	12,34
PSV - Práce a dodávky PSV	23 242,59
713 - Izolácie tepelné	1 935,76
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	6 571,50
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	8 690,10
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	6 045,22

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt: SO 02 - Materská škola - pavilón 1

Časť: 2 - Ústredné vykurovanie

Miesto: Tornaľa

Objednávateľ: Mesto Tornaľa

Zhotoviteľ: Denco s.r.o.

Dátum: 23. 4. 2025

Projektant: STAVOMAT Ing.
Barnabáš Máté,
Rimavská Sobota

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 254,93

D HSV

Práce a dodávky HSV

12,34

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12,34

1	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,217	13,51	2,93
2	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,217	11,39	2,47
3	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	0,217	22,97	4,98
4	K	979089412.S	Poplatok za skládku - izolačné materiály (17 06), ostatné	t	0,217	9,00	1,95

D PSV

Práce a dodávky PSV

23 242,59

D 713

Izolácie tepelné

1 935,76

5	K	713470811.S.1	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia, -0,00065t	m2	334,000	1,85	619,24
6	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	138,000	3,53	486,86
7	M	283310004500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 15x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	70,000	1,30	90,72

VV

68,6274509803922*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva

70,000

8	M	283310004600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	68,000	1,39	94,25
9	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	85,000	3,92	333,54
10	M	283310006200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	38,000	3,00	113,89

VV

37,2549019607843*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva

38,000

11	M	283310006300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	22,000	3,09	67,91
12	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	25,000	3,48	87,08
13	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	5,000	4,31	21,56
14	M	283310006500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	5,000	3,99	19,94
15	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,021	37,56	0,79

D 733

Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

6 571,50

16	K	733120815.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do priemeru 38, -0,00254t	m	330,000	1,63	537,57
17	K	733120819.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00473t	m	4,000	2,37	9,47
18	K	733125003.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2	m	230,000	12,78	2 939,40
19	K	733125006.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	75,000	13,53	1 014,53
20	K	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	42,000	15,09	633,91
21	K	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	22,000	18,40	404,71
22	K	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	25,000	23,96	598,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	733125018.S	Potrubié z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5	m	5,000	27,59	137,97
24	K	733190107.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	399,000	0,52	208,28
25	K	733890803.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m	t	0,857	77,91	66,77
26	K	998733103.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,377	52,93	19,95

D		734	Ústredné kúrenie - armatúry	8 690,10			
27	K	734200821.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 - 0,00045t	ks	66,000	3,41	225,13
28	K	734209101.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	24,000	1,16	27,86
29	M	551110000100.S	Ventil uzatvárací podomietkový, d 16x16 mm, PN 10, niklovaná mosadz, tesnenie EPDM	ks	24,000	33,66	807,84
30	K	734209104.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	66,000	1,20	79,00
31	M	286220023300.S	Prechod lisovací pre plastlinikové potrubia D 18x3/4"	ks	66,000	5,03	332,05
32	K	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	82,000	3,37	276,01
33	M	551210034300.S	Ventil termostatický zmiešavací pre teplú vodu 3/4", + 30-48 °C, PN 10, niklovaná mosadz	ks	33,000	90,81	2 996,73
34	M	551210005600.S	Ventil regulačný priamy DN 15, typ V 41-111-540 III do 400°C, PN 40, z uhlíkovej ocele	ks	33,000	87,13	2 875,26
35	M	551210045700.S	Guľový ventil 1/2" s motýlikom, chróm	ks	16,000	6,17	98,78
36	K	734209114.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	4,000	4,16	16,63
37	M	551210044700.S	Guľový ventil 3/4", páčka chróm	ks	4,000	9,34	37,37
38	K	734209115.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	2,000	4,55	9,09
39	M	551210044800.S	Guľový ventil 1", páčka chróm	ks	1,000	14,63	14,63
40	M	551210044306.S	Ventil vyvažovací DN 25, priamy 2 vrtý 1/4 uzatvorené uzávermi	ks	1,000	66,53	66,53
41	K	734209116.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	4,000	5,42	21,67
42	M	551210044900.S	Guľový ventil 1 1/4", páčka chróm	ks	4,000	21,11	84,46
43	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	33,000	1,85	60,89
44	M	551280002000.S	Termostatická hlavica kvapalinová jednoduchá rozsah regulácie + 6,5 až +28° C, plast	ks	33,000	16,72	551,83
45	K	734291350.S	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	1,000	5,87	5,87
46	M	422010002400.S	Filter závitový nerez 5/4", dl. 105 mm, pre vykurovanie a klimatizácie, rozvody vody a priemysel	ks	1,000	87,55	87,55
47	K	734890803.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 24m	t	0,030	65,50	1,97
48	K	998734103.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,318	40,79	12,97

D		735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	6 045,22			
49	K	735000911.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu a kohútika s ručným ovládaním	ks	33,000	2,61	86,13
50	K	735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	33,000	5,22	172,26
51	K	735151811.S	Demontáž vykurovacieho telesa , -0,01235t	ks	33,000	4,15	136,92
52	K	735154040.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	3,000	11,66	34,97
53	M	484530015789.S	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, vxl x h 600x500x54-63 mm, s bočným pripojením	ks	3,000	77,38	232,15
54	K	735154041.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	12,36	12,36
55	M	484530015795.S	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, vxl x h 600x800x54-63 mm, s bočným pripojením	ks	1,000	100,35	100,35
56	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	10,67	21,33
57	M	484530065600.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxl x h 600x500x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	1,000	96,07	96,07
58	M	484530065700.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxl x h 600x600x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	1,000	120,53	120,53
59	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	3,000	11,39	34,18
60	M	484530065900.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxl x h 600x800x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	1,000	134,10	134,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	M	484530065800.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové, vxlxhí 600x700x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	2,000	135,22	270,43
62	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	14,000	12,13	169,85
63	M	484530066300.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové, vxlxhí 600x1200x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	13,000	184,55	2 399,20
64	M	484530066100.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové, vxlxhí 600x1000x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	1,000	158,92	158,92
65	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	4,000	15,61	62,42
66	M	484530066500.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové, vxlxhí 600x1400x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	4,000	209,37	837,47
67	K	735154150.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	11,63	23,26
68	M	484530067900.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové, vxlxhí 900x500x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	1,000	143,78	143,78
69	M	484530068000.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové, vxlxhí 900x600x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	1,000	180,90	180,90
70	K	735154151.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	12,84	12,84
71	M	484530068100.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové, vxlxhí 900x700x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	1,000	202,05	202,05
72	K	735154241.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	14,47	14,47
73	M	484530048225.S	Teleso vykurovacie doskové trojradové ocelové, vxlxhí 600x900x155 mm s bočným pripojením	ks	1,000	252,05	252,05
74	K	735291800.S	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu, 0,00075t	ks	132,000	0,48	62,96
75	K	735890802.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 12m	t	0,507	55,85	28,32
76	K	998735102.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,980	45,88	44,96

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt:

SO 02 - Materská škola - pavilón 1

Časť:

3 - Elektroinštalácia - osvetlenie

JKSO:

Miesto: Tornaľa

KS:

Dátum: 23. 4. 2025

Objednávateľ:

Mesto Tornaľa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Denco s.r.o.

IČO:

53647955

IČ DPH:

SK2121519906

Projektant:

STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 718,35

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,23	0,00
znižená	13 718,35	0,23	3 155,22

Cena s DPH

v EUR

16 873,57

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali
Objekt: SO 02 - Materská škola - pavilón 1
Časť: **3 - Elektroinštalácia - osvetlenie**

Miesto:	Tornaľa	Dátum:	23. 4. 2025
Objednávateľ:	Mesto Tornaľa	Projektant:	STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	13 718,35
HSV - Práce a dodávky HSV	2 789,71
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 789,71
M - Práce a dodávky M	10 928,65
21-M - Elektromontáže	10 685,65
95-M - Revízie	243,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt: SO 02 - Materská škola - pavilón 1

Časť: 3 - Elektroinštalácia - osvetlenie

Miesto: Tornaľa

Objednávateľ: Mesto Tornaľa

Zhotoviteľ: Denco s.r.o.

Dátum: 23. 4. 2025

Projektant: STAVOMAT Ing.
Barnabáš Máté,
Rimavská Sobota

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 718,35

DHSVPráce a dodávky HSV

2 789,71

D9Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 789,71

1	K	971033141.S	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr. do 300 mm, -0,00100t	ks	15,000	3,35	50,22
2	K	972046001.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stropov - betónových, dlažieb -0,00001t	cm	80,000	1,39	110,88
3	K	974031121.S	Vysekanie rýh v v železobetónovej konštrukcii do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	350,000	1,75	611,10
4	K	974031122.S	Vysekanie rýh v v železobetónovej konštrukcii do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t	m	750,000	2,18	1 633,50
5	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,716	12,79	47,52
6	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,716	15,09	56,09
7	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	18,580	0,45	8,36
VV3,716*5					18,580		
8	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,716	12,91	47,96
9	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	3,716	60,30	224,08

DMEPráce a dodávky M

10 928,65

D21-MElektromontáže

10 685,65

10	K	210010311.S	Krabica (1902, KO 68) odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia	ks	80,000	2,98	238,32
11	M	345410002500.S	Krabica inštalčná KU 68-1902 KA pod omietku s viečkom	ks	80,000	0,61	48,96
12	K	210010321.S	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	30,000	6,52	195,48
13	M	345410002600.S	Krabica inštalčná KU 68-1903 KA so svorkovnicou a viečkom	ks	30,000	2,36	70,74
14	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	220,000	1,13	249,48
15	M	354310017200.S	Káblové oko medené lisovacie CU 0,75x3 KU-L	ks	220,000	0,20	43,56
16	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	22,000	2,48	54,45
17	M	345340004500.S	Prístroj spínača, radenie 1,1So	ks	22,000	5,03	110,68
18	M	345350001500.S	Kryt spínača	ks	22,000	2,03	44,55
19	M	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	22,000	1,13	24,95
20	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	4,000	3,13	12,53
21	M	345330003510.S	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6	ks	4,000	4,60	18,40
22	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	4,000	0,97	3,89
23	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	34,000	5,09	172,89
24	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	34,000	0,97	33,05
25	M	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	ks	34,000	3,33	113,22
26	K	210193051.S.1	Rozvádzač RB1 s výbavou	ks	1,000	769,50	769,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	210193052.S.1	Rozvádzač RB2 s výbavou	ks	1,000	729,00	729,00
28	K	210201510.S	Zapojenie núdzového svietidla IP22, 1x svetelný LED zdroj - núdzový režim	ks	4,000	5,68	22,72
29	M	348150000500.S	LED svietidlo núdzové 1x1,2W, 350x144x47 mm, 1 hod., IP22, len núdzový režim	ks	4,000	29,22	116,89
30	K	210203040.S	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla 3-18 W	ks	88,000	12,96	1 140,48
31	M	348130002410.S	LED svietidlo interiérové zabudovateľné pohľadové 1x15W, IP54, 3000 K, 1020 lm, rozmer d 170x25 mm	ks	88,000	8,01	704,88
32	K	210203041.S	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla stmievateľného 12-30 W	ks	2,000	13,66	27,32
33	M	348140003460.S	LED svietidlo interiérové stropné 1x25W, IP20, 3000 K, 2000 lm, rozmer 300x300x75 mm	ks	2,000	13,04	26,08
34	K	210203041.S	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla stmievateľného 12-30 W	ks	2,000	13,66	27,32
35	M	348120002300.S	LED svietidlo kruhové, 18W smart	ks	2,000	28,39	56,77
36	K	210203051.S	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm do kazetového stropu	ks	8,000	12,43	99,43
37	M	348130002418.S	LED svietidlo interiérové zabudovateľné pohľadové 1x40W, IP40, 4000 K, 3600 lm, 595x595 mm	ks	8,000	26,48	211,82
38	K	210220300.S	Ochranné pospájanie v prácovniach, kúpeľniach, voľné uloženie CY 4-6 mm ²	m	40,000	0,69	27,72
39	M	341110012300.S	Vodič medený H07V-U 6 mm ²	m	40,000	0,77	30,96
40	K	210800220.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 2x1,5mm ²	m	200,000	0,66	131,40
41	M	341110000100.S	Kábel medený CYKY-O 2x1,5 mm ²	m	200,000	0,48	95,40
42	K	210800226.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm ²	m	1 800,000	0,72	1 296,00
43	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm ²	m	1 800,000	0,53	955,80
44	K	210800227.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm ²	m	1 200,000	0,77	928,80
45	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY-O 3x2,5 mm ²	m	1 200,000	1,07	1 285,20
46	K	MV	Murárske výpomoci	kpl	1,000	567,00	567,00
D 95-M Revízie							243,00
47	K	950507208.S.1	Vzduchotechnika, kontrola funkcie, uvedenie do prevádzky	ks	12,000	20,25	243,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt:

SO 02 - Materská škola - pavilón 1

Časť:

4 - VZT - rekuperácia

JKSO:

Miesto: Tornaľa

KS:

Dátum: 23. 4. 2025

Objednávateľ:

Mesto Tornaľa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Denco s.r.o.

IČO:

53647955

IČ DPH:

SK2121519906

Projektant:

STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 805,76

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,23	0,00
znižená	7 805,76	0,23	1 795,32

Cena s DPH

v EUR

9 601,08

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali
Objekt: SO 02 - Materská škola - pavilón 1
Časť: **4 - VZT - rekuperácia**

Miesto:	Tornaľa	Dátum:	23. 4. 2025
Objednávateľ:	Mesto Tornaľa	Projektant:	STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis			Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	7 805,76
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	7 805,76

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt: SO 02 - Materská škola - pavilón 1

Časť: 4 - VZT - rekuperácia

Miesto: Tornaľa

Objednávateľ: Mesto Tornaľa

Zhotoviteľ: Denco s.r.o.

Dátum: 23. 4. 2025

Projektant: STAVOMAT Ing.
Barnabáš Máté,
Rimavská Sobota

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 805,76

D		769	Montáže vzduchotechnických zariadení				7 805,76
1	M	429530001050.S1	Vetracia jednotka so spätným získavaním tepla inVENTer - iV14R	ks	12,000	410,00	4 920,00
2	M	429530001100.S1	Odťahový ventilátor inVENTer - iCON15	ks	6,000	65,70	394,20
3	M	429530030300.S1	Viaczónový regulátor MZ-One	ks	2,000	354,60	709,20
4	M	429530030400.S1	Akustická vložka do konštrukcie pre iV14R	ks	18,000	11,52	207,36
5	K	769051063.S1	Montáž jednotiek	kpl	1,000	450,00	450,00
6	K	769051075.S1	Regulácia	kpl	1,000	135,00	135,00
7	K	769051087.S1	Spustenie systému servisným technikom	ks	1,000	270,00	270,00
8	K	769051093.S1	Ostatné murárske práce	kpl	1,000	675,00	675,00
9	K	998769203.S1	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení	kpl	1,000	45,00	45,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornaľi

Objekt:

SO 02 - Materská škola - pavilón 1

Časť:

5 - Debarierizácia - rampa

JKSO:

Miesto: Tornaľa

KS:

Dátum: 23. 4. 2025

Objednávateľ:

Mesto Tornaľa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Denco s.r.o.

IČO:

53647955

IČ DPH:

SK2121519906

Projektant:

STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 287,94

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,23	0,00
znižená	8 287,94	0,23	1 906,23

Cena s DPH

v EUR

10 194,17

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali
Objekt: SO 02 - Materská škola - pavilón 1
Časť: **5 - Debarierizácia - rampa**

Miesto:	Tornaľa	Dátum:	23. 4. 2025
Objednávateľ:	Mesto Tornaľa	Projektant:	STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	8 287,94
HSV - Práce a dodávky HSV	1 849,52
1 - Zemné práce	445,49
2 - Zakladanie	811,28
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	298,71
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	76,47
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	67,02
99 - Presun hmôt HSV	150,55
PSV - Práce a dodávky PSV	6 438,43
762 - Konštrukcie tesárske	2 345,11
764 - Konštrukcie klampiarske	1 411,36
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	144,70
766 - Konštrukcie stolárske	337,63
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 042,45
771 - Podlahy z dlaždíc	549,72
783 - Nátery	607,45

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt: SO 02 - Materská škola - pavilón 1

Časť: 5 - Debarierizácia - rampa

Miesto: Tornaľa

Objednávateľ: Mesto Tornaľa

Zhotoviteľ: Denco s.r.o.

Dátum: 23. 4. 2025

Projektant: STAVOMAT Ing.
Barnabáš Máté,
Rimavská Sobota

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 287,94

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 849,52

D 1

Zemné práce

445,49

1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,400	62,33	87,27
2	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,420	12,47	5,24
VV					1,4*0,3	0,420	
3	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	3,345	80,11	267,97
4	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,004	16,01	16,08
VV					3,345*0,3	1,004	
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,745	4,09	19,39
VV					1,4+3,345	4,745	
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	8,950	0,41	3,71
VV					4,475*2	8,950	
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,475	0,70	3,14
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	4,745	9,00	42,71

D 2

Zakladanie

811,28

9	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,738	41,78	30,83
10	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,189	47,87	104,79
11	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	1,524	107,96	164,52
12	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	1,650	17,42	28,75
13	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	1,650	5,47	9,03
14	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,047	1 311,44	61,64
VV					odhad bez výkresu a výkazu výstuže		
VV					0,047	0,047	
15	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	3,645	106,71	388,97
16	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,015	1 516,71	22,75
VV					odhad bez výkresu a výkazu výstuže		
VV					0,015	0,015	

D 3

Zvislé a kompletné konštrukcie

298,71

17	K	311351105.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	10,825	21,72	235,09
18	K	311351106.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	10,825	5,88	63,62

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

76,47

19	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	2,725	28,06	76,47
----	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

67,02

20	K	959941101.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M8/20/110 mm	ks	16,000	4,18	66,82
----	---	-------------	---	----	--------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	311110000300.S	Matica šesťhranná hrubá M 8 mm oceľová	tk	0,016	10,17	0,16
22	M	311210001100.S	Podložka pružná otvor d 8,2 mm, oceľová	tk	0,016	2,69	0,04
D 99 Presun hmôt HSV							150,55
23	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	17,627	8,54	150,55
D PSV Práce a dodávky PSV							6 438,43
D 762 Konštrukcie tesárske							2 345,11
24	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm ²	m	50,500	5,63	284,06
25	M	605470000400.S	Hranoly drevené zo smrek, nehobľované, masív, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčie	m ³	0,571	536,18	306,16
VV 0,24+0,12+0,009+0,042+0,022+0,086					0,519		
VV 0,519*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva					0,571		
26	K	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm ²	m	54,600	10,71	584,77
27	M	605470000400.S	Hranoly drevené zo smrek, nehobľované, masív, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčie	m ³	1,331	536,18	713,66
VV 0,158+0,009+0,063+0,156+0,608+0,152+0,064					1,210		
VV 1,21*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva					1,331		
28	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	105,000	0,86	90,72
29	M	605430000203.S	Laty a lišty z mäkkého reziva neopracované omietané impregnované akost' I	m ³	0,158	314,78	49,74
VV 105,0*0,03*0,05					0,158		
30	K	762341251.S	Montáž kontralat pre sklon do 22°	m	75,000	1,64	122,85
31	M	605430000203.S	Laty a lišty z mäkkého reziva neopracované omietané impregnované akost' I	m ³	0,188	314,78	59,18
VV 28,4848484848485*0,0066 "Prepočítané koeficientom množstva					0,188		
32	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m ³	2,248	30,24	67,98
VV 0,571+1,331+0,158+0,188					2,248		
33	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	1,278	51,64	66,00
D 764 Konštrukcie klampiarske							1 411,36
34	K	764171231.S	Záveterná lišta pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy do 30°	m	7,200	8,82	63,50
35	K	764171241.S	Úžľabie s tesnením pozink farebný, r.š. do 500 mm, sklon strechy do 30°	m	7,200	16,77	120,72
36	K	764171254.S	Hrebenáč obľý s prevetrávacím pásom pozink farebný, r.š. do 410 mm, sklon strechy do 30°	m	2,850	17,56	50,04
37	K	764171260.S	Čelo hrebenáča - štít pozink farebný, sklon strechy do 30°	ks	1,000	6,37	6,37
38	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	5,250	6,46	33,93
39	K	764171269.S	Lapač snehu bodový korunkový pozink farebný, sklon strechy do 30°	ks	25,000	4,10	102,38
40	K	764171800.S	Krytina škridloplech pozink farebný maloformátová, sklon strechy do 30°	m ²	18,390	28,02	515,23
41	K	764751112.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 100 mm	m	7,000	31,13	217,92
42	K	764751132.S	Koleno zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm	ks	4,000	14,54	58,18
43	K	764751142.S	Koleno výtokové zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm	ks	2,000	15,35	30,71
44	K	764761122.S	Žľab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 330 mm	m	5,050	33,34	168,35
45	K	764761232.S	Kotlík žľabový oválny pozink farebný, rozmer (r.š./D) 330/100 mm	ks	2,000	18,19	36,38
46	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,104	73,68	7,66
D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé							144,70
47	K	765901612.S	Strešná fólia paropriepustná, od 22° do 35°, na krokvy, trieda tesnosti 6 až 4	m ²	18,390	7,86	144,49
48	K	998765102.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,005	41,45	0,21
D 766 Konštrukcie stolárske							337,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	766421213.S	Montáž obloženia podhládov rovných palubovkami na pero a drážku z mäkkého dreva, š. nad 80 do 100 mm	m2	18,390	9,38	172,46
50	M	611920005700.S	Drevený obklad tatranský profil, hrúbka 15 mm, šírka 96 mm, smrek, I. trieda	m2	19,126	8,24	157,68
VV					18,39*1,04 "Prepočítané koeficientom množstva"	19,126	
51	K	998766102.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,180	41,63	7,49
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							1 042,45
52	K	767162220.S	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1m nad 20 do 30 kg	m	19,000	6,29	119,53
53	M	553520000600.S	Zábradlie nerezové pre schody, horizontálna výplň lanko 4xd5, výška 900 mm, kotvenie do podlahy	m	19,000	47,97	911,43
54	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,229	50,18	11,49
D 771 Podlahy z dlaždíc							549,72
55	K	771411004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	7,700	2,95	22,73
56	M	597640006300.S	Sokel keramický, lxxvhr 298x80x9 mm	ks	26,696	3,67	98,03
VV					7,7*3,467 "Prepočítané koeficientom množstva"	26,696	
57	K	771541215.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	10,160	21,87	222,20
58	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 298x298x9 mm, gresové neglazované	m2	10,566	18,95	200,27
VV					10,16*1,04 "Prepočítané koeficientom množstva"	10,566	
59	K	998771102.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,271	23,96	6,49
D 783 Nátery							607,45
60	K	783292002.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. ostatné - disperzné jednonásobné 2x s emailovaním - 150µm	m2	36,720	9,77	358,57
61	K	783726000.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	18,390	1,42	26,15
62	K	783726300.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	18,390	3,61	66,37
63	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevoškodlivému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	43,217	3,62	156,36

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt:

SO 02 - Materská škola - pavilón 1

Časť:

6 - Zateplenie obvodového plášťa

JKSO:

Miesto: Tornaľa

KS:

Dátum: 23. 4. 2025

Objednávateľ:

Mesto Tornaľa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Denco s.r.o.

IČO:

53647955

IČ DPH:

SK2121519906

Projektant:

STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

33 525,91

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,23	0,00
znižená	33 525,91	0,23	7 710,96

Cena s DPH

v EUR

41 236,87

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali
Objekt: SO 02 - Materská škola - pavilón 1
Časť: **6 - Zateplenie obvodového plášťa**

Miesto:	Tornaľa	Dátum:	23. 4. 2025
Objednávateľ:	Mesto Tornaľa	Projektant:	STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	33 525,91
HSV - Práce a dodávky HSV	31 734,50
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	30 034,62
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 514,83
99 - Presun hmôt HSV	185,05
M - Práce a dodávky M	1 791,41
21-M - Elektromontáže	1 791,41

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt: SO 02 - Materská škola - pavilón 1

Časť: 6 - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto: Tornaľa

Objednávateľ: Mesto Tornaľa

Zhotoviteľ: Denco s.r.o.

Dátum: 23. 4. 2025

Projektant: STAVOMAT Ing.
Barnabáš Máté,
Rimavská Sobota

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

33 525,91

D HSV Práce a dodávky HSV

31 734,50

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

30 034,62

1	K	622460122.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	494,837	1,35	668,03
---	---	-------------	--	----	---------	------	--------

VV		stena					
VV		458,372			458,372		
VV		sokel					
VV		36,465			36,465		
VV		Súčet			494,837		

2	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	494,837	1,35	668,03
---	---	-------------	--	----	---------	------	--------

3	K	622461033.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	458,372	13,05	5 981,76
---	---	-------------	---	----	---------	-------	----------

VV		stena					
VV		458,372			458,372		

4	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	36,456	22,05	803,86
---	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

VV		sokel					
VV		36,456			36,456		

5	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	494,837	7,65	3 785,50
---	---	-------------	--	----	---------	------	----------

6	K	625250543.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	36,465	32,02	1 167,68
---	---	-------------	---	----	--------	-------	----------

VV		sokel					
VV		36,465			36,465		

7	K	625250710.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	458,372	37,00	16 959,76
---	---	-------------	---	----	---------	-------	-----------

VV		stena					
VV		(22,5+13,8+22,5+1,2+12,5)*7,664			555,640		
VV		Medzisúččet			555,640		
VV		odpočet otvorov					
VV		-(1,8*2,1*7+1,8*2,8+0,925*2,02+1,7*2,2+1,9*1,5*3)			-45,659		
VV		-(1,8*2,1*8+0,925*2,02+1,9*1,5*4+0,9*1,5*6)			-51,609		
VV		Medzisúččet			-97,268		
VV		Súčet			458,372		

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 514,83

8	K	953945314.S	Hliníkový soklový profil šírky 153 mm	m	71,310	5,03	358,76
---	---	-------------	---------------------------------------	---	--------	------	--------

VV		22,21+13,5+11,1+1,2+11,1+12,2			71,310		
----	--	-------------------------------	--	--	--------	--	--

9	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	185,480	1,62	300,48
---	---	-------------	--	---	---------	------	--------

VV		1.NP					
VV		okná					
VV		2,1*2*7+1,5*2*9			56,400		
VV		dvere					
VV		2,8*2*1+2,02*2*1+2,2*2*1			14,040		
VV		Medzisúččet			70,440		
VV		2.NP					
VV		okná					
VV		2,1*2*8+1,5*2*10			63,600		
VV		dvere					
VV		2,02*2*1			4,040		
VV		Medzisúččet			67,640		
VV		rohы budovy					
VV		7,9*6			47,400		
VV		Súčet			185,480		

10	K	953995401.S	Nasadzovacia lišta (okapnička) na soklový profil s integrovanou mriežkou	m	71,310	1,98	141,19
----	---	-------------	--	---	--------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	K	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	194,530	2,61	507,72
	VV		70,44+67,64+56,45		194,530		
12	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	56,450	1,89	106,69
	VV		1.NP				
	VV		1,8*8+0,9*6+1,9*3+1,7+0,925		28,125		
	VV		2.NP				
	VV		1,8*8+1,9*4+0,9*6+0,925		28,325		
	VV		Súčet		56,450		
13	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	52,900	1,89	99,98
	VV		1.NP				
	VV		25,5		25,500		
	VV		2.NP				
	VV		27,4		27,400		
	VV		Súčet		52,900		
D	99		Presun hmôt HSV				185,05
14	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	20,561	9,00	185,05
D	M		Práce a dodávky M				1 791,41
D	21-M		Elektromontáže				1 791,41
15	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	186,916	2,96	553,46
16	M	354410054700.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm	kg	74,766	2,04	152,75
17	K	210220004.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu lano FeZn 35, 50, 70 mm2	m	12,000	4,02	48,28
18	M	354410055100.S	Lano uzemňovacie FeZn 70 mm2	kg	7,404	5,55	41,11
19	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	60,000	2,38	142,56
20	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	57,000	2,22	126,71
21	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	5,000	1,04	5,22
22	M	354410064700.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 0-7	ks	5,000	0,72	3,60
23	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	2,000	3,36	6,71
24	M	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	2,000	1,65	3,29
25	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	40,000	2,35	93,96
26	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	40,000	1,28	51,12
27	K	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	5,000	14,28	71,42
28	M	354410053400.S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 2 m	ks	5,000	7,06	35,28
29	K	210220261.S	Držiak ochranného uholníka FeZn do muriva DUZ	ks	10,000	5,63	56,34
30	M	354410053600.S	Držiak FeZn ochranného uholníka do muriva označenie DUZ	ks	10,000	1,10	10,98
31	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	10,000	16,29	162,90
32	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	10,000	22,57	225,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt:

SO 02 - Materská škola - pavilón 1

Časť:

7 - Zateplenie strešného plášťa

JKSO:

Miesto: Tornaľa

KS:

Dátum: 23. 4. 2025

Objednávateľ:

Mesto Tornaľa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Denco s.r.o.

IČO:

53647955

IČ DPH:

SK2121519906

Projektant:

STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

32 696,67

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,23	0,00
znižená	32 696,67	0,23	7 520,23

Cena s DPH

v EUR

40 216,90

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali
Objekt: SO 02 - Materská škola - pavilón 1
Časť: **7 - Zateplenie strešného plášťa**

Miesto:	Tornaľa	Dátum:	23. 4. 2025
Objednávateľ:	Mesto Tornaľa	Projektant:	STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	32 696,67
HSV - Práce a dodávky HSV	4 462,39
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	4 219,51
99 - Presun hmôt HSV	242,87
PSV - Práce a dodávky PSV	28 159,20
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	5 387,42
713 - Izolácie tepelné	17 876,69
764 - Konštrukcie klampiarske	4 895,10
M - Práce a dodávky M	75,08
21-M - Elektromontáže	75,08

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt: SO 02 - Materská škola - pavilón 1

Časť: 7 - Zateplenie strešného plášťa

Miesto: Tornaľa

Objednávateľ: Mesto Tornaľa

Zhotoviteľ: Denco s.r.o.

Dátum: 23. 4. 2025

Projektant: STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 32 696,67

D HSV Práce a dodávky HSV 4 462,39

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 4 219,51

1	K	311321315.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	11,765	125,64	1 478,16
	VV		atika				
	VV		(22,2+13,5+11,1+1,2+11,1+12,2)*0,3*0,55		11,765		
2	K	311351101.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	66,660	21,27	1 417,66
	VV		(22,2+13,5+22,2+1,2+12,2+21,6+12,9+2,6+1,2+11,6)*0,55		66,660		
3	K	311351102.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, odstránenie-dielce	m2	66,662	7,30	486,57
4	K	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	t	0,689	1 215,00	837,14
	VV		odhad bez výkresu a výkazu výstuže				
	VV		vod. výstuž priemer 14 mm				
	VV		71,3*4*1,21*0,001		0,345		
	VV		stremene priemer 8 mm				
	VV		71,3/0,25*1,75*0,69*0,001		0,344		
	VV		Súčet		0,689		

D 99 Presun hmôt HSV 242,87

5	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	26,986	9,00	242,87
---	---	-------------	---	---	--------	------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 28 159,20

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 5 387,42

6	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	315,096	6,25	1 968,09
	VV		plocha strechy				
	VV		10,25*12,65+11,10*11,35		255,648		
	VV		zvyslá stena atiky				
	VV		(21,35+12,65+10,25+1,3+11,1+11,35)*0,25		17,000		
	VV		vrch atiky				
	VV		(25,55+13,85+11,45+1,3+11,1+12,55)*0,56		42,448		
	VV		Súčet		315,096		
7	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	362,360	6,29	2 279,61
8	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do izolačných dosiek	ks	989,401	1,01	997,32
9	K	712973220.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	2,000	7,31	14,62
10	M	283770003600.S	Strešná vpusť pre PVC-P fólie, priemer 100 mm, dl. 250 mm	ks	2,000	10,40	20,81
11	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	10,000	0,14	1,44
12	K	712973240.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov	ks	4,000	6,01	24,05
13	M	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	1,600	7,85	12,56
14	M	283770004000.S	Odvetrávací komín pre PVC-P fólie, výška 225 mm, priemer 75 mm	ks	4,000	7,69	30,74
15	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	20,000	0,14	2,88
16	K	998712102.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,854	41,35	35,31

D 713 Izolácie tepelné 17 876,69

17	K	713141250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	255,648	2,75	701,75
----	---	-------------	---	----	---------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	M	631440033700.S	Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	260,761	29,00	7 562,07
19	M	631440033700.S	Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	260,761	29,00	7 562,07
20	K	713131132.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prilepením	m2	17,000	6,22	105,72
VV			zvyslá stena atiky				
VV			17,0		17,000		
21	M	631440042000.S	Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady	m2	17,340	8,82	152,94
VV			17*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		17,340		
22	K	713141131.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová prílep. za studena	m2	42,448	8,49	360,26
VV			vrch atiky				
VV			42,448		42,448		
23	M	631440025400.S	Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	43,297	26,22	1 135,12
VV			42,448*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		43,297		
24	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	7,111	41,73	296,76
D 764 Konštrukcie klampiarske							4 895,10
25	K	764171231.S	Záveterná lišta pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy do 30°	m	10,500	9,80	102,91
VV			kraje striešky				
VV			10,5		10,500		
26	K	764312822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	3,920	2,22	8,71
VV			strieška nad vstupom				
VV							
27	K	764313281.S	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, zo zvitkov šírky 670 mm, sklon do 30°	m2	32,000	43,42	1 389,31
VV			strieška nad vstupom				
VV			32,0		32,000		
28	K	764331450.S	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 500 mm	m	9,000	31,76	285,85
VV			styk muriva				
VV			9,0		9,000		
29	K	764332860.S	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou kryt. vrátane kryc. plechu do 30° rš 500 mm, -0,00379t	m	9,000	1,39	12,47
30	K	764430460.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	74,700	39,59	2 957,45
31	K	764430850.S	Demontáž oplechovania atiky rš 600 mm, -0,00337t	m	74,700	1,76	131,10
32	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,810	9,00	7,29
D M Práce a dodávky M							75,08
D 21-M Elektromontáže							75,08
33	K	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	2,000	8,24	16,49
34	M	354410023200.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 20	ks	2,000	12,43	24,86
35	K	210220220.S	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	2,000	9,47	18,94
36	M	354410024400.S	Držiak FeZn zachytávacej tyče	ks	2,000	2,38	4,75
37	K	210220230.S	Ochranná strieška FeZn	ks	2,000	2,76	5,53
38	M	354410024900.S	Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 01	ks	2,000	2,26	4,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt:

SO 02 - Materská škola - pavilón 1

Časť:

8 - Výmena otvorových konštrukcií

JKSO:

Miesto: Tornaľa

KS:

Dátum: 23. 4. 2025

Objednávateľ:

Mesto Tornaľa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Denco s.r.o.

IČO:

53647955

IČ DPH:

SK2121519906

Projektant:

STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			17 581,40
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,23	0,00
znižená	17 581,40	0,23	4 043,72
Cena s DPH			21 625,12
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali
Objekt: SO 02 - Materská škola - pavilón 1
Časť: **8 - Výmena otvorových konštrukcií**

Miesto:	Tornaľa	Dátum:	23. 4. 2025
Objednávateľ:	Mesto Tornaľa	Projektant:	STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	17 581,40
HSV - Práce a dodávky HSV	1 415,03
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 415,03
PSV - Práce a dodávky PSV	16 166,38
764 - Konštrukcie klampiarske	1 018,98
766 - Konštrukcie stolárske	15 147,40

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt: SO 02 - Materská škola - pavilón 1

Časť: 8 - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto: Tornaľa

Objednávateľ: Mesto Tornaľa

Zhotoviteľ: Denco s.r.o.

Dátum: 23. 4. 2025

Projektant: STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu17 581,40

D HSVPráce a dodávky HSV1 415,03

D 9Ostatné konštrukcie a práce-búranie1 415,03

1	K	968081112.S	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01400t	ks	12,000	0,54	6,48
---	---	-------------	---	----	--------	------	------

VV		1.NP					
VV		1*6			6,000		
VV		2.NP					
VV		1*6			6,000		
VV		Súčet			12,000		

2	K	968081113.S	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t	ks	74,000	1,02	75,26
---	---	-------------	--	----	--------	------	-------

VV		1.NP					
VV		2*3			6,000		
VV		4*7			28,000		
VV		Medzisúčet			34,000		
VV		2.NP					
VV		2*4			8,000		
VV		4*8			32,000		
VV		Súčet			74,000		

3	K	968082355.S	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 1 do 2 m2, -0,06000t	m2	16,200	13,18	213,45
---	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

VV		1.NP					
VV		0,9*1,5*6			8,100		
VV		2.NP					
VV		0,9*1,5*6			8,100		
VV		Súčet			16,200		

4	K	968082356.S	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 2 do 4 m2, -0,05200t	m2	76,650	9,62	737,45
---	---	-------------	---	----	--------	------	--------

VV		1.NP					
VV		1,9*1,5*3			8,550		
VV		1,8*2,1*7			26,460		
VV		2.NP					
VV		1,9*1,5*4			11,400		
VV		1,8*2,1*8			30,240		
VV		Súčet			76,650		

5	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	6,865	12,53	86,01
---	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

6	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,865	15,01	103,06
---	---	-------------	---	---	-------	-------	--------

7	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	34,325	0,45	15,45
---	---	-------------	---	---	--------	------	-------

VV		6,865*5			34,325		
----	--	---------	--	--	--------	--	--

8	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,865	12,65	86,81
---	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

9	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	20,595	1,42	29,29
---	---	-------------	--	---	--------	------	-------

VV		6,865*3			20,595		
----	--	---------	--	--	--------	--	--

10	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	6,865	9,00	61,79
----	---	-------------	---	---	-------	------	-------

D PSVPráce a dodávky PSV16 166,38

D 764Konštrukcie klampiarske1 018,98

11	K	764410440.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	58,300	15,70	915,08
----	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

VV		58,3			58,300		
----	--	------	--	--	--------	--	--

12	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	58,300	1,60	93,40
----	---	-------------	--	---	--------	------	-------

VV		58,3			58,300		
----	--	------	--	--	--------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,131	80,21	10,51
D 766 Konštrukcie stolárske							15 147,40
14	K	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	222,200	9,98	2 217,78
	VV		57,6+164,6		222,200		
15	M	611410091020.S	Okno plastové jednokrídlové OS, izolačné trojsklo	m	57,600	34,20	1 969,92
	VV		2*(0,9+1,5)*12		57,600		
16	M	611410091030.S	Okno plastové dvojkrídlové O+OS, izolačné trojsklo	m	164,600	58,50	9 629,10
	VV		2*(1,9+1,5)*7+2*(1,8+2,1)*15		164,600		
17	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	12,000	7,91	94,93
18	M	611560000300.S	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	10,800	13,11	141,62
	VV		4,15384615384615*2,6 "Prepočítané koeficientom množstva		10,800		
19	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	12,000	0,46	5,51
20	K	766694143.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	22,000	13,97	307,30
21	M	611560000300.S	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	40,300	13,11	528,45
	VV		40,3		40,300		
22	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	22,000	0,46	10,10
23	K	766694985.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	12,000	1,56	18,68
	VV		1.NP				
	VV		6		6,000		
	VV		2.NP				
	VV		6		6,000		
	VV		Súčet		12,000		
24	K	766694986.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	24,000	2,33	55,94
	VV		1.NP				
	VV		12		12,000		
	VV		2.NP				
	VV		12		12,000		
	VV		Súčet		24,000		
25	K	998766102.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,633	46,26	168,06

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornaľi

Objekt:

SO 03 - Materská škola - pavilón 2

Časť:

1 - Kvalita vnútorného prostredia

JKSO:

Miesto: Tornaľa

KS:

Dátum: 23. 4. 2025

Objednávateľ:

Mesto Tornaľa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Denco s.r.o.

IČO:

53647955

IČ DPH:

SK2121519906

Projektant:

STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

109 042,41

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,23	0,00
DPH znížená	109 042,41	0,23	25 079,75

Cena s DPH

v EUR

134 122,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali
Objekt: SO 03 - Materská škola - pavilón 2
Časť: 1 - Kvalita vnútorného prostredia

Miesto:	Tornaľa	Dátum:	23. 4. 2025
Objednávateľ:	Mesto Tornaľa	Projektant:	STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	109 042,41
HSV - Práce a dodávky HSV	35 847,35
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	25 790,23
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	9 619,50
99 - Presun hmôt HSV	437,62
PSV - Práce a dodávky PSV	72 724,72
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 019,46
713 - Izolácie tepelné	658,31
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	2 040,37
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	2 912,67
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	10 166,43
766 - Konštrukcie stolárske	14 664,85
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 411,00
771 - Podlahy z dlaždíc	11 601,94
776 - Podlahy povlakové	9 668,30
781 - Obklady	9 154,40
783 - Nátery	876,41
784 - Maľby	8 550,58
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	470,34

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt: SO 03 - Materská škola - pavilón 2

Časť: 1 - Kvalita vnútorného prostredia

Miesto: Tornaľa

Objednávateľ: Mesto Tornaľa

Zhotoviteľ: Denco s.r.o.

Dátum: 23. 4. 2025

Projektant: STAVOMAT Ing.
Barnabáš Máté,
Rimavská Sobota

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

109 042,41

D HSV Práce a dodávky HSV

35 847,35

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

25 790,23

1	K	611460122.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	480,760	1,27	610,08
	VV		1.NP				
	VV		231,88		231,880		
	VV		2.NP				
	VV		248,88		248,880		
	VV		Súčet		480,760		
2	K	611460125.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod nátery a maľby	m2	480,760	1,27	610,08
3	K	611460383.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	480,760	6,83	3 283,59
4	K	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	480,760	6,50	3 124,94
5	K	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	938,696	1,27	1 191,21
	VV		1.NP				
	VV		519,858		519,858		
	VV		odpočet obkladov				
	VV		-120,596		-120,596		
	VV		Medzisúčet		399,262		
	VV		2.NP				
	VV		519,858		519,858		
	VV		odpočet obkladov				
	VV		-108,158		-108,158		
	VV		Medzisúčet		411,700		
	VV		schodište				
	VV		127,734		127,734		
	VV		Súčet		938,696		
6	K	612460125.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod nátery a maľby	m2	938,696	1,27	1 191,21
7	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	228,754	3,55	811,16
	VV		obklad				
	VV		1.NP				
	VV		120,596		120,596		
	VV		2.NP				
	VV		108,158		108,158		
	VV		Súčet		228,754		
8	K	612460241.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	228,754	10,06	2 301,72
9	K	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	938,696	6,83	6 411,29
10	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	938,696	6,50	6 101,52
11	K	642944121.S	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	2,000	7,17	14,35
12	M	553310002100.S	Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, dvojdielna na dodatočnú montáž	ks	2,000	69,53	139,07

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9 619,50

13	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	588,380	1,52	894,93
14	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	588,380	0,68	397,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	588,380	1,35	794,31
16	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	17,964	0,85	15,20
	VV		1.NP				
	VV		2,4*3,0		7,200		
	VV		2.NP				
	VV		2,4*3,0*2-0,9*2,02*2		10,764		
	VV		Súčet		17,964		
17	K	963053935.S	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	1,485	47,34	70,30
	VV		1,65*0,9		1,485		
18	K	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	2,729	100,29	273,68
	VV		m.č. 116				
	VV		poter				
	VV		52,49*0,052		2,729		
19	K	965042241.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	7,874	81,77	643,89
	VV		terasa				
	VV		m.č. 116				
	VV		52,49*0,15		7,874		
20	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	146,480	2,44	357,27
	VV		1.NP				
	VV		m.č. 101, 103 až 109,111,112				
	VV		17,0+21,2+10,1+1,8+1,65+1,35+2,35+12,94+6,35+5,5		80,240		
	VV		2.NP				
	VV		m.č. 203 až 209,211,212				
	VV		21,2+10,1+1,8+1,65+1,35+2,35+12,94+8,35+6,5		66,240		
	VV		Súčet		146,480		
21	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	52,490	4,28	224,40
	VV		1.NP				
	VV		m.č. 116				
	VV		52,49		52,490		
22	K	968061125.S	Vývesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	32,000	0,77	24,77
	VV		1.NP				
	VV		16		16,000		
	VV		2.NP				
	VV		16		16,000		
	VV		Súčet		32,000		
23	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	42,824	25,34	1 085,33
	VV		1.NP				
	VV		0,6*2,02*3		3,636		
	VV		0,8*2,02*11		17,776		
	VV		Medzisúčet		21,412		
	VV		2.NP				
	VV		0,6*2,02*3		3,636		
	VV		0,8*2,02*11		17,776		
	VV		Medzisúčet		21,412		
	VV		Súčet		42,824		
24	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	5,858	19,00	111,30
	VV		1.NP				
	VV		1,45*2,02*1		2,929		
	VV		2.NP				
	VV		1,45*2,02*1		2,929		
	VV		Súčet		5,858		
25	K	968081125.S	Vývesenie plastového dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02600t	ks	10,000	1,11	11,07
	VV		1.NP				
	VV		1*1		1,000		
	VV		2*4		8,000		
	VV		2.NP				
	VV		1*1		1,000		
	VV		Súčet		10,000		
26	K	968082455.S	Vybúranie plastových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08400t	m2	3,886	7,92	30,78
	VV		1.NP				
	VV		0,925*2,1		1,943		
	VV		2.NP				
	VV		0,925*2,1		1,943		
	VV		Súčet		3,886		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	968082456.S	Vybúranie plastových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06200t	m2	8,780	7,61	66,77
	VV		1.NP				
	VV		1,7*2,2		3,740		
	VV		1,8*2,8		5,040		
	VV		Súčet		8,780		
28	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej ometky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	228,754	4,50	1 029,39
	VV		1.NP				
	VV		120,596		120,596		
	VV		2.NP				
	VV		108,158		108,158		
	VV		Súčet		228,754		
29	K	978071251.S	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t	m2	52,490	8,66	454,46
	VV		m.č. 116				
	VV		52,49		52,490		
30	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	59,957	11,75	704,74
31	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	59,957	14,09	844,49
32	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	299,785	0,42	126,81
	VV		59,957*5		299,785		
33	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	59,957	11,86	711,21
34	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	179,871	1,33	239,59
	VV		59,957*3		179,871		
35	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	54,574	8,44	460,71
36	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	1,939	8,44	16,37
37	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	3,624	8,44	30,59
D	99		Presun hmôt HSV				437,62
38	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	34,559	12,66	437,62
D	PSV		Práce a dodávky PSV				72 724,72
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				1 019,46
39	K	711111211.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka hydroizolačná bitúmenová, betón. podklad , vodorovná	m2	52,490	19,42	1 019,46
	VV		terasa				
	VV		m.č. 116				
	VV		52,49		52,490		
D	713		Izolácie tepelné				658,31
40	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	156,000	3,33	519,48
41	M	283310001300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	82,000	0,59	48,71
42	M	283310001500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	50,000	0,64	31,95
43	M	283310001600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	24,000	0,86	20,52
44	K	713482112.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	8,000	3,74	29,88
45	M	283310001700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 40x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	8,000	0,93	7,42
	VV		7,84313725490195*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		8,000		
46	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,009	39,15	0,35
D	721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				2 040,37
47	K	721171107.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75 mm	m	3,000	19,30	57,89
48	K	721171109.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	10,000	19,05	190,53
49	K	721171110.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm	m	15,000	21,80	326,97
50	K	721171112.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm	m	3,000	27,22	81,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	721172109.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 110x2,2 mm	m	24,000	16,22	389,23
52	K	721173205.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	20,000	12,11	242,28
53	K	721173208.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm	m	9,000	20,72	186,46
54	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	24,000	3,53	84,67
55	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	18,000	5,23	94,12
56	K	721213015.S	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	3,000	11,16	33,48
57	M	286630029100.S	Podlahový vpust, vertikálny odtok DN 110, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka	ks	3,000	77,58	232,74
58	K	721274112.S	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	ks	3,000	2,61	7,83
59	M	429720001200.S	Hlavica vetracia HT DN 100, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	3,000	8,78	26,35
60	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	84,000	0,98	82,40
61	K	998721102.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,130	28,89	3,76

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 2 912,67

62	K	722172111.S	Potrubie z plastických rúr PP-R D 20 mm - PN16, polyfúznym zváraním	m	52,000	9,23	479,70
63	K	722172112.S	Potrubie z plastických rúr PP-R D 25 mm - PN16, polyfúznym zváraním	m	50,000	11,15	557,55
64	K	722172113.S	Potrubie z plastických rúr PP-R D 32 mm - PN16, polyfúznym zváraním	m	24,000	13,62	326,81
65	K	722172114.S	Potrubie z plastických rúr PP-R D 40 mm - PN16, polyfúznym zváraním	m	8,000	16,43	131,47
66	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	56,000	9,25	518,11
67	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	8,000	4,70	37,58
68	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	8,000	9,13	73,01
69	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	3,000	5,19	15,58
70	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	2,000	16,00	32,00
71	M	551210034400.S	Ventil termostatický zmiešavací pre teplú vodu 1", + 30-48 °C, PN 10, niklovaná mosadz	ks	1,000	121,68	121,68
72	K	722221425.S	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 3/8	ks	14,000	2,53	35,41
73	M	552270003800.S	Hadica flexi nerezová sanitárna ohybná 3/8", dl. 500 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov	ks	14,000	5,58	78,12
74	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	164,000	1,78	292,25
75	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	164,000	1,29	211,07
76	K	998722102.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,089	26,15	2,33

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 10 166,43

77	K	725119106.S	Montáž splachovacej nádržky plastovej s rohovým ventilom nízkopoložených	ks	12,000	19,75	236,95
78	M	554320000100.S	Splachovacia nádržka nízkopoložená, pre montáž na omietku, 6/9 l, plast, alpská biela	ks	12,000	131,63	1 579,50
79	K	725119215.S	Montáž záchodovej misy keramickej voľne stojacej s rovným odpadom	ks	12,000	25,09	301,10
80	M	642350000300.S	Misa záchodová keramická voľne stojaca vodorovný odpad	ks	12,000	82,23	986,80
81	K	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	2,000	31,64	63,29
82	M	642340000600.S	Misa záchodová keramická kombinovaná s vodorovným odpadom	ks	2,000	109,49	218,97
83	K	725219401.S	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	14,000	35,74	500,35
84	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	4,000	74,11	296,42
85	M	642110002730.S	Umývadlo keramické detské závesné	ks	10,000	27,12	271,17
86	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	12,000	2,87	34,45
87	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	12,000	24,43	293,11
88	K	725319112.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 600x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	4,000	17,72	70,88
89	M	552310000200.S	Kuchynský drez nerezový na zapustenie do dosky 340x400 mm	ks	4,000	244,73	978,91
90	K	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	4,000	20,55	82,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
91	M	642710000100.S	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	ks	4,000	162,86	651,46
92	K	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	40,000	6,27	250,92
93	M	551410000500.S	Ventil rohový RDL 80 1/2"	ks	40,000	15,22	608,76
94	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	16,000	14,11	225,79
95	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	16,000	42,32	677,09
96	K	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	4,000	8,51	34,02
97	M	551450003500.S	Batéria umývadlová nástenná páková	ks	4,000	46,04	184,18
98	K	725849206.S	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s pevnou výškou sprchy	ks	4,000	2,71	10,84
99	M	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	4,000	60,52	242,06
100	K	725869302.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 50 mm (podomietková)	ks	14,000	10,49	146,92
101	M	551620005600.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 50	ks	14,000	61,98	867,76
102	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	4,000	9,27	37,08
103	M	551620007100.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50	ks	4,000	15,99	63,97
104	K	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 mm	ks	4,000	8,39	33,55
105	M	551620003400.S	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50	ks	4,000	14,83	59,33
106	K	725869351.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50 mm	ks	4,000	8,35	33,41
107	M	551620014100.S	Zápachová uzávierka kolenová d 50/50 mm, pre výlevku	ks	4,000	26,24	104,94
108	K	998725102.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,675	30,02	20,26

D 766 Konštrukcie stolárske 14 664,85

109	K	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	8,400	9,41	79,08
VV		2*(1,6+2,6)			8,400		
110	M	611420091030.S	Dvere plastové vchodové, izolačné trojsklo	m	8,400	157,08	1 319,45
111	K	766661422.S.1	Montáž dverí drevených protipožiarnych do kovovej zárubne	ks	2,000	33,22	66,44
112	M	611650001060.S	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 800x1970 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát, fólia	ks	2,000	265,73	531,47
113	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	28,000	22,65	634,28

VV 1.NP
VV 14 14,000
VV 2.NP 14 14,000
VV Súčet 28,000

114	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	28,000	19,50	546,08
115	M	611610002900.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	28,000	162,78	4 557,92
116	K	766662132.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	44,00	88,00
117	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	2,000	19,50	39,01
118	M	611650001180.S.1	Dvere vnútorné drevené, šxv 1450x1970 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm	ks	2,000	247,20	494,41
119	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	28,000	63,46	1 776,85
120	M	611810002700.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	16,000	136,00	2 175,98

VV 1.NP
VV 8 8,000
VV 2.NP 8 8,000
VV Súčet 16,000

121	M	611810002900.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 260-350 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	12,000	150,71	1 808,57
-----	---	----------------	--	----	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		1.NP				
	VV		6		6,000		
	VV		2.NP				
	VV		6		6,000		
	VV		Súčet		12,000		
122	K	766702121.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové	ks	2,000	78,93	157,86
123	M	611810007200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-1850 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre dvojkrídlové dvere	ks	2,000	156,56	313,13
124	K	998766102.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,759	43,39	76,32
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové			1 411,00	
125	K	767646520.S	Montáž dverí hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	7,200	17,36	125,00
126	M	553410097020.S	Dvere hliníkové dvojkrídlové OS+O, izolačné trojsklo	m	7,200	174,80	1 258,55
	VV		2*(1,5+2,1)		7,200		
127	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,525	52,30	27,46
D 771			Podlahy z dlaždíc			11 601,94	
128	K	771411004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	96,960	3,07	297,57
	VV		1.NP				
	VV		2*(3,0+6,3)-(1,7+0,9*2)+2*(2,02+5,0)-0,9*2+2*(1,5+1,25)-(0,9+0,7)+2*(1,5+1,05)-0,9+2*(2,4+3,47)-0,9*2+22,2		67,580		
	VV		2.NP				
	VV		2*(2,02+5,0)-0,9*2+2*(1,5+1,25)-(0,7+0,9)+2*(1,5+1,05)-0,9*2+2*(2,4+3,47)-0,9*2		29,380		
	VV		Súčet		96,960		
129	M	597640006300.S	Sokel keramický, lxxvhr 298x80x9 mm	ks	336,160	3,83	1 285,81
	VV		96,96*3,467 "Prepočítané koeficientom množstva		336,160		
130	K	771541215.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	219,070	22,80	4 994,14
	VV		1.NP				
	VV		m.č. 101,103 až 109,111,112,116				
	VV		17,0+21,2+10,10+1,8+1,65+1,35+2,35+12,94+8,35+6,5+52,49		135,730		
	VV		2.NP				
	VV		m.č. 201203 až 209,211,212				
	VV		17,0+21,2+10,1+1,8+1,65+1,35+2,35+12,94+8,35+6,6		83,340		
	VV		Súčet		219,070		
131	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 298x298x9 mm, gresové neglazované	m2	227,833	21,45	4 886,33
	VV		219,07*1,04 "Prepočítané koeficientom množstva		227,833		
132	K	998771102.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	5,529	24,98	138,09
D 776			Podlahy povlakové			9 668,30	
133	K	776420010.S	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	180,240	2,51	452,58
	VV		180,24		180,240		
134	M	284110002100.S	Podlaha PVC homogénna, hrúbka do 2,5 mm	m2	18,384	15,62	287,07
	VV		180,24*0,102 "Prepočítané koeficientom množstva		18,384		
135	K	776511810.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	330,580	2,82	931,24
	VV		1.NP				
	VV		m.č. 102,110,113,114,115				
	VV		26,0+4,24+67,55+32,9+34,55		165,240		
	VV		2.NP				
	VV		m.č. 202,210,213,214,215				
	VV		26,0+4,24+67,55+32,9+34,65		165,340		
	VV		Súčet		330,580		
136	K	776521100.S	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	186,440	7,17	1 337,33
137	M	284110002100.S	Podlaha PVC homogénna, hrúbka do 2,5 mm	m2	192,033	15,62	2 998,60
	VV		186,44*1,03 "Prepočítané koeficientom množstva		192,033		
138	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	330,680	1,10	363,09
	VV		1.NP				
	VV		26,0+4,24+67,55+32,9+34,65		165,340		
	VV		2.NP				
	VV		26,0+4,24+67,55+32,9+34,65		165,340		
	VV		Súčet		330,680		
139	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	330,680	0,83	273,80
140	K	776992127.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	m2	330,680	8,95	2 958,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
141	K	998776102.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,204	20,70	66,32
D 781			Obklady				9 154,40
142	K	781441020.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x300 mm	m2	228,754	16,88	3 862,28
	VV		1.NP				
	VV		m.č. 103,107,108, 109,112				
	VV		(1,52+5,0+4,22+5,0+2,58+0,75+1,45+0,15+0,73+3,2+0,4+3,2+0,45+0,9)*2,1-(0,9*1,0*2+0,9*2,02*3)+2*(1,5+0,94)*1,5-0,9*0,5+2*(1,5+1,5)*2,1-0,7*2,02		72,857		
	VV		(1,8+5,0+3,2+3,2+1,2+1,8)*2,1-(0,9*1,0+0,9*2,02*2+0,6*1,1)+(2,4+2,75+1,05+2,75)*1,5-(0,9*0,4+0,9*1,5+0,7*1,5*2)+2*(1,1+0,8)*1,5*2-0,7*1,5*2		47,739		
	VV		Medzisúččet		120,596		
	VV		2.NP				
	VV		m.č. 203,207,208,209,212				
	VV		(1,52+5,0+4,22+5,0+2,58+0,75+1,45+0,15+0,73+3,2+0,4+3,2+0,45+0,9)*2,1-(0,9*1,0*2+0,9*2,02*3)+2*(1,5+0,94)*1,5-0,9*1,5+2*(1,5+1,5)*2,1-0,7*2,02		71,957		
	VV		(1,82+5,0+3,02+3,2+1,2+1,8)*2,1-(0,9*1,0+0,9*1,1+0,9*2,1+0,9*2,02)+(2,4+1,75+1,05+1,8+0,95)*1,5-(0,9*0,4+0,9*1,5+0,7*1,5*2)		36,201		
	VV		Medzisúččet		108,158		
	VV		Súččet		228,754		
143	M	597740001800.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 198x198x9 mm, gresové neglazované	m2	237,904	20,60	4 901,06
	VV		228,754*1,04 "Prepočítané koeficientom množstva		237,904		
144	K	998781102.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	15,658	24,98	391,06
D 783			Nátery				876,41
145	K	783201821.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním	m2	46,710	8,69	406,10
	VV		(3,0+11,8+1,5+8,75+0,9)*0,9*2		46,710		
146	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	46,700	6,56	306,40
147	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	46,700	3,51	163,92
D 784			Maľby				8 550,58
148	K	784101010.S	Maľby latexové dvojnásobné strojne nanášané, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 419,456	2,45	3 474,83
	VV		stropy				
	VV		480,76		480,760		
	VV		steny				
	VV		938,696		938,696		
	VV		Súččet		1 419,456		
149	K	784103112.S	Maľby latexové dvojnásobné strojne nanášané, tónované na schodisku na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 419,456	2,51	3 564,25
150	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrábaním, výšky do 3,80 m, - 0,0003 t	m2	1 871,604	0,76	1 414,93
	VV		stropy				
	VV		1.NP				
	VV		26,0+21,2+10,1+1,8+1,65+1,35+2,35+12,94+4,24+8,35+6,5+67,55+32,9+24,85		221,780		
	VV		2.NP				
	VV		26,0+21,2+101+1,8+1,65+1,35+2,35+12,94+4,24+6,35+6,5+67,55+32,9+34,55		320,380		
	VV		Medzisúččet		542,160		
	VV		steny				
	VV		1.NP				
	VV		2*(4,8+6,3)*3,0-(1,9*1,5+0,9*1,5+1,8*1,6+0,9*2,02*2)+(1,52+5,0*2+4,24+2,58+0,75+1,43+0,15+0,73+0,45+3,2*2+0,4)*3,0-(0,9*1,5*2+0,9*2,02*3)		133,680		
	VV		2*(2,02+5,0)*3-(1,9*1,5+1,8*1,5+0,9*2,02*2)+2*(1,5+1,25)*3-(0,9*1,5+0,9*2,02)+2*(1,5+1,05)*3-0,9*2,02*2+2*(1,5+0,94)*3-0,9*2,02+2*(1,5+1,5)*3-0,7*2,02		87,338		
	VV		2*(3,2+5,0)*3,0-(0,9*1,5+0,6*0,6+0,9*2,1+0,9*2,02)+2*(2,08+2,1)*3,0-0,9*2,02+2*(2,4+3,47)*3,0-(1,9*1,5+0,9*2,02*2)+(2,4+2,75+1,05+1,8+1,3+0,95)*3,0-(0,9*1,5+0,9*2,02+0,7*2,02*2)+2*(1,1+0,8)*3,0-0,7*2,02+2*(1,1+0,8)*3,0-0,7*2,02+2*(5,395+6,3)*3,0-(1,8*2,1*2+6,3*3,0)		126,528		
	VV		2*(5,25+6,3)*3,0-(1,8*2,1*2+6,3*3,0+1,8*1,6+1,55*2,02+0,9*2,02)+2*(10,725+6,3)*3,0-(0,9*2,1*3+1,8*2,8+1,8*1,6+0,6*0,6+0,9*2,02*3+1,55*2,02)		57,686		
	VV				114,626		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Medzisúččet		519,858		
	VV		odpočet obkladov				
	VV		-120,596		-120,596		
	VV		Medzisúččet		-120,596		
	VV		2.NP				
	VV		519,858		519,858		
	VV		Medzisúččet		519,858		
	VV		odpočet obkladov				
	VV		-108,158		-108,158		
	VV		Medzisúččet		-108,158		
	VV		vonk. fasáda				
	VV		476,472		476,472		
	VV		sokel				
	VV		42,01		42,010		
	VV		Súččet		1 871,604		
151	K	784402804.S	Odstránenie malieb oškrabaním na schodisku výšky nad 3,80 m, -0,0003 t	m2	127,734	0,76	96,57
	VV		strop				
	VV		17,0		17,000		
	VV		steny				
	VV		2*(3,0+6,3)*6,35-(0,9*2,02*2+1,7*2,2)		110,734		
	VV		Súččet		127,734		
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				470,34
152	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	30,000	15,68	470,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt:

SO 03 - Materská škola - pavilón 2

Časť:

2 - Ústredné vykurovanie

JKSO:

Miesto: Tornaľa

KS:

Dátum: 23. 4. 2025

Objednávateľ:

Mesto Tornaľa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Denco s.r.o.

IČO:

53647955

IČ DPH:

SK2121519906

Projektant:

STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

45 188,37

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,23	0,00
DPH znížená	45 188,37	0,23	10 393,32

Cena s DPH

v EUR

55 581,69

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali
Objekt: SO 03 - Materská škola - pavilón 2
Časť: **2 - Ústredné vykurovanie**

Miesto:	Tornaľa	Dátum:	23. 4. 2025
Objednávateľ:	Mesto Tornaľa	Projektant:	STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	45 188,37
HSV - Práce a dodávky HSV	12,34
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	12,34
PSV - Práce a dodávky PSV	45 176,03
713 - Izolácie tepelné	2 263,87
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	6 571,50
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	8 695,77
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	27 644,89

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt: SO 03 - Materská škola - pavilón 2

Časť: 2 - Ústredné vykurovanie

Miesto: Tornaľa

Objednávateľ: Mesto Tornaľa

Zhotoviteľ: Denco s.r.o.

Dátum: 23. 4. 2025

Projektant: STAVOMAT Ing.
Barnabáš Máté,
Rimavská Sobota

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

45 188,37

D		HSV	Práce a dodávky HSV	12,34			
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	12,34			
1	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,217	13,51	2,93
2	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,217	11,39	2,47
3	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	0,217	22,97	4,98
4	K	979089412.S	Poplatok za skládku - izolačné materiály (17 06), ostatné	t	0,217	9,00	1,95

D		PSV	Práce a dodávky PSV	45 176,03			
D		713	Izolácie tepelné	2 263,87			
5	K	713470811.S.1	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia, -0,00065t	m2	334,000	3,53	1 178,35
6	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	138,000	1,85	255,85
7	M	283310004500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 15x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	70,000	1,30	90,72

VV		68,6274509803922*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva			70,000		
8	M	283310004600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	68,000	1,39	94,25
9	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	85,000	3,92	333,54
10	M	283310006200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	38,000	3,00	113,89

VV		37,2549019607843*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva			38,000		
11	M	283310006300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	22,000	3,09	67,91
12	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	25,000	3,48	87,08
13	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	5,000	4,31	21,56
14	M	283310006500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	5,000	3,99	19,94
15	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,021	37,56	0,79

D		733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	6 571,50			
16	K	733120815.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do priemeru 38, -0,00254t	m	330,000	1,63	537,57
17	K	733120819.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00473t	m	4,000	2,37	9,47
18	K	733125003.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2	m	230,000	12,78	2 939,40
19	K	733125006.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	75,000	13,53	1 014,53
20	K	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	42,000	15,09	633,91
21	K	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	22,000	18,40	404,71
22	K	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	25,000	23,96	598,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	733125018.S	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5	m	5,000	27,59	137,97
24	K	733190107.S	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových	m	399,000	0,52	208,28
25	K	733890803.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m	t	0,857	77,91	66,77
26	K	998733103.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,377	52,93	19,95

D		734	Ústredné kúrenie - armatúry	8 695,77			
27	K	734200821.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 - 0,00045t	ks	66,000	3,41	225,13
28	K	734209101.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	24,000	1,16	27,86
29	M	551110000100.S	Ventil uzatvárací podomietkový, d 16x16 mm, PN 10, niklovaná mosadz, tesnenie EPDM	ks	24,000	33,66	807,84
30	K	734209104.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	66,000	1,20	79,00
31	M	286220023300.S	Prechod lisovací pre plastliníkové potrubia D 18x3/4"	ks	66,000	5,03	332,05
32	K	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	82,000	3,37	276,01
33	M	551210034300.S	Ventil termostatický zmiešavací pre teplú vodu 3/4", + 30-48 °C, PN 10, niklovaná mosadz	ks	33,000	90,81	2 996,73
34	M	551210005600.S	Ventil regulačný priamy DN 15, typ V 41-111-540 III do 400°C, PN 40, z uhlíkovej ocele	ks	33,000	87,13	2 875,26
35	M	551210045700.S	Guľový ventil 1/2" s motýlikom, chróm	ks	16,000	6,17	98,78
36	K	734209114.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	4,000	4,16	16,63
37	M	551210044700.S	Guľový ventil 3/4", páčka chróm	ks	4,000	9,34	37,37
38	K	734209115.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	2,000	4,55	9,09
39	M	551210044800.S	Guľový ventil 1", páčka chróm	ks	1,000	14,63	14,63
40	M	551210044306.S	Ventil vyvažovací DN 25, priamy 2 vrty 1/4 uzatvorené uzávermi	ks	1,000	66,53	66,53
41	K	734209116.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	4,000	5,42	21,67
42	M	551210044900.S	Guľový ventil 1 1/4", páčka chróm	ks	4,000	21,11	84,46
43	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	33,000	1,85	60,89
44	M	551280002000.S	Termostatická hlavica kvapalinová jednoduchá rozsah regulácie + 6,5 až +28° C, plast	ks	33,000	16,72	551,83
45	K	734291350.S	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	1,000	5,87	5,87
46	M	422010002400.S	Filter závitový nerez 5/4", dl. 105 mm, pre vykurovanie a klimatizácie, rozvody vody a priemysel	ks	1,000	87,55	87,55
47	K	734890803.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 24m	t	0,030	254,50	7,64
48	K	998734103.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,318	40,79	12,97

D		735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	27 644,89			
49	K	735000911.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu a kohútika s ručným ovládaním	ks	33,000	2,61	86,13
50	K	735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	33,000	5,22	172,26
51	K	735151811.S	Demontáž vykurovacieho telesa , -0,01235t	ks	33,000	4,15	136,92
52	K	735154040.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	3,000	10,26	30,78
53	M	484530015789.S	Teleso vykurovacie doskové jednoradové ocelové, vxl x h 600x500x54-63 mm, s bočným pripojením	ks	3,000	77,38	232,15
54	K	735154041.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	12,36	12,36
55	M	484530015795.S	Teleso vykurovacie doskové jednoradové ocelové, vxl x h 600x800x54-63 mm, s bočným pripojením	ks	1,000	100,35	100,35
56	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	10,67	21,33
57	M	484530065600.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové, vxl x h 600x500x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	1,000	96,07	96,07
58	M	484530065700.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové, vxl x h 600x600x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	1,000	120,53	120,53
59	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	3,000	12,66	37,99
60	M	484530065900.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové, vxl x h 600x800x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	1,000	134,10	134,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	M	484530065800.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhí 600x700x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	2,000	135,22	270,43
62	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	14,000	12,13	169,85
63	M	484530066300.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhí 600x1200x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	13,000	184,55	2 399,20
64	M	484530066100.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhí 600x1000x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	1,000	158,92	158,92
65	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	4,000	15,61	62,42
66	M	484530066500.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhí 600x1400x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	4,000	209,37	837,47
67	K	735154150.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	11,63	23,26
68	M	484530067900.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhí 900x500x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	1,000	143,78	143,78
69	M	484530068000.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhí 900x600x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	1,000	180,90	180,90
70	K	735154151.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	12,84	12,84
71	M	484530068100.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhí 900x700x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	1,000	21 802,10	21 802,10
72	K	735154241.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	14,47	14,47
73	M	484530048225.S	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, vxlxhí 600x900x155 mm s bočným pripojením	ks	1,000	252,05	252,05
74	K	735291800.S	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu, 0,00075t	ks	132,000	0,48	62,96
75	K	735890802.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 12m	t	0,507	55,85	28,32
76	K	998735102.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,980	45,88	44,96

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt:

SO 03 - Materská škola - pavilón 2

Časť:

3 - Elektroinštalácia - osvetlenie

JKSO:

Miesto: Tornaľa

KS:

Dátum: 23. 4. 2025

Objednávateľ:

Mesto Tornaľa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Denco s.r.o.

IČO:

53647955

IČ DPH:

SK2121519906

Projektant:

STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 636,92

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,23	0,00
znižená	13 636,92	0,23	3 136,49

Cena s DPH

v EUR

16 773,41

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali
Objekt: SO 03 - Materská škola - pavilón 2
Časť: **3 - Elektroinštalácia - osvetlenie**

Miesto:	Tornaľa	Dátum:	23. 4. 2025
Objednávateľ:	Mesto Tornaľa	Projektant:	STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	13 636,92
HSV - Práce a dodávky HSV	2 789,71
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 789,71
M - Práce a dodávky M	10 847,21
21-M - Elektromontáže	10 604,21
95-M - Revízie	243,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt: SO 03 - Materská škola - pavilón 2

Časť: 3 - Elektroinštalácia - osvetlenie

Miesto: Tornaľa

Objednávateľ: Mesto Tornaľa

Zhotoviteľ: Denco s.r.o.

Dátum: 23. 4. 2025

Projektant: STAVOMAT Ing.
Barnabáš Máté,
Rimavská Sobota

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 636,92

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 789,71

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 789,71

1	K	971033141.S	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr. do 300 mm, -0,00100t	ks	15,000	3,35	50,22
2	K	972046001.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stropov - betónových, dlažieb -0,00001t	cm	80,000	1,39	110,88
3	K	974031121.S	Vysekanie rýh v železobetónovej konštrukcii do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	350,000	1,75	611,10
4	K	974031122.S	Vysekanie rýh v v železobetónovej konštrukcii do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t	m	750,000	2,18	1 633,50
5	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,716	12,79	47,52
6	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,716	15,09	56,09
7	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	18,580	0,45	8,36
VV 3,716*5					18,580		
8	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,716	12,91	47,96
9	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	3,716	60,30	224,08

D M

Práce a dodávky M

10 847,21

D 21-M

Elektromontáže

10 604,21

10	K	210010311.S	Krabica (1902, KO 68) odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia	ks	80,000	2,98	238,32
11	M	345410002500.S	Krabica inštaláčná KU 68-1902 KA pod omietku s viečkom	ks	80,000	0,61	48,96
12	K	210010321.S	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	30,000	6,52	195,48
13	M	345410002600.S	Krabica inštaláčná KU 68-1903 KA so svorkovnicou a viečkom	ks	30,000	2,36	70,74
14	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	220,000	1,13	249,48
15	M	354310017200.S	Káblové oko medené lisovacie CU 0,75x3 KU-L	ks	220,000	0,20	43,56
16	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	22,000	2,48	54,45
17	M	345340004500.S	Prístroj spínača, radenie 1,1So	ks	22,000	5,03	110,68
18	M	345350001500.S	Kryt spínača	ks	22,000	2,03	44,55
19	M	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	22,000	1,13	24,95
20	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	4,000	2,82	11,27
21	M	345330003510.S	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6	ks	4,000	4,14	16,56
22	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	4,000	0,97	3,89
23	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	34,000	2,78	94,55
24	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	34,000	0,97	33,05
25	M	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	ks	34,000	3,33	113,22
26	K	210193051.S.1	Rozvádzač RB1 s výbavou	ks	1,000	769,50	769,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	210193052.S.1	Rozvádzač RB2 s výbavou	ks	1,000	729,00	729,00
28	K	210201510.S	Zapojenie núdzového svietidla IP22, 1x svetelný LED zdroj - núdzový režim	ks	4,000	5,68	22,72
29	M	348150000500.S	LED svietidlo núdzové 1x1,2W, 350x144x47 mm, 1 hod., IP22, len núdzový režim	ks	4,000	29,22	116,89
30	K	210203040.S	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla 3-18 W	ks	88,000	12,96	1 140,48
31	M	348130002410.S	LED svietidlo interiérové zabudovateľné pohľadové 1x15W, IP54, 3000 K, 1020 lm, rozmer d 170x25 mm	ks	88,000	8,01	704,88
32	K	210203041.S	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla stmievateľného 12-30 W	ks	2,000	13,66	27,32
33	M	348140003460.S	LED svietidlo interiérové stropné 1x25W, IP20, 3000 K, 2000 lm, rozmer 300x300x75 mm	ks	2,000	13,04	26,08
34	K	210203041.S	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla stmievateľného 12-30 W	ks	2,000	13,66	27,32
35	M	348120002300.S	LED svietidlo kruhové, 18W smart	ks	2,000	28,39	56,77
36	K	210203051.S	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm do kazetového stropu	ks	8,000	12,43	99,43
37	M	348130002418.S	LED svietidlo interiérové zabudovateľné pohľadové 1x40W, IP40, 4000 K, 3600 lm, 595x595 mm	ks	8,000	26,48	211,82
38	K	210220300.S	Ochranné pospájanie v prácovniach, kúpeľniach, voľné uloženie CY 4-6 mm ²	m	40,000	0,69	27,72
39	M	341110012300.S	Vodič medený H07V-U 6 mm ²	m	40,000	0,77	30,96
40	K	210800220.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 2x1,5mm ²	m	200,000	0,66	131,40
41	M	341110000100.S	Kábel medený CYKY-O 2x1,5 mm ²	m	200,000	0,48	95,40
42	K	210800226.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm ²	m	1 800,000	0,72	1 296,00
43	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm ²	m	1 800,000	0,53	955,80
44	K	210800227.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm ²	m	1 200,000	0,77	928,80
45	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY-O 3x2,5 mm ²	m	1 200,000	1,07	1 285,20
46	K	MV	Murárske výpomoci	kpl	1,000	567,00	567,00
D 95-M Revízie							243,00
47	K	950507208.S.1	Vzduchotechnika, kontrola funkcie, uvedenie do prevádzky	ks	12,000	20,25	243,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt:

SO 03 - Materská škola - pavilón 2

Časť:

4 - VZT - rekuperácia

JKSO:

Miesto: Tornaľa

KS:

Dátum: 23. 4. 2025

Objednávateľ:

Mesto Tornaľa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Denco s.r.o.

IČO:

53647955

IČ DPH:

SK2121519906

Projektant:

STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 625,76

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,23	0,00
znižená	7 625,76	0,23	1 753,92

Cena s DPH

v EUR

9 379,68

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali
Objekt: SO 03 - Materská škola - pavilón 2
Časť: **4 - VZT - rekuperácia**

Miesto:	Tornaľa	Dátum:	23. 4. 2025
Objednávateľ:	Mesto Tornaľa	Projektant:	STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis			Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	7 625,76
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	7 625,76

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt: SO 03 - Materská škola - pavilón 2

Časť: 4 - VZT - rekuperácia

Miesto:	Tornaľa	Dátum:	23. 4. 2025
Objednávateľ:	Mesto Tornaľa	Projektant:	STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 7 625,76

D		769	Montáže vzduchotechnických zariadení			7 625,76	
1	M	429530001050.S1	Vetracia jednotka so spätným získavaním tepla inVENTer - iV14R	ks	12,000	410,00	4 920,00
2	M	429530001100.S1	Odťahový ventilátor inVENTer - iCON15	ks	6,000	65,70	394,20
3	M	429530030300.S1	Viaczónový regulátor MZ-One	ks	2,000	264,60	529,20
4	M	429530030400.S1	Akustická vložka do konštrukcie pre iV14R	ks	18,000	11,52	207,36
5	K	769051063.S1	Montáž jednotiek	kpl	1,000	450,00	450,00
6	K	769051075.S1	Regulácia	kpl	1,000	135,00	135,00
7	K	769051087.S1	Spustenie systému servisným technikom	ks	1,000	270,00	270,00
8	K	769051093.S1	Ostatné murárske práce	kpl	1,000	675,00	675,00
9	K	998769203.S1	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení	kpl	1,000	45,00	45,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt:

SO 03 - Materská škola - pavilón 2

Časť:

5 - Debarierizácia - rampa

JKSO:

Miesto: Tornaľa

KS:

Dátum: 23. 4. 2025

Objednávateľ:

Mesto Tornaľa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Denco s.r.o.

IČO:

53647955

IČ DPH:

SK2121519906

Projektant:

STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 271,39

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,23	0,00
DPH znížená	8 271,39	0,23	1 902,42

Cena s DPH

v EUR

10 173,81

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali
Objekt: SO 03 - Materská škola - pavilón 2
Časť: **5 - Debarierizácia - rampa**

Miesto:	Tornaľa	Dátum:	23. 4. 2025
Objednávateľ:	Mesto Tornaľa	Projektant:	STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	8 271,39
HSV - Práce a dodávky HSV	1 849,52
1 - Zemné práce	445,49
2 - Zakladanie	811,28
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	298,71
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	76,47
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	67,02
99 - Presun hmôt HSV	150,55
PSV - Práce a dodávky PSV	6 421,87
762 - Konštrukcie tesárske	2 345,11
764 - Konštrukcie klampiarske	1 411,36
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	128,15
766 - Konštrukcie stolárske	337,63
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 042,45
771 - Podlahy z dlaždíc	549,72
783 - Nátery	607,45

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt: SO 03 - Materská škola - pavilón 2

Časť: 5 - Debarierizácia - rampa

Miesto: Tornaľa

Objednávateľ: Mesto Tornaľa

Zhotoviteľ: Denco s.r.o.

Dátum: 23. 4. 2025

Projektant: STAVOMAT Ing.
Barnabáš Máté,
Rimavská Sobota

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 271,39

D HSV Práce a dodávky HSV

1 849,52

D 1 Zemné práce

445,49

1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,400	62,33	87,27
2	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,420	12,47	5,24
VV					1,4*0,3	0,420	
3	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	3,345	80,11	267,97
4	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,004	16,01	16,08
VV					3,345*0,3	1,004	
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,745	4,09	19,39
VV					1,4+3,345	4,745	
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	8,950	0,41	3,71
VV					4,475*2	8,950	
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,475	0,70	3,14
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	4,745	9,00	42,71

D 2 Zakladanie

811,28

9	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,738	41,78	30,83
10	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,189	47,87	104,79
11	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	1,524	107,96	164,52
12	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	1,650	17,42	28,75
13	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	1,650	5,47	9,03
14	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,047	1 311,44	61,64
VV					odhad bez výkresu a výkazu výstuže		
VV					0,047	0,047	
15	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	3,645	106,71	388,97
16	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,015	1 516,71	22,75
VV					odhad bez výkresu a výkazu výstuže		
VV					0,015	0,015	

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

298,71

17	K	311351105.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	10,825	21,72	235,09
18	K	311351106.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	10,825	5,88	63,62

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

76,47

19	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	2,725	28,06	76,47
----	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

67,02

20	K	959941101.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M8/20/110 mm	ks	16,000	4,18	66,82
----	---	-------------	---	----	--------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	311110000300.S	Matica šesťhranná hrubá M 8 mm oceľová	tk	0,016	10,17	0,16
22	M	311210001100.S	Podložka pružná otvor d 8,2 mm, oceľová	tk	0,016	2,69	0,04
D 99 Presun hmôt HSV							150,55
23	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	17,627	8,54	150,55
D PSV Práce a dodávky PSV							6 421,87
D 762 Konštrukcie tesárske							2 345,11
24	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm ²	m	50,500	5,63	284,06
25	M	605470000400.S	Hranoly drevené zo smrek, nehobľované, masív, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčie	m ³	0,571	536,18	306,16
VV 0,24+0,12+0,009+0,042+0,022+0,086					0,519		
VV 0,519*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva					0,571		
26	K	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm ²	m	54,600	10,71	584,77
27	M	605470000400.S	Hranoly drevené zo smrek, nehobľované, masív, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčie	m ³	1,331	536,18	713,66
VV 0,158+0,009+0,063+0,156+0,608+0,152+0,064					1,210		
VV 1,21*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva					1,331		
28	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	105,000	0,86	90,72
29	M	605430000203.S	Laty a lišty z mäkkého reziva neopracované omietané impregnované akost' I	m ³	0,158	314,78	49,74
VV 105,0*0,03*0,05					0,158		
30	K	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	75,000	1,64	122,85
31	M	605430000203.S	Laty a lišty z mäkkého reziva neopracované omietané impregnované akost' I	m ³	0,188	314,78	59,18
VV 28,4848484848485*0,0066 "Prepočítané koeficientom množstva					0,188		
32	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m ³	2,248	30,24	67,98
VV 0,571+1,331+0,158+0,188					2,248		
33	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	1,278	51,64	66,00
D 764 Konštrukcie klampiarske							1 411,36
34	K	764171231.S	Záveterná lišta pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy do 30°	m	7,200	8,82	63,50
35	K	764171241.S	Úžľabie s tesnením pozink farebný, r.š. do 500 mm, sklon strechy do 30°	m	7,200	16,77	120,72
36	K	764171254.S	Hrebenáč obľý s prevetrávacím pásom pozink farebný, r.š. do 410 mm, sklon strechy do 30°	m	2,850	17,56	50,04
37	K	764171260.S	Čelo hrebenáča - štít pozink farebný, sklon strechy do 30°	ks	1,000	6,37	6,37
38	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	5,250	6,46	33,93
39	K	764171269.S	Lapač snehu bodový korunkový pozink farebný, sklon strechy do 30°	ks	25,000	4,10	102,38
40	K	764171800.S	Krytina škridloplech pozink farebný maloformátová, sklon strechy do 30°	m ²	18,390	28,02	515,23
41	K	764751112.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 100 mm	m	7,000	31,13	217,92
42	K	764751132.S	Koleno zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm	ks	4,000	14,54	58,18
43	K	764751142.S	Koleno výtokové zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm	ks	2,000	15,35	30,71
44	K	764761122.S	Žľab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 330 mm	m	5,050	33,34	168,35
45	K	764761232.S	Kotlík žľabový oválny pozink farebný, rozmer (r.š./D) 330/100 mm	ks	2,000	18,19	36,38
46	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,104	73,68	7,66
D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé							128,15
47	K	765901612.S	Strešná fólia paropriepustná, od 22° do 35°, na krokvy, trieda tesnosti 6 až 4	m ²	18,390	6,96	127,94
48	K	998765102.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,005	41,45	0,21
D 766 Konštrukcie stolárske							337,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	766421213.S	Montáž obloženia podhládov rovných palubovkami na pero a drážku z mäkkého dreva, š. nad 80 do 100 mm	m2	18,390	9,38	172,46
50	M	611920005700.S	Drevený obklad tatranský profil, hrúbka 15 mm, šírka 96 mm, smrek, I. trieda	m2	19,126	8,24	157,68
VV					18,39*1,04 "Prepočítané koeficientom množstva"	19,126	
51	K	998766102.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,180	41,63	7,49
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							1 042,45
52	K	767162220.S	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1m nad 20 do 30 kg	m	19,000	6,29	119,53
53	M	553520000600.S	Zábradlie nerezové pre schody, horizontálna výplň lanko 4xd5, výška 900 mm, kotvenie do podlahy	m	19,000	47,97	911,43
54	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,229	50,18	11,49
D 771 Podlahy z dlaždíc							549,72
55	K	771411004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	7,700	2,95	22,73
56	M	597640006300.S	Sokel keramický, lxxvhr 298x80x9 mm	ks	26,696	3,67	98,03
VV					7,7*3,467 "Prepočítané koeficientom množstva"	26,696	
57	K	771541215.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	10,160	21,87	222,20
58	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 298x298x9 mm, gresové neglazované	m2	10,566	18,95	200,27
VV					10,16*1,04 "Prepočítané koeficientom množstva"	10,566	
59	K	998771102.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,271	23,96	6,49
D 783 Nátery							607,45
60	K	783292002.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. ostatné - disperzné jednonásobné 2x s emailovaním - 150µm	m2	36,720	9,77	358,57
61	K	783726000.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	18,390	1,42	26,15
62	K	783726300.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	18,390	3,61	66,37
63	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevoškodlivému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	43,217	3,62	156,36

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornaľi

Objekt:

SO 03 - Materská škola - pavilón 2

Časť:

6 - Zateplenie obvodového plášťa

JKSO:

Miesto: Tornaľa

KS:

Dátum: 23. 4. 2025

Objednávateľ:

Mesto Tornaľa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Denco s.r.o.

IČO:

53647955

IČ DPH:

SK2121519906

Projektant:

STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

33 555,24

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,23	0,00
znižená	33 555,24	0,23	7 717,70

Cena s DPH

v EUR

41 272,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali
Objekt: SO 03 - Materská škola - pavilón 2
Časť: **6 - Zateplenie obvodového plášťa**

Miesto:	Tornaľa	Dátum:	23. 4. 2025
Objednávateľ:	Mesto Tornaľa	Projektant:	STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	33 555,24
HSV - Práce a dodávky HSV	31 775,14
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	30 034,62
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 555,47
99 - Presun hmôt HSV	185,05
M - Práce a dodávky M	1 780,10
21-M - Elektromontáže	1 780,10

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt: SO 03 - Materská škola - pavilón 2

Časť: 6 - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto: Tornaľa

Objednávateľ: Mesto Tornaľa

Zhotoviteľ: Denco s.r.o.

Dátum: 23. 4. 2025

Projektant: STAVOMAT Ing.
Barnabáš Máté,
Rimavská Sobota

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

33 555,24

D HSV Práce a dodávky HSV

31 775,14

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

30 034,62

1	K	622460122.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	494,837	1,35	668,03
	VV		stena				
	VV		458,372		458,372		
	VV		sokel				
	VV		36,465		36,465		
	VV		Súčet		494,837		
2	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	494,837	1,35	668,03
3	K	622461033.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	458,372	13,05	5 981,76
	VV		stena				
	VV		458,372		458,372		
4	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	36,456	22,05	803,86
	VV		sokel				
	VV		36,456		36,456		
5	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	494,837	7,65	3 785,50
6	K	625250543.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	36,465	32,02	1 167,68
	VV		sokel				
	VV		36,465		36,465		
7	K	625250710.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	458,372	37,00	16 959,76
	VV		stena				
	VV		(22,5+13,8+22,5+1,2+12,5)*7,664		555,640		
	VV		Medzisúččet		555,640		
	VV		odpočet otvorov				
	VV		-(1,8*2,1*7+1,8*2,8+0,925*2,02+1,7*2,2+1,9*1,5*3)		-45,659		
	VV		-(1,8*2,1*8+0,925*2,02+1,9*1,5*4+0,9*1,5*6)		-51,609		
	VV		Medzisúččet		-97,268		
	VV		Súčet		458,372		

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 555,47

8	K	953945314.S	Hliníkový soklový profil šírky 153 mm	m	71,310	5,03	358,76
	VV		22,21+13,5+11,1+1,2+11,1+12,2		71,310		
9	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	185,480	1,62	300,48
	VV		1.NP				
	VV		okná				
	VV		2,1*2*7+1,5*2*9		56,400		
	VV		dvere				
	VV		2,8*2*1+2,02*2*1+2,2*2*1		14,040		
	VV		Medzisúččet		70,440		
	VV		2.NP				
	VV		okná				
	VV		2,1*2*8+1,5*2*10		63,600		
	VV		dvere				
	VV		2,02*2*1		4,040		
	VV		Medzisúččet		67,640		
	VV		rohы budovy				
	VV		7,9*6		47,400		
	VV		Súčet		185,480		
10	K	953995401.S	Nasadzovacia lišta (okapnička) na soklový profil s integrovanou mriežkou	m	71,310	1,98	141,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	K	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	194,530	2,61	507,72
	VV		70,44+67,64+56,45		194,530		
12	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	56,450	2,61	147,34
	VV		1.NP				
	VV		1,8*8+0,9*6+1,9*3+1,7+0,925		28,125		
	VV		2.NP				
	VV		1,8*8+1,9*4+0,9*6+0,925		28,325		
	VV		Súčet		56,450		
13	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	52,900	1,89	99,98
	VV		1.NP				
	VV		25,5		25,500		
	VV		2.NP				
	VV		27,4		27,400		
	VV		Súčet		52,900		
D	99		Presun hmôt HSV				185,05
14	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	20,561	9,00	185,05
D	M		Práce a dodávky M				1 780,10
D	21-M		Elektromontáže				1 780,10
15	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	186,916	2,96	553,46
16	M	354410054700.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm	kg	74,766	2,04	152,75
17	K	210220004.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu lano FeZn 35, 50, 70 mm2	m	12,000	3,94	47,30
18	M	354410055100.S	Lano uzemňovacie FeZn 70 mm2	kg	7,404	5,55	41,11
19	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	60,000	2,33	139,86
20	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	57,000	2,22	126,71
21	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	5,000	1,03	5,13
22	M	354410064700.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 0-7	ks	5,000	0,72	3,60
23	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	2,000	3,29	6,59
24	M	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	2,000	1,65	3,29
25	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	40,000	2,30	92,16
26	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	40,000	1,28	51,12
27	K	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	5,000	14,00	70,02
28	M	354410053400.S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 2 m	ks	5,000	7,06	35,28
29	K	210220261.S	Držiak ochranného uholníka FeZn do muriva DUZ	ks	10,000	5,53	55,26
30	M	354410053600.S	Držiak FeZn ochranného uholníka do muriva označenie DUZ	ks	10,000	1,10	10,98
31	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	10,000	15,98	159,75
32	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	10,000	22,57	225,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornaľi

Objekt:

SO 03 - Materská škola - pavilón 2

Časť:

7 - Zateplenie strešného plášťa

JKSO:

Miesto: Tornaľa

KS:

Dátum: 23. 4. 2025

Objednávateľ:

Mesto Tornaľa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Denco s.r.o.

IČO:

53647955

IČ DPH:

SK2121519906

Projektant:

STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

34 018,05

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,23	0,00
znižená	34 018,05	0,23	7 824,15

Cena s DPH

v EUR

41 842,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali
Objekt: SO 03 - Materská škola - pavilón 2
Časť: **7 - Zateplenie strešného plášťa**

Miesto:	Tornaľa	Dátum:	23. 4. 2025
Objednávateľ:	Mesto Tornaľa	Projektant:	STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	34 018,05
HSV - Práce a dodávky HSV	5 773,19
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	4 581,65
99 - Presun hmôt HSV	1 191,54
PSV - Práce a dodávky PSV	28 169,79
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	5 387,42
713 - Izolácie tepelné	17 876,69
764 - Konštrukcie klampiarske	4 905,68
M - Práce a dodávky M	75,08
21-M - Elektromontáže	75,08

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt: SO 03 - Materská škola - pavilón 2

Časť: 7 - Zateplenie strešného plášťa

Miesto: Tornaľa

Objednávateľ: Mesto Tornaľa

Zhotoviteľ: Denco s.r.o.

Dátum: 23. 4. 2025

Projektant: STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 34 018,05

D HSV Práce a dodávky HSV 5 773,19

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 4 581,65

1	K	311321315.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	11,765	126,05	1 483,03
	VV		atika				
	VV		(22,2+13,5+11,1+1,2+11,1+12,2)*0,3*0,55		11,765		
2	K	311351101.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	66,660	21,40	1 426,66
	VV		(22,2+13,5+22,2+1,2+12,2+21,6+12,9+2,6+1,2+11,6)*0,55		66,660		
3	K	311351102.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, odstránenie-dielce	m2	66,662	7,38	491,97
4	K	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	t	0,689	1 712,63	1 180,00
	VV		odhad bez výkresu a výkazu výstuže				
	VV		vod. výstuž priemer 14 mm				
	VV		71,3*4*1,21*0,001		0,345		
	VV		stremene priemer 8 mm				
	VV		71,3/0,25*1,75*0,69*0,001		0,344		
	VV		Súčet		0,689		

D 99 Presun hmôt HSV 1 191,54

5	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	26,986	44,15	1 191,54
---	---	-------------	---	---	--------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 28 169,79

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 5 387,42

6	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	315,096	6,25	1 968,09
	VV		plocha strechy				
	VV		10,25*12,65+11,10*11,35		255,648		
	VV		zvyslá stena atiky				
	VV		(21,35+12,65+10,25+1,3+11,1+11,35)*0,25		17,000		
	VV		vrch atiky				
	VV		(25,55+13,85+11,45+1,3+11,1+12,55)*0,56		42,448		
	VV		Súčet		315,096		
7	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	362,360	6,29	2 279,61
8	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do izolačných dosiek	ks	989,401	1,01	997,32
9	K	712973220.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	2,000	7,31	14,62
10	M	283770003600.S	Strešná vpusť pre PVC-P fólie, priemer 100 mm, dl. 250 mm	ks	2,000	10,40	20,81
11	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	10,000	0,14	1,44
12	K	712973240.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov	ks	4,000	6,01	24,05
13	M	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	1,600	7,85	12,56
14	M	283770004000.S	Odvetrávací komín pre PVC-P fólie, výška 225 mm, priemer 75 mm	ks	4,000	7,69	30,74
15	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	20,000	0,14	2,88
16	K	998712102.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,854	41,35	35,31

D 713 Izolácie tepelné 17 876,69

17	K	713141250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	255,648	2,75	701,75
----	---	-------------	---	----	---------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	M	631440033700.S	Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	260,761	29,00	7 562,07
19	M	631440033700.S	Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	260,761	29,00	7 562,07
20	K	713131132.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prilepením	m2	17,000	6,22	105,72
VV			zvyslá stena atiky				
VV			17,0		17,000		
21	M	631440042000.S	Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady	m2	17,340	8,82	152,94
VV			17*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		17,340		
22	K	713141131.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová prílep. za studena	m2	42,448	8,49	360,26
VV			vrch atiky				
VV			42,448		42,448		
23	M	631440025400.S	Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	43,297	26,22	1 135,12
VV			42,448*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		43,297		
24	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	7,111	41,73	296,76
D 764 Konštrukcie klampiarske							4 905,68
25	K	764171231.S	Záveterná lišta pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy do 30°	m	10,500	9,80	102,91
VV			kraje striešky				
VV			10,5		10,500		
26	K	764312822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	3,920	4,92	19,30
VV			strieška nad vstupom				
VV							
27	K	764313281.S	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, zo zvitkov šírky 670 mm, sklon do 30°	m2	32,000	43,42	1 389,31
VV			strieška nad vstupom				
VV			32,0		32,000		
28	K	764331450.S	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 500 mm	m	9,000	31,76	285,85
VV			styk muriva				
VV			9,0		9,000		
29	K	764332860.S	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou kryt. vrátane kryc. plechu do 30° rš 500 mm, -0,00379t	m	9,000	1,39	12,47
30	K	764430460.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	74,700	39,59	2 957,45
31	K	764430850.S	Demontáž oplechovania atiky rš 600 mm, -0,00337t	m	74,700	1,76	131,10
32	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,810	9,00	7,29
D M Práce a dodávky M							75,08
D 21-M Elektromontáže							75,08
33	K	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	2,000	8,24	16,49
34	M	354410023200.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 20	ks	2,000	12,43	24,86
35	K	210220220.S	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	2,000	9,47	18,94
36	M	354410024400.S	Držiak FeZn zachytávacej tyče	ks	2,000	2,38	4,75
37	K	210220230.S	Ochranná strieška FeZn	ks	2,000	2,76	5,53
38	M	354410024900.S	Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 01	ks	2,000	2,26	4,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornaľi

Objekt:

SO 03 - Materská škola - pavilón 2

Časť:

8 - Výmena otvorových konštrukcií

JKSO:

Miesto: Tornaľa

KS:

Dátum: 23. 4. 2025

Objednávateľ:

Mesto Tornaľa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Denco s.r.o.

IČO:

53647955

IČ DPH:

SK2121519906

Projektant:

STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

17 581,40

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,23	0,00
znižovaná	17 581,40	0,23	4 043,72

Cena s DPH

v EUR

21 625,12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali
Objekt: SO 03 - Materská škola - pavilón 2
Časť: 8 - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto:	Tornaľa	Dátum:	23. 4. 2025
Objednávateľ:	Mesto Tornaľa	Projektant:	STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	17 581,40
HSV - Práce a dodávky HSV	1 415,03
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 415,03
PSV - Práce a dodávky PSV	16 166,38
764 - Konštrukcie klampiarske	1 018,98
766 - Konštrukcie stolárske	15 147,40

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt: SO 03 - Materská škola - pavilón 2

Časť: 8 - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto: Tornaľa

Objednávateľ: Mesto Tornaľa

Zhotoviteľ: Denco s.r.o.

Dátum: 23. 4. 2025

Projektant: STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 17 581,40

D HSV Práce a dodávky HSV 1 415,03

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 415,03

1	K	968081112.S	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01400t	ks	12,000	0,54	6,48
---	---	-------------	---	----	--------	------	------

VV		1.NP					
VV		1*6			6,000		
VV		2.NP					
VV		1*6			6,000		
VV		Súčet			12,000		

2	K	968081113.S	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t	ks	74,000	1,02	75,26
---	---	-------------	--	----	--------	------	-------

VV		1.NP					
VV		2*3			6,000		
VV		4*7			28,000		
VV		Medzisúčet			34,000		
VV		2.NP					
VV		2*4			8,000		
VV		4*8			32,000		
VV		Súčet			74,000		

3	K	968082355.S	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 1 do 2 m2, -0,06000t	m2	16,200	13,18	213,45
---	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

VV		1.NP					
VV		0,9*1,5*6			8,100		
VV		2.NP					
VV		0,9*1,5*6			8,100		
VV		Súčet			16,200		

4	K	968082356.S	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 2 do 4 m2, -0,05200t	m2	76,650	9,62	737,45
---	---	-------------	---	----	--------	------	--------

VV		1.NP					
VV		1,9*1,5*3			8,550		
VV		1,8*2,1*7			26,460		
VV		2.NP					
VV		1,9*1,5*4			11,400		
VV		1,8*2,1*8			30,240		
VV		Súčet			76,650		

5	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	6,865	12,53	86,01
---	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

6	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,865	15,01	103,06
---	---	-------------	---	---	-------	-------	--------

7	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	34,325	0,45	15,45
---	---	-------------	---	---	--------	------	-------

VV		6,865*5			34,325		
----	--	---------	--	--	--------	--	--

8	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,865	12,65	86,81
---	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

9	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	20,595	1,42	29,29
---	---	-------------	--	---	--------	------	-------

VV		6,865*3			20,595		
----	--	---------	--	--	--------	--	--

10	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	6,865	9,00	61,79
----	---	-------------	---	---	-------	------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 16 166,38

D 764 Konštrukcie klampiarske 1 018,98

11	K	764410440.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	58,300	15,70	915,08
----	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

VV		58,3			58,300		
----	--	------	--	--	--------	--	--

12	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	58,300	1,60	93,40
----	---	-------------	--	---	--------	------	-------

VV		58,3			58,300		
----	--	------	--	--	--------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,131	80,21	10,51
D 766 Konštrukcie stolárske							15 147,40
14	K	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	222,200	9,98	2 217,78
	VV		57,6+164,6		222,200		
15	M	611410091020.S	Okno plastové jednokrídlové OS, izolačné trojsklo	m	57,600	34,20	1 969,92
	VV		2*(0,9+1,5)*12		57,600		
16	M	611410091030.S	Okno plastové dvojkrídlové O+OS, izolačné trojsklo	m	164,600	58,50	9 629,10
	VV		2*(1,9+1,5)*7+2*(1,8+2,1)*15		164,600		
17	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	12,000	7,91	94,93
18	M	611560000300.S	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	10,800	13,11	141,62
	VV		4,15384615384615*2,6 "Prepočítané koeficientom množstva		10,800		
19	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	12,000	0,46	5,51
20	K	766694143.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	22,000	13,97	307,30
21	M	611560000300.S	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	40,300	13,11	528,45
	VV		40,3		40,300		
22	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	22,000	0,46	10,10
23	K	766694985.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	12,000	1,56	18,68
	VV		1.NP				
	VV		6		6,000		
	VV		2.NP				
	VV		6		6,000		
	VV		Súčet		12,000		
24	K	766694986.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	24,000	2,33	55,94
	VV		1.NP				
	VV		12		12,000		
	VV		2.NP				
	VV		12		12,000		
	VV		Súčet		24,000		
25	K	998766102.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,633	46,26	168,06

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt:

SO 04 - Hospodársky pavilón

Časť:

1 - Kvalita vnútorného prostredia

JKSO:

Miesto: Tornaľa

KS:

Dátum: 23. 4. 2025

Objednávateľ:

Mesto Tornaľa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Denco s.r.o.

IČO:

53647955

IČ DPH:

SK2121519906

Projektant:

STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

97 689,04

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,23	0,00
DPH znížená	97 689,04	0,23	22 468,48

Cena s DPH

v EUR

120 157,52

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali
Objekt: SO 04 - Hospodársky pavilón
Časť: 1 - Kvalita vnútorného prostredia

Miesto:	Tornaľa	Dátum:	23. 4. 2025
Objednávateľ:	Mesto Tornaľa	Projektant:	STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	97 689,04
HSV - Práce a dodávky HSV	31 595,02
4 - Vodorovné konštrukcie	1 135,94
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	24 025,99
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 132,35
99 - Presun hmôt HSV	300,75
PSV - Práce a dodávky PSV	65 623,68
713 - Izolácie tepelné	698,91
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	3 171,54
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	3 025,34
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	7 002,22
766 - Konštrukcie stolárske	15 459,36
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	5 402,65
771 - Podlahy z dlaždíc	10 852,86
776 - Podlahy povlakové	3 194,22
781 - Obklady	10 432,18
784 - Maľby	6 384,42
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	470,34

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt: SO 04 - Hospodársky pavilón

Časť: 1 - Kvalita vnútorného prostredia

Miesto:	Tornaľa	Dátum:	23. 4. 2025
Objednávateľ:	Mesto Tornaľa	Projektant:	STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 97 689,04

D HSV Práce a dodávky HSV 31 595,02

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 135,94

1	K	430321315.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	2,436	149,81	364,93
VV 2,4*1,7*0,35+2,4*1,2*0,35					2,436		
2	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,365	1 700,36	620,63
VV odhad							
VV 2,436*150,0*0,001					0,365		
3	K	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	2,905	31,51	91,53
VV (1,1+2,4)*0,35+2,4*0,35*2					2,905		
4	K	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	2,905	6,03	17,52
5	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	1,740	19,22	33,45
VV 1,7*0,15*4					1,020		
VV 1,2*0,15*4					0,720		
VV Súčet					1,740		
6	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	1,740	4,53	7,88

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 24 025,99

7	K	611460122.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	275,110	1,27	349,12
VV 1.NP							
VV 275,11					275,110		
8	K	611460125.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod nátery a maľby	m2	275,110	1,27	349,12
9	K	611460383.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	275,110	7,02	1 931,27
10	K	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	275,110	6,50	1 788,22
11	K	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	842,023	1,27	1 068,53
VV 1.NP							
VV (2*(1,79+1,45)+2*(2,77+3,6)+2*(3,08+5,32)+2*(1,5+1,39)+2*(1,5+0,9)*2+2*(1,79+4,77)+2*(4,39+1,04)+2*(1,62+3,6)+2*(2,21+1,5)+2*(2,1+1,5))*3,0					301,320		
VV (2*(1,5+1,6)+2*(1,5+1,02)+2*(2,7+4,14)+2*(1,07+2,1)+2*(3,92+6,3)+2*(2,7+2,08)+2*(2,07+2,7)+2*(1,77+2,7)+2*(2,7+1,1)+2*(2,7+2,54)+2*(3,8+1,52))*3,0					325,380		
VV (2*(2,22+0,9)+2*(1,02+0,91)+2*(12,32+1,34)+2*(1,28+2,7)+2*(2,62+2,7)*2+2*(2,66+2,7)+2*(1,1+2,1)+2*(1,85+2,1)+2*(2,22+2,1)+2*(3,88+2,1))*3,0					336,840		
VV (2*(1,8+2,1)+2*(6,3+7,38)+2*(3,14+2,7)+2*(1,0+2,7)+2*(2,0+2,7)+2*(3,14+2,7)+2*(1,0+2,7)+2*(2,0+2,7))*3,0					276,360		
VV Medzisúččet					1 239,900		
VV odpočet otvorov							
VV -							
VV (0,9*1,5*4+1,9*1,5*7+1,8*2,1*3+0,9*2,7*2+0,9*2,1*3+1,0*2,1*1+0,7*2,02*10*2+0,9*2,02*13*2+1,5*2,02*2+1,55*2,02*2)					-137,190		
VV odpočet obkladov							
VV -260,687					-260,687		
VV Súčet					842,023		
12	K	612460125.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod nátery a maľby	m2	842,028	1,27	1 068,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	260,687	3,55	924,40
	VV		obklad				
	VV		1.NP				
	VV		260,687		260,687		
14	K	612460241.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	260,687	8,36	2 179,60
15	K	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	842,028	7,83	6 593,08
16	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	842,028	7,17	6 039,87
17	K	642944121.S	Dodatočná montáž kovovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	6,000	69,53	417,20
18	M	553310002100.S	Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, dvojdielna na dodatočnú montáž	ks	6,000	219,51	1 317,06
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							6 132,35
19	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	154,200	8,23	1 268,45
20	K	963053935.S	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	6,960	47,34	329,49
	VV		2,4*1,7+2,4*1,2		6,960		
21	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	199,100	2,44	485,61
	VV		1.NP				
	VV		199,1		199,100		
22	K	968061125.S	Vývesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	37,000	0,77	28,64
23	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	37,774	25,34	957,34
	VV		0,7*2,02*10+0,9*2,02*13		37,774		
24	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	6,161	19,00	117,05
	VV		1,5*2,02+1,55*2,02		6,161		
25	K	968081125.S	Vývesenie plastového dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02600t	ks	10,000	1,11	11,07
	VV		1.NP				
	VV		2*2		4,000		
	VV		1*6		6,000		
	VV		Súčet		10,000		
26	K	968082455.S	Vybúranie plastových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08400t	m2	7,560	7,92	59,88
	VV		1.NP				
	VV		0,9*2,1*4		7,560		
27	K	968082456.S	Vybúranie plastových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06200t	m2	4,860	7,61	36,96
	VV		1.NP				
	VV		0,9*2,7*2		4,860		
28	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	260,687	4,50	1 173,09
	VV		1.NP				
	VV		260,687		260,687		
29	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	30,722	11,75	361,11
30	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	30,722	14,09	432,72
31	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	174,030	0,42	73,62
	VV		34,806*5		174,030		
32	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	30,722	11,86	364,42
33	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	104,418	1,33	139,09
	VV		34,806*3		104,418		
34	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	29,565	8,44	249,59
35	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	1,982	8,44	16,73
36	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	3,259	8,44	27,51
D 99 Presun hmôt HSV							300,75
37	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	23,750	12,66	300,75
D PSV Práce a dodávky PSV							65 623,68
D 713 Izolácie tepelné							698,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	146,000	3,33	486,18
39	M	283310001200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 20x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	82,000	0,56	45,76
40	M	283310001500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	44,000	0,64	28,12
41	M	283310001600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	20,000	0,86	17,10
42	K	713482112.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	26,000	3,74	97,11
43	M	283310001700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 40x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	26,000	0,93	24,10

VV 25,4901960784313*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva 26,000

44	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,015	36,53	0,55
----	---	-------------	---	---	-------	-------	------

D 721 Zdravotnícka - vnútorná kanalizácia 3 171,54

45	K	721171109.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	48,000	19,05	914,54
46	K	721171110.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm	m	15,000	21,80	326,97
47	K	721172109.S	Potrúbie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 110x2,2 mm	m	20,000	16,22	324,36
48	K	721173205.S	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	8,000	12,11	96,91
49	K	721173208.S	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm	m	8,000	20,72	165,74
50	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	11,000	3,53	38,81
51	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	19,000	5,23	99,35
52	K	721213015.S	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	12,000	11,16	133,92
53	M	286630029100.S	Podlahový vpust, vertikálny odtok DN 110, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka	ks	12,000	77,58	930,96
54	K	721274112.S	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	ks	4,000	2,61	10,44
55	M	429720001200.S	Hlavica vetracia HT DN 100, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	4,000	8,78	35,14
56	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	91,000	0,98	89,27
57	K	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,185	27,68	5,12

D 722 Zdravotnícka - vnútorný vodovod 3 025,34

58	K	722172111.S	Potrúbie z plastických rúr PP-R D 20 mm - PN16, polyfúznym zvaráním	m	82,000	9,23	756,45
59	K	722172112.S	Potrúbie z plastických rúr PP-R D 25 mm - PN16, polyfúznym zvaráním	m	44,000	11,15	490,64
60	K	722172113.S	Potrúbie z plastických rúr PP-R D 32 mm - PN16, polyfúznym zvaráním	m	20,000	13,62	272,34
61	K	722172114.S	Potrúbie z plastických rúr PP-R D 40 mm - PN16, polyfúznym zvaráním	m	26,000	16,43	427,28
62	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	35,000	9,25	323,82
63	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	8,000	4,70	37,58
64	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	8,000	9,13	73,01
65	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	1,000	5,19	5,19
66	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	1,000	16,00	16,00
67	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	1,000	6,12	6,12
68	M	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	1,000	28,49	28,49
69	K	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	3,000	2,82	8,45
70	M	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	3,000	5,66	16,98
71	K	722221425.S	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 3/8	ks	4,000	2,53	10,12
72	M	552270003800.S	Hadica flexi nerezová sanitárna ohybná 3/8", dl. 500 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov	ks	4,000	5,58	22,32
73	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	172,000	1,78	306,50
74	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	172,000	1,29	221,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
75	K	998722101.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,102	26,15	2,67
D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety							7 002,22
76	K	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	4,000	31,64	126,58
77	M	642340000600.S	Misa záchodová keramická kombinovaná s vodorovným odpadom	ks	4,000	109,49	437,94
78	K	725219401.S	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	4,000	35,74	142,96
79	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	4,000	74,11	296,42
80	K	725241111.S	Montáž sprchovej vaničky akrylátovej štvorcovej 800x800 mm	ks	1,000	54,32	54,32
81	M	554230002000.S	Sprchová vanička štvorcová akrylátová rozmer 800x800 mm	ks	1,000	136,94	136,94
82	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	4,000	2,87	11,48
83	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	4,000	24,43	97,70
84	K	725329102.S	Montáž kuchynských drezov dvojité s dvoma drezmi alebo okapovým drezom s rozmerom do 800x600 mm	ks	2,000	24,89	49,79
85	M	552310001900.S	Kuchynský dvojrez nerezový na zapustenie do dosky, 780x435 mm	ks	2,000	73,72	147,44
86	K	725329202.S	Montáž veľkokuchynských drezov, samostatne stojacích dvojrezových, bez výtokových armatúr	ks	3,000	12,84	38,53
87	M	552310003500.S	Kuchynský dvojrez nerezový veľkokapacitný na nohách s opláštením	ks	3,000	1 046,97	3 140,91
88	K	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	3,000	20,55	61,64
89	M	642710000100.S	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	ks	3,000	162,86	488,59
90	K	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	22,000	6,27	138,01
91	M	551410000500.S	Ventil rohový RDL 80 1/2"	ks	22,000	15,22	334,82
92	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	9,000	14,11	127,01
93	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	9,000	42,32	380,86
94	K	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	3,000	8,51	25,52
95	M	551450003500.S	Batéria umývadlová nástenná páková	ks	3,000	46,04	138,13
96	K	725849206.S	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s pevnou výškou sprchy	ks	1,000	2,71	2,71
97	M	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	1,000	60,52	60,52
98	K	725869302.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 50 mm (podomietková)	ks	4,000	10,49	41,98
99	M	551620005600.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 50	ks	4,000	61,98	247,93
100	K	725869313.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre dva drezy)	ks	5,000	11,34	56,70
101	M	551620007700.S	Zápachová uzávierka pre dvojdielne drezy DN 50	ks	5,000	16,08	80,42
102	K	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 mm	ks	1,000	8,39	8,39
103	M	551620003400.S	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50	ks	1,000	14,83	14,83
104	K	725869351.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50 mm	ks	3,000	8,35	25,06
105	M	551620014100.S	Zápachová uzávierka kolenová d 50/50 mm, pre výlevku	ks	3,000	26,24	78,71
106	K	998725101.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,313	30,02	9,40
D 766 Konštrukcie stolárske							15 459,36
107	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	34,000	22,65	770,20
108	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	34,000	19,50	663,10
109	M	611610002900.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	34,000	162,78	5 534,62
110	K	766662132.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	44,00	88,00
111	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	2,000	19,50	39,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
112	M	611650001180.S	Dvere vnútorné drevené, šxv 1450x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm	ks	2,000	506,16	1 012,32
113	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	34,000	63,46	2 157,61
114	M	611810002700.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	32,000	136,00	4 351,97
115	M	611810002900.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 260-350 mm, pre jednokridlové dvere	ks	2,000	150,71	301,43
116	K	766702121.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové	ks	2,000	78,93	157,86
117	M	611810007200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-1850 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre dvojkrídlové dvere	ks	2,000	156,56	313,13
118	K	998766102.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,616	43,39	70,12
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové	5 402,65			
119	K	767163100.S	Montáž zábradlia nerezové na terasy a balkóny, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	8,400	50,09	420,71
VV		2,4*3+1,2			8,400		
120	M	553520000800.S	Zábradlie nerezové s dreveným madlom, buk, horizontálna výplň nerez, výška 900 mm, dĺžka 1500 mm, kotvenie do podlahy	m	8,400	99,46	835,46
121	K	767641110.S	Montáž hliníkového dverového krídla otočného jednokridlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	6,000	43,96	263,74
122	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca ocel', povrch nerez brúsený	ks	6,000	19,50	117,02
123	M	553410016700.S	Dvere hliníkové šxv 800x1970 mm L/P otočné jednostranné	ks	3,000	167,27	501,82
124	M	553410016900.S	Dvere hliníkové šxv 900x1970 mm L/P otočné jednostranné	ks	1,000	176,78	176,78
125	M	553410014800.S	Dvere hliníkové šxv 800x2100 mm L/P otočné jednostranné	ks	2,000	187,70	375,39
126	K	767646520.S	Montáž dverí hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	13,600	17,36	236,11
VV		2*(1,3+2,1)*2			13,600		
127	M	553410097020.S	Dvere hliníkové dvojkrídlové OS+O, izolačné trojsklo	m	13,600	174,80	2 377,25
128	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	50,000	1,88	94,05
129	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,084	51,41	4,32
D 771			Podlahy z dlaždíc	10 852,86			
130	K	771411004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	106,880	3,07	328,02
VV		1.NP					
VV		106,88			106,880		
131	M	597640006300.S	Sokel keramický, lxxvhr 298x80x9 mm	ks	370,553	3,83	1 417,37
VV		106,88*3,467 "Prepočítané koeficientom množstva			370,553		
132	K	771541215.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	199,100	22,80	4 538,88
VV		1.NP					
VV		199,1			199,100		
133	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 298x298x9 mm, gresové neglazované	m2	207,064	21,45	4 440,90
VV		199,1*1,04 "Prepočítané koeficientom množstva			207,064		
134	K	998771102.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	5,113	24,98	127,70
D 776			Podlahy povlakové	3 194,22			
135	K	776420010.S	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	88,788	2,51	222,95
VV		88,788			88,788		
136	M	284110002100.S	Podlaha PVC homogénna, hrúbka do 2,5 mm	m2	9,056	15,62	141,41
VV		88,788*0,102 "Prepočítané koeficientom množstva			9,056		
137	K	776511810.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	76,110	2,82	214,40
138	K	776521100.S	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	76,110	7,17	545,94
139	M	284110002100.S	Podlaha PVC homogénna, hrúbka do 2,5 mm	m2	78,393	15,62	1 224,11
VV		76.11*1.03 "Prepočítané koeficientom množstva			78.393		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
140	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	76,110	1,10	83,57
	VV		1.NP				
	VV		10,0+2,4+12,0+6,7+4,85+5,6+4,8+7,05+2,35+3,9+4,56+8,15+3,75		76,110		
141	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	76,110	0,83	63,02
142	K	776992127.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	m2	76,110	8,95	680,88
143	K	998776102.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,867	20,70	17,95
D 781			Obklady				10 432,18
144	K	781441020.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x300 mm	m2	260,684	16,88	4 401,39
	VV		1.NP				
	VV		260,684		260,684		
145	M	597740001800.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 198x198x9 mm, gresové neglazované	m2	271,111	20,60	5 585,16
	VV		260,684*1,04 "Prepočítané koeficientom množstva		271,111		
146	K	998781102.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	17,843	24,98	445,63
D 784			Maľby				6 384,42
147	K	784101010.S	Maľby latexové dvojnásobné strojne nanášané, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 117,133	2,45	2 734,74
	VV		stropy				
	VV		275,11		275,110		
	VV		steny				
	VV		842,023		842,023		
	VV		Súčet		1 117,133		
148	K	784103112.S	Maľby latexové dvojnásobné strojne nanášané, tónované na schodisku na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 117,133	2,51	2 805,12
149	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, - 0,0003 t	m2	1 117,133	0,76	844,55
	VV		stropy				
	VV		275,11		275,110		
	VV		steny				
	VV		842,023		842,023		
	VV		Súčet		1 117,133		
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				470,34
150	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	30,000	15,68	470,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt:

SO 04 - Hospodársky pavilón

Časť:

2 - Ústredné vykurovanie

JKSO:

Miesto: Tornaľa

KS:

Dátum: 23. 4. 2025

Objednávateľ:

Mesto Tornaľa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Denco s.r.o.

IČO:

53647955

IČ DPH:

SK2121519906

Projektant:

STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 870,57

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,23	0,00
znižená	14 870,57	0,23	3 420,23

Cena s DPH

v EUR

18 290,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali
Objekt: SO 04 - Hospodársky pavilón
Časť: **2 - Ústredné vykurovanie**

Miesto:	Tornaľa	Dátum:	23. 4. 2025
Objednávateľ:	Mesto Tornaľa	Projektant:	STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	14 870,57
HSV - Práce a dodávky HSV	9,16
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	9,16
PSV - Práce a dodávky PSV	14 861,41
713 - Izolácie tepelné	2 138,88
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	4 678,34
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	4 989,27
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	3 054,93

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt: SO 04 - Hospodársky pavilón

Časť: 2 - Ústredné vykurovanie

Miesto: Tornaľa

Objednávateľ: Mesto Tornaľa

Zhotoviteľ: Denco s.r.o.

Dátum: 23. 4. 2025

Projektant: STAVOMAT Ing.
Barnabáš Máté,
Rimavská Sobota

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 870,57

D HSV		Práce a dodávky HSV					9,16
D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					9,16
1	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,161	13,51	2,18
2	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,161	11,39	1,83
3	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	0,161	22,97	3,70
4	K	979089412.S	Poplatok za skládku - izolačné materiály (17 06), ostatné	t	0,161	9,00	1,45

D PSV		Práce a dodávky PSV					14 861,41
D 713		Izolácie tepelné					2 138,88
5	K	713470811.S.1	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia, -0,00065t	m2	248,000	1,85	459,79
6	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	174,000	3,53	613,87
7	M	283310004500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 15x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	130,000	1,30	168,48

VV		127,450980392157*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva			130,000		
8	M	283310004600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	44,000	1,39	60,98
9	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	120,000	3,92	470,88
10	M	283310006200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	93,000	3,00	278,72

VV		91,1764705882353*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva			93,000		
11	M	283310006300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	22,000	3,09	67,91
12	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	5,000	3,48	17,42
13	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,021	38,94	0,82

D 733		Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie					4 678,34
14	K	733120815.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do priemeru 38, -0,00254t	m	248,000	1,63	403,99
15	K	733125003.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2	m	195,000	12,78	2 492,10
16	K	733125006.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	50,000	13,53	676,35
17	K	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	12,000	15,09	181,12
18	K	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	32,000	18,40	588,67
19	K	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	5,000	23,96	119,79
20	K	733190107.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	294,000	0,52	153,47
21	K	733890801.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	0,630	77,91	49,09
22	K	998733101.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,260	52,93	13,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 734			Ústredné kúrenie - armatúry				4 989,27
23	K	734200821.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 - 0,00045t	ks	40,000	3,41	136,44
24	K	734209101.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	8,000	1,16	9,29
25	M	551110000100.S	Ventil uzatvárací podomietkový, d 16x16 mm, PN 10, niklovaná mosadz, tesnenie EPDM	ks	8,000	33,66	269,28
26	K	734209104.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	40,000	1,20	47,88
27	M	286220023300.S	Prechod lisovací pre plasthliníkové potrubia D 18x3/4"	ks	40,000	5,03	201,24
28	K	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	41,000	3,37	138,01
29	M	551210034300.S	Ventil termostatický zmiešavací pre teplú vodu 3/4", + 30-48 °C, PN 10, niklovaná mosadz	ks	20,000	90,81	1 816,20
30	M	551210005600.S	Ventil regulačný priamy DN 15, typ V 41-111-540 III do 400°C, PN 40, z uhlíkovej ocele	ks	20,000	87,13	1 742,58
31	M	551210045700.S	Guľový ventil 1/2" s motýlikom, chróm	ks	1,000	6,17	6,17
32	K	734209115.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	5,000	4,55	22,73
33	M	551210044800.S	Guľový ventil 1", páčka chróm	ks	4,000	14,63	58,50
34	M	551210044306.S	Ventil vyvažovací DN 25, priamy 2 vrty 1/4 uzatvorené uzávermi	ks	1,000	66,53	66,53
35	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	20,000	1,85	36,90
36	M	551280002000.S	Termostatická hlavica kvapalinová jednoduchá rozsah regulácie + 6,5 až +28° C, plast	ks	20,000	16,72	334,44
37	K	734291350.S	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	1,000	5,87	5,87
38	M	422010002400.S	Filter závitový nerez 5/4", dl. 105 mm, pre vykurovanie a klimatizácie, rozvody vody a priemysel	ks	1,000	87,55	87,55
39	K	734890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 6m	t	0,018	43,19	0,78
40	K	998734101.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,193	46,07	8,89

D 735			Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				3 054,93
41	K	735000911.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu a kohútika s ručným ovládaním	ks	20,000	2,61	52,20
42	K	735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	20,000	5,22	104,40
43	K	735151811.S	Demontáž vykurovacieho telesa , -0,01235t	ks	20,000	4,15	82,98
44	K	735154030.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	5,000	10,26	51,30
45	M	484530015755.S	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, vxlxlh 600x400x54-63 mm, s bočným pripojením	ks	5,000	63,05	315,23
46	K	735154040.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	11,66	11,66
47	M	484530015791.S	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, vxlxlh 600x600x54-63 mm, s bočným pripojením	ks	1,000	85,19	85,19
48	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	6,000	10,67	63,99
49	M	484530065600.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxlh 600x500x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	4,000	96,07	384,26
50	M	484530065700.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxlh 600x600x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	2,000	120,53	241,06
51	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	11,39	11,39
52	M	484530065900.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxlh 600x800x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	1,000	134,10	134,10
53	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	3,000	12,13	36,40
54	M	484530066300.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxlh 600x1200x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	3,000	184,55	553,66
55	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	2,000	15,61	31,21
56	M	484530066500.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxlh 600x1400x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	1,000	209,37	209,37
57	M	484530066700.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxlh 600x1600x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	1,000	261,11	261,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	735154150.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	11,63	23,26
59	M	484530067900.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové, vxlxhl 900x500x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	1,000	143,78	143,78
60	M	484530068000.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové, vxlxhl 900x600x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	1,000	180,90	180,90
61	K	735291800.S	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu, 0,00075t	ks	80,000	0,48	38,16
62	K	735890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	0,307	51,02	15,66
63	K	998735101.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,435	54,44	23,68

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt:

SO 04 - Hospodársky pavilón

Časť:

3 - Elektroinštalácia - osvetlenie

JKSO:

Miesto: Tornaľa

KS:

Dátum: 23. 4. 2025

Objednávateľ:

Mesto Tornaľa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Denco s.r.o.

IČO:

53647955

IČ DPH:

SK2121519906

Projektant:

STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

16 512,33

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,23	0,00
znižená	16 512,33	0,23	3 797,84

Cena s DPH

v EUR

20 310,17

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali
Objekt: SO 04 - Hospodársky pavilón
Časť: **3 - Elektroinštalácia - osvetlenie**

Miesto:	Tornaľa	Dátum:	23. 4. 2025
Objednávateľ:	Mesto Tornaľa	Projektant:	STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	16 512,33
HSV - Práce a dodávky HSV	2 789,71
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 789,71
M - Práce a dodávky M	13 429,49
21-M - Elektromontáže	13 348,49
95-M - Revízie	81,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	293,14

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt: SO 04 - Hospodársky pavilón

Časť: 3 - Elektroinštalácia - osvetlenie

Miesto: Tornaľa

Dátum: 23. 4. 2025

Objednávateľ: Mesto Tornaľa

Projektant: STAVOMAT Ing.
Barnabáš Máté,
Rimavská Sobota

Zhotoviteľ: Denco s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 512,33

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 789,71

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 789,71

1	K	971033141.S	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr. do 300 mm, -0,00100t	ks	15,000	3,35	50,22
2	K	972046001.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stropov - betónových, dlažieb -0,00001t	cm	80,000	1,39	110,88
3	K	974031121.S	Vysekanie rýh v železobetónovej konštrukcii do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	350,000	1,75	611,10
4	K	974031122.S	Vysekanie rýh v železobetónovej konštrukcii do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t	m	750,000	2,18	1 633,50
5	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,716	12,79	47,52
6	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,716	15,09	56,09
7	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	18,580	0,45	8,36
VV 3,716*5					18,580		
8	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,716	12,91	47,96
9	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	3,716	60,30	224,08

D M

Práce a dodávky M

13 429,49

D 21-M

Elektromontáže

13 348,49

10	K	210010311.S	Krabica (1902, KO 68) odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia	ks	63,000	2,98	187,68
11	M	345410002500.S	Krabica inštalácia KU 68-1902 KA pod omietku s viečkom	ks	63,000	0,61	38,56
12	K	210010321.S	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	45,000	6,52	293,22
13	M	345410002600.S	Krabica inštalácia KU 68-1903 KA so svorkovnicou a viečkom	ks	45,000	2,36	106,11
14	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	238,000	1,13	269,89
15	M	354310017200.S	Káblové oko medené lisovacie CU 0,75x3 KU-L	ks	238,000	0,20	47,12
16	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	33,000	2,48	81,68
17	M	345340004500.S	Prístroj spínača, radenie 1,1So	ks	33,000	5,03	166,02
18	M	345350001500.S	Kryt spínača	ks	33,000	2,03	66,83
19	M	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	33,000	1,13	37,42
20	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	10,000	3,23	32,31
21	M	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	ks	10,000	5,11	51,12
22	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	10,000	0,97	9,72
23	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	2,000	2,82	5,63
24	M	345330003510.S	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6	ks	2,000	4,14	8,28
25	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	2,000	0,97	1,94
26	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	53,000	4,58	242,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	53,000	0,97	51,52
28	M	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	ks	53,000	3,33	176,49
29	K	210193051.S.1	Rozvážač RH1 s výstavou	ks	1,000	1 215,00	1 215,00
30	K	210203040.S	Montáž a zapojenie stropného LED svetidla 3-18 W	ks	46,000	12,96	596,16
31	M	348130002410.S	LED svetidlo interiérové zabudovateľné pohľadové 1x15W, IP54, 3000 K, 1020 lm, rozmer d 170x25 mm	ks	46,000	8,01	368,46
32	K	210203041.S	Montáž a zapojenie stropného LED svetidla stmievateľného 12-30 W	ks	4,000	13,66	54,65
33	M	348140003460.S	LED svetidlo interiérové stropné 1x25W, IP20, 3000 K, 2000 lm, rozmer 300x300x75 mm	ks	4,000	13,04	52,16
34	K	210203051.S	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm do kazetového stropu	ks	46,000	12,43	571,73
35	M	348130002418.S	LED svetidlo interiérové zabudovateľné pohľadové 1x40W, IP40, 4000 K, 3600 lm, 595x595 mm	ks	46,000	26,48	1 217,99
36	K	210220300.S	Ochranné pospájanie v pracovniach, kúpeľniach, voľné uloženie CY 4-6 mm2	m	40,000	0,69	27,72
37	M	341110012300.S	Vodič medený H07V-U 6 mm2	m	40,000	0,77	30,96
38	K	210800220.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 2x1,5mm2	m	200,000	0,66	131,40
39	M	341110000100.S	Kábel medený CYKY-O 2x1,5 mm2	m	200,000	0,48	95,40
40	K	210800226.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm2	m	2 300,000	0,72	1 656,00
41	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2	m	2 300,000	0,53	1 221,30
42	K	210800227.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm2	m	1 500,000	0,77	1 161,00
43	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY-O 3x2,5 mm2	m	1 500,000	1,07	1 606,50
44	K	210800240.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x4mm2	m	180,000	1,11	199,26
45	M	341110002100.S	Kábel medený CYKY-J 5x4 mm2	m	180,000	2,55	458,46
46	K	MV	Murárske výpomoci	kpl	1,000	810,00	810,00
D 95-M Revízie							81,00
47	K	950507208.S.1	Vzduchotechnika, kontrola funkcie, uvedenie do prevádzky	ks	4,000	20,25	81,00
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							293,14
48	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	11,000	26,65	293,14

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornaľi

Objekt:

SO 04 - Hospodársky pavilón

Časť:

4 - VZT - rekuperácia

JKSO:

Miesto: Tornaľa

KS:

Dátum: 23. 4. 2025

Objednávateľ:

Mesto Tornaľa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Denco s.r.o.

IČO:

53647955

IČ DPH:

SK2121519906

Projektant:

STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 656,22

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,23	0,00
DPH znížená	3 656,22	0,23	840,93

Cena s DPH

v EUR

4 497,15

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali
Objekt: SO 04 - Hospodársky pavilón
Časť: **4 - VZT - rekuperácia**

Miesto:	Tornaľa	Dátum:	23. 4. 2025
Objednávateľ:	Mesto Tornaľa	Projektant:	STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis			Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	3 656,22
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	3 656,22

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt: SO 04 - Hospodársky pavilón

Časť: 4 - VZT - rekuperácia

Miesto: Tornaľa

Objednávateľ: Mesto Tornaľa

Zhotoviteľ: Denco s.r.o.

Dátum: 23. 4. 2025

Projektant: STAVOMAT Ing.
Barnabáš Máté,
Rimavská Sobota

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 656,22

D		769	Montáže vzduchotechnických zariadení				3 656,22
1	M	429530001050.S1	Vetracia jednotka so spätným získavaním tepla inVENTer - iV14R	ks	4,000	420,00	1 680,00
2	M	429530001100.S1	Odťahový ventilátor inVENTer - iCON15	ks	7,000	65,70	459,90
3	M	429530030300.S1	Viaczónový regulátor MZ-One	ks	1,000	354,60	354,60
4	M	429530030400.S1	Akustická vložka do konštrukcie pre iV14R	ks	11,000	11,52	126,72
5	K	769051063.S1	Montáž jednotiek	kpl	1,000	360,00	360,00
6	K	769051075.S1	Regulácia	kpl	1,000	135,00	135,00
7	K	769051087.S1	Spustenie systému servisným technikom	ks	1,000	180,00	180,00
8	K	769051093.S1	Ostatné murárske práce	kpl	1,000	315,00	315,00
9	K	998769203.S1	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení	kpl	1,000	45,00	45,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt:

SO 04 - Hospodársky pavilón

Časť:

5 - Zariadenie OZE - Fotovoltika

JKSO:

Miesto: Tornaľa

KS:

Dátum: 23. 4. 2025

Objednávateľ:

Mesto Tornaľa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Denco s.r.o.

IČO:

53647955

IČ DPH:

SK2121519906

Projektant:

STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 775,50

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,23	0,00
znižená	12 775,50	0,23	2 938,37

Cena s DPH

v EUR

15 713,87

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali
Objekt: SO 04 - Hospodársky pavilón
Časť: **5 - Zariadenie OZE - Fotovoltika**

Miesto:	Tornaľa	Dátum:	23. 4. 2025
Objednávateľ:	Mesto Tornaľa	Projektant:	STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu		12 775,50
M - Práce a dodávky M		12 775,50
21-M - Elektromontáže		12 775,50

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt: SO 04 - Hospodársky pavilón

Časť: 5 - Zariadenie OZE - Fotovoltika

Miesto: Tornaľa

Objednávateľ: Mesto Tornaľa

Zhotoviteľ: Denco s.r.o.

Dátum: 23. 4. 2025

Projektant: STAVOMAT Ing.
Barnabáš Máté,
Rimavská Sobota

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu							12 775,50
D		M	Práce a dodávky M				12 775,50
D		21-M	Elektromontáže				12 775,50
1	K	210501055.S	Montáž konštrukcie pre kotvenie fotovoltaických panelov na plochú strechu 24ks 1,7x1,1m	m2	44,900	13,50	606,15
2	M	346510004130.S	Dodávka konštrukcie pre kotvenie fotovoltaických panelov na plochú strechu 24ks 1,7x1,1m	m2	44,900	31,50	1 414,35
3	K	210501105.S.1.1	Montáž fotovoltaických panelov bezrámových na strechu	ks	24,000	67,50	1 620,00
4	M	346510004140.S	Dodávka fotovoltaických panelov bezrámových na strechu	ks	24,000	180,00	4 320,00
5	K	210501131.S.1	Zariadenie pre monitorovanie a odpínanie fotovoltaických panelov	ks	1,000	1 800,00	1 800,00
6	K	210501261.S.1	Fotovoltaický menič trojfázový	ks	1,000	2 250,00	2 250,00
7	K	210501281.S.1	Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže na strane fotovoltaického meniča trojfázového a meniča do hlavného rozvádzača	ks	1,000	450,00	450,00
8	K	210501321.S.1	Prepäťové a sínusové istenie	ks	1,000	315,00	315,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt:

SO 04 - Hospodársky pavilón

Časť:

6 - Debarierizácia - rampa

JKSO:

Miesto: Tornaľa

KS:

Dátum: 23. 4. 2025

Objednávateľ:

Mesto Tornaľa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Denco s.r.o.

IČO:

53647955

IČ DPH:

SK2121519906

Projektant:

STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 271,39

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,23	0,00
DPH znížená	8 271,39	0,23	1 902,42

Cena s DPH

v EUR

10 173,81

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali
Objekt: SO 04 - Hospodársky pavilón
Časť: **6 - Debarierizácia - rampa**

Miesto:	Tornaľa	Dátum:	23. 4. 2025
Objednávateľ:	Mesto Tornaľa	Projektant:	STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	8 271,39
HSV - Práce a dodávky HSV	1 849,52
1 - Zemné práce	445,49
2 - Zakladanie	811,28
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	298,71
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	76,47
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	67,02
99 - Presun hmôt HSV	150,55
PSV - Práce a dodávky PSV	6 421,87
762 - Konštrukcie tesárske	2 345,11
764 - Konštrukcie klampiarske	1 411,36
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	128,15
766 - Konštrukcie stolárske	337,63
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 042,45
771 - Podlahy z dlaždíc	549,72
783 - Nátery	607,45

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt: SO 04 - Hospodársky pavilón

Časť: 6 - Debarierizácia - rampa

Miesto: Tornaľa

Objednávateľ: Mesto Tornaľa

Zhotoviteľ: Denco s.r.o.

Dátum: 23. 4. 2025

Projektant: STAVOMAT Ing.
Barnabáš Máté,
Rimavská Sobota

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 8 271,39

D HSV Práce a dodávky HSV 1 849,52

D 1 Zemné práce 445,49

1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,400	62,33	87,27
2	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,420	12,47	5,24
VV					1,4*0,3	0,420	
3	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	3,345	80,11	267,97
4	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,004	16,01	16,08
VV					3,345*0,3	1,004	
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,745	4,09	19,39
VV					1,4+3,345	4,745	
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	8,950	0,41	3,71
VV					4,475*2	8,950	
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,475	0,70	3,14
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	4,745	9,00	42,71

D 2 Zakladanie 811,28

9	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,738	41,78	30,83
10	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,189	47,87	104,79
11	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	1,524	107,96	164,52
12	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	1,650	17,42	28,75
13	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	1,650	5,47	9,03
14	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,047	1 311,44	61,64
VV					odhad bez výkresu a výkazu výstuže		
VV					0,047	0,047	
15	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	3,645	106,71	388,97
16	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,015	1 516,71	22,75
VV					odhad bez výkresu a výkazu výstuže		
VV					0,015	0,015	

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 298,71

17	K	311351105.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	10,825	21,72	235,09
18	K	311351106.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	10,825	5,88	63,62

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 76,47

19	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	2,725	28,06	76,47
----	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 67,02

20	K	959941101.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M8/20/110 mm	ks	16,000	4,18	66,82
----	---	-------------	---	----	--------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	311110000300.S	Matica šesťhranná hrubá M 8 mm oceľová	tk	0,016	10,17	0,16
22	M	311210001100.S	Podložka pružná otvor d 8,2 mm, oceľová	tk	0,016	2,69	0,04
D 99 Presun hmôt HSV							150,55
23	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	17,627	8,54	150,55
D PSV Práce a dodávky PSV							6 421,87
D 762 Konštrukcie tesárske							2 345,11
24	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm ²	m	50,500	5,63	284,06
25	M	605470000400.S	Hranoly drevené zo smrek, nehobľované, masív, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčie	m ³	0,571	536,18	306,16
VV 0,24+0,12+0,009+0,042+0,022+0,086					0,519		
VV 0,519*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva					0,571		
26	K	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm ²	m	54,600	10,71	584,77
27	M	605470000400.S	Hranoly drevené zo smrek, nehobľované, masív, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčie	m ³	1,331	536,18	713,66
VV 0,158+0,009+0,063+0,156+0,608+0,152+0,064					1,210		
VV 1,21*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva					1,331		
28	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	105,000	0,86	90,72
29	M	605430000203.S	Laty a lišty z mäkkého reziva neopracované omietané impregnované akost' I	m ³	0,158	314,78	49,74
VV 105,0*0,03*0,05					0,158		
30	K	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	75,000	1,64	122,85
31	M	605430000203.S	Laty a lišty z mäkkého reziva neopracované omietané impregnované akost' I	m ³	0,188	314,78	59,18
VV 28,4848484848485*0,0066 "Prepočítané koeficientom množstva					0,188		
32	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m ³	2,248	30,24	67,98
VV 0,571+1,331+0,158+0,188					2,248		
33	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	1,278	51,64	66,00
D 764 Konštrukcie klampiarske							1 411,36
34	K	764171231.S	Záveterná lišta pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy do 30°	m	7,200	8,82	63,50
35	K	764171241.S	Úžľabie s tesnením pozink farebný, r.š. do 500 mm, sklon strechy do 30°	m	7,200	16,77	120,72
36	K	764171254.S	Hrebenáč obľý s prevetrávacím pásom pozink farebný, r.š. do 410 mm, sklon strechy do 30°	m	2,850	17,56	50,04
37	K	764171260.S	Čelo hrebenáča - štít pozink farebný, sklon strechy do 30°	ks	1,000	6,37	6,37
38	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	5,250	6,46	33,93
39	K	764171269.S	Lapač snehu bodový korunkový pozink farebný, sklon strechy do 30°	ks	25,000	4,10	102,38
40	K	764171800.S	Krytina škridloplech pozink farebný maloformátová, sklon strechy do 30°	m ²	18,390	28,02	515,23
41	K	764751112.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 100 mm	m	7,000	31,13	217,92
42	K	764751132.S	Koleno zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm	ks	4,000	14,54	58,18
43	K	764751142.S	Koleno výtokové zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm	ks	2,000	15,35	30,71
44	K	764761122.S	Žľab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 330 mm	m	5,050	33,34	168,35
45	K	764761232.S	Kotlík žľabový oválny pozink farebný, rozmer (r.š./D) 330/100 mm	ks	2,000	18,19	36,38
46	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,104	73,68	7,66
D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé							128,15
47	K	765901612.S	Strešná fólia paropriepustná, od 22° do 35°, na krokvy, trieda tesnosti 6 až 4	m ²	18,390	6,96	127,94
48	K	998765102.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,005	41,45	0,21
D 766 Konštrukcie stolárske							337,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	766421213.S	Montáž obloženia podhládov rovných palubovkami na pero a drážku z mäkkého dreva, š. nad 80 do 100 mm	m2	18,390	9,38	172,46
50	M	611920005700.S	Drevený obklad tatranský profil, hrúbka 15 mm, šírka 96 mm, smrek, I. trieda	m2	19,126	8,24	157,68
VV					18,39*1,04 "Prepočítané koeficientom množstva"	19,126	
51	K	998766102.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,180	41,63	7,49
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							1 042,45
52	K	767162220.S	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1m nad 20 do 30 kg	m	19,000	6,29	119,53
53	M	553520000600.S	Zábradlie nerezové pre schody, horizontálna výplň lanko 4xd5, výška 900 mm, kotvenie do podlahy	m	19,000	47,97	911,43
54	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,229	50,18	11,49
D 771 Podlahy z dlaždíc							549,72
55	K	771411004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	7,700	2,95	22,73
56	M	597640006300.S	Sokel keramický, lxxvhr 298x80x9 mm	ks	26,696	3,67	98,03
VV					7,7*3,467 "Prepočítané koeficientom množstva"	26,696	
57	K	771541215.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	10,160	21,87	222,20
58	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 298x298x9 mm, gresové neglazované	m2	10,566	18,95	200,27
VV					10,16*1,04 "Prepočítané koeficientom množstva"	10,566	
59	K	998771102.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,271	23,96	6,49
D 783 Nátery							607,45
60	K	783292002.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. ostatné - disperzné jednonásobné 2x s emailovaním - 150µm	m2	36,720	9,77	358,57
61	K	783726000.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	18,390	1,42	26,15
62	K	783726300.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	18,390	3,61	66,37
63	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevoškodlivému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	43,217	3,62	156,36

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt:

SO 04 - Hospodársky pavilón

Časť:

7 - Zateplenie obvodového plášťa

JKSO:

Miesto: Tornaľa

KS:

Dátum: 23. 4. 2025

Objednávateľ:

Mesto Tornaľa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Denco s.r.o.

IČO:

53647955

IČ DPH:

SK2121519906

Projektant:

STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			18 318,20
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,23	0,00
znižená	18 318,20	0,23	4 213,19
Cena s DPH			22 531,39
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali
Objekt: SO 04 - Hospodársky pavilón
Časť: **7 - Zateplenie obvodového plášťa**

Miesto:	Tornaľa	Dátum:	23. 4. 2025
Objednávateľ:	Mesto Tornaľa	Projektant:	STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	18 318,20
HSV - Práce a dodávky HSV	16 679,97
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	15 513,43
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 075,10
99 - Presun hmôt HSV	91,45
M - Práce a dodávky M	1 638,22
21-M - Elektromontáže	1 638,22

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt: SO 04 - Hospodársky pavilón

Časť: 7 - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto: Tornaľa

Objednávateľ: Mesto Tornaľa

Zhotoviteľ: Denco s.r.o.

Dátum: 23. 4. 2025

Projektant: STAVOMAT Ing.
Barnabáš Máté,
Rimavská Sobota

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 318,20

D HSV Práce a dodávky HSV

16 679,97

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

15 513,43

1	K	622460122.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	254,120	1,35	343,06
---	---	-------------	--	----	---------	------	--------

VV		stena					
VV		213,2			213,200		
VV		sokel					
VV		40,92			40,920		
VV		Súčet			254,120		

2	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	254,120	1,35	343,06
---	---	-------------	--	----	---------	------	--------

3	K	622461033.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	213,200	13,05	2 782,26
---	---	-------------	---	----	---------	-------	----------

VV		stena					
VV		213,2			213,200		

4	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	40,920	22,05	902,29
---	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

VV		sokel					
VV		40,92			40,920		

5	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	254,120	7,65	1 944,02
---	---	-------------	--	----	---------	------	----------

6	K	625250543.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	40,920	32,02	1 310,34
---	---	-------------	---	----	--------	-------	----------

VV		sokel					
VV		40,92			40,920		

7	K	625250710.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	213,200	37,00	7 888,40
---	---	-------------	---	----	---------	-------	----------

VV		stena					
VV		(23,4*2+13,5*2)*4,85			357,930		
VV		odpočet otvorov					

VV		-(0,9*2,1*4+1,9*1,5*7+1,8*2,1*3+1,0*2,1+09*2,1*3+1,4*2,2*2)			-103,810		
----	--	---	--	--	----------	--	--

VV		odpočet sokel					
VV		-40,92			-40,920		
VV		Súčet			213,200		

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 075,10

8	K	953945314.S	Hliníkový soklový profil šírky 153 mm	m	73,800	5,03	371,29
---	---	-------------	---------------------------------------	---	--------	------	--------

VV		23,4*2+13,5*2			73,800		
----	--	---------------	--	--	--------	--	--

9	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	101,400	1,62	164,27
---	---	-------------	--	---	---------	------	--------

VV		1.NP					
VV		okná					
VV		2,1*2*3+1,5*2*11			45,600		
VV		dvere					
VV		2,7*2*2+2,1*2*4+2,2*2*2			36,400		
VV		Medzisúččet			82,000		
VV		rohovy budovy					
VV		4,85*4			19,400		
VV		Súčet			101,400		

10	K	953995401.S	Nasadzovacia lišta (okapnička) na soklový profil s integrovanou mriežkou	m	73,800	1,98	146,12
----	---	-------------	--	---	--------	------	--------

11	K	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	112,500	2,61	293,63
----	---	-------------	-------------------------------------	---	---------	------	--------

VV		82,0+30,5			112,500		
----	--	-----------	--	--	---------	--	--

12	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	30,500	1,89	57,65
----	---	-------------	--	---	--------	------	-------

VV		1.NP					
VV		0,9*10+1,8*3+1,9*7+1,4*2			30,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	22,300	1,89	42,15
	VV		1.NP				
	VV		0,9*4+1,8*3+1,9*7		22,300		
	D	99	Presun hmôt HSV				91,45
14	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	10,161	9,00	91,45
	D	M	Práce a dodávky M				1 638,22
	D	21-M	Elektromontáže				1 638,22
15	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	150,000	2,96	444,15
16	M	354410054700.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm	kg	60,000	2,04	122,58
17	K	210220004.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu lano FeZn 35, 50, 70 mm2	m	12,000	3,94	47,30
18	M	354410055100.S	Lano uzemňovacie FeZn 70 mm2	kg	7,404	5,55	41,11
19	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	50,000	2,33	116,55
20	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	47,500	2,22	105,59
21	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	5,000	1,03	5,13
22	M	354410064700.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 0-7	ks	5,000	0,72	3,60
23	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	2,000	3,29	6,59
24	M	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	2,000	1,65	3,29
25	K	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	10,000	3,29	32,94
26	M	354410000500.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M6)	ks	10,000	0,91	9,09
27	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	40,000	2,30	92,16
28	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	40,000	1,28	51,12
29	K	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	5,000	14,00	70,02
30	M	354410053400.S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 2 m	ks	5,000	7,06	35,28
31	K	210220261.S	Držiak ochranného uholníka FeZn do muriva DUZ	ks	10,000	5,53	55,26
32	M	354410053600.S	Držiak FeZn ochranného uholníka do muriva označenie DUZ	ks	10,000	1,10	10,98
33	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	10,000	15,98	159,75
34	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	10,000	22,57	225,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt:

SO 04 - Hospodársky pavilón

Časť:

8 - Zateplenie strešného plášťa

JKSO:

Miesto: Tornaľa

KS:

Dátum: 23. 4. 2025

Objednávateľ:

Mesto Tornaľa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Denco s.r.o.

IČO:

53647955

IČ DPH:

SK2121519906

Projektant:

STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			33 902,74
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,23	0,00
znižená	33 902,74	0,23	7 797,63
Cena s DPH			41 700,37
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt: SO 04 - Hospodársky pavilón

Časť: **8 - Zateplenie strešného plášťa**

Miesto:	Tornaľa	Dátum:	23. 4. 2025
Objednávateľ:	Mesto Tornaľa	Projektant:	STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu		33 902,74
HSV - Práce a dodávky HSV		3 385,16
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie		3 220,86
99 - Presun hmôt HSV		164,30
PSV - Práce a dodávky PSV		30 442,50
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny		5 892,40
713 - Izolácie tepelné		19 752,33
764 - Konštrukcie klampiarske		4 797,78
M - Práce a dodávky M		75,08
21-M - Elektromontáže		75,08

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt: SO 04 - Hospodársky pavilón

Časť: 8 - Zateplenie strešného plášťa

Miesto: Tornaľa

Objednávateľ: Mesto Tornaľa

Zhotoviteľ: Denco s.r.o.

Dátum: 23. 4. 2025

Projektant: STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 33 902,74

D HSV Práce a dodávky HSV 3 385,16

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 3 220,86

1	K	311321315.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	7,875	125,64	989,42
	VV		atika				
	VV		(23,7*2+13,8*2)*0,3*0,35		7,875		
2	K	311351101.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	51,660	21,27	1 098,65
	VV		(23,7*2+13,8*2+23,1*2+13,2*2)*0,35		51,660		
3	K	311351102.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, odstránenie-dielce	m2	51,660	7,30	377,07
4	K	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	t	0,622	1 215,00	755,73
	VV		odhad bez výkresu a výkazu výstuže				
	VV		vod. výstuž priemer 14 mm				
	VV		75,0*4*1,21*0,001		0,363		
	VV		stremene priemer 8 mm				
	VV		75,0/0,25*1,25*0,69*0,001		0,259		
	VV		Súčet		0,622		

D 99 Presun hmôt HSV 164,30

5	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	18,255	9,00	164,30
---	---	-------------	---	---	--------	------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 30 442,50

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 5 892,40

6	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	346,289	6,25	2 162,92
	VV		plocha strechy				
	VV		22,55*12,647		285,190		
	VV		zvyšlé steny atiky				
	VV		(25,55*2+12,647*2)*0,25		19,099		
	VV		vrch atiky				
	VV		(23,7*2+13,8*2)*0,56		42,000		
	VV		Súčet		346,289		
7	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	398,232	6,29	2 505,28
8	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	1 087,347	1,01	1 096,05
9	K	712973220.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	2,000	7,31	14,62
10	M	283770003600.S	Strešná vpusť pre PVC-P fólie, priemer 100 mm, dl. 250 mm	ks	2,000	10,40	20,81
11	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	10,000	0,14	1,44
12	K	712973240.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov	ks	3,000	6,01	18,04
13	M	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	1,200	7,85	9,42
14	M	283770004000.S	Odvetrávací komín pre PVC-P fólie, výška 225 mm, priemer 75 mm	ks	3,000	7,69	23,06
15	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	15,000	0,14	2,16
16	K	998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,934	41,35	38,62

D 713 Izolácie tepelné 19 752,33

17	K	713141250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	285,190	2,75	782,85
----	---	-------------	---	----	---------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	M	631440033700.S	Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	290,894	29,00	8 435,93
19	M	631440033700.S	Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	290,894	29,00	8 435,93
20	K	713131132.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prílepením	m2	19,099	6,22	118,78
VV			zvyslá stena atiky				
VV			19,099		19,099		
21	M	631440042000.S	Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady	m2	19,481	8,82	171,82
VV			19,099*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		19,481		
22	K	713141131.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová prílep. za studena	m2	42,000	8,49	356,45
VV			vrch atiky				
VV			42,0		42,000		
23	M	631440025400.S	Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	42,840	26,22	1 123,14
VV			42*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		42,840		
24	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	7,846	41,73	327,44
D			764 Konštrukcie klampiarske				4 797,78
25	K	764171231.S	Záveterná lišta pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy do 30°	m	13,500	9,80	132,31
VV			kraje striešky				
VV			13,5		13,500		
26	K	764312822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	7,730	2,22	17,18
VV			strieška nad vstupom				
VV							
27	K	764313281.S	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, zo zvitkov šírky 670 mm, sklon do 30°	m2	40,500	43,42	1 758,35
28	K	764331450.S	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 500 mm	m	12,000	31,76	381,13
VV			styk muriva				
VV			12,0		12,000		
29	K	764332860.S	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou kryt. vrátane kryc. plechu do 30° rš 500 mm, -0,00379t	m	12,000	1,39	16,63
30	K	764430460.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	60,100	39,59	2 379,42
31	K	764430850.S	Demontáž oplechovania atiky rš 600 mm, -0,00337t	m	60,100	1,76	105,48
32	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,808	9,00	7,27
D			M Práce a dodávky M				75,08
D			21-M Elektromontáže				75,08
33	K	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	2,000	8,24	16,49
34	M	354410023200.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 20	ks	2,000	12,43	24,86
35	K	210220220.S	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	2,000	9,47	18,94
36	M	354410024400.S	Držiak FeZn zachytávacej tyče	ks	2,000	2,38	4,75
37	K	210220230.S	Ochranná strieška FeZn	ks	2,000	2,76	5,53
38	M	354410024900.S	Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 01	ks	2,000	2,26	4,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt:

SO 04 - Hospodársky pavilón

Časť:

9 - Výmena otvorových konštrukcií

JKSO:

Miesto: Tornaľa

KS:

Dátum: 23. 4. 2025

Objednávateľ:

Mesto Tornaľa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Denco s.r.o.

IČO:

53647955

IČ DPH:

SK2121519906

Projektant:

STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 072,67

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,23	0,00
DPH znížená	7 072,67	0,23	1 626,71

Cena s DPH

v EUR

8 699,38

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali
Objekt: SO 04 - Hospodársky pavilón
Časť: **9 - Výmena otvorových konštrukcií**

Miesto:	Tornaľa	Dátum:	23. 4. 2025
Objednávateľ:	Mesto Tornaľa	Projektant:	STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	7 072,67
HSV - Práce a dodávky HSV	523,09
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	523,09
PSV - Práce a dodávky PSV	6 549,58
764 - Konštrukcie klampiarske	389,76
766 - Konštrukcie stolárske	6 159,83

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt: SO 04 - Hospodársky pavilón

Časť: 9 - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto: Tornaľa

Objednávateľ: Mesto Tornaľa

Zhotoviteľ: Denco s.r.o.

Dátum: 23. 4. 2025

Projektant: STAVOMAT Ing.
Barnabáš Máté,
Rimavská Sobota

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 072,67

D HSV

Práce a dodávky HSV

523,09

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

523,09

1	K	968081112.S	Vyvesenie plastového okenného kridla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01400t	ks	18,000	0,54	9,72
	VV		1.NP				
	VV		1*4+2*7		18,000		
2	K	968081113.S	Vyvesenie plastového okenného kridla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t	ks	6,000	1,02	6,10
	VV		1.NP				
	VV		2*3		6,000		
3	K	968082355.S	Vybúranie plastových rámov okien dvojitych, plochy cez 1 do 2 m2, -0,06000t	m2	5,400	13,18	71,15
	VV		1.NP				
	VV		0,9*1,5*4		5,400		
4	K	968082356.S	Vybúranie plastových rámov okien dvojitych, plochy cez 2 do 4 m2, -0,05200t	m2	31,290	9,62	301,04
	VV		1.NP				
	VV		1,9*1,5*7		19,950		
	VV		1,8*2,1*3		11,340		
	VV		Súčet		31,290		
5	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,425	12,53	30,38
6	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,425	15,01	36,40
7	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	12,125	0,45	5,46
	VV		2,425*5		12,125		
8	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,425	12,65	30,66
9	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	7,275	1,42	10,35
	VV		2,425*3		7,275		
10	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	2,425	9,00	21,83

D PSV

Práce a dodávky PSV

6 549,58

D 764

Konštrukcie klampiarske

389,76

11	K	764410440.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	22,300	15,70	350,02
	VV		0,9*4+1,9*7+1,8*3		22,300		
12	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	22,300	1,60	35,73
	VV		22,3		22,300		
13	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,050	80,21	4,01

D 766

Konštrukcie stolárske

6 159,83

14	K	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	98,600	9,98	984,13
	VV		48+50,6		98,600		
15	M	611410091020.S	Okno plastové jednokridlové OS, izolačné trojsklo	m	48,000	34,20	1 641,60
	VV		2*(0,9+1,5)*10		48,000		
	VV		Súčet		48,000		
16	M	611410091030.S	Okno plastové dvojkridlové O+OS, izolačné trojsklo	m	50,600	58,50	2 960,10
	VV		2*(1,9+1,5)*4+2*(1,8+2,1)*3		50,600		
17	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	10,000	7,91	79,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	M	611560000300.S	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	9,000	13,11	118,02
VV		9	9,000				
19	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	10,000	0,46	4,59
20	K	766694143.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	7,000	13,97	97,78
21	M	611560000300.S	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	13,000	13,11	170,47
VV		13	13,000				
22	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	7,000	0,46	3,21
23	K	766694985.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	4,000	1,56	6,23
VV		1.NP					
VV		4	4,000				
24	K	766694986.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	10,000	2,33	23,31
VV		1.NP					
VV		10	10,000				
25	K	998766102.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,541	46,26	71,29

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornaľi

Objekt:

SO 05 - Spojovacia chodba

Časť:

1 - Kvalita vnútorného prostredia

JKSO:

Miesto: Tornaľa

KS:

Dátum: 23. 4. 2025

Objednávateľ:

Mesto Tornaľa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Denco s.r.o.

IČO:

53647955

IČ DPH:

SK2121519906

Projektant:

STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			15 206,11
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,23	0,00
znižená	15 206,11	0,23	3 497,41
Cena s DPH			18 703,52
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali
Objekt: SO 05 - Spojovacia chodba
Časť: 1 - Kvalita vnútorného prostredia

Miesto:	Tornaľa	Dátum:	23. 4. 2025
Objednávateľ:	Mesto Tornaľa	Projektant:	STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	15 206,11
HSV - Práce a dodávky HSV	3 327,30
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 710,94
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 497,04
99 - Presun hmôt HSV	119,32
PSV - Práce a dodávky PSV	11 878,81
766 - Konštrukcie stolárske	3 785,99
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	3 032,83
771 - Podlahy z dlaždíc	5 059,99

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt: SO 05 - Spojovacia chodba

Časť: 1 - Kvalita vnútorného prostredia

Miesto: Tornaľa

Dátum: 23. 4. 2025

Objednávateľ: Mesto Tornaľa

Projektant: STAVOMAT Ing.
Barnabáš Máté,
Rimavská Sobota

Zhotoviteľ: Denco s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 206,11

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 327,30

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 710,94

1	K	622460111.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	35,600	2,36	83,95
VV sokel							
VV 35,6					35,600		
2	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	35,600	1,27	45,18
3	K	622460383.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	35,600	8,02	285,48
4	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	35,600	29,24	1 040,98
5	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	35,600	7,17	255,36

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 497,04

6	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	164,280	1,52	249,87
7	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	164,280	1,35	221,78
8	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	122,270	1,74	212,38
9	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	31,950	8,23	262,82
10	K	968081125.S	Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02600t	ks	3,000	1,11	3,32
11	K	968082455.S	Vybúranie plastových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08400t	m2	18,000	7,92	142,56
VV 2*(0,9+2,1)*3					18,000		
12	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,068	14,09	127,72
13	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	9,068	0,42	3,84
14	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,068	11,86	107,57
15	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	9,068	1,33	12,08
16	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	9,068	8,44	76,55
17	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	9,068	8,44	76,55

D 99

Presun hmôt HSV

119,32

18	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	9,423	12,66	119,32
----	---	-------------	---	---	-------	-------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

11 878,81

D 766

Konštrukcie stolárske

3 785,99

19	K	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	25,450	9,78	248,98
VV dvere							
VV 2*(0,9+2,1)*3+2*(1,625+2,1)					25,450		
20	M	611420091010.S	Dvere plastové jednokridlové OS, izolačné trojsklo	m	25,450	138,47	3 524,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	998766101.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,370	34,73	12,85
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				3 032,83
22	K	767112812.S	Demontáž stien a priečok pre zasklenie zváraných, - 0,03300t	m2	198,224	15,30	3 032,83
VV			(3,7*2+3,7*2+28,995+24,195+1,85+2,7+3,7)*2,6		198,224		
D 771			Podlahy z dlaždíc				5 059,99
23	K	771411004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	78,875	3,07	242,07
VV			3,7*2-0,9+3,0*2-0,9*2-+3,7-0,9+1,2+3,0*2-0,9*2+29,0*2+1,775+2,85*2-0,9*2+3,7		78,875		
24	M	597640006300.S	Sokel keramický, lxvxhr 298x80x9 mm	ks	273,460	3,83	1 045,99
VV			78,875*3,467 "Prepočítané koeficientom množstva		273,460		
25	K	771541215.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	85,670	22,80	1 953,02
VV			3,7*3,0+3,7*3,0+29,0*1,825+3,7*2,85		85,670		
26	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, lxvxhr 298x298x9 mm, gresové neglazované	m2	89,097	19,76	1 760,11
VV			85,67*1,04 "Prepočítané koeficientom množstva		89,097		
27	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	2,354	24,98	58,81

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt:

SO 05 - Spojovacia chodba

Časť:

2 - Elektroinštalácia - osvetlenie

JKSO:

Miesto: Tornaľa

KS:

Dátum: 23. 4. 2025

Objednávateľ:

Mesto Tornaľa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Denco s.r.o.

IČO:

53647955

IČ DPH:

SK2121519906

Projektant:

STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 734,89

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,23	0,00
DPH znížená	1 734,89	0,23	399,02

Cena s DPH

v EUR

2 133,91

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali
Objekt: SO 05 - Spojovacia chodba
Časť: 2 - Elektroinštalácia - osvetlenie

Miesto:	Tornaľa	Dátum:	23. 4. 2025
Objednávateľ:	Mesto Tornaľa	Projektant:	STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	1 734,89
M - Práce a dodávky M	1 447,49
21-M - Elektromontáže	1 447,49
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	287,40

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt: SO 05 - Spojovacia chodba

Časť: 2 - Elektroinštalácia - osvetlenie

Miesto: Tornaľa

Objednávateľ: Mesto Tornaľa

Zhotoviteľ: Denco s.r.o.

Dátum: 23. 4. 2025

Projektant: STAVOMAT Ing.
Barnabáš Máté,
Rimavská Sobota

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 734,89

D M Práce a dodávky M

1 447,49

D 21-M Elektromontáže

1 447,49

1	K	210010311.S	Krabica (1902, KO 68) odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia	ks	6,000	2,98	17,87
2	M	345410002500.S	Krabica inštalačná KU 68-1902 KA pod omietku s viečkom	ks	6,000	0,61	3,67
3	K	210010321.S	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	2,000	6,52	13,03
4	M	345410002600.S	Krabica inštalačná KU 68-1903 KA so svorkovnicou a viečkom	ks	2,000	2,36	4,72
5	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	6,000	2,82	16,90
6	M	345330003510.S	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6	ks	6,000	4,14	24,84
7	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	6,000	0,97	5,83
8	K	210203040.S	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla 3-18 W	ks	6,000	12,96	77,76
9	M	348130002410.S	LED svietidlo interiérové zabudovateľné pohľadové 1x15W, IP54, 3000 K, 1020 lm, rozmer d 170x25 mm	ks	6,000	8,01	48,06
10	K	210800226.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm2	m	150,000	0,72	108,00
11	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2	m	150,000	0,53	79,65
12	K	210800238.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x1,5mm2	m	550,000	0,77	425,70
13	M	341110001900.S	Kábel medený CYKY-J 5x1,5 mm2	m	550,000	0,91	499,95
14	K	MV	Murárske výpomoci	kpl	1,000	121,50	121,50

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

287,40

15	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	11,000	26,13	287,40
----	---	-------------	--	-----	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt:

SO 05 - Spojovacia chodba

Časť:

3 - Zateplenie obvodového plášťa

JKSO:

Miesto: Tornaľa

KS:

Dátum: 23. 4. 2025

Objednávateľ:

Mesto Tornaľa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Denco s.r.o.

IČO:

53647955

IČ DPH:

SK2121519906

Projektant:

STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 972,84

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,23	0,00
znižená	11 972,84	0,23	2 753,75

Cena s DPH

v EUR

14 726,59

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali
Objekt: SO 05 - Spojovacia chodba
Časť: **3 - Zateplenie obvodového plášťa**

Miesto:	Tornaľa	Dátum:	23. 4. 2025
Objednávateľ:	Mesto Tornaľa	Projektant:	STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	11 972,84
PSV - Práce a dodávky PSV	11 972,84
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	11 972,84

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt: SO 05 - Spojovacia chodba

Časť: 3 - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto: Tornaľa

Objednávateľ: Mesto Tornaľa

Zhotoviteľ: Denco s.r.o.

Dátum: 23. 4. 2025

Projektant: STAVOMAT Ing.
Barnabáš Máté,
Rimavská Sobota

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 972,84

D PSV Práce a dodávky PSV

11 972,84

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

11 972,84

1	K	767411101.S	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi s viditeľným spojom na OK, hrúbky do 100 mm	m2	198,224	20,58	4 080,05
VV					198,224		
2	M	553250002500.S	Panel sendvičový z tvrdej polyuretánovej peny PIR stenový štandardný oceľový plášť š. 1100 mm hr. jadra 100 mm	m2	198,224	39,11	7 751,55
3	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	2,577	54,81	141,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt:

SO 05 - Spojovacia chodba

Časť:

4 - Zateplenie strešného plášťa

JKSO:

Miesto: Tornaľa

KS:

Dátum: 23. 4. 2025

Objednávateľ:

Mesto Tornaľa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Denco s.r.o.

IČO:

53647955

IČ DPH:

SK2121519906

Projektant:

STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

18 642,63

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,23	0,00
znižená	18 642,63	0,23	4 287,80

Cena s DPH

v EUR

22 930,43

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali
Objekt: SO 05 - Spojovacia chodba
Časť: **4 - Zateplenie strešného plášťa**

Miesto:	Tornaľa	Dátum:	23. 4. 2025
Objednávateľ:	Mesto Tornaľa	Projektant:	STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	18 642,63
PSV - Práce a dodávky PSV	18 642,63
763 - Konštrukcie - drevostavby	4 602,49
764 - Konštrukcie klampiarske	6 803,13
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	7 237,01

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt: SO 05 - Spojovacia chodba

Časť: 4 - Zateplenie strešného plášťa

Miesto: Tornaľa

Objednávateľ: Mesto Tornaľa

Zhotoviteľ: Denco s.r.o.

Dátum: 23. 4. 2025

Projektant: STAVOMAT Ing.
Barnabáš Máté,
Rimavská Sobota

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 642,63

D PSV Práce a dodávky PSV

18 642,63

D 763 Konštrukcie - drevostavby

4 602,49

1	K	763733002.S.1	Montáž priestorovo viazaných väzníkov na strechu pultovú	m2	128,000	8,26	1 057,54
VV					128,0	128,000	
2	M	612220000200.S.1	Väzník strešný drevený priehradový pre pultové strechy rozpätia do 10 m	m2	128,000	27,00	3 456,00
3	K	998763101.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	1,920	46,33	88,96

D 764 Konštrukcie klampiarske

6 803,13

4	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	52,000	7,18	373,46
5	K	764171478.S	Lemovanie múru bočné zo zvítkov pozink farebný, r.š. 500 mm	m	45,000	40,78	1 835,06
6	K	764311822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	128,000	1,60	205,06
VV					128,0	128,000	
7	K	764751113.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 120 mm	m	44,500	46,14	2 053,36
8	K	764751133.S	Koleno zvodovej rúry pozink farebný, priemer 120 mm	ks	16,000	19,72	315,50
9	K	764751143.S	Koleno výtokové zvodovej rúry pozink farebný, priemer 120 mm	ks	8,000	27,37	218,95
10	K	764761122.S	Žľab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 330 mm	m	43,000	37,04	1 592,89
11	K	764761233.S.1	Kotlík žľabový oválny pozink farebný, rozmer (r.š./D) 300/120 mm	ks	8,000	20,21	161,64
12	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,471	100,21	47,20

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

7 237,01

13	K	767397102.S	Montáž strešných sendvičových panelov na OK, hrúbky nad 80 do 120 mm	m2	128,000	14,25	1 823,62
VV					128,0	128,000	
14	M	553260001700.S	Panel sendvičový s polyuretánovým jadrom strešný oceľový plášť š. 1000 mm hr. jadra 100 mm	m2	128,000	41,19	5 272,70
15	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,754	80,21	140,69

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt:

SO 05 - Spojovacia chodba

Časť:

5 - Výmena otvorových konštrukcií

JKSO:

Miesto: Tornaľa

KS:

Dátum: 23. 4. 2025

Objednávateľ:

Mesto Tornaľa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Denco s.r.o.

IČO:

53647955

IČ DPH:

SK2121519906

Projektant:

STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 791,92

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,23	0,00
DPH znížená	1 791,92	0,23	412,14

Cena s DPH

v EUR

2 204,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali
Objekt: SO 05 - Spojovacia chodba
Časť: **5 - Výmena otvorových konštrukcií**

Miesto:	Tornaľa	Dátum:	23. 4. 2025
Objednávateľ:	Mesto Tornaľa	Projektant:	STAVOMAT Ing. Barnabáš Máté, Rimavská Sobota
Zhotoviteľ:	Denco s.r.o.	Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis		Cena celkom [EUR]	

Náklady z rozpočtu	1 791,92
PSV - Práce a dodávky PSV	1 791,92
764 - Konštrukcie klampiarske	109,32
766 - Konštrukcie stolárske	1 682,60

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali

Objekt: SO 05 - Spojovacia chodba

Časť: 5 - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto: Tornaľa

Objednávateľ: Mesto Tornaľa

Zhotoviteľ: Denco s.r.o.

Dátum: 23. 4. 2025

Projektant: STAVOMAT Ing.
Barnabáš Máté,
Rimavská Sobota

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 791,92

D PSV Práce a dodávky PSV

1 791,92

D 764 Konštrukcie klampiarske

109,32

1	K	764711111.S	Oplechovanie parapetov zo zvitkov pozink farebný, r.š. 100 mm	m	11,400	9,48	108,04
---	---	-------------	---	---	--------	------	--------

VV 1,2*2+1,5*6

11,400

2	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,016	80,21	1,28
---	---	-------------	--	---	-------	-------	------

D 766 Konštrukcie stolárske

1 682,60

3	K	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	37,200	9,98	371,29
---	---	-------------	------------------------------------	---	--------	------	--------

VV okná

VV 2*(1,2+0,9)*2+2*(1,5+0,9)*6

37,200

4	M	611410091020.S	Okno plastové jednokrídlové OS, izolačné trojsklo	m	37,200	34,20	1 272,24
---	---	----------------	---	---	--------	-------	----------

5	K	998766101.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,487	80,21	39,06
---	---	-------------	--	---	-------	-------	-------

Príloha č. 5 – Zoznam subdodávateľov

Názov subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky (Stavebný objekt a popis prác)	Podiel subdodávky k hodnote Diela vyjadrený sumou vrátane DPH
DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Bosnyák u. 23/A, 1/1. 1145 Budapešť, Maďarsko	Cg. 01- 09- 433853	SO 01-02-03-04-05 1 Kvalita vnútorného prostredia 2 Ústredné vykurovanie 3 Elektroinštalácia – osvetlenie 4 VZT – rekuperácia 5 Debarierizácia – rampa 6 Zateplenie obvodového plášťa 7 Zateplenie strešného plášťa 8 Výmena otvorových konštrukcií	586 273,84.- € s DPH (45%)
KLITON Korlátolt Felelősségű Társaság Zsámboki út 23, 2115 Vácszentlászló, Maďarsko	Cg. 13- 09- 174097	SO 01-02-03-04-05 1 Kvalita vnútorného prostredia 2 Ústredné vykurovanie 3 Elektroinštalácia – osvetlenie 4 VZT – rekuperácia 5 Debarierizácia – rampa 6 Zateplenie obvodového plášťa 7 Zateplenie strešného plášťa 8 Výmena otvorových konštrukcií	586 273,84.- € s DPH (45%)

Názov subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Bosnyák u. 23/A, 1/1. 1145 Budapešť, Maďarsko	Henrik László Jankovich, Búzavirág u. 9, 2100 Gödöllő, 01.07.1968
KLITON Korlátolt Felelősségű Társaság Zsámboki út 23, 2115 Vácszentlászló, Maďarsko	Balázs Erik Jankovich, Bosnyák u. 23/A, 1/1. 1145 Budapešť, 03.06.1998.

Dátum: 30.06.2025

DENCO, s.r.o.
IČO: 692/5, 040 01 Kóšice - MČ SM
ID: 53647855, DIČ: 2121000000
www.denco.sk

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ na ul. Školskej v Tornali
Zhotoviteľ: DENCO s.r.o.

	August 2025																															September																															Október																															November																															December																																					
	deň	31.7.2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31.	1	2	3	4	5	6	7																																																												
Stavbný Objekt : 01 Bývalé detské jasle																																																																																																																																																																		
Prevzatie staveniska	31.7.2025																																																																																																																																																																	
01 Kvalita vnútorného prostredia																																																																																																																																																																		
02 ÚK																																																																																																																																																																		
03 ELI - Osvetlenie																																																																																																																																																																		
04 - VZT rekuperácia																																																																																																																																																																		
05 - Debarierizácia																																																																																																																																																																		
06 - Zateplenie obvodového plášťa																																																																																																																																																																		
07 - Zateplenie strešného plášťa																																																																																																																																																																		
08 - Výmena otvorových konštrukcií																																																																																																																																																																		
Ukončenie a odovzdanie objektu 01	17.10.2025																																																																																																																																																																	
Stavbný Objekt : 02 Materská škola - pavilón 1																																																																																																																																																																		
Prevzatie SO 02	18.10.2025																																																																																																																																																																	
01 Kvalita vnútorného prostredia																																																																																																																																																																		
02 ÚK																																																																																																																																																																		
03 ELI - Osvetlenie																																																																																																																																																																		
04 - VZT rekuperácia																																																																																																																																																																		
05 - Debarierizácia																																																																																																																																																																		
06 - Zateplenie obvodového plášťa																																																																																																																																																																		
07 - Zateplenie strešného plášťa																																																																																																																																																																		
08 - Výmena otvorových konštrukcií																																																																																																																																																																		
Ukončenie a odovzdanie objektu 02	14.4.2026																																																																																																																																																																	
Stavbný Objekt : 03 Materská škola - pavilón 2																																																																																																																																																																		
Prevzatie SO 03																																																																																																																																																																		
01 Kvalita vnútorného prostredia	15.10.2025																																																																																																																																																																	
02 ÚK																																																																																																																																																																		
03 ELI - Osvetlenie																																																																																																																																																																		
04 - VZT rekuperácia																																																																																																																																																																		
05 - Debarierizácia																																																																																																																																																																		
06 - Zateplenie obvodového plášťa																																																																																																																																																																		
07 - Zateplenie strešného plášťa																																																																																																																																																																		
08 - Výmena otvorových konštrukcií																																																																																																																																																																		
Ukončenie a odovzdanie objektu 03	30.5.2026																																																																																																																																																																	
Stavbný Objekt : 04 Hospodársky pavilón																																																																																																																																																																		
Prevzatie SO 04	15.10.2025																																																																																																																																																																	
01 Kvalita vnútorného prostredia																																																																																																																																																																		
02 ÚK																																																																																																																																																																		
03 ELI - Osvetlenie																																																																																																																																																																		
04 - VZT rekuperácia																																																																																																																																																																		
05 - Zariadenie OZE - Fotovoltaika																																																																																																																																																																		
06 - Debarierizácia																																																																																																																																																																		
07 - Zateplenie obvodového plášťa																																																																																																																																																																		
08 - Zateplenie strešného plášťa																																																																																																																																																																		
09 - Výmena otvorových konštrukcií																																																																																																																																																																		
Ukončenie a odovzdanie objektu 04	30.5.2026																																																																																																																																																																	
Stavbný Objekt : 05 Materská škola - pavilón 2																																																																																																																																																																		
Prevzatie SO 03	15.10.2025																																																																																																																																																																	
01 Kvalita vnútorného prostredia																																																																																																																																																																		
02 ELI - Osvetlenie																																																																																																																																																																		
03 - Zateplenie obvodového plášťa																																																																																																																																																																		
04 - Zateplenie strešného plášťa																																																																																																																																																																		
05 - Výmena otvorových konštrukcií																																																																																																																																																																		
Ukončenie a odovzdanie objektu 05	30.5.2026																																																																																																																																																																	

V Košiciach 30.06.2025

DENCO, s.r.o.
Alžbetina 692/5, 040 01 Košice - MČ SM
IČO: 53647955, DIČ: 2121519906
www.denco.sk

