

Zmluva o dielo
uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v platnom znení medzi

Či. I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ :

Názov:	Mesto Komárno
IČO:	00 306 525
DIČ:	2021035731
Sídlo:	Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno
Štatutárny orgán :	Mgr. Béla Keszegh, primátor mesta
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a.s.
IBAN:	SK19 7500 0000 0040 2940 3178
Telefón:	+421 35 /2851 212
E-mail:	info@komarno.sk

(ďalej ako „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	Kántor&Kántor, s.r.o.
Adresa sídla:	Vrbová nad Váhom 158, 945 01
Štatutárny orgán:	Bc. Gergő Kántor, konateľ spoločnosti
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:	Bc. Gergő Kántor
IČO:	55 306 705
DIČ:	2121939666
IČ DPH:	SK2121939666
Bankové spojenie:	Tatra banka a.s.
IBAN:	SK87 1100 0000 0029 4814 5158
Telefón:	0949487984
E-mail:	kantorgergo864@gmail.com
Údaj o zápise:	OR, Okresný súd Nitra, VL č.:59837/N

/ďalej len „zhotoviteľ“/

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) je výsledok verejného obstarávania postupom podľa § 108 v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky „**Výstavba kontajnerových stanovišť – I. etapa 2025**“, ktorého víťazom sa stal zhotoviteľ.

Či. II
PREDMET ZMLUVY

- 2.1.** Predmetom zmluvy je zhotovenie diela „**Výstavba kontajnerových - I. etapa 2025**“ na pozemkoch vo výlučnom vlastníctve objednávateľa, vedených na LV č. 6434, k. ú. Komárno:
- Časť 1: Kontajnerové stanovište, ulica Mládeže 1-5, Komárno (parcela reg. „C“ č. 6014)**
- Časť 2: Kontajnerové stanovište, ulica K. Nagya 32-38, Komárno (parcela reg. „C“ č. 7038/1)**

Časť 3: Kontajnerové stanovište, ulica Malá Jarková 48, Komárno (parcela reg. „C“ č. 7363/6)

(ďalej ako dielo a jednotlivé kontajnerové stanovištia ako časti diela).

- 2.2. Dielo sa bude realizovať v súlade s projektovými dokumentáciami a zadaniami, ktoré sú vyhotovené pre každú časť diela samostatne, a ktoré určujú charakteristiku diela ako aj s výzvou objednávateľa na predkladanie cenovej ponuky na predmet zmluvy.
- 2.3. Uzavretím tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zmluvy.
- 2.4. Zhotoviteľ je podľa tejto zmluvy povinný vykonať dielo uvedené v bode 2.1 tohto článku zmluvy v súlade so zadaním, uvedeným v prílohe č. 1 tejto zmluvy a podľa pokynov objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vykonané dielo objednávateľovi riadne a včas. Súčasťou diela je dodávka a montáž všetkých vecí, ktoré boli uvedené v ponuke zhotoviteľa ako aj vecí, ktoré sú uvedené v podrobnej špecifikácii diela, uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy; za správnosť a úplnosť podrobnej špecifikácie diela zodpovedá zhotoviteľ. Súčasťou diela je aj stavebná, technická a právna dokumentácia diela a jeho jednotlivých položiek, doklady o vykonaných skúškach, atesty a certifikáty, ako aj akékoľvek ďalšie listiny, ktorých doloženie k predmetu diela vyplýva z právneho predpisu alebo z obchodných zvyklostí; všetky listiny musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznámil so všetkými relevantnými podkladmi, obhliadol si miesto realizácie diela a v tejto súvislosti ako odborne spôsobilá osoba so skúsenosťami v príslušnom odbore nemá žiadne otázky či pripomienky. Taktiež skontroloval predložené podklady a tieto nevykazujú žiadnu vadu, na ktorú by mal objednávateľa upozorniť a/alebo ktorá by mohla komplikovať realizáciu samotného diela. Ďalej zhotoviteľ vyhlasuje, že na štúdium podkladov a prípravu realizácie diela mal dostatočný časový priestor a so všetkými relevantnými skutočnosťami sa podrobne oboznámil.
- 2.5. Súčasťou diela sú aj tie práce a dodávky, ktoré nie sú v ponuke zhotoviteľa výslovne uvedené, ak ide o práce a dodávky, ktorých potreba vyplýva z bežnej organizácie práce zhotoviteľa alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodávky alebo by neplnilo požadovaný účel alebo, ak ich potreba obvykle vyplýva z povahy diela.
- 2.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 2.7. Objávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Čl. III

KVALITA PREDMETU ZMLUVY

- 3.1. Dielo musí byť zhotovené v súlade s podmienkami uvedenými v čl. II. tejto zmluvy, nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebovanie diela. Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN, musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.
- 3.2. Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác od zahájenia po ukončenie diela dokumentmi :
 - atesty výrobkov, certifikáty,
 - doklady o odstránení väd a nedorobkov
 - zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 3.3. Zhotoviteľ ručí za skutočnosť, že zabudované materiály a dodávky diela sú prvej akosti a vyhovujú platným normám a predpisom.

ČI. IV CENA DIELA

- 4.1. Zmluvná cena diela sa považuje za cenu maximálnu, ktorá je platná a záväzná počas celej doby zhotovenia diela až do úplného a riadneho ukončenia diela. Cena diela je určená nasledovne:

Časť 1: Kontajnerové stanovište, ulica Mládeže 1-5, Komárno

zmluvná cena bez DPH	12 989,12 eur
sadzba 23 % DPH	2 987,50 eur
zmluvná cena vrátane DPH	15 976,62 eur

(slovom pätnásťtisícdeväťstosedemdesiatšesť eur šesťdesiatdva centov)

Časť 2: Kontajnerové stanovište, ulica K. Nagya 32-38, Komárno

zmluvná cena bez DPH	12 384,17 eur
sadzba 23 % DPH	2 848,36 eur
zmluvná cena vrátane DPH	15 232,53 eur

(slovom pätnásťtisícdeväťstotridsaťdva eur päťdesiattri centov)

Časť 3: Kontajnerové stanovište, ulica Malá Jarková 48, Komárno

zmluvná cena bez DPH	12 954,42 eur
sadzba 23 % DPH	2 979,52 eur
zmluvná cena vrátane DPH	15 933,94 eur

(slovom pätnásťtisícdeväťstotridsaťtri eur deväťdesiatštyri centov)

- 4.2. V zmluvnej cene diela sú zahrnuté všetky priame a nepriame náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením predmetného diela vrátane všetkých výrobných, prevádzkových a administratívnych réžií zhotoviteľa, ako aj nákladov na súvisiace plnenia vrátane dodávateľskej dokumentácie, skúšok, atestov a certifikátov a ďalších obdobných nákladov a réžií, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a na vykonanie diela.
- 4.3. Ak zhotoviteľ neocenil niektorú položku, alebo zmenil jej množstvo oproti cenovej ponuke, má sa za to, že cenový rozdiel je zahrnutý v iných sadzbách a cenách ostatných položiek ponukovej ceny zhotoviteľa a preto nemá nárok na úhradu v prípade, že neocenená položka, ako aj zmenené množstvo položky boli použité na vykonanie diela zavinením zhotoviteľa.
- 4.4. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela v prípadoch:
- a) vlastných chýb,
 - b) nepochopenia zadania,
 - c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela,
 - d) zvýšenia cien dodávok a prác pre dielo.
- 4.5. Objednávateľ má právo zmeniť, zúžiť alebo rozšíriť rozsah jednotlivých prác a dodávok realizovaných v rámci diela určeného touto zmluvou; v takom prípade sa aj pri účtovaní týchto prác a dodávok uplatňujú jednotkové zmluvné ceny určené podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy. Ak pôjde o také práce a dodávky, ktoré nie sú v cenovej ponuke zahrnuté, bude ich cena dohodnutá na základe cenovej kalkulácie, ktorú je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi vopred na písomné odsúhlasenie.
- 4.6. Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene diela.

ČI. V PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Na plnenie zmluvy sa neposkytuje preddavok ani záloha.

- 5.2 Zhotoviteľ zostaví súpis vykonaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa položiek uvedených v rozpočte. Súpis vykonaných prác a dodávok skontroluje a následne sa k tomu vyjadrí do 3 pracovných dní technický dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, bude vrátený zhotoviteľovi na prepracovanie. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba zrealizované a písomne odsúhlasené práce a dodávky.
- 5.3 Zhotoviteľ má právo na zaplatenie dodávky prác po písomnom odovzdaní a prevzatí diela (ucelenej časti predmetu zmluvy – konkrétne kontajnerové stanovište) objednávateľom, pričom faktúra bude vystavená na základe súpisu skutočne vykonaných a objednávateľom odsúhlasených prác a dodávok vo fakturácii so splatnosťou 30 dní od doručenia faktúry v prípade, že faktúra nemá vecné a formálne nedostatky. V prípade, že faktúra nebude obsahovať príslušné náležitosti, objednávateľ ju vráti na doplnenie alebo prepracovanie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať 10% z ceny jednotlivých ucelených častí diela do doby odstránenia väd a nedorobkov uvedených v zápisnici z preberacieho konania.
- 5.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo účtovať vo faktúre všetky zmluvné pokuty, ktoré zhotoviteľovi vzniknú prípadným nedodržaním zmluvných podmienok tejto zmluvy.

ČI. VI ČAS PLNENIA

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch:

Začatie:

Poradie výstavby jednotlivých častí zákazky si stanoví objednávateľ v závislosti od vybavenia právoplatného stavebného povolenia na jednotlivé kontajnerové stanovištia. O priebehu stavebného konania bude objednávateľ priebežne informovať zhotoviteľa pravidelne, pričom nadobudnutie právoplatnosti stavebného povolenia (SP) oznámi zhotoviteľovi najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni nadobudnutia právoplatnosti SP. Po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia zašle objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr **do jedného (1) týždňa** písomnú výzvu na prevzatie staveniska.

Zhotovenie každej časti diela začína dňom prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný písomne prevziať stavenisko najneskôr **do 5 dní** odo dňa prevzatia písomnej výzvy objednávateľa (zaslanej elektronicky) na prevzatie staveniska. Bezodhodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

Dokončenie: zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť každú ucelenú časť diela nasledovne:

Časť 1: Kontajnerové stanovište, ulica Mládeže 1-5, Komárno

do 5 týždňov od prevzatia staveniska

Časť 2: Kontajnerové stanovište, ulica K. Nagya 32-38, Komárno

do 5 týždňov od prevzatia staveniska

Časť 3: Kontajnerové stanovište, ulica Malá Jarková 48, Komárno

do 5 týždňov od prevzatia staveniska

Termín ukončenia diela ako celku *(všetkých ucelených častí predmetu zmluvy za podmienky realizácie viacerých častí súčasne)* je najneskôr do 12.12.2025.

- 6.2 Dodržiavanie termínov podľa bodu 6.1. tejto zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve.

- 6.3 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela dôsledkom čoho je predĺženie času plnenia podľa bodu 6.1 tejto zmluvy.
- 6.4 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude ukončený protokolárnym prevzatím diela medzi objednávateľom a zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri odovzdávaní diela objednávateľovi predložiť dokumenty a doklady, ktoré budú potvrdzovať uloženie stavebného odpadu na registrovanú skládku odpadu, prípadne medziskládku odbornej organizácie pre použitie na recykláciu, certifikáty použitých materiálov na diele a iné doklady potrebné k riadnemu užívaniu diela. Pokiaľ bude akýkoľvek doklad absentovať, dielo sa až do času jeho predloženia považuje za neodovzdané.
- 6.5 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 6.6 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade zásahu vyššej moci, ktorou je prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany povinnej plniť a bráni jej v splnení povinností uloženej touto zmluvou, právnym predpisom alebo rozhodnutím alebo opatrením správneho orgánu, pokiaľ nemôže predpokladať, že by povinná zmluvná strana mohla túto prekážku alebo jej následky prekonať alebo odstrániť a taktiež, že by mohla túto prekážku v čase vzniku záväzku predpokladať. Za zásah vyššej moci sa považuje najmä vojnový konflikt, výskyt povodní, zemetrasenie, generálny štrajk, uskutočnenie archeologického prieskumu, začatie správnych konaní v dôsledku výskytu vzácnych rastlín alebo živočíchov v lokalite, v ktorej sa má nachádzať dielo a nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutí správnych orgánov, ktoré bránia výkonu diela.
- 6.7 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade, ak z poveternostných dôvodov nemôže dielo vykonať v kvalite zodpovedajúcej požiadavke objednávateľa na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerušenie musí byť zaznamenané v stavebnom denníku a písomne odsúhlasené technickým dozorom objednávateľa.
- 6.8 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný o prerušení výkonu diela podľa tohto ustanovenia zmluvy písomne informovať objednávateľa. V prípade, ak objednávateľ s prerušením prác na diele písomne nesúhlasí a trvá na zhotovovaní diela, zhotoviteľ je povinný okamžite pokračovať v zhotovení diela, ak to neodporuje právnym predpisom Slovenskej republiky a výkon predmetných prác je technicky možný. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nezodpovedá objednávateľovi za vady diela, ktoré vznikli v dôsledku zhotovenia diela za nevhodných poveternostných podmienok na základe písomného stanoviska objednávateľa podľa predchádzajúcej vety.
- 6.9 Termín ukončenia diela ako aj termíny uvedené v harmonograme prác sa automaticky (t.j. bez podpísania Dodatku k zmluve o dielo) predlžuje:
- a) o dobu oprávneného prerušenia prác na diele zhotoviteľom podľa tejto zmluvy,
 - b) o dobu zodpovedajúcu dobe, počas ktorej nebolo možné vykonávať dielo z dôvodu na strane objednávateľa, o tejto skutočnosti musí byť spísaný s objednávateľom písomný protokol,
 - c) o dobu, počas ktorej zhotoviteľ nemôže vykonávať dielo z dôvodu vykonávania alebo nevykonávania prác tretích osôb zabezpečených alebo poverených objednávateľom v súvislosti so staveniskom, o tejto skutočnosti musí byť spísaný s objednávateľom písomný protokol.

ČI. VII

PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1. Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa

- 7.1.1 Prostredníctvom svojich oprávnených osôb zaznamenáva a potvrdzuje preberanie vykonaných prác v stavebnom/montážnom denníku.

7.1.2 Je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom/montážnom denníku nevyhoví týmto požiadavkám objednávateľa považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.

7.1.3 Objednávateľ určí technický dozor s preukázateľnou odbornou kvalifikáciou, ktorý bude kontrolovať realizáciu stavebných prác.

7.2. **Povinnosti zhotoviteľa**

7.2.1 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný/montážny denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela a predkladať stavebný/montážny denník technickému dozoru objednávateľa na jeho výzvu. K zápisom zástupcu objednávateľa sa má vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.

7.2.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, jeho pokynmi, zápsmi, dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

7.2.3 Zhotoviteľ je v súlade s ust. § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej spôsobilosti.

7.2.4 Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi.

7.2.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania diela objednávateľovi.

7.2.6 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska na verejnom priestranstve. Zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác.

7.2.7 Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu v mieste a počas vykonávania diela a je povinný v priebehu zhotovenia diela odstraňovať na vlastné náklady odpady a nečistoty, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

7.2.8 Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ.

7.2.9 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o BOZP, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb. Zhotoviteľ je povinný

preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na diele o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

- 7.2.10 Zhotoviteľ na základe projektovej dokumentácie zabezpečí na vlastné náklady vytýčenie inžinierskych sietí. V prípade, že dôjde k porušeniu inžinierskych sietí, zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady uviesť podzemné vedenia do pôvodného stavu v najkratšom možnom čase. Stavebnými prácami nesmú byť dotknuté prípadné podzemné inžinierske siete. Pri prácach v ich blízkosti je potrebné sa riadiť pokynmi správcov dotknutých sietí.
- 7.2.11 Zhotoviteľ je povinný vykonávať zemné práce tak, aby nedošlo k poškodeniu podzemných vedení a nesie zodpovednosť za ich funkčnosť počas doby vykonávania prác. V opačnom prípade znáša zhotoviteľ všetky náklady spojené s ich opätovným sfunkčnením.
- 7.2.12 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že každá povinnosť uložená zhotoviteľovi touto zmluvou alebo na jej základe sa považuje za podstatnú, čo zhotoviteľ berie na vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady.

ČI. VIII ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 8.1. Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Pripravenosť na odovzdanie je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi písomne najmenej 5 dní vopred.
- 8.2. Súčasne s odovzdaním diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi doklady:
- osvedčenie o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - certifikáty, atesty,
 - zápisy o kontrole činností a častí diela zakrytých v priebehu jeho realizácie.
- V opačnom prípade má dielo vady.
- 8.3. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela dielo odovzdať vyčistené od zvyšných materiálov, odpadov a nečistôt, ktoré sú výsledkom jeho činnosti tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať.
- 8.4. Objednávateľ prevezme dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa záväzných noriem a predpisov tak, aby slúžilo k určenému účelu, bez väd a nedorobkov.
- 8.5. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto väd.

ČI. IX SANKCIE

- 9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške:
- a) 100,-EUR za každý aj začatý deň omeškania s plnením svojej povinnosti dodať dielo / jednotlivú ucelenú časť riadne a včas,
 - b) 100,-EUR za každý aj začatý deň omeškania s prevzatím staveniska (ktorejkoľvek časti predmetu zmluvy) podľa bodu 6.1 tejto zmluvy,
 - c) 100,-EUR za každý aj začatý deň omeškania, za porušenie povinnosti uvedenej v bode 6.4 v súvislosti s odpadom,
 - d) 100,-EUR za každý aj začatý deň omeškania, ak nevypratal stavenisko na vlastné náklady podľa bodu 8.3. tejto zmluvy,
 - e) 100,-EUR za každý aj začatý deň omeškania, ak nenastúpil na odstránenie väd na základe reklamácie v záručnej dobe v lehote do 2 pracovných dní od prevzatia reklamácie,

- f) 100,-EUR za každý aj začatý deň omeškania, ak zhotoviteľ ani po písomnej výzve v lehote určenej v predmetnej výzve neodstráni vady diela,
 - g) 100,-EUR za každý aj začatý deň omeškania za porušenie niektorej z povinností uvedených v bode 13.6 písm. c) tejto zmluvy.
- 9.2. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ nedodrжал kvalitatívne parametre určené pre vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy, objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,-Eur za každý zistený nedostatok. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa vykonať dielo v súlade s touto zmluvou.
- 9.3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platieb alebo vyúčtovania ceny za dielo, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania v zákonnej výške úrokov z omeškania.
- 9.4. Objednávateľ má popri zaplatení zmluvnej pokuty nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia povinnosti, pre ktorú bola stanovená zmluvná pokuta a to bez ohľadu na výšku zmluvnej pokuty.
- 9.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezavahuje zhotoviteľa povinnosti splniť bez zbytočného odkladu porušenú povinnosť, ani akýchkoľvek iných povinností podľa tejto zmluvy, najmä vykonať dielo včas.
- 9.6. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto zmluvy proti pohľadávke objednávateľa. Rovnako tak nie je zhotoviteľ oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť na tretiu osobu akékoľvek nároky, ktoré mu na základe alebo v súvislosti s týmto zmluvným vzťahom vzniknú.
- 9.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť objednávateľa v prípade, ak porušením povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou dôjde k uplatneniu nárokov alebo sankcií zo strany príslušných orgánov verejnej správy alebo tretích osôb voči objednávateľovi, a to v plnom rozsahu týchto nárokov či sankcií.

Čl. X. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 10.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. II. a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 10.2. Dielo má vady ak:
- a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
 - b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
 - c) sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa bodu 8.2.,
 - d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo zaťažené inými právami tretích osôb.
- 10.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použitie písomne trval.
- 10.4. Záručná lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Záručná doba na technologické časti diela a zariadenia je podľa záruky, ktorú udáva výrobca.
- 10.5. Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.

- 10.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná elektronicky (emailom) a zároveň listovou zásielkou.
- 10.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela do 2 pracovných dní od prijatia písomnej reklamácie podľa bodu 10.6. a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžka bude určená objednávatelom v závislosti od vady diela v písomnej výzve reklamácie.
- 10.8. Za skryté vady zodpovedá zhotoviteľ počas záručnej doby odo dňa odovzdania diela objednávatelovi (Obchodný zákonník § 562 ods.2 písm. c).
- 10.9. Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela v písomne určenej lehote v zmysle bodu 10.7. tejto zmluvy, objednávatel má právo zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný tieto náklady v plnom rozsahu uhradiť po písomnej výzve objednávatel'a v lehote v nej určenej.

ČI. XI ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávatelovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 11.2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

ČI. XII PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

- 12.1. Vlastnícke právo k zhotovenému dielu prechádza na objednávatel'a protokolárnym odovzdaním predmetu zmluvy objednávatelovi a zaplatením dohodnutej ceny.
- 12.2. Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávatelom kedy sa stáva vlastníkom diela.

ČI. XIII ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 13.1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť.
- 13.2. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť aj v týchto prípadoch:
- a) zhotoviteľ bezdôvodne neprevzal stavenisko (ktorejkoľvek časti predmetu zmluvy),
 - b) zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane objednávatel'a alebo z dôvodov výskytu okolností vyššej moci,
 - c) zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami,
 - d) z dôvodu meškania, ak je vážne ohrozený termín ukončenia predmetu plnenia zmluvy,
 - e) ak sa situácia zhotoviteľa zmenila do takej miery, že technické alebo finančné záruky ktoré ponúka, nie sú adekvátne vzhľadom na povahu a dôležitosť prác a dodávok podľa tejto zmluvy,
 - f) z dôvodu porušenia podmienok a podkladov verejného obstarávania zhotoviteľom, do ktorého zhotoviteľ predložil ponuku a ktorú objednávatel' prijal,
 - g) z dôvodu porušenia povinnosti stanovenej v článku VII. odsek 7.2. bod 7.2.3. tejto zmluvy,
 - h) bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávatel'a prevedie práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby,
 - i) zhotoviteľ je v likvidácii, voči zhotoviteľovi bolo začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie,
 - j) objednávatel' zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo prostredníctvom subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a existujú u neho dôvody na

- vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; a nie je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť,
- k) poruší akúkoľvek povinnosť podľa tejto zmluvy, ktorá sa považuje za podstatnú.

- 13.3. Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
- 13.4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady diela, ktoré bolo do odstúpenia zrealizované.
- 13.5. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:
- a) časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy sa stáva vlastníctvom objednávateľa,
 - b) práce realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu,
 - c) práce vykonané do odstúpenia od zmluvy vysporiada zhotoviteľ faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.
- 13.6. Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný:
- a) vykonať všetky potrebné opatrenia za účelom zabránenia škody hroziacej objednávateľovi v súvislosti s ukončením realizácie diela zhotoviteľom,
 - b) odovzdať objednávateľovi všetky doklady súvisiace s dokončenou časťou diela, ako aj podklady, ktoré sú potrebné na dokončenie diela,
 - c) vypratať, opustiť a odovzdať objednávateľovi stavenisko do piatich pracovných dní od účinnosti odstúpenia,
 - d) písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie diela.

Čl. XIV OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- 14.1 Pri stavebnej činnosti zhotoviteľ je povinný v maximálnej miere rešpektovať všetky predpisy týkajúce sa ochrany životného prostredia, pričom je povinný sa riadiť najmä ustanoveniami Zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a príslušnou legislatívou, zohľadňujúcou požiadavky podľa jednotlivých zložiek životného prostredia.
- 14.2 Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa so všetkými požiadavkami a obmedzeniami vyplývajúcimi z vyjadrení príslušných štátnych orgánov ochrany prírody a krajiny a tieto zahrnúť do zmluvnej ceny.
- 14.3 Zhotoviteľ vykoná všetky opatrenia pre splnenie všetkých uvedených predpisov a pravidiel pre ochranu životného prostredia. V priestore Staveniska alebo v pracovnom priestore nebude akceptované akékoľvek znečistenie. Budú zavedené nevyhnutné bezpečnostné opatrenia na prevenciu takéhoto znečistenia a ich plnenie bude bez výnimiek vyžadované.
- 14.4 Zhotoviteľ použije technologické postupy výstavby, ktoré budú zaručovať nevyhnutnú záruku prevencie ekologického dopadu nadmerného hluku, prachu, vibrácií atď. na pracovníkov, miestnych obyvateľov, a pod. Preventívne opatrenia budú realizované aj pozdĺž prepravných trás.
- 14.5 Zhotoviteľ bude pri nákupe materiálov brať do úvahy nielen ich cenu a kvalitu, ale taktiež ich vplyv na životné prostredie počas výrobného procesu.
- 14.6 Zhotoviteľ je povinný v priebehu stavby obmedziť škodlivé vplyvy pracovných činností a ich dôsledky na životné prostredie. Jedná sa predovšetkým o hluk, znečisťovanie ovzdušia, znečisťovanie komunikácií, znečisťovanie vody a ochranu zelene.

- 14.7 Na Stavenisko nesmú byť privázané a ani na ňom na akýkoľvek účel používané nebezpečné látky, pokiaľ Zhotoviteľ nedostal v predstihu písomné povolenie Stavebného dozoru stavby a pokiaľ nemá nevyhnutné oprávnenie. Poloha každého skladu a zásobárne nebezpečných látok na Stavenisku musí byť písomne schválená Stavebným dozorom.
- 14.8 Pri manipulácii s nebezpečnými látkami Zhotoviteľ zabezpečí všetky opatrenia v súlade s platnými právnymi predpismi a splní všetky povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov, v prvom rade zo zákona o odpadoch.
- 14.9 Zhotoviteľ nebude bez predchádzajúceho písomného súhlasu príslušného úradu, podľa zákonov SR o ochrane životného prostredia a ostatnej súvisiacej platnej legislatívy, inštalovať žiadne pece, bojlerly alebo iné podobné agregáty resp. zariadenia pracujúce na báze akéhokoľvek paliva, ktoré môže produkovať škodliviny znečisťujúce ovzdušie. Zhotoviteľ nebude na Stavenisku páliť žiadny stavebný odpad, alebo iné materiály.
- 14.10 Zhotoviteľ bude vykonávať svoju stavebnú činnosť tak, aby minimalizoval ich vplyv na pozemné komunikácie v rámci a okolo staveniska. Zaťaženie všetkých nákladných vozidiel využívaných pre prepravu materiálov a zariadení neprekročí zákonné obmedzenia stanovené Ministerstvom dopravy SR. Preprava materiálu a zariadenia bude vykonávaná v súlade s platnou legislatívou.
- 14.11 Má sa za to, že všetky náklady spojené s uvedenými opatreniami na ochranu životného prostredia sú zahrnuté v zmluvnej cene Zhotoviteľa. Všetky prístroje a zariadenia na kontrolu životného prostredia obstarané Zhotoviteľom zostanú jeho majetkom a budú odstránené po ukončení Zmluvy.
- 14.12 Požiadavky na ochranu prírody a krajiny sú predovšetkým definované v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Pokiaľ sa výstavba bude vykonávať v území, kde platí zvýšená ochrana prírody, požaduje sa, aby sa výkopové práce vykonávali ručne z dôvodu, aby ťažké mechanizmy nemohli zdevastovať životné prostredie a aby pri terénnych prácach nedošlo ku znečisteniu povrchových a podzemných vôd látkami škodiacimi vodám z používaných mechanizmov. Zhotoviteľ v územiach so zvýšenou ochranou životného prostredia zabezpečí dôsledné dodržiavanie obvodu Staveniska. Pri prácach nemôže dôjsť k poškodeniu chránených stromov a chránených biotopov v blízkosti stavby.

Čl. XV NAKLADANIE S ODPADMI

- 15.1 Z hľadiska nakladania s odpadmi zhotoviteľ je povinný sa riadiť ustanoveniami zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ďalej Vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov v znení vyhlášky č. MŽP SR 320/2017 Z. z. Zhotoviteľ je povinný vziať do úvahy aj Všeobecné záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnym odpadom a ostatným odpadom. Toto nariadenie je vydávané v jednotlivých regiónoch a vyhláškou MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.
- 15.2 Zhotoviteľ je povinný viesť Evidenciu odpadov podľa vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov. Za zatriedenie, evidenciu a odvoz odpadu bude zodpovedný Zhotoviteľ. Jednotlivé odpady budú zhromažďované oddelene podľa druhov na príslušných miestach alebo v príslušných zhromažďovacích prostriedkoch a budú odvázané a zneškodňované oprávnenými osobami.
- 15.3 Zhotoviteľ je povinný recyklovať všetok použiteľný odpad, len ostatný prebytočný materiál (odpad) bude uložený mimo Staveniska na autorizovaných skládkach, a to v súlade s platnou slovenskou legislatívou o nakladaní s odpadmi, najmä so zákonom NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov v znení vyhlášky č. MŽP SR 320/2017 Z. z. Uvedené nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa dodržiavať povinnosti vyplývajúce z metodických príručiek Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva dopravy SR uvedených nižšie v tomto článku zmluvy.

- 15.3 Zhotoviteľ si určí skládku podľa vlastného uváženia. Ponuková cena za odvoz a uskladnenie zeminy/sute v rámci jednotlivých stavebných objektov bude pevná a nebude ju možné meniť v závislosti na vzdialenosti skládky od Staveniska.
- 15.4 K preberaciemu konaniu Diela Zhotoviteľ predloží orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva doklady s uvedením množstiev vzniknutého odpadu a zákonný spôsob jeho zhodnotenia, resp. zneškodnenia.
- 15.5 Poplatky za uloženie odpadov sa riadia zákonom NR SR č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov, v znení neskorších predpisov.
- 15.6 Zmluvná cena zahŕňa všetky poplatky za naloženie, odvoz a uloženie odpadov na skládkach odpadov alebo náklady na iné nakladanie a manipuláciu s odpadmi v súlade s účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 15.7 Zemina určená na spätný zásyp bude dopravovaná a skladovaná na medziskládkach zriadených Zhotoviteľom.
- 15.8 Riadené skládky pre uloženie prebytočnej zeminy, sute a ostatného odpadu si Zhotoviteľ zaistí sám.
- 15.9 Z dôvodu ochrany prostredia Zhotoviteľ je povinný pri demolačných prácach zamedziť vzniku nadmernej prašnosti napr. nasýtením prašných miest v priestore určenom k demolácii vodou, eventuálne vytvorením vodnej clony, a pod.
- 15.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu z demolácií, vyprodukovaného počas realizácie stavby alebo demolácie, neznečisteného škodlivinami, bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie materiálu a to vrátane činnosti spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály. Zhotoviteľ pred zabudovaním recyklovaného stavebného odpadu predloží certifikát o jeho vhodnosti na zabudovanie do konkrétnej časti diela.
- 15.11 V prípade nedosiahnutia cieľa bude Zhotoviteľ povinný zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie, vrátane zasypávacích prác. Zhotoviteľ a/alebo spoločnosť oprávnená na nakladanie s odpadmi – zberová spoločnosť - riadne preukáže dosiahnutie cieľa a to hmotnosťou odpadu, ktorý bol recyklovaný/pripravený na recykláciu/zhodnotený a to napr. vážnym lístkom a dátumom odovzdania.
- 15.12 Zhotoviteľ je povinný preukázať splnenie podmienky DNSH podľa bodu 16.11. tejto Zmluvy v procese realizácie Diela po vyprodukovaní stavebného odpadu prostredníctvom dokladom preukazujúcich spôsob, akým bolo naložené so stavebným odpadom:

1. doklad o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi (spoločnosť oprávnená na zber odpadov, spoločnosť oprávnená na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií).

Príloha č. 4 tejto Zmluvy o dielo s názvom Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním, ktorý obsahuje:

- identifikáciu odovzdávajúceho – pôvodcu odpadu (*realizátora stavebných prác*),
- identifikáciu stavby, z ktorej odpad pochádza,
- identifikáciu spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi, ktorá odpad preberá,
- identifikáciu odpadu (*katalógové číslo odpadu podľa prílohy č. 1 Katalógu odpadov*),
- spôsob nakladania s odpadom a dátumom odovzdania odpadu,

- sumarizáciu údajov o vzniknutých stavebných odpadoch a o následnom nakladaní s nimi (na preukázanie splnenia požiadavky, že aspoň 70% hmotnosti odpadu, ktorý je možné opätovnej použiť, recyklovať alebo zhodnotiť, bolo recyklovaných alebo inak materiálovo zhodnotených).

2. doklad preukazujúci oprávnenosť osoby, ktorá odpad podľa predchádzajúceho bodu preberá, nakladá s odpadom spôsobom, uvedeným v predchádzajúcom bode, t. j.:

- a) súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom podlieha súhlasu) alebo registráciu podľa § 98 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom nepodlieha súhlasu).

15.13 Najmenej 70% všetkých výrobkov z dreva použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bude recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovateľných lesov, ako sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

15.14 Spôsob splnenia podmienky DNSH uvedenej v bode 16.14. tejto zmluvy:

Zhotoviteľ je povinný predložiť certifikát, ktorým bude deklarovať, že najmenej 70% všetkých výrobkov z dreva použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bolo recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovateľných lesov, ak sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

Čl. XVI ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 16.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR.
- 16.2 Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín a cenu, môžu robiť zmluvné strany zápisom v stavebnom/montážnom denníku.
- 16.3 Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode oboch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné.
- 16.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
- 16.5 Táto zmluva č. 57054/29767/OSP/2025 nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa www.komarno.sk resp. na www.crz.gov.sk. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 16.6 V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným, alebo neuskutočniteľným, nemá to vplyv na platnosť zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa zmluvné strany zaväzujú, že takéto neplatné alebo neuskutočniteľné ustanovenie nahradia ustanovením iným, ktoré ho v právnom aj v obchodnom zmysle najbližšie nahradzuje.
- 16.7 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním riadne prečítali a s jej obsahom súhlasia. Ďalej vyhlasujú, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:

- Príloha č. 1 - Nacenené zadanie
- Príloha č. 2 - Údaje o subdodávateľoch – ak je relevantné

V Komárne, dňa 09.07.2025

Vo Vrbovej nad Váhom dňa 09.07.2025

Mesto Komárno zastúpené
Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

Kántor&Kántor, s.r.o.
Bc. Gergő Kántor, konateľ

Odberteľ: Mesto Komárno

Dátum : jún 2025

Projektant: Ing. Csiba

Dodávateľ: Kántor&Kántor s.r.o., Vrbová nad Váhom 158

Stavba : Kontajnerové stanovište , ul. Mládeže 1-5- výstavba na parc. č. 6014

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - BÚRACIE PRÁCE							
1	001	odstránenie pňa s koreňmi napr. vyfrézovaním	3,000	ks	135,00	405,00	23
7	001	odstránenie betónovej plochy hr. 15cm 0,15* 2,2*6	2,000	m3	30,50	61,00	23
8	272	nakladanie a odvoz prvkov, betónu, asfaltu vrátane poplatku za skládku	4,900	t	42,00	205,80	23
1 -BÚRACIE PRÁCE spolu:			671,80			671,80	
2 - ZEMNÉ PRÁCE							
9	001	Výkop nezapažanej jamy, v horn. tr. 3 do 100 m3, "kontajner stanovište a prístupový chodník" 0,20*(6,6*4,8+2*1,2)= 6,8 m3	6,800	m3	5,30	36,04	23
10	001	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3, "pásky" 0,25*0,4*21,2= 2,2 m3	2,200	m3	30,45	66,99	23
11	001	Obnaženie podzemných vedení (ver.osvetlenie) - odkop zeminy ručne	1,400	m3	15,00	21,00	23
12	001	Položenie chráničky - káblového plastového žlabu 100x100mm a veka žlabu s vložením podzemného kábla	5,500	m	6,80	37,40	23
13	001	Plastový káblový žlab 100x100mm + veko	6,000	m	20,00	120,00	23
14	001	zásyp ryhy po položení žlabu ručne	1,400	m3	6,80	9,52	23
15	001	Plošná úprava terénu, nerovností okolo stanovišta	12,400	m2	6,80	84,32	23
16	001	Vytvorenie vsakovacej depresie - rigolu zo zeminy za a vedľa stanovišta	11,400	m	14,00	159,60	23
17	272	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	9,000	m3	5,85	52,65	23
18	272	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	9,000	m3	7,50	67,50	23
19	272	poplatok za skládku zeminy, 9 *1,7 t	15,300	t	14,50	221,85	23
2 -ZEMNÉ PRÁCE spolu:			876,87			876,87	
3 - ZÁKLADY							
20	002	Lôžko pod základy zo štrkopiesku triedeného, "pod dosku, pásky a chodník" (6,6*4,8+2*1,2)*0,1= 3,4	3,400	m3	43,00	146,20	23
21	002	Základové dosky z betónu prostého tr, C16/20, "doska a chodník" hr.15cm (6,6*4,8+2*1,2)*0,15*1,035=5,3	8,300	m3	100,00	830,00	23
22	011	Debnenie základových dosiek zhotovenie, 2*0,15*(6,6+4,8+1,2)= 3,8 m2	3,800	m2	12,00	45,60	23
23	011	Debnenie základových dosiek odstránenie	3,800	m2	3,60	13,68	23
24	011	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných výstužných sietí, "doska+chodník" 150*150*6 - 3,3 kg/m2	0,124	t	1900,00	235,60	23
25	011	Základové pásky zo železobetónu tr, C16/20, "pásky" 21,2*0,35*0,40*1,035 = 3,1	3,100	m3	125,00	387,50	23
26	011	Debnenie základových pásov zhotovenie 0,1*22*2=4,4	4,400	m2	12,00	52,80	23
27	011	Debnenie základových pásov odstránenie	4,400	m2	3,60	15,84	23

28	011	Výstuž základových pásov BSt 500, "základové pásy" 3,1*40*0,001 = 0,14t	0,140	t	1857,00	259,98	23
3 - ZÁKLADY spolu:			1987,20			1987,20	
3- ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
29	015	Obvodový múrik z betónových debniacich tvárnic hr. 200 mm výplň betón tr. C, 16/20, " obvodový múrik"0,2*1,5*((6,6+4,4)*2-1,5) = 6,1 m3	6,100	m3	125,00	762,50	23
30	271	Výstuž múrika obvodového z betonárskei ocele BSt500, "výstuž múrika 15kg/m3" 6,1*15*0,001 = 0,09	0,090	t	1680,00	151,20	23
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:			913,700			913,70	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
31	MAT	Krycie platne hladké PREMAC šírky 26 cm,	23,000	m	38,00	874,00	23
32	011	Pokládka krycích platní PREMAC do lepiacej malty , výrezy v mieste oc. Stípvov (6,6+4,8)*2-1,5 = 21,3	21,300	m	20,00	426,00	23
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:			1300,000			1300,00	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
33	011	zatrenie škár muriva z tvárnic alebo dosák "múrik výšky 1,5 m"2*1,5*(6,6+4,8)-1,5*1,5'= 32 m2"	32,000	m2	12,00	384,00	23
34							
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:			384,00			384,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
35	011	Osadenie ostat. výrobkov nad 1 kg do betónu, pred betonážou, s dodávkou - kotvenie OK, prvok K1 celkom 14 ks, 2,67 kg/ks 14*2,67=37,4	37,400	kg	5,50	205,70	23
36	011	osadenie cestných obrubníkov naležato do lôžka z betónu vrátane lôžka	0,000	m		0,00	23
37	MAT	obrubník cestný so skosením 1000x150x250	0,000	m		0,00	23
38	011	úprava betón. podkladu hr.200mm a asfaltu hr.50mm pred vchodom do stanovišťa do šírky 500mm	1,300	m2	10,00	13,00	23
39	011	presun hmôt	55,200	t	8,50	469,20	23
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:			687,90			687,90	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			6821,47			6821,47	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------	-------

PRÁCE A DODÁVKY PSV

767 - Konštrukcie doplnkové kovové stavebné

40	767	Montáž striešky prístrešku z polykarbonátových platní 5500x7000 mm	38,500	m2	7,80	300,30	23
41	MAT	Doska polykarbonátová, komôrková, hr. 10mm (f. číra), vrátane doplnkov, lišt a spojovacieho materiálu	43,000	m2	25,00	1075,00	23

42	767	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii "oceľová konštrukcia"vid'.výkaz materiálu OK výkr.č. S07 + ochranné mreže - bet. výstuž priemer 4mm, oká 5x5 cm- 19,55*4,05kg/m2=79,2 kg, 698,2+79,2	777,400	kg	2,00	1554,80	23
43	MAT	OK - pristrešok pre kontajnery - oceľ+sieťovina	816,000	kg	2,10	1713,60	23
44	767		1,000	súb	347,00	347,00	23
		oceľové dvere 1krídlo, krídlo 1,5*2,06, výplň plech plný hr. 1,2mm(2,1m2,18kg)+ťahokov hr.1,5mm(1,00m2,18kg), kovanie madlo, spodné rozety, vložkaFAB, zvnútra AL kľučka, zvonka AL guľa, dverné zarážky 1ks zabet., opierky 1ks,zosilnené 3ks pánty, samozatvárač, rám dverí-štvorec 30*2mm,17bm, 28,25kg					
45	767	dodávka a montáž klampiarskych výrobkov, vodorovný žľab+háky d=160 mm, pozink. plech 0,6 mm, RŠ 330 mm, 10,2 m, zvislý zvod+háky d=100 mm, pozink. plech 0,6 mm, RŠ 330 mm, 2,7 m, (6,6+2,7)=9,3	1,000	súb	450,00	450,00	23
46	767	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr, v objektoch výšky do 6m	1,060	t	39,50	41,87	23
		767 - Konštrukcie doplnkové kovové stavebné spolu:	5482,57			5482,57	
		783 - Nátery					
47	783	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. , 1x syntetický vrchný "oceľová konštrukcia+opláštenie+dvere"	69,200	m2	7,50	519,00	23
48	783	Nátery kov. stav. doplnk. konštr., 1x syntetický základný	69,200	m2	2,40	166,08	23
		783 - Nátery spolu:	685,08			685,08	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	6167,65			6167,65	
		Za rozpočet celkom:	12989,12			12989,12	
		Za rozpočet celkom s 23% DPH :	15976,62			15976,62	

Odberateľ: Mesto Komárno

Dátum : jún 2025

Projektant: Ing. Csiba

Dodávateľ:Kántor&Kántor s.r.o., Vrbová nad Váhom 158

Stavba : Kontajnerové stanovište , ul. K.Nagya 32-38- výstavba na parc. č.7038/1

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - BÚRACIE PRÁCE							
1	001	odstránenie betónových prefabrikátov rozmer 0,15*0,25* 2,45 vrátane odvozu a poplatku za skládku	4,000	ks	75,00	300,00	23
1 -BÚRACIE PRÁCE spolu:			300,00			300,00	
2 - ZEMNÉ PRÁCE							
2	001	Výkop nezapažanej jamy, v horn. tr. 3 do 100 m3, "kontajner stanovište a prístupový chodník" 0,20*(6,6*4,8+2*1,2)= 6,8 m3	6,800	m3	5,30	36,04	23
3	001	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3, "pásky" 0,25*0,4*21,2= 2,2 m3	2,200	m3	30,45	66,99	23
4	001	Obnaženie podzemných vedení (ver.osvetlenie) - odkop zeminy ručne	1,400	m3	15,00	21,00	23
5	001	Položenie chráničky - káblového plastového žlabu 100x100mm a veka žlabu s vložením podzemného kábla	5,500	m	6,80	37,40	23
6	001	Plastový káblový žlab 100x100mm + veko	6,000	m	20,00	120,00	23
7	001	zásyp ryhy po položení žlabu ručne	1,400	m3	6,80	9,52	23
8	001	Plošná úprava terénu, nerovností okolo stanovišťa	12,400	m2	6,80	84,32	23
9	001	Vytvorenie vsakovacej depresie - rigolu zo zeminy za a vedľa stanovišťa	11,400	m	14,00	159,60	23
10	272	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	9,000	m3	5,85	52,65	23
11	272	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	9,000	m3	7,50	67,50	23
12	272	poplatok za skládku zeminy, 9 *1,7 t	15,300	t	14,50	221,85	23
2 -ZEMNÉ PRÁCE spolu:			876,87			876,87	
3 - ZÁKLADY							
13	002	Lôžko pod základy zo štrkopiesku triedeného, "pod dosku, pásy a chodník" (6,6*4,8+2*1,2)*0,1= 3,4	3,400	m3	43,00	146,20	23
14	002	Základové dosky z betónu prostého tr, C16/20, "doska a chodník" hr.15cm (6,6*4,8+2*1,2)*0,15*1,035'=5,3	8,300	m3	100,00	830,00	23
15	011	Debnenie základových dosiek zhotovenie, 2*0,15*(6,6+4,8+1,2)= 3,8 m2	3,800	m2	12,00	45,60	23
16	011	Debnenie základových dosiek odstránenie	3,800	m2	3,60	13,68	23
17	011	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných výstužných sietí, "doska+chodník" 150*150*6 - 3,3 kg/m2	0,124	t		0,00	23
18	011	Základové pásy zo železobetónu tr, C16/20, "pásky" 21,2*0,35*0,40*1,035 = 3,1	3,100	m3	125,00	387,50	23
19	011	Debnenie základových pásov zhotovenie 0,1*22*2=4,4	4,400	m2	12,00	52,80	23
20	011	Debnenie základových pásov odstránenie	4,400	m2	3,60	15,84	23
21	011	Výstuž základových pásov BSt 500, "základové pásy" 3,1*40*0,001 = 0,14t	0,140	t	1875,00	262,50	23

3 - ZÁKLADY spolu: 1754,12

1754,12

3- ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

22	015	Obvodový múrik z betónových debniacich tvárnic hr. 200 mm výplň betón tr. C, 16/20, " obvodový múrik" $0,2*1,5*((6,6+4,4)*2-1,5) = 6,1 \text{ m}^3$	6,100	m3	125,00	762,50	23
23	271	Výstuž múrika obvodového z betonárskej ocele BSt500, "výstuž múrika 15kg/m3" $6,1*15*0,001 =$	0,090	t	1680,00	151,20	23

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu: 913,700**913,70****4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE**

24	MAT	Krycie platne hladké PREMAC šírky 26 cm,	23,000	m	38,00	874,00	23
25	011	Pokládka krycích platní PREMAC do lepiacej malty , výrezy v mieste oc. Střpov $(6,6+4,8)*2-1,72 = 21,3$	21,300	m	20,00	426,00	23

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu: 1300,000**1300,00****6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE**

26	011	zatrenie škár muriva z tvárnic alebo dosák "múrik výšky 1,5 m" $2*1,5*(6,6+4,8)-1,5*1,5'= 32 \text{ m}^2$	32,000	m2	12,00	384,00	23
----	-----	---	--------	----	-------	--------	----

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: 384,00**384,00****9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**

27	011	Osadenie ostat. výrobkov nad 1 kg do betónu, pred betonážou, s dodávkou - kotvenie OK, prvok K1 celkom 14 ks, 2,67 kg/ks $14*2,67=37,4$	37,400	kg	5,50	205,70	23
28	011	osadenie cestných obrubníkov naležato do lôžka z betónu vrátane lôžka	0,000	m		0,00	23
29	MAT	obrubník cestný so skosením 1000x150x250	0,000	m		0,00	23
30	011	úprava betón. podkladu hr.200mm a asfaltu hr.50mm pred vchodom do stanovišťa do šírky 500mm	1,300	m2	10,00	13,00	23
31	011	presun hmôt	55,200	t	8,50	469,20	23

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 687,90**687,90****PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 6216,59****6216,59****Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	merná jednotka			DPH %
------------	-------------	---	-----------------	----------------	--	--	-------

PRÁCE A DODÁVKY PSV**767 - Konštrukcie doplnkové kovové stavebné**

32	767	Montáž striešky prístrešku z polykarbonátových platní 5500x7000 mm	38,500	m2	7,80	300,30	23
33	MAT	Doska polykarbonátová, komôrková, hr. 10mm (f. číra), vrátane doplnkov, lišt a spojovacieho materiálu	43,000	m2	25,00	1075,00	23
34	767	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií "oceľová konštrukcia"vid'.výkaz materiálu OK výkr.č. S07 + ochranné mreže - bet. výstuž priemer 4mm, oká 5x5 cm- $19,55*4,05\text{kg}/\text{m}^2=79,2 \text{ kg}$, $698,2+79,2$	777,400	kg	2,00	1554,80	23
35	MAT	OK - prístrešok pre kontajnery - oceľ+sieťovina	816,000	kg	2,10	1713,60	23

36	767		1,000	súb	347,00	347,00	23
		oceľové dvere 1krídlo, krídlo 1,5*2,06, výplň plech plný hr. 1,2mm(2,1m2,18kg)+ťahokov hr.1,5mm(1,00m2,18kg), kovanie madlo, spodné rozety, vložkaFAB, zvnútra AL kľučka, zvonka AL guľa, dverné zarážky 1ks zabet., opierky 1ks,zosilnené 3ks pánty, samozatvárač, rám dverí-štvorec 30*2mm,17bm, 28,25kg					
37	767	dodávka a montáž klampiarskych výrobkov, vodorovný žľab+háky d=160 mm, pozink. plech 0,6 mm, RŠ 330 mm, 10,2 m, zvislý zvod+háky d=100 mm, pozink. plech 0,6 mm, RŠ 330 mm, 2,7 m, (6,6+2,7)=9,3	9,300	m	48,38	449,93	23
38	767	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6m	1,060	t	39,50	41,87	23
		767 - Konštrukcie doplnkové kovové stavebné spolu:	5482,50			5482,50	
		783 - Nátery					
39	783	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. , 1x syntetický vrchný "oceľová konštrukcia+oplaštenie+dvere"	69,200	m2	7,50	519,00	23
40	783	Nátery kov. stav. doplnk. konštr., 1x syntetický základný	69,200	m2	2,40	166,08	23
		783 - Nátery spolu:	685,08			685,08	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	6167,58			6167,58	
		Za rozpočet celkom:	12384,17			12384,17	
		Za rozpočet celkom s 23% DPH :	15232,53			15232,53	

Odberateľ: Mesto Komárno

Dátum : jún 2025

Projektant: Ing. Csiba

Dodávateľ: Kántor&Kántor, s.r.o. 945 01 Vrbová nad Váhom 158

Stavba : Kontajnerové stanovište , ul. Malá jarková 48- výstavba na parc. č. 7363/6

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - BÚRACIE PRÁCE							
1	001	odstránenie pňa s koreňmi napr. vyfrézovaním	1,000	ks	135,00	135,00	23
3	001	vybúranie cestných betónových obrubníkov	3,000	m	20,00	60,00	23
4	001	rezanie existujúceho asfaltu do hĺbky 30mm	3,600	m	15,00	54,00	23
7	001	vybúranie asfaltu s podkladom hr. 250mm šírky 300mm	0,900	m2	25,00	22,50	23
8	272	nakladanie a odvoz prvkov, betónu, asfaltu vrátane poplatku za skládku	2,800	t	42,00	117,60	23
1 -BÚRACIE PRÁCE spolu:			389,10			389,10	
2 - ZEMNÉ PRÁCE							
9	001	Výkop nezapažanej jamy, v horn. tr. 3 do 100 m3, "kontajner stanovište a prístupový chodník" $0,20*(6,6*4,8+2*1,2)= 6,8$ m3	6,800	m3	5,30	36,04	23
10	001	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3, "pásky" $0,25*0,4*21,2= 2,2$ m3	2,200	m3	30,45	66,99	23
11	001	Obnaženie podzemných vedení (Orange) - odkop zeminy ručne	1,900	m3	15,00	28,50	23
12	001	Položenie chráničky - káblového plastového žlabu 100x100mm a veka žlabu s vložením podzemného kábla	8,600	m	6,80	58,48	23
13	001	Plastový káblový žlab 100x100mm + veko	9,000	m	20,00	180,00	23
14	001	zásyp rýhy po položení žlabu ručne	1,900	m3	6,80	12,92	23
15	001	Plošná úprava terénu, nerovností okolo stanovišta	12,400	m2	6,80	84,32	23
16	001	Vytvorenie vsakovacej depresie - rigolu zo zeminy za a vedľa stanovišta	18,000	m	14,00	252,00	23
17	272	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	9,000	m3	5,85	52,65	23
18	272	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	9,000	m3	7,50	67,50	23
19	272	poplatok za skládku zeminy, 9 *1,7 t	15,300	t	14,50	221,85	23
2 -ZEMNÉ PRÁCE spolu:			1061,25			1061,25	
3 - ZÁKLADY							
20	002	Lôžko pod základy zo štrkopiesku triedeného, "pod dosku, pásky a chodník" $(6,6*4,8+2*1,2)*0,1= 3,4$	3,400	m3	43,00	146,20	23
21	002	Základové dosky z betónu prostého tr, C16/20, "doska a chodník" hr.15cm $(6,6*4,8+2*1,2)*0,15*1,035'=5,3$	8,300	m3	100,00	830,00	23
22	011	Debnenie základových dosiek zhotovenie, $2*0,15*(6,6+4,8+1,2)= 3,8$ m2	3,800	m2	12,00	45,60	23
23	011	Debnenie základových dosiek odstránenie	3,800	m2	3,60	13,68	23
24	011	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných výstužných sietí, "doska+chodník" 150*150*6 - 3,3 kg/m2	0,124	t	1900,00	235,60	23
25	011	Základové pásky zo železobetónu tr, C16/20, "pásky" $21,2*0,35*0,40*1,035 = 3,1$	3,100	m3	125,00	387,50	23

26	011	Debnenie základových pásov zhotovenie 0,1*22*2=4,4	4,400	m2	12,00	52,80	23
27	011	Debnenie základových pásov odstránenie	4,400	m2	3,60	15,84	23
28	011	Výstuž základových pásov BSt 500, "základové pásy" 3,1*40*0,001 = 0,14t	0,140	t	1857,00	259,98	23

3 - ZÁKLADY spolu: 1987,20 1987,20

3- ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

29	015	Obvodový múrik z betónových debniacich tvárnic hr. 200 mm výplň betón tr. C, 16/20, " obvodový múrik"0,2*1,5*((6,6+4,4)*2-1,5) = 6,1 m3	6,100	m3	125,00	762,50	23
30	271	Výstuž múrika obvodového z betonárskej ocele BSt500, "výstuž múrika 15kg/m3" 6,1*15*0,001 =	0,090	t	1680,00	151,20	23

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu: 913,700 913,70

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

31	MAT	Krycie platne hladké PREMAC šírky 26 cm,	23,000	m	38,00	874,00	23
32	011	Pokládka krycích platní PREMAC do lepiacej malty , výrezy v mieste oc. Stířpov (6,6+4,8)*2-1,72 = 21,3	21,300	m	20,00	426,00	23

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu: 1300,000 1300,00

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

33	011	zatrenie škár muriva z tvárnic alebo dosák "múrik výšky 1,5 m"2*1,5*(6,6+4,8)-1,5*1,5'= 32 m2"	32,000	m2	12,00	384,00	23
----	-----	--	--------	----	-------	--------	----

34

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: 384,00 384,00

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

35	011	Osadenie ostat. výrobkov nad 1 kg do betónu, pred betonážou, s dodávkou - kotvenie OK, prvok K1 celkom 14 ks, 2,67 kg/ks 14*2,67=37,4	37,400	kg	5,50	205,70	23
36	011	osadenie cestných obrubníkov nalezato do lôžka z betónu vrátane lôžka	3,000	m	12,00	36,00	23
37	MAT	obrubník cestný so skosením 1000x150x250	3,000	m	10,50	31,50	23
38	011	doplnenie betón. podkladu hr.200mm a asfaltu hr.50mm pozdĺž obrubníka do šírky 300mm	0,900	m2	10,00	9,00	23
39	011	presun hmôt	55,200	t	8,50	469,20	23

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 751,40 751,40

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 6786,65 6786,65

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------	-------

PRÁCE A DODÁVKY PSV

767 - Konštrukcie doplnkové kovové stavebné

40	767	Montáž striešky prístrešku z polykarbonátových platní 5500x7000 mm	38,500	m2	7,80	300,30	23
41	MAT	Doska polykarbonátová, komôrková, hr. 10mm (f. číra), vrátane doplnkov, lúšt a spojovacieho materiálu	43,000	m2	25,00	1075,00	23

42	767	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii "oceľová konštrukcia"vid'.výkaz materiálu OK výkr.č. S07 + ochranné mreže - bet. výstuž priemer 4mm, oká 5x5 cm- 19,55*4,05kg/m2=79,2 kg, 698,2+79,2	777,400	kg	2,00	1554,80	23
43	MAT	OK - pristrešok pre kontajnery - oceľ+sieťovina	816,000	kg	2,10	1713,60	23
44	767		1,000	súb	347,00	347,00	23
		oceľové dvere 1krídlo, krídlo 1,5*2,06, výplň plech plný hr. 1,2mm(2,1m2,18kg)+ťahokov hr.1,5mm(1,00m2,18kg), kovanie madlo, spodné rozety, vložkaFAB, zvnútra AL kľučka, zvonka AL guľa, dverné zarážky 1ks zabet., opierky 1ks,zosilnené 3ks pánty, samozatvárač, rám dverí-štvorec 30*2mm,17bm, 28,25kg					
45	767	dodávka a montáž klampiarskych výrobkov, vodorovný žľab+háky d=160 mm, pozink. plech 0,6 mm, RŠ 330 mm, 10,2 m, zvislý zvod+háky d=100 mm, pozink. plech 0,6 mm, RŠ 330 mm, 2,7 m, 2*(6,6+2,7)=18,6	18,600	m	24,20	450,12	23
46	767	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr, v objektoch výšky do 6m	1,060	t	39,50	41,87	23
		767 - Konštrukcie doplnkové kovové stavebné spolu:	5482,69			5482,69	
		783 - Nátery					
47	783	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. , 1x syntetický vrchný "oceľová konštrukcia+opláštenie+dvere"	69,200	m2	7,50	519,00	23
48	783	Nátery kov. stav. doplnk. konštr., 1x syntetický základný	69,200	m2	2,40	166,08	23
		783 - Nátery spolu:	685,08			685,08	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	6167,77			6167,77	
		Za rozpočet celkom:	12954,42			12954,42	
		Za rozpočet celkom s 23% DPH :	15933,94			15933,94	