

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ :	Okresný súd Spišská Nová Ves
Sídlo:	Stará cesta 3, 052 80 Spišská Nová Ves
Zastúpený:	JUDr. Radoslav Rusnák, predseda súdu
IČO:	00 165 948
DIČ:	2020718711
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica Bratislava
IBAN:	SK67 8180 0000 0070 0014 6562
Kontaktná osoba: (ďalej len „Objednávateľ“)	Mgr. Alena Šmotková, riaditeľka správy súdu

Zhotoviteľ:

Sídlo:	BauTop, s.r.o., Arnutovce 130, 053 13 Arnutovce
Zastúpený:	Ing. Vladimíra Smižanská, Jaroslav Smižanský, konatelia
Zapísaný v registri:	Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel Sro, vložka č. 21333/V
IČO:	43 982 671
DIČ:	2022545822
IČ DPH:	SK2022545822
Bankové spojenie:	VÚB Banka, a.s.
IBAN:	SK82 0200 0000 0028 9573 3457
Kontaktná osoba: (ďalej len „Zhotoviteľ“)	Ing. Vladimíra Smižanská

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu len „zmluvné strany“)

I. Preambula

- 1.1. Túto zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“) uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok zadávania podlimitnej zákazky podľa § 110 a 111 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.“) s názvom „Modernizácia budovy Okresného súdu Spišská Nová Ves - stavebné práce“, uskutočnenej verejným obstarávateľom, ktorým je Objednávateľ (ďalej len ako „Verejné obstarávanie“).

- 1.2. Objednávateľ uzatvára túto zmluvu v súvislosti s realizáciou Plánu obnovy a odolnosti, v časti rekonštrukcie a výstavby budov súdov, konkrétne na účel plánovanej modernizácie budovy Okresného súdu Spišská Nová Ves (ďalej len „budova súdu“) v rozsahu podľa tejto zmluvy vrátane jej príloh, pričom táto zmluva bude financovaná z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti a/alebo zo štátneho rozpočtu.
- 1.3. Objednávateľ uzatvára túto zmluvu v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, uzatvorenú medzi Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a Objednávateľom dňa 13.04.2024 a účinnú od 14.04.2024, č. MS/34/2023-182 (ďalej len „Zmluva o PPM“). Pre zamedzenie pochybností na účely tejto zmluvy sa za Zmluvu o PPM považuje Zmluva o PPM v znení neskorších doplnení a zmien (dodatkov), alebo akákoľvek zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorá ju nahradí.
- 1.4. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že
- a) je spôsobilý túto zmluvu uzatvoriť a plniť záväzky z nej vyplývajúce, pričom osobitne zdôrazňuje, že sa dôsledne oboznámil s prílohami č. 1 až č. 3b tejto zmluvy (ďalej spolu aj „Prílohy“), že má vedomosť o všetkých právnych predpisoch, ktoré sa vzťahujú na predmet tejto zmluvy, a že disponuje a počas trvania tejto zmluvy a záväzkov z nej vyplývajúcich bude disponovať všetkými oprávneniami vyžadovanými v zmysle príslušných právnych predpisov a príslušnými orgánmi, ako aj takými technickými, kvalifikačnými, personálnymi a organizačnými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú nevyhnuté pre riadne a včasné plnenie tejto zmluvy pri dodržaní vysokej úrovne kvality prác súvisiacich s vykonaním diela;
 - b) v čase uzatvorenia zmluvy má splnené povinnosti, ktoré mu vyplývajú v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“) a počas trvania tejto zmluvy bude udržiavať zápis v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „Register“) a riadne plniť všetky povinnosti vyplývajúce pre neho zo zákona č. 315/2016 Z. z.;
 - c) je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní plnenia podľa tejto zmluvy, čo preukázal Objednávateľovi pri uzatvorení zmluvy predložením platnej a účinnej poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s poskytovaním plnenia podľa tejto zmluvy na minimálnu poistnú sumu vo výške ceny diela bez DPH podľa bodu 5.1. tejto zmluvy alebo poistným certifikátom. Zhotoviteľ sa zaväzuje toto poistné krytie udržiavať počas celej doby trvania zmluvy a na výzvu Objednávateľa je povinný túto skutočnosť preukázať v lehote 5 (piatich) dní od doručenia výzvy. Porušenie záväzku Zhotoviteľa podľa tohto bodu zmluvy znamená podstatné porušenie zmluvy Zhotoviteľom,
 - d) Zhotoviteľ, ani jeho subdodávateľa, nie sú zainteresovanými osobami v súvislosti s posudzovaním konfliktu záujmov v zmysle zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 368/2021 Z. z.“)
 - e) sa oboznámil so Zmluvou o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu a vykonanie prieskumu,

uzatvorenou dňa 21.11.2023 medzi Ing. arch. Patrikom Pandom – ČIARY s.r.o., so sídlom Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, IČO: 36869490 a Objednávateľom, účinnou od 22.11.2023, č. Spr. 1SprO/792/2023 a jej dodatkami (ďalej len „Zmluva na PD, IČ a AD“).

- 1.5. V prípade rozporu medzi ustanoveniami zmluvy a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky, platia ustanovenia zmluvy. V prípade rozporu medzi ustanoveniami zmluvy a ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky, ktoré je možné dohodou zmluvných strán vylúčiť, platia ustanovenia zmluvy a uvedené ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky sa považujú za výslovne vylúčené.
- 1.6. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi obsahom tejto zmluvy a Príloh, ktoré by vznikli pri plnení tejto zmluvy, platia prednostne ustanovenia tejto zmluvy. Ak sa úprava v tejto zmluve nenachádza, platí úprava v Prílohách.

II. Predmet zmluvy

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v rozsahu a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre Objednávateľa vykonať dielo – modernizáciu budovy súdu v rozsahu a spôsobom podľa realizačnej projektovej dokumentácie z 12/2024, vyhotovenej na základe Zmluvy na PD, IČ a AD spoločnosťou Čiary, s.r.o., poskytnutej Zhotoviteľovi v rámci súťažných podkladov vo Verejnom obstarávaní (ďalej len „**projektová dokumentácia**“), s ktorou sa Zhotoviteľ riadne oboznámil pred podpisom tejto zmluvy a jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie a stavebných povolení mu bude odovzdané po podpise tejto zmluvy, čo Zhotoviteľ písomne potvrdí (ďalej aj len „**dielo**“).
- 2.2. Dielo bude realizované na základe Rozhodnutia Mesta Spišská Nová Ves ako stavebného úradu č. k. 20-2870/2024-Ka z 28. novembra 2024, podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon č. 50/1976 Zb.**“), s ktorým sa Zhotoviteľ riadne oboznámil pred začatím realizácie diela.
- 2.3. Objednávateľ sa zaväzuje dielo vykonané v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť zaň Zhotoviteľovi v čl. V tejto zmluvy dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v čl. VI tejto zmluvy.

III. Rozsah a kvalita diela

- 3.1. Dielo bude realizované v súlade s projektovou dokumentáciou, stavebnými povoleniami podľa bodu 2.2 a oceneným výkazom výmer, ktorý ako príloha č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, európskymi normami (EN) a slovenskými technickými normami (STN), všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako i s požiarными a bezpečnostnými predpismi platnými v čase realizácie diela, a v súlade s technologickými postupmi výrobcov na montáž dodávaných technických zariadení – inštalačných rozvodov a nesmie mať žiadne nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu.
- 3.2. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil so zmluvou a jej prílohami a všetkými požiadavkami Objednávateľa, uvedenými v súťažných podkladoch, ku ktorým mal Zhotoviteľ prístup v rámci Verejného obstarávania. V súvislosti s uvedeným Zhotoviteľ vyhlasuje, že neidentifikoval žiadne okolnosti majúce svoj priamy alebo nepriamy

pôvod v zmluve, jej Prílohách, alebo súťažných podkladoch, ktoré by mohli ovplyvniť vykonanie diela riadne a včas v súlade so zmluvou. Zhotoviteľ podpisom zmluvy zároveň potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil aj s projektovou dokumentáciou, stavebným povolením podľa bodu 2.2, rozsahom a povahou diela, stavebnými priestormi, v ktorých má byť dielo vykonané, jeho príjazdovými, dopravnými a skladovacími možnosťami, že sú mu známe všetky potrebné technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a že disponuje a počas trvania tejto zmluvy a záväzkov z nej vyplývajúcich bude disponovať takými technickými, kvalifikačnými, personálnymi a organizačnými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné k riadnemu a včasnému vykonaniu diela pri dodržaní vysokej úrovne kvality prác súvisiacich s vykonaním diela. Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zároveň zaväzuje realizovať dielo v čo najkratšom čase.

- 3.3. Práce, ktoré navrhuje Objednávateľ, resp. Zhotoviteľ, ktoré neboli zachytené v projektovej dokumentácii a ocenenom výkaze výmer, ktorých uskutočnenie je nevyhnutné z dôvodov súvisiacich s realizáciou diela, a ktoré Zhotoviteľ pri ocenení predmetu ponuky podľa podkladov Objednávateľa nemohol zistiť, ale vyskytli sa až pri samotnej realizácii, a ktoré predstavujú zmenu rozsahu diela s dopadom na cenu diela (ďalej len „naviac práce“), je možné vykonať iba po predchádzajúcom súhlase Objednávateľa vo forme písomného dodatku k zmluve uzatvoreného v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z.
- 3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje v súlade s § 43f zákona č. 50/1976 Zb. pri zhotovovaní diela použiť len výrobky vhodné pre daný druh stavby.
- 3.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázať potrebné vlastnosti výrobkov a zhotovovaných konštrukcií pre stavbu pred ich použitím v rozsahu podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V odôvodnených prípadoch si Objednávateľ vyhradzuje právo spolurozhodovať o použití všetkých výrobkov, ktoré majú byť zabudované v stavbe (materiál, tvar, farba a pod.) v súlade s požiadavkami navrhnutými v projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ je oprávnený po predchádzajúcom písomnom odsúhlasení Objednávateľom použiť i ekvivalent druhov materiálov a výrobkov použitých pri realizácii diela oproti materiálom a výrobkom uvedeným vo výkaze výmer a/alebo v projektovej dokumentácii, ktoré nie sú uvedené v zozname ekvivalentných riešení, predloženom v rámci ponuky vo Verejnom obstarávaní, tieto musia mať minimálne kvalitatívne vlastnosti (parametre) zodpovedajúce vlastnostiam (parametrom) materiálov, ktoré sú uvedené vo výkaze výmer a/alebo v projektovej dokumentácii. V prípade pochybností o ekvivalencii výrobkov a materiálov je túto skutočnosť Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi preukázať. V prípade, ak nepôjde o ekvivalentné materiály a výrobky, Objednávateľ nie je povinný ani oprávnený ich použitie odsúhlasiť.

IV. Čas a miesto plnenia zmluvy

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať nasledovné lehoty plnenia zmluvy:
 - 4.1.1 začatie realizácie diela: najneskôr do 5 dní od dátumu odovzdania staveniska podľa bodu 7.1.1,

- 4.1.2 ukončenie realizácie diela: najneskôr do 12 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác uvedeného v stavebnom denníku,
- 4.1.3 postup stavebných prác (harmonogram výstavby), vytvorený v súlade s harmonogramom postupu a trvania prác predloženým v rámci ponuky vo Verejnom obstarávaní, plán BOZP pre stavebnú činnosť, aktualizovaný Plán organizácie výstavby, skúšobný plán podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 254/1998 Z. z.“) a mesačný finančný harmonogram plnenia (ďalej spolu len „harmonogram“) vo väzbe na termín ukončenia realizácie diela podľa bodu 4.1.2. zmluvy je Zhotoviteľ povinný predložiť na odsúhlasenie Objednávateľovi do 2 (dvoch) kalendárnych dní od dátumu odovzdania staveniska Zhotoviteľovi, najneskôr však do dňa začatia realizácie diela. Odsúhlasený harmonogram (harmonogram výstavby, plán BOZP pre stavebnú činnosť, aktualizovaný Plán organizácie výstavby a skúšobný plán) je Zhotoviteľ povinný dodržiavať počas celej realizácie diela.
- 4.2 V harmonograme budú uvedené postupové (priebežné) termíny realizácie, ktoré budú stanovené s ohľadom na logické stavebné celky/časti diela tak, aby bol dodržaný termín ukončenia diela podľa bodu 4.1.2 zmluvy, najmenej raz za štvrtrok kalendárneho roka. K postupovým termínom realizácie diela bude v harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny (ďalej aj „finančný objem plnenia“), ktoré je Zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie.
- 4.3 K zmene harmonogramu po jeho odsúhlasení Objednávateľom podľa bodu 4.1.3 môže dôjsť len so súhlasom oboch zmluvných strán.
- 4.4 Zhotoviteľ je povinný bez omeškania písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela s dôsledkom omeškania s plnením harmonogramu alebo predĺženia lehoty plnenia.
- 4.5 V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením harmonogramu z dôvodov ležiacich na jeho strane viac ako 10 (desať) kalendárnych dní alebo nedodržiava harmonogram výstavby a zároveň o tom písomne neinformuje Objednávateľa v zmysle bodu 4.4. tohto článku zmluvy, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.
- 4.6 V prípade, že sa Zhotoviteľ omešká so zhotovením diela v lehote podľa bodu 4.1.2 tohto článku zmluvy, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody a zmluvnú pokutu v zmysle ustanovení tejto zmluvy.
- 4.7 Miestom plnenia sú nehnuteľnosti, na ktorých sa nachádzajú stavebné objekty uvedené v projektovej dokumentácii.

V. Cena diela

- 5.1 Cena za vykonanie diela je zmluvnými stranami stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/1996 Z. z.“) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. vo výške :

cena diela bez DPH: 1 597 950, 15 EUR

slovom: jedenmilión päťstodeväťdesiatšesťtisícdeväťstopäťdesiat EUR a pätnásť centov
v členení podľa prílohy č. 2 k tejto zmluve - „Ocenený výkaz výmer“.

Cena diela je členená na:

5.1.1 Náklady na realizáciu stavby, bežné výdavky, ostatné stavebné úpravy:

708 113,66 EUR

5.1.2 Náklady na realizáciu stavby, „zelené“ výdavky:

889 836,49 EUR

- 5.2 K fakturovanej cene bude účtovaná DPH v sadzbe platnej v čase jednotlivjej fakturácie.
- 5.3 Cena za vykonanie diela uvedená v bode 5.1 zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa potrebné k vykonaniu diela, najmä kompletnú dodávku stavebných prác a technológií, ako aj náklady na dopravu, likvidáciu stavebného odpadu, vybudovanie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, náklady súvisiace s dokladmi z realizácie diela v (6) šiestich vyhotoveniach v tlačenej forme a v (2) dvoch vyhotoveniach v elektronickej forme na USB, náklady spojené s dodržiavaním všetkých platných zásad v oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia vrátane nákladov spojených s vypracovaním plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej len „nariadenie č. 396/2006 Z. z.“), koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj všetky ostatné náklady súvisiace so zhotovením diela.
- 5.4 V prípade, že v prílohe č. 2 („Ocenený výkaz výmer“) tejto zmluvy nie je vyplnená niektorá položka, má sa za to, že takéto práce, montáže, dodávky materiálov atď., budú vykonané a ich cena je už zahrnutá v niektorých iných položkách.
- 5.5 Pri prípadnej úprave ceny resp. úprave položiek výkazu výmer, podľa čl. III, bod 3.3 zmluvy sa bude postupovať nasledovne: všetky navyše práce je Zhotoviteľ povinný navrhnuť a zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebno-technickým dozorom nemajú charakter zmeny zmluvy, slúžia po odsúhlasení Objednávateľom ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve. Všetky odsúhlasené zmeny prác a dodávok a návrh dodatku k uzavretej zmluve musí Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi na kontrolu a odsúhlasenie ešte pred začatím ich realizácie.
- 5.6 V súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom spôsobe, akým sa určí cena navyše prác odsúhlasených Objednávateľom na účely uzatvorenia dodatku k tejto zmluve podľa predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy:
- 5.6.1 Zhotoviteľ navyše práce a dodávky ocení podľa jednotkových cien uplatnených v prílohe č. 2 tejto zmluvy;
- 5.6.2 Práce a dodávky, ktorých jednotkové ceny sa nenachádzajú v prílohe č. 2 tejto zmluvy ocení Zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona č. 18/1996 Z. z.
- 5.7 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od týchto zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí.

VI. Platobné podmienky

- 6.1 Zhotoviteľ pred vystavením čiastkovej faktúry, ktorú je oprávnený vystaviť za každý kalendárny mesiac, avšak je povinný vystaviť ju najneskôr za každé tri za sebou bezprostredne nasledujúce kalendárne mesiace, po ukončení prác za príslušný kalendárny mesiac alebo za príslušné kalendárne mesiace zostaví súpis riadne vykonaných prác a dodávok (ďalej len „súpis“), ktoré ocení podľa položiek uvedených v prílohe č. 2 zmluvy a predloží ho Objednávateľovi najneskôr do 7 dní kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci alebo kalendárnych mesiacoch, za ktoré vystaví faktúru. Súpis bude obsahovať krycí list podľa prílohy č. 2 (sumarizácia fakturácie zelených a ostatných výdavkov), názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek v členení podľa bodu 5.1.1 a 5.1.2 zmluvy. Súpis bude vytváraný priamo z prílohy č. 2 zmluvy tejto zmluvy, pričom položky, ktoré majú byť súčasťou faktúry, budú mať vyplnené políčka týkajúce sa množstva a pri položkách, ktoré nie sú predmetom faktúry, bude uvedený nulový údaj. Súpis nebude obsahovať kumulatívne údaje so započítaním predchádzajúcich faktúr. Kumulatívne súpisy vykonaných prác s ocenením podľa oceneného výkazu výmer bude Zhotoviteľ vytvárať len pre účely sledovania čerpania finančných prostriedkov (rozpočtu) a ak ho o to požiada Objednávateľ, predloží ich do 3 (troch) pracovných dní Objednávateľovi. Objednávateľ (prostredníctvom stavebno-technického dozoru) súpis odsúhlasí najneskôr do 10 pracovných dní od jeho predloženia, alebo v rovnakej lehote k nemu uvedie svoje výhrady. V prípade, ak Objednávateľ k súpisu uvedie v lehote podľa predchádzajúcej vety svoje výhrady, Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi opravený súpis do 2 pracovných dní od doručenia výhrad Objednávateľom. Objednávateľ tento opravený súpis odsúhlasí do 2 pracovných dní od jeho predloženia, alebo v rovnakej lehote k nemu uvedie svoje výhrady. Dôvodné výhrady je Zhotoviteľ povinný akceptovať. Ak Objednávateľ v stanovenej lehote podľa tohto bodu neuvedie žiadne výhrady ani súpis neodsúhlasí, považuje sa súpis za odsúhlasený posledným dňom stanovenej lehoty. Po vykonaní celého diela je Zhotoviteľ povinný do 30 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela predložiť Objednávateľovi záverečnú faktúru, ktorá bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa príslušných právnych predpisov a sumarizovať všetky vystavené čiastkové faktúry, avšak nemusí obsahovať prílohy čiastkových faktúr, ktoré už Zhotoviteľ predložil Objednávateľovi.
- 6.2 Platby za vykonanie diela budú uskutočnené Objednávateľom na základe čiastkových faktúr. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť čiastkovú faktúru každý kalendárny mesiac k poslednému dňu v kalendárnom mesiaci na podklade odsúhlaseného súpisu, najneskôr je však povinný vystaviť čiastkovú faktúru za tri kalendárne mesiace od uplynutia obdobia, za ktoré bola vystavená predošlá faktúra. Prílohu každej faktúry zároveň musí tvoriť aj krycí list faktúry, zisťovací protokol, odsúhlasený súpis, ktorý Zhotoviteľ predloží aj v elektronickej verzii na USB v editovateľnej forme, rekapituláciu a USB s fotodokumentáciou zachytávajúcou práce, ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa mesačného súpisu, v počte minimálne 10 digitálnych fotografií. Faktúra bude zároveň obsahovať výpočet zádržného z fakturovanej sumy podľa bodu 6.5. zmluvy.
- 6.3 Ak táto zmluva v bode 6.4 neustanovuje inak, Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi riadne doručенú faktúru do 60 dní od jej doručenia Objednávateľovi, a to prevodným príkazom na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Táto lehota splatnosti je odôvodnená tým, že na

strane Objednávateľa pred úhradou faktúry musia prebehnúť administratívne procesy spojené so skutočnosťou, že cena za plnenia podľa tejto zmluvy bude hradené z prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti v rámci komponentu 15: „Reforma justície“ - Investícia 1: „Investície do budov a reorganizácie súdov (reforma súdnej mapy).“

- 6.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať prílohy podľa bodu 6.2 tohto článku zmluvy, nebude mať všetky náležitosti daňového dokladu a musí byť vyhotovená v súlade so všetkými aplikovateľnými právnymi predpismi, alebo bude obsahovať iné zjavné nesprávnosti, vady v písaní alebo počítaní, Objednávateľ má právo vrátiť ju Zhotoviteľovi v lehote splatnosti na doplnenie alebo prepracovanie s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V takom prípade sa ukončí pôvodná lehota splatnosti a nová 60 dňová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením doplnenej, opravenej, resp. novej faktúry Objednávateľovi.
- 6.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať Zhotoviteľovi čiastku 5 % z každej fakturovanej sumy bez DPH (čiastkovej faktúry) počnúc prvou čiastkovou faktúrou Zhotoviteľa, t. j. z každej splatnej časti ceny za vykonanie diela bez DPH, a to až do doby protokolárneho odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov, ak táto zmluva neustanovuje inak. Zádržné bude slúžiť ako zábezpeka Objednávateľa po dobu realizácie zmluvy /vykonávania diela/na účely a spôsobom podľa bodov 6.7 a 6.8 zmluvy.
- 6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľovi neprináležia úroky zo zádržného podľa tejto zmluvy.
- 6.7 Zmluvné strany sa dohodli, že zádržné podľa bodu 6.5 tohto článku zmluvy bude uhradené Zhotoviteľovi po odovzdaní a prevzatí diela na základe záverečnej faktúry predloženej Objednávateľovi podľa bodu 6.1. posledná veta zmluvy.
- 6.8 Objednávateľ je oprávnený jednostranne si započítať so sumou zádržného svoje splatné peňažné pohľadávky vzniknuté podľa tejto zmluvy, najmä titulom uplatnenej zmluvnej pokuty/zmluvných pokút, akejkolvek neuspokojenej pohľadávky vyplývajúcej zo zmluvy, nároku na náhradu škody.
- 6.9 Najneskôr do 14 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy je Zhotoviteľ povinný zložiť na účet Objednávateľa výkonovú zábezpeku alebo predložiť Objednávateľovi bankovú záruku - Performance Bond/Retention Bond alebo poistnú záruku - Performance Bond/Retention Bond, vo výške 5 % z ceny diela bez DPH podľa bodu 5.1. Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený počas trvania zmluvy zmeniť spôsob zabezpečenia podľa tohto bodu zmluvy.
- 6.10 Objednávateľ je oprávnený použiť výkonovú zábezpeku alebo jej časť po dobu realizácie zmluvy /vykonávania diela/ odo dňa jej poskytnutia v prípade, keď Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a Objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka, a to najmä:
- a) ak Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto zmluvy,
 - b) nedodržania technologických postupov prác, kontrolného a skúšobného plánu Zhotoviteľa, nedodržiavaním harmonogramu,
 - c) neuspokojenia akejkolvek pohľadávky Objednávateľa vyplývajúcej z tejto zmluvy.
- 6.11 Použitím výkonovej zábezpeky sa rozumie jej zadržanie až do doby vysporiadania pohľadávok Objednávateľa voči Zhotoviteľovi, ktoré vznikli podľa bodu 6.10 zmluvy.

- 6.12 V prípade použitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti Objednávateľom bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú zábezpeku do plnej výšky (5 % z ceny diela bez DPH podľa bodu 5.1), a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej doplnenie.
- 6.13 Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Zhotoviteľa výkonovú zábezpeku najneskôr do 10 dní od uplynutia záručnej doby podľa bodu 11.2. tejto zmluvy.
- 6.14 Banková záruka - Performance Bond/Retention Bond resp. poistná záruka - Performance Bond/Retention Bond poskytnutá Zhotoviteľom Objednávateľovi slúži na zabezpečenie splnenia všetkých peňažných záväzkov Zhotoviteľa, ktoré mu voči Objednávateľovi vzniknú v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje v bankovej/poistnej záruke dodržať tieto podmienky:
- a) banková/poistná záruka slúži na zabezpečenie akéhokoľvek peňažného záväzku Zhotoviteľa, ktorý mu vznikne voči Objednávateľovi na základe zákona alebo tejto zmluvy v súvislosti s realizáciou diela uvedeného v tejto zmluve,
 - b) banková/poistná záruka je neodvolateľná a banka/poistovňa z nej poskytne plnenie na prvú výzvu Objednávateľa,
 - c) banka/poistovňa poskytne Objednávateľovi plnenie z bankovej/poistnej záruky po tom, ako jej predloží výzvu Objednávateľa adresovanú banke/poistovni na plnenie z bankovej/poistnej záruky a list Objednávateľa adresovaný Zhotoviteľovi, v ktorom Objednávateľ upozorňuje Zhotoviteľa na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti Zhotoviteľa splniť peňažný záväzok voči Objednávateľovi, ktorý mu vznikol podľa zákona alebo tejto zmluvy,
 - d) banková/poistná záruka zanikne uplynutím 10 dní od uplynutia záručnej doby podľa bodu 11.2. tejto zmluvy.
- 6.15 Pre zamedzenie pochybností v prípade, ak má Objednávateľ právo na započítanie splatných peňažných pohľadávok so sumou zádržného podľa bodu 6.8. i právo na použitie výkonovej zábezpeky podľa bodu 6.10. alebo uplatnenie práva z bankovej záruky, resp. poistnej záruky podľa bodu 6.14., objednávatel je oprávnený zvoliť si, ktoré právo a v akom rozsahu využije.

VII. Podmienky zhotovenia diela

7.1 Odobzkanie staveniska

- 7.1.1 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko diela najneskôr do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, pričom dátum a čas odovzdania staveniska oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi najmenej dva pracovné dni vopred. Odovzdanie staveniska Zhotoviteľovi zaznamenajú zmluvné strany v stavebnom denníku a spíšu Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska, v ktorom bude uvedené určenie plôch pre zariadenie staveniska, zdroj elektrickej energie a zdroj odberu vody pri stavenisku.
- 7.1.2 Bezodôvodné odmietnutie prevzatia staveniska sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 7.1.3 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady zariadenie staveniska a zodpovedá za zabezpečenie bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa nariadenia č. 396/2006 Z. z.

7.2 Povinnosti a spolupôsobenie Objednávateľa

- 7.2.1 Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom osoby oprávnenej ako stavebno - technický dozor obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa písomne vyjadriť do 3 (troch) pracovných dní, inak sa má za to, že k obsahu zápisu nemá námietky.
- 7.2.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo na každom stupni jeho vykonávania. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ bezodkladne odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho vykonával riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku, nevyhoví týmto požiadavkám Objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
- 7.2.3 Objednávateľ je povinný zabezpečiť riadnu súčinnosť projektanta so Zhotoviteľom pri vykonaní diela.

7.3 Povinnosti Zhotoviteľa

- 7.3.1 Počas realizácie diela bude budova súdu využívaná v súlade s jej určením na plnenie úloh pri výkone súdnictva a na realizáciu iných činností súvisiacich s právomocou súdov. Zhotoviteľ je uzrozumený s tým, že dielo bude realizované za plnej prevádzky Objednávateľa. Z uvedeného dôvodu sa Zhotoviteľ zaväzuje určiť takú postupnosť prác a zvoliť také pracovné a logistické postupy, aby realizáciou diela obmedzoval činnosť Objednávateľa v čo najmenšom rozsahu. Na dosiahnutie tohto cieľa je Zhotoviteľ povinný tiež riadiť sa pokynmi Objednávateľa, strpieť oprávnené požiadavky Objednávateľa na čas a spôsob realizácie prác a minimalizovať hluk, prašnosť a vibrácie. Vzhľadom na potrebu zabezpečiť činnosť súdov počas rekonštrukcie a nevyhnutnosť eliminovať expozíciu fyzikálnymi a chemickými faktormi sudcov, zamestnancov súdov a verejnosti, Zhotoviteľ je povinný práce vyžadujúce si výraznejšie ovplyvnenie prevádzky súdu vopred oznámiť Objednávateľovi a začať s ich vykonávaním až po odsúhlasení Objednávateľom. V prípade realizácie zvlášť prašných, hlučných alebo inak nebezpečných či zdraviu škodlivých prác na miestach, v ktorých prevádzku nemožno úplne vylúčiť, zmluvné strany vopred dohodnú konkrétny čas ich realizácie, pričom ak to bude možné, primárne je Zhotoviteľ povinný ich vykonávať mimo pracovných dní a v pracovných dňoch pred 9:00 hod a po 15:00 hod. V prípade potreby vykonania prác, ktoré výrazne ovplyvnia prevádzkychopnosť celej budovy súdu, je Zhotoviteľ povinný vykonávať nočné práce alebo práce počas dní pracovného pokoja. Pre zamedzenie pochybností realizácia týchto prác v nočných hodinách alebo počas dní pracovného pokoja nemá vplyv na cenu diela.
- 7.3.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť ochranu a čistotu budovy súdu ako aj ostatného majetku v nej počas realizácie diela v súvislosti s vykonávaním stavebných prác a to aj použitím prekrytia, či inými prostriedkami, pričom náklady na zabezpečenie bezpečnosti a čistoty vrátane používania ochranných prostriedkov, sú zahrnuté v cene diela.
- 7.3.3 Zhotoviteľ je povinný pri výkone všetkých činností v nehnuteľnostiach rešpektovať obmedzenia vyplývajúce z opatrení na zabezpečenie objektovej a fyzickej bezpečnosti a dodržiavať všetky vnútorné prevádzkové a režimové predpisy Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný v deň začatia realizácie diela odovzdať Objednávateľovi zoznam pracovníkov Zhotoviteľa a jeho Subdodávateľov a tento po celý čas realizácie diela aktualizovať. Pracovníci Zhotoviteľa a jeho Subdodávateľov sú povinní na vyzvanie sa preukázať

platným identifikačným dokladom. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacich pracovníkov Objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom prevádzky v budove súdu.

- 7.3.4 Všetky práce potrebné pre vyhotovenie a dokončenie diela a odstránenie prípadných väd diela musí Zhotoviteľ vykonávať tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do:
- vymoženosti/pohodlia verejnosti,
 - prístupov, možností užívania a údržby verejných alebo súkromných komunikácií a chodníkov k nehnuteľnostiam/pozemkom, nezávisle na tom, či sú vo vlastníctve Objednávateľa alebo inej osoby.
- 7.3.5 Škody spôsobené realizáciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom majetku Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné náklady uvedením do pôvodného stavu.
- 7.3.6 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť, alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách obstaráva ich Zhotoviteľ, ktorý zodpovedá i za ich umiestnenie a udržiavanie.
- 7.3.7 Zhotoviteľ je povinný používať všetky primerané prostriedky k tomu, aby nedošlo k poškodeniu ciest a mostov umožňujúcich spojenie so staveniskom alebo vedúcim k stavenisku dopravou Zhotoviteľa alebo ktorýmkoľvek z jeho subdodávateľov. Zhotoviteľ musí vyhľadávať také trasy, vybrať a používať také vozidlá a mechanizmy a obmedziť a rozložiť náklad tak, aby každá doprava na stavenisko a zo staveniska, ktorou dochádza k presunu materiálov, technologického zariadenia, strojného zariadenia Zhotoviteľa bola vykonávaná tak, aby nevznikali zbytočné škody na týchto cestách. Vzniknuté závady a poškodenia je Zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné náklady uvedením do pôvodného stavu.
- 7.3.8 Zhotoviteľ je povinný stavenisko strážiť, oplotiť alebo inak vhodne zabezpečiť.
- 7.3.9 Najneskôr k termínu, ktorý bude dohodnutý pri odovzdávaní a prevzatí diela, je Zhotoviteľ povinný stavenisko vypratať a upraviť ho do stavu podľa projektovej dokumentácie.
- 7.3.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s odbornou starostlivosťou na svoje náklady, vo vlastnom mene a na svoje nebezpečenstvo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas vykonané dielo odovzdať Objednávateľovi. Dielo, časti diela i všetky čiastkové výstupy musia mať vlastnosti stanovené zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými normami, posledným stavom techniky a obchodnými zvyklosťami. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že dielo/ časti diela/ čiastkové výstupy budú vykonávané odborne spôsobilými osobami, ak sa na výkon konkrétnej činnosti vyžaduje osobitné oprávnenie (povolenie/licencia a pod.) v zmysle príslušných právnych predpisov, osobami oprávnenými na výkon danej činnosti podľa príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vedenie uskutočňovania stavby stavbyvedúcim. Zhotoviteľ musí po celú dobu vykonávania diela spĺňať podmienky podľa osobitných predpisov pre vykonávanie príslušných stavebných prác. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a dodržať všetky podmienky uvedené v

rozhodnutiach verejnoprávných orgánov vydaných pre stavbu. Poplatky a prípadné pokuty preukázateľne zavinené Zhotoviteľom je tento povinný Objednávateľovi nahradiť.

- 7.3.11 Zhotoviteľ vykoná stavebné práce a iné práce súvisiace s dielom v odbornej kvalite podľa príslušných platných STN, odvetvových noriem, technických predpisov a všeobecne záväzných platných a účinných právnych predpisov v čase realizácie diela a v priebehu realizácie diela je povinný viesť stavebný denník v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
- 7.3.12 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 7.3.13 Zhotoviteľ je povinný na základe poskytnutých podkladov od Objednávateľa na svoje vlastné náklady vytýčiť bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete na stavenisku a stanoviť výškové body nevyhnutné pre vykonávanie diela.
- 7.3.14 Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je Zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch určených Objednávateľom. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhrádza Zhotoviteľ za dobu, po ktorú je v omeškaní z dôvodov na strane Zhotoviteľa.
- 7.3.15 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok, čistotu a bez zbytočného odkladu odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác na vlastné náklady. Pokiaľ tak neurobí ani v dodatočnej lehote určenej zástupcom Objednávateľa, vykoná ich Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Za pracovisko sa na účely tejto zmluvy považuje tá časť staveniska a objektu stavby, na ktorej Zhotoviteľ realizuje dielo. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža a odváža materiál, mechanizmy, suť a iný odpad. Prípadné škody z porušenia týchto povinností uhradí Zhotoviteľ Objednávateľovi a uspokojí aj nároky tretích osôb.
- 7.3.16 Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa písomne vyjadriť do jedného pracovného dňa, inak sa má za to, že k obsahu zápisu nemá námietky.
- 7.3.17 Vzniknuté rozpory sú stavbyvedúci Zhotoviteľa alebo stavebno technický dozor Objednávateľa povinní bez zbytočného odkladu predložiť na riešenie osobám uvedeným v bode 7.4.1 tejto zmluvy.
- 7.3.18 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu Objednávateľom počas vykonávania diela a týkajúce sa diela.
- 7.3.19 Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diela pravidelne raz za týždeň zvolávať kontrolné dni.
- 7.3.20 Ak má pri vykonávaní diela dôjsť k zakrytiu dovtedy vykonaných činností alebo častí diela, je Zhotoviteľ povinný vyzvať Objednávateľa na kontrolu realizácie diela písomne

zápisom v stavebnom denníku 5 (päť) pracovných dní vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, že Objednávateľ nepríde na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže Zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela. Ak účasť na kontrole Objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly, je však povinný nahradiť Zhotoviteľovi náklady spôsobené oneskorením kontroly a odkrytím kontrolovaných častí diela, pokiaľ sa nepreukáže, že kontrolované časti diela boli vykonané vadne.

- 7.3.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje prepraviť vzniknutý odpad podľa druhu a kategórií na miesto zhodnotenia alebo zneškodnenia v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom túto prepravu bude vykonávať na základe registrácie (odpady kategórie O alebo na základe súhlasu – odpady kategórie N vydaného príslušným Okresným úradom). Prepravu môže Zhotoviteľ zabezpečiť aj treťou osobou, ktorá vlastní príslušnú registráciu alebo súhlas na prepravu odpadov. Objednávateľovi je povinný odovzdať doklady (vážne lístky, sprievodný list NO) zo skládky – zariadenia, kde bol odpad odovzdaný. Odpad Zhotoviteľ odovzdá v mene Objednávateľa.
- 7.3.22 Zhotoviteľ je v súlade s § 551 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 513/1991 Zb.“) povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu Objednávateľom na vyhotovenie diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
- 7.3.23 Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde sa má dielo zhotoviť, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť Objednávateľovi zmenu diela.
- 7.3.24 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v priestore staveniska. Zhotoviteľ zabezpečí pracovníkom ochranné pracovné pomôcky. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi Zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, majúcich príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác.
- 7.3.25 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 zákona č. 513/1991 Zb. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
- 7.3.26 Zhotoviteľ je povinný spolupracovať so zhotoviteľom projektovej dokumentácie pri spracovaní plánu užívania diela podľa § 12 ods. 1 písm. a) bod 6. zákona č. 254/1998 Z. z., ako aj umožniť výkon autorského dozoru a výkon dozoru autora.
- 7.3.27 Zhotoviteľ zabezpečí stálu prítomnosť/riadny výkon činnosti stavbyvedúceho po celú dobu realizácie diela, pričom Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť poverenie alebo výmenu stavbyvedúceho Objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na žiadosť Objednávateľa vymeniť najneskôr do ôsmich (8) dní od požiadania

osobu stavbyvedúceho, ak má Objednávateľ k činnosti namietaného stavbyvedúceho výhrady.

- 7.3.28 Zhotoviteľ je povinný sa aktívne zúčastniť kolaudačného konania, poskytnúť v jeho priebehu Objednávateľovi všetku nevyhnutnú súčinnosť a všetky potrebné vysvetlenia a informácie príslušným orgánom a povereným zamestnancom.
- 7.3.29 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa postúpiť akékoľvek svoje práva (vrátane pohľadávok) z tejto zmluvy na tretiu osobu.
- 7.3.30 Zhotoviteľ je povinný riadne a včas uhrádzať všetky záväzky voči svojim subdodávateľom. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby dielo vykonával len prostredníctvom fyzických osôb, s ktorými má on alebo jeho Subdodávateľ uzatvorený pracovnoprávny vzťah alebo iný právny vzťah, ktorý je právnym základom pre vykonávanie prác. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby z jeho strany i zo strany Subdodávateľov nedošlo k nelegálnemu zamestnávaniu.
- 7.3.31 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnenej osoby a/alebo orgánu, ktorá je oprávnená vykonať kontrolu resp. audit projektu, ktorý predstavuje súhrn aktivít, na ktoré sa vzťahuje poskytnutie prostriedkov mechanizmu, ktoré sa realizujú na základe tejto zmluvy a umožní oprávnenej osobe a/alebo orgánu uplatňovanie ich práv stanovených v nariadení o rozpočtových pravidlách, v súlade s právnymi predpismi alebo právnymi aktami EÚ, všeobecne záväznými predpismi SR, a to najmä v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 368/2021 Z. z. Oprávnenou osobou a/alebo orgánom na výkon kontroly, resp. auditu je najmä:
- a) sprostredkovateľ,
 - b) NIKA,
 - c) Úrad vládneho auditu,
 - d) Ministerstvo financií SR,
 - e) Najvyšší kontrolný úrad SR,
 - f) orgány štátnej správy podľa § 2 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov,
 - g) Protimonopolný úrad SR,
 - h) Európska komisia,
 - i) Orgán zabezpečujúci kontrolu finančných záujmov EÚ,
 - j) Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF),
 - k) Európsky dvor audítorov (EDA),
 - l) Európska prokuratúra (EPPO),
 - m) Úrad pre verejné obstarávanie

a/alebo každá osoba písomne poverená niektorým zo subjektov uvedených v písmenách a) až m).

7.4 Poverené osoby

- 7.4.1 Zmluvné strany sú povinné najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska zápisom do stavebného denníka určiť osoby, ktoré budú počas zhotovovania diela v rozsahu uvedenom v tejto zmluve poverené ako zástupcovia

za Objednávateľa ako stavebno - technický dozor

za Zhotoviteľa ako stavbyvedúci a ako zodpovedný pracovník.

Tieto osoby budú uvedené aj v Zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska podľa bodu 7.1.1. Zmeny týchto osôb sú zmluvné strany povinné si oznámiť písomne a zapísať do stavebného denníka. Tým nie sú dotknuté ustanovenia čl. VIII. tejto zmluvy.

- 7.4.2 Zmluvné strany zodpovedajú za to, že funkciu stavbyvedúceho a stavebného – technického dozoru budú vykonávať len osoby, ktoré majú odbornú spôsobilosť na výkon takýchto funkcií.

VIII. Subdodávatelia a kľúčoví experti

- 8.1 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela je oprávnený plniť aj prostredníctvom tretích subjektov („**Subdodávateľ**“), pričom Zhotoviteľ bez obmedzenia zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere Subdodávateľa, ako aj za služby/plnenia vykonané a zabezpečené na základe zmluvy o subdodávke. Pre zamedzenie pochybností, ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak, v prípade využitia Subdodávateľa Zhotoviteľ zodpovedá rovnako, akoby zmluvu plnil sám.
- 8.2 Zoznam Subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 3a tejto zmluvy v rozsahu (i) meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. názov, (ii) adresa pobytu alebo sídlo, (iii) IČO alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené IČO, (iv) podiel plnenia na tejto zmluve v percentuálnom vyjadrení, (v) zoznam konečných užívateľov výhod v rozsahu podľa § 4 ods. 2 písm. d) zákona č. 315/2016 Z. z., vrátane stručného opisu časti zmluvy, ktorá bude predmetom subdodávky, podielu subdodávky a údajov o osobe oprávnenej konať za Subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Akákoľvek zmena a/alebo doplnenie Subdodávateľa je možná len s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa, ktorý sa zaväzuje, že bez závažného dôvodu súhlas neodoprie. Zmena Subdodávateľa, prostredníctvom ktorého Zhotoviteľ preukázal splnenie podmienok účasti vo Verejnom obstarávaní, je možná, len ak nový Subdodávateľ spĺňa podmienky účasti, ktorých splnenie Zhotoviteľ ako uchádzač vo verejnom obstarávaní preukazoval prostredníctvom pôvodného Subdodávateľa. Túto skutočnosť je Zhotoviteľ povinný preukázať Objednávateľovi v žiadosti o udelenie súhlasu. Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k navrhovanej zmene a/alebo doplneniu Subdodávateľa do 5 (piatich) pracovných dní od doručenia žiadosti Zhotoviteľa o udelenie súhlasu spolu so všetkými dokladmi nevyhnutnými pre posúdenie tejto žiadosti. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek požadovať, aby došlo k uzatvoreniu dodatku k tejto zmluve, ktorého predmetom bude aktualizácia prílohy č. 3a (najmä z dôvodu zachytenia aktuálneho zoznamu Subdodávateľov v prípade zásadnejších

zmien a/alebo doplnení postupom podľa tohto bodu). Subdodávateľa Zhotoviteľa musia spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z.

- 8.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho subdodávateľa a Subdodávateľa v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 (v spojení s § 2 ods. 2) zákona č. 315/2016 Z. z., ktorým v súvislosti s touto zmluvou vznikla povinnosť zápisu do Registra, boli riadne, včas a po celú dobu poskytovania služieb/plnení v zmysle tejto zmluvy zapísaní do Registra a aby konečný užívateľ výhod Zhotoviteľa alebo jeho Subdodávateľov nevykonával funkciu v zmysle § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z.
- 8.4 Za účelom kontroly plnenia povinnosti v zmysle bodu 8.3. je Zhotoviteľ povinný kedykoľvek na výzvu Objednávateľa bezodkladne, najneskôr však do 3 (troch) pracovných dní, predložiť Objednávateľovi zoznam všetkých Subdodávateľov v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č. 315/2016 Z. z., ktorí napĺňajú definičné znaky partnera verejného sektora v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 a § 2 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z., v dôsledku ich participácie na plnení tejto zmluvy (ďalej len „Zoznam“) a zároveň všetky zmluvy so subdodávateľmi identifikovanými v zozname podľa bodu 8.2., ktorých neuviedol v Zozname a nie sú zapísaní v Registri, okrem prípadu, ak z dokladov, ktoré predloží alebo predložil Objednávateľovi je zrejmé, že konkrétny Subdodávateľ nespĺňa definičné znaky partnera verejného sektora. Za úplnosť a pravdivosť poskytnutých údajov nesie plnú zodpovednosť Zhotoviteľ.
- 8.5 V prípade ak Zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 8.3., a teda bude táto zmluva plnená Subdodávateľmi, resp. budú na jej plnení participovať Subdodávateľa, ktorí si riadne nespĺnili svoju zákonnú povinnosť zápisu do Registra (resp. jeho udržiavania), alebo ak konečný užívateľ výhod Zhotoviteľa alebo Subdodávateľa bude vykonávať funkciu v zmysle § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z., a Zhotoviteľ ani v lehote do 60 dní od doručenia výzvy Objednávateľa nenapraví stav, ktorý je podľa tohto bodu dôvodom na vznik práva na zmluvnú pokutu, Objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 3% z ceny diela bez DPH podľa bodu 5.1 zmluvy.
- 8.5.1. za každého Subdodávateľa v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 (v spojení s § 2 ods. 2) zákona č. 315/2016 Z. z., ktorý sa riadne a včas nezapíše do Registra, resp. bude z Registra vymazaný, alebo
- 8.5.2. za každého Subdodávateľa, ktorého konečný užívateľ výhod bude vykonávať funkciu v zmysle § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z., alebo
- 8.5.3. ak konečný užívateľ výhod Zhotoviteľa bude vykonávať funkciu v zmysle § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z.
- 8.6 V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením povinnosti v zmysle bodu 8.4. Objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu 500,- EUR (päťsto eur), a to za každý aj začatý deň omeškania.
- 8.7 Zhotoviteľ je povinný na plnenie tejto zmluvy použiť expertov, ktorých zoznam tvorí ako Príloha č. 3b neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, pričom Zhotoviteľ je povinný tento zoznam aktualizovať, a to po predchádzajúcom schválení zmeny experta zo strany Objednávateľa v zmysle nasledujúceho bodu tohto článku zmluvy.
- 8.8 Zhotoviteľ je povinný vyžiadať si vopred písomný súhlas Objednávateľa, týkajúci sa zmeny expertov, ktorých používa na realizáciu tejto zmluvy. V prípade, ak niektorý z expertov ukončí

spouprácu s Zhotoviteľom, v prípade úmrtia experta alebo v inom relevantnom prípade, ktorý zabraňuje expertovi riadne vykonávať plnenie tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude mať na realizáciu plnenia k dispozícii minimálne taký počet expertov, aký bol stanovený v rámci podmienok účasti na Verejnom obstarávaní k predmetu tejto zmluvy. Pri zmene experta, musí tento expert spĺňať minimálne požiadavky stanovené Objednávateľom v rámci podmienok účasti na Verejnom obstarávaní k predmetu tejto zmluvy. Žiadosť o písomný súhlas pri zmene experta predloží Zhotoviteľ v písomnej forme spolu s dokladmi preukazujúcimi splnenie predmetných minimálnych požiadaviek na expertov pred ich nástupom na výkon činností podľa tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje, že bez vážnych dôvodov súhlas neodoprie. Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k navrhovanej zmene a/alebo doplneniu Subdodávateľa do 5 (piatich) pracovných dní od doručenia žiadosti Zhotoviteľa o udelenie súhlasu spolu so všetkými dokladmi nevyhnutnými pre posúdenie tejto žiadosti. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek požadovať, aby došlo k uzatvoreniu dodatku k tejto zmluve, ktorého predmetom bude aktualizácia prílohy č. 3b (najmä z dôvodu zachytenia aktuálneho zoznamu expertov v prípade zásadnejších zmien a/alebo doplnení postupom podľa tohto bodu).

- 8.9 Pre zamedzenie pochybností, v prípade aktualizácie Prílohy č. 3a a Prílohy č. 3b, t. j. zmena údajov o Subdodávateľoch, resp. zmena a/alebo doplnenie Subdodávateľa, zmena údajov o kľúčových expertoch, resp. zmena a/alebo doplnenie kľúčového experta, nie je potrebné vyhotoviť dodatok k tejto zmluve.

IX. Odovzdanie a prevzatie diela

- 9.1 Dielo bude odovzdané po jeho vykonaní/ ukončení na základe protokolu podľa prílohy č. 3 vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení (ďalej len „protokol“) v 4 (štyroch) vyhotoveniach, z ktorých po 2 (dve) obdrží každá zmluvná strana. Ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo technické normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatíu diela. Zhotoviteľ je povinný vykonať opakované skúšky na vlastné náklady až do dosiahnutia úspešného výsledku.
- 9.2 Pripravenosť na odovzdanie diela je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi písomne s uvedením dátumu ukončenia prác, najmenej 10 (desať) dní pred ich ukončením.
- 9.3 Súčasne s odovzdaním diela je Zhotoviteľ povinný predložiť všetky doklady súvisiace s realizáciou diela podľa tejto zmluvy a projektovej dokumentácie (napr. doklady o likvidácii odpadu, revízne správy, doklady o vykonaných skúškach, certifikačné osvedčenia, atesty, meracie protokoly, záručné listy dodávok, geometrický plán zamerania stavby, prevádzkový poriadok, havarijný plán, kópiu stavebného denníka) v zmysle platných právnych predpisov a to v šiestich vyhotoveniach v tlačenej forme a v dvoch vyhotoveniach v elektronickej forme na USB.
- 9.4 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol Objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať.
- 9.5 Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, to znamená:
- 9.5.1 nie je dodané kompletne, resp. v požadovanej kvalite,

- 9.5.2 vykazuje vady a nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
 - 9.5.3 nie sú predložené všetky potrebné doklady podľa tejto zmluvy, resp. sa v dokladoch vyskytujú vady,
 - 9.5.4 má právne vady v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. alebo je dielo zaťažené právami tretích osôb.
- 9.6 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou a výkazom výmerom, oznámením stavebného úradu, touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii, výkazu a výmeru a oznámeniu stavebnému úradu. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za dielo a zmluvných pokút sa nedorobky považujú za vady diela.
- 9.7 Ak pri preberaní diela Objednávateľ zistí, že dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, dielo neprevezme a preberacie konanie zruší, o čom vyhotoví zápis so Zhotoviteľom s uvedením zistených vád, spôsobu a termínu ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť protokolárne odovzdať dielo po odstránení týchto vád. Po dobu odstraňovania vád a nedorobkov zistených pri odovzdávaní diela v prípade nedodržania termínu ukončenia diela, je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením harmonogramu diela.
- 9.8 Ostatné drobné vady a nedostatky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu stavby, budú spísané pri preberacom konaní s uvedením spôsobu a termínu ich odstránenia.
- 9.9 Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si splní Zhotoviteľ odovzdaním diela v lehote podľa čl. IV bod 4.1.2 tejto zmluvy.

X. Sankcie

- 10.1 Objednávateľ má právo uplatniť si u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške:
- 10.1.1 1 % zo sumy chýbajúcej výšky výkonovej zábezpeky podľa bodu 6.9 tejto zmluvy za každý i začatý deň omeškania Zhotoviteľa pri nesplnení povinnosti zložiť zábezpeku, prípadne ju doplniť alebo predložiť Objednávateľovi bankovú/poistnú záruku v súlade s bodmi 6.10 až 6.14 tejto zmluvy,
 - 10.1.2 0,15 % z ceny diela bez DPH podľa bodu 5.1 zmluvy za každý, aj začatý deň omeškania pri nesplnení povinnosti Zhotoviteľa vykonať dielo v lehote stanovenej v bode 4.1.2. tejto zmluvy, omeškania Zhotoviteľa prevziať stavenisko v súlade s bodom 7.1.1. tejto zmluvy alebo omeškania Zhotoviteľa so začatím realizácie diela v lehote stanovenej v bode 4.1.1. tejto zmluvy,
 - 10.1.3 0,1 % z ceny materiálov, prác a výkonov (finančný objem plnenia) bez DPH, ktoré mal Zhotoviteľ v zmysle harmonogramu zrealizovať k zmeškanému postupovému termínu realizácie diela, a to za každý deň omeškania, ak Zhotoviteľ nedodrží ktorýkoľvek z postupových termínov realizácie diela uvedených v harmonograme,
 - 10.1.4 1.000,- EUR (tisíc eur) za každý, aj začatý deň omeškania v prípade, že Zhotoviteľ nesplní povinnosť odstrániť vady diela v lehote podľa bodu 11.5. tejto zmluvy,

- 10.1.5 10.000,- EUR (desaťtisíc eur) za každý aj začatý deň existencie dôvodu vzniku práva na odstúpenie od Zmluvy v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z. z., resp. § 19 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z., ak Zhotoviteľ v lehote do 60 dní od doručenia výzvy Objednávateľa nenapraví stav, ktorý je podľa tohto bodu dôvodom na vznik práva na zmluvnú pokutu, pričom toto právo na zmluvnú pokutu zaniká, ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z. z., resp. § 19 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z.; pre zamedzenie pochybností rovnako zaniká aj právo na odstúpenie od Zmluvy, ak si Objednávateľ uplatní nárok na zmluvnú pokutu,
- 10.1.6 20.000,- EUR (dvadsaťtisíc eur), ak Zhotoviteľ na plnenie tejto zmluvy použije Subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v Prílohe č. 3a zmluvy, resp. v prípade ktorého nedôjde k zmene a/alebo doplneniu podľa bodu 8.2., a to za každého Subdodávateľa,
- 10.1.7 300,- EUR (tristo eur) za každé preukázateľné porušenie ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľom resp. pracovníkmi Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy alebo v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, ak dôjde k porušeniu potom, čo bol Zhotoviteľ Objednávateľom písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený na predchádzajúce porušenie tej istej povinnosti,
- 10.1.8 500,- EUR (päťsto eur) ak Objednávateľ zistí, že pracovníci Zhotoviteľa vykonávajú práce na realizácii diela alebo sa pohybujú po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, a to za každé preukázateľné zistené požitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej látky u jedného pracovníka Zhotoviteľa,
- 10.1.9 10 % z ceny diela bez DPH, ak Zhotoviteľ do 15 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy a následne kedykoľvek počas jej trvania do 15 dní od výzvy Objednávateľa nepreukáže platné poistenie zodpovednosti za škodu v zmysle bodu 1.4. písm. c) tejto zmluvy.
- 10.2 Zhotoviteľ má nárok uplatniť si u Objednávateľa úrok z omeškania vo výške podľa nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení z neuhradenej fakturovanej čiastky v termíne splatnosti za každý, aj začatý deň omeškania.
- 10.3 Zmluvná pokuta a úrok z omeškania sú splatné do 30 (tridsať) dní od ich vyčíslenia a doručenia faktúry na ich úhradu druhej zmluvnej strane.

XI. Zodpovednosť za vady, záruka

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s touto zmluvou, bude mať počas záručnej doby vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené podkladmi Objednávateľa a bude zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám stanoveným v slovenských a európskych technických normách. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.
- 11.2. Záručná lehota je stanovená podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na 60 (šesťdesiat) mesiacov, s výnimkou elektrických spotrebičov a koncových zariadení, na ktoré výrobca poskytuje odlišnú záručnú lehotu, pre ktoré platí záručná lehota a záručné podmienky poskytované výrobcom uvedené v záručných listoch, ktoré Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi,

minimálne však 24 (dvadsaťštyri) mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia diela Objednávateľom a neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.

- 11.3. Zárukou preberá Zhotoviteľ záväzok, že dielo bude počas záručnej lehoty spôsobilé na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.
- 11.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní najneskôr do 14 (štrnásť) kalendárnych dní po jej zistení písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná faxom/ emailom a zároveň listovou zásielkou.
- 11.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody najneskôr do 24 hodín od doručenia oznámenia vady Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od doručenia oznámenia vady Objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol so zástupcom Objednávateľa inak. Pri vadách diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela sa za doručenie oznámenia vady Zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 11.6. Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Ak Objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je Zhotoviteľ povinný ho dodať do 5 dní od uplatnenia nároku, ak sa nedohodol so zástupcom Objednávateľa inak.
- 11.7. Ak nie je odstránenie väd diela možné, môže Objednávateľ od Zhotoviteľa požadovať primerané zníženie ceny diela.

XII. Zodpovednosť za škodu

- 12.1. Ak nevyplýva z príslušných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky inak, ak jedna zo zmluvných strán spôsobí akúkoľvek škodu druhej zmluvnej strane vo vzťahu k tejto zmluve, zodpovednosť za škody vrátane škôd spôsobených tretím stranám sa bude spravovať podľa všeobecných ustanovení o náhrade škody podľa § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
- 12.2. Zhotoviteľ je povinný mať uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škody spôsobené z podnikateľského rizika pri realizácii tejto zmluvy a to po celú dobu jej platnosti a účinnosti v minimálnej výške zmluvnej ceny.

XIII. Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody

- 13.1. Vlastníkom diela počas jeho realizácie je Objednávateľ.
- 13.2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny podľa čl. V. bod 5.1. tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby, na ktorej sa dielo realizuje.

- 13.3. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša Zhotoviteľ až do času odovzdania diela Objednávateľovi.

XIV. Dôverné informácie a ochrana osobných údajov

- 14.1. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, o ktorých sa dozvedeli od druhej zmluvnej strany pri plnení tejto zmluvy, resp. v rámci samotného plnenia predmetu tejto zmluvy. Ak nie je ďalej v tejto zmluvne ustanovené inak, za dôvernú informáciu sa považuje akýkoľvek údaj, podklad, poznatok, dokument alebo akákoľvek iná informácia, bez ohľadu na formu jej zachytenia:
- 14.1.1. ktorá sa týka zmluvnej strany (informácie o jej činnosti, štruktúre, hospodárskych výsledkoch, všetky zmluvy, finančné, štatistické a účtovné informácie, informácie o jej majetku, aktívach a pasívach, pohľadávkach a záväzkoch, informácie o jej technickom a programovom vybavení, know-how, hodnotiace štúdie a správy, podnikateľské stratégie a plány, informácie týkajúce sa predmetov chránených právom priemyselného alebo iného duševného vlastníctva a všetky ďalšie informácie o zmluvnej strane),
 - 14.1.2. ktorá bola poskytnutá zmluvnej strane alebo získaná zmluvnou stranou pred nadobudnutím platnosti a účinnosti tejto zmluvy, pokiaľ sa týka jej predmetu a/alebo obsahu,
 - 14.1.3. ktorá je výslovne zmluvnou stranou označená ako „dôverná“, „confidential“, „proprietary“ alebo iným obdobným označením, a to od okamihu oznámenia tejto skutočnosti druhej zmluvnej strane,
 - 14.1.4. pre ktorú je stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike osobitný režim nakladania (najmä obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, telekomunikačné tajomstvo, daňové tajomstvo, osobné údaje a utajované skutočnosti).
- 14.2. Dôvernou informáciou nie je táto zmluva, vrátane jej príloh, informácie, ktoré sa bez porušenia tejto zmluvy stali verejne známymi, informácie získané oprávnene inak, ako od druhej zmluvnej strany a informácie, ktoré je Objednávateľ povinný sprístupniť alebo zverejniť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov [ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“] alebo iného právneho predpisu platného a účinného na území Slovenskej republiky.
- 14.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zaviazuje svojich zamestnancov a všetky ďalšie osoby na jeho strane, ktoré sa v rámci plnenia zmluvy u neho alebo u Objednávateľa oboznámia s osobnými údajmi, povinnosťou mlčanlivosti.
- 14.4. V prípade ak pre riadne plnenie tejto zmluvy je nevyhnutné, aby Zhotoviteľ v mene Objednávateľa spracúval osobné údaje, ktoré Objednávateľ spracúva ako prevádzkovateľ, zaväzuje sa Zhotoviteľ tieto spracúvať výlučne za podmienok stanovených platnou a účinnou legislatívou Slovenskej republiky pre oblasť ochrany osobných údajov, t. j. na základe osobitného právneho titulu (zmluvy s Objednávateľom, prípadne ak je to možné v súlade s danou legislatívou na základe poverenia Objednávateľa, resp. iného obdobného právneho úkonu), v ktorom Objednávateľ stanoví predovšetkým predmet a dobu spracúvania osobných údajov,

povahu a účel ich spracúvania, zoznam a rozsah osobných údajov, kategórie dotknutých osôb a povinnosti a práva prevádzkovateľa, ako aj ďalšie podmienky stanovené platnou a účinnou legislatívou Slovenskej republiky pre oblasť ochrany osobných údajov.

- 14.5. Zmluvné strany sa zaväzujú užívať dôverné informácie druhej zmluvnej strany výlučne na účel, na ktorý im boli poskytnuté, odovzdané, sprístupnené alebo akýmkoľvek iným spôsobom získané Zmluvnými stranami na základe tejto zmluvy. V prípade, že Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi dôvernú informáciu v listinnej podobe, Zhotoviteľ je povinný ju bezodkladne po pominutí účelu jej držania vrátiť Objednávateľovi.
- 14.6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie budú ochraňovať najmenej s rovnakou starostlivosťou ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti, predovšetkým ich budú chrániť pred náhodným alebo neoprávneným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou alebo iným znehodnotením, nedovoleným prístupom alebo sprístupnením alebo zverejnením, pričom ak nie je v tejto zmluve ustanovené inak, zaväzujú sa, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany neposkytnú, neodovzdajú, neoznámia alebo iným spôsobom nevyzradia, resp. nesprístupnia dôverné informácie druhej zmluvnej strany tretej osobe.
- 14.7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú zmluvnú stranu o porušení povinnosti mlčanlivosti bez zbytočného odkladu potom, ako sa o takomto porušení dozvedeli.
- 14.8. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, ak zmluvnej strane na základe zákona alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu vznikla povinnosť sprístupniť alebo zverejniť dôvernú informáciu druhej zmluvnej strany alebo jej časť. O vzniku takejto povinnosti sa budú zmluvné strany vzájomne informovať bez zbytočného odkladu.
- 14.9. Ustanovenia jednotlivých bodov tohto článku zmluvy ostávajú platné a účinné aj po ukončení tejto zmluvy.

XV. Ukončenie zmluvy

- 15.1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345 zákona č. 513/1991 Zb. za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 (tridsať) kalendárnych dní po tom, ako sa o porušení dozvedela.
- 15.2. Ak oprávnená strana oznámi druhej zmluvnej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo nevyužije v lehote právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 zákona č. 513/1991 Zb.
- 15.3. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.
- 15.4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade, ak ešte nedošlo k plneniu zmluvy a nie je možné financovanie tejto zmluvy z Plánu obnovy a odolnosti.
- 15.5. Za podstatné porušenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane Zhotoviteľa sa považuje najmä:
 - 15.5.1 ak Zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,

- 15.5.2 ak bude Zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek termínu uvedeného v článku IV. bod 4.1. tejto zmluvy,
 - 15.5.3 ak bude Zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu uvedeného v harmonograme o viac ako 10 dní,
 - 15.5.4 ak Zhotoviteľ nezrealizuje k príslušnému postupovému termínu realizácie diela uvedenému v harmonograme prác viac ako 80 % príslušného finančného objemu plnenia,
 - 15.5.5 ak bude Zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením akéhokoľvek iného čiastkového termínu realizácie prác, ktorý si zmluvné strany dohodnú (napr. zápisom v stavebnom denníku), a napriek výzve zástupcu Objednávateľa (uvedenej napr. v stavebnom denníku) nezrealizuje príslušné práce v primeranej náhradnej lehote určenom zástupcom Objednávateľa (uvedenom napr. v stavebnom denníku),
 - 15.5.6 ak Zhotoviteľ nepredloží pri odovzdaní diela doklady súvisiace s realizáciou diela podľa tejto zmluvy a projektovej dokumentácie podľa bodu 9.3 zmluvy,
 - 15.5.7 ak Zhotoviteľ neposkytuje Objednávateľovi súčinnosť počas kolaudačného konania v súlade s bodom 7.3.28. tejto zmluvy,
 - 15.5.8 ak Zhotoviteľ včas neodstráni Objednávateľom oznámenú vadu,
 - 15.5.9 ak Objednávateľom oznámená vada je neodstrániteľná,
 - 15.5.10 ak Zhotoviteľ poruší povinnosť alebo je v omeškaní so splnením povinnosti zložiť alebo doplniť výkonovú zábezpeku alebo poskytnúť bankovú/poistnú záruku v súlade s bodmi 6.9 až 6.14 tejto zmluvy,
 - 15.5.11 ak Zhotoviteľ v lehote uvedenej v bode 1.4. písm. c) nepreukáže Objednávateľovi platné poistenie zodpovednosti za škodu.
- 15.6. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán, okrem nárokov na náhradu spôsobenej škody a nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie a ustanovení, pri ktorých z povahy veci vyplýva, že majú trvať i po ukončení zmluvy (napríklad ochrana dôverných informácií). Po zániku zmluvy odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku dňu odstúpenia od zmluvy nachádza. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi spolu s rozostavaným dielom aj:
- 15.6.1 podklady potrebné pre finančné vysporiadanie rozostavanej stavby,
 - 15.6.2 atesty, osvedčenia, záručné listy a ostatné doklady, týkajúce sa zrealizovanej časti diela.
- Objednávateľ rozostavané dielo v tomto stave prevezme.
- 15.7. O odovzdaní a prevzatí nedokončeného diela spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán protokol. Protokol bude predovšetkým obsahovať tieto náležitosti:
- 15.7.1 zhodnotenie rozsahu odovzdávanej časti diela,
 - 15.7.2 súpis odovzdávaných dokladov,
 - 15.7.3 súpis častí diela, na ktoré Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi záruku a dĺžku jej trvania,

- 15.7.4 dátum a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán,
- 15.7.5 ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho osobitne sa uvedie zaplatená čiastka a zostatok k úhrade.
- 15.8. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:
 - 15.8.1 časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - 15.8.2 pre fakturáciu platia ustanovenia tejto zmluvy bez nároku Zhotoviteľa na vyplatenie výkonnej zábezpeky v prípade odstúpenia od zmluvy Objednávateľom.

XVI. Záverečné ustanovenia

- 16.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo ňou výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb., zákona č. 254/1998 Z. z. a ostatných príslušných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
- 16.2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
 - a. Príloha č. 1 – Overenie IČ pre DPH ak je platiteľ DPH,
 - b. Príloha č. 2 – Položková kalkulácia diela – ocenený výkaz-výmer,
 - c. Príloha č. 3a – Zoznam subdodávateľov,
 - d. Príloha č. 3b – Zoznam expertov,
- 16.3. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení zmluvy je neplatné alebo neúčinné, takáto neplatnosť alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy (alebo zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia), alebo samotnej zmluvy, pokiaľ to nie je vylúčené v zmysle príslušných právnych predpisov. V takomto prípade sa zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) novým tak, aby bol zachovaný účel sledovaný uzavretím zmluvy a dotknutým ustanovením. Obdobne budú zmluvné strany postupovať aj v prípade, ak sa zistí, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je nevykonateľné.
- 16.4. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet zmluvy, harmonogram, cenu a záručnú dobu, môžu robiť zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku.
- 16.5. Ak táto zmluva neustanovuje inak, zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne dodatkom k tejto zmluve.
- 16.6. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu možno predčasne ukončiť kedykoľvek vzájomnou písomnou dohodou.
- 16.7. Zmluva je vyhotovená v 6 (šiestich) rovnopisoch, 4 (štyri) pre Objednávateľa a 2 (dve) pre Zhotoviteľa.
- 16.8. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 16.9. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Táto zmluva je povinne zverejňovanou

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

16.10.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, zmluva nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom túto vlastnoručne podpisujú.

V SP. NOVÉJ VSI, dňa

V Arnutovciach, dňa.....

za Objednávateľa :

za Zhotoviteľa :

.....

.....

Príloha č. 1 k Výzve

**Overenie IČ pre DPH ak je platiteľ DPH
„Modernizácia budovy Okresného súdu Spišská Nová Ves – stavebné práce“**

Link pre overenie IČ DPH : https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/vat-validation

Príloha č. 2 Výkaz -výmer (Cenová ponuka) / Návrh na plnenie kritérií

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ	
Predmet zákazky:	Modernizácia budovy Okresného súdu Spišská Nová Ves - stavebné práce
Obchodné meno hospodárskeho subjektu:	BauTop s.r.o.,
Adresa/sídlo hospodárskeho subjektu:	Armutovce 130, 053 13
IČO hospodárskeho subjektu:	43982671
Platiteľ DPH (nehodiace sa prečiarknite):	SK 2022545822

PC	Predmet zákazky	Cena bez DPH	Sadzba DPH v %	Cena s DPH
1	Modernizácia budovy Okresného súdu Spišská Nová Ves	1 597 950,15 €	23	1 965 478,68 €

Uchádzač vyplňa bunky podfarbené žltou farbou

BauTop BauTop, s.r.o.
Armutovce 130
053 13
[8]
IČO: 43982671 - IČ DPH: SK2022545822

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Služba

Modernizácia budovy Okresného súdu Spišská Nová Ves

Objekt

SO 01 - Zateplenie stien

Časť

SO 01.01 - Zateplenie obvodových stien

JKSČO

63

Miesto

Časť

29.04.2025

Objednávateľ

100

Okresný súd Spišská Nová Ves

100 DPH

Zhotoviteľ

100

43982671

BauTop s.r.o., Arnutovce 130

100 DPH

SK2022545822

Projektant

100

36869490

ČIARY s.r.o., Trebišov

100 DPH

SK2023095041

Spracovateľ

100

Ing. Juraj Danko

100 DPH

Projektant

Cena bez DPH

236 251,38

	Základ dane	Sadoba dane	Výška dane
DPH	236 251,38	23,00%	54 337,32

Cena s DPH

v EUR

290 589,20

Projektant

Spracovateľ

Objednávateľ

Projektant

Spracovateľ

Objednávateľ

Objednávateľ

Zhotoviteľ

BauTop BauTop, s.r.o.
Arnutovce 130
053 13
IČO: 43982671 IČ DPH: SK2022545822

Objednávateľ

Projektant

Spracovateľ

Objednávateľ

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

SO 01.01 - Zateplenie obvodových stien

Okresný súd Spišská Nová Ves
BauTop s.r.o., Arnúľovce 130

Kód dielu - Popis

Náklady z rozpočtu

- HSV - Práce a dodávky HSV
- 6 Úpravy povrchov podlahy, osadenie
- 9 Ostatné konštrukcie a práce-buranie
- 99 Presun hmot HSV
- PSV - Práce a dodávky PSV
- 713 Izolácie tepelne
- 731 Ústredné kúrenie - kolálne
- 764 Konštrukcie kľampane
- 767 Konštrukcie doplnkové kovové

Datum 29.04.2025

Príprava
Ing. Juraj Danko

Cena celkom [EUR]

236 251,38

218 715,74

186 729,23

29 274,32

2 712,19

17 535,64

4 343,12

10 145,87

2 931,68

114,97

ZELENÉ INVESTÍCIE	BEŽNÉ INVESTÍCIE
193 289,33	42 962,05
193 289,33	42 962,05

BauTop Arnúľovce 130
Ing. Juraj Danko
IČO: 42992671 • IČ DPH: SK022516922

ROZPOČET

SO 01.01 - Zateplenie obvodových stien

Miesto:

Okresný súd Spišská Nová Ves
BauTop s.r.o., Arnutovce 130

Datum: 29.04.2025

Projekant: ČIARY s.r.o., Trebišov
Spravovateľ: Ing. Juraj Danko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							236 251,38
D	HSV		Práce a dodávky HSV				218 715,74
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				186 729,23
1	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	468,505	0,50	234,25
2	K	622255021.S	Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádných dosiek s oceľovou konštrukciou, uchytenie na nity, bez tepelnej izolácie	m2	973,029	80,67	78 494,25
43	M	591510000600.S	Cementotriesková doska hr. 10 mm, s hladkým cementovo šedým povrchom	m2	1 021,680	18,14	18 533,28
4	K	622255109.S	Montáž tepelnej izolácie stien prevetrávanej fasády doskami z minerálnej vlny, hrúbky 180 mm	m2	742,729	6,53	4 850,02
5	M	672027	Tepelná izolácia prevetrávanej fasády napr. VENTI PRO, minerálna izolácia - doska 180x600x1000 alebo ekvivalent	m2	757,584	21,84	16 545,63
6	K	622461033.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	1 418,007	12,50	17 725,09
7	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným nlepením	m2	74,011	7,50	555,08
8	K	625250543.S	Kontaktný zatepľovací systém sokľovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	1 980	26,49	52,45
9	K	625250556.S	Kontaktný zatepľovací systém sokľovej alebo vodou namáhanej časti hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	68,605	39,56	2 714,01
10	K	625250703.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	77,627	23,05	1 789,30
11	K	625250712.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	1 162,577	38,91	45 235,87
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				29 274,32
12	K	941941032.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	2 792,186	2,17	6 059,04
13	K	941941192.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	11 168,744	0,47	5 249,31
14	K	941941832.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	2 792,186	1,41	3 936,98
15	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	2 792,186	0,10	279,22
16	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	2 792,186	0,10	279,22
17	K	953995407.S	Okenný a dverový začistovací a dilatčný profil	m	532,240	1,50	798,36
18	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytú okapničkou	m	315,000	1,62	510,30
19	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	1 002,250	1,14	1 142,57
20	K	978059611.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky do 2 m2, - 0,08900t	m2	302,035	4,50	1 359,16
21	K	978065001.S	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénu, PIR, fenolovej peny a pod. hrúbky nad 30 do 80 mm, -0,01804t	m2	950,730	2,06	1 958,50
22	K	978065041.S	Odstránenie kontaktného zateplenia ostenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénu, PIR, fenolovej peny a pod. hrúbky nad 10 do 30 mm, -0,01752t	m2	78,975	3,06	241,66
23	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	45,638	9,68	441,78
24	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	136,914	6,78	928,28
25	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	45,638	12,47	569,11
26	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	912,760	0,39	355,98
27	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	45,638	9,77	445,88
28	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	182,552	1,10	200,81

Ing. Vladimír Smižal

29	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	45,638	99.00	4 518,16
	D	99	Prasun hmôt HSV				2 712,19
30	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	208,630	13.00	2 712,19
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				17 535,64
	D	713	Izolácie tepelné				4 343,12
31	K	713131144.S	Montáž paropriepustnej fólie na steny	m2	742,729	0.20	148,55
32	M	2600201110	Diffúzne priepustná fólia napr. DEKTEN FASSADE II alebo ekvivalent	m2	854,138	3.22	2 750,32
33	K	713132132.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením	m2	63,975	3.00	191,93
34	M	1421015020	Izolácia tepelná Kingspan Kooltherm K5 40 mm	m3	2,610	472.64	1 233,59
35	K	998713103.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	0,503	37.23	18,73
	D	731	Ústredné kúrenie - kotolne				10 145,87
36	K	731360806.S	Demontáž nerezového komína dvojplášťového od DN 200 do DN 300, -0,0155 t	m	20,500	177.37	3 636,09
37	K	731360806.SR	Spätná montáž nerezového komína vrátane úpravy kotievnych konzol	m	20,500	317,55	6 509,78
	D	764	Konštrukcie klamplarske				2 931,68
38	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	m	164,700	1.24	204,23
39	K	764711115.S	Oplechovanie parapetov zo zvitkov pozink farebný, r.š. 330 mm	m	222,200	10.31	2 290,88
40	K	764711116.S	Oplechovanie parapetov zo zvitkov pozink farebný, r.š. 400 mm	m	40,200	10.86	436,57
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				114,97
41	K	767230070.S	Montáž schodiskového madla na stenu	m	4,400	25.00	110,00
42	K	767230071.S	Demontáž madla na stenu	m	4,400	1.13	4,97

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: Stavebný územný plán obce Spišská Nová Ves

Objekt: Stavebný územný plán obce Spišská Nová Ves

Objekt: Stavebný územný plán obce Spišská Nová Ves

Objekt: Stavebný územný plán obce Spišská Nová Ves

Objekt: Stavebný územný plán obce Spišská Nová Ves

Okresný súd Spišská Nová Ves

Objekt: Stavebný územný plán obce Spišská Nová Ves

BauTop s.r.o., Armutovce 130

Objekt: Stavebný územný plán obce Spišská Nová Ves

ČIARY s.r.o., Trebišov

Objekt: Stavebný územný plán obce Spišská Nová Ves

Ing. Juraj Danko

Objekt: Stavebný územný plán obce Spišská Nová Ves

Cena bez DPH

106 376,45

Objekt: Stavebný územný plán obce Spišská Nová Ves

Cena s DPH

v EUR

130 843,03

Projektant

Spracovateľ

Objednávateľ

Zhotoviteľ

BauTop s.r.o.
Armutovce 130
085 12
IČO: 43982671 • IČ DPH: SK2022545822

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

SO 01.02 - Zateplenie strechy

Okresný súd Spišská Nová Ves
BauTop s.r.o., Arnulovce 130

Kód dielu - Popis

29.04.2025
ČIARY s.r.o., Trebišov
Ing. Juraj Danko

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemné práce
- 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie
- 4 - Vodorovné konštrukcie
- 6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie
- 99 - Presun hmot HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

- 712 - Izolácie strech, povlakové krytiny
- 713 - Izolácie tepelné
- 767 - Konštrukcie doplnkové kovové

106 376,45

32 504,67

18 341,76

4 325,45

3 274,57

5 211,68

1 351,21

73 871,78

49 438,48

23 057,57

1 375,73

ZELENÉ INVESTÍCIE	BEŽNÉ INVESTÍCIE
96 049,49	10 326,96
96 049,49	10 326,96

BauTop BauTop, s.r.o.
Arnulovce 130
053 13

IČO: 43992671 • IČ DPH: SK2022545822

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia súkromného domu č. 130, ul. Spišská Nová Ves

Objekt: SO 01.02 - Zateplenie strechy

Čas:

SO 01.02 - Zateplenie strechy

Miesto:

Datum: 29.04.2025

Objednávateľ: Okresný súd Spišská Nová Ves

Projektant: ČIARY s.r.o., Trebišov

Investor: BauTop s.r.o., Arnútovce 130

Overovateľ: Ing. Juraj Danko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							106 376,45
D	HSV		Práce a dodávky HSV				32 504,67
D	1		Zemné práce				18 341,76
1	K	183205509.S	Položenie vegetačnej alebo trávnikovej rohože pre zelené strechy do 5°	m2	560,910	7,70	4 319,01
2	M	005740000200.S	Rohož vegetačná z rozchodníkov, pre zelené strechy, hrúbka 20 - 40 mm	m2	560,910	25,00	14 022,75
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				4 325,45
3	K	311275031.S	Murivo nosné (m3) z pórabetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	28,710	150,66	4 325,45
D	4		Vodorovné konštrukcie				3 274,57
4	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	8,016	119,14	955,03
5	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	106,880	9,82	1 049,56
6	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	106,800	3,46	369,53
7	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,667	1 350,00	900,45
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				5 211,68
8	K	631571017.S	Násyp - ochranných pásov pri atike z praneho kameniva s utlačením a urovnaním povrchu pre zelené strechy do 5°	m3	5,824	73,45	427,77
9	K	631680013.S	Násyp - vegetačná vrstva zo substrátu s utlačením a urovnaním povrchu pre zelené strechy do 5°	m3	44,873	106,61	4 783,91
D	99		Presun hmôt HSV				1 351,21
10	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	103,939	13,00	1 351,21
D	PSV		Práce a dodávky PSV				73 871,78
D	712		Izolácie stiech, povlakové krytiny				49 438,48
11	K	712311101.S	Zhotovenie povlakovkej krytiny stiech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	782,015	1,50	1 173,02
12	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,195	2 850,00	559,40
13	K	712341559.S	Zhotovenie povlakovkej krytiny stiech plochých do 10° pásmi prítav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	782,015	6,00	4 692,09
14	M	1010452060	Modifikovaný asfaltovaný pás GLASTEK AL 40 MINERAL alebo ekvivalent	m2	899,317	4,98	4 460,61
15	K	712370050.S	Zhotovenie povlakovkej krytiny stiech plochých do 10° PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju	m2	620,090	6,50	4 030,59
16	M	245920000200	Zalievka ALKORPLUS 81038 pre strešné fólie ALKORPLAN, šedá (1 liter) alebo ekvivalent	ks	6,201	31,50	195,33
17	M	245920000400	Čistič Alkorplan 750 g, doplnok k fóliovým bazénovým systémom alebo ekvivalent	ks	24,804	25,99	644,66
18	M	283220001500	Strešná hydroizolačná fólia PVC-P ALKORPLAN 35177 s PES, hr. 1,5 mm, š. 2,15 m, pre prítlačenie štrkom, farba sivá alebo ekvivalent	m2	713,104	7,35	5 241,31
19	K	712370383.S	Zhotovenie drenážnej vrstvy z profilovaných nopových fólií pre zelené strechy do 5°, výška nopov do 25 mm	m2	579,970	2,56	1 484,72
20	M	2640101130	Nopová fólia DEKDREN T20 GARDEN s perforáciou, 2x20 m (40 m2 v balení) alebo ekvivalent	m2	666,966	5,14	3 429,21
21	K	712873230.S	Zhotovenie povlakovkej krytiny vytiahnutím izol.povlaku z PVC-P fólie na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy do 50 cm so zvarením spoju	m2	208,355	6,00	1 250,13
22	M	245920000200	Zalievka ALKORPLUS 81038 pre strešné fólie ALKORPLAN, šedá (1 liter) alebo ekvivalent	ks	2,084	31,50	65,65
23	M	283220001500	Strešná hydroizolačná fólia PVC-P ALKORPLAN 35177 s PES, hr. 1,5 mm, š. 2,15 m, pre prítlačenie štrkom, farba sivá alebo ekvivalent	m2	239,608	7,35	1 761,12
24	K	712960010.S	Osadenie hotovej strešnej vpuste na streche	ks	6,000	5,00	30,00

25	M	285630021400.S	Strešná vpusť k asfaltovaným pásom, DN 125	ks	6,000	68,00	408,00
26	M	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu 6,3x160 mm, oceľový	ks	30,000	0,25	7,50
27	K	712973220.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	6,000	5,00	30,00
28	M	R0771	TWJ 125 (..) Jednostenný vtok alebo ekvivalent	ks	6,000	68,00	408,00
29	M	8122	Sachta pre zelenú strechu TWJ výška 130 mm alebo	ks	6,000	82,91	497,46
30	M	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu 6,3x160 mm, oceľový	ks	30,000	0,25	7,50
31	K	712973240.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov	ks	20,000	4,69	93,80
32	M	283220001500	Strešná hydroizolačná fólia PVC-P ALKORPLAN 35177 s PES, hr. 1,5 mm, š. 2,15 m, pre prítlačenie štrkom, farba sivá alebo ekvivalent	m2	8,000	7,35	58,80
33	M	283770004000.S	Odvetrávací komín pre PVC-P fólie, výška 225 mm, priemer 75 mm	ks	20,000	7,48	149,60
34	M	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu 6,3x160 mm, oceľový	ks	100,000	0,25	25,00
35	K	712973245.S	Zhotovenie flekov v rohoch na poviakovej krytine z PVC-P fólie	ks	80,000	7,00	560,00
36	M	283220001700.S	Hydroizolačná fólia na detaily hr. 1,5 mm, izolácia plochých stiech	m2	3,200	2,96	9,47
37	K	712973410.S	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hruboplošovaného plechu RŠ 80 mm, ohyb 90-135°	m	167,560	7,70	1 290,21
38	M	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu 6,3x160 mm, oceľový	ks	1 340,480	0,25	335,12
39	K	712973620.S	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hruboploš. plechu RŠ 100 mm, ohyb 90-135°	m	163,560	7,87	1 287,22
40	M	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu 6,3x160 mm, oceľový	ks	1 308,480	0,25	327,12
41	K	712973830.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou závetanou lištou z hruboploš. plechu RŠ 200 mm	m	136,560	15,30	2 089,37
42	M	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu 6,3x160 mm, oceľový	ks	1 092,480	0,25	273,12
43	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	1 468,275	0,48	704,77
44	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	1 688,516	1,26	2 127,53
45	K	712990311.S	Zhotovenie filtračnej vrstvy z textílie pre zelené strechy do 5°	m2	592,648	1,00	592,85
46	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	681,775	1,20	818,13
47	K	712990333.S	Osadenie ochrannej kačirkovej lišty tvaru L prítlažením konštrukciou pre zelené strechy	m	205,350	3,36	689,98
48	M	653430005651.S	Lišta kačirková dierovaná hliníková tvaru L pre zelené strechy, hrúbky 1 mm, vxšx1 100x120x2500 mm	m	209,457	10,50	2 199,30
49	K	712991050.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 621 - 800 mm pod klampiarske konštrukcie	m	134,080	9,76	1 308,62
50	M	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu 6,3x160 mm, oceľový	ks	1 072,640	0,25	268,16
51	M	606210000101.S	Preglejka vodovzdorná hr. 21 mm	m2	108,605	34,00	3 692,57
52	K	998712103.S	Presun hmôt pre izoláciu poviakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	5,566	36,37	202,44
D 713 Izolácie tepelné							23 057,57
53	K	713132133.SR	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, prikotvením	m2	116,470	4,30	500,82
54	M	283720008000.S	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých stiech	m2	122,294	5,00	611,47
55	M	311950000900	Kotva skrutkovacia Ejothrm STR U 2G dl. 175 mm, d 8x60 mm, s oceľovým ťahom, pre upevnenie dosiek tepelných izolácií alebo ekvivalent	ks	465,860	0,37	172,38
56	K	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie stiech plochých do 10° spadovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	620,090	4,50	2 790,41
57	M	283720033650.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 150 kPa, spádový polystyrén pre odvodnenie a zateplenie plochých stiech	m3	49,607	79,75	3 956,16
58	K	713142250.S	Montáž tepelnej izolácie stiech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvom kladenými voľne	m2	620,090	5,00	3 100,45
59	M	283720008100.S	Doska EPS hr. 120 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých stiech	m2	638,693	6,00	3 832,16
60	M	283750001100.S	Doska XPS hr. 120 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	638,693	11,76	7 511,03
61	K	713144020.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla	m2	40,080	4,00	160,32
62	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	42,084	4,90	206,21
63	K	998713103.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	5,806	37,23	216,16
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							1 375,73
64	K	767310100.S	Montáž výlezu do plochej strechy	ks	1,000	186,73	186,73
65	M	611330000505.S	Strešný výlez PVC, šxv 1000x1000 mm, pre plochu strechu s kupolou a osadzovacím rámom	ks	1,000	1 189,00	1 189,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Modernizácia budovy Okresného súdu Spišská Nová Ves

Objekt

SO 01 - Kvalifikačný

Časť

SO 01.03 - Terasy

JKRŠD

Miesto

Dodávateľ

Okresný súd Spišská Nová Ves

Investor

BauTop s.r.o., Arnutovce 130

Projektant

ČIARY s.r.o., Trebišov

Spracovateľ

Ing. Juraj Danko

Poznámka

KS

Datum

29.04.2025

ICD

IC DPH

ICD

IC DPH

ICD

IC DPH

ICD

IC DPH

43982671

SK2022545822

36869490

SK2023095041

46 831,26

Cena bez DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

46 831,26

23,00%

10 771,13

v EUR

57 602,45

Cena s DPH

Projektant

Spracovateľ

Objednávateľ

Zhotoviteľ

BauTop

BauTop, s.r.o.

Arnutovce 130

083 13

ICD: 43982671 • IC DPH: SK2022545822

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

SO 01.03 - Terasy

Okresný súd Spišská Nová Ves
BauTop s.r.o., Arnúovce 130

29.04.2025

ČIARY s.r.o., Trebšov
Ing. Jura Danko

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

3. Zvislé a komplementné konštrukcie
4. Vodorovné konštrukcie
6. Úpravy povrchov podlaží, osadenie
9. Oslajné konštrukcie a práce buranie
- 99 - Presun hmot HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

711. Izolácie proti vode a vlhkosti
712. Izolácie stiech, povlakové krytiny
713. Izolácie tepelne
762. Konštrukcie tesárske
767. Konštrukcie doplnkové kovové
771. Podlaží z dlaždíc

46 831,26

6 414,37

795,87

450,75

3 205,17

1 742,18

220,40

40 416,89

1 065,87

9 832,62

3 826,83

7 413,31

14 032,09

4 246,17

ZELENE INVESTICIE	BEŽNÉ INVESTICIE
14 747,44	32 083,82
14 747,44	32 083,82

BauTop s.r.o.
Arnúovce 130
082 40 400
IČO: 47362671 • IČ DPH: SK2023-58322

ROZPOČET

SO 01.03 - Terasy

29.04.2025

Okresný súd Spišská Nová Ves
BauTop s.r.o., Arnutovce 130

ČIARY s.r.o., Trebišov
Ing. Juraj Danko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							46 831,26
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 414,37
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				795,87
1	K	311275031.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	2,813	150,66	423,81
2	K	318271048.S	Zhotovenie krycej platne priebežnej pre oplatenie z betónových tvárnic 210x240x70 mm	m	13,000	11,62	151,06
3	M	592330006201.S	Plotová tvárnica betónová krycia platňa, 500x600x79 mm	ks	26,000	8,50	221,00
D	4		Vodorovné konštrukcie				450,75
4	K	417321313.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	1,125	108,70	122,29
5	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	10,360	9,82	101,74
6	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	10,360	3,46	35,85
7	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,125	1 350,00	168,75
8	K	417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	2,680	3,11	8,33
9	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podlah	m2	2,814	4,90	13,79
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				3 205,17
10	K	631362412.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	108,100	2,79	301,60
11	K	632452219.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	m2	108,100	26,86	2 903,57
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 742,18
12	K	953946201.S	Systémový priamy balkónový profil (hliníkový)	m	87,120	19,25	1 677,06
13	K	953946202.S	Systémový vonkajší rohový balkónový profil (hliníkový)	ks	4,000	16,28	65,12
D	99		Presun hmôt HSV				220,40
14	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	16,954	13,00	220,40
D	PSV		Práce a dodávky PSV				40 416,89
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				1 065,87
15	K	711211051.S	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota, stierka vodorovná	m2	108,100	9,86	1 065,87
D	712		Izolácie striech, povlakové krytiny				9 832,62
16	K	712311101.S	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	168,830	1,50	253,25
17	M	246170000950.S	Lak asfaltový penetračný, organický	kg	50,649	2,65	134,22
18	K	712341559.S	Zhotovenie povlakov krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	168,830	6,00	1 012,98
19	M	1010452060	Modifikovaný asfaltovaný pás GLASTEK AL 40 MINERAL alebo ekvivalent	m2	194,165	4,96	963,01
20	K	712370050.S	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju	m2	108,100	6,50	702,65
21	M	245920000200	Zalievka ALKORPLUS 81038 pre strešné fólie ALKORPLAN, šedá (1 liter) alebo ekvivalent	ks	1,081	31,50	34,05
22	M	245920000400	Čistič Alkorplan 750 g, doplnok k fóliovým bazénovým systémom alebo ekvivalent	ks	4,324	25,99	112,38
23	M	283220001500	Strešné hydroizolačná fólia PVC-P ALKORPLAN 35177 s PES, hr. 1,5 mm, s. 2,15 m, pre pritavenie štrkom, farba sivá alebo ekvivalent	m2	124,315	7,35	913,72
24	K	712370380.S	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° napovou fóliou HDPE položenou voľne pre vegetačné strechy	m2	108,100	0,90	97,29

25	M	2640225060	Kasírovaná nopolová fólia DEKOREN G8 2x20 m (40 m2/bal.) alebo ekvivalent	m2	124,315	4,66	579,31
26	K	712873230 S	Zhotovenie poviakovej krytiny vyťahnutím izol. poviaku z PVC-P fólie na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy do 50 cm so zvarením spoju	m2	36,281	6,00	217,69
27	M	245920000200	Zálievka ALKORPLUS 81038 pre strešné fólie ALKORPLAN, sedá (1 liter) alebo ekvivalent	ks	0,363	31,50	11,43
28	M	283220001500	Strešná hydroizolačná fólia PVC-P ALKORPLAN 35177 s PES, hr. 1,5 mm, š. 2,15 m, pre prútenie štrkom, farba sivá alebo ekvivalent	m2	41,723	7,35	305,66
29	K	712973245 S	Zhotovenie flekov v rohoch na poviakovej krytine z PVC-P fólie	ks	2,000	7,00	14,00
30	M	283220001700 S	Hydroizolačná fólia na detaily hr. 1,5 mm, izolácia plochých striech	m2	0,080	2,96	0,24
31	K	712973410 S	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 80 mm, ohyb 90-135°	m	111,920	7,70	861,78
32	M	311970001100 S	Kotviaci prvok do betónu 6,3x160 mm, oceľový	ks	895,360	0,25	223,84
33	K	712973781 S	Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 70 mm	m	111,920	11,71	1 310,58
34	M	311970001100 S	Kotviaci prvok do betónu 6,3x160 mm, oceľový	ks	895,360	0,25	223,84
35	K	712973885 S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou listou z hrubopoplast. plechu RŠ 200 mm	m	89,650	15,31	1 372,54
36	M	311970001100 S	Kotviaci prvok do betónu 6,3x160 mm, oceľový	ks	717,200	0,25	179,30
37	K	712990040 S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	144,381	0,48	69,30
38	M	693110004500 S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	166,038	1,26	209,21
39	K	998712103 S	Presun hmôt pre izoláciu poviakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,807	36,37	29,35
							3 826,83
D 713			Izolácie tepelné				
40	K	713142151 S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	92,150	4,50	414,68
41	M	161106	Izolácia na báze PIR, Bauder PIR FA, hrúbka 160 mm, ploché strechy alebo ekvivalent	m2	93,993	27,54	2 585,57
42	K	713142160 S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	92,150	4,50	414,68
43	M	283720033650 S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 150 kPa, spádový polystyrén pre odvodnenie a zateplenie plochých striech	m3	5,068	79,75	404,17
44	K	998713103 S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	0,127	37,23	4,73
							7 413,31
D 762			Konštrukcie tesárske				
45	K	762512245 S	Položenie podláh pod PVC na drevený podklad z drevotrieskových dosiek priskrutkovaním	m2	60,322	4,87	293,77
46	M	607260000400 S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	34,951	7,26	253,74
47	M	607260000450 S	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	30,197	8,40	253,65
48	K	762526110 S	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti do 650 mm	m2	97,910	4,91	480,74
49	M	605120002900 S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I	m3	16,020	350,00	5 607,00
50	K	762595000 S	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	17,544	3,32	58,25
51	K	998762103 S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	9,527	48,93	466,16
							14 032,09
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				
52	K	767163100 S	Montáž zábradlia nerezové na terasy a balkóny, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	102,900	53,30	5 484,57
53	M	553520001301 S	Zábradlie oceľové s úpravou pozink. vertikálna výplň, výška 1100 mm, kotvenie z boku	m	90,000	85,00	7 650,00
54	M	553520001901 S	Zábradlie na atiku oceľové s úpravou pozink. vertikálna výplň, výška do 650 mm, kotvenie do podlahy	m	12,900	65,00	838,50
55	K	998767103 S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,321	44,68	59,02
							4 246,17
D 771			Podlahy z dlaždíc				
56	K	771576119 S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	108,100	18,00	1 945,80
57	M	597740001600 S	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, hutné glazované	m2	112,424	20,00	2 248,48
58	K	998771103 S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	2,347	22,11	51,89

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt

Wydymovací systém (Orešany súl Spišská nová Ves

Objekt

22. Oravecký území

Objekt

SO 01.04 - Výplňové konštrukcie

Objekt

Spišská Nová Ves

Objekt

Objekt

Okresný súd Spišská Nová Ves

Objekt

BauTop s.r.o., Arnutovce 130

Objekt

ČIARY s.r.o., Trebišov

Objekt

Ing. Juraj Danko

Objekt

Cena bez DPH

259 489,32

Objekt

Základ dane

Seizura dane

Výška dane

259 489,32

20,00%

51 897,84

Cena s DPH

v EUR

319 171,86

Projektant

Spracovateľ

Objekt

Pečiatka

Objekt

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Objekt

Pečiatka

Objekt

Pečiatka

BauTop

BauTop s.r.o.

Arnutovce 130

8

053 13

ISS: 2022-10-26-10:32:55-2022

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

SO 01.04 - Výplňové konštrukcie

Spišská Nová Ves
Okresný súd Spišská Nová Ves
BauTop s.r.o., Arnútovice 130

29.04.2025
ČIARY s.r.o., Trebišov
Ing. Juraj Danko

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	259 489,32
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	54 424,36
6 - Úpravy povrchov, podiatly, osadenie	29 488,30
9 - Ostatne konštrukcie a práce búrante	14 596,94
99 - Presun hmot HSV	9 766,29
	572,83
PSV - Práce a dodávky PSV	188 343,36
766 - Konštrukcie sťaharske	115 958,31
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	49 265,82
787 - Zasklievanie	23 119,23
M - Práce a dodávky M	16 721,60
21 M - Elektrifikácia	16 721,60

ZELÉNÉ INVESTÍCIE	BEŽNÉ INVESTÍCIE
236 406,68	23 082,64
236 406,68	23 082,64

BauTop BauTop s.r.o.
IČO: 40982671 • IČ DPH: SK2022547622

ROZPOČET

SO 01.04 - Výplňové konštrukcie

Spišská Nová Ves

Okresný súd Spišská Nová Ves

BauTop s.r.o., Armutovce 130

Datum: 29.04.2025

Projektor: ČIARY s.r.o., Trebišov

Ing. Juraj Danko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
							259 489,32
Náklady z rozpočtu							
D HSV Práce a dodávky HSV							54 424,36
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							29 488,30
1	K	317165111.SR	Podomietkový žalúziový kastlík šírky 140 mm, výšky 260 mm, dĺžky 1000 mm	ks	29,000	93,16	2 701,64
2	K	317165111.SR1	Podomietkový žalúziový kastlík šírky 140 mm, výšky 260 mm, dĺžky 1200 mm	ks	29,000	126,48	3 667,92
3	K	317165112.SR	Podomietkový žalúziový kastlík šírky 140 mm, výšky 260 mm, dĺžky 1500 mm	ks	40,000	152,23	6 089,20
4	K	317165113.SR	Podomietkový žalúziový kastlík šírky 140 mm, výšky 260 mm, dĺžky 1800 mm	ks	78,000	206,00	16 068,00
5	K	317165114.SR	Podomietkový žalúziový kastlík šírky 140 mm, výšky 260 mm, dĺžky 2400 mm	ks	1,000	255,22	255,22
6	K	317165114.SR1	Podomietkový žalúziový kastlík šírky 140 mm, výšky 260 mm, dĺžky 2250 mm	ks	2,000	234,02	468,04
7	K	340238237.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórabetónových tvármic hladkých hrúbky 250 mm	m2	3,780	56,67	214,21
8	K	342272051.S	Priečky z pórabetónových tvármic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	0,900	26,74	24,07
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							14 596,94
9	K	612401391.S	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0,25 do 1 m2	ks	7,000	11,58	81,06
10	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	1 139,700	2,15	2 450,36
11	K	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	517,045	1,00	517,05
12	K	612460242.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	513,265	11,00	5 645,92
13	K	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	513,265	11,50	5 902,55
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							9 766,29
14	K	968081115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	187,480	2,45	459,33
15	K	968072559.S	Vybúranie kovových vrat plochy nad 5 m2, -0,06600t	m2	6,930	3,78	26,20
16	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	1 062,200	4,91	5 215,40
17	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	23,100	4,91	113,42
18	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	168,690	2,30	387,99
19	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	21,130	9,68	204,54
20	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	63,390	6,78	429,78
21	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	21,130	12,47	263,49
22	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	422,600	0,39	164,81
23	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	21,130	9,77	206,44
24	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	84,520	1,10	92,97
25	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	7,760	99,00	768,24
26	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	12,916	111,00	1 433,68
D 99 Presun hmôt HSV							572,83
27	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	44,064	13,00	572,83
D PSV Práce a dodávky PSV							188 343,36
D 766 Konštrukcie stolárske							115 958,31
28	K	766621402.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami paroprepustnými, s vanílitým drúznym odporom	m	1 312,700	13,00	17 065,10

29	M	263290006800.S	Tesniaca vzduchotesná fólia s variabilným difúznym odporom, š. 100 mm, dl. 50 mm, pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva	m	2 756,670	0,91	2 232,90
95	M	611410091020.S1	Okno plastové jednokridlové OS, izolačné trojsklo - -1.1	m	120,000	42,61	5 113,20
96	M	611410091020.S1 2s	Okno plastové jednokridlové S, izolačné trojsklo - -1.2	m	18,000	37,95	683,10
97	M	611410091020.S1 3s	Okno plastové jednokridlové OS, izolačné trojsklo - -1.3	m	6,600	48,01	316,87
98	M	611410091020.S1 4s	Okno plastové jednokridlové, s vloženou vetracou mriežkou - -1.4	m	9,000	38,16	343,44
99	M	611410091030.S1 1.2	Okno plastové dvojkrídlové OS+OS, izolačné trojsklo - 1.1, 1.2	m	618,400	66,27	34 354,37
100	M	611410091020.S1 3.4	Okno plastové jednokridlové OS, izolačné trojsklo - 1.3, 1.4	m	120,000	48,67	5 840,40
101	M	611410091020.S1 5	Okno plastové jednokridlové OS, izolačné trojsklo - 1.5	m	43,200	43,23	1 867,54
102	M	611410091050.S1 6	Okno plastové dvojkrídlové s vertikálnym priečnikom OS+FIX, izolačné trojsklo - 1.6	m	26,400	58,35	1 540,44
103	M	611410091040.S3 1	Okno plastové šesťkrídlové 3xOS+3S, izolačné trojsklo - 3.1	m	32,400	97,50	3 169,00
104	M	611410091030.S4 1.2	Okno plastové dvojkrídlové OS+S, izolačné trojsklo - 4.1, 4.2	m	168,000	56,39	9 473,52
105	M	611410091050.S5 1.2	Okno plastové dvojkrídlové s vertikálnym priečnikom OS+FIX, izolačné trojsklo - 5.1, 5.2	m	197,600	66,96	13 231,30
106	M	611410091030.S5 3.4	Okno plastové dvojkrídlové OS+S, izolačné trojsklo - 5.3, 5.4	m	35,000	57,67	2 018,45
107	M	611410091020.S5 5	Okno plastové jednokridlové OS, izolačné trojsklo - 5.5	m	10,500	41,21	432,71
108	M	611410091050.S5 8	Okno plastové dvojkrídlové s vertikálnym priečnikom OS+FIX, izolačné trojsklo - 5.8	m	7,600	66,96	506,90
36	K	766641073.S	Montáž dverí balkónových plastových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	39,900	13,00	518,70
37	M	263290006800.S	Tesniaca vzduchotesná fólia s variabilným difúznym odporom, š. 100 mm, dl. 50 mm, pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva	m	64,050	0,81	51,98
38	M	611420091020.S5 9	Dvere plastové dvojkrídlové O+O s bočnými fixnými svetlíkmi a horným fixným nadvíšťkom, izolačné trojsklo -	m	16,900	184,54	3 118,73
109	M	611420091040.S5 6	Dvere plastové sklápne-posuvné dvojkrídlové, izolačné trojsklo - 5.6	m	13,600	293,97	3 996,63
110	M	611420091040.S5 7	Dvere plastové sklápne-posuvné, izolačné trojsklo - 5.7	m	9,400	129,99	1 221,91
39	K	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových exteriérových, 1 m obvodu dverí, s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	14,000	13,00	182,00
40	M	263290006800.S	Tesniaca vzduchotesná fólia s variabilným difúznym odporom, š. 100 mm, dl. 50 mm, pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva	m	29,400	0,81	23,81
41	M	611730000010.S	Dvere vchodové plastové jednokridlové, izolačné trojsklo - 1.5	m	6,800	129,18	878,42
42	M	611730000030.S	Dvere vchodové plastové dvojkrídlové, izolačné trojsklo - 1.7	m	7,200	167,61	1 206,79
43	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	26,000	6,50	169,00
44	M	611560000300.S	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	26,000	14,55	378,30
45	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagon, orech	ks	26,000	0,51	13,26
46	K	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	37,000	8,90	329,30
47	M	611560000300.S	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	48,000	14,55	698,40
48	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagon, orech	ks	37,000	0,51	18,87
49	K	766694143.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1800-2600 mm	ks	76,000	11,15	847,40
50	M	611560000300.S	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	136,800	14,55	1 990,44
51	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagon, orech	ks	74,000	0,51	37,74
52	K	766694151.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	3,000	9,44	28,32
53	M	611560000500.S	Parapetná doska plastová, šírka 350 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	3,000	16,49	49,47
54	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagon, orech	ks	3,000	0,51	1,53
55	K	766694152.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	32,000	25,00	800,00
56	M	611560000500.S	Parapetná doska plastová, šírka 350 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	46,600	16,49	766,79

57	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	32,000	0.57	16.32
58	K	766694153.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	3,000	25.00	75.00
59	M	611560000500.S	Parapetná doska plastová, šírka 350 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagón, svetlý buk, orech	m	6,000	16.49	98.94
60	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	2,000	0.51	1.02
61	K	766694985.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0.003t	ks	38,000	1.20	45.60
62	K	766694986.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0.006t	ks	91,000	1.80	163.80
63	K	998766103.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,312	37.12	48.70
D 767							49 265.32
64	K	767163065.S	Konštrukcie doplnkové kovové Montáž zábradlia hliníkového na francúzske okná, výplň bezpečnostné sklo, kotvenie do fasády	m	12,200	45.31	552.78
65	M	553520003200.SR	Zábradlie na francúzske okná, vrstvené kalené lepené sklo 16.76 číre, výška 800 mm, kotvenie do fasády	m	12 200	205.00	2 501.00
66	K	767658343.S	Montáž sekcionalnej brány pozink farebný plochy nad 6 do 9 m2	ks	1,000	550.00	550.00
67	M	553410061785.S	Brána sekcionalná zateplená pozink farebný s elektrickým pohonom, hrúbka panelu 60 mm, vxš 2200x3140 mm	ks	1,000	2 404.00	2 404.00
68	K	767660155.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 80 cm do 140 cm a dĺžky 160 cm do podomietkovej schránky	ks	3,000	15.23	45.69
69	M	611530014800.S	Žalúzie exteriérové hliníkové Z-90, šxl 1000x750 mm	ks	3,000	106.22	318.66
70	K	767660156.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 80 cm do 140 cm a dĺžky 260 cm do podomietkovej schránky	ks	55,000	22.86	1 257.30
71	M	611530015800.S	Žalúzie exteriérové hliníkové Z-90, šxl 1000x1800 mm	ks	30,000	155.50	4 665.00
72	M	611530019400.S	Žalúzie exteriérové hliníkové Z-90, šxl 1200x1800 mm	ks	20,000	167.00	3 340.00
73	M	611530019900.S	Žalúzie exteriérové hliníkové Z-90, šxl 1200x2300 mm	ks	5,000	242.30	1 211.50
74	K	767660160.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 140 cm do 180 cm a dĺžky 160 cm do podomietkovej schránky	ks	9,000	19.80	178.20
75	M	611530025700.S	Žalúzie exteriérové hliníkové Z-90, šxl 1500x900 mm	ks	9,000	137.02	1 233.18
76	K	767660161.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 140 cm do 180 cm a dĺžky 260 cm do podomietkovej schránky	ks	103,000	25.91	2 668.73
77	M	611530027100.S	Žalúzie exteriérové hliníkové Z-90, šxl 1500x2300 mm	ks	27,000	221.02	5 967.54
111	M	611530026800.S	Žalúzie exteriérové hliníkové Z-90, šxl 1500x1800 mm	ks	4,000	235.58	942.32
112	M	611530030200.S	Žalúzie exteriérové hliníkové Z-90, šxl 1800x1800 mm	ks	72,000	251.72	18 123.84
78	K	767660166.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 180 cm do 240 cm a dĺžky 260 cm do podomietkovej schránky	ks	1,000	33.53	33.53
79	M	611530041500.S	Žalúzie exteriérové hliníkové Z-90, šxl 2400x2300 mm	ks	1,000	282.62	282.62
80	K	767660171.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 240 cm do 400 cm a dĺžky 260 cm do podomietkovej schránky	ks	4,000	36.59	146.36
81	M	611530055400.S	Žalúzie exteriérové hliníkové Z-90, šxl 3600x1800 mm	ks	3,000	338.62	1 016.86
82	M	611530050200.S	Žalúzie exteriérové hliníkové Z-90, šxl 4500x2300 mm	ks	1,000	483.20	483.20
83	K	767662110.S	Montáž mreží pevných skrutkovaním	m2	57,700	11.30	652.01
84	K	767662211.S	Demontáž mreží pevných otváracích	m2	57,700	10.22	589.69
85	K	998767103.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	2,301	44.68	102.81
D 787							23 119.23
86	K	787100811.S	Vysklievanie stien a pncok, balkónového zábradlia, výťahových šacht skla profilového jednoduchého, - 0.02200t	m2	138,200	8.39	1 159.50
93	K	787793311.S	Zasklievanie výkladov izolačným dvojsklom (bez dodávky skla) s podtmelením na lišty plochy do 1.5 m2	m2	138,200	36.31	5 018.04
94	M	534710000100.S	Dvojsklo izolačné - 2x sklo hr. 4 mm s termoplastickým dištančným profilom hr. 16 mm, sklo so zvýšenou tepelnou izoláciou (stoper)	m2	138,200	121.61	16 806.50
89	K	998767103.S	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	4,322	31.28	135.19
D M							16 721.60
D 21-M							16 721.60
90	K	210291780.SR	Práce a dodávky M Elektromontáže Montáž motora pre exteriérové žalúzie	ks	175,000	14.56	2 548.00
91	M	359210000100.SR	Motor pre exteriérové žalúzie	ks	175,000	80.00	14 000.00
92	K	998921203.S	Presun hmôt pre montáž silnoprávdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	385,798	0.45	173.60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Múzeum mesta púdie, Okresný súd Spišská Nová Ves

Objekt

SO 01 - Stavebné úpravy

Časť

SO 01.05 - Stavebné úpravy 1.NP

Mesto

Spišská Nová Ves

Objednávateľ

Okresný súd Spišská Nová Ves

Zhotoviteľ

BauTop s.r.o., Arnutovce 130

Projektant

ČIARY s.r.o., Trebišov

Spracovateľ

Ing. Juraj Danko

Poznámka

KS

Datum

29.04.2025

ICO

ICO DPH

ICO

ICO DPH

ICO

ICO DPH

ICO

ICO DPH

43982671

SK2022545822

36869490

SK2023095041

25 171,17

Cena bez DPH

Zaklad cena

Sadzba dane

Výška dane

DPH

25 171,17

23,00%

5 739,37

Cena s DPH

v

EUR

30 960,54

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis

Podpis

Datum a podpis

Podpis

Objednávateľ

Zhotoviteľ

BauTop

BauTop, s.r.o.

Arnutovce 130

059 13

ICO: 43982671 • ICO DPH: SK2022545822

Datum a podpis

Podpis

Datum a podpis

Podpis

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

SO 01.05 - Stavebné úpravy 1.NP

Spišská Nová Ves
Okresný súd Spišská Nová Ves
BauTop s.r.o., Arnútovec 130

Kód dielu - Popis

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

- 3 - Zvislé a komplementné konštrukcie
- 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
- 9 - Ostatné konštrukcie a práce-buranie
- 99 - Presun hmot HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

- 763 - Konštrukcie drevosklady
- 766 - Konštrukcie stolašské
- 767 - Konštrukcie doplnkové kovové
- 771 - Podlahy z dlaždíc
- 776 - Podlahy povlakové
- 783 - Nátery
- 784 - Malby

29.04.2025

ČIARY s.r.o., Trebišov
Ing. Juraj Danko

Cena celkom [EUR]

25 171,17

6 385,78

719,12

4 884,54

720,49

61,63

18 785,39

522,49

1 580,08

13 608,73

1 662,34

90,57

12,47

1 308,71

ZELENÉ INVESTÍCIE	BEŽNÉ INVESTÍCIE
0,00	25 171,17

BauTop BauTop s.r.o.
Okres Arnútovec 130
IČO: 43992071 • IČ DPH: SK2022545822

ROZPOČET

Objekt: Stavebné úpravy 1.NP

Číslo: SO 01.05 - Stavebné úpravy 1.NP

SO 01.05 - Stavebné úpravy 1.NP

Miesto: Spišská Nová Ves
Okresný súd Spišská Nová Ves
BauTop s.r.o., Arnutovce 130

Datum: 29.04.2025
Projektant: ČIARY s.r.o., Trebišov
Spracovateľ: Ing. Juraj Danko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							25 171,17
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 385,78
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				719,12
1	K	317161142.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1250 mm	ks	2,000	19,98	39,96
2	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	20,428	26,74	546,24
3	K	342948112.S	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	5,650	3,60	20,34
4	K	342948113.S	Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciám priskrutkovaním	m	11,050	4,34	47,96
5	K	342948116.S	Ukončenie priečok hr. nad 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou	m	24,950	2,59	64,62
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				4 884,54
6	K	611421231.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, štuková	m2	19,450	2,35	45,71
55	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	313,171	0,50	156,59
7	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	26,505	4,61	122,19
8	K	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	26,505	11,00	291,56
9	K	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	339,676	11,50	3 906,27
10	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	35,300	0,50	17,65
11	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	7 272	2,31	16,80
12	K	632452610.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 2 mm	m2	35,300	5,48	193,44
13	K	642942111.S	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	45,33	45,33
14	M	553310008700.S	Zárubňa oceľová obľá šxvxhr 800x1970x160 mm L	ks	1,000	89,00	89,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				720,49
15	K	965043321.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	0,105	65,00	6,83
16	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad, lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	21,321	3,50	74,62
17	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	5,200	2,45	12,74
18	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverového krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	1,000	0,64	0,64
19	K	968071115.S	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	68,890	4,48	308,63
20	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	m2	1,818	20,85	37,91
21	K	974083102.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich nevystužených hĺbky nad 50 do 100 mm	m	10,500	8,59	90,20
22	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,328	9,68	12,86
23	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,328	12,47	16,56
24	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	24,680	0,39	9,63
25	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,328	9,77	12,97
26	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4,936	1,10	5,43
27	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,328	99,00	131,47
D	99		Presun hmôt HSV				61,63
28	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,741	13,00	61,63

Ing. J. Adamičák - Smržanský

D	PSV	Práce a dodávky PSV					18 785,39
D	763	Konštrukcie - drevozstavby					522,49
29	K	763126615	Montáž predsadenej SDK steny Rigips hr. 55 mm, opláštená doskou hr. 12,5 mm s tep. izoláciou, spriahnutá na oceľ. konštrukcii R-CD	m2	14,175	29,14	413,06
30	M	590110003400	Doska sadrokartónová modra akustická Activ Air MA AA, hr. 12,5 mm. šxh 1200x2000 mm. RIGIPS alebo ekvivalent	m2	14,884	4,56	67,87
31	K	763190010.S	Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	m	21,600	1,60	34,56
32	K	998763303.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	0,216	32,42	7,00
D	766	Konštrukcie stolárske					1 530,08
33	K	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	3,740	8,19	30,63
34	M	611410091020.S	Okno plastové jednokridlové OS, izolačné trojsklo	m	3,740	321,57	1 202,67
35	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	50,00	50,00
36	M	549150000600.S	Kľučka dverova a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez bruseny	ks	1,000	30,00	30,00
37	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	1,000	264,00	264,00
38	K	998766103.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,075	37,12	2,78
D	767	Konštrukcie doplnkové kovové					13 608,73
39	K	767612220.S	Montáž okien a zasklených stien hliníkových na PUR penu	m	82,780	18,10	1 498,32
40	M	553410091070.S	Zasklená hliníková stena s dverami	m	82,780	145,85	12 073,46
41	K	998767103.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,827	44,68	36,95
D	771	Podlahy z dlaždíc					1 662,34
42	K	771411016.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty vef. 300 x 150 mm	m	35,260	3,58	126,23
43	M	597740001600.S	Dlaždice keramické, lxvxhr 297x297x8 mm, hutné glazované	m2	5,501	20,00	110,02
44	K	771571112.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty vef. 300 x 300 mm	m2	35,300	18,00	635,40
45	M	597740001600.S	Dlaždice keramické, lxvxhr 297x297x8 mm, hutné glazované	m2	36,712	20,00	734,24
46	K	998771103.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	2,553	22,11	56,45
D	776	Podlahy povlakové					90,57
47	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	11,500	1,14	13,11
48	K	776420010.S	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	6,450	3,50	22,58
49	M	283410017901.S	Soklová lišta pre PVC podlahoviny	m	6,515	7,50	48,86
50	K	776551830.S	Odstránenie povlakových podláh voľne položených, - 0,00100t	m2	17,210	0,35	6,02
D	783	Nátery					12,47
51	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	1,385	6,00	8,31
52	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	1,385	3,00	4,16
D	784	Maľby					1 308,71
56	K	784401801.S	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	313,171	0,40	125,27
53	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	381,755	0,50	190,88
54	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	381,755	2,60	992,56

Director: _____
 Deputy Director: _____
 Chief of Staff: _____
 Secretary: _____

SO 01.06 - Stavebné úpravy 2.NP

Spišská Nová Ves

29.04.2025

Okresný súd Spišská Nová Ves

00
0000

BauTop s.r.o., Arnutovce 130

43982671
SK2022545822

ČIARY s.r.o., Trebišov

36869490
SK2023095041

Ing. Juraj Danko

Figure 1 consists of two Western blot panels. The top panel shows p38 phosphorylation (p-p38) in whole cell lysates from untreated (untreated) and treated (LPS) cells, with and without the inhibitor SB203580. The bottom panel shows the total p38 protein levels as a loading control. Molecular weight markers are indicated on the left.

2022-2023

Cena bez DPH	12 855,40
--------------	-----------

	Zakład dane	Sadza dane	Wyska dane
19-	12 350,40	21,00%	2 593,58

Cena s DPH	v	EUR	15 812,14
------------	---	-----	-----------

Projektant

Spracovateľ

[illegible]

Objednávate?

Zhotovitel'

BauTop **BauTop, s.r.o.**
Am. Kovce 130
053 13
IČO: 43902671 • IČ DPH: SK2022545822

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

SO 01.06 - Stavebné úpravy 2.NP

Spíšská Nová Ves

Okresný súd Spíšská Nová Ves

BauTop s.r.o., Arnultovce 130

29.04.2025

ČIARY s.r.o., Trebišov

Ing. Juraj Danko

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

- 3 - Zvislé a komplementne konstrukcie
- 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
- 9 - Ostatné konstrukcie a práce-buranie
- 99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

- 766 - Konštrukcie stolarske
- 771 - Podlahy z dlaždíc
- 776 - Podlahy povlakové
- 783 - Nátery
- 784 - Malby

12 855,40

7 180,46

299,38

5 305,64

1 530,34

45,10

5 674,94

689,93

3 074,71

232,58

24,92

1 652,80

ZELÉNÉ INVESTÍCIE	BEŽNÉ INVESTÍCIE
	12 855,40

0

12 855,40

BauTop BauTop s.r.o.
 Arnultovce 130
 053 13
 IČO: 434030/1 - IČ DPH: SK2022545822

Ing. Vladimír Štefánek

ROZPOČET

Práca: Stavebné úpravy objektu Spišská Nová Ves

Objekt: SO 01.06 - Hlavný objekt

Objekt: SO 01.06 - Stavebné úpravy 2.NP

Objekt: Spišská Nová Ves
Okresný súd Spišská Nová Ves
BauTop s.r.o., Arnutovce 130

Datum: 29.04.2025
Projektant: ČIARY s.r.o., Trebišov
Spracovateľ: Ing. Juraj Danko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							12 855,40
D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 180,46
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				299,38
1	K	340239265.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórabetónových tváric hladkých hrúbky 150 mm	m2	5,454	26,18	142,79
2	K	340291112.S	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretánovou penou hr. priečky nad 100 mm	m	12,120	3,01	36,48
3	K	340291122.S	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	12,120	9,91	120,11
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				5 305,64
4	K	611401311.S	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivo nad 0,25 do 1 m2	ks	2,000	13,37	26,74
5	K	612401391.S	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0,25 do 1 m2	ks	4,000	11,58	46,32
6	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	351,500	0,50	175,75
7	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	11,340	4,61	52,28
8	K	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	11,340	11,00	124,74
9	K	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	351,500	11,50	4 042,25
10	K	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazaní prostým betónom (s dodaním hmôt) bez potery rýh v mazaninách	m3	0,183	142,61	26,10
11	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	68,320	0,50	34,16
12	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	14,074	2,31	32,51
13	K	632452610.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 2 mm	m2	68,320	5,48	374,39
14	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	2,000	57,44	114,88
15	M	553310002100.S	Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, dvojdielna na dodatočnú montáž	ks	2,000	127,76	255,52
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 530,34
16	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	m2	37,210	2,64	98,23
17	K	968061112.S	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	5,000	0,39	1,95
18	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	m2	9,090	20,85	189,53
19	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	8,285	9,68	80,20
20	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	8,285	6,78	56,17
21	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,285	12,47	103,31
22	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	163,580	0,39	63,80
23	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,285	9,77	80,94
24	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	32,716	1,10	35,99
25	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	8,285	99,00	820,22
D	99		Presun hmôt HSV				45,10
26	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,469	13,00	45,10
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 674,94
D	766		Konštrukcie stoliarske				689,93
27	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	50,00	100,00

Ing. Vladimír Smitančík

28	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	kg	2,000	30,00	60,00
29	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voštiná, povrch fólia, pine	ks	2,000	264,00	528,00
30	K	998766103.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,052	37,12	1,93
	D	771	Podlahy z dlaždíc				3 074,71
31	K	771411016.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 150 mm	m	47,600	3,58	170,41
32	M	597740001600.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, hutné glazované	m2	7,426	20,00	148,52
33	K	771571112.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	68,320	18,00	1 229,76
34	M	597740001600.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, hutné glazované	m2	71,053	20,00	1 421,06
35	K	998771103.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	4,747	22,11	104,96
	D	776	Podlahy povlakové				232,58
36	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo lišt	m	68,700	1,14	78,32
37	K	776511810.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	66,490	2,32	154,26
	D	783	Nátery				24,92
38	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	2,769	6,00	16,61
39	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	2,769	3,00	8,31
	D	784	Maľby				1 652,80
40	K	784401801.S	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	351,500	0,40	140,60
41	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	487,806	0,50	243,90
42	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	487,806	2,60	1 268,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt

Stavebné úpravy 3. NP v budove súdu Spišská Nová Ves

Objekt

Stavebné úpravy 3. NP

Objekt

SO 01.07 - Stavebné úpravy 3.NP

Objekt

Miesto

Spišská Nová Ves

Objekt

Okresný súd Spišská Nová Ves

Objekt

BauTop s.r.o., Arnutovce 130

Objekt

ČIARY s.r.o., Trebišov

Objekt

Ing. Juraj Danko

Objekt

Cena bez DPH

29 444,04

Základ dane

Sezóna dane

Výška dane

DPH

29 444,04

29 444,04

6 772,13

Cena s DPH

v EUR

36 216,17

Projektant

Spracovateľ

Objekt

Objekt

Objekt

Objekt

Objekt

Objekt

BauTop

BauTop, s.r.o.

Arnutovce 130

082 13

IČO: 43982671 • IČ DPH: SK2022545822

Ing. Juraj Danko

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

SO 01.07 - Stavebné úpravy 3.NP

Spišská Nová Ves
Okresný súd Spišská Nová Ves
BauTop s.r.o., Arnultovce 130

29.04.2025
ČIARY s.r.o., Trebišov
Ing. Jurej Danko

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

29 444,04

- 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie
- 6 - Úpravy povrchov, podlažie, osadenie
- 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
- 99 - Presun hmot HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

- 763 - Konštrukcie - drevosťavby
- 766 - Konštrukcie stôlarske
- 771 - Podlažie z dlaždíc
- 776 - Podlažie povlakové
- 783 - Nátierky
- 784 - Malby

ZELENÉ INVESTÍCIE	BEŽNÉ INVESTÍCIE
0	29 444,04

BauTop s.r.o.
IČO: 43982671 • IČ DPH: SK202245822

Ing. Ľadimír Smižanský

ROZPOČET

SO 01.07 - Stavebné úpravy 3.NP

Spišská Nová Ves

29.04.2025

Okresný súd Spišská Nová Ves

ČIARY s.r.o., Trebišov

BauTop s.r.o., Arnutovce 130

Ing. Juraj Danko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							29 444,04
D	HSV		Práce a dodávky HSV				12 171,91
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				249,54
1	K	317121251.S	Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru 1050-1800 mm	ks	4,000	9,92	39,68
2	M	596460005400.S	Keramický preklad nenosný, lxšxv 1250x145x71 mm	ks	4 000	8,03	32,12
3	K	317161132.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 125 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	13,17	13,17
4	K	340239265.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 150 mm	m2	5,670	26,18	148,44
5	K	342272041.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 125 mm	m2	0,681	23,69	16,13
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				10 070,28
6	K	611401311.S	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivo nad 0, 25 do 1 m2	ks	13,000	13,37	173,81
7	K	612401391.S	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	ks	5,000	11,58	57,90
8	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	602,980	0,50	301,49
9	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	15,801	4,61	72,84
10	K	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	15,801	11,00	173,81
11	K	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	618,781	11,50	7 115,98
12	K	631311131.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez potery o ploche do 1 m2 a hr.do 240 mm	m3	0,067	130,50	8,74
13	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	171,220	0,50	85,61
14	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	35,271	2,31	81,48
15	K	632452610.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 2 mm	m2	171,220	5,48	938,29
16	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	45,33	45,33
17	M	553310008800.S	Zárubňa oceľová obla šxvxhr 800x1970x160 mm P	ks	1,000	89,00	89,00
18	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	5,000	57,44	287,20
19	M	553310002100.S	Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm dvojdielna na dodatočnú montáž	ks	5,000	127,76	638,80
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 774,66
20	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	m2	10,642	2,64	28,09
21	K	965043321.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	0,366	65,00	23,79
22	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	2,424	6,27	15,20
23	K	968061112.S	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	7,000	0,39	2,73
24	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	m2	12,726	20,85	265,34
25	K	971033631.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	m2	7,272	4,68	34,03
26	K	974032664.S	Vysekanie rýh v stenách a priečkach pre vťahov. nosn. do stien do hĺbky 150 mm, v. nosníka do 150 mm, -0,02700t	m	5,000	4,28	21,40
27	K	974083102.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich nevystužených hĺbky nad 50 do 100 mm	m	36,600	8,59	314,39
28	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	6,857	9,68	66,38
29	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	13,352	6,78	90,53

Ing. Vladimír Špišanský

30	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,857	12,47	85,51
31	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	133,520	0,39	52,07
32	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,857	9,77	66,99
33	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	26,704	1,10	29,37
34	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	6,857	99,00	678,84
D 99			Presun hmôt HSV				77,43
35	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	5,956	13,00	77,43
D PSV			Práce a dodávky PSV				17 272,13
D 763			Konštrukcie - drevostavby				3 521,74
36	K	763116640.S	Priečka kombinovaná hr. 125 mm, kca CW+UW 75, dvojito opláštená doskou štandardnou A 12,5 mm a sadrovláknitou GF-C1-I-W2 12,5 mm na líci, T1 75 mm	m2	55,815	58,87	3 285,83
37	K	763119521.S	Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, jednoduché opláštenie, -0,03036t	m2	7,180	2,71	19,46
38	K	763190010.S	Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	m	73,200	1,60	117,12
39	K	998763303.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	3,064	32,42	99,33
D 766			Konštrukcie stolárske				2 069,79
40	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	6,000	50,00	300,00
41	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	6,000	30,00	180,00
42	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voštiná, povrch fólia, plné	ks	6,000	254,00	1 584,00
43	K	998766103.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,156	37,12	5,79
D 771			Podlahy z dlaždíc				7 785,68
44	K	771411016.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 150 mm	m	130,880	3,58	468,55
45	M	597740001600.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, hutné glazované	m2	20,417	20,00	408,34
46	K	771571112.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	171,220	18,00	3 081,96
47	M	597740001600.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, hutné glazované	m2	178,069	20,00	3 561,38
48	K	998771103.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	12,006	22,11	265,45
D 776			Podlahy povlakové				522,17
49	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	106,540	1,14	121,46
50	K	776511810.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	172,720	2,32	400,71
D 783			Nátery				62,31
51	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	6,923	6,00	41,54
52	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	6,923	3,00	20,77
D 784			Maľby				3 310,44
53	K	784401801.S	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	602,980	0,40	241,19
54	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	990,080	0,50	495,04
55	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	990,080	2,60	2 574,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt

Stavebné úpravy, Okresný súd, Spišská Nová Ves

Objekt

Stavebné úpravy

Objekt

SO 01.08 - Stavebné úpravy 4.NP

Objekt

Objekt

Spišská Nová Ves

13

Datum

29.04.2025

Objektovateľ

00

Okresný súd Spišská Nová Ves

00 DPH

Objektovateľ

00

BauTop s.r.o., Armutovce 130

00 DPH

43982671

SK2022545822

Projektant

00

ČIARY s.r.o., Trebišov

00 DPH

36869490

SK2023095041

Spracovateľ

00

Ing. Juraj Danko

00 DPH

Objektovateľ

Cena bez DPH

113 304,12

DPH

Úvodná cena

Sadza DPH

Výška DPH

113 304,12

23,00%

26 058,96

Cena s DPH

v EUR

139 364,07

Projektant

Spracovateľ

Objednávateľ

Objednávateľ

Objednávateľ

Objednávateľ

Objednávateľ

Zhotoviteľ

BauTop BauTop, s.r.o.
Armutovce 130
053 13
IČO: 43982671 IČ DPH: SK2022545822

Ing. Vladimír Smržanský

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

SO 01.08 - Stavebné úpravy 4.NP

Spišská Nová Ves

Okresný súd Spišská Nová Ves
BauTop s.r.o., Arnútove 130

Datum:

29.04.2025

Projektant:

Stavovýsklad

ČIARÝ s.r.o., Trebišov
Ing. Juraj Danko

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

- 3 - Zvislé a komplemente konštrukcie
- 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
- 9 - Ostatné konštrukcie a práce-buranie
- 99 - Presun hmotí HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

- 713 - Izolácie tepelne
- 722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod
- 763 - Konštrukcie - drevozstavby
- 766 - Konštrukcie stolárske
- 771 - Podlahy z dlaždíc
- 776 - Podlahy povlakové
- 783 - Nátery
- 784 - Malby

113 304,12

39 181,00

2 130,90

16 535,60

19 943,89

570,61

74 123,12

2 521,15

311,78

16 603,80

17 604,62

30 345,65

1 247,06

348,92

5 140,14

ZELENÉ INVESTÍCIE	BEŽNÉ INVESTÍCIE
0	113 304,12

BauTop BauTop s.r.o.
Arnútove 130
063 13
IČO: 43982671 - IČ DPH: SK2022545022

ROZPOČET

Stavba

Modernizácia a doplnenie Otvorov v 1. a 2. poschodí objektu

Objekt

SO 01.08 - Stavebné úpravy

Časť

SO 01.08 - Stavebné úpravy 4.NP

Miesto

Spišská Nová Ves

Datum

29.04.2025

Objednávatel

Okresný súd Spišská Nová Ves

Projektant

ČIARY s.r.o., Trebišov

Investor

BauTop s.r.o., Arnutovce 130

Spracovateľ

Ing. Juraj Danko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							113 304,12
D	HSV		Práce a dodávky HSV				39 181,00
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				2 130,90
1	K	317121251.S	Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru 1050-1800 mm	ks	27,000	9,92	267,84
2	M	596460005400.S	Keramikový preklad nenosný, lxšxv 1250x145x71 mm	ks	27,000	8,03	216,81
3	K	340239265.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z porobetónových tvárnic hladkých hrúbky 150 mm	m2	24,570	26,18	643,24
4	K	340291122.S	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	54,600	9,91	541,09
5	K	340291132.S	Dodatočné ukotvenie priečok k betonovým konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	54,600	8,46	461,92
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				16 535,60
6	K	611421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	243,660	2,00	487,32
7	K	612421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	472,544	1,00	472,54
8	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	387,630	0,50	193,82
9	K	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	387,630	11,50	4 457,75
10	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	255,940	0,22	56,31
11	M	283320005000.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm s fóliou na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	258,499	0,41	105,98
12	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	602,140	0,50	301,07
13	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	124,041	2,31	286,53
14	K	632452219.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	m2	255,940	26,86	6 874,55
15	K	632452610.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 2 mm	m2	602,140	5,48	3 299,73
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				19 943,89
16	K	952902110.S	Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na poválach	m2	705,740	0,17	119,98
17	K	965043321.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	23,873	65,00	1 551,75
18	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	114,315	3,50	400,10
19	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	16,362	6,27	102,59
20	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t - dvojkrídlové dvere	m	12,200	2,45	29,89
21	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do sutí plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	36,000	0,64	23,04
22	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	m2	63,630	20,85	1 326,69
23	K	971033631.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	m2	49,086	4,68	229,72
24	K	974032664.S	Vysekanie rýh v stenách a priečkach pre vťahov. nosn. do stien do hĺbky 150 mm, v. nosníka do 150 mm, -0,02700t	m	33,750	4,28	144,45
25	K	974083102.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich nevystužených hĺbky nad 50 do 100 mm	m	122,000	8,59	1 047,98
26	K	978011141.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	243,660	1,00	243,66
27	K	978013141.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	473,944	0,85	402,85

Trebišov, 29.4.2025
Ing. Juraj Danko

28	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	91,592	0.89	886,61
29	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	180,898	6.78	1 226,49
30	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	91,592	12.47	1 142,15
31	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 808,980	0.39	705,50
32	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	91,592	9.77	894,85
33	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	361,796	1.10	397,98
34	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	91,592	99.00	9 067,61
D	99		Presun hmôt HSV				570,61
35	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	43,893	13.00	570,61
D	PSV		Práce a dodávky PSV				74 123,12
D	713		Izolácie tepelné				2 521,15
36	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	282,010	0.40	112,80
37	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	324,312	0.20	64,86
38	K	713121111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vinou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	282,010	4.00	1 128,04
39	M	631440021400	Doska NOBASIL PTN 30x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre ťažké plávajúce podlahy. KNAUF alebo ekvivalent	m2	293,290	4.14	1 214,22
40	K	998713103.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	0,033	37.23	1,23
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				311,78
41	K	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	7,000	8.54	59,78
42	M	449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg. 21A	ks	7,000	36.00	252,00
D	763		Konštrukcie - drevostavby				16 603,80
43	K	763116640.S	Priečka kombinovaná hr. 125 mm, kca CW+UW 75, dvojito opláštená doskou štandardnou A 12,5 mm a sadrovláknitou GF-C1-I-W2 12,5 mm na líci, TI 75 mm	m2	264,754	58,87	15 586,07
44	K	763119521.S	Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, jednoduché opláštenie, -0,03036t	m2	256,992	2,71	696,45
45	K	763190010.S	Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	m	200,800	1.60	321,28
D	766		Konštrukcie stolárske				17 604,62
46	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	30,000	50.00	1 500,00
47	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	30,000	30.00	900,00
48	M	611610002900.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné piné	ks	26,000	132.00	3 432,00
49	M	611650001040.S	Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 15 D3, šxv 700x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm	ks	1,000	132.00	132,00
50	M	611650001070.S	Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 15 D3, šxv 800x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm	ks	3,000	132.00	396,00
51	K	766662132.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000	50.00	150,00
52	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, batériový zámok na čip	ks	3,000	30.00	90,00
53	M	611650001090.S	Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 30 D3, šxv 850x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, fólia	ks	6,000	439.50	2 637,00
54	K	766662811.S	Demontáž dverového krídla, dokovanie prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t	ks	13,000	1,64	21,32
55	K	766669117.S	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 50 kg	ks	7,000	9,43	66,01
56	M	549170000500.S	Samozatvárač dverí do 60 kg hydraulický, rozmer 173x85 5x76 mm, pre dvere šírky max. 900 mm	ks	7,000	35.08	245,56
57	K	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	30,000	5,00	150,00
58	M	611890003600.S	Prah dubový, dĺžka 710 mm, šírka 150 mm	ks	1,000	15.00	15,00
59	M	611890004000.S	Prah dubový, dĺžka 810 mm, šírka 150 mm	ks	29,000	18.00	522,00
78	K	766695232.S	Montáž prahu dverí, dvojkrídlových	ks	3,000	10.84	32,52
79	M	611890004000.S	Prah dubový, dĺžka 1710 mm, šírka 80 mm	ks	3,000	32.00	96,00
60	K	766701121.S	Montáž zárubní rámových pre dvere dvojkrídlové	ks	3,000	159.00	477,00
61	M	611810000601.S	Zárubňa vnútorná rámová s nadsvetlíkom, dĺžka 1250-1900 mm, výška 1970+730 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre dvere dvojkrídlové, protipožiarna	ks	3,000	320.00	960,00
62	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	29,000	50.00	1 450,00

63	M	611810002700.S	Zarubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminat, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	26,000	132,00	3 432,00
64	M	611810002701.S	Zarubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminat, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere, protipožiarna	ks	3,000	180,00	540,00
65	K	998766103.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,622	37,12	60,21
D	771		Podlahy z dlaždíc				30 345,65
66	K	771411016.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 150 mm	m	628,810	3,58	2 251,14
67	M	597740001600.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, hutné glazované	m2	98,094	20,00	1 961,88
68	K	771571112.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	646,950	18,00	11 645,10
69	M	597740001600.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, hutné glazované	m2	672,828	20,00	13 456,56
70	K	998771103.S	Presun hmot pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	46,629	22,11	1 030,97
D	776		Podlahy povlakové				1 247,06
71	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	386,840	1,14	441,00
72	K	776511810.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	347,440	2,32	806,06
D	783		Nátery				348,92
73	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	38,769	6,00	232,61
74	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	38,769	3,00	116,31
D	784		Maľby				5 140,14
75	K	784401801.S	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	387,630	0,40	155,05
76	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 608,094	0,50	804,05
77	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m	m2	1 608,094	2,60	4 181,04

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Modernizácia súdov a Okresného súdu Spišská Nová Ves

Objekt

SO 01.09 - Stavebné úpravy 5.NP

Časť

SO 01.09 - Stavebné úpravy 5.NP

Mesto

Mesto

Spišská Nová Ves

Objednávateľ

Okresný súd Spišská Nová Ves

Zhotoviteľ

BauTop s.r.o., Amutovce 130

Projektant

ČIARY s.r.o., Trebišov

Spracovateľ

Ing. Juraj Danko

Rozpracovanie

Cena bez DPH

156 107,14

DPH

Základ dane

Sadzdca dane

Výška dane

156 107,14

23,00%

35 904,64

Cena s DPH

v EUR

192 011,78

Projektant

Spracovateľ

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Obidnávateľ

Zhotoviteľ

BauTop

BauTop, s.r.o.

Amutovce 130

055 13

0

IČO: 43982671 • IČ DPH: SK2022545822

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

SO 01.09 - Stavebné úpravy 5.NP

Spišská Nová Ves
Okresný súd Spišská Nová Ves
BauTop s.r.o., Arnútove 130

Kód dielu - Popis

Datum: 29.04.2025
Projektant: ČIARY s.r.o., Trebišov
Spracovateľ: Ing. Juriš Danko

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakladanie	82 659,06
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	216,00
4 - Vodorovne konštrukcie	11 168,89
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	7 630,08
9 - Ostatné konštrukcie a práce búranie	27 973,83
	35 670,26

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	205,88
712 - Izolácie stiech, povlakové krytiny	1 177,21
713 - Izolácie tepelne	4 848,66
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	462,52
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	752,24
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	3 745,28
762 - Konštrukcie tesarske	311,49
763 - Konštrukcie - drevosavby	16 616,61
766 - Konštrukcie stolarske	18 666,09
771 - Podlahy z dlaždíc	22 015,74
784 - Malby	4 646,36

ZELENÉ INVESTÍCIE

BEŽNÉ INVESTÍCIE

6 322,14	149 785,00
6 322,14	149 785,00

BauTop

BauTop s.r.o.
Arnútove 130
053 13

ICO: 43982671 - IČ DPH: SK2022645822

ROZPOČET

Objekt: Modernizácia budovy č. 100 Spišská Nová Ves

Stav: SO 01.09 - Stavebné úpravy 5.NP

Objekt: Spišská Nová Ves

Objekt: Okresný súd Spišská Nová Ves

Zhotoviteľ: BauTop s.r.o., Arnutovce 130

Dátum: 29.04.2025

Projektor: ČIARY s.r.o., Trebišov
Ing. Juraj Danko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							156 107,14
D	HSV		Práce a dodávky HSV				82 659,06
D	2		Zakladanie				216,00
1	K	273362510.S	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, D 10 mm -0.00001t	cm	480,000	0.45	216,00
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				11 168,89
2	K	311275011.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 200 mm	m3	0,499	197.41	98,51
3	K	311275231.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	12,084	150.05	1 813,20
4	K	312275231.S	Murivo výplňové (m3) z pórobetónových tvárnic pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	35,931	153.08	5 500,32
5	K	317121251.S	Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru 1050-1800 mm	ks	7,000	9.92	69,44
6	M	596460005400.S	Keramický preklad nenosný, lxšxv 1250x145x71 mm	ks	7,000	8.03	56,21
7	K	317161121.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm	ks	3,000	11.99	35,97
8	K	317161142.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1250 mm	ks	2,000	19.96	39,96
9	K	317161554.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2000 mm - YP1	ks	2,000	124.55	249,10
10	K	317321411.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	2,300	117.88	271,12
11	K	317351107.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	23,774	20.03	476,19
12	K	317351108.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	23,774	7.08	168,32
13	K	317361821.S	Výstuž prekladov z ocele B500 (10505) aj vence	t	0,449	1 350.00	606,15
14	K	331321410.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, tahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	0,732	113.18	82,85
15	K	331351101.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	12,200	18.28	223,02
16	K	331351102.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	12,200	3.26	39,77
17	K	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	0,065	1 350.00	87,75
18	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	5,807	21.30	123,69
19	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	29,284	26.74	783,05
20	K	342948112.S	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	12,200	3.60	43,92
21	K	342948113.S	Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciám priskrutkovaním	m	78,400	4.34	340,26
22	K	342948116.S	Ukončenie priečok hr. nad 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou	m	23,200	2.59	60,09
D	4		Vodorovné konštrukcie				7 630,08
23	K	411121086.S	Polomontovaný strop zo ŽB nosníkov dĺžky 6000 mm a betónových stropných vložiek výšky nad 200 do 250 mm, s podoprením a dobetónovaním medzi vložkami (bez výstuže)	m2	69,600	80.09	5 574,26
24	K	411201052.SR	Nadbetónávka polomontovaných stropov betónom C 25/30 hrúbky 50 mm	m2	69,600	6.26	435,70
25	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	5,000	11.32	56,60
26	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	5,000	4.65	23,25
27	K	411362422.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových, balkónových, zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	102,500	1.37	140,43

Ing. Vladimír Šmířanský

28	K	413351001.S	Denný prenájom podperného systému pre montované stropy svetlej výšky miestnosti do 3200 mm	m2	1 948,800	0.18	350,78
29	K	413351051.S	Demontáž podperného systému pre montované stropy	m2	69,600	0.62	43,15
30	K	413941125.S	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L 6. 24 a vyššie, alebo výšky nad 220 mm	t	0,500	321.54	160,77
31	M	134840001100.S	Týc oceľová pnerezu U 260 mm valcovaná za tepla, ozn 11 375 podľa EN ISO S235JR	t	0.500	969.46	484,73
32	K	417321313.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	0,278	108.70	30,22
33	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	0,363	119.14	43,25
34	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	14,800	9.82	145,34
35	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	14,800	3.46	51,2
36	K	417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	10,950	3.11	34,05
37	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	11,498	4.90	56.34
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				27 973,83
38	K	612421431.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	626,565	4.74	2 969,92
39	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	232,585	4.61	1 072,22
40	K	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	232,585	11.00	2 558,44
41	K	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	232,585	11.50	2 674,73
42	K	631362412.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	28,826	2.79	80,42
43	K	631591115.S	Násyp pod podlahy, mazaniny a dlažby, vodorovný alebo v spáde s utlačením a urovnaním povrchu, z keramzitu	m3	1,253	211.17	264,60
44	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatlačnej pásky z PE	m	413,115	0.22	90,89
45	M	283320005000.S	Okrajová dilatlačná páska z PE 100/5 mm s fóliou na oddiatovanie poterov od stenových konštrukcií	m	417,246	0.41	171,07
46	K	632452219.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	m2	568,001	26.86	15 256,51
47	K	632452610.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 2 mm	m2	517,341	5.48	2 835,03
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				35 670,26
48	K	952902110.S	Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	670,160	0.17	113,93
49	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	m2	68,620	2.64	181,16
50	K	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	63,630	65.00	4 135,95
51	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	21,000	0.64	13,44
52	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	m2	34,542	20.85	720,20
53	K	971033631.S	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	m2	7,560	4.68	35,38
54	K	974032664.S	Vysekanie rýh v stenách a priečkach pre vťahov. nosn. do stien do hĺbky 150 mm, v. nosníka do 150 mm, -0,02700t	m	10,000	4.28	42,80
55	K	978013161.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	626,565	2.00	1 253,13
56	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	83,140	3.20	266,05
57	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	177,246	9.68	1 715,74
58	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	525,801	6.78	3 564,93
59	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	177,246	12.47	2 210,26
60	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 505,340	0.39	1 367,08
61	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	177,246	9.77	1 731,69
62	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	701,068	1.10	771,17
63	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	177,246	99.00	17 547,35
D PSV			Práce a dodávky PSV				73 448,08
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				205.88
64	K	711211051.S	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota, stierka vodorovná	m2	20,880	9.86	205,88
D 712			Izolácie stiech, povlakové krytiny				1 177.21

65	K	712311101.S	Zhotovenie poviakovej krytiny stiech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	26,520	1.50	39.78
66	M	245170000950.S	Lak asfaltový penetračný, organický	kg	7,956	2.65	21.08
67	K	712341559.S	Zhotovenie poviakovej krytiny stiech plochých do 10° pasmi pntav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	26,520	6.00	159.12
68	M	1010452060	Modifikovaný asfaltovaný pás GLASTEK AL 40 MINERAL alebo ekvivalent	m2	30,498	4.96	151.27
69	K	712370050.S	Zhotovenie poviakovej krytiny stiech plochých do 10° PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju	m2	20,880	6.50	135.72
70	M	245920000200	Zálievka ALKORPLUS 81038 pre strešné fólie ALKORPLAN, šedá (1 liter) alebo ekvivalent	ks	0,209	31.50	6.58
71	M	245920000400	Čistič Alkorplan 750 g, doplnok k fóliovým bazénovým systémom alebo ekvivalent	ks	0,835	25.99	21.70
72	M	283220001500	Strešná hydroizolačná fólia PVC-P ALKORPLAN 35177 s PES, hr. 1,5 mm, š. 2,15 m, pre priťaženie štrkom, farba sivá alebo ekvivalent	m2	24,012	7.35	176.49
73	K	712370380.S	Zhotovenie poviakovej krytiny stiech plochých do 10° nopovou fóliou HDPE položenou voľne pre vegetačné strechy	m2	20,880	0.90	18.79
74	M	2640225060	Kaširovaná nopová fólia DEKDREN G8 2x20 m (40 m2/bal.) alebo ekvivalent	m2	24,012	4.66	111.90
75	K	712960010.S	Osadenie hotovej strešnej vpuste na streche	ks	2,000	5.00	10.00
76	M	286630021300.S	Strešna vpusť k asfaltovaným pásom, DN 1+0	ks	2,000	68.00	136.00
77	M	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu 6.3x160 mm, oceľový	ks	10,000	0.25	2.50
78	K	712973220.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	2,000	5.00	10.00
79	M	R0791	TWJ 110 () Jednostenný vtok alebo ekvivalent	ks	2,000	68.00	136.00
80	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploche do 10°	m2	20,880	0.48	10.02
81	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	24,012	1.26	30.26

4 848,66

D	713	Izolácie tepelné					
82	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	539,175	0.40	215.67
83	M	283230007500.S	Oddelovacia fólia na potery	m2	620,051	0.20	124.01
84	K	713121111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	539,175	4.00	2 156.70
85	M	631440021800.S	Doska z minerálnej vlny hr. 30 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy	m2	560,742	2.40	1 345.78
86	K	713132132.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prílepením	m2	19,600	3.00	58.80
87	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	20,188	4.90	98.92
88	K	713142151.S	Montáž tepelnej izolácie stiech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	20,880	4.50	93.96
89	M	1611105	Izolácia na báze PIR, Bauder PIR FA, hrúbka 140 mm, ploché strechy alebo ekvivalent alebo ekvivalent	m2	21,298	24.54	522.65
90	K	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie stiech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	20,880	4.50	93.96
91	M	283720033650.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 150 kPa, spádový polystyrén pre odyodnenie a zateplenie plochých stiech	m3	1,733	79.75	138.21

462.52

D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia					
92	K	721213015.S	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	2,000	13.46	26.92
93	M	R08521	TW TER Terasový nadstavec alebo ekvivalent alebo	ks	2,000	67.80	135.60
94	K	721pc	Úprava kanalizácie podľa novej dispozície	kpl	1,000	300.00	300.00
D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod					752.24
95	K	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	6,000	8.54	51.24
96	M	449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P5Če 6 kg, 21A	ks	6,000	36.00	216.00
97	K	722pc	Úprava rozvodu vody podľa novej dispozície vrátane ventilov	kpl	1,000	485.00	485.00
D	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety					3 745.28
98	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	3,000	10.85	32.55
99	K	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	3,000	25.65	76.95
100	M	642360000500.S	Misa záchodová keramická zavesná so splachovacím okruhom	ks	3,000	91.49	274.47
101	K	725129201.S	Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže	ks	2,000	26.81	53.62
102	M	642510000100.S	Pisoar keramický	ks	2,000	460.20	920.40
103	K	725149705.S	Montáž predstenového systému záchodov do bytových jadier medzi dve steny	ks	3,000	59.68	179.04
104	M	552370000100.S	Predstenový systém pre zavesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	3,000	265.50	796.50
105	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	4,000	7.16	28.64
106	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	4,000	43.07	172.28
107	M	642110004300.S	Umyvadlo keramické bežný typ	ks	4,000	44.00	176.00
108	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	3,000	47.00	141.00
109	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	3,000	32.14	96.42

110	K	725330820.S	Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia. diturvitovej, -0,03470t	súb.	1,000	11,27	11,27
111	K	725333360.S	Montáž výlevky keramickej vofne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	24,71	24,71
112	M	642710000100.S	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	ks	1,000	225,08	225,08
113	K	725810811.S	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	3,000	2,26	6,78
114	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	5,000	5,24	26,20
115	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	10,28	10,28
116	M	551450000200.S	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm	ks	1,000	56,57	56,57
117	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	4,000	17,02	68,08
118	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	4,000	61,27	245,08
119	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	4,000	10,10	40,40
120	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	4,000	7,50	30,00
121	K	725869351.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, výlevkovej do D 50 mm	ks	1,000	10,09	10,09
122	M	551620014100.S	Zápachová uzávierka kolenová d 50/50 mm. pre výlevku	ks	1,000	34,53	34,53
123	K	998725103.S	Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,223	37,38	8,34
							311,49
D	762	Konštrukcie tesárske					
124	K	762421331.S	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek cementotrieskových skrutkovaných na zraz hr. dosky 10 mm	m2	20,880	14,18	296,08
125	K	998762103.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	0,315	48,93	15,41
							16 616,61
D	763	Konštrukcie - drevostavby					
126	K	763116640.S	Priečka kombinovaná hr. 125 mm, kca CW+UW 75, dvojito opláštená doskou štandardnou A 12,5 mm a sadrovláknitou GF-C1-I-W2 12,5 mm na lici, TI 75 mm	m2	58,787	58,87	3 460,79
127	K	763120010.S	Sadrokartónová inštalčná predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm	m2	4,200	29,74	124,91
128	K	763126615	Montáž predsadenej SDK steny Rigips hr. 55 mm, opláštená doskou hr. 12,5 mm s tep. izoláciou, spriahnutá na oceľ. konštrukcií R-CD alebo ekvivalent	m2	80,464	29,14	2 344,72
129	M	590110003400	Doska sadrokartónová modrá akustická Activ Air MA AA, hr. 12,5 mm, šxI 1200x2000 mm, RIGIPS alebo ekvivalent	m2	84,487	4,56	385,26
130	K	763138220.S	Podhlád SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12,5 mm	m2	441,640	22,61	9 985,48
131	K	998763303.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	9,730	32,42	315,45
							18 666,09
D	766	Konštrukcie stolárske					
132	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	24,000	50,00	1 200,00
133	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x. nehrdzavejúca oceľ. povrch nerez brúsený	ks	24,000	30,00	720,00
134	M	611610002900.S	Dvere vnútorné jednokridlové. šírka 600-900 mm. výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné - a, b, d	ks	21,000	132,00	2 772,00
135	M	611650001041.S	Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 15 D3. šxv 700x1970 mm. požiarne výplň DTD. SK certifikát. CPL lamino 0,2 mm - b	ks	1,000	182,00	182,00
136	M	611650001071.S	Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 15 D3. šxv 800x1970 mm. požiarne výplň DTD. SK certifikát. CPL lamino 0,2 mm - a	ks	2,000	182,00	364,00
137	K	766662132.S	Montáž dverového kridla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	4,000	50,00	200,00
138	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x. nehrdzavejúca oceľ. povrch nerez brúsený, batériový zámok na čip	ks	4,000	30,00	120,00
139	M	611650001100.S	Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 15 D3. šxv 850x1970 mm. požiarne výplň DTD. SK certifikát. CPL lamino 0,2 mm	ks	6,000	489,50	2 937,00
159	M	611610003200.S	Dvere vnútorné jednokridlové šírka 850x197 mm. výplň DTD doska. povrch CPL laminát. mechanicky odolné 3/4 presklenie - c	ks	2,000	1 299,00	2 598,00
140	K	766669117.S	Montáž samozatvárača pre dverné kridla s hmotnosťou do 50 kg	ks	7,000	9,43	66,01
141	M	549170000500.S	Samozatvárač dverí do 60 kg hydraulicky rozmer 173x85.5x76 mm. pre dvere šírky max. 900 mm	ks	7 000	35,08	245,56
142	K	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	24,000	5,00	120,00
143	M	611890003100.S	Prah dubový, dĺžka 610 mm. šírka 100 mm	ks	3,000	10,35	31,05
144	M	611890003600.S	Prah dubový, dĺžka 710 mm. šírka 150 mm	ks	2,000	15,00	30,00
145	M	611890004000.S	Prah dubový, dĺžka 810 mm. šírka 150 mm	ks	19,000	18,00	342,00
146	K	766695232.S	Montáž prahu dverí, dvojkrídlových	ks	4,000	10,84	43,36
147	M	611890005301.S	Prah dubový, dĺžka 1710 mm	ks	4 000	30,00	120,00

148	K	766701121.S	Montáž zárubní rámových pre dvere dvojkrídlové	ks	4,000	159.00	636.00
149	M	611810000601.S	Zárubňa vnútorná rámová s nadsvetlíkom, dĺžka 1250-1900 mm, výška 1970+730 mm, DTD doska, povrch CPL, pre dvere dvojkrídlové, protipožiarna	ks	3,000	320.00	960.00
160	M	611810000500.S	Zárubňa vnútorná rámová s nadvstlíkom, dĺžka 1250-1850 mm, výška 1970+730 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre dvere dvojkrídlové - c	ks	1,000	599.00	599.00
150	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	23,000	50.00	1 150.00
151	M	611810002700.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	20,000	132.00	2 640.00
152	M	611810002701.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere, protipožiarna	ks	3,000	180.00	540.00
153	K	998766103.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,350	37.12	50.11
	D	771	Podlahy z dlaždíc				22 015.74
154	K	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného vef. 300 x 300 mm	m2	568,001	17.48	9 928.66
155	M	597740001600.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, hutné glazované	m2	590,721	20.00	11 814.42
156	K	998771103.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	12,332	22.11	272.66
	D	734	Maľby				4 646.36
157	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 498,828	0.50	749.41
158	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	1 498,828	2.60	3 896.95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Modernizácia súdov Okresného súdu Spišská Nová Ves

Objekt

SO 01 - úpravy podlaží

Časť

SO 01.10 - Úpravy schodísk

MSO

Okres

Číslo

Datum

29.04.2025

Objednávateľ

Okresný súd Spišská Nová Ves

ICO

IC DPH

Stavovateľ

BauTop s.r.o., Amutovce 130

ICO

IC DPH

43982671

SK2022545822

Projektant

ČIARY s.r.o., Trebišov

ICO

IC DPH

36869490

SK2023095041

Spracovateľ

Ing. Juraj Danko

ICO

IC DPH

Príloha

Cena bez DPH

6 573,76

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Príloha dane

6 573,76

23,00%

1 511,90

Cena s DPH

v EUR

8 085,72

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Podpis

Dátum a podpis

Podpis

Objednávateľ

Zhotoviteľ

BauTop

BauTop, s.r.o.

Amutovce 130

8

093 13

ICO: 43982671 - IC DPH: SK2022545822

Strana 1 z 1

Strana 1 z 1

Strana 1 z 1

Strana 1 z 1

Ing. Tatiana Smržanská

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

SO 01.10 - Úpravy schodísk

Okresný súd Spišská Nová Ves
BauTop s.r.o., Arnutovce 130

Kód dielu - Popis

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

- 4 - Vodovodné konštrukcie
- 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
- 9 - Ostatné konštrukcie a práce-buranie
- 99 - Presun hmotí HSV
- PSV - Práce a dodávky PSV
- 771 - Podlahy z dlaždíc

Číslo

29.04.2025

Číslo účtu

ČIARY s.r.o., Trebišov
Ing. Juraj Danko

Cena celkom [EUR]

6 573,76
1 807,38
593,29
640,96
532,62
40,51
4 766,38
4 766,38

ZELÉNÉ INVESTÍCIE	BEŽNÉ INVESTÍCIE
0	6 573,76

BauTop BauTop s.r.o.
Arnutovce 130
050 18
IČO: 43982571 • IČ DPH: SK2022545922

Ing. Vladimír Smižanek

ROZPOČET

Dátum:

Objekt:

Časť:

SO 01.10 - Úpravy schodísk

Miesto:

Objednávať:

Zhotoviteľ:

Okresný súd Spišská Nová Ves
BauTop s.r.o., Arnutovce 130

Dátum:

Objednaný:

Objednaný pre:

29.04.2025

ČIARY s.r.o., Trebišov

Ing. Juraj Danko

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							6 573,76
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 807,38
D	4		Vodorovné konštrukcie				593,29
3	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pódorysne priamočiarych zhotovenie	m2	29,172	15,86	462,67
2	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pódorysne priamočiarych odstránenie	m2	35,112	3,72	130,62
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				640,96
4	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	104,087	0,50	52,04
5	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	21,442	2,31	49,53
6	K	632451421.S	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 20 mm	m2	74,915	7,20	539,39
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				532,62
1	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	80,280	3,50	280,98
13	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,606	9,68	15,55
14	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	3,212	6,78	21,78
15	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,606	12,47	20,03
16	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	32,120	0,39	12,53
17	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,606	9,77	15,69
18	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	6,424	1,10	7,07
19	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,606	99,00	158,99
D	99		Presun hmôt HSV				40,51
12	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,116	13,00	40,51
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 766,38
D	771		Podlahy z dlaždíc				4 766,38
7	K	771275307.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	104,087	20,00	2 081,74
8	M	597740001600.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, hutné glazované	m2	108,250	20,00	2 165,00
9	K	771411016.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 150 mm	m	67,800	3,58	242,72
10	M	597740001600.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, hutné glazované	m2	10,577	20,00	211,54
11	K	998771103.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	2,957	22,11	65,38

Ing. Vladimír Šmíčanek

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Modernizácia budovy štátnej školy SOŠSKÁ Nová Ves

Objekt

Škola - učebňa

Časť

SO 01.11 - Vstupné schodisko, stôžiare

Pracovisko

Miesto

Číslo

Datum

29.04.2025

Objednávateľ

Číslo

Datum

Projektant

Číslo

Datum

BauTop s.r.o., Arnutovce 130

43982671

SK2022545822

Projektant

Číslo

Datum

Spracovateľ

Číslo

Datum

Pracovisko

Cena bez DPH

38 907,95

DPH

Základ dane

Daňová suma

Výška dane

38 907,95

22,00%

8 548,63

Cena s DPH

v

EUR

47 856,78

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis


Podpis

Datum a podpis

Podpis

Objednávateľ

Zhotoviteľ



BauTop, s.r.o.

Arnutovce 130

0363 13



IČO: 43982671 • IČ DPH: SK2022545822

Datum a podpis

Podpis

Datum a podpis

Podpis

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

SO 01.11 - Vstupné schodiško, stožiare

BauTop s.r.o., Arnutovce 130

29.04.2025

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

38 907,95

20 760,93

1 - Zemné práce

2 529,54

2 - Zakladanie

1 752,67

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

2 085,47

4 - Vodorovné konštrukcie

1 648,36

5 - Komunikácie

84,89

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

6 591,40

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 341,91

99 - Presun tlmot HSV

726,69

PSV - Práce a dodávky PSV

18 147,02

111 - Izolácie proti vode a vlhkosti

324,97

112 - Izolácie stiech, povlakové krytiny

2 759,16

113 - Izolácie tepelne

826,88

162 - Konštrukcie tesárske

64,59

163 - Konštrukcie - drevosťavby

313,46

164 - Konštrukcie kľampane

193,43

165 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

117,92

167 - Konštrukcie doplnkové kovové

13 546,61

ZELENÉ INVESTÍCIE	BEŽNÉ INVESTÍCIE
9 483,84	29 424,11

9 483,84

29 424,11

BauTop

BauTop s.r.o.
Arnútovce 130
940 13

ICO: 43982671 - IČ DPH: SK2022643022

ROZPOČET

SO 01.11 - Vstupné schodisko, stožiare

29.04.2025

BauTop s.r.o., Arnutovce 130

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							38 907,95
D	HSV		Práce a dodávky HSV				20 760,93
D	1		Zemné práce				2 529,54
1	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	6,500	1,71	11,12
2	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hĺbine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,863	48,00	89,42
3	K	131211119.S	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hĺbine tr. 3	m3	1,863	10,69	19,92
4	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hĺbine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	13,266	50,00	663,30
5	K	132211119.S	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hĺbine tr. 3	m3	13,266	13,73	182,14
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	15,129	4,00	60,52
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	134,400	0,40	53,76
8	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	15,129	8,80	133,14
9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	15,129	87,00	1 316,22
D	2		Zakladanie				1 752,67
10	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhrutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	1,377	47,11	64,87
11	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	12,363	120,18	1 485,79
12	K	275313612.S	Betón základových pátiok, prostý tr. C 20/25	m3	1,620	124,70	202,01
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				2 085,47
13	K	311275011.S	Murivo nosné (m3) z pórabetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 200 mm	m3	1,171	197,41	231,17
14	K	311275031.S	Murivo nosné (m3) z pórabetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	9,999	150,66	1 506,45
15	K	311321311.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 16/20	m3	0,284	119,34	33,89
16	K	311351107.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-tradičné	m2	5,683	14,39	81,78
17	K	311351108.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-tradičné	m2	5,683	1,58	8,98
18	K	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	t	0,050	1 350,00	67,50
19	K	317161413.S	Pórabetónový preklad nosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1800 mm	ks	3,000	29,40	88,20
20	K	341361821.S	Výstuž stien a priečok B500 (10505)	t	0,050	1 350,00	67,50
D	4		Vodorovné konštrukcie				1 648,36
21	K	417321313.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	11,489	108,70	1 248,85
22	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	21,092	9,82	207,12
23	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	21,092	3,46	72,98
24	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,087	1 350,00	117,45
25	K	417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	0,280	3,11	0,87
26	M	283750000400.S	Doska XPS hr. 26 mm, zateplenie soklov, suterénov. podlahy	m2	0,294	3,70	1,09
D	5		Komunikácie				84,89
27	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	6,500	13,06	84,89
D	6		Upravy povrchov, podlahy, osadenie				6 591,40

28	K	621461033.S	Vonkajšia omietka podlahový pastovitá silikátová roztieraná hr. 2 mm	m2	28,825	27.54	793.84
29	K	622461033.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná hr. 2 mm	m2	114,386	12.50	1 429.83
30	K	625250543.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	30,249	26.49	801.30
31	K	625250703.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	112,962	23.05	2 603.77
32	K	631313611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	0,744	120.64	89.76
33	K	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	0,756	10.71	8.10
34	K	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	0,756	3.83	2.90
35	K	631362442.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo siete KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	6,200	4.81	29.82
36	K	631571017.S	Násyp - ochranných pásov pri atike z praneého kameniva s utlačením a urovnaním povrchu pre zelené strechy do 5°	m3	1,382	73.45	101.51
37	K	631591115.S	Násyp pod podlahy, mazaniny a dlažby, vodorovný alebo v spáde s utlačením a urovnaním povrchu, z keramzitu	m3	2,671	211.17	564.04
38	K	632452119.S	Cementový poter z betonárky, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	m2	6,200	26.86	166.53
D 9							5 341.91
			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
39	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	94,500	2.60	245.70
40	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	189,000	0.30	56.70
41	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	94,500	2.00	189.00
42	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	28,000	1.20	33.60
43	K	962032314.S	Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu, -1,80000t	m3	12,370	26.87	332.38
44	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostien, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive teh. na maltu, -0,05700t	m2	12,600	6.27	79.00
45	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	54,400	4.91	267.10
46	K	978059631.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,08900t	m2	56,635	2.00	113.27
47	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	29,660	9.68	287.11
48	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	29,660	12.47	369.86
49	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	29,660	0.39	11.57
50	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	29,660	9.77	289.78
51	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	118,640	1.10	130.50
52	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	29,660	99.00	2 936.34
D 99							726.69
			Presun hmôt HSV				
53	K	998011003.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvámic, z kovu výšky do 24 m	t	83,145	8.74	726.69
D PSV							18 147.02
			Práce a dodávky PSV				
D 711							324.97
			Izolácie proti vode a vlhkosti				
54	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	6,990	1.50	10.49
55	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0.002	2 650.00	5.30
56	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	18,920	1.50	28.38
57	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0.007	2 650.00	18.55
58	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	6,990	3.75	26.21
59	M	1010151880	Modifikovaný asfaltovaný pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (7.5 m2 v rolke) -25°C alebo ekvivalent	m2	8.039	5.37	43.17
60	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	18,920	3.75	70.95
61	M	1010151880	Modifikovaný asfaltovaný pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (7.5 m2 v rolke) -25°C	m2	22.704	5.37	121.92
D 712							2 759.16
			Izolácie stiech, poviakové krytiny				
62	K	712311101.S	Zhotovenie poviakovej krytiny stiech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	39,235	1.50	58.85
63	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0.012	2 650.00	31.80
64	K	712341559.S	Zhotovenie poviak. krytiny stiech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	39,235	6.00	235.41
65	M	1010452060	Modifikovaný asfaltovaný pás GLASTEK AL 40 MINERAL alebo ekvivalent	m2	45,120	4.96	223.80

66	K	712370050.S	Zhotovenie poviakovej krytiny strech plochých do 10° PVC-P fóliou položenou voľne so zvarom spoju	m2	20,480	6.50	133.12
67	M	245920000200	Zálievka ALKORPLUS 81038 pre strešné fólie ALKORPLAN, šedá (1 liter) alebo ekvivalent	ks	0,205	31.50	6.46
68	M	245920000400	Čistič Alkorplan 750 g, doplnok k fóliovým bazénovým systémom alebo ekvivalent	ks	0,819	25.99	21.29
69	M	283220001500	Strešná hydroizolačná fólia PVC-P ALKORPLAN 35177 s PES, hr. 1,5 mm, š. 2,15 m, pre prítlačenie štrkom, farba sivá alebo ekvivalent	m2	23,552	7.35	173.11
70	K	712873230.S	Zhotovenie poviakovej krytiny vyťahnutím izol. poviaku z PVC-P fólie na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy do 50 cm so zvarom spoju	m2	21,449	6.00	128.69
71	M	245920000200	Zálievka ALKORPLUS 81038 pre strešné fólie ALKORPLAN, šedá (1 liter) alebo ekvivalent	ks	0,214	31.50	6.74
72	M	283220001700	Hydroizolačná fólia na detaily PVC-P ALKORPLAN 35170, hr. 1,5 mm, š. 1,00 m, farba sivá alebo ekvivalent	m2	24,666	3.22	79.42
73	K	712973220.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	2,000	5.00	10.00
74	M	2810311640	Chránič TWC 110 PVC s integrovanou PVC manžetou alebo ekvivalent	ks	1,000	75.20	75.20
75	M	R1613	TWPP 50 (..) Poistný prepád guľaty alebo ekvivalent	ks	1,000	59.64	59.64
76	M	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu 6,3x160 mm, oceľový	ks	10,000	0.25	2.50
77	K	712973245.S	Zhotovenie flekov v rohoch na poviakovej krytine z PVC-P fólie	ks	8,000	7.00	56.00
78	M	283220001700	Hydroizolačná fólia na detaily PVC-P ALKORPLAN 35170, hr. 1,5 mm, š. 1,00 m, farba sivá alebo ekvivalent	m2	0,320	3.22	1.03
79	K	712973420.S	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hruboplošovaného plechu RS 125 mm, ohyb 90-135°	m	21,440	8.08	173.24
80	M	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu 6,3x160 mm, oceľový	ks	171,520	0.25	42.88
81	K	712973620.S	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hruboploš. plechu RS 100 mm, ohyb 90-135°	m	21,440	7.87	168.73
82	M	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu 6,3x160 mm, oceľový	ks	171,520	0.25	42.88
83	K	712973830.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou závetenou lištou z hruboploš. plechu RS 200 mm	m	17,700	15.30	270.81
84	M	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu 6,3x160 mm, oceľový	ks	141,600	0.25	35.40
85	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	74,344	0.48	35.69
86	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	85,496	1.26	107.72
87	K	712991030.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	8,640	9.75	84.24
88	M	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu 6,3x160 mm, oceľový	ks	69,120	0.25	17.28
89	M	606210000101.S	Preglejška vodovzdorná hr. 21 mm	m2	3,542	34.00	120.43
90	K	712991060.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 801 - 1000 mm pod klampiarske konštrukcie	m	7,200	9.84	70.85
91	M	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu 6,3x160 mm, oceľový	ks	57,600	0.25	14.40
92	M	606210000101.S	Preglejška vodovzdorná hr. 21 mm	m2	7,560	34.00	257.04
93	K	998712103.S	Presun hmôt pre izoláciu poviakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,399	36.37	14.51
D 713 Izolácie tepelné							826.88
94	K	713132133.SR	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, prikotvením	m2	8,176	4.30	35.16
95	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	8,585	4.90	42.07
96	M	311950000900	Kotva skrutkovacia Epttherm STR U 2G dl. 175 mm, d 8x60 mm, s oceľovým ťahom, pre upevnenie dosiek tepelných izolácií alebo ekvivalent	ks	32,704	0.37	12.10
97	K	713142151.S	Montáž tepelnej izolácie stiech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	27,648	4.50	124.42
98	M	283750002100.S	Doska XPS 300 hr. 100 mm, zkladanie stieb, podlahy, obrátene ploché strechy	m2	28,201	9.06	255.50
99	K	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie stiech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	27,648	4.50	124.42
100	M	283720033650.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 150 kPa, spádový polystyrén pre odvodnenie a zateplenie plochých stiech	m3	1,935	79.75	154.32
101	K	713144020.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla	m2	8,627	4.00	34.51
102	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	9,058	4.90	44.38
D 762 Konštrukcie tesárske							64.59
103	K	762341811.S	Demontáž debnenia stiech rovných, oblúkových do 60° z dosiek hrubých, hobľovaných, -0,01600 t	m2	35,200	1.36	47.87
104	K	762343811.S	Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, -0,01700 t	m2	8,800	1.90	16.72
D 763 Konštrukcie - drevostavby							313.46
105	K	763737112.S	Demontáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	44,400	7.06	313.46
D 764 Konštrukcie klampiarske							193.43

106	K	764323830.S	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 330 mm, -0,00320t	m	8,800	0.94	8,27
107	K	764351810.S	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	8,800	0.93	8,18
108	K	764430850.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t	m	9,200	1.36	12,51
109	K	764451802.S	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t	m	8,700	0.78	6,79
110	K	764751112.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 100 mm	m	4,400	28.06	123,46
111	K	764761235.S	Kotlík žľabový štvorhranný pozink farebný, kruhový vývod, rozmer (r.š./D) 330/100 mm	ks	1,000	33.56	33,56
112	K	998764103.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,010	66.13	0,66
	D	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				117,92
113	K	765361805.S	Demontáž krytiny z asfaltových šindľov, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,012t	m2	35,200	3.35	117,92
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				13 546,61
114	K	767163100.S	Montáž zábradlia pozink na terasy a balkóny, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	2,300	53.30	122,59
115	M	553520000800.S	Zábradlie pozinkované, zvislá výplň, výška 900 mm kotvenie do podlahy	m	2.300	210.00	483.00
116	K	767230070.S	Montáž schodiskového madla na stenu	m	5,020	25.00	125,50
117	M	553520003500.S	Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu - 5	m	5,020	190.00	953,80
118	K	767658331.S	Montáž rolovacej lamelovej brány pozink farebný plochy do 6 m2	ks	1,000	180.00	180,00
119	M	553410062035.S	Rolovacia mreža s elektrickým pohonom. šxv 1400x2700 mm	ks	1.000	1 434.00	1 434,00
120	K	767658337.S	Montáž rolovacej brány pozink farebný plochy nad 13 m2	ks	1,000	480.00	480,00
121	M	553410062075.S	Rolovacia mreža s elektrickým pohonom. šxv 4000x4000 mm	ks	1.000	6 736.00	6 736,00
122	K	767871243.SR	Montáž vliakového stožiaru	ks	2,000	346.89	693,78
123	M	311490002100.S	Zemná skrutka 140x2100-M, d 140 mm, dl. 2100 mm s kruhovou oceľovou prírubou, pozinkovaná oceľ	ks	2,000	23.20	46,40
124	M	316720003214.SR	Hliníkový vliakový stožiar výšky 8 m s teleskopickým ramenom	ks	2,000	1 128.50	2 257,00
125	K	998767103.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,773	44.68	34,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Okresný súd Spišská Nová Ves

Objekt

Okresný súd Spišská Nová Ves

Objekt

SO 01.12 - Búranie strechy

Termín

29.04.2025

Miesto

Okresný súd

Okresný súd Spišská Nová Ves

Zhotoviteľ

BauTop s.r.o., Armutovce 130

43982671

SK2022545822

Pracovisko

ČIARY s.r.o., Trebišov

36869490

SK2023095041

Spracovateľ

Ing. Juraj Danko

Pracovisko

Cena bez DPH

59 776,44

DPH

Základ dane

Daňová suma

Suma dane

59 776,44

23,00%

13 744,65

Cena s DPH

v EUR

73 521,02

Projektant

Spracovateľ

Objednávateľ

Zhotoviteľ

BauTop BauTop, s.r.o.
Armutovce 130
083 13
IČO: 43982671 • IČ DPH: SK2022545822

Ing. Vladimír Šimčanský

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

SO 01.12 - Buranie strechy

Okresný súd Spišská Nová Ves
BauTop s.r.o., Arnulovce 130

29.04.2025
ČIARY s.r.o., Trebišov
Ing. Jura Danko

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	59 776,44
9 - Ostatné konštrukcie a práce-buranie	50 873,88
PSV - Práce a dodávky PSV	8 902,56
712 - Izolácie strech, povlakové krytiny	393,08
713 - Izolácie tepelne	337,58
762 - Konštrukcie tesárske	3 874,15
763 - Konštrukcie drevostavby	1 350,34
764 - Konštrukcie kámpajské	724,75
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	2 222,66

ZELENÉ INVESTÍCIE	BEŽNÉ INVESTÍCIE
	59 776,44

0

59 776,44

BauTop BauTop s.r.o.
Arnulovce 130
053 13
IČO: 43992071 - IČ DPH: SK202515822

Ing. Jura Danko

ROZPOČET

Číslo:

Objekt:

Stav:

SO 01.12 - Búranie strechy

Miesto:

29.04.2025

Objaviteľ:

Okresný súd Spišská Nová Ves

Objaviteľ:

ČIARY s.r.o., Trebišov

Zhotoviteľ:

BauTop s.r.o., Amutovce 130

Zhotoviteľ:

Ing. Juraj Danko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							59 776,44
D	HSV		Práce a dodávky HSV				50 873,88
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				50 873,88
16	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	35,477	75,91	2 693,06
18	K	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanin, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	24,917	65,00	1 619,61
19	K	965082920.S	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t	m3	49,834	13,20	657,81
22	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	281,910	9,68	2 728,89
23	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1 127,640	6,78	7 645,40
24	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	281,910	12,47	3 515,42
25	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	281,910	0,39	109,94
26	K	979082111.S	Vnútroštaveníková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	281,910	9,77	2 754,26
27	K	979082121.S	Vnútroštaveníková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 127,640	1,10	1 240,40
28	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	281,910	99,00	27 909,09
D	PSV		Práce a dodávky PSV				8 902,56
D	712		Izolácie striech, poviakové krytiny				393,08
17	K	712300832.S	Odstránenie poviakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvej, -0,01000t	m2	604,741	0,65	393,08
D	713		Izolácie tepelné				337,58
21	K	713000071.S	Odstránenie tepelnej izolácie striech šikmých kladenéj voľne medzi alebo pod krokvy z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -0,002t	m2	337,584	1,00	337,58
D	762		Konštrukcie tesárske				3 374,15
15	K	762331812.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 120 - 224 cm2, -0,01400 t	m	1 399,800	2,00	2 799,60
14	K	762342811.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t	m2	904,491	0,80	723,59
13	K	762343811.S	Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, -0,01700 t	m2	184,715	1,90	350,96
D	763		Konštrukcie - drevostavby				1 350,34
20	K	763169541.S	Demontáž sadrokartónového podkrovia s dvojitou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, - 0,01767t	m2	337,584	4,00	1 350,34
D	764		Konštrukcie klampiarske				724,75
7	K	764321892.S	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou, príplatok za sklon nad 45°	m	131,300	0,30	39,39
5	K	764322830.S	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 400 mm, -0,00320t	m	131,300	0,65	85,35
10	K	764331830.S	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 250 a 330 mm, -0,00205t	m	88,600	0,52	46,07
11	K	764331892.S	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, príplatok za sklon nad 45°	m	88,600	0,30	26,58
2	K	764351836.S	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	136,000	0,65	88,40
3	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	131,000	0,90	117,90
4	K	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., - 0,00110t	ks	6,000	1,22	7,32
12	K	764422810.S	Demontáž oplechovania ríms rš od 600 do 800 mm, - 0,00395t	m	119,150	1,41	168,00
6	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	120,450	1,21	145,74
D	765		Konštrukcie - krytiny tvrdé				2 222,66
8	K	765332811.S	Demontáž betónovej krytiny uloženej na sucho, do sutiny, sklon strechy nad 45°, -0,05t	m2	904,491	2,33	2 107,46
9	K	765332873.S	Demontáž hrebeňa a nárožia z betónovej krytiny uloženej na sucho, do sutiny, sklon strechy nad 45°, -0,015t	m	64,000	1,80	115,20

Ing. Vladimír Šutáň

1001-7713/97/0005-0000\$05.00/0

10

10

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 + x_5^2 = 0$$

Okresný súd Spišská Nová Ves

BauTop s.r.o., Arnutovce 130

• • • • •

ČIARY s.r.o., Trebišov

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

Ing. Juraj Danko

1000

Cena bez DPH

125 311,65

$$E = \frac{1}{2}mv^2$$

Discussion

Sanzoa cane

Výška žane

330 23

23.30%

28 321.69

Cena s DPH

v EUR

154 133,33

Projektant

Spracovateľ

Objednávejte?

Zhotoyite?

Взвешивание

BauTop, s.r.o.

Annulace 130

13

29

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 26

The American Society of International Law

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

SO 01.13 - Výmena-inštalácia zdroja tepla

Okresný súd Spišská Nová Ves
BauTop s.r.o., Arnúovce 130

Kód dielu - Popis

Náklady z rozpočtu

725 - Zdravotechnika - zariadenia predmety	125 311,65
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	121 454,55
713 - Izolácie tepelne	176,74
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	2 775,30
731 - Ustredné kúrenie - kotolne	188,45
732 - Ustredné kúrenie - strojovne	6 973,62
733 - Ustredné kúrenie - rozvodné potrubie	92 931,87
734 - Ustredné kúrenie - armatúry	14 898,66
M - Práce a dodávky M	3 509,91
21 M - Elektronika	3 857,10
36 M - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení	150,00
	3 707,10

25.04.2025
ČIARY s.r.o., Trebišov
Ing. Juraj Danko

Cena celkom [EUR]

ZELÉNÉ INVESTÍCIE	BEŽNÉ INVESTÍCIE
123 894,91	1 416,74
123 894,91	1 416,74

BauTop s.r.o.
Arnúovce 130
053 13
IČO: 43982671 • IČ DPH: SK2022345822

Príloha č. 1 k výzve na predkladanie ponúk

ROZPOČET

SO 01.13 - Výmena-inštalácia zdroja tepla

Okresný súd Spišská Nová Ves
BauTop s.r.o., Arnutovce 130

25.04.2025

Projekant: ČIARY s.r.o., Trebišov
Spracovateľ: Ing. Juraj Danko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							125 311,65
D	725		Zdravotechnika - zariadenia predmety				0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				121 454,55
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				176,74
547	K	711767278.S	Zhotovenie detailov, oprac.rúr.prestupov	ks	2,000	35,00	70,00
548	M	R2516	TWOD 110 PE Prestup parozábranou alebo ekvivalent	ks	2,000	50,00	100,00
549	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,980	2,70	5,35
550	K	998711294.S	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	1,980	0,65	1,29
551	K	998711299.S	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. za k. d. i začatých 1000m	%	1,980	0,05	0,10
D	713		Izolácie tepelné				2 775,30
429	K	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm.vnúť priemer 39-70 mm	m	45,000	3,94	177,30
430	M	283310005400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 76x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	30,000	4,29	128,70
432	M	283310005200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 54x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	15,000	3,53	52,95
532	K	713482134.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm.vnúť priemer 96-133 mm	m	115,000	5,11	587,65
533	M	283310007100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 114x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	117,300	13,32	1 562,44
9	K	713482212	Montáž trubíc z PE, hr.11-20 mm.na tvarovky	ks	20,000	7,76	155,20
545	K	713483013.S	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 50 mm na potrubia s rovnou plochou	m2	2,000	7,32	14,64
546	M	531470001500.S	Lamelová rohož z minerálnej vlny hr. 50 mm.s hliníkovou fóliou na izoláciu zakrytých pŕoch a potrubí	m2	2,800	15,23	42,64
468	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	29,880	1,30	38,84
466	K	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	29,880	0,45	13,45
467	K	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	29,880	0,05	1,49
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				188,45
12	K	210230132	Kohút manometrový, skúšobný	ks	2,000	14,88	29,76
13	M	4223358000	Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,6 mm	ks	2,000	19,11	38,22
14	M	4227783300	Prípojka tlakomerová G 1/2"	ks	2,000	3,58	7,16
15	K	230330201	Manometre do rozvodu D 60	ks	2,000	4,49	8,98
198	M	388430000500.S	Manometer axiálny d.63 mm, pripojenie 1/4", 3 bar	ks	2,000	48,94	97,88
20	K	722229101	Montáž ventilu výtok, plavák, vypošť, odvodňov, kohút,plniaceho,vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 1/2	ks	1,000	5,44	5,44
21	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,670	0,70	0,61
22	K	998722292	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	0,800	0,50	0,40
D	731		Ústredné kúrenie - kotolne				6 973,62
238	K	731291080.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	ks	2,000	75,36	150,72
239	M	484810006000.S	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom, DN 32, vrátane integrovaného obehového čerpadla - max. dopravná výška 6 m, výkon 51/25,5 kW	sada	2,000	3 137,30	6 275,60
172	M	484120021400	Servomotor SR 10, 230 V/50 Hz pre zmiešavač, voliteľná ručná/automatická prevádzka pre rýchlomontážne sady	ks	2,000	141,00	282,00
507	K	731391812.S	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl.kotla nad 5 do 10 m2	ks	3,000	26,59	79,77

396	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolnice umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	19,440	3.30	64.15
397	K	998731294.S	Kotolnice, prípl. za presun nad vymeďz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	19,440	1.05	20.41
398	K	998731299.S	Kotolnice, prípl. za presun za každých ďalších aj začiatých 1000 m nad 1000 m	%	19,440	0.05	0.97
D 732 Ústredné kúrenie, strojožna							92 931.87
518	K	732111434.S	Montáž združeného rozdeľovača a zberača modul 80 mm pre 3 vetvy s dĺžkou 775 mm	ks	1,000	7 038.90	7 038.90
534	M	484810008200.S	Rozdeľovač 2-násobný, modulárny DN 32, výkon 150/75 kW s tepelnou izoláciou	ks	1,000	1 167.12	1 167.12
520	M	484810009100.S	Sada stojankových konzol pre rozdeľovač DN 40 a DN 50 - 2 pozinkované konzoly na stenu z ocele, 4 skrutky, 4 hmoždinky, 2 skrutkovania, nastaviteľná výška 1050-1080 mm	sada	1,000	141.18	141.18
495	K	732222095.S	Montáž doskového výmenníka tepla pripojenie G 2, 30 dosiek	ks	1,000	239.43	239.43
479	M	2071887	Výmenník tepla 170KW	ks	1,000	3 470.70	3 470.70
537	K	732230012.S	Montáž akumuláčnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem nad 900 do 1100 l	ks	2,000	189.00	378.00
538	M	484420001000.S	Akumulačná nádoba oceľová pre uzatvorené vykurovacie systémy s mäkkou izoláciou hr. 100 mm, objem 1095 l	ks	2,000	3 096.03	6 192.06
535	K	732331060.S	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 300 l	ks	1,000	110.00	110.00
536	M	484630007100.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 300 l, 6 bar	ks	1,000	400.92	400.92
514	K	732331867.S	Montáž expanznej nádoby pre solárne systémy tlak 10 barov s vakom objem 80 l	ks	1,000	131.51	131.51
515	M	484620007900.S	Nádoba expanzná s vymeniteľným vakom pre solárne systémy, objem 80 l, 10 bar	ks	1,000	335.13	335.13
180	K	732460045.1	Montáž tepelného čerpadla kompaktného vonkajšie prevedenie (vzduch-voda)	ks	1,000	650.00	650.00
470	M	7726202	Tepelné čerpadlo Vzduch/voda pre vonkajšiu inštaláciu na vykurovanie a a chladenie, výkon 176.2 kW (A7/W45), vrátane: elektronického expanzného ventilu, regulátora max./min. napätia, funkcie dvoch prevádzkových bodov	ks	1,000	57 854.72	57 854.72
354	M	7547014	antivibračné bloky AW PRO AT 180.2 alebo ekvivalent	ks	1,000	1 108.80	1 108.80
353	M	7726215	externý displej AW PRO alebo ekvivalent	ks	1,000	462.84	462.84
193	M	7636134	Manager PRO alebo ekvivalent	ks	1,000	110.00	110.00
196	M	7143786	Rozdeľovač malý: z Poistného ventilu DN15 (3 bar), manometra, odvzdušňovača a tepelnej izolácie	ks	2,000	131.60	263.20
213	M	484120008400.3	teplosnosné médium Tyfacor GE 200L alebo ekvivalent	ks	1,000	623.28	623.28
364	M	7172174	komunikačný modul LON	ks	1,000	11.50	11.50
365	M	7143497	koncový odpor (2ks)	bal	1,000	12.00	12.00
199	M	484120021600	Snímač ponorný na meranie teploty hydraulickéj výhybky v spojení s rozširovacou sadou pre kotly	ks	1,000	1 105.38	1 105.38
34	M	7415056	Konektor pre čerpadlo vykurovacieho okruhu, systémový konektor s 5 zástrčkami, 3-pólový, 3 kusy	sub	2,000	9.80	19.60
173	M	7416057	Konektor pre motor zmiešavača, systémový konektor s 5 zástrčkami, 4-pólový, 3 kusy	sub	2,000	12.74	25.48
174	M	484120041900	Snímač príložný NTC 10 kOhm, dĺžka 5.8	ks	4,000	140.14	560.56
511	K	732491030.S	Montáž normovaného čerpadla DN 80	ks	2,000	30.89	61.78
512	M	97924310	MAGNA3 80-120 F 360 1x230V PN6	ks	2,000	3 572.13	7 144.26
72	K	998732201	Presun hmôt pre strojožna v objektoch výšky do 6 m	%	1 095,210	1.10	1 204.73
513	K	998732202.S	Presun hmôt pre strojožna v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1 054,960	1.15	1 213.20
73	K	998732293	Strojožna, prípl. za presun nad vymeďz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	1 095,210	0.45	492.84
489	K	998732299.S	Strojožna, prípl. za presun za každých ďalších i začiatých 1000 m nad 1000 m	%	1 054,960	0.05	52.75
74	K	HZS000114.4	Presun vonkajšej jednotky žeravom	sub	1,000	350.00	350.00
D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie							14 896.66
319	K	733121120.S	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 70/3,2	m	30,000	39.30	1 179.00
394	K	733121125.S1	Kotvenie potrubia	ks	30,000	3.61	108.30
541	K	733121128.S	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 108/4,0	m	120,000	78.84	9 460.80
255	K	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spajané lisovaním 28x1.5	m	10,000	22.84	228.40
539	K	733125021.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spajané lisovaním 54x1.5	m	15,000	43.12	646.80
542	K	733126090.S	Montáž tvarovky - koleno DN 65 privarením	ks	8,000	38.10	304.80
543	M	316170006300.S	Koleno varné DN 65, d 76.1 mm, hr. steny 2.9 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	8,000	8.71	69.68
524	K	733126100.S	Montáž tvarovky - koleno DN 100 privarením	ks	14,000	69.22	969.08
525	M	316170006500.S	Koleno varné DN 100, d 108.0 mm, hr. steny 3.6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	14,000	14.97	209.58
516	K	733121436.S	Montáž odkalovača prírubový spoj DN 100	ks	1,000	40.66	40.66
517	M	551270018700.S	Odvzdušňovač s odkalovačom DN 100 s prírubovým pripojením	ks	1,000	1 146.24	1 146.24

101	K	733191202	Tlaková skúška medeneho potrubia nad 35 do 64 mm	m	10,000	2.30	23.00
412	K	733191203 S	Tlaková skúška medeneho potrubia nad 64 do 108 mm	m	120,000	1.34	160.80
553	K	733191928 S	Oprava rozvodov potrubí - privarenie odbočky do DN 50	ks	2,000	25.26	50.52
266	K	998733201 S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	146,830	1.40	205.56
267	K	998733294 S	Rozvody potrubia, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	146,830	0.60	88.10
268	K	998733299 S	Rozvody potrubia, prípl. za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	146,830	0.05	7.34
D 734 Ústredné kúrenie, armatúry							3 509.91
486	K	734162005 S	Montáž filtra prírubového DN 65	ks	1,000	24.93	24.93
487	M	422010001100.S	Prírubový filter na vodu DN 65, dl. 290 mm, telo a viečko liatina, sítko oceľ, EPDM	ks	1,000	136.55	136.55
526	K	734162015 S	Montáž filtra prírubového DN 100	ks	2,000	41.78	83.56
527	M	422010001300.S	Prírubový filter na vodu DN 100, dl. 350 mm, telo a viečko liatina, sítko oceľ, EPDM	ks	2,000	263.91	527.82
490	K	734192020 S	Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 65	ks	6,000	17.34	104.04
491	M	422610002300 S	Medziprírubová klapka uzatváracia pre vodu DN 65, dl. 46 mm, liatina, EPDM, FKM	ks	6,000	67.21	403.26
382	M	319430002000 S	Príruba krková privarovaná DN 65, PN16, D 76,1 mm, EN 1092-1	ks	6,000	13.50	81.00
528	K	734192030 S	Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 100	ks	8,000	21.78	174.24
529	M	422610002500.S	Medziprírubová klapka uzatváracia pre vodu DN 100, dl. 52 mm, liatina, EPDM, FKM	ks	8,000	101.30	810.40
530	M	319430002200 S	Príruba krková privarovaná DN 100, PN16, D 114,3 mm, EN 1092-1	ks	8,000	19.05	152.40
540	K	734209118 S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	2,000	10.60	21.20
108	K	734213270	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	6,000	3.34	20.04
109	M	4848906830	Automatický odvzdušňovací ventil so spätnou klapkou, 1/2"	ks	6,000	11.38	68.28
114	K	734291113	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st, C G 1/2	ks	8,000	11.15	89.20
121	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	2,000	5.73	11.46
122	M	4849111950	Ventil so zaistením (na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob) R 1 pre N 80 až 500	ks	2,000	57.97	115.94
136	K	734291113.1	Ostatné prepojenie a kotviace tvarovky (fittingy, objímky)	sub	1,000	650.00	650.00
137	K	734890801	Vnútrosteniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 6m	l	0.190	48.94	9.30
138	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	37,560	0.25	9.39
139	K	998734293	Armatúry, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	37,560	0.45	16.90
D M Práce a dodávky M							3 857.10
D 21-M Elektromontáže							150.00
145	K	210800030.1	Dodávka a montáž vodiča v elektroinštal. lište (k vonkajšiemu snímaču teploty, k diaľkovému ovládaniu)	m	30,000	5.00	150.00
D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení							3 707.10
424	K	360420310 S	Zapojenie regulátora	ks	1,000	35.00	35.00
425	M	484120041500.S	Regulácia pre ekvitermickú prevádzku	ks	1,000	886.90	886.90
200	K	HZS000211.2	Obhliadka pred UDP	sub	1,000	154.00	154.00
146	K	HZS000211.1	UDP tepelného čerpadla, dvojsupínové	sub	1,000	1 231.20	1 231.20
428	K	HZS000211.3	Uvedenie do prevádzky (UDP) regulácie	sub	1,000	160.00	160.00
148	K	HZS000212.1	Uzemnenie kotolne (ochranné pospojovanie)	sub	1,000	350.00	350.00
149	K	HZS0004.1	Ostatné drobné búracie práce a vysrávky v kotolni	sub	1,000	890.00	890.00

Technická zmluva č. 123/2024

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba objektu "Trestný súd Spišská Nová Ves"

Objekt:

SO 01.14 - Výmena-inštalácia vykurovacieho systému

Časť:

SO 01.14 - Výmena-inštalácia vykurovacieho systému

Učesť:

Miesto:

Číslo projektu:

Okresný súd Spišská Nová Ves

Investor:

BauTop s.r.o., Armutovce 130

Projektant:

ČIARY s.r.o., Trebišov

Spracovateľ:

Ing. Juraj Danko

Podpis:

K3

Datum:

29.04.2025

Číslo

Číslo DPH

11

Číslo

43982671

SK2022545822

Číslo

Číslo DPH

36869490

SK2023095041

Číslo

Číslo DPH

Cena bez DPH

42 313,70

DPH

Základ dane

Sačobná cena

Výška dane

42 313,70

23,00%

9 732,16

Cena s DPH

v EUR

52 045,85

Projektant

Spracovateľ

Objednávateľ

Zhotoviteľ

BauTop

BauTop s.r.o.

Armutovce 130

8

053 13

IČO: 43982671 • IČ DPH: SK2022545822

Objednávateľ

Objednávateľ

Objednávateľ

Ing. Vladimír Čižbanský

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

SO 01.14 - Výmena-inštalácia vykurovacieho systému

Oblasť: súd Spišská Nová Ves
BauTop s.r.o., Arnulovce 130

Datum: 29.04.2025
Projektant: ČIARY s.r.o., Trebišov
Výkresovateľ: Ing. Juraľ Danko

Kód titulu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	42 313,70
9 - Ostatné konštrukcie a práce burane	816,26
713 - Izolácie tepelné	816,26
PSV - Práce a dodávky PSV	743,01
733 - Ústredie kúrenie, rozvodné potrubie	35 609,85
734 - Ústredie kúrenie, armatúry	15 879,31
735 - Ústredie kúrenie, vykurovacie telesá	3 808,56
M - Práce a dodávky M	15 921,98
36 M - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení	420,38
23-M - Montáže potrubia	420,38
HZS - Hodinové zučtovacie sadzby	4 274,76
	449,44

ZELENÉ INVESTÍCIE	BEŽNÉ INVESTÍCIE
41 497,44	816,26
41 497,44	816,26

BauTop BauTop s.r.o.
Arnulovce 130
053 13
IČO: 43982671 • IČ DPH: SK202543822

ROZPOČET

Objekt

Stavba

Objekt

Číslo

SO 01.14 - Výmena-inštalácia vykurovacieho systému

Termín

29.04.2025

Objektová

Okresný súd Spišská Nová Ves

Objekt

ČIARY s.r.o., Trebišov

Objekt

BauTop s.r.o., Arnutovce 130

Objekt

Ing. Juraj Danko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							42 313,70
HSV							816,26
9							816,26
Ostatné konštrukcie a práce-údržanie							816,26
374	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	100,000	1,20	120,00
375	K	943943292.S	Pripätok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	150,000	0,76	114,00
376	K	943955021.S	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	100,000	1,42	142,00
586	K	971035803.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 18 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00001t	cm	180,000	0,07	12,60
587	K	971035804.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 24 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00001t	cm	2 800,000	0,09	252,00
591	K	971035807.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 42 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00002t	cm	700,000	0,25	175,00
286	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,040	9,68	0,39
287	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,040	6,78	0,27
713							743,01
Izolácie tepelné							743,01
637	K	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr 15-20 mm vnút. priemer 39-70 mm	m	110,000	3,94	433,40
638	M	283310005000.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x20 mm, nadrezná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	110,000	2,81	309,10
639	K	998713103.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	0,010	37,23	0,37
640	K	998713194.S	Izolácie tepelné, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	0,010	12,51	0,13
641	K	998713199.S	Izolácie tepelné, prípl. za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	t	0,010	0,81	0,01
PSV							35 609,85
733							15 879,31
Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie							15 879,31
423	K	733125003.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spajané lisovaním 15x1,2 + T-kusy, spojky, kolena	m	320,000	15,90	5 088,00
422	K	733125006.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spajané lisovaním 18x1,2 + T-kusy, spojky, kolena	m	60,000	16,83	1 009,80
377	K	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spajané lisovaním 22x1,5 + T-kusy, spojky, kolena	m	25,000	18,76	469,00
421	K	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spajané lisovaním 28x1,5 + T-kusy, spojky, kolena	m	135,000	22,84	3 083,40
605	K	733125016.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spajané lisovaním 35x1,5 + T-kusy, spojky, kolena	m	45,000	29,71	1 336,95
636	K	733125018.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spajané lisovaním 42x1,5 + T-kusy, spojky, kolena	m	110,000	34,24	3 766,40
277	K	733167212.I	Montáž tvaroviek nad rámec (5 % z ceny)	%	772,000	0,20	154,40
337	K	733191202.S	Tlaková skúška ocelového potrubia	m	695,000	0,92	639,40
642	K	998733203.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 m do 24 m	%	154,400	1,50	231,60
399	K	998733294.S	Rozvody potrubia, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	154,400	0,60	92,64
400	K	998733299.S	Rozvody potrubia, prípl. za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	154,400	0,05	7,72
734							3 308,56
Ústredné kúrenie, armatúry							3 308,56
135	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	144,000	4,26	613,44
372	M	1772390	Ventil TS-90 DN 10, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom alebo ekvivalent	ks	72,000	13,08	941,76
373	M	1392300	Ventil do spaľovačky RL-5 DN 10, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom alebo ekvivalent	ks	72,000	10,59	761,76

648	K	734223150.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 15	ks	1,000	5,06	5,06
649	M	1421701	Ventil STROMAX-GM 2013 DN 15 (normálny prietok, kvs=6,05 m³/h), priamy, vyvažovací, s meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferenciácie, 2 vrtý 1/4 uzavreté uzávermi, hrdlo x hrdlo	ks	1,000	63,70	63,70
650	K	734223154.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 25	ks	1,000	6,04	6,04
651	M	1421733	Ventil STROMAX-GM DN25, priamy, vyvažovací, s meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferenciácie, s lineárnou charakteristikou, 2 x vnútorný závit	ks	1,000	79,99	79,99
138	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb	72,000	2,33	167,76
356	M	1923006	Hlavica termostatická závit M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom a polohou "0", nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 30 °C alebo ekvivalent	ks	72,000	15,81	1 138,32
643	K	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	40,970	0,30	12,29
71	K	998734293	Armatúry, prípl za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	40,970	0,45	18,44
D 735 Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá							15 921,98
141	K	735000912	Vyregulovanie dvoiregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	72,000	6,57	473,04
152	K	735153300	Priplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies s priplatom 8 %	ks	72,000	2,90	208,80
443	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	5,000	13,45	67,25
558	M	484530065700.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceleové, vrtxhl 600x600x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	3,000	127,15	381,45
644	M	484530065500.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceleové, vrtxhl 600x400x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	2,000	113,79	227,58
451	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	4,000	14,37	57,48
535	M	484530065900.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceleové, vrtxhl 600x800x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	3,000	148,93	446,79
645	M	484530065800.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceleové, vrtxhl 600x700x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	1,000	138,04	138,04
454	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	58,000	15,30	887,40
594	M	484530066300.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceleové, vrtxhl 600x1200x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	16,000	192,40	3 078,40
646	M	484530066100.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceleové, vrtxhl 600x1000x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	42,000	170,70	7 159,40
595	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	5,000	19,68	98,40
596	M	484530066500.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceleové, vrtxhl 600x1400x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	3,000	214,25	642,75
647	M	484530066600.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceleové, vrtxhl 600x1500x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	1,000	225,12	225,12
597	M	484530066700.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceleové, vrtxhl 600x1600x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	1,000	236,03	236,03
151	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou	ks	72,000	12,71	915,12
441	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	171,520	1,60	274,43
652	K	998735203.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	171,520	1,65	283,01
439	K	998735294.S	Vykurovacie telesá, prípl za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	171,520	0,60	102,91
440	K	998735299.S	Vykurovacie telesá, prípl za presun za každých ďalších i začiatých 1000 m nad 1000 m	%	171,520	0,05	8,58
D M Práce a dodávky M							420,38
D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení							420,38
602	K	360411020.S	Montáž priestorového termostatu	ks	2,000	16,97	33,94
604	M	484820002300	Termostat izbový s digitálnymi spinacími hodinami, s denným a týždenným programom	ks	2,000	193,22	386,44
D 23-M Montáže potrubia							4 274,76
531	K	230040005.S	Montáž závitových dielov G 3/4"	ks	144,000	7,08	1 019,52
419	M	316170046400.S	Prechodka s vonkajším závitom d 15 mm - 3/4" lisovacia, uhlíková oceľ	ks	144,000	4,98	717,12
384	M	1624401	Adaptér pre prípojku na oceľovú rúru 3/4"	ks	144,000	5,73	969,12
473	K	230180063	Montáž závesov	ks	150,000	7,62	1 143,00
474	M	552810005800.S	Záves stropný nastaviteľný	ks	150,000	2,84	426,00
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							449,44
115	K	HZS000312	Skušobná prevádzka vykurovacieho systému, vyregulovanie	hod	18,000	28,09	449,44

Lúka, V. J. 2014. Účtovníctvo. Bratislava: Sme.sk

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Modernizácia súdov Okresného súdu Spišská Nová Ves

Objekt

SO 01.15 - Elektr. soľer

Číslo

SO 01.15 - Elektroinštalácia

Miesto

Miesto

KS

Deň

25.04.2025

Okresný súd

Okresný súd Spišská Nová Ves

Číslo

Číslo

Pracovisko

BauTop s.r.o., Arnutovce 130

Číslo

Číslo

43982671

SK2022545822

Projektant

ČIARY s.r.o., Trebišov

Číslo

Číslo

36869490

SK2023095041

Spracovateľ

Ing. Juraj Danko

Číslo

Číslo

Poznámky

Cena bez DPH

94 526,98

DPH

Zaklad dane

Sadoba dane

Výška dane

94 526,98

23,00%

21 741,21

Cena s DPH

v EUR

116 268,19

Projektant

Spracovateľ

Objednávateľ

Objednávateľ

Objednávateľ

Objednávateľ

Objednávateľ

Zhotoviteľ

BauTop BauTop s.r.o.
Arnutovce 130
053 13
Číslo účtu: 43982671 / 23,00% / SK2022545822

Ing. Vladimír Šmířanský

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

SO 01.15 - Elektroinštalácia

Okresný súd Spišská Nová Ves
BauTop s.r.o., Arnúovce 130

Kód dielu - Popis

Náklady z rozpočtu

- HSV - Práce a dodávky HSV
- 9 - Ostatné konštrukcie a práce-buranie
- M - Práce a dodávky M
- 21 M - Elektromontáže
- 46 M - Zemné práce vykonávané pri extených montážnych prácach
- B - Bleskozvod a uzemnenie
- OST - Ostatné
- VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

25.04.2025
ČIARY s.r.o., Trebišov
Ing. Juraj Danko

Cena celkom [EUR]

94 526,98
7 270,40
7 270,40
84 331,58
72 815,23
1 620,16
9 896,19
1 075,00
1 850,00

ZELENÉ INVESTÍCIE	BEŽNÉ INVESTÍCIE
47 786,86	46 740,12

47 786,86

46 740,12

BauTop s.r.o.
IČO: 43082671 - IČ DPH: SK2022545222
053 13

Ing. Juraj Danko

ROZPOČET

Objekt: Nová Ves, ul. J. A. Komenského, 130, 011 01 Nová Ves

Dátum: 20.04.2025

Objekt: SO 01.15 - Elektroinštalácia

Objekt: Okresný súd Spišská Nová Ves
BauTop s.r.o., Amutovce 130

Dátum: 25.04.2025
Projekant: ČIARY s.r.o., Trebišov
Spravovateľ: Ing. Juraj Danko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							94 526,98
D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 270,40
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 270,40
1	K	971033131.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 150 mm, -0,00100t	ks	30,000	4.50	135,00
2	K	971033141.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 300 mm, -0,00100t	ks	15,000	7.00	105,00
3	K	971033161.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 600 mm, -0,00200t	ks	5,000	10.00	50,00
4	K	971036007.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - murivo tehlové -0,00008t	cm	3 856,000	0.75	2 892,00
5	K	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	1 400,000	2.85	3 990,00
6	M	166560	SADRA 30kg-balenie sivá	ks	8,000	12.30	98.40
D	M		Práce a dodávky M				84 331,58
D	21-M		Elektromontáže				72 815,23
7	K	210010311	Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia	ks	202,000	2.50	505,00
8	M	345410002500	Krabica univerzálna z PVC s viečkom pod omietku KU 68-1902.Dxh 73x42 mm	ks	202,000	0.86	173.72
9	M	ESV000000009	Svorka krabicová 2273-203 3x0.5-2.5mm2 3-pólová WAGO	ks	500,000	0.18	90.00
10	M	ESV000000011	Svorka krabicová 2273-204 4x0.5-2.5mm2 4-pólová WAGO	ks	200,000	0.23	46.00
11	K	210011301	Osadenie polyamidovej príchytky HM 6, do tehlového muriva	ks	3 000,000	0.50	1 500,00
12	M	311310002700	Hmoždinka klasická. sivá. M 6x30 mm. typ T6-PA	ks	3 000,000	0.03	90.00
13	M	V-125155	Skrutka samorezná 3.5x40 mm	ks	3 000,000	0.03	90.00
14	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	125,000	1.25	156,25
15	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	11,000	2.75	30,25
16	M	345340004500.S	Pristroj spínača. radenie 1.1So	ks	11,000	1.89	20.79
17	M	345350001500.S	Kryt spínača	ks	11,000	1.20	13.20
18	M	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	11,000	0.60	6.60
19	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	22,000	2.75	60,50
20	M	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený. radenie č. 5	ks	22,000	3.13	69.96
21	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	22,000	0.60	13.20
22	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	4,000	2.75	11,00
23	M	345330003510.S	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený. radenie č. 6	ks	4,000	2.04	8.16
24	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	4,000	0.60	2.40
25	K	210110095	Spínače snímače pohybu do stropu	ks	10,000	7.50	75,00
26	M	V-SP360	Pohybový senzor stropný, AC 230V/50Hz, max. dosah 5 m, max. detekčný uhol 360°, max. vertikálny uhol 160°, IP20	ks	10,000	9.21	92.10
27	K	210110096.S	Spínač žľuzový ovládač tlačítkový	ks	175,000	3.75	656.25
28	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	175,000	0.60	105,00
29	M	374410021502.S	Ovládač tlačítkový žľuzový pre blok elektroniky	ks	175,000	10.35	1 811,25
30	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	105,000	3.75	393,75
31	M	V-XC2	2x Zásuvka polozapustná jednoduchá AC230V. 16A. 2x (2P+PE). IP20. inštalácia vodorovne vedľa seba do prístroj krabic	ks	105,000	4.59	481.95
32	K	210193074.S_V	Domova rozvodnica do 72 M pre povrchovú montáž	ks	3,000	350.00	1 050,00
33	M	RP4.2	Rozvádzač obsahujúci: 1x FA B32/3, 1x SPD 2. 11x Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou B16/1N/003-A. 3x Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou B10/1N/003-A	ks	1,000	1 168.65	1 168.65

Ing. Vladimír Šmídzanek

34	M	RP5.1	Rozvádzač obsahujúci: 1x FA B32/3, 1x SPD 2, 7x Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou B16/1N/003-A, 3x Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou B10/1N/003-A	ks	1,000	921.05	921.05
35	M	RP5.2	Rozvádzač obsahujúci: 1x FA B32/3, 1x SPD 2, 13x Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou B16/1N/003-A, 6x Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou B10/1N/003-A	ks	1,000	1 447.17	1 447.17
36	K	210201080.S	Zapojenie LED svetidla IP20, stropného - nástenného	ks	680,000	3.50	2 380.00
37	K	210201081.S	Zapojenie LED svetidla IP40, stropného - nástenného	ks	156,000	3.50	546.00
38	K	210201510.S	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	16,000	4.50	72.00
39	K	210201913.S	Montáž svetidla interiérového na strop do 5 kg	ks	852,000	5.50	4 686.00
40	M	A	Svetidlo interiérové, prísadené LED, stropné, štvorcové, 600x600, AC 230V/ 50Hz, 33W, 4320 lm, 4000 K, CRI 80+, IP20	ks	103,000	35.78	3 685.34
41	M	B	Svetidlo interiérové s germicidným žiarivom, prísadené LED, stropné, štvorcové, 600x600, AC 230V/ 50Hz, 26W, 4135 lm, 4000 K, CRI 80+, IP20	ks	2,000	107.85	215.70
42	M	C	Svetidlo interiérové, prísadené LED, stropné, štvorcové, 600x600, AC 230V/ 50Hz, 28W, 3640 lm, 4000 K, CRI 80+, IP20	ks	14,000	38.84	543.76
43	M	D	Svetidlo interiérové, prísadené LED, stropné, okrúhle, AC 230V/ 50Hz, 24W, 2400 lm, CRI 80+, IP54	ks	22,000	32.19	708.18
44	M	E	Svetidlo interiérové, prísadené LED s montážnym rámčekom, stropné, štvorcové, 600x600, AC 230V/ 50Hz, 33W, 4320 lm, 4000 K, CRI 80+, IP20	ks	383,000	46.78	17 916.74
45	M	F	Svetidlo interiérové, prísadené LED s montážnym rámčekom, stropné, okrúhle, AC 230V/ 50Hz, 24W, 2400 lm, CRI 80+, IP54	ks	134,000	32.19	4 313.46
46	M	G	Svetidlo interiérové, prísadené LED s montážnym rámčekom, stropné, štvorcové, 600x600, AC 230V/ 50Hz, 26W, 3640 lm, 4000 K, CRI 80+, IP20	ks	170,000	49.84	8 472.80
47	M	H	Svetidlo interiérové s germicidným žiarivom, prísadené LED, stropné, štvorcové, 600x600, AC 230V/ 50Hz, 26W, 4135 lm, 4000 K, CRI 80+, IP20	ks	8,000	118.85	950.80
48	M	N	Svetidlo núdzové pre netrválne núdzové osvetlenie, LED, prísadené, stropné, piktogram, autonómne 1 h, 3W, IP54	ks	3,000	42.58	127.74
49	M	N1	Svetidlo núdzové pre netrválne núdzové osvetlenie, LED, prísadené, stropné, piktogram jednostranný, autonómne 1 h, 2W, IP54	ks	6,000	32.98	197.88
50	M	N2	Svetidlo núdzové pre netrválne núdzové osvetlenie, LED, prísadené, stropné, piktogram obojstranný, autonómne 1 h, 2W, IP54	ks	7,000	32.98	230.86
51	K	210270801	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	46,000	1.50	69.00
52	M	5628900000	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	46,000	1.11	51.06
53	K	210290363.S	Náhrada častí vedenia chránených vodičov Príchytka kabelová (24-34 mm)	ks	25,000	1.50	37.50
54	M	E00001382	Príchytka clip 32 CL32 GR-sivá	KS	25,000	0.38	9.00
55	K	210800645.S	Vodič medený uložený v rúrke H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	80,000	0.80	64.00
56	M	341310009300.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2	m	80,000	2.03	162.40
57	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	3 570,000	0.95	3 391.50
58	M	341610014300.1	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x1.5 B2ca - s1, d1, a1	m	3 459,000	0.89	3 078.51
59	M	341610014300.2	Kábel medený bezhalogénový N2XH-O 3x1.5 B2ca - s1, d1, a1	m	111,000	0.89	98.79
60	K	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	871,000	1.05	914.55
61	M	341610014400.1	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x2.5 B2ca - s1, d1, a1	m	871,000	1.30	1 132.30
62	K	210881091.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x1,5	m	65,000	1.15	74.75
63	M	341610015900.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 4x1.5 mm2 RE	m	65,000	1.32	85.80
64	K	210881100.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	520,000	1.15	598.00
65	M	341610016800.1	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 5x1.5 B2ca - s1, d1, a1	m	520,000	1.35	702.00
66	K	210881101.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	60,000	1.30	78.00
67	M	341610016900.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 5x2.5 B2ca - s1, d1, a1	m	60,000	2.02	121.20
68	K	210881099.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x50	m	60,000	2.25	135.00
69	M	341610016700.1	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 4x50 B2ca - s1, d1, a1	m	60,000	30.81	1 848.60
70	K	210881104.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	237,000	1.75	414.75
71	M	341610017200.1	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 5x10 B2ca - s1, d1, a1	m	237,000	7.25	1 718.25
72	K	DOZB00001	Dozbrojenie rozvádzača HR	ks	1,000	150.00	150.00
73	M	HR	Material na dozbrojenie rozvádzača HR	ks	1,000	401.11	401.11

74	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	808,295	0.53	428,40
75	K	MV	Murárske výpomoci	%	433,323	0.25	108,33
76	K	PD	Presun dodávok	%	808,295	0.52	420,31
77	K	PM	Podružný materiál	%	144,727	0.52	75,26
78	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1 241,618	0.25	310,40
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				1 620,16
79	K	460200153.S	Híbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	113,000	4.97	561,61
80	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	3,000	0.50	1,50
81	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	3,000	0.15	0.45
82	K	460560153.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	113,000	1.90	214,70
83	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	85,000	1.84	156,40
84	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	20,000	3.68	73,60
85	K	572983112.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 studenou asfaltovou zmesou hr. nad 40 do 60 mm	m2	7,000	59.50	416,50
86	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	0,005	1 424.76	7,12
87	K	PD	Presun dodávok	%	0,005	1 424.76	7,12
88	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	12,713	14.25	181,16
	D	B	Bleskozvod a uzemnenie				9 896.19
89	K	210010372	Elektromontážna krabica s viečkom do zateplenia 85-140mm 156x196x86, IP 30	ks	10,000	7.50	75,00
90	M	R.8145	Krabica na meráciu svorku bleskozvodov, nastavovacia 218x168x80-150mm	ks	10,000	6.82	68,20
91	K	210020951.1	Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže	ks	10,000	10.00	100,00
92	M	5489511001	Výstražná tabuľka, text: "Pri búrke je zakázané zdržiavať sa vo vzdialenosti menšej ako 3m v okolí budovy"	ks	10,000	3.17	31,70
93	K	2101014221	Teplom zmršťiteľná izolácia	m	6,000	2.50	15,00
94	M	554011	Zmrašťovacia izolácia pre kruhový vodič 16 mm alebo plochý vodič 30 mm	m	6,000	1.29	7,74
95	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	120,000	3.25	390,00
96	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	75,000	1.64	123,00
97	K	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	3,000	7.50	22,50
98	M	354410023200.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 20	ks	3,000	33.91	101,73
99	K	210220210.S	Podstavec betónový FeZn k zachytávacej tyči JP	ks	1,000	5.50	5,50
100	M	354410024825.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn k JP a OB, d 330 mm	ks	1,000	10.07	10,07
101	M	354410030650.S	Podložka ochranná AlMgSi k betónovému podstavcu, d 330 mm	ks	1,000	4.59	4,59
102	K	210220206.S	Zachytávacia tyč FeZn s osadením JP 30	ks	4,000	7.50	30,00
103	M	354410023300.1	Tyč zachytávacia FeZn označenie JP 30, d 25 mm	ks	4,000	50.39	201,56
104	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	9,000	1.75	15,75
105	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	9,000	1.28	11,52
106	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	10,000	1.00	10,00
107	M	3049256	Číselný štítok 311 N-ALU 8-10 alebo ekvivalent	ks	10,000	0.64	6,40
108	K	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	195,000	2.15	419,25
109	M	354410034800.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 oceľ	ks	195,000	0.95	185,25
110	M	354410034900.S	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks	195,000	1.58	308,10
111	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	60,000	1.75	105,00
112	M	354410003600.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS m. 2 skrutky s prílohou	ks	60,000	0.54	32,40
113	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	1,000	1.75	1,75
114	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	1,000	0.73	0,73
115	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	10,000	1.75	17,50
116	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	10,000	1.51	15,10
117	M	2360055	Antikorózna páska 356 50 alebo ekvivalent	ks	6,000	18.89	113,34
118	K	210220250.S	Svorka FeZn univerzálna SU, SUA, SUB	ks	2,000	1.75	3,50
119	M	354410005800.S	Svorka FeZn univerzálna označenie SU	ks	2,000	66.00	132,00
120	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	225,000	25.00	5 625,00
121	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	25,880	6.45	166,93
122	K	210220803.S	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi drôt zvodový Ø 8 mm	m	170,000	3.75	637,50
123	M	345710038300.1	Príchytka pre AlMgSi 8 PVC	ks	170,000	0.39	66,30
124	M	354410064400.S	Drôt bleskozvodový izolovaný zliatina AlMgSi označenie O 8 Al PVC	kg	34,000	12.78	434,52
125	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	36,000	1.75	63,00
126	M	354410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	36,000	1.57	56,52

125	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	18,000	5.00	90,00
126	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	9,000	21.36	192.24
D OST Ostatné							1 075,00
127	K	DN	Dopravné náklady	sub	1,000	275.00	275,00
128	M	ETDNM	Drobný nešpecifikovaný materiál pre opravy pôvodnej inštalácie	kmpl	1,000	550.00	550,00
129	K	LO	Likvidácia odpadu	sub	1,000	250.00	250,00
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							1 850,00
131	K	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	kmpl	1,000	500.00	500,00
132	K	DEM000001	Demontážne práce (vypínače, káblové vedenia svetelnej inštalácie, odpojenie a demontáž svetelných vývodov v exist. rozvádzačoch a pod.)	kmpl	1,000	1 350.00	1 350,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Modernizácia súdov, Okresného súdu Spišská Nová Ves

Objekt

SO 01 - Hlavný areál

Časť

SO 01.17 - Zariadenie staveniska

JKSO

Miesto

NS

Datum

29.04.2025

Objednávateľ

Okresný súd Spišská Nová Ves

ICO

Č. DPH

Zhotoviteľ

BauTop s.r.o., Arnutovce 130

ICO

Č. DPH

43982671

SK2022545822

Projektant

ČIARY s.r.o., Trebišov

ICO

Č. DPH

36869490

SK2023095041

Spracovateľ

Ing. Juraj Danko

ICO

Č. DPH

Poznámka

Cena bez DPH

1 738,00

DPH

Základ dane

Satzrate dane

Výška dane

1 738,00

23,00%

399,74

Cena s DPH

v EUR

2 137,74

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis

Podpis

Datum a podpis

Podpis

Objednávateľ

Zhotoviteľ

BauTop

BauTop, s.r.o.

Arnutovce 130

055 13

ICO

ICO: 43982671 - IČ DPH: SK2022545822

Datum a podpis

Podpis

Datum a podpis

Podpis

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

SO 01.17 - Zariadenie staveniska

Okresný súd Spišská Nová Ves
BauTop s.r.o., Arnutovce 130

Kód dielu - Popis

29.04.2025
ČIARY s.r.o., Trebišov
Ing. Juraľ Danko

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

VFRN - Investičné náklady neobslahnuté v cenách

1 738,00
1 738,00

ZELENÉ INVESTÍCIE	BEŽNÉ INVESTÍCIE
	1 738,00

BauTop s.r.o.
063 13
IČO: 4892671 IČ DPH: SK202245922

Ing. Vladimír Smržanský

ROZPOČET

Okresný súd Spišská Nová Ves

Okresný súd Spišská Nová Ves

SO 01.17 - Zariadenie staveniska

Objekt

29.04.2025

Okresný súd

Okresný súd Spišská Nová Ves

Objekt

ČIARY s.r.o., Trebišov

Okresný súd

BauTop s.r.o., Armutovce 130

Objekt

Ing. Juraj Danko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 738,00
o VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							1 738,00
1	K	000600011.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie	kmpl	1,000	500,00	500,00
2	K	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	kmpl	1,000	408,00	408,00
3	K	000600021.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska	kmpl	1,000	290,00	290,00
4	K	000600042.S	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	kmpl	2,000	270,00	540,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Strana

Ustanovená súťažou, Dlháhoľská ul., Spišská Nová Ves

Objekt

SO 02.01 - Zateplenie obvodových stien

Objekt

SO 02.01 - Zateplenie obvodových stien

Učisko

Spišská Nová Ves

13

Datum

29.04.2025

Objednávateľ

Okresný súd Spišská Nová Ves

100%

100%

Objaviteľ

BauTop s.r.o., Armutovce 130

100%

100%

43982671

SK2022545822

Projektant

ČIARY s.r.o., Trebišov

100%

100%

36869490

SK2023095041

Spracovateľ

Ing. Juraj Danko

100%

100%

Príjemca

Cena bez DPH

51 827,94

DPH

Základ dane

Daňová cena

Výška dane

6 307,84

23,00%

11 800,40

Cena s DPH

v

EUR

63 748,37

Projektant

Spracovateľ

Objednávateľ

Objaviteľ

Zhotoviteľ

Príjemca

Objednávateľ

Zhotoviteľ

BauTop

BauTop s.r.o.

Armutovce 130

033 13

IC: 43982671 - IČ DPH: SK2022545822

Objednávateľ

Objaviteľ

Zhotoviteľ

Príjemca

Ing. Vladimír Smržanský

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

SO 02.01 - Zateplenie obvodových stien

Spíšská Nová Ves
Okresný súd Spišská Nová Ves
BauTop s.r.o., Arnutovce 130

29.04.2025
ČIARY s.r.o., Trebišov
Ing. Juraj Danko

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

- 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
- 9 Ostatné konštrukcie a práce-buranie
- 99 Presun hmot HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

- 713 Izolácie tepelne
- 764 Konštrukcie klanpiarske
- 767 Konštrukcie doplnkové kovové

51 827,94

41 747,49

34 058,02

6 730,05

958,82

10 080,45

325,51

1 775,70

7 979,24

ZELENÉ INVESTÍCIE	BEŽNÉ INVESTÍCIE
35 394,84	16 433,10

35 394,84

16 433,10

BauTop BauTop s.r.o.
Arnútovce 130
080 13
IČO: 48982671 • IČ DPH: SK202545922

Ing. Tatiana Smržanová

ROZPOČET

Objekt: Miestna časť obce Spišská Nová Ves, ul. Slobody 10, 062 01 Spišská Nová Ves

Objekt: SO 02.01 - Zateplenie obvodových stien

SO 02.01 - Zateplenie obvodových stien

Miesto: Spišská Nová Ves

Datum: 29.04.2025

Pracovná časť: Okresný súd Spišská Nová Ves

Pracovný časť: ČIARY s.r.o., Trebišov

Pracovná časť: BauTop s.r.o., Arnutovce 130

Dodávateľ: Ing. Juraj Danko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							51 827,94
D	HSV		Práce a dodávky HSV				41 747,49
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				34 058,62
1	K	620991121.S	Zakryvanie výplní vonkajších otvorov s ramami a zárubňami, zabrádli, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	111,105	0.50	55,55
2	K	621461033.S	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikátová roztriešaná, hr. 2 mm	m2	22,584	27,54	621,96
3	K	622421412.S	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, hladkých, čístenosť I, opravovaná plocha nad 30% do 40%	m2	606,047	2,00	1 212,09
4	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	606,047	0.50	303,02
5	K	622461033.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztriešaná, hr. 2 mm	m2	606,047	12,50	7 575,59
6	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien skfotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	10,484	7,50	78,63
7	K	625250543.S	Kontaktný zatepľovací systém sokľovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	4,485	26,49	118,81
8	K	625250554.S	Kontaktný zatepľovací systém sokľovej alebo vodou namáhanej časti hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	30,537	39,37	1 202,24
9	K	625250556.S	Kontaktný zatepľovací systém sokľovej alebo vodou namáhanej časti hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	1,556	39,56	61,56
10	K	625250703.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	15,930	23,05	367,19
11	K	625250712.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	529,675	38,91	20 609,65
12	K	625250715.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 240 mm, skrutkovacie kotvy	m2	18,216	43,37	790,03
13	K	625250783.S	Kontaktný zatepľovací systém z fenolovej peny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	25,420	41,79	1 062,30
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 730,05
14	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	463,900	2,60	1 206,14
15	K	941941032.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	343,380	2,17	745,13
16	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	463,900	0,30	139,17
17	K	941941192.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	343,380	0,47	161,39
18	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	463,900	2,00	927,80
19	K	941941832.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	343,380	1,41	484,17
20	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	18,216	1,20	21,86
21	K	952903013.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín zo závesnej lávky	m2	606,047	0,20	121,21
22	K	953995407.S	Okenný a dverový začíšťovací a dilatčný profil	m	152,750	1,50	229,13
23	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	244,560	1,62	396,19
24	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sietovinou - pevný	m	320,220	1,14	365,05
25	K	978015241.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 30 %, - 0,01600t	m2	606,047	1,00	606,05
26	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,084	12,47	125,75
27	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	201,680	0,39	78,66

28	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	10,084	9,77	98,52
29	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	40,336	1,10	44,37
30	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	9,697	99,00	960,00
31	K	979089412.S	Poplatok za skládku - izolačné materiály (17 06), ostatné	t	0,061	319,00	19,46
D	99		Presun hmôt HSV				958,82
32	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	73,755	13,00	958,82
D	PSV		Práce a dodávky PSV				10 080,45
D	713		Izolácie tepelné				325,51
33	K	713000052.S	Odstránenie tepelnej izolácie stien uchytené pribítkom, kotvením z polystyrénu hr. do 10 cm -0,0054t	m2	11,250	0,99	11,14
34	K	713131132.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prilepením	m2	11,250	4,96	55,80
35	M	631440009800.S	Doska fasádna z minerálnej vlny hr. 50 mm s pozdĺžnou orientáciou vlákna, pre kontaktné zatepľovacie systémy	m2	11,475	4,50	51,64
36	K	713132132.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením	m2	9,038	3,00	27,11
37	M	1421015020	Izolácia tepelná Kingspan Kooltherm K5 40 mm alebo	m3	0,369	472,64	174,40
38	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,160	33,90	5,42
D	764		Konštrukcie klampiarske				1 775,70
39	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	m	16,400	1,24	20,34
40	K	764454801.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	52,800	0,78	41,18
41	K	764711115.S	Oplechovanie parapetov zo zvitkov pozink farebný, r.š. 330 mm	m	54,950	10,31	566,53
42	K	764751112.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 100 mm	m	32,200	28,06	903,53
43	K	764751132.S	Koleno zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm	ks	2,000	13,11	26,22
44	K	764761235.S	Kotlík žľabový štvorhranný pozink farebný, kruhový vývod, rozmer (r.š./D) 330/100 mm	ks	6,000	33,56	201,36
45	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,258	64,11	16,54
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				7 979,24
46	K	767833100.S	Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	9,250	125,20	1 158,10
47	M	631260001141.S	Požiarny rebrík	m	9,250	389,90	3 606,58
48	K	767833101.S	Demontáž rebríkov kotvených do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov a ochranným košom	m	9,250	4,92	45,51
49	K	767834102.S	Montáž ochranného koša zvaraním	m	7,700	121,20	933,24
50	M	631260001142.S	Ochranný kôš	m	7,700	180,00	1 392,00
51	K	767995225.S	Výroba atypického výrobku - rebríka	kg	262,000	3,78	990,36
52	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,302	44,52	13,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Nové zateplenie súdov Okresného súdu Spišská Nová Ves

Objekt

SO 02.02 - Zateplenie strechy

Časť

SO 02.02 - Zateplenie strechy

JKSČ

Miesto

Spišská Nová Ves

Objemná práca

Okresný súd Spišská Nová Ves

Invokácia

BauTop s.r.o., Arnutovce 130

Projektant

ČIARY s.r.o., Trebišov

Spracovateľ

Ing. Juraj Danko

Poznámka

Cena bez DPH

56 065,33

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

56 065,33

21,00%

12 896,33

Cena s DPH

v EUR

68 960,36

Projektant

Spracovateľ

Objednávateľ

Poskytca

Objednávateľ

Poskytca

Objednávateľ

Zhotoviteľ

BauTop BauTop s.r.o.
Arnutovce 130
053 13
IČO: 43982671 • IČ DPH: SK2022545822

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

SO 02.02 - Zateplenie strechy

Spišská Nová Ves
Okresný súd Spišská Nová Ves
BauTop s.r.o., Arnútovej 130

Kód dielu - Popis

Datum
29.04.2025
Projektant
ČIARY s.r.o., Trebišov
Spracovateľ
Ing. Juraj Danko

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemné práce
- 4 - Vodotvorné konštrukcie
- 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
- 9 - Ostatné konštrukcie a práce buranie
- 99 - Presun hmot HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

- 712 - Izolácie stiech, povlakové krytiny
- 713 - Izolácie tepelné
- 762 - Konštrukcie tesárske
- 763 - Konštrukcie drevosťavby
- 764 - Konštrukcie klampárske
- 765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

Cena celkom [EUR]

56 065,33
19 422,73
6 848,40
1 628,49
1 963,13
8 004,80
977,91
36 642,60
22 394,35
10 611,34
405,96
2 140,24
143,26
947,45

ZELENÉ INVESTÍCIE	BEŽNÉ INVESTÍCIE
41 817,22	14 248,11
41 817,22	14 248,11

BauTop s.r.o.
Arnútovej 130
050 13
IČO: 43982671 - IČ DPH: S/2022/66822

ROZPOČET

01.01

02.01

03.01

SO 02.02 - Zateplenie strechy

04.01

Spišská Nová Ves

05.01

29.04.2025

06.01

Okresný súd Spišská Nová Ves

07.01

ČIARY s.r.o., Trebišov

08.01

BauTop s.r.o., Amutovce 130

09.01

Ing. Juraj Danko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							56 065,33
D	HSV		Práce a dodávky HSV				19 422,73
D	1		Zemné práce				6 848,40
1	K	183205509.S	Položenie vegetačnej alebo trávnikovej rohože pre zelené strechy do 5°	m2	209,431	7,70	1 612,62
2	M	005740000200.S	Rohož vegetačná z rozchodníkov, pre zelené strechy, hrúbka 20 - 40 mm	m2	209,431	25,00	5 235,78
D	4		Vodorovné konštrukcie				1 623,49
3	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	4,263	119,14	507,89
4	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	60,900	9,82	598,04
5	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	60,900	3,46	210,71
6	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,231	1 350,00	311,85
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 963,13
7	K	631571017.S	Násyp - ochranných pásov pri atike z praneého kameniva s utlačením a urovnaním povrchu pre zelené strechy do 5°	m3	2,430	73,45	178,48
8	K	631680013.S	Násyp - vegetačná vrstva zo substrátu s utlačením a urovnaním povrchu pre zelené strechy do 5°	m3	16,740	106,61	1 784,65
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				8 004,80
9	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	463,900	2,60	1 206,14
10	K	941941032.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	343,380	2,17	745,13
11	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	463,900	0,30	139,17
12	K	941941192.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	343,380	0,47	161,39
13	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	463,900	2,00	927,80
14	K	941941832.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	343,380	1,41	484,17
15	K	962086121.S	Búranie muriva priečok z pórabetónu hr. do 300 mm, - 0,15000t	m2	39,600	9,85	390,06
16	K	971036011.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 120 mm do stien - murivo tehlové -0,00018t	cm	210,000	0,76	159,60
17	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	18,848	9,68	182,45
18	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	18,848	6,78	127,79
19	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	18,848	12,47	235,03
20	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	376,960	0,39	147,01
21	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	18,848	9,77	184,14
22	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	75,392	1,10	82,93
23	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	5,970	99,00	591,03
24	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	4,716	111,00	523,48
25	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	3,394	100,00	339,40
26	K	979089412.S	Poplatok za skládku - izolačné materiály (17 06), ostatné	t	4,320	319,00	1 378,08

D	99	Presun hmôt HSV					977,91
27	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	75,224	13,00	977,91
D	PSV	Práce a dodávky PSV					36 642,60
D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny					22 394,35
28	K	712311101.S	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	298,568	1,50	447,85
29	M	1680050954	Náter podkladový napr. DEKPRIMER 10 kg alebo	kg	74,642	2,16	161,23
30	K	712341559.S	Zhotovenie povlakov, krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	298,568	6,00	1 791,41
31	M	1010452060	Modifikovaný asfaltovaný pás GLASTEK AL 40 MINERAL alebo ekvivalent	m2	343,353	4,96	1 703,03
32	K	712370050.S	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju	m2	234,441	6,50	1 523,87
33	M	245920000200	Zalievka ALKORPLUS 81038 pre strešné fólie ALKORPLAN, šedá (1 liter) alebo ekvivalent	ks	2,344	31,50	73,84
34	M	245920000400	Čistič Alkorplan 750 g, doplnok k fóliovým bazénovým systémom alebo ekvivalent	ks	9,378	25,99	243,73
35	M	283220001500	Strešná hydroizolačná fólia PVC-P ALKORPLAN 35177 s PES, hr. 1,5 mm, š. 2,15 m, pre prítlačenie štrkom, farba sivá alebo ekvivalent	m2	269,607	7,35	1 981,61
36	K	712370383.S	Zhotovenie drenážnej vrstvy z profilovaných nopových fólií pre zelené strechy do 5°, výška nopov do 25 mm	m2	234,441	2,56	600,17
37	M	2640101130	Nopová fólia DEKOREN T20 GARDEN s perforáciou, 2x20 m (40 m2 v balení) alebo ekvivalent	m2	269,607	5,14	1 385,78
38	K	712873230.S	Zhotovenie povlakovkej krytiny vytiatnutím izol. povlaku z PVC-P fólie na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy do 50 cm so zvarením spoju	m2	100,179	6,00	601,07
39	M	245920000200	Zalievka ALKORPLUS 81038 pre strešné fólie ALKORPLAN, šedá (1 liter) alebo ekvivalent	ks	1,002	31,50	31,56
40	M	283220001500	Strešná hydroizolačná fólia PVC-P ALKORPLAN 35177 s PES, hr. 1,5 mm, š. 2,15 m, pre prítlačenie štrkom, farba sivá alebo ekvivalent	m2	115,206	7,35	846,76
41	K	712973220.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	6,000	5,00	30,00
42	M	2810311640	Chránič TWC 110 PVC s integrovanou PVC mantetou alebo ekvivalent	ks	6,000	75,20	451,20
43	M	8122	Šachta pre zelenú strechu TWZ výška 130 mm	ks	6,000	82,91	497,46
44	M	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu 6,3x160 mm, oceľový	ks	30,000	0,25	7,50
45	K	712973245.S	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovkej krytine z PVC-P fólie	ks	16,000	7,00	112,00
46	M	283220001500	Strešná hydroizolačná fólia PVC-P ALKORPLAN 35177 s PES, hr. 1,5 mm, š. 2,15 m, pre prítlačenie štrkom, farba sivá alebo ekvivalent	m2	0,640	7,35	4,70
47	K	712973410.S	Detaily k termoplastom všeobecne, kotvový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 80 mm, ohyb 90-135°	m	91,160	7,70	701,93
48	M	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu 6,3x160 mm, oceľový	ks	729,280	0,25	182,32
49	K	712973610.S	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 80 mm, ohyb 90-135°	m	85,900	12,34	1 069,01
50	M	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu 6,3x160 mm, oceľový	ks	687,200	0,25	171,80
51	K	712973772.S	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene, dverách, z hrubopoplast. plechu RŠ 125 mm	m	7,780	12,72	98,96
52	M	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu 6,3x160 mm, oceľový	ks	62,240	0,25	15,56
53	K	712973781.S	Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 70 mm	m	7,780	11,71	91,10
54	M	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu 6,3x160 mm, oceľový	ks	62,240	0,25	15,56
55	K	712973840.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou závetenou lištou z hrubopoplast. plechu RŠ 250 mm	m	82,760	16,02	1 325,82
56	M	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu 6,3x160 mm, oceľový	ks	662,080	0,25	165,52
57	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	822,400	0,48	394,75
58	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	297,533	1,20	357,04
59	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	648,227	1,26	816,77
60	K	712990333.S	Osadenie ochrannej kačirkovej lišty tvaru L prítlačným konštrukciou pre zelené strechy	m	78,720	3,36	264,50
61	M	553430005651.S	Lišta kačirková dierovaná hliníková tvaru L pre zelené strechy, hrúbky 1 mm, vxšxl 100x120x2500 mm	m	80,294	10,50	843,09
62	K	712991020.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 251 - 310 mm pod klampiarske konštrukcie	m	7,800	9,74	75,97
63	M	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu 6,3x160 mm, oceľový	ks	62,400	0,25	15,60
64	M	606210000101.S	Preglejška vodovzdorná hr. 21 mm	m2	2,418	34,00	82,21
65	K	712991050.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 621 - 800 mm pod klampiarske konštrukcie	m	79,700	9,76	777,87
66	M	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu 6,3x160 mm, oceľový	ks	637,600	0,25	159,40
67	M	606210000101.S	Preglejška vodovzdorná hr. 21 mm	m2	64,557	34,00	2 194,94

68	K	998712102.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovú krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,612	34.02	88.86
							10 611,34
D	713	Izolácie tepelné					
69	K	713000040.S	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých kladených voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,009t	m2	480,270	0.88	422.64
70	K	713132133.SR	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, prikotvením	m2	50,750	4.30	218.23
71	M	283750001000.S	Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	53,288	9.80	522.22
72	M	311950000900	Kotva skrutkovacia Ejotherrm STR U 2G dl. 175 mm, d 6x60 mm, s oceľovým trnom, pre upevnenie dosiek tepelných izolácií alebo ekvivalent	ks	203,000	0.37	75.11
73	K	713142121.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prílep. asfaltom bodovo	m2	232,375	3.75	871.41
74	M	4519 0160	Tepelnoizolačné PIR dosky pre ploché strechy, obojstranné hliníková krycia vrstva, polodrážka, PIR index > 250 reakcia na oheň E, $\lambda_D=0,022 \text{ W/(m.K)}$, hr. 160mm	m2	243,994	27.57	6 726.91
75	K	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	102,080	4.50	459.36
76	M	4700 20011	BauderPIR FA G20, spádové tepelnoizolačné dosky, obojstranné hliníková krycia vrstva, $\lambda_D = 0,022 \text{ W/(m.K)}$ alebo ekvivalent	m3	5,206	150.96	785.90
77	K	713144020.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla	m2	39,156	4.00	156.62
78	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	8,789	4.90	43.07
79	M	283750000900.S	Doska XPS hr. 80 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	30,272	7.84	237.33
80	M	283750001000.S	Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	2,051	9.80	20.10
81	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	2,137	33.90	72.44
							405.96
D	762	Konštrukcie tesárske					
82	K	762341811.S	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60° z dosiek hrubých, hobľovaných, -0,01600 t	m2	282,820	1.36	384.64
83	K	762343811.S	Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, -0,01700 t	m2	11,220	1.90	21.32
							2 140,24
D	763	Konštrukcie - drevostavby					
84	K	763737112.S	Demontáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	303,150	7.06	2 140,24
							143.26
D	764	Konštrukcie klampiarske					
85	K	764323830.S	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 330 mm, -0,00320t	m	56,200	0.94	52.83
86	K	764331830.S	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 250 a 330 mm, -0,00205t	m	31,000	0.52	16.12
87	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	38,000	0.90	34.20
88	K	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., - 0,00110t	ks	6,000	1.22	7.32
89	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	27,100	1.21	32.79
							947.45
D	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé					
90	K	765361805.S	Demontáž krytiny z asfaltových šindľov, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,012t	m2	282,820	3.35	947.45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Modernizácia budovy Okresného súd. Spišská Nová Ves

Objekt

SO 02 - Viedľa objekt

Časť

SO 02.03 - Zateplenie stropu 1NP

ÚRSO

Mesto

Spišská Nová Ves

KS

Datum

29.04.2025

Objednávateľ

Okresný súd Spišská Nová Ves

IČO

IČ DPH

Emisovateľ

BauTop s.r.o., Armutovce 130

IČO

IČ DPH

83982671

SK2022545822

Projektant

ČIARY s.r.o., Trebišov

IČO

IČ DPH

36869490

SK2023095041

Spracovateľ

Ing. Juraj Danko

IČO

IČ DPH

Podpis

Cena bez DPH

10 039,93

DPH

Základ dane

Sadza dane

Výška dane

10 039,93

23,00%

2 309,13

Cena s DPH

v EUR

12 349,11

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis

Datum a podpis

Datum a podpis

Datum a podpis

Objednávateľ

Zhotoviteľ

BauTop BauTop, s.r.o.
Armutovce 130
053 13
IČO: 43982671 • IČ DPH: SK2022545822

Datum a podpis

Datum a podpis

Datum a podpis

Datum a podpis

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

SO 02.03 - Zateplenie stropu 1NP

Spíšská Nová Ves
Okresný súd Spíšská Nová Ves
BauTop s.r.o., Arnútove 130

Kód dielu - Popis

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

- 6 Upravy povrchov, podlažny, osadenie
- 9 Ostatné konštrukcie a práce buranie
- 99 Presun finol HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

784 Malby

29.04.2025

ČIARY s.r.o., Trebišov
Ing. Juraj Danko

Cena celkom (EUR)

10 039,93

9 455,13

8 543,18

804,06

107,89

584,80

584,80

ZELENÉ INVESTÍCIE	BEŽNÉ INVESTÍCIE
6 091,37	3 948,56

6 091,37

3 948,56

BauTop BauTop s.r.o.
Arnútove 130
055 18
IČO: 49082671 • IČ DPH: SK232545622

ROZPOČET

Objekt: Modernizácia budovy Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi

Objekt: SO 02 - Vnútorné práce

Časť: SO 02.03 - Zateplenie stropu 1NP

Miesto: Spišská Nová Ves

Dátum: 29.04.2025

Objednávateľ: Okresný súd Spišská Nová Ves

Príjemca: ČIARY s.r.o., Trebišov

Zhotoviteľ: BauTop s.r.o., Arnutovce 130

Osoba zodpovedná: Ing. Juraj Danko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							10 039,93
D HSV Práce a dodávky HSV							9 455,13
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							8 543,18
1	K	611421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	181,615	2,00	363,23
2	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	181,615	0,50	90,81
3	K	611460382.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 2 mm	m2	181,615	11,00	1 997,77
4	K	625250737.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, zatĺkacie kotvy	m2	181,615	33,54	6 091,37
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							804,06
5	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	181,615	1,20	217,94
6	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	181,615	1,00	181,62
7	K	978011141.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	181,615	1,00	181,62
8	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,816	12,47	22,65
9	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,816	0,39	0,71
10	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,816	9,77	17,74
11	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,816	1,10	2,00
12	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,816	99,00	179,78
D 99 Presun hmôt HSV							107,89
13	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	8,299	13,00	107,89
D PSV Práce a dodávky PSV							584,80
D 784 Maľby							584,80
14	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	181,615	0,50	90,81
15	K	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	181,615	0,12	21,79
16	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	181,615	2,60	472,20

Ing. Juraj Danko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt

Stavební úpravy budovy Okresního soudu Spišská Nová Ves

Objekt

Stavební úpravy budovy

Číslo

SO 02.04 - Výplňové konstrukce

Objekt

Spišská Nová Ves

Číslo

Datum

29.04.2025

Objekt

Okresní soud Spišská Nová Ves

Číslo

Číslo

Objekt

BauTop s.r.o., Arnutovce 130

Číslo

43982671

Číslo

SK2022545822

Objekt

ČIARY s.r.o., Trebišov

Číslo

36869490

Číslo

SK2023095041

Objekt

Ing. Juraj Danko

Číslo

Číslo

Objekt

Cena bez DPH

45 370,40

DPH

Základ dane

Sazba dane

Výše dane

45 370,40

23,00%

10 435,19

Cena s DPH

v EUR

55 805,59

Projektant

Spracovateľ

Objekt

Objekt

Objekt

Objekt

Objednávateľ

Zhotoviteľ

BauTop BauTop, s.r.o.
Arnutovce 130
053 13
IČO: 43982671 • IČ DPH: SK2022545822

Ing. JUDr. Vladimír Šmířanský

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

SO 02.04 - Vypíňové konštrukcie

Spišská Nová Ves
Okresný súd Spišská Nová Ves
BauTop s.r.o., Arnutovce 130

Kód dielu - Popis

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

- 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie
- 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
- 9 - Ostatné konštrukcie a práce-buranie
- 99 - Presun hmot HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti
- 766 - Konštrukcie stolašské
- 767 - Konštrukcie doplnkové kovové
- M - Práce a dodávky M
- 21-M - Elektromontáže

17.04.2025
Ing. Juraľ Danko

29.04.2025
ČIARY s.r.o., Trebišov
Ing. Juraľ Danko

Cena celkom [EUR]

45 370,40
14 009,08
10 829,12
1 321,44
1 776,93
81,59
29 542,51
60,75
18 332,20
11 149,56
1 818,81
1 818,81

ZELENÉ INVESTÍCIE	BEŽNÉ INVESTÍCIE
32 306,66	13 063,74
32 306,66	13 063,74

BAUTOP BauTop s.r.o.
A. Čiary 130
067 13
IČO: 40982571 • IČ DPH: SK202254392

Ing. Juraľ Danko

ROZPOČET

SO 02.04 - Výplňové konštrukcie

Spišská Nová Ves

Okresný súd Spišská Nová Ves

BauTop s.r.o., Amutovce 130

29.04.2025

ČIARY s.r.o., Trebišov

Ing. Juraj Danko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							45 370,40
D	HSV		Práce a dodávky HSV				14 009,08
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				10 829,12
1	K	312275021.S	Murivo výplňové (m3) z pórabetónových tváric hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	m3	2,999	181,20	543,42
2	K	317160318.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2750 mm	ks	5,000	37,97	189,85
3	K	317160357.S	Keramický preklad nosný šírky 80 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	6,000	23,97	143,82
4	K	317161412.S	Pórabetónový preklad nosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1500 mm	ks	6,000	38,17	229,02
5	K	317161413.S	Pórabetónový preklad nosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1800 mm	ks	12,000	29,40	352,80
6	K	317165111.SR	Podomietkový žalúziový kastlík šírky 140 mm, výšky 260 mm, dĺžky 1150 mm	ks	1,000	315,15	315,15
7	K	317165112.S	Podomietkový žalúziový kastlík šírky 140 mm, výšky 260 mm, dĺžky 1500 mm	ks	8,000	393,37	3 146,96
8	K	317165114.S	Podomietkový žalúziový kastlík šírky 140 mm, výšky 260 mm, dĺžky 2500 mm	ks	10,000	590,81	5 908,10
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 321,44
9	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	107,750	2,15	231,66
10	K	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	48,778	1,00	48,78
11	K	612460364.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m2	32,632	11,00	358,95
12	K	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	48,778	11,50	560,95
13	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	16,146	7,50	121,10
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 776,93
14	K	962081141.S	Búranie muriva priečok zo sklenených tváric, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	6,400	6,65	42,56
15	K	967031732.S	Príkresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 100 mm, -0,18300t	m2	1,470	7,10	10,44
16	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	27,000	2,45	66,15
17	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do súti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	1,000	0,64	0,64
18	K	968071115.S	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	12,000	4,48	53,76
19	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07800t	m2	1,818	20,85	37,91
20	K	968072559.S	Vybúranie kovových vrat plochy nad 5 m2, - 0,06600t	m2	41,480	3,78	156,79
21	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	140,700	4,91	690,84
22	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	27,404	2,30	63,03
23	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	6,342	9,68	61,39
24	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	6,342	6,78	43,00
25	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,342	12,47	79,08
26	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	126,840	0,39	49,47
27	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,342	9,77	61,96
28	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	24,292	1,10	26,72
29	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,261	99,00	124,84
30	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	1,877	111,00	208,35
D	99		Presun hmôt HSV				81,59

Ing. Juraj Danko, Spišská Nová Ves

31	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6,276	13.00	81,59
D PSV			Práce a dodávky PSV				29 542,51
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				60,75
32	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	2,205	1.50	3,31
33	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,001	2 650.00	2,65
34	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	2,573	1.50	3,86
35	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,001	2 650.00	2,65
36	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	2,205	3.75	8,27
37	M	1010151880	Modifikovaný asfaltovaný pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (7,5 m2 v rolke) -25°C alebo ekvivalent	m2	2,536	5.37	13,62
38	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	2,573	3.75	9,65
39	M	1010151880	Modifikovaný asfaltovaný pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (7,5 m2 v rolke) -25°C alebo ekvivalent	m2	3,088	5.37	16,58
40	K	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,005	31,31	0,16
D 766			Konštrukcie stoliárske				18 332,20
41	K	766621402.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami paroprepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	216,400	13,00	2 813,20
42	M	283290006800.S	Tesniaca vzduchotesná fólia s variabilným difúznym odporom, š. 100 mm, dl. 50 mm, pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva	m	454,440	0,81	368,10
43	M	611410091020.S1	Okno plastové jednokridľové OS, izolačné trojsklo - 1	m	9,000	42,35	381,15
44	M	611410091020.S6	Okno plastové jednokridľové OS, izolačné trojsklo - 6	m	18,800	40,76	766,29
45	M	611410091020.S8	Okno plastové jednokridľové OS, izolačné trojsklo - 8	m	18,900	41,49	784,16
46	M	611410091020.S10	Okno plastové jednokridľové OS, izolačné trojsklo - 10	m	52,800	64,32	3 396,10
47	M	611410091020.S11	Okno plastové jednokridľové OS, izolačné trojsklo - 11	m	5,900	48,10	283,79
48	M	611410091030.S3	Okno plastové dvojkridľové OS+OS, izolačné trojsklo - 3,4	m	18,000	39,10	703,80
49	M	611410091030.S9	Okno plastové dvojkridľové OS+OS, izolačné trojsklo - 9	m	11,000	59,38	653,18
50	M	611410091030.S12	Okno plastové dvojkridľové OS+OS, izolačné trojsklo - 12	m	82,000	68,78	5 638,32
51	K	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových exteriérových, s hydroizolačnými páskami paroprepustnými, s variabilným difúznym odporom	m	6,200	13,00	80,60
52	M	283290006800.S	Tesniaca vzduchotesná fólia s variabilným difúznym odporom, š. 100 mm, dl. 50 mm, pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva	m	13,020	0,81	10,55
53	M	611730000010.S	Dvere vchodové plastové jednokridľové, izolačné trojsklo - 2	m	6,200	133,76	829,31
54	K	766662811.S	Demontáž dvierneho kridla, dokovanie prahu dverí jednokridľových -0.00100t	ks	1,000	1,64	1,64
55	K	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	9,000	8,90	80,10
56	M	611560000300.S	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	13,150	14,55	191,33
57	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagon, orech	ks	9,000	0,51	4,59
58	K	766694143.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	10,000	11,15	111,50
59	M	611560000300.S	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	23,000	14,55	334,65
60	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagon, orech	ks	10,000	0,51	5,10
61	K	766694151.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	3,000	9,44	28,32
62	M	611560000500.S	Parapetná doska plastová, šírka 350 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	1,800	16,49	29,68
63	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagon, orech	ks	3,000	0,51	1,53
64	K	766694152.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	6,000	25,00	150,00
65	M	611560000500.S	Parapetná doska plastová, šírka 350 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	9,000	16,49	148,41
66	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagon, orech	ks	6,000	0,51	3,06
67	K	766694153.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	6,000	25,00	150,00

68	M	611560000500.S	Parapetná doska plastová, šířka 350 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagón, svetlý buk, orech	m	12,600	18,49	207,77
69	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	6,000	0,51	3,06
70	K	766694980.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	9,000	1,20	10,80
71	K	766694981.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	2,000	1,80	3,60
72	K	766694985.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	9,000	1,20	10,80
73	K	766694986.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	10,000	1,80	18,00
74	K	998766102.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,540	36,64	129,71
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							11 149,56
75	K	767658341.S	Montáž sekcionalnej brány pozink farebný plochy do 6 m2	ks	3,000	200,00	600,00
76	M	553410061781.S	Brána sekcionalná zateplená pozink farebný s elektrickým pohonom, hrúbka panelu 60 mm, vxš 2100x2450 mm - 7	ks	3,000	1 129,70	3 389,10
77	K	767658343.S	Montáž sekcionalnej brány pozink farebný plochy nad 6 do 9 m2	ks	1,000	200,00	200,00
78	M	553410061785.S	Brána sekcionalná zateplená pozink farebný s elektrickým pohonom, hrúbka panelu 60 mm, vxš 2800x2800 mm - 5	ks	1,000	1 461,80	1 461,80
79	K	767660156.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 80 cm do 140 cm a dĺžky 260 cm do podomietkovej schránky	ks	1,000	22,86	22,86
80	M	611530019400.S	Žalúzie exteriérové hliníkové Z-90, šxš 1200x1800 mm	ks	1,000	167,00	167,00
81	K	767660161.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 140 cm do 180 cm a dĺžky 260 cm do podomietkovej schránky	ks	8,000	25,91	207,28
82	M	611530026800.S	Žalúzie exteriérové hliníkové Z-90, šxš 1500x1800 mm	ks	6,000	235,58	1 884,64
83	K	767660166.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie od šírky 180 cm do 240 cm a dĺžky 260 cm do podomietkovej schránky	ks	10,000	33,53	335,30
84	M	611530041000.S	Žalúzie exteriérové hliníkové Z-90, šxš 2400x1800 mm	ks	10,000	232,62	2 826,20
85	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,244	44,52	55,38
D M Práce a dodávky M							1 818,81
D 21-M Elektromontáže							1 818,81
86	K	210291780.SR	Montáž motora pre exteriérové žalúzie	ks	19,000	14,56	276,64
87	M	359210000101.S	Motor pre exteriérové žalúzie	ks	19,000	80,00	1 520,00
88	K	998921203.S	Presun hmôt pre montáž silnoproudových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	49,277	0,45	22,17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Výběh mosta budovy Okresného súdu Spišská Nová Ves

Objekt

BO 104 - Vetrná loď

Čas

SO 02.05 - Ostatné úpravy

Miesto

Spišská Nová Ves

Objednávateľ

Okresný súd Spišská Nová Ves

Investor

BauTop s.r.o., Arnutovce 130

Projektant

ČIARY s.r.o., Trebišov

Spracovateľ

Ing. Juraj Danko

Príjemník

Cena bez DPH

8 557,22

DPH

Základ dane

Satzosa dane

výška dane

8 557,22

23,01%

1 988,13

Cena s DPH

v EUR

10 525,38

Projektant

Spracovateľ

Objednávateľ

Príjemník

Spracovateľ

Príjemník

Objednávateľ

Zhotoviteľ



BauTop, s.r.o.
Arnutovce 130
095 13

IČO: 43982671 • IČ DPH: SK2022545822

Objednávateľ

Príjemník

Spracovateľ

Príjemník

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

SO 02.05 - Ostatné úpravy

Spišská Nová Ves
Okresný súd Spišská Nová Ves
BauTop s.r.o., Amulovce 130

Kód dielu - Popis

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

- 3 Zvislé a komplemente konštrukcie
- 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
- 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

PSV - Práce a dodávky PSV

- 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia
- 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod
- 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety
- 766 Konštrukcie stolarske
- 771 Podlahy z dlaždíc

29.04.2025

ČIARY s.r.o., Trebišov
Ing. Juraj Danko

Cena celkom [EUR]

8 557,22
3 559,09
548,69
1 753,38
1 257,02
4 998,13
18,83
142,98
47,39
689,91
4 099,02

ZELENÉ INVESTÍCIE	BEŽNÉ INVESTÍCIE
0	8 557,22

BauTop BauTop s.r.o.
Amulovce 130
081 13
IČO: 43982671 IČ DPH: SK2022545822

ROZPOČET

Objekt

Modernizácia budovy Okresného súdu Spišská Nová Ves

Objekt

SO 02.05 - Ostatné úpravy

Objekt

SO 02.05 - Ostatné úpravy

Miesto

Spišská Nová Ves

Datum

29.04.2025

Objekt

Okresný súd Spišská Nová Ves

Projektant

ČIARY s.r.o., Trebišov

Objekt

BauTop s.r.o., Arnutovce 130

Objekt

Ing. Juraj Danko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							8 557,22
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 559,09
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				548,69
1	K	317121251.S	Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru 1050-1800 mm	ks	1,000	9,92	9,92
2	M	596460005400.S	Keramický preklad nenosný. Ixšxv 1250x145x71 mm	ks	1 000	8,03	8,03
3	K	340239265.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 150 mm	m2	1,470	26,18	38,48
4	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	14,690	26,74	392,81
5	K	342948112.S	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	6,640	3,60	23,90
6	K	342948113.S	Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciám priskrutkovaním	m	7,800	4,34	33,85
7	K	342948116.S	Ukončenie priečok hr. nad 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou	m	16,100	2,59	41,70
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 753,38
8	K	612421331.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	92,690	1,00	92,69
9	K	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	32,320	1,00	32,32
10	K	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	32,320	11,50	371,68
11	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	32,320	7,50	242,40
12	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	92,890	0,50	46,45
13	M	585520000750.S	Adhézny mostik na hladké nenasiakavé podklady	kg	19,135	4,62	88,40
14	K	632452610.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 2 mm	m2	92,890	5,48	509,04
15	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	2,000	57,44	114,88
16	M	553310002100.S	Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, dvojdielna na dodatočnú montáž	ks	2,000	127,76	255,52
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 257,02
17	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	m2	19,243	2,64	50,80
18	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	5,900	3,50	20,65
19	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostien, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive teh. na maltu, -0,05700t	m2	0,606	6,27	3,80
20	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dvorného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	4,000	0,64	2,56
21	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	m2	6,464	20,85	134,77
22	K	971033631.S	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	m2	1,818	4,68	8,51
23	K	974032664.S	Vysekanie rýh v stenách a priečkach pre vťahov. nosn. do stien do hĺbky 150 mm, v. nosníka do 150 mm, -0,02700t	m	1,250	4,28	5,35
24	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, - 0,06800t	m2	27,800	3,50	97,30
25	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,994	12,47	87,22
26	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	139,880	0,39	54,55
27	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,994	9,77	68,33
28	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	27,976	1,10	30,77
29	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	6,994	99,00	692,41

PSV		Práce a dodávky PSV	4 998,13		
D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia			18,83
30	K 721172372.S	Montáž zátky HT potrubia DN 50	ks	2,000	10,24
31	M 286540019600.S	Zátka hrdlová HT DN 50. PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000	0,84
32	K 721172378.S	Montáž zátky HT potrubia DN 100	ks	1,000	6,44
33	M 286540019800.S	Zátka hrdlová HT DN 100. PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	1,31
D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod			142,98
34	K 722173139.S	Montáž plastlinikovej zálepky pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	5,000	23,35
35	M 286220043800.S	Záslepka lisovacia pre plastlinikové potrubie D 20 mm	ks	5,000	30,55
36	K 722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	2,000	17,08
37	M 449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Ce 6 kg. 21A	ks	2,000	72,00
D	725	Zdravotechnika - zariadenovacie predmety			47,39
38	K 725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	1,000	10,85
39	K 725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	2,000	14,32
40	K 725810811.S	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	1,000	2,26
41	K 725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	2,000	10,48
42	K 725840870.S	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	1,000	5,76
43	K 725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	2,000	3,72
D	766	Konštrukcie stolárske			689,91
44	K 766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	100,00
45	M 549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	2,000	60,00
46	M 611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	2,000	528,00
47	K 998766102.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,052	1,91
D	771	Podlahy z dlaždíc			4 099,02
48	K 771411016.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 150 mm	m	51,030	182,69
49	M 597740001600.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, hutné glazované	m2	7,961	159,22
50	K 771571112.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	92,890	1 672,02
51	M 597740001600.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, hutné glazované	m2	97,535	1 950,70
52	K 998771102.S	Presun hmot pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	6,342	134,39

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Adresa budovy: Okresný súd Spišská Nová Ves

Objekt

SO 02 - Vedecká objekty

Časť

SO 02.06 - Elektroinštalácia

JKSO

Miesto

Objednávateľ

Okresný súd Spišská Nová Ves

Investor

BauTop s.r.o., Armutovce 130

Projektant

ČIARY s.r.o., Trebišov

Spracovateľ

Ing. Juraj Danko

Príjemca

XS

Datum

29.04.2025

ČO

ČO DPH

ČO

ČO DPH

ČO

ČO DPH

ČO

ČO DPH

43982671

SK2022545822

36869490

SK2023095041

Cena bez DPH

13 826,76

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

13 826,76

23,00%

3 183,15

Cena s DPH

v EUR

17 006,91

Projektant

Spracovateľ

Datum podpisu

Podpis

Datum podpisu

Podpis

Objednávateľ

Zhotoviteľ

BauTop

BauTop, s.r.o.

Armutovce 130

8

003 13

IČO: 43982671 • IČ DPH: SK2022545822

Datum podpisu

Podpis

Datum podpisu

Podpis

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

SO 02.06 - Elektroinštalácia

Okresný súd Spišská Nová Ves
BauTop s.r.o., Arnultovce 130

29.04.2025
ČIARY s.r.o., Trebišov
Ing. Juraj Danko

Kód dielu - Popis

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

9. Ostatné konštrukcie a práce búrание

M - Práce a dodávky M

21-M. Elektronomazé

B. Bleskozvod a uzemnenie

46-M. Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

OST - Ostatné

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

Cena celkom [EUR]

13 826,76

2 165,70

2 165,70

10 376,06

7 900,06

1 954,56

521,44

435,00

850,00

ZELENÉ INVESTÍCIE	BEŽNÉ INVESTÍCIE
4 748,27	9 078,49
4 748,27	9 078,49

BAUTOP s.r.o.
Arnultovce 130
056 13
ID: 42082571 • IČ DPH: SK2023-45922

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia budovy Okresného súdu, Spišská Nová Ves

Objekt:

SO 02 - Vedecká zariadenia

Číslo:

SO 02.06 - Elektroinštalácia

Vznik:

Datum:

29.04.2025

Objednávateľ:

Okresný súd Spišská Nová Ves

Projektant:

ČIARY s.r.o., Trebišov

Investor:

BauTop s.r.o., Arnutovce 130

Stavoprávca:

Ing. Juraj Danko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							13 826,76
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 165,70
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 165,70
1	K	971033131.S	Vybúranie otvoru v murive tehľ. priemeru profilu do 60 mm hr. do 150 mm, -0,00100t	ks	6,000	4,50	27,00
4	K	971036007.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - murivo tehlové -0,00008t	cm	392,000	0,75	294,00
5	K	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	630,000	2,85	1 795,50
6	M	166560	SADRA 30kg-balenie sivá	ks	4,000	12,30	49,20
D	M		Práce a dodávky M				10 376,06
D	21-M		Elektromontáže				7 900,06
7	K	210010311	Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia	ks	49,000	2,50	122,50
8	M	345410002500	Krabica univerzálna z PVC s viečkom pod omietku KU 68-1902.Dxh 73x42 mm	ks	32,000	0,86	27,52
9	M	ESV000000009	Svorka krabicová 2273-203 3x0,5-2,5mm2 3-pólová WAGO	ks	32,000	0,18	5,76
10	M	ESV000000011	Svorka krabicová 2273-204 4x0,5-2,5mm2 4-pólová WAGO	ks	32,000	0,23	7,36
11	K	210011301	Osadenie polyamidovej príchytky HM 6, do tehlového muriva	ks	49,000	0,50	24,50
12	M	311310002700	Hmoždinka klasická, sivá, M 6x30 mm, typ T6-PA	ks	49,000	0,03	1,47
13	M	V-125155	Skrutka samorezná 3,5x40 mm	ks	49,000	0,03	1,47
14	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	30,000	1,25	37,50
136	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	10,000	3,50	35,00
137	M	345720003900.S	Dutinka lisovacia DI 16-18 izolovaná	ks	10,000	0,25	2,50
138	M	354310018500.S	Káblové oko medené lisovacie CU 10x10 KU-L	ks	10,000	0,37	3,70
15	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	2,000	2,75	5,50
16	M	345340004500.S	Pristroj spínača, radenie 1 1So	ks	2,000	1,89	3,78
17	M	345350001500.S	Kryt spínača	ks	2,000	1,20	2,40
18	M	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	2,000	0,60	1,20
19	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	1,000	2,75	2,75
20	M	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený radenie č.5	ks	1,000	3,18	3,18
21	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	1,000	0,60	0,60
22	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	10,000	2,75	27,50
23	M	345330003510.S	Prepínač striedavy polozapustený a zapustený, radenie č.6	ks	10,000	2,04	20,40
24	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	10,000	0,60	6,00
27	K	210110096.S	Spínač žaluziový ovládač tlačítkový	ks	19,000	3,75	71,25
28	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	19,000	0,60	11,40
29	M	374410021502.S	Ovládač tlačítkový žaluziový pre blok elektroniky	ks	19,000	10,35	196,65
30	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	17,000	3,75	63,75
31	M	V-XC2	2x Zásuvka polozapustená jednoduchá AC230V, 16A, 2x (2P+PE), IP20 inštalácia vodorovne vedľa seba do prístroj krabic	ks	17,000	4,59	78,03
32	K	210193074.S_V	Domova rozvodnica do 72 M pre povrchovú montáž	ks	1,000	200,00	200,00
33	M	RP8	Podružný rozvádzač	ks	1,000	728,98	728,98
36	K	210201080.S	Zapojenie LED svetidla IP20, stropného - nástenného	ks	62,000	3,50	217,00
37	K	210201081.S	Zapojenie LED svetidla IP40, stropného - nástenného	ks	5,000	3,50	17,50
38	K	210201510.S	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového LED - núdzový režim	ks	10,000	4,50	45,00

Ing. Vladimír Štrápančík

39	K	210201913.S	Montáž svetidla interiérového na strop do 5 kg	ks	77,000	5,50	423,50
44	M	E	Svetidlo interiérové, prísadené LED s montážnym rámčekom, stropné, štvorcové, 600x600, AC 230V/50Hz, 33W, 4320 lm, 4000 K, CRI 80+, IP20	ks	24,000	46,78	1 122,72
45	M	F	Svetidlo interiérové, prísadené LED s montážnym rámčekom, stropné, okrúhle, AC 230V/50Hz, 24W, 2400 lm, CRI 80+, IP54	ks	5,000	32,90	164,50
46	M	G	Svetidlo interiérové, prísadené LED s montážnym rámčekom, stropné, štvorcové, 600x600, AC 230V/50Hz, 28W, 3640 lm, 4000 K, CRI 80+, IP20	ks	35,000	49,84	1 744,40
47	M	H	Svetidlo interiérové s germicídnym žiarlcom, prísadené LED, stropné, štvorcové, 600x600, AC 230V/50Hz, 26W, 4135 lm, 4000 K, CRI 80+, IP20	ks	3,000	118,85	356,55
48	M	N	Svetidlo núdzové pre netrvalé núdzové osvetlenie, LED, prísadené, stropné, piktogram, autonómne 1 h, 3W, IP54	ks	5,000	42,58	212,90
49	M	N1	Svetidlo núdzové pre netrvalé núdzové osvetlenie, LED, prísadené, stropné, piktogram jednostranný, autonómne 1 h, 2W, IP54	ks	5,000	32,93	164,90
51	K	210270801	Označovaci kábový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	12,000	1,50	18,00
52	M	5628900000	Štítok na označenie kábového vývodu	ks	12,000	1,11	13,32
55	K	210800645.S	Vodič medený uložený v rúrke H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	15,000	0,80	12,00
56	M	341310009300.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2	m	15,000	2,03	30,45
57	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	573,000	0,90	515,70
58	M	341610014300.1	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x1,5 B2ca - s1. d1. a1	m	487,000	0,89	433,43
59	M	341610014300.2	Kábel medený bezhalogénový N2XH-O 3x1,5 B2ca - s1. d1. a1	m	86,000	0,89	76,54
60	K	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	115,000	1,05	120,75
61	M	341610014400.1	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x2,5 B2ca - s1. d1. a1	m	115,000	1,30	149,50
64	K	210881100.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	40,000	1,15	46,00
65	M	341610016800.1	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 5x1,5 B2ca - s1. d1. a1	m	40,000	1,35	54,00
68	K	210881104.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	50,000	1,75	87,50
69	M	341610017200.1	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 5x10 B2ca - s1. d1. a1	m	25,000	7,25	181,25
	D	B	Bleskozvod a uzemnenie				1 954,56
87	K	210010372	Elektromontážna krabica s viečkom do zateplenia 85-140mm 156x196x86, IP 30	ks	6,000	7,50	45,00
88	M	R 8145	Krabica na meráciu svorku bleskozvodov, nastavovacia 218x168x80-150mm	ks	6,000	6,83	40,98
89	K	210020951.1	Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže	ks	6,000	10,00	60,00
90	M	5489511001	Výstražná tabuľka, text: "Pri búrke je zakázané zdržiavať sa vo vzdialenosti menšej ako 3m v okolí budovy"	ks	6,000	3,17	19,02
91	K	2101014221	Teplom zmršťiteľná izolácia	m	4,000	2,50	10,00
92	M	554011	Zmrašťovacia izolácia pre kruhový vodič 16 mm alebo plochý vodič 30 mm	m	4,000	1,29	5,16
93	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	22,000	3,25	71,50
94	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	13,750	1,64	22,55
100	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	5,000	1,75	8,75
101	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	5,000	1,28	6,40
102	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	6,000	1,00	6,00
103	M	3049256	Číselný štítok 311 N-ALU 8-10 alebo ekvivalent	ks	6,000	0,64	3,84
104	K	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	97,000	2,15	208,55
105	M	354410034800.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 oceľ	ks	97,000	0,95	92,15
106	M	354410034900.S	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks	97,000	1,58	153,26
107	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	24,000	1,75	42,00
108	M	354410003600.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS m. 2 skrutky s prílohou	ks	24,000	0,54	12,96
109	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	1,000	1,75	1,75
110	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	1,000	0,73	0,73
111	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	6,000	1,75	10,50
112	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	6,000	1,51	9,06
113	K	210222253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03, pre vonkajšie práce	ks	8,000	1,75	14,00
114	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	8,000	0,84	6,72
116	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	120,000	3,25	390,00
117	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	16,210	6,45	104,55
118	K	210220803.S	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi drôt zvodový Ø 8 mm	m	30,000	3,75	112,50
119	M	345710038300.1	Príchytka pre AlMgSi 8 PVC	ks	30,000	0,39	11,70

120	M	354410064400.S	Drôt bleskozvodový izolovaný zliatina AlMgSi označenie O 8 Al PVC	kg	6,000	12.78	76.68
121	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	12,000	1.75	21,00
122	M	354410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	12,000	1.57	18.84
123	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	6,000	10,00	60,00
124	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	6,000	21.36	128.16
131	K	220111771.S	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do 120 mm2 na povrchu	m	35,000	3.25	113,75
132	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	35,000	1.90	66.50
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							521,44
77	K	460200153.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	38,000	4.97	188,86
80	K	460560153.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	38,000	1.90	72.20
81	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	28,500	1.84	52,44
83	K	572983112.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 studenou asfaltovou zmesou hr. nad 40 do 60 mm	m2	3,000	59.50	178,50
82	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	8,000	3.68	29,44
D OST Ostatné							435,00
125	K	DN	Dopravné náklady	sub	1,000	125,00	125,00
126	M	ETDNM	Drobný nešpecifikovaný materiál pre úpravy pôvodnej inštalácie	kmpl	1,000	230,00	230,00
127	K	LO	Likvidácia odpadu	sub	1,000	80,00	80,00
D VRN Veďľajšie rozpočtové náklady							850,00
129	K	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	kmpl	1,000	350,00	350,00
130	K	DEM000001	Demontážne práce (vypínače, káblové vedenia svetelnej inštalácie, odpojenie a demontáž svetelných vývodov v exist. rozvádzačoch a pod.)	kmpl	1,000	500,00	500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Strana:

Modelizácia divizív Okresného súdu Spišská Nová Ves

Objekt:

SO 03 - Dažďová kanalizácia

JKSO:

Miesto:

Ná:

Datum:

25.04.2025

Objednávateľ:

Okresný súd Spišská Nová Ves

IC:

IC DPH:

Zhotoviteľ:

BauTop s.r.o., Arnutovce 130

IC:

IC DPH:

43982671

SK2022545822

Projektant:

ČIARY s.r.o., Trebišov

IC:

IC DPH:

36869490

SK2023095041

Spracovateľ:

Ing. Juraj Danko

IC:

IC DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

57 283,81

DPH:

Základ dane

Sadzdav dane

Výška dane

57 283,81

23,00%

13 178,68

Cena s DPH

v EUR

70 459,09

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis


Podpis

Datum a podpis

Datum

Objednávateľ

Zhotoviteľ



BauTop s.r.o.
Arnutovce 130



IC: 43982671 - IC DPH: SK2022545822

Ing. J. Ladislav Ambránska

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

SO 03 - Dažďová kanalizácia

Okresný súd Spišská Nová Ves
BauTop s.r.o., Arnútove 130

25.04.2025
ČIARY s.r.o., Trebišov
Ing. Juraj Danko

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce	53 108,61
2 - Zatládanie	36 246,96
4 - Vodovodné konštrukcie	1 769,27
5 - Komunikácie	417,68
8 - Rúrové vedenie	2 463,57
99 - Presunutí HSV	4 915,77
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	7 295,36
	4 175,20

57 283,81

ZELÉNÉ INVESTÍCIE	BEŽNÉ INVESTÍCIE
0	57 283,81

0

57 283,81

BauTop BauTop, s.r.o.
Arnútove 130
040 40932671 - IČ DPH: SK202349322

Ing. Juraj Danko

ROZPOČET

Adresa:

Múzeum a budova Divadla v Spišskej Novej Vsi

Projekt:

SO 03 - Dažďová kanalizácia

Vznik:

Datum: 25.04.2025

Objekt:

Okresný súd Spišská Nová Ves

Projektant:

ČIARY s.r.o., Trebišov

Investor:

BauTop s.r.o., Arnutovce 130

Spoločnosť:

Ing. Juraj Danko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							57 283,81
D	HSV		Práce a dodávky HSV				53 108,61
D	1		Zemné práce				36 246,96
1	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	m3	295,157	20,00	5 903,14
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť hominy 3	m3	295,157	0,86	253,84
3	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	93,600	10,30	964,08
4	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v homine 3	m3	93,600	1,02	95,47
5	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	180,000	3,69	664,20
6	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	180,000	2,36	424,80
7	K	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	197,659	1,37	270,79
8	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	197,659	3,10	612,74
9	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	197,659	0,29	57,32
10	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hominy tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	197,659	1,87	369,62
11	K	171203111.S	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhrutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	m3	18,720	11,74	219,77
12	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	296,489	58,00	17 196,36
13	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	60,150	3,42	205,71
14	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných homín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	20,340	25,27	513,99
15	M	581530000300.S	Piesok technický triedený	t	30,510	42,57	1 298,81
16	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných homín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	104,157	23,43	2 440,40
17	M	583310001200.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm	t	88,534	15,50	1 372,28
18	K	183205112.S	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v homine 3	m2	93,600	0,62	58,03
19	K	183205515.SR	Výsadba rastlín	m2	93,600	0,53	49,61
20	M	005740000200.SR	Rastliny odolné zaliatím vodou	m2	93,600	35,00	3 276,00
D	2		Zakladanie				1 769,27
21	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	120,000	1,18	141,60
22	M	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	122,400	1,94	237,46
23	K	212532111.SR	Lôžko pre drenáž z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	24,000	42,83	1 027,92
24	K	271573001.SR	Násyp pod retenčnú nádrž so zhrutnením zo štrku fr.8-16 mm	m3	2,913	46,58	135,69
25	K	279100014r	Prestup cez stenu	ks	4,000	56,65	226,60
D	4		Vodorovné konštrukcie				417,68
26	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm	m3	13,110	31,86	417,68
D	5		Komunikácie				2 463,57
27	K	597161111.S	Rigol dĺžkový do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 hr. 100 mm, z lomového kameňa	m2	55,800	44,15	2 463,57
D	8		Rúrové vedenie				4 915,77
28	K	871324004	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého pinostenného SN 10 DN 160	m	88,000	2,32	204,16

Ing. Vladimír Čiary

29	M	SP342500	PVC kanál Rúra hladká SN8 - KG ML DN 160 5m	ks	17,600	24.92	438,59
30	K	871354006	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200	m	15,000	2.62	39,30
31	M	SP343500	PVC kanál Rúra hladká SN8 - KG ML DN 200 5m	ks	3,000	39.12	117,36
32	K	877274002.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 125	ks	8,000	5.38	43,04
33	M	286540069200.S	Koleno PP DN 125x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	8,000	1.12	8,96
34	K	877324004	Montáž kanalizačného PP kolena DN 160	ks	13,000	5.81	75,53
35	M	286540069700.S	Koleno PP DN 160x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	13,000	1.82	23,66
36	K	877324028	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 160	ks	4,000	5.81	23,24
37	M	286540118200.S	Odbočka 45° PP DN 160/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	4,000	4.49	17,96
38	K	877324052.S	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 150/125	ks	4,000	5.81	23,24
39	M	286540083400.S	Redukcia PP DN 160/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	4,000	1.26	5,04
40	K	877354030	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 200	ks	2,000	6.54	13,08
41	M	286540118300.S	Odbočka 45° PP DN 200/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	2,000	6.96	13,92
42	K	877354054.S	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 200/150	ks	1,000	6.54	6,54
43	M	286540083600.S	Redukcia PP DN 200/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	2.86	2,86
44	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	91,000	1.19	108,29
45	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	15,000	1.51	22,65
46	K	894170031.S	Montáž filtračno-usadzovacej šachty DN 300, výška 1700 mm	ks	1,000	36,40	36,40
47	M	286610047400.S	Filtračno-usadzovacia šachta s poklopom DN 300, výška 1.7m	ks	1,000	290,00	290,00
48	K	894170112.S	Osadenie podzemnej plastovej nádrže na dažďovú vodu od 8000 do 10000 l	ks	1,000	251,92	251,92
49	M	562410001050.S	Podzemná nádrž, žumpa samonostná 10000 l XL, na zber a využitie dažďovej vody, plastová	ks	1,000	2 000,00	2 000,00
50	K	894170115.S	Osadenie nadstavca pre nádrže na dažďovú vodu	ks	1,000	13,69	13,69
51	M	562410001320.S	Otočný nadstavec pre plastové podzemné nádrže Mini DN 100	ks	1,000	85,00	85,00
52	K	894421111.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	1,000	41,52	41,52
53	M	1000600150	Šachtové dno 1000/600/150 do DN 250 priame	ks	1,000	295,00	295,00
54	M	100050090	Skrúž 1000/500/90	ks	1,000	63,19	63,19
55	M	100062560090	Kónus 1000-625/600/90	ks	1,000	72,95	72,95
56	M	6254090	Vyrovnávací prstenec 625/40/90	ks	1,000	15,05	15,05
57	M	286650001300	Filtračná prepážka do betónovej šachty DN 1000	ks	1,000	310,00	310,00
58	K	877313121r	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	%	184,750	0,40	73,90
59	K	899101111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	1,000	9,54	9,54
60	M	592240008200	Poklop BEGU betón - liatina 1000 PL600/B125 pre zaťaženie do 12,5 t pre revízne šachty DN 630 až 1000	ks	1,000	95,00	95,00
61	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	88,000	0,65	57,20
62	K	899721122.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN nad 250 do 500	m	15,000	0,65	9,75
63	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	103,000	0,08	8,24
							7 295,36
D	99		Presun hmôt HSV				
64	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hibené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	239,880	30,29	7 265,97
65	K	998276118.S	Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hibené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť 3000-5000 m	t	0,530	41,40	21,94
66	K	998276119.S	Príplatok pre rúrové vedenie hibené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. za každých ďalších aj začatých 5000 m nad 5000 m	t	0,530	14,06	7,45
							4 175,20
D	721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				
67	K	721171208.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm ležaté zavesené	m	45,000	41,63	1 873,35
68	K	721172109.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 110x2,2 mm	m	90,000	12,50	1 125,00
69	K	721230078.S	Montáž strešného vtoku pre fóliové izolácie mechanicky kotveného DN 125	ks	5,000	7,13	35,65
70	M	286630003400.S	Strešný vtok s izolačným tanierom, vertikálny odtok DN 125, zachytý kôš D 180 mm	ks	5,000	95,50	477,50
71	M	286630051700.S	Nadstavec D 125 mm, výška 300 mm, izolačný tanier, vertikálny odtok, pre strešné vtoky PP	ks	5,000	65,00	325,00
72	K	721242120.S	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 110	ks	5,000	26,61	133,05
73	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	135,000	0,81	109,35
74	K	998721203.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	44,790	1,10	49,27
75	K	998721294.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	%	44,790	1,00	44,79
76	K	998721299.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	44,790	0,05	2,24

Príloha č. 3a – Zoznam subdodávateľov


Zoznam subdodávateľov

P. č.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet dodávok, prác alebo služieb	Označenie registra, v ktorom je subdodávateľ zapísaný, číslo zápisu	Podiel na celkovom objeme dodávky (%)	Podiel subdodávky v € s DPH
1.	Elektorinštalácie Poprad s.r.o., Fr.Kráľa 2071/34, IČO: 48061999	Rudolf Gorel, L.Svobodu 4, 058 01 Poprad	elektroinštalácie	OR Okresný súd Prešov, oddiel:Sro, vložka č. 31271/P	6,78%	133 275,10€
2.	Plumber s.r.o., Strojnícka 18 080 06 Prešov IČO: 48089851	Stanislav Fabián, Mirka Nešpora 61 080 01 Prešov	Voda-kúrenie- plyn	OR Okresný súd Prešov, oddiel:Sro, vložka č. 31297/P	14,08%	276 638,27€
3.						

za Objednávateľa :



za Zhotoviteľa :



Príloha č. 3b – Zoznam kľúčových expertov

Zoznam kľúčových expertov

Kľúčový expert	Meno Priezvisko	Osvedčenie číslo
1. Stavbyvedúci	Ing. Vladimíra Smižanská	12222
2. Zástupca stavbyvedúceho	Csaba Karika	10727*10*