

Dodatok č. 3

ku Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 16.04.2024 uzatvorenej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Článok I. Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Ruskov**
Sídlo: Slančícka 94, 044 19 Ruskov
IČO: 00324671
DIČ: 2021244973
Štatutárny zástupca: RNDr. Martin Smrčo - starosta
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK98 0900 0000 0052 1329 7189
Tel.: 0907 939 795
E-mail: ocu@obecruskov.sk
Webová stránka: <https://obecruskov.sk/>
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Článok II. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **DAG SLOVAKIA, a. s.**
Sídlo: Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 886 021
DIČ: 2022857749
IČ pre DPH: SK2022857749
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR: OR Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10421/P
Štatutárny zástupca: Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Ing. Viliam Ruščanský, Ing. Róbert Mittperach,
Ing. Peter Dimitrov
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK45 0200 0000 0028 6331 2455
SWIFT: SUBASKBX
Tel.: 051/749 57 62
E-mail: dag@dagslovakia.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)
Spolu objednávateľ a zhotoviteľ ako „zmluvné strany“.

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 3 ku Zmluve o dielo.



Strana 1 z 4



ČLÁNOK I

Predmet dodatku

- 1.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 3 ku Zmluve o dielo zo dňa 16.04.2024, ktorej predmetom uskutočnenie stavebných prác s názvom „**Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove**“.
- 1.2 V súlade s článkom XII *Záverečné ustanovenia* Zmluvy o dielo, konkrétne s bodom 12.2 sa zmluvné strany dohodli na zmene ceny diela uvedenej v bode 3.2 zmluvy a to z dôvodu prác menej a prác viac (zdôvodnenie vid'. článok II tohto dodatku), pričom uvedená zmena je vykonávaná aj podľa bodu 3.3 a 3.4 Zmluvy o dielo.
- 1.3 Na základe uvedeného bodu 1.2 tohto dodatku dochádza k zmene bodu 3.2 zmluvy o dielo nasledovne (bod 3.2 už bol zmenený Dodatkom č. 2, t.j. dochádza k zmene tohto bodu):

Nové znenie bodu 3.2 Zmluvy o dielo:

„Cena diela je na základe bodu 3.1. určená vo výške:

Cena bez DPH= 1 775 708,13 EUR

DPH vo výške 23%= 408 412,87 EUR

Cena s DPH= 2 184 121,00 EUR“

- 1.4 Na základe prác naviac a prác menej sa mení aj Príloha č. 1 Zmluvy o dielo - Príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer - rozpočet- po Dodatku č. 3. V tejto uvedenej prílohe sú doplnené všetky položky prác menej a prác naviac podľa schválených zmenových konaní. Zmenové konania sú pomenované a uvedené v článku II tohto dodatku.
- 1.5 Tento Dodatok č. 3 je uzatvorený v súlade § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

ČLÁNOK II

Práce naviac a práce menej a odôvodnenie prác naviac a prác menej

- 2.1 V tabuľke nižšie sú uvedené zmenové listy 1 až 14 s opisom zmeny a s dopadom na rozpočet (práce naviac/práce menej):



ZL1	Opis zmeny:	Oprava hydroizolácie a výpravok soklovej časti fasády - doplnenie výstuže do základových pásov a opláštenie základových vankúšov na základe zistenia pri realizácii prác
	Suma prác navyč bez DPH:	3 795,76 €
ZL2	Poznámka:	Zmena neschválená - ZL2 irelevantný
ZL3	Opis zmeny:	Zmena hydroizolácie spodnej stavby - vzhľadom na zistenú spodnú vodu pri realizácii prác bolo navrhované projekčné riešenie s uvažovaným len jedným pásom SBS pásu nevhodné
	Suma prác navyč bez DPH:	21 312,27 €
	Suma prác menej bez DPH:	5 555,29 €
ZL4	Opis zmeny:	Odpočít hydrantov na základe vyjadrenia VVS z 10.02.2025
	Suma prác menej bez DPH:	4 141,43 €
ZL5	Poznámka:	Zmena neschválená - ZL5 irelevantný
ZL6	Opis zmeny:	Zámena materiálu ležatej kanalizácie 1. PP - Po odhalení strešných nosníkov bolo konštatovaná znížená ich únosnosť, ktorá vyvolala zmenu projektovej dokumentácie a tiež spôsobu kotvenia, t.j. zistenie pri realizácii prác
	Suma prác navyč bez DPH:	1 989,47 €
	Suma prác menej bez DPH:	579,62 €
ZL7	Opis zmeny:	stropných konštrukcií bola odhalená pôvodná skladba stropu, ktorá bola nezlučiteľná s navrhovaným novým stavom vrstiev strechy, zistenie pri realizácii prác
	Suma prác navyč bez DPH:	2 640,26 €
ZL8	Opis zmeny:	Zmena zásypového materiálu - Na vyžiadanie Objednávateľa zamenený zásypový materiál
	Suma prác navyč bez DPH:	1 024,49 €
ZL9	Opis zmeny:	Doplnenie tepelnej izolácie základov - Doplnenie chýbajúcej výmery, ktoré bolo zistené vzhľadom na rozsah v PD
	Suma prác navyč bez DPH:	5 161,37 €
ZL10	Opis zmeny:	Zásyp základových kavern - Na vyžiadanie Objednávateľa zásypový materiál štrkodrva 0-32mm
	Suma prác navyč bez DPH:	700,00 €
ZL11	Opis zmeny:	Terénne úpravy pred budovou - Na vyžiadanie Objednávateľa úprava dvora pred kuchyňou
	Suma prác navyč bez DPH:	1 763,51 €
ZL12	Opis zmeny:	Snehové zábrany - doplnenie projektovej dokumentácie
	Suma prác navyč bez DPH:	6 282,14 €
ZL13	Opis zmeny:	Zámena záklopu strešnej konštrukcie - Zámena záklopu doskovania pod krytinou
	Suma prác navyč bez DPH:	11 713,06 €
	Suma prác menej bez DPH:	11 713,04 €
ZL14	Opis zmeny:	Doplnenie výmery fasády - Doplnenie chýbajúcej výmery, ktoré bolo zistené vzhľadom na rozsah v PD
	Suma prác navyč bez DPH:	481,85 €

- 2.2 Uvedené zmeny boli schválené autorizovanými osobami – stavbyvedúci a projektant ako aj Objednávateľom.

ČLÁNOK II Záverečné ustanovenia

- 3.1 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo prípadne jej doterajších zmien sa nemenia a ostávajú v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.3 Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých 2 sú pre Objednávateľa a 2 pre Zhotoviteľa.



- 3.4 Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 3 je zrozumiteľný a je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Prílohy:

Príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer - rozpočet- po Dodatku č. 3

V Ruskuve, dňa 24.7.2025



V PREŠOVE, dňa 24.07.2025

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



RNDr. Martin Smrčo
Starosta Obce Ruskov



Ing. Tomáš Saloky
predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

DAG SLOVAKIA, a.s.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 886 021 IČDPH: SK2022857749

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: Dodatok
Stavba: č. 1 Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum:

Objednávateľ:
Obec Ruskov

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 775 708,13
DPH základná znižená	Sadzba dane 23,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	23,00%	1 775 708,13	408 412,87
Cena s DPH v EUR			2 184 121,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ
Obec Ruskov
RNDr. Martin Smrč
starosta obce

Zhotoviteľ
Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum a podpis: 24.7.2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Kód:	Dodatok	
Stavba:	č. 1 Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove	
Miesto:		Dátum:
Objednávateľ:	Obec Ruskov	Projektant:
Zhotoviteľ:	DAG SLOVAKIA, a. s.	Spracovateľ:

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

DAG SLOVAKIA, a. s.

DAG SLOVAKIA, a.s.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 886 021 IDPH: SK2022857749



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

č. 1 Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

ASR - Architektonicko sta...

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 126 360,03

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	1 126 360,03	23,00%	259 062,81

Cena s DPH

v EUR

1 385 422,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

č. 1 Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

ASR - Architektonicko sta...

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Ruskov

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 126 360,03

HSV - Práce a dodávky HSV

507 324,16

1 - Zemné práce	31 681,57
2 - Zakladanie	86 649,25
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	92 488,76
4 - Vodorovné konštrukcie	138 307,72
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	137 105,44
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	11 042,26
99 - Presun hmôt HSV	10 049,16

PSV - Práce a dodávky PSV

539 855,05

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	13 417,13
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	17 991,36
713 - Izolácie tepelné	66 672,88
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	1 202,91
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	641,93
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	6 062,80
762 - Konštrukcie tesárske	65 157,83
763 - Konštrukcie - drevostavby	21 054,01
764 - Konštrukcie klampiarske	42 683,10
766 - Konštrukcie stolárske	85 086,62
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	131 680,57
771 - Podlahy z dlaždíc	29 929,23
775 - Podlahy vlysové a parketové	2 627,45
776 - Podlahy povlakové	16 382,01
781 - Obklady	23 166,87
783 - Nátery	739,32
784 - Maľby	12 231,15
787 - Zasklievanie	3 127,88

M - Práce a dodávky M

39 329,59

33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	39 329,59
---	-----------

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

835,01

ZL - Zmenové listy

39 016,22

ZL 01 - Doplnenie výstuže do základových pásoch v úrovni 1.PP	3 795,76
ZL 03 A - Odpočet - Zmena hydroizolácie spodnej stavby	-5 555,29
ZL 03 B - Prípočet - Zmena hydroizolácie spodnej stavby	21 312,27
ZL 06 B - Prípočet - Zámena materiálu ležatej kanalizácie 1. PP	1 409,85
ZL 06 A - Odpočet	-579,62
ZL 06 B - Prípočet - Zámena materiálu ležatej kanalizácie 1. PP	1 989,47



ZL 07 B - Prípočet - Doplnenie rozsahu priehlbne výťahovej šachty	2 640,26
ZL 08 B - Prípočet - Zmena zásypového materiálu	1 024,49
ZL 09 B - Prípočet - Doplnenie tepelnej izolácie základov	5 161,36
ZL 10 B - Prípočet - Zásyp základových kavern	700,00
ZL 11 B - Prípočet - Terénne úpravy pred budovou	1 763,51
ZL 12 B - Prípočet - Snehové zábrany	6 282,14
ZL 13 - Odpočet + Prípočet - Záměna záklopu strešnej konštrukcie	0,02
ZL 13 A - Odpočet	-11 713,04
ZL13 B - Prípočet	11 713,06
ZL 14 B - Prípočet - Doplnenie výmery fasády	481,85



ROZPOČET

Stavba:

č. 1 Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

ASR - Architektonicko sta...

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 126 360,03

D HSV

Práce a dodávky HSV

507 324,16

D 1

Zemné práce

31 681,57

1	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	299,400	1,19	356,29
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	21,296	8,33	177,40
3	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	1 017,120	8,33	8 472,61
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	342,677	1,19	407,79
5	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	464,142	11,90	5 523,29
6	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	153,167	1,19	182,27
7	K	120001101.S	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	153,167	0,05	7,66
8	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	1 036,883	0,05	51,84
9	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 036,883	2,38	2 467,78
10	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	8 065,701	0,06	483,94
11	K	166101102.S	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	m3	1 036,883	0,05	51,84
12	K	167102102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 036,883	0,05	51,84
13	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	806,570	0,95	766,24
14	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2 189,262	5,00	10 946,31
15	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	214,066	5,95	1 273,69
16	M	103640000200.S	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	385,318	0,45	173,39
17	K	180402111.S	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	965,000	0,09	86,85
18	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	29,819	0,90	26,84
VV		965*0,0309 "Prepočítané koeficientom množstva			29,819		
VV		Súčet			29,819		
19	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	965,000	0,09	86,85
20	K	181301105.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	m2	965,000	0,09	86,85

D 2

Zakladanie

86 649,25

21	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	965,000	0,04	38,60
22	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	378,658	47,46	17 971,11
23	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	284,550	0,04	11,38
24	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	115,884	115,84	13 424,00
25	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	24,550	3,42	83,96
26	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	24,550	0,86	21,11
27	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	0,428	1 378,30	589,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	6,436	1 379,03	8 875,44
29	K	274271041.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	68,412	107,75	7 371,39
30	K	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	192,902	121,35	23 408,66
31	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	428,665	0,09	38,58
32	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	428,665	0,09	38,58
33	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	5,826	1 379,03	8 034,23
34	K	275321411.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	5,343	121,35	648,37
35	K	275361821.S	Výstuž základových pätiiek z ocele B500 (10505)	t	0,450	1 379,03	620,56
36	K	279361821.S	Výstuž základových múrov nosných z ocele B500 (10505)	t	3,969	1 379,03	5 473,37

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

92 488,76

37	K	311233141.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 300 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	244,817	155,08	37 966,22
38	K	311272031.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	26,397	110,89	2 927,16
39	K	311272041.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	53,043	108,32	5 745,62
40	K	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	t	4,401	1 299,56	5 719,36
41	K	317160151.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	ks	10,000	17,97	179,70
42	K	317160152.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	16,000	19,73	315,68
43	K	317160172.S	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	12,000	22,38	268,56
44	K	317160174.S	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1750 mm	ks	1,000	26,65	26,65
45	K	317160175.S	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2000 mm	ks	2,000	28,90	57,80
46	K	317160176.S	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2250 mm	ks	8,000	32,36	258,88
47	K	317160312.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	52,000	27,14	1 411,28
48	K	317160315.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	ks	4,000	38,43	153,72
49	K	317160316.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	8,000	42,02	336,16
50	K	317160317.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	12,000	45,67	548,04
51	K	317160319.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3000 mm	ks	4,000	53,52	214,08
52	K	317941121.S	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE, U, UE, L do č.12 alebo výšky do 120 mm	t	0,246	1 412,57	347,49
53	M	133810000101.S	Tyč oceľová prierezu L 100x100 mm, ozn.10 370	t	0,246	2 712,13	667,18
54	K	331321410.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	10,610	118,09	1 252,93
55	K	331351101.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	168,000	42,95	7 215,60
56	K	331351102.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	168,000	5,65	949,20
57	K	342240041.S	Priečky z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 115 mm, na klasickú maltu	m2	368,256	31,08	11 445,40
58	K	342240061.S	Priečky z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 140 mm, na klasickú maltu	m2	346,220	34,16	11 826,88
59	K	342243185	Priečky z tehál pálených 17,5 P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (175x497x249)	m2	31,000	40,82	1 265,42
60	K	342948112.S	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	450,000	2,83	1 273,50
61	K	342948116.S	Ukončenie priečok hr. nad 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou	m	450,000	0,09	40,50
62	K	389381001.S	Dobetónovanie prefabrikovaných konštrukcií	m3	70,797	1,07	75,75

D 4

Vodorovné konštrukcie

138 307,72

63	K	411121121.S	Montáž panela stropného prefabrikovaného zo železobetónu šírky do 1200 mm, dl. do 3800 mm	ks	55,000	113,01	6 215,55
----	---	-------------	---	----	--------	--------	----------



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	K	411121125.S	Montáž panela stropného prefabrikovaného zo železobetónu šírky do 1200 mm, dĺ. 3800-10000 mm	ks	91,000	124,31	11 312,21
65	M	593430006100.S	Stropný panel predpätý hrúbky 200-5/9,3, PPD.../205, lxšxv 1000x1190x200 mm, max. dĺžka 7500 mm	m	142,060	78,95	11 215,64
66	M	593430007000.S	Stropný panel predpätý hrúbky 265-4/12,5, PPD.../264, lxšxv 1000x1190x265 mm, max. dĺžka 10000 mm	m	581,085	88,74	51 565,48
67	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	4,500	118,09	531,41
68	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	39,704	28,95	1 149,43
69	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	39,704	5,65	224,33
70	K	411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	33,200	5,82	193,22
71	K	411354174.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	33,200	1,13	37,52
72	M	DB040	Distá TEBAU - Kovové dištančné pásy (hady) - krytie 40mm, 2m kusy,	ks	565,000	0,09	50,85
73	M	OS	Olej odformovací - Separen špeciál TEBAU	l	55,000	0,06	3,30

P

Poznámka k položke:

Poznámka k položke: Poznámka k položke: Pre oceľové a drevené formy a debnenia

74	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	0,833	1 327,81	1 106,07
75	K	411302021.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	t	4,780	1 327,81	6 346,93
76	M	ZVDS	Viazací drôt TEBAU - zvitok 20 kg	kg	440,000	0,03	13,20
77	K	413321414.S	Betón nosníkov, železový tr. C 25/30	m3	17,762	131,53	2 336,24
78	K	413351107.S	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	191,859	32,34	6 204,72
79	K	413351108.S	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	191,859	5,65	1 084,00
80	K	413351213.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - zhotovenie	m2	58,165	5,65	328,63
81	K	413351214.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - odstránenie	m2	58,165	3,39	197,18
82	K	413361821.S	Výstuž stĺpov, nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, B500 (10505)	t	8,867	1 327,81	11 773,69
83	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	44,012	120,15	5 288,04
84	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	327,907	29,29	9 604,40
85	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	327,907	5,65	1 852,67
86	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	3,228	1 327,81	4 286,17
87	K	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	8,856	166,21	1 471,96
88	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	1,291	1 327,81	1 714,20
89	K	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	25,740	30,00	772,20
90	K	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	25,740	5,65	145,43
91	K	431351125.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych zhotovenie	m2	5,328	20,34	108,37
92	K	431351126.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych odstránenie	m2	5,328	5,65	30,10
93	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	29,550	28,86	852,81
94	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	29,550	5,65	166,96
95	K	434351145.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne krivočiarych zhotovenie	m2	6,497	13,56	88,10
96	K	434351146.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne krivočiarych odstránenie	m2	6,497	5,65	36,71

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

137 105,44

97	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	368,443	0,09	33,16
98	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	800,980	1,13	905,11
99	K	611460151.S	Príprava vnútorného podkladu stropov cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	800,980	0,43	344,42



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
100	K	611460363.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	800,980	15,32	12 271,01
101	K	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	800,980	0,86	688,84
102	K	612451082.S	Zatretie škár murovaných vnútorných stien, pilierov alebo stĺpov z tehál alebo kameňa	m2	2 673,859	0,17	454,56
103	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	2 673,859	1,13	3 021,46
104	K	612460152.S	Príprava vnútorného podkladu stien vápenným prednástrekom, hr. 3 mm	m2	2 673,859	0,43	1 149,76
105	K	612460241.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	525,504	13,56	7 125,83
106	K	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	2 148,355	14,71	31 602,30
107	K	612481022.S	Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky 9 mm	m	405,160	0,50	202,58
108	K	612481031.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	804,420	0,50	402,21
109	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	2 673,859	0,86	2 299,52
110	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	934,890	1,56	1 458,43
111	K	622461052.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	436,483	13,17	5 748,48
112	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	479,840	13,99	6 712,96
113	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	833,813	0,86	717,08
114	K	625250742.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm, zatĺkacie kotvy	m2	424,913	49,10	20 863,23
115	K	625250743.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, zatĺkacie kotvy	m2	408,900	51,77	21 168,75
116	K	631312661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	73,560	176,29	12 967,89
117	K	631313711.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 80 do 120 mm	m3	23,640	176,29	4 167,50
118	K	631319151.S	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	73,560	0,57	41,93
119	K	631319153.S	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	23,640	0,57	13,47
120	K	631319171.S	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	73,560	0,57	41,93
121	K	631319173.S	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	23,640	0,57	13,47
122	K	631571015.S	Násyp - ochranná krycia vrstva z praného kameniva s utlačením a urovnaním povrchu pre obrátené ploché strechy	m3	9,352	79,10	739,74
123	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	997,288	0,17	169,54
124	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	1 146,881	0,10	114,69
125	K	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	828,250	0,05	41,41
126	M	283320004800.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	836,533	0,05	41,83
127	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	997,288	0,05	49,86
128	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	205,441	0,05	10,27
129	K	632001065.S	Polypropylénové vlákna pre poter hr. 50 mm	m2	997,288	0,05	49,86
130	K	632452646.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 7 mm	m2	291,488	4,31	1 256,31
131	K	634920003.S	Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky do 10 mm, šírky nad 10 do 20 mm	m	177,000	0,09	15,93
132	M	311950002600.S	Systémová zátka z minerálnej vlny MW na zápuštnú montáž kotiev TI	ks	5 002,878	0,04	200,12

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11 042,26

133	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	92,500	8,48	784,40
134	M	592170001800.S	Obrubník parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	93,425	1,73	161,63
135	K	918101113.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 20/25	m3	9,250	46,21	427,44



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
136	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 108,200	1,58	1 750,96
137	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	2 216,400	1,53	3 391,09
138	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 108,200	1,02	1 130,36
139	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	1 125,990	0,50	563,00
140	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	221,400	0,50	110,70
141	K	944941102.S	Ochranné okopové zarážky lešeňových rúrkových konštrukciách	m2	1 108,200	0,04	44,33
142	K	944941103.S	Ochranné dvojtyčové zábradlie na lešeňových rúrkových konštrukciách - z oboch strán	m2	1 108,200	0,04	44,33
143	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia - montáž	m2	1 108,200	0,09	99,74
144	M	1650376400	Sieť na lešenie 2,5m×20 m, 80 g/m, zelená	m2	1 108,200	0,07	77,57

P

Poznámka k položke:

Poznámka k položke: Poznámka k položke: farba: zelená, rozmery: 2,5×20 m, hmotnosť: 4,03 kg

145	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	1 108,200	0,04	44,33
146	K	952901221.S	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	1 235,850	0,90	1 112,27
147	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	751,950	0,99	744,43
148	K	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	405,160	0,99	401,11
149	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	156,135	0,99	154,57

D 99

Presun hmôt HSV

10 049,16

150	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	3 273,342	3,06	10 016,43
151	K	998011015.S	Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	3 273,342	0,01	32,73

D PSV

Práce a dodávky PSV

539 855,05

D 711

Izolácie proti vode a vlhkosti

13 417,13


152	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	778,360	0,68	529,28
153	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,234	2 599,12	608,19
154	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	266,283	0,68	181,07
155	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,093	2 599,12	241,72
156	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	778,360	5,09	3 961,85
157	M	628310001300.S	Pás asfaltový SBS vystužený	m2	895,114	5,15	4 609,84
158	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	266,283	5,09	1 355,38
159	M	628310001300.S	Pás asfaltový SBS vystužený	m2	306,225	5,15	1 577,06
160	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	130,644	2,70	352,74

D 712

Izolácie striech, povlakové krytiny

17 991,36

161	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	350,200	6,38	2 234,28
162	M	1010452060	Modifikovaný asfaltovaný pás AL 40 MINERAL	m2	402,730	5,18	2 086,14
163	K	712370050.S	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju	m2	360,800	11,07	3 994,06
164	M	221430000100.S	Toluén pre nitráciu	t	0,029	2 060,13	59,74
165	M	245920000900	Zálievka Z 01, strešný doplnok, 2,5 kg,	kg	2,886	18,16	52,41
166	M	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	414,920	8,75	3 630,55
167	K	712391175.S	Pripevnenie povlakovkej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi pásikmi, uholníkmi	m	308,700	8,90	2 747,43
168	M	138810000400.S	Plech poplastovaný pre detaily z PVC-P fólií, rozmer 1x2 m	m2	33,957	25,26	857,75
169	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	70,700	9,21	651,15
170	M	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu 6,3x160 mm, oceľový	ks	565,600	0,51	288,46
171	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	43,834	8,17	358,12



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
172	K	712997003.S	Montáž spádových atikových klinov z minerálnej vlny	m	144,300	1,25	180,38
173	M	631490000200.S	Atikový klin z minerálnej vlny 80x80x1000 mm, pre ploché strechy na mieste styku vodorovnej tepelnej izolácie s atikovým múrom	m	147,186	4,11	604,93
174	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	177,454	1,39	245,96

D		713	Izolácie tepelné	66 672,88			
175	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	546,610	1,13	617,67
176	M	283760000700.S	Doska EPS hr. 60 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh	m2	547,444	3,85	2 107,66
177	M	283750002100.S	Doska XPS 300 hr. 100 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	10,098	11,16	112,69
178	K	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	774,040	2,49	1 927,36
179	M	283760000600.S	Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh	m2	1 698,712	3,21	5 452,87
180	K	713132210.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps bodovým prílepením	m2	180,560	6,78	1 224,20
181	M	283750002600.S	Doska XPS 300 hr. 200 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	184,171	24,86	4 578,49
182	K	713141160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny	m2	283,800	3,62	1 027,36
183	M	527381r	Tepelné izolácie ploché strechy jednostranne spádová doska, minerálna izolácia - doska 20-140	m2	283,800	20,79	5 900,20
184	K	713141250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	283,800	5,65	1 603,47
185	M	631440025400.S	Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	289,476	17,24	4 990,57
186	M	631440033500.S	Doska z minerálnej vlny hr. 160 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	289,476	27,57	7 980,85
187	K	713144060.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku minerálnou vlnou prikotvením	m2	10,850	6,61	71,72
188	M	631440025200.S	Doska z minerálnej vlny hr. 60 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	11,067	9,72	107,57
189	K	713144080.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	32,240	6,22	200,53
190	M	283750001800.S	Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	32,885	5,58	183,50
191	K	713161530.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená príbitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	552,361	2,50	1 380,90
192	M	631650001400.S	Pás zo sklenej vlny hr. 100 mm pre šikmé strechy	m2	563,408	3,63	2 045,17
193	M	631650000400.S	Pás zo sklenej vlny hr. 150 mm pre šikmé strechy	m2	552,361	5,83	3 220,26
194	M	283280007000.S	Parozábrana - parobrzdza, Sd=5 m, pre reguláciu vodných pár pre strechy, stropy a steny	m2	607,597	2,09	1 269,88
195	K	713166401.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých PUR penou hr. 80 mm	m2	552,361	2,50	1 380,90
196	M	747003080	022 doska z polyuretánovej peny, hrúbka 80mm	m2	563,408	14,69	8 276,46
197	K	713166400.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých PUR penou hr. 100 mm	m2	563,408	2,50	1 408,52
198	M	747003010	022 doska z polyuretánovej peny, hrúbka 100mm	m2	563,408	16,50	9 296,23
199	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	663,650	0,46	307,85

D		721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	1 202,91			
200	K	721172109.S	Potrúbie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 110x2,2 mm	m	21,600	19,38	418,61
201	K	721230118.S	Montáž strešného vtoku pre fóliové izolácie mechanicky kotveného s ohrevom DN 110	ks	6,000	28,25	169,50
202	M	286630009200.S	Strešný vtok s tepelnou izoláciou, horizontálny odtok DN 75/110, záchytný kôš D 180 mm	ks	6,000	100,68	604,08
203	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	11,922	0,90	10,72

D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	641,93			
204	K	722250051.Sr	Montáž prenosného hasiaceho zariadenia vrátane označenia	ks	16,000	5,42	86,72
205	M	004Ce_	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg min.21A s držiakom	ks	16,000	30,04	480,64
206	M	strtc_	Štítok s označením budúcej prvej kontroly hasiaceho prístroja, samolepka	ks	16,000	1,13	18,08



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
207	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,854	9,65	56,49
D 725			Zdravotechnika - zariadenie predmety				6 062,80
208	K	725190101.S	Montáž sanitárnej priečky z HPL dosiek na WC a prezliakacie kabíny/boxy pre vlhké priestory s nerezovým kovaním	m2	11,520	36,30	418,18
209	M	607930001500.S	Sanitárna predeľovacia priečka. Doska kompaktná z vysokotlakého laminátu (HPL) pre použitie v interiéri vo farbe s bielym jadrom, hrúbky 12 mm	m2	12,096	440,96	5 333,85
210	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	57,520	5,40	310,77
D 762			Konštrukcie tesárske				65 157,83
211	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	104,880	9,76	1 023,63
212	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	58,140	12,42	722,10
213	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	456,150	12,42	5 665,38
214	K	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	63,000	14,17	892,71
215	K	762332140.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288 - 450 cm2	m	1 026,285	15,64	16 051,10
216	M	605720000103.S	Hranoly z lepeného lamelového dreva BSH, pohľadová kvalita	m3	24,035	650,00	15 622,75
217	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I	m3	25,080	350,00	8 778,00
218	M	605520000100.S	Hranoly z tvrdého reziva neopracované omietané akosť I	m3	13,250	40,61	538,08
219	K	762341001.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na zráz	m2	552,361	11,24	6 208,54
220	M	607260000450.S	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	563,408	9,77	5 504,50
221	K	762341252.S	Montáž kontralat pre sklon od 22° do 35°	m	297,000	1,86	552,42
222	M	605430000203.S	Laty a lišty z mäkkého reziva neopracované omietané impregnované akosť I	m3	0,817	678,03	553,95
223	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	59,410	20,00	1 188,20
224	K	762421304.S	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 18 mm	m2	70,300	12,66	890,00
225	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	70,300	8,17	574,35
226	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	647,657	0,61	392,12
D 763			Konštrukcie - drevostavby				21 054,01
227	K	763120011.S	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm	m2	25,968	31,58	820,07
228	M	590110002800.S	Doska sadrokartónová impregnovaná H2, hr. 12,5 mm	m2	54,532	4,28	233,40
229	K	763122221.S	Predsadená SDK stena hr. 65 mm, na oceľovej konštrukcii CD+UD, jednoducho opláštená doskou protipožiarnou DF 15 mm, TI 50 mm	m2	14,320	31,05	444,64
230	M	590110002700.S	Doska sadrokartónová protipožiarna DF, hr. 15 mm	m2	30,072	4,28	128,71
vv			60,144*0,5 "Prepočítané koeficientom množstva		30,072		
vv			Súčet		30,072		
231	K	763132220.S	Podhlád SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 15 mm	m2	149,250	33,62	5 017,79
232	M	590110002700.S	Doska sadrokartónová protipožiarna DF, hr. 15 mm	m2	156,712	4,28	670,73
233	K	763132420.S	Podhlád SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, dosky protipožiarné impregnované DFH2 15 mm	m2	27,690	34,18	946,44
234	M	590110003100.S	Doska sadrokartónová protipožiarna impregnovaná DFH2, hr. 15 mm	m2	29,074	4,28	124,44
235	K	763138222.S	Podhlád SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm	m2	37,440	33,00	1 235,52
236	M	590110001200.S	Doska sadrokartónová impregnovaná H2, hr. 15 mm	m2	39,312	4,28	168,26
237	K	763160102.S	Podkrovie SDK na oceľovej konštrukcii CD+UD priamy záves, doska protipožiarna DF 15 mm	m2	288,414	33,61	9 693,59
238	M	590110002700.S	Doska sadrokartónová protipožiarna DF, hr. 15 mm	m2	302,835	4,28	1 296,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
239	K	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	207,797	1,32	274,29
D 764			Konštrukcie klampiarske				42 683,10
240	K	764171171.S	Montáž komínu odvetrávacieho s krytom, priemer 110 mm, sklon strechy do 30°	ks	8,000	5,99	47,92
241	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	98,460	19,07	1 877,63
242	K	764171432.S	Záveterná lišta zhotovená zo zvitkov pozink farebný, r.š. 330 mm	m	67,320	21,56	1 451,42
243	K	764171453.S	Hrebeň zhotovený zo zvitkov pozink farebný, r.š. 400 mm	m	49,230	22,80	1 122,44
244	K	764171860	Krytina Click antikondenzačná úprava, sklon strechy do 30°	m2	552,361	40,00	22 094,44
245	K	764173457.S	Montáž odkvapového lemovania pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	9,100	16,18	147,24
246	M	1020501007	Lišta odkvapová VIPLANYL PVC uhol 90° r.š. 200 mm	ks	4,732	9,83	46,52
247	K	764326220.S	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, ríms pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu r.š. 500 mm	m	98,460	23,68	2 331,53
248	K	764357601.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, medzistrešné alebo zaatikové s priskrutkovaním háku na plechovú krytinu r.š. 1100 mm	m	98,460	29,91	2 944,94
249	K	764410750.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	107,425	40,00	4 297,00
250	K	764421420.S	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 157 mm	m	116,000	16,57	1 922,12
251	K	764430460.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 650-900 mm	m	63,100	41,00	2 587,10
252	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	34,000	29,91	1 016,94
253	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	418,872	1,90	795,86

D 766			Konštrukcie stolárske				85 086,62
254	K	766414111.S	Montáž oblož. stien, slúpcov a pilierov do 5 m2 panelmi obkladovými z mäkkého dreva, veľ. do 0,6 m2	m2	14,904	16,95	252,62
255	M	617210000100.S	Korkový stenový obklad samolepiaci biely hr. 10 mm	m2	15,500	16,95	262,73
256	K	766414132.S	Montáž oblož. stien, slúpcov a pilierov do 5 m2 panelmi obkladovými dyhovanými, veľkosť nad 0,6 do 1,5 m2	m2	108,051	45,20	4 883,91
257	M	606210000100.S	Preglejka vodovzdorná breza, šxlxh 2500x1250x15 mm	m2	124,258	22,60	2 808,23
258	K	766651101.S	Montáž púzdra posuvných dverí do murovanej priečky, jedno zasúvacie púzdro pre jedno krídlo, priechod 0,6-1,2 m	ks	2,000	64,41	128,82
259	M	553310013000.S	Stavebné púzdro pre posuvné dvere, jedno zasúvacie púzdro pre jedno krídlo, čistý priechod 800 mm	ks	2,000	246,92	493,84
260	M	553420000200.S	Systém posuvných dverí - sada pojazdov	súb.	2,000	21,47	42,94
261	M	553420000300.S	Systém posuvných dverí - vodiaca lišta (surový profil)	m	3,200	13,42	42,94
262	K	766662113.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	61,000	33,44	2 039,84
263	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	61,000	26,30	1 604,30
264	M	611610002900.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, plné	ks	46,000	132,88	6 112,48
265	M	611650001130.S	Dvere vnútorné protipožiarné EI EW 30 D3, šxv 600-1100x1970 mm, požiarna výplň, SK certifikát, RAL nástrek	ks	15,000	198,61	2 979,15
266	K	766662133.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkridlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	8,000	48,31	386,48
267	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	8,000	26,30	210,40
268	M	611650001130.S	Dvere vnútorné protipožiarné EI EW 30 D3, šxv 600-1100x1970 mm, požiarna výplň, SK certifikát, RAL nástrek	ks	4,000	198,61	794,44
269	M	611610003200.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, 3/4 presklenie	ks	4,000	377,89	1 511,56
270	M	611610002900.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, plné	ks	6,000	132,88	797,28



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
271	M	611650001130.S r2	Dvere vnútorné protipožiarne presklené EI EW 30 D3, šxv 600- 1100x1970 mm, požiarne výplň, SK certifikát, RAL nástreky	ks	2,000	256,58	513,16
272	K	766664125.S	Montáž dverí drevených posuvných jednokrídlových, posun do puzdra	ks	2,000	123,46	246,92
273	M	611610006300.S	Montážny materiál pre dvere, okná	eur	230,000	0,54	124,20
274	M	611610002900.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, plné	ks	2,000	326,36	652,72
275	K	766669117.S	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 50 kg	ks	18,000	19,32	347,76
276	M	549170000600.S	Samozatvárač dverí do 70 kg hydraulický, rozmer 173x85,5x76 mm, pre dvere šírky max. 1050 mm	ks	18,000	37,57	676,26
277	K	766694113.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 2600 mm	ks	28,000	114,98	3 219,44
278	K	766694114.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	3,000	115,02	345,06
279	M	611550000300.S	Parapetná doska vnútorná, šírka 295 mm, z drevotriessky laminovanej	m	57,575	114,98	6 619,97
280	K	766694121.Sr	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm	m	30,900	229,95	7 105,46
281	M	611550001400.S	Parapetná doska vnútorná, šírka 600 mm, z drevotriessky laminovanej, mramor a ostatné farby okrem bielej	m	30,900	114,99	3 553,19
282	K	766694151.Sr	Montáž parapetnej dosky nerezovej šírky nad 300 mm	m	13,480	26,84	361,80
283	M	611560000700r	Parapetná doska nerezová na DTD doske 3180x500 mm	ks	1,000	483,10	483,10
284	M	611560000700r1	Parapetná doska nerezová na DTD doske 1500x500 mm	ks	1,000	295,23	295,23
285	M	611560000700r2	2x doska do L 1900x450mm a 2500x450mm, zaoblenie rohovej časti	ks	2,000	429,42	858,84
286	K	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	79,000	0,86	67,94
287	M	611890004200.S	Prah dubový, dĺžka 910 mm, šírka 90 mm	ks	79,000	2,57	203,03
288	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	61,000	40,22	2 453,42
289	M	611810002900.S r	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, pre stenu hrúbky do 350 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	46,000	124,07	5 707,22
290	M	611810002900.S r1	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, pre stenu hrúbky do 350 mm, pre jednokrídlové dvere protipožiarne	ks	15,000	173,92	2 608,80
291	K	766702121.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové	ks	8,000	48,31	386,48
292	M	611810007400.S r	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-2000 mm, výška 1970 mm, pre stenu hrúbky do 350 mm, pre dvojkrídlové dvere	ks	5,000	181,43	907,15
293	M	611810007400.S r1	Zárubňa vnútorná obložková protipožiarne, šírka 1250-2000 mm, výška 1970 mm, pre stenu hrúbky do 350 mm, pre dvojkrídlové dvere	ks	3,000	203,97	611,91
294	K	766821002.Sr1	Dodávka a montáž deliacej policovej steny 3,3*2m s posuvnými dverami	ks	5,000	1 389,97	6 949,85
295	K	766821006.Sr1	Dodávka a montáž vstavaných úložných priestorov	m	45,100	305,11	13 760,46
296	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	844,113	0,80	675,29

D	767	Konštrukcie doplnkové kovové					131 680,57
297	K	767163105.S	Montáž zábradlia nerezové na terasy a balkóny, výplň rebrovanie, kotvenie zboku	m	54,270	26,84	1 456,61
298	M	553520001300.S r	Zábradlie nerezové, vertikálna výplň nerez, madlo kruhové, výška 1000 mm, dĺžka 2000 mm, kotvenie do steny	m	54,270	268,39	14 565,53
299	K	767230030.S	Montáž zábradlia nerezové na schody, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	16,150	26,84	433,47
300	M	553520001300.S	Zábradlie nerezové, vertikálna výplň nerez, madlo kruhové, výška 1000 mm, kotvenie do podlahy	m	10,850	268,39	2 912,03
301	M	553520001301.S	Zábradlie schodiskové atypické z uzavretých profilov	m	5,300	397,21	2 105,21
302	K	767230070.S	Montáž schodiskového madla na stenu	m	38,580	16,10	621,14
303	M	553520003500.S	Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu, nerezové	m	38,580	48,31	1 863,80
304	K	767612110.S	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými expanznými ISO páskami (expanzná)	m	543,280	14,08	7 649,38
305	M	283550011300.S	Komprimovaná parotesná PUR expanzná páska 5-30x74 mm, pre okenné a fasádne konštrukcie	m	570,444	3,07	1 751,26
306	M	553410009700.S r1	Okno plastové, izolačné dvojsklo	m2	25,883	133,42	3 453,31



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
307	M	553410033200.S	Okno hliníkové požiarne EW45 číre dvojsklo	m2	12,383	351,05	4 347,05
308	M	553410009700.S	Okno hliníkové , izolačné trojsklo EI60 D1	m2	4,455	351,07	1 564,02
309	M	553410009700.S	Okno plastové , izolačné trojsklo	m2	210,838	133,42	28 130,01
310	M	631367032	Doska z polyuretánovej peny, hrúbka 50mm,obvodové steny-drevostavby	m2	3,172	9,61	30,48
311	M	631367033	Doska z polyuretánovej peny, hrúbka 60mm,obvodové steny-drevostavby	m2	1,162	11,07	12,86
312	K	767646520.S	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	127,760	16,19	2 068,43
313	M	553410033500.S	Dvere hliníkové požiarne plné/presklené s hliníkovým rámom EI45 číre sklo	m2	13,209	1 785,31	23 582,16
314	M	553410032300.S	Dvere hliníkové s izolačným trojsklom	m2	49,675	535,59	26 605,43
315	K	767649196.S	Montáž doplnkov dverí - podrezanie dverového krídla	ks	79,000	0,43	33,97
316	K	767995103.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	901,755	1,27	1 145,23
317	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	129,000	1,27	163,83
318	M	133310001900.S	Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 100x100x10 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185	t	0,129	3 305,41	426,40
319	K	767995355.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 10,01 do 20,0 kg stupňa zložitosti 1	kg	901,757	3,71	3 345,52
320	M	136110001000.S	Plech oceľový hrubý podľa EN S185	t	1,082	2 440,92	2 641,08
321	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 309,082	0,59	772,36

D	771	Podlahy z dlaždíc					29 929,23
322	K	771275308.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu	m2	5,900	28,36	167,32
323	K	771275901.S	Montáž profilu schodiskovej hrany	m	28,000	1,70	47,60
324	M	1610094760	Profil L ukončovací Celox prírodný 10 mm	bm	30,800	5,00	154,00
325	K	771415008.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu h=95 mm	m	312,500	4,52	1 412,50
326	K	771415068.S	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových stupňovitých do tmelu h= 95 mm	m	10,440	4,52	47,19
327	K	771575546.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 600 x 600 mm	m2	705,800	23,73	16 748,63
328	M	597740003300.S	Dlaždice keramické	m2	789,732	13,31	10 511,33
329	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	290,886	2,89	840,66

D	775	Podlahy vlysové a parketové					2 627,45
330	K	775200010.S	Montáž dreveného obloženia schodiskového stupňa priamočiareho lepením	m2	35,028	16,95	593,72
331	M	611980003900r	Drevená podlaha Dub lak matný	m2	38,531	14,13	544,44
332	K	775413220.S	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	m	59,500	5,65	336,18
333	M	611990000800.S	Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 32 mm	m	60,095	13,56	814,89
334	K	775592110.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej pod plávajúce podlahy	m2	256,460	0,57	146,18
335	M	8588006786002r	Podložka pod vinylovú podlahu tepelne vodivá	m2	264,154	0,57	150,57
336	K	175592111.S	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	m2	35,028	0,17	5,95
337	M	283230007150.S	Parozábrana špeciálna, PE fólia bez spevňujúcej mriežky	m2	36,079	0,16	5,77
	VV		35,028*1,03 "Prepočítané koeficientom množstva		36,079		
	VV		Súčet		36,079		
338	K	775599110.S	Ostatné práce, pastovanie strojné	m2	35,028	0,07	2,45
339	K	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	26,002	1,05	27,30

D	776	Podlahy povlakové					16 382,01
340	K	776411000.S	Lepenie podlahových lišt soklových	m	154,200	2,72	419,42
341	M	283410017900	Soklová PVC lišta , ochranný lem 5 mm,	m	155,742	1,63	253,86
342	K	776420011.S	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	152,140	2,72	413,82
343	K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásach	m2	256,460	14,47	3 710,98
344	M	284110000630.S	Podlaha PVC heterogénna protišmyková, hrúbka do 2,5 mm	m2	280,894	16,54	4 645,99



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
345	K	776572410.S	Lepenie textilných podláh - kobercov zo štvorcov, dielcov	m2	257,900	5,44	1 402,98
346	M	697410003556.S	Kobercový štvorec	m2	270,795	19,26	5 215,51
347	K	776583110.S	Montáž podložky pod koberec celoplošným lepením	m2	257,900	0,54	139,27
348	K	776990100.S	Zametanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	291,488	0,09	26,23
349	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	291,488	0,09	26,23
350	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	256,460	0,17	43,60
351	K	776992210.S	Príprava podkladu prebrúsením betónu ručným elektrickým náradím	m2	291,448	0,04	11,66
352	K	776994113.S	Ostatné práce - zváranie a frézovanie povlakových podláh z linolea - teplý spoj	m	84,300	0,06	5,06
353	K	776996110.S	Ostatné práce - vyleštenie povlakových podláh	m2	256,460	0,04	10,26
354	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	163,249	0,35	57,14

D 781 Obklady 23 166,87

355	K	781445107.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	525,504	26,25	13 794,48
356	M	597640001800.S	Obkladačky keramické	m2	557,034	14,43	8 038,00
357	K	781491111.S	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	117,460	1,13	132,73
358	M	1610094800	Profil L ukončovací Celox nerez 10 mm	bm	118,635	5,00	593,18
359	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	225,584	2,70	608,48

D 783 Nátery 739,32

360	K	783726000.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	1 232,223	0,20	246,44
361	K	783726300.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	1 232,223	0,20	246,44
362	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevoakáznejmu hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	1 232,223	0,20	246,44

D 784 Mal'by 12 231,15

363	K	784101271.S	Mal'by z maliarskych zmesí práškových, strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	3 452,200	2,70	9 320,94
364	K	784141010.S	Strojne nanášaná stierka stien na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	2 673,859	0,15	401,08
365	K	784141110.S	Strojne nanášaná stierka stropov na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	800,980	0,20	160,20
366	K	784151371.S	Mal'by z maliarskych zmesí práškových, strojne nanášané dvojnásobné, tónované na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	3 452,200	0,15	517,83
367	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	3 452,200	0,50	1 726,10
368	K	784418013.S	Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	1 500,000	0,07	105,00

D 787 Zasklievanie 3 127,88

369	K	787610030.S	Montáž sklenených pevných interiérových stien	m2	9,375	36,26	339,94
370	M	553410013100.S	Zasklená stena s dverami	m2	9,375	297,38	2 787,94

D M Práce a dodávky M 39 329,59

D 33-M Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh 39 329,59

371	K	330030053.Sr	Dodávka a montáž výťah OH 450/6 osôb	ks	1,000	25 960,00	25 960,00
372	K	330030138.Sr	Dodávka a montáž výťahu MB100	ks	1,000	12 980,01	12 980,01
373	K	MV	Murárske výpomoci	%	389,400	0,50	194,88
374	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	389,400	0,50	194,70

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 835,01

375	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	kpl	1,000	50,00	50,00
376	K	000300014.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	kpl	1,000	50,00	50,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
377	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	kpl	1,000	150,00	150,00
378	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000	100,00	100,00
379	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	100,00	100,00
380	K	000600011.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie	kpl	1,000	110,00	110,00
381	K	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	kpl	1,000	25,01	25,01
382	K	000600015.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové komunikácie a spevnené plochy	kpl	1,000	150,00	150,00
383	K	000600021.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplatenie staveniska	kpl	1,000	50,00	50,00
384	K	000600022.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové osvetlenie pracoviska	kpl	1,000	50,00	50,00

D ZL Zmenové listy 39 016,22

D ZL 01 Doplnenie výstuže do základových pásach v úrovni 1.PP 3 795,76

385	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne odvodňovacích rebier alebo trativodov z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o sklone do 1:2,5	m2	195,774	1,71	334,77
-----	---	-------------	--	----	---------	------	--------

P Poznámka k položke:

VV Jednotková cena Cenkros

VV "Opláštenie základových vankúšov"

VV (19,6/5*3+10,125*3)*1,8+2,2*2,2*2+2,2*1,67+0,7*0,5*10+0,8

195,774

VV 5*0,5*2+2,3*4,5+2*4,5*0,5+2,3*0,5*2

195,774

VV Súčet

386	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	225,140	1,43	321,95
-----	---	----------------	--	----	---------	------	--------

P Poznámka k položke:

VV Jednotková cena Cenkros

VV 195,774*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva

225,140

387	K	274361821.S.4	Výstuž základových pásach z ocele B500 (10505)	t	2,271	1 379,03	3 131,78
-----	---	---------------	--	---	-------	----------	----------

P Poznámka k položke:

VV Jednotková cena zo ZoD

VV pätky + výťah + pásy 1PP

VV (225,06+428,08+(3*19,675+3*10,125-2*2,2-1,67)*19,42)/1000

2,271

VV Súčet

2,271

388	K	998011002.S.4	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	2,374	3,06	7,26
-----	---	---------------	---	---	-------	------	------

P Poznámka k položke:

VV Jednotková cena zo ZoD

D ZL 03 A Odpočet - Zmena hydroizolácie spodnej stavby -5 555,29

389	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	-211,289	0,68	-143,68
-----	---	-------------	--	----	----------	------	---------

P Poznámka k položke:

VV Jednotková cena zo ZoD

VV Prvá vrstva

VV (10,025+0,5)*(19,575+0,5)*-1

-211,289

VV Medzisúččet

-211,289

VV Súčet

-211,289

390	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	-0,063	2 599,12	-163,74
-----	---	----------------	--------------------------	---	--------	----------	---------

P Poznámka k položke:

VV Jednotková cena zo ZoD

391	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	-228,672	0,68	-155,50
-----	---	-------------	---	----	----------	------	---------

P Poznámka k položke:

VV Jednotková cena zo ZoD

VV Zvislá plocha

VV -(10,025-0,2-0,2)*3,97

-38,211

VV -(10,025-0,2-0,2)*3,97

-38,211

VV -(19,575-0,2-0,2)*3,97

-76,125

VV -(19,575-0,2-0,2)*3,97

-76,125

VV Súčet

-228,672

VV Súčet

392	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	-0,069	2 599,12	-179,34
-----	---	----------------	--------------------------	---	--------	----------	---------

P Poznámka k položke:

VV Jednotková cena zo ZoD

393	K	711141559.S.4	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	-211,289	5,09	-1 075,46
-----	---	---------------	---	----	----------	------	-----------

P Poznámka k položke:

VV Jednotková cena zo ZoD

VV Prvá vrstva

VV (10,025+0,5)*(19,575+0,5)*-1

-211,289

VV Medzisúččet

-211,289

VV Súčet

-211,289

394	M	628310001300.S.7	Pás asfaltový SBS vystužený	m2	-242,983	5,15	-1 251,36
-----	---	------------------	-----------------------------	----	----------	------	-----------



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena zo ZoD</i>				
VV			Prvá vrstva - vodorovná				
VV			(10,025+0,5)*(19,575+0,5)*-1,15		-242,983		
VV			Súčet		-242,983		
395	K	711142559.S.4	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	-228,672	5,09	-1 163,94
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena zo ZoD</i>				
VV			Zvislá plocha				
VV			-(10,025-0,2-0,2)*3,97		-38,211		
VV			-(10,025-0,2-0,2)*3,97		-38,211		
VV			-(19,575-0,2-0,2)*3,97		-76,125		
VV			-(19,575-0,2-0,2)*3,97		-76,125		
VV			Súčet		-228,672		
396	M	628310001300.S.8	Pás asfaltový SBS vystužený	m2	-262,972	5,15	-1 354,31
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena zo ZoD</i>				
VV			Odpočet - Prvá vrstva - Elastobit				
VV			(10,025-0,2-0,2)*3,97*-1,15		-43,943		
VV			(10,025-0,2-0,2)*3,97*-1,15		-43,943		
VV			(19,575-0,2-0,2)*3,97*-1,15		-87,543		
VV			(19,575-0,2-0,2)*3,97*-1,15		-87,543		
VV			Medzisúčet		-262,972		
VV			Súčet		-262,972		
397	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-25,172	2,70	-67,96
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena zo ZoD</i>				
D	ZL 03 B		Prípočet - Zmena hydroizolácie spodnej stavby				21 312,27
398	K	711111001.S.1	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	211,289	0,68	143,68
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena zo ZoD</i>				
VV			Skutočnosť				
VV			Vodorovná 1.PP				
VV			(10,025+0,5)*(19,575+0,5)		211,289		
VV			Súčet		211,289		
399	M	Pol. 03	Lak asfaltový penetračný	ks	4,000	135,00	540,00
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena Individuálna</i>				
400	K	711112001.S.1	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	249,072	0,68	169,37
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena zo ZoD</i>				
VV			Skutočnosť				
VV			zvislá 1. PP				
VV			(10,025-0,2-0,2)*3,97		38,211		
VV			(10,025-0,2-0,2)*3,97		38,211		
VV			(19,575-0,2-0,2)*3,97		76,125		
VV			(19,575-0,2-0,2)*3,97		76,125		
VV			Medzisúčet		228,672		
VV			Zvislá Výtahová šachta				
VV			1,5*(4,5+2,3)*2		20,400		
VV			Súčet		249,072		
401	M	Pol. 04	Lak asfaltový penetračný	ks	1,000	89,00	89,00
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena Individuálna</i>				
402	K	711141559.S.5	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	464,837	5,09	2 366,02
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena zo ZoD</i>				
VV			Vodorovná hydroizolácia				
VV			(10,025+0,5)*(19,575+0,5)*1,1*2		464,837		
VV			Súčet		464,837		
403	K	711142559.S.5	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	547,961	5,09	2 789,12
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena zo ZoD</i>				
VV			Chýbajúce množstvo - spodná vrstva				
VV			45,735		45,735		
VV			Druhá vrstva				
VV			(10,025-0,2-0,2)*3,97*2		76,423		
VV			(10,025-0,2-0,2)*3,97*2		76,423		
VV			(19,575-0,2-0,2)*3,97*2		152,250		
VV			(19,575-0,2-0,2)*3,97*2		152,250		
VV			Zvislá Výtahová šachta				
VV			1,5*(4,5+2,3)*2*1,1*2		44,880		
VV			Súčet		547,961		
404	M	N2111	Fundament 4.0 Speed Profile SBS	m2	531,719	9,79	5 205,53
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena Individuálna</i>				
VV			Druhá vrstva - Vodorovná				



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			232,419*1,05		244,040		
VV			Druhá vrstva - Zvislá				
VV			273,980*1,05		287,679		
VV			Súčet		531,719		
405	M	N2104	Elastobit GG 40	m2	531,719	7,89	4 195,26
P			Poznámka k položke: Jednotková cena Individuálna				
406	K	711747067.S	Zhotovenie detailov pásmi pritavením opracovanie rúrových prestupov pod tesniacou objímkou priemer do 300 mm NAIP	ks	38,000	20,46	777,48
P			Poznámka k položke: Jednotková cena Cenkros				
407	M	286680000500	Tesniaca manžeta HL800/110, pre izolovanie prestupov potrubia DN 110, bitúmenová manžeta D 110-115 mm, guma/asfalt/PP/PVC	ks	10,000	114,00	1 140,00
P			Poznámka k položke: Jednotková cena Cenkros				
408	M	286680000600	Tesniaca manžeta HL800/125, pre izolovanie prestupov potrubia DN 125, bitúmenová manžeta D 125-130 mm, guma/asfalt/PP/PVC	ks	9,000	118,75	1 068,75
P			Poznámka k položke: Jednotková cena Cenkros				
409	M	Pol. 01	Lak asfaltový penetračný	ks	10,000	95,00	950,00
P			Poznámka k položke: Jednotková cena Individuálna				
410	M	Pol. 02	Tesniaci golier z EPDM D125	ks	9,000	109,25	983,25
P			Poznámka k položke: Jednotková cena Individuálna				
411	M	Pol 05	Siplast Elastic Vložka 0,15x10m	bm	20,200	16,56	334,51
P			Poznámka k položke: Jednotková cena Individuálna				
412	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	207,520	2,70	560,30
P			Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZoD				
D	ZL 06 B		Prípočet - Zámerna materiálu ležatej kanalizácie 1. PP				1 409,85
D	ZL 06 A		Odpočet				-579,62
413	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	-12,753	45,45	-579,62
P			Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZoD				
D	ZL 06 B		Prípočet - Zámerna materiálu ležatej kanalizácie 1. PP				1 989,47
414	K	Pol. 16	Obsyp potrubia suchým betónom	m3	12,753	156,00	1 989,47
P			Poznámka k položke: Jednotková cena Individuálna				
VV			Skutočnosť				
VV			(23,15+47,7)*0,3*0,6		12,753		
VV			Súčet		12,753		
D	ZL 07 B		Prípočet - Doplnenie rozsahu priehlbne výtahovej šachty				2 640,26
415	K	131201101.S.1	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	13,455	8,33	112,08
P			Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZoD				
VV			Výmera				
VV			2,3*4,5*(5,12-3,82)		13,455		
VV			Medzisúčet		13,455		
VV			Súčet		13,455		
416	K	131201109.S.1	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	13,455	1,19	16,01
P			Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZoD				
VV			Výmera				
VV			2,3*4,5*(5,12-3,82)		13,455		
VV			Medzisúčet		13,455		
VV			Súčet		13,455		
417	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	13,455	0,05	0,67
P			Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZoD				
VV			Výmera				
VV			2,3*4,5*(5,12-3,82)		13,455		
VV			Medzisúčet		13,455		
VV			Súčet		13,455		
418	K	162501102.S.1	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	13,455	2,38	32,02
P			Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZoD				
VV			Výmera				
VV			2,3*4,5*(5,12-3,82)		13,455		
VV			Medzisúčet		13,455		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			Súčet		13,455		
419	K	162501105.S.1	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	107,640	0,06	6,46
P			Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZoD				
VV			Výmera				
VV			2,3*4,5*(5,12-3,82)*8		107,640		
VV			Medzisúččet		107,640		
VV			Súčet		107,640		
420	K	171201202.S.1	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	13,455	0,95	12,78
P			Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZoD				
VV			Výmera				
VV			2,3*4,5*(5,12-3,82)		13,455		
VV			Medzisúččet		13,455		
VV			Súčet		13,455		
421	K	171209002.S.1	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,000	5,00	0,00
P			Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZoD				
422	K	273321411.S.1	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m ³	3,105	115,84	359,68
P			Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZoD				
VV			Výmera				
VV			2,3*4,5*0,3		3,105		
VV			Medzisúččet		3,105		
VV			Súčet		3,105		
423	K	279361821.S.1	Výstuž základových múrov nosných z ocele B500 (10505)	t	0,514	1 379,03	708,82
P			Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZoD				
VV			Výmera:				
VV			0,428*1,2		0,514		
VV			Medzisúččet		0,514		
VV			Súčet		0,514		
424	K	341321410.S	Betón stien a priečok železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m ³	5,304	145,87	773,69
P			Poznámka k položke: Jednotková cena Cenkos so zľavou 2 %				
VV			Výmera				
VV			2*(2,3+4,5)*(5,12-3,82)*0,3		5,304		
VV			Medzisúččet		5,304		
VV			Súčet		5,304		
425	K	341351101.S	Debnenie zvislé alebo šikmé (odklonené) pôdorysné priame alebo zalomené stien a priečok vo voľnom priestranstve, vo voľných alebo zapažených jamách, ryhách, šachtách, vrátane prípadných vzpier jednostranné zhotovenie-dielce	m ²	17,680	23,30	411,94
P			Poznámka k položke: Jednotková cena Cenkos so zľavou 2 %				
VV			Výmera				
VV			2*(2,3+4,5)*(5,12-3,82)		17,680		
VV			Medzisúččet		17,680		
VV			Súčet		17,680		
426	K	341351102.S	Debnenie zvislé alebo šikmé (odklonené) pôdorysné priame alebo zalomené stien a priečok vo voľnom priestranstve, vo voľných alebo zapažených jamách, ryhách, šachtách, vrátane prípadných vzpier jednostranné odstránenie-dielce	m ²	17,680	8,04	142,15
P			Poznámka k položke: Jednotková cena Cenkos so zľavou 2 %				
VV			Výmera				
VV			2*(2,3+4,5)*(5,12-3,82)		17,680		
VV			Medzisúččet		17,680		
VV			Súčet		17,680		
427	K	998011002.S.5	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	20,834	3,06	63,75
P			Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZoD				
428	K	998011015.S	Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	20,834	0,01	0,21
P			Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZoD				

D ZL 08 B

Prípočet - Zmena zásypového materiálu

1 024,49



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
429	K	162501111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po nespevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť nad 2000 do 2500 m	vývoz	15,726	50,00	786,30
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena Individuálna				
	VV		Množstvo ton spolu / 13 ton na vývoz				
	VV		(134,349+70,095)/13				
	VV		Súčet				
					15,726		
					15,726		
430	K	457971111.S	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, bez pripevnenia k podkladu, s potrebným dočasným zaťažovaním vrátane zakotvenia okraja so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	64,725	2,00	129,45
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena Cenkos so zľavou 2 %				
	VV		Výmera:				
	VV		(19,575+1+1)*3				
	VV		Súčet				
					64,725		
					64,725		
431	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	77,670	1,40	108,74
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena Cenkos so zľavou 2 %				
	VV		64,725*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva				
					77,670		
	D	ZL 09 B	Prípočet - Doplnenie tepelnej izolácie základov				
							5 161,36
432	K	713132210.S.1	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps bodovým prilepením	m2	159,863	6,78	1 083,87
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZoD				
	VV		Množstvo vo VV v ZoD				
	VV		-180,56				
	VV		Medzisúčet				
	VV		Skutočné množstvo				
	VV		I,PP				
	VV		2*(10,25-0,2-0,2+19,575)*3,55-2*1,8*0,75				
	VV		I.NP				
	VV		1,45*(19,575+2*(1,65+0,4+1,65+0,4+1,85+2,95+1,65+0,4+1,6				
	VV		5+0,4+1,65+2,125+1,9+0,4+2+0,4+1,9+3,275+0,4+1,65+0,4+1,65+2,2)+7,08)				
	VV		Medzisúčet				
	VV		Súčet				
					206,218		
					134,205		
					340,423		
					159,863		
433	M	283750002600.S.1	Doska XPS 300 hr. 200 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	163,060	24,86	4 053,67
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZoD				
	VV		159,863*1,02				
					163,060		
434	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	51,375	0,46	23,82
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZoD				
	D	ZL 10 B	Prípočet - Zásyp základových kavern				
							700,00
435	K	162501111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po nespevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť nad 2000 do 2500 m	vývoz	14,000	50,00	700,00
	P		Poznámka k položke: Individuálna kalkulácia				
	VV		14				
					14,000		
	D	ZL 11 B	Prípočet - Terénne úpravy pred budovou				
							1 /63,51
436	K	122201101.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehodením výkopku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok v hornine 3 do 100 m3	m3	21,312	8,89	189,46
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena Cenkos so zľavou 2 %				
	VV		Výmera				
	VV		(19,575+7)*2,2*0,6				
	VV		Spätný zásyp				
	VV		-(19,575*0,6*0,6 +0,6*(1+0,6)*7)				
	VV		Medzisúčet				
	VV		Súčet				
					35,079		
					-13,767		
					21,312		
					21,312		
437	K	132201202.S.1	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	35,079	11,90	417,44
	P		Poznámka k položke: Cena ZoD				
	VV		Výmera				
	VV		(19,575+7)*2,2*0,6				
	VV		Medzisúčet				
	VV		Súčet				
					35,079		
					35,079		
					35,079		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
438	K	132201209.S.1	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	35,079	1,19	41,74
	P		Poznámka k položke: Cena ZoD				
	VV		Výmera				
	VV		(19,575+7)*2,2*0,6		35,079		
	VV		Medzisúččet		35,079		
	VV		Súččet		35,079		
439	K	174101001.S	Zásyp sypaninou z akejkolvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach do 100 m3	m3	13,767	4,68	64,43
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena Cenkros so zľavou 2 %				
	VV		Výmera				
	VV		19,575*0,6*0,6 +0,6*(1+0,6)*7		13,767		
	VV		Medzisúččet		13,767		
	VV		Súččet		13,767		
440	K	180402111.S.1	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	211,410	0,09	19,03
	P		Poznámka k položke: Cena ZoD				
	VV		Výmera				
	VV		10,8*19,575		211,410		
	VV		Medzisúččet		211,410		
	VV		Súččet		211,410		
441	M	005720001400.S.1	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	6,533	0,90	5,88
	P		Poznámka k položke: Cena ZoD				
	VV		211,41*0,0309 "Prepočítané koeficientom množstva		6,533		
	VV		Súččet		6,533		
442	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne odvodňovacích rebier alebo trativodov z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o sklone do 1:2,5	m2	69,030	1,68	115,97
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena Cenkros so zľavou 2 %				
	VV		Výmera				
	VV		23,01*5*0,6		69,030		
	VV		Medzisúččet		69,030		
	VV		Súččet		69,030		
443	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	79,385	1,78	141,31
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena Cenkros so zľavou 2 %				
	VV		69,03*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		79,385		
444	K	212532111.S	Lôžka pre trativody z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	8,284	72,23	598,35
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena Cenkros so zľavou 2 %				
	VV		Výmera				
	VV		23,01*0,6*0,6		8,284		
	VV		Medzisúččet		8,284		
	VV		Súččet		8,284		
445	K	212755114.S	Trativody z drenážnych rúr bez lôžka, vnútorného priemeru rúr 100 mm	m	26,575	5,00	132,88
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena Cenkros so zľavou 2 %				
	VV		Drenáž				
	VV		19,575+7		26,575		
446	K	881268111.S	Drenážne potrubie z drenážnych rúrok príplatok k cene za napojenie novo budovaného drénu na doterajší drén DN 100	ks	1,000	37,02	37,02
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena Cenkros so zľavou 2 %				
	D	ZL 12 B	Prípočet - Snehové zábrany				6 282,14
447	K	ZS-PZSF RU 32	Ostatné kusové prvky, z pozinkovaného farbeného PZf plechu, snehové zachytávače dvojradové	m	90,000	68,50	6 165,00
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena Individuálna				
448	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	61,650	1,90	117,14
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZoD				
	D	ZL 13	Odpočet + Prípočet - Zámena záklopu strešnej konštrukcie				0,02
	D	ZL 13 A	Odpočet				-11 713,04
449	K	762341001.S.1	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotriekovými OSB doskami na zráz	m2	-552,361	11,24	-6 208,54
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZoD				



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
450	M	607260000450.S .1	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	-563,408	9,77	-5 504,50
P			Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZoD				
D			ZL13 B	Prípočet	11 713,06		
451	K	762341003.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, pre sklon do 60° na krokvy a kontralaty, dosky s vetracou medzerou	m2	552,361	6,61	3 651,11
P			Poznámka k položke: Jednotková cena Cenkros so zľavou				
452	M	605430000203.S .1	Lať a lišty z mäkkého reziva neopracované omietané impregnované akosť I	m3	13,000	620,15	8 061,95
P			Poznámka k položke: Jednotková cena Cenkros so zľavou				
D			ZL 14 B	Prípočet - Doplnenie výmery fasády	481,85		
453	K	622460121.S.1	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	29,363	1,56	45,81
P			Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZoD				
VV			19,575*1,5		29,363		
VV			Medzisúčtet		29,363		
VV			Súčtet		29,363		
454	K	622461053.S.1	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	29,363	13,99	410,79
P			Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZoD				
455	K	622481119.S.1	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	29,363	0,86	25,25
P			Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZoD				



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

č. 1 Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

VZT - Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

33 094,47

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	33 094,47	23,00%	7 611,73

Cena s DPH

v EUR

40 706,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: č. 1 Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove
Objekt: **VZT - Vzduchotechnika**

Miesto: _____ Dátum: _____
Objednávateľ: Obec Ruskov _____ Projektant: _____
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. _____ Spracovateľ: _____

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		33 094,47
PSV - Práce a dodávky PSV		31 769,29
713 - Izolácie tepelné		2 565,79
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia		143,80
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení		29 059,70
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby		1 200,17
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách		125,01



ROZPOČET

Stavba:

č. 1 Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

VZT - Vzduchotechnika

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

33 094,47

D PSV

Práce a dodávky PSV

31 769,29

D 713

Izolácie tepelné

2 565,79

1	K	713510201.S	Montáž tesnenia prestupu káblových, potrubných trás a tesnenie škár prierezu do 0,1 m2 protipožiarnym povlakom EI120 a TI hr. 120 mm (140 kg/m3)	ks	20,000	12,15	243,00
2	M	449410002600.S	Protipožiarny akrylátový tmel, objem 310 ml, pre flexibilné protipožiarné tesnenie škár a prestupov	ks	1,700	28,17	47,89
3	K	713550015.S	Montáž protipožiarnnej technickej izolácie hr. 60 mm na vzduchotechnické potrubia s rovnou plochou na navarovacie tŕne	m2	30,000	10,30	309,00
4	M	631450003900.S	Protipožiarna doska z minerálnej vlny hr. 60 mm na izoláciu rovinných i zakrivených plôch	m2	30,000	14,36	430,80
5	K	713550140.S	Montáž protipožiarnnej technickej izolácie hr. 50 mm na vzduchotechnické potrubia s tvarovanou plochou na navarovacie tŕne	m2	70,000	9,54	667,80
6	M	631470001500.S	Protipožiarna lamelová rohož z minerálnej vlny hr. 50 mm s hliníkovou fóliou na izoláciu zakrivených plôch a potrubí	m2	70,000	12,39	867,30

D 721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

143,80

7	K	721175015.S	Montáž záslepu s odvodom kondenzátu	ks	5,000	5,31	26,55
8	M	UNR700100822i	DFLK 200 vnější kryt s odvodom kondenzátu	ks	1,000	19,22	19,22
9	M	UNR700100822y	DFLK 250 vnější kryt s odvodom kondenzátu	ks	1,000	21,34	21,34
10	M	UNR700100822u	DFLK 280 vnější kryt s odvodom kondenzátu	ks	2,000	23,45	46,90
11	M	UNR700100822z	DFLK 500 vnější kryt s odvodom kondenzátu	ks	1,000	29,79	29,79

D 769

Montáže vzduchotechnických zariadení

29 059,70

12	K	769011200.S	Montáž ventilátora malého radiálneho na stenu/strop veľkosť: 100	ks	21,000	11,65	244,65
13	M	429120000400.S	Malý radiálny ventilátor, Vortice Vort Quadro Micro 100 alebo ekvivalent	ks	21,000	71,05	1 492,05
14	K	769011360.S	Montáž radiálneho potrubného ventilátora zvukovo izolovaného veľkosť: 250	ks	1,000	69,88	69,88
15	M	429140009900.S	Radiálny ventilátor, Systemair KVK Silent 250 EC + príslušenstvo alebo ekvivalent	ks	1,000	868,39	868,39
16	K	769011385.S	Montáž radiálneho potrubného ventilátora zvukovo izolovaného veľkosť: 500	ks	1,000	131,61	131,61
17	M	429140005500	Radiálny ventilátor, Systemair KVK Slim 500 EC + príslušenstvo alebo ekvivalent	ks	1,000	2 546,17	2 546,17
18	K	769011630.S	Montáž ventilátora axiálneho do potrubia veľkosť: 200	ks	5,000	36,22	181,10
19	M	429130018500.S	Ventilátor do kruhového potrubia, Sytemair K 200 EC + príslušenstvo alebo ekvivalent	ks	5,000	374,42	1 872,10
20	K	769021000.S	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	36,000	2,57	92,52
21	M	429810000200.S	Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm	m	36,000	5,37	193,32
22	K	769021003.S	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	6,000	2,80	16,80
23	M	429810000300.S	Potrubie kruhové spiro DN 125, dĺžka 1000 mm	m	6,000	6,40	38,40
24	K	769021006.S	Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	24,000	3,13	75,12
25	M	429810000500.S	Potrubie kruhové spiro DN 160, dĺžka 1000 mm	m	24,000	8,19	196,56
26	K	769021009.S	Montáž spiro potrubia DN 200-225	m	24,000	3,31	79,44
27	M	429810000700.S	Potrubie kruhové spiro DN 200, dĺžka 1000 mm	m	24,000	10,29	246,96
28	K	769021012.S	Montáž spiro potrubia DN 250-280	m	24,000	3,83	91,92
29	M	429810000900.S	Potrubie kruhové spiro DN 250, dĺžka 1000 mm	m	12,000	12,53	150,36
30	M	429810001000.S	Potrubie kruhové spiro DN 280, dĺžka 1000 mm	m	12,000	16,04	192,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	769021015.S	Montáž spiro potrubia DN 315-355	m	12,000	3,97	47,64
32	M	429810001100.S	Potrubie kruhové spiro DN 315, dĺžka 1000 mm	m	12,000	16,04	192,48
33	K	769021018.S	Montáž spiro potrubia DN 400-450	m	3,000	4,14	12,42
34	M	429810001300.S	Potrubie kruhové spiro DN 400, dĺžka 1000 mm	m	3,000	20,12	60,36
35	K	769021021.S	Montáž spiro potrubia DN 500-560	m	12,000	4,27	51,24
36	M	429810001500.S	Potrubie kruhové spiro DN 500, dĺžka 1000 mm	m	12,000	34,27	411,24
37	K	769021036.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1000 mm	m2	40,000	2,58	103,20
38	M	429820000100.S	Potrubie štvorhranné, rovné dl. 1000 mm, rozmer do obvodu 1000 mm	m2	40,000	25,65	1 026,00
39	K	769021040.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1800 mm	m2	15,000	3,60	54,00
40	M	429820000200.S	Potrubie štvorhranné, rovné dl. 1000 mm, rozmer do obvodu 1800 mm	m2	15,000	33,46	501,90
41	K	769021250.S	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 1000 mm	m2	8,000	2,67	21,36
42	M	429850026300.S	Tvarovka pre štvorhranné potrubie 1000	m2	8,000	47,63	381,04
43	K	769021253.S	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 1800 mm	m2	5,000	3,44	17,20
44	M	429850026400.S	Tvarovka pre štvorhranné potrubie 1800	m2	5,000	57,05	285,25
45	K	769021319.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	ks	4,000	4,16	16,64
46	M	429850007700.S	Koleno 90° DN 100 pre kruhové spiro potrubie	ks	4,000	5,27	21,08
47	K	769021322.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250	ks	1,000	4,94	4,94
48	M	429850008500.S	Koleno 90° DN 250 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	11,47	11,47
49	K	769021328.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 500-800	ks	1,000	7,30	7,30
50	M	429850009100.S	Koleno 90° DN 500 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	49,32	49,32
51	K	769021352.S	Montáž záslepu na spiro potrubie DN 160-250	ks	4,000	3,24	12,96
52	M	429850015600.S	Záslepka DN 160 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	1,77	3,54
53	M	429850015800.S	Záslepka DN 200 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	2,02	2,02
54	M	429850016000.S	Záslepka DN 250 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	3,47	3,47
55	K	769021355.S	Montáž záslepu na spiro potrubie DN 280-450	ks	2,000	3,77	7,54
56	M	429850016100.S	Záslepka DN 280 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	5,36	10,72
57	K	769021382.S	Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 150-200	ks	7,000	3,62	25,34
58	M	429850018100.S	Prechod symetrický DN 160/100 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	4,16	8,32
59	M	429850018300.S	Prechod symetrický DN 200/125 pre kruhové spiro potrubie	ks	5,000	5,60	28,00
60	K	769021385.S	Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 225-315	ks	5,000	4,97	24,85
61	M	429850018500.S	Prechod symetrický DN 250/100 pre kruhové spiro potrubie	ks	3,000	7,47	22,41
62	M	429850018700.S 1	Prechod symetrický DN 315/280 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	10,37	20,74
63	K	769021445.S	Montáž nadstavca kruhového na kruhové potrubie DN 150-200	ks	21,000	3,87	81,27
64	M	429850024600.S	Nadstavec kruhový DN 160/100 pre kruhové spiro potrubie	ks	9,000	3,31	29,79
65	M	429850024700.S 1	Nadstavec kruhový DN 200/100 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	3,31	6,62
66	M	429850024800.S 1	Nadstavec kruhový DN 200/125 pre kruhové spiro potrubie	ks	7,000	3,80	26,60
67	M	429850024900	Nadstavec kruhový DN 200/160 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	5,42	10,84
68	M	429850024900.S	Nadstavec kruhový DN 200/200 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	7,19	14,38
69	K	769021448.S	Montáž nadstavca kruhového na kruhové potrubie DN 225-315	ks	19,000	4,41	83,79
70	M	429850025000	Nadstavec kruhový DN 250/100 pre kruhové spiro potrubie	ks	3,000	3,31	9,93
71	M	429850025000.S	Nadstavec kruhový DN 250/200 pre kruhové spiro potrubie	ks	5,000	7,19	35,95
72	M	429850025100	Nadstavec kruhový DN 250/250 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	9,96	9,96
73	M	429850025100.S	Nadstavec kruhový DN 280/100 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	3,31	6,62
74	M	429850025200	Nadstavec kruhový DN 280/160 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	5,42	10,84
75	M	429850025200.S	Nadstavec kruhový DN 280/200 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	7,19	14,38



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	M	429850025300	Nadstavec kruhový DN 280/280 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	9,97	19,94
77	M	429850025300.S 1	Nadstavec kruhový DN 315/250 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	9,97	19,94
78	K	769021451.S	Montáž nadstavca kruhového na kruhové potrubie DN 355-500	ks	3,000	5,90	17,70
79	M	429850025500.S	Nadstavec kruhový DN 400/200 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	7,19	14,38
80	M	429850025700.S	Nadstavec kruhový DN 500/250 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	10,34	10,34
81	K	769021481.S	Montáž výfukového kusu priameho DN 355-500	ks	1,000	7,03	7,03
82	M	429720014500.S	Výfukový kus priamy, DN 500	ks	1,000	26,48	26,48
83	K	769021496.S	Montáž výfukovej hlavice kruhovej do priemeru 230 mm	ks	1,000	6,27	6,27
84	M	429720011600.S	Hlavica výfuková kruhová so sitom DN 200	ks	1,000	66,96	66,96
85	K	769021499.S	Montáž výfukovej hlavice kruhovej priemeru 250-315 mm	ks	3,000	7,75	23,25
86	M	429720012000.S	Hlavica samoťahová kruhová, DN 315	ks	2,000	73,30	146,60
87	M	429720011800.S	Hlavica samoťahová kruhová, DN 250	ks	1,000	52,82	52,82
88	K	769025162.S	Montáž regulačnej klapky ručnej prierezu 0.160-0.178 m2	ks	2,000	9,11	18,22
89	M	429710021500.S	Klapka regulačná ručná do štvorhranného potrubia, rozmer šxv 560x315 mm	ks	2,000	86,97	173,94
90	K	769025171.S	Montáž regulačnej klapky ručnej prierezu 0.252-0.280 m2	ks	1,000	11,40	11,40
91	M	429710021800.S	Klapka regulačná ručná do štvorhranného potrubia, rozmer šxv 560x450 mm	ks	1,000	114,10	114,10
92	K	769025204.S	Montáž regulačnej klapky kruhovej DN 225-315	ks	1,000	7,14	7,14
93	M	429710061100.S	Klapka regulačná na spiro potrubie DN 250	ks	1,000	12,73	12,73
94	K	769025207.S	Montáž regulačnej klapky kruhovej DN 355-500	ks	1,000	7,52	7,52
95	M	429710061500.S	Klapka regulačná na spiro potrubie DN 400	ks	1,000	34,80	34,80
96	K	769025276.S	Montáž spätnej klapky do kruhového potrubia priemeru 250-315 mm	ks	6,000	8,60	51,60
97	M	429710068800.S	Klapka spätná, motýľová d 250 mm, dĺžka 140 mm, oceleová pre kruhové potrubie	ks	4,000	7,57	30,28
98	M	429710068900.S	Klapka spätná, motýľová d 280 mm, dĺžka 140 mm, oceleová pre kruhové potrubie	ks	2,000	10,96	21,92
99	K	769031168.S	Montáž hliníkovej výustky na štvorhranné potrubie prierezu 0.220-0.400 m2	ks	7,000	6,33	44,31
100	M	429720287700.S	Výustka hliníková do štvorhranného potrubia so skrutkami, jednoradová, šxv 800x400 mm s reguláciou a horizontálnymi lamelami	ks	7,000	102,39	716,73
101	K	769035003.S	Montáž dvernej mriežky prierezu 0.090-0.190 m2	ks	14,000	5,07	70,98
102	M	429720250900.S	Mriežka dverová, hliníková , rozmery šxv 500x200 mm	ks	3,000	50,58	151,74
103	M	429720251100.S	Mriežka dverová, hliníková , rozmery šxv 500x300 mm	ks	11,000	67,66	744,26
104	K	769036012.S	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.252-0.280 m2	ks	1,000	6,62	6,62
105	M	429720054500.S	Žalúzia protidažďová hliníková s 25 mm rámom, šxv 560x450 mm	ks	1,000	82,21	82,21
106	K	769037045.S	Montáž tanierového ventilu plastového priemer montážneho otvoru 125 mm	ks	15,000	3,50	52,50
107	M	429720341100.S	Ventil tanierový, Elektrodesign BDOP 125 alebo ekvivalent	ks	15,000	5,30	79,50
108	K	769038006.S	Montáž veľkého kuchynského digestora na stenu dĺžky 600-1000 mm	ks	2,000	77,79	155,58
109	M	429730002800.S	Zákryt akumulčný nástenný nerezový, lxxš 90x45x90 mm + tukové filtre	ks	2,000	560,69	1 121,38
110	K	769038030.S	Montáž veľkého kuchynského digestora závesného dĺžky 2200-2600 mm	ks	1,000	201,69	201,69
111	M	429730018700.S	Zákryt akumulčný závesný nerezový delený, lxxš 140x45x220 mm + tukové filtre	ks	1,000	2 132,02	2 132,02
112	K	769038036.S	Montáž veľkého kuchynského digestora závesného dĺžky 3400-3600 mm	ks	1,000	278,58	278,58
113	M	429730019300.S	Zákryt akumulčný závesný nerezový delený, lxxš 220x45x350 mm + tukové filtre	ks	1,000	5 331,77	5 331,77
114	K	769043030.S	Montáž elektrického ohrievača pre štvorhranné potrubie 450 mm	ks	1,000	90,07	90,07
115	M	429420005300.S	Ohrievač elektrický pre štvorhranné potrubie, Elektrodesign IBE 400x33,2 T + príslušenstvo alebo ekvivalent	ks	1,000	1 361,37	1 361,37
116	K	769071290.S	Montáž závesu kruhového a štvorhranného vzduchotechnického potrubia	kg	1 000,000	1,25	1 250,00
117	M	386544	Záves VZT rozvodu MVA-S alebo ekvivalent	ks	200,000	5,41	1 082,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
118	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	284,155	1,00	284,54
119	K	998769292.S	Príplatok za zväčšený presun vzduchotechnických zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku k.d. 1 km	%	284,155	1,27	359,70

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 200,17

120	K	HZS000211.S.1	Montážny a kotviaci materiál	sub	1,000	100,00	100,00
121	K	HZS000213.S.1	Vysekanie drážok vrátane zapravenia	sub	1,000	66,09	66,09
122	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodín	hod	36,000	12,00	432,00
123	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	24,000	14,00	336,00
124	K	HZS-0051	Zaregulovanie VZT + kompletácia, revízná správa, zaškolenie obsluhy	ks	1,000	100,00	100,00
125	K	HZS-0061	Kompletné vyskúšanie systému	ks	1,000	100,00	100,00
126	K	HZS-0071	Skúšobná v prevádzka	hod	4,000	16,52	66,08

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 125,01

127	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	100,00	100,00
128	K	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	kpl	1,000	25,01	25,01



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

č. 1 Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

2.1 - Vykurovací systém

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

67 355,49

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	67 355,49	23,00%	15 491,76

Cena s DPH

v EUR

82 847,25

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

č. 1 Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

2.1 - Vykurovací systém

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

67 355,49

HSV - Práce a dodávky HSV

1 867,61

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 867,61

PSV - Práce a dodávky PSV

63 086,73

713 - Izolácie tepelné

2 421,07

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

12 583,81

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

1 152,06

735 - Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá


46 929,79

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2 276,14

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

125,01



ROZPOČET

Stavba:

č. 1 Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

2.1 - Vykurovací systém

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

67 355,49

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 867,61

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 867,61

1	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	60,000	4,35	261,00
2	K	713530705.S	Protipožiarny prestup potrubia prierez otvoru 0,005-0,01 m2 izolované protipožiarnou penou EI60-120, zaplnenie prestupu 30%	ks	25,000	40,09	1 002,25
3	M	2052899	Protipožiarny plniaci tmel CFS-FIL	ks	20,000	24,49	489,80
4	K	976084111.S	Stavebné vysprávk	sub	1,000	114,56	114,56

D PSV

Práce a dodávky PSV

63 086,73

D 713

Izolácie tepelné

2 421,07

5	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	205,000	3,55	727,75
6	M	283310006200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníck	m	40,000	2,86	114,40
7	M	283310006300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníck	m	85,000	2,97	252,45
8	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníck	m	80,000	3,34	267,20
9	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	125,000	4,12	515,00
10	M	283310006500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníck	m	100,000	3,83	383,00
11	M	283310006700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 54x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníck	m	20,000	4,58	91,60
12	M	283310006800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 60x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníck	m	5,000	5,30	26,50
13	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	23,779	1,31	31,15
14	K	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	23,779	0,46	10,82
15	K	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	23,779	0,05	1,20

D 733

Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

12 583,81

16	K	733166102	Plastlinikové potrubie Herz PE-RT v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 20x2 mm + (kolená, T-kusy, spojky...) alebo ekvivalent	m	40,000	17,18	687,20
17	K	733166104	Plastlinikové potrubie Herz PE-RT v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 26x3 mm + (kolená, T-kusy, spojky...) alebo ekvivalent	m	85,000	20,04	1 703,40
18	K	733166106	Plastlinikové potrubie Herz PE-RT v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 32x3 mm + (kolená, T-kusy, spojky...) alebo ekvivalent	m	80,000	25,77	2 061,60
19	K	733166108	Plastlinikové potrubie Herz PE-RT v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 40x3,5 mm + (kolená, T-kusy, spojky...) alebo ekvivalent	m	100,000	32,64	3 264,00
20	K	733166110	Plastlinikové potrubie Herz PE-RT v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 50x4 mm + (kolená, T-kusy, spojky...) alebo ekvivalent	m	20,000	44,10	882,00
21	K	733166112	Plastlinikové potrubie Herz PE-RT v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 63x4,5 mm + (kolená, T-kusy, spojky...) alebo ekvivalent	m	5,000	60,13	300,65



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	733167157.S	Montáž plastliníkového prechodiek na plastové rúry D 16 mm	ks	242,000	3,67	888,14
23	M	1609803	HERZ Prechodka na plastovú rúrku 16 x 2, G 3/4", z PE-X, PB a rúry z kompozitných plastov, pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku a prevlečnej matice G 3/4 s kužeľovým tesnením alebo ekvivalent	ks	242,000	4,97	1 202,74
24	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	205,000	0,69	141,45
25	K	733191302.S	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	125,000	0,80	100,00
26	K	733167212.1	Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	%	112,312	9,99	1 122,52
27	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	112,312	1,40	157,15
28	K	998733294.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	112,312	0,60	67,35
29	K	998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	112,312	0,05	5,61

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 1 152,06

30	K	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	7,000	4,58	32,06
31	M	1778441	HERZ Ventil VUA-40 DN 15, s tvorcením termostatickým, rohový, pre 2-rúrkové sústavy, prednastaviteľný termostatický zvršok, pripojenie vyk. telesa ponornou rúrou dĺ = 150 mm - DN 11 mm alebo ekvivalent	ks	7,000	35,85	250,95
32	K	734209114.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 3/4	ks	6,000	5,73	34,38
33	M	1376612	HERZ Diel pripájací, Rp 1/2"x G 3/4" rohový, pre 2-rúrkové sústavy, obojstranne uzatvárateľné, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2", pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužeľ. tesnením alebo ekvivalent	ks	6,000	82,92	497,52
34	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	13,000	1,72	22,36
35	M	1920060	HERZ Termostatická hlavica HERZ "Design" "Mini" so závitom M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom, automatická protimrazová ochrana pri cca 8°C, teplotný rozsah 8 - 28 °C alebo ekvivalent	ks	13,000	15,69	203,97
36	K	HZS000211r	Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	%	10,412	9,90	103,08
37	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	10,412	0,25	2,58
38	K	998734294.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	10,412	0,45	4,64
39	K	998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	10,412	0,05	0,52

D 735 Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá 46 929,79

40	K	735153300.S	Príplatok k cene za odvodušňovací ventil telies panelových oceľových s príplatkom 8 %	ks	13,000	2,52	32,76
41	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	22,96	22,96
42	M	pv0226008009016011	Radiátor KORAD 22VK 600x0800 PLAN alebo ekvivalent	ks	1,000	372,04	372,04
43	K	735154250.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	22,91	45,82
44	M	pv0339006009016011	Radiátor KORAD 33VK 900x0600 PLAN alebo ekvivalent	ks	2,000	476,64	953,28
45	K	735154252.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	3,000	22,91	68,73
46	M	pv0339010009016011	Radiátor KORAD 33VK 900x1000 PLAN alebo ekvivalent	ks	1,000	602,73	602,73
47	M	pv0339012009016011	Radiátor KORAD 33VK 900x1200 PLAN alebo ekvivalent	ks	2,000	678,26	1 356,52
48	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, trojradové tlaková skúška telesa vodou	ks	6,000	12,60	75,60
49	K	735162120.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 950 mm	ks	2,000	17,18	34,36
50	M	484520001700.S	Teleso vykurovacie rebříkové oceľové, lxvxhľ 450x950x30-54 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné	ks	2,000	59,16	118,32
51	K	735162140.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1650 mm	ks	2,000	17,18	34,36
52	M	484520002900.S	Teleso vykurovacie rebříkové oceľové, lxvxhľ 750x1650x30-65 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné	ks	2,000	129,59	259,18
53	K	735162150.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1850 mm	ks	3,000	17,18	51,54
54	M	484520002000.S	Teleso vykurovacie rebříkové oceľové, lxvxhľ 450x1850x30-54 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné	ks	2,000	94,23	188,46
55	M	484520003000.S	Teleso vykurovacie rebříkové oceľové, lxvxhľ 600x1850x30-65 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné	ks	1,000	103,63	103,63



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	735158110.S	Vykurovacie telesá rebríkové, tlaková skúška telesa vodou	ks	7,000	6,87	48,09
57	K	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	l	1 020,000	0,23	234,60
58	K	735311206.S	Podlahové kúrenie so systémovou doskou z PS fólie s výstupkami, s izoláciou hr. 30 mm, potrubie 16x2,0 rozteč 150 mm	m2	985,000	9,16	9 022,60
59	M	3F03009	HERZ Platňa nopová Combít 30-2 s tepelnou izoláciou, s čiernou PS fóliou, hrúbka izolácie 30 mm, výška (v mieste výstupkov) 51 mm, kročajová izolácia 23 dB, pre priemery rúrok 14 - 17 mm alebo ekvivalent	m2	985,000	15,54	15 306,90
60	M	UV520435	HERZ Rúrka HERZ-LINE PE-RT 16 x 2, 5-vrstvová, s ochrannou vrstvou EVOH zabraňujúcou difúzií kyslíka podľa DIN 4726, bal. 240 m, červená alebo ekvivalent	m	7 650,000	0,95	7 267,50
61	M	3F11006	HERZ Spona nastreľovacia na uchytenie vykurovacej rúrky s priemerom do 20 mm na tepelnú izoláciu s kaširovanou fóliou alebo ekvivalent	ks	570,000	0,14	79,80
62	M	PVK00011417	HERZ Chránička červenej farby pre rúrku DN 16 alebo ekvivalent	m	390,000	0,62	241,80
63	M	247710002200	Lepiaca páska hr. 5 cm, dĺžka kotúča 132 m	ks	10,000	4,35	43,50
64	M	3F08002	HERZ Pás dilatačný z polyetylénu, šedý, hrúbka 8 mm, výška 150 mm, dĺžka kotúča je 25 m - okrajový izolačný a tlmiaci pás alebo ekvivalent	m	890,000	1,01	898,90
65	M	3F08004	HERZ Priestorový dilatačný pás hr. 10 mm, výška 150 mm, dĺžka kotúča je 25 m alebo ekvivalent	m	105,000	0,45	47,25
66	M	3F09001	HERZ Prísada do poteru zvyšujúca tepelnú vodivosť a pevnosť v tlaku a ťahu, balenie 10,25 kg alebo ekvivalent	bal	20,000	41,19	823,80
67	K	735311550.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 6 cestný	ks	2,000	38,94	77,88
68	M	1853206	HERZ Rozdeľovač tyčový 6-okruhový, DN 25 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovanie, s termostatickými zvrškami a regulačnými prietokomerami (0 - 2,5 l/min), prípojky okruhov G 3/4" alebo ekvivalent	ks	2,000	281,21	562,42
69	K	735311560.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 7 cestný	ks	2,000	43,52	87,04
70	M	1853207	HERZ Rozdeľovač tyčový 7-okruhový, DN 25 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovanie, s termostatickými zvrškami a regulačnými prietokomerami (0 - 2,5 l/min), prípojky okruhov G 3/4" alebo ekvivalent	ks	1,000	321,07	321,07
71	M	1863307	HERZ Rozdeľovač tyčový z nerezovej ocele, 7-okruhový, DN 25 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovanie, s regulačnými prietokomerami (do 6 l/min) na rozdeľovači a termostatickými ventilmi M28x1,5 na zberači, prípojky okruhov G 3/4" alebo ekvivalent	ks	1,000	231,46	231,46
72	K	735311570.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 8 cestný	ks	3,000	46,96	140,88
73	M	1853208	HERZ Rozdeľovač tyčový 8-okruhový, DN 25 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovanie, s termostatickými zvrškami a regulačnými prietokomerami (0 - 2,5 l/min), prípojky okruhov G 3/4" alebo ekvivalent	ks	2,000	360,93	721,86
74	M	1863418	HERZ Rozdeľovač tyčový z nerezovej ocele, 8-okruhový, DN 25, pre vykurovacie telesá, na rozdeľovači a zberači záslepky, prípojky okruhov G 3/4", pripojenie na rozvod vnútorným závitom G1" alebo ekvivalent	ks	1,000	262,38	262,38
75	K	735311580.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 9 cestný	ks	1,000	60,70	60,70
76	M	1853209	HERZ Rozdeľovač tyčový rozdeľovač 9-okruhový, DN 25 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovanie, s termostatickými zvrškami a regulačnými prietokomerami (0 - 2,5 l/min), prípojky okruhov G 3/4" alebo ekvivalent	ks	1,000	398,24	398,24
77	K	735311610.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 11 cestný	ks	4,000	85,90	343,60
78	M	1853211	HERZ Rozdeľovač tyčový rozdeľovač 11-okruhový, DN 25 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovanie, s termostatickými zvrškami a regulačnými prietokomerami (0 - 2,5 l/min), prípojky okruhov G 3/4" alebo ekvivalent	ks	4,000	460,44	1 841,76
79	K	735311620.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 12 cestný	ks	1,000	92,77	92,77



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	M	1853212	HERZ Rozdeľovač tyčový 12-okruhový, DN 25 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovanie, s termostatickými zvrškami a regulačnými prietokomerami (0 - 2,5 l/min), prípojky okruhov G 3/4" alebo ekvivalent	ks	1,000	495,35	495,35
81	K	735311760.S	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 5-8 okruhov	ks	7,000	57,27	400,89
82	M	SKR118303-1	HERZ Skriňa rozdeľovača z oceleového pozinkovaného plechu pre montáž na stenu, dĺžka 615 mm, hĺbka 110 mm, výška 580 mm, biela alebo ekvivalent	ks	2,000	100,88	201,76
83	M	SKR118304-1	HERZ Skriňa rozdeľovača z oceleového pozinkovaného plechu pre montáž na stenu, dĺžka 760 mm, hĺbka 110 mm, výška 580 mm, biela alebo ekvivalent	ks	2,000	111,33	222,66
84	M	SKR118305-1	HERZ Skriňa rozdeľovača z oceleového pozinkovaného plechu pre montáž na stenu, dĺžka 845 mm, hĺbka 110 mm, výška 580 mm, biela alebo ekvivalent	ks	3,000	117,35	352,05
85	K	735311770.S	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 9-12 okruhov	ks	6,000	68,72	412,32
86	M	SKR118308	HERZ Skriňa rozdeľovača z oceleového pozinkovaného plechu pre montáž na stenu, dĺžka 1015 mm, hĺbka 110 mm, výška 580 mm, biela alebo ekvivalent	ks	6,000	146,58	879,48
87	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	464,416	0,50	232,21
88	K	998735294.S	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	464,416	0,50	232,21
89	K	998735299.S	Vykurovacie zariadenia a ich súčasti, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	464,416	0,05	23,77

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 2 276,14

90	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000	12,00	600,00
91	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	30,000	14,00	420,00
92	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000	15,00	300,00
93	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	14,000	16,01	224,14
94	K	HZS000211.S	Montážny a kotviaci materiál	sub	1,000	100,00	100,00
95	K	HZS000213	Uvedenie technológie a zariadení do prevádzky	sub	1,000	100,00	100,00
96	K	HZS000213.S	Vysekanie drážok vrátane zapravenia	sub	1,000	100,00	100,00
97	K	HZS000312	Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému, vyregulovanie	hod	36,000	12,00	432,00

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 125,01

98	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	100,00	100,00
99	K	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	kpl	1,000	25,01	25,01



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

č. 1 Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

2.3 - Kotelňa Blok J+A

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Ruskov

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

73 161,45

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	73 161,45	23,00%	16 827,13

Cena s DPH

v EUR

89 988,58

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

č. 1 Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

2.3 - Kotelňa Blok J+A

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

73 161,45

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
713 - Izolácie tepelné	454,45
PSV - Práce a dodávky PSV	70 225,52
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	60 345,12
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	4 105,67
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	2 766,96
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	3 007,77
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 153,08
OST - Ostatné	1 328,40



ROZPOČET

Stavba:

č. 1 Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

2.3 - Kotelňa Blok J+A

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

73 161,45

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 713

Izolácie tepelné

454,45

1	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnúť.priemer 39-70 mm	m	55,000	3,87	212,85
2	M	283310006500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	20,000	3,59	71,80
3	M	283310006700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 54x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	18,000	4,30	77,40
4	M	283310006800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 60x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	17,000	4,98	84,66
5	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	4,467	1,25	5,59
6	K	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	4,467	0,43	1,94
7	K	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	4,467	0,05	0,21

D PSV

Práce a dodávky PSV

70 225,52

D 731

Ústredné kúrenie - kotolne

60 345,12

8	K	732460010.S	Montáž tepelného čerpadla	ks	4,000	752,58	3 010,32
9	M	Z018893	Zostava Vitocal 200-S AWB-E-201.D16 400V alebo ekvivalent	ks	4,000	10 571,07	42 284,28
10	M	ZK04097	Výhrevný pás pre vaňu kondenzátu 1,2m alebo ekvivalent	ks	4,000	130,95	523,80
11	M	ZK02944	Inštalácia sada s medenými rúrami 6/12 alebo ekvivalent	ks	4,000	811,88	3 247,52
12	M	ZK02942	Inštalácia sada pre montáž vonkajšej jednotky na stenu s medenými rúrami 6/12 alebo ekvivalent	ks	4,000	119,21	476,84
13	M	7172173	Komunikačný modul LON alebo ekvivalent	ks	3,000	176,10	528,30
14	M	7172174	Komunikačný modul LON MW1/MW2 alebo ekvivalent	ks	1,000	176,10	176,10
15	M	7143495	Spojovací kábel LON pre výmenu dát medzi reguláciami alebo ekvivalent	ks	1,000	111,08	111,08
16	M	7143497	Koncový odpor (2ks) alebo ekvivalent	bal	1,000	7,86	7,86
17	M	7438702	Ponorný snímač teploty NTC 10k Ohm alebo ekvivalent	ks	2,000	66,83	133,66
18	M	7426463	Snímač príložný NTC 10 kOhm, dĺžka 5,8 m, s konektorom pre Vitotronic typu HK1B, HK1B alebo Vitotronic 300-K typu MW2B, VIESMANN alebo ekvivalent	ks	1,000	66,83	66,83
19	M	ZK02941.1	Rozširovací sada pre VO so zmiešavačom alebo ekvivalent	ks	1,000	234,80	234,80
20	K	732111406.S	Montáž modulárneho rozdeľovača	ks	1,000	69,88	69,88
21	M	9535333	Rozdeľovač DN40 2-násobný alebo ekvivalent	ks	1,000	967,86	967,86
22	M	9566827	Stenová konzola DN 40 alebo ekvivalent	ks	1,000	142,38	142,38
23	M	ZK05914	Teplonosné médium Tyfocor (30 litrov) alebo ekvivalent	bal	4,000	152,67	610,68
24	K	731291090.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 40	ks	4,000	102,14	408,56
25	M	ZK01660	RMS so zmieš. M32 DN40 Magna3 40-120 F alebo ekvivalent	ks	2,000	3 069,16	6 138,32
26	M	484120021400	Servomotor SR 10, 230 V/50 Hz pre zmiešavač, voliteľná ručná/automatická prevádzka pre rýchlomontážne sady DN 20 - 50 pre kotly Vitodens 100-W/111-W, VIESMANN alebo ekvivalent	ks	2,000	142,38	284,76



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	594,238	1,00	594,24
28	K	998731294.S	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	594,238	0,50	297,12
29	K	998731299.S	Kotolne, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	594,238	0,05	29,93

D 732 Ústredné kúrenie, strojovne 4 105,67

30	K	732230006.S	Montáž akumuláčnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem nad 400 do 700 l	ks	1,000	136,54	136,54
31	M	Z014451.1	Vitocell 100-E, Typ SVPB 600 l alebo ekvivalent	ks	1,000	1 394,38	1 394,38
32	K	734296120.S	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 25 s ručným ovládaním	ks	4,000	7,53	30,12
33	M	7814924	3-cestný prepínací ventil DN25	ks	4,000	77,62	310,48
34	M	484630012700.S	Ventil so zaistením R 1 pre expanzné nádoby s objemom 80 - 500 l, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob	ks	1,000	44,79	44,79
35	K	732331003.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 10l	ks	4,000	10,75	43,00
36	M	ZK02937	Membránová expanzná nádoba 10 l	ks	4,000	148,11	592,44
37	K	732331024.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 140 l	ks	1,000	32,25	32,25
38	M	7938091	Membránová exp. nádoba H140 biela	ks	1,000	213,57	213,57
39	K	732331910.S	Montáž chemickej úpravy vody dopojenie, spustenie	súb.	1,000	107,51	107,51
40	M	7938283.1	Úpravňa vody Aquaset 500-N alebo ekvivalent	ks	1,000	997,47	997,47
41	M	551180000100.S	Ostatné prepoj. a kotviace tvarovky a prvky dopojenia úpravne vody	ks	1,000	53,76	53,76
42	M	7419725.1	Regeneračná soľ 25kg alebo ekvivalent	ks	3,000	28,00	84,00
43	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	40,403	1,11	44,94
44	K	998732294.S	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	40,403	0,46	18,38
45	K	998732299.S	Strojovne, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	40,403	0,05	2,04

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 2 766,96

46	K	733151128.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 42/1,5 mm	m	20,000	24,73	494,60
47	K	733151131.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 54/2,0 mm	m	18,000	46,23	832,14
48	K	733151133.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 64x2,0 mm	m	17,000	75,26	1 279,42
49	K	733191202.S	Tlaková skúška medeného potrubia nad 35 do 64 mm	m	55,000	1,08	59,40
50	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	26,656	2,60	69,25
51	K	998733294.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	26,656	1,11	29,68
52	K	998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	26,656	0,09	2,47

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 3 007,77

53	K	734315005.S	Montáž guľového kohúta DN 20	ks	4,000	5,38	21,52
54	M	551240001800.S	Guľový kohút DN 20 , PN 40	ks	4,000	8,71	34,84
55	K	734315020.S	Montáž guľového kohúta DN 40	ks	16,000	7,53	120,48
56	M	551240002100.S	Guľový kohút DN 40, PN 40	ks	16,000	32,84	525,44
57	K	734315120.S	Montáž ocelového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne prírubového DN 65	ks	6,000	32,25	193,50
58	M	551240005600.S	Guľový kohút DN 65 obojstranne prírubový na horúcu vodu, PN 25, ocelový	ks	6,000	92,89	557,34
59	K	722221310.S	Montáž spätnnej klapky závitovej DN 20	ks	1,000	5,38	5,38
60	M	551190000900.S	Spätnná klapka vodorovná závitová DN 20, PN 10	ks	1,000	6,25	6,25
61	K	722221325.S	Montáž spätnnej klapky závitovej DN 40	ks	4,000	7,53	30,12
62	M	551190001200.S	Spätnná klapka vodorovná závitová DN 40, PN 10	ks	4,000	20,24	80,96
63	K	734291360.S	Montáž filtra závitového DN 40	ks	4,000	7,53	30,12
64	M	422010002500.S	Filter závitový DN 40	ks	4,000	15,79	63,16
65	K	722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, DN 15	ks	6,000	3,76	22,56
66	M	1697804	Guľový kohút vypúšťací DN 15	ks	6,000	6,05	36,30
67	K	734252120.S	Montáž ventilu poistného rohového G 3/4	ks	4,000	4,30	17,20
68	M	551210023500.S	Ventil poistný pre kúrenie 3/4", PN 16, mosadz	ks	4,000	8,21	32,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
69	K	734291350.S	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	4,000	6,45	25,80
70	M	ZK04657.1	Odkalovač Vitotrap s izoláciou 1 1/4" alebo ekvivalent	ks	4,000	228,76	915,04
71	K	734291112	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	%	27,189	9,89	268,77
72	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	27,189	0,25	6,72
73	K	998734294.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	27,189	0,44	12,09
74	K	998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	27,189	0,05	1,34

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 153,08

75	K	HZS000111.S1	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	39,000	12,00	468,00
76	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	28,000	14,00	392,00
77	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	11,000	15,00	165,00
78	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	16,01	128,08

D OST Ostatné 1 328,40

79	K	HZS000111.S	Montážny, kotviaci a spojovací materiál	sub	1,000	100,00	100,00
80	K	HZS-0061	Dopojenie chladiaceho okruhu	ks	4,000	100,00	400,00
81	K	HZS000214.3	Uvedenie do prevádzky zariadení+obhliadka	sub	1,000	400,00	400,00
82	K	HZS-0071	Skúšobná vykurovacia prevádzka (3*24h)	hod	72,000	5,95	428,40



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

č. 1 Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

2.4 - Kotelňa Blok B

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Ruskov

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

37 251,30

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	37 251,30	23,00%	8 567,80

Cena s DPH

v EUR

45 819,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

č. 1 Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

2.4 - Kotelňa Blok B

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

37 251,30

713 - Izolácie tepelné

181,23

PSV - Práce a dodávky PSV

34 929,84

731 - Ústredné kúrenie - kotolne

27 631,59

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

3 676,36

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

1 581,31

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

2 040,58

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

716,05

OST - Ostatné

1 424,18



ROZPOČET

Stavba:

č. 1 Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

2.4 - Kotelňa Blok B

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

37 251,30

D 713		Izolácie tepelné				181,23	
1	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	23,000	3,01	69,23
2	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	23,000	1,85	42,55
3	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	12,000	3,36	40,32
4	M	283310006500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	12,000	2,08	24,96
5	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,771	1,70	3,01
6	K	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	1,771	0,59	1,04
7	K	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	1,771	0,07	0,12

D PSV		Práce a dodávky PSV				34 929,84	
-------	--	---------------------	--	--	--	-----------	--

D 731		Ústredné kúrenie - kotolne				27 631,59	
8	K	732460010.S	Montáž tepelného čerpadla	ks	2,000	752,01	1 504,02
9	M	Z018888	Zostava Vitocal 200-S AWB-E 201.D13 alebo ekvivalent	ks	2,000	9 938,19	19 876,38
10	M	ZK04097	Výhrevný pás pre vaňu kondenzátu 1,2m alebo ekvivalent	ks	2,000	150,98	301,96
11	M	ZK00870	Inštalácia sada pre montáž vonkajšej jednotky na zem alebo ekvivalent	ks	2,000	127,50	255,00
12	M	7172173	Komunikačný modul LON alebo ekvivalent	ks	2,000	173,54	347,08
13	M	7143495	Spojovací kábel LON pre výmenu dát medzi reguláciami alebo ekvivalent	ks	2,000	40,49	80,98
14	M	7143497	Koncový odpor (2ks) alebo ekvivalent	bal	1,000	7,17	7,17
15	M	7438702	Ponorný snímač teploty NTC 10k Ohm alebo ekvivalent	ks	1,000	71,73	71,73
16	M	Z008341.1	Vitotrol 200-A alebo ekvivalent	ks	1,000	193,21	193,21
17	M	7426463	Snímač príložný NTC 10 kOhm, dĺžka 5,8 m, s konektorom pre Vitotronic typu HK1B, HK1B alebo Vitotronic 300-K typu MW2B, VIESSMANN alebo ekvivalent	ks	1,000	72,89	72,89
18	M	ZK05914	Teplonosné médium Tyfocor (30 litrov) alebo ekvivalent	bal	2,000	83,30	166,60
19	K	731291090.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 40	ks	1,000	111,63	111,63
20	M	ZK01660	RMS so zmieš. M32 DN40 Magna3 40-120 F alebo ekvivalent	ks	1,000	3 994,93	3 994,93
21	M	484120021400	Servomotor SR 10, 230 V/50 Hz pre zmiešavač, voliteľná ručná/automatická prevádzka pre rýchlomontážne sady DN 20 - 50 pre kotly Vitodens 100-W/111-W, VIESSMANN alebo ekvivalent	ks	1,000	239,66	239,66
22	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	272,232	1,00	272,23
23	K	998731294.S	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	272,232	0,50	136,12
24	K	998731199.S	Kotolne, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	t	0,003	0,50	0,00

D 732		Ústredné kúrenie, strojovne				3 676,36	
25	K	732351000.S	Montáž akumuláčného zásobníka vykurovacej vody objem do 400 l	ks	1,000	144,62	144,62
26	M	Z018469	Vitocell 100-E SVWA 200L, strieborná alebo ekvivalent	ks	1,000	983,40	983,40



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	484630012600	Ventil so zaistením R3/4 pre N 25-50, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob, VIESSMANN alebo ekvivalent	ks	3,000	38,19	114,57
28	K	732331009.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 25 l	ks	2,000	29,62	59,24
29	M	484630006300.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 25 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	2,000	65,14	130,28
30	K	732331012.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 35 l	ks	1,000	32,74	32,74
31	M	484620000500.S	Membránová expanzná nádoba 35 l	ks	1,000	110,14	110,14
32	K	732331910.S	Montáž chemickej úpravy vody dopojenie, spustenie	súb.	1,000	373,14	373,14
33	M	7938280	Úpravňa vody Aquaset 500-N alebo ekvivalent	ks	1,000	1 376,76	1 376,76
34	M	551180000100.S	Ostatné prepoj. a kotviace tvarovky a prvky dopojenia úpravne vody	ks	1,000	208,25	208,25
35	M	7419725.1	Regeneračná soľ 25kg alebo ekvivalent	ks	3,000	33,55	100,65
36	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	36,338	0,81	29,27
37	K	998732294.S	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	36,338	0,33	11,97
38	K	998732299.S	Strojovne, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	36,338	0,04	1,33

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 1 581,31

39	K	733151060.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 35/1,5 mm	m	23,000	40,03	920,69
40	K	733151063.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 42/1,5 mm	m	12,000	47,78	573,36
41	K	733191202.S	Tlaková skúška medeného potrubia nad 35 do 64 mm	m	35,000	1,68	58,80
42	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	15,529	1,25	19,44
43	K	998733294.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	15,529	0,54	8,33
44	K	998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	15,529	0,04	0,69

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 2 040,58

45	K	734315005.S	Montáž guľového kohúta DN 20	ks	4,000	9,83	39,32
46	M	551240001800.S	Guľový kohút DN 20, PN 40	ks	4,000	18,86	75,44
47	K	734315015.S	Montáž guľového kohúta DN 32	ks	8,000	9,95	79,60
48	M	551240002000.S	Guľový kohút DN 32, PN 40	ks	8,000	22,33	178,64
49	K	734315020.S	Montáž guľového kohúta DN 40	ks	6,000	20,67	124,02
50	M	551240002100.S	Guľový kohút DN 40, PN 40	ks	6,000	128,64	771,84
51	K	722221310.S	Montáž spätnej klapky závitovej DN 20	ks	1,000	6,11	6,11
52	M	551190000900.S	Spätná klapka vodorovná závitová DN 20, PN 10	ks	1,000	16,86	16,86
53	K	734252120.S	Montáž ventilu poistného rohového G 3/4	ks	2,000	5,04	10,08
54	M	551210023500.S	Ventil poistný pre kúrenie 3/4", PN 16, mosadz	ks	2,000	26,09	52,18
55	K	722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, DN 15	ks	3,000	7,29	21,87
56	M	1697804	Guľový kohút vypúšťací DN 15	ks	3,000	17,70	53,10
57	K	734291350.S	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	2,000	7,94	15,88
58	M	ZK04657.1	Odkalovač Vítotrap s izoláciou 1 1/4" alebo ekvivalent	ks	2,000	220,05	440,10
59	K	734291112	Varovky nad rámec (10% z ceny)	%	18,850	7,79	146,86
60	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	18,850	0,15	2,89
61	K	998734294.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	18,850	0,28	5,21
62	K	998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	18,850	0,03	0,58

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 716,05

63	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	23,000	12,00	276,00
64	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	15,000	14,00	210,00
65	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	15,00	150,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	K	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	5,000	16,01	80,05

D		OST	Ostatné	1 424,18			
67	K	HZS000111.S.1	Montážny, kotviaci a spojovací materiál	sub	1,000	100,00	100,00
68	K	HZS-0061	Dopojenie chladiaceho okruhu	ks	2,000	86,17	172,34
69	K	HZS000214.3	Uvedenie do prevádzky zariadení+obhliadka	sub	1,000	200,00	200,00
70	K	HZS-0071	Skúšobná vykurovacia prevádzka (3*24h)	hod	72,000	13,22	951,84



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

č. 1 Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

ZTI - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

72 276,18

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	72 276,18	23,00%	16 623,52

Cena s DPH

v EUR

88 899,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

č. 1 Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

ZTI - Zdravotechnika

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Ruskov

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

72 276,18

HSV - Práce a dodávky HSV

2 537,52

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 537,52

PSV - Práce a dodávky PSV

67 201,63

713 - Izolácie tepelné

5 028,62

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

15 959,51

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

9 608,54

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

36 429,49

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

175,47

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2 412,02

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

125,01



ROZPOČET

Stavba:

č. 1 Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

ZTI - Zdravotechnika

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

72 276,18

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 537,52

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 537,52

1	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	120,000	1,00	120,00
2	K	971035806.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 35 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00002t	cm	421,000	0,26	109,46
3	K	971035807.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 42 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00002t	cm	333,000	0,40	133,20
4	K	974031387.S	Vysek. rýh v murive tehl. pre komín. prieduchy a ventil. pried. do hĺbky 300 mm, š. do 300 mm, -0,16200t	m	40,000	10,01	400,40
5	K	974042555.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100 mm a šírky do 200 mm, -0,04600t	m	70,000	10,01	700,70
6	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	13,565	10,01	135,79
7	K	979011141.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	13,565	1,00	13,57
8	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,565	10,01	135,79
9	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	13,565	0,50	6,78
10	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	13,565	10,01	135,79
11	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	13,565	0,50	6,78
12	K	979089011.S	Poplatok za skladovanie - zmiešaný stavebný odpad	t	13,565	25,01	339,26
13	K	973022361.S	Stavebné vysrávky	hod	25,000	12,00	300,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

67 201,63

D 713

Izolácie tepelné

5 028,62

14	K	713530705.S	Protipožiarny prestup potrubia prierez otvoru 0,005-0,01 m2 izolované protipožiarnou penou EI60-120, zaplnenie prestupu 30%	ks	38,000	39,32	1 494,16
15	M	2052899	Protipožiarny plniaci tmel CFS-FIL	ks	25,000	24,02	600,50
16	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	320,000	3,48	1 113,60
17	M	283310006200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	220,000	2,81	618,20
18	M	283310006300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	65,000	2,91	189,15
19	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	35,000	3,28	114,80
20	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm, vnút.priemer 39-70 mm	m	95,000	4,04	383,80
21	M	283310006500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	40,000	3,75	150,00
22	M	283310006700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 54x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	45,000	4,49	202,05
23	M	283310006900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 76x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	10,000	7,34	73,40
24	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	49,397	1,30	64,25
25	K	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	49,397	0,45	22,24
26	K	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	49,397	0,05	2,47



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				15 959,51
27	K	722171132.S	Plastlinikové potrubie spájané lisovaním d 20 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	220,000	16,85	3 707,00
28	K	722171133.S	Plastlinikové potrubie spájané lisovaním d 26 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	65,000	19,66	1 277,90
29	K	722171134.S	Plastlinikové potrubie spájané lisovaním d 32 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	35,000	25,28	884,80
30	K	722171135.S	Plastlinikové potrubie spájané lisovaním d 40 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	40,000	32,02	1 280,80
31	K	722171136.S	Plastlinikové potrubie spájané lisovaním d 50 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	45,000	43,25	1 946,25
32	K	722172633.S	Plastlinikové potrubie spájané lisovaním d 63 mm (vrátane odbočiek, kolien, redukcií)	m	10,000	58,98	589,80
33	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	156,000	5,62	876,72
34	M	286220049900.S	Nástenka lisovacia pre plastlinikové potrubie D 20x1/2" mm	ks	156,000	7,57	1 180,92
35	K	722221075.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 3/4	ks	156,000	3,93	613,08
36	M	551110007800.S	Guľový uzáver pre vodu rohový 3/4", niklovaná mosadz	ks	156,000	5,66	882,96
37	K	230203565.S	Montáž prechodka PE/ocel' PE 100 SDR11 D 63/DN50 mm	ks	1,000	22,47	22,47
38	M	286220031300.S	Prechodka PE/ocel' PE 100 SDR 11 D/DN 63/50	ks	1,000	42,35	42,35
39	K	722221035.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	2,000	8,99	17,98
40	M	551110006000.S	Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz	ks	2,000	31,78	63,56
41	K	722221330.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 2	ks	1,000	8,99	8,99
42	M	551190001300.S	Spätná klapka vodorovná závitová 2", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	28,02	28,02
43	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	320,000	0,67	214,40
44	K	733191302.S	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	95,000	0,79	75,05
45	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	415,000	1,46	605,90
46	K	722231139r	Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	%	143,190	9,96	1 426,58
47	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	143,190	0,70	99,86
48	K	998722294.S	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000m	%	143,190	0,75	106,99
49	K	998722299.S	Vodovod, Prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	143,190	0,05	7,13

D 721			Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				9 608,54
50	K	721171501.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 32x3 mm odpadné prípojné	m	10,000	12,36	123,60
51	K	721171503.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 50x3 mm odpadné prípojné	m	70,000	14,04	982,80
52	K	721171506.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 75x3 mm odpadné prípojné	m	35,000	15,17	530,95
53	K	721171508.S	Potrubie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm odpadné prípojné	m	90,000	19,66	1 769,40
54	K	721171406.S	Potrubie z rúr PE-HD 75/3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	m	15,000	16,85	252,75
55	K	721171408.S	Potrubie z rúr PE-HD 110/4,3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	m	90,000	21,40	1 926,00
56	K	721171411.S	Potrubie z rúr PE-HD 110/4,3 odpadné zvislé (guľová odbočka dvojité)	m	30,000	19,66	589,80
57	K	721174051.S	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 75 mm	ks	5,000	4,49	22,45
58	M	286530263800.S	Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 75 mm	ks	5,000	19,67	98,35
59	K	721172390.S	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 70	ks	3,000	5,62	16,86
60	M	429720001100.S	Hlavica vetracia HT DN 70, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	3,000	7,23	21,69
61	K	721290009.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 75	ks	3,000	3,37	10,11
62	M	551610000300.S	Privzdušňovacia hlavica DN 75, vnútorná kanalizácia, PP	ks	3,000	43,21	129,63
63	K	721172393.S	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	ks	10,000	6,74	67,40
64	M	429720001200.S	Hlavica vetracia HT DN 100, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	10,000	7,64	76,40
65	K	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	5,000	3,37	16,85
66	M	551610000100.S	Privzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, PP	ks	5,000	43,21	216,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	K	721174057.S	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zvráňaného natupo D 110 mm	ks	15,000	5,62	84,30
68	M	286530264000.S	Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 110 mm	ks	15,000	30,38	455,70
69	K	721194103.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32 mm	ks	11,000	5,62	61,82
70	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	51,000	5,62	286,62
71	K	721194107.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75 mm	ks	21,000	6,74	141,54
72	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	37,000	8,43	311,91
73	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	340,000	1,12	380,80
74	K	721180923r	Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	%	85,738	10,02	858,73
75	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	85,738	1,00	85,87
76	K	998721294.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	%	85,738	1,00	85,87
77	K	998721299.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	85,738	0,05	4,29

D		725	Zdravotechnika - zariadenie predmetu				36 429,49
78	K	725119307.S.1	Montáž záchodovej misy keramickej pre imobilných	ks	1,000	42,69	42,69
79	M	642340000600.S.1	Misa záchodová keramická pre imobilných	ks	1,000	207,91	207,91
80	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	7,000	42,69	298,83
81	M	552370000100.S	Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	7,000	162,90	1 140,30
82	K	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	7,000	16,85	117,95
83	M	642360000500.S	Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom	ks	7,000	60,42	422,94
84	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	8,000	19,79	158,32
85	M	554330000200.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom s automatickým pozvoľným sklápaním	ks	8,000	165,85	1 326,80
86	K	725149715.S.1	Montáž predstenového systému detských záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	21,000	42,69	896,49
87	M	552370000100.S.1	Predstenový systém detský pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	21,000	177,34	3 724,14
88	K	725119420.S	Montáž záchodovej misy keramickej detskej závesnej pre škôlky	ks	21,000	16,85	353,85
89	M	642360002700.S	Misa záchodová keramická závesná detská	ks	21,000	226,99	4 766,79
90	K	725291112.S1	Montáž záchodového detského sedadla s poklopom	ks	21,000	5,62	118,02
91	M	554330001100.S	Záchodové sedadlo s poklopom detské	ks	21,000	103,90	2 181,90
92	K	725119109.S	Montáž ovládacieho tlačidla	ks	28,000	5,62	157,36
93	M	6420145010r	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie	ks	28,000	30,20	845,60
94	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá pre imobilných	ks	2,000	5,62	11,24
95	M	552380012400.S	Madlo nerezové univerzálne pevné	ks	1,000	49,38	49,38
96	M	552380012700	Madlo nerezové sklopné oblúkové	ks	1,000	56,17	56,17
97	K	725219401.S	Montáž umývadla, umývadielka keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	15,000	34,83	522,45
98	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	9,000	42,47	382,23
99	M	642110005300.S.1	Umývadlo keramické pre imobilných	ks	1,000	89,46	89,46
100	M	642210000500.S	Umývadlielko keramické stenové	ks	5,000	43,83	219,15
101	K	725219505.S	Montáž umývadla, umývadielka keramickeho detského závesného, bez výtokovej armatúry	ks	21,000	34,83	731,43
102	M	642110002730.S	Umývadlo, umývadlielko keramické detské závesné	ks	21,000	67,95	1 426,95
103	K	725319113.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 800x500 mm, bez výtokových armatúr	ks	1,000	32,58	32,58
104	M	552310001200.S	Kuchynský drez nerezový 800x500 mm na zapustenie do dosky	ks	1,000	49,42	49,42
105	K	725241113.S	Montáž sprchovej vaničky akrylátovej štvorcovej 1000x1200 mm	ks	4,000	67,41	269,64
106	M	554230000900.S	Sprchová vanička štvorcová akrylátová s nožičkami rozmer 1000x1200 mm	ks	4,000	278,84	1 115,36



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
107	K	725329201.S	Montáž veľkokuchynských drezov, samostatne stojacích jednodrezových, bez výtokových armatúr	ks	9,000	34,83	313,47
108	M	552310002900.S	Kuchynský drez nerezový veľkokapacitný na nohách s opláštením	ks	9,000	844,45	7 600,05
109	K	725332320.S	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	ks	8,000	48,31	386,48
110	M	642710000100.S	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	ks	8,000	228,71	1 829,68
111	K	721213006.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 75	ks	21,000	20,78	436,38
112	M	286630023000.S	Podlahový vpust variabilný odtok DN 75, mriežka/krytka nerez	ks	21,000	39,69	833,49
113	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	46,000	11,23	516,58
114	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	36,000	20,57	740,52
115	M	551450000600.S	Batéria drezová stojanková páková	ks	10,000	31,66	316,60
116	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	4,000	14,04	56,16
117	M	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	4,000	41,21	164,84
118	K	725869380.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32 mm	ks	11,000	7,30	80,30
119	M	551620005300.S	Zápachová uzáver komplet DN32	ks	11,000	28,83	317,13
120	K	725869302.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 50 mm	ks	59,000	7,30	430,70
121	M	551620005600.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 50	ks	36,000	6,02	216,72
122	M	551620003400.S	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 50	ks	7,000	20,57	143,99
123	M	551620007100.S	Zápachová uzávierka- sifón drezy DN 50	ks	10,000	6,66	66,60
124	M	551620003000.S	Zápachová uzávierka univerzálna kuchynská DN 50	ks	4,000	5,10	20,40
125	M	551620012200.S	Zápachová uzávierka podomietková DN 50 pre pripojenie práčok a umývačiek riadu, plast	ks	2,000	4,47	8,94
126	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	361,944	0,30	108,51
127	K	998725294.S	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	361,944	0,30	108,51
128	K	998725299.S	Zariadenie predmety, prípl.za každých ďalších aj začatých 1000m nad 1000 m	%	361,944	0,05	18,09

D 734		Ústredné kúrenie - armatúry					175,47
129	K	734261225.S	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1	ks	12,000	14,54	174,48
130	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	1,745	0,19	0,33
131	K	998734294.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	1,745	0,34	0,59
132	K	998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	1,745	0,04	0,07

D HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby					2 412,02
133	K	HZS000211.S	Montážny a kotviaci materiál	sub	1,000	25,73	25,73
134	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	70,000	12,00	840,00
135	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	53,000	14,00	742,00
136	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	30,000	15,00	450,00
137	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehľadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000	16,01	320,20
138	K	HZS000213.S	Vysekanie drážok vrátane zapravenia	sub	1,000	34,09	34,09

D VRN		Investičné náklady neobsiahnuté v cenách					125,01
139	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	100,00	100,00
140	K	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	kpl	1,000	25,01	25,01



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

č. 1 Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

3.1 - Rozvody vody, kanál...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Ruskov

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

13 814,88

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	13 814,88	23,00%	3 177,42

Cena s DPH

v EUR

16 992,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

č. 1 Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

3.1 - Rozvody vody, kanál...

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

13 814,88

2 - Zakladanie

71,38

HSV - Práce a dodávky HSV

5 512,24

1 - Zemné práce

4 864,12

4 - Vodorovné konštrukcie

498,74

8 - Rúrové vedenie

149,38

PSV - Práce a dodávky PSV

6 538,52

721 - Zdravotechnika - vnútorná a dažďová kanalizácia

6 538,52

M - Práce a dodávky M

925,70

23-M - Montáže potrubia

925,70

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

642,03

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

125,01



ROZPOČET

Stavba:

č. 1 Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

3.1 - Rozvody vody, kanál...

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 814,88

D 2		Zakladanie				71,38	
1	K	279100015r	Prestup v základoch pre kanal.potrubia dĺžky 600 mm (po stenách polyst.10mm, zvyšok openiť pur penou)	ks	14,000	4,23	59,22
2	K	279100031r	Prestup v základoch pre vodovo.potrubie D 110 mm dĺžky 600 mm (Sklolaminát.al PE potrubie D 110, potr.vystrediť cez dištančné objímky)	ks	2,000	6,08	12,16

D HSV		Práce a dodávky HSV				5 512,24	
-------	--	---------------------	--	--	--	----------	--

D 1		Zemné práce				4 864,12	
3	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600mm horn.1a2 do 100m3	m3	85,000	33,04	2 808,40
4	K	132201209.S	Příplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	85,000	1,81	153,85
5	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	42,045	3,57	150,10
6	K	167102102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	42,045	1,76	74,00
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	42,955	6,11	262,46
8	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	31,140	45,45	1 415,31

D 4		Vodorovné konštrukcie				498,74	
9	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm	m3	10,380	21,15	219,54
10	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	16,000	17,45	279,20

D 8		Rúrové vedenie				149,38	
11	M	286130071700.S	Chránička DN 110	m	2,000	9,52	19,04
12	K	871221006.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 63x5,8 mm	m	5,000	6,61	33,05
13	M	286130033700.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 63x5,8x100 m	m	5,000	7,51	37,55
14	M	286530020400.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 63 mm	ks	1,000	22,20	22,20
15	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	17,708	1,06	18,77
16	K	998276115.S	Příplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	17,708	1,06	18,77

D PSV		Práce a dodávky PSV				6 538,52	
-------	--	---------------------	--	--	--	----------	--

D 721		Zdravotechnika - vnútorná a dažďová kanalizácia				6 538,52	
17	K	721171109.S	Potrubié z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	40,000	27,76	1 110,40
18	K	721171110.S	Potrubié z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm	m	90,000	31,06	2 795,40
19	K	877264024.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 100	ks	4,000	5,95	23,80
20	M	286540117800.S	Odbočka 45° PP, DN 110/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	4,000	6,85	27,40
21	K	721172339r	Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	%	58,375	9,96	581,56
22	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	130,000	1,32	171,60
23	K	230204019.S	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 110/75	ks	21,000	5,29	111,09



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	286530095800.S	Redukcia s dlhými ramenami PE 100 SDR 11 D 110/75 mm	ks	21,000	59,15	1 242,15
25	K	877274048.S	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 125/100	ks	26,000	6,61	171,86
26	M	286540083300.S	Redukcia PP, DN 125/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	26,000	5,55	144,30
27	K	877324052.S	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 160/125	ks	3,000	6,61	19,83
28	M	286540083500.S	Redukcia PP, DN 160/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	3,000	6,56	19,68
29	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	58,375	1,00	58,38
30	K	998721294.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	%	58,375	1,00	58,16
31	K	998721299.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	58,375	0,05	2,91

D M Práce a dodávky M 925,70

D 23-M Montáže potrubia 925,70

32	K	230230017.S	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa DN 80	m	5,000	4,10	20,50
33	K	230230019.S	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa DN 125	m	90,000	4,36	392,40
34	K	230230121.S	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	4,000	128,20	512,80

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 642,03

35	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	22,000	12,00	264,00
36	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	15,000	14,00	210,00
37	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	15,00	120,00
38	K	HZS000311.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	3,000	16,01	48,03

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 125,01

39	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	100,00	100,00
40	K	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	kpl	1,000	25,01	25,01



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

č. 1 Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

3.2 - Inštalácia zdroja t...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Ruskov

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

24 739,56

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	24 739,56	23,00%	5 690,10

Cena s DPH

v EUR

30 429,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

č. 1 Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

3.2 - Inštalácia zdroja t...

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

24 739,56

HSV - Práce a dodávky HSV

120,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

120,00

713 - Izolácie tepelné

255,66

PSV - Práce a dodávky PSV

23 355,99

731 - Ústredné kúrenie - kotolne

21 151,62

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

1 069,87

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

1 134,50

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

303,03

OST - Ostatné

704,88



ROZPOČET

Stavba:

č. 1 Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

3.2 - Inštalácia zdroja t...

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 739,56

D	HSV	Práce a dodávky HSV					120,00
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					120,00
1	K	612401191	Stavebné vysrávky	hod	10,000	12,00	120,00

D	713	Izolácie tepelné					255,66
2	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	20,000	4,10	82,00
3	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	20,000	3,86	77,20
4	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	10,000	4,76	47,60
5	M	283310006500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	10,000	4,41	44,10
6	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	2,509	1,37	3,44
7	K	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	2,509	0,47	1,19
8	K	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	2,509	0,05	0,13

D	PSV	Práce a dodávky PSV					23 355,99
D	731	Ústredné kúrenie - kotolne					21 151,62
9	K	732460050.S	Montáž tepelného čerpadla kompaktného vnútorné prevedenie	ks	6,000	396,51	2 379,06
10	M	484730000100.S	Tepelné čerpadlo pri prípravu teplej vody 200l, pre prevádzku s okolitým vzduchom Ariston NOUS PLUS WI-FI 200 I	ks	3,000	2 909,19	8 727,57
11	M	484730001100	Tepelné čerpadlo pri prípravu teplej vody 250l, pre prevádzku s okolitým vzduchom Ariston NOUS PLUS WI-FI 250 I	ks	3,000	3 055,11	9 165,33
12	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	202,720	3,29	667,33
13	K	998731294.S	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	202,720	1,00	202,22
14	K	998731299.S	Kotolne, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	202,720	0,05	10,11

D	733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie					1 069,87
15	K	722171134.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm + (kolená, spojky, T-kusy...) alebo ekvivalent	m	20,000	29,74	594,80
16	K	722171135.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 40 mm + (kolená, spojky, T-kusy...) alebo ekvivalent	m	10,000	37,67	376,70
17	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	20,000	0,79	15,80
18	K	733191302.S	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	10,000	0,93	9,30
19	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	30,000	1,72	51,60
20	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	10,482	1,41	14,80
21	K	998733294.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	10,482	0,61	6,34
22	K	998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	10,482	0,05	0,53

D	734	Ústredné kúrenie, armatúry.					1 134,50
23	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	8,000	7,93	63,44



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	8,000	17,30	138,40
25	K	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	4,000	9,25	37,00
26	M	551110005900.S	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz	ks	4,000	24,86	99,44
27	K	722221320.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 5/4	ks	4,000	7,93	31,72
28	M	551190001100.S	Spätná klapka vodorovná závitová 5/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	4,000	13,22	52,88
29	K	722221325.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 6/4	ks	2,000	9,25	18,50
30	M	551190001200.S	Spätná klapka vodorovná závitová 6/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	2,000	24,89	49,78
31	K	722221180.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1	ks	6,000	7,27	43,62
32	M	551210022100.S	Ventil poistný pre kúrenie 1", PN 10, mosadz	ks	6,000	66,96	401,76
33	K	722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2	ks	6,000	6,61	39,66
34	M	551240001600.S	Kohút vypúšťací rohový 1/2", niklovaná mosadz, plast	ks	6,000	7,44	44,64
35	K	HZS000211r	Ostatné prepojovacie potrubia a potrubné spojovacie tvarovky (flexi nerez.rúrky, matice, kolená, vsuvky, ...) % z ceny	%	10,208	10,36	105,73
36	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	10,208	0,26	2,64
37	K	998734294.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	10,208	0,47	4,76
38	K	998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	10,208	0,05	0,53

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 303,03

39	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	12,00	96,00
40	K	HZS000212.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	6,000	14,00	84,00
41	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	5,000	15,00	75,00
42	K	HZS000314.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	3,000	16,01	48,03

D OST Ostatné 704,88

43	K	HZS000312.S	Revízia zariadení	hod	4,000	32,51	130,04
44	K	HZS000214.3	Uvedenie do prevádzky zariadení+obhliadka	hod	4,000	36,61	146,44
45	K	HZS-0071	Skúšobná prevádzka (3*24h)	hod	72,000	5,95	428,40



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

č. 1 Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

4.1 - Vodovodná prípojka

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

16 208,85

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	16 208,85	23,00%	3 728,04

Cena s DPH

v EUR

19 936,89

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

č. 1 Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

4.1 - Vodovodná prípojka

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Ruskov

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

16 208,85

HSV - Práce a dodávky HSV

16 576,22

1 - Zemné práce

2 791,32

4 - Vodorovné konštrukcie

54,57

8 - Rúrové vedenie

12 535,76

99 - Presun hmôt HSV

1 194,57

PSV - Práce a dodávky PSV

2 753,74

722 - Vodomerná zostava

2 753,74

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

506,05

M - Práce a dodávky M

-3 627,16

23-M - Montáže potrubia

514,27

ZL - Zmenové listy

0,00

ZL 04 A - Odpočet - Odpočet hydrantov na základe vyjadrenia VVS z 10.02.2025

-4 141,43



ROZPOČET

Stavba:

č. 1 Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

4.1 - Vodovodná prípojka

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 208,85

D HSV

Práce a dodávky HSV

16 576,22

D 1

Zemné práce

2 791,32

1	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	48,000	33,04	1 585,92
2	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	48,000	1,81	86,88
3	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	10,845	2,74	29,72
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	10,845	6,86	74,40
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	10,845	0,69	7,48
6	K	167102102.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	10,845	1,76	19,09
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	37,155	6,11	227,02
8	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	7,740	45,45	351,78
9	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	16,268	12,69	206,44
10	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	11,610	17,45	202,59

D 4

Vodorovné konštrukcie

54,57

11	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm	m3	2,580	21,15	54,57
----	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

D 8

Rúrové vedenie

12 535,76

12	K	723100158.S	Chránička pre vodovodné potrubie D 125 mm	m	10,000	7,93	79,30
13	K	871251066.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 90x5,4 mm	m	40,000	9,25	370,00
14	M	286130031200.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 90x5,4x12 m	m	40,000	10,41	416,40
15	M	286530021700.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17 D 90 mm	ks	1,000	39,32	39,32
16	K	891269111.S	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast., DN 100	ks	1,000	85,91	85,91
17	M	551180001400.S	Navrtávací pás uzáverový DN 100 - 1" na vodu, z tvárnej liatiny pre liatinové a ocelové potrubie	ks	1,000	443,68	443,68
18	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	1,000	52,87	52,87
19	M	422210005600.S	Posúvač prírubový s tesnením, DN 100, dl. 190 mm, liatina, PN 25	ks	1,000	283,24	283,24
20	M	9500E3.2	Zemná súprava teleskopická E3 RD=1.30-1.80 m DN 50-100, voda a kanál	ks	2,000	81,61	163,22
21	K	893301003.S	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 6 do 9 t	ks	1,000	264,34	264,34
22	M	594300000600.S	Vodomerná a armatúrna šachta, objem 3,9 m3, železobetónová	ks	1,000	4 908,79	4 908,79
23	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	46,26	46,26
24	M	552410000400	Poklop uličný tuhý pre armatúry domovej prípojky, ťažký, šedá liatina bitúmenovaná, HAWLE	ks	1,000	260,22	260,22
25	K	969011121.S	Demonáž hydrantu	ks	2,000	13,22	26,44
26	K	891261111.S.1	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	1,000	52,87	52,87



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	422210021400	Posúvač Combi T, typ E3, DN 100/100, z liatiny, PN 16 na vodu, HAWLE	ks	1,000	423,12	423,12
28	M	5045	Prírubové koleno S2000, 90° s pátkou, DN 100/110 pre potrubie z PE a PVC, s istením proti posunu, z liatiny + epoxid, č. 504510011016	ks	1,000	322,47	322,47
29	K	891267211.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 100	ks	1,000	46,26	46,26
30	M	449160002100.S	Nadzemný hydrant DN 100, krytie potrubia 1 až 1,5 m, výstup A2B, na vodu	ks	1,000	2 476,05	2 476,05
31	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,000	92,52	92,52
32	M	552410000400.S	Poklop uličný tuhý pre armatúry domovej prípojky, ťažký, šedá liatina	ks	1,000	38,37	38,37
33	K	877313121r	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	%	113,993	9,97	1 136,51
34	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	40,000	1,19	47,60
35	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	40,000	8,06	322,40
36	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	40,000	2,51	100,40
37	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	40,000	0,93	37,20

D 99 Presun hmôt HSV 1 194,57

38	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	22,539	53,00	1 194,57
----	---	-------------	--	---	--------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 2 753,74

D 722 Vodomerná zostava 2 753,74

39	K	722211035.S	Montáž guľového uzáveru prírubového DN 80	ks	2,000	33,04	66,08
40	M	551110025200.S	Guľový uzáver prírubový na vodu DN 80	ks	2,000	203,87	407,74
41	K	722262151.S	Montáž vodomera na studenú vodu do 50 C prírubového DN 50	ks	1,000	39,65	39,65
42	M	388240000100.S	Vodomer MeiStream DN50 KALT/PN16 L200 Q15 B E	ks	1,000	623,68	623,68
43	K	230203567.S	Montáž prechodka PE/ocel' PE 100 SDR11 D 90/DN80 mm	ks	2,000	33,04	66,08
44	M	286220031500.S	Prechodka PE/ocel' PE 100 SDR 11 D/DN 90/80	ks	2,000	86,74	173,48
45	K	734192110.S	Montáž spätnej klapky prírubovej DN 80	ks	1,000	19,83	19,83
46	M	422820002300.S	Klapka prírubová spätná DN 80	ks	1,000	425,64	425,64
47	K	722211210.S	Montáž vodovodného filtra prírubového DN 80	ks	1,000	33,04	33,04
48	M	422010001200.S	Prírubový filter na vodu DN 80, dl. 310 mm, telo a viečko liatina, sitko ocel', EPDM	ks	1,000	382,80	382,80
49	K	733126030.S	Montáž redukcie DN 80 prírubovej	ks	2,000	55,51	111,02
50	M	855008005016	Tvarovka liatinová redukčná FFR, DN 80/50, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 855008005016	ks	2,000	76,79	153,58
51	K	286220031600.S	Tvarovky nad rámec (10 % z ceny)	%	25,026	10,03	251,12

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 506,05

52	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	15,000	12,00	180,00
53	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	9,000	14,00	126,00
54	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	15,00	120,00
55	K	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	5,000	16,01	80,05

D M Práce a dodávky M -3 627,16

D 23-M Montáže potrubia 514,27

56	K	HZS000314.S	Prenájom žeriavu	hod	5,000	50,00	250,00
57	K	230170003.S	Príprava pre skúšku tesnosti DN 80 - 125	úsek	1,000	211,47	211,47
58	K	230170013.S	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 80 - 125	m	40,000	1,32	52,80

D ZL Zmenové listy 0,00

D ZL 04 A Odpočet - Odpočet hydrantov na základe vyjadrenia VVS z 10.02.2025 -4 141,43



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	969011121.S.1	Demonáž hydrantu	ks	-2,000	13,22	-26,44
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZoD				
	VV		Podľa vyjadrenia VVS - Vyhradzujú si právo na dodávku a montáž hydrantov				
	VV		-2		-2,000		
60	K	891261111.S.1.1	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	-1,000	52,87	-52,87
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZoD				
	VV		Podľa vyjadrenia VVS - Vyhradzujú si právo na dodávku a montáž hydrantov				
	VV		-1		-1,000		
61	M	422210021400.1	Posúvač Combi T, typ E3, DN 100/100, z liatiny, PN 16 na vodu, HAWLE	ks	-1,000	423,12	-423,12
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZoD				
	VV		Podľa vyjadrenia VVS - Vyhradzujú si právo na dodávku a montáž hydrantov				
	VV		-1		-1,000		
62	M	5045.1	Prírubové koleno S2000, 90° s pätkou, DN 100/110 pre potrubie z PE a PVC, s istením proti posunu, z liatiny + epoxid, č. 504510011016	ks	-1,000	322,47	-322,47
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZoD				
	VV		Podľa vyjadrenia VVS - Vyhradzujú si právo na dodávku a montáž hydrantov				
	VV		-1		-1,000		
63	K	891267211.S.1	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 100	ks	-1,000	46,26	-46,26
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZoD				
	VV		Podľa vyjadrenia VVS - Vyhradzujú si právo na dodávku a montáž hydrantov				
	VV		-1		-1,000		
64	M	449160002100.S.1	Nadzemný hydrant DN 100, krytie potrubia 1 až 1,5 m, výstup A2B, na vodu	ks	-1,000	2 476,05	-2 476,05
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZoD				
	VV		Podľa vyjadrenia VVS - Vyhradzujú si právo na dodávku a montáž hydrantov				
	VV		-1		-1,000		
65	K	899401113.S.1	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	-1,000	92,52	-92,52
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZoD				
	VV		Podľa vyjadrenia VVS - Vyhradzujú si právo na dodávku a montáž hydrantov				
	VV		-1		-1,000		
66	M	552410000400.S.1	Poklop uličný tuhý pre armatúry domovej prípojky, ťažký, šedá liatina	ks	-1,000	38,37	-38,37
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZoD				
	VV		Podľa vyjadrenia VVS - Vyhradzujú si právo na dodávku a montáž hydrantov				
	VV		-1		-1,000		
67	K	722262151.S.1	Montáž vodomera na studenú vodu do 50 C prírubového DN 50	ks	-1,000	39,65	-39,65
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZoD				
	VV		Podľa vyjadrenia VVS - Vyhradzujú si právo na dodávku a montáž vodomera				
	VV		-1		-1,000		
68	M	388240000100.S.1	Vodomer MeiStream DN50 KALT/PN16 L200 Q15 B E	ks	-1,000	623,68	-623,68
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZoD				
	VV		Podľa vyjadrenia VVS - Vyhradzujú si právo na dodávku a montáž vodomera				
	VV		-1		-1,000		



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

č. 1 Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

4.2 - Kanalizačná prípojka

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

20 142,32

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	20 142,32	23,00%	4 632,73

Cena s DPH

v EUR

24 775,05

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

č. 1 Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

4.2 - Kanalizačná prípojka

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

20 142,32

HSV - Práce a dodávky HSV

19 040,07

1 - Zemné práce

2 366,54

4 - Vodorovné konštrukcie

46,95

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

5 059,47

8 - Rúrové vedenie

10 219,27

99 - Presun hmôt HSV

1 347,84

23-M - Montáže potrubia

478,20

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

624,05



ROZPOČET

Stavba:

č. 1 Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

4.2 - Kanalizačná prípojka

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 142,32

D HSV

Práce a dodávky HSV

19 040,07

D 1

Zemné práce

2 366,54

1	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	40,800	33,04	1 348,03
2	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	40,800	1,81	73,85
3	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	9,405	2,74	25,77
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,405	6,86	64,52
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	9,405	0,69	6,49
6	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	31,395	6,11	191,82
7	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	6,660	45,45	302,70
8	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	14,108	12,69	179,03
9	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	9,990	17,45	174,33

D 4

Vodorovné konštrukcie

46,95

10	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	2,220	21,15	46,95
----	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

5 059,47

11	K	386921012.S	Montáž odlučovača ropných látok alebo lapača tukov železobetónového jednonádržového, hmotnosti jednotlivo nad 3 do 5 t	ks	1,000	198,26	198,26
12	M	594320002700.S	Odlučovač tukov, prietok 4l/s, KL LT 6, KLARTEC	ks	1,000	4 861,21	4 861,21

D 8

Rúrové vedenie

10 219,27

13	K	871324004.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 160	m	34,000	16,52	561,68
14	M	286140001200.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 160, SN 10, dl. 5 m	ks	5,000	86,90	434,50
15	M	286140001000.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 160, SN 10, dl. 1 m	ks	9,000	20,57	185,13
16	K	877374172.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky sedlovej	ks	1,000	13,22	13,22
17	M	ka540121600.S	Odbočka kanalizačná sedlová	ks	1,000	24,98	24,98
18	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 160 mm	m	34,000	2,51	85,34
19	K	877313121r	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	%	92,936	9,96	925,64
20	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	330,43	660,86
21	K	894431132	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 600/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1100 do 1500mm	ks	4,000	66,09	264,36
22	M	286610027300.S	Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zaťaženie do 1,5 t, pre PP revízne šachty	ks	4,000	864,23	3 456,92
23	M	286610004500.S	Šachtové dno DN 630/160, 0°-90°-180°, pre PP revízne šachty DN 630	ks	4,000	341,99	1 367,96
24	K	894102111.S	Osadenie plastovej nádrže prečerpávacej stanice, hmotnosti do 4 t	ks	1,000	85,91	85,91
25	M	594310001300.S	Prečerpávacia kanalizačná šachta 1000/1600-180m s vybavením	ks	1,000	2 036,74	2 036,74
26	K	899721112.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN nad 150	m	34,000	2,51	85,34



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	33,000	0,93	30,69
D 99 Presun hmôt HSV							1 347,84
28	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	25,431	53,00	1 347,84
D 23-M Montáže potrubia							478,20
29	K	230230121.S	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000	128,20	128,20
30	K	HZS000314.S	Prenájom žeriavu	hod	7,000	50,00	350,00
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							624,05
31	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	19,000	12,00	228,00
32	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	14,000	14,00	196,00
33	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	15,00	120,00
34	K	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	5,000	16,01	80,05



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

č. 1 Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

4.3 - Dažďová kanalizácia...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Ruskov

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

37 618,72

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	37 618,72	23,00%	8 652,31

Cena s DPH

v EUR

46 271,03

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

č. 1 Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

4.3 - Dažďová kanalizáčn...

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

37 618,72

HSV - Práce a dodávky HSV

34 958,04

1 - Zemné práce

7 118,67

4 - Vodorovné konštrukcie

226,97

8 - Rúrové vedenie

25 592,46

99 - Presun hmôt HSV

2 019,94

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

832,68

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 828,00



ROZPOČET

Stavba:

č. 1 Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

4.3 - Dažďová kanalizáčn...

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

37 618,72

D HSV

Práce a dodávky HSV

34 958,04

D 1

Zemné práce

7 118,67

1	K	210110086.S	Studňa - Vrtý nepažené podzemné priemeru cez 195mm do 245mm dĺžky do 20m, komplet	m	40,000	27,68	1 107,20
2	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	114,000	33,04	3 766,56
3	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	114,000	1,81	206,34
4	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	24,045	2,74	65,88
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	24,045	6,86	164,95
6	K	167102102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	24,045	1,76	42,32
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	24,045	0,69	16,59
8	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	89,955	6,11	549,63
9	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	17,640	15,86	279,77
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	36,068	12,69	457,70
11	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	26,460	17,45	461,73

D 4

Vodorovné konštrukcie

226,97

12	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm	m3	5,880	21,15	124,36
13	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	5,880	17,45	102,61

D 8

Rúrové vedenie

25 592,46

14	K	871324004.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 160	m	160,000	16,52	2 643,20
15	M	286140001200.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 160, SN 10, dĺ. 5 m	ks	29,000	86,90	2 520,10
16	M	286140001000.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 160, SN 10, dĺ. 1 m	ks	15,000	20,57	308,55
17	K	871354006.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200	m	30,000	19,83	594,90
18	M	286140001400.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 200, SN 10, dĺ. 1 m	ks	5,000	33,15	165,75
19	M	286140001600.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 200, SN 10, dĺ. 5 m	ks	5,000	138,03	690,15
20	K	877314266.S	Montáž kanalizačnej PP spojky DN 160	ks	8,000	9,25	74,00
21	M	286540091200.S	Dvojhrdlová spojka PP, DN 160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	8,000	8,56	68,48
22	K	877354268.S	Montáž kanalizačnej PP spojky DN 200	ks	2,000	9,91	19,82
23	M	286540090700.S	Dvojhrdlová spojka PP, DN 200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	2,000	17,12	34,24
24	K	877324004.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 160	ks	52,000	6,61	343,72
25	M	286540071200.S	Koleno PP, DN 160x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	52,000	9,45	491,40
26	K	877354006.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 200	ks	2,000	7,93	15,86
27	M	286540070200.S	Koleno PP, DN 200x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	2,000	19,02	38,04
28	K	877324028.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 160	ks	10,000	6,61	66,10
29	M	286540118200.S	Odbočka 45° PP, DN 160/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	10,000	19,89	198,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	877354030.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 200	ks	1,000	7,93	7,93
31	M	286540118400.S	Odbočka 45° PP, DN 200/200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	38,58	38,58
32	K	877324050.S	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 160/110	ks	15,000	6,61	99,15
33	M	286540083400.S	Redukcia PP, DN 160/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	15,000	6,56	98,40
34	K	877354054.S	Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 200/160	ks	2,000	7,93	15,86
35	M	286540084200.S	Redukcia PP, DN 200/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	2,000	13,14	26,28
36	K	894170033.S	Montáž filtračno-usadzovacej šachty DN600, výška 2000 mm	ks	2,000	66,09	132,18
37	M	286610047400.S	Filtračno-usadzovacia šachta FŠ600, l=1,8m s poklopom A 15	ks	1,333	678,03	903,81
38	M	429720001200.S	Odvetrávacía hlavica DN110	ks	2,000	17,78	35,56
39	M	283230006400.S	Geotextília Ekodren PP-Profi (m2)	m2	103,333	2,04	210,80
40	K	895970000.S	Montáž vsakovacieho bloku	ks	2,000	628,60	1 257,20
41	M	286650000300.S	Vsakovací objekt: Vsakovací blok V01, počet blokov 80, rozmer bloku 600x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, PP	ks	1,000	4 061,69	4 061,69
42	M	286650000400.S	Vsakovací objekt: Vsakovací blok V03, počet blokov 48, rozmer bloku 600x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, PP	ks	1,000	2 437,02	2 437,02
43	K	894170109.S	Osadenie podzemnej plastovej nádrže na dažďovú vodu od 5000 do 8000 l	ks	1,000	237,91	237,91
44	M	562410001030.S	Podzemná nádrž, samonostná 5200 l, na zber a využitie dažďovej vody, plastová	ks	1,000	1 506,74	1 506,74
45	K	894170112.S	Osadenie podzemnej plastovej nádrže na dažďovú vodu od 15000 do 20000 l	ks	1,000	264,34	264,34
46	M	562410001050.S	Podzemná nádrž, žumpa samonostná 10000 l, na zber a využitie dažďovej vody, plastová	ks	1,000	2 907,74	2 907,74
47	K	877313121r	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	%	232,934	9,87	2 299,06
48	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie do D 200 mm	m	190,000	3,17	602,30
49	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	190,000	0,93	176,70

D 99 Presun hmôt HSV 2 019,94

50	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	38,112	53,00	2 019,94
----	---	-------------	--	---	--------	-------	----------

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 832,68

51	K	721242120.S	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 110	ks	18,000	46,26	832,68
----	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 828,00

52	K	HZS000315.S	Doprava	sub	1,000	200,00	200,00
53	K	HZS000314.S	Prenájom žeriavu	hod	17,000	50,00	850,00
54	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	29,000	12,00	348,00
55	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	20,000	14,00	280,00
56	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	15,00	150,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

č. 1 Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

PP - Plynová prípojka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Ruskov

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

6 584,96

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	6 584,96	23,00%	1 514,54

Cena s DPH

v EUR

8 099,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

č. 1 Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

PP - Plynová prípojka

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6 584,96

HSV - Práce a dodávky HSV

1 104,68

1 - Zemné práce

1 081,84

4 - Vodorovné konštrukcie

22,84

PSV - Práce a dodávky PSV

3 989,25

99 - Presun hmôt HSV

355,10

723 - Zdravotechnika - plynovod

3 634,15

M - Práce a dodávky M

234,08

23-M - Montáže potrubia

213,58

783 - Nátery

20,50

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

563,05

OST - Ostatné

693,90



ROZPOČET

Stavba:

č. 1 Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

PP - Plynová prípojka

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 584,96

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 104,68

D 1

Zemné práce

1 081,84

1	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	18,000	33,04	594,72
2	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	18,000	1,81	32,58
3	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	4,845	2,74	13,28
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,845	6,86	33,24
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4,845	0,69	3,34
6	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	3,240	45,45	147,26
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	13,155	6,11	80,38
8	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7,268	12,69	92,23
9	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	4,860	17,45	84,81

D 4

Vodorovné konštrukcie

22,84

10	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm	m3	1,080	21,15	22,84
----	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

D PSV

Práce a dodávky PSV

3 989,25

D 99

Presun hmôt HSV

355,10


11	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	6,700	53,00	355,10
----	---	-------------	--	---	-------	-------	--------

D 723

Zdravotechnika - plynovod

3 634,15

12	K	230201009.S	Montáž plynového potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11 zvarovaných natupo D 50x4,6 mm	m	15,000	5,95	89,25
13	M	286130036100.S	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 50x4,6x100 m	m	15,000	5,56	83,40
14	M	286530020300.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 50 mm	ks	3,000	19,50	58,50
15	K	230203564.S	Montáž prechodka PE/ocel' PE 100 SDR11 D 50/DN40 mm	ks	2,000	21,15	42,30
16	M	286220031200.S	Prechodka PE/ocel' PE 100 SDR 11 D/DN 50/40	ks	2,000	30,19	60,38
17	K	723190901.S	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	ks	2,000	1,98	3,96
18	K	723190907.S	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	15,000	1,72	25,80
19	K	723120205.S	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32	m	5,000	24,45	122,25
20	K	723231012.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1	ks	1,000	6,61	6,61
21	M	551340004900.S	Guľový uzáver na plyn 1", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	ks	1,000	13,85	13,85
22	K	723231018.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 6/4	ks	2,000	9,25	18,50
23	M	551340005100.S	Guľový uzáver na plyn 6/4", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	ks	2,000	33,88	67,76
24	K	230072302.S	Montáž regulátorov tlaku plynu	ks	1,000	13,22	13,22
25	M	551340010700.S	Regulátor tlaku plynu Francel B25	ks	1,000	295,00	295,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	723160206.S	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 6/4	súb.	1,000	158,60	158,60
27	K	723261918.S	Montáž plynomeru s odvzdušnením a odskúšaním	ks	1,000	33,04	33,04
28	M	41713	Plynomer BK-G10 DN 40	ks	1,000	595,31	595,31
29	K	725329110.S	Montáž plynomerovej skine	ks	1,000	132,17	132,17
30	M	385150001300.S	Plynomerová skriňa	ks	1,000	1 387,79	1 387,79
31	K	877313121r	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	%	32,077	11,13	356,87
32	K	998723201.S	Presun hmôt pre plynovod	%	32,077	1,00	32,12
33	K	998723294.S	Plynovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	32,077	1,11	35,69
34	K	998723299.S	Plynovod, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	32,077	0,06	1,78

D M Práce a dodávky M 234,08

D 23-M Montáže potrubia 213,58

35	K	230200253.S	Montáž navrt. sedla plynového DN 50	ks	1,000	158,60	158,60
36	M	286530085100.S	Frialen DAA navrt.sedlo d 50/ 32 bez objimky	ks	1,000	54,98	54,98

D 783 Nátery 20,50

37	K	783424340.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	5,000	4,10	20,50
----	---	-------------	--	---	-------	------	-------

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 563,05

38	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	15,000	12,00	180,00
39	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	12,000	14,00	168,00
40	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	9,000	15,00	135,00
41	K	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	5,000	16,01	80,05

D OST Ostatné 693,90

42	K	HZS-0010	Revízie	sub	1,000	396,51	396,51
43	K	HZS-0080	Tlaková skúška - plyn	sub	1,000	264,34	264,34
44	K	HZS-0051	Príprava systému ku komplexnému vyskúšaní	hod	5,000	6,61	33,05



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

č. 1 Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

OPZ - Odberné plynové zar...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Ruskov

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 987,59

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	3 987,59	23,00%	917,15

Cena s DPH

v

EUR

4 904,74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

č. 1 Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

OPZ - Odborné plynové zar...

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Ruskov

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 987,59

HSV - Práce a dodávky HSV

394,89

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

394,89

PSV - Práce a dodávky PSV

2 069,34

723 - Vnútorný plynovod

1 954,54

783 - Nátery

114,80

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

816,23

OST - Ostatné

707,13



ROZPOČET

Stavba:

č. 1 Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

OPZ - Odberné plynové zar...

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 987,59

D HSV

Práce a dodávky HSV

394,89

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

394,89

1	K	971035806.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 35 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00002t	cm	110,000	0,26	28,60
2	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	30,000	5,02	150,60
3	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	0,618	10,01	6,19
4	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,618	10,01	6,19
5	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,618	0,50	0,31
6	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,618	10,01	6,19
7	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,618	0,50	0,31
8	K	979089011.S	Poplatok za skladovanie - zmiešaný stavebný odpad	t	0,618	25,01	15,46
9	K	973022361.S	Stavebné vysprávk	hod	4,000	45,26	181,04

D PSV

Práce a dodávky PSV

2 069,34

D 723

Vnútný plynovod

1 954,54

10	K	230200180.S	Montáž ochranné rúry D 50 mm s nasunutím	m	0,700	6,61	4,63
11	K	723120203.S	Potrúbie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	12,000	19,83	237,96
12	K	723120204.S	Potrúbie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	6,000	21,15	126,90
13	K	723120206.S	Potrúbie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 40	m	10,000	29,74	297,40
14	K	733121139.S	Akumulačné potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 219/6,3	m	3,500	158,60	555,10
15	K	733126065.S	Montáž tvarovky - koleno DN 20 privarením	ks	6,000	13,22	79,32
16	M	316170005800.S	Koleno varné DN 20, d 26,9 mm, hr. steny 2,3 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	6,000	0,87	5,22
17	K	733126070.S	Montáž tvarovky - koleno DN 25 privarením	ks	3,000	14,54	43,62
18	M	316170005900.S	Koleno varné DN 25, d 33,7 mm, hr. steny 2,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	3,000	1,14	3,42
19	K	733126080.S	Montáž tvarovky - koleno DN 40 privarením	ks	5,000	33,04	165,20
20	M	316170006100.S	Koleno varné DN 40, d 48,3 mm, hr. steny 2,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	5,000	1,77	8,85
21	K	733126125.S	Montáž tvarovky - T-kus DN 25 privarením	ks	1,000	14,54	14,54
22	M	316170007000.S	T-kus varný DN 25 typ R 3, d 33,7 mm, hr. steny 2,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	1,000	8,86	8,86
23	K	723231009.S	Montáž guľového uzáveru plynu príľameho G 3/4	ks	6,000	6,61	39,66
24	M	551340004800.S	Guľový uzáver na plyn 3/4", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	ks	6,000	9,52	57,12
25	K	733126005.S	Montáž tvarovky - redukcie DN 25 privarením	ks	1,000	14,54	14,54
26	M	316170009100.S	Redukcia varná DN 25/20, d 33,7/26,9 mm, hr. steny 2,6/2,3 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	1,000	1,85	1,85
27	K	723190252.S	Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynov.výpustiek na potrubí DN 20 s nástenkou	ks	6,000	33,04	198,24
28	K	723190901.S	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	ks	2,000	2,64	5,28
29	K	723190907.S	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	28,000	1,72	48,16
30	K	998723201.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	19,159	0,93	17,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	998723294.S	Plynovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	19,159	1,03	19,83
32	K	998723299.S	Plynovod, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	19,159	0,05	0,99
D 783 Nátery							114,80
33	K	783424340.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	28,000	4,10	114,80
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							816,23
34	K	HZS000315.S	Monážny a kotviaci materiál	sub	1,000	132,17	132,17
35	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	19,000	12,00	228,00
36	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	15,000	14,00	210,00
37	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	15,00	150,00
38	K	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	6,000	16,01	96,06
D OST Ostatné							707,13
39	K	HZS-0010	Revízia plynu	hod	4,000	105,74	422,96
40	K	HZS-0080	Tlaková skúška - plyn	sub	1,000	264,34	264,34
41	K	HZS-0051	Príprava systému ku komplexnému vyskúšaní	hod	3,000	6,61	19,83



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

č. 1 Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

E5 - Elektroinštalácia +b...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Ruskov

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

180 406,97

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	180 406,97	23,00%	41 493,60

Cena s DPH

v EUR

221 900,57

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

č. 1 Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

E5 - Elektroinštalácia +b...

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Ruskov

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

180 406,97

D1 - Rozvádzač RE	1 490,93
D2 - Rozvádzač RH	2 913,04
D3 - Rozvádzač RK	3 383,26
D4 - Rozvádzač RA	1 255,82
D5 - Rozvádzač RB	1 192,74
D6 - Rozvádzač Dátový	676,65
D7 - Káble	63 607,69
D8 - Zásuvky	2 390,11
D9 - Spínače a prístroje	2 402,28
D10 - Svetidlá	37 606,23
D11 - Materiál pre výstavbu káblových trás	22 866,60
D12 - Silový rozvádzač	18 804,61
D13 - Ukončenie silového kábla	1 386,50
D14 - Otvory pre inštalačné škatule	1 305,36
D15 - Sekanie drážok	13 514,00
D16 - Prierazy	5 085,00
D17 - Popis	72,60
D18 - Bleskozvodový a uzemňovací materiál	8 028,72
D19 - Káblové ryhy	6 013,55
D20 - Meranie	469,67
D21 - Overenie parametrov inštalácie	2 022,46
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	125,01



ROZPOČET

Stavba:

č. 1 Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

E5 - Elektroinštalácia +b...

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

180 406,97

D D1		Rozvádzač RE					1 490,93
1	K	Pol91	zapustená skriňa s výzbrojov podľa v.č. E5	ks	1,000	1 490,93	1 490,93

D D2		Rozvádzač RH					2 913,04
2	K	Pol92	zapustená skriňa s výzbrojov podľa v.č. E5	ks	1,000	2 913,04	2 913,04

D		D3	Rozvádzač RK					3 383,26
3	K	Pol93	zapustená skriňa s výzbrojov podľa v.č. E6	ks	1,000	3 383,26	3 383,26	

D		D4	Rozvádzač RA					1 255,82
4	K	Pol94	zapustená skriňa s výzbrojov podľa v.č. E7	ks	1,000	1 255,82	1 255,82	


D		D5		Rozvádzač RB				1 192,74
5	K	Pol95	zapustená skriňa s výzbrojov podľa v.č. E7	ks	1,000	1 192,74	1 192,74	

D		D6		Rozvádzač Dátový				676,65
6	K	Pol95.1	Dátový rozvádzač	ks	1,000	676,65	676,65	

D		D7	Káble	63 607,69			
7	K	Pol96	NAYY-J 4x150	m	430,000	23,53	10 117,90
8	K	Pol97	CXKH-R-J 5x70	m	50,000	60,67	3 033,50
9	K	Pol98	CXKH-R-J 5x16	m	320,000	14,04	4 492,80
10	K	Pol99	CXKH-R-J-5x10	m	280,000	10,19	2 853,20
11	K	Pol100	CXKH-R-J-5x6	m	150,000	7,10	1 065,00
12	K	Pol101	CXKH-R-J-5x4	m	200,000	5,11	1 022,00
13	K	Pol102	CXKHR-J 5x2,5	m	574,000	3,35	1 922,90
14	K	Pol103	CXKH-R-J-3x2,5	m	4 520,000	2,62	11 842,40
15	K	Pol104	CXKH-R-J 3x1,5	m	5 448,000	2,13	11 604,24
16	K	Pol105	CXKH-V-J-3x1,5	m	905,000	2,41	2 181,05
17	K	Pol106	CXKH-R-J 4x1,5	m	280,000	2,69	753,20
18	K	Pol107	CXKH-R-J 5x1,5	m	650,000	2,67	1 735,50
19	K	Pol108	CXKH-R-J 7x1,5	m	450,000	3,94	1 773,00
20	K	Pol109	CXKH-R-J 2x1,5	m	320,000	2,02	646,40
21	K	Pol110	CXKHR-J 1x6 zelenožltý	m	800,000	3,53	2 824,00
22	K	Pol111	CXKHR-J 1x16, zolonožltý	m	320,000	5,33	1 705,60
23	K	Pol112	CXKHR-J 1x25, zelenožltý	m	150,000	8,53	1 279,50
24	K	Pol113	Kábel Cat.6 FTP (F/UTP) - LSOH AWG24 -	m	1 650,000	1,67	2 755,50

D D8		Zásuvky					2 390,11
25	K	Pol114	Zásuvka1 x 2P+PE, 250V/16A, IP20	ks	7,000	9,63	67,41
26	K	Pol115	Zásuvka2 x 2P+PE, 250V/16A, IP20	ks	118,000	10,90	1 286,20
27	K	Pol116	Zásuvka1 x 2P+PE, 250V/16A, IP44	ks	41,000	13,75	563,75
28	K	Pol117	Zásuvka datová 2xRJ 45	ks	31,000	15,25	472,75

D		D9	Spínače a prístroje					2 402,28
29	K	Pol119	Vypínač jednopólový, TYP A01, 250V/10A, IP20	ks	49,000	9,17	449,33	
30	K	Pol121	Prepínač krížový, TYP A07, 250V/10A	ks	18,000	10,58	190,44	
31	K	Pol122	Vypínač dvojpólový, TYP A05, 250V/10A, IP20	ks	10,000	9,55	95,50	
32	K	Pol123	Prepínač striedavý, TYP A 06, 250V/10A, IP20	ks	42,000	8,90	373,80	
33	K	Pol124	Prepínač striedavý, TYP A 06, 250V/10A, IP44	ks	4,000	11,61	46,44	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	Pol125	Vypínač dvojnásobný striedavý, TYP A05B, 250V/10A, IP20	ks	17,000	10,97	186,49
35	K	Pol126	Vypínač jednopólový, TYP A01B, 250V/10A, IP44	ks	2,000	11,18	22,36
36	K	Pol127	Vypínač 3P, so sign., 400V/32A	ks	24,000	24,87	596,88
37	K	Pol129	Tlačidlo ovládacie 10A, IP44	ks	27,000	11,14	300,78
38	K	Pol132	Tlačidlo Total/Central STOP	ks	2,000	70,13	140,26

D D10

Svietidlá

37 606,23

39	K	Pol133	svietidlo č.4 153W/18700lm/3000K, 1000mm plafon, LED	ks	15,000	245,64	3 684,60
40	K	Pol134	svietidlo č.5 90W/11000lm/3000K, 800mm, plafon, LED	ks	17,000	210,67	3 581,39
41	K	Pol135	svietidlo. č.6 52,6W/9860lm/3000K, plafon LED, 600mm	ks	42,000	152,38	6 399,96
42	K	Pol136	svietidlo. č.7 22W/4140lm/3000K, plafon LED, 400mm	ks	50,000	115,74	5 787,00
43	K	Pol137	svietidlo. č.8 11W/2084lm/3000K, plafon LED, 300mm	ks	119,000	97,42	11 592,98
44	K	Pol138	Svietidlo stropné	ks	28,000	50,79	1 422,12
45	K	Pol139	Svietidlo nástenné	ks	8,000	47,46	379,68
46	K	Pol140	Svietidlo LED 1200x350, IP 67	ks	32,000	97,42	3 117,44
47	K	Pol141	Svietidlo núdzové s autonómnym zdrojom 3 hod	ks	27,000	60,78	1 641,06

D D11

Materiál pre výstavbu káblových trás

22 866,60

48	K	Pol142	Ohybná rúrka FXP16	m	3 200,000	1,98	6 336,00
49	K	Pol143	Ohybná rúrka FXP20	m	2 900,000	2,27	6 583,00
50	K	Pol144	Ohybná rúrka FXP32	m	1 100,000	3,00	3 300,00
51	K	Pol147	Chránička KOPOFLEX d=100mm	m	200,000	6,05	1 210,00
52	K	Pol148	Pristrojová škatuľa KU68/2	ks	392,000	3,80	1 489,60
53	K	Pol150	Sádra modelárska biela	kg	600,000	3,62	2 172,00
54	K	Pol151	Drobný inštalačný materiál	ks	1 600,000	1,11	1 776,00

D D12

Silový rozvádzač

18 804,61

55	K	Pol152	Montáž zostaveného rozvádzača	ks	5,000	519,75	2 598,75
----	---	--------	-------------------------------	----	-------	--------	----------

D D13

Ukončenie silového kábla

1 386,50

56	K	Pol153	Ukončenie jednej žily v silovom rozvádzači	ks	590,000	2,35	1 386,50
----	---	--------	--	----	---------	------	----------

D D14

Otvory pre inštalačné škatule

1 305,36

57	K	Pol154	Pre škatule KU68/2	ks	392,000	3,33	1 305,36
----	---	--------	--------------------	----	---------	------	----------

D D15

Sekanie drážok

13 514,00

58	K	Pol155	Tehla do prierezu 20x30	m	5 800,000	2,33	13 514,00
----	---	--------	-------------------------	---	-----------	------	-----------

D D16

Prierazy

5 085,00

59	K	Pol155.1	Do priemeru 40mm do hrúbky 600mm	ks	1 500,000	3,39	5 085,00
----	---	----------	----------------------------------	----	-----------	------	----------

D D17

Popis

72,60

60	K	Pol156	Zhotovenie káblového štítu	ks	220,000	0,33	72,60
----	---	--------	----------------------------	----	---------	------	-------

D D18

Bleskozvodový a uzemňovací materiál

8 028,72

61	K	Pol157	Izolovaný vodič AlMgSi 8	kg	17,000	20,02	340,34
62	K	Pol158	krabica bleskozvodovávrátane viečka	ks	9,000	8,96	80,64
63	K	Pol159	vodič AlMgSi 8	kg	75,000	8,89	666,75
64	K	Pol160	vodič FeZn 10 PVC	kg	32,000	11,84	378,88
65	K	Pol161	Svorka odkvapová	ks	16,000	4,12	65,92
66	K	Pol172	Tyč zachytávacia 2m	ks	2,000	31,71	63,42
67	K	Pol173	svorka k zachytávacej tyči	ks	2,000	4,38	8,76
68	K	Pol174	držiak zachytávacej tyče DEHN	ks	2,000	43,95	87,90
69	K	Pol164	Svorka skúšobná	ks	9,000	4,35	39,15
70	K	Pol165	Svorka križová	ks	21,000	3,89	81,69
71	K	Pol166	Svorka spojovacia	ks	100,000	3,40	340,00
72	K	Pol167	Označovací štítok zvodu smaltovaný	ks	9,000	1,67	15,03
73	K	Pol175	Svorka SR03	ks	50,000	3,81	190,50
74	K	Pol169	Pozinkovaný pásik FeZn 30x4mm vo výkope	kg	350,000	4,84	1 694,00
75	K	Pol170	Podpera vedenia	ks	750,000	3,77	2 827,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	K	Pol171	príchytka pre izolované zvodové vedenie	ks	200,000	5,19	1 038,00
77	K	Pol176	ekvipotenciálna prípojnice	ks	4,000	27,56	110,24

D D19 Káblové ryhy 6 013,55

78	K	Pol177	Výkop a zásyp ryhy 35x100cm	m	430,000	11,21	4 820,30
79	K	Pol178	Fólia výstražná	m	430,000	0,87	374,10
80	M	Pol179	piesok na vytvorenie lozka	m3	15,000	43,69	655,35
81	K	Pol180	odvoz zeminy	m3	15,000	10,92	163,80

D D20 Meranie 469,67

82	K	Pol181	Merania metalic. trasy komplet, vyhotovenie meracích protokolov	ks	1,000	469,67	469,67
----	---	--------	---	----	-------	--------	--------

D D21 Overenie parametrov inštalácie 2 022,46

83	K	Pol182	revízia inštalácie a vypracovanie správy	ks	1,000	2 022,46	2 022,46
----	---	--------	--	----	-------	----------	----------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 125,01

84	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	100,00	100,00
85	K	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	kpl	1,000	25,01	25,01



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

č. 1 Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

E6 - E6 FVZ

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

17 229,92

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	17 229,92	23,00%	3 962,88

Cena s DPH

v EUR

21 192,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

č. 1 Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

E6 - E6 FVZ

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

17 229,92

Rozvádzač elektromer - Rozvádzač elektromer	588,75
Rozvádzač RH - Rozvádzač RH	134,20
Rozvádzač R-AC - Rozvádzač R-AC	2 217,15
Rozvádzač R-DC - Rozvádzač R-DC	486,86
Fotovoltické zariadenie - Fotovoltické zariadenie	6 305,47
Konštrukcia panelov - Konštrukcia panelov	1 421,14
Káblové trasy - Káblové trasy	2 556,82
Kábeláž - Kábeláž	2 758,33
M - Práce a dodávky M	582,00
95-M - Revízie	582,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	179,20



ROZPOČET

Stavba:

č. 1 Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

E6 - E6 FVZ

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 229,92

D Rozvádzač el Rozvádzač elektromer

588,75

1	K	210160812.S	Montáž meracieho transformátora prúdu 300 - 600A/5A, prípojnice 30x10	ks	3,000	18,18	54,54
2	M	Pol1	Meracie transformátory prúdu 200/5A 10VA tr 0,2s	ks	3,000	105,67	317,01
3	K	210120004.S	Odpínače valcových poistkových vložiek 10 x 38 dvojpólové do 32 A	ks	1,000	6,06	6,06
4	M	Pol2	Poistkový odpínač OPV 10/3	ks	1,000	12,24	12,24
5	M	Pol3	Poistka 10x38 2A gG	ks	3,000	1,38	4,14
6	M	Pol4	Ochranný kryt prístrojov na istič 3-modul, plombovateľná	ks	1,000	3,40	3,40
7	K	210192570.S	Prepojovací mostík vrátane zapojenia do 63 A	ks	1,000	11,88	11,88
8	M	Pol5	Svorkovnica skúšobná ZS1b	ks	1,000	56,64	56,64
9	M	Pol6	Káblové oko Cu 4x5	ks	12,000	0,47	5,64
10	K	210100251.S	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm ²	ks	8,000	8,03	64,24
11	M	Pol7	Kábel CYKY-J5x4	m	2,000	2,74	5,48
12	M	Pol8	Kábel CYKY-J5x2,5	m	2,000	1,52	3,04
13	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	21,68	21,68
14	K	000400041.S	Projektové práce - náklady na inžiniersko technickú pomoc bez rozlíšenia	eur	1,000	22,76	22,76

D Rozvádzač RI Rozvádzač RH

134,20

15	K	210120501.S	Výkonové ističe vzduchové do 160 A, 3P	ks	1,000	21,56	21,56
16	M	AM018320--	Istič B20/3 10kA, charakteristika B 20A, 3-pólový	ks	1,000	15,09	15,09
17	K	210120004.S	Odpínače valcových poistkových vložiek 10 x 38 dvojpólové do 32 A	ks	1,000	6,06	6,06
18	M	is506103	Poistkový odpínač 10x38 3pól 32A	ks	1,000	12,24	12,24
19	M	isz10006	Valcová poistka 10x38, 6A	ks	3,000	1,82	5,46
20	K	210812107.S	Vodič medený silový uložený pevne NYY 0,6/1 kV 1x10	m	5,000	2,04	10,20
21	M	044699	CYA 10 H07V-K čierny	BM	5,000	1,38	6,90
22	M	003395	Oko kábl. Cu 10x10 KOR/KU-L	KS	3,000	0,64	1,92
23	M	SKPG36--L	Plastová vývodka s maticou Pg36	ks	1,000	1,33	1,33
24	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	4,000	1,44	5,76
25	M	na MTP	CYSY J- 2x1	m	4,000	0,81	3,24
26	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	21,68	21,68
27	K	000400041.S	Projektové práce - náklady na inžiniersko technickú pomoc bez rozlíšenia	eur	1,000	22,76	22,76

D Rozvádzač R- Rozvádzač R-AC

2 217,15

28	K	210501235.S	Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže rozvádzača pre lokálny fotovoltický zdroj nad 63 A do 160 A	súb.	1,000	395,73	395,73
29	K	210193272.S	Rozvádzač oceľoplechový povrchová montáž IP 43, výška 950, 1150 x šírka 510 mm	ks	1,000	40,36	40,36
30	M	WSA6040150	Nástenná skriňa 1-dverová IP66 V=600 Š=400 H=150mm	ks	1,000	147,07	147,07
31	M	wsawb004	Súprava pre montáž skrine na stenu	ks	1,000	38,47	38,47
32	K	210120501.S	Výkonové ističe vzduchové do 160 A, 3P	ks	1,000	21,56	21,56
33	M	BM900013--	Vypínač 3-pólový, 40A, na montážnu lištu	ks	1,000	33,02	33,02
34	M	BM900006--	Vypínacia spúšť B-FA/230 (110-415VAC/110-220VDC), up.mech.	ks	1,000	19,42	19,42



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	210192577.S	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štitku pre vodič do 50 mm2	ks	2,000	6,50	13,00
36	M	IK026222	Odbočovacia svorka 35mm2, 4 prírody modrá	ks	1,000	11,29	11,29
37	M	IK026232	Odbočovacia svorka 35mm2, 4 prírody zel-žltá	ks	1,000	11,29	11,29
38	K	210120423.S	Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól, 3+1pól	ks	1,000	11,21	11,21
39	M	Pol13	Zvodič bleskového prúdu Kiwa PO II 3+1 280V/40kA	ks	1,000	67,25	67,25
40	K	210120407.S	Istič vzduchový trojpólový do 125 A na DIN lištu	ks	1,000	10,76	10,76
41	M	AM018316--	Istič B16/3 10kA, charakteristika B 16A, 3-pólový	ks	1,000	20,91	20,91
42	K	210130113.S	Stýkač trojpólový priemyselný na DIN lištu od 75 A do 105 A	ks	1,000	18,16	18,16
43	M	BZ326461VM	Inšalačný stýkač 25A, 4 zapínacie, 230V AC/DC, 2TE, tichý	ks	1,000	35,22	35,22
44	K	210120414.S	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	1,000	8,29	8,29
45	M	Pol14	kombinový prúdový chránič s ističom B6/2 30mA, typ A	ks	1,000	64,76	64,76
46	K	210120003.S	Odpínače valcových poistkových vložiek 10 x 38 jednopólové do 32 A	ks	1,000	5,39	5,39
47	M	Pol15	poistkový odpínač 1pol 10x38mm 32A	ks	2,000	2,88	5,76
48	M	Pol16	poistkový odpínač 3pol 10x38mm 32A	ks	2,000	8,03	16,06
49	M	Pol17	poistky 10x38 2A	ks	8,000	2,44	19,52
50	K	210161012.S	Elektromer trojfázový pripojenie cez prúdové transformátory	ks	1,000	38,95	38,95
51	M	SKEMH1008-	Elektromer DIZ-W1ED 3-fázový 80A 400V M-BUS gen.G	ks	1,000	283,95	283,95
52	K	210150110.S	Kontrolné relé frekvencie striedavého napätia 50/60/400 Hz	ks	1,000	23,38	23,38
53	M	EFV000000206	Ochrana sieťová U-f guard trojstupňová 701	ks	1,000	508,08	508,08
54	K	210140485.S	Ovládacie hlavice M22 nepodsietené hríbovité s aretáciou	ks	1,000	7,17	7,17
55	M	Pol19	tlačidlo nudzové kompletne	ks	1,000	24,67	24,67
56	M	012873	Vývodka pl. Pg21+mat. si	KS	2,000	0,61	1,22
57	M	Pol21	kabelová prechodka PG29	ks	1,000	0,99	0,99
58	M	Pol22	kabelová prechodka PG13,5	ks	2,000	0,46	0,92
59	K	210100005.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	ks	18,000	4,57	82,26
60	M	044716	CYA 25 H07V-K zeleno-žltý	BM	5,000	3,27	16,35
61	M	044704	CYA 10 H07V-K tm.modrý	BM	2,000	1,40	2,80
62	M	044699	CYA 10 H07V-K čierny	BM	2,000	1,38	2,76
63	K	210020303.S	Káblový žlab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a podpery	m	4,000	12,25	49,00
64	M	Pol26	Káblový kanál 40x60	m	4,000	7,16	28,64
65	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	26,46	26,46
66	M	Pol27	Ekvipotenciálna svorkovnica do vonka	ks	1,000	11,84	11,84
67	M	Pol28	Spojovací materiál, označenie a výstražné tabule	ks	1,000	27,09	27,09
68	K	000400041.S	Projektové práce - náklady na inžiniersko technickú pomoc bez rozlíšenia	eur	2,000	21,68	43,36
69	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	22,76	22,76

D Rozvádzač R- Rozvádzač R-DC

486,86

70	K	210193271.S	Rozvádzač oceľoplechový povrchová montáž IP 65	ks	1,000	31,39	31,39
71	M	BK080202--	Nástenná rozvodnica IP65 1-radová, 1x12modulov, dym.dvere	ks	1,000	23,79	23,79
72	K	210120004.S	Odpínače valcových poistkových vložiek 10 x 38 dvojpólové do 32 A	ks	1,000	6,06	6,06
73	M	Pol29	Poistkový odpínač pre FV 10x38 2-pólový, 1000VDC	ks	2,000	9,63	19,26
74	M	Pol30	Poistka 10x38 15A gPV	ks	4,000	7,78	31,12
75	K	210120424.S	Zvodiče prepätia typ 1 (triedy B), 1pól	ks	2,000	8,96	17,92
76	M	Pol31	Zbodič prepätia KIWA PO I PV 800V DC	ks	2,000	112,03	224,06
77	K	210100005.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	ks	1,000	4,57	4,57
78	M	IKB01120	Svorkovnica 1-pólová 1x35mm2/6x16mm2	ks	1,000	20,23	20,23
79	M	Pol33	Kabelová vývodka PG11	ks	9,000	0,56	5,04
80	M	Pol34	Kabelová vývodka PG13,5	ks	1,000	0,46	0,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
81	M	Pol35	Spojovací materiál, označenie a výstražné tabule	ks	1,000	21,68	21,68
82	K	000400041.S	Projektové práce - náklady na inžiniersko technickú pomoc bez rozlíšenia	eur	1,000	43,35	43,35
83	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	37,93	37,93

D Fotovoltické z Fotovoltické zariadenie

6 305,47

84	K	210501103.S	Montáž a stringovanie fotovoltického panelu veľkoformátového	ks	22,000	21,16	465,52
85	M	Pol36	Fotovoltický panel Longi LR5-66HPH 500M, prípadne ekvivalent	ks	22,000	104,04	2 288,88
86	K	210501131.S	Montáž zariadení pre monitorovanie a odpínanie fotovoltických panelov	ks	22,000	6,39	140,58
87	M	Pol37	Optimizer	ks	22,000	40,64	894,08
88	K	210501265.S	Montáž fotovoltického striedača trojfázového pre komerčné inštalácie	ks	1,000	267,05	267,05
89	M	Pol183	Striedač SUN2000 - 10KTL-M3, prípadne ekvivalent	ks	1,000	1 450,71	1 450,71
90	M	Pol184	Smartmeter 250/5, prípadne ekvivalent	ks	1,000	438,94	438,94
91	M	Pol42	Konektor MC4 pár	ks	18,000	2,20	39,60
92	M	Pol43	Požiarny spínač Projoy PEFS EL40-4, prípadne ekvivalent	ks	1,000	288,61	288,61
93	M	Pol44	spojovací na optimizer sruby podložky a matky	mn	50,000	0,63	31,50

D Konštrukcia p Konštrukcia panelov


1 421,14

94	K	210501050.S	Montáž konštrukcie pre kotvenie fotovoltických panelov na šikmú strechu	kpl	1,000	315,38	315,38
95	M	Pol45	Hliníkový profil 6/40 l=6m	ks	12,000	24,39	292,68
96	M	Pol46	spojka 6/40	ks	12,000	3,79	45,48
97	M	Pol47	koncový kryt lišty 6/40	ks	16,000	3,79	60,64
98	M	Pol48	držák listy na falcovaný plech	ks	66,000	4,88	322,08
99	M	Pol49	uholník k na falcovaný držák	ks	60,000	2,11	126,60
100	M	Pol50	t- skrutka	ks	60,000	2,19	131,40
101	M	Pol51	stredový držák panelov	ks	36,000	2,44	87,84
102	M	Pol52	koncový držák panelov	ks	16,000	2,44	39,04

D Káblové trasy Káblové trasy

2 556,82

103	K	210220250.S	Svorka FeZn univerzálna SU, SUA, SUB	ks	5,000	2,62	13,10
104	M	Pol53	držák listy na falcovaný plech	ks	5,000	6,56	32,80
105	K	210010028.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 40, uložená pevne	m	25,000	2,40	60,00
106	M	Pol54	UV odolná chránička d40	m	25,000	2,01	50,25
107	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	50,000	1,80	90,00
108	M	Pol55	UV odolná chránička d20	m	50,000	0,75	37,50
109	K	210010068.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1550, uložená pevne	m	8,000	2,37	18,96
110	M	Pol56	odpadová rúra HT s hrdlom DN50 2000mm	ks	4,000	6,76	27,04
111	M	Pol57	odpadová rúra HT s hrdlom DN50 250mm	ks	4,000	1,90	7,60
112	M	Pol58	odpadové koleno 67st DN50	ks	4,000	2,28	9,12
113	M	Pol59	prestupová manžeta 12-102mm na HT DN50	ks	1,000	47,04	47,04
114	K	210020305.S	Káblový žlab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a podpory	m	30,000	13,59	407,70
115	M	Pol60	Kabelový žlab 50x125x0,7	m	30,000	8,59	257,70
116	M	Pol61	Veko na žlab 50x125	m	30,000	4,71	141,30
117	M	Pol62	Držiak veka sada	ks	1,000	3,42	3,42
118	M	Pol63	Spojovací materiál na žlab	mn	1,000	21,03	21,03
119	M	Pol64	Prepážka žlabu	m	30,000	4,27	128,10
120	M	Pol65	Koleno 90st	ks	4,000	11,25	45,00
121	M	Pol66	Výložník na stenu 125	ks	30,000	5,89	176,70
122	M	Pol67	Kotvy na výložník sada	ks	1,000	23,14	23,14
123	K	210020303.S	Káblový žlab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a podpory	m	10,000	12,25	122,50
124	M	Pol68	Kabelový žlab 50x62x0,7	m	10,000	6,75	67,50
125	M	Pol69	Veko na kabelový žlab 50x62	m	10,000	4,90	49,00
126	M	Pol70	spojovací materiál na žlab	ks	1,000	21,03	21,03



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
127	M	Pol72	Ochrana hrany plechu s ocelovou vložkou/ lemovka	m	20,000	2,42	48,40
128	M	Pol73	spojovací materiál, obo páska. Sruby	ks	1,000	22,76	22,76
129	M	Pol74	strieška nad požiarné odpínače	ks	1,000	34,68	34,68
130	M	Pol75	Strieška nad striedač	ks	1,000	78,03	78,03
131	M	Pol76	lišta 100x60	ks	2,000	12,79	25,58
132	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	30,000	2,92	87,60
133	M	210814	Hro.drôt AlMgSi 8 bal. 10kg	KG	5,000	8,72	43,60
134	K	210220250.S	Svorka FeZn univerzálna SU, SUA, SUB	ks	32,000	2,62	83,84
135	M	EBL000000305	Svorka SU 8-10mm FeZn univerzálna	ks	32,000	1,18	37,76
136	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	16,000	2,62	41,92
137	M	EBL000000283	Svorka spojovacia SS 8-10mm FeZn bez prílohy	ks	16,000	0,69	11,04
138	K	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	20,000	2,62	52,40
139	M	EBL000001882	Držiak plastový 26901 L=100mm pre PV15, PV22, PV21	ks	20,000	3,41	68,20
140	M	189616	Hro.PV 21 podp.L=100mm bet/pl	KS	20,000	1,07	21,40
141	K	783980010.S	Protipožiarné systémy pre káblové prechody, vypeňovací náter hr. 1000 µm + tmel s vložením tepelnej izolácie	m2	1,000	15,72	15,72
142	M	Pol77	Požiarné prestupy, strešná prechodka	ks	1,000	26,36	26,36

n		Kábeláž	Kábeláž	2 758,33			
143	K	210812018.S	Kábel medený silový uložený voľne NYY 0,6/1 kV 2x6	m	300,000	1,25	375,00
144	M	Pol78	Solárny kábel 6mm2 červená bezhalogen	m	150,000	1,21	181,50
145	M	Pol79	Solárny kábel 6mm2 čierna bezhalogen	m	150,000	1,21	181,50
146	K	210812049.S	Kábel medený silový uložený voľne NYY 0,6/1 kV 5x2,5	m	5,000	1,77	8,85
147	M	KPE000000134	Kábel pevný CGSG 5x2,5	m	5,000	3,31	16,55
148	K	210812006.S	Vodič medený silový uložený voľne NYY 0,6/1 kV 1x25	m	80,000	1,17	93,60
149	M	Pol81	CYA 25 zeleno žltý bezhalogen	m	80,000	3,27	261,60
150	K	210812065.S	Kábel medený silový uložený voľne NYY 0,6/1 kV 5x6	m	80,000	2,22	177,60
151	M	KPE0000001941	Kábel pevný CXKH-R-J 5x6 B2cas1d0a1 bezhalogénový oranžový [CXKE-R, PRAFlaSafe X]	m	80,000	6,12	489,60
152	K	210812019.S	Kábel medený silový uložený voľne NYY 0,6/1 kV 3x1,5	m	100,000	1,25	125,00
153	M	Pol83	Kabel N2XH-J 3x1,5 bezhalogen	m	100,000	1,14	114,00
154	K	220732307.S	Montáž dátového káblu kombinovaného UTP Cat5E+2x0.88mm uložený v lište	m	100,000	1,08	108,00
155	M	Pol84	STP CAT6A vonkajšia UV odolná bezhalogen	m	100,000	0,66	66,00
156	K	210812101.S	Vodič medený silový uložený pevne NYY 0,6/1 kV 1x2,5	m	20,000	0,78	15,60
157	M	Pol85	CYA 1,5 Ho7V-K čierna	m	10,000	0,21	2,10
158	M	Pol86	CYA 1,5 Ho7V-K modrá	m	10,000	0,22	2,20
159	K	210812106.S	Vodič medený silový uložený pevne NYY 0,6/1 kV 1x25	m	10,000	1,64	16,40
160	M	Pol87	CYA 25 Ho7V-K zeleno žltá bezhalogén	m	10,000	5,04	50,40
161	K	210812105.S	Vodič medený silový uložený pevne NYY 0,6/1 kV 1x16	m	30,000	1,41	42,30
162	M	Pol88	CYA 16 Ho7V-K zeleno žltá bezhalogen	m	30,000	2,73	81,90
163	M	Pol89	Spojovací materiál, kábelové oká	ks	1,000	112,93	112,93
164	K	783980010.S	Protipožiarné systémy pre káblové prechody, vypeňovací náter hr. 1000 µm + tmel s vložením tepelnej izolácie	m2	5,000	15,72	78,60
165	M	Pol90	Požiarné prestupy	ks	5,000	31,42	157,10

D M Práce a dodávky M 582,00

D 95-M Revízie 582,00

166	K	950106009.S	Meranie pri revíziách impedancia slučky vypínača na rozvodnom zariadení spotrebičov alebo prístrojoch	mer.	12,000	17,34	208,08
167	K	950106011.S	Meranie pri revíziách zemného prechodového odporu celkového, ochranného vodiča	mer.	4,000	10,84	43,36
168	K	950106012.S	Meranie pri revíziách prechodového odporu ochranného spojenia alebo ochranného pospojovania	mer.	12,000	8,67	104,04
169	K	950106017.S	Meranie pri revíziách kontrola sledu fáz	mer.	1,000	4,34	4,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
170	K	950106018.S	Meranie pri revíziách kontrola funkcia kontroly izolačného stavu	ks	12,000	11,92	143,04
171	K	950106022.S	Meranie pri revíziách meranie, skúšanie a preverenie ochrany prúdových chráničov	mer.	1,000	3,25	3,25
172	K	950106024.S	Meranie pri revíziách meranie základných elektrických veličín ostatné (P, A, cos)	mer.	6,000	7,59	45,54
173	K	950107002.S02	Pomocné práce pri revíziách vypracovanie revízie a jej príprava a tlač	ks	1,000	30,35	30,35

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 179,20

174	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	100,00	100,00
175	K	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	kpl	1,000	25,01	25,01
176	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	54,19	54,19



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

č. 1 Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

PS 01 - EPS

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Ruskov

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

22 128,63

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	22 128,63	23,00%	5 089,58

Cena s DPH

v EUR

27 218,21

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

č. 1 Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

PS 01 - EPS

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Ruskov

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

22 128,63

M - M

22 103,62

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	0,00
---	------


EPS-Diely - Dodávka dielov EPS	7 896,28
--------------------------------	----------

MM - Montážny materiál - dodávka	3 774,78
----------------------------------	----------

M-Det-kab - Montáž snímačov+kabeláž	4 647,15
-------------------------------------	----------

EPS-M, Prog, Rev - Montáž zariadenia	5 785,41
--------------------------------------	----------

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	25,01
--	--------------



ROZPOČET

Stavba:

č. 1 Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

PS 01 - EPS

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 128,63

D M M 22 103,62

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 0,00

D EPS-Diely Dodávka dielov EPS 7 896,28


1	M	E--FX808394	Ústredňa EPS FlexES Control FX10, (možnosť pripojenia až 10 liniek)	ks	1,000	850,56	850,56
2	M	E--FX808322	Doska č. 1 s 4-mi pozíciami pre mikromoduly	ks	1,000	169,72	169,72
3	M	E--FX808323	Doska č. 3 s 4-mi pozíciami pre mikromoduly	ks	1,000	169,72	169,72
4	M	E--FX808332	Mikromodul Esserbus/Essebus-Plus GT	ks	6,000	39,67	238,02
5	M	E--FX808328.RE	Redundantný riadiaci modul	ks	1,000	1 414,76	1 414,76
6	M	E--FX808324	Ovládací panel 5,7" 1/4 VGA	ks	1,000	646,43	646,43
7	M	Pol226	Akumulátor 12V VDC/ 24Ah	ks	2,000	65,89	131,78
8	M	E--805590	Päťica hlásiča IQ8Quad	ks	81,000	4,60	372,60
9	M	E--802371	Opticko-dymový hlásič IQ8Quad	ks	68,000	25,36	1 724,48
10	M	E--804905	Elektronika tlačidlového hlásiča s oddeľovačom IQ8Qua	ks	9,000	31,21	280,89
11	M	E--704900	Skrinka tlačidlového hlásiča pre montáž na omietku	ks	9,000	5,92	53,28
12	M	E--788600	Skrinka pre alarmový koppler	ks	14,000	78,03	1 092,42
13	M	E--802271	Termodiferenciálny hlásič IQ8Quad	ks	13,000	28,29	367,77
14	M	82450 BG	Spínaný zdroj v kovovej skrínke 5A, Box B (bez AKU 2 x 17A)	ks	1,000	217,45	217,45
15	M	AKU17Aj	Akumulátor 17Ah, 12V	ks	2,000	46,13	92,26
16	M	Pol227	Skúšobný plyn pre testovanie detektorov	set	2,000	37,07	74,14

D MM Montážny materiál - dodávka 3 774,78

17	M	Pol228	Kábel inštalačný JE-H(St) H 1x2x0,8 E30 bezhalogénový, požiarne odolný, resp. JE-H-V 1x2x0,8 B2ca(s1,d1,a1)	m	680,000	1,21	822,80
18	M	Pol229	Kábel inštalačný JE-H(St)H 2x2x0,8 FE180/E30 bezhalogénový, požiarne odolný	m	295,000	2,54	749,30
19	M	UDF-7	Príchyka káblová UDF8	ks	3 500,000	0,17	595,00
20	M	Pol225	Vrut sprint	ks	3 500,000	0,12	420,00
21	M	Pol230	Trubka ohybná HFX 20 pod omietku	m	250,000	2,84	710,00
22	M	Pol231	Protipožiarny tmel	ks	4,000	29,02	116,08
23	M	Pol232	Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H07Z-K 16 žl/ze	m	100,000	1,34	134,00
24	M	Pol233	Drobný montážny a inštalačný materiál	set	1,000	227,60	227,60

D M-Def-kab Montáž snímačov+kabeláž 4 647,15

25	K	210880249	Kábel odolný voči zvýšeným teplotám, medený uložený pevne do priemeru 8mm	m	975,000	1,06	1 033,50
26	K	220330111	Zariadenie EPS, montáž zásuvky automatického hlásiča, zapojenie, preskúšanie na omietku	ks	81,000	10,84	878,04
27	K	220330101	Zariadenie EPS, montáž tlačidlového hlásiča, zapojenie, preskúšanie na omietku	ks	9,000	10,84	97,56
28	K	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 23-25, uložená pod omietkou	m	250,000	1,72	430,00
29	K	220300601	Ukončenie návěstných káblov NCEY, NCYY zmršťovacom zálupkou a zapojenie vodičov do 5 x 1 alebo 1,5	ks	8,000	13,03	104,24
30	K	974049310	Výrezanie rýh frézovaním v murive z porobetónu hĺbky 20 mm, š. 40 mm -0,00096t	m	200,000	5,19	1 038,00
31	K	972033141	Vybúrание otvoru z tehál plochy do 0,09 m2, do 150 mm, -0,01500t	ks	24,000	3,09	74,16



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	220330530	Montáž releovej jednotky, pripojenie vedení, oživenie	ks	14,000	46,06	644,84
33	K	Pol234	Drobný inštalačný materiál (sadra, malta, viazacia páska, skrutky, hmoždinky....)	set	1,000	162,57	162,57
34	K	NP	nešpecifikované montážne práce a postupy	sub	1,000	184,24	184,24

D EPS-M, Prog, Re Montáž zariadenia

5 785,41

35	K	220330704	Montáž požiarnej ústredne pre šesť liniek, pripojenie vedení, oživenie	ks	1,000	130,06	130,06
36	K	220711025	Montáž a zapojenie doplnkového zdroja k EPS	ks	1,000	13,01	13,01
37	K	220330191	Meranie continuity, izolačného stavu a odporu 1 slučky(vedenia)od jedného signalizačného prvku k druhému	ks	225,000	2,71	609,75
38	K	220330741P	Uvedenie prvku EPS do trvalej prevádzky, preskúšanie funkcie, označenie, načítanie do konfiguračného programu	ks	141,000	4,06	572,46
39	K	Pol235	Prevádzková kniha EPS	ks	1,000	32,51	32,51
40	K	Pol236	Program konfiguračný, naprogramovanie , priradenie adres a väzieb, zaradenie hlásičov do skupín a ich priradenie do ovládania, nastavenie časov	adr	141,000	7,04	992,64
41	K	Pol237	Koordinácie EPS s ostatnými profesiami, prispôsobenie systému a ostatné montážne a soft. práce	set	1,000	379,33	379,33
42	K	Pol238	Protipožiarne utesnenie káblov a prechodov cez steny	m2	2,000	64,70	129,40
43	K	Pol239	Práca vo výškach a náklady na pracovnú výškovú plošinu	set	1,000	1 083,79	1 083,79
44	K	Pol240	Projektová realizačná dokumentácia a skutočného prevedenia	ks	1,000	867,04	867,04
45	K	Pol241	Správa o východiskovej revízii, certifikáty, návod na obsluhu, zaškolenie	ks	1,000	650,28	650,28
46	K	Pol242	Záverečné odskúšanie systému EPS, spolupráca pri kolaudačných skúškach, inžinierska činnosť na stavbe	mj	1,000	325,14	325,14

D VRN

Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

25,01

47	K	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	kpl	1,000	25,01	25,01
----	---	-------------	--	-----	-------	-------	-------



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

č. 1 Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

PS 02 - HSP

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Ruskov

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

23 346,81

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	23 346,81	23,00%	5 369,77

Cena s DPH

v EUR

28 716,58

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

č. 1 Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

PS 02 - HSP

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Ruskov

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

23 346,81

M - Práce a dodávky M

23 321,80

HSV-D - Dodávka dielov HSP	9 510,29
HSP-D-RACK - Dodávka a výstavba ústredne HSP	1 211,28
HSP-Inst_mat-Dodávka - Inštalačný materiál HSP - material	1 958,54
HSP-inst_mat-montáž - Inštalácia rozvodov pre HSP	5 615,26
HSP-diely - montáž - Motáž dielov systému HSP	5 026,43

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

25,01



ROZPOČET

Stavba:

č. 1 Výstavba elokovaného pracoviska materskej školy v Ruskove

Objekt:

PS 02 - HSP

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Ruskov

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 346,81

D M

Práce a dodávky M

23 321,80

D HSV-D

Dodávka dielov HSP

9 510,29

1	M	V--583362.22	Ústredňa HSP Variodyn D1	ks	1,000	2 460,97	2 460,97
2	M	V--580243	Zosilňovač výkonu 4XD250W, 4x 250W	ks	2,000	525,75	1 051,50
3	M	V--583341.21	Vstupný-výstupný programovateľný modul CIM	ks	1,000	420,40	420,40
4	M	V--583520	Digitálna stanica hlásateľa DCS plus	ks	1,000	723,76	723,76
5	M	V--583496	Kontrolný modul konce linky EOL pro	ks	14,000	40,86	572,04
6	M	V--581722	Záložný sieťový zdroj PSU 24-2, 24V, EN 54-4	ks	1,000	1 572,37	1 572,37
7	M	Pol243	Baterie 12V DC, (4x akumulátor 12V, 105 Ah)	ks	2,000	251,58	503,16
8	M	V--582401	Stropný reproduktor DL 06-165/T-EN54	ks	57,000	34,14	1 945,98
9	M	Pol244	Prepojovacie šnúry + odpoj. Relé, napájač 24V.	set	1,000	260,11	260,11

D HSP-D-RACK

Dodávka a výstavba ústredne HSP

1 211,28

10	M	Pol245	Stojanový rozvádzač, 42U, š.600mm, hl.600mm, RAL 7035 + RA 5005	ks	1,000	854,25	854,25
11	M	Pol246	Bočný panel (pár) podstavca pre rozvádzač DS, hl. 600mm	ks	1,000	59,79	59,79
12	M	Pol247	Pred/zad panel podstavca pre DS, káblový vstup, kefa, š.600mm	ks	1,000	16,50	16,50
13	M	Pol248	19" pevná perf. polica skrutk., hl.450mm, záťaž 15kg, 1U, RAL7035	ks	1,000	33,24	33,24
14	M	Pol249	19" zaslepovací panel, výška 1U, RAL7035	ks	4,000	5,49	21,96
15	M	VENT-4	Ventilátor pre rozvádzač HSP	ks	1,000	46,06	46,06
16	M	ACAR9	Napájací panel s prepäťovou ochranou	ks	1,000	42,92	42,92
17	M	PREP	Prepojovací a podružný materiál na zostavenie ústredne (svorky, 2x rev. zásuvka, 2xRJ45, Poist. odpojovač ...)	sub	1,000	136,56	136,56

D HSP-Inst_mat-D

Inšalačný materiál HSP - material

1 958,54

18	M	N2XH 2x1,5 B2ca(s1,	Kábel inšalačný N2XH 2x1,5 B2ca(s1,d0) (HFCR) bezhalogénový, požarne odolný	m	580,000	0,76	440,80
19	M	FTP-5E	Kábel Dátový LSOH 5E	m	150,000	0,62	93,00
20	M	UDF9	Príchyka káblová UDF 9	ks	1 500,000	0,17	255,00
21	M	Pol251	Vrut sprint	ks	1 500,000	0,12	180,00
22	M	HFX 20	Trubka ohybná HFXP 20 pod omietku	m	150,000	2,84	426,00
23	M	Pol252	Protipožiarny tmel	ks	2,000	29,02	58,04
24	M	Pol253	Bezhalogénový flexibilný lankový vodič H07Z-K 16 žl/ze	m	250,000	1,34	335,00
25	M	Pol254	Drobný montážny a inšalačný materiál	set	1,000	170,70	170,70

D HSP-inst_mat-m Inštalácia rozvodov pre HSP

5 615,26

26	K	210881212	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	580,000	1,14	661,20
27	K	220511030.S	Kábel voľne uložený na stenu	m	150,000	3,65	547,50
28	K	220370452	Montáž reproduktora, upevnenie, pripojenie, nastavenie, skriňové ho do 60 W	ks	57,000	13,01	741,57
29	K	Pol255	OTVOR PRE REPRO KRUHOVY do 300mm	ks	57,000	5,42	308,94
30	K	210010533	Rúrka ohybná elektroinšalačná typ 1225, uložená voľne alebo pod omietkou	m	150,000	1,91	286,50
31	K	210010351.S	Montáž požiarnej krabice do 3x1,5 na kostrukciu do PS60	ks	100,000	16,50	1 650,00
32	K	210100201	Ukončenie šnúry v gumenej hadici s prierezom do 2 x 4 mm2	ks	16,000	6,28	100,48



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	974049310	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z porobetónu hĺbky 20 mm, š. 40 mm -0,00096t	m	200,000	5,19	1 038,00
34	K	972033141	Vybúranie otvoru z tehál plochy do 0,09 m2, do 150 mm, -0,01500t	ks	35,000	4,16	145,60
35	K	Pol256	Drobný inštalačný materiál (sadra, malta, viazacia páska, skrutky, hmoždinky....)	set	1,000	135,47	135,47

D HSP-diely - montáž Motáž dielov systému HSP 5 026,43

36	K	220370429	Montáž rozhlasovej ústredne pre požiarň rozhl., do 4x300W	ks	1,000	65,03	65,03
37	K	220330191	Meranie kontinuity, izolačného stavu a odporu 1 slučky(vedenia)od jedného signalizačného prvku k druhému	ks	16,000	10,73	171,68
38	K	220370421R	Montáž jednotky zosilňovača do 4x300W upevnenie,nastavenie elektrických hodnôt a odskúšanie	ks	1,000	45,52	45,52
39	K	220370415	Montáž pultu diaľkového ovládania na stôl	ks	1,000	27,09	27,09
40	K	Pol257	Naprogramovanie ústredne, montáž	set	1,000	1 271,29	1 271,29
41	K	Pol238	Protipožiarne utesnenie káblov a prechodov cez steny	m2	2,000	64,70	129,40
42	K	Pol258	Práca vo výškach a náklady na pracovnú plošinu, pojazdné lešenie	set	1,000	1 083,79	1 083,79
43	K	Pol240	Projektová realizačná dokumentácia a skutočného prevedenia	ks	1,000	867,04	867,04
44	K	Pol259	Správa o východiskovej revízii, certifikáty, návod na obsluhu, zaškolenie	ks	1,000	596,09	596,09
45	K	Pol260	Drobné murárske a zväračské práce	set	1,000	173,41	173,41
46	K	Pol261	Transportná réžia	set	1,000	54,19	54,19
47	K	Pol262	OŽIVENIE+NASTAVENIE ZARIADENIA+ODSKÚŠANIE FUNKCIÍ (objektivne meranie zrozumiteľnosti max pre 200 bodov * 3,2€/bod)	sub	1,000	541,90	541,90

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 25,01

48	K	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	kpl	1,000	25,01	25,01
----	---	-------------	--	-----	-------	-------	-------

