

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

číslo zmluvy: 758/2025

(ďalej len „Zmluva“)

ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Mesto Žilina

Sídlo:	Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Zástupca vo veciach zmluvných :	Mgr. Peter Fiabáne, primátor
IČO:	00321796
DIČ:	2021339474
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK37 5600 0000 0003 3035 2201
SWIFT:	KOMASK2X
Zástupca vo veciach realizácie diela:	Bc. Ivana Stillerová
Kontaktný email:	Ivana.Stillerova@zilina.sk
Telefónne číslo:	+421 41 7063613

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

SPORT SERVICE, s.r.o.

Sídlo:	Obec Diaková 111, 038 02
Zástupca vo veciach zmluvných:	Ľuboš Rejko, konateľ
IČO:	36785571
IČ DPH:	SK2022387631
OR:	Okresný súd Žilina, Oddiel Sro, vložka č. 19046/L
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN:	SK07 1100 0000 0026 2902 7656
SWIFT:	
Zást.vo veciach realizácie diela:	Ľuboš Rejko, konateľ
Kontaktný email:	rejko@sportservice.sk
Telefónne číslo:	0917 800 006

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

(spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ aj len ako „Zmluvné strany“)

Čl. II. PREAMBULA

(1) Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní v úplnom znení“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup v zmysle právnych predpisov upravujúcich postup pri verejnom obstarávaní.

(2) Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo ku korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi.

Čl. III. PREDMET ZMLUVY

3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo,

„Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Javorku, Žilina“

ktorého špecifikácia je uvedená v čl. III. ods. 3.2 až ods. 3.9 tejto Zmluvy a v Prílohe č. 1 Zmluvy, v termíne a cene podľa tejto Zmluvy a záväzok Objednávateľa vykonané dielo prevziať a zaplatiť cenu diela, a to za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.

3.2 Rozsah diela, jeho kvalita a konštrukčné riešenie je určené:

- 3.2.1 Popisom stavebných prác a činností pri realizácii diela predložených Objednávateľom v súťažných podkladoch, vrátane ich vysvetlení, ako podklad pre spracovanie cenovej ponuky do súťaže o uzavretie tejto Zmluvy o dielo;
- 3.2.2 Projektovou dokumentáciou, vypracoval: Ing. arch. A. Klenovičová, A.R.K. ateliér, s.r.o., Okrová 5, 010 03 Žilina
- 3.2.3 Špecifikáciami a množstvami stavebných prác uvedenými v rozpočte, ktorý je Prílohou č. 1 tejto Zmluvy;
- 3.2.4 Platnými technickými normami STN a EN.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah prác a výkonov vyžadovaných touto Zmluvou a že sú mu známe všetky podstatné okolnosti na riadne a včasné vykonanie diela tak, ako bolo možné pri vynaložení primeranej odbornej starostlivosti zistiť a predpokladať z obsahu uvedených podkladov v čase predloženia súťažnej ponuky Zhotoviteľa.

3.3 Súčasťou záväzku Zhotoviteľa je aj vykonanie predpísaných skúšok kvality a funkčnosti diela a odovzdanie dokladov o zhotovení diela - **Realizačná dokumentácia** (ďalej len ako „dokumentácia“) najneskôr ku dňu prevzatia diela (najmä, nie však výlučne záverečné stanovisko stavbyvedúceho, atesty, certifikáty, potvrdenia o zhode, dokumentácia skutočného zhotovenia stavby, geodetické zameranie stavby, geometrický

plán overený na príslušnom okresnom úrade, katastrálnom odbore, hygienické rozborý vody, tlakové skúšky vody, kanalizácie a ÚK, revízne správy elektroinštalácie a bleskozvodov atď.). Základná forma je zaraďovací šanon (veľkosť prispôbiť charakteru a množstvu dokumentácie). Predná strana bude obsahovať zoznam odovzdávanej dokumentácie. Jednotlivé dokumenty budú očíslované a zoradené v zmysle zoznamu dokumentácie z prednej strany. Fotodokumentáciu je Zhotoviteľ povinný dodať Objednávateľovi na CD alebo DVD nosiči. Dokumentácia musí obsahovať všetky dokumenty podľa požiadavky Objednávateľa. Dokumentácia musí ďalej obsahovať všetky potrebné náležitosti pre riadne odovzdanie diela, resp. pre potreby vydania kolaudačného osvedčenia. V prípade špeciálnych dokumentov je potrebné odsúhlasenie formy, v akej budú dokumenty odovzdané, so zástupcom Objednávateľa, ktorého ako kontaktnú osobu oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi e-mailom na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Iná ako schválená dokumentácia nebude považovaná za odovzdanú a Zhotoviteľovi tak nevzniká právo na vystavenie faktúry podľa čl. VI bod 1. tejto Zmluvy, pokiaľ sa Objednávateľ a Zhotoviteľ písomne nedohodnú inak. Požadovaný počet odovzdanej dokumentácie je 2 x paré.

3.4 Zhotoviteľ zhotoví dielo na vlastný náklad, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s touto Zmluvou a jej prílohami, v súlade s podmienkami právoplatného stavebného zámeru (alebo iného povolenia na základe, ktorého sa dielo vykonáva), vyjadreniami dotknutých organizácií a subjektov, v súlade s platnými právnymi predpismi a záväznými technickými normami (STN a EN).

3.5 Veci pre zhotovenie diela, vrátane subdodávok zabezpečuje Zhotoviteľ, ak sa Zmluvné strany osobitne nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmluvách uzatvorených so svojimi jednotlivými subdodávateľmi nebude dohodnutá tzv. výhrada vlastníctva, teda také ustanovenie, ktoré by stanovovalo, že zhotovované dielo alebo akákoľvek jeho časť je až do úplného zaplatenia ceny za dielo vo vlastníctve subdodávateľa. Dielo musí vždy priamo prechádzať do vlastníctva Objednávateľa podľa tejto Zmluvy.

3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielobuď naraz po jeho dokončení, alebo po častiach, ak sa tak Zmluvné strany dohodnú v tejto Zmluve.

3.7 Objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené dielo prevziať a to na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela v zmysle čl. IV ods. 4.7 a 4.8 tejto Zmluvy, zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú cenu diela spôsobom dohodnutým v tejto Zmluve a poskytnúť Zhotoviteľovi spolupôsobenie potrebné pre plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy.

3.8 Zmeny rozsahu, kvality a technických parametrov diela je možné vykonať len po vzájomnej písomnej dohode Zmluvných strán. Súčasne s dohodou o zmene diela môže byť dohodnutá zmena ceny diela (opodstatnené navyše práce alebo menej práce), v odôvodnených prípadoch aj úprava termínov plnenia.

3.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pri realizácii diela všetky podmienky uvedené v rozhodnutí o stavebnom zámere (alebo v inom povolení na základe, ktorého sa dielo vykonáva) a vo vyjadreniach dotknutých orgánov.

Čl. IV. ČAS PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote 270 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú riadiť harmonogramom, ktorý bol súčasťou víťaznej ponuky uchádzača. Ak harmonogram nebol súčasťou ponuky uchádzača, predloží ho Zhotoviteľ Objednávateľovi najneskôr do momentu odovzdania a prevzatia staveniska. Harmonogram vypracuje Zhotoviteľ na týždennej báze, t. z. termíny jednotlivých prác budú v harmonograme nastavené v týždenných prehľadoch, pričom Objednávateľ je oprávnený určiť Zhotoviteľovi záväzné míľniky pre zhotovovanie diela. Lehota zhotovenia diela

uvedená v tomto odseku môže byť prerušená o dobu nevyhnutnú v čase nevhodných poveternostných podmienok, počas doby trvania zimnej údržby, kedy by mohlo dôjsť k porušeniu technologických postupov a z iných dôvodov na strane Objednávateľa, ktoré znemožňujú pokračovať v zhotovení diela. Takéto prerušenie lehoty zhotovenia diela nebude považované za plynutie lehoty jeho plnenia a bude zaznamenané zápisom v stavebnom denníku, na základe odsúhlasenia zástupcom zo strany Objednávateľa.

4.2 Zhotoviteľ zahájí stavebné práce dňom odovzdania a prevzatia staveniska na základe výzvy zaslanej Objednávateľom na kontaktnú emailovú adresu Zhotoviteľa uvedenú v čl. I. tejto Zmluvy, ktorej obsahom bude termín odovzdania a prevzatia staveniska, pričom Objednávateľ bude informovať Zhotoviteľa o termíne zahájenia stavebných prác a to minimálne 7 dní vopred.

4.3 Zhotoviteľ zahájí stavebné práce dňom odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný pred samotným zahájením stavebných prác vyhotoviť fotodokumentáciu stavu staveniska pri jeho prevzatí (ďalej len „pôvodný stav“) a túto doručiť v lehote 7 dní odo dňa prevzatia staveniska v elektronickej podobe Objednávateľovi na adresu uvedenú v čl. I tejto Zmluvy.

4.4 Zhotoviteľ vyprázdni stavenisko v termíne: do 3 dní od dňa odovzdania hotového diela.

4.5 Objednávateľ nie je povinný Zhotoviteľa na dodržanie vyššie uvedených termínov upozorňovať. Nedodržaním termínu stanoveného v harmonograme, prípadne konečného termínu realizácie diela dochádza k omeškaniu Zhotoviteľa so všetkými dôsledkami podľa ustanovení Obchodného zákonníka a tejto Zmluvy.

4.6 Objednávateľ sa zaväzuje k začatiu realizácie stavby odovzdať Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu, špecifikovanú v čl. III ods. 3.2 bod 3.2.2 tejto Zmluvy, dvakrát v tlačenej forme, stavenisko spôsobilé pre bezodkladné začatie a plynulé pokračovanie výstavby, právoplatný stavebný zámer a kópie vyjadrení správcov sietí a organizácií účastných konania o stavebnom zámere.

4.7 Kompletným dokončením celého diela, t. j. vykonaním diela je stav, kedy došlo k odovzdaniu a prevzatiu diela bez väd a nedokončených prác, t.j. **až po podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma Zmluvnými stranami**. Pokiaľ bude zistené, že odovzdávané dielo má vady alebo nedorobky (aj také, ktoré nebránia užívaniu), môže ho Objednávateľ odmietnuť prevziať. V prípade prevzatia diela so závadami a nedokončenými prácami sa za kompletne dokončenie celého diela považuje stav, kedy boli tieto odstránené, čo bolo oboma Zmluvnými stranami potvrdené.

4.8 Pri odovzdaní a prevzatí diela spíšu Objednávateľ a Zhotoviteľ **protokol o odovzdaní a prevzatí diela**, ktorý obsahuje najmä: súpis zistených väd a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne uplatnenie iných práv zo zodpovednosti za vady, ako aj vyhlásenie Objednávateľa, že odovzdané dielo preberá. Ak Objednávateľ odmietne dielo prevziať, spíšu obe Zmluvné strany zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.

Čl. V. CENA

5.1 Zhotoviteľ vykoná všetky práce a dodávky potrebné pre realizáciu celého diela v rozsahu určenom pri uzavretí tejto Zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo, vrátane odstránenia všetkých väd a nedorobkov, za dohodnutú cenu **264528,55 Eur bez DPH, 325370,12 Eur s DPH (slovom: tristodvadsaťpäťtisícristosedemdesiat Eur, 12 centov, s DPH**. Cena je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení.

5.2 Akékoľvek zmeny ceny diela v dôsledku naviacpráce, prípadne zmeny predmetu Zmluvy musia byť písomne odsúhlasené oboma Zmluvnými stranami. Prípadné dodatočne zistené dielčie chyby, prípadné omyly Zhotoviteľa v kalkulácii ceny diela nedávajú Zhotoviteľovi právo na zmenu dohodnutej pevnej ceny špecifikovanej v čl. V. ods. 5.1 tejto Zmluvy.

5.3 V dohodnutej pevnej cene za dielo sú obsiahnuté všetky výkony a vedľajšie výkony, ktoré patria k dodávke výkonov týkajúcich sa celého diela zhotovovaného k úplnému a riadnemu dokončeniu diela, všetky výrobné aj režijné náklady. K výkonom Zhotoviteľa hradeným dojednanou celkovou pevnou cenou špecifikovanou v čl. V. ods. 5.1 tejto Zmluvy patria najmä (nie však výlučne):

- 5.3.1 Prípravné práce, prístupová komunikácia, výškové a smerové vytýčenie stavby geodetom zhotoviteľa, zriadenie zariadenia staveniska, oploenie staveniska, stráženie staveniska, hygienické vybavenie, prípojka vody, prípojka el. prúdu, kanalizačná prípojka, odborné skúšky, revízie a prehliadky zariadení, ktoré sú nutné k uskutočneniu vlastného výkonu Zhotoviteľa.
- 5.3.2 Označenie stavby podľa platných predpisov.
- 5.3.3 Udržiavanie prístupových komunikácií, čistenie príľahlých verejných komunikácií a priestorov znečistených výstavbou. Eliminovanie prašnosti vhodnými opatreniami.
- 5.3.4 Odstránenie a likvidácia všetkých odpadových materiálov a stavebnej sute na skládkach na tento účel určených, vrátane doloženia dokladov o ich uložení, ako aj náklady na odstránenie zariadenia staveniska, vyčistenie stavebných objektov a staveniska.
- 5.3.5 Zhotoviteľ je povinný obstaráť a to i od svojich poddodávateľov všetky dokumenty, projekty skutočného vyhotovenia, certifikáty, atesty, revízie, návody na obsluhu, súhlasy a iné listiny potrebné ku kolaudácii ukončeného diela.
- 5.3.6 Náklady spojené s prácou koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a koordinátora dokumentácie BOZP vrátane vypracovania plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení.
- 5.3.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady všetky skúšky akosti od zhotovovaných konštrukcií a to aj v priebehu realizácie diela.
- 5.3.8 Náklady spojené s vypracovaním dokumentácie skutočného zhotovenia diela, porealizačného zamerania ukončeného diela, geometrického plánu overeného príslušným okresným úradom, katastrálnym odborom, a to v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme a v jednom vyhotovení v digitálnej forme.
- 5.3.9 Náklady spojené s vypracovaním podkladov pre kolaudačné konanie diela podľa čl. III. odsek 3.3 tejto Zmluvy.
- 5.3.10 Zhotoviteľ vo svojom mene a na vlastné náklady zabezpečí vytýčenie inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na stavenisku v súlade s vyjadreniami správcov sietí (pokiaľ si to charakter prác vyžaduje).
- 5.3.11 Náklady na uvedenie staveniska do pôvodného stavu alebo do stavu podľa pokynu Objednávateľa.

5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade potreby pre Objednávateľa a po schválení Objednávateľom vykoná naviacpráce maximálne v rozsahu stanovenom zákonom, a to aj práce, ktoré nie sú predmetom tejto Zmluvy, ale sú nevyhnutné pre riadne dokončenie diela a nemení sa charakter tejto Zmluvy. Zhotoviteľ naviacpráce vykoná bez zbytočného odkladu po účinnosti dodatku podľa čl. V ods. 5.5 a 5.6 tejto Zmluvy, resp. v termíne dohodnutom v dodatku.

5.5 Ohlásenie potreby naviac práce a prípadnej potreby predĺženia termínu zhotovenia diela Zhotoviteľ vykoná zápisom do stavebného denníka najneskôr do 5 pracovných dní od momentu, kedy bolo možné zistiť potrebu naviac práce, prípadne potrebu predĺženia termínu zhotovenia diela. V prípade nedodržania lehoty na

ohlásenie potreby naviac prác alebo predĺženia termínu zhotovenia diela sa považujú tieto požiadavky za neopodstatnené. Do 5 pracovných dní od ohlásenia potreby naviac práce a prípadnej potreby predĺženia termínu zhotovenia diela Zhotoviteľ doručí návrh cenovej ponuky na vykonanie naviac práce podľa ods. 5. 6 tohto článku a v prípade požiadavky na predĺženie termínu zhotovenia diela aj upravený harmonogram prác. Objednávateľ v lehote 7 dní od doručenia cenovej ponuky na naviac práce a/alebo doručenia upraveného harmonogramu tieto dokumenty schváli alebo neschváli. Lehota, o ktorú sa predĺži termín zhotovenia diela, bude určená rovnakým pomerom k základnému termínu vykonania diela (uvedenému v čl. IV ods. 4. 1 tejto Zmluvy), ako pomer ceny naviac práce k zmluvnej cene o dielo (čl. V ods. 5.1 tejto Zmluvy). Pokiaľ k dohode o termíne medzi stranami nedôjde, termín podľa čl. IV ods. 4. 1 tejto Zmluvy a harmonogram prác bude predĺžený resp. upravený o lehotu primeranú s ohľadom na náročnosť postupov vykonávania prác. Primeraná lehota a úprava harmonogramu bude Objednávateľom oznámená Zhotoviteľovi.

5.6 Cena za naviac práce bude vyčíslená jednotkovou cenou podľa tejto Zmluvy o dielo a jej Prílohy č. 1. V prípade, že Zmluva alebo jej prílohy neobsahujú jednotkovú cenu za naviac prácu, jednotková cena naviac práce bude stanovená maximálne do výšky aktuálneho cenníka Cenkos. V prípade, že aktuálny cenník Cenkos príslušnú položku neobsahuje, navrhne jednotkovú cenu naviac práce Zhotoviteľ, pričom jej opodstatnenie preukáže zrealizovanými faktúrami, dodacími listami alebo cenovými ponukami. Na stanovenú cenu naviac práce musí byť medzi oboma Zmluvnými stranami vyhotovený dodatok k Zmluve, ktorého súčasťou bude podľa ods. 5.5 tohto článku Zmluvy upravený harmonogram a cena naviac práce bude potom súčasťou faktúry podľa čl. VI bod 6.1.

5.7 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny zákonnej sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH), ktorá sa vzťahuje na plnenie podľa tejto Zmluvy, bude cena automaticky upravená v súlade s platnou sadzbou DPH ku dňu vzniku daňovej povinnosti. V prípade zvýšenia sadzby DPH sa cena zvýši o príslušnú hodnotu DPH, ktorú je zmluvná strana povinná odvieť. V prípade zníženia sadzby DPH sa cena zníži o príslušnú hodnotu. Úprava ceny podľa tohto ustanovenia nevyžaduje osobitnú dohodu alebo dodatok k Zmluve. O zmene ceny je Zhotoviteľ povinný informovať Objednávateľa písomne.

ČL. VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Cenu diela zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe faktúry vystavenej po podpísaní preberacieho protokolu o odovzdaní diela obidvoimi Zmluvnými stranami. Splatnosť faktúry je do 60 dní odo dňa doručenia faktúry. Faktúra vystavená Zhotoviteľom musí obsahovať názov projektu

„Zlepšenie k prístupu vzdelávania na ZŠ Javorku“

a názov diela:

„Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Javorku, Žilina“

a bude vystavená v 2 vyhotoveniach. Faktúra vystavená Zhotoviteľom musí obsahovať náležitosti podľa právnych a účtovných predpisov a číslo tejto Zmluvy. **Práva zhotoviteľa na fakturáciu vzniká až po odsúhlasení a podpísaní súpisu vykonaných prác a dodávok Objednávateľom (preberací protokol o odovzdaní diela), ktoré musia tvoriť tlačенú prílohu faktúry a súčasne musia byť doručené aj v elektronickej podobe.** Prílohou faktúry musia byť príslušné certifikáty, prehlásenia o zhode, prípadne zákonom stanovené skúšky a revízie. Podmienkou fakturácie je splnenie povinnosti podľa čl. III ods. 3.3 tejto Zmluvy. **Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi faktúru spolu s prílohami elektronicky na adresu: faktury@zilina.sk.**

6.2 Ak sa počas plnenia tejto Zmluvy preukáže, že Zhotoviteľ neuhradil svojim poddodávateľom faktúry za vykonané práce, Objednávateľ si vyhradzuje právo nevyplatiť Zhotoviteľovi cenu diela do výšky neuhradených

faktúr a to až do momentu, kým Zhotoviteľ preukáže, že svojim poddodávateľom faktúry za vykonané práce uhradil.

6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ na zabezpečenie odstránenia všetkých väd počas záručnej doby (na všetky časti diela v zmysle tejto Zmluvy) predloží Objednávateľovi bankovú záruku, ktorá bude vystavená na sumu najmenej vo výške 5 % z celkovej ceny za dielo vrátane DPH /ak Zhotoviteľ je platcom DPH/ (ďalej len ako „Garančná zábezpeka“) a ako jediná podmienka jej čerpania bude stanovená žiadosť Objednávateľa. Banková záruka musí byť vystavená najmenej na obdobie trvania záruky podľa tejto Zmluvy; v prípade, že trvanie záruky má rôzne doby, uvedená banková záruka musí byť vystavená do doby uplynutia tej záruky, ktorá uplynie ako posledná. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ ku dňu odovzdania a prevzatia poslednej časti diela zabezpečí, a pri podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí poslednej časti diela odovzdá Objednávateľovi bankovú záruku, kryjúcu Garančnú zábezpeku. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ si môže povinnosť predložiť bankovú záruku kryjúcu Garančnú zábezpeku splniť aj zložením finančných prostriedkov bezhotovostným prevodom na bankový účet Objednávateľa v lehote podľa tohto bodu.

6.3.1 V prípade, že sa vyskytnú počas záručnej doby vady diela, resp. ktorejkoľvek jeho časti, a Zhotoviteľ ich riadne a včas neodstráni, môže Objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa uspokojením z bankovej záruky Garančnej zábezpeky.

6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ najneskôr do dňa odovzdania a prevzatia staveniska uhradí na účet Objednávateľa výkonovú zábezpeku. V prípade, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a Objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka (ďalej len „Výkonová zábezpeka“) vo výške 5 % z celkovej ceny za dielo vrátane DPH (ak Zhotoviteľ je platcom DPH). Ak Zhotoviteľ nepredloží Výkonovú zábezpeku v uvedenom termíne, Objednávateľ má právo neodovzdať mu stavenisko a to až do okamihu predloženia Výkonovej zábezpeky.

6.4.1 Objednávateľ je oprávnený použiť Výkonovú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy. V prípade použitia Výkonovej zábezpeky alebo jej časti Objednávateľom bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť Výkonovú zábezpeku do plnej výšky, t. j. do výšky 5 % z celkovej ceny za dielo vrátane DPH (ak Zhotoviteľ je platcom DPH), a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej doplnenie.

6.4.2 V prípade, ak Zhotoviteľ nedoplní na účet Objednávateľa Výkonovú zábezpeku v lehote podľa čl. 6 bodu 6.4 tejto Zmluvy alebo ju nedoplní podľa bodu 6.4.1 tohto článku je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v sume 100,- € za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti, maximálne do výšky 5 % z Výkonovej zábezpeky.

6.4.3 V prípade, ak Zhotoviteľ neuhradí na účet Objednávateľa Výkonovú zábezpeku podľa čl. 6 bodu 6.4 tejto Zmluvy alebo ju nedoplní podľa bodu 6.4.1 tohto článku, je Objednávateľ oprávnený, nie však povinný, od tejto Zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia Zhotoviteľovi. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na nárok Objednávateľa na zmluvnú pokutu.

6.4.4 Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Zhotoviteľa Výkonovú zábezpeku najneskôr do 30 kalendárnych dní od podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí poslednej časti diela a predložení Garančnej zábezpeky podľa bodu 6.3 tohto článku.

6.4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený namiesto úhrady Výkonovej zábezpeky predložiť Objednávateľovi bankovú záruku (ďalej len „Banková záruka“) najneskôr do dňa odovzdania a prevzatia staveniska, ktorá bude vystavená najmenej na sumu vo výške 5 % z celkovej ceny za dielo vrátane DPH (ak Zhotoviteľ je platcom DPH) a ako jediná podmienka jej čerpania bude stanovená žiadosť Objednávateľa. Banková záruka musí byť vystavená najmenej na obdobie zhotovovania diela až do podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí poslednej časti diela, až do predloženia Garančnej zábezpeky podľa bodu 6.3 tohto článku a 30 dní naviac. V prípade, ak by bol Zhotoviteľ v omeškaní so zhotovením diela, je povinný predĺžiť Bankovú záruku o počet dní omeškania.

6.4.6 Objednávateľ je oprávnený čerpať z Bankovej záruky v prípade, ak Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ako aj akúkoľvek povinnosť podľa tejto Zmluvy. V prípade čerpania z Bankovej záruky Objednávateľom bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný obnoviť sumu Bankovej záruky do plnej výšky, t. j. do výšky 5 % z celkovej ceny za dielo vrátane DPH (ak Zhotoviteľ je platcom DPH), a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej obnovenie.

6.4.7 V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi Bankovú záruku v lehote podľa čl. 6 bodu 6.4.5 tejto Zmluvy alebo ju neobnoví do pôvodnej výšky podľa bodu 6.4.6 tohto článku, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v sume 100,- € za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti, maximálne do výšky 5 % z Bankovej záruky.

6.4.8 V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi Bankovú záruku podľa čl. 6 bodu 6.4.5 tejto Zmluvy alebo ju neobnoví do pôvodnej výšky podľa bodu 6.5.6 tohto článku, je Objednávateľ oprávnený, nie však povinný, od tejto Zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia Zhotoviteľovi. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na nárok Objednávateľa na zmluvnú pokutu.

6.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľovi neprináležia úroky z Garančnej zábezpeky a Výkonnej zábezpeky.

6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že do doby odstránenia väd a nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí diela, nie je Objednávateľ povinný platiť Zhotoviteľovi časť z ceny za dielo, ktorá by zodpovedala nároku Objednávateľa na záväzok, ak by vady neboli zo strany Zhotoviteľa odstránené. Objednávateľ je oprávnený využiť toto právo len v rozsahu, ktorý nie je pokrytý bankovou zárukou podľa ods. 6.3 tohto článku.

6.7 Objednávateľ je oprávnený započítať si akékoľvek peňažné nároky (vyplývajúce napr. z titulu náhrady škody, zmluvnej pokuty atď.), ktoré mu vzniknú voči Zhotoviteľovi oproti pohľadávke Zhotoviteľa na zaplatenie časti ceny diela, teda aj oproti bankovej záruke podľa ods. 6.3 tohto článku a nevyplatenej sume podľa ods. 6.4 tohto článku.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky Zhotoviteľa voči Objednávateľovi vzniknuté z tejto Zmluvy, nie je Zhotoviteľ oprávnený postúpiť tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.

ČL. VII. ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záručnú dobu 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov. V prípade, že Objednávateľ prevezme dielo s vadami a nedorobkami, záručná doba na vady a nedorobky, ktoré boli zistené pri preberaní diela začína plynúť odo dňa odstránenia takto zistenej vady a nedorobku. Záručná doba na odstránenú vadu sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do odstránenia vady. Záručná doba však neplynie v čase, počas ktorého Objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady diela, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie väd (dňom doručenia reklamácie Zhotoviteľovi).

7.2 Dielo má vady v prípade, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v Zmluve. Vadou sa rozumie najmä odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto Zmluve a v projektovej dokumentácii. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii, vrátane jej prípadných doplnkov, ktorá je zistená pri odovzdaní a prevzatí diela.

7.3 Zhotoviteľ nesie záruky za kvalitu dodávok prác a výrobkov jeho poddodávateľov.

7.4 Objednávateľ má pri vadnom plnení nároky z väd, vyplývajúce z § 564 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje, ak strana porušujúca Zmluvu vedela v čase uzavretia Zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy, ktorý vyplynul z

jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy, najmä vyhotovenie diela v rozpore s projektovou dokumentáciou. Za podstatné porušenie Zmluvy podľa predchádzajúcej vety sa považuje najmä vyhotovenie diela v rozpore s projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, právnymi predpismi alebo rozhodnutiami orgánov verejnej správy.

7.5 Oznámenie väd(reklamácia) musí byť vykonané písomne poštou, alebo mailom na adresu Zhotoviteľa uvedenú v čl. I tejto Zmluvy, s dodatočným písomným zaslaním reklamácie poštou, inak je neplatné. V prípade, ak je reklamácia uplatnená e-mailom, považuje sa za uplatnenú dňom odoslania e-mailu. Pri zjavných vadách postačí oznámenie väd v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Oznámenie musí obsahovať označenie vady, miesta, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje:

a) zjavné vady

t. j. vady, ktoré Objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela, musia byť reklamované zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade, že Objednávateľ žiada ich odstránenie opravou, uvedú sa v zápise, vrátane dohodnutých termínov ich odstránenia. Pokiaľ nedôjde medzi Zmluvnými stranami k dohode o termíne odstránenia vady, je Zhotoviteľ povinný odstrániť vadu v primeranej lehote, ktorú určí Objednávateľ.

b) skryté vady

t. j. vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe, je Objednávateľ povinný reklamovať u Zhotoviteľa, postupom uvedeným v tomto odseku. V prípade, že Objednávateľ žiada odstránenie väd, je Zhotoviteľ povinný tieto vady bezplatne odstrániť. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 3 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s Objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. Pokiaľ nedôjde medzi Zmluvnými stranami k dohode o termíne odstránenia vady, je Zhotoviteľ povinný vadu odstrániť v primeranej lehote, ktorú určí Objednávateľ. Havarijné stavy je povinný Zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení Objednávateľom. V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni reklamovanú vadu v dohodnutom termíne, Objednávateľ si vyhradzuje právo dať odstrániť reklamovanú vadu tretej osobe na náklady Zhotoviteľa a náklady vynaložené na odstránenie reklamovanej vady refakturovať Zhotoviteľovi, a to aj v rozsahu, ktorý nie je pokrytý zábezpekou podľa čl. VI. ods. 6.3 tejto Zmluvy.

7.6 Reklamácia sa považuje za uplatnenú dňom jej doručenia Zhotoviteľovi. O odstránení vady bude spísaný záznam, v ktorom sa uvedie spôsob odstránenia vady a termín jej odstránenia.

ČL. VIII. PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

8.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie prác zápisnične. V zápise budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska, prístupy, plochy pre ZS.

8.2 BOZP, ostrahu a protipožiarne opatrenia na odovzdanom stavenisku zabezpečuje na svoje náklady a vo svojej réžii Zhotoviteľ.

8.3 Stavebný dozor Objednávateľa ako stavebníka bude na stavbe vykonávať osoba poverená stavebníkom na stavebný dozor (ďalej len „stavebný dozor“), ktorý sleduje, či sa práce vykonávajú podľa ustanovení tejto Zmluvy, projektu, podľa dohodnutých podmienok, technických noriem, právnych predpisov a v súlade s rozhodnutiami verejnoprávných orgánov. Na nedostatky zistené v priebehu prác bude upozorňovať zápisom do stavebného denníka alebo emailom, a to bez omeškania. Výkonom stavebného dozoru Objednávateľ poverí osobu s nasledovným rozsahom oprávnenia:

- a) odovzdať stavenisko;
- b) organizovať a viesť realizačné porady (kontrolné dni a operatívne porady);
- c) vykonávať kvalitatívno-technickú kontrolu realizovaných stavebných prác;
- d) predkladať stanovisko k doplnkom a zmenám projektu;
- e) kontrolovať a potvrdzovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov;
- f) kontrolovať súpisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly;
- g) kontrolovať práce a dodávky ďalším postupom zakryté;
- h) spolupracovať s projektantom pri výkone autorského dozoru;
- i) v spolupráci s projektantom a Zhotoviteľom navrhovať a robiť opatrenia na odstránenie nedostatkov v projekte;
- j) kontrolovať, či Zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, kontrolovať ich výsledky a požadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu zrealizovaných prác a dodávok (atesty, protokoly, merania, skúšky);
- l) kontrolovať postup prác podľa dohodnutých termínov plnenia;
- m) kontrolovať a potvrdzovať odstraňovanie väd, dohodnúť termíny ich odstránenia, vyjadrovať sa k zmenám termínov;
- n) v prípade nutnosti, napr. hroziaci vznik škôd, nedodržanie bezpečnosti s ohrozením života alebo zdravia pracovníkov alebo nedodržanie projektu samotnej stavby prerušiť alebo zastaviť práce Zhotoviteľa.

8.4 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní dodávok a prác, ktoré vykonáva Objednávateľ, a to sám alebo prostredníctvom stavebného dozoru. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom. Za týmto účelom je Objednávateľ oprávnený nariadiť Zhotoviteľovi prerušenie ďalších prác až do odstránenia vytýkaných väd, pričom Zhotoviteľ nemá nárok na akékoľvek finančné plnenie súvisiace s prerušením prác. Na odstránenie vytýkaných väd určí Objednávateľ Zhotoviteľovi primeranú lehotu, počas ktorej je Zhotoviteľ oprávnený realizovať len práce, týkajúce sa odstránenia vytýkaných väd. Ak Zhotoviteľ diela neodstráni vytýkané vady v lehote určenej Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy. Pre odstránenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že určenie lehoty na odstránenie vytýkaných väd podľa tohto odseku, nemá vplyv na termín odovzdania diela a ani na termíny stanovené v harmonograme.

8.5 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v zmysle platných predpisov a je povinný predložiť ho Objednávateľovi, alebo jeho zástupcovi na požiadanie bez zbytočného odkladu. Stavebný denník bude umiestnený v kancelárii Zhotoviteľa na stavenisku, pokiaľ sa zápisom do stavebného denníka nedohodne inak.

8.6 Stavebný denník bude viesť Zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, počasí a teplôt vzduchu, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektu. Objednávateľ sleduje obsah denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky, upozornenia a pod.). V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Vedenie denníka sa končí odovzdaním a prevzatím prác a odstránením poslednej vytknutej vady alebo nedorobku uvedeného v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Originál stavebného denníka bude súčasťou dokumentácie pre kolaudáciu diela.

8.7 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 24 hodín vopred záznamom v stavebnom denníku vyzvať Objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. V prípade, že tak neučiní, bude znášať všetky náklady spojené s dodatočným odkrytím. Ak stavebný dozor nie je prítomný na stavbe, musí byť telefonicky/sms správou oboznámený so skutočnosťou

o danej výzve. V prípade, že Zhotoviteľ tak neučiní, bude znášať všetky náklady spojené s dodatočným odkrytím.

8.8 Ak sa Objednávateľ na preverenie prác v stanovenej lehote nedostaví, je v prípade nároku Zhotoviteľa povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, ak také odkrytie požaduje. To neplatí, ak sa dodatočným odkrytím preukáže nesprávne vykonané práce.

8.9 K odovzdaniu a prevzatíu dokončeného diela pripraví Zhotoviteľ všetky doklady osvedčujúce dodržanie kvality diela, dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác a doklady potrebné pre kolaudáciu a užívanie diela v zmysle aktuálne platných právnych predpisov.

8.10 Drobné odchýlky od projektu, ktoré nemenia technické riešenie, ani nemenia hodnotu diela, nie sú vadou, za predpokladu, že boli vopred dohodnuté Zmluvnými stranami aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je Zhotoviteľ povinný vyznačiť v dokumentácii skutočného zhotovenia stavby.

8.11 Zhotoviteľ zabezpečí na stavenisku stálu prítomnosť zodpovedného zástupcu zhotoviteľa – stavbyvedúceho, ktorý bude mať právomoc riešiť problémy vzniknuté v priebehu výstavbyv súlade s aktuálne platným stavebným zákonom.

8.12 Zhotoviteľ bude Objednávateľa priebežne informovať o stave rozpracovaného diela na kontrolných poradách a v týždenných správach, ktorých aktualizáciu bude posilať vždy v pondelok do 8:00 ma mailovú adresu uvedenú v čl. I tejto Zmluvy. Formu správ Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska, pričom o uvedenom bude vykonaný zápis v stavebnom denníku.

8.13 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škody na zhotovovanej veci, až do okamihu odovzdania a prevzatia diela. Vlastníkom diela je po dobu zhotovovania Objednávateľ. Počas vykonávania diela Zhotoviteľ zodpovedá za ním spôsobené škody vzniknuté jeho činnosťou ako aj činnosťou jeho poddodávateľov na Objednávateľovej nehnuteľnosti, jej vybavení a okolitých priestoroch prípadne nehnuteľnostiach dotknutých výstavbou. Po zistení škody je Zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu.

8.14 Zhotoviteľ je povinný umožniť nevyhnutných prípadoch vstup a prejazd staveniskom vozidlám HaZZ a RZP. Zhotoviteľ musí dbať na to, aby organizáciou a rozložením staveniska bol takýto vstup a prejazd umožnený.

8.15 Zhotoviteľ je povinný na realizáciu diela zaradiť len pracovníkov odborne spôsobilých a zaškolených podľa platných predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi pred začatím prác platný doklad o vykonanom školení svojich pracovníkov aj pracovníkov tretích osôb, prostredníctvom ktorých zhotovuje dielo.

8.16 Pracovníci Zhotoviteľa ako aj pracovníci subdodávateľov, prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ vykonáva dielo sú povinní najmä:

- dodržiavať právne predpisy a tiež ostatné predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci;
- dodržiavať zásady slušného správania sa na stavenisku;
- dodržiavať určené pracovné postupy, s ktorými ich Zhotoviteľ bude pravidelne oboznamovať;
- nepoužívať alkoholické nápoje a neužívať iné omamné látky v pracovnom čase a nevstupovať pod ich vplyvom na stavenisko;
- dodržiavať zákaz fajčenia na stavbe(fajčiť je povolené len na mieste určenom Objednávateľom);

- oznamovať svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť BOZP pri práci a aktívne sa podieľať na ich odstraňovaní;
- konať tak, aby svojou činnosťou neohrozovali ostatných účastníkov na stavenisku.

8.17 Zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady BOZP/ zabezpečenie staveniska na pracovisku po ukončení pracovnej doby, počas sviatkov a dní, kedy na pracovisku nebude vykonávať žiadnu činnosť, a to buď prostredníctvom strážnej služby, alebo zabezpečí objekt tak, aby nebolo možné vkročiť do objektu bez prekonania pevnej prekážky (oplotenie s uzamknutým vstupom, výstražné tabuľky atď.) Pokiaľ Zhotoviteľ vykonáva práce na verejnom priestranstve, ktoré nie je možné kompletne uzavrieť oplotením, je povinný ho označiť tak, aby bolo zrejmé, že sa jedná o priestor s rizikom úrazu alebo vzniku škody.

8.18 Zhotoviteľ si zabezpečuje na vlastné náklady zriadenie prípojok médií (elektrická energia, voda, a pod.). V prípade, že médiá budú čerpané zo zdrojov od Objednávateľa, tak má Objednávateľ nárok na úhradu nákladov za spotrebu médií počas doby realizácie stavebného diela. Z tohto dôvodu každá prípojka IS bude opatrená meracím zariadením, ktorého počiatočný stav pred začatím prác bude zápisnične odovzdaný Objednávateľovi. Min. 3 dni pred plánovanou demontážou prípojky Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa na kontrolu stavu meracieho zariadenia. Po ukončení diela budú dočasné prípojky odborne zdemontované.

8.19 Zhotoviteľ je oprávnený použiť na zhotovenie diela subdodávateľov. Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa vrátane ich podielu na objeme prác tvorí prílohu tejto Zmluvy. V prípade ak Zhotoviteľ uzatvorí akúkoľvek zmluvu so subdodávateľom uzatvorenú na plnenie diela a rovnako v prípade zmeny subdodávateľa počas plnenia tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane nástup, alebo zmena subdodávateľa predložiť objednávatelovi písomné oznámenie subdodávateľa, vrátane jeho identifikačných údajov a zmluvy, ktorú ma s týmto subdodávateľom uzatvorenú v súvislosti so zhotovovaním tohto diela.

8.20 Zhotoviteľ zodpovedá za výber subdodávateľov. Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g), ods. 7 a ods. 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. V prípade, že je subdodávateľ povinný registrovať sa v Registri partnerov verejného sektora, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi potvrdenie o splnení tejto povinnosti.

8.21 Zhotoviteľ je povinný strpieť na stavenisku nominovaných dodávateľov Objednávateľa a koordinovať s nimi svoje práce tak, aby mohli na diele súbežne vykonávať pracovnú činnosť. Práce je potrebné koordinovať tak, aby (pokiaľ je to možné) nedošlo k zmene harmonogramu prác Zhotoviteľa. Koordinácia pracovných postupov musí byť zápisnične dohodnutá medzi Zhotoviteľom a nominovaným dodávateľom. V prípade, že práce nominovaného dodávateľa spôsobia negatívny dopad na harmonogram prác Zhotoviteľa, úpravu harmonogramu predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi na schválenie do 5 pracovných dní. Objednávateľ má právo určiť postup koordinácie prác medzi Zhotoviteľom a nominovaným dodávateľom.

8.22 Zhotoviteľ je povinný v prípade, ak to vyplýva z povahy diela, odovzdať Objednávateľovi spolu s riadne zhotoveným dielom podľa tejto Zmluvy manuál údržby diela ako aj výpočet predpokladanej ceny za údržbu diela pre nasledujúci kalendárny rok odo dňa odovzdania diela. Objednávateľ má právo, v prípade nedodržania tejto povinnosti zo strany Zhotoviteľa, zhotovené dielo neprevziať. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 7 pracovných dní od podpisu tejto zmluvy upozorniť písomne Objednávateľa že povaha diela nevyžaduje spracovanie manuálu údržby so zdôvodnením. Pokiaľ tak nespraví, má sa za to že manuál údržby, ako aj výpočet predpokladanej ceny za údržbu Zhotoviteľ predloží za podmienok uvedených v tejto zmluve.

8.23 V súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie sa zmluvné strany dohodli, že Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby aspoň 70 % (hmotnosť) zdravotne nezávadného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 v Európskom zozname odpadov rozhodnutím 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie materiálu a to vrátane činností spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály. **Ďalšie podmienky v zmysle požiadaviek spojených s princípom „nespôsobiť významnú škodu“ je Zhotoviteľ povinný dodržiavať v rozsahu stanoveným Prílohou č. 9 a 10 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu rozvoja regionálneho školstva s kódom výzvy PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov pre verejné obstarávanie predmetu tejto Zmluvy.**

Pre splnenie tejto podmienky je Zhotoviteľ povinný postupovať v súlade s Programom predchádzania vzniku odpadu SR, Programom odpadového hospodárstva SR, Protokolom EÚ o nakladaní s odpadom zo stavieb a demolácií a zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zhotoviteľ preukazuje splnenie tejto podmienky v procese realizácie projektu po vyprodukovaní stavebného odpadu prostredníctvom dokladov preukazujúcich spôsob, akým bolo naložené so stavebným odpadom:

1. doklad o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi (spoločnosť oprávnená na zber odpadov, spoločnosť oprávnená na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií) – Príloha č. 4 Metodického usmernenia s názvom Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním, ktorý obsahuje:
 - identifikáciu odovzdávajúceho – pôvodcu odpadu (realizátora stavebných prác),
 - identifikáciu stavby, z ktorej odpad pochádza,
 - identifikáciu spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi, ktorá odpad preberá,
 - identifikáciu odpadu (katalógové číslo odpadu podľa prílohy č. 1 Katalógu odpadov),
 - spôsob nakladania s odpadom a
 - dátum odovzdania odpadu,
 - sumarizáciu údajov o vzniknutých stavebných odpadoch a o následnom nakladaní s nimi (na preukázanie splnenia požiadavky, že aspoň 70 % hmotnosti odpadu, ktorý je možné opätovne použiť, recyklovať alebo zhodnotiť, bolo recyklovaných alebo inak materiálovo zhodnotených).
2. doklad, preukazujúci oprávnenosť osoby, ktorá odpad podľa predchádzajúceho bodu preberá a bude nakladať s odpadom spôsobom, uvedeným v predchádzajúcom bode, t. j.:
 - a) súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom podlieha súhlasu) alebo
 - b) registráciu podľa § 98 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom nepodlieha súhlasu).

Najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bude recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ako sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

Zhotoviteľ preukazuje splnenie danej podmienky prostredníctvom certifikátu, ktorým bude deklarovať, že najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bolo recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovaných

lesov, ak sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

ČL. IX. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1 Za nepredloženie harmonogramu najneskôr v lehote podľa čl. IV ods. 4.1 tejto Zmluvy má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty **1250,00 EUR** za každý deň omeškania.

9.2 Za omeškanie Zhotoviteľa so zahájením stavebných prác z dôvodov na strane Zhotoviteľa má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty **2500,00 EUR** za každý deň omeškania.

9.3 Za omeškanie s odovzdaním diela má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty **2500,00 EUR** za každý deň omeškania.

9.4 Za nedodržanie termínov realizácie diela a/alebo míľnikov uvedených v harmonograme má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty **1250,00 EUR** za každý deň omeškania.

9.5 Za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov vyplývajúcich z protokolu o odovzdaní a prevzatí diela má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške **1250,00 EUR** za každý deň omeškania.

9.6 Za omeškanie s odstránením väd, ktoré boli reklamované v záručnej dobe má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške **1250,00 EUR** za každý deň omeškania.

9.7 Za omeškanie s úhradou faktúr zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,025 % z nezaplataenej čiastky za každý deň omeškania.

9.8 Za nedodržanie BOZP má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty **50,00 EUR** za každý prípad porušenia BOZP.

9.9 Za požitie alkoholu, omamných látok a/alebo psychotropných látok a za odmietnutie podrobiť sa skúške prítomnosti alkoholu, omamnej látky alebo psychotropnej látky Zhotoviteľom a/alebo pracovníkmi Zhotoviteľa na stavenisku, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty **150,00 EUR** za každé jedno takéto konanie samostatne.

9.10 Za nedodržiavanie poriadku na stavenisku (napr.: čistenie komunikácií, prašnosť, nadmerný hluk, neodborné nakladanie s odpadmi a iné uvedené v Čl. V ods. 5.3 bod 5.3.3 a bod 5.3.4 tejto Zmluvy) má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty **100,00 EUR** za každý deň, v ktorom bolo porušenie zistené.

9.11 Za porušenie čl. VIII. ods. 8.5 a ods. 8.6 tejto Zmluvy (vedenie a predkladanie stavebného denníka) má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty **50,00 EUR** za každý deň, v ktorom bolo porušenie zistené.

9.12 Za porušenie čl. VIII. ods. 8.12 tejto Zmluvy (posielanie správ o stave rozpracovaného diela) má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty **50,00 EUR** za každý prípad, v ktorom bolo porušenie zistené.

9.13 Za omeškanie s oznámením v zmysle čl. VIII ods. 8.19 tejto Zmluvy má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške **100,00 EUR** za každý deň omeškania.

9.14 V prípade, ak v dôsledku vykonanej kontroly/audit/overovania u Objednávateľa a/alebo Zhotoviteľa dôjde k uznaniu časti alebo celého Diela za neoprávnený výdavok v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy nedodržaním povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy a jej príloh, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške sumy, zodpovedajúcej sume neoprávneného výdavku za tie práce, ktorých sa neuznanie oprávnenosti výdavku týka.

9.15 Súbeh viacerých porušení zabezpečenia povinností Zhotoviteľa vyplývajúci z jediného dôvodu na zaplataenie zmluvnej pokuty sa nevylučuje.

9.16 Nárok na zaplataenie zmluvných pokút dohodnutých medzi Zmluvnými stranami v tejto zmluve vzniká dotknutej zmluvnej strane dňom porušenia povinností vyplývajúcej z čl. IX. ods. 9.1 až 9.13 tejto Zmluvy. Zmluvná pokuta je splatná do troch pracovných dní odo dňa doručenia výzvy strane, ktorá porušuje povinnosť. Vo výzve bude uvedená porušená povinnosť, celková výška zmluvnej pokuty ku dňu výzvy a lehota na zaplataenie zmluvnej pokuty. Pre vznik nároku na zaplataenie zmluvnej pokuty pre ods. 9.8, ods. 9.10, ods. 9.12 tohto článku postačuje zadokumentovanie prípadu do stavebného denníka alebo emailom (na adresu uvedenú v čl. I tejto Zmluvy).

9.17 Zaplataením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody. Objednávateľ má nárok na náhradu škody presahujúcu výšku zmluvnej pokuty.

9.18 Zmluvná pokuta sa považuje za zaplataenú jej pripísaním na účet dotknutej Zmluvnej strany v peňažnom ústave uvedenom v čl. I. tejto Zmluvy.

9.19 Zaplataením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezavaruje svojej povinnosti riadne splniť svoj záväzok zo Zmluvy.

ČL. X. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

10.1 Pre účely tejto Zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

ČL. XI. OSTATNÉ USTANOVENIA

11.1 Možnosť a spôsob odstúpenia od tejto Zmluvy, alebo od časti záväzkov tejto Zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právo odstúpenia pri podstatnom porušení tejto Zmluvy môže Zmluvná strana uplatniť do 30 dní od času, kedy sa o porušení dozvedela. Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto Zmluvy považujú, ak strana porušujúca Zmluvu vedela v čase uzavretia Zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy, a to najmä:

- ak Zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať stavebné práce vadne, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými normami a projektovou dokumentáciou a ak napriek upozorneniu Objednávateľa vadné plnenie v primeranej lehote neodstránil;
- ak Zhotoviteľ neprevezme stavenisko v zmysle čl. IV ods. 4.2 tejto Zmluvy o dielo;
- ak Zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia diela nebude dodržaný;
- ak Zhotoviteľ nedodrží ktorýkoľvek z Objednávateľom určených míľnikov;

- ak Zhotoviteľ bude v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela viac ako 7 dní;
- ak Objednávateľ bude meškať s úhradou faktúr dlhšie ako 30 dní, *za predpokladu, že budú splnené všetky podmienky uvedené v čl. VI tejto Zmluvy.*

11.2 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú, že zachovávajú obchodné tajomstvo o obchodných a technických informáciách, ktoré poskytla jedna Zmluvná strana druhej a tieto informácie nepoužije pre iné účely než pre plnenie tejto Zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.

ČL. XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Zmluvné strany dohodli, ako podmienku platnosti tejto Zmluvy ako aj jej prípadných dodatkov, písomnú formu a dohodu o celom obsahu.

12.2 Zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy je možné robiť len v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a to písomnými dohodami zúčastnených strán vo forme očíslovaných dodatkov k tejto Zmluve.

12.3 Zmeny vo východiskových podkladoch alebo nové požiadavky Objednávateľa budú riešené formou písomného očíslovaného dodatku k tejto Zmluve, v ktorom bude obsiahnutá aj zodpovedajúca zmena lehoty dodávky a cena prác, v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

12.4 Všetky písomnosti je odosielať Zmluvná strana povinná prijímajúcej Zmluvnej strane zasielať na adresu uvedenú v tejto Zmluve, resp. na adresu, ktorú prijímajúca Zmluvná strana písomne preukázateľne oznámila odosielať Zmluvnej strane ako zmenu svojej adresy. Doručovanie je možné vykonať osobne, elektronicky na e-mailové adresy uvedené v čl. I tejto Zmluvy alebo poštou prostredníctvom poštového podniku.

12.5 Písomnosti určené Objednávateľovi je Zhotoviteľ oprávnený doručiť v prípade osobného doručovania výlučne na adresu Mestského úradu Žilina, Nám. obeti komunizmu 1, 011 31 Žilina do podateľne.

12.6 Ak písomnosť doručovaná prostredníctvom poštového podniku nebola doručená z dôvodu, že adresát nebol zastihnutý, uloží sa písomnosť pre adresáta v zmysle pravidiel poštového podniku. Ak písomnosť nebola vyzdvihnutá v odbernej lehote, považuje sa posledný deň odbernej lehoty za deň jej doručenia, i keď sa adresát o uložení písomnosti nedozvedel.

12.7 V prípade odopretia prijatia písomnosti sa za deň doručenia považuje deň odopretia prijatia.

12.8 Elektronická komunikácia medzi Zmluvnými stranami je prípustná výlučne na elektronické adresy Zmluvných strán uvedené v čl. I tejto Zmluvy, a to len v tých prípadoch, v ktorých táto Zmluva neustanovuje, že sa vyžaduje doručovanie poštou prostredníctvom poštového podniku. V prípade pochybností sa písomnosť doručovaná elektronicky, resp. akákoľvek elektronická komunikácia medzi Zmluvnými stranami, považuje za doručenie dňom jej preukázateľného odoslania prijímajúcej Zmluvnej strane odosielať Zmluvnou stranou prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu v čl. I tejto Zmluvy, okrem prípadov, keď je v Zmluve výslovne uvedené inak.

12.9 Vzťahy medzi Zmluvnými stranami sa riadia zákonmi Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou dohody prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že sa spor nevyrieši dohodou, hociktorá zo Zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému súdu.

12.10 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípadoch uvedených v tejto Zmluve. Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť aj v prípade, že Zhotoviteľ poruší ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy a k náprave nedôjde ani do troch dní od doručenia výzvy Objednávateľa na odstránenie závadného stavu.

12.11 Bez ohľadu na dôvod ukončenia zmluvy, zhotoviteľ pokiaľ nebude inštruovaný objednávatelom inak, vykoná nasledovné kroky:

- okamžite zastaví prácu,
- odovzdá objednávatelovi úplne alebo čiastočne ukončené plnenia podľa tejto zmluvy.

12.12 Táto Zmluva je vyhotovená v troch (3) exemplároch, dve (2) vyhotovenia sú určené pre Objednávateľa a jedno (1) vyhotovenie pre Zhotoviteľa.

12.13 Pokiaľ v Zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

12.14 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že jeho konečný užívateľ výhod ako aj konečný užívateľ výhod ním uvedených subdodávateľov, nie sú verejnými funkcionármi v zmysle § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle čl. 2 a nasl. Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

12.15 Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

12.16 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho so stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

12.17 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť po splnení kumulatívnych podmienok uvedených v bode 12.17.1 a súčasne 12.17.2 alebo uvedených v bode 12.17.1 a súčasne 12.17.3 :

12.17.1 nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka,

12.17.2 ak ÚVO ako sprostredkovateľský orgán neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania (ďalej len „VO“), pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi (v prípade tejto Zmluvy objednávatelovi). Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, Zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy,

12.17.3 ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie tejto Zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako sprostredkovateľského orgánu z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, Zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa objednávatelovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.

12.18 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak táto Zmluva nenadobudne účinnosť do 24 mesiacov odo dňa platnosti Zmluvy, táto zmluva zaniká.

12.19 Prílohou tejto Zmluvy je:

- príloha č. 1: Rozpočet stavby
- príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov
- príloha č. 3: Čestné vyhlásenie Zhotoviteľa
- príloha č. 4: Súpis prác a dodávok, zisťovací protokol

V Žiline, dňa 28.7.2025

V Diakovej, dňa 03.07.2025

.....

Za objednávateľa:
Mgr. Peter Fiabáne
primátor

.....

Za Zhotoviteľa:
Ľuboš Rejko, konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 16-25
Stavba: Revitalizácia športových ihrisk pri ZŠ Javorku, Žilina

JKSO:
Miesto: Žilina

KS:
Dátum: 3.7.2025

Objednávateľ:
Mesto Žilina

ICO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
SPORT SERVICE, s.r.o. ,Diaková 111, 038 02 Diaková

ICO: 36785571
IČ DPH: SK2022387631

Projektant:
A.R.K.ateliér, s.r.o.,Okrová 1145/5, 010 03 Žilina

ICO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			264 528,55
DPH	Sačba dane 23,00%	Dáň z dane	výška dane
			60 841,57
Cena s DPH v EUR			325 370,12

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka: Dátum a podpis: Pečiatka:

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka: Dátum a podpis: Pečiatka:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 16-25

Stavba: Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Javorku, Žilina

Miesto: Žilina

Dátum:

03.07.2025

Objednavateľ: Mesto Žilina

Projektant:

A.R.K.ateliér, s.r.o., Okrová
1145/5, 010 03 Žilina

Zhotoviteľ: SPORT SERVICE, s.r.o. ,Diaková 111, 038 02 Diaková

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		264 528,55	325 370,12
01	SO 01 Multifunkčné ihrisko	64 897,21	79 823,57
02	SO 01.1 Záchytná sieť ihriska	6 044,39	7 434,60
03	SO 01.2 Osvetlenie ihriska	7 614,68	9 366,06
04	SO 02 Atletický ovál so šprintovou rovinkou a skokom do diaľky	135 397,83	166 539,33
05	Príprava územia	34 805,89	42 811,24
06	Sadové úpravy	15 768,55	19 395,32

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Javorová Žilina

Objekt:

01 - SO 01 Multifunkčné ihrisko

Miesto:

Žilina

Dátum:

03.07.2025

Objednávateľ:

Mesto Žilina

Projektant:

A.R.K.ateliér,
s.r.o., Okrová 1145/5,
010 03 Žilina

Zhotoviteľ:

SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 038 02 Diaková

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

64 897,21

D HSV

Práce a dodávky HSV

60 992,21

D 1

Zemné práce

9 861,80

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	30,470	8,00	243,76
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	30,470	1,00	30,47
3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	21,500	15,00	322,50
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	21,500	1,00	21,50
5	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	50,712	40,00	2 028,48
6	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	50,712	1,00	50,71
7	K	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	6,600	67,00	442,20
8	K	133201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	6,600	1,00	6,60
9	K	133211101.S	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	4,777	15,00	71,66
10	K	133211109.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m3	4,777	15,00	71,66
11	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	74,740	2,00	149,48
12	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	76,689	5,00	383,45
13	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	536,823	0,50	268,41
14	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	151,429	10,27	1 555,18
15	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	76,689	0,86	65,95
16	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	153,378	5,00	766,89
17	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	37,370	4,78	178,63
18	K	180402112.S	Založenie trávnik parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	223,000	1,65	367,95
19	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	6,891	7,26	50,03
20	K	181301104.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 250 mm	m2	223,000	6,95	1 549,85
21	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - omica - s dovozom	t	66,900	10,00	669,00
22	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	223,000	1,41	314,43
23	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	477,370	0,53	253,01

D 2

Zakladanie

3 336,32

24	K	211591111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-32 mm	m3	28,215	5,00	141,08
25	K	211601111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 32-63	m3	25,665	2,00	51,33
26	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	314,000	1,00	314,00

Strana 3 z 5

Strana 4 z 5

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
72	K	000300041.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytýčením staveniska, staveb. objektu, IS, v priebehu výstavby výškové merania, záverečné zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	50,00	50,00
73	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	50,00	50,00
74	K	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové, výrobné a sociálne - príprava, zriadenie, prevádzka a odstránenie	eur	1,000	0,00	0,00
75	K	000600021.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové oploenie staveniska	eur	1,000	50,00	50,00
76	K	000900023.S	Vplyv územia - čistenie komunikácií	eur	1,000	50,00	50,00
77	K	001400012.S	Ostatné náklady stavby - vyčistenie staveniska, odvoz a likvidácia odpadu	eur	1,000	50,00	50,00
78	K	001400013.S	Ostatné náklady stavby - bez rozlíšenia	eur	1,000	50,00	50,00

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Javorok, Žilina

Objekt:

02 - SO 01.1 Záchytná sieť ihriska

Miesto:

Žilina

Dátum:

03.07.2025

Objednávateľ:

Mesto Žilina

Projektant:

A.R.K.ateliér,
s.r.o., Okrová 1145/5,
010 03 Žilina

Zhotoviteľ:

SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 038 02 Diaková

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 044,39

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 675,19

D 1

Zemné práce

169,77

1	K	133211101.S	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	1,408	80,00	112,64
2	K	133211109.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m3	1,408	1,00	1,41
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,408	5,00	7,04
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	9,856	0,50	4,93
5	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	1,408	10,27	14,46
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,408	0,80	1,13
7	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2,816	10,00	28,16

D 2

Zakladanie

444,27

8	K	275313611.S	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 16/20	m3	1,325	122,00	161,65
9	K	275351217.S	Debnenie stien základových pátiiek, zhotovenie-tradičné	m2	7,680	27,80	213,50
10	K	275351218.S	Debnenie stien základových pátiiek, odstránenie-tradičné	m2	7,680	9,00	69,12

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

3 636,72

11	K	311101212.S	Vytvorenie kotviaceho púzdra v múroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou nad 0,02-0,05 m2	m	12,000	6,50	78,00
12	M	SP412100	PVC kanál Rúra hladká SN4 - KG ML DN 160 1m - chránička	ks	12,120	6,00	72,72
13	K	338171121.S	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m so zaliatím cementovou maltou do vynechaných otvorov	ks	12,000	6,00	72,00
14	M	S2	Stĺpik oceľový galvanizovaný min. ø 60 mm, dĺžka min. 4600 mm - vo vyhotovení podľa predloženej PD	ks	12,000	50,00	600,00
15	K	338172114.S	Osadzovanie vzpery oceľovej plotovej	ks	12,000	50,00	600,00
16	M	A	Stĺpik oceľový galvanizovaný min. ø 48 mm pre vrchné stuženie - vo vyhotovení podľa predloženej PD	m	28,280	50,00	1 414,00

17	M	T	Spojovací profil oceľový galvanizovaný "T" priebežný - vo vyhotovení podľa predloženej PD	ks	12,000	50,00	600,00
18	M	R	Spojovací profil oceľový galvanizovaný pre výložník - vo vyhotovení podľa predloženej PD	ks	4,000	50,00	200,00

D 4

Vodorovné konštrukcie

5,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	1,280	4,00	5,12
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				125,00
20	K	9499411002.S	Hydraulická zdvíhacia plošina - prenájom	deň	5,000	25,00	125,00
D	99		Presun hmôt HSV				294,31
21	K	998151111.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	10,511	28,00	294,31
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 009,20
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				1 009,20
22	K	767911140.S	Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m v zmysle technologického predpisu výrobcu siete	m	28,280	10,00	282,80
23	M	OS	Ochranná/záchytná sieť z POLYPROPYLENU - vo vyhotovení podľa predloženej PD	m2	100,300	4,00	401,20
24	K	767912130.S	Montáž napínacieho drôtu v zmysle technologického predpisu výrobcu siete	m	105,000	1,00	105,00
25	M	L	Napínanie oceľové pogumované lanko - vo vyhotovení podľa predloženej PD	m	110,250	0,80	88,20
26	M	553510009600.S	Napínák pozinkovaný pre napínanie pletiva s napínacím drôtom	ks	12,000	3,50	42,00
27	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	0,90	90,00
D	VRN		Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				360,00
28	K	000100021.S	Zmluvné požiadavky - poistenie stavby a zariadení zhotoviteľa	eur	1,000	50,00	50,00
29	K	000300041.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytýčením staveniska, staveb. objektu, IS, v priebehu výstavby výškové merania, záverečné zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	50,00	50,00
30	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	50,00	50,00
31	K	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové, výrobné a sociálne - príprava, zriadenie, prevádzka a odstránenie	eur	1,000	50,00	50,00
32	K	000600021.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplatenie staveniska	eur	1,000	50,00	50,00
33	K	000900023.S	Vplyv územia - čistenie komunikácií	eur	1,000	50,00	50,00
34	K	001400012.S	Ostatné náklady stavby - vyčistenie staveniska, odvoz a likvidácia odpadu	eur	1,000	50,00	50,00
35	K	001400013.S	Ostatné náklady stavby - bez rozlíšenia	eur	1,000	10,00	10,00

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Javorku, Žilina

Objekt:

03 - SO 01.2 Osvetlenie ihriska

Miesto:

Žilina

Datum:

03.07.2025

Objednávateľ:

Mesto Žilina

Projektant:

A.R.K.ateliér,
s.r.o., Okrová 1145/5,
010 03 Žilina

Zhotoviteľ:

SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 038 02 Diaková

Spracovateľ:

Ing.Hámor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 614,68

D	MATERIÁL	MATERIÁL					3 223,28
---	----------	----------	--	--	--	--	-----------------

1	M	111611150	Neutrálny tuk(asfalt)	kg	5,000	10,00	50,00
2	M	132310520	Uholník rovnoramenný S 185 (1000) 40x40x3 mm	t	0,002	400,00	0,80
3	M	137146440	Plech nerezový 1,5x1000x2000 mm	t	0,002	2 828,82	5,66
4	M	341010E550	Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 2,5 čierny	m	5,000	5,00	25,00
5	M	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	44,000	1,00	44,00
6	M	345647O003	Vývodka upchávková IP54, plast, závit M20x1,5, kábelový vývod D7mm, svetlo sivá	kus	1,000	2,00	2,00
7	M	345658I013	Chránička PE-LD kábelová ohybná 041193 : napr.KSX/PEG 40, čierna	m	100,000	3,00	300,00
8	M	345658I502	Fólia výstražná 002205 : napr.LWB 2, šírka 22mm, hr. 0,15mm, žltá	m	120,000	0,30	36,00
9	M	345710K055	Lišta el-inšt PVC hranatá : napr.LHD 25x20 HD (šxv) biela s príslušenstvom	m	24,000	2,00	48,00
10	M	3549000A01	Drôt uzemňovací FeZn D10	kg	59,000	3,00	177,00
11	M	3549040A30	Svorka pripájacia (FeZn) : napr.SP 1, pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)	kus	8,000	2,50	20,00
12	M	357037D012	Svorka radová : napr.RS 2,5/2 (0,35+4mm2) sivá	kus	1,000	2,00	2,00
13	M	357992R001-01	Svorkovnica stožiarová : (napr.TB-2, pre 2 poistky E14 (2-16A), IP54	kus	4,000	2,88	11,52
14	M	3585101O14-01	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) 16B-1	kus	1,000	25,00	25,00
15	M	3585696E03	Poistková vložka závitová napr.D01 E14 (10A) : 288935 - Z-D01/SE-10 - qG	kus	8,000	17,00	136,00
16	M	3585696E04-01	Spínač vačkový v plast. skrinke uzamykací(napr S 16 JPZ al.iný)	kus	1,000	20,00	20,00
17	M	3585696E06-01	Kábel CYKY J3x2.5	kus	125,000	1,30	162,50
18	M	921AN14997	Al komax výložník kompletný, v=2m	kus	4,000	98,00	392,00
19	M	921AN15010	LED svietidlo na výložník 1x200W, 230V,50Hz, krytie IP65	kus	8,000	186,00	1 488,00
20	M	921AN15249	Svorka napr.SJ01 k zvod. Tyči	kus	4,000	2,40	9,60
21	M	921AN15251	Svorka napr.SK križová	kus	12,000	2,35	28,20
22	M	921AN15284	Tyč napr.ZT1 zemniaca	kus	4,000	60,00	240,00

D	D1	PRÁCE A DODÁVKY M					0,00
---	----	-------------------	--	--	--	--	------

D	M21	155 Elektromontáže					2 207,40
---	-----	--------------------	--	--	--	--	-----------------

23	K	210010102	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 20 do 40mm	m	24,000	4,00	96,00
24	K	210010125	Rúrka PE uložená voľne 40mm	m	100,000	3,90	390,00
25	K	210020671	Konštrukcia oceľová všeobecná + výroba - klasická	kg	4,000	25,00	100,00
26	K	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou do 5x4 mm2	kus	10,000	1,98	19,80
27	K	210100351	Montáž upchávky pre kábel, šnúru do 4 žíl s ukončením a zapojením do P21	kus	1,000	20,00	20,00
28	K	210110512-R	Montáž, spínač v izolačnej skrinke	kus	1,000	5,00	5,00
29	K	210120004	Montáž poistky závitovej D01 (E14) do 16A/500V, komplet, vrátane zapojenia	kus	8,000	1,35	10,80
30	K	210120401	Montáž, istič modulový 1-pól. do 25A	kus	1,000	2,00	2,00
31	K	210192571	Montáž, svorkovnica radová pre vodič do 2,5mm2	kus	1,000	3,00	3,00
32	K	210202012	Svietidlo LED na výložník 1x200W montáž	kus	8,000	15,00	120,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	210204103	Výložník oceľový 1-ramenný, váha do 35kg, montáž	kus	4,000	19,00	76,00
34	K	210204201	Montáž, elektrovýstroj stožiarov pre 1 svet. okruh	kus	4,000	10,00	40,00
35	K	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	m	118,000	3,20	377,60
36	K	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS, SP1, SR 03)	kus	8,000	5,00	40,00
37	K	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ, SK, SO, SZ, ST, SR01-2)	kus	16,000	5,00	80,00
38	K	210220361	Týč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	kus	4,000	15,00	60,00
39	K	210220411	Pomocné montážne práce (Popisné štítky, zariadení, označenie)	hod	2,000	25,00	50,00
40	K	210220421	Funkčné skúšky a odstránenie závad	hod	4,000	50,00	200,00
41	K	210220453	Odborná prehliadka a skúška zariadení	kus	1,000	50,00	50,00
42	K	210800565	Montáž, vodič Cu plný drôt, pre drátovanie, uložený v rozvodnici H07V-U, CY 2,5	m	5,000	2,00	10,00
43	K	210810005	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x1,5	m	44,000	1,80	79,20
44	K	210810006	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x2,5	m	120,000	1,90	228,00
45	K	210950204	Priplatok na zaťahovanie kábla do rurky	m	100,000	1,50	150,00

D M46

202 Zemné práce pri ext. montážach

2 184,00

46	K	460010023	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia vo voľnom teréne	km	0,120	100,00	12,00
47	K	460030071-R	Búranie živičných povrchov do 10 cm	m2	2,000	35,00	70,00
48	K	460080002	Betónový základ z prostého betónu do debnenia	m3	0,500	150,00	75,00
49	K	460200163	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	120,000	8,00	960,00
50	K	460270102-R	Búranie betónového hradenia budovy (0.5m3)	kus	1,000	45,00	45,00
51	K	460300002	Zásyp ryhy pred zhutnením, strojom v teréne	m3	34,000	5,00	170,00
52	K	460490011	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm	m	120,000	0,50	60,00
53	K	460620006	Osiatie povrchu trávou	m2	42,000	6,00	252,00
54	K	460620013	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	m2	42,000	5,00	210,00
55	K	460650013-R	Podkladová vrstva cesty, štrk, vrstva 17cm	m2	2,000	20,00	40,00
56	K	460650023	Vozovka z betónu, jedna vrstva 15cm	m2	2,000	80,00	160,00
57	K	460680024-R	Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 60cm(d20)	kus	2,000	65,00	130,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
72	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	482,000	9,00	4 338,00
73	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	486,820	2,80	1 363,10
Poznámka k položke 73: - odhadujú sa potrebné práce na osadení obrubníka do lôžka z betónu C 16/20 - odhadujú sa potrebné práce na osadení obrubníka do lôžka z betónu C 16/20 - odhadujú sa potrebné práce na osadení obrubníka do lôžka z betónu C 16/20 - odhadujú sa potrebné práce na osadení obrubníka do lôžka z betónu C 16/20 - odhadujú sa potrebné práce na osadení obrubníka do lôžka z betónu C 16/20							
74	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	37,652	40,00	1 506,08
75	K	953943126.S	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti nad 20 kg/kus (bez dodávky)	ks	1,000	20,00	20,00
76	M	I2	Odrážová doska na skok do diaľky	ks	1,000	350,00	350,00
Poznámka k položke 76: - odhadujú sa potrebné práce na osadení odrážovej dosky do betónu C 16/20 - odhadujú sa potrebné práce na osadení odrážovej dosky do betónu C 16/20 - odhadujú sa potrebné práce na osadení odrážovej dosky do betónu C 16/20 - odhadujú sa potrebné práce na osadení odrážovej dosky do betónu C 16/20 - odhadujú sa potrebné práce na osadení odrážovej dosky do betónu C 16/20							
D	99		Presun hmôt HSV				3 152,93
77	K	998222012.S	Presun hmôt na športových plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	1 576,463	2,00	3 152,93
D	VRN		Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				360,00
78	K	000100021.S	Zmluvné požiadavky - poistenie stavby a zariadení zhotoviteľa	eur	1,000	50,00	50,00
79	K	000300041.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytýčením staveniska, staveb. objektu, IS, v priebehu výstavby výškové merania, záverečné zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	50,00	50,00
80	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	50,00	50,00
81	K	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové, výrobné a sociálne - príprava, zariadenie, prevádzka a odstránenie	eur	1,000	50,00	50,00
82	K	000600021.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska	eur	1,000	50,00	50,00
83	K	000900023.S	Vplyv územia - čistenie komunikácií	eur	1,000	50,00	50,00
84	K	001400012.S	Ostatné náklady stavby - vyčistenie staveniska, odvoz a likvidácia odpadu	eur	1,000	50,00	50,00
85	K	001400013.S	Ostatné náklady stavby - bez rozlíšenia	eur	1,000	10,00	10,00

ROZPOČET

Stavba

Revikalizácia športových ihrísk pri ZŠ Javorník, Žilina

Objekt

04 - SO 02 Atletický ovál so šprintovou rovinkou a skokom do diaľky

Miesto Žilina

Dátum 03.07.2025

Objaviteľ Mesto Žilina

Projektant A.R.K.ateliér,
s.r.o., Okrová 1145/5,
010 03 Žilina

Zhotoviteľ SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 038 02 Diaková

Spracovateľ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							135 397,83
D	HSV		Práce a dodávky HSV				135 037,83
D	1		Zemné práce				20 282,28
1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	45,314	8,00	362,51
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	45,314	1,00	45,31
3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	75,250	15,00	1 128,75
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	75,250	1,00	75,25
5	K	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	48,758	20,00	975,16
6	K	131201209.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	48,758	1,00	48,76
7	K	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	132,722	15,00	1 990,83
8	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	132,722	1,00	132,72
9	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	3,660	25,00	91,50
10	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,660	1,40	5,12
11	K	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	10,400	60,00	624,00
12	K	133201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	10,400	1,00	10,40
13	K	151101201.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	50,666	4,60	233,06
14	K	151101211.S	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	50,666	1,60	81,07
15	K	151101301.S	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m3	48,758	2,60	126,77
16	K	151101311.S	Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	m3	48,758	0,60	29,25
17	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	409,620	2,00	819,24
18	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	111,294	3,88	431,82
19	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	779,058	0,40	311,62
20	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	520,914	2,00	1 041,83
21	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	111,294	0,70	77,91
22	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	222,588	5,00	1 112,94
23	K	171101121.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	10,287	2,90	29,83
24	M	5815300004500.S	Piesok kremičitý 0-2	t	16,002	40,00	640,08
25	M	5815300004600.S	Piesok hlinitý	t	4,572	28,00	128,02
26	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	204,810	4,00	819,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,297	23,00	29,83
28	M	583310004000.S	Kamenivo ťažené drobné drvené frakcia 0-4 mm	t	2,594	18,00	46,69
29	K	180402112.S	Založenie trávniku parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	1 183,000	1,30	1 537,90
30	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	36,555	7,20	263,20
31	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	966,860	0,50	483,43
32	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	1 183,000	2,00	2 366,00
33	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica - s dovozom	t	165,113	11,00	1 816,24
34	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 183,000	2,00	2 366,00
D 2		Zakladanie					7 154,87
35	K	211591111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-32 mm	m3	60,368	2,00	120,74
36	K	211601111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 32-63	m3	79,214	2,00	158,43
37	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	6,867	2,00	13,73
38	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	7,004	1,80	12,61
39	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	772,000	2,00	1 544,00
40	M	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	849,200	2,30	1 953,16
41	K	212572121.S	Lôžko pre trativod z kameniva drobného frakcie 0-8	m3	6,040	5,00	30,20
42	K	212752127.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	302,000	11,00	3 322,00
D 4		Vodorovné konštrukcie					951,20
43	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,523	50,00	126,15
44	K	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	150,606	4,00	602,42
45	K	452112111.S	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	1,000	9,00	9,00
46	M	6254090	Vyrovňovací prstenec 625/40/90	ks	1,000	15,00	15,00
47	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	1,218	135,00	164,43
48	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,710	20,00	34,20
D 5		Komunikácie					91 647,83
49	K	564811111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	944,000	3,00	2 832,00
50	K	564821112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 90 mm	m2	754,000	5,00	3 770,00
51	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	944,000	5,50	5 192,00
52	K	564831111.X	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	22,860	5,50	125,73
53	K	564851114.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	944,000	10,00	9 440,00

ROZPOČET

Stavba

Rekonštrukcia športových ihrísk pri ZŠ Javorník, Žilina

Objekt

05 - Príprava územia

Miesto

Žilina

Datum

03.07.2025

Objaviteľ

Mesto Žilina

Projektant

A.R.K.ateliér,
s.r.o., Okrová 1145/5,
010 03 Žilina

Zhotoviteľ

SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 038 02 Diaková

Somkovské

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							34 805,89
D	HSV	Práce a dodávky HSV					33 218,79
D	1	Zemné práce					14 921,12
1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	16,300	5,89	96,01
2	K	113106612.R	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, - na spätné použitie	m2	33,100	3,90	129,09
3	K	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	13,700	5,89	80,69
4	K	113107223.R	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 zo škváry, hr. 200 do 300 mm, -0,27500t	m2	1 184,000	1,50	1 776,00
5	K	113107244.S	Odstránenie krytu asfaltového, v ploche nad 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,50000t	m2	358,500	5,07	1 817,60
6	K	113107249.S	Priplatok-kryty asfaltové v ploche nad 200m2, za každých ďalších 50 mm hrúbky, -0,12500t	m2	1 075,500	1,00	1 075,50
7	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	512,300	1,50	768,45
8	K	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, - 0,40000t	m2	1 588,500	2,61	4 145,99
9	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	83,100	1,00	83,10
10	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	390,000	2,00	780,00
11	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	390,000	1,34	522,60
12	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	8,676	2,04	17,70
13	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	381,324	3,00	1 143,97
14	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 669,268	0,41	1 094,40
15	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	381,324	2,44	930,43
16	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	83,100	1,16	96,40
17	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	381,324	0,77	293,62
18	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,676	4,78	41,47
19	K	184806115.R	Rez stromu - úprava existujúceho ihličnatého stromu odborným orezávaním konárov na podchodnú výšku 2,1 m	ks	3,000	2,70	8,10
20	K	PC3	Premiestnenie existujúceho stromu odborným presadením na miesto určené investorom	ks	1,000	20,00	20,00
D	4	Vodorovné konštrukcie					132,40
21	K	451577777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	33,100	4,00	132,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 5							
			Komunikácie	729,42			
22	K	589160531.X	Demontáž dopadových štvorcov z recyklovanej gumy hrúbky 50 mm	m2	16,000	2,00	32,00
23	K	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	33,100	21,07	697,42
D 9							
			Ostatné konštrukcie a práce-búranie	17 419,01			
24	K	938908411.S	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody	m2	110,912	0,40	44,36
25	K	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	8,676	50,00	433,80
26	K	966001121.S	Demontáž parkovej lavičky s betónovou pätkou	ks	6,000	20,00	120,00
F							
27	K	966001191.R	Asanácia existujúceho betónového kvetináča	ks	5,000	13,00	65,00
28	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1 380,286	1,80	2 484,51
29	K	979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	12 422,574	0,20	2 484,51
30	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 380,286	1,00	1 380,29
31	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 401,336	3,50	4 904,68
32	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	99,744	10,00	997,44
33	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný dechť, dechťové výrobky (17 03), ostatné	t	639,288	7,00	4 475,02
34	K	979089312.S	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	1,243	13,00	16,16
35	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácii (17 09), ostatné	t	1,324	10,00	13,24
D 99			Presun hmôt HSV	16,84			
36	K	998222012.S	Presun hmôt na športových plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	8,421	2,00	16,84
D PSV			Práce a dodávky PSV	1 414,10			
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové	1 414,10			
37	K	767914830.R	Demontáž oplotenia pletivového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	42,000	5,00	210,00
38	K	767996802	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t	kg	865,000	1,34	1 159,10
39	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	50,000	0,90	45,00
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	173,00			
40	K	000100021.S	Zmluvné požiadavky - poistenie stavby a zariadení zhotoviteľa	eur	1,000	1,00	1,00
41	K	000300041.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytýčením staveniska, staveb. objektu, IS, v priebehu výstavby výškové merania, záverečné zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	1,00	1,00
42	K	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové, výrobné a sociálne - príprava, zriadenie, prevádzka a odstránenie	eur	1,000	50,00	50,00
43	K	000900023.S	Vplyv územia - čistenie komunikácií	eur	1,000	100,00	100,00
44	K	001400012.S	Ostatné náklady stavby - vyčistenie staveniska, odvoz a likvidácia odpadu	eur	1,000	20,00	20,00
45	K	001400013.S	Ostatné náklady stavby bez rozlíšenia	eur	1,000	1,00	1,00

ROZPOČET

Stavba

Revitalizácia športových ihrísk na ZŠ Javorík v Žiline

Objekt

06 - Sadové úpravy

Miesto

Žilina

Datum

03.07.2025

Objednávatel

Mesto Žilina

Projektant

A.R.K.ateliér,
s.r.o., Okrová 1145/5,
010 03 Žilina

Zhotoviteľ

SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 038 02 Diaková

Spracoval

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 768,55

D HSV Práce a dodávky HSV 15 768,55

D 1 Zemné práce 14 724,40

1	K	111105199.S	Odstránenie kameňov a pod. s naložením, odvozom odpadu do 20 km v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 664,000	0,60	998,40
2	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 664,000	1,30	2 163,20
3	K	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	1 664,000	1,08	1 797,12
4	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno - podľa popisu z projektu	kg	51,418	5,00	257,09
5	K	181301111	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 100 m	m2	1 664,000	0,46	765,44
6	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - rekultivačná ornica vrátane dovozu	t	145,600	20,00	2 912,00
7	K	183402111	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 664,000	1,00	1 664,00
8	K	183403111	Obrobenie pôdy prekopením do hĺ. nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 664,000	0,80	1 331,20
9	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3 328,000	0,24	798,72
10	K	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3 328,000	0,03	99,84
11	K	185804312.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	49,920	5,45	272,06

12 K 185851111.S Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m m3 49,920 33,36 1 665,33

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 315,89

13	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	16,640	1,95	32,45
14	K	979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	149,760	0,42	62,90
15	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	16,640	5,70	94,85
16	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	12,569	10,00	125,69

D 99 Presun hmôt HSV 728,26

17 K 998231311 Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu t 145,651 5,00 728,26

Obchodné meno uchádzača: SPORT SERVICE, s.r.o.

Sídlo: Diaková 111, 038 02 Diaková

IČO: 36785571

Predmet zákazky: „Zlepšenie k prístupu vzdelávania na ZŠ Javorku“

**Podiel plnenia zo Zmluvy,
ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom**

Por. č.	Hodnota plnenia vyjadrená v % (percentách) k ponukovej cene	Predmet plnenia	Identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko/obchodné meno, adresa pobytu/sídlo, IČO/dátum narodenia	Identifikačné údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko
	0%			

V Diakovej dňa 03.07.2025

.....
Luboš Rejko, konateľ

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

v zmysle § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: SPORT SERVICE, s.r.o.
Sídlo: Obec Diaková 111, 038 02
Zástupca: Ľuboš Rejko, konateľ
IČO: 36785571
DIČ: 2022387631
OR: OS Žilina, Oddiel Sro, vložka č. 19046/L
Kontaktný e-mail: rejko@sportservice.sk
Telefónne číslo: 0917 800 006

(ďalej iba „Zhotoviteľ“)

Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že jeho konečný užívateľ výhod ako aj koneční užívatelia výhod ním uvedených subdodávateľov, nie sú verejnými funkcionármi v zmysle § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle čl. 2 a nasl. Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

V Diakovej, dňa 03.07.2025

.....
Ľuboš Rejko, konateľ
Zhotoviteľ

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie:

Číslo faktúry:

Počet príloh: 1

ZHOTOVITEĽ: **SPORT SERVICE, s.r.o.**

zastúpené: Ing. Miroslav Kováč

+421 917 800 004

IČO: 36785571

IČ DPH: SK2022387631

sídlo: Diakova 111, 038 02 Diaková

číslo účtu IBAN: **SK07 1100 0000 0026 2902 7656**

OBJEDNÁVATEĽ: **Mesto Žilina**

sídlo: Námestie obetí komunizmu 1

011 31 Žilina

IČO: 321796

DIČ: 2021339474

Stavba: **Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Javorku, Žilina**

Miesto: ZŠ Javorku, Žilina

ÚDAJE

1.	Celkový náklad z rozpočtu bez DPH za:		- €
		do začiatku fakt. obdobia	fakturované obdobie
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	- €	- €
3.	DPH	- €	23.00 % - €
4.	Celkom (2+3)	- €	- €

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

podpis

podpis

V Žiline:

Dátum:

Súpis prác

Stavba

Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Javorku Žilina

Objekt

01 - SO 01 Multifunkčné ihrisko

Miesto

Žilina

Datum

03.07.2025

Objednávateľ

Mesto Žilina

Projektant

A.R.K.ateliér,
s.r.o., Okrová 1145/5,
010 03 Žilina

Zhotoviteľ

SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 038 02 Diaková

Spracovateľ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

64 897,21

D HSV

Práce a dodávky HSV

60 992,21

D 1

Zemné práce

9 861,80

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	30,470	8,00	243,76
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	30,470	1,00	30,47
3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	21,500	15,00	322,50
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	21,500	1,00	21,50
5	K	132201101.S	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	50,712	40,00	2 028,48
6	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	50,712	1,00	50,71
7	K	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	6,600	67,00	442,20
8	K	133201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	6,600	1,00	6,60
9	K	133211101.S	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	4,777	15,00	71,66
10	K	133211109.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m3	4,777	15,00	71,66
11	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	74,740	2,00	149,48
12	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	76,689	5,00	383,45
13	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	536,823	0,50	268,41
14	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	151,429	10,27	1 555,18
15	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	76,689	0,86	65,95
16	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	153,378	5,00	766,89
17	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	37,370	4,78	178,63
18	K	180402112.S	Založenie trávnikového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	223,000	1,65	367,95
19	M	005720001300.S	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	6,891	7,26	50,03
20	K	181301104.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 250 mm	m2	223,000	6,95	1 549,85
21	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica - s dovozom	t	66,900	10,00	669,00
22	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	223,000	1,41	314,43
23	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	477,370	0,53	253,01

D 2

Zakladanie

3 336,32

24	K	211591111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-32 mm	m3	28,215	5,00	141,08
25	K	211601111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 32-63	m3	25,665	2,00	51,33
26	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v rýhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	314,000	1,00	314,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m ²	m ²	345,400	1,00	345,40
28	K	212572121.S	Lôžko pre trativod z kameniva drobného frakcie 0-8	m ³	2,660	5,00	13,30
29	K	212752125.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	133,000	10,00	1 330,00
30	K	275321311.S	Betón základových pátiok, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m ³	4,436	123,00	545,63
31	K	275351217.S	Debnenie stien základových pátiok, zhotovenie-tradičné	m ²	16,092	27,80	447,36
32	K	275351218.S	Debnenie stien základových pátiok, odstránenie-tradičné	m ²	16,092	9,20	148,05
33	K	275362021.S	Výstuž základových pátiok zo zvár. sietí KARI	t	0,042	4,00	0,17
D 4				Vodorovné konštrukcie			163,33
34	K	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m ²	46,665	3,50	163,33
D 5				Komunikácie			39 492,78
35	K	564811111.R	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	407,870	3,00	1 223,61
36	K	564821111.R	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	407,870	3,00	1 223,61
37	K	564841111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m ²	69,500	4,00	278,00
38	K	564841113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 140 mm	m ²	69,500	5,00	347,50
39	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	48,000	6,00	288,00
40	K	564851114.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m ²	212,000	8,00	1 696,00
41	K	564861111.R	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m ²	407,870	8,00	3 262,96
42	K	589100006.S	Položenie umelej trávy na viacúčelové povrchy	m ²	20,000	6,00	120,00
43	M	284170005310	Umelá tráva viacúčelová	m ²	20,000	15,00	300,00
44	K	589150031.S	Podklad pod športové povrchy športovísk odpružený z gumoasfaltu hrúbky 30 mm	m ²	387,870	25,00	9 696,75
45	K	589160021.S	Športový povrch multifunkčný z EPDM min. 10 mm	m ²	387,870	45,00	17 454,15

Strana 3 z 5

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
72	K	000300041.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytýčením staveniska, staveb. objektu, IS, v priebehu výstavby výškové merania, záverečné zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	50,00	50,00
73	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	50,00	50,00
74	K	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové, výrobné a sociálne - príprava, zriadenie, prevádzka a odstránenie	eur	1,000	0,00	0,00
75	K	000600021.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplatenie staveniska	eur	1,000	50,00	50,00
76	K	000900023.S	Vplyv územia - čistenie komunikácií	eur	1,000	50,00	50,00
77	K	001400012.S	Ostatné náklady stavby - vyčistenie staveniska, odvoz a likvidácia odpadu	eur	1,000	50,00	50,00
78	K	001400013.S	Ostatné náklady stavby - bez rozlíšenia	eur	1,000	50,00	50,00

Súpis prác

Stavba:

Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Javorka, Žilina

Objekt:

02 - SO 01.1 Záchytná sieť ihriska

Miesto:

Žilina

Datum:

03.07.2025

Objednávateľ:

Mesto Žilina

Projektant:

A.R.K.ateliér,
s.r.o., Okrová 1145/5,
010 03 Žilina

Zhotoviteľ:

SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 038 02 Diaková

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 044,39

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 675,19

D 1

Zemné práce

169,77

1	K	133211101.S	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m ²	m ³	1,408	80,00	112,64
2	K	133211109.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m ³	1,408	1,00	1,41
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	1,408	5,00	7,04
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	9,856	0,50	4,93
5	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	1,408	10,27	14,46
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	1,408	0,80	1,13
7	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2,816	10,00	28,16

D 2

Zakladanie

444,27

8	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m ³	1,325	122,00	161,65
9	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m ²	7,680	27,80	213,50
10	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m ²	7,680	9,00	69,12

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

3 636,72

11	K	311101212.S	Vytvorenie kotviaceho púzdra v múroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou nad 0,02-0,05 m ²	m	12,000	6,50	78,00
12	M	SP412100	PVC kanál Rúra hladká SN4 - KG ML DN 160 1m - chránička	ks	12,120	6,00	72,72
13	K	338171121.S	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m so zaliatím cementovou maltou do vynechaných otvorov	ks	12,000	6,00	72,00
14	M	S2	Stĺpik oceľový galvanizovaný min. ø 60 mm, dĺžka min. 4600 mm - vo vyhotovení podľa predloženej PD	ks	12,000	50,00	600,00

15	K	338172114.S	Osadzovanie vzpery oceľovej plotovej	ks	12,000	50,00	600,00
16	M	A	Stĺpik oceľový galvanizovaný min. ø 48 mm pre vrchné stuženie - vo vyhotovení podľa predloženej PD	m	28,280	50,00	1 414,00

17	M	T	Spojovací profil oceľový galvanizovaný "T" priebežný - vo vyhotovení podľa predloženej PD	ks	12,000	50,00	600,00
18	M	R	Spojovací profil oceľový galvanizovaný pre výložník - vo vyhotovení podľa predloženej PD	ks	4,000	50,00	200,00

D 4

Vodorovné konštrukcie

5,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	1,280	4,00	5,12
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				125,00
20	K	9499411002.S	Hydraulická zdvíhacia plošina - prenájom	deň	5,000	25,00	125,00
D	99		Presun hmôt HSV				294,31
21	K	998151111.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	10,511	28,00	294,31
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 009,20
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				1 009,20
22	K	767911140.S	Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m v zmysle technologického predpisu výrobcu siete	m	28,280	10,00	282,80
23	M	OS	Ochranná/záchytná sieť z POLYPROPYLENU - vo vyhotovení podľa predloženej PD	m2	100,300	4,00	401,20
24	K	767912130.S	Montáž napínacieho drôtu v zmysle technologického predpisu výrobcu siete	m	105,000	1,00	105,00
25	M	L	Napínacie oceľové pogumované lanko - vo vyhotovení podľa predloženej PD	m	110,250	0,80	88,20
26	M	553510009600.S	Napínák pozinkovaný pre napínanie pletiva s napínacím drôtom	ks	12,000	3,50	42,00
27	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	0,90	90,00
D	VRN		Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				360,00
28	K	000100021.S	Zmluvné požiadavky - poistenie stavby a zariadení zhotoviteľa	eur	1,000	50,00	50,00
29	K	000300041.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytýčením staveniska, staveb. objektu, IS, v priebehu výstavby výškové merania, záverečné zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	50,00	50,00
30	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	50,00	50,00
31	K	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové, výrobné a sociálne - príprava, zriadenie, prevádzka a odstránenie	eur	1,000	50,00	50,00
32	K	000600021.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplatenie staveniska	eur	1,000	50,00	50,00
33	K	000900023.S	Vplyv územia - čistenie komunikácií	eur	1,000	50,00	50,00
34	K	001400012.S	Ostatné náklady stavby - vyčistenie staveniska, odvoz a likvidácia odpadu	eur	1,000	50,00	50,00
35	K	001400013.S	Ostatné náklady stavby - bez rozlíšenia	eur	1,000	10,00	10,00

Súpis prác

Stavba:

Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Javorku Žilina

Objekt

03 - SO 01.2 Osvetlenie ihriska

Miesto:

Žilina

Dátum:

03.07.2025

Objednávateľ:

Mesto Žilina

Projektant:

A.R.K.ateliér,
s.r.o., Okrová 1145/5,
010 03 Žilina

Zhotoviteľ:

SPORT SERVICE, s.r.o. ,Diaková 111, 038 02 Diaková

Spracovateľ:

Ing.Hámor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 614,68

D MATERIÁL MATERIÁL 3 223,28

1	M	111611150	Neutrálny tuk(asfalt)	kg	5,000	10,00	50,00
2	M	132310520	Uholník rovnoramenný S 185 (1000) 40x40x3 mm	t	0,002	400,00	0,80
3	M	137146440	Plech nerezový 1,5x1000x2000 mm	t	0,002	2 828,82	5,66
4	M	341010E550	Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 2,5 žiarny	m	5,000	5,00	25,00
5	M	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	44,000	1,00	44,00
6	M	345647O003	Vývodka upchávková IP54, plast, závit M20x1,5, káblový vývod D7mm, svetlo sivá	kus	1,000	2,00	2,00
7	M	345658I013	Chránička PE-LD kábelová ohybná 041193 : napr.KSX/PEG 40, čierna	m	100,000	3,00	300,00
8	M	345658I502	Fólia výstražná 002205 : napr.LWB 2, šírka 22mm, hr. 0,15mm, žltá	m	120,000	0,30	36,00
9	M	345710K055	Lišta el-inšt PVC hranatá : napr.LHD 25x20 HD (šxv) biela s príslušenstvom	m	24,000	2,00	48,00
10	M	3549000A01	Drôt uzemňovací FeZn D10	kg	59,000	3,00	177,00
11	M	3549040A30	Svorka pripájacia (FeZn) : napr.SP 1, pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)	kus	8,000	2,50	20,00
12	M	357037D012	Svorka radová : napr.RS 2,5/2 (0,35÷4mm2) sivá	kus	1,000	2,00	2,00
13	M	357992R001-01	Svorkovnica stožiarová : (napr.TB-2, pre 2 poistky E14 (2-16A), IP54	kus	4,000	2,88	11,52
14	M	3585101O14-01	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) 16B-1	kus	1,000	25,00	25,00
15	M	3585696E03	Poistková vložka závitová napr.D01 E14 (10A) : 288935 - Z-D01/SE-10 - gG	kus	8,000	17,00	136,00
16	M	3585696E04-01	Spínač vačkový v plast. skrinke uzamykací(napr S 16 JPZ al.iný)	kus	1,000	20,00	20,00
17	M	3585696E06-01	Kábel CYKY J3x2.5	kus	125,000	1,30	162,50
18	M	921AN14997	Al komax výložník kompletný. v=2m	kus	4,000	98,00	392,00
19	M	921AN15010	LED svetidlo na výložník 1x200W. 230V,50Hz, krytie IP65	kus	8,000	186,00	1 488,00
20	M	921AN15249	Svorka napr.SJ01 k zvod. Tyči	kus	4,000	2,40	9,60
21	M	921AN15251	Svorka napr.SK križová	kus	12,000	2,35	28,20
22	M	921AN15284	Tyč napr.ZT1 zemniaca	kus	4,000	60,00	240,00

D D1 PRÁCE A DODÁVKY M

0,00

D M21 155 Elektromontáže

2 207,40

23	K	210010102	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 20 do 40mm	m	24,000	4,00	96,00
24	K	210010125	Rúrka PE uložená voľne 40mm	m	100,000	3,90	390,00
25	K	210020671	Konštrukcia oceľová všeobecná + výroba - klasická	kg	4,000	25,00	100,00
26	K	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou do 5x4 mm2	kus	10,000	1,98	19,80
27	K	210100351	Montáž upchávky pre kábel, šnúru do 4 žíl s ukončením a zapojením do P21	kus	1,000	20,00	20,00
28	K	210110512-R	Montáž, spínač v izolačnej skrinke	kus	1,000	5,00	5,00
29	K	210120004	Montáž poistky závitovej D01 (E14) do 16A/500V, komplet, vrátane zapojenia	kus	8,000	1,35	10,80
30	K	210120401	Montáž, istič modulový 1-pól. do 25A	kus	1,000	2,00	2,00
31	K	210192571	Montáž, svorkovnica radová pre vodič do 2,5mm2	kus	1,000	3,00	3,00
32	K	210202012	Svetidlo LED na výložník 1x200W montáž	kus	8,000	15,00	120,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	210204103	Výložník oceľový 1-ramenný, váha do 35kg,montáž	kus	4,000	19,00	76,00
34	K	210204201	Montáž, elektrovýstroj stožiarov pre 1 svet. okruh	kus	4,000	10,00	40,00
35	K	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	m	118,000	3,20	377,60
36	K	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	8,000	5,00	40,00
37	K	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	16,000	5,00	80,00
38	K	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	kus	4,000	15,00	60,00
39	K	210220411	Pomocné montážne práce(Popisné štítky,zariadení,označenie)	hod	2,000	25,00	50,00
40	K	210220421	Funkčné skúšky a odstránenie závad	hod	4,000	50,00	200,00
41	K	210220453	Odborná prehliadka a skúška zariadení	kus	1,000	50,00	50,00
42	K	210800565	Montáž, vodič Cu plný drôt, pre drátovanie, uložený v rozvodnici H07V-U, CY 2,5	m	5,000	2,00	10,00
43	K	210810005	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x1,5	m	44,000	1,80	79,20
44	K	210810006	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x2,5	m	120,000	1,90	228,00
45	K	210950204	Príplatok na zaťahovanie kábla do rurky	m	100,000	1,50	150,00

D M46

202 Zemné práce pri ext. montážach

2 184,00

46	K	460010023	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia vo voľnom teréne	km	0,120	100,00	12,00
47	K	460030071-R	Búranie živých povrchov do 10 cm	m2	2,000	35,00	70,00
48	K	460080002	Betónový základ z prostého betónu do debnenia	m3	0,500	150,00	75,00
49	K	460200163	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	120,000	8,00	960,00
50	K	460270102-R	Búranie betónového hradenia budovy(0.5m3)	kus	1,000	45,00	45,00
51	K	460300002	Zásyp ryhy pred zhutnením, strojom v teréne	m3	34,000	5,00	170,00
52	K	460490011	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm	m	120,000	0,50	60,00
53	K	460620006	Osiatie povrchu trávou	m2	42,000	6,00	252,00
54	K	460620013	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	m2	42,000	5,00	210,00
55	K	460650013-R	Podkladová vrstva cesty, štrk, vrstva 17cm	m2	2,000	20,00	40,00
56	K	460650023	Vozovka z betónu, jedna vrstva 15cm	m2	2,000	80,00	160,00
57	K	460680024-R	Prerazenie murivom v tehlovom mure hrúbky 60cm(d20)	kus	2,000	65,00	130,00

súpis prác

Stavba

Revitalizácia športových mŕsk pri ZŠ Javorík Žilina

Objekt

04 - SO 02 Atletický ovál so šprintovou rovinkou a skokom do diaľky

Miesto: Žilina

Dátum: 03.07.2025

Objednávateľ: Mesto Žilina

Projektant: A.R.K.ateliér,
s.r.o., Okrová 1145/5,
010 03 Žilina

Zhotoviteľ: SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 038 02 Diaková

Stavopisateľ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							135 397,83
D	HSV		Práce a dodávky HSV				135 037,83
D	1		Zemné práce				20 282,28
1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	45,314	8,00	362,51
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	45,314	1,00	45,31
3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	75,250	15,00	1 128,75
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	75,250	1,00	75,25
5	K	131201201.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	48,758	20,00	975,16
6	K	131201209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	48,758	1,00	48,76
7	K	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	132,722	15,00	1 990,83
8	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	132,722	1,00	132,72
9	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	3,660	25,00	91,50
10	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,660	1,40	5,12
11	K	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	10,400	60,00	624,00
12	K	133201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	10,400	1,00	10,40
13	K	151101201.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložené hĺbky do 4m	m2	50,666	4,60	233,06
14	K	151101211.S	Odstránenie paženia stien príložené hĺbky do 4 m	m2	50,666	1,60	81,07
15	K	151101301.S	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m3	48,758	2,60	126,77
16	K	151101311.S	Odstránenie rozopretia stien paženia príloženého hĺbky do 4 m	m3	48,758	0,60	29,25
17	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	409,620	2,00	819,24
18	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	111,294	3,88	431,82
19	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	779,058	0,40	311,62
20	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	520,914	2,00	1 041,83
21	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	111,294	0,70	77,91
22	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	222,588	5,00	1 112,94
23	K	171101121.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	10,287	2,90	29,83
24	M	5815300004500.S	Piesok kremičitý 0-2	t	16,002	40,00	640,08
25	M	5815300004600.S	Piesok hlinitý	t	4,572	28,00	128,02
26	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	204,810	4,00	819,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,297	23,00	29,83
28	M	583310004000.S	Kamenivo ťažené drobné drvené frakcia 0-4 mm	t	2,594	18,00	46,69
29	K	180402112.S	Založenie trávniku parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	1 183,000	1,30	1 537,90
30	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	36,555	7,20	263,20
31	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	966,860	0,50	483,43
32	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	1 183,000	2,00	2 366,00
33	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica - s dovozom	t	165,113	11,00	1 816,24
34	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 183,000	2,00	2 366,00
D 2			Zakladanie				7 154,87
35	K	211591111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-32 mm	m3	60,368	2,00	120,74
36	K	211601111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 32-63	m3	79,214	2,00	158,43
37	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	6,867	2,00	13,73
38	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	7,004	1,80	12,61
39	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	772,000	2,00	1 544,00
40	M	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	849,200	2,30	1 953,16
41	K	212572121.S	Lôžko pre trativod z kameniva drobného frakcie 0-8	m3	6,040	5,00	30,20
42	K	212752127.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	302,000	11,00	3 322,00
D 4			Vodorovné konštrukcie				951,20
43	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,523	50,00	126,15
44	K	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	150,606	4,00	602,42
45	K	452112111.S	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	1,000	9,00	9,00
46	M	6254090	Vyrovnávací prstenec 625/40/90	ks	1,000	15,00	15,00
47	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	1,218	135,00	164,43
48	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,710	20,00	34,20
D 5			Komunikácie				91 647,83
49	K	564811111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	944,000	3,00	2 832,00
50	K	564821112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 90 mm	m2	754,000	5,00	3 770,00
51	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	944,000	5,50	5 192,00
52	K	564831111.X	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	22,860	5,50	125,73
53	K	564851114.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	944,000	10,00	9 440,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	589150031.S	Podklad pod športové povrchy športovísk odpružený z gumoasfaltu hrúbky 30 mm	m2	944,000	25,00	23 600,00
Podkladnica k podlažke „10000“ - v podlažke podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm							
55	K	589170021.S	Športový povrch atletický z SBR 10 mm a EPDM 3 mm	m2	944,000	46,00	43 424,00
Podlažnica k podlažke „10000“ - športový povrch z SBR 10 mm a EPDM 3 mm - vrstvy podlažky (SBR) hrúbky 10 mm a (EPDM) hrúbky 3 mm - vrstvy podlažky (SBR) hrúbky 10 mm a (EPDM) hrúbky 3 mm - podlažka z SBR 10 mm a EPDM 3 mm - podlažka z SBR 10 mm a EPDM 3 mm - podlažka z SBR 10 mm a EPDM 3 mm - podlažka z SBR 10 mm a EPDM 3 mm - podlažka z SBR 10 mm a EPDM 3 mm - podlažka z SBR 10 mm a EPDM 3 mm							
56	K	I1	Čiarovanie - základné značenie rozmerov typovej dráhy atletického oválu	m	1 080,000	3,00	3 240,00
Podlažnica k podlažke „10000“ - v podlažke podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm							
57	K	PC4	Vrchný nástrek hornej hrany betónových obrubníkov š. 50 mm	m2	24,100	1,00	24,10
Podlažnica k podlažke „10000“ - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm							
D	8		Rúrové vedenie				3 928,60
58	K	871314044.S	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 150	m	3,000	1,20	3,60
59	M	KGEM160/1SN10	Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 160x5,0, dl. 1 m, SN10 kompak (plnostenná), PIPELIFE	ks	4,000	6,00	24,00
Podlažnica k podlažke „10000“ - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm							
60	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	3,000	2,00	6,00
61	K	894101113.S	Osadenie akumuláčnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	ks	1,000	230,00	230,00
62	M	594340000400.S	Akumulačná nádrž, 1xšxv 2500x2400x2250 mm, objem nádrže 9,5 m3, železobetónová	ks	1,000	3 000,00	3 000,00
63	K	894411311.S	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová TZS	ks	1,000	60,00	60,00
64	M	100062560090	Kónus 1000-625/600/90, KLARTEC	ks	1,000	25,00	25,00
Podlažnica k podlažke „10000“ - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm							
65	K	894810001.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 300 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	8,000	10,00	80,00
66	M	KPŠ	Kontrolná preplachovacia šachta PE D315 s pochôdznyim poklopom, s nadstavbou	ks	5,000	50,00	250,00
Podlažnica k podlažke „10000“ - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm							
67	M	KŠ	Kontrolná šachta PE D315 s pochôdznyim poklopom, s nadstavbou	ks	3,000	60,00	180,00
Podlažnica k podlažke „10000“ - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm							
68	K	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000	35,00	35,00
69	M	600D400	Poklop liatinový DN 600, D400 kN	ks	1,000	35,00	35,00
Podlažnica k podlažke „10000“ - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm							
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 920,12
70	K	915930031.S	Osadenie vodiaceho obrubníka z plastu, do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	20,020	4,00	80,08
71	M	272520005300.S	Obrubník gumový, 50x200x1000 mm, farebný	ks	20,220	13,00	262,86
Podlažnica k podlažke „10000“ - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm - podlažka z gumoasfaltu hrúbky 30 mm							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
72	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	482,000	9,00	4 338,00
73	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	486,820	2,80	1 363,10
74	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	37,652	40,00	1 506,08
75	K	953943126.S	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti nad 20 kg/kus (bez dodávky)	ks	1,000	20,00	20,00
76	M	I2	Odrážová doska na skok do diaľky	ks	1,000	350,00	350,00
D 99 Presun hmôt HSV							3 152,93
77	K	998222012.S	Presun hmôt na športových plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	1 576,463	2,00	3 152,93
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							360,00
78	K	000100021.S	Zmluvné požiadavky - poistenie stavby a zariadení zhotoviteľa	eur	1,000	50,00	50,00
79	K	000300041.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytýčením staveniska, staveb. objektu, IS, v priebehu výstavby výškové merania, záverečné zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	50,00	50,00
80	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	50,00	50,00
81	K	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové, výrobné a sociálne - príprava, zriadenie, prevádzka a odstránenie	eur	1,000	50,00	50,00
82	K	000600021.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska	eur	1,000	50,00	50,00
83	K	000900023.S	Vplyv územia - čistenie komunikácií	eur	1,000	50,00	50,00
84	K	001400012.S	Ostatné náklady stavby - vyčistenie staveniska, odvoz a likvidácia odpadu	eur	1,000	50,00	50,00
85	K	001400013.S	Ostatné náklady stavby - bez rozlíšenia	eur	1,000	10,00	10,00

Súpis prác

Stavba

Revizijná a športovíská na ZŠ (stavba) Žilina

Číslo

05 - Príprava územia

Mesto

Žilina

Datum

03.07.2025

Objaviteľ

Mesto Žilina

Projektant

A.R.K. ateliér,
s.r.o., Okrová 1145/5,
010 03 Žilina

Stavovateľ

SPORT SERVICE, s.r.o. ,Diaková 111, 038 02 Diaková

Spracovateľ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

34 805,89

D HSV

Práce a dodávky HSV

33 218,79

D 1

Zemné práce

14 921,12

1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , -0,2600 t	m ²	16,300	5,89	96,01
2	K	113106612.R	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m ² , - na spätné použitie	m ²	33,100	3,90	129,09
3	K	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m ²	13,700	5,89	80,69
4	K	113107223.R	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² zo škváry, hr. 200 do 300 mm, -0,27500t	m ²	1 184,000	1,50	1 776,00
5	K	113107244.S	Odstránenie krytu asfaltového, v ploche nad 200 m ² , hr. nad 150 do 200 mm, -0,50000t	m ²	358,500	5,07	1 817,60
6	K	113107249.S	Priplatok-kryty asfaltové v ploche nad 200m ² , za každých ďalších 50 mm hrúbky, -0,12500t	m ²	1 075,500	1,00	1 075,50
7	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	512,300	1,50	768,45
8	K	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, - 0,40000t	m ²	1 588,500	2,61	4 145,99
9	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	m ³	83,100	1,00	83,10
10	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	390,000	2,00	780,00
11	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m ³	390,000	1,34	522,60
12	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	8,676	2,04	17,70
13	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	381,324	3,00	1 143,97
14	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	2 669,268	0,41	1 094,40
15	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	381,324	2,44	930,43
16	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m ³	83,100	1,16	96,40
17	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	381,324	0,77	293,62
18	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	8,676	4,78	41,47
19	K	184806115.R	Rez stromu - úprava existujúceho ihličnatého stromu odborným orezávaním konárov na podchodnú výšku 2,1 m	ks	3,000	2,70	8,10
20	K	PC3	Premiestnenie existujúceho stromu odborným presadením na miesto určené investorom	ks	1,000	20,00	20,00

D 4

Vodorovné konštrukcie

132,40

21	K	451577777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m ²	33,100	4,00	132,40
----	---	-------------	--	----------------	--------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2020 Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č. 1/2020 Príloha č. 3 k Zmluve o dielo č. 1/2020 Príloha č. 4 k Zmluve o dielo č. 1/2020							
D	5		Komunikácie				729,42
22	K	589160531.X	Demontáž dopadových štvorcov z recyklovanej gumy hrúbky 50 mm	m2	16,000	2,00	32,00
23	K	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	33,100	21,07	697,42
Príloha č. 5 k Zmluve o dielo č. 1/2020 Príloha č. 6 k Zmluve o dielo č. 1/2020 Príloha č. 7 k Zmluve o dielo č. 1/2020							
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				17 419,01
24	K	938908411.S	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlaždeného tlakom vody	m2	110,912	0,40	44,36
25	K	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	8,676	50,00	433,80
26	K	966001121.S	Demontáž parkovej lavičky s betónovou pätkou	ks	6,000	20,00	120,00
Príloha č. 8 k Zmluve o dielo č. 1/2020 Príloha č. 9 k Zmluve o dielo č. 1/2020							
27	K	966001191.R	Asanácia existujúceho betónového kvetináča	ks	5,000	13,00	65,00
28	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1 380,286	1,80	2 484,51
29	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	12 422,574	0,20	2 484,51
30	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 380,286	1,00	1 380,29
31	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 401,336	3,50	4 904,68
32	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	99,744	10,00	997,44
33	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	639,288	7,00	4 475,02
34	K	979089312.S	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	1,243	13,00	16,16
35	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácii (17 09), ostatné	t	1,324	10,00	13,24
Príloha č. 10 k Zmluve o dielo č. 1/2020							
D	99		Presun hmôt HSV				16,84
36	K	998222012.S	Presun hmôt na športových plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	8,421	2,00	16,84
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 414,10
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				1 414,10
37	K	767914830.R	Demontáž oplotenia pletivového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	42,000	5,00	210,00
38	K	767996802	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t	kg	865,000	1,34	1 159,10
39	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	50,000	0,90	45,00
D	VRN		Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				173,00
40	K	000100021.S	Zmluvné požiadavky - poistenie stavby a zariadení zhotoviteľa	eur	1,000	1,00	1,00
41	K	000300041.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytýčením staveniska, staveb. objektu, IS, v priebehu výstavby výškové merania, záverečné zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	1,00	1,00
42	K	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové, výrobné a sociálne - príprava, zariadenie, prevádzka a odstránenie	eur	1,000	50,00	50,00
43	K	000900023.S	Vplyv územia - čistenie komunikácií	eur	1,000	100,00	100,00
44	K	001400012.S	Ostatné náklady stavby - vyčistenie staveniska, odvoz a likvidácia odpadu	eur	1,000	20,00	20,00
45	K	001400013.S	Ostatné náklady stavby bez rozlíšenia	eur	1,000	1,00	1,00

súpis prác

Stavba

Rekultivácia športových ihrísk pri ZŠ Diaková Žilina

Objekt

06 - Sadové úpravy

Miesto

Žilina

Datum

03.07.2025

Objedávateľ

Mesto Žilina

Podrobnosti

A.R.K.ateliér,
s.r.o., Okrová 1145/5,
010 03 Žilina

Zhotoviteľ

SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 111, 038 02 Diaková

Spracovanie

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 768,55

D HSV Práce a dodávky HSV 15 768,55

D 1 Zemné práce 14 724,40

1	K	111105199.S	Odstránenie kameňov a pod. s naložením, odvozom odpadu do 20 km v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 664,000	0,60	998,40
2	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 664,000	1,30	2 163,20
3	K	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	1 664,000	1,08	1 797,12
4	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno - podľa popisu z projektu	kg	51,418	5,00	257,09
5	K	181301111	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 100 m	m2	1 664,000	0,46	765,44
6	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - rekultivačná ornica vrátane dovozu	t	145,600	20,00	2 912,00
7	K	183402111	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 664,000	1,00	1 664,00
8	K	183403111	Obrobenie pôdy prekopaním do hĺ. nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 664,000	0,80	1 331,20
9	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3 328,000	0,24	798,72
10	K	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3 328,000	0,03	99,84
11	K	185804312.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	49,920	5,45	272,06

12	K	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	49,920	33,36	1 665,33
----	---	-------------	--	----	--------	-------	----------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 315,89

13	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	16,640	1,95	32,45
14	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	149,760	0,42	62,90
15	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	16,640	5,70	94,85
16	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	12,569	10,00	125,69

D 99 Presun hmôt HSV 728,26

17	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	145,651	5,00	728,26
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------