

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

číslo zmluvy: 759/2025

(ďalej len „Zmluva“)

ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Mesto Žilina

Sídlo:	Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Zástupca vo veciach zmluvných :	Mgr. Peter Fiabáne, primátor
IČO:	00321796
DIČ:	2021339474
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK37 5600 0000 0003 3035 2201
SWIFT:	KOMASK2X
Zástupca vo veciach realizácie diela:	Bc. Ivana Stillerová
Kontaktný email:	Ivana.Stillerova@zilina.sk
Telefónne číslo:	+421 41 7063613

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Rstav s.r.o.

Sídlo:	Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
Zástupca vo veciach zmluvných:	Róbert Krištofík
IČO:	50 393 740
IČ DPH:	SK2120310841
OR:	Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vložka č. 65993/L
Bankové spojenie:	TATRA banka a. S.
IBAN:	SK51 1100 0000 0029 4002 5354
SWIFT:	TATRSKBX
Zást.vo veciach realizácie diela:	Róbert Krištofík
Kontaktný email:	robertkristofik@gmail.com
Telefónne číslo:	0944 400 606

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

(spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ aj len ako „Zmluvné strany“)

ČI. II. PREAMBULA

(1) Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní v úplnom znení“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy použil postup v zmysle právnych predpisov upravujúcich postup pri verejnom obstarávaní.

(2) Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo ku korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi.

Čl. III. PREDMET ZMLUVY

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo,

„Čiastočná debarierizácia budovy ZŠ Javorku, Žilina“

ktorého špecifikácia je uvedená v čl. III. ods. 3.2 až ods. 3.9 tejto Zmluvy a v Prílohe č. 1 Zmluvy, v termíne a cene podľa tejto Zmluvy a záväzok Objednávateľa vykonané dielo prevziať a zaplatiť cenu diela, a to za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.

3.2 Rozsah diela, jeho kvalita a konštrukčné riešenie je určené:

- 3.2.1 Popisom stavebných prác a činností pri realizácii diela predložených Objednávateľom v súťažných podkladoch, vrátane ich vysvetlení, ako podklad pre spracovanie cenovej ponuky do súťaže o uzavretie tejto Zmluvy o dielo;
- 3.2.2 Projektovou dokumentáciou, vypracoval: Ing. arch. A. Klenovičová,
A.R.K. ateliér, s.r.o., Okrová 5, 010 03 Žilina
- 3.2.3 Špecifikáciami a množstvami stavebných prác uvedenými v rozpočte, ktorý je Prílohou č. 1 tejto Zmluvy;
- 3.2.4 Platnými technickými normami STN a EN.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah prác a výkonov vyžadovaných touto Zmluvou a že sú mu známe všetky podstatné okolnosti na riadne a včasné vykonanie diela tak, ako bolo možné pri vynaložení primeranej odbornej starostlivosti zistiť a predpokladať z obsahu uvedených podkladov v čase predloženia súťažnej ponuky Zhotoviteľa.

3.3 Súčasťou záväzku Zhotoviteľa je aj vykonanie predpísaných skúšok kvality a funkčnosti diela a odovzdanie dokladov o zhotovení diela - **Realizačná dokumentácia** (ďalej len ako „dokumentácia“) najneskôr ku dňu prevzatia diela (najmä, nie však výlučne záverečné stanovisko stavbyvedúceho, atesty, certifikáty, potvrdenia o zhode, dokumentácia skutočného zhotovenia stavby, geodetické zameranie stavby, geometrický plán overený na príslušnom okresnom úrade, katastrálnom odbore, hygienické rozborý vody, tlakové skúšky vody, kanalizácie a ÚK, revízne správy elektroinštalácie a bleskozvodov atď.). Základná forma je zaraďovací šanon (veľkosť prispôbiť charakteru a množstvu dokumentácie). Predná strana bude obsahovať zoznam odovzdávanej dokumentácie. Jednotlivé dokumenty budú očíslované a zoradené v zmysle zoznamu dokumentácie z prednej strany. Fotodokumentáciu je Zhotoviteľ povinný dodať Objednávateľovi na CD alebo DVD nosiči. Dokumentácia musí obsahovať všetky dokumenty podľa požiadavky Objednávateľa. Dokumentácia musí ďalej obsahovať všetky potrebné náležitosti pre riadne odovzdanie diela, resp. pre potreby vydania kolaudačného osvedčenia. V prípade špeciálnych dokumentov je potrebné odsúhlasenie formy, v akej budú dokumenty odovzdané, so zástupcom Objednávateľa, ktorého ako kontaktnú osobu oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi e-mailom na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Iná ako schválená dokumentácia nebude považovaná za odovzdanú a Zhotoviteľovi tak nevzniká právo na vystavenie faktúry podľa čl.VI bod 1. tejto Zmluvy, pokiaľ sa Objednávateľ a Zhotoviteľ písomne nedohodnú inak. Požadovaný počet odovzdanej dokumentácie je 2 x paré.

3.4 Zhotoviteľ zhotoví dielo na vlastný náklad, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s touto Zmluvou a jej prílohami, v súlade s podmienkami právoplatného stavebného zámeru (alebo iného povolenia na základe, ktorého sa dielo zhotovuje), vyjadreniami dotknutých organizácií a subjektov, v súlade s platnými právnymi predpismi a záväznými technickými normami (STN a EN).

3.5 Veci pre zhotovenie diela, včítane subdodávok zabezpečuje Zhotoviteľ, ak sa Zmluvné strany osobitne nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmluvách uzatvorených so svojimi jednotlivými subdodávateľmi nebude dohodnutá tzv. výhrada vlastníctva, teda také ustanovenie, ktoré by stanovovalo, že zhotovované dielo alebo akákoľvek jeho časť je až do úplného zaplatenia ceny za dielo vo vlastníctve subdodávateľa. Dielo musí vždy priamo prechádzať do vlastníctva Objednávateľa podľa tejto Zmluvy.

3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo buď naraz po jeho dokončení, alebo po častiach, ak sa tak Zmluvné strany dohodnú v tejto Zmluve.

3.7 Objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené dielo prevziať a to na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela v zmysle čl. IV ods. 4.7 a 4.8 tejto Zmluvy, zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú cenu diela spôsobom dohodnutým v tejto Zmluve a poskytnúť Zhotoviteľovi spolupôsobenie potrebné pre plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy.

3.8 Zmeny rozsahu, kvality a technických parametrov diela je možné vykonať len po vzájomnej písomnej dohode Zmluvných strán. Súčasne s dohodou o zmene diela môže byť dohodnutá zmena ceny diela (opodstatnené navyše práce alebo menej práce), v odôvodnených prípadoch aj úprava termínov plnenia.

3.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pri realizácii diela všetky podmienky uvedené v rozhodnutí o stavebnom zámere (alebo v inom povolení, na základe ktorého sa dielo vykonáva) a vo vyjadreniach dotknutých orgánov.

Čl. IV. ČAS PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote 60 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú riadiť harmonogramom, ktorý bol súčasťou víťaznej ponuky uchádzača. Ak harmonogram nebol súčasťou ponuky uchádzača, predloží ho Zhotoviteľ Objednávateľovi najneskôr do momentu odovzdania a prevzatia staveniska. Harmonogram vypracuje Zhotoviteľ na týždennej báze, t. z. termíny jednotlivých prác budú v harmonograme nastavené v týždenných prehľadoch, pričom Objednávateľ je oprávnený určiť Zhotoviteľovi záväzné míľniky pre zhotovovanie diela. Lehota zhotovenia diela uvedená v tomto odseku môže byť prerušená o dobu nevyhnutnú v čase nevhodných poveternostných podmienok, počas doby trvania zimnej údržby, kedy by mohlo dôjsť k porušeniu technologických postupov a z iných dôvodov na strane Objednávateľa, ktoré znemožňujú pokračovať v zhotovení diela. Takéto prerušenie lehoty zhotovenia diela nebude považované za plynutie lehoty jeho plnenia, bude zaznamenané zápisom v stavebnom denníku, na základe odsúhlasenia zástupcom zo strany Objednávateľa.

4.2 Zhotoviteľ zahájí stavebné práce dňom odovzdania a prevzatia staveniska na základe výzvy zaslanej Objednávateľom na kontaktnú emailovú adresu Zhotoviteľa uvedenú v čl. I. tejto Zmluvy, ktorej obsahom bude termín odovzdania a prevzatia staveniska, pričom Objednávateľ bude informovať Zhotoviteľa o termíne zahájenia stavebných prác a to minimálne 7 dní vopred.

4.3 Zhotoviteľ zahájí stavebné práce dňom odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný pred samotným zahájením stavebných prác vyhotoviť fotodokumentáciu stavu staveniska pri jeho prevzatí (ďalej len

„pôvodný stav“) a túto doručiť v lehote 7 dní odo dňa prevzatia staveniska v elektronickej podobe Objednávateľovi na adresu uvedenú v čl. I tejto Zmluvy.

4.4 Zhotoviteľ vyprázdni stavenisko v termíne: do 3 dní od dňa odovzdania hotového diela.

4.5 Objednávateľ nie je povinný Zhotoviteľa na dodržanie vyššie uvedených termínov upozorňovať. Nedodržaním termínu stanoveného v harmonograme, prípadne konečného termínu realizácie diela dochádza k omeškaniu Zhotoviteľa so všetkými dôsledkami podľa ustanovení Obchodného zákonníka a tejto Zmluvy.

4.6 Objednávateľ sa zaväzuje k začatiu realizácie stavby odovzdať Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu, špecifikovanú v čl. III ods. 3.2 bod 3.2.2 tejto Zmluvy, dvakrát v tlačenej forme, stavenisko spôsobilé pre bezodkladné začatie a plynulé pokračovanie výstavby, právoplatný stavebný zámer a kópie vyjadrení správcov sietí a organizácií účastných konania o stavebnom zámere.

4.7 Kompletným dokončením celého diela, t. j. vykonaním diela je stav, kedy došlo k odovzdaniu a prevzatiu diela bez vád a nedokončených prác, t. j. **až po podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma Zmluvnými stranami**. Pokiaľ bude zistené, že odovzdávané dielo má vady alebo nedorobky (aj také, ktoré nebránia užívaniu), môže ho Objednávateľ odmietnuť prevziať. V prípade prevzatia diela so závadami a nedokončenými prácami sa za kompletne dokončenie celého diela považuje stav, kedy boli tieto odstránené, čo bolo oboma Zmluvnými stranami potvrdené.

4.8 Pri odovzdaní a prevzatí diela spíšu Objednávateľ a Zhotoviteľ **protokol o odovzdaní a prevzatí diela**, ktorý obsahuje najmä: súpis zistených vád a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne uplatnenie iných práv zo zodpovednosti za vady, ako aj vyhlásenie Objednávateľa, že odovzdané dielo preberá. Ak Objednávateľ odmietne dielo prevziať, spíšu obe Zmluvné strany zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.

Čl. V. CENA

5.1 Zhotoviteľ vykoná všetky práce a dodávky potrebné pre realizáciu celého diela v rozsahu určenom pri uzavretí tejto Zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo, vrátane odstránenia všetkých vád a nedorobkov, za dohodnutú cenu **114 860,- Eur bez DPH, 141 277,80 Eur s DPH (slovom: Jedenstoštyridsaťjedentisícdevstosedemdesiatsedem Eur, osemdesiat centov s DPH)**. Cena je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení.

5.2 Akékoľvek zmeny ceny diela v dôsledku navyšiac práce, prípadne zmeny predmetu Zmluvy musia byť písomne odsúhlasené oboma Zmluvnými stranami. Prípadné dodatočne zistené dielčie chyby, prípadné omyly Zhotoviteľa v kalkulácii ceny diela nedávajú Zhotoviteľovi právo na zmenu dohodnutej pevnej ceny špecifikovanej v čl. V. ods. 5.1 tejto Zmluvy.

5.3 V dohodnutej pevnej cene za dielo sú obsiahnuté všetky výkony a vedľajšie výkony, ktoré patria k dodávke výkonov týkajúcich sa celého diela zhotovovaného k úplnému a riadnemu dokončeniu diela, všetky výrobné aj režijné náklady. K výkonom Zhotoviteľa hradeným dojednanou celkovou pevnou cenou špecifikovanou v čl. V. ods. 5.1 tejto Zmluvy patria najmä (nie však výlučne):

5.3.1 Prípravné práce, prístupová komunikácia, výškové a smerové vytýčenie stavby geodetom Zhotoviteľa, zriadenie zariadenia staveniska, oplatenie staveniska, stráženie staveniska, hygienické vybavenie, prípojka vody, prípojka el. prúdu, kanalizačná prípojka, odborné skúšky, revízie a prehliadky zariadení, ktoré sú nutné k uskutočneniu vlastného výkonu Zhotoviteľa.

- 5.3.2 Označenie stavby podľa platných predpisov.
- 5.3.3 Udržiavanie prístupových komunikácií, čistenie príľahlých verejných komunikácií a priestorov znečistených výstavbou. Eliminovanie prašnosti vhodnými opatreniami.
- 5.3.4 Odstránenie a likvidácia všetkých odpadových materiálov a stavebnej sute na skládkach na tento účel určených, vrátane doloženia dokladov o ich uložení, ako aj náklady na odstránenie zariadenia staveniska, vyčistenie stavebných objektov a staveniska.
- 5.3.5 Zhotoviteľ je povinný obstaráť a to i od svojich poddodávateľov všetky dokumenty, projekty skutočného vyhotovenia, certifikáty, atesty, revízie, návody na obsluhu, súhlasy a iné listiny potrebné ku kolaudácii ukončeného diela.
- 5.3.6 Náklady spojené s prácou koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a koordinátora dokumentácie BOZP vrátane vypracovania plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení.
- 5.3.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady všetky skúšky akosti od zhotovovaných konštrukcií a to aj v priebehu realizácie diela.
- 5.3.8 Náklady spojené s vypracovaním dokumentácie skutočného zhotovenia diela, porealizačného zamerania ukončeného diela, geometrického plánu overeného príslušným okresným úradom, katastrálnym odborom, a to v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme a v jednom vyhotovení v digitálnej forme.
- 5.3.9 Náklady spojené s vypracovaním podkladov pre kolaudačné konanie diela podľa čl. III. odsek 3.3 tejto Zmluvy.
- 5.3.10 Zhotoviteľ vo svojom mene a na vlastné náklady zabezpečí vytýčenie inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na stavenisku v súlade s vyjadreniami správcov sietí (pokiaľ si to charakter prác vyžaduje).
- 5.3.11 Náklady na uvedenie staveniska do pôvodného stavu alebo do stavu podľa pokynu Objednávateľa.

5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade potreby pre Objednávateľa a po schválení Objednávateľom vykoná naviac práce maximálne v rozsahu stanovenom zákonom, a to aj práce, ktoré nie sú predmetom tejto Zmluvy, ale sú nevyhnutné pre riadne dokončenie diela a nemení sa charakter tejto Zmluvy. Zhotoviteľ naviac práce vykoná, bez zbytočného odkladu po účinnosti dodatku podľa čl. V ods. 5.5 a 5.6 tejto Zmluvy, resp. v termíne dohodnutom v dodatku.

5.5 Ohlásenie potreby naviac práce a prípadnej potreby predĺženia termínu zhotovenia diela Zhotoviteľ vykoná zápisom do stavebného denníka najneskôr do 5 pracovných dní od momentu, kedy bolo možné zistiť potrebu naviac práce, prípadne potrebu predĺženia termínu zhotovenia diela. V prípade nedodržania lehoty na ohlásenie potreby naviac prác alebo predĺženia termínu zhotovenia diela sa považujú tieto požiadavky za neopodstatnené. Do 5 pracovných dní od ohlásenia potreby naviac práce a prípadnej potreby predĺženia termínu zhotovenia diela Zhotoviteľ doručí návrh cenovej ponuky na vykonanie naviac práce podľa ods. 5. 6 tohto článku a v prípade požiadavky na predĺženie termínu zhotovenia diela aj upravený harmonogram prác. Objednávateľ v lehote 7 dní od doručenia cenovej ponuky na naviac práce a/alebo doručenia upraveného harmonogramu tieto dokumenty schváli alebo neschváli. Lehota, o ktorú sa predĺži termín zhotovenia diela, bude určená rovnakým pomerom k základnému termínu vykonania diela (uvedenému v čl. IV ods. 4. 1 tejto Zmluvy), ako pomer ceny naviac práce k zmluvnej cene o dielo (čl. V ods. 5.1 tejto Zmluvy). Pokiaľ k dohode o termíne medzi stranami nedôjde, termín podľa čl. IV ods. 4. 1 tejto Zmluvy a harmonogram prác bude predĺžený resp. upravený o lehotu primeranú s ohľadom na náročnosť postupov vykonávania prác. Primeraná lehota a úprava harmonogramu bude objednávatelom oznámená Zhotoviteľovi.

5.6 Cena za naviac práce bude vyčíslená jednotkovou cenou podľa tejto Zmluvy o dielo a jej Prílohy č. 1. V prípade, že Zmluva o dielo alebo jej prílohy neobsahujú jednotkovú cenu za naviac prácu, jednotková cena

naviac práce bude stanovená maximálne do výšky aktuálneho cenníka Cenkos. V prípade, že aktuálny cenník Cenkos príslušnú položku neobsahuje, navrhne jednotkovú cenu naviac práce Zhotoviteľ, pričom jej opodstatnenie preukáže zrealizovanými faktúrami, dodacími listami alebo cenovými ponukami. Na stanovenú cenu naviac práce musí byť medzi oboma Zmluvnými stranami vyhotovený dodatok k zmluve o dielo, ktorého súčasťou bude podľa ods. 5.5 tohto článku zmluvy, upravený harmonogram a cena naviac práce bude potom súčasťou faktúry podľa čl. VI bod 6.1.

5.7 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny zákonnej sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH), ktorá sa vzťahuje na plnenie podľa tejto Zmluvy, bude cena automaticky upravená v súlade s platnou sadzbou DPH ku dňu vzniku daňovej povinnosti. V prípade zvýšenia sadzby DPH sa cena zvýši o príslušnú hodnotu DPH, ktorú je zmluvná strana povinná odviešť. V prípade zníženia sadzby DPH sa cena zníži o príslušnú hodnotu. Úprava ceny podľa tohto ustanovenia nevyžaduje osobitnú dohodu alebo dodatok k Zmluve. O zmene ceny je Zhotoviteľ povinný informovať Objednávateľa písomne.

ČL. VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 **Cenu diela zaplatí objednávatel' Zhotoviteľovi na základe faktúry vystavenej po podpísaní preberacieho protokolu o odovzdaní diela obidvomi zmluvnými stranami.** Splatnosť faktúry je do 60 dní odo dňa doručenia faktúry. Faktúra vystavená Zhotoviteľom musí obsahovať názov projektu

„Zlepšenie k prístupu vzdelávania na ZŠ Javorku“

a názov diela:

„Čiastočná debarierizácia budovy ZŠ Javorku, Žilina“

a bude vystavená v 2 vyhotoveniach. Faktúra vystavená Zhotoviteľom musí obsahovať náležitosti podľa právnych a účtovných predpisov a číslo tejto Zmluvy. ***Právo Zhotoviteľa na fakturáciu vzniká až po odsúhlasení a podpísaní súpisu vykonaných prác a dodávok Objednávateľom (preberací protokol o odovzdaní diela), ktoré musia tvoriť tlačенú prílohu faktúry a súčasne musia byť doručené aj v elektronickej podobe.*** Prílohou faktúry musia byť príslušné certifikáty, prehlásenia o zhode, prípadne zákonom stanovené skúšky a revízie. Podmienkou fakturácie je splnenie povinnosti podľa čl. III ods. 3.3 tejto Zmluvy. **Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi faktúru spolu s prílohami elektronicky na adresu: faktury@zilina.sk.**

6.2 Ak sa počas plnenia tejto Zmluvy preukáže, že Zhotoviteľ neuhradil svojim poddodávateľom faktúry za vykonané práce, Objednávateľ si vyhradzuje právo nevyplatiť Zhotoviteľovi cenu diela do výšky neuhradených faktúr a to až do momentu, kým Zhotoviteľ preukáže, že svojim subdodávateľom faktúry za vykonané práce uhradil.

6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ na zabezpečenie odstránenia všetkých väd počas záručnej doby (na všetky časti diela v zmysle tejto Zmluvy) predloží Objednávateľovi bankovú záruku, ktorá bude vystavená na sumu najmenej vo výške 5 % z celkovej ceny za dielo vrátane DPH /ak Zhotoviteľ je platcom DPH/ (ďalej len ako „Garančná zábezpeka“) a ako jediná podmienka jej čerpania bude stanovená žiadosť Objednávateľa. Banková záruka musí byť vystavená najmenej na obdobie trvania záruky podľa tejto Zmluvy; v prípade, že trvanie záruky má rôzne doby, uvedená banková záruka musí byť vystavená do doby uplynutia tej záruky, ktorá uplynie ako posledná. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ ku dňu odovzdania a prevzatia poslednej časti diela zabezpečí, a pri podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí poslednej časti diela odovzdá Objednávateľovi bankovú záruku, kryjúcu Garančnú zábezpeku. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ si môže povinnosť predložiť bankovú záruku kryjúcu Garančnú zábezpeku splniť aj zložením finančných prostriedkov bezhotovostným prevodom na bankový účet Objednávateľa v lehote podľa tohto bodu.

6.3.1 V prípade, že sa vyskytnú počas záručnej doby vady diela, resp. ktorejkoľvek jeho časti, a Zhotoviteľ ich riadne a včas neodstráni, môže Objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa uspokojením z bankovej záruky Garančnej zábezpeky.

6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ najneskôr do dňa odovzdania a prevzatia staveniska uhradí na účet Objednávateľa výkonovú zábezpeku pre prípad, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a Objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka (ďalej len „Výkonová zábezpeka“) vo výške 5 % z celkovej ceny za dielo vrátane DPH (ak Zhotoviteľ je platcom DPH). Ak Zhotoviteľ nepredloží Výkonovú zábezpeku v uvedenom termíne, Objednávateľ má právo neodovzdať mu stavenisko a to až do okamihu predloženia Výkonovej zábezpeky.

6.4.1 Objednávateľ je oprávnený použiť Výkonovú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy. V prípade použitia Výkonovej zábezpeky alebo jej časti Objednávateľom bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť Výkonovú zábezpeku do plnej výšky, t. j. do výšky 5 % z celkovej ceny za dielo vrátane DPH (ak Zhotoviteľ je platcom DPH), a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej doplnenie.

6.4.2 V prípade, ak Zhotoviteľ nedoplní na účet Objednávateľa Výkonovú zábezpeku v lehote podľa čl. 6 bodu 6.4 tejto Zmluvy alebo ju nedoplní podľa bodu 6.4.1 tohto článku je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v sume 100,- € za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti, maximálne do výšky 5 % z Výkonovej zábezpeky.

6.4.3 V prípade, ak Zhotoviteľ neuhradí na účet Objednávateľa Výkonovú zábezpeku podľa čl. 6 bodu 6.4 tejto Zmluvy alebo ju nedoplní podľa bodu 6.4.1 tohto článku, je Objednávateľ oprávnený, nie však povinný, od tejto Zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia Zhotoviteľovi. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na nárok Objednávateľa na zmluvnú pokutu.

6.4.4 Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Zhotoviteľa Výkonovú zábezpeku najneskôr do 30 kalendárnych dní od podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí poslednej časti diela a predložení Garančnej zábezpeky podľa bodu 6.3 tohto článku.

6.4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený namiesto úhrady Výkonovej zábezpeky predložiť Objednávateľovi bankovú záruku (ďalej len „Banková záruka“) najneskôr do dňa odovzdania a prevzatia staveniska, ktorá bude vystavená najmenej na sumu vo výške 5 % z celkovej ceny za dielo vrátane DPH (ak Zhotoviteľ je platcom DPH) a ako jediná podmienka jej čerpania bude stanovená žiadosť Objednávateľa. Banková záruka musí byť vystavená najmenej na obdobie zhotovovania diela až do podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí poslednej časti diela, až do predloženia Garančnej zábezpeky podľa bodu 6.3 tohto článku a 30 dní navyše. V prípade, ak by bol Zhotoviteľ v omeškaní so zhotovením diela, je povinný predĺžiť Bankovú záruku o počet dní omeškania.

6.4.6 Objednávateľ je oprávnený čerpať z Bankovej záruky v prípade, ak Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ako aj akúkoľvek povinnosť podľa tejto Zmluvy. V prípade čerpania z Bankovej záruky Objednávateľom bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný obnoviť sumu Bankovej záruky do plnej výšky, t. j. do výšky 5 % z celkovej ceny za dielo vrátane DPH (ak Zhotoviteľ je platcom DPH), a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej obnovenie.

6.4.7 V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi Bankovú záruku v lehote podľa čl. 6 bodu 6.4.5 tejto Zmluvy alebo ju neobnoví do pôvodnej výšky podľa bodu 6.4.6 tohto článku, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v sume 100,- € za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti, maximálne do výšky 5 % z Bankovej záruky.

6.4.8 V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi Bankovú záruku podľa čl. 6 bodu 6.4.5 tejto Zmluvy alebo ju neobnoví do pôvodnej výšky podľa bodu 6.5.6 tohto článku, je Objednávateľ oprávnený, nie však povinný, od tejto Zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia Zhotoviteľovi. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na nárok Objednávateľa na zmluvnú pokutu.

6.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľovi neprináležia úroky z Garančnej zábezpeky a Výkonovej zábezpeky.

6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že do doby odstránenia vád a nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí diela, nie je Objednávateľ povinný platiť Zhotoviteľovi časť z ceny za dielo, ktorá by zodpovedala nároku Objednávateľa na zľavu, ak by vady neboli zo strany Zhotoviteľa odstránené. Objednávateľ je oprávnený využiť toto právo len v rozsahu, ktorý nie je pokrytý bankovou zárukou podľa ods. 6.3 tohto článku.

6.7 Objednávateľ je oprávnený započítať si akékoľvek peňažné nároky (vyplývajúce napr. z titulu náhrady škody, zmluvnej pokuty atď.), ktoré mu vzniknú voči Zhotoviteľovi oproti pohľadávke Zhotoviteľa na zaplatenie časti ceny diela, teda aj oproti bankovej záruke podľa ods. 6.3 tohto článku a nevyplatenej sume podľa ods. 6.4 tohto článku.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky Zhotoviteľa voči Objednávateľovi vzniknuté z tejto Zmluvy, nie je Zhotoviteľ oprávnený postúpiť tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.

ČL. VII. ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záručnú dobu 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov. V prípade, že Objednávateľ prevezme dielo s vadami a nedorobkami, záručná doba na vady a nedorobky, ktoré boli zistené pri preberaní diela začína plynúť odo dňa odstránenia takto zistenej vady a nedorobku. Záručná doba na odstránenú vadu sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do odstránenia vady. Záručná doba však neplynie v čase, počas ktorého Objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady diela, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vád (dňom doručenia reklamácie Zhotoviteľovi).

7.2 Dielo má vady v prípade, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v Zmluve. Vadou sa rozumie najmä odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto Zmluve a v projektovej dokumentácii. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii, vrátane jej prípadných doplnkov, ktorá je zistená pri odovzdaní a prevzatí diela.

7.3 Zhotoviteľ nesie záruky za kvalitu dodávok prác a výrobkov jeho subdodávateľov.

7.4 Objednávateľ má pri vadnom plnení nároky z vád, vyplývajúce z § 564 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje, ak strana porušujúca Zmluvu vedela v čase uzavretia Zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy, najmä vyhotovenie diela v rozpore s projektovou dokumentáciou. Za podstatné porušenie Zmluvy podľa predchádzajúcej vety sa považuje najmä vyhotovenie diela v rozpore s projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, právnymi predpismi alebo rozhodnutiami orgánov verejnej správy.

7.5 Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané písomne poštou, alebo mailom na adresu Zhotoviteľa uvedenú v čl. I tejto Zmluvy, s dodatočným písomným zaslaním reklamácie poštou, inak je neplatné. V prípade, ak je reklamácia uplatnená e-mailom, považuje sa za uplatnenú dňom odoslania e-mailu. Pri zjavných vadách postačí oznámenie vád v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Oznámenie musí obsahovať označenie vady, miesta, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje:

a) zjavné vady

t. j. vady, ktoré Objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela, musia byť reklamované zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade, že Objednávateľ žiada ich odstránenie opravou, uvedú sa v zápise, vrátane dohodnutých termínov ich odstránenia, . Pokiaľ nedôjde medzi Zmluvnými

stranami k dohode o termíne odstránenia vady, je Zhotoviteľ povinný odstrániť vadu v primeranej lehote, ktorú určí Objednávateľ.

b) skryté vady

t. j. vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe, je Objednávateľ povinný reklamovať u Zhotoviteľa, postupom uvedeným v tomto odseku. V prípade, že Objednávateľ žiada odstránenie väd, je Zhotoviteľ povinný tieto vady bezplatne odstrániť. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 3 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s Objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. Pokiaľ nedôjde medzi Zmluvnými stranami k dohode o termíne odstránenia vady, je Zhotoviteľ povinný vadu odstrániť v primeranej lehote, ktorú určí Objednávateľ. Havarijný stav je povinný Zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení Objednávateľom.

V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni reklamovanú vadu v dohodnutom termíne, Objednávateľ si vyhradzuje právo dať odstrániť reklamovanú vadu tretej osobe na náklady Zhotoviteľa a náklady vynaložené na odstránenie reklamovanej vady refakturovať Zhotoviteľovi, a to aj v rozsahu, ktorý nie je pokrytý zábezpekou podľa čl. VI. ods. 6.3 tejto Zmluvy.

7.6 Reklamácia sa považuje za uplatnenú dňom jej doručenia Zhotoviteľovi. O odstránení vady bude spísaný záznam, v ktorom sa uvedie spôsob odstránenia vady a termín jej odstránenia.

ČL. VIII. PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

8.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie prác zápisnične. V zápise budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska, prístupy, plochy pre ZS.

8.2 BOZP, ostrahu a protipožiarne opatrenia na odovzdanom stavenisku zabezpečuje na svoje náklady a vo svojej réžii Zhotoviteľ.

8.3 Stavebný dozor Objednávateľa ako stavebníka bude na stavbe vykonávať osoba poverená stavebníkom na stavebný dozor (ďalej len „stavebný dozor“), ktorý sleduje, či sa práce vykonávajú podľa ustanovení tejto Zmluvy, projektu, podľa dohodnutých podmienok, technických noriem, právnych predpisov a v súlade s rozhodnutiami verejnoprávnych orgánov. Na nedostatky zistené v priebehu prác bude upozorňovať zápisom do stavebného denníka alebo emailom, a to bez omeškania. Výkonom stavebného dozoru Objednávateľ poverí osobu s nasledovným rozsahom oprávnenia:

- a) odovzdať stavenisko;
- b) organizovať a viesť realizačné porady (kontrolné dni a operatívne porady);
- c) vykonávať kvalitatívno-technickú kontrolu realizovaných stavebných prác;
- d) predkladať stanovisko k doplnkom a zmenám projektu;
- e) kontrolovať a potvrdzovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov;
- f) kontrolovať zápisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly;
- g) kontrolovať práce a dodávky ďalším postupom zakryté;
- h) spolupracovať s projektantom pri výkone autorského dozoru;
- i) v spolupráci s projektantom a Zhotoviteľom navrhovať a robiť opatrenia na odstránenie nedostatkov v projekte;
- j) kontrolovať, či Zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, kontrolovať ich výsledky a požadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu zrealizovaných prác a dodávok (atesty, protokoly, merania, skúšky);
- l) kontrolovať postup prác podľa dohodnutých termínov plnenia;
- m) kontrolovať a potvrdzovať odstraňovanie väd, dohodnúť termíny ich odstránenia, vyjadrovať sa k zmenám termínov;

- n) v prípade nutnosti, napr. hroziaci vznik škôd, nedodržanie bezpečnosti s ohrozením života alebo zdravia pracovníkov alebo nedodržanie projektu samotnej stavby prerušiť alebo zastaviť práce Zhotoviteľa.

8.4 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní dodávok a prác, ktoré vykonáva Objednávateľ, a to sám alebo prostredníctvom stavebného dozoru. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom. Za týmto účelom je Objednávateľ oprávnený nariadiť Zhotoviteľovi prerušenie ďalších prác až do odstránenia vytýkaných vád, pričom Zhotoviteľ nemá nárok na akékoľvek finančné plnenie súvisiace s prerušením prác. Na odstránenie vytýkaných vád určí Objednávateľ Zhotoviteľovi primeranú lehotu, počas ktorej je Zhotoviteľ oprávnený realizovať len práce, týkajúce sa odstránenia vytýkaných vád. Ak Zhotoviteľ diela neodstráni vytýkané vady v lehote určenej Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy. Pre odstránenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že určenie lehoty na odstránenie vytýkaných vád podľa tohto odseku, nemá vplyv na termín odovzdania diela a ani na termíny stanovené v harmonograme.

8.5 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v zmysle platných predpisov a je povinný predložiť ho Objednávateľovi, alebo jeho zástupcovi na požiadanie bez zbytočného odkladu. Stavebný denník bude umiestnený v kancelárii Zhotoviteľa na stavenisku, pokiaľ sa zápisom do stavebného denníka nedohodne inak.

8.6 Stavebný denník bude viesť Zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, počasí a teplôt vzduchu, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektu. Objednávateľ sleduje obsah denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky, upozornenia a pod.). V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Vedenie denníka sa končí odovzdaním a prevzatím prác a odstránením poslednej vyknutej vady alebo nedorobku uvedeného v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Originál stavebného denníka bude súčasťou dokumentácie pre kolaudáciu diela.

8.7 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 24 hodín vopred záznamom v stavebnom denníku vyzvať Objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. V prípade, že tak neučiní, bude znášať všetky náklady spojené s dodatočným odkrytím. Ak stavebný dozor nie je prítomný na stavbe, musí byť telefonicky/sms správou oboznámený so skutočnosťou o danej výzve. V prípade, že Zhotoviteľ tak neučiní, bude znášať všetky náklady spojené s dodatočným odkrytím.

8.8 Ak sa Objednávateľ na preverenie prác v stanovenej lehote nedostaví, je v prípade nároku Zhotoviteľa povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, ak také odkrytie požaduje. To neplatí, ak sa dodatočným odkrytím preukáže nesprávne vykonané práce.

8.9 K odovzdaniu a prevzatíu dokončeného diela pripraví Zhotoviteľ všetky doklady osvedčujúce dodržanie kvality diela, dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác a doklady potrebné pre kolaudáciu a užívanie diela v zmysle aktuálne platných právnych predpisov.

8.10 Drobné odchýlky od projektu, ktoré nemenia technické riešenie, ani nemenia hodnotu diela, nie sú vadou, za predpokladu, že boli vopred dohodnuté Zmluvnými stranami aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je Zhotoviteľ povinný vyznačiť v dokumentácii skutočného zhotovenia stavby.

8.11 Zhotoviteľ zabezpečí na stavenisku stálu prítomnosť zodpovedného zástupcu zhotoviteľa – stavbyvedúceho, ktorý bude mať právomoc riešiť problémy vzniknuté v priebehu výstavby v súlade s aktuálne platným stavebným zákonom.

8.12 Zhotoviteľ bude Objednávateľa priebežne informovať o stave rozpracovaného diela na kontrolných poradách a v týždenných správach, ktorých aktualizáciu bude posilať vždy v pondelok do 8:00 ma mailovú adresu uvedenú v čl. I tejto Zmluvy. Formu správ Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska, pričom o uvedenom bude vykonaný zápis v stavebnom denníku.

8.13 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škody na zhotovovanej veci, až do okamihu odovzdaní a prevzatí diela. Vlastníkom diela je po dobu zhotovovania Objednávateľ. Počas vykonávania diela Zhotoviteľ zodpovedá za ním spôsobené škody vzniknuté jeho činnosťou ako aj činnosťou jeho poddodávateľov na Objednávateľovej nehnuteľnosti, jej vybavení a okolitých priestoroch prípadne nehnuteľnostiach dotknutých výstavbou. Po zistení škody je Zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu.

8.14 Zhotoviteľ je povinný umožniť v nevyhnutných prípadoch vstup a prejazd staveniskom vozidlám HaZZ a RZP. Zhotoviteľ musí dbať na to, aby organizáciou a rozložením staveniska bol takýto vstup a prejazd umožnený.

8.15 Zhotoviteľ je povinný na realizáciu diela zaradiť len pracovníkov odborne spôsobilých a zaškolených podľa platných predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi pred začatím prác platný doklad o vykonanom školení svojich pracovníkov aj pracovníkov tretích osôb, prostredníctvom ktorých zhotovuje dielo.

8.16 Pracovníci Zhotoviteľa ako aj pracovníci subdodávateľov, prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ vykonáva dielo sú povinní najmä:

- dodržiavať právne predpisy a tiež ostatné predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci;
- dodržiavať zásady slušného správania sa na stavenisku;
- dodržiavať určené pracovné postupy, s ktorými ich Zhotoviteľ bude pravidelne oboznamovať;
- nepoužívať alkoholické nápoje a neužívať iné omamné látky v pracovnom čase a nevstupovať pod ich vplyvom na stavenisko;
- dodržiavať zákaz fajčenia na stavbe (fajčiť je povolené len na mieste určenom Objednávateľom);
- oznamovať svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť BOZP pri práci a aktívne sa podieľať na ich odstraňovaní;
- konať tak, aby svojou činnosťou neohrozovali ostatných účastníkov na stavenisku.

8.17 Zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady BOZP / zabezpečenie staveniska na pracovisku po ukončení pracovnej doby, počas sviatkov a dní, kedy na pracovisku nebude vykonávať žiadnu činnosť, a to buď prostredníctvom strážnej služby, alebo zabezpečí objekt tak, aby nebolo možné vkročiť do objektu bez prekonania pevnej prekážky (oplotenie s uzamknutým vstupom, výstražné tabuľky atď.) Pokiaľ Zhotoviteľ vykonáva práce na verejnom priestranstve, ktoré nie je možné kompletne uzavrieť oplotením, je povinný ho označiť tak, aby bolo zrejmé, že sa jedná o priestor s rizikom úrazu alebo vzniku škody.

8.18 Zhotoviteľ si zabezpečuje na vlastné náklady zriadenie prípojok médií (elektrická energia, voda, a pod.). V prípade, že médiá budú čerpané zo zdrojov od Objednávateľa, tak má Objednávateľ nárok na úhradu nákladov za spotrebu médií počas doby realizácie stavebného diela. Z tohto dôvodu každá prípojka IS bude opatrená meracím zariadením, ktorého počiatkový stav pred začatím prác bude zápisnične odovzdaný Objednávateľovi. Min. 3 dni pred plánovanou demontážou prípojky Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa na kontrolu stavu meracieho zariadenia. Po ukončení diela budú dočasné prípojky odborne zdemontované.

8.19 Zhotoviteľ je oprávnený použiť na zhotovenie diela subdodávateľov. Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa vrátane ich podielu na objeme prác tvorí prílohu tejto Zmluvy. V prípade ak Zhotoviteľ uzatvorí akúkoľvek zmluvu so subdodávateľom uzatvorenú na plnenie diela a rovnako v prípade zmeny subdodávateľa počas plnenia tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane

nástup, alebo zmena subdodávateľa predložiť objednávateľovi písomné oznámenie subdodávateľa, vrátane jeho identifikačných údajov a zmluvy, ktorú ma s týmto subdodávateľom uzatvorenú v súvislosti so zhotovovaním tohto diela.

8.20 Zhotoviteľ zodpovedá za výber subdodávateľov. Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g), ods. 7 a ods. 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. V prípade, že je subdodávateľ povinný registrovať sa v Registri partnerov verejného sektora, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi potvrdenie o splnení tejto povinnosti.

8.21 Zhotoviteľ je povinný strpieť na stavenisku nominovaných dodávateľov Objednávateľa a koordinovať s nimi svoje práce tak, aby mohli na diele súbežne vykonávať pracovnú činnosť. Práce je potrebné koordinovať tak, aby (pokiaľ je to možné) nedošlo k zmene harmonogramu prác Zhotoviteľa. Koordinácia pracovných postupov musí byť zápisničné dohodnutá medzi Zhotoviteľom a nominovaným dodávateľom. V prípade, že práce nominovaného dodávateľa spôsobia negatívny dopad na harmonogram prác Zhotoviteľa, úpravu harmonogramu predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi na schválenie do 5 pracovných dní. Objednávateľ má právo určiť postup koordinácie prác medzi Zhotoviteľom a nominovaným dodávateľom.

8.22 Zhotoviteľ je povinný v prípade, ak to vyplýva z povahy diela, odovzdať spolu s riadne zhotoveným dielom podľa tejto Zmluvy, Objednávateľovi manuál údržby diela ako aj výpočet predpokladanej ceny za údržbu diela pre nasledujúci kalendárny rok odo dňa odovzdania diela. Objednávateľ má právo, v prípade nedodržania tejto povinnosti zo strany Zhotoviteľa, zhotovené dielo neprevziať. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 7 pracovných dní od podpisu tejto zmluvy upozorniť písomne Objednávateľa že povaha diela nevyžaduje spracovanie manuálu údržby so zdôvodnením. Pokiaľ tak nespraví, má sa za to že manuál údržby, ako aj výpočet predpokladanej ceny za údržbu Zhotoviteľ predloží za podmienok uvedených v tejto zmluve.

8.23 V súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie sa zmluvné strany dohodli, že Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby aspoň 70 % (hmotnosť) zdravotne nezávadného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 v Európskom zozname odpadov rozhodnutím 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie materiálu a to vrátane činností spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály. **Ďalšie podmienky v zmysle požiadaviek spojených s princípom „nespôsobovať významnú škodu“ je Zhotoviteľ povinný dodržiavať v rozsahu stanoveným Prílohou č. 9 a 10 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu rozvoja regionálneho školstva s kódom výzvy PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov pre verejné obstarávanie predmetu tejto Zmluvy.**

Pre splnenie tejto podmienky je Zhotoviteľ povinný postupovať v súlade s Programom predchádzania vzniku odpadu SR, Programom odpadového hospodárstva SR, Protokolom EÚ o nakladaní s odpadom zo stavieb a demolácií a zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zhotoviteľ preukazuje splnenie tejto podmienky v procese realizácie projektu po vyprodukovaní stavebného odpadu prostredníctvom dokladov preukazujúcich spôsob, akým bolo naložené so stavebným odpadom:

1. doklad o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi (spoločnosť oprávnená na zber odpadov, spoločnosť oprávnená na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stavebných odpadov a odpadov z

demolácií) – Príloha č. 4 Metodického usmernenia s názvom Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním, ktorý obsahuje:

- identifikáciu odovzdávajúceho – pôvodcu odpadu (realizátora stavebných prác),
- identifikáciu stavby, z ktorej odpad pochádza,
- identifikáciu spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadmi, ktorá odpad preberá,
- identifikáciu odpadu (katalógové číslo odpadu podľa prílohy č. 1 Katalógu odpadov),
- spôsob nakladania s odpadom a
- dátum odovzdania odpadu,
- sumarizáciu údajov o vzniknutých stavebných odpadoch a o následnom nakladaní s nimi (na preukázanie splnenia požiadavky, že aspoň 70 % hmotnosti odpadu, ktorý je možné opätovne použiť, recyklovať alebo zhodnotiť, bolo recyklovaných alebo inak materiálovo zhodnotených).

2. doklad, preukazujúci oprávnenosť osoby, ktorá odpad podľa predchádzajúceho bodu preberá a bude nakladať s odpadom spôsobom, uvedeným v predchádzajúcom bode, t. j.:

- a) súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom podlieha súhlasu) alebo
- b) registráciu podľa § 98 ods. 1 zákona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom nepodlieha súhlasu).

V rámci rekonštrukcie budov musia všetky príslušné spotrebiče vody (sprchové riešenia, sprchy, kohútiky, WC, WC misy a splachovacie nádržky, pisoárové misy a splachovacie nádržky, vane) patriť do dvoch najlepších tried spotreby vody podľa platného značenia v EÚ (EU Water Label - <http://www.europeanwaterlabel.eu/>).

Zhotoviteľ preukazuje splnenie danej podmienky prostredníctvom údajových listov výrobkov.

Najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bude recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ako sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

Zhotoviteľ preukazuje splnenie danej podmienky prostredníctvom certifikátu, ktorým bude deklarovať, že najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva použitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bolo recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ak sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

ČL. IX. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1 Za nepredloženie harmonogramu najneskôr v lehote podľa čl. IV ods. 4.1 tejto Zmluvy má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty **700,00 EUR** za každý deň omeškania.

9.2 Za omeškanie Zhotoviteľa so zahájením stavebných prác z dôvodov na strane Zhotoviteľa má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty **1300,00 EUR** za každý deň omeškania.

9.3 Za omeškanie s odovzdaním diela má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty **1300,00 EUR** za každý deň omeškania.

9.4 Za nedodržanie termínov realizácie diela a/alebo mŕŕnikov uvedených v harmonograme má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty **700,00 EUR** za každý deň omeškania.

9.5 Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov vyplývajúcich z protokolu o odovzdaní a prevzatí diela má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške **700,00 EUR** za každý deň omeškania.

9.6 Za omeškanie s odstránením vád, ktoré boli reklamované v záručnej dobe má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške **700,00 EUR** za každý deň omeškania.

9.7 Za omeškanie s úhradou faktúr zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,025 % z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania.

9.8 Za nedodržanie BOZP má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty **50,00 EUR** za každý prípad porušenia BOZP.

9.9 Za požitie alkoholu, omamných látok a/alebo psychotropných látok a za odmietnutie podrobiť sa skúške prítomnosti alkoholu, omamnej látky alebo psychotropnej látky Zhotoviteľom a/alebo pracovníkmi Zhotoviteľa na stavenisku, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty **150,00 EUR** za každé jedno takéto konanie samostatne.

9.10 Za nedodržiavanie poriadku na stavenisku (napr.: čistenie komunikácií, prašnosť, nadmerný hluk, neodborné nakladanie s odpadmi a iné uvedené v Čl. V ods. 5.3 bod 5.3.3 a bod 5.3.4 tejto Zmluvy) má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty **100,00 EUR** za každý deň, v ktorom bolo porušenie zistené.

9.11 Za porušenie čl. VIII. ods. 8.5 a ods. 8.6 tejto Zmluvy (vedenie a predkladanie stavebného denníka) má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty **50,00 EUR** za každý deň, v ktorom bolo porušenie zistené.

9.12 Za porušenie čl. VIII. ods. 8.12 tejto Zmluvy (posielanie správ o stave rozpracovaného diela) má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty **50,00 EUR** za každý prípad, v ktorom bolo porušenie zistené.

9.13 Za omeškanie s oznámením v zmysle čl. VIII ods. 8.19 tejto Zmluvy má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške **100,00 EUR** za každý deň omeškania.

9.14 V prípade, ak v dôsledku vykonanej kontroly/auditu/overovania u Objednávateľa a/alebo Zhotoviteľa dôjde k uznaniu časti alebo celého Diela za neoprávnený výdavok v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy nedodržaním povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy a jej príloh, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške sumy, zodpovedajúcej sume neoprávneného výdavku za tie práce, ktorých sa neuznanie oprávnenosti výdavku týka.

9.15 Súbeh viacerých porušení zabezpečenia povinností Zhotoviteľa vyplývajúci z jediného dôvodu na zaplataenie zmluvnej pokuty sa nevylučuje.

9.16 Nárok na zaplataenie zmluvných pokút dohodnutých medzi Zmluvnými stranami v tejto Zmluve vzniká dotknutej Zmluvnej strane dňom porušenia povinnosti vyplývajúcej z čl. IX. ods. 9.1 až 9.13 tejto Zmluvy. Zmluvná pokuta je splatná do troch pracovných dní odo dňa doručenia výzvy strane, ktorá porušuje povinnosť. Vo výzve bude uvedená porušená povinnosť, celková výška zmluvnej pokuty ku dňu výzvy a lehota na zaplataenie zmluvnej pokuty. Pre vznik nároku na zaplataenie zmluvnej pokuty pre ods. 9.8, ods. 9.10, ods. 9.12 tohto článku postačuje zadokumentovanie prípadu do stavebného denníka alebo emailom (na adresu uvedenú v čl. I tejto Zmluvy).

9.17 Zaplacením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody. Objednávateľ má nárok na náhradu škody presahujúcu výšku zmluvnej pokuty.

9.18 Zmluvná pokuta sa považuje za zaplatenú jej pripísaním na účet dotknutej Zmluvnej strany v peňažnom ústave uvedenom v čl. I. tejto Zmluvy.

9.19 Zaplacením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezaväzuje svojej povinnosti riadne splniť svoj záväzok zo Zmluvy.

ČL. X. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

10.1 Pre účely tejto Zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

ČI. XI. OSTATNÉ USTANOVENIA

11.1 Možnosť a spôsob odstúpenia od tejto Zmluvy, alebo od časti záväzkov tejto Zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právo odstúpenia pri podstatnom porušení tejto Zmluvy môže Zmluvná strana uplatniť do 30 dní od času, kedy sa o porušení dozvedela. Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto Zmluvy považujú, ak strana porušujúca Zmluvu vedela v čase uzavretia Zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy, a to najmä:

- ak Zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať stavebné práce vadne, t. j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými normami a projektovou dokumentáciou a ak napriek upozorneniu Objednávateľa vadné plnenie v primeranej lehote neodstránil;
- ak Zhotoviteľ neprevezme stavenisko v zmysle čl. IV ods. 4.2 tejto Zmluvy o dielo;
- ak Zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia diela nebude dodržaný;
- ak Zhotoviteľ nedodrží ktorýkoľvek z Objednávateľom určených míľnikov;
- ak Zhotoviteľ bude v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela viac ako 7 dní;
- ak Objednávateľ bude meškať s úhradou faktúr dlhšie ako 30 dní, *za predpokladu, že budú splnené všetky podmienky uvedené v čl. VI tejto Zmluvy.*

11.2 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú, že zachovávajú obchodné tajomstvo o obchodných a technických informáciách, ktoré poskytla jedna Zmluvná strana druhej a tieto informácie nepoužije pre iné účely než pre plnenie tejto Zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.

ČL. XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Zmluvné strany dohodli, ako podmienku platnosti tejto Zmluvy ako aj jej prípadných dodatkov, písomnú formu a dohodu o celom obsahu.

12.2 Zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy je možné robiť len v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a to písomnými dohodami zúčastnených strán vo forme očíslovaných dodatkov k tejto Zmluve.

12.3 Zmeny vo východiskových podkladoch alebo nové požiadavky Objednávateľa budú riešené formou písomného očíslovaného dodatku k tejto Zmluve, v ktorom bude obsiahnutá aj zodpovedajúca zmena lehoty dodávky a cena prác, v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

12.4 Všetky písomnosti je odosielať Zmluvná strana povinná prijímajúcej Zmluvnej strane zasielať na adresu uvedenú v tejto Zmluve, resp. na adresu, ktorú prijímajúca Zmluvná strana písomne preukázateľne oznámila odosielať Zmluvnej strane ako zmenu svojej adresy. Doručovanie je možné vykonať osobne, elektronicky na e-mailové adresy uvedené v čl. I tejto Zmluvy alebo poštou prostredníctvom poštového podniku.

12.5 Písomnosti určené Objednávateľovi je Zhotoviteľ oprávnený doručiť v prípade osobného doručovania výlučne na adresu Mestského úradu Žilina, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina do podateľne.

12.6 Ak písomnosť doručovaná prostredníctvom poštového podniku nebola doručená z dôvodu, že adresát nebol zastihnutý, uloží sa písomnosť pre adresáta v zmysle pravidiel poštového podniku. Ak písomnosť nebola vyzdvihnutá v odbernej lehote, považuje sa posledný deň odbernej lehoty za deň jej doručenia, i keď sa adresát o uložení písomnosti nedozvedel.

12.7 V prípade odopretia prijatia písomnosti sa za deň doručenia považuje deň odopretia prijatia.

12.8 Elektronická komunikácia medzi Zmluvnými stranami je prípustná výlučne na elektronické adresy Zmluvných strán uvedené v čl. I tejto Zmluvy, a to len v tých prípadoch, v ktorých táto Zmluva neustanovuje, že sa vyžaduje doručovanie poštou prostredníctvom poštového podniku. V prípade pochybností sa písomnosť doručovaná elektronicky, resp. akákoľvek elektronická komunikácia medzi Zmluvnými stranami, považuje za doručení dňom jej preukázateľného odoslania prijímajúcej Zmluvnej strane odosielať Zmluvnou stranou prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu v čl. I tejto Zmluvy, okrem prípadov, keď je v Zmluve výslovne uvedené inak.

12.9 Vzťahy medzi Zmluvnými stranami sa riadia zákonmi Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou dohody prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že sa spor nevyrieši dohodou, hociktorá zo Zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému súdu.

12.10 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípadoch uvedených v tejto Zmluve. Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť aj v prípade, že Zhotoviteľ poruší ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy a k náprave nedôjde ani do troch dní od doručenia výzvy Objednávateľa na odstránenie závadného stavu.

12.11 Bez ohľadu na dôvod ukončenia Zmluvy, Zhotoviteľ pokiaľ nebude inštruovaný Objednávateľom inak, vykoná nasledovné kroky:

- okamžite zastaví práce,
- odovzdá objednávatelovi úplne alebo čiastočne ukončené plnenia podľa tejto Zmluvy.

12.12 Táto Zmluva je vyhotovená v troch (3) exemplároch, dve (2) vyhotovenia sú určené pre Objednávateľa a jedno (1) vyhotovenie pre Zhotoviteľa.

12.13 Pokiaľ v Zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

12.14 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že jeho konečný užívateľ výhod ako aj koneční užívatelia výhod ním uvedených subdodávateľov, nie sú verejnými funkcionármi v zmysle § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle čl. 2 a nasl. Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

12.15 Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

12.16 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho so stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

12.17 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť po splnení kumulatívnych podmienok uvedených v bode 12.17.1 a súčasne 12.17.2 alebo uvedených v bode 12.17.1 a súčasne 12.17.3 :

12.17.1 nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka,

12.17.2 ak ÚVO ako sprostredkovateľský orgán neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania (ďalej len „VO“), pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi (v prípade tejto Zmluvy objednávateľovi). Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, Zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy,

12.17.3 ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie tejto Zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako sprostredkovateľského orgánu z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, Zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa objednávateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.

12.18 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak táto Zmluva nenadobudne účinnosť do 24 mesiacov odo dňa platnosti Zmluvy, táto zmluva zaniká.

12.19 Prílohou tejto Zmluvy je:

- príloha č. 1: Rozpočet stavby
- príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov
- príloha č. 3: Čestné vyhlásenie Zhotoviteľa
- príloha č. 4: Súpis prác a dodávok, zisťovací protokol

V Žiline, dňa 30.7.2025

V Žiline, dňa 16-07-2025

.....
Za objednávateľa:
Mgr. Peter Fiabáne
Primátor

.....
Za Zhotoviteľa:
Róbert Krištofík
konateľ Rstav s.r.o.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 17-25
Stavba: Čiastočná debarierizácia budov ZŠ Javorku, Žilina

JKSO:
Miesto: Žilina

Objednávateľ:
Mesto Žilina

Zhotoviteľ:
Rstav s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina

Projektant:
A.R.K. ateliér, s.r.o.

Spracovateľ:
Róbert Krištofík

Poznámka:

KS:
Dátum: 12.5.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 50 393 740
IČ DPH: SK2120310841

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			114 860,00
	idzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižená	23,00%	114 860,00	26 417,80

Cena s DPH	v	EUR	141 277,80
------------	---	-----	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	17-25		
Stavba:	Čiastočná debarierizácia budov ZŠ Javorku, Žilina		
Miesto:	Žilina	Dátum:	12.05.2025
Objednávateľ:	Mesto Žilina	Projektant:	A.R.K. ateliér, s.r.o.
Zhotoviteľ:	Rstav s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina	Spracovateľ:	Róbert Krištofik

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		114 860,00	141 277,80
01	SO 01 Hlavná budova a spojovacia chodba	110 249,50	135 606,89
02	Zdravotechnika	2 345,00	2 884,35
03	Elektroinštalácie	2 265,50	2 786,57

ROZPOČET

Stavba:

Čiastočná debarierizácia budov ZŠ Javorku, Žilina

Objekt:

01 - SO 01 Hlavná budova a spojovacia chodba

Miesto:

Žilina

Dátum:

12.05.2025

Objednávateľ:

Mesto Žilina

Projektant:

A.R.K. atelier,

Zhotoviteľ:

Rstav s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina

Spracovateľ:

Róbert Krištofík

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

110 249,50

D HSV

Práce a dodávky HSV

50 880,99

D 1

Zemné práce

5 893,85

1	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	34,700	10,00	347,00
2	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	35,060	20,00	701,20
3	K	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	78,000	15,00	1 170,00
4	K	113152140.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm, 0,250 t	m2	44,770	15,00	671,55
5	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajinikov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	30,000	10,00	300,00
6	K	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	2,600	5,00	13,00
7	K	113307121.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	43,300	5,00	216,50
8	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	43,300	20,00	866,00
9	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,454	15,00	21,81
10	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,454	1,00	1,45
11	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	4,747	30,00	142,41
12	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,893	1,00	0,89
13	K	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	1,100	50,00	55,00
14	K	133201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	1,100	1,00	1,10
15	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	7,301	5,00	36,51
16	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a	m3	51,107	0,50	25,55
17	K	167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	7,301	10,00	73,01
18	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,301	0,50	3,65
19	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	14,602	30,00	438,06
20	K	180402111.S	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	51,000	3,00	153,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	005720007400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	1,576	10,00	15,76
22	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	79,400	1,00	79,40
P			Poznámka k položke: - zhutnenie podložia Edef,2=45MPa				
23	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	51,000	3,00	153,00
24	M	103210000500.S	Substrát trávnikový	m3	5,100	50,00	255,00
25	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	51,000	3,00	153,00
D 2			Zakladanie	194,38			
26	K	211601111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 32-63	m3	1,000	50,00	50,00
27	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	7,178	2,00	14,36
28	M	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	8,614	2,00	17,23
29	K	212752125.S	Trativody z drenážnych rúr so zariadením štrkopieskov. Lôžka pod rúry a s ich obsypom v priemernom celkovom množstve do 0,15 m3/m, v otvorenom výkope z flexodrenážnych rúr DN 100	m	2,500	10,00	25,00
30	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	34,700	1,00	34,70
31	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	35,394	1,50	53,09
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie	40,00			
32	K	317161213.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1500 mm	ks	1,000	40,00	40,00
D 4			Vodorovné konštrukcie	111,75			
33	K	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	8,625	6,00	51,75
P			Poznámka k položke: - fr. 0-32				
34	K	452386171.S	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklapy a mreže, výška nad 200 mm	ks	1,000	60,00	60,00
D 5			Komunikácie	29 865,21			
35	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	79,400	7,00	555,80
36	K	564851111.R	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm fr. 16-32	m2	34,700	10,00	347,00
37	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm fr. 32-63	m2	34,700	10,00	347,00
38	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	44,700	12,00	536,40
39	K	573111113.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1.50 kg/m2	m2	34,700	3,00	104,10
40	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0.50 kg/m2	m2	124,240	3,00	372,72
41	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	124,240	20,00	2 484,80
42	K	577164331.R	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 80 mm	m2	34,700	25,00	867,50
43	K	596911161.S	Kladenie betónovej zamkovej drážky komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 20 mm	m2	44,700	20,00	894,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	M	592460011700	Dlažba betónová PREMAC KLASIKO, sivá	m2	45,147	20,00	902,94

P

Poznámka k položke:

Spotreba 25 ks/m2

45	K	599142111.R	Úprava zálievky dilatačných alebo pracovných škár	m	37,150	5,00	185,75
46	K	599991292.R	Prekrytie asfaltovej zálievky samolepiacou asfaltovou páskou	m	37,150	8,00	297,20
47	K	N01.1	Info systém v Braillovi písme a priestorovej latinke - návrh a realizácia s dodaním materiálu	ks	7,000	300,00	2 100,00

P

Poznámka k položke:

- označenie priestorov pre osoby so zrakovým postihnutím v rozsahu čiastočnej debarierizácie ZŠ (2x vstup do ZŠ, 2x určené učebne, 3x WC žiakov a zábradlie schodiska)
- štítok na dvere, 20 cm nad kľučku, v prevedení Hmatová latina a Braillovo písmo, podlepené

48	K	N02.1	Orientačný systém pre osoby so zrakovým postihnutím v interiéri_VAROVNÝ PÁS š. 400 mm - návrh, zameranie, príprava podkladu a realizácia s dodaním materiálu	m	28,000	80,00	2 240,00
----	---	-------	--	---	--------	-------	----------

P

Poznámka k položke:

- polyuretánové farebne kontrastné varovné pásy budú lepené prípadne vŕtané
- prevedenie - samostatné gombíky a pásy
- farba podľa požiadavky investora
- prevedenie v zmysle platných predpisov, noriem a TP 048
"Technické podmienky - navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách"

49	K	N02.2	Orientačný systém pre osoby so zrakovým postihnutím v interiéri_VODIACA LÍNIA š. 300 mm - návrh, zameranie, príprava podkladu a realizácia s dodaním materiálu	m	48,000	80,00	3 840,00
----	---	-------	--	---	--------	-------	----------

P

Poznámka k položke:

- polyuretánové reliéfne umelé vodiace línie budú lepené prípadne vŕtané
- prevedenie - samostatné gombíky a pásy
- farba podľa požiadavky investora
- prevedenie v zmysle platných predpisov, noriem a TP 048
"Technické podmienky - navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách"

50	K	N02.3	Orientačný systém pre osoby so zrakovým postihnutím v interiéri_OZNAČENIE SCHODISKOVÝCH STUPŇOV - návrh, zameranie, príprava podkladu a realizácia s dodaním materiálu	m	15,000	50,00	750,00
----	---	-------	--	---	--------	-------	--------

P

Poznámka k položke:

- prvý a posledný schodiskový stupeň budú označené samolepiacou páskou v žltó-čiernom šrafovaní, protišmyková úprava
- prevedenie v zmysle platných predpisov, noriem a TP 048
"Technické podmienky - navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách"

51	K	N03.1	Orientačný systém pre osoby so zrakovým postihnutím v exteriéri_VAROVNÝ PÁS š. 400 mm - návrh, zameranie, príprava podkladu, penetrácia podkladu a realizácia s dodaním materiálu	m	19,000	80,00	1 520,00
----	---	-------	---	---	--------	-------	----------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Poznámka k položke:

- farebne kontrastné varovné pásy budú realizované systémom zo studeného plastu na existujúce povrchy spevnených plôch
- farba podľa požiadavky investora
- prevedenie v zmysle platných predpisov, noriem a TP 048
"Technické podmienky - navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách"

52	K	N03.2	Orientačný systém pre osoby so zrakovým postihnutím v exteriéri_SIGNÁLNY PÁS š. 800 mm - návrh, zameranie, príprava podkladu, penetrácia podkladu a realizácia s dodaním materiálu	m	4,000	150,00	600,00
----	---	-------	--	---	-------	--------	--------

Poznámka k položke:

- farebne kontrastné signálne pásy budú realizované systémom zo studeného plastu na existujúce povrchy spevnených plôch
- farba podľa požiadavky investora
- prevedenie v zmysle platných predpisov, noriem a TP 048
"Technické podmienky - navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách"

53	K	N03.3	Orientačný systém pre osoby so zrakovým postihnutím v exteriéri_VODIACA LÍNIA š. 400 mm - návrh, zameranie, príprava podkladu, penetrácia podkladu a realizácia s dodaním materiálu	m	110,000	80,00	8 800,00
----	---	-------	---	---	---------	-------	----------

Poznámka k položke:

- farebne kontrastné umelé vodiace línie budú realizované systémom zo studeného plastu na existujúce povrchy spevnených plôch
- farba podľa požiadavky investora
- prevedenie v zmysle platných predpisov, noriem a TP 048
"Technické podmienky - navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách"

54	K	N03.4	Orientačný systém pre osoby so zrakovým postihnutím v exteriéri_OZNAČENIE SCHODISKOVÝCH STUPŇOV - návrh, zameranie, príprava podkladu a realizácia s dodaním materiálu	m	14,000	80,00	1 120,00
----	---	-------	--	---	--------	-------	----------

Poznámka k položke:

- prvý a posledný schodiskový stupeň budú označené samolepiacou páskou 150 mm v žltó-čiernom šrafovaní, protišmyková úprava
- prevedenie v zmysle platných predpisov, noriem a TP 048
"Technické podmienky - navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách"

55	K	N04.1	Zvuková indukčná slučka - návrh, zameranie a realizácia s dodaním materiálu	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
----	---	-------	---	----	-------	----------	----------

Poznámka k položke:

- debarierizácia priestorov ZŠ pre osoby so sluchovým postihnutím

D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					4 607,76
56	K	611421421.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	m2	29,337	10,00	293,37
57	K	612409991.R	Vyspravenie omietok (s dodaním materiálu) po výmene dverí a zasklených stien	m	48,585	5,00	242,93
58	K	612421421.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m2	78,540	10,00	785,40

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	25,964	1,50	38,95
60	K	612460364.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m2	25,964	13,00	337,53
61	K	612481031.R	Príplatok za použitie rohových profilov z pozinkovaného plechu	m2	15,781	2,00	31,56
62	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	14,130	1,50	21,20
63	K	622460365.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 20 mm	m2	14,130	15,00	211,95
64	K	622461052.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová rozštiepaná, hr. 1,5 mm	m2	15,658	16,00	250,53
65	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	15,658	12,00	187,90
66	K	624909191.R	Oprava vonkajších stien, vyspravenie poškodených častí zateplenia PUR penou (s	m2	15,658	10,00	156,58
67	K	631362411.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	31,888	5,00	159,44
68	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	25,510	1,00	25,51
69	M	585520000750.S	Adhezívny mostík na niačke nenasiakave podkladu	kg	7,653	10,00	76,53
70	K	632452219.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	m2	5,840	25,00	146,00
71	K	632452226.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 100 mm	m2	19,670	50,00	983,50
72	K	632452613.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 5 mm	m2	25,510	15,00	382,65
73	K	632911910.R	Vyspravenie existujúcich podláh po výmene dverí a zasklených stien	m2	5,623	10,00	56,23
74	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	2,000	50,00	100,00
75	M	553310008900	Zárubňa oceľová CgU šxv 900x1970 mm	ks	2,000	60,00	120,00

D 8

Rúrové vedenie

380,00

76	K	899102119.R	Demontáž poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu	ks	1,000	30,00	30,00
77	K	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000	50,00	50,00
78	M	8446050	Poklop štvorcový, D400, 600x600mm	ks	1,000	150,00	150,00

P

Poznámka k položke:

dodávateľ: MIVA; podľa normy EN124

79	K	899509411.R	D+M Odvodnenie čistiacej rohože Ø100 s napojením do trativodu	ks	1,000	150,00	150,00
----	---	-------------	---	----	-------	--------	--------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 785,67

80	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	34,500	10,00	345,00
81	M	OBP8S	PARKOVÝ obrubník so skosením 100x8x25 cm SIVÁ	KS	34,845	3,00	104,54
82	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,415	120,00	289,80
83	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	23,050	7,00	161,35
84	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	23,050	10,00	230,50
85	K	935142091.R	Osadenie čistiacej rohože - polymérbetónová vaňa s krycím pozinkovaným roštom	ks	1,000	20,00	20,00
86	M	697550000600	Exteriérová vlnička Seir vario, nraha pozinkovaná 1000x500x80 mm, ozn. Z4, vo vyhotovení podľa výpisu zámočníckych	ks	1,000	100,00	100,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
87	M	697550000300	Rohožka exteriérová, 1000x500 mm, pozinkovaná, ozn. Z4, vo vyhotovení podľa výpisu zámočnických konštrukcií	ks	1,000	80,00	80,00
88	K	938902091.R	Čistenie podkladu po vybúraní podlahy	m2	25,510	2,00	51,02
89	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	77,880	3,00	233,64
90	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	204,410	1,00	204,41
91	K	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	0,467	120,00	56,04
92	K	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	0,798	120,00	95,76
93	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,02000t	m2	5,840	5,00	29,20
94	K	965091091.R	Úprava podláh z liateho teraca brúsením a zdrsnením	m2	8,300	10,00	83,00
95	K	967031891.R	Prisekanie ostení hl. do 100 mm v murive z tehál na akúkoľvek maltu hr. do 150 mm, - 0,01830t	m	8,000	8,00	64,00
96	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	2,000	1,00	2,00
97	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	3,152	15,00	47,28
98	K	968081116.R	Demontáž vstupnej plastovej presklenej steny s dvojkrídlovými dverami	m	42,010	5,00	210,05
99	K	968081116.S	Demontáž dvojkrídlových dverí plastových vchodových	m	7,240	5,00	36,20
100	K	974031164.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04000t	m	1,500	7,00	10,50
101	K	978036191.S	Otlčenie omietok sfľachtených a pod., vonkajších, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	14,130	3,00	42,39
102	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	22,577	5,00	112,89
103	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	81,232	8,00	649,86
104	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	243,696	0,50	121,85
105	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	81,232	8,00	649,86
106	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 543,408	0,50	771,70
107	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	81,232	5,00	406,16
108	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	12,371	20,00	247,42
109	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,014	150,00	2,10
110	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03),	t	12,133	60,00	727,98
111	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,517	150,00	77,55
112	K	979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	8,000	5,00	40,00
113	K	979089801.S	Poplatok za recykláciu stavebného odpadu a materiálu - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika	t	28,866	20,00	577,32
114	K	979089811.S	Poplatok za recykláciu stavebného odpadu a materiálu - drevo, sklo a plasty	t	0,034	150,00	5,10
115	K	979089821.S	Poplatok za recykláciu stavebného odpadu a materiálu - bitúmenové zmesi, uholný decht a dechtové výrobky	t	28,310	60,00	1 698,60

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
116	K	979089831.S	Poplatok za recykláciu stavebného odpadu a materiálu - kovy (vrátane zliatin)	t	0,394	50,00	19,70
117	K	979089861.S	Poplatok za recykláciu stavebného odpadu a materiálu - iné materiály	t	1,206	150,00	180,90
D 99 Presun hmôt HSV							1 002,37
118	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	125,296	8,00	1 002,37
D PSV Práce a dodávky PSV							43 668,51
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							102,68
119	K	711211001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie vodorovná	m2	6,771	15,00	101,57
120	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	1,11	1,11
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							34,00
121	K	721140915.S	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	ks	1,000	30,00	30,00
122	K	721220801.S	Demontáž zápachovej uzávierky do DN 70, - 0.00310t	ks	1,000	3,00	3,00
123	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	1,00	1,00
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							16,00
124	K	722131931.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 15	ks	1,000	15,00	15,00
125	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	1,00	1,00
D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety							829,00
126	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	1,000	7,00	7,00
127	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	40,00	40,00
128	M	H8137140001041	Zdravot umyv napr. MIO-64 biľá, vxšxl 165x550x640 mm	ks	1,000	150,00	150,00
129	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	3,000	20,00	60,00
130	M	552380012402.R	Madlo nerezové v tvare U sklopné, ozn. Z2, dl. 800 mm, vo vyhotovení podľa výpisu zámočnických konštrukcií	ks	2,000	80,00	160,00
131	M	552380012403.R	Madlo nerezové v tvare U sklopné, ozn. Z3, dl. 600 mm, vo vyhotovení podľa výpisu zámočnických konštrukcií	ks	1,000	60,00	60,00
132	K	725291118.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, zrkadlo	ks	2,000	10,00	20,00
133	M	634650000200.S	Zrkadlo 600x900 mm, ozn. Z9, vo vyhotovení podľa výpisu zámočnických konštrukcií	ks	2,000	50,00	100,00
134	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	1,000	5,00	5,00
135	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	17,00	17,00
136	M	A11010002010	batéria napr. Duravit A.1 A11010002010	ks	1,000	150,00	150,00
137	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	1,000	10,00	10,00
138	M	A413	Priestorovo úsporný umývadlový sifón DN63	ks	1,000	30,00	30,00
139	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	20,00	20,00
D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá							51,00
140	K	735117110.R	Vykurovacie telesá liatinové článkové odpojenie a pripojenie plochy do 1 m2	ks	1,000	50,00	50,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
141	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	1,00	1,00

D 763 Konštrukcie - drevostavby 339,80

142	K	763120010.S	Sadrokartónová inštalčná predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm	m2	2,886	40,00	115,44
143	K	763126612.S	Predsadená SDK stena, na oceľovej konštrukcii CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm	m2	4,359	40,00	174,36
144	K	763190090.R	Zosilnenie nosnej konštrukcie vložení výmeny do sdk predsteny pre ukotvenie madiel	kpl	2,000	20,00	40,00
145	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšk do 12 m	%	1,000	10,00	10,00

D 766 Konštrukcie stolárske 16 533,00

146	K	766661001.R	D+M Dvere exteriérové plastové dvojkrídlové, otváracé, ozn. PK1, rozmer 1520x2100 mm, vo vyhotovení podľa výpisu výplní otvorov - plastové konštrukcie	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
147	K	766661002.R	D+M Dvere interiérové plastové dvojkrídlové, otváracé, ozn. PK2, rozmer 1800x2450 mm, vo vyhotovení podľa výpisu výplní otvorov - plastové konštrukcie	ks	1,000	1 800,00	1 800,00
148	K	766661003.R	D+M Zasklená stena interiérová plastová s dvojkrídlovými, otváracími dverami, s pevným bočným zasklením a nadsvetlíkom, ozn. PK3, rozmer 2300x3280 mm, vo vyhotovení podľa výpisu výplní otvorov - plastové konštrukcie	ks	1,000	4 200,00	4 200,00
149	K	766661004.R	D+M Zasklená stena interiérová plastová s dvojkrídlovými, otváracími dverami, s pevným bočným zasklením a nadsvetlíkom, ozn. PK4, rozmer 2375x3225 mm, vo vyhotovení podľa výpisu výplní otvorov - plastové konštrukcie	ks	1,000	4 200,00	4 200,00
150	K	766661005.R	D+M Zasklená stena interiérová plastová s dvojkrídlovými, otváracími dverami, s pevným bočným zasklením a nadsvetlíkom, ozn. PK5, rozmer 2350x3225 mm, vo vyhotovení podľa výpisu výplní otvorov - plastové konštrukcie	ks	1,000	4 200,00	4 200,00
151	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	30,00	60,00
152	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	2,000	20,00	40,00
153	M	611610002900.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	2,000	200,00	400,00
154	K	766662811.S	Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t	ks	3,000	1,00	3,00
155	K	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	2,000	5,00	10,00
156	M	611890004400.S	Prah dubový, dĺžka 910 mm, šírka 150 mm	ks	2,000	10,00	20,00
157	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	100,00	100,00

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 21 570,00

158	K	767163190.R	Montáž zábradlia nerezové na terasy a balkóny, kotvenie do podlahy	m	4,000	30,00	120,00
159	M	553520003500.R	Madlo schodiskové z nerezovej ocele Ø 50 mm pre kotvenie zhora do schodiska, ozn. Z6, výška 900 mm, vo vyhotovení podľa výpisu zámočnických konštrukcií	m	4,000	200,00	800,00
160	K	767699990.S	D+M Exteriérová celodrevená učebňa 5x5 m, výška 2,9 m s vybavením, ozn. Z8, vo vyhotovení podľa výpisu zámočnických konštrukcií	ks	1,000	20 650,00	20 650,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Poznámka k položke:

- učebňa je vyrobená z impregnovaných smrekových hranolov min. 12x12 cm
- všetky drevené prvky budú natreté UV stabilným, vodeodolným náterom s ochranou voči škodcom
- farba náteru bude podľa požiadavky investora zladená s náterom lavíc
- strecha s plným debnením (dosky s náterom húbky min 18 mm) a strešnou krytinou (asfaltový šindel farby podľa výberu investora)
- strešná krytina bude ukončená oplechovaním
- v učebni bude drevená podlaha na drevenom rošte
- z jednej strany učebne bude drevená nájazdová bezbariérová rampa dĺžky 5,0 m bude v sklone max 1:8
- z troch strán učebne bude masívne zábradlie dĺžky 15 m
- súčasťou dodávky učebne bude školská tabuľa a školské lavice (11 ks)
- školská tabuľa bude v kovovom ráme s povrchom vhodným na písanie kriedou
- školská lavica bude dvojmiestna, kovová žiarovo pozinkovaná konštrukcia, drevené laty lazúrované vo farbe náteru drevenej onštukcie učebne, rozmer stola štandard pre dvoch žiakov 130x50 cm, výška sedu podľa výberu investora, predbežne veľ. 5 (výška postavy 146-176 cm)
- objekt učebne bude osadený na existujúcej spevnenej ploche z betónových panelov a montovaný pomocou kovových rektifikačných pätiiek do podkladu

P

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 245,00

161	K	769049100.S	Montáž sušiča rúk	ks	2,000	20,00	40,00
162	M	429420016300.R	Sušič rúk elektrický, ozn. Z5, vo vyhotovení podľa výpisu zámočníckych konštrukcií	ks	2,000	100,00	200,00
163	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	1,000	5,00	5,00

D 771 Podlahy z dlaždíc 1 642,30

164	K	771415006.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 450 x 80 mm	m	15,400	5,00	77,00
165	M	597640005501.R	Sokel keramický RAKO Betonico, farba svetlobéžová, rozmer 45x8,5 cm, povrch hladký/matný	ks	35,574	3,00	106,72
166	K	771541125.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu veľ. 600 x 600 mm	m2	25,510	30,00	765,30
167	M	597740001911.R	Dlaždice keramické RAKO Betonico, farba svetlobéžová, rozmer 60x60 cm, povrch hladký/matný R10	m2	6,074	25,00	151,85
168	M	597740001913.R	Dlaždice keramické RAKO Betonico, farba svetlobéžová, rozmer 30x60 cm, povrch hladký/matný R10	m2	20,457	25,00	511,43
169	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	1,000	30,00	30,00

D 781 Obklady 1 407,52

170	K	781445103.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x400 mm	m2	22,297	30,00	668,91
171	M	597640001511.R	Dlaždice keramické RAKO System Color One Concept, farba biela, rozmer 20x40 cm, povrch hladký/matný	m2	23,189	25,00	579,73
172	K	781491111.S	Montáž profilov pre obklad do tmelu	m	25,320	2,00	50,64
173	M	283410018231.R	Ukončovací profil ukončovací hranatý nerez	m	26,080	3,00	78,24
174	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	30,00	30,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
p							

D 783		Nátery				43,56	
175	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné -	m2	2,420	10,00	24,20
176	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	2,420	8,00	19,36

D 784		Maľby				647,25	
177	K	784410030.R	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	kpl	1,000	20,00	20,00
178	K	784411301.S	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	167,340	1,00	167,34
179	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	83,117	0,50	41,56
180	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	167,340	2,50	418,35

D 787		Zasklievanie				207,40	
181	K	787990001.R	D+M Farebná matná samolepiaca ov. stabilná fólia na kontrastné označenie presklených dverí voči pozadiu, potlač v grafickom stvárnení a farebnosti podľa požiadaviek	m2	2,069	100,00	206,90

Poznámka k položke:

P - označenie všetkých presklených plôch vo výške 1,4 až 1,6 m (šírka pásu 200 mm)

182	K	998787201.S	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšk. do 6 m	%	1,000	0,50	0,50
-----	---	-------------	---	---	-------	------	------

D M		Práce a dodávky M				13 000,00	
-----	--	-------------------	--	--	--	-----------	--

D 33-M		Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh				13 000,00	
183	K	330030330.R	D+M Schodisková univerzálna plošina pre imobilných, ozn. Z1, vo vyhotovení podľa výpisu zámočníckych konštrukcií	ks	1,000	13 000,00	13 000,00

Poznámka k položke:

- plne automatizovaná, samoobslužná plošina, 11 schodiskových stupňov
- nosnosť min. 300 kg
- rýchlosť 015 m/s
- rozmery plošiny 1000x800 mm
- vodiaca dráha - 2 nerezové trubky s konzolami
- horná trubka bez hrebeňa slúži zároveň ako madlo
- kotvenie pomocou samonosných stojakov zhora do schodiska
- ovládanie tlačidlové na plošine vrátane diaľkových a nástenných bezdrôtových ovládačov
- parkovanie plošiny v rohu miestnosti, bez kolízie so schodiskom
- v prípade výpadku prúdu musí byť zabezpečený dojazd plošiny - mechanicky alt. záložným zdrojom

P

D HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				1 500,00	
184	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	100,000	15,00	1 500,00

D VRN		Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				1 200,00	
185	K	000100021.S	Zmluvné požiadavky - poistenie stavby a zariadení zhotoviteľa	eur	1,000	200,00	200,00
186	K	000300041.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou vytýčením staveniska, staveb. objektu, IS, v priebehu výstavby výškové merania, záverečné zameranie skutočného	eur	1,000	200,00	200,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
187	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby.	eur	1,000	200,00	200,00
188	K	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové, výrobné a sociálne - príprava, zriadenie, prevádzka a odstránenie	eur	1,000	200,00	200,00
189	K	000600021.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska	eur	1,000	100,00	100,00
190	K	000900023.S	Vplyv územia - čistenie komunikácií	eur	1,000	100,00	100,00
191	K	001400012.S	Ostatné náklady stavby - vyčistenie staveniska, odvoz a likvidácia odpadu	eur	1,000	100,00	100,00
192	K	001400013.S	Ostatné náklady stavby - bez rozlíšenia	eur	1,000	100,00	100,00

ROZPOČET

Stavba:

Čiastočná debarierizácia budov ZŠ Javorku, Žilina

Objekt:

02 - Zdravotechnika

Miesto: Žilina

Dátum: 12.05.2025

Objednávateľ: Mesto Žilina

Projektant: A.K.K. atelier,

Zhotoviteľ: Rstav s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina

Spracovateľ: Róbert Krištofík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
p							

Náklady z rozpočtu

2 345,00

D HSV Práce a dodávky HSV 23,50

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 23,50

1	K	974031154.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, -0,02700t	m	2,000	10,00	20,00
2	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,100	10,00	1,00
3	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,500	5,00	2,50

D PSV Práce a dodávky PSV 2 321,50

D 713 Izolácie tepelné 5,00

4	K	713482305.S	Montáž trubíc na báze PE peny hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	2,000	1,00	2,00
5	M	azf1593	NAPR. Tubolit DG 22 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	2,000	1,00	2,00
6	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	1,00	1,00

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 523,00

7	K	721140905.S	Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 100	ks	1,000	180,00	180,00
8	K	721140915.S	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	ks	2,000	30,00	60,00
9	K	721172035.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 110 vrátane tvaroviek a kotevného materiálu	m	10,000	25,00	250,00
10	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	1,000	6,00	6,00
11	K	721220801.S	Demontáž zápachovej uzávierky do DN 70, - 0,00310t	ks	1,000	6,00	6,00
12	K	721220802.S	Demontáž zápachovej uzávierky DN 100, - 0,00420t	ks	1,000	6,00	6,00
13	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	10,000	1,00	10,00
14	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	5,00	5,00

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 100,50

15	K	722131911.S	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 15	ks	1,000	25,00	25,00
16	K	722131931.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 15	ks	1,000	15,00	15,00
17	K	722171132.S	Plasthlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm vrátane tvaroviek a kotevného materiálu	m	2,000	22,00	44,00
18	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	1,000	3,50	3,50

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	M	551110004900.S	Gurový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	1,000	8,00	8,00
20	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	2,000	2,00	4,00
21	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	1,00	1,00

D		725	Zdravotechnika - zariadenie predmety				1 693,00
22	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	1,000	10,00	10,00
23	K	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	1,000	30,00	30,00
24	M	H8206420000001	Klozet záv. napr. DEEP by JIKA bílá, vxšxl 700x360x365 mm	ks	1,000	300,00	300,00
25	M	H8932843000001	Sedátko bez pokl , bílá, vxšxl 50x376x436 mm	ks	1,000	70,00	70,00
26	K	725149701.S	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie	ks	3,000	50,00	150,00
27	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	1,000	50,00	50,00
28	M	111.375.00.5	Predstenový systém napr. Duorix pre zavesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbariérový pre podpery a držadlá, plast, GERBET	ks	1,000	300,00	300,00
29	M	115.770.11.5	Ovládacie tlačidlo napr. Geberit Sigma01, pre dvojité splachovanie: Alpská biela	ks	1,000	70,00	70,00
30	M	M91	Izolačná doska pre závesné WC a bidet	ks	1,000	10,00	10,00
31	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadlielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	1,000	7,00	7,00
32	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	40,00	40,00
33	M	H8137140001041	Zdravot umyv napr. MIO-64 bílá, vxšxl 165x550x640 mm	ks	1,000	150,00	150,00
34	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	4,000	50,00	200,00
35	K	725810811.S	Demontáž výtokového ventilu nástenných, - 0,00049t	ks	1,000	2,00	2,00
36	K	725819201.S	Montáž ventilu nástenného G 1/2	ks	2,000	6,00	12,00
37	M	052120699	Rohový ventil vretenový bez filtra 1/2"x3/8" napr. SCHELL bez matky comfort	ks	2,000	10,00	20,00
38	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	1,000	5,00	5,00
39	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	17,00	17,00
40	M	A11010002010	batéria napr. Duravit A.1 A11010002010	ks	1,000	150,00	150,00
41	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	1,000	10,00	10,00
42	M	A413	Priestorovo úsporný umývadlový sifón DN63	ks	1,000	30,00	30,00
43	K	K001	d+m dverka 200/300 napr. Haco	ks	1,000	10,00	10,00
44	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	50,00	50,00

ROZPOČET

Stavba:

Čiastočná debarierizácia budov ZŠ Javorku, Žilina

Objekt:

03 - Elektroinštalácie

Miesto: Žilina

Dátum: 12.05.2025

Objednávateľ: Mesto Žilina

Projektant: A.R.K. atelier,

Zhotoviteľ: Rstav s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina

Spracovateľ: Róbert Krištofík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
p							

Náklady z rozpočtu

2 265,50

D D1 Práce HSV 220,00

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 220,00

0	K	971056031	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 24 mm do stien železobetónových	cm	50,000	1,00	50,00
0	K	974032836	Výfrézovanie rýh v murive z tehál pálených plných hĺbky 25 mm a šírky 40 mm	m	10,000	5,00	50,00
0	K	97303162111	Vŕtanie (vykruženie) otvoru v murive tehlovom pre elektroinštaláčne krabice D 68 mm	kus	4,000	5,00	20,00
0	K	953991111	Dodávka a osadenie hmoždínok do muriva tehlového alebo kamenného DN 6 mm až DN 8 mm vrátane vyvŕtania otvorov	kus	100,000	0,50	50,00
0	M	3410300132	Hmoždinka natlkacia HN 6X70	kus	100,000	0,50	50,00

D D2 Montážne práce 1 585,50

D 921 M-21 ELEKTROMONTÁŽE 1 585,50

0	K	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké jedнопólový radenie 1 vrátane zapojenia	kus	1,000	6,00	6,00
0	M	3410109557	Tlačidlo spínacie Simon Aquarius IP54 zvonček biely	kus	1,000	20,00	20,00
0	K	210110041	Spínač polozapustený a zapustený jedнопólový radenie 1 vrátane zapojenia	kus	3,000	5,00	15,00
0	M	3410108773	LE-692600 VA Spínač č.1 biely	kus	1,000	5,00	5,00
0	M	3410109211	LE-774451 Va rámček 1x bie.	kus	1,000	1,00	1,00
0	K	2TKA002098G1	Tlačidlo signálne, ťahové, alpská biela, FAP 3002	ks	1,000	90,00	90,00
0	K	2TKA002095G1	Tlačidlo signálne, presvetlené, alpská biela, FAP 2001	ks	1,000	70,00	70,00
0	K	2TKA002112G1	Modul kontrolný, alarm, alpská biela, FEH 2001	ks	1,000	115,00	115,00
0	K	210140021	Transformátor pre ovládacie jednotky vrátane zapojenia	kus	1,000	30,00	30,00
0	K	2TKA002168G1	Transformátor, alpská biela, FLM 1000	ks	1,000	70,00	70,00
0	K	210010301	Krabica prístrojová KP 68 bez zapojenia	kus	5,000	3,00	15,00
0	M	026000	Kr.univ. 73x 45 KP68/D_KA	KS	5,000	0,50	2,50
0	K	210111021	Zásuvka domová chránená v krabici pre prostredie obyčajné alebo do vlhka 10/16 A 250 V 2P + Z vrátane zapojenia	kus	1,000	5,00	5,00
0	M	3450365170	Jednozásuvka kompletná, bez cloniek, s viečkom, IP44 5518A-2989 B biela	kus	1,000	5,00	5,00
0	K	210200029	Svietidlo interiérové okrúhle stropné IP 54	kus	1,000	20,00	20,00
0	M	188088	Kruhové svietidlo stropné Rondo III, 38W, 3800lm, IP54, 4000K, LED SMD	KS	1,000	70,00	70,00
0	K	220320207	Montáž zvončeka vodotesného na stried.napätie 120 až 220 V, motnáž,	kus	1,000	20,00	20,00
0	M	3410105073	Zvonček TRES DNS-972, 230 V	kus	1,000	100,00	100,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	210120404	Istič vzduchový 2-pólový do 63 A	kus	2,000	8,00	16,00
0	M	107505	CHRAN 2p 10/1N/0,03B-AC iDPNN	KS	1,000	50,00	50,00
0	M	107506	CHRAN 2p 16/1N/0,03B-AC iDPNN	KS	1,000	50,00	50,00
0	K	210010108	Lišta elektroinštalčná vkladacia z PVC bez príslušenstva 24x22 uložená pevne	m	20,000	2,00	40,00
0	M	051121	Lišta 20x20 LHD hran.2m bi	BM	20,000	2,00	40,00
0	K	210010109	Lišta elektroinštalčná vkladacia z PVC bez príslušenstva 40x20 uložená pevne	m	60,000	2,00	120,00
0	M	051128	Lišta 40x20 LHD hran.2m bi	BM	60,000	3,00	180,00
0	K	210811321	Kábel N2XH, 1-CHKE-V, NHXH FE180/E30 600-1000 V 2x1,5 mm2 nehorľavý uložený voľne	m	50,000	1,50	75,00
0	M	3411403838	Nehorľavý kábel N2XH 2x 1,5 mm2 bezhalog.	m	50,000	1,50	75,00
0	K	210811325	Kábel N2XH, 1-CHKE-V, NHXH FE180/E30 600-1000 V 3x1,5 mm2 nehorľavý uložený voľne	m	50,000	1,50	75,00
0	M	3411403832	Nehorľavý kábel N2XH 3x 1,5 mm2 bezhalog.	m	50,000	1,50	75,00
0	K	210811326	Kábel N2XH, 1-CHKE-V, NHXH FE180/E30 600-1000 V 3x2,5 mm2 nehorľavý uložený voľne	m	30,000	1,50	45,00
0	M	3411403831	Nehorľavý kábel N2XH 3x 2,5 mm2 bezhalog.	m	30,000	1,50	45,00
0	K	21039	Pomocny materiál	kpl	1,000	30,00	30,00
0	K	210962002	Demontáž svietidla žiarovkového bytového stropného prisadeného 1 zdroj so sklom	kus	1,000	5,00	5,00
0	K	210961101	Demontáž spínača nástenného 1-pólového pre prostredie obyčajné	kus	1,000	5,00	5,00

D D3 HZS 460,00

D 0 HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE 460,00

0	K	HZS000113p	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné...ostatné /napr.uprava otvorov, a iné...predbežne predpoklad/	hod	8,000	20,00	160,00
0	K	HZS003	Vypracovanie revizej spravy	hod	6,000	50,00	300,00

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV
na predmet zákazky
„Čiastočná debarierizácia budovy ZŠ Javorku, Žilina“

Názov a sídlo subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky	% podiel subdodávky k hodnote diela 0,00%

Názov a sídlo subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)

Podpis:

Róbert Krištofik, konateľ Rstav s.r.o.

Dátum: 16 -07- 2025

V prípade, že uchádzač nemá v úmysle zabezpečiť zákazku so subdodávateľom/mi v stĺpci % podiel subdodávky k hodnote celej ZoD uvedie hodnotu 0,00 %.

.....
Róbert Krištofik
konateľ Rstav s.r.o.

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

v zmysle § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Rstav s.r.o.
Sídlo: Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
Zástupca: Róbert Krištofik
IČO: 50 393 740
DIČ: 2120310841
OR: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 65993/L
Kontaktný e-mail: robertkristofik@gmail.com
Telefónne číslo: 0944 400 606
(ďalej iba „Zhotoviteľ“)

Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že jeho konečný užívateľ výhod ako aj koneční užívatelia výhod ním uvedených subdodávateľov, nie sú verejnými funkcionármi v zmysle § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle čl. 2 a nasl. Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

v Žiline, dňa **16-07-2025**
.....

Rstav s.r.o., konateľ
Zhotoviteľ

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie:

Číslo faktúry:

ZHOTOVITEĽ

Rstav s. r. o.
sídlo: Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina

IČO: 50 393 740
IČ DPH: SK2120310841

OBJEDNÁVATEĽ

Mesto Žilina
sídlo: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

IČO: 00321796
DIČ: 2021339474

STAVBA: "Čiastočná debarierizácia budovy ZŠ Javorku, Žilina"

Miesto: ZŠ Javorku, Žilina

ÚDAJE

1.	Celkový náklad z rozpočtu s DPH			141 277,80
		začiatkový stav	fakturované obdobie	zostatok do konca fakt.
2.	Stavebné práce	0,00	0,00	114 860,00
3.	DPH 23%	0,00	0,00	26 417,80
4.	Celkom (2+3)	0,00	0,00	141 277,80

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:

podpis

Za objednávateľa:

podpis

V Žiline

Dátum:

REKAPITULÁCIA

Kód: 17-25
Stavba: Čiastočná debarierizácia budov ZŠ Javorku, Žilina

JKSO:
Miesto: Žilina

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Mesto Žilina

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Rstav s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina

IČO: 50 393 740
IČ DPH: SK2120310841

Projektant:
A.R.K. ateliér, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Róbert Krištofik

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v EUR			0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Súpis prác a dodávok

Stavba:

Čiastočná debarierizácia budov ZŠ Javorku, Žilina

Objekt:

01 - SO 01 Hlavná budova a spojovacia chodba

Miesto:

Žilina

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Žilina

Projektant:

A.R.K. ateliér, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Rstav s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina

Spracovateľ:

Róbert Kríštofik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemné práce

0,00

1	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	0,000	10,00	0,00
2	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	0,000	20,00	0,00
3	K	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	0,000	15,00	0,00
4	K	113152140.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	0,000	15,00	0,00
5	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	0,000	10,00	0,00
6	K	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	0,000	5,00	0,00
7	K	113307121.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	0,000	5,00	0,00
8	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	0,000	20,00	0,00
9	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	0,000	15,00	0,00
10	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,000	1,00	0,00
11	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	0,000	30,00	0,00
12	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,000	1,00	0,00
13	K	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	0,000	50,00	0,00
14	K	133201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	0,000	1,00	0,00
15	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,000	5,00	0,00
16	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	0,000	0,50	0,00
17	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,000	10,00	0,00
18	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,000	0,50	0,00
19	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,000	30,00	0,00
20	K	180402111.S	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	0,000	3,00	0,00
21	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	0,000	10,00	0,00
22	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	0,000	1,00	0,00

P

Poznámka k položke:

- zhutnenie podlažia Edef,2=45MPa

23	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	0,000	3,00	0,00
24	M	103210000500.S	Substrát trávnikový	m3	0,000	50,00	0,00
25	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	0,000	3,00	0,00

D 2

Zakladanie

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	N02.2	Orientačný systém pre osoby so zrakovým postihnutím v interiéri_VODIACA LÍNIA š. 300 mm - návrh, zameranie, príprava podkladu a realizácia s dodaním materiálu	m	0,000	80,00	0,00
	P		Poznámka k položke: - polyuretánové reliéfne umelé vodiace línie budú lepené prípadne vŕtané - prevedenie - samostatné gombíky a pásy - farba podľa požiadavky investora - prevedenie v zmysle platných predpisov, noriem a TP 048 "Technické podmienky - navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách"				
50	K	N02.3	Orientačný systém pre osoby so zrakovým postihnutím v interiéri_OZNAČENIE SCHODISKOVÝCH STUPŇOV - návrh, zameranie, príprava podkladu a realizácia s dodaním materiálu	m	0,000	50,00	0,00
	P		Poznámka k položke: - prvý a posledný schodiskový stupeň budú označené samolepiacou páskou v žltá-čiernom šrafovaní, protišmyková úprava - prevedenie v zmysle platných predpisov, noriem a TP 048 "Technické podmienky - navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách"				
51	K	N03.1	Orientačný systém pre osoby so zrakovým postihnutím v exteriéri_VAROVNÝ PÁS š. 400 mm - návrh, zameranie, príprava podkladu, penetrácia podkladu a realizácia s dodaním materiálu	m	0,000	80,00	0,00
	P		Poznámka k položke: - farebne kontrastné varovné pásy budú realizované systémom zo studeného plastu na existujúce povrchy spevnených plôch - farba podľa požiadavky investora - prevedenie v zmysle platných predpisov, noriem a TP 048 "Technické podmienky - navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách"				
52	K	N03.2	Orientačný systém pre osoby so zrakovým postihnutím v exteriéri_SIGNÁLNY PÁS š. 800 mm - návrh, zameranie, príprava podkladu, penetrácia podkladu a realizácia s dodaním materiálu	m	0,000	150,00	0,00
	P		Poznámka k položke: - farebne kontrastné signálne pásy budú realizované systémom zo studeného plastu na existujúce povrchy spevnených plôch - farba podľa požiadavky investora - prevedenie v zmysle platných predpisov, noriem a TP 048 "Technické podmienky - navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách"				
53	K	N03.3	Orientačný systém pre osoby so zrakovým postihnutím v exteriéri_VODIACA LÍNIA š. 400 mm - návrh, zameranie, príprava podkladu, penetrácia podkladu a realizácia s dodaním materiálu	m	0,000	80,00	0,00
	P		Poznámka k položke: - farebne kontrastné umelé vodiace línie budú realizované systémom zo studeného plastu na existujúce povrchy spevnených plôch - farba podľa požiadavky investora - prevedenie v zmysle platných predpisov, noriem a TP 048 "Technické podmienky - navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách"				
54	K	N03.4	Orientačný systém pre osoby so zrakovým postihnutím v exteriéri_OZNAČENIE SCHODISKOVÝCH STUPŇOV - návrh, zameranie, príprava podkladu a realizácia s dodaním materiálu	m	0,000	80,00	0,00
	P		Poznámka k položke: - prvý a posledný schodiskový stupeň budú označené samolepiacou páskou 150 mm v žltá-čiernom šrafovaní, protišmyková úprava - prevedenie v zmysle platných predpisov, noriem a TP 048 "Technické podmienky - navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách"				
55	K	N04.1	Zvuková indukčná slučka - návrh, zameranie a realizácia s dodaním materiálu	ks	0,000	1 000,00	0,00
	P		Poznámka k položke: - debarierizácia priestorov ZŠ pre osoby so sluchovým postihnutím				
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00
56	K	611421421.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % hladkých	m2	0,000	10,00	0,00
57	K	612409991.R	Vyspravenie omietok (s dodaním materiálu) po výmene dverí a zasklených stien	m	0,000	5,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
92	K	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	0,000	120,00	0,00
93	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	0,000	5,00	0,00
94	K	965091091.R	Úprava podláh z liateho teraca brúsením a zdrsnením	m2	0,000	10,00	0,00
95	K	967031891.R	Prisekanie ostení hl. do 100 mm v murive z tehál na akúkoľvek maltu hr. do 150 mm, -0,01830t	m	0,000	8,00	0,00
96	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	0,000	1,00	0,00
97	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	0,000	15,00	0,00
98	K	968081116.R	Demontáž vstupnej plastovej presklenej steny s dvojkrídlovými dverami	m	0,000	5,00	0,00
99	K	968081116.S	Demontáž dvojkrídlových dverí plastových vchodových	m	0,000	5,00	0,00
100	K	974031164.S	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04000t	m	0,000	7,00	0,00
101	K	978036191.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	0,000	3,00	0,00
102	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	0,000	5,00	0,00
103	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,000	8,00	0,00
104	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,000	0,50	0,00
105	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	0,000	8,00	0,00
106	K	979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,000	0,50	0,00
107	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,000	5,00	0,00
108	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,000	20,00	0,00
109	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,000	150,00	0,00
110	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,000	60,00	0,00
111	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,000	150,00	0,00
112	K	979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	0,000	5,00	0,00
113	K	979089801.S	Poplatok za recykláciu stavebného odpadu a materiálu - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika	t	0,000	20,00	0,00
114	K	979089811.S	Poplatok za recykláciu stavebného odpadu a materiálu - drevo, sklo a plasty	t	0,000	150,00	0,00
115	K	979089821.S	Poplatok za recykláciu stavebného odpadu a materiálu - bitúmenové zmesi, uholný decht a dechtové výrobky	t	0,000	60,00	0,00
116	K	979089831.S	Poplatok za recykláciu stavebného odpadu a materiálu - kovy (vrátane zliatin)	t	0,000	50,00	0,00
117	K	979089861.S	Poplatok za recykláciu stavebného odpadu a materiálu - iné materiály	t	0,000	150,00	0,00
D	99		Presun hmôt HSV				0,00
118	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,000	8,00	0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				0,00
119	K	711211001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorné použitie vodorovná	m2	0,000	15,00	0,00
120	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	1,11	0,00
D	721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				0,00
121	K	721140915.S	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	ks	0,000	30,00	0,00
122	K	721220801.S	Demontáž zápachovej uzávierky do DN 70, -0,00310t	ks	0,000	3,00	0,00
123	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	1,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
150	K	766661005.R	D+M Zasklená stena interiérová plastová s dvojkrídlovými, otváracími dverami, s pevným bočným zasklením a nadsvetlíkom, ozn. PK5, rozmer 2350x3225 mm, vo vyhotovení podľa výpisu výplní otvorov - plastové konštrukcie	ks	0,000	4 200,00	0,00
151	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	0,000	30,00	0,00
152	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	0,000	20,00	0,00
153	M	611610002900.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	0,000	200,00	0,00
154	K	766662811.S	Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t	ks	0,000	1,00	0,00
155	K	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	0,000	5,00	0,00
156	M	611890004400.S	Prah dubový, dĺžka 910 mm, šírka 150 mm	ks	0,000	10,00	0,00
157	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	100,00	0,00

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

158	K	767163190.R	Montáž zábradlia nerezové na terasy a balkóny, kotvenie do podlahy	m	0,000	30,00	0,00
159	M	553520003500.R	Madlo schodiskové z nerezovej ocele Ø 50 mm pre kotvenie zhora do schodiska, ozn. Z6, výška 900 mm, vo vyhotovení podľa výpisu zámočnických konštrukcií	m	0,000	200,00	0,00
160	K	767699990.S	D+M Exteriérová celodrevená učeňňa 5x5 m, výška 2,9 m s vybavením, ozn. Z8, vo vyhotovení podľa výpisu zámočnických konštrukcií	ks	0,000	20 650,00	0,00

Poznámka k položke:

- učeňňa je vyrobená z impregnovaných smrekových hranolov min. 12x12 cm
- všetky drevené prvky budú natreté UV stabilným, vodeodolným náterom s ochranou voči škodcom
- farba náteru bude podľa požiadavky investora zladená s náterom lavíc
- strecha s plným debnením (dosky s náterom húbky min 18 mm) a strešnou krytinou (asfaltový šindel farby podľa výberu investora)
- strešná krytina bude ukončená oplechovaním
- v učeňni bude drevená podlaha na drevenom rošte
- z jednej strany učeňne bude drevená nájazdová bezbariérová rampa dĺžky 5,0 m bude v sklone max 1:8
- z troch strán učeňne bude masívne zábradlie dĺžky 15 m
- súčasťou dodávky učeňne bude školská tabuľa a školské lavice (11 ks)
- školská tabuľa bude v kovovom ráme s povrchom vhodným na písanie kriedou
- školská lavica bude dvojmiestna, kovová žiarovo pozinkovaná konštrukcia, drevené laty lazúrované vo farbe náteru drevenej onštrukcie učeňne, rozmer stola štandard pre dvoch žiakov 130x50 cm, výška sedu podľa výberu investora, predbežne vef. 5 (výška postavy 146-176 cm)
- objekt učeňne bude osadený na existujúcej spevnenej ploche z betónových panelov a montovaný pomocou kovových rektifikačných pätiiek do podkladu

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 0,00

161	K	769049100.S	Montáž sušiča rúk	ks	0,000	20,00	0,00
162	M	429420016300.R	Sušič rúk elektrický, ozn. Z5, vo vyhotovení podľa výpisu zámočnických konštrukcií	ks	0,000	100,00	0,00
163	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	0,000	5,00	0,00

D 771 Podlahy z dlaždíc 0,00

164	K	771415006.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 450 x 80 mm	m	0,000	5,00	0,00
165	M	597640005501.R	Sokel keramický RAKO Betonico, farba svetlobéžová, rozmer 45x8,5 cm, povrch hladký/matný	ks	0,000	3,00	0,00
166	K	771541125.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu veľ. 600 x 600 mm	m2	0,000	30,00	0,00
167	M	597740001911.R	Dlaždice keramické RAKO Betonico, farba svetlobéžová, rozmer 60x60 cm, povrch hladký matný R10	m2	0,000	25,00	0,00
168	M	597740001913.R	Dlaždice keramické RAKO Betonico, farba svetlobéžová, rozmer 30x60 cm, povrch hladký/matný R10	m2	0,000	25,00	0,00
169	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	0,000	30,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
189	K	000600021.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplatenie staveniska	eur	0,000	100,00	0,00
190	K	000900023.S	Vplyv územia - čistenie komunikácií	eur	0,000	100,00	0,00
191	K	001400012.S	Ostatné náklady stavby - vyčistenie staveniska, odvoz a likvidácia odpadu	eur	0,000	100,00	0,00
192	K	001400013.S	Ostatné náklady stavby - bez rozlíšenia	eur	0,000	100,00	0,00

Súpis prác a dodávok

Stavba:

Čiastočná debarierizácia budov ZŠ Javorku, Žilina

Objekt:

02 - Zdravotechnika

Miesto:

Žilina

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Žilina

Projektant:

A.R.K. ateliér, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Rstav s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina

Spracovateľ:

Róbert Krištofik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
1	K	974031154.S	Vysekávania rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, - 0,02700t	m	0,000	10,00	0,00
2	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,000	10,00	0,00
3	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,000	5,00	0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		713	Izolácie tepelné				0,00
4	K	713482305.S	Montáž trubíc na báze PE peny hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	0,000	1,00	0,00
5	M	azf1593	NAPR. Tubolit DG 22 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	0,000	1,00	0,00
6	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	1,00	0,00
D		721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				0,00
7	K	721140905.S	Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 100	ks	0,000	180,00	0,00
8	K	721140915.S	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	ks	0,000	30,00	0,00
9	K	721172035.S	Potrubie odpadové HT z PP, prípojovacie DN 110 vrátane tvaroviek a kotevného materiálu	m	0,000	25,00	0,00
10	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	0,000	6,00	0,00
11	K	721220801.S	Demontáž zápachovej uzávierky do DN 70, -0,00310t	ks	0,000	6,00	0,00
12	K	721220802.S	Demontáž zápachovej uzávierky DN 100, -0,00420t	ks	0,000	6,00	0,00
13	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	0,000	1,00	0,00
14	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	5,00	0,00
D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				0,00
15	K	722131911.S	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 15	ks	0,000	25,00	0,00
16	K	722131931.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 15	ks	0,000	15,00	0,00
17	K	722171132.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm vrátane tvaroviek a kotevného materiálu	m	0,000	22,00	0,00
18	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	0,000	3,50	0,00
19	M	551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	0,000	8,00	0,00
20	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	0,000	2,00	0,00
21	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	1,00	0,00
D		725	Zdravotechnika - zariadenie predmety				0,00
22	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	0,000	10,00	0,00
23	K	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	0,000	30,00	0,00
24	M	H8206420000001	Klozet záv. napr. DEEP by JIKA bílá, vxšxl 700x360x365 mm	ks	0,000	300,00	0,00

Súpis prác a dodávok

Stavba:

Čiastočná debarierizácia budov ZŠ Javorku, Žilina

Objekt:

03 - Elektroinštalácie

Miesto:

Žilina

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Žilina

Projektant:

A.R.K. ateliér, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Rstav s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina

Spracovateľ:

Róbert Krištofik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D D1

Práce HSV

0,00

D 9

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

0,00

0	K	971056031	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 24 mm do stien železobetónových	cm	0,000	1,00	0,00
0	K	974032836	Vyfrézovanie rýh v murive z tehál pálených plných hĺbky 25 mm a šírky 40 mm	m	0,000	5,00	0,00
0	K	97303162111	Vŕtanie (vykruženie) otvoru v murive tehlovom pre elektroinštalčné krabice D 68 mm	kus	0,000	5,00	0,00
0	K	953991111	Dodávka a osadenie hmoždínok do muriva tehlového alebo kamenného DN 6 mm až DN 8 mm vrátane vyvŕtania otvorov	kus	0,000	0,50	0,00
0	M	3410300132	Hmoždinka natáková HN 6X70	kus	0,000	0,50	0,00

D D2

Montážne práce

0,00

D 921

M-21 ELEKTROMONTÁŽE

0,00

0	K	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké jednopólový radenie 1 vrátane zapojenia	kus	0,000	6,00	0,00
0	M	3410109557	Tlačidlo spínacie Simon Aquarius IP54 zvonček biely	kus	0,000	20,00	0,00
0	K	210110041	Spínač polozapustený a zapustený jednopólový radenie 1 vrátane zapojenia	kus	0,000	5,00	0,00
0	M	3410108773	LE-692600 VA Spínač č.1 biely	kus	0,000	5,00	0,00
0	M	3410109211	LE-774451 Va rámček 1x bie.	kus	0,000	1,00	0,00
0	K	2TKA002098G1	Tlačidlo signálne, ťahové, alpská biela, FAP 3002	ks	0,000	90,00	0,00
0	K	2TKA002095G1	Tlačidlo signálne, presvetlené, alpská biela, FAP 2001	ks	0,000	70,00	0,00
0	K	2TKA002112G1	Modul kontrolný, alarm, alpská biela, FEH 2001	ks	0,000	115,00	0,00
0	K	210140021	Transformátor pre ovládacie jednotky vrátane zapojenia	kus	0,000	30,00	0,00
0	K	2TKA002168G1	Transformátor, alpská biela, FLM 1000	ks	0,000	70,00	0,00
0	K	210010301	Krabica prístrojová KP 68 bez zapojenia	kus	0,000	3,00	0,00
0	M	026000	Kr.univ. 73x 45 KP68/D_KA	KS	0,000	0,50	0,00
0	K	210111021	Zásuvka domová chránená v krabici pre prostredie obyčajné alebo do vlhka 10/16 A 250 V 2P + Z vrátane zapojenia	kus	0,000	5,00	0,00
0	M	3450365170	Jednozásuvka kompletná, bez cloniek, s viečkom, IP44 5518A-2989 B biela	kus	0,000	5,00	0,00
0	K	210200029	Svietidlo interiérové okrúhle stropné IP 54	kus	0,000	20,00	0,00
0	M	188088	Kruhové svietidlo stropné Rondo III, 38W, 3800lm, IP54, 4000K, LED SMD	KS	0,000	70,00	0,00
0	K	220320207	Montáž zvončeka vodotesného na stried.napätie 120 až 220 V, motnáž, pripojenie, preskúšanie	kus	0,000	20,00	0,00
0	M	3410105073	Zvonček TRES DNS-972, 230 V	kus	0,000	100,00	0,00
0	K	210120404	Istič vzduchový 2-pólový do 63 A	kus	0,000	8,00	0,00
0	M	107505	CHRAN 2p 10/1N/0,03B-AC iDPNN	KS	0,000	50,00	0,00
0	M	107506	CHRAN 2p 16/1N/0,03B-AC iDPNN	KS	0,000	50,00	0,00
0	K	210010108	Lišta elektroinštalčná vkladacia z PVC bez príslušenstva 24x22 uložená pevne	m	0,000	2,00	0,00
0	M	051121	Lišta 20x20 LHD hran.2m bi	BM	0,000	2,00	0,00
0	K	210010109	Lišta elektroinštalčná vkladacia z PVC bez príslušenstva 40x20 uložená pevne	m	0,000	2,00	0,00
0	M	051128	Lišta 40x20 LHD hran.2m bi	BM	0,000	3,00	0,00
0	K	210811321	Kábel N2XH, 1-CHKE-V, NHHX FE180/E30 600-1000 V 2x1,5 mm2 nehorľavý uložený voľne	m	0,000	1,50	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	M	3411403838	Nehorľavý kábel N2XH 2x 1,5 mm2 bezhalog.	m	0,000	1,50	0,00
0	K	210811325	Kábel N2XH, 1-CHKE-V, NHXH FE180/E30 600-1000 V 3x1,5 mm2 nehorľavý uložený voľne	m	0,000	1,50	0,00
0	M	3411403832	Nehorľavý kábel N2XH 3x 1,5 mm2 bezhalog.	m	0,000	1,50	0,00
0	K	210811326	Kábel N2XH, 1-CHKE-V, NHXH FE180/E30 600-1000 V 3x2,5 mm2 nehorľavý uložený voľne	m	0,000	1,50	0,00
0	M	3411403831	Nehorľavý kábel N2XH 3x 2,5 mm2 bezhalog.	m	0,000	1,50	0,00
0	K	21039	Pomocny materiál	kpl	0,000	30,00	0,00
0	K	210962002	Demontáž svietidla žiarovkového bytového stropného prisadeného 1 zdroj so sklom	kus	0,000	5,00	0,00
0	K	210961101	Demontáž spínača nástenného 1-pólového pre prostredie obyčajné	kus	0,000	5,00	0,00

D D3 HZS 0,00

D 0 HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE 0,00

0	K	HZS000113p	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné...ostatné /napr.uprava otvorov, a iné...predbežne predpoklad/	hod	0,000	20,00	0,00
0	K	HZS003	Vypracovanie revizej spravy	hod	0,000	50,00	0,00